



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

吉井団地区画整理（その2）工事

積 算 書

（第1回物価変動積算）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(462,550,000)	
			483,120,000	
・工事原価			(396,297,000)	
			414,687,000	
純工事費			(305,549,000)	
			320,095,000	
・直接工事費			(275,933,000)	
			289,456,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(")	式	(241,313,000)	
	1.000		253,748,000	
・直接工事費（仮設工）	(")	式	(34,620,000)	
	1.000		35,708,000	
・間接工事費			(120,364,000)	
			125,231,000	
・共通仮設費			(29,616,000)	
			30,639,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(872,000)	
	1.000		883,000	
・運搬費～営繕費等				
			(22,981,000)	
			23,932,000	
・運搬費	(")	式	(422,000)	
	1.000		443,000	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		591,000	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		1,719,000	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(3,031,000)	
			3,071,000	
・現場環境改善費（率計上）				
			(1,364,000)	
			1,404,000	
・現場環境改善費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		1,667,000	
・現場管理費			(90,748,000)	
			94,592,000	
・現場管理費（率計上）				
			(90,748,000)	
			94,592,000	
・現場管理費（積上）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（事業損失防止）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(55,325,000)	
			57,482,000	
・一括計上価格	(")	式	(10,928,000)	
	1.000		10,957,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(")	
			0	
支給品費（直工）			(")	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(")	
			3,291,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(241,313,000) 253,748,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(241,313,000) 253,748,000	
・整地工 2工区その1	1.000	式	(21,564,000) 22,123,000	
・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(14,853,000) 15,201,000	
・整形仕上げ工 （ほ場用）2工区その1	1.000	式	(2,044,000) 2,132,000	
・進入路工 2工区その1	1.000	式	(80,000) 84,000	
・湧水処理工 2工区その1	1.000	式	(845,000) 863,000	
・付帯工 2工区その1	1.000	式	(751,000) 815,000	
・植生工 2工区その1	1.000	式	(2,569,000) 2,603,000	
・構造物取壊し工 2工区その1	1.000	式	(422,000) 425,000	
・雑物処分費 2工区その1	1.000	式	(164,000) 165,000	
・処分費用等	1.000	式	(164,000) 165,000	
・用水路工 2工区その1	1.000	式	(16,094,000) 17,026,000	
・作業土工 2工区その1	1.000	式	(458,000) 477,000	
・整形仕上げ工 2工区その1	1.000	式	(1,124,000) 1,174,000	
・用水路工 2工区その1	1.000	式	(5,504,000) 6,026,000	
・取水工 2工区その1	1.000	式	(131,000) 148,000	
・付帯工 2工区その1	1.000	式	(5,569,000) 5,827,000	
・植生工 2工区その1	1.000	式	(2,679,000) 2,714,000	
・1号道路横断工 2工区その1	1.000	式	(60,000) 61,000	
・5号河川放流工 L=4.1m	1.000	式	(279,000) 297,000	
・資材小運搬 機械小運搬（二次製品）16番ほ場資材仮設ヤード	1.000	式	(290,000) 302,000	
・排水路工 2工区その1	1.000	式	(6,762,000) 7,222,000	
・作業土工 2工区その1	1.000	式	(166,000) 172,000	
・整形仕上げ工 2工区その1	1.000	式	(756,000) 789,000	
・排水路工 2工区その1	1.000	式	(2,771,000) 3,095,000	
・付帯工 2工区その1	1.000	式	(1,441,000) 1,499,000	
・植生工 2工区その1	1.000	式	(357,000) 362,000	
・6号河川放流工 L=4.7m	1.000	式	(") 695,000	
・7号河川放流工	1.000	式	(512,000) 544,000	
・資材小運搬 機械小運搬 16番ほ場資材仮設ヤード	1.000	式	(64,000) 66,000	
・道路工 2工区その1	1.000	式	(18,665,000) 18,896,000	
・掘削	1.000	式	(94,000) 97,000	
・路体盛土工 2工区その1	1.000	式	(11,193,000) 11,257,000	
・整形仕上げ工 2工区その1	1.000	式	(1,005,000) 1,050,000	
・植生工 2工区その1	1.000	式	(2,391,000) 2,422,000	
・ハゼノキ周り造成工 2工区その1	1.000	式	(531,000) 547,000	

事業名 南周防農地整備事業

工事名 吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・舗装工 2工区その1	1.000	式	(2,324,000) 2,369,000	
・道路横断工 2工区その1	1.000	式	(1,127,000) 1,154,000	
・整地工 2工区その2	1.000	式	(34,535,000) 35,062,000	
・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(25,981,000) 26,222,000	
・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式	(1,950,000) 2,033,000	
・整形仕上げ工 (法面用)	1.000	式	(229,000) 239,000	
・進入路工 2工区その2	1.000	式	(61,000) 64,000	
・湧水処理工 2工区その2	1.000	式	(1,028,000) 1,049,000	
・付帯工 2工区その2	1.000	式	(1,843,000) 1,955,000	
・植生工 2工区その2	1.000	式	(1,910,000) 1,935,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(1,533,000) 1,565,000	
・用水路工 2工区その2	1.000	式	(7,092,000) 7,653,000	
・作業土工 2工区その2	1.000	式	(117,000) 118,000	
・整形仕上げ工 2工区その2	1.000	式	(553,000) 577,000	
・用水路工 2工区その2	1.000	式	(3,304,000) 3,703,000	
・取水工 2工区その2	1.000	式	(125,000) 142,000	
・付帯工 2工区その2	1.000	式	(2,182,000) 2,288,000	
・植生工 2工区その2	1.000	式	(605,000) 612,000	
・4号道路横断工 2工区その2	1.000	式	(57,000) 58,000	
・資材小運搬 機械小運搬（二次製品）31番ほ場資材仮設ヤード	1.000	式	(149,000) 155,000	
・排水路工 2工区その2	1.000	式	(28,940,000) 31,153,000	
・作業土工 2工区その2	1.000	式	(492,000) 509,000	
・整形仕上げ工 2工区その2	1.000	式	(777,000) 812,000	
・排水路工 2工区その2	1.000	式	(10,036,000) 11,646,000	
・付帯工 2工区その2	1.000	式	(8,232,000) 8,562,000	
・植生工 2工区その2	1.000	式	(6,004,000) 6,083,000	
・道路側溝工 2工区その2	1.000	式	(283,000) 290,000	
・10号河川放流工 L=7.0m	1.000	式	(") 540,000	
・環境型水路 ホタル水路	1.000	式	(735,000) 822,000	
・環境護岸ブロック	1.000	式	(1,302,000) 1,329,000	
・資材小運搬 機械小運搬	1.000	式	(539,000) 560,000	
・道路工 2工区その2	1.000	式	(6,848,000) 6,953,000	
・植生工 2工区その2	1.000	式	(756,000) 766,000	
・掘削	1.000	式	(70,000) 73,000	
・路体盛土工 2工区その2	1.000	式	(3,335,000) 3,355,000	
・整形仕上げ工 2工区その2	1.000	式	(553,000) 578,000	
・湧水処理工 13号支線道路	1.000	式	(104,000) 107,000	
・舗装工 2工区その2	1.000	式	(1,549,000) 1,582,000	
・道路横断工 2工区その2	1.000	式	(481,000) 492,000	

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・整地工 3工区	1.000	式	(6,804,000) 6,967,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(4,700,000) 4,782,000	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式	(696,000) 726,000	
・・進入路工 3工区	1.000	式	(27,000) 28,000	
・・湧水処理工 3工区	1.000	式	(977,000) 998,000	
・・付帯工 3工区	1.000	式	(331,000) 359,000	
・・植生工 3工区	1.000	式	(63,000) 64,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(") 10,000	
・整地工 耕作放棄地再生工 3工区	1.000	式	(1,534,000) 1,547,000	
・・草・灌木の刈払、集積 3工区	1.000	式	(") 260,000	
・・小運搬 耕作放棄地	1.000	式	(174,000) 181,000	
・・処分費用等	1.000	式	(1,100,000) 1,106,000	
・用水路工 3工区	1.000	式	(6,010,000) 6,526,000	
・・作業土工 3工区	1.000	式	(114,000) 119,000	
・・整形仕上げ工 3工区	1.000	式	(202,000) 211,000	
・・用水路工 3工区	1.000	式	(3,082,000) 3,467,000	
・・取水工 3工区	1.000	式	(91,000) 102,000	
・・付帯工 3工区	1.000	式	(1,013,000) 1,058,000	
・・植生工 3工区	1.000	式	(426,000) 432,000	
・・2号道路横断工 3工区	1.000	式	(706,000) 750,000	
・・道路側溝工 3工区	1.000	式	(238,000) 244,000	
・・資材小運搬 機械小運搬（二次製品）26-1番ほ場仮設ヤード	1.000	式	(138,000) 143,000	
・排水路工 3工区	1.000	式	(13,773,000) 14,838,000	
・・作業土工 3工区	1.000	式	(361,000) 376,000	
・・整形仕上げ工 3工区	1.000	式	(859,000) 897,000	
・・排水路工 3工区	1.000	式	(4,310,000) 4,821,000	
・・付帯工 3工区	1.000	式	(5,509,000) 5,942,000	
・・植生工 3工区	1.000	式	(1,979,000) 2,004,000	
・・3号道路横断工 3工区	1.000	式	(433,000) 463,000	
・・資材小運搬 機械小運搬	1.000	式	(322,000) 335,000	
・道路工 3工区	1.000	式	(4,358,000) 4,425,000	
・・掘削	1.000	式	(") 2,000	
・・路体盛土工 3工区	1.000	式	(2,429,000) 2,444,000	
・・整形仕上げ工 3工区	1.000	式	(236,000) 247,000	
・・植生工 3工区	1.000	式	(605,000) 612,000	
・・舗装工 3工区	1.000	式	(813,000) 837,000	
・・道路横断工 3工区	1.000	式	(273,000) 283,000	

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・整地工			(14,581,000)	
4 工区	1.000	式	14,924,000	
・・整地工			(8,262,000)	
1/10以下の場合	1.000	式	8,452,000	
・・整形仕上げ工			(1,051,000)	
4 工区（ほ場用）	1.000	式	1,096,000	
・・整形仕上げ工			(7,000)	
4 工区（法面用）	1.000	式	8,000	
・・進入路工			(78,000)	
4 工区	1.000	式	81,000	
・・湧水処理工			(2,706,000)	
4 工区	1.000	式	2,741,000	
・・付帯工			(446,000)	
4 工区	1.000	式	481,000	
・・植生工			(756,000)	
4 工区	1.000	式	766,000	
・・構造物取壊し工			(1,275,000)	
4 工区	1.000	式	1,299,000	
・整地工			(2,891,000)	
4 工区：耕作放棄地再生工	1.000	式	2,917,000	
・・草・灌木の刈払、集積			(")	
	1.000	式	722,000	
・・小運搬			(368,000)	
耕作放棄地	1.000	式	382,000	
・・処分費用等			(1,801,000)	
	1.000	式	1,813,000	
・用水路工			(7,009,000)	
4 工区	1.000	式	7,491,000	
・・作業土工			(102,000)	
4 工区	1.000	式	106,000	
・・整形仕上げ工			(290,000)	
4 工区	1.000	式	302,000	
・・用水路工			(2,671,000)	
4 工区	1.000	式	3,005,000	
・・取水工			(158,000)	
4 工区	1.000	式	181,000	
・・付帯工			(2,672,000)	
4 工区	1.000	式	2,763,000	
・・湧水処理工			(")	
4 工区	1.000	式	6,000	
・・植生工			(948,000)	
4 工区	1.000	式	960,000	
・・資材小運搬			(162,000)	
機械小運搬	1.000	式	168,000	
・排水路工			(19,086,000)	
4 工区	1.000	式	22,608,000	
・・作業土工			(236,000)	
4 工区	1.000	式	246,000	
・・整形仕上げ工			(655,000)	
4 工区	1.000	式	684,000	
・・排水路工			(9,273,000)	
4 工区	1.000	式	12,272,000	
・・付帯工			(6,188,000)	
4 工区	1.000	式	6,553,000	
・・植生工			(1,649,000)	
4 工区	1.000	式	1,670,000	
・・5号道路横断工			(297,000)	
4 工区	1.000	式	301,000	
・・環境型水路（ホタル水路）			(364,000)	
4 工区	1.000	式	441,000	
・・環境型水路（スロープ工）			(57,000)	
4 工区	1.000	式	59,000	
・・資材小運搬			(367,000)	
機械小運搬（二次製品）38番ほ場仮設ヤード	1.000	式	382,000	
・道路工			(3,921,000)	
4 工区	1.000	式	4,004,000	
・・植生工			(")	
4 工区	1.000	式	26,000	
・・湧水処理工			(432,000)	
14号支線道路	1.000	式	443,000	
・・掘削			(70,000)	
4 工区	1.000	式	73,000	
・・路体盛土工			(1,315,000)	
4 工区	1.000	式	1,324,000	
・・整形仕上げ工			(726,000)	
4 工区	1.000	式	758,000	
・・舗装工			(1,352,000)	
4 工区	1.000	式	1,380,000	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）		

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(34,620,000) 35,708,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(34,620,000) 35,708,000	
・仮設工 2工区その1	1.000	式	(7,042,000) 7,291,000	
・仮廻し道路工 2工区その1	1.000	式	(975,000) 980,000	
・沈砂池（河川汚濁防止施設） 2工区その1	1.000	式	(") 123,000	
・資材仮設ヤード（16番ほ場） 2工区その1 20m×20m	1.000	式	(") 560,000	
・河川仮設締切工 5号河川放流工 2工区その1	1.000	式	(1,940,000) 2,040,000	
・河川仮設締切工 6号河川放流工 2工区その1	1.000	式	(") 97,000	
・河川仮設締切工 4号農道橋 2工区その1	1.000	式	(1,306,000) 1,354,000	
・水替工 2工区その1	1.000	式	(2,041,000) 2,137,000	
・仮設工 2工区その2	1.000	式	(8,780,000) 8,919,000	
・仮廻し道路工 2工区その2	1.000	式	(2,424,000) 2,435,000	
・路面保護仮設工 13号道路	1.000	式	(") 23,000	
・河川仮設締切工 10号河川放流工 2工区その2	1.000	式	(") 283,000	
・沈砂池 2工区その2	1.000	式	(370,000) 377,000	
・資材仮設ヤード（31番ほ場） 2工区その2 20m×20m	1.000	式	(") 560,000	
・河川仮設締切工 3号農道橋 2工区その2	1.000	式	(") 2,253,000	
・上部仮設工 3号農道橋	1.000	式	(159,000) 160,000	
・水替工 2工区その2	1.000	式	(2,708,000) 2,828,000	
・仮設工 3工区	1.000	式	(1,834,000) 1,872,000	
・仮廻し道路工 3工区	1.000	式	(589,000) 593,000	
・防塵ネット	1.000	式	(120,000) 123,000	
・沈砂池 3工区	1.000	式	(123,000) 131,000	
・資材仮設ヤード（26-1番ほ場） 3工区 20m×20m	1.000	式	(560,000) 563,000	
・水替工 3工区	1.000	式	(442,000) 462,000	
・仮設工 4工区	1.000	式	(3,338,000) 3,378,000	
・仮廻し道路工 4工区	1.000	式	(1,919,000) 1,935,000	
・沈砂池 4工区	1.000	式	(") 123,000	
・排水処理工 4工区	1.000	式	(174,000) 183,000	
・資材仮設ヤード（38番ほ場） 4工区 20×20	1.000	式	(") 810,000	
・仮設道路工 4工区	1.000	式	(22,000) 23,000	
・水替工 4工区	1.000	式	(290,000) 304,000	
・仮設工 共通	1.000	式	(13,626,000) 14,248,000	
・防塵対策工	1.000	式	(3,945,000) 4,059,000	
・安全費	1.000	式	(9,681,000) 10,189,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(241,313,000) 253,748,000	
・整地工 2工区その1	1.000	式		(21,564,000) 22,123,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		(14,853,000) 15,201,000	
000573 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） はぎ取り戻し（表土はぎ）	(") 0.540	ha		(602,285) 624,876	歩A [単価B] B単 573号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.540		(1,115,343) 1,157,177	(602,285) 624,876	単B
000574 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（ICT施工）	(") 2.660	ha		(8,725,587) 8,854,815	歩A [単価B] B単 574号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.660		(3,280,296) 3,328,878	(8,725,587) 8,854,815	単B
000575 場内運土 L=1.0km以下 4tダンプ	(") 2,700.000	m3	(1,018.28) 1,056	(2,749,358) 2,851,200	歩A [金額B] B単 575号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,700.000		(1,018.28) 1,056	(2,749,358) 2,851,200	単B
000576 場内運土 L=1.0km以下 10tダンプ	(") 820.000	m3	(673.05) 694	(551,904) 569,080	歩A [金額B] B単 576号
変更前残工事 変更後残工事	(") 820.000		(673.05) 694	(551,904) 569,080	単B
000577 場内運土 BH+不陸整地運搬車（L=80m以下）	(") 2,500.000	m3	(523.79) 542	(1,309,480) 1,355,000	歩A [金額B] B単 577号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,500.000		(523.79) 542	(1,309,480) 1,355,000	単B
000578 場内運土 BH+不陸整地運搬車（L=180m以下）	(") 1,000.000	m3	(617.19) 638	(617,195) 638,000	歩A [金額B] B単 578号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,000.000		(617.19) 638	(617,195) 638,000	単B
000579 建設発生土受入処理工	(") 2,700.000	m3		(297,000) 307,800	歩A [単価B] B単 579号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,700.000		(110) 114	(297,000) 307,800	単B
合 計				(14,852,809) 15,200,771	
・・整形仕上げ工 （ほ場用）2工区その1	1.000	式		(2,044,000) 2,132,000	
000003 畦畔工 1型 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	(") 507.000	m		(441,597) 460,356	歩A [単価B] B単 3号
変更前残工事 変更後残工事	(") 507.000		(871) 908	(441,597) 460,356	単B
000004 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2	(") 270.000	m		(353,700) 368,820	歩A [単価B] B単 4号
変更前残工事 変更後残工事	(") 270.000		(1,310) 1,366	(353,700) 368,820	単B
000005 畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3	(") 127.000	m		(188,468) 196,469	歩A [単価B] B単 5号
変更前残工事 変更後残工事	(") 127.000		(1,484) 1,547	(188,468) 196,469	単B
000006 畦畔工 7型 湛水畦畔 3.0≦H<3.5 KT-7	(") 65.000	m		(229,320) 239,200	歩A [単価B] B単 6号
変更前残工事 変更後残工事	(") 65.000		(3,528) 3,680	(229,320) 239,200	単B
000007 畦畔工 9型 湛水畦畔 4.0≦H<4.5 KT-9	(") 76.000	m		(356,288) 371,640	歩A [単価B] B単 7号
変更前残工事 変更後残工事	(") 76.000		(4,688) 4,890	(356,288) 371,640	単B
000008 管理畦畔工 管理畦畔 KA	(") 693.000	m		(468,468) 488,565	歩A [単価B] B単 8号
変更前残工事 変更後残工事	(") 693.000		(676) 705	(468,468) 488,565	単B
000580 切土法面工 1型 KC-1	(") 25.000	m		(6,200) 6,475	歩A [単価B] B単 580号
変更前残工事 変更後残工事	(") 25.000		(248) 259	(6,200) 6,475	単B
合 計				(2,044,041) 2,131,525	
・・進入路工 2工区その1	1.000	式		(80,000) 84,000	
000009 進入路工 II-1型	(") 4.000	箇所		(2,792) 2,916	歩A [単価B] B単 9号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(698) 729	(2,792) 2,916	単B
000010 進入路工 II-2型	(") 1.000	箇所		(3,072) 3,205	歩A [単価B] B単 10号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(3,072) 3,205	(3,072) 3,205	単B
000011 進入路工 II-3型	(") 2.000	箇所		(15,324) 15,990	歩A [単価B] B単 11号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(7,662) 7,995	(15,324) 15,990	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000012 進入路工 II-4型	(") 1.000	箇所		(14,479) 15,106	歩A [単価B] B単 12号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(14,479) 15,106	(14,479) 15,106	単B
000013 進入路工 II-5型	(") 2.000	箇所		(44,380) 46,302	歩A [単価B] B単 13号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(22,190) 23,151	(44,380) 46,302	単B
合 計				(80,047) 83,519	
・ ・ 湧水処理工 2 工区その 1	1.000	式		(845,000) 863,000	
000581 湧水処理工 吸水渠 φ75 (有孔管)	(") 405.000	m		(660,555) 673,920	歩A [単価B] B単 581号
変更前残工事 変更後残工事	(") 405.000		(1,631) 1,664	(660,555) 673,920	単B
000582 湧水処理工 集水渠 φ75 (PE管 (無孔))	(") 22.000	m		(23,254) 23,980	歩A [単価B] B単 582号
変更前残工事 変更後残工事	(") 22.000		(1,057) 1,090	(23,254) 23,980	単B
000583 集水渠L2 畦畔部 VUφ75	(") 5.000	箇所		(5,475) 5,875	歩A [単価B] B単 583号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(1,095) 1,175	(5,475) 5,875	単B
000584 水閘 水平式水閘 VUφ75	(") 4.000	箇所		(") 58,972	歩A [単価B] B単 584号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 14,743	(") 58,972	単B
000585 水閘 ネジ式水閘 VUφ75	(") 1.000	箇所		(") 1,639	歩A [単価B] B単 585号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 1,639	(") 1,639	単B
000586 塩ビ止水壁 φ100	(") 5.000	箇所		(18,430) 18,730	歩A [単価B] B単 586号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(3,686) 3,746	(18,430) 18,730	単B
000587 立上管 (通気口) VUφ75 (通気口キャップ付)	(") 4.000	箇所		(18,628) 19,616	歩A [単価B] B単 587号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(4,657) 4,904	(18,628) 19,616	単B
000588 機械小運搬 (碎石) 30m～50m未満	(") 13.200	m3		(853.40) 885	歩A [金額B] B単 588号
変更前残工事 変更後残工事	(") 13.200		(853.40) 885	(11,265) 11,682	単B
000589 機械小運搬 (碎石) 100m未満	(") 1.250	m3		(910.40) 944	歩A [金額B] B単 589号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.250		(910.40) 944	(1,138) 1,180	単B
000590 機械小運搬 (碎石) 150m未満	(") 36.200	m3		(964.25) 1,000	歩A [金額B] B単 590号
変更前残工事 変更後残工事	(") 36.200		(964.25) 1,000	(34,906) 36,200	単B
000591 機械小運搬 (碎石) 200m未満	(") 10.200	m3		(1,027.35) 1,065	歩A [金額B] B単 591号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.200		(1,027.35) 1,065	(10,479) 10,863	単B
合 計				(844,741) 862,657	
・ ・ 付帯工 2 工区その 1	1.000	式		(751,000) 815,000	
000014 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150	(") 6.000	箇所		(19,590) 21,756	歩A [単価B] B単 14号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000		(3,265) 3,626	(19,590) 21,756	単B
000015 用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VPφ100	(") 3.000	箇所		(71,028) 77,259	歩A [単価B] B単 15号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(23,676) 25,753	(71,028) 77,259	単B
000016 用水取水工 B-2型 道路横断 VPφ200	(") 4.000	箇所		(94,528) 104,140	歩A [単価B] B単 16号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(23,632) 26,035	(94,528) 104,140	単B
000017 用水取水工 継手コンクリート (分水BF-200)	(") 6.000	箇所		(19,824) 20,778	歩A [単価B] B単 17号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000		(3,304) 3,463	(19,824) 20,778	単B
000592 用水取水工 継手コンクリート (分水BF-300)	(") 2.000	箇所		(10,734) 11,238	歩A [単価B] B単 592号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(5,367) 5,619	(10,734) 11,238	単B
000018 用水取水工 継手コンクリート (分水BF-350)	(") 5.000	箇所		(31,410) 32,905	歩A [単価B] B単 18号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000	(6,282) 6,581	(31,410) 32,905	単B
000593 田面排水工 排水口 (排水口+排水調節器)	(") 10.000	箇所		(212,110) 226,100	歩A [単価B] B単 593号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000	(21,211) 22,610	(212,110) 226,100	単B
000594 田面排水工 排水口 (排水口)	(") 10.000	箇所		(120,840) 134,800	歩A [単価B] B単 594号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000	(12,084) 13,480	(120,840) 134,800	単B
000021 田面排水工 (法面部) 排水管 (VUφ150)	(") 18.000	箇所		(121,104) 132,102	歩A [単価B] B単 21号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 18.000	(6,728) 7,339	(121,104) 132,102	単B
000022 田面排水工 (道路横断部) 排水管 (VPφ150)	(") 2.000	箇所		(49,452) 53,984	歩A [単価B] B単 22号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(24,726) 26,992	(49,452) 53,984	単B
合 計				(750,620) 815,062	
・ ・ 植生工 2 工区その1	1.000	式		(2,569,000) 2,603,000	
000595 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(") 1,870.000	m ²		(2,569,380) 2,603,040	歩A [単価B] B単 595号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1,870.000	(1,374) 1,392	(2,569,380) 2,603,040	単B
合 計				(2,569,380) 2,603,040	
・ ・ 構造物取壊し工 2 工区その1	1.000	式		(422,000) 425,000	
000023 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 27.000	m ³		(") 238,194	歩A [単価B] B単 23号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(8,822) 9,096	(") 0	単B
第1回物価変動用出来高	27.000		8,822	238,194	単A
000596 コンクリート構造物取壊し 鉄筋	(") 2.200	m ³		(34,067) 35,255	歩A [単価B] B単 596号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.200	(15,485) 16,025	(34,067) 35,255	単B
000024 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(") 27.000	m ³		(88,506) 89,424	歩A [単価B] B単 24号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 27.000	(3,278) 3,312	(88,506) 89,424	単B
000597 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(") 2.200	m ³		(8,147) 8,237	歩A [単価B] B単 597号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.200	(3,703) 3,744	(8,147) 8,237	単B
000025 石積み取壊し 取壊～積込	(") 7.600	m ³		(30,932) 32,148	歩A [単価B] B単 25号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 7.600	(4,070) 4,230	(30,932) 32,148	単B
000026 石積み運搬・処理	(") 7.600	m ³		(21,903) 22,230	歩A [単価B] B単 26号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 7.600	(2,882) 2,925	(21,903) 22,230	単B
合 計				(421,749) 425,488	
・ 雑物処分費 2 工区その1	1.000	式		(164,000) 165,000	
・ ・ 処分費用等	1.000	式		(164,000) 165,000	
000598 産業廃棄物運搬・処理 幹	(") 40.000	空m ³		(164,080) 165,200	歩A [単価B] B単 598号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 40.000	(4,102) 4,130	(164,080) 165,200	単B
合 計				(164,080) 165,200	
・ 用水路工 2 工区その1	1.000	式		(16,094,000) 17,026,000	
・ ・ 作業土工 2 工区その1	1.000	式		(458,000) 477,000	
000027 掘削	(") 690.000	m ³	(233.50) 243	(161,121) 167,670	歩A [金額B] B単 27号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 690.000	(233.50) 243	(161,121) 167,670	単B
000028 盛土	(") 880.000	m ³		(296,560) 309,760	歩A [単価B] B単 28号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変更前残工事	(〃)		(337)	(296,560)	
変更後残工事	880.000		352	309,760	単B
合 計				(457,681) 477,430	
・ ・ 整形仕上げ工 2 工区その 1	1.000	式		(1,124,000) 1,174,000	
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(〃) 560	m ²		(199,360) 208,320	歩A [単価B] B単 29号
変更前残工事	(〃)		(356)	(199,360)	
変更後残工事	560.000		372	208,320	単B
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	(〃) 1,310	m ²		(924,860) 965,470	歩A [単価B] B単 30号
変更前残工事	(〃)		(706)	(924,860)	
変更後残工事	1,310.000		737	965,470	単B
合 計				(1,124,220) 1,173,790	
・ ・ 用水路工 2 工区その 1	1.000	式		(5,504,000) 6,026,000	
000031 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-200 (目地材込み)	(〃) 229.600	m		(1,254,764) 1,390,228	歩A [単価B] B単 31号
変更前残工事	(〃)		(5,465)	(1,254,764)	
変更後残工事	229.600		6,055	1,390,228	単B
000032 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350 (目地材込み)	(〃) 353.100	m		(2,793,021) 3,156,008	歩A [単価B] B単 32号
変更前残工事	(〃)		(7,910)	(2,793,021)	
変更後残工事	353.100		8,938	3,156,008	単B
000599 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200	(〃) 16.000	枚		(50,496) 59,968	歩A [単価B] B単 599号
変更前残工事	(〃)		(3,156)	(50,496)	
変更後残工事	16.000		3,748	59,968	単B
000033 自由勾配側溝 B400×H1500	(〃) 20.000	m		(1,129,880) 1,136,320	歩A [単価B] B単 33号
変更前残工事	(〃)		(56,494)	(1,129,880)	
変更後残工事	20.000		56,816	1,136,320	単B
000600 自由勾配側溝 B400×H1600	(〃) 2.000	m		(129,862) 130,508	歩A [単価B] B単 600号
変更前残工事	(〃)		(64,931)	(129,862)	
変更後残工事	2.000		65,254	130,508	単B
000034 屈曲工 15°タイプ BF-350用	(〃) 7.000	箇所		(51,247) 53,592	歩A [単価B] B単 34号
変更前残工事	(〃)		(7,321)	(51,247)	
変更後残工事	7.000		7,656	53,592	単B
000035 屈曲工 30°タイプ BF-200用	(〃) 3.000	箇所		(17,007) 17,772	歩A [単価B] B単 35号
変更前残工事	(〃)		(5,669)	(17,007)	
変更後残工事	3.000		5,924	17,772	単B
000036 屈曲工 30°タイプ BF-350用	(〃) 9.000	箇所		(77,904) 81,360	歩A [単価B] B単 36号
変更前残工事	(〃)		(8,656)	(77,904)	
変更後残工事	9.000		9,040	81,360	単B
合 計				(5,504,181) 6,025,756	
・ ・ 取水工 2 工区その 1	1.000	式		(131,000) 148,000	
000601 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-200	(〃) 8.000	箇所		(51,096) 56,984	歩A [単価B] B単 601号
変更前残工事	(〃)		(6,387)	(51,096)	
変更後残工事	8.000		7,123	56,984	単B
000602 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-350	(〃) 8.000	箇所		(79,752) 90,568	歩A [単価B] B単 602号
変更前残工事	(〃)		(9,969)	(79,752)	
変更後残工事	8.000		11,321	90,568	単B
合 計				(130,848) 147,552	
・ ・ 付帯工 2 工区その 1	1.000	式		(5,569,000) 5,827,000	
000039 合流樹 1 型	(〃) 14.000	箇所		(705,810) 737,688	歩A [単価B] B単 39号
変更前残工事	(〃)		(50,415)	(705,810)	
変更後残工事	14.000		52,692	737,688	単B
000040 合流樹 2 型	(〃) 7.000	箇所		(604,079) 643,874	歩A [単価B] B単 40号
変更前残工事	(〃)		(86,297)	(604,079)	
変更後残工事	7.000		91,982	643,874	単B
000041 合流樹 2 型 (H=1m)	(〃) 1.000	箇所		(101,904) 108,050	歩A [単価B] B単 41号
変更前残工事	(〃)		(101,904)	(101,904)	
変更後残工事	1.000		108,050	108,050	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000603 合流樹 2型 (H=1.7m)	(") 1.000	箇所		(156,650) 166,804	歩A [単価B] B単 603号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(156,650) 166,804	(156,650) 166,804	単B
000604 合流樹 2型 (H=1.8m)	(") 1.000	箇所		(162,321) 172,773	歩A [単価B] B単 604号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(162,321) 172,773	(162,321) 172,773	単B
000605 合流樹用蓋 1型グレーチング T14	(") 1.000	枚		(35,012) 35,043	歩A [単価B] B単 605号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(35,012) 35,043	(35,012) 35,043	単B
000606 合流樹用蓋 2型グレーチング T14	(") 1.000	枚		(53,051) 53,082	歩A [単価B] B単 606号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(53,051) 53,082	(53,051) 53,082	単B
000607 合流樹用蓋 合流樹1型用	(") 1.000	枚		(32,340) 32,356	歩A [単価B] B単 607号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(32,340) 32,356	(32,340) 32,356	単B
000042 合流樹用蓋 合流樹2型用 樹穴800×800用	(") 1.000	枚		(67,870) 70,819	歩A [単価B] B単 42号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(67,870) 70,819	(67,870) 70,819	単B
000608 合流樹用蓋 合流樹2型用 加工費込	(") 1.000	枚		(87,025) 87,056	歩A [単価B] B単 608号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(87,025) 87,056	(87,025) 87,056	単B
000609 管渠工 A型 (素巻) φ200	(") 20.100	m		(233,663) 240,476	歩A [単価B] B単 609号
変更前残工事 変更後残工事	(") 20.100		(11,625) 11,964	(233,663) 240,476	単B
000610 管渠工 A型 (素巻) φ300	(") 8.600	m		(120,675) 123,857	歩A [単価B] B単 610号
変更前残工事 変更後残工事	(") 8.600		(14,032) 14,402	(120,675) 123,857	単B
000611 管渠工 A型 (素巻) φ350	(") 16.900	m		(266,902) 273,374	歩A [単価B] B単 611号
変更前残工事 変更後残工事	(") 16.900		(15,793) 16,176	(266,902) 273,374	単B
000046 管渠工 A型 (素巻) φ450	(") 27.100	m		(552,569) 564,791	歩A [単価B] B単 46号
変更前残工事 変更後残工事	(") 27.100		(20,390) 20,841	(552,569) 564,791	単B
000612 管渠工 VUφ400	(") 12.800	m		(156,749) 176,000	歩A [単価B] B単 612号
変更前残工事 変更後残工事	(") 12.800		(12,246) 13,750	(156,749) 176,000	単B
000613 管渠工 C型 (重圧管) 用水用 φ200	(") 5.700	m		(108,790) 112,621	歩A [単価B] B単 613号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.700		(19,086) 19,758	(108,790) 112,621	単B
000047 管渠工 C型 (重圧管) 用水用 φ400	(") 8.100	m		(235,961) 241,842	歩A [単価B] B単 47号
変更前残工事 変更後残工事	(") 8.100		(29,131) 29,857	(235,961) 241,842	単B
000614 管渠工 C型 (重圧管) 用水用 φ500	(") 21.000	m		(650,391) 666,330	歩A [単価B] B単 614号
変更前残工事 変更後残工事	(") 21.000		(30,971) 31,730	(650,391) 666,330	単B
000049 継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部	(") 2.000	箇所		(10,612) 11,080	歩A [単価B] B単 49号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(5,306) 5,540	(10,612) 11,080	単B
000050 張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(") 5.500	m		(27,577) 28,325	歩A [単価B] B単 50号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.500		(5,014) 5,150	(27,577) 28,325	単B
000051 階段式落差工 BF-200 L=0.5/段	(") 33.000	段		(240,141) 270,996	歩A [単価B] B単 51号
変更前残工事 変更後残工事	(") 33.000		(7,277) 8,212	(240,141) 270,996	単B
000052 上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部	(") 4.000	箇所		(38,548) 40,156	歩A [単価B] B単 52号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(9,637) 10,039	(38,548) 40,156	単B
000053 張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(") 25.800	m		(129,361) 132,870	歩A [単価B] B単 53号
変更前残工事 変更後残工事	(") 25.800		(5,014) 5,150	(129,361) 132,870	単B
000615 手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400	(") 1.000	基		(298,525) 320,502	歩A [単価B] B単 615号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(298,525) 320,502	(298,525) 320,502	単B
000616 差込式分水栓 φ100	(") 1.000	個		(") 1,822	歩A [単価B] B単 616号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 1,822	(") 1,822	単B
000617 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ300	(") 2.200	m		(18,896) 21,131	歩A [単価B] B単 617号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.200	(8,589) 9,605	(18,896) 21,131	単B
000618 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ200	(") 30.700	m		(131,918) 146,715	歩A [単価B] B単 618号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 30.700	(4,297) 4,779	(131,918) 146,715	単B
000619 硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット φ200	(") 6.000	個		(22,200) 28,026	歩A [単価B] B単 619号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000	(3,700) 4,671	(22,200) 28,026	単B
000620 VU 22 1/2エルボ φ200	(") 1.000	個		(") 8,699	歩A [単価B] B単 620号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 8,699	(") 8,699	単B
000621 DV継手 エルボ φ300	(") 1.000	個		(") 21,226	歩A [単価B] B単 621号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 21,226	(") 21,226	単B
000622 DV継手 45°エルボ φ400	(") 2.000	個		(") 178,694	歩A [単価B] B単 622号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 89,347	(") 178,694	単B
000623 アメニティストップ	(") 5.000	個		(11,310) 11,950	歩A [単価B] B単 623号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000	(2,262) 2,390	(11,310) 11,950	単B
000624 DV継手 ソケット φ400	(") 2.000	個		(") 97,798	歩A [単価B] B単 624号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 48,899	(") 97,798	単B
合 計				(5,569,089) 5,826,826	
・・植生工 2工区その1	1.000	式		(2,679,000) 2,714,000	
000625 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(") 1,950.000	m ²		(2,679,300) 2,714,400	歩A [単価B] B単 625号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1,950.000	(1,374) 1,392	(2,679,300) 2,714,400	単B
合 計				(2,679,300) 2,714,400	
・・1号道路横断工 2工区その1	1.000	式		(60,000) 61,000	
000056 舗装取壊	(") 9.500	m		(5,396) 5,539	歩A [単価B] B単 56号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 9.500	(568) 583	(5,396) 5,539	単B
BA0202 舗装版破碎	(") 15	m ²		(7,275) 7,500	歩A [単価B] B単 57号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 15.000	(485) 500	(7,275) 7,500	単B
000058 舗装復旧 As (t=4cm)	(") 15.000	m ²		(41,775) 42,285	歩A [単価B] B単 58号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 15.000	(2,785) 2,819	(41,775) 42,285	単B
000059 穀運搬・処理 アスファルト	(") 0.600	m ³		(5,097) 5,168	歩A [単価B] B単 59号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.600	(8,495) 8,613	(5,097) 5,168	単B
000626 廃アルカリ水運搬・処理	(") 0.010	m ³		(280) 281	歩A [単価B] B単 626号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.010	(28,029) 28,095	(280) 281	単B
合 計				(59,823) 60,773	
・・5号河川放流工 L=4.1m	1.000	式		(279,000) 297,000	
000060 基面整正 (吐口工)	(") 0.930	m ²		(326) 344	歩A [単価B] B単 60号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.930	(350) 370	(326) 344	単B
000061 均しコンクリート 18-12-25 (20) BB	(") 0.090	m ³		(2,639) 2,944	歩A [単価B] B単 61号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.090	(29,324) 32,716	(2,639) 2,944	単B
000062 型枠 (吐口工) 均しコンクリート	(") 0.420	m ²		(3,688.09) 1,637	歩A [金額B] B単 62号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.420	(3,688.09) 3,897.61	(1,549) 1,637	単B
000063 コンクリート (吐口工) 18-8-40BB	(〃) 0.770	m3		(22,579) 25,191	歩A [単価B] B単 63号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.770	(29,324) 32,716	(22,579) 25,191	単B
000064 型枠 (吐口工) 無筋構造物	(〃) 4.290	m ²	(7,268.99) 7,675.05	(31,184) 32,926	歩A [金額B] B単 64号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 4.290	(7,268.99) 7,675.05	(31,184) 32,926	単B
000627 コンクリートブロック取壊し 取壊～積込	(〃) 1.000	m3		(8,860) 9,136	歩A [単価B] B単 627号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000	(8,860) 9,136	(8,860) 9,136	単B
000628 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(〃) 1.000	m3		(3,292) 3,326	歩A [単価B] B単 628号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000	(3,292) 3,326	(3,292) 3,326	単B
000067 護岸復旧工 復旧工 18-8-40BB	(〃) 1.000	箇所		(46,604) 50,821	歩A [単価B] B単 67号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000	(46,604) 50,821	(46,604) 50,821	単B
000068 合流柵 2型	(〃) 1.000	箇所		(86,297) 91,982	歩A [単価B] B単 68号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000	(86,297) 91,982	(86,297) 91,982	単B
000069 管渠工 D型 (360°巻) φ300	(〃) 2.300	m		(76,077) 78,198	歩A [単価B] B単 69号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.300	(33,077) 33,999	(76,077) 78,198	単B
合 計				(279,407) 296,505	
・・資材小運搬 機械小運搬 (二次製品) 16番ほ場資材仮設ヤード	1.000	式		(290,000) 302,000	
000070 機械小運搬 (二次製品) 30～50m未満	(〃) 2.600	ton	(2,050) 2,135	(5,330) 5,551	歩A [金額B] B単 70号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.600	(2,050) 2,135	(5,330) 5,551	単B
000071 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	(〃) 15.700	ton	(2,112.54) 2,200	(33,167) 34,540	歩A [金額B] B単 71号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 15.700	(2,112.54) 2,200	(33,167) 34,540	単B
000072 機械小運搬 (二次製品) 150m未満	(〃) 62.100	ton	(2,202.31) 2,291.99	(136,764) 142,333	歩A [金額B] B単 72号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 62.100	(2,202.31) 2,291.99	(136,764) 142,333	単B
000073 機械小運搬 (二次製品) 200m未満	(〃) 45.300	ton	(2,298.45) 2,390.99	(104,120) 108,312	歩A [金額B] B単 73号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 45.300	(2,298.45) 2,390.99	(104,120) 108,312	単B
000074 機械小運搬 (二次製品) 250m未満	(〃) 4.600	ton	(2,380.86) 2,475	(10,952) 11,385	歩A [金額B] B単 74号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 4.600	(2,380.86) 2,475	(10,952) 11,385	単B
合 計				(290,333) 302,121	
・排水路工 2工区その1	1.000	式		(6,762,000) 7,222,000	
・・作業土工 2工区その1	1.000	式		(166,000) 172,000	
000075 掘削	(〃) 630.000	m3	(233.50) 243	(147,110) 153,090	歩A [金額B] B単 75号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 630.000	(233.50) 243	(147,110) 153,090	単B
000076 盛土	(〃) 55.000	m3		(18,535) 19,360	歩A [単価B] B単 76号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 55.000	(337) 352	(18,535) 19,360	単B
合 計				(165,645) 172,450	
・・整形仕上げ工 2工区その1	1.000	式		(756,000) 789,000	
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	(〃) 960	m ²		(677,760) 707,520	歩A [単価B] B単 77号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 960.000	(706) 737	(677,760) 707,520	単B
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(〃) 220	m ²		(78,320) 81,840	歩A [単価B] B単 78号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 220.000	(356) 372	(78,320) 81,840	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(756,080)	
合 計				789,360	
・ ・ 排水路工 2 工区その 1	1.000	式		(2,771,000)	
000079 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300	(/) 62.800	m		3,095,000 (445,252)	歩 A [単価 B] B 単 79 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 62.800		(7,090) 7,964	(445,252) 500,139	単 B
000629 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350	(/) 240.200	m		(1,969,880) 2,232,419	歩 A [単価 B] B 単 629 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 240.200		(8,201) 9,294	(1,969,880) 2,232,419	単 B
000630 排水路砕石埋戻し 湧水処理	(/) 41.700	m ³		(243,278) 245,238	歩 A [単価 B] B 単 630 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 41.700		(5,834) 5,881	(243,278) 245,238	単 B
000631 屈曲工 15° タイプ BF-350 用	(/) 7.000	箇所		(51,464) 53,816	歩 A [単価 B] B 単 631 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 7.000		(7,352) 7,688	(51,464) 53,816	単 B
000632 屈曲工 30° タイプ BF-350 用	(/) 7.000	箇所		(60,851) 63,553	歩 A [単価 B] B 単 632 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 7.000		(8,693) 9,079	(60,851) 63,553	単 B
合 計				(2,770,725) 3,095,165	
・ ・ 付帯工 2 工区その 1	1.000	式		(1,441,000)	
000633 合流樹 1 型	(/) 3.000	箇所		1,499,000 (151,893)	歩 A [単価 B] B 単 633 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 3.000		(50,631) 52,918	(151,893) 158,754	単 B
000080 合流樹 3 型 H=1.4m	(/) 1.000	箇所		(/) 156,274	歩 A [単価 B] B 単 80 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 0.000		(156,274) 166,456	(/) 0	単 B
第 1 回物価変動用出来高	1.000		156,274	156,274	単 A
000081 合流樹用蓋 合流樹 3 型用	(/) 1.000	枚		(91,395) 91,791	歩 A [単価 B] B 単 81 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(91,395) 91,791	(91,395) 91,791	単 B
000082 管渠工 A 型 (素巻) φ700	(/) 6.900	m		(/) 267,548	歩 A [単価 B] B 単 82 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 0.000		(38,775) 39,446	(/) 0	単 B
第 1 回物価変動用出来高	6.900		38,775	267,548	単 A
000634 管渠工 A 型 (素巻) φ700	(/) 6.900	m		(268,693) 273,344	歩 A [単価 B] B 単 634 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 6.900		(38,941) 39,615	(268,693) 273,344	単 B
000635 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350	(/) 1.800	m		(14,762) 16,729	歩 A [単価 B] B 単 635 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.800		(8,201) 9,294	(14,762) 16,729	単 B
000083 継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部	(/) 1.000	箇所		(6,696) 6,995	歩 A [単価 B] B 単 83 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(6,696) 6,995	(6,696) 6,995	単 B
000084 張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(/) 8.000	m		(40,112) 41,200	歩 A [単価 B] B 単 84 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 8.000		(5,014) 5,150	(40,112) 41,200	単 B
000085 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段	(/) 19.000	段		(181,735) 206,891	歩 A [単価 B] B 単 85 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 19.000		(9,565) 10,889	(181,735) 206,891	単 B
000636 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	(/) 5.000	段		(63,735) 73,635	歩 A [単価 B] B 単 636 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 5.000		(12,747) 14,727	(63,735) 73,635	単 B
000086 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部	(/) 2.000	箇所		(26,562) 27,698	歩 A [単価 B] B 単 86 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.000		(13,281) 13,849	(26,562) 27,698	単 B
000637 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	(/) 1.000	箇所		(14,697) 15,296	歩 A [単価 B] B 単 637 号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(14,697) 15,296	(14,697) 15,296	単 B
000087 張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(/) 22.300	m		(111,812) 114,845	歩 A [単価 B] B 単 87 号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 22.300	(5,014) 5,150	(111,812) 114,845	単B
000638 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ200	(") 6.800	m		(29,220) 32,497	歩A [単価B] B単 638号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 6.800	(4,297) 4,779	(29,220) 32,497	単B
000639 DV継手 エルボ φ200	(") 2.000	個		(") 10,952	歩A [単価B] B単 639号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 5,476	(") 10,952	単B
000640 DV継手 45°エルボ φ200	(") 1.000	個		(") 4,579	歩A [単価B] B単 640号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 4,579	(") 4,579	単B
合 計				(1,440,665) 1,499,028	
・ ・ 植生工 2 工区その1	1.000	式		(357,000) 362,000	
000641 植生シート工 センチピードグラス (ワラ付芝)	(") 260.000	m ²		(357,240) 361,920	歩A [単価B] B単 641号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 260.000	(1,374) 1,392	(357,240) 361,920	単B
合 計				(357,240) 361,920	
・ ・ 6号河川放流工 L=4.7m	1.000	式		(") 695,000	
000088 基面整正 (吐口工)	(") 1.390	m ²		(") 487	歩A [単価B] B単 88号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(350) 370	(") 0	単B
	第1回出来高	1.390	350	487	単A
000089 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	(") 0.140	m ³		(") 4,105	歩A [単価B] B単 89号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(29,324) 32,716	(") 0	単B
	第1回出来高	0.140	29,324	4,105	単A
000090 型枠 (吐口工) 均しコンクリート	(") 0.500	m ²	(") 3,690	(") 1,845	歩A [金額B] B単 90号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 3,690	(") 0	単B
	第1回出来高	0.500	3,690	1,845	単A
000091 鉄筋コンクリート (吐口工) 21-12-25 (20) BB	(") 1.920	m ³		(") 63,112	歩A [単価B] B単 91号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(32,871) 36,309	(") 0	単B
	第1回出来高	1.920	32,871	63,112	単A
000092 型枠 (吐口工) 鉄筋構造物	(") 9.760	m ²	(") 7,269.05	(") 70,946	歩A [金額B] B単 92号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 7,269.05	(") 0	単B
	第1回出来高	9.760	7,269.05	70,946	単A
000093 鉄筋 (吐口工) SD295 D13	(") 0.020	ton		(") 3,135	歩A [単価B] B単 93号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(156,761) 153,943	(") 0	単B
	第1回出来高	0.020	156,761	3,135	単A
000094 石積み取壊し 取壊～積込	(") 2.000	m ³		(") 8,140	歩A [単価B] B単 94号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(4,070) 4,230	(") 0	単B
	第1回出来高	2.000	4,070	8,140	単A
000095 石積み運搬・処理	(") 2.000	m ³		(5,764) 5,850	歩A [単価B] B単 95号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(2,882) 2,925	(5,764) 5,850	単B
000096 護岸復旧工	(") 1.000	箇所		(") 110,103	歩A [単価B] B単 96号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(110,103) 119,765	(") 0	単B
	第1回出来高	1.000	110,103	110,103	単A
000097 合流柵 3 型 H=2.3m	(") 1.000	箇所		(") 112,591	歩A [単価B] B単 97号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(112,591) 119,929	(") 0	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1回出来高	1.000		112,591	112,591	単A
000098 合流柵用蓋 合流柵3型用	(/) 1.000	枚		(/) 91,395	歩A [単価B] B単 98号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 0.000		(91,395) 91,791	(/) 0	単B
第1回出来高	1.000		91,395	91,395	単A
000099 管渠工 D型 (360°巻) φ500	(/) 3.500	m		(/) 223,479	歩A [単価B] B単 99号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 0.000		(63,851) 65,398	(/) 0	単B
第1回出来高	3.500		63,851	223,479	単A
合 計				(695,102) 695,188	
・・7号河川放流工	1.000	式		(512,000) 544,000	
000642 基面整正 (吐口工)	(/) 1.300	m ²		(458) 484	歩A [単価B] B単 642号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.300		(352) 372	(458) 484	単B
000643 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	(/) 0.100	m ³		(2,945) 3,286	歩A [単価B] B単 643号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 0.100		(29,450) 32,857	(2,945) 3,286	単B
000644 型枠 (吐口工) 均しコンクリート	(/) 0.500	m ²		(1,852) 1,958	歩A [単価B] B単 644号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 0.500		(3,704) 3,916	(1,852) 1,958	単B
000645 無筋コンクリート (吐口工) 18-8-40BB	(/) 1.400	m ³		(45,742) 50,562	歩A [単価B] B単 645号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.400		(32,673) 36,116	(45,742) 50,562	単B
000646 型枠 (吐口工) 無筋構造物	(/) 5.800	m ²		(42,340) 44,701	歩A [単価B] B単 646号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 5.800		(7,300) 7,707	(42,340) 44,701	単B
000647 ブロック取壊し 取壊～積込	(/) 1.200	m ³		(10,632) 10,963	歩A [単価B] B単 647号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.200		(8,860) 9,136	(10,632) 10,963	単B
000648 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(/) 1.200	m ³		(3,950) 3,991	歩A [単価B] B単 648号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.200		(3,292) 3,326	(3,950) 3,991	単B
000649 護岸復旧工	(/) 1.000	箇所		(69,833) 75,998	歩A [単価B] B単 649号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(69,833) 75,998	(69,833) 75,998	単B
000650 水路復旧工	(/) 1.000	箇所		(66,777) 71,335	歩A [単価B] B単 650号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(66,777) 71,335	(66,777) 71,335	単B
000651 管渠工 D型 (360°巻) φ350	(/) 2.500	m		(95,848) 98,380	歩A [単価B] B単 651号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.500		(38,339) 39,352	(95,848) 98,380	単B
000652 合流柵用蓋 合流柵樹2型用	(/) 1.000	枚		(68,161) 71,122	歩A [単価B] B単 652号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(68,161) 71,122	(68,161) 71,122	単B
000653 合流柵 2型 H=1.1m	(/) 1.000	箇所		(103,961) 110,744	歩A [単価B] B単 653号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(103,961) 110,744	(103,961) 110,744	単B
合 計				(512,499) 543,524	
・・資材小運搬 機械小運搬 16番ほ場資材仮設ヤード	1.000	式		(64,000) 66,000	
000654 機械小運搬 (碎石) 150m未満	(/) 29.700	m ³		(964.24) 1,000	歩A [金額B] B単 654号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 29.700		(964.24) 1,000	(28,638) 29,700	単B
000100 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	(/) 16.700	ton		(2,112.57) 2,200	歩A [金額B] B単 100号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 16.700		(2,112.57) 2,200	(35,280) 36,740	単B
合 計				(63,918) 66,440	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・道路工 2工区その1	1.000	式		(18,665,000) 18,896,000	
・掘削	1.000	式		(94,000) 97,000	
000655 掘削	(") 400.000	m3		(93,600) 97,200	歩A [単価B] B単 655号
変更前残工事 変更後残工事	(") 400.000		(234) 243	(93,600) 97,200	単B
合 計				(93,600) 97,200	
・路体盛土工 2工区その1	1.000	式		(11,193,000) 11,257,000	
000656 路体盛土 幅員4.0m以上	(") 8,000.000	m3		(1,536,000) 1,600,000	歩A [単価B] B単 656号
変更前残工事 変更後残工事	(") 8,000.000		(192) 200	(1,536,000) 1,600,000	単B
000657 山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）	(") 3,380.000	m3		(") 9,656,660	歩A [単価B] B単 657号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3,380.000		(") 2,857	(") 9,656,660	単B
合 計				(11,192,660) 11,256,660	
・整形仕上げ工 2工区その1	1.000	式		(1,005,000) 1,050,000	
000658 法面整形 切土部、砂質土	(") 280.000	m ²		(198,520) 207,200	歩A [単価B] B単 658号
変更前残工事 変更後残工事	(") 280.000		(709) 740	(198,520) 207,200	単B
000659 法面整形 盛土部、砂質土	(") 2,260.000	m ²		(806,820) 842,980	歩A [単価B] B単 659号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,260.000		(357) 373	(806,820) 842,980	単B
合 計				(1,005,340) 1,050,180	
・植生工 2工区その1	1.000	式		(2,391,000) 2,422,000	
000660 植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）	(") 1,740.000	m ²		(2,390,760) 2,422,080	歩A [単価B] B単 660号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,740.000		(1,374) 1,392	(2,390,760) 2,422,080	単B
合 計				(2,390,760) 2,422,080	
・ハゼノキ周り造成工 2工区その1	1.000	式		(531,000) 547,000	
000661 盛土工	(") 660.000	m3		(242,880) 252,780	歩A [単価B] B単 661号
変更前残工事 変更後残工事	(") 660.000		(368) 383	(242,880) 252,780	単B
000662 敷砂利舗装 RC-40 t=15cm	(") 342.000	m ²		(287,964) 294,120	歩A [単価B] B単 662号
変更前残工事 変更後残工事	(") 342.000		(842) 860	(287,964) 294,120	単B
合 計				(530,844) 546,900	
・舗装工 2工区その1	1.000	式		(2,324,000) 2,369,000	
000663 敷砂利舗装 RC-40 t=15cm	(") 2,200.000	m ²		(1,852,400) 1,892,000	歩A [単価B] B単 663号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,200.000		(842) 860	(1,852,400) 1,892,000	単B
000664 3号道路取付工 路盤RC-40(1号支線道路起点部)	(") 1.000	箇所		(15,563) 15,754	歩A [単価B] B単 664号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(15,563) 15,754	(15,563) 15,754	単B
000665 4号道路取付工 路盤RC-40(13号道路起点部)	(") 1.000	箇所		(320,107) 321,936	歩A [単価B] B単 665号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(320,107) 321,936	(320,107) 321,936	単B
000666 合流柵 1型	(") 1.000	箇所		(50,631) 52,918	歩A [単価B] B単 666号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(50,631) 52,918	(50,631) 52,918	単B
000667 合流柵用蓋 1型グレーチング T14	(") 1.000	枚		(35,012) 35,043	歩A [単価B] B単 667号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(35,012) 35,043	(35,012) 35,043	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000668 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350 (目地材込み)	(") 1.100	m		(8,738) 9,874	歩A [単価B] B単 668号
変更前残工事	(") 1.100		(7,944) 8,976	(8,738) 9,874	単B
000669 5号道路取付工 路盤RC-40 (3号管理道路起点部)	(") 1.000	箇所		(6,421) 6,472	歩A [単価B] B単 669号
変更前残工事	(") 1.000		(6,421) 6,472	(6,421) 6,472	単B
000670 6号道路取付工 路盤RC-40 (5号支線道路起点部)	(") 1.000	箇所		(17,414) 17,690	歩A [単価B] B単 670号
変更前残工事	(") 1.000		(17,414) 17,690	(17,414) 17,690	単B
000671 7号道路取付工 路盤RC-40 (6号支線道路起点部)	(") 1.000	箇所		(17,414) 17,690	歩A [単価B] B単 671号
変更前残工事	(") 1.000		(17,414) 17,690	(17,414) 17,690	単B
合 計				(2,323,700) 2,369,377	
・ ・ 道路横断工 2工区その1	1.000	式		(1,127,000) 1,154,000	
000101 道路横断側溝 BF250用	(") 19.000	m		(1,074,830) 1,100,157	歩A [単価B] B単 101号
変更前残工事	(") 19.000		(56,570) 57,903	(1,074,830) 1,100,157	単B
000672 止めコンクリート BF250用	(") 4.000	箇所		(4,508) 4,820	歩A [単価B] B単 672号
変更前残工事	(") 4.000		(1,127) 1,205	(4,508) 4,820	単B
000673 DV継手 45°エルボ φ200	(") 8.000	個		(") 36,632	歩A [単価B] B単 673号
変更前残工事	(") 8.000		(") 4,579	(") 36,632	単B
000674 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200	(") 4.000	m		(11,408) 12,656	歩A [単価B] B単 674号
変更前残工事	(") 4.000		(2,852) 3,164	(11,408) 12,656	単B
合 計				(1,127,378) 1,154,265	
・ 整地工 2工区その2	1.000	式		(34,535,000) 35,062,000	
・ ・ 整地工 1/10以下の場合	1.000	式		(25,981,000) 26,222,000	
000106 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)	(") 0.480	ha		(171,861) 171,972	歩A [単価B] B単 106号
変更前残工事	(") 0.010		(358,044) 369,094	(3,580) 3,691	単B
第1回物価変動用出来高	0.470		358,044	168,281	単A
000675 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 (ICT施工)	(") 2.880	ha		(6,544,734) 6,645,084	歩A [単価B] B単 675号
変更前残工事	(") 2.880		(2,272,477) 2,307,321	(6,544,734) 6,645,084	単B
000676 場内運土 L=200m以下 4tダンプ	(") 140.000	m3		(855.28) 887	歩A [金額B] B単 676号
変更前残工事	(") 140.000		(855.28) 887	(119,740) 124,180	単B
000677 場内運土 BH+不陸整地運搬車 (L=180m以下)	(") 5,900.000	m3		(617.19) 638	歩A [金額B] B単 677号
変更前残工事	(") 5,900.000		(617.19) 638	(3,641,452) 3,764,200	単B
000678 山土砂 真砂土 (埋戻し及び盛土用)	(") 5,300.000	m3		(") 15,142,100	歩A [単価B] B単 678号
変更前残工事	(") 5,300.000		(") 2,857	(") 15,142,100	単B
000111 建設発生土受入処理工	(") 1,600.000	m3		(174,400) 180,800	歩A [単価B] B単 111号
変更前残工事	(") 1,600.000		(109) 113	(174,400) 180,800	単B
000679 購入土端かき工	(") 1,700.000	m3		(187,000) 193,800	歩A [単価B] B単 679号
変更前残工事	(") 1,700.000		(110) 114	(187,000) 193,800	単B
合 計				(25,981,287) 26,222,136	
・ ・ 整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式		(1,950,000) 2,033,000	
000112 畦畔工 1型 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	(") 834.000	m		(726,414) 757,272	歩A [単価B] B単 112号
変更前残工事	(") 834.000		(871) 908	(726,414) 757,272	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000113 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2	(//) 116.000	m		(151,960) 158,456	歩A [単価B] B単 113号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 116.000		(1,310) 1,366	(151,960) 158,456	単B
000114 畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5≦H<2.0 KT-4	(//) 112.000	m		(215,488) 224,672	歩A [単価B] B単 114号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 112.000		(1,924) 2,006	(215,488) 224,672	単B
000115 畦畔工 7型 湛水畦畔 3.0≦H<3.5 KT-7	(//) 105.000	m		(370,440) 386,400	歩A [単価B] B単 115号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 105.000		(3,528) 3,680	(370,440) 386,400	単B
000116 管理畦畔工 管理畦畔 KA	(//) 718.000	m		(485,368) 506,190	歩A [単価B] B単 116号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 718.000		(676) 705	(485,368) 506,190	単B
合 計				(1,949,670) 2,032,990	
・ ・ 整形仕上げ工 (法面用)	1.000	式		(229,000) 239,000	
000117 切土法面工 3型 1.0≦H<1.5 KC-3	(//) 74.000	m		(70,004) 73,112	歩A [単価B] B単 117号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 74.000		(946) 988	(70,004) 73,112	単B
000118 切土法面工 5型 2.0≦H<2.5 KC-5	(//) 69.000	m		(158,769) 165,807	歩A [単価B] B単 118号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 69.000		(2,301) 2,403	(158,769) 165,807	単B
合 計				(228,773) 238,919	
・ ・ 進入路工 2工区その2	1.000	式		(61,000) 64,000	
000119 進入路工 II-1型	(//) 2.000	箇所		(1,396) 1,458	歩A [単価B] B単 119号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 2.000		(698) 729	(1,396) 1,458	単B
000120 進入路工 II-2型	(//) 5.000	箇所		(15,360) 16,025	歩A [単価B] B単 120号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 5.000		(3,072) 3,205	(15,360) 16,025	単B
000121 進入路工 II-3型	(//) 1.000	箇所		(7,662) 7,995	歩A [単価B] B単 121号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 1.000		(7,662) 7,995	(7,662) 7,995	単B
000122 進入路工 II-4型	(//) 1.000	箇所		(14,479) 15,106	歩A [単価B] B単 122号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 1.000		(14,479) 15,106	(14,479) 15,106	単B
000123 進入路工 II-5型	(//) 1.000	箇所		(22,190) 23,151	歩A [単価B] B単 123号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 1.000		(22,190) 23,151	(22,190) 23,151	単B
合 計				(61,087) 63,735	
・ ・ 湧水処理工 2工区その2	1.000	式		(1,028,000) 1,049,000	
000135 湧水処理工 吸水渠 φ75 (有孔管)	(//) 458.000	m		(758,448) 773,562	歩A [単価B] B単 135号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 458.000		(1,656) 1,689	(758,448) 773,562	単B
000136 湧水処理工 集水渠 φ75 (PE管 (無孔))	(//) 60.000	m		(63,120) 65,100	歩A [単価B] B単 136号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 60.000		(1,052) 1,085	(63,120) 65,100	単B
000137 集水渠L2 畦畔部 VUφ75	(//) 6.000	箇所		(6,546) 7,026	歩A [単価B] B単 137号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 6.000		(1,091) 1,171	(6,546) 7,026	単B
000138 水甲 水平式水閘 VUφ75	(//) 6.000	箇所		(//) 88,080	歩A [単価B] B単 138号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 6.000		(//) 14,680	(//) 88,080	単B
000680 塩ビ止水壁 φ100	(//) 6.000	箇所		(22,116) 22,476	歩A [単価B] B単 680号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 6.000		(3,686) 3,746	(22,116) 22,476	単B
000681 立上管 (通気口) VUφ75 (通気口キャップ付)	(//) 6.000	箇所		(23,358) 24,198	歩A [単価B] B単 681号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 6.000		(3,893) 4,033	(23,358) 24,198	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000141 機械小運搬 (碎石) 100m未満	(/) 29.600	m3	(910.20) 943.98	(26,942) 27,942	歩A [金額B] B単 141号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 29.600		(910.20) 943.98	(26,942) 27,942	単B
000142 機械小運搬 (碎石) 150m未満	(/) 22.600	m3	(964.24) 1,000	(21,792) 22,600	歩A [金額B] B単 142号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 22.600		(964.24) 1,000	(21,792) 22,600	単B
000143 機械小運搬 (碎石) 200m未満	(/) 4.500	m3	(1,027.33) 1,065.11	(4,623) 4,793	歩A [金額B] B単 143号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 4.500		(1,027.33) 1,065.11	(4,623) 4,793	単B
000682 湧水処理工 碎石のみ 23ほ場	(/) 30.000	m		(13,170) 13,200	歩A [単価B] B単 682号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 30.000		(439) 440	(13,170) 13,200	単B
合 計				(1,028,195) 1,048,977	
・・付帯工 2工区その2	1.000	式		(1,843,000) 1,955,000	
000144 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150	(/) 6.000	箇所		(19,590) 21,756	歩A [単価B] B単 144号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 6.000		(3,265) 3,626	(19,590) 21,756	単B
000145 用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VPφ100	(/) 3.000	箇所		(71,028) 77,259	歩A [単価B] B単 145号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 3.000		(23,676) 25,753	(71,028) 77,259	単B
000146 用水取水工 B-2型 道路横断 VPφ200	(/) 3.000	箇所		(70,896) 78,105	歩A [単価B] B単 146号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 3.000		(23,632) 26,035	(70,896) 78,105	単B
000147 用水取水工 継手コンクリート (分水BF-200)	(/) 4.000	箇所		(13,216) 13,852	歩A [単価B] B単 147号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 4.000		(3,304) 3,463	(13,216) 13,852	単B
000149 用水取水工 継手コンクリート (分水BF-350)	(/) 8.000	箇所		(50,256) 52,648	歩A [単価B] B単 149号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 8.000		(6,282) 6,581	(50,256) 52,648	単B
000683 田面排水工 排水口 (排水口+排水調節器)	(/) 10.000	箇所		(212,110) 226,100	歩A [単価B] B単 683号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 10.000		(21,211) 22,610	(212,110) 226,100	単B
000684 田面排水工 排水口 (排水口)	(/) 8.000	箇所		(96,672) 107,840	歩A [単価B] B単 684号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 8.000		(12,084) 13,480	(96,672) 107,840	単B
000152 田面排水工 (法面部) 排水管 (VUφ150)	(/) 17.000	箇所		(114,376) 124,763	歩A [単価B] B単 152号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 17.000		(6,728) 7,339	(114,376) 124,763	単B
000153 田面排水工 (道路横断部) 排水管 (VPφ150)	(/) 1.000	箇所		(24,726) 26,992	歩A [単価B] B単 153号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(24,726) 26,992	(24,726) 26,992	単B
000685 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200	(/) 69.000	m		(296,493) 329,751	歩A [単価B] B単 685号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 69.000		(4,297) 4,779	(296,493) 329,751	単B
000686 DV継手 エルボ φ200 (34耕区)	(/) 4.000	個		(/) 21,904	歩A [単価B] B単 686号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 4.000		(/) 5,476	(/) 21,904	単B
000687 DV継手 45°エルボ φ200 (34耕区)	(/) 2.000	個		(/) 9,158	歩A [単価B] B単 687号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.000		(/) 4,579	(/) 9,158	単B
000688 合流柵 1型 (34耕区)	(/) 3.000	箇所		(151,893) 158,754	歩A [単価B] B単 688号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 3.000		(50,631) 52,918	(151,893) 158,754	単B
000689 合流柵用蓋 1型グレーチング T14 (34耕区)	(/) 3.000	枚		(105,036) 105,129	歩A [単価B] B単 689号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 3.000		(35,012) 35,043	(105,036) 105,129	単B
000690 道路横断側溝 BF250用 (34耕区)	(/) 10.000	m		(568,120) 581,510	歩A [単価B] B単 690号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 10.000		(56,812) 58,151	(568,120) 581,510	単B
000691 田面排水工 排水口 (排水口) 32-1	(/) 1.000	箇所		(11,240) 11,668	歩A [単価B] B単 691号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(11,240) 11,668	(11,240) 11,668	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000692 田面排水工 (法面部) 排水管 (VUφ150) 32-1	(") 1.000	箇所		(6,757) 7,371	歩A [単価B] B単 692号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(6,757) 7,371	(6,757) 7,371	単B
合 計				(1,843,471) 1,954,560	
・ ・ 植生工 2 工区その 2	1.000	式		(1,910,000) 1,935,000	
000693 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(") 1,390.000	m ²		(1,909,860) 1,934,880	歩A [単価B] B単 693号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,390.000		(1,374) 1,392	(1,909,860) 1,934,880	単B
合 計				(1,909,860) 1,934,880	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(1,533,000) 1,565,000	
000154 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 83.000	m ³		(732,226) 746,748	歩A [単価B] B単 154号
変更前残工事 変更後残工事	(") 53.000		(8,822) 9,096	(467,566) 482,088	単B
第1回物価変動用出来高	30.000		8,822	264,660	単A
000155 設運搬・処理 無筋コンクリート殻	(") 83.000	m ³		(272,074) 274,896	歩A [単価B] B単 155号
変更前残工事 変更後残工事	(") 83.000		(3,278) 3,312	(272,074) 274,896	単B
000156 石積み取壊し 取壊～積込	(") 76.000	m ³		(309,320) 321,480	歩A [単価B] B単 156号
変更前残工事 変更後残工事	(") 76.000		(4,070) 4,230	(309,320) 321,480	単B
000157 石積み運搬・処理	(") 76.000	m ³		(219,032) 222,300	歩A [単価B] B単 157号
変更前残工事 変更後残工事	(") 76.000		(2,882) 2,925	(219,032) 222,300	単B
合 計				(1,532,652) 1,565,424	
・ 用水路工 2 工区その 2	1.000	式		(7,092,000) 7,653,000	
・ ・ 作業土工 2 工区その 2	1.000	式		(117,000) 118,000	
000158 掘削	(") 110.000	m ³	(233.50) 242	(25,686) 26,620	歩A [金額B] B単 158号
変更前残工事 変更後残工事	(") 102.000		(233.50) 242.66	(23,818) 24,752	単B
第1回物価変動用出来高	8.000		233.50	1,868	単A
000159 盛土	(") 270.000	m ³		(") 90,990	歩A [単価B] B単 159号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(337) 352	(") 0	単B
第1回物価変動用出来高	270.000		337	90,990	単A
合 計				(116,676) 117,610	
・ ・ 整形仕上げ工 2 工区その 2	1.000	式		(553,000) 577,000	
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(") 720	m ²		(256,320) 267,840	歩A [単価B] B単 160号
変更前残工事 変更後残工事	(") 720.000		(356) 372	(256,320) 267,840	単B
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	(") 420	m ²		(296,520) 309,540	歩A [単価B] B単 161号
変更前残工事 変更後残工事	(") 420.000		(706) 737	(296,520) 309,540	単B
合 計				(552,840) 577,380	
・ ・ 用水路工 2 工区その 2	1.000	式		(3,304,000) 3,703,000	
000162 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-200 (目地材込み)	(") 275.000	m		(1,502,875) 1,665,125	歩A [単価B] B単 162号
変更前残工事 変更後残工事	(") 275.000		(5,465) 6,055	(1,502,875) 1,665,125	単B
000163 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350 (目地材込み)	(") 205.100	m		(1,622,341) 1,833,184	歩A [単価B] B単 163号
変更前残工事 変更後残工事	(") 205.100		(7,910) 8,938	(1,622,341) 1,833,184	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000694 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200	(") 3.000	枚		(9,468) 11,244	歩A [単価B] B単 694号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(3,156) 3,748	(9,468) 11,244	単B
000164 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、350	(") 23.000	枚		(118,519) 139,633	歩A [単価B] B単 164号
変更前残工事 変更後残工事	(") 23.000		(5,153) 6,071	(118,519) 139,633	単B
000165 屈曲工 15°タイプ BF-200用	(") 2.000	箇所		(9,348) 9,772	歩A [単価B] B単 165号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(4,674) 4,886	(9,348) 9,772	単B
000166 屈曲工 15°タイプ BF-350用	(") 1.000	箇所		(7,321) 7,656	歩A [単価B] B単 166号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(7,321) 7,656	(7,321) 7,656	単B
000695 屈曲工 30°タイプ BF-200用	(") 3.000	箇所		(17,079) 17,847	歩A [単価B] B単 695号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(5,693) 5,949	(17,079) 17,847	単B
000696 屈曲工 30°タイプ BF-350用	(") 2.000	箇所		(17,386) 18,158	歩A [単価B] B単 696号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(8,693) 9,079	(17,386) 18,158	単B
合 計				(3,304,337) 3,702,619	
・・取水工 2工区その2	1.000	式		(125,000) 142,000	
000697 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-200	(") 4.000	箇所		(25,548) 28,492	歩A [単価B] B単 697号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(6,387) 7,123	(25,548) 28,492	単B
000698 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-350	(") 10.000	箇所		(99,690) 113,210	歩A [単価B] B単 698号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(9,969) 11,321	(99,690) 113,210	単B
合 計				(125,238) 141,702	
・・付帯工 2工区その2	1.000	式		(2,182,000) 2,288,000	
000699 合流柵 1型	(") 10.000	箇所		(506,310) 529,180	歩A [単価B] B単 699号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(50,631) 52,918	(506,310) 529,180	単B
000700 合流柵 2型	(") 4.000	箇所		(346,664) 369,500	歩A [単価B] B単 700号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(86,666) 92,375	(346,664) 369,500	単B
000701 管渠工 A型 (素巻) φ400	(") 19.400	m		(355,971) 364,351	歩A [単価B] B単 701号
変更前残工事 変更後残工事	(") 19.400		(18,349) 18,781	(355,971) 364,351	単B
000702 管渠工 C型 (重圧管) 用水用 φ400	(") 6.000	m		(175,530) 179,904	歩A [単価B] B単 702号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000		(29,255) 29,984	(175,530) 179,904	単B
000703 管渠工 VU φ200	(") 1.100	m		(4,608) 5,031	歩A [単価B] B単 703号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.100		(4,189) 4,574	(4,608) 5,031	単B
000704 管渠工 VP φ200	(") 14.700	m		(82,923) 91,067	歩A [単価B] B単 704号
変更前残工事 変更後残工事	(") 14.700		(5,641) 6,195	(82,923) 91,067	単B
000705 管渠工 SGP φ200	(") 5.500	m		(69,993) 70,653	歩A [単価B] B単 705号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.500		(12,726) 12,846	(69,993) 70,653	単B
000706 継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部	(") 1.000	箇所		(5,329) 5,564	歩A [単価B] B単 706号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(5,329) 5,564	(5,329) 5,564	単B
000707 継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部	(") 2.000	箇所		(15,052) 15,716	歩A [単価B] B単 707号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(7,526) 7,858	(15,052) 15,716	単B
000708 張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(") 10.000	m		(50,360) 51,730	歩A [単価B] B単 708号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(5,036) 5,173	(50,360) 51,730	単B
000709 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	(") 16.000	段		(205,872) 237,648	歩A [単価B] B単 709号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 16.000	(12,867) 14,853	(205,872) 237,648	単B
000710 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	(") 2.000	箇所		(32,034) 33,376	歩A [単価B] B単 710号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(16,017) 16,688	(32,034) 33,376	単B
000711 張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(") 8.600	m		(43,310) 44,488	歩A [単価B] B単 711号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 8.600	(5,036) 5,173	(43,310) 44,488	単B
000712 手動内ねじ式簡易アルミゲート φ200	(") 1.000	基		(") 249,992	歩A [単価B] B単 712号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 249,992	(") 249,992	単B
000713 差込式分水栓 φ200	(") 2.000	個		(") 8,608	歩A [単価B] B単 713号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 4,304	(") 8,608	単B
000714 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ50	(") 3.300	m		(2,779) 2,973	歩A [単価B] B単 714号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 3.300	(842) 901	(2,779) 2,973	単B
000715 硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット φ200	(") 2.000	個		(7,400) 9,342	歩A [単価B] B単 715号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(3,700) 4,671	(7,400) 9,342	単B
000716 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ φ50	(") 1.000	個		(") 73	歩A [単価B] B単 716号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 73	(") 73	単B
000717 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ φ50	(") 2.000	個		(") 136	歩A [単価B] B単 717号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 68	(") 136	単B
000718 VU 11 1/4エルボ φ200	(") 1.000	個		(") 8,699	歩A [単価B] B単 718号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 8,699	(") 8,699	単B
000719 DV継手 エルボ φ200	(") 1.000	個		(") 5,476	歩A [単価B] B単 719号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 5,476	(") 5,476	単B
000720 DV継手 45°エルボ φ200	(") 1.000	個		(") 4,579	歩A [単価B] B単 720号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 4,579	(") 4,579	単B
合 計				(2,181,698) 2,288,086	
・ ・ 植生工 2 工区その2	1.000	式		(605,000) 612,000	
000721 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(") 440.000	m ²		(604,560) 612,480	歩A [単価B] B単 721号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 440.000	(1,374) 1,392	(604,560) 612,480	単B
合 計				(604,560) 612,480	
・ ・ 4号道路横断工 2 工区その2	1.000	式		(57,000) 58,000	
000722 舗装取壊	(") 8.500	m		(4,845) 4,973	歩A [単価B] B単 722号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 8.500	(570) 585	(4,845) 4,973	単B
BA0202 舗装版破碎	(") 14	m ²		(6,818) 7,042	歩A [単価B] B単 723号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 14.000	(487) 503	(6,818) 7,042	単B
000724 舗装復旧 As (t=4cm)	(") 14.000	m ²		(39,158) 39,634	歩A [単価B] B単 724号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 14.000	(2,797) 2,831	(39,158) 39,634	単B
000725 穀運搬・処理 アスファルト	(") 0.600	m ³		(5,119) 5,189	歩A [単価B] B単 725号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.600	(8,531) 8,649	(5,119) 5,189	単B
000726 廃アルカリ水運搬・処理	(") 0.050	m ³		(1,401) 1,405	歩A [単価B] B単 726号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.050	(28,029) 28,095	(1,401) 1,405	単B
合 計				(57,341) 58,243	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 資材小運搬 機械小運搬 (二次製品) 31番ほ場資材仮設ヤード	1.000	式		(149,000) 155,000	
000169 機械小運搬 (二次製品) 30～50m未満	(") 11.000	ton	(2,050.27) 2,135	(22,553) 23,485	歩A [金額B] B単 169号
変更前残工事 変更後残工事	(") 11.000		(2,050.27) 2,135	(22,553) 23,485	単B
000170 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	(") 19.000	ton	(2,112.57) 2,200	(40,139) 41,800	歩A [金額B] B単 170号
変更前残工事 変更後残工事	(") 19.000		(2,112.57) 2,200	(40,139) 41,800	単B
000171 機械小運搬 (二次製品) 150m未満	(") 33.500	ton	(2,202.32) 2,292	(73,778) 76,782	歩A [金額B] B単 171号
変更前残工事 変更後残工事	(") 33.500		(2,202.32) 2,292	(73,778) 76,782	単B
000172 機械小運搬 (二次製品) 200m未満	(") 5.600	ton	(2,298.39) 2,391.07	(12,871) 13,390	歩A [金額B] B単 172号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.600		(2,298.39) 2,391.07	(12,871) 13,390	単B
合 計				(149,341) 155,457	
・ 排水路工 2 工区その 2	1.000	式		(28,940,000) 31,153,000	
・ ・ 作業土工 2 工区その 2	1.000	式		(492,000) 509,000	
000173 掘削	(") 520.000	m3	(233.50) 240.90	(121,424) 125,270	歩A [金額B] B単 173号
変更前残工事 変更後残工事	(") 420.000		(233.50) 242.66	(98,073) 101,919	単B
第1回物価変動用出来高	100.000		233.50	23,351	単A
000174 盛土	(") 1,100.000	m3		(370,700) 383,450	歩A [単価B] B単 174号
変更前残工事 変更後残工事	(") 850.000		(337) 352	(286,450) 299,200	単B
第1回物価変動用出来高	250.000		337	84,250	単A
合 計				(492,124) 508,720	
・ ・ 整形仕上げ工 2 工区その 2	1.000	式		(777,000) 812,000	
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	(") 450	m ²		(317,700) 331,650	歩A [単価B] B単 175号
変更前残工事 変更後残工事	(") 450.000		(706) 737	(317,700) 331,650	単B
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(") 1,290	m ²		(459,240) 479,880	歩A [単価B] B単 176号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,290.000		(356) 372	(459,240) 479,880	単B
合 計				(776,940) 811,530	
・ ・ 排水路工 2 工区その 2	1.000	式		(10,036,000) 11,646,000	
000177 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-200	(") 269.600	m		(1,518,387) 1,686,078	歩A [単価B] B単 177号
変更前残工事 変更後残工事	(") 269.600		(5,632) 6,254	(1,518,387) 1,686,078	単B
000178 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-300	(") 105.400	m		(747,286) 839,406	歩A [単価B] B単 178号
変更前残工事 変更後残工事	(") 105.400		(7,090) 7,964	(747,286) 839,406	単B
000727 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200	(") 7.000	枚		(22,092) 26,236	歩A [単価B] B単 727号
変更前残工事 変更後残工事	(") 7.000		(3,156) 3,748	(22,092) 26,236	単B
000728 大型フリューム 2000 B700×H700	(") 120.900	m		(2,373,146) 3,322,574	歩A [単価B] B単 728号
変更前残工事 変更後残工事	(") 120.900		(19,629) 27,482	(2,373,146) 3,322,574	単B
000729 大型フリューム 2000 B800×H700 (浮力対応型)	(") 155.700	m		(4,722,848) 5,109,918	歩A [単価B] B単 729号
変更前残工事 変更後残工事	(") 155.700		(30,333) 32,819	(4,722,848) 5,109,918	単B
000730 排水路碎石埋戻し	(") 91.000	m3		(530,894) 535,171	歩A [単価B] B単 730号
変更前残工事 変更後残工事	(") 91.000		(5,834) 5,881	(530,894) 535,171	単B
000181 屈曲工 15°タイプ BF-200用	(") 3.000	箇所		(14,022) 14,658	歩A [単価B] B単 181号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(4,674) 4,886	(14,022) 14,658	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000182 屈曲工 15°タイプ BF-300用	(") 1.000	箇所		(6,326) 6,617	歩A [単価B] B単 182号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(6,326) 6,617	(6,326) 6,617	単B
000731 屈曲工 15°タイプ BF-700用	(") 3.000	箇所		(44,076) 46,014	歩A [単価B] B単 731号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(14,692) 15,338	(44,076) 46,014	単B
000183 屈曲工 30°タイプ BF-200用	(") 5.000	箇所		(28,345) 29,620	歩A [単価B] B単 183号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(5,669) 5,924	(28,345) 29,620	単B
000732 屈曲工 30°タイプ BF-300用	(") 1.000	箇所		(7,693) 8,035	歩A [単価B] B単 732号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(7,693) 8,035	(7,693) 8,035	単B
000184 屈曲工 30°タイプ大型フリームー700用	(") 1.000	箇所		(20,961) 21,847	歩A [単価B] B単 184号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(20,961) 21,847	(20,961) 21,847	単B
合 計				(10,036,076) 11,646,174	
・・付帯工 2工区その2	1.000	式		(8,232,000) 8,562,000	
000733 合流樹 1型	(") 6.000	箇所		(303,786) 317,508	歩A [単価B] B単 733号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000		(50,631) 52,918	(303,786) 317,508	単B
000734 合流樹 1型 (H=0.9m)	(") 1.000	箇所		(63,641) 66,657	歩A [単価B] B単 734号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(63,641) 66,657	(63,641) 66,657	単B
000735 合流樹 2型	(") 1.000	箇所		(86,666) 92,375	歩A [単価B] B単 735号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(86,666) 92,375	(86,666) 92,375	単B
000736 合流樹 5型	(") 8.000	箇所		(1,623,944) 1,729,880	歩A [単価B] B単 736号
変更前残工事 変更後残工事	(") 8.000		(202,993) 216,235	(1,623,944) 1,729,880	単B
000737 合流樹 B型	(") 1.000	箇所		(695,156) 741,542	歩A [単価B] B単 737号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(695,156) 741,542	(695,156) 741,542	単B
000738 合流樹用蓋 1型グレーチング T14	(") 1.000	枚		(35,012) 35,043	歩A [単価B] B単 738号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(35,012) 35,043	(35,012) 35,043	単B
000739 呑口・吐口トランシジョン B8型	(") 1.000	箇所		(131,812) 140,206	歩A [単価B] B単 739号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(131,812) 140,206	(131,812) 140,206	単B
000740 呑口・吐口トランシジョン B10型	(") 1.000	箇所		(161,568) 172,699	歩A [単価B] B単 740号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(161,568) 172,699	(161,568) 172,699	単B
000741 ボックスカルバート工 B1200×H1400	(") 7.500	m		(1,219,305) 1,231,343	歩A [単価B] B単 741号
変更前残工事 変更後残工事	(") 7.500		(162,574) 164,179	(1,219,305) 1,231,343	単B
000742 PC鋼棒 φ12.7mm B種 L=7m	(") 4.000	本		(") 11,056	歩A [単価B] B単 742号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 2,764	(") 11,056	単B
000743 PC用定着金具 φ12.7mm	(") 8.000	組		(") 22,416	歩A [単価B] B単 743号
変更前残工事 変更後残工事	(") 8.000		(") 2,802	(") 22,416	単B
000744 ボックスカルバート工 B1200×H800	(") 23.000	m		(2,459,045) 2,503,803	歩A [単価B] B単 744号
変更前残工事 変更後残工事	(") 23.000		(106,915) 108,861	(2,459,045) 2,503,803	単B
000745 PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940	(") 16.000	本		(") 30,368	歩A [単価B] B単 745号
変更前残工事 変更後残工事	(") 16.000		(") 1,898	(") 30,368	単B
000746 PC鋼棒 φ13mm B種 L=2940	(") 4.000	本		(") 6,272	歩A [単価B] B単 746号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 1,568	(") 6,272	単B
000747 PC用定着金具 φ13mm	(") 40.000	組		(") 41,400	歩A [単価B] B単 747号
変更前残工事 変更後残工事	(") 40.000		(") 1,035	(") 41,400	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000748 階段式落差工 BF-200 L=0.5/段	(") 22.000	段		(160,776) 181,434	歩A [単価B] B単 748号
変更前残工事 変更後残工事	(") 22.000		(7,308) 8,247	(160,776) 181,434	単B
000749 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段	(") 7.000	段		(67,242) 76,552	歩A [単価B] B単 749号
変更前残工事 変更後残工事	(") 7.000		(9,606) 10,936	(67,242) 76,552	単B
000750 階段式落差工 FT-700 L=0.5/段	(") 5.000	段		(375,530) 376,400	歩A [単価B] B単 750号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(75,106) 75,280	(375,530) 376,400	単B
000751 上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部	(") 3.000	箇所		(29,034) 30,246	歩A [単価B] B単 751号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(9,678) 10,082	(29,034) 30,246	単B
000752 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部	(") 2.000	箇所		(26,674) 27,814	歩A [単価B] B単 752号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(13,337) 13,907	(26,674) 27,814	単B
000753 上部・下部取付工 FT-700 階段式落差工部	(") 1.000	箇所		(63,405) 65,296	歩A [単価B] B単 753号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(63,405) 65,296	(63,405) 65,296	単B
000754 継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部	(") 1.000	箇所		(5,329) 5,564	歩A [単価B] B単 754号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(5,329) 5,564	(5,329) 5,564	単B
000755 継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部	(") 1.000	箇所		(6,724) 7,024	歩A [単価B] B単 755号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(6,724) 7,024	(6,724) 7,024	単B
000756 継手コンクリート FT-700 シュート式落差工部	(") 1.000	箇所		(13,119) 13,701	歩A [単価B] B単 756号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(13,119) 13,701	(13,119) 13,701	単B
000757 継手コンクリート FT-800 シュート式落差工部	(") 1.000	箇所		(13,657) 14,256	歩A [単価B] B単 757号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(13,657) 14,256	(13,657) 14,256	単B
000758 張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(") 30.100	m		(150,319) 165,068	歩A [単価B] B単 758号
変更前残工事 変更後残工事	(") 30.100		(4,994) 5,484	(150,319) 165,068	単B
000759 張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(") 36.100	m		(181,800) 186,745	歩A [単価B] B単 759号
変更前残工事 変更後残工事	(") 36.100		(5,036) 5,173	(181,800) 186,745	単B
000760 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ75	(") 62.300	m		(68,655) 73,763	歩A [単価B] B単 760号
変更前残工事 変更後残工事	(") 62.300		(1,102) 1,184	(68,655) 73,763	単B
000761 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ100	(") 17.100	m		(19,939) 21,580	歩A [単価B] B単 761号
変更前残工事 変更後残工事	(") 17.100		(1,166) 1,262	(19,939) 21,580	単B
000762 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ150	(") 5.100	m		(10,843) 12,016	歩A [単価B] B単 762号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.100		(2,126) 2,356	(10,843) 12,016	単B
000763 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ150	(") 32.600	m		(99,723) 110,188	歩A [単価B] B単 763号
変更前残工事 変更後残工事	(") 32.600		(3,059) 3,380	(99,723) 110,188	単B
000764 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット φ75	(") 12.000	個		(5,436) 6,156	歩A [単価B] B単 764号
変更前残工事 変更後残工事	(") 12.000		(453) 513	(5,436) 6,156	単B
000765 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット	(") 8.000	個		(20,952) 23,736	歩A [単価B] B単 765号
変更前残工事 変更後残工事	(") 8.000		(2,619) 2,967	(20,952) 23,736	単B
000766 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	(") 1.000	個		(910) 1,025	歩A [単価B] B単 766号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(910) 1,025	(910) 1,025	単B
000767 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 45°エルボ	(") 4.000	個		(") 1,196	歩A [単価B] B単 767号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 299	(") 1,196	単B
000768 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 90°エルボ	(") 1.000	個		(") 176	歩A [単価B] B単 768号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 176	(") 176	単B
000769 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 90°エルボ	(") 4.000	個		(") 1,408	歩A [単価B] B単 769号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000	(") 352	(") 1,408	単B
000770 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ150 45°エルボ	(") 2.000	個	(") 2,070	(") 2,070	歩A [単価B] B単 770号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 1,035	(") 2,070	単B
000771 VU 22 1/2エルボ φ100	(") 2.000	個	(") 2,802	(") 2,802	歩A [単価B] B単 771号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 1,401	(") 2,802	単B
000772 VU 22 1/2エルボ φ75	(") 2.000	個	(") 1,714	(") 1,714	歩A [単価B] B単 772号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 857	(") 1,714	単B
000773 VU 22 1/2エルボ φ150	(") 2.000	個	(") 11,190	(") 11,190	歩A [単価B] B単 773号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 5,595	(") 11,190	単B
合 計				(8,232,070) 8,561,688	
・ ・ 植生工 2 工区その2	1.000	式		(6,004,000) 6,083,000	
000774 植生シート工 センチピードグラス (ワラ付芝)	(") 4,370.000	m ²		(6,004,380) 6,083,040	歩A [単価B] B単 774号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 4,370.000	(1,374) 1,392	(6,004,380) 6,083,040	単B
合 計				(6,004,380) 6,083,040	
・ ・ 道路側溝工 2 工区その2	1.000	式		(283,000) 290,000	
000185 道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000	(") 5.000	m		(282,850) 289,515	歩A [単価B] B単 185号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000	(56,570) 57,903	(282,850) 289,515	単B
合 計				(282,850) 289,515	
・ ・ 10号河川放流工 L=7.0m	1.000	式		(") 540,000	
000186 基面整正 (吐口工)	(") 1.080	m ²		(") 378	歩A [単価B] B単 186号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(350) 370	(") 0	単B
	第1回出来高	1.080	350	378	単A
000187 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	(") 0.110	m ³		(") 3,226	歩A [単価B] B単 187号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(29,324) 32,716	(") 0	単B
	第1回出来高	0.110	29,324	3,226	単A
000188 型枠 (吐口工) 均しコンクリート	(") 0.440	m ²	(") 3,688.63	(") 1,623	歩A [金額B] B単 188号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 3,688.63	(") 0	単B
	第1回出来高	0.440	3,688.63	1,623	単A
000189 コンクリート (吐口工) 21-12-25BB	(") 1.460	m ³		(") 43,320	歩A [単価B] B単 189号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(29,671) 33,054	(") 0	単B
	第1回出来高	1.460	29,671	43,320	単A
000190 型枠 (吐口工) 鉄筋構造物	(") 7.740	m ²	(") 7,268.99	(") 56,262	歩A [金額B] B単 190号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(") 7,268.99	(") 0	単B
	第1回出来高	7.740	7,268.99	56,262	単A
000191 鉄筋 (吐口工) SD295 D13	(") 0.020	ton		(") 3,135	歩A [単価B] B単 191号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(156,761) 153,943	(") 0	単B
	第1回出来高	0.020	156,761	3,135	単A
000192 管渠工 D型 (360°巻) φ300	(") 5.000	m		(") 180,170	歩A [単価B] B単 192号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000	(36,034) 37,060	(") 0	単B
	第1回出来高	5.000	36,034	180,170	単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000193 石積み取壊し 取壊～積込	(〃) 1.600	m3		(〃) 6,512	歩A [単価B] B単 193号
変更前残工事	(〃)		(4,070)	(〃)	
変更後残工事	0.000		4,230	0	単B
第1回出来高	1.600		4,070	6,512	単A
000194 石積み運搬・処理	(〃) 1.600	m3		(4,611) 4,680	歩A [単価B] B単 194号
変更前残工事	(〃)		(2,882)	(4,611)	
変更後残工事	1.600		2,925	4,680	単B
000195 護岸復旧工	(〃) 1.000	箇所		(〃) 86,364	歩A [単価B] B単 195号
変更前残工事	(〃)		(86,364)	(〃)	
変更後残工事	0.000		94,326	0	単B
第1回出来高	1.000		86,364	86,364	単A
000196 合流樹 2型 H=1.4m	(〃) 1.000	箇所		(〃) 86,297	歩A [単価B] B単 196号
変更前残工事	(〃)		(86,297)	(〃)	
変更後残工事	0.000		91,982	0	単B
第1回出来高	1.000		86,297	86,297	単A
000197 合流樹用蓋 合流樹樹2型用	(〃) 1.000	枚		(〃) 67,870	歩A [単価B] B単 197号
変更前残工事	(〃)		(67,870)	(〃)	
変更後残工事	0.000		70,819	0	単B
第1回出来高	1.000		67,870	67,870	単A
合 計				(539,768) 539,837	
・・環境型水路 ホタル水路	1.000	式		(735,000) 822,000	
000775 大型フリューム B800×H900 L=2000 (浮力対応型)	(〃) 20.000	m		(684,320) 768,880	歩A [単価B] B単 775号
変更前残工事	(〃)		(34,216)	(684,320)	
変更後残工事	20.000		38,444	768,880	単B
000199 継手コンクリート 18-8-25BB	(〃) 4.000	箇所		(51,024) 52,896	歩A [単価B] B単 199号
変更前残工事	(〃)		(12,756)	(51,024)	
変更後残工事	4.000		13,224	52,896	単B
合 計				(735,344) 821,776	
・・環境護岸ブロック	1.000	式		(1,302,000) 1,329,000	
000776 環境型ブロック	(〃) 18.400	m		(866,548) 876,079	歩A [単価B] B単 776号
変更前残工事	(〃)		(47,095)	(866,548)	
変更後残工事	18.400		47,613	876,079	単B
000201 天端コンクリート (天端ブロック上) 18-8-25 (20) BB	(〃) 18.400	m		(155,057) 158,755	歩A [単価B] B単 201号
変更前残工事	(〃)		(8,427)	(155,057)	
変更後残工事	18.400		8,628	158,755	単B
000202 天端コンクリート (裏込砕石上) 18-8-25 (20) BB	(〃) 18.400	m		(28,410) 29,330	歩A [単価B] B単 202号
変更前残工事	(〃)		(1,544)	(28,410)	
変更後残工事	18.400		1,594	29,330	単B
000203 基礎コンクリート 18-8-25 (20) BB	(〃) 18.400	m		(154,928) 160,154	歩A [単価B] B単 203号
変更前残工事	(〃)		(8,420)	(154,928)	
変更後残工事	18.400		8,704	160,154	単B
000204 止めコンクリート 18-8-40BB	(〃) 2.000	箇所		(97,482) 105,180	歩A [単価B] B単 204号
変更前残工事	(〃)		(48,741)	(97,482)	
変更後残工事	2.000		52,590	105,180	単B
合 計				(1,302,425) 1,329,498	
・・資材小運搬 機械小運搬	1.000	式		(539,000) 560,000	
000777 機械小運搬 (砕石) 100m未満	(〃) 33.500	m3	(910.23) 944	(30,493) 31,624	歩A [金額B] B単 777号
変更前残工事	(〃)		(910.23)	(30,493)	
変更後残工事	33.500		944	31,624	単B
000778 機械小運搬 (砕石) 150m未満	(〃) 69.500	m3	(964.25) 1,000	(67,016) 69,500	歩A [金額B] B単 778号
変更前残工事	(〃)		(964.25)	(67,016)	
変更後残工事	69.500		1,000	69,500	単B
000205 機械小運搬 (二次製品) 30～50m未満	(〃) 46.200	ton	(2,050.30) 2,135	(94,724) 98,637	歩A [金額B] B単 205号
変更前残工事	(〃)		(2,050.30)	(94,724)	
変更後残工事	46.200		2,135	98,637	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000206 機械小運搬（二次製品） 100m未満	(") 20.400	ton	(2,112.59) 2,200	(43,097) 44,880	歩A【金額B】 B単 206号
変更前残工事	(")		(2,112.59)	(43,097)	
変更後残工事	20.400		2,200	44,880	単B
000207 機械小運搬（二次製品） 150m未満	(") 24.300	ton	(2,202.34) 2,292.01	(53,517) 55,696	歩A【金額B】 B単 207号
変更前残工事	(")		(2,202.34)	(53,517)	
変更後残工事	24.300		2,292.01	55,696	単B
000208 機械小運搬（二次製品） 200m未満	(") 108.700	ton	(2,298.45) 2,391.00	(249,842) 259,902	歩A【金額B】 B単 208号
変更前残工事	(")		(2,298.45)	(249,842)	
変更後残工事	108.700		2,391.00	259,902	単B
合 計				(538,689) 560,239	
・道路工 2工区その2	1.000	式		(6,848,000) 6,953,000	
・・植生工 2工区その2	1.000	式		(756,000) 766,000	
000779 植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）	(") 550.000	m ²		(755,700) 765,600	歩A【単価B】 B単 779号
変更前残工事	(")		(1,374)	(755,700)	
変更後残工事	550.000		1,392	765,600	単B
合 計				(755,700) 765,600	
・・掘削	1.000	式		(70,000) 73,000	
000780 掘削	(") 300.000	m ³		(70,200) 72,900	歩A【単価B】 B単 780号
変更前残工事	(")		(234)	(70,200)	
変更後残工事	300.000		243	72,900	単B
合 計				(70,200) 72,900	
・・路体盛土工 2工区その2	1.000	式		(3,335,000) 3,355,000	
000210 路体盛土 幅員4.0m以上	(") 2,500.000	m ³		(477,500) 497,500	歩A【単価B】 B単 210号
変更前残工事	(")		(191)	(477,500)	
変更後残工事	2,500.000		199	497,500	単B
000781 山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）	(") 1,000.000	m ³		(") 2,857,000	歩A【単価B】 B単 781号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	1,000.000		2,857	2,857,000	単B
合 計				(3,334,500) 3,354,500	
・・整形仕上げ工 2工区その2	1.000	式		(553,000) 578,000	
000211 法面整形 切土部、砂質土	(") 330.000	m ²		(232,980) 243,210	歩A【単価B】 B単 211号
変更前残工事	(")		(706)	(232,980)	
変更後残工事	330.000		737	243,210	単B
000212 法面整形 盛土部、砂質土	(") 900.000	m ²		(320,400) 334,800	歩A【単価B】 B単 212号
変更前残工事	(")		(356)	(320,400)	
変更後残工事	900.000		372	334,800	単B
合 計				(553,380) 578,010	
・・湧水処理工 13号支線道路	1.000	式		(104,000) 107,000	
000782 湧水処理工 吸水渠 φ50（有孔管）	(") 56.000	m		(83,888) 85,736	歩A【単価B】 B単 782号
変更前残工事	(")		(1,498)	(83,888)	
変更後残工事	56.000		1,531	85,736	単B
000783 湧水処理工 集水渠 φ50（VP管（無孔））	(") 5.500	m		(5,764) 6,237	歩A【単価B】 B単 783号
変更前残工事	(")		(1,048)	(5,764)	
変更後残工事	5.500		1,134	6,237	単B
000784 湧水処理工 集水渠 φ50（VP管（無孔）） 道路横断部	(") 5.500	m		(5,764) 6,237	歩A【単価B】 B単 784号
変更前残工事	(")		(1,048)	(5,764)	
変更後残工事	5.500		1,134	6,237	単B
000785 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90°エルボ φ50	(") 1.000	個		(") 73	歩A【単価B】 B単 785号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	1.000		73	73	単B
000786 硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） ソケット φ50	(") 1.000	個		(") 42	歩A【単価B】 B単 786号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	1.000		42	42	単B
000787 機械小運搬（碎石） 200m未満	(")	m3	(1,027.50)	(8,631)	歩A【金額B】
	8.400		1,065	8,946	B単 787号
変更前残工事	(")		(1,027.50)	(8,631)	
変更後残工事	8.400		1,065	8,946	単B
合 計				(104,162)	
				107,271	
・・舗装工 2工区その2	1.000	式		(1,549,000)	
000788 敷砂利舗装 RC-40 t=15cm	(")	m ²		1,582,000	
	1,802.000			(1,517,284)	歩A【単価B】
				1,549,720	B単 788号
変更前残工事	(")		(842)	(1,517,284)	
変更後残工事	1,802.000		860	1,549,720	単B
000789 12号道路取付工 路盤RC-40(13号道路起点部)	(")	箇所		(17,107)	歩A【単価B】
	1.000			17,378	B単 789号
変更前残工事	(")		(17,107)	(17,107)	
変更後残工事	1.000		17,378	17,378	単B
000790 17号道路取付工 路盤RC-40(13-1号道路起点部)	(")	箇所		(14,751)	歩A【単価B】
	1.000			14,984	B単 790号
変更前残工事	(")		(14,751)	(14,751)	
変更後残工事	1.000		14,984	14,984	単B
合 計				(1,549,142)	
				1,582,082	
・・道路横断工 2工区その2	1.000	式		(481,000)	
000791 道路横断側溝 BF250用	(")	m		492,000	
	8.000			(454,496)	歩A【単価B】
				465,208	B単 791号
変更前残工事	(")		(56,812)	(454,496)	
変更後残工事	8.000		58,151	465,208	単B
000792 止めコンクリート BF250用	(")	箇所		(2,254)	歩A【単価B】
	2.000			2,410	B単 792号
変更前残工事	(")		(1,127)	(2,254)	
変更後残工事	2.000		1,205	2,410	単B
000793 DV継手 45°エルボ φ200	(")	個		(")	歩A【単価B】
	4.000			18,316	B単 793号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	4.000		4,579	18,316	単B
000794 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200	(")	m		(5,704)	歩A【単価B】
	2.000			6,328	B単 794号
変更前残工事	(")		(2,852)	(5,704)	
変更後残工事	2.000		3,164	6,328	単B
合 計				(480,770)	
				492,262	
・整地工 3工区	1.000	式		(6,804,000)	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		6,967,000	
000795 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） はき取り戻し（表土はき）	(")	ha		(4,700,000)	
	1.190			4,782,000	
変更前残工事	(")		(446,231)	(531,015)	歩A【単価B】
変更後残工事	1.190		463,218	551,229	B単 795号
000796 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（ICT施工）	(")	ha		(531,015)	
	1.190			(4,168,687)	歩A【単価B】
				4,230,323	B単 796号
変更前残工事	(")		(3,503,098)	(4,168,687)	
変更後残工事	1.190		3,554,893	4,230,323	単B
合 計				(4,699,702)	
				4,781,552	
・・整形仕上げ工 （ほ場用）	1.000	式		(696,000)	
000217 畦畔工 1型 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	(")	m		726,000	
	520.000			(452,920)	歩A【単価B】
変更前残工事	(")		(871)	472,160	B単 217号
変更後残工事	520.000		908	472,160	単B
000218 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2	(")	m		(127,070)	歩A【単価B】
	97.000			132,502	B単 218号
変更前残工事	(")		(1,310)	(127,070)	
変更後残工事	97.000		1,366	132,502	単B
000219 畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5≦H<2.0 KT-4	(")	m		(53,872)	歩A【単価B】
	28.000			56,168	B単 219号
変更前残工事	(")		(1,924)	(53,872)	
変更後残工事	28.000		2,006	56,168	単B
000221 管理畦畔工 管理畦畔 KA	(")	m		(62,192)	歩A【単価B】
	92.000			64,860	B単 221号
変更前残工事	(")		(676)	(62,192)	
変更後残工事	92.000		705	64,860	単B
合 計				(696,054)	
				725,690	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 進入路工 3 工区	1.000	式		(27,000) 28,000	
000797 進入路工 I - 4 型	(") 1.000	箇所		(17,292) 18,040	歩 A [単価 B] B 単 797 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(17,292) 18,040	(17,292) 18,040	単 B
000222 進入路工 II - 1 型	(") 3.000	箇所		(2,094) 2,187	歩 A [単価 B] B 単 222 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(698) 729	(2,094) 2,187	単 B
000224 進入路工 II - 3 型	(") 1.000	箇所		(7,662) 7,995	歩 A [単価 B] B 単 224 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(7,662) 7,995	(7,662) 7,995	単 B
合 計				(27,048) 28,222	
・ ・ 湧水処理工 3 工区	1.000	式		(977,000) 998,000	
000226 湧水処理工 吸水渠 φ75 (有孔管)	(") 446.000	m		(738,576) 753,294	歩 A [単価 B] B 単 226 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 446.000		(1,656) 1,689	(738,576) 753,294	単 B
000227 湧水処理工 集水渠 φ75 (PE 管 (無孔))	(") 53.000	m		(55,756) 57,505	歩 A [単価 B] B 単 227 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 53.000		(1,052) 1,085	(55,756) 57,505	単 B
000228 集水渠 L2 畦畔部 VU φ75	(") 5.000	箇所		(5,455) 5,855	歩 A [単価 B] B 単 228 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(1,091) 1,171	(5,455) 5,855	単 B
000229 水甲 水平式水閘 VU φ75	(") 5.000	箇所		(") 73,400	歩 A [単価 B] B 単 229 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(") 14,680	(") 73,400	単 B
000798 塩ビ止水壁 φ100	(") 5.000	箇所		(18,430) 18,730	歩 A [単価 B] B 単 798 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(3,686) 3,746	(18,430) 18,730	単 B
000799 立上管 (通気口) VU φ75 (通気口キャップ付)	(") 5.000	箇所		(19,465) 20,165	歩 A [単価 B] B 単 799 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(3,893) 4,033	(19,465) 20,165	単 B
000233 機械小運搬 (碎石) 100m 未満	(") 19.800	m3		(910.20) 943.98	歩 A [金額 B] B 単 233 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 19.800		(910.20) 943.98	(18,022) 18,691	単 B
000234 機械小運搬 (碎石) 150m 未満	(") 26.600	m3		(964.24) 1,000	歩 A [金額 B] B 単 234 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.600		(964.24) 1,000	(25,649) 26,600	単 B
000800 機械小運搬 (碎石) 250m 未満	(") 20.600	m3		(1,101.60) 1,143.00	歩 A [金額 B] B 単 800 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 20.600		(1,101.60) 1,143.00	(22,693) 23,546	単 B
合 計				(977,446) 997,786	
・ ・ 付帯工 3 工区	1.000	式		(331,000) 359,000	
000235 用水取水工 A - 2 型 畦畔横断 VU φ150	(") 6.000	箇所		(19,590) 21,756	歩 A [単価 B] B 単 235 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000		(3,265) 3,626	(19,590) 21,756	単 B
000236 用水取水工 継手コンクリート (分水 BF - 200)	(") 4.000	箇所		(13,216) 13,852	歩 A [単価 B] B 単 236 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(3,304) 3,463	(13,216) 13,852	単 B
000237 用水取水工 継手コンクリート (分水 BF - 350)	(") 2.000	箇所		(12,564) 13,162	歩 A [単価 B] B 単 237 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(6,282) 6,581	(12,564) 13,162	単 B
000801 田面排水工 排水口 (排水口 + 排水調節器)	(") 6.000	箇所		(127,266) 135,660	歩 A [単価 B] B 単 801 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000		(21,211) 22,610	(127,266) 135,660	単 B
000802 田面排水工 排水口 (排水口)	(") 3.000	箇所		(36,252) 40,440	歩 A [単価 B] B 単 802 号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(12,084) 13,480	(36,252) 40,440	単 B
000240 田面排水工 (法面部) 排水管 (VU φ150)	(") 9.000	箇所		(60,552) 66,051	歩 A [単価 B] B 単 240 号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 9.000	(6,728) 7,339	(60,552) 66,051	単B
000803 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ150	(〃) 26.500	m		(56,339) 62,434	歩A [単価B] B単 803号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 26.500	(2,126) 2,356	(56,339) 62,434	単B
000804 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット	(〃) 2.000	個		(5,238) 5,934	歩A [単価B] B単 804号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.000	(2,619) 2,967	(5,238) 5,934	単B
合 計				(331,017) 359,289	
・ ・ 植生工 3 工区	1.000	式		(63,000) 64,000	
000805 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(〃) 46.000	m ²		(63,204) 64,032	歩A [単価B] B単 805号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 46.000	(1,374) 1,392	(63,204) 64,032	単B
合 計				(63,204) 64,032	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(〃) 10,000	
000241 コンクリート構造物取壊し 鉄筋	(〃) 0.500	m ³		(7,710) 7,979	歩A [単価B] B単 241号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.500	(15,419) 15,957	(7,710) 7,979	単B
000242 穀運搬・処理 鉄筋コンクリート	(〃) 0.500	m ³		(1,844) 1,864	歩A [単価B] B単 242号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.500	(3,687) 3,728	(1,844) 1,864	単B
合 計				(9,554) 9,843	
・ 整地工 耕作放棄地再生工 3 工区	1.000	式		(1,534,000) 1,547,000	
・ ・ 草・灌木の刈払、集積 3 工区	1.000	式		(〃) 260,000	
000243 刈払・集積 A-1 (湿田、草のみ、トラクタ導入不可)	(〃) 17.800	a		(〃) 180,634	歩A [単価B] B単 243号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000	(10,148) 10,536	(〃) 0	単B
第1回物価変動用出来高	17.800		10,148	180,634	単A
000244 刈払・集積 A-2 (乾田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)	(〃) 29.500	a		(〃) 49,059	歩A [単価B] B単 244号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000	(1,663) 1,751	(〃) 0	単B
第1回物価変動用出来高	29.500		1,663	49,059	単A
000245 刈払・集積 A-2 (湿田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)	(〃) 3.000	a		(〃) 30,444	歩A [単価B] B単 245号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000	(10,148) 10,536	(〃) 0	単B
第1回物価変動用出来高	3.000		10,148	30,444	単A
合 計				(〃) 260,137	
・ ・ 小運搬 耕作放棄地	1.000	式		(174,000) 181,000	
000246 小運搬 ～30m未満	(〃) 56.600	空m ³	(761.87) 793.00	(43,122) 44,884	歩A [金額B] B単 246号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 56.600	(761.87) 793.00	(43,122) 44,884	単B
000247 小運搬 L=30～50m	(〃) 175.900	空m ³	(744.47) 775.00	(130,954) 136,323	歩A [金額B] B単 247号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 175.900	(744.47) 775.00	(130,954) 136,323	単B
合 計				(174,076) 181,207	
・ ・ 処分費用等	1.000	式		(1,100,000) 1,106,000	
000248 産業廃棄物運搬・処理 草	(〃) 134.600	空m ³		(549,706) 553,475	歩A [単価B] B単 248号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 134.600	(4,084) 4,112	(549,706) 553,475	単B
000806 産業廃棄物運搬・処理 幹	(〃) 49.000	空m ³		(200,998) 202,370	歩A [単価B] B単 806号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変更前残工事 変更後残工事		(〃) 49.000		(4,102) 4,130	(200,998) 202,370	単B
000807 産業廃棄物運搬・処理 竹		(〃) 49.000	空m3		(349,027) 350,399	歩A [単価B] B単 807号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 49.000		(7,123) 7,151	(349,027) 350,399	単B
合 計					(1,099,731) 1,106,244	
・用水路工 3工区		1.000	式		(6,010,000) 6,526,000	
・・作業土工 3工区		1.000	式		(114,000) 119,000	
000249 掘削		(〃) 40.000	m3	(233.50) 243	(9,340) 9,720	歩A [金額B] B単 249号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 40.000		(233.50) 243	(9,340) 9,720	単B
000250 盛土		(〃) 310.000	m3		(104,470) 109,120	歩A [単価B] B単 250号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 310.000		(337) 352	(104,470) 109,120	単B
合 計					(113,810) 118,840	
・・整形仕上げ工 3工区		1.000	式		(202,000) 211,000	
BA0109 法面整形 切土部、砂質土		(〃) 220	㎡		(155,320) 162,140	歩A [単価B] B単 251号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 220.000		(706) 737	(155,320) 162,140	単B
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土		(〃) 130	㎡		(46,280) 48,360	歩A [単価B] B単 252号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 130.000		(356) 372	(46,280) 48,360	単B
合 計					(201,600) 210,500	
・・用水路工 3工区		1.000	式		(3,082,000) 3,467,000	
000253 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 (目地材込み)		(〃) 174.900	m		(955,829) 1,059,020	歩A [単価B] B単 253号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 174.900		(5,465) 6,055	(955,829) 1,059,020	単B
000254 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350 (目地材込み)		(〃) 161.800	m		(1,279,838) 1,446,168	歩A [単価B] B単 254号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 161.800		(7,910) 8,938	(1,279,838) 1,446,168	単B
000255 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600 (目地材込み)		(〃) 40.100	m		(594,643) 684,547	歩A [単価B] B単 255号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 40.100		(14,829) 17,071	(594,643) 684,547	単B
000256 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200		(〃) 17.000	枚		(53,431) 63,461	歩A [単価B] B単 256号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 17.000		(3,143) 3,733	(53,431) 63,461	単B
000257 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、350		(〃) 10.000	枚		(51,530) 60,710	歩A [単価B] B単 257号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 10.000		(5,153) 6,071	(51,530) 60,710	単B
000808 屈曲工 15°タイプ BF-200		(〃) 5.000	箇所		(23,420) 24,475	歩A [単価B] B単 808号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 5.000		(4,684) 4,895	(23,420) 24,475	単B
000258 屈曲工 15°タイプ BF-350用		(〃) 2.000	箇所		(14,642) 15,312	歩A [単価B] B単 258号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.000		(7,321) 7,656	(14,642) 15,312	単B
000809 屈曲工 15°タイプ BF-600		(〃) 1.000	箇所		(14,689) 15,334	歩A [単価B] B単 809号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(14,689) 15,334	(14,689) 15,334	単B
000810 屈曲工 30°タイプ BF-200		(〃) 1.000	箇所		(5,693) 5,949	歩A [単価B] B単 810号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(5,693) 5,949	(5,693) 5,949	単B
000259 屈曲工 30°タイプ BF-350用		(〃) 2.000	箇所		(17,312) 18,080	歩A [単価B] B単 259号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.000		(8,656) 9,040	(17,312) 18,080	単B
000260 屈曲工 30°タイプ BF-600用		(〃) 4.000	箇所		(70,544) 73,540	歩A [単価B] B単 260号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 4.000		(17,636) 18,385	(70,544) 73,540	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(3,081,571) 3,466,596	
・ ・ 取水工 3 工区	1.000	式		(91,000) 102,000	
000811 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-200	(/) 8.000	箇所		(51,096) 56,984	歩A [単価B] B単 811号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 8.000		(6,387) 7,123	(51,096) 56,984	単B
000812 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-350	(/) 4.000	箇所		(39,876) 45,284	歩A [単価B] B単 812号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 4.000		(9,969) 11,321	(39,876) 45,284	単B
合 計				(90,972) 102,268	
・ ・ 付帯工 3 工区	1.000	式		(1,013,000) 1,058,000	
000813 合流樹 1 型	(/) 11.000	箇所		(556,941) 582,098	歩A [単価B] B単 813号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 11.000		(50,631) 52,918	(556,941) 582,098	単B
000814 合流樹 2 型	(/) 1.000	箇所		(86,666) 92,375	歩A [単価B] B単 814号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(86,666) 92,375	(86,666) 92,375	単B
000815 合流樹 2 型 (H1.0m)	(/) 1.000	箇所		(101,523) 107,649	歩A [単価B] B単 815号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(101,523) 107,649	(101,523) 107,649	単B
000816 合流樹用蓋 1 型グレーチング T14	(/) 2.000	枚		(70,024) 70,086	歩A [単価B] B単 816号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.000		(35,012) 35,043	(70,024) 70,086	単B
000817 合流樹用蓋 2 型グレーチング T14	(/) 1.000	枚		(53,051) 53,082	歩A [単価B] B単 817号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(53,051) 53,082	(53,051) 53,082	単B
000818 管渠工 A型 (素巻) φ200	(/) 2.100	m		(24,413) 25,124	歩A [単価B] B単 818号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.100		(11,625) 11,964	(24,413) 25,124	単B
000819 管渠工 A型 (素巻) φ400	(/) 2.100	m		(38,533) 39,440	歩A [単価B] B単 819号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.100		(18,349) 18,781	(38,533) 39,440	単B
000820 継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部	(/) 2.000	箇所		(10,658) 11,128	歩A [単価B] B単 820号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.000		(5,329) 5,564	(10,658) 11,128	単B
000821 継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部	(/) 2.000	箇所		(15,052) 15,716	歩A [単価B] B単 821号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 2.000		(7,526) 7,858	(15,052) 15,716	単B
000822 継手コンクリート BF-600 シュート式落差工部	(/) 1.000	箇所		(11,723) 12,240	歩A [単価B] B単 822号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 1.000		(11,723) 12,240	(11,723) 12,240	単B
000823 張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(/) 6.200	m		(30,963) 34,001	歩A [単価B] B単 823号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 6.200		(4,994) 5,484	(30,963) 34,001	単B
000824 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ200	(/) 3.100	m		(13,321) 14,815	歩A [単価B] B単 824号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 3.100		(4,297) 4,779	(13,321) 14,815	単B
合 計				(1,012,868) 1,057,754	
・ ・ 植生工 3 工区	1.000	式		(426,000) 432,000	
000825 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(/) 310.000	m ²		(425,940) 431,520	歩A [単価B] B単 825号
変更前残工事 変更後残工事	(/) 310.000		(1,374) 1,392	(425,940) 431,520	単B
合 計				(425,940) 431,520	
・ ・ 2号道路横断工 3 工区	1.000	式		(706,000) 750,000	
000826 自由勾配側溝 B300×H500	(/) 6.000	m		(169,596) 171,192	歩A [単価B] B単 826号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000	(28,266) 28,532	(169,596) 171,192	単B
000264 舗装切断	(") 9.000	m		(9,441) 9,657	歩A [単価B] B単 264号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 9.000	(1,049) 1,073	(9,441) 9,657	単B
000265 舗装破碎	(") 100.000	m ²		(68,000) 70,300	歩A [単価B] B単 265号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 100.000	(680) 703	(68,000) 70,300	単B
000827 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(") 10.000	m ³		(32,920) 33,260	歩A [単価B] B単 827号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000	(3,292) 3,326	(32,920) 33,260	単B
000267 コンクリート舗装 t=12cm	(") 100.000	m ²		(317,100) 355,700	歩A [単価B] B単 267号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 100.000	(3,171) 3,557	(317,100) 355,700	単B
000828 目地材 舗装復旧	(") 1.400	m ²		(6,208) 6,341	歩A [単価B] B単 828号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.400	(4,434) 4,529	(6,208) 6,341	単B
000829 路盤紙	(") 100.000	m ²		(") 3,500	歩A [単価B] B単 829号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 100.000	(") 35	(") 3,500	単B
000830 鉄網	(") 100.000	m ²		(") 77,900	歩A [単価B] B単 830号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 100.000	(") 779	(") 77,900	単B
000268 養生	(") 12.000	m ³	(686.75) 722	(8,241) 8,664	歩A [金額B] B単 268号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 12.000	(686.75) 722	(8,241) 8,664	単B
000269 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(") 0.600	m ³		(1,967) 1,987	歩A [単価B] B単 269号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.600	(3,278) 3,312	(1,967) 1,987	単B
000270 擁壁取壊	(") 0.600	m ³		(5,293) 5,458	歩A [単価B] B単 270号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.600	(8,822) 9,096	(5,293) 5,458	単B
000831 廃アルカリ水運搬・処理	(") 0.200	m ³		(5,606) 5,619	歩A [単価B] B単 831号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.200	(28,029) 28,095	(5,606) 5,619	単B
合 計				(705,772) 749,578	
・ ・ 道路側溝工 3 工区	1.000	式		(238,000) 244,000	
000832 道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000	(") 4.000	m		(225,512) 230,792	歩A [単価B] B単 832号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000	(56,378) 57,698	(225,512) 230,792	単B
000833 DV継手 45°エルボ φ200	(") 2.000	個		(") 9,158	歩A [単価B] B単 833号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 4,579	(") 9,158	単B
000834 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200	(") 1.300	m		(3,708) 4,113	歩A [単価B] B単 834号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.300	(2,852) 3,164	(3,708) 4,113	単B
合 計				(238,378) 244,063	
・ ・ 資材小運搬 機械小運搬 (二次製品) 26-1番ほ場仮設ヤード	1.000	式		(138,000) 143,000	
000276 機械小運搬 (二次製品) 30～50m未満	(") 16.100	ton	(2,050.31) 2,135.03	(33,010) 34,374	歩A [金額B] B単 276号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 16.100	(2,050.31) 2,135.03	(33,010) 34,374	単B
000277 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	(") 11.600	ton	(2,103.53) 2,190	(24,401) 25,404	歩A [金額B] B単 277号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 11.600	(2,103.53) 2,190	(24,401) 25,404	単B
000278 機械小運搬 (二次製品) 150m未満	(") 22.600	ton	(2,202.30) 2,291.99	(49,772) 51,799	歩A [金額B] B単 278号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 22.600	(2,202.30) 2,291.99	(49,772) 51,799	単B
000279 機械小運搬 (二次製品) 200m未満	(") 13.200	ton	(2,298.48) 2,390.98	(30,340) 31,561	歩A [金額B] B単 279号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 13.200	(2,298.48) 2,390.98	(30,340) 31,561	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(137,523) 143,138	
・排水路工 3工区	1.000	式		(13,773,000) 14,838,000	
・・作業土工 3工区	1.000	式		(361,000) 376,000	
000280 掘削	(//) 1,300.000	m3	(233.50) 243	(303,561) 315,900	歩A [金額B] B単 280号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 1,300.000		(233.50) 243	(303,561) 315,900	単B
000281 盛土	(//) 170.000	m3		(57,290) 59,840	歩A [単価B] B単 281号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 170.000		(337) 352	(57,290) 59,840	単B
合 計				(360,851) 375,740	
・・整形仕上げ工 3工区	1.000	式		(859,000) 897,000	
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	(//) 1,050	m ²		(741,300) 773,850	歩A [単価B] B単 282号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 1,050.000		(706) 737	(741,300) 773,850	単B
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(//) 330	m ²		(117,480) 122,760	歩A [単価B] B単 283号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 330.000		(356) 372	(117,480) 122,760	単B
合 計				(858,780) 896,610	
・・排水路工 3工区	1.000	式		(4,310,000) 4,821,000	
000284 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-350	(//) 215.400	m		(1,792,128) 2,028,206	歩A [単価B] B単 284号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 215.400		(8,320) 9,416	(1,792,128) 2,028,206	単B
000285 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-600	(//) 113.900	m		(1,716,815) 1,977,304	歩A [単価B] B単 285号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 113.900		(15,073) 17,360	(1,716,815) 1,977,304	単B
000835 排水路碎石埋戻し	(//) 78.300	m3		(456,802) 460,482	歩A [単価B] B単 835号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 78.300		(5,834) 5,881	(456,802) 460,482	単B
000836 法面湧水処理 9号排水路 (吸水管φ75+碎石)	(//) 1.000	箇所		(104,307) 104,657	歩A [単価B] B単 836号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 1.000		(104,307) 104,657	(104,307) 104,657	単B
000286 屈曲工 15°タイプ BF-350用	(//) 4.000	箇所		(29,284) 30,624	歩A [単価B] B単 286号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 4.000		(7,321) 7,656	(29,284) 30,624	単B
000287 屈曲工 15°タイプ BF-600用	(//) 7.000	箇所		(88,466) 92,358	歩A [単価B] B単 287号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 7.000		(12,638) 13,194	(88,466) 92,358	単B
000288 屈曲工 30°タイプ BF-350用	(//) 8.000	箇所		(69,248) 72,320	歩A [単価B] B単 288号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 8.000		(8,656) 9,040	(69,248) 72,320	単B
000837 屈曲工 30°タイプ BF-600用	(//) 3.000	箇所		(53,136) 55,395	歩A [単価B] B単 837号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 3.000		(17,712) 18,465	(53,136) 55,395	単B
合 計				(4,310,186) 4,821,346	
・・付帯工 3工区	1.000	式		(5,509,000) 5,942,000	
000289 合流櫓 1型	(//) 4.000	箇所		(201,660) 210,768	歩A [単価B] B単 289号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 4.000		(50,415) 52,692	(201,660) 210,768	単B
000290 合流櫓 3型	(//) 2.000	箇所		(225,182) 239,858	歩A [単価B] B単 290号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 2.000		(112,591) 119,929	(225,182) 239,858	単B
000291 合流櫓 4型	(//) 4.000	箇所		(601,184) 639,932	歩A [単価B] B単 291号
変更前残工事 変更後残工事	(//) 4.000		(150,296) 159,983	(601,184) 639,932	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000838 合流枿 4 型 (H=1.2m)	(") 2.000	箇所		(349,588) 370,220	歩A [単価B] B単 838号
変更前残工事	(")		(174,794)	(349,588)	
変更後残工事	2.000		185,110	370,220	単B
000292 合流枿 A 型	(") 3.000	箇所		(1,070,316) 1,139,592	歩A [単価B] B単 292号
変更前残工事	(")		(356,772)	(1,070,316)	
変更後残工事	3.000		379,864	1,139,592	単B
000295 管渠工 A型 (素巻) φ800	(") 20.900	m		(969,530) 984,599	歩A [単価B] B単 295号
変更前残工事	(")		(46,389)	(969,530)	
変更後残工事	20.900		47,110	984,599	単B
000839 ボックスカルバート工 B1000×H1400	(") 10.000	m		(1,193,750) 1,384,300	歩A [単価B] B単 839号
変更前残工事	(")		(119,375)	(1,193,750)	
変更後残工事	10.000		138,430	1,384,300	単B
000840 PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940	(") 8.000	本		(") 8,280	歩A [単価B] B単 840号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	8.000		1,035	8,280	単B
000841 PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940	(") 4.000	本		(") 7,592	歩A [単価B] B単 841号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	4.000		1,898	7,592	単B
000842 PC用定着金具 φ13mm	(") 24.000	組		(") 24,840	歩A [単価B] B単 842号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	24.000		1,035	24,840	単B
000297 継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部	(") 1.000	箇所		(7,560) 7,894	歩A [単価B] B単 297号
変更前残工事	(")		(7,560)	(7,560)	
変更後残工事	1.000		7,894	7,894	単B
000843 継手コンクリート BF-600 シュート式落差工部	(") 2.000	箇所		(23,446) 24,480	歩A [単価B] B単 843号
変更前残工事	(")		(11,723)	(23,446)	
変更後残工事	2.000		12,240	24,480	単B
000298 張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(") 18.300	m		(91,756) 94,245	歩A [単価B] B単 298号
変更前残工事	(")		(5,014)	(91,756)	
変更後残工事	18.300		5,150	94,245	単B
000299 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	(") 5.000	段		(64,060) 73,950	歩A [単価B] B単 299号
変更前残工事	(")		(12,812)	(64,060)	
変更後残工事	5.000		14,790	73,950	単B
000300 階段式落差工 BF-600 L=0.5/段	(") 9.000	段		(179,190) 209,421	歩A [単価B] B単 300号
変更前残工事	(")		(19,910)	(179,190)	
変更後残工事	9.000		23,269	209,421	単B
000301 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	(") 1.000	箇所		(15,949) 16,617	歩A [単価B] B単 301号
変更前残工事	(")		(15,949)	(15,949)	
変更後残工事	1.000		16,617	16,617	単B
000302 上部・下部取付工 BF-600 階段式落差工部	(") 1.000	箇所		(21,923) 22,848	歩A [単価B] B単 302号
変更前残工事	(")		(21,923)	(21,923)	
変更後残工事	1.000		22,848	22,848	単B
000303 張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(") 15.500	m		(77,717) 79,825	歩A [単価B] B単 303号
変更前残工事	(")		(5,014)	(77,717)	
変更後残工事	15.500		5,150	79,825	単B
000304 取水堰工	(") 1.000	箇所		(320,085) 343,475	歩A [単価B] B単 304号
変更前残工事	(")		(320,085)	(320,085)	
変更後残工事	1.000		343,475	343,475	単B
000844 DV継手 45°エルボ φ200	(") 2.000	個		(") 9,158	歩A [単価B] B単 844号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	2.000		4,579	9,158	単B
000845 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ200	(") 3.100	m		(13,321) 14,815	歩A [単価B] B単 845号
変更前残工事	(")		(4,297)	(13,321)	
変更後残工事	3.100		4,779	14,815	単B
000846 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100	(") 9.200	m		(16,726) 18,474	歩A [単価B] B単 846号
変更前残工事	(")		(1,818)	(16,726)	
変更後残工事	9.200		2,008	18,474	単B
000847 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	(") 3.000	個		(2,730) 3,075	歩A [単価B] B単 847号
変更前残工事	(")		(910)	(2,730)	
変更後残工事	3.000		1,025	3,075	単B
000848 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ75	(") 8.900	m		(9,808) 10,538	歩A [単価B] B単 848号
変更前残工事	(")		(1,102)	(9,808)	
変更後残工事	8.900		1,184	10,538	単B
000849 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 45°エルボ	(") 3.000	個		(") 897	歩A [単価B] B単 849号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000	(") 299	(") 897	単B
000850 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 45°エルボ	(") 2.000	個	(") 153	(") 306	歩A [単価B] B単 850号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(") 153	(") 306	単B
000851 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 90°エルボ	(") 1.000	個	(") 176	(") 176	歩A [単価B] B単 851号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 176	(") 176	単B
000852 VU 22 1/2エルボ φ100	(") 1.000	個	(") 1,401	(") 1,401	歩A [単価B] B単 852号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 1,401	(") 1,401	単B
000853 VU 22 1/2エルボ φ75	(") 1.000	個	(") 857	(") 857	歩A [単価B] B単 853号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(") 857	(") 857	単B
合 計				(5,508,988) 5,942,433	
・ ・ 植生工 3 工区	1.000	式		(1,979,000) 2,004,000	
000854 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(") 1,440.000	m ²		(1,978,560) 2,004,480	歩A [単価B] B単 854号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1,440.000	(1,374) 1,392	(1,978,560) 2,004,480	単B
合 計				(1,978,560) 2,004,480	
・ ・ 3号道路横断工 3 工区	1.000	式		(433,000) 463,000	
000305 舗装切断	(") 8.000	m		(8,392) 8,584	歩A [単価B] B単 305号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 8.000	(1,049) 1,073	(8,392) 8,584	単B
000311 擁壁取壊	(") 4.200	m ³		(37,052) 38,203	歩A [単価B] B単 311号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 4.200	(8,822) 9,096	(37,052) 38,203	単B
000312 葎運搬・処理 無筋コンクリート	(") 4.200	m ³		(13,768) 13,910	歩A [単価B] B単 312号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 4.200	(3,278) 3,312	(13,768) 13,910	単B
000313 擁壁復旧	(") 3.900	m ³		(130,759) 144,772	歩A [単価B] B単 313号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 3.900	(33,528) 37,121	(130,759) 144,772	単B
000855 養生 擁壁復旧	(") 3.900	m ³	(686.66) 721.02	(2,678) 2,812	歩A [金額B] B単 855号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 3.900	(686.66) 721.02	(2,678) 2,812	単B
000314 型枠 擁壁復旧	(") 26.600	m ²	(7,300.11) 7,708.00	(194,183) 205,033	歩A [金額B] B単 314号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 26.600	(7,300.11) 7,708.00	(194,183) 205,033	単B
000315 目地材 擁壁復旧	(") 1.700	m ²		(7,506) 7,667	歩A [単価B] B単 315号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.700	(4,415) 4,510	(7,506) 7,667	単B
000856 均しコンクリート 擁壁復旧	(") 0.900	m ³		(26,505) 29,571	歩A [単価B] B単 856号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.900	(29,450) 32,857	(26,505) 29,571	単B
000857 型枠 均しコンクリート 擁壁復旧	(") 3.300	m ²		(12,223) 12,923	歩A [単価B] B単 857号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 3.300	(3,704) 3,916	(12,223) 12,923	単B
合 計				(433,066) 463,475	
・ ・ 資材小運搬 機械小運搬	1.000	式		(322,000) 335,000	
000858 機械小運搬 (碎石) 150m未満	(") 34.600	m ³	(964.24) 1,000	(33,363) 34,600	歩A [金額B] B単 858号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 34.600	(964.24) 1,000	(33,363) 34,600	単B
000859 機械小運搬 (碎石) 200m未満	(") 63.800	m ³	(1,027.44) 1,065	(65,551) 67,947	歩A [金額B] B単 859号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 63.800	(1,027.44) 1,065	(65,551) 67,947	単B
000316 機械小運搬 (二次製品) 30～50m未満	(") 17.200	ton	(2,050.29) 2,135	(35,265) 36,722	歩A [金額B] B単 316号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(") 17.200	(2,050.29) 2,135	(35,265) 36,722	単B
000317 機械小運搬（二次製品） 100m未満	(") 79.800	ton	(2,112.56) 2,200	(168,583) 175,560	歩A [金額B] B単 317号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 79.800	(2,112.56) 2,200	(168,583) 175,560	単B
000318 機械小運搬（二次製品） 150m未満	(") 8.800	ton	(2,202.27) 2,292.04	(19,380) 20,170	歩A [金額B] B単 318号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 8.800	(2,202.27) 2,292.04	(19,380) 20,170	単B
合 計				(322,142) 334,999	
・道路工 3工区	1.000	式		(4,358,000) 4,425,000	
・掘削	1.000	式		(") 2,000	
000860 掘削	(") 9.000	m3		(2,106) 2,187	歩A [単価B] B単 860号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 9.000	(234) 243	(2,106) 2,187	単B
合 計				(2,106) 2,187	
・路体盛土工 3工区	1.000	式		(2,429,000) 2,444,000	
000319 路体盛土 幅員4.0m以上	(") 1,800.000	m3		(343,800) 358,200	歩A [単価B] B単 319号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1,800.000	(191) 199	(343,800) 358,200	単B
000861 山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）	(") 730.000	m3		(") 2,085,610	歩A [単価B] B単 861号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 730.000	(") 2,857	(") 2,085,610	単B
合 計				(2,429,410) 2,443,810	
・整形仕上げ工 3工区	1.000	式		(236,000) 247,000	
000320 法面整形 切土部、砂質土	(") 62.000	m ²		(43,772) 45,694	歩A [単価B] B単 320号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 62.000	(706) 737	(43,772) 45,694	単B
000321 法面整形 盛土部、砂質土	(") 540.000	m ²		(192,240) 200,880	歩A [単価B] B単 321号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 540.000	(356) 372	(192,240) 200,880	単B
合 計				(236,012) 246,574	
・植生工 3工区	1.000	式		(605,000) 612,000	
000862 植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）	(") 440.000	m ²		(604,560) 612,480	歩A [単価B] B単 862号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 440.000	(1,374) 1,392	(604,560) 612,480	単B
合 計				(604,560) 612,480	
・舗装工 3工区	1.000	式		(813,000) 837,000	
000863 敷砂利舗装 RC-40 t=15cm	(") 537.000	m ²		(452,154) 461,820	歩A [単価B] B単 863号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 537.000	(842) 860	(452,154) 461,820	単B
000864 9号道路取付工 11号道路起点部	(") 1.000	箇所		(21,154) 21,594	歩A [単価B] B単 864号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(21,154) 21,594	(21,154) 21,594	単B
000865 10号道路取付工 12号道路起点部	(") 1.000	箇所		(16,768) 17,034	歩A [単価B] B単 865号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000	(16,768) 17,034	(16,768) 17,034	単B
000866 10号道路取付工 横断側溝 300×300	(") 10.000	m		(277,570) 289,300	歩A [単価B] B単 866号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000	(27,757) 28,930	(277,570) 289,300	単B
000867 10号道路取付工 2000 BF-300	(") 2.000	m		(44,906) 47,112	歩A [単価B] B単 867号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000	(22,453) 23,556	(44,906) 47,112	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(812,552)	
合 計				836,860	
・ ・ 道路横断工 3工区	1.000	式		(273,000)	
	(")			283,000	
000868 道路横断側溝 BF250用	4.000	m		(227,248)	歩A [単価B]
	(")			232,604	B単 868号
変更前残工事	(")		(56,812)	(227,248)	
変更後残工事	4.000		58,151	232,604	単B
000869 止めコンクリート BF250用	(")			(1,127)	歩A [単価B]
	1.000	箇所		1,205	B単 869号
変更前残工事	(")		(1,127)	(1,127)	
変更後残工事	1.000		1,205	1,205	単B
000870 硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ150	(")			(40,394)	歩A [単価B]
	19.000	m		44,764	B単 870号
変更前残工事	(")		(2,126)	(40,394)	
変更後残工事	19.000		2,356	44,764	単B
000871 DV継手 45°エルボ φ150	(")			(")	歩A [単価B]
	2.000	個		2,436	B単 871号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	2.000		1,218	2,436	単B
000872 DV継手 90°エルボ φ150	(")			(")	歩A [単価B]
	1.000	個		1,502	B単 872号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	1.000		1,502	1,502	単B
				(272,707)	
合 計				282,511	
・ 整地工 4工区	1.000	式		(14,581,000)	
				14,924,000	
・ ・ 整地工 1/10以下の場合	1.000	式		(8,262,000)	
	(")			8,452,000	
000873 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ)	(")			(738,950)	歩A [単価B]
	1.390	ha		766,623	B単 873号
変更前残工事	(")		(531,619)	(738,950)	
変更後残工事	1.390		551,527	766,623	単B
000874 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地) 4Iほ場	(")			(148,756)	歩A [単価B]
	0.100	ha		154,374	B単 874号
変更前残工事	(")		(1,487,563)	(148,756)	
変更後残工事	0.100		1,543,736	154,374	単B
000875 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 (ICT施工)	(")			(5,235,592)	歩A [単価B]
	1.490	ha		5,312,993	B単 875号
変更前残工事	(")		(3,513,820)	(5,235,592)	
変更後残工事	1.490		3,565,767	5,312,993	単B
000876 場内運土 L=1.0km以下 4tダンプ	(")		(1,018.28)	(2,138,389)	歩A [金額B]
	2,100.000	m3		2,217,600	B単 876号
変更前残工事	(")		(1,018.28)	(2,138,389)	
変更後残工事	2,100.000		1,056	2,217,600	単B
				(8,261,687)	
合 計				8,451,590	
・ ・ 整形仕上げ工 4工区 (ほ場用)	1.000	式		(1,051,000)	
	(")			1,096,000	
000325 畦畔工 1型 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	136.000	m		(118,456)	歩A [単価B]
	(")			123,488	B単 325号
変更前残工事	(")		(871)	(118,456)	
変更後残工事	136.000		908	123,488	単B
000326 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2	(")			(420,510)	歩A [単価B]
	321.000	m		438,486	B単 326号
変更前残工事	(")		(1,310)	(420,510)	
変更後残工事	321.000		1,366	438,486	単B
000327 畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3	(")			(350,224)	歩A [単価B]
	236.000	m		365,092	B単 327号
変更前残工事	(")		(1,484)	(350,224)	
変更後残工事	236.000		1,547	365,092	単B
000328 管理畦畔工 管理畦畔 KA	(")			(161,564)	歩A [単価B]
	239.000	m		168,495	B単 328号
変更前残工事	(")		(676)	(161,564)	
変更後残工事	239.000		705	168,495	単B
				(1,050,754)	
合 計				1,095,561	
・ ・ 整形仕上げ工 4工区 (法面用)	1.000	式		(7,000)	
	(")			8,000	
000329 切土法面工 2型 0.5≦H<1.0 KC-2	10.000	m		(7,480)	歩A [単価B]
	(")			7,810	B単 329号
変更前残工事	(")		(748)	(7,480)	
変更後残工事	10.000		781	7,810	単B
				(7,480)	
合 計				7,810	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 進入路工 4 工区		1.000	式		(78,000) 81,000	
000330 進入路工 I－3 型		(") 1.000	箇所		(9,157) 9,554	歩A [単価B] B単 330号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(9,157) 9,554	(9,157) 9,554	単B
000331 進入路工 I－5 型		(") 1.000	箇所		(26,290) 27,427	歩A [単価B] B単 331号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(26,290) 27,427	(26,290) 27,427	単B
000332 進入路工 II－1 型		(") 1.000	箇所		(698) 729	歩A [単価B] B単 332号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(698) 729	(698) 729	単B
000333 進入路工 II－3 型		(") 1.000	箇所		(7,662) 7,995	歩A [単価B] B単 333号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(7,662) 7,995	(7,662) 7,995	単B
000334 進入路工 II－6 型		(") 1.000	箇所		(33,734) 35,196	歩A [単価B] B単 334号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(33,734) 35,196	(33,734) 35,196	単B
合 計					(77,541) 80,901	
・ ・ 湧水処理工 4 工区		1.000	式		(2,706,000) 2,741,000	
000335 湧水処理工 吸水渠 φ75 (有孔管)		(") 423.000	m		(700,488) 714,447	歩A [単価B] B単 335号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 423.000		(1,656) 1,689	(700,488) 714,447	単B
000336 湧水処理工 集水渠 φ75 (PE管 (無孔))		(") 13.500	m		(14,202) 14,648	歩A [単価B] B単 336号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 13.500		(1,052) 1,085	(14,202) 14,648	単B
000337 集水渠I.2 畦畔部 VUφ75		(") 5.000	箇所		(5,455) 5,855	歩A [単価B] B単 337号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(1,091) 1,171	(5,455) 5,855	単B
000338 水甲 水平式水閘 VUφ75		(") 5.000	箇所		(") 73,400	歩A [単価B] B単 338号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(") 14,680	(") 73,400	単B
000877 塩ビ止水壁 φ100		(") 5.000	箇所		(18,430) 18,730	歩A [単価B] B単 877号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(3,686) 3,746	(18,430) 18,730	単B
000878 立上管 (通気口) VUφ75 (通気口キャップ付)		(") 5.000	箇所		(19,465) 20,165	歩A [単価B] B単 878号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(3,893) 4,033	(19,465) 20,165	単B
000879 機械小運搬 (碎石) 300m以上		(") 297.800	m ³	(1,045.75) 1,083.99	(311,425) 322,815	歩A [金額B] B単 879号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 297.800		(1,045.75) 1,083.99	(311,425) 322,815	単B
000880 基盤置換工 37ほ場		(") 35.000	m ²		(51,135) 51,345	歩A [単価B] B単 880号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 35.000		(1,461) 1,467	(51,135) 51,345	単B
000881 基盤置換工 39ほ場		(") 511.500	m ²		(747,302) 750,371	歩A [単価B] B単 881号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 511.500		(1,461) 1,467	(747,302) 750,371	単B
000882 基盤置換工 40-2ほ場		(") 94.000	m ²		(251,732) 252,672	歩A [単価B] B単 882号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 94.000		(2,678) 2,688	(251,732) 252,672	単B
000883 止杭丸太 40-2ほ場		(") 24.000	m		(512,472) 516,672	歩A [単価B] B単 883号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 24.000		(21,353) 21,528	(512,472) 516,672	単B
合 計					(2,705,506) 2,741,120	
・ ・ 付帯工 4 工区		1.000	式		(446,000) 481,000	
000343 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150		(") 5.000	箇所		(16,325) 18,130	歩A [単価B] B単 343号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(3,265) 3,626	(16,325) 18,130	単B
000344 用水取水工 B-1型 道路横断 VPφ100		(") 2.000	箇所		(41,022) 44,354	歩A [単価B] B単 344号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(20,511) 22,177	(41,022) 44,354	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000345 用水取水工 B-2型 道路横断 VPφ200	(") 2.000	箇所		(47,568) 52,390	歩A [単価B] B単 345号
変更前残工事	(")		(23,784)	(47,568)	
変更後残工事	2.000		26,195	52,390	単B
000884 用水取水工 継手コンクリート (分水BF-200)	(") 1.000	箇所		(3,455) 3,614	歩A [単価B] B単 884号
変更前残工事	(")		(3,455)	(3,455)	
変更後残工事	1.000		3,614	3,614	単B
000885 用水取水工 継手コンクリート (分水BF-400)	(") 8.000	箇所		(64,352) 67,272	歩A [単価B] B単 885号
変更前残工事	(")		(8,044)	(64,352)	
変更後残工事	8.000		8,409	67,272	単B
000886 田面排水工 排水口 (排水口+排水調節器)	(") 7.000	箇所		(149,422) 159,222	歩A [単価B] B単 886号
変更前残工事	(")		(21,346)	(149,422)	
変更後残工事	7.000		22,746	159,222	単B
000887 田面排水工 排水口 (排水口)	(") 4.000	箇所		(48,876) 54,464	歩A [単価B] B単 887号
変更前残工事	(")		(12,219)	(48,876)	
変更後残工事	4.000		13,616	54,464	単B
000888 田面排水工 (法面部) 排水管 (VUφ150)	(") 11.000	箇所		(75,086) 81,829	歩A [単価B] B単 888号
変更前残工事	(")		(6,826)	(75,086)	
変更後残工事	11.000		7,439	81,829	単B
合 計				(446,106) 481,275	
・ ・ 植生工 4 工区	1.000	式		(756,000) 766,000	
000889 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(") 550.000	m ²		(755,700) 765,600	歩A [単価B] B単 889号
変更前残工事	(")		(1,374)	(755,700)	
変更後残工事	550.000		1,392	765,600	単B
合 計				(755,700) 765,600	
・ ・ 構造物取壊し工 4 工区	1.000	式		(1,275,000) 1,299,000	
000351 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 53.000	m ³		(467,566) 473,868	歩A [単価B] B単 351号
変更前残工事	(")		(8,822)	(202,906)	
変更後残工事	23.000		9,096	209,208	単B
第1回物価変動用出来高	30.000		8,822	264,660	単A
000352 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(") 53.000	m ³		(173,734) 175,536	歩A [単価B] B単 352号
変更前残工事	(")		(3,278)	(173,734)	
変更後残工事	53.000		3,312	175,536	単B
000353 コンクリート構造物取壊し 鉄筋	(") 0.600	m ³		(9,251) 9,574	歩A [単価B] B単 353号
変更前残工事	(")		(15,419)	(9,251)	
変更後残工事	0.600		15,957	9,574	単B
000354 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(") 0.600	m ³		(2,212) 2,237	歩A [単価B] B単 354号
変更前残工事	(")		(3,687)	(2,212)	
変更後残工事	0.600		3,728	2,237	単B
000355 石積取壊し 取壊し～積込	(") 139.000	m ³		(221,983) 230,740	歩A [単価B] B単 355号
変更前残工事	(")		(1,597)	(221,983)	
変更後残工事	139.000		1,660	230,740	単B
000356 石積み運搬・処理	(") 139.000	m ³		(400,598) 406,575	歩A [単価B] B単 356号
変更前残工事	(")		(2,882)	(400,598)	
変更後残工事	139.000		2,925	406,575	単B
合 計				(1,275,344) 1,298,530	
・ 整地工 4 工区：耕作放棄地再生工 ・ ・ 草・灌木の刈払、集積	1.000	式		(2,891,000) 2,917,000	
000357 刈払・集積 A-1 (乾田、草のみ、トラクタ導入不可)	(") 7.400	a		(") 12,306	歩A [単価B] B単 357号
変更前残工事	(")		(1,663)	(")	
変更後残工事	0.000		1,751	0	単B
第1回物価変動用出来高	7.400		1,663	12,306	単A
000358 刈払・集積 A-1 (湿田、草のみ、トラクタ導入不可)	(") 3.400	a		(") 34,503	歩A [単価B] B単 358号
変更前残工事	(")		(10,148)	(")	
変更後残工事	0.000		10,536	0	単B
第1回物価変動用出来高	3.400		10,148	34,503	単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000359 刈払・集積 A-2 (乾田、草＋根茎類混合、トラクタ導入不可)	(〃) 88.300	a		(〃) 146,843	歩A [単価B] B単 359号
変更前残工事	(〃)		(1,663)	(〃)	
変更後残工事	0.000		1,751	0	単B
第1回物価変動用出来高	88.300		1,663	146,843	単A
000360 刈払・集積 A-2 (湿田、草＋根茎類混合、トラクタ導入不可)	(〃) 52.100	a		(〃) 528,711	歩A [単価B] B単 360号
変更前残工事	(〃)		(10,148)	(〃)	
変更後残工事	0.000		10,536	0	単B
第1回物価変動用出来高	52.100		10,148	528,711	単A
合 計				(〃) 722,363	
・・小運搬 耕作放棄地	1.000	式		(368,000) 382,000	
000361 小運搬 ～30m未満	(〃) 35.900	空m3	(761.89) 793.00	(27,352) 28,469	歩A [金額B] B単 361号
変更前残工事	(〃)		(761.89)	(27,352)	
変更後残工事	35.900		793.00	28,469	単B
000362 小運搬 L=30～50m	(〃) 31.900	空m3	(744.48) 775.01	(23,749) 24,723	歩A [金額B] B単 362号
変更前残工事	(〃)		(744.48)	(23,749)	
変更後残工事	31.900		775.01	24,723	単B
000363 小運搬 L=100m未満	(〃) 183.600	空m3	(801.25) 833.00	(147,110) 152,939	歩A [金額B] B単 363号
変更前残工事	(〃)		(801.25)	(147,110)	
変更後残工事	183.600		833.00	152,939	単B
000364 小運搬 L=150m未満	(〃) 70.800	空m3	(855.28) 888.99	(60,554) 62,941	歩A [金額B] B単 364号
変更前残工事	(〃)		(855.28)	(60,554)	
変更後残工事	70.800		888.99	62,941	単B
000365 小運搬 L=200m未満	(〃) 118.400	空m3	(918.46) 954.00	(108,746) 112,954	歩A [金額B] B単 365号
変更前残工事	(〃)		(918.46)	(108,746)	
変更後残工事	118.400		954.00	112,954	単B
合 計				(367,511) 382,026	
・・処分費用等	1.000	式		(1,801,000) 1,813,000	
000366 産業廃棄物運搬・処理 草	(〃) 367.200	空m3		(1,499,645) 1,509,926	歩A [単価B] B単 366号
変更前残工事	(〃)		(4,084)	(1,499,645)	
変更後残工事	367.200		4,112	1,509,926	単B
000890 産業廃棄物運搬・処理 幹	(〃) 73.400	空m3		(301,087) 303,142	歩A [単価B] B単 890号
変更前残工事	(〃)		(4,102)	(301,087)	
変更後残工事	73.400		4,130	303,142	単B
合 計				(1,800,732) 1,813,068	
・用水路工 4 工区	1.000	式		(7,009,000) 7,491,000	
・・作業土工 4 工区	1.000	式		(102,000) 106,000	
000891 掘削	(〃) 320.000	m3		(74,880) 77,760	歩A [単価B] B単 891号
変更前残工事	(〃)		(234)	(74,880)	
変更後残工事	320.000		243	77,760	単B
000367 盛土	(〃) 80.000	m3		(26,960) 28,160	歩A [単価B] B単 367号
変更前残工事	(〃)		(337)	(26,960)	
変更後残工事	80.000		352	28,160	単B
合 計				(101,840) 105,920	
・・整形仕上げ工 4 工区	1.000	式		(290,000) 302,000	
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(〃) 40	m ²		(14,240) 14,880	歩A [単価B] B単 368号
変更前残工事	(〃)		(356)	(14,240)	
変更後残工事	40.000		372	14,880	単B
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	(〃) 390	m ²		(275,340) 287,430	歩A [単価B] B単 369号
変更前残工事	(〃)		(706)	(275,340)	
変更後残工事	390.000		737	287,430	単B
合 計				(289,580) 302,310	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 用水路工 4 工区	1.000	式		(2,671,000) 3,005,000	
000370 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-200 (目地材込み)	(") 72.900	m		(398,399) 441,410	歩A [単価B] B単 370号
変更前残工事 変更後残工事	(") 72.900		(5,465) 6,055	(398,399) 441,410	単B
000371 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400 (目地材込み)	(") 238.000	m		(2,127,482) 2,409,274	歩A [単価B] B単 371号
変更前残工事 変更後残工事	(") 238.000		(8,939) 10,123	(2,127,482) 2,409,274	単B
000372 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200	(") 10.000	枚		(35,750) 41,830	歩A [単価B] B単 372号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(3,575) 4,183	(35,750) 41,830	単B
000892 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、300	(") 10.000	枚		(48,540) 48,880	歩A [単価B] B単 892号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(4,854) 4,888	(48,540) 48,880	単B
000893 屈曲工 15°タイプ BF-400用	(") 5.000	箇所		(44,140) 46,030	歩A [単価B] B単 893号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(8,828) 9,206	(44,140) 46,030	単B
000894 屈曲工 30°タイプ BF-200用	(") 1.000	箇所		(5,871) 6,127	歩A [単価B] B単 894号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(5,871) 6,127	(5,871) 6,127	単B
000895 屈曲工 30°タイプ BF-400用	(") 1.000	箇所		(11,046) 11,518	歩A [単価B] B単 895号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(11,046) 11,518	(11,046) 11,518	単B
合 計				(2,671,228) 3,005,069	
・ ・ 取水工 4 工区	1.000	式		(158,000) 181,000	
000374 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-200	(") 2.000	箇所		(12,720) 14,186	歩A [単価B] B単 374号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(6,360) 7,093	(12,720) 14,186	単B
000375 用水取水口 (分水用ベンチフリューム) BF-400	(") 12.000	箇所		(145,752) 166,944	歩A [単価B] B単 375号
変更前残工事 変更後残工事	(") 12.000		(12,146) 13,912	(145,752) 166,944	単B
合 計				(158,472) 181,130	
・ ・ 付帯工 4 工区	1.000	式		(2,672,000) 2,763,000	
000896 合流櫛 1 型	(") 2.000	箇所		(106,698) 111,272	歩A [単価B] B単 896号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(53,349) 55,636	(106,698) 111,272	単B
000897 合流櫛 2 型	(") 10.000	箇所		(900,700) 934,460	歩A [単価B] B単 897号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(90,070) 93,446	(900,700) 934,460	単B
000898 管渠工 A型 (素巻) φ200	(") 9.700	m		(113,442) 116,778	歩A [単価B] B単 898号
変更前残工事 変更後残工事	(") 9.700		(11,695) 12,039	(113,442) 116,778	単B
000899 管渠工 A型 (素巻) φ300	(") 10.500	m		(149,940) 153,825	歩A [単価B] B単 899号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.500		(14,280) 14,650	(149,940) 153,825	単B
000900 管渠工 A型 (素巻) φ400	(") 3.000	m		(54,324) 55,632	歩A [単価B] B単 900号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(18,108) 18,544	(54,324) 55,632	単B
000901 管渠工 A型 (素巻) φ450	(") 34.000	m		(698,632) 714,170	歩A [単価B] B単 901号
変更前残工事 変更後残工事	(") 34.000		(20,548) 21,005	(698,632) 714,170	単B
000902 管渠工 VP φ200	(") 1.300	m		(7,333) 8,054	歩A [単価B] B単 902号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.300		(5,641) 6,195	(7,333) 8,054	単B
000903 階段式落差工 BF-200 L=0.5/段	(") 9.000	段		(62,856) 63,981	歩A [単価B] B単 903号
変更前残工事 変更後残工事	(") 9.000		(6,984) 7,109	(62,856) 63,981	単B
000904 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	(") 7.000	段		(87,710) 88,781	歩A [単価B] B単 904号
変更前残工事 変更後残工事	(") 7.000		(12,530) 12,683	(87,710) 88,781	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000905 上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部	(〃) 1.000	箇所		(10,818) 11,236	歩A [単価B] B単 905号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(10,818) 11,236	(10,818) 11,236	単B
000906 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	(〃) 1.000	箇所		(17,031) 17,709	歩A [単価B] B単 906号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(17,031) 17,709	(17,031) 17,709	単B
000907 張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(〃) 9.400	m		(55,075) 56,353	歩A [単価B] B単 907号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 9.400		(5,859) 5,995	(55,075) 56,353	単B
000908 手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400	(〃) 1.000	基		(298,525) 320,502	歩A [単価B] B単 908号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(298,525) 320,502	(298,525) 320,502	単B
000909 差込式分水栓 φ200	(〃) 1.000	個		(〃) 4,304	歩A [単価B] B単 909号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(〃) 4,304	(〃) 4,304	単B
000910 溜樹 500×500	(〃) 2.000	箇所		(105,002) 105,512	歩A [単価B] B単 910号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.000		(52,501) 52,756	(105,002) 105,512	単B
合 計				(2,672,390) 2,762,569	
・ ・ 湧水処理工 4 工区	1.000	式		(〃) 6,000	
000911 湧水処理工 吸水渠 φ75 (有孔管)	(〃) 4.000	m		(5,888) 6,020	歩A [単価B] B単 911号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 4.000		(1,472) 1,505	(5,888) 6,020	単B
合 計				(5,888) 6,020	
・ ・ 植生工 4 工区	1.000	式		(948,000) 960,000	
000912 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)	(〃) 690.000	m ²		(948,060) 960,480	歩A [単価B] B単 912号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 690.000		(1,374) 1,392	(948,060) 960,480	単B
合 計				(948,060) 960,480	
・ ・ 資材小運搬 機械小運搬	1.000	式		(162,000) 168,000	
000913 機械小運搬 (碎石) 300m以上	(〃) 0.300	m ³	(1,046.66) 1,083.33	(314) 325	歩A [金額B] B単 913号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.300		(1,046.66) 1,083.33	(314) 325	単B
000376 機械小運搬 (二次製品) 30～50m未満	(〃) 13.600	ton	(2,050.29) 2,135	(27,884) 29,036	歩A [金額B] B単 376号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 13.600		(2,050.29) 2,135	(27,884) 29,036	単B
000377 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	(〃) 8.100	ton	(2,112.59) 2,200	(17,112) 17,820	歩A [金額B] B単 377号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 8.100		(2,112.59) 2,200	(17,112) 17,820	単B
000378 機械小運搬 (二次製品) 150m未満	(〃) 10.300	ton	(2,202.33) 2,292.03	(22,684) 23,608	歩A [金額B] B単 378号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 10.300		(2,202.33) 2,292.03	(22,684) 23,608	単B
000379 機械小運搬 (二次製品) 200m未満	(〃) 8.100	ton	(2,298.51) 2,390.98	(18,618) 19,367	歩A [金額B] B単 379号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 8.100		(2,298.51) 2,390.98	(18,618) 19,367	単B
000380 機械小運搬 (二次製品) 250m未満	(〃) 31.400	ton	(2,390.92) 2,485	(75,075) 78,029	歩A [金額B] B単 380号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 31.400		(2,390.92) 2,485	(75,075) 78,029	単B
合 計				(161,687) 168,185	
・ 排水路工 4 工区	1.000	式		(19,086,000) 22,608,000	
・ ・ 作業土工 4 工区	1.000	式		(236,000) 246,000	
000381 掘削	(〃) 390.000	m ³	(233.50) 243	(91,068) 94,770	歩A [金額B] B単 381号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 390.000		(233.50) 243	(91,068) 94,770	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000382 盛土	(") 430.000	m ³		(144,910) 151,360	歩A [単価B] B単 382号
変更前残工事	(")		(337)	(144,910)	
変更後残工事	430.000		352	151,360	単B
合 計				(235,978) 246,130	
・ ・ 整形仕上げ工 4 工区	1.000	式		(655,000) 684,000	
BA0109 法面整形 切土部、砂質土	(") 570	m ²		(402,420) 420,090	歩A [単価B] B単 383号
変更前残工事	(")		(706)	(402,420)	
変更後残工事	570.000		737	420,090	単B
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(") 710	m ²		(252,760) 264,120	歩A [単価B] B単 384号
変更前残工事	(")		(356)	(252,760)	
変更後残工事	710.000		372	264,120	単B
合 計				(655,180) 684,210	
・ ・ 排水路工 4 工区	1.000	式		(9,273,000) 12,272,000	
000385 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-300	(") 95.700	m		(678,513) 762,155	歩A [単価B] B単 385号
変更前残工事	(")		(7,090)	(678,513)	
変更後残工事	95.700		7,964	762,155	単B
000914 大型フリューム B700×H700	(") 374.100	m		(8,166,603) 11,065,130	歩A [単価B] B単 914号
変更前残工事	(")		(21,830)	(8,166,603)	
変更後残工事	374.100		29,578	11,065,130	単B
000915 屈曲工 15°タイプ BF-300用	(") 2.000	箇所		(13,386) 13,970	歩A [単価B] B単 915号
変更前残工事	(")		(6,693)	(13,386)	
変更後残工事	2.000		6,985	13,970	単B
000916 屈曲工 15°タイプ大型フリューム700用	(") 18.000	箇所		(281,556) 293,184	歩A [単価B] B単 916号
変更前残工事	(")		(15,642)	(281,556)	
変更後残工事	18.000		16,288	293,184	単B
000917 屈曲工 30°タイプ BF-300用	(") 2.000	箇所		(16,336) 17,020	歩A [単価B] B単 917号
変更前残工事	(")		(8,168)	(16,336)	
変更後残工事	2.000		8,510	17,020	単B
000918 屈曲工 30°タイプ大型フリューム700用	(") 5.000	箇所		(116,365) 121,000	歩A [単価B] B単 918号
変更前残工事	(")		(23,273)	(116,365)	
変更後残工事	5.000		24,200	121,000	単B
合 計				(9,272,759) 12,272,459	
・ ・ 付帯工 4 工区	1.000	式		(6,188,000) 6,553,000	
000919 合流柵 1 型	(") 2.000	箇所		(106,698) 111,272	歩A [単価B] B単 919号
変更前残工事	(")		(53,349)	(106,698)	
変更後残工事	2.000		55,636	111,272	単B
000920 合流柵 3 型	(") 5.000	箇所		(584,795) 607,070	歩A [単価B] B単 920号
変更前残工事	(")		(116,959)	(584,795)	
変更後残工事	5.000		121,414	607,070	単B
000921 合流柵 3 型 (H=1.15m)	(") 1.000	箇所		(166,792) 173,437	歩A [単価B] B単 921号
変更前残工事	(")		(166,792)	(166,792)	
変更後残工事	1.000		173,437	173,437	単B
000922 合流柵用蓋 3 型グレーチング T6	(") 1.000	枚		(141,196) 141,230	歩A [単価B] B単 922号
変更前残工事	(")		(141,196)	(141,196)	
変更後残工事	1.000		141,230	141,230	単B
000923 合流柵 5 型	(") 4.000	箇所		(842,316) 874,288	歩A [単価B] B単 923号
変更前残工事	(")		(210,579)	(842,316)	
変更後残工事	4.000		218,572	874,288	単B
000392 合流柵 A 型	(") 2.000	箇所		(713,556) 759,744	歩A [単価B] B単 392号
変更前残工事	(")		(356,778)	(713,556)	
変更後残工事	2.000		379,872	759,744	単B
000924 管渠工 A型 (素巻) φ400	(") 0.900	m		(16,297) 16,690	歩A [単価B] B単 924号
変更前残工事	(")		(18,108)	(16,297)	
変更後残工事	0.900		18,544	16,690	単B
000394 管渠工 A型 (素巻) φ700	(") 15.800	m		(612,645) 623,247	歩A [単価B] B単 394号
変更前残工事	(")		(38,775)	(612,645)	
変更後残工事	15.800		39,446	623,247	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000925 管渠工 C型 (重圧管) φ700		(")			(1,479,442)	歩A [単価B]
		31.400	m		1,499,256	B単 925号
	変更前残工事	(")		(47,116)	(1,479,442)	
	変更後残工事	31.400		47,747	1,499,256	単B
000926 継手コンクリート BF-700 シュート式落差工部		(")			(13,935)	歩A [単価B]
		1.000	箇所		14,516	B単 926号
	変更前残工事	(")		(13,935)	(13,935)	
	変更後残工事	1.000		14,516	14,516	単B
000927 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		(")			(29,964)	歩A [単価B]
		6.000	m		32,904	B単 927号
	変更前残工事	(")		(4,994)	(29,964)	
	変更後残工事	6.000		5,484	32,904	単B
000928 階段式落差工 BF-700 L=0.5/段		(")			(375,530)	歩A [単価B]
		5.000	段		376,400	B単 928号
	変更前残工事	(")		(75,106)	(375,530)	
	変更後残工事	5.000		75,280	376,400	単B
000929 上部・下部取付工 FT-700 階段式落差工部		(")			(63,405)	歩A [単価B]
		1.000	箇所		65,296	B単 929号
	変更前残工事	(")		(63,405)	(63,405)	
	変更後残工事	1.000		65,296	65,296	単B
000930 張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部		(")			(73,238)	歩A [単価B]
		12.500	m		74,938	B単 930号
	変更前残工事	(")		(5,859)	(73,238)	
	変更後残工事	12.500		5,995	74,938	単B
000931 ボックスカルバート B1100×H800		(")			(931,068)	歩A [単価B]
		9.000	m		1,145,295	B単 931号
	変更前残工事	(")		(103,452)	(931,068)	
	変更後残工事	9.000		127,255	1,145,295	単B
000932 PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940		(")			(")	歩A [単価B]
		12.000	本		12,420	B単 932号
	変更前残工事	(")		(")	(")	
	変更後残工事	12.000		1,035	12,420	単B
000933 PC用定着金具 φ13mm		(")			(")	歩A [単価B]
		24.000	組		24,840	B単 933号
	変更前残工事	(")		(")	(")	
	変更後残工事	24.000		1,035	24,840	単B
合 計					(6,188,137)	
					6,552,843	
・ ・ 植生工 4 工区		1.000	式		(1,649,000)	
000934 植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)		(")			1,670,000	
		1,200.000	m ²		(1,648,800)	歩A [単価B]
	変更前残工事	(")		(1,374)	(1,648,800)	B単 934号
	変更後残工事	1,200.000		1,392	1,670,400	単B
合 計					(1,648,800)	
					1,670,400	
・ ・ 5号道路横断工 4 工区		1.000	式		(297,000)	
000935 舗装破砕		(")			301,000	
		72.000	m ²		(35,064)	歩A [単価B]
	変更前残工事	(")		(487)	(35,064)	B単 935号
	変更後残工事	72.000		503	36,216	単B
000936 舗装復旧 As (t=4cm)		(")			(194,400)	歩A [単価B]
		72.000	m ²		196,848	B単 936号
	変更前残工事	(")		(2,700)	(194,400)	
	変更後残工事	72.000		2,734	196,848	単B
000937 殻運搬・処理 アスファルト		(")			(18,519)	歩A [単価B]
		2.900	m ³		18,775	B単 937号
	変更前残工事	(")		(6,386)	(18,519)	
	変更後残工事	2.900		6,474	18,775	単B
000938 付帯施設		(")			(48,971)	歩A [単価B]
		1.000	箇所		49,484	B単 938号
	変更前残工事	(")		(48,971)	(48,971)	
	変更後残工事	1.000		49,484	49,484	単B
合 計					(296,954)	
					301,323	
・ ・ 環境型水路 (ホタル水路) 4 工区		1.000	式		(364,000)	
000939 大型フリューム (環境型水路) B700×H900		(")			441,000	
		10.000	m		(300,480)	歩A [単価B]
	変更前残工事	(")		(30,048)	(300,480)	B単 939号
	変更後残工事	10.000		37,449	374,490	単B
000940 継手コンクリート 18-8-25BB		(")			(63,518)	歩A [単価B]
		2.000	箇所		66,432	B単 940号
	変更前残工事	(")		(31,759)	(63,518)	
	変更後残工事	2.000		33,216	66,432	単B
合 計					(363,998)	
					440,922	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 環境型水路 (スロープ工)					(57,000)	
4 工区		1.000	式		59,000	
000941	スロープ工	(")			(57,428)	歩A [単価B]
5 型合流柵用		4.000	箇所		59,272	B単 941号
変更前残工事		(")		(14,357)	(57,428)	
変更後残工事		4.000		14,818	59,272	単B
合 計					(57,428)	
					59,272	
・ ・ 資材小運搬					(367,000)	
機械小運搬 (二次製品) 38番ほ場仮設ヤード		1.000	式		382,000	
000400	機械小運搬 (二次製品)	(")		(2,050.29)	(35,265)	歩A [金額B]
30~50m未満		17.200	ton	2,135	36,722	B単 400号
変更前残工事		(")		(2,050.29)	(35,265)	
変更後残工事		17.200		2,135	36,722	単B
000401	機械小運搬 (二次製品)	(")		(2,112.56)	(85,559)	歩A [金額B]
100m未満		40.500	ton	2,200	89,100	B単 401号
変更前残工事		(")		(2,112.56)	(85,559)	
変更後残工事		40.500		2,200	89,100	単B
000402	機械小運搬 (二次製品)	(")		(2,202.30)	(161,649)	歩A [金額B]
150m未満		73.400	ton	2,292.00	168,233	B単 402号
変更前残工事		(")		(2,202.30)	(161,649)	
変更後残工事		73.400		2,292.00	168,233	単B
000403	機械小運搬 (二次製品)	(")		(2,288.64)	(33,872)	歩A [金額B]
200m未満		14.800	ton	2,381.01	35,239	B単 403号
変更前残工事		(")		(2,288.64)	(33,872)	
変更後残工事		14.800		2,381.01	35,239	単B
000404	機械小運搬 (二次製品)	(")		(2,390.94)	(50,688)	歩A [金額B]
250m未満		21.200	ton	2,485	52,682	B単 404号
変更前残工事		(")		(2,390.94)	(50,688)	
変更後残工事		21.200		2,485	52,682	単B
合 計					(367,033)	
					381,976	
・ 道路工					(3,921,000)	
4 工区		1.000	式		4,004,000	
・ ・ 植生工					(")	
4 工区		1.000	式		26,000	
000405	植生シート工	(")			(25,992)	歩A [単価B]
センチビードグラス (ワラ付芝)		19.000	m ²		26,334	B単 405号
変更前残工事		(")		(1,368)	(25,992)	
変更後残工事		19.000		1,386	26,334	単B
合 計					(25,992)	
					26,334	
・ ・ 湧水処理工					(432,000)	
14号支線道路		1.000	式		443,000	
000942	湧水処理工	(")			(361,018)	歩A [単価B]
吸水渠 φ50 (有孔管)		241.000	m		368,971	B単 942号
変更前残工事		(")		(1,498)	(361,018)	
変更後残工事		241.000		1,531	368,971	単B
000943	湧水処理工	(")			(28,086)	歩A [単価B]
集水渠 φ50 (VP管 (無孔))		26.800	m		30,391	B単 943号
変更前残工事		(")		(1,048)	(28,086)	
変更後残工事		26.800		1,134	30,391	単B
000944	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")			(")	歩A [単価B]
90°エルボ φ50		3.000	個		219	B単 944号
変更前残工事		(")		(")	(")	
変更後残工事		3.000		73	219	単B
000945	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(")			(")	歩A [単価B]
22°ベント φ50		1.000	個		638	B単 945号
変更前残工事		(")		(")	(")	
変更後残工事		1.000		638	638	単B
000946	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")			(")	歩A [単価B]
45°エルボ φ50		1.000	個		68	B単 946号
変更前残工事		(")		(")	(")	
変更後残工事		1.000		68	68	単B
000947	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")			(")	歩A [単価B]
ソケット φ50		3.000	個		126	B単 947号
変更前残工事		(")		(")	(")	
変更後残工事		3.000		42	126	単B
000948	ポリエチレン製チーズ	(")			(")	歩A [単価B]
φ50×φ50 90°		3.000	個		3,570	B単 948号
変更前残工事		(")		(")	(")	
変更後残工事		3.000		1,190	3,570	単B
000949	機械小運搬 (碎石)	(")		(1,045.74)	(37,856)	歩A [金額B]
300m以上		36.200	m ³	1,084.00	39,241	B単 949号
変更前残工事		(")		(1,045.74)	(37,856)	
変更後残工事		36.200		1,084.00	39,241	単B
合 計					(431,581)	
					443,224	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 掘削 4 工区	1.000	式		(70,000) 73,000	
000950 掘削	(") 300.000	m3		(70,200) 72,900	歩A [単価B] B単 950号
変更前残工事 変更後残工事	(") 300.000		(234) 243	(70,200) 72,900	単B
合 計				(70,200) 72,900	
・ ・ 路体盛土工 4 工区	1.000	式		(1,315,000) 1,324,000	
000407 路体盛土 幅員4.0m以上	(") 1,200.000	m3		(229,200) 238,800	歩A [単価B] B単 407号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,200.000		(191) 199	(229,200) 238,800	単B
000951 山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）	(") 380.000	m3		(") 1,085,660	歩A [単価B] B単 951号
変更前残工事 変更後残工事	(") 380.000		(") 2,857	(") 1,085,660	単B
合 計				(1,314,860) 1,324,460	
・ ・ 整形仕上げ工 4 工区	1.000	式		(726,000) 758,000	
000408 法面整形 切土部、砂質土	(") 710.000	m ²		(501,260) 523,270	歩A [単価B] B単 408号
変更前残工事 変更後残工事	(") 710.000		(706) 737	(501,260) 523,270	単B
000409 法面整形 盛土部、砂質土	(") 630.000	m ²		(224,280) 234,360	歩A [単価B] B単 409号
変更前残工事 変更後残工事	(") 630.000		(356) 372	(224,280) 234,360	単B
合 計				(725,540) 757,630	
・ ・ 舗装工 4 工区	1.000	式		(1,352,000) 1,380,000	
000952 敷砂利舗装 RC-40 t=15cm	(") 1,436.000	m ²		(1,209,112) 1,234,960	歩A [単価B] B単 952号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,436.000		(842) 860	(1,209,112) 1,234,960	単B
000953 14号道路取付工 路盤RC-40（14号道路起点部）	(") 1.000	箇所		(17,509) 17,786	歩A [単価B] B単 953号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(17,509) 17,786	(17,509) 17,786	単B
000954 15号道路取付工 路盤RC-40（14-1号道路起点部）	(") 1.000	箇所		(18,605) 18,898	歩A [単価B] B単 954号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(18,605) 18,898	(18,605) 18,898	単B
000955 町道拡幅部 路盤RC-40 t=15cm	(") 76.000	m		(106,400) 108,224	歩A [単価B] B単 955号
変更前残工事 変更後残工事	(") 76.000		(1,400) 1,424	(106,400) 108,224	単B
合 計				(1,351,626) 1,379,868	
・ 河川横断工（3号農道橋） 2 工区その2	1.000	式		(8,515,000) 8,519,000	
・ ・ 土工 3 号農道橋	1.000	式		(310,000) 311,000	
000410 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 10.000	m3		(") 88,220	歩A [単価B] B単 410号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(8,822) 9,096	(") 0	単B
第1回出来高	10.000		8,822	88,220	単A
000411 穀運搬・処理 無筋コンクリート殻	(") 10.000	m3		(32,780) 33,120	歩A [単価B] B単 411号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(3,278) 3,312	(32,780) 33,120	単B
000412 床掘 土砂	(") 95.000	m3		(") 22,089	歩A [金額B] B単 412号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 232.51	(") 0	単B
第1回出来高	95.000		232.51	22,089	単A
000413 床掘 岩塊・玉石	(") 17.000	m3		(") 3,953	歩A [金額B] B単 413号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 232.52	(") 0	単B
第1回出来高	17.000		232.52	3,953	単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000414 基面整正	(")			(")	歩A [単価B]
	26.000	m ²		9,100	B単 414号
	変更前残工事	(")	(350)	(")	
	変更後残工事	0.000	370	0	単B
	第1回出来高	26.000	350	9,100	単A
000415 埋戻 (区分1)	(")		(")	(")	歩A [金額B]
	15.000	m ³	1,905.73	28,586	B単 415号
	変更前残工事	(")	(")	(")	
	変更後残工事	0.000	1,905.73	0	単B
	第1回出来高	15.000	1,905.73	28,586	単A
000416 埋戻 (区分2)	(")		(")	(")	歩A [金額B]
	51.000	m ³	2,243.07	114,397	B単 416号
	変更前残工事	(")	(")	(")	
	変更後残工事	0.000	2,243.07	0	単B
	第1回出来高	51.000	2,243.07	114,397	単A
000417 埋戻 (区分3)	(")		(")	(")	歩A [金額B]
	5.000	m ³	2,243	11,215	B単 417号
	変更前残工事	(")	(")	(")	
	変更後残工事	0.000	2,243	0	単B
	第1回出来高	5.000	2,243	11,215	単A
合 計				(310,340)	
				310,680	
・ ・ 雨渠工 3号農道橋				(3,301,000)	
	1.000	式		3,303,000	
	(")			(")	歩A [単価B]
	35.400	m ³		926,064	B単 418号
000418 雨渠 24-12-25 BB					
	変更前残工事	(")	(26,160)	(")	
	変更後残工事	0.000	26,361	0	単B
	第1回出来高	35.400	26,160	926,064	単A
000419 鉄筋 SD345 D25	(")			(")	歩A [単価B]
	0.430	ton		68,619	B単 419号
	変更前残工事	(")	(159,579)	(")	
	変更後残工事	0.000	156,761	0	単B
	第1回出来高	0.430	159,579	68,619	単A
000420 鉄筋 SD345 D22	(")			(")	歩A [単価B]
	0.330	ton		52,661	B単 420号
	変更前残工事	(")	(159,579)	(")	
	変更後残工事	0.000	156,761	0	単B
	第1回出来高	0.330	159,579	52,661	単A
000421 鉄筋 SD345 D19	(")			(")	歩A [単価B]
	0.900	ton		143,621	B単 421号
	変更前残工事	(")	(159,579)	(")	
	変更後残工事	0.000	156,761	0	単B
	第1回出来高	0.900	159,579	143,621	単A
000422 鉄筋 SD345 D13	(")			(")	歩A [単価B]
	1.040	ton		167,915	B単 422号
	変更前残工事	(")	(161,457)	(")	
	変更後残工事	0.000	158,639	0	単B
	第1回出来高	1.040	161,457	167,915	単A
000423 型枠	(")		(")	(")	歩A [金額B]
	105.300	m ²	7,269.04	765,430	B単 423号
	変更前残工事	(")	(")	(")	
	変更後残工事	0.000	7,269.04	0	単B
	第1回出来高	105.300	7,269.04	765,430	単A
000424 均しコンクリート 18-12-25BB	(")			(")	歩A [単価B]
	2.600	m ³		84,588	B単 424号
	変更前残工事	(")	(32,534)	(")	
	変更後残工事	0.000	35,962	0	単B
	第1回出来高	2.600	32,534	84,588	単A
000425 型枠 均しコンクリート	(")		(")	(")	歩A [金額B]
	2.100	m ²	3,688.57	7,746	B単 425号
	変更前残工事	(")	(")	(")	
	変更後残工事	0.000	3,688.57	0	単B
	第1回出来高	2.100	3,688.57	7,746	単A
000426 地覆コンクリート 24-12-25BB	(")			(")	歩A [単価B]
	1.200	m ³		39,916	B単 426号
	変更前残工事	(")	(33,263)	(")	
	変更後残工事	0.000	33,764	0	単B
	第1回出来高	1.200	33,263	39,916	単A
000427 型枠	(")		(")	(")	歩A [金額B]
	6.100	m ²	7,269.01	44,341	B単 427号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 6.100	(") 7,269.01 7,269.01	(") 0 44,341	単B 単A
000428 鉄筋 SD345 D13	(") 0.080	ton	(") (161,457)	(") 12,917	歩A [単価B] B単 428号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 0.080	(") 158,639 161,457	(") 0 12,917	単B 単A
000429 ガードレール Gr-C-2B-2	(") 10.000	m	(") (13,335)	(") 135,400	歩A [単価B] B単 429号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000	(") 13,540	(") 135,400	単B
000430 補強筋 SD345 D16	(") 0.040	ton	(") (159,579)	(") 6,383	歩A [単価B] B単 430号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 0.040	(") 156,761 159,579	(") 0 6,383	単B 単A
000431 足場工 H≤30m 手摺先行型	(") 98.500	掛㎡	(") 4,285.56	(") 422,128	歩A [金額B] B単 431号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 98.500	(") 4,285.56 4,285.56	(") 0 422,128	単B 単A
000432 支保工 H<4m	(") 68.900	空㎡	(") 6,175.76	(") 425,510	歩A [金額B] B単 432号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 68.900	(") 6,175.76 6,175.76	(") 0 425,510	単B 単A
合 計				(3,301,189) 3,303,239	
・ ・ 護岸土工 3号農道橋	1.000	式		(447,000) 448,000	
000433 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 32.000	m3	(") (8,822)	(") 282,304	歩A [単価B] B単 433号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 32.000	(") 9,096 8,822	(") 0 282,304	単B 単A
000434 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(") 32.000	m3	(") (3,278)	(") 105,984	歩A [単価B] B単 434号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 32.000	(") 3,312	(") 105,984	単B
000435 床掘 土砂	(") 83.000	m3	(") 232.51	(") 19,299	歩A [金額B] B単 435号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 83.000	(") 232.51 232.51	(") 0 19,299	単B 単A
000436 基面整正	(") 24.000	㎡	(") (350)	(") 8,400	歩A [単価B] B単 436号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 24.000	(") 370 350	(") 0 8,400	単B 単A
000437 埋戻し	(") 32.000	m3	(") 1,012.12	(") 32,388	歩A [金額B] B単 437号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 32.000	(") 1,012.12 1,012.12	(") 0 32,388	単B 単A
合 計				(447,287) 448,375	
・ ・ 護岸工 3号農道橋	1.000	式		(") 3,734,000	
000438 擁壁（雨渠内） 18-8-40BB	(") 21.000	m3	(") (25,020)	(") 525,420	歩A [単価B] B単 438号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 21.000	(") 28,129 25,020	(") 0 525,420	単B 単A
000439 擁壁型枠（雨渠内）	(") 35.200	㎡	(") 7,269.03	(") 255,870	歩A [金額B] B単 439号
	変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 35.200	(") 7,269.03 7,269.03	(") 0 255,870	単B 単A
000440 床版（雨渠内） 18-8-25BB	(") 4.000	m3	(") (")	(") 101,468	歩A [単価B] B単 440号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変更前残工事	(")		(25,367)	(")	
変更後残工事	0.000		25,540	0	単B
第1回出来高	4.000		25,367	101,468	単A
000441 コンクリートブロック積工 控え350mm	(") 62.000	m ²		(") 1,614,418	歩A [単価B] B単 441号
変更前残工事	(")		(26,039)	(")	
変更後残工事	0.000		27,589	0	単B
第1回出来高	62.000		26,039	1,614,418	単A
000442 均しコンクリート（基礎） 18-12-25BB	(") 2.400	m ³		(") 60,048	歩A [単価B] B単 442号
変更前残工事	(")		(25,020)	(")	
変更後残工事	0.000		28,129	0	単B
第1回出来高	2.400		25,020	60,048	単A
000443 基礎コンクリート 18-8-25BB	(") 4.200	m ³		(") 244,982	歩A [単価B] B単 443号
変更前残工事	(")		(58,329)	(")	
変更後残工事	0.000		60,198	0	単B
第1回出来高	4.200		58,329	244,982	単A
000444 天端コンクリート 18-8-25BB	(") 2.000	m ³		(") 110,056	歩A [単価B] B単 444号
変更前残工事	(")		(55,028)	(")	
変更後残工事	0.000		56,687	0	単B
第1回出来高	2.000		55,028	110,056	単A
000445 裏込碎石 RC-40	(") 33.000	m ³		(") 250,734	歩A [単価B] B単 445号
変更前残工事	(")		(7,598)	(")	
変更後残工事	0.000		7,808	0	単B
第1回出来高	33.000		7,598	250,734	単A
000446 床版（雨渠外） 18-8-40BB	(") 9.300	m ³		(") 232,686	歩A [単価B] B単 446号
変更前残工事	(")		(25,020)	(")	
変更後残工事	0.000		28,129	0	単B
第1回出来高	9.300		25,020	232,686	単A
000447 足場工 H≦30m 単管傾斜	(") 94.000	掛m ²	(") 3,369.18	(") 316,703	歩A [金額B] B単 447号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		3,369.18	0	単B
第1回出来高	94.000		3,369.18	316,703	単A
000448 目地材	(") 4.800	m ²		(") 21,192	歩A [単価B] B単 448号
変更前残工事	(")		(4,415)	(")	
変更後残工事	0.000		4,510	0	単B
第1回出来高	4.800		4,415	21,192	単A
合 計				(") 3,733,577	
・・取付擁壁 1 3号農道橋	1.000	式		(") 140,000	
000449 コンクリート 18-8-40BB	(") 2.300	m ³		(") 74,828	歩A [単価B] B単 449号
変更前残工事	(")		(32,534)	(")	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	2.300		32,534	74,828	単A
000450 コンクリート型枠 無筋	(") 6.600	m ²	(") 7,268.93	(") 47,975	歩A [金額B] B単 450号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		7,268.93	0	単B
第1回出来高	6.600		7,268.93	47,975	単A
000451 均しコンクリート 18-12-25BB	(") 0.300	m ³		(") 9,760	歩A [単価B] B単 451号
変更前残工事	(")		(32,534)	(")	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	0.300		32,534	9,760	単A
000452 均しコンクリート型枠	(") 0.700	m ²	(") 3,688.57	(") 2,582	歩A [金額B] B単 452号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		3,688.57	0	単B
第1回出来高	0.700		3,688.57	2,582	単A
000453 目地材	(") 1.100	m ²		(") 4,857	歩A [単価B] B単 453号
変更前残工事	(")		(4,415)	(")	
変更後残工事	0.000		4,510	0	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1回出来高	1.100		4,415	4,857	単A
合 計				(") 140,002	
・・取付擁壁2 3号農道橋	1.000	式		(") 114,000	
000454 コンクリート 18-8-40BB	(") 1.600	m3		(") 52,054	歩A [単価B] B単 454号
変更前残工事	(")		(32,534)	(")	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	1.600		32,534	52,054	単A
000455 コンクリート型枠 無筋	(") 6.700	m ²	(") 7,268.95	(") 48,702	歩A [金額B] B単 455号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		7,268.95	0	単B
第1回出来高	6.700		7,268.95	48,702	単A
000456 均しコンクリート 18-12-25BB	(") 0.200	m3		(") 6,507	歩A [単価B] B単 456号
変更前残工事	(")		(32,534)	(")	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	0.200		32,534	6,507	単A
000457 均しコンクリート型枠	(") 0.500	m ²	(") 3,690	(") 1,845	歩A [金額B] B単 457号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		3,690	0	単B
第1回出来高	0.500		3,690	1,845	単A
000458 目地材	(") 1.100	m ²		(") 4,857	歩A [単価B] B単 458号
変更前残工事	(")		(4,415)	(")	
変更後残工事	0.000		4,510	0	単B
第1回出来高	1.100		4,415	4,857	単A
合 計				(") 113,965	
・・取付擁壁3 3号農道橋	1.000	式		(") 344,000	
000459 コンクリート 18-8-40BB	(") 5.300	m3		(") 172,430	歩A [単価B] B単 459号
変更前残工事	(")		(32,534)	(")	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	5.300		32,534	172,430	単A
000460 コンクリート型枠 無筋	(") 18.400	m ²	(") 7,269.02	(") 133,750	歩A [金額B] B単 460号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		7,269.02	0	単B
第1回出来高	18.400		7,269.02	133,750	単A
000461 均しコンクリート 18-12-25BB	(") 0.800	m3		(") 26,027	歩A [単価B] B単 461号
変更前残工事	(")		(32,534)	(")	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	0.800		32,534	26,027	単A
000462 均しコンクリート型枠	(") 1.800	m ²	(") 3,688.33	(") 6,639	歩A [金額B] B単 462号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		3,688.33	0	単B
第1回出来高	1.800		3,688.33	6,639	単A
000463 目地材	(") 1.100	m ²		(") 4,857	歩A [単価B] B単 463号
変更前残工事	(")		(4,415)	(")	
変更後残工事	0.000		4,510	0	単B
第1回出来高	1.100		4,415	4,857	単A
合 計				(") 343,703	
・・取付擁壁4 3号農道橋	1.000	式		(") 125,000	
000464 コンクリート 18-8-40BB	(") 1.800	m3		(") 58,561	歩A [単価B] B単 464号
変更前残工事	(")		(32,534)	(")	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	1.800		32,534	58,561	単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000465 コンクリート型枠 無筋	(/) 7.300	m ²	(/) 7,269.04	(/) 53,064	歩A [金額B] B単 465号
変更前残工事	(/)		(/)	(/)	
変更後残工事	0.000		7,269.04	0	単B
第1回出来高	7.300		7,269.04	53,064	単A
000466 均しコンクリート 18-12-25BB	(/) 0.200	m ³		(/) 6,507	歩A [単価B] B単 466号
変更前残工事	(/)		(32,534)	(/)	
変更後残工事	0.000		35,962	0	単B
第1回出来高	0.200		32,534	6,507	単A
000467 均しコンクリート型枠	(/) 0.600	m ²	(/) 3,688.33	(/) 2,213	歩A [金額B] B単 467号
変更前残工事	(/)		(/)	(/)	
変更後残工事	0.000		3,688.33	0	単B
第1回出来高	0.600		3,688.33	2,213	単A
000468 目地材	(/) 1.100	m ²		(/) 4,857	歩A [単価B] B単 468号
変更前残工事	(/)		(4,415)	(/)	
変更後残工事	0.000		4,510	0	単B
第1回出来高	1.100		4,415	4,857	単A
合 計				(/) 125,202	
・河川横断工 (4号農道橋) 2 工区その1	1.000	式		(12,167,000) 12,729,000	
・・土工 4号農道橋	1.000	式		(576,000) 598,000	
000469 コンクリート構造物取壊し 無筋	(/) 13.000	m ³		(114,686) 118,248	歩A [単価B] B単 469号
変更前残工事	(/)		(8,822)	(114,686)	
変更後残工事	13.000		9,096	118,248	単B
000470 搬運搬・処理 無筋コンクリート殻	(/) 13.000	m ³		(42,614) 43,056	歩A [単価B] B単 470号
変更前残工事	(/)		(3,278)	(42,614)	
変更後残工事	13.000		3,312	43,056	単B
000471 床掘 土砂	(/) 176.000	m ³	(232.51) 242	(40,923) 42,592	歩A [金額B] B単 471号
変更前残工事	(/)		(232.51)	(40,923)	
変更後残工事	176.000		242	42,592	単B
000472 基面整正	(/) 30.000	m ²		(10,500) 11,100	歩A [単価B] B単 472号
変更前残工事	(/)		(350)	(10,500)	
変更後残工事	30.000		370	11,100	単B
000473 埋戻 (区分1)	(/) 24.000	m ³	(1,905.70) 2,009	(45,737) 48,216	歩A [金額B] B単 473号
変更前残工事	(/)		(1,905.70)	(45,737)	
変更後残工事	24.000		2,009	48,216	単B
000474 埋戻 (区分2)	(/) 46.000	m ³	(2,243.08) 2,361	(103,182) 108,606	歩A [金額B] B単 474号
変更前残工事	(/)		(2,243.08)	(103,182)	
変更後残工事	46.000		2,361	108,606	単B
000475 埋戻 (区分3)	(/) 61.000	m ³	(2,243.08) 2,361	(136,828) 144,021	歩A [金額B] B単 475号
変更前残工事	(/)		(2,243.08)	(136,828)	
変更後残工事	61.000		2,361	144,021	単B
000956 床掘 栗石	(/) 21.000	m ³		(4,914) 5,124	歩A [単価B] B単 956号
変更前残工事	(/)		(234)	(4,914)	
変更後残工事	21.000		244	5,124	単B
000957 栗石置換	(/) 16.000	m ³		(76,672) 76,816	歩A [単価B] B単 957号
変更前残工事	(/)		(4,792)	(76,672)	
変更後残工事	16.000		4,801	76,816	単B
合 計				(576,056) 597,779	
・・雨渠工 4号農道橋	1.000	式		(3,914,000) 4,029,000	
000476 雨渠 24-12-25BB	(/) 42.900	m ³		(1,105,061) 1,112,483	歩A [単価B] B単 476号
変更前残工事	(/)		(25,759)	(1,105,061)	
変更後残工事	42.900		25,932	1,112,483	単B
000477 鉄筋 SD345 D25	(/) 0.970	ton		(154,792) 152,058	歩A [単価B] B単 477号
変更前残工事	(/)		(159,579)	(154,792)	
変更後残工事	0.970		156,761	152,058	単B
000478 鉄筋 SD345 D22	(/) 1.340	ton		(213,836) 210,060	歩A [単価B] B単 478号
変更前残工事	(/)		(159,579)	(213,836)	
変更後残工事	1.340		156,761	210,060	単B

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000480 鉄筋 SD345 D13	(") 1.170	ton		(188,905) 185,608	歩A [単価B] B単 480号
変更前残工事	(")		(161,457)	(188,905)	
変更後残工事	1.170		158,639	185,608	単B
000481 型枠	(") 115.900	m ²	(7,269.04) 7,675.00	(842,482) 889,533	歩A [金額B] B単 481号
変更前残工事	(")		(7,269.04)	(842,482)	
変更後残工事	115.900		7,675.00	889,533	単B
000482 均しコンクリート 18-12-25BB	(") 3.000	m ³		(97,602) 107,886	歩A [単価B] B単 482号
変更前残工事	(")		(32,534)	(97,602)	
変更後残工事	3.000		35,962	107,886	単B
000483 型枠 均しコンクリート	(") 2.200	m ²	(3,688.18) 3,899.09	(8,114) 8,578	歩A [金額B] B単 483号
変更前残工事	(")		(3,688.18)	(8,114)	
変更後残工事	2.200		3,899.09	8,578	単B
000484 地覆コンクリート 24-12-25BB	(") 1.400	m ³		(46,568) 47,270	歩A [単価B] B単 484号
変更前残工事	(")		(33,263)	(46,568)	
変更後残工事	1.400		33,764	47,270	単B
000485 型枠	(") 7.000	m ²	(7,269) 7,675	(50,883) 53,725	歩A [金額B] B単 485号
変更前残工事	(")		(7,269)	(50,883)	
変更後残工事	7.000		7,675	53,725	単B
000486 鉄筋 SD345 D13	(") 0.080	ton		(12,917) 12,691	歩A [単価B] B単 486号
変更前残工事	(")		(161,457)	(12,917)	
変更後残工事	0.080		158,639	12,691	単B
000487 ガードレール Gr-C-2B-2	(") 12.000	m		(160,020) 162,480	歩A [単価B] B単 487号
変更前残工事	(")		(13,335)	(160,020)	
変更後残工事	12.000		13,540	162,480	単B
000958 底付管 φ220	(") 8.000	本		(") 23,440	歩A [単価B] B単 958号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	8.000		2,930	23,440	単B
000959 モルタル	(") 0.060	m ³		(2,209) 2,393	歩A [単価B] B単 959号
変更前残工事	(")		(36,817)	(2,209)	
変更後残工事	0.060		39,879	2,393	単B
000488 補強筋 SD345 D16	(") 0.060	ton		(9,575) 9,406	歩A [単価B] B単 488号
変更前残工事	(")		(159,579)	(9,575)	
変更後残工事	0.060		156,761	9,406	単B
000489 足場工 H≦30m 手摺先行型	(") 112.000	掛m ²	(4,285.56) 4,517	(479,983) 505,904	歩A [金額B] B単 489号
変更前残工事	(")		(4,285.56)	(479,983)	
変更後残工事	112.000		4,517	505,904	単B
000490 支保工 H<4m	(") 83.800	空m ³	(6,175.76) 6,511.00	(517,529) 545,622	歩A [金額B] B単 490号
変更前残工事	(")		(6,175.76)	(517,529)	
変更後残工事	83.800		6,511.00	545,622	単B
合 計				(3,913,916) 4,029,137	
・ ・ 護岸土工 4号農道橋	1.000	式		(754,000) 775,000	
000491 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 54.000	m ³		(476,388) 491,184	歩A [単価B] B単 491号
変更前残工事	(")		(8,822)	(476,388)	
変更後残工事	54.000		9,096	491,184	単B
000492 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(") 54.000	m ³		(177,012) 178,848	歩A [単価B] B単 492号
変更前残工事	(")		(3,278)	(177,012)	
変更後残工事	54.000		3,312	178,848	単B
000493 床掘 土砂	(") 131.000	m ³	(232.51) 242	(30,459) 31,702	歩A [金額B] B単 493号
変更前残工事	(")		(232.51)	(30,459)	
変更後残工事	131.000		242	31,702	単B
000494 基面整正	(") 32.000	m ²		(11,200) 11,840	歩A [単価B] B単 494号
変更前残工事	(")		(350)	(11,200)	
変更後残工事	32.000		370	11,840	単B
000495 埋戻し	(") 58.000	m ³	(1,012.12) 1,052	(58,703) 61,016	歩A [金額B] B単 495号
変更前残工事	(")		(1,012.12)	(58,703)	
変更後残工事	58.000		1,052	61,016	単B
合 計				(753,762) 774,590	
・ ・ 護岸工 4号農道橋	1.000	式		(4,998,000) 5,330,000	
000496 擁壁 (雨渠内) 18-8-40BB	(") 17.500	m ³		(437,850) 492,258	歩A [単価B] B単 496号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000497 擁壁型枠 (雨渠内)	変更前残工事	(〃)		(25,020)	(437,850)	
	変更後残工事	17.500		28,129	492,258	単B
		(〃)	m ²	(7,300.12)	(404,427)	歩A [金額B]
000498 床版 (雨渠内) 18-8-40BB	変更前残工事	(〃)		(7,300.12)	(404,427)	
	変更後残工事	55.400		7,707.99	427,023	単B
		(〃)	m ³	(7,300.12)	(404,427)	歩A [単価B]
000499 堤外水路 18-8-25BB	変更前残工事	(〃)		(25,020)	(102,582)	
	変更後残工事	4.100		28,129	115,329	歩A [単価B]
		(〃)	m ³	(25,020)	(102,582)	単B
000500 堤外水路 型枠	変更前残工事	(〃)		(25,367)	(58,344)	
	変更後残工事	2.300		25,540	58,742	歩A [単価B]
		(〃)	m ²	(7,300.10)	(66,431)	単B
000501 コンクリートブロック積工 控え350mm	変更前残工事	(〃)		(7,708.02)	(70,143)	
	変更後残工事	9.100		7,708.02	70,143	歩A [金額B]
		(〃)	m ²	(7,300.10)	(66,431)	単B
000502 均しコンクリート (基礎) 18-12-25BB	変更前残工事	(〃)		(26,039)	(2,187,276)	
	変更後残工事	84.000		27,589	2,317,476	歩A [単価B]
		(〃)	m ³	(26,039)	(2,187,276)	単B
000503 基礎コンクリート 18-8-25BB	変更前残工事	(〃)		(25,020)	(80,064)	
	変更後残工事	3.200		28,129	90,013	歩A [単価B]
		(〃)	m ³	(25,020)	(80,064)	単B
000504 天端コンクリート 18-8-25BB	変更前残工事	(〃)		(58,329)	(332,475)	
	変更後残工事	5.700		60,198	343,129	歩A [単価B]
		(〃)	m ³	(58,329)	(332,475)	単B
000505 裏込碎石 RC-40	変更前残工事	(〃)		(55,028)	(165,084)	
	変更後残工事	3.000		56,687	170,061	歩A [単価B]
		(〃)	m ³	(55,028)	(165,084)	単B
000506 床版 (雨渠外) 18-8-40BB	変更前残工事	(〃)		(7,598)	(341,910)	
	変更後残工事	45.000		7,808	351,360	歩A [単価B]
		(〃)	m ³	(7,598)	(341,910)	単B
000507 足場工 H≦30m 単管傾斜	変更前残工事	(〃)		(3,369.17)	(377,348)	
	変更後残工事	112.000	掛m ²	3,552	397,824	歩A [金額B]
		(〃)		(3,369.17)	(377,348)	単B
000508 目地材	変更前残工事	(〃)		(4,415)	(23,841)	
	変更後残工事	5.400	m ²	4,510	24,354	歩A [単価B]
		(〃)		(4,415)	(23,841)	単B
合 計					(4,997,968)	
					5,330,279	
・ ・ 堤外水路復旧 4号農道橋		1.000	式		(1,114,000)	
000960 コンクリート構造物取壊し 無筋	変更前残工事	(〃)			(69,108)	
	変更後残工事	7.800	m ³	(8,860)	71,261	歩A [単価B]
		(〃)		(8,860)	(69,108)	単B
000961 削孔 D13 L=0.3m	変更前残工事	(〃)			(57,213)	
	変更後残工事	117.000	箇所		60,021	歩A [単価B]
		(〃)		(489)	(57,213)	単B
000962 差筋	変更前残工事	(〃)		(162,147)	(11,188)	
	変更後残工事	0.069	ton	159,317	10,993	歩A [単価B]
		(〃)		(162,147)	(11,188)	単B
000963 止水版	変更前残工事	(〃)			(293,833)	
	変更後残工事	74.900	m	(3,923)	299,001	歩A [単価B]
		(〃)		(3,923)	(293,833)	単B
000964 目地板	変更前残工事	(〃)			(2,600)	
	変更後残工事	0.800	m ²	(3,250)	2,676	歩A [単価B]
		(〃)		(3,250)	(2,600)	単B
000965 型枠	変更前残工事	(〃)			(424,847)	
	変更後残工事	64.400	m ²	(6,597)	448,288	歩A [単価B]
		(〃)		(6,597)	(424,847)	単B
000966 コンクリート	変更前残工事	(〃)			(254,849)	
	変更後残工事	7.800	m ³	(32,673)	281,705	歩A [単価B]
		(〃)		(32,673)	(254,849)	単B
合 計					(1,113,638)	
					1,173,945	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(34,620,000)	
				35,708,000	
・仮設工				(7,042,000)	
2工区その1	1.000	式		7,291,000	
・仮廻し道路工				(975,000)	
2工区その1	1.000	式		980,000	
000972 1号仮廻し道路	(//)			(975,063)	歩A [単価B]
購入土	1.000	箇所		980,417	B単 972号
変更前残工事	(//)		(975,063)	(975,063)	
変更後残工事	1.000		980,417	980,417	単B
合 計				(975,063)	
				980,417	
・沈砂池（河川汚濁防止施設）				(//)	
2工区その1	1.000	式		123,000	
000510 沈砂池（河川汚濁防止施設）	(//)			(//)	歩A [単価B]
5.0×5.0タイプ	1.000	箇所		123,177	B単 510号
変更前残工事	(//)		(123,177)	(//)	
変更後残工事	0.000		130,678	0	単B
第1回物価変動用出来高	1.000		123,177	123,177	単A
合 計				(//)	
				123,177	
・資材仮設ヤード（16番ほ場）				(//)	
2工区その1 20m×20m	1.000	式		560,000	
000511 土木安定シート	(//)			(//)	歩A [単価B]
長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm	1.000	箇所		185,282	B単 511号
変更前残工事	(//)		(185,282)	(//)	
変更後残工事	0.000		187,105	0	単B
第1回物価変動用出来高	1.000		185,282	185,282	単A
000512 法面整形	(//)			(//)	歩A [単価B]
	25.000	m		8,900	B単 512号
変更前残工事	(//)		(356)	(//)	
変更後残工事	0.000		372	0	単B
第1回物価変動用出来高	25.000		356	8,900	単A
000973 仮設盛土	(//)			(//)	歩A [単価B]
購入土	120.000	m3		365,880	B単 973号
変更前残工事	(//)		(3,049)	(//)	
変更後残工事	0.000		3,057	0	単B
第1回物価変動用出来高	120.000		3,049	365,880	単A
合 計				(//)	
				560,062	
・河川仮設締切工				(1,940,000)	
5号河川放流工 2工区その1	1.000	式		2,040,000	
000514 仮廻し管布設	(//)			(186,840)	歩A [単価B]
高密度ポリエチレンダブル管φ1000	60.000	m		195,600	B単 514号
変更前残工事	(//)		(3,114)	(186,840)	
変更後残工事	60.000		3,260	195,600	単B
000515 仮廻し管撤去	(//)			(93,420)	歩A [単価B]
高密度ポリエチレンダブル管φ1000	60.000	m		97,740	B単 515号
変更前残工事	(//)		(1,557)	(93,420)	
変更後残工事	60.000		1,629	97,740	単B
000516 高密度ポリエチレンダブル管	(//)			(1,597,500)	歩A [単価B]
φ1000	60.000	m		1,680,660	B単 516号
変更前残工事	(//)		(26,625)	(1,597,500)	
変更後残工事	60.000		28,011	1,680,660	単B
000517 土のう積	(//)			(62,707)	歩A [単価B]
	2.400	m3		66,266	B単 517号
変更前残工事	(//)		(26,128)	(62,707)	
変更後残工事	2.400		27,611	66,266	単B
合 計				(1,940,467)	
				2,040,266	
・河川仮設締切工				(//)	
6号河川放流工 2工区その1	1.000	式		97,000	
000518 土のう積	(//)			(//)	歩A [単価B]
	3.700	m3		96,674	B単 518号
変更前残工事	(//)		(26,128)	(//)	
変更後残工事	0.000		27,611	0	単B
第1回出来高	3.700		26,128	96,674	単A
合 計				(//)	
				96,674	
・河川仮設締切工				(1,306,000)	
4号農道橋 2工区その1	1.000	式		1,354,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その２）工事（第１回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000519 管布設 高密度ポリエチレンダブル管φ1000	() 44.000	m		(137,016) 143,440	歩A [単価B] B単 519号
変更前残工事 変更後残工事	() 44.000		(3,114) 3,260	(137,016) 143,440	単B
000520 管撤去 高密度ポリエチレンダブル管φ1000	() 44.000	m		(68,508) 71,676	歩A [単価B] B単 520号
変更前残工事 変更後残工事	() 44.000		(1,557) 1,629	(68,508) 71,676	単B
000521 大型土のう 製作・設置	() 42.000	袋		(284,760) 290,472	歩A [単価B] B単 521号
変更前残工事 変更後残工事	() 42.000		(6,780) 6,916	(284,760) 290,472	単B
000522 大型土のう 撤去	() 42.000	袋		(27,678) 28,728	歩A [単価B] B単 522号
変更前残工事 変更後残工事	() 42.000		(659) 684	(27,678) 28,728	単B
000523 廃プラスチック類運搬・処理 大型土のう袋	() 4.000	m3		(45,708) 46,356	歩A [単価B] B単 523号
変更前残工事 変更後残工事	() 4.000		(11,427) 11,589	(45,708) 46,356	単B
000524 土のう 仕拵・設置・撤去	() 1.600	m3		(41,805) 44,178	歩A [単価B] B単 524号
変更前残工事 変更後残工事	() 1.600		(26,128) 27,611	(41,805) 44,178	単B
000525 床掘 管布設時	() 280.000	m3		(233.50) 243	歩A [金額B] B単 525号
変更前残工事 変更後残工事	() 280.000		(233.50) 243	(65,382) 68,040	単B
000526 床掘 管撤去時	() 250.000	m3		(233.50) 243	歩A [金額B] B単 526号
変更前残工事 変更後残工事	() 250.000		(233.50) 243	(58,377) 60,750	単B
000527 埋戻 (区分１) 管布設時	() 48.000	m3		(1,911.10) 2,015	歩A [金額B] B単 527号
変更前残工事 変更後残工事	() 48.000		(1,911.10) 2,015	(91,733) 96,720	単B
000528 埋戻 (区分２) 管布設時	() 198.000	m3		(1,014.61) 1,054	歩A [金額B] B単 528号
変更前残工事 変更後残工事	() 198.000		(1,014.61) 1,054	(200,894) 208,692	単B
000529 埋戻 管撤去時	() 280.000	m3		(1,014.61) 1,054	歩A [金額B] B単 529号
変更前残工事 変更後残工事	() 280.000		(1,014.61) 1,054	(284,093) 295,120	単B
合 計				(1,305,954) 1,354,172	
・水替工 2 工区その 1	1.000	式		(2,041,000) 2,137,000	
000974 水替工 4号農道橋	() 1.000	箇所		(2,040,981) 2,136,785	歩A [単価B] B単 974号
変更前残工事 変更後残工事	() 1.000		(2,040,981) 2,136,785	(2,040,981) 2,136,785	単B
合 計				(2,040,981) 2,136,785	
・仮設工 2 工区その 2	1.000	式		(8,780,000) 8,919,000	
・仮廻し道路工 2 工区その 2	1.000	式		(2,424,000) 2,435,000	
000975 3号仮廻し道路 購入土	() 1.000	箇所		(2,423,740) 2,435,101	歩A [単価B] B単 975号
変更前残工事 変更後残工事	() 1.000		(2,423,740) 2,435,101	(2,423,740) 2,435,101	単B
合 計				(2,423,740) 2,435,101	
・路面保護仮設工 13号道路	1.000	式		() 23,000	
000976 敷鉄板設置・撤去工	() 1.000	箇所		(22,952) 23,063	歩A [単価B] B単 976号
変更前残工事 変更後残工事	() 1.000		(22,952) 23,063	(22,952) 23,063	単B
合 計				(22,952) 23,063	
・河川仮設締切工 10号河川放流工 2 工区その 2	1.000	式		() 283,000	
000532 仮廻し管布設 高密度ポリエチレンダブル管φ1000	() 50.600	m		() 157,568	歩A [単価B] B単 532号
変更前残工事 変更後残工事	() 0.000		(3,114) 3,260	() 0	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1回物価変動用出来高	50.600		3,114	157,568	単A
000533 仮廻し管撤去 高密度ポリエチレンダブル管φ1000	(") 50.600	m		(") 78,784	歩A [単価B] B単 533号
変更前残工事	(")		(1,557)	(")	
変更後残工事	0.000		1,629	0	単B
第1回物価変動用出来高	50.600		1,557	78,784	単A
000535 土のう積	(") 1.800	m ³		(") 47,030	歩A [単価B] B単 535号
変更前残工事	(")		(26,128)	(")	
変更後残工事	0.000		27,611	0	単B
第1回物価変動用出来高	1.800		26,128	47,030	単A
合 計				(") 283,382	
・・沈砂池 2工区その2	1.000	式		(370,000) 377,000	
000536 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0×5.0タイプ	(") 3.000	箇所		(369,531) 377,032	歩A [単価B] B単 536号
変更前残工事	(")		(123,177)	(123,177)	
変更後残工事	1.000		130,678	130,678	単B
第1回物価変動用出来高	2.000		123,177	246,354	単A
合 計				(369,531) 377,032	
・・資材仮設ヤード（31番ほ場） 2工区その2 20m×20m	1.000	式		(") 560,000	
000537 土木安定シート 長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm	(") 1.000	箇所		(") 185,282	歩A [単価B] B単 537号
変更前残工事	(")		(185,282)	(")	
変更後残工事	0.000		187,105	0	単B
第1回物価変動用出来高	1.000		185,282	185,282	単A
000538 法面整形	(") 25.000	m ²		(") 8,900	歩A [単価B] B単 538号
変更前残工事	(")		(356)	(")	
変更後残工事	0.000		372	0	単B
第1回物価変動用出来高	25.000		356	8,900	単A
000977 仮設盛土 購入土	(") 120.000	m ³		(") 365,880	歩A [単価B] B単 977号
変更前残工事	(")		(3,049)	(")	
変更後残工事	0.000		3,057	0	単B
第1回物価変動用出来高	120.000		3,049	365,880	単A
合 計				(") 560,062	
・・河川仮設締切工 3号農道橋 2工区その2	1.000	式		(") 2,253,000	
000540 仮廻し管布設 高密度ポリエチレンダブル管φ1000	(") 50.800	m		(") 158,191	歩A [単価B] B単 540号
変更前残工事	(")		(3,114)	(")	
変更後残工事	0.000		3,260	0	単B
第1回物価変動用出来高	50.800		3,114	158,191	単A
000541 仮廻し管撤去 高密度ポリエチレンダブル管φ1000	(") 50.800	m		(") 79,096	歩A [単価B] B単 541号
変更前残工事	(")		(1,557)	(")	
変更後残工事	0.000		1,629	0	単B
第1回物価変動用出来高	50.800		1,557	79,096	単A
000978 高密度ポリエチレンダブル管 φ1000	(") 50.800	m		(") 1,358,341	歩A [単価B] B単 978号
変更前残工事	(")		(26,739)	(")	
変更後残工事	0.000		28,131	0	単B
第1回物価変動用出来高	50.800		26,739	1,358,341	単A
000542 大型土のう 製作・設置	(") 39.000	袋		(") 264,420	歩A [単価B] B単 542号
変更前残工事	(")		(6,780)	(")	
変更後残工事	0.000		6,916	0	単B
第1回物価変動用出来高	39.000		6,780	264,420	単A
000543 大型土のう 撤去	(") 39.000	袋		(") 25,701	歩A [単価B] B単 543号
変更前残工事	(")		(659)	(")	
変更後残工事	0.000		684	0	単B
第1回物価変動用出来高	39.000		659	25,701	単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000544 廃プラスチック類運搬・処理 大型土のう袋	() 4.000	m3		() 45,708	歩A [単価B] B単 544号
変更前残工事	()		(11,427)	()	
変更後残工事	0.000		11,589	0	単B
第1回物価変動用出来高	4.000		11,427	45,708	単A
000545 土のう 仕拵・設置・撤去	() 1.200	m3		() 31,354	歩A [単価B] B単 545号
変更前残工事	()		(26,128)	()	
変更後残工事	0.000		27,611	0	単B
第1回物価変動用出来高	1.200		26,128	31,354	単A
000546 床掘 管布設時	() 208.000	m3	() 232.51	() 48,363	歩A [金額B] B単 546号
変更前残工事	()		()	()	
変更後残工事	0.000		232.51	0	単B
第1回物価変動用出来高	208.000		232.51	48,363	単A
000547 床掘 管撤去時	() 158.000	m3	() 232.51	() 36,737	歩A [金額B] B単 547号
変更前残工事	()		()	()	
変更後残工事	0.000		232.51	0	単B
第1回物価変動用出来高	158.000		232.51	36,737	単A
000548 埋戻 (区分1) 管布設時	() 26.000	m3	() 1,911.11	() 49,689	歩A [金額B] B単 548号
変更前残工事	()		()	()	
変更後残工事	0.000		1,911.11	0	単B
第1回物価変動用出来高	26.000		1,911.11	49,689	単A
000549 埋戻 (区分2) 管布設時	() 53.000	m3	() 1,014.62	() 53,775	歩A [金額B] B単 549号
変更前残工事	()		()	()	
変更後残工事	0.000		1,014.62	0	単B
第1回物価変動用出来高	53.000		1,014.62	53,775	単A
000550 埋戻 管撤去時	() 100.000	m3	() 1,014.62	() 101,462	歩A [金額B] B単 550号
変更前残工事	()		()	()	
変更後残工事	0.000		1,014.62	0	単B
第1回物価変動用出来高	100.000		1,014.62	101,462	単A
合 計				() 2,252,837	
・ ・ 上部仮設工 3号農道橋	1.000	式		(159,000) 160,000	
000979 敷鉄板設置・撤去工	() 1.000	箇所		(159,453) 159,674	歩A [単価B] B単 979号
変更前残工事	()		(159,453)	(159,453)	
変更後残工事	1.000		159,674	159,674	単B
合 計				(159,453) 159,674	
・ ・ 水替工 2工区その2	1.000	式		(2,708,000) 2,828,000	
000980 水替工 3号農道橋	() 1.000	箇所		(1,108,662) 1,160,607	歩A [単価B] B単 980号
変更前残工事	()		(1,108,662)	(1,108,662)	
変更後残工事	1.000		1,160,607	1,160,607	単B
000981 水替工 8号支線排水路	() 1.000	箇所		(138,866) 144,492	歩A [単価B] B単 981号
変更前残工事	()		(138,866)	(138,866)	
変更後残工事	1.000		144,492	144,492	単B
000982 水替工 8号支線排水路	() 1.000	箇所		(209,230) 217,649	歩A [単価B] B単 982号
変更前残工事	()		(209,230)	(209,230)	
変更後残工事	1.000		217,649	217,649	単B
000983 水替工 8号支線排水路	() 1.000	箇所		(208,235) 217,656	歩A [単価B] B単 983号
変更前残工事	()		(208,235)	(208,235)	
変更後残工事	1.000		217,656	217,656	単B
000984 水替工 11号支線排水路	() 1.000	箇所		(86,093) 89,625	歩A [単価B] B単 984号
変更前残工事	()		(86,093)	(86,093)	
変更後残工事	1.000		89,625	89,625	単B
000985 水替工 11号支線排水路	() 1.000	箇所		(26,239) 27,418	歩A [単価B] B単 985号
変更前残工事	()		(26,239)	(26,239)	
変更後残工事	1.000		27,418	27,418	単B
000986 水替工 12号支線排水路	() 1.000	箇所		(363,209) 380,287	歩A [単価B] B単 986号
変更前残工事	()		(363,209)	(363,209)	
変更後残工事	1.000		380,287	380,287	単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000987 水替工 12号支線排水路	(〃) 1.000	箇所		(167,113) 173,748	歩A [単価B] B単 987号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(167,113) 173,748	(167,113) 173,748	単B
000988 水替工 12号支線排水路	(〃) 1.000	箇所		(254,382) 264,936	歩A [単価B] B単 988号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(254,382) 264,936	(254,382) 264,936	単B
000989 水替工 12号支線排水路	(〃) 1.000	箇所		(145,510) 151,806	歩A [単価B] B単 989号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(145,510) 151,806	(145,510) 151,806	単B
合 計				(2,707,539) 2,828,224	
・仮設工 3工区	1.000	式		(1,834,000) 1,872,000	
・・仮廻し道路工 3工区	1.000	式		(589,000) 593,000	
000990 2号仮廻し道路 購入土	(〃) 1.000	箇所		(588,626) 592,504	歩A [単価B] B単 990号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(588,626) 592,504	(588,626) 592,504	単B
合 計				(588,626) 592,504	
・・防塵ネット	1.000	式		(120,000) 123,000	
000991 防塵ネット設置	(〃) 10.000	m		(119,940) 123,390	歩A [単価B] B単 991号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 10.000		(11,994) 12,339	(119,940) 123,390	単B
合 計				(119,940) 123,390	
・・沈砂池 3工区	1.000	式		(123,000) 131,000	
000553 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0×5.0タイプ	(〃) 1.000	箇所		(123,177) 130,678	歩A [単価B] B単 553号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(123,177) 130,678	(123,177) 130,678	単B
合 計				(123,177) 130,678	
・・資材仮設ヤード（26-1番ほ場） 3工区 20m×20m	1.000	式		(560,000) 563,000	
000554 土木安定シート 長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm	(〃) 1.000	箇所		(185,282) 187,105	歩A [単価B] B単 554号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(185,282) 187,105	(185,282) 187,105	単B
000555 法面整形	(〃) 25.000	m ²		(8,900) 9,300	歩A [単価B] B単 555号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 25.000		(356) 372	(8,900) 9,300	単B
000992 仮設盛土 購入土	(〃) 120.000	m ³		(365,880) 366,840	歩A [単価B] B単 992号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 120.000		(3,049) 3,057	(365,880) 366,840	単B
合 計				(560,062) 563,245	
・・水替工 3工区	1.000	式		(442,000) 462,000	
000993 水替工 8号支線排水路	(〃) 1.000	箇所		(215,689) 225,451	歩A [単価B] B単 993号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(215,689) 225,451	(215,689) 225,451	単B
000994 水替工 9号支線排水路	(〃) 1.000	箇所		(226,564) 236,139	歩A [単価B] B単 994号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000		(226,564) 236,139	(226,564) 236,139	単B
合 計				(442,253) 461,590	
・仮設工 4工区	1.000	式		(3,338,000) 3,378,000	
・・仮廻し道路工 4工区	1.000	式		(1,919,000) 1,935,000	
000995 4号仮廻し道路 購入土	(〃) 1.000	箇所		(1,919,217) 1,934,581	歩A [単価B] B単 995号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変更前残工事	(")		(1,919,217)	(1,919,217)	
変更後残工事	1.000		1,934,581	1,934,581	単B
合 計				(1,919,217) 1,934,581	
・ ・ 沈砂池 4工区	1.000	式		(") 123,000	
000559 沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0×5.0タイプ	(") 1.000	箇所		(") 123,177	歩A [単価B] B単 559号
変更前残工事	(")		(123,177)	(")	
変更後残工事	0.000		130,678	0	単B
第1回物価変動用出来高	1.000		123,177	123,177	単A
合 計				(") 123,177	
・ ・ 排水処理工 4工区	1.000	式		(174,000) 183,000	
000560 管布設 高密度ポリエチレンダブ管φ700	(") 16.400	m		(33,472) 35,047	歩A [単価B] B単 560号
変更前残工事	(")		(2,041)	(33,472)	
変更後残工事	16.400		2,137	35,047	単B
000561 管撤去 高密度ポリエチレンダブ管φ700	(") 16.400	m		(16,728) 17,499	歩A [単価B] B単 561号
変更前残工事	(")		(1,020)	(16,728)	
変更後残工事	16.400		1,067	17,499	単B
000562 高密度ポリエチレンダブ管 φ700	(") 16.400	m		(124,263) 130,839	歩A [単価B] B単 562号
変更前残工事	(")		(7,577)	(124,263)	
変更後残工事	16.400		7,978	130,839	単B
合 計				(174,463) 183,385	
・ ・ 資材仮設ヤード（38番ほ場） 4工区 20×20	1.000	式		(") 810,000	
000563 土木安定シート 長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm	(") 1.000	箇所		(") 185,282	歩A [単価B] B単 563号
変更前残工事	(")		(185,282)	(")	
変更後残工事	0.000		187,105	0	単B
第1回物価変動用出来高	1.000		185,282	185,282	単A
000564 法面整形	(") 42.000	m		(") 14,952	歩A [単価B] B単 564号
変更前残工事	(")		(356)	(")	
変更後残工事	0.000		372	0	単B
第1回物価変動用出来高	42.000		356	14,952	単A
000996 仮設盛土 購入土	(") 200.000	m3		(") 609,800	歩A [単価B] B単 996号
変更前残工事	(")		(3,049)	(")	
変更後残工事	0.000		3,057	0	単B
第1回物価変動用出来高	200.000		3,049	609,800	単A
合 計				(") 810,034	
・ ・ 仮設道路工 4工区	1.000	式		(22,000) 23,000	
000997 仮設道路工 40-2ほ場	(") 50.000	m		(22,100) 23,050	歩A [単価B] B単 997号
変更前残工事	(")		(442)	(22,100)	
変更後残工事	50.000		461	23,050	単B
合 計				(22,100) 23,050	
・ ・ 水替工 4工区	1.000	式		(290,000) 304,000	
000998 水替工 12号支線排水路	(") 1.000	箇所		(290,492) 304,130	歩A [単価B] B単 998号
変更前残工事	(")		(290,492)	(290,492)	
変更後残工事	1.000		304,130	304,130	単B
合 計				(290,492) 304,130	
・ 仮設工 共通	1.000	式		(13,626,000) 14,248,000	
・ ・ 防塵対策工	1.000	式		(3,945,000) 4,059,000	
000566 路面散水	(") 329.000	日		(3,944,710) 4,059,223	歩A [単価B] B単 566号

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

工 種 名 称	物価スライド率の判定									
	前設計の 全体金額 (1)	今回送の 出来高金額 (2)	物価改訂前 残工事金額 (3)	物価改訂後 残工事金額 (4)	上昇率 (%) (5) = (4) / (3) - 1 × 100	物価改訂後 全体金額 (6) = (2) + (4)	全体金額 (足切り前) (7)	足切り額 (8) = (3) × 1.0 %	スライド額 (9) = (4) - (3) - (8)	全体金額 (足切り後) (10) = (7) - (8)
物価改訂等判定				スライド率 4.9 > 1.0		国債枠 508,805	OK			
工事価格	462,550	40,860	421,680	442,260	4.9	483,120	483,120	4,217	16,363	478,903
・工事原価	396,297	30,987	365,309	383,700	5.0	414,687	414,687	3,653	14,738	411,034
純工事費	305,549	23,891	281,657	296,204	5.2	320,095	320,095	2,817	11,730	317,278
・直接工事費	275,933	19,235	256,698	270,221	5.3	289,456	289,456	2,567	10,956	286,889
・直接工事費(仮設工を除く)	241,313	12,012	229,301	241,736	5.4	253,748	253,748	2,293	10,142	251,455
・直接工事費(仮設工)	34,620	7,223	27,397	28,485	4.0	35,708	35,708	274	814	35,434
・間接工事費	120,364	11,752	108,611	113,479	4.5	125,231	125,231	1,086	3,782	124,145
・共通仮設費	29,616	4,656	24,959	25,983	4.1	30,639	30,639	250	774	30,389
・事業損失防止施設費	872	545	327	338	3.4	883	883	3	8	880
・運搬費～営繕費等	22,981	1,642	21,339	22,290	4.5	23,932	23,932	213	738	23,719
・運搬費	422	0	422	443	5.0	443	443	4	17	439
・準備費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・安全費	591	591	0	0	0.0	591	591	0	0	591
・役務費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・技術管理費	1,719	1,379	340	340	0.0	1,719	1,719	3	-3	1,716
・営繕費等	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・現場環境改善費	3,031	499	2,531	2,572	1.6	3,071	3,071	25	16	3,046
・現場環境改善費(率計上)	1,364	96	1,267	1,308	3.2	1,404	1,404	13	28	1,391
・現場環境改善費(積上)	1,667	403	1,264	1,264	0.0	1,667	1,667	13	-13	1,654
・現場管理費	90,748	7,096	83,652	87,496	4.6	94,592	94,592	837	3,007	93,755
・現場管理費(率計上)	90,748	7,096	83,652	87,496	4.6	94,592	94,592	837	3,007	93,755
・現場管理費(積上)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・現場管理費(一般管理費率対象外)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・官貸額(直工)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・官貸額(事業損失防止)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
・一般管理費等	55,325	4,325	50,999	53,157	4.2	57,482	57,482	510	1,648	56,972
一括計上価格	10,928	5,557	5,371	5,400	0.5	10,957	10,957	54	-25	10,903
支給品費	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
支給品費(直工・事業損失防止)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
支給品費(直工)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
処分費等(直接工事費の内数)	3,291	29	3,263	3,262	0.0	3,291	3,291	33	-34	3,258
処分費(準備費の内数)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
処分費(事業損失防止施設費内数)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
処分費等(率対象外)	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
共通仮設費算定控除額	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
有価物処分費	0	0	0	0						

事業名	南周防農地整備事業									
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)									

単位：千円

工 種 名 称	物価スライド率の判定									
	前設計の 全体金額 (1)	今回迄の 出来高金額 (2)	物価改訂前 残工事金額 (3)	物価改訂後 残工事金額 (4)	上昇率 (%) $= \frac{(4)-(3)-1}{(3)} \times 100$	物価改訂後 全体金額 (6) $= (2) + (4)$	全体金額 (足切り前) (7)	足切り額 (8) $= (3) \times 1.0 \%$	スライド額 (9) $= (4) - (3) - (8)$	全体金額 (足切り後) (10) $= (7) - (8)$
物価改訂等判定	スライド率 4.9 > 1.0 国債枠 508,805 OK									
直接工事費 (仮設工を除く)	241,313	12,012	229,301	241,736	5.4	253,748	253,748	2,293	10,142	251,455
・整地工	21,564	238	21,326	21,885	2.6	22,123	22,123	213	346	21,910
・・整地工	14,853	0	14,853	15,201	2.3	15,201	15,201	149	199	15,052
・・整形仕上げ工	2,044	0	2,044	2,132	4.3	2,132	2,132	20	68	2,112
・・進入路工	80	0	80	84	5.0	84	84	1	3	83
・・湧水処理工	845	0	845	863	2.1	863	863	8	10	855
・・付帯工	751	0	751	815	8.5	815	815	8	56	807
・・植生工	2,569	0	2,569	2,603	1.3	2,603	2,603	26	8	2,577
・・構造物取壊し工	422	238	184	187	1.6	425	425	2	1	423
・雑物処分費	164	0	164	165	0.6	165	165	2	-1	163
・・処分費用等	164	0	164	165	0.6	165	165	2	-1	163
・用水路工	16,094	0	16,094	17,026	5.8	17,026	17,026	161	771	16,865
・・作業土工	458	0	458	477	4.1	477	477	5	14	472
・・整形仕上げ工	1,124	0	1,124	1,174	4.4	1,174	1,174	11	39	1,163
・・用水路工	5,504	0	5,504	6,026	9.5	6,026	6,026	55	467	5,971
・・取水工	131	0	131	148	13.0	148	148	1	16	147
・・付帯工	5,569	0	5,569	5,827	4.6	5,827	5,827	56	202	5,771
・・植生工	2,679	0	2,679	2,714	1.3	2,714	2,714	27	8	2,687
・・1号道路横断工	60	0	60	61	1.7	61	61	1	0	60
・・5号河川放流工	279	0	279	297	6.5	297	297	3	15	294
・・資材小運搬	290	0	290	302	4.1	302	302	3	9	299
・排水路工	6,762	1,113	5,649	6,109	8.1	7,222	7,222	56	404	7,166
・・作業土工	166	0	166	172	3.6	172	172	2	4	170
・・整形仕上げ工	756	0	756	789	4.4	789	789	8	25	781
・・排水路工	2,771	0	2,771	3,095	11.7	3,095	3,095	28	296	3,067
・・付帯工	1,441	424	1,017	1,075	5.7	1,499	1,499	10	48	1,489
・・植生工	357	0	357	362	1.4	362	362	4	1	358
・・6号河川放流工	695	689	6	6	0.0	695	695	0	0	695
・・7号河川放流工	512	0	512	544	6.3	544	544	5	27	539
・・資材小運搬	64	0	64	66	3.1	66	66	1	1	65
・道路工	18,665	0	18,665	18,896	1.2	18,896	18,896	187	44	18,709
・・掘削	94	0	94	97	3.2	97	97	1	2	96
・・路体盛土工	11,193	0	11,193	11,257	0.6	11,257	11,257	112	-48	11,145
・・整形仕上げ工	1,005	0	1,005	1,050	4.5	1,050	1,050	10	35	1,040
・・植生工	2,391	0	2,391	2,422	1.3	2,422	2,422	24	7	2,398
・・ハゼノキ周り造成工	531	0	531	547	3.0	547	547	5	11	542
・・舗装工	2,324	0	2,324	2,369	1.9	2,369	2,369	23	22	2,346
・・道路横断工	1,127	0	1,127	1,154	2.4	1,154	1,154	11	16	1,143
・整地工	34,535	433	34,102	34,629	1.5	35,062	35,062	341	186	34,721
・・整地工	25,981	168	25,813	26,054	0.9	26,222	26,222	258	-17	25,964
・・整形仕上げ工	1,950	0	1,950	2,033	4.3	2,033	2,033	20	64	2,014
・・整形仕上げ工	229	0	229	239	4.4	239	239	2	8	237
・・進入路工	61	0	61	64	4.9	64	64	1	2	63
・・湧水処理工	1,028	0	1,028	1,049	2.0	1,049	1,049	10	11	1,039
・・付帯工	1,843	0	1,843	1,955	6.1	1,955	1,955	18	94	1,937
・・植生工	1,910	0	1,910	1,935	1.3	1,935	1,935	19	6	1,916
・・構造物取壊し工	1,533	265	1,268	1,300	2.5	1,565	1,565	13	19	1,552
・用水路工	7,092	93	6,999	7,560	8.0	7,653	7,653	70	491	7,583
・・作業土工	117	93	24	25	4.2	118	118	0	1	118
・・整形仕上げ工	553	0	553	577	4.3	577	577	6	18	571
・・用水路工	3,304	0	3,304	3,703	12.1	3,703	3,703	33	366	3,670
・・取水工	125	0	125	142	13.6	142	142	1	16	141
・・付帯工	2,182	0	2,182	2,288	4.9	2,288	2,288	22	84	2,266
・・植生工	605	0	605	612	1.2	612	612	6	1	606
・・4号道路横断工	57	0	57	58	1.8	58	58	1	0	57
・・資材小運搬	149	0	149	155	4.0	155	155	1	5	154
・排水路工	28,940	643	28,297	30,510	7.8	31,153	31,153	283	1,930	30,870
・・作業土工	492	108	384	401	4.4	509	509	4	13	505
・・整形仕上げ工	777	0	777	812	4.5	812	812	8	27	804
・・排水路工	10,036	0	10,036	11,646	16.0	11,646	11,646	100	1,510	11,546
・・付帯工	8,232	0	8,232	8,562	4.0	8,562	8,562	82	248	8,480
・・植生工	6,004	0	6,004	6,083	1.3	6,083	6,083	60	19	6,023
・・道路側溝工	283	0	283	290	2.5	290	290	3	4	287
・・10号河川放流工	540	535	5	5	0.0	540	540	0	0	540
・・環境型水路	735	0	735	822	11.8	822	822	7	80	815
・・環境護岸ブロック	1,302	0	1,302	1,329	2.1	1,329	1,329	13	14	1,316
・・資材小運搬	539	0	539	560	3.9	560	560	5	16	555
・道路工	6,848	0	6,848	6,953	1.5	6,953	6,953	68	37	6,885
・・植生工	756	0	756	766	1.3	766	766	8	2	758
・・掘削	70	0	70	73	4.3	73	73	1	2	72
・・路体盛土工	3,335	0	3,335	3,355	0.6	3,355	3,355	33	-13	3,322
・・整形仕上げ工	553	0	553	578	4.5	578	578	6	19	572
・・湧水処理工	104	0	104	107	2.9	107	107	1	2	106
・・舗装工	1,549	0	1,549	1,582	2.1	1,582	1,582	15	18	1,567
・・道路横断工	481	0	481	492	2.3	492	492	5	6	487
・整地工	6,804	0	6,804	6,967	2.4	6,967	6,967	68	95	6,899
・・整地工	4,700	0	4,700	4,782	1.7	4,782	4,782	47	35	4,735
・・整形仕上げ工	696	0	696	726	4.3	726	726	7	23	719

事業名	南周防農地整備事業									
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)									

単位：千円

工 種 名 称	物価スライド率の判定									
	前設計の 全体金額 (1)	今回迄の 出来高金額 (2)	物価改訂前 残工事金額 (3)	物価改訂後 残工事金額 (4)	上昇率 (%) $= \frac{(4)-(3)-1}{(3)} \times 100$	物価改訂後 全体金額 (6) $= (2) + (4)$	全体金額 (足切り前) (7)	足切り額 (8) $= (3) \times 1.0 \%$	スライド額 (9) $= (4) - (3) - (8)$	全体金額 (足切り後) (10) $= (7) - (8)$
物価改訂等判定			スライド率 4.9 > 1.0			国債枠 508,805 OK				
・・進入路工	27	0	27	28	3.7	28	28	0	1	28
・・湧水処理工	977	0	977	998	2.1	998	998	10	11	988
・・付帯工	331	0	331	359	8.5	359	359	3	25	356
・・植生工	63	0	63	64	1.6	64	64	1	0	63
・・構造物取壊し工	10	0	10	10	0.0	10	10	0	0	10
・整地工	1,534	260	1,274	1,287	1.0	1,547	1,547	13	0	1,534
・・草・灌木の刈払、集積	260	260	0	0	0.0	260	260	0	0	0
・・小運搬	174	0	174	181	4.0	181	181	2	5	179
・・処分費用等	1,100	0	1,100	1,106	0.5	1,106	1,106	11	-5	1,095
・用水路工	6,010	0	6,010	6,526	8.6	6,526	6,526	60	456	6,466
・・作業土工	114	0	114	119	4.4	119	119	1	4	118
・・整形仕上げ工	202	0	202	211	4.5	211	211	2	7	209
・・用水路工	3,082	0	3,082	3,467	12.5	3,467	3,467	31	354	3,436
・・取水工	91	0	91	102	12.1	102	102	1	10	101
・・付帯工	1,013	0	1,013	1,058	4.4	1,058	1,058	10	35	1,048
・・植生工	426	0	426	432	1.4	432	432	4	2	428
・・2号道路横断工	706	0	706	750	6.2	750	750	7	37	743
・・道路側溝工	238	0	238	244	2.5	244	244	2	4	242
・・資材小運搬	138	0	138	143	3.6	143	143	1	4	142
・排水路工	13,773	0	13,773	14,838	7.7	14,838	14,838	138	927	14,700
・・作業土工	361	0	361	376	4.2	376	376	4	11	372
・・整形仕上げ工	859	0	859	897	4.4	897	897	9	29	888
・・排水路工	4,310	0	4,310	4,821	11.9	4,821	4,821	43	468	4,778
・・付帯工	5,509	0	5,509	5,942	7.9	5,942	5,942	55	378	5,887
・・植生工	1,979	0	1,979	2,004	1.3	2,004	2,004	20	5	1,984
・・3号道路横断工	433	0	433	463	6.9	463	463	4	26	459
・・資材小運搬	322	0	322	335	4.0	335	335	3	10	332
・道路工	4,358	0	4,358	4,425	1.5	4,425	4,425	44	23	4,381
・・掘削	2	0	2	2	0.0	2	2	0	0	2
・・路体盛土工	2,429	0	2,429	2,444	0.6	2,444	2,444	24	-9	2,420
・・整形仕上げ工	236	0	236	247	4.7	247	247	2	9	245
・・植生工	605	0	605	612	1.2	612	612	6	1	606
・・舗装工	813	0	813	837	3.0	837	837	8	16	829
・・道路横断工	273	0	273	283	3.7	283	283	3	7	280
・整地工	14,581	265	14,316	14,659	2.4	14,924	14,924	143	200	14,781
・・整地工	8,262	0	8,262	8,452	2.3	8,452	8,452	83	107	8,369
・・整形仕上げ工	1,051	0	1,051	1,096	4.3	1,096	1,096	11	34	1,085
・・整形仕上げ工	7	0	7	8	14.3	8	8	0	1	8
・・進入路工	78	0	78	81	3.8	81	81	1	2	80
・・湧水処理工	2,706	0	2,706	2,741	1.3	2,741	2,741	27	8	2,714
・・付帯工	446	0	446	481	7.8	481	481	4	31	477
・・植生工	756	0	756	766	1.3	766	766	8	2	758
・・構造物取壊し工	1,275	265	1,010	1,034	2.4	1,299	1,299	10	14	1,289
・整地工	2,891	722	2,169	2,195	1.2	2,917	2,917	22	4	2,895
・・草・灌木の刈払、集積	722	722	0	0	0.0	722	722	0	0	0
・・小運搬	368	0	368	382	3.8	382	382	4	10	378
・・処分費用等	1,801	0	1,801	1,813	0.7	1,813	1,813	18	-6	1,795
・用水路工	7,009	0	7,009	7,491	6.9	7,491	7,491	70	412	7,421
・・作業土工	102	0	102	106	3.9	106	106	1	3	105
・・整形仕上げ工	290	0	290	302	4.1	302	302	3	9	299
・・用水路工	2,671	0	2,671	3,005	12.5	3,005	3,005	27	307	2,978
・・取水工	158	0	158	181	14.6	181	181	2	21	179
・・付帯工	2,672	0	2,672	2,763	3.4	2,763	2,763	27	64	2,736
・・湧水処理工	6	0	6	6	0.0	6	6	0	0	6
・・植生工	948	0	948	960	1.3	960	960	9	3	951
・・資材小運搬	162	0	162	168	3.7	168	168	2	4	166
・排水路工	19,086	0	19,086	22,608	18.5	22,608	22,608	191	3,331	22,417
・・作業土工	236	0	236	246	4.2	246	246	2	8	244
・・整形仕上げ工	655	0	655	684	4.4	684	684	7	22	677
・・排水路工	9,273	0	9,273	12,272	32.3	12,272	12,272	93	2,906	12,179
・・付帯工	6,188	0	6,188	6,553	5.9	6,553	6,553	62	303	6,491
・・植生工	1,649	0	1,649	1,670	1.3	1,670	1,670	16	5	1,654
・・5号道路横断工	297	0	297	301	1.3	301	301	3	1	298
・・環境型水路 (ホタル水路)	364	0	364	441	21.2	441	441	4	73	437
・・環境型水路 (スロープ工)	57	0	57	59	3.5	59	59	1	1	58
・・資材小運搬	367	0	367	382	4.1	382	382	4	11	378
・道路工	3,921	0	3,921	4,004	2.1	4,004	4,004	39	44	3,965
・・植生工	26	0	26	26	0.0	26	26	0	0	26
・・湧水処理工	432	0	432	443	2.5	443	443	4	7	439
・・掘削	70	0	70	73	4.3	73	73	1	2	72
・・路体盛土工	1,315	0	1,315	1,324	0.7	1,324	1,324	13	-4	1,311
・・整形仕上げ工	726	0	726	758	4.4	758	758	7	25	751
・・舗装工	1,352	0	1,352	1,380	2.1	1,380	1,380	14	14	1,366
・河川横断工 (3号農道橋)	8,515	8,245	270	274	1.5	8,519	8,519	3	1	8,516
・・土工	310	278	32	33	3.1	311	311	0	1	311
・・雨渠工	3,301	3,168	133	135	1.5	3,303	3,303	1	1	3,302
・・護岸土工	447	342	105	106	1.0	448	448	1	0	447
・・護岸工	3,734	3,734	0	0	0.0	3,734	3,734	0	0	0

事業名	南周防農地整備事業									
工事名	吉井同地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)									

単位：千円

工 種 名 称	物価スライド率の判定									
	前設計の 全体金額	今回迄の 出来高金額	物価改訂前 残工事金額	物価改訂後 残工事金額	上昇率 (%)	物価改訂後 全体金額	全体金額 (足切り前)	足切り額	スライド額	全体金額 (足切り後)
	(1)	(2)	(3)	(4)	$\frac{(5)}{(3)-1} \times 100$	$(6) = (2) + (4)$	(7)	$(8) = (3) \times 1.0 \%$	$(9) = (4) - (3) - (8)$	$(10) = (7) - (8)$
物価改訂等判定	スライド率 4.9 > 1.0 国債枠 508,805 OK									
・・取付擁壁1	140	140	0	0	0.0	140	140	0	0	0
・・取付擁壁2	114	114	0	0	0.0	114	114	0	0	0
・・取付擁壁3	344	344	0	0	0.0	344	344	0	0	0
・・取付擁壁4	125	125	0	0	0.0	125	125	0	0	0
・河川横断工(4号農道橋)	12,167	0	12,167	12,729	4.6	12,729	12,729	122	440	12,607
・・土工	576	0	576	598	3.8	598	598	6	16	592
・・雨渠工	3,914	0	3,914	4,029	2.9	4,029	4,029	39	76	3,990
・・護岸土工	754	0	754	775	2.8	775	775	8	13	767
・・護岸工	4,998	0	4,998	5,330	6.6	5,330	5,330	50	282	5,280
・・堤外水路復旧	1,114	0	1,114	1,174	5.4	1,174	1,174	11	49	1,163
・・用水路復旧	811	0	811	823	1.5	823	823	8	4	815
直接工事費(仮設工)	34,620	7,223	27,397	28,485	4.0	35,708	35,708	274	814	35,434
・仮設工	7,042	780	6,262	6,511	4.0	7,291	7,291	63	186	7,228
・・仮廻し道路工	975	0	975	980	0.5	980	980	10	-5	970
・・沈砂池(河川汚濁防止施設)	123	123	0	0	0.0	123	123	0	0	0
・・資材仮設ヤード(16番ほ場)	560	560	0	0	0.0	560	560	0	0	0
・・河川仮設締切工	1,940	0	1,940	2,040	5.2	2,040	2,040	19	81	2,021
・・河川仮設締切工	97	97	0	0	0.0	97	97	0	0	0
・・河川仮設締切工	1,306	0	1,306	1,354	3.7	1,354	1,354	13	35	1,341
・・水替工	2,041	0	2,041	2,137	4.7	2,137	2,137	20	76	2,117
・仮設工	8,780	3,342	5,438	5,577	2.6	8,919	8,919	54	85	8,865
・・仮廻し道路工	2,424	0	2,424	2,435	0.5	2,435	2,435	24	-13	2,411
・・路面保護仮設工	23	0	23	23	0.0	23	23	0	0	23
・・河川仮設締切工	283	283	0	0	0.0	283	283	0	0	0
・・沈砂池	370	246	124	131	5.6	377	377	1	6	376
・・資材仮設ヤード(31番ほ場)	560	560	0	0	0.0	560	560	0	0	0
・・河川仮設締切工	2,253	2,253	0	0	0.0	2,253	2,253	0	0	0
・・上部仮設工	159	0	159	160	0.6	160	160	2	-1	158
・・水替工	2,708	0	2,708	2,828	4.4	2,828	2,828	27	93	2,801
・仮設工	1,834	0	1,834	1,872	2.1	1,872	1,872	18	20	1,854
・・仮廻し道路工	589	0	589	593	0.7	593	593	6	-2	587
・・防塵ネット	120	0	120	123	2.5	123	123	1	2	122
・・沈砂池	123	0	123	131	6.5	131	131	1	7	130
・・資材仮設ヤード(26-1番ほ場)	560	0	560	563	0.5	563	563	6	-3	557
・・水替工	442	0	442	462	4.5	462	462	4	16	458
・仮設工	3,338	933	2,405	2,445	1.7	3,378	3,378	24	16	3,354
・・仮廻し道路工	1,919	0	1,919	1,935	0.8	1,935	1,935	19	-3	1,916
・・沈砂池	123	123	0	0	0.0	123	123	0	0	0
・・排水処理工	174	0	174	183	5.2	183	183	2	7	181
・・資材仮設ヤード(38番ほ場)	810	810	0	0	0.0	810	810	0	0	0
・・仮設道路工	22	0	22	23	4.5	23	23	0	1	23
・・水替工	290	0	290	304	4.8	304	304	3	11	301
・仮設工	13,626	2,168	11,458	12,080	5.4	14,248	14,248	115	507	14,133
・・防塵対策工	3,945	504	3,441	3,555	3.3	4,059	4,059	34	80	4,025
・・安全費	9,681	1,664	8,017	8,525	6.3	10,189	10,189	80	428	10,109
事業損失防止施設費	872	545	327	338	3.4	883	883	3	8	880
・共通仮設(積上げ)	872	545	327	338	3.4	883	883	3	8	880
・・事業損失防止施設費	872	545	327	338	3.4	883	883	3	8	880
運搬費	422	0	422	443	5.0	443	443	4	17	439
・分解・組立・運搬費	422	0	422	443	5.0	443	443	4	17	439
・・分解・組立・運搬費	422	0	422	443	5.0	443	443	4	17	439
安全費	591	591	0	0	0.0	591	591	0	0	0
・安全費	591	591	0	0	0.0	591	591	0	0	0
・・架空線保護	591	591	0	0	0.0	591	591	0	0	0
技術管理費	1,719	1,379	340	340	0.0	1,719	1,719	3	-3	1,716
・共通仮設(積上げ)	1,719	1,379	340	340	0.0	1,719	1,719	3	-3	1,716
・・平板載荷試験	510	170	340	340	0.0	510	510	3	-3	507
・・ICTシステム初期費	1,209	1,209	0	0	0.0	1,209	1,209	0	0	0
現場環境改善費(積上)	1,667	403	1,264	1,264	0.0	1,667	1,667	13	-13	1,654
・現場環境改善費	1,667	403	1,264	1,264	0.0	1,667	1,667	13	-13	1,654
・・快適トイレ	1,667	403	1,264	1,264	0.0	1,667	1,667	13	-13	1,654
一括計上価格	10,928	5,557	5,371	5,400	0.5	10,957	10,957	54	-25	10,903
・一括計上価格	10,928	5,557	5,371	5,400	0.5	10,957	10,957	54	-25	10,903
・・作付面積測量	422	0	422	451	6.9	451	451	4	25	447
・・井戸事前調査費	412	412	0	0	0.0	412	412	0	0	0
・・3次元起工測量費	1,926	1,926	0	0	0.0	1,926	1,926	0	0	0
・・3次元設計データ作成費	3,219	3,219	0	0	0.0	3,219	3,219	0	0	0
・・3次元出来高管理費	4,949	0	4,949	4,949	0.0	4,949	4,949	49	-49	4,900

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000003	*** B単- 3号 *** 畦畔工 1型					
	湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m	908		歩A・単B
000004	*** B単- 4号 *** 畦畔工 2型					
	湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m	1,366		歩A・単B
000005	*** B単- 5号 *** 畦畔工 3型					
	湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3		m	1,547		歩A・単B
000006	*** B単- 6号 *** 畦畔工 7型					
	湛水畦畔 3.0≦H<3.5 KT-7		m	3,680		歩A・単B
000007	*** B単- 7号 *** 畦畔工 9型					
	湛水畦畔 4.0≦H<4.5 KT-9		m	4,890		歩A・単B
000008	*** B単- 8号 *** 管理畦畔工					
	管理畦畔 KA		m	705		歩A・単B
000009	*** B単- 9号 *** 進入路工 II-1型					
			箇所	729		歩A・単B
000010	*** B単- 10号 *** 進入路工 II-2型					
			箇所	3,205		歩A・単B
000011	*** B単- 11号 *** 進入路工 II-3型					
			箇所	7,995		歩A・単B
000012	*** B単- 12号 *** 進入路工 II-4型					
			箇所	15,106		歩A・単B
000013	*** B単- 13号 *** 進入路工 II-5型					
			箇所	23,151		歩A・単B
000014	*** B単- 14号 *** 用水取水工 A-2型					
	畦畔横断 VUφ150		箇所	3,626		歩A・単B
000015	*** B単- 15号 *** 用水取水工 B-1型					
	FOEAS 道路横断 VPφ100		箇所	25,753		歩A・単B
000016	*** B単- 16号 *** 用水取水工 B-2型					
	道路横断 VPφ200		箇所	26,035		歩A・単B
000017	*** B単- 17号 *** 用水取水工					
	継手コンクリート (分水BF-200)		箇所	3,463		歩A・単B
000018	*** B単- 18号 *** 用水取水工					
	継手コンクリート (分水BF-350)		箇所	6,581		歩A・単B
000021	*** B単- 21号 *** 田面排水工 (法面部)					
	排水管 (VUφ150)		箇所	7,339		歩A・単B
000022	*** B単- 22号 *** 田面排水工 (道路横断部)					
	排水管 (VPφ150)		箇所	26,992		歩A・単B
000023	*** B単- 23号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	9,096		歩A・単B
000024	*** B単- 24号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m3	3,312		歩A・単B
000025	*** B単- 25号 *** 石積み取壊し					
	取壊～積込		m3	4,230		歩A・単B
000026	*** B単- 26号 *** 石積み運搬・処理					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 27号 ***		m ³	2,925		歩A・単B
000027	掘削					
	*** B単— 28号 ***		m ³	243		歩A・単B
000028	盛土					
	*** B単— 29号 ***		m ³	352		歩A・単B
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	372		歩A・単B
	*** B単— 30号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土部、砂質土		m ²	737		歩A・単B
	*** B単— 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-200 (目地材込み)		m	6,055		歩A・単B
	*** B単— 32号 ***					
000032	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-350 (目地材込み)		m	8,938		歩A・単B
	*** B単— 33号 ***					
000033	自由勾配側溝					
	B400×H1500		m	56,816		歩A・単B
	*** B単— 34号 ***					
000034	屈曲工					
	15°タイプ BF-350用		箇所	7,656		歩A・単B
	*** B単— 35号 ***					
000035	屈曲工					
	30°タイプ BF-200用		箇所	5,924		歩A・単B
	*** B単— 36号 ***					
000036	屈曲工					
	30°タイプ BF-350用		箇所	9,040		歩A・単B
	*** B単— 39号 ***					
000039	合流柵					
	1 型		箇所	52,692		歩A・単B
	*** B単— 40号 ***					
000040	合流柵					
	2 型		箇所	91,982		歩A・単B
	*** B単— 41号 ***					
000041	合流柵					
	2 型 (H=1m)		箇所	108,050		歩A・単B
	*** B単— 42号 ***					
000042	合流柵用蓋					
	合流柵2型用 柵穴800×800用		枚	70,819		歩A・単B
	*** B単— 46号 ***					
000046	管渠工 A型 (素巻)					
	φ450		m	20,841		歩A・単B
	*** B単— 47号 ***					
000047	管渠工 C型 (重圧管) 用水用					
	φ400		m	29,857		歩A・単B
	*** B単— 49号 ***					
000049	継手コンクリート					
	BF-200 シュート式落差工部		箇所	5,540		歩A・単B
	*** B単— 50号 ***					
000050	張コンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,150		歩A・単B
	*** B単— 51号 ***					
000051	階段式落差工					
	BF-200 L=0.5/段		段	8,212		歩A・単B
	*** B単— 52号 ***					
000052	上部・下部取付工					
	BF-200 階段式落差工部		箇所	10,039		歩A・単B
	*** B単— 53号 ***					
000053	張コンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,150		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000056	*** B単— 56号 *** 舗装取壊					
			m	583		歩A・単B
BA0202	*** B単— 57号 *** 舗装版破碎					
			m ²	500		歩A・単B
000058	*** B単— 58号 *** 舗装復旧					
	As (t=4cm)		m ²	2,819		歩A・単B
000059	*** B単— 59号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト		m ³	8,613		歩A・単B
000060	*** B単— 60号 *** 基面整正 (吐口工)					
			m ²	370		歩A・単B
000061	*** B単— 61号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25 (20) BB		m ³	32,716		歩A・単B
000062	*** B単— 62号 *** 型枠 (吐口工)					
	均しコンクリート		m ²	3,897.61		歩A・単B
000063	*** B単— 63号 *** コンクリート (吐口工)					
	18-8-40BB		m ³	32,716		歩A・単B
000064	*** B単— 64号 *** 型枠 (吐口工)					
	無筋構造物		m ²	7,675.05		歩A・単B
000067	*** B単— 67号 *** 護岸復旧工					
	復旧工 18-8-40BB		箇所	50,821		歩A・単B
000068	*** B単— 68号 *** 合流櫓					
	2 型		箇所	91,982		歩A・単B
000069	*** B単— 69号 *** 管渠工 D型 (360° 巻)					
	φ300		m	33,999		歩A・単B
000070	*** B単— 70号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	30～50m未満		ton	2,135		歩A・単B
000071	*** B単— 71号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	100m未満		ton	2,200		歩A・単B
000072	*** B単— 72号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	150m未満		ton	2,291.99		歩A・単B
000073	*** B単— 73号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	200m未満		ton	2,390.99		歩A・単B
000074	*** B単— 74号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	250m未満		ton	2,475		歩A・単B
000075	*** B単— 75号 *** 掘削					
			m ³	243		歩A・単B
000076	*** B単— 76号 *** 盛土					
			m ³	352		歩A・単B
BA0109	*** B単— 77号 *** 法面整形					
	切土部、砂質土		m ²	737		歩A・単B
BA0109	*** B単— 78号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	372		歩A・単B
000079	*** B単— 79号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水タイプ 2000 BF-300 *** B単ー 80号 ***		m	7,964		歩A・単B
000080	合流樹					
	3型 H=1.4m *** B単ー 81号 ***		箇所	166,456		歩A・単B
000081	合流樹用蓋					
	合流橋3型用 *** B単ー 82号 ***		枚	91,791		歩A・単B
000082	管渠工 A型（素巻）					
	φ700 *** B単ー 83号 ***		m	39,446		歩A・単B
000083	継手コンクリート					
	BF-300 シュート式落差工部 *** B単ー 84号 ***		箇所	6,995		歩A・単B
000084	張コンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部 *** B単ー 85号 ***		m	5,150		歩A・単B
000085	階段式落差工					
	BF-300 L=0.5/段 *** B単ー 86号 ***		段	10,889		歩A・単B
000086	上部・下部取付工					
	BF-300 階段式落差工部 *** B単ー 87号 ***		箇所	13,849		歩A・単B
000087	張コンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部 *** B単ー 88号 ***		m	5,150		歩A・単B
000088	基面整正（吐口工）					
	*** B単ー 89号 ***		m ²	370		歩A・単B
000089	均しコンクリート（吐口工）					
	18-12-25（20）BB *** B単ー 90号 ***		m ³	32,716		歩A・単B
000090	型枠（吐口工）					
	均しコンクリート *** B単ー 91号 ***		m ²	3,690		歩A・単B
000091	鉄筋コンクリート（吐口工）					
	21-12-25（20）BB *** B単ー 92号 ***		m ³	36,309		歩A・単B
000092	型枠（吐口工）					
	鉄筋構造物 *** B単ー 93号 ***		m ²	7,269.05		歩A・単B
000093	鉄筋（吐口工）					
	SD295 D13 *** B単ー 94号 ***		ton	153,943		歩A・単B
000094	石積み取壊し					
	取壊～積込 *** B単ー 95号 ***		m ³	4,230		歩A・単B
000095	石積み運搬・処理					
	*** B単ー 96号 ***		m ³	2,925		歩A・単B
000096	護岸復旧工					
	*** B単ー 97号 ***		箇所	119,765		歩A・単B
000097	合流樹					
	3型 H=2.3m *** B単ー 98号 ***		箇所	119,929		歩A・単B
000098	合流樹用蓋					
	合流橋3型用 *** B単ー 99号 ***		枚	91,791		歩A・単B
000099	管渠工 D型（360°巻）					
	φ500 *** B単ー 100号 ***		m	65,398		歩A・単B
000100	機械小運搬（二次製品）					
	100m未満		ton	2,200		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000101	*** B単－ 101号 *** 道路横断側溝					
	BF250用		m	57,903		歩A・単B
000106	*** B単－ 106号 *** 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）					
	はぎ取り戻し（表土はぎ）		ha	369,094		歩A・単B
000111	*** B単－ 111号 *** 建設発生土受入処理工					
			m3	113		歩A・単B
000112	*** B単－ 112号 *** 畦畔工 1型					
	湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m	908		歩A・単B
000113	*** B単－ 113号 *** 畦畔工 2型					
	湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m	1,366		歩A・単B
000114	*** B単－ 114号 *** 畦畔工 4型					
	湛水畦畔 1.5≦H<2.0 KT-4		m	2,006		歩A・単B
000115	*** B単－ 115号 *** 畦畔工 7型					
	湛水畦畔 3.0≦H<3.5 KT-7		m	3,680		歩A・単B
000116	*** B単－ 116号 *** 管理畦畔工					
	管理畦畔 KA		m	705		歩A・単B
000117	*** B単－ 117号 *** 切土法面工 3型					
	1.0≦H<1.5 KC-3		m	988		歩A・単B
000118	*** B単－ 118号 *** 切土法面工 5型					
	2.0≦H<2.5 KC-5		m	2,403		歩A・単B
000119	*** B単－ 119号 *** 進入路工 II-1型					
			箇所	729		歩A・単B
000120	*** B単－ 120号 *** 進入路工 II-2型					
			箇所	3,205		歩A・単B
000121	*** B単－ 121号 *** 進入路工 II-3型					
			箇所	7,995		歩A・単B
000122	*** B単－ 122号 *** 進入路工 II-4型					
			箇所	15,106		歩A・単B
000123	*** B単－ 123号 *** 進入路工 II-5型					
			箇所	23,151		歩A・単B
000135	*** B単－ 135号 *** 湧水処理工					
	吸水渠 φ75（有孔管）		m	1,689		歩A・単B
000136	*** B単－ 136号 *** 湧水処理工					
	集水渠 φ75（PE管（無孔））		m	1,085		歩A・単B
000137	*** B単－ 137号 *** 集水渠L2					
	畦畔部 VUφ75		箇所	1,171		歩A・単B
000138	*** B単－ 138号 *** 水甲					
	水平式水閘 VUφ75		箇所	14,680		歩A・単B
000141	*** B単－ 141号 *** 機械小運搬（砕石）					
	100m未満		m3	943.98		歩A・単B
000142	*** B単－ 142号 *** 機械小運搬（砕石）					
	150m未満		m3	1,000		歩A・単B
000143	*** B単－ 143号 *** 機械小運搬（砕石）					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	200m未満 *** B単ー 144号 ***		m3	1,065.11		歩A・単B
000144	用水取水工 A-2型					
	畦畔横断 VUφ150 *** B単ー 145号 ***		箇所	3,626		歩A・単B
000145	用水取水工 B-1型					
	FOEAS 道路横断 VPφ100 *** B単ー 146号 ***		箇所	25,753		歩A・単B
000146	用水取水工 B-2型					
	道路横断 VPφ200 *** B単ー 147号 ***		箇所	26,035		歩A・単B
000147	用水取水工					
	継手コンクリート（分水BF-200） *** B単ー 149号 ***		箇所	3,463		歩A・単B
000149	用水取水工					
	継手コンクリート（分水BF-350） *** B単ー 152号 ***		箇所	6,581		歩A・単B
000152	田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150） *** B単ー 153号 ***		箇所	7,339		歩A・単B
000153	田面排水工（道路横断部）					
	排水管（VPφ150） *** B単ー 154号 ***		箇所	26,992		歩A・単B
000154	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単ー 155号 ***		m3	9,096		歩A・単B
000155	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単ー 156号 ***		m3	3,312		歩A・単B
000156	石積み取壊し					
	取壊～積込 *** B単ー 157号 ***		m3	4,230		歩A・単B
000157	石積み運搬・処理					
			m3	2,925		歩A・単B
000158	*** B単ー 158号 *** 掘削					
			m3	242		歩A・単B
000159	*** B単ー 159号 *** 盛土					
			m3	352		歩A・単B
BA0109	*** B単ー 160号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単ー 161号 ***		m ²	372		歩A・単B
BA0109	法面整形					
	切土部、砂質土 *** B単ー 162号 ***		m ²	737		歩A・単B
000162	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-200（目地材込み） *** B単ー 163号 ***		m	6,055		歩A・単B
000163	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-350（目地材込み） *** B単ー 164号 ***		m	8,938		歩A・単B
000164	側溝蓋					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用),350 *** B単ー 165号 ***		枚	6,071		歩A・単B
000165	屈曲工					
	15°タイプ BF-200用 *** B単ー 166号 ***		箇所	4,886		歩A・単B
000166	屈曲工					
	15°タイプ BF-350用 *** B単ー 169号 ***		箇所	7,656		歩A・単B
000169	機械小運搬（二次製品）					
	30～50m未満		ton	2,135		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000170	*** B単ー 170号 *** 機械小運搬（二次製品）					
	100m未満		ton	2,200		歩A・単B
000171	*** B単ー 171号 *** 機械小運搬（二次製品）					
	150m未満		ton	2,292		歩A・単B
000172	*** B単ー 172号 *** 機械小運搬（二次製品）					
	200m未満		ton	2,391.07		歩A・単B
000173	*** B単ー 173号 *** 掘削					
			m3	240.90		歩A・単B
000174	*** B単ー 174号 *** 盛土					
			m3	352		歩A・単B
BA0109	*** B単ー 175号 *** 法面整形					
	切土部、砂質土		m ²	737		歩A・単B
BA0109	*** B単ー 176号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	372		歩A・単B
000177	*** B単ー 177号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ BF-200		m	6,254		歩A・単B
000178	*** B単ー 178号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ BF-300		m	7,964		歩A・単B
000181	*** B単ー 181号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-200用		箇所	4,886		歩A・単B
000182	*** B単ー 182号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-300用		箇所	6,617		歩A・単B
000183	*** B単ー 183号 *** 屈曲工					
	30°タイプ BF-200用		箇所	5,924		歩A・単B
000184	*** B単ー 184号 *** 屈曲工					
	30°タイプ大型フリュームー700用		箇所	21,847		歩A・単B
000185	*** B単ー 185号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝					
	250×2000		m	57,903		歩A・単B
000186	*** B単ー 186号 *** 基面整正（吐口工）					
			m ²	370		歩A・単B
000187	*** B単ー 187号 *** 均しコンクリート（吐口工）					
	18-12-25（20）BB		m3	32,716		歩A・単B
000188	*** B単ー 188号 *** 型枠（吐口工）					
	均しコンクリート		m ²	3,688.63		歩A・単B
000189	*** B単ー 189号 *** コンクリート（吐口工）					
	21-12-25BB		m3	33,054		歩A・単B
000190	*** B単ー 190号 *** 型枠（吐口工）					
	鉄筋構造物		m ²	7,268.99		歩A・単B
000191	*** B単ー 191号 *** 鉄筋（吐口工）					
	SD295 D13		ton	153,943		歩A・単B
000192	*** B単ー 192号 *** 管渠工 D型（360°巻）					
	φ300		m	37,060		歩A・単B
000193	*** B単ー 193号 *** 石積み取壊し					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取壊～積込		m ³	4,230		歩A・単B
000194	*** B単－ 194号 *** 石積み運搬・処理					
			m ³	2,925		歩A・単B
000195	*** B単－ 195号 *** 護岸復旧工					
			箇所	94,326		歩A・単B
000196	*** B単－ 196号 *** 合流樹					
	2型 H=1.4m		箇所	91,982		歩A・単B
000197	*** B単－ 197号 *** 合流樹用蓋					
	合流樹樹2型用		枚	70,819		歩A・単B
000199	*** B単－ 199号 *** 継手コンクリート					
	18-8-25BB		箇所	13,224		歩A・単B
000201	*** B単－ 201号 *** 天端コンクリート (天端ブロック上)					
	18-8-25 (20) BB		m	8,628		歩A・単B
000202	*** B単－ 202号 *** 天端コンクリート (裏込砕石上)					
	18-8-25 (20) BB		m	1,594		歩A・単B
000203	*** B単－ 203号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25 (20) BB		m	8,704		歩A・単B
000204	*** B単－ 204号 *** 止めコンクリート					
	18-8-40BB		箇所	52,590		歩A・単B
000205	*** B単－ 205号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	30～50m未満		ton	2,135		歩A・単B
000206	*** B単－ 206号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	100m未満		ton	2,200		歩A・単B
000207	*** B単－ 207号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	150m未満		ton	2,292.01		歩A・単B
000208	*** B単－ 208号 *** 機械小運搬 (二次製品)					
	200m未満		ton	2,391.00		歩A・単B
000210	*** B単－ 210号 *** 路体盛土					
	幅員4.0m以上		m ³	199		歩A・単B
000211	*** B単－ 211号 *** 法面整形					
	切土部、砂質土		m ²	737		歩A・単B
000212	*** B単－ 212号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	372		歩A・単B
000217	*** B単－ 217号 *** 畦畔工 1型					
	湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m	908		歩A・単B
000218	*** B単－ 218号 *** 畦畔工 2型					
	湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m	1,366		歩A・単B
000219	*** B単－ 219号 *** 畦畔工 4型					
	湛水畦畔 1.5≦H<2.0 KT-4		m	2,006		歩A・単B
000221	*** B単－ 221号 *** 管理畦畔工					
	管理畦畔 KA		m	705		歩A・単B
000222	*** B単－ 222号 *** 進入路工 II-1型					
			箇所	729		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000224	*** B単— 224号 *** 進入路工 II-3型					
			箇所	7,995		歩A・単B
000226	*** B単— 226号 *** 湧水処理工					
	吸水渠 φ75 (有孔管)		m	1,689		歩A・単B
000227	*** B単— 227号 *** 湧水処理工					
	集水渠 φ75 (PE管 (無孔))		m	1,085		歩A・単B
000228	*** B単— 228号 *** 集水渠L2					
	畦畔部 VUφ75		箇所	1,171		歩A・単B
000229	*** B単— 229号 *** 水甲					
	水平式水閘 VUφ75		箇所	14,680		歩A・単B
000233	*** B単— 233号 *** 機械小運搬 (砕石)					
	100m未満		m3	943.98		歩A・単B
000234	*** B単— 234号 *** 機械小運搬 (砕石)					
	150m未満		m3	1,000		歩A・単B
000235	*** B単— 235号 *** 用水取水工 A-2型					
	畦畔横断 VUφ150		箇所	3,626		歩A・単B
000236	*** B単— 236号 *** 用水取水工					
	継手コンクリート (分水BF-200)		箇所	3,463		歩A・単B
000237	*** B単— 237号 *** 用水取水工					
	継手コンクリート (分水BF-350)		箇所	6,581		歩A・単B
000240	*** B単— 240号 *** 田面排水工 (法面部)					
	排水管 (VUφ150)		箇所	7,339		歩A・単B
000241	*** B単— 241号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m3	15,957		歩A・単B
000242	*** B単— 242号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	3,728		歩A・単B
000243	*** B単— 243号 *** 刈払・集積					
	A-1 (湿田、草のみ、トラクタ導入不可)		a	10,536		歩A・単B
000244	*** B単— 244号 *** 刈払・集積					
	A-2 (乾田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)		a	1,751		歩A・単B
000245	*** B単— 245号 *** 刈払・集積					
	A-2 (湿田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)		a	10,536		歩A・単B
000246	*** B単— 246号 *** 小運搬					
	~30m未満		空m3	793.00		歩A・単B
000247	*** B単— 247号 *** 小運搬					
	L=30~50m		空m3	775.00		歩A・単B
000248	*** B単— 248号 *** 産業廃棄物運搬・処理					
	草		空m3	4,112		歩A・単B
000249	*** B単— 249号 *** 掘削					
			m3	243		歩A・単B
000250	*** B単— 250号 *** 盛土					
			m3	352		歩A・単B
BA0109	*** B単— 251号 *** 法面整形					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	切土部、砂質土		m ³	737		歩A・単B
	*** B単— 252号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土		m ³	372		歩A・単B
	*** B単— 253号 ***					
000253	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200 (目地材込み)		m	6,055		歩A・単B
	*** B単— 254号 ***					
000254	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-350 (目地材込み)		m	8,938		歩A・単B
	*** B単— 255号 ***					
000255	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-600 (目地材込み)		m	17,071		歩A・単B
	*** B単— 256号 ***					
000256	側溝蓋					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚	3,733		歩A・単B
	*** B単— 257号 ***					
000257	側溝蓋					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、350		枚	6,071		歩A・単B
	*** B単— 258号 ***					
000258	屈曲工					
	15°タイプ BF-350用		箇所	7,656		歩A・単B
	*** B単— 259号 ***					
000259	屈曲工					
	30°タイプ BF-350用		箇所	9,040		歩A・単B
	*** B単— 260号 ***					
000260	屈曲工					
	30°タイプ BF-600用		箇所	18,385		歩A・単B
	*** B単— 264号 ***					
000264	舗装切断					
			m	1,073		歩A・単B
	*** B単— 265号 ***					
000265	舗装破碎					
			m ³	703		歩A・単B
	*** B単— 267号 ***					
000267	コンクリート舗装					
	t=12cm		m ³	3,557		歩A・単B
	*** B単— 268号 ***					
000268	養生					
			m ³	722		歩A・単B
	*** B単— 269号 ***					
000269	搬運搬・処理					
	無筋コンクリート		m ³	3,312		歩A・単B
	*** B単— 270号 ***					
000270	擁壁取壊					
			m ³	9,096		歩A・単B
	*** B単— 276号 ***					
000276	機械小運搬 (二次製品)					
	30～50m未満		ton	2,135.03		歩A・単B
	*** B単— 277号 ***					
000277	機械小運搬 (二次製品)					
	100m未満		ton	2,190		歩A・単B
	*** B単— 278号 ***					
000278	機械小運搬 (二次製品)					
	150m未満		ton	2,291.99		歩A・単B
	*** B単— 279号 ***					
000279	機械小運搬 (二次製品)					
	200m未満		ton	2,390.98		歩A・単B
	*** B単— 280号 ***					
000280	掘削					
			m ³	243		歩A・単B
	*** B単— 281号 ***					
000281	盛土					
			m ³	352		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0109	*** B単ー 282号 *** 法面整形					
	切土部、砂質土		m ³	737		歩A・単B
BA0109	*** B単ー 283号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m ³	372		歩A・単B
000284	*** B単ー 284号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ BF-350		m	9,416		歩A・単B
000285	*** B単ー 285号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ BF-600		m	17,360		歩A・単B
000286	*** B単ー 286号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-350用		箇所	7,656		歩A・単B
000287	*** B単ー 287号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-600用		箇所	13,194		歩A・単B
000288	*** B単ー 288号 *** 屈曲工					
	30°タイプ BF-350用		箇所	9,040		歩A・単B
000289	*** B単ー 289号 *** 合流櫓					
	1 型		箇所	52,692		歩A・単B
000290	*** B単ー 290号 *** 合流櫓					
	3 型		箇所	119,929		歩A・単B
000291	*** B単ー 291号 *** 合流櫓					
	4 型		箇所	159,983		歩A・単B
000292	*** B単ー 292号 *** 合流櫓					
	A 型		箇所	379,864		歩A・単B
000295	*** B単ー 295号 *** 管渠工 A型 (素巻)					
	φ800		m	47,110		歩A・単B
000297	*** B単ー 297号 *** 継手コンクリート					
	BF-350 シュート式落差工部		箇所	7,894		歩A・単B
000298	*** B単ー 298号 *** 張コンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,150		歩A・単B
000299	*** B単ー 299号 *** 階段式落差工					
	BF-400 L=0.5/段		段	14,790		歩A・単B
000300	*** B単ー 300号 *** 階段式落差工					
	BF-600 L=0.5/段		段	23,269		歩A・単B
000301	*** B単ー 301号 *** 上部・下部取付工					
	BF-400 階段式落差工部		箇所	16,617		歩A・単B
000302	*** B単ー 302号 *** 上部・下部取付工					
	BF-600 階段式落差工部		箇所	22,848		歩A・単B
000303	*** B単ー 303号 *** 張コンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,150		歩A・単B
000304	*** B単ー 304号 *** 取水堰工					
			箇所	343,475		歩A・単B
000305	*** B単ー 305号 *** 舗装切断					
			m	1,073		歩A・単B
000311	*** B単ー 311号 *** 擁壁取壊					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ³	9,096		歩A・単B
000312	*** B単－ 312号 *** 穀運搬・処理					
			m ³	3,312		歩A・単B
000313	*** B単－ 313号 *** 擁壁復旧					
			m ³	37,121		歩A・単B
000314	*** B単－ 314号 *** 型枠					
			m ²	7,708.00		歩A・単B
000315	*** B単－ 315号 *** 目地材					
			m ²	4,510		歩A・単B
000316	*** B単－ 316号 *** 機械小運搬（二次製品）					
			ton	2,135		歩A・単B
000317	*** B単－ 317号 *** 機械小運搬（二次製品）					
			ton	2,200		歩A・単B
000318	*** B単－ 318号 *** 機械小運搬（二次製品）					
			ton	2,292.04		歩A・単B
000319	*** B単－ 319号 *** 路体盛土					
			m ³	199		歩A・単B
000320	*** B単－ 320号 *** 法面整形					
			m ²	737		歩A・単B
000321	*** B単－ 321号 *** 法面整形					
			m ²	372		歩A・単B
000325	*** B単－ 325号 *** 畦畔工 1型					
			m	908		歩A・単B
000326	*** B単－ 326号 *** 畦畔工 2型					
			m	1,366		歩A・単B
000327	*** B単－ 327号 *** 畦畔工 3型					
			m	1,547		歩A・単B
000328	*** B単－ 328号 *** 管理畦畔工					
			m	705		歩A・単B
000329	*** B単－ 329号 *** 切土法面工 2型					
			m	781		歩A・単B
000330	*** B単－ 330号 *** 進入路工 I－3型					
			箇所	9,554		歩A・単B
000331	*** B単－ 331号 *** 進入路工 I－5型					
			箇所	27,427		歩A・単B
000332	*** B単－ 332号 *** 進入路工 II－1型					
			箇所	729		歩A・単B
000333	*** B単－ 333号 *** 進入路工 II－3型					
			箇所	7,995		歩A・単B
000334	*** B単－ 334号 *** 進入路工 II－6型					
			箇所	35,196		歩A・単B
000335	*** B単－ 335号 *** 湧水処理工					
			m	1,689		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000336	*** B単— 336号 *** 湧水処理工					
	集水渠 φ75 (PE管 (無孔))		m	1,085		歩A・単B
000337	*** B単— 337号 *** 集水渠L2					
	畦畔部 VUφ75		箇所	1,171		歩A・単B
000338	*** B単— 338号 *** 水甲					
	水平式水閘 VUφ75		箇所	14,680		歩A・単B
000343	*** B単— 343号 *** 用水取水工 A-2型					
	畦畔横断 VUφ150		箇所	3,626		歩A・単B
000344	*** B単— 344号 *** 用水取水工 B-1型					
	道路横断 VPφ100		箇所	22,177		歩A・単B
000345	*** B単— 345号 *** 用水取水工 B-2型					
	道路横断 VPφ200		箇所	26,195		歩A・単B
000351	*** B単— 351号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	9,096		歩A・単B
000352	*** B単— 352号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m3	3,312		歩A・単B
000353	*** B単— 353号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m3	15,957		歩A・単B
000354	*** B単— 354号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	3,728		歩A・単B
000355	*** B単— 355号 *** 石積取壊し					
	取壊し〜積込		m3	1,660		歩A・単B
000356	*** B単— 356号 *** 石積み運搬・処理					
			m3	2,925		歩A・単B
000357	*** B単— 357号 *** 刈払・集積					
	A-1 (乾田、草のみ、トラクタ導入不可)		a	1,751		歩A・単B
000358	*** B単— 358号 *** 刈払・集積					
	A-1 (湿田、草のみ、トラクタ導入不可)		a	10,536		歩A・単B
000359	*** B単— 359号 *** 刈払・集積					
	A-2 (乾田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)		a	1,751		歩A・単B
000360	*** B単— 360号 *** 刈払・集積					
	A-2 (湿田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)		a	10,536		歩A・単B
000361	*** B単— 361号 *** 小運搬					
	〜30m未満		空m3	793.00		歩A・単B
000362	*** B単— 362号 *** 小運搬					
	L=30〜50m		空m3	775.01		歩A・単B
000363	*** B単— 363号 *** 小運搬					
	L=100m未満		空m3	833.00		歩A・単B
000364	*** B単— 364号 *** 小運搬					
	L=150m未満		空m3	888.99		歩A・単B
000365	*** B単— 365号 *** 小運搬					
	L=200m未満		空m3	954.00		歩A・単B
000366	*** B単— 366号 *** 産業廃棄物運搬・処理					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	草		空m3	4,112		歩A・単B
000367	盛土 *** B単— 367号 ***					
			m3	352		歩A・単B
BA0109	法面整形 *** B単— 368号 ***					
	盛土部、砂質土		m ²	372		歩A・単B
BA0109	法面整形 *** B単— 369号 ***					
	切土部、砂質土		m ²	737		歩A・単B
000370	鉄筋コンクリートベンチフリューム *** B単— 370号 ***					
	BF-200（目地材込み）		m	6,055		歩A・単B
000371	鉄筋コンクリートベンチフリューム *** B単— 371号 ***					
	BF-400（目地材込み）		m	10,123		歩A・単B
000372	側溝蓋 *** B単— 372号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚	4,183		歩A・単B
000374	用水取水口（分水用ベンチフリューム） *** B単— 374号 ***					
	BF-200		箇所	7,093		歩A・単B
000375	用水取水口（分水用ベンチフリューム） *** B単— 375号 ***					
	BF-400		箇所	13,912		歩A・単B
000376	機械小運搬（二次製品） *** B単— 376号 ***					
	30～50m未満		ton	2,135		歩A・単B
000377	機械小運搬（二次製品） *** B単— 377号 ***					
	100m未満		ton	2,200		歩A・単B
000378	機械小運搬（二次製品） *** B単— 378号 ***					
	150m未満		ton	2,292.03		歩A・単B
000379	機械小運搬（二次製品） *** B単— 379号 ***					
	200m未満		ton	2,390.98		歩A・単B
000380	機械小運搬（二次製品） *** B単— 380号 ***					
	250m未満		ton	2,485		歩A・単B
000381	掘削 *** B単— 381号 ***					
			m3	243		歩A・単B
000382	盛土 *** B単— 382号 ***					
			m3	352		歩A・単B
BA0109	法面整形 *** B単— 383号 ***					
	切土部、砂質土		m ²	737		歩A・単B
BA0109	法面整形 *** B単— 384号 ***					
	盛土部、砂質土		m ²	372		歩A・単B
000385	鉄筋コンクリートベンチフリューム *** B単— 385号 ***					
	排水タイプ BF-300		m	7,964		歩A・単B
000392	合流櫓 *** B単— 392号 ***					
	A型		箇所	379,872		歩A・単B
000394	管渠工 A型（素巻） *** B単— 394号 ***					
	φ700		m	39,446		歩A・単B
000400	機械小運搬（二次製品） *** B単— 400号 ***					
	30～50m未満		ton	2,135		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000401	*** B単－ 401号 *** 機械小運搬（二次製品）					
	100m未満		ton	2,200		歩A・単B
000402	*** B単－ 402号 *** 機械小運搬（二次製品）					
	150m未満		ton	2,292.00		歩A・単B
000403	*** B単－ 403号 *** 機械小運搬（二次製品）					
	200m未満		ton	2,381.01		歩A・単B
000404	*** B単－ 404号 *** 機械小運搬（二次製品）					
	250m未満		ton	2,485		歩A・単B
000405	*** B単－ 405号 *** 植生シート工					
	センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,386		歩A・単B
000407	*** B単－ 407号 *** 路体盛土					
	幅員4.0m以上		m ³	199		歩A・単B
000408	*** B単－ 408号 *** 法面整形					
	切土部、砂質土		m ²	737		歩A・単B
000409	*** B単－ 409号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	372		歩A・単B
000410	*** B単－ 410号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m ³	9,096		歩A・単B
000411	*** B単－ 411号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	3,312		歩A・単B
000412	*** B単－ 412号 *** 床掘					
	土砂		m ³	232.51		歩A・単B
000413	*** B単－ 413号 *** 床掘					
	岩塊・玉石		m ³	232.52		歩A・単B
000414	*** B単－ 414号 *** 基面整正					
			m ²	370		歩A・単B
000415	*** B単－ 415号 *** 埋戻（区分1）					
			m ³	1,905.73		歩A・単B
000416	*** B単－ 416号 *** 埋戻（区分2）					
			m ³	2,243.07		歩A・単B
000417	*** B単－ 417号 *** 埋戻（区分3）					
			m ³	2,243		歩A・単B
000418	*** B単－ 418号 *** 函渠					
	24－12－25 BB		m ³	26,361		歩A・単B
000419	*** B単－ 419号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	156,761		歩A・単B
000420	*** B単－ 420号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	156,761		歩A・単B
000421	*** B単－ 421号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	156,761		歩A・単B
000422	*** B単－ 422号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	158,639		歩A・単B
000423	*** B単－ 423号 *** 型枠					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	7,269.04		歩A・単B
000424	*** B単－ 424号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25BB		m ³	35,962		歩A・単B
000425	*** B単－ 425号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	3,688.57		歩A・単B
000426	*** B単－ 426号 *** 地覆コンクリート					
	24-12-25BB		m ³	33,764		歩A・単B
000427	*** B単－ 427号 *** 型枠					
			m ²	7,269.01		歩A・単B
000428	*** B単－ 428号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	158,639		歩A・単B
000429	*** B単－ 429号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B-2		m	13,540		歩A・単B
000430	*** B単－ 430号 *** 補強筋					
	SD345 D16		ton	156,761		歩A・単B
000431	*** B単－ 431号 *** 足場工					
	H≤30m 手摺先行型		掛m ²	4,285.56		歩A・単B
000432	*** B単－ 432号 *** 支保工					
	H<4m		空m ³	6,175.76		歩A・単B
000433	*** B単－ 433号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m ³	9,096		歩A・単B
000434	*** B単－ 434号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	3,312		歩A・単B
000435	*** B単－ 435号 *** 床掘					
	土砂		m ³	232.51		歩A・単B
000436	*** B単－ 436号 *** 基面整正					
			m ²	370		歩A・単B
000437	*** B単－ 437号 *** 埋戻し					
			m ³	1,012.12		歩A・単B
000438	*** B単－ 438号 *** 擁壁（函渠内）					
	18-8-40BB		m ³	28,129		歩A・単B
000439	*** B単－ 439号 *** 擁壁型枠（函渠内）					
			m ²	7,269.03		歩A・単B
000440	*** B単－ 440号 *** 床版（函渠内）					
	18-8-25BB		m ³	25,540		歩A・単B
000441	*** B単－ 441号 *** コンクリートブロック積工					
	控え350mm		m ²	27,589		歩A・単B
000442	*** B単－ 442号 *** 均しコンクリート（基礎）					
	18-12-25BB		m ³	28,129		歩A・単B
000443	*** B単－ 443号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25BB		m ³	60,198		歩A・単B
000444	*** B単－ 444号 *** 天端コンクリート					
	18-8-25BB		m ³	56,687		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000445	*** B単ー 445号 *** 裏込碎石					
	RC-40		m3	7,808		歩A・単B
000446	*** B単ー 446号 *** 床版（函渠外）					
	18-8-40BB		m3	28,129		歩A・単B
000447	*** B単ー 447号 *** 足場工					
	H≤30m 単管傾斜		掛㎡	3,369.18		歩A・単B
000448	*** B単ー 448号 *** 目地材					
			㎡	4,510		歩A・単B
000449	*** B単ー 449号 *** コンクリート					
	18-8-40BB		m3	35,962		歩A・単B
000450	*** B単ー 450号 *** コンクリート型枠					
	無筋		㎡	7,268.93		歩A・単B
000451	*** B単ー 451号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25BB		m3	35,962		歩A・単B
000452	*** B単ー 452号 *** 均しコンクリート型枠					
			㎡	3,688.57		歩A・単B
000453	*** B単ー 453号 *** 目地材					
			㎡	4,510		歩A・単B
000454	*** B単ー 454号 *** コンクリート					
	18-8-40BB		m3	35,962		歩A・単B
000455	*** B単ー 455号 *** コンクリート型枠					
	無筋		㎡	7,268.95		歩A・単B
000456	*** B単ー 456号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25BB		m3	35,962		歩A・単B
000457	*** B単ー 457号 *** 均しコンクリート型枠					
			㎡	3,690		歩A・単B
000458	*** B単ー 458号 *** 目地材					
			㎡	4,510		歩A・単B
000459	*** B単ー 459号 *** コンクリート					
	18-8-40BB		m3	35,962		歩A・単B
000460	*** B単ー 460号 *** コンクリート型枠					
	無筋		㎡	7,269.02		歩A・単B
000461	*** B単ー 461号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25BB		m3	35,962		歩A・単B
000462	*** B単ー 462号 *** 均しコンクリート型枠					
			㎡	3,688.33		歩A・単B
000463	*** B単ー 463号 *** 目地材					
			㎡	4,510		歩A・単B
000464	*** B単ー 464号 *** コンクリート					
	18-8-40BB		m3	35,962		歩A・単B
000465	*** B単ー 465号 *** コンクリート型枠					
	無筋		㎡	7,269.04		歩A・単B
000466	*** B単ー 466号 *** 均しコンクリート					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-12-25BB		m ³	35,962		歩A・単B
000467	*** B単ー 467号 *** 均しコンクリート型枠					
			m ³	3,688.33		歩A・単B
000468	*** B単ー 468号 *** 目地材					
			m ²	4,510		歩A・単B
000469	*** B単ー 469号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m ³	9,096		歩A・単B
000470	*** B単ー 470号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	3,312		歩A・単B
000471	*** B単ー 471号 *** 床掘					
	土砂		m ³	242		歩A・単B
000472	*** B単ー 472号 *** 基面整正					
			m ²	370		歩A・単B
000473	*** B単ー 473号 *** 埋戻 (区分1)					
			m ³	2,009		歩A・単B
000474	*** B単ー 474号 *** 埋戻 (区分2)					
			m ³	2,361		歩A・単B
000475	*** B単ー 475号 *** 埋戻 (区分3)					
			m ³	2,361		歩A・単B
000476	*** B単ー 476号 *** 函渠					
	24-12-25BB		m ³	25,932		歩A・単B
000477	*** B単ー 477号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	156,761		歩A・単B
000478	*** B単ー 478号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	156,761		歩A・単B
000480	*** B単ー 480号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	158,639		歩A・単B
000481	*** B単ー 481号 *** 型枠					
			m ²	7,675.00		歩A・単B
000482	*** B単ー 482号 *** 均しコンクリート					
	18-12-25BB		m ³	35,962		歩A・単B
000483	*** B単ー 483号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	3,899.09		歩A・単B
000484	*** B単ー 484号 *** 地覆コンクリート					
	24-12-25BB		m ³	33,764		歩A・単B
000485	*** B単ー 485号 *** 型枠					
			m ²	7,675		歩A・単B
000486	*** B単ー 486号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	158,639		歩A・単B
000487	*** B単ー 487号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B-2		m	13,540		歩A・単B
000488	*** B単ー 488号 *** 補強筋					
	SD345 D16		ton	156,761		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000489	*** B単— 489号 *** 足場工					
	H≦30m 手摺先行型		掛㎡	4,517		歩A・単B
000490	*** B単— 490号 *** 支保工					
	H<4m		空㎡	6,511.00		歩A・単B
000491	*** B単— 491号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		㎡	9,096		歩A・単B
000492	*** B単— 492号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		㎡	3,312		歩A・単B
000493	*** B単— 493号 *** 床掘					
	土砂		㎡	242		歩A・単B
000494	*** B単— 494号 *** 基面整正					
			㎡	370		歩A・単B
000495	*** B単— 495号 *** 埋戻し					
			㎡	1,052		歩A・単B
000496	*** B単— 496号 *** 擁壁（函渠内）					
	18-8-40BB		㎡	28,129		歩A・単B
000497	*** B単— 497号 *** 擁壁型枠（函渠内）					
			㎡	7,707.99		歩A・単B
000498	*** B単— 498号 *** 床版（函渠内）					
	18-8-40BB		㎡	28,129		歩A・単B
000499	*** B単— 499号 *** 堤外水路					
	18-8-25BB		㎡	25,540		歩A・単B
000500	*** B単— 500号 *** 堤外水路 型枠					
			㎡	7,708.02		歩A・単B
000501	*** B単— 501号 *** コンクリートブロック積工					
	控え350mm		㎡	27,589		歩A・単B
000502	*** B単— 502号 *** 均しコンクリート（基礎）					
	18-12-25BB		㎡	28,129		歩A・単B
000503	*** B単— 503号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25BB		㎡	60,198		歩A・単B
000504	*** B単— 504号 *** 天端コンクリート					
	18-8-25BB		㎡	56,687		歩A・単B
000505	*** B単— 505号 *** 裏込碎石					
	RC-40		㎡	7,808		歩A・単B
000506	*** B単— 506号 *** 床版（函渠外）					
	18-8-40BB		㎡	28,129		歩A・単B
000507	*** B単— 507号 *** 足場工					
	H≦30m 単管傾斜		掛㎡	3,552		歩A・単B
000508	*** B単— 508号 *** 目地材					
			㎡	4,510		歩A・単B
000510	*** B単— 510号 *** 沈砂池（河川汚濁防止施設）					
	5.0×5.0タイプ		箇所	130,678		歩A・単B
000511	*** B単— 511号 *** 土木安定シート					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm *** B単— 512号 ***		箇所	187,105		歩A・単B
000512	法面整形					
	*** B単— 514号 ***		m	372		歩A・単B
000514	仮廻し管布設					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000 *** B単— 515号 ***		m	3,260		歩A・単B
000515	仮廻し管撤去					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000 *** B単— 516号 ***		m	1,629		歩A・単B
000516	高密度ポリエチレンダブル管 φ1000		m	28,011		歩A・単B
	*** B単— 517号 ***					
000517	土のう積		m3	27,611		歩A・単B
	*** B単— 518号 ***					
000518	土のう積		m3	27,611		歩A・単B
	*** B単— 519号 ***					
000519	管布設					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000 *** B単— 520号 ***		m	3,260		歩A・単B
000520	管撤去					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000 *** B単— 521号 ***		m	1,629		歩A・単B
000521	大型土のう					
	製作・設置 *** B単— 522号 ***		袋	6,916		歩A・単B
000522	大型土のう					
	撤去 *** B単— 523号 ***		袋	684		歩A・単B
000523	廃プラスチック類運搬・処理					
	大型土のう袋 *** B単— 524号 ***		m3	11,589		歩A・単B
000524	土のう					
	仕捨・設置・撤去 *** B単— 525号 ***		m3	27,611		歩A・単B
000525	床掘					
	管布設時 *** B単— 526号 ***		m3	243		歩A・単B
000526	床掘					
	管撤去時 *** B単— 527号 ***		m3	243		歩A・単B
000527	埋戻（区分1）					
	管布設時 *** B単— 528号 ***		m3	2,015		歩A・単B
000528	埋戻（区分2）					
	管布設時 *** B単— 529号 ***		m3	1,054		歩A・単B
000529	埋戻					
	管撤去時 *** B単— 532号 ***		m3	1,054		歩A・単B
000532	仮廻し管布設					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000 *** B単— 533号 ***		m	3,260		歩A・単B
000533	仮廻し管撤去					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000 *** B単— 535号 ***		m	1,629		歩A・単B
000535	土のう積		m3	27,611		歩A・単B
	*** B単— 536号 ***					
000536	沈砂池（河川汚濁防止施設）					
	5.0×5.0タイプ		箇所	130,678		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000537	*** B単— 537号 *** 土木安定シート					
	長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm		箇所	187,105		歩A・単B
000538	*** B単— 538号 *** 法面整形					
			m ²	372		歩A・単B
000540	*** B単— 540号 *** 仮廻し管布設					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m	3,260		歩A・単B
000541	*** B単— 541号 *** 仮廻し管撤去					
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m	1,629		歩A・単B
000542	*** B単— 542号 *** 大型土のう					
	製作・設置		袋	6,916		歩A・単B
000543	*** B単— 543号 *** 大型土のう					
	撤去		袋	684		歩A・単B
000544	*** B単— 544号 *** 廃プラスチック類運搬・処理					
	大型土のう袋		m ³	11,589		歩A・単B
000545	*** B単— 545号 *** 土のう					
	仕拵・設置・撤去		m ³	27,611		歩A・単B
000546	*** B単— 546号 *** 床掘					
	管布設時		m ³	232.51		歩A・単B
000547	*** B単— 547号 *** 床掘					
	管撤去時		m ³	232.51		歩A・単B
000548	*** B単— 548号 *** 埋戻（区分1）					
	管布設時		m ³	1,911.11		歩A・単B
000549	*** B単— 549号 *** 埋戻（区分2）					
	管布設時		m ³	1,014.62		歩A・単B
000550	*** B単— 550号 *** 埋戻					
	管撤去時		m ³	1,014.62		歩A・単B
000553	*** B単— 553号 *** 沈砂池（河川汚濁防止施設）					
	5.0×5.0タイプ		箇所	130,678		歩A・単B
000554	*** B単— 554号 *** 土木安定シート					
	長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm		箇所	187,105		歩A・単B
000555	*** B単— 555号 *** 法面整形					
			m ²	372		歩A・単B
000559	*** B単— 559号 *** 沈砂池（河川汚濁防止施設）					
	5.0×5.0タイプ		箇所	130,678		歩A・単B
000560	*** B単— 560号 *** 管布設					
	高密度ポリエチレンダブル管φ700		m	2,137		歩A・単B
000561	*** B単— 561号 *** 管撤去					
	高密度ポリエチレンダブル管φ700		m	1,067		歩A・単B
000562	*** B単— 562号 *** 高密度ポリエチレンダブル管					
	φ700		m	7,978		歩A・単B
000563	*** B単— 563号 *** 土木安定シート					
	長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm		箇所	187,105		歩A・単B
000564	*** B単— 564号 *** 法面整形					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	372		歩A・単B
000566	*** B単— 566号 *** 路面散水					
			日	12,389		歩A・単B
B19021	*** B単— 567号 *** 交通誘導警備員					
			人	14,044		歩A・単B
000568	*** B単— 568号 *** 騒音振動調査					
			回	37,575		歩A・単B
000569	*** B単— 569号 *** 分解・組立・運搬費					
	重建設機械		式	443,123		歩A・単B
000570	*** B単— 570号 *** 平板載荷試験					
	3号農道橋下部（50KN以内）		箇所	169,599		歩A・単B
000571	*** B単— 571号 *** 平板載荷試験					
	4号農道橋下部（50KN以内）		箇所	170,324		歩A・単B
000573	*** B単— 573号 *** 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	はぎ取り戻し（表土はぎ）		ha	1,157,177		歩A・単B
000574	*** B単— 574号 *** 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地（ICT施工）		ha	3,328,878		歩A・単B
000575	*** B単— 575号 *** 場内運土					
	L=1.0km以下 4tダンプ		m ³	1,056		歩A・単B
000576	*** B単— 576号 *** 場内運土					
	L=1.0km以下 10tダンプ		m ³	694		歩A・単B
000577	*** B単— 577号 *** 場内運土					
	BH＋不陸整地運搬車（L=80m以下）		m ³	542		歩A・単B
000578	*** B単— 578号 *** 場内運土					
	BH＋不陸整地運搬車（L=180m以下）		m ³	638		歩A・単B
000579	*** B単— 579号 *** 建設発生土受入処理工					
			m ³	114		歩A・単B
000580	*** B単— 580号 *** 切土法面工 1型					
	KC-1		m	259		歩A・単B
000581	*** B単— 581号 *** 湧水処理工					
	吸水渠 φ75（有孔管）		m	1,664		歩A・単B
000582	*** B単— 582号 *** 湧水処理工					
	集水渠 φ75（PE管（無孔））		m	1,090		歩A・単B
000583	*** B単— 583号 *** 集水渠L2					
	畦畔部 VUφ75		箇所	1,175		歩A・単B
000584	*** B単— 584号 *** 水閘					
	水平式水閘 VUφ75		箇所	14,743		歩A・単B
000585	*** B単— 585号 *** 水閘					
	ネジ式水閘 VUφ75		箇所	1,639		歩A・単B
000586	*** B単— 586号 *** 塩ビ止水壁					
	φ100		箇所	3,746		歩A・単B
000587	*** B単— 587号 *** 立上管（通気口）					
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所	4,904		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000588	*** B単— 588号 *** 機械小運搬（砕石）					
	30m～50m未満		m3	885		歩A・単B
000589	*** B単— 589号 *** 機械小運搬（砕石）					
	100m未満		m3	944		歩A・単B
000590	*** B単— 590号 *** 機械小運搬（砕石）					
	150m未満		m3	1,000		歩A・単B
000591	*** B単— 591号 *** 機械小運搬（砕石）					
	200m未満		m3	1,065		歩A・単B
000592	*** B単— 592号 *** 用水取水工					
	継手コンクリート（分水BF-300）		箇所	5,619		歩A・単B
000593	*** B単— 593号 *** 田面排水工					
	排水口（排水口＋排水調節器）		箇所	22,610		歩A・単B
000594	*** B単— 594号 *** 田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	13,480		歩A・単B
000595	*** B単— 595号 *** 植生シート工					
	センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
000596	*** B単— 596号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m3	16,025		歩A・単B
000597	*** B単— 597号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	3,744		歩A・単B
000598	*** B単— 598号 *** 産業廃棄物運搬・処理					
	幹		空m3	4,130		歩A・単B
000599	*** B単— 599号 *** 側溝蓋					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚	3,748		歩A・単B
000600	*** B単— 600号 *** 自由勾配側溝					
	B400×H1600		m	65,254		歩A・単B
000601	*** B単— 601号 *** 用水取水口（分水用ベンチフリューム）					
	BF-200		箇所	7,123		歩A・単B
000602	*** B単— 602号 *** 用水取水口（分水用ベンチフリューム）					
	BF-350		箇所	11,321		歩A・単B
000603	*** B単— 603号 *** 合流櫓					
	2型（H＝1.7m）		箇所	166,804		歩A・単B
000604	*** B単— 604号 *** 合流櫓					
	2型（H＝1.8m）		箇所	172,773		歩A・単B
000605	*** B単— 605号 *** 合流櫓用蓋					
	1型グレーチング T14		枚	35,043		歩A・単B
000606	*** B単— 606号 *** 合流櫓用蓋					
	2型グレーチング T14		枚	53,082		歩A・単B
000607	*** B単— 607号 *** 合流櫓用蓋					
	合流櫓1型用		枚	32,356		歩A・単B
000608	*** B単— 608号 *** 合流櫓用蓋					
	合流櫓2型用 加工費込		枚	87,056		歩A・単B
000609	*** B単— 609号 *** 管渠工 A型（素巻）					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ200 *** B単— 610号 ***		m	11,964		歩A・単B
000610	管渠工 A型（素巻）					
	φ300 *** B単— 611号 ***		m	14,402		歩A・単B
000611	管渠工 A型（素巻）					
	φ350 *** B単— 612号 ***		m	16,176		歩A・単B
000612	管渠工					
	VUφ400 *** B単— 613号 ***		m	13,750		歩A・単B
000613	管渠工 C型（重圧管）用水用					
	φ200 *** B単— 614号 ***		m	19,758		歩A・単B
000614	管渠工 C型（重圧管）用水用					
	φ500 *** B単— 615号 ***		m	31,730		歩A・単B
000615	手動内ねじ式簡易アルミゲート					
	φ400 *** B単— 616号 ***		基	320,502		歩A・単B
000616	差込式分水栓					
	φ100 *** B単— 617号 ***		個	1,822		歩A・単B
000617	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ300 *** B単— 618号 ***		m	9,605		歩A・単B
000618	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ200 *** B単— 619号 ***		m	4,779		歩A・単B
000619	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	ソケット φ200 *** B単— 620号 ***		個	4,671		歩A・単B
000620	VU 22 1/2エルボ					
	φ200 *** B単— 621号 ***		個	8,699		歩A・単B
000621	DV継手 エルボ					
	φ300 *** B単— 622号 ***		個	21,226		歩A・単B
000622	DV継手 45°エルボ					
	φ400 *** B単— 623号 ***		個	89,347		歩A・単B
000623	アメニティストエップ					
			個	2,390		歩A・単B
000624	DV継手 ソケット *** B単— 624号 ***					
	φ400 *** B単— 625号 ***		個	48,899		歩A・単B
000625	植生シート工					
	センチピードグラス（ワラ付芝） *** B単— 626号 ***		m ²	1,392		歩A・単B
000626	廃アルカリ水運搬・処理					
			m ³	28,095		歩A・単B
000627	*** B単— 627号 *** コンクリートブロック取壊し					
	取壊～積込		m ³	9,136		歩A・単B
000628	*** B単— 628号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	3,326		歩A・単B
000629	*** B単— 629号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-350 *** B単— 630号 ***		m	9,294		歩A・単B
000630	排水路砕石埋戻し					
	湧水処理		m ³	5,881		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000631	*** B単— 631号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-350用		箇所	7,688		歩A・単B
000632	*** B単— 632号 *** 屈曲工					
	30°タイプ BF-350用		箇所	9,079		歩A・単B
000633	*** B単— 633号 *** 合流櫓					
	1型		箇所	52,918		歩A・単B
000634	*** B単— 634号 *** 管渠工 A型（素巻）					
	φ700		m	39,615		歩A・単B
000635	*** B単— 635号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-350		m	9,294		歩A・単B
000636	*** B単— 636号 *** 階段式落差工					
	BF-400 L=0.5/段		段	14,727		歩A・単B
000637	*** B単— 637号 *** 上部・下部取付工					
	BF-400 階段式落差工部		箇所	15,296		歩A・単B
000638	*** B単— 638号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ200		m	4,779		歩A・単B
000639	*** B単— 639号 *** DV継手 エルボ					
	φ200		個	5,476		歩A・単B
000640	*** B単— 640号 *** DV継手 45°エルボ					
	φ200		個	4,579		歩A・単B
000641	*** B単— 641号 *** 植生シート工					
	センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
000642	*** B単— 642号 *** 基面整正（吐口工）					
			m ²	372		歩A・単B
000643	*** B単— 643号 *** 均しコンクリート（吐口工）					
	18-12-25（20）BB		m ³	32,857		歩A・単B
000644	*** B単— 644号 *** 型枠（吐口工）					
	均しコンクリート		m ²	3,916		歩A・単B
000645	*** B単— 645号 *** 無筋コンクリート（吐口工）					
	18-8-40BB		m ³	36,116		歩A・単B
000646	*** B単— 646号 *** 型枠（吐口工）					
	無筋構造物		m ²	7,707		歩A・単B
000647	*** B単— 647号 *** ブロック取壊し					
	取壊～積込		m ³	9,136		歩A・単B
000648	*** B単— 648号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m ³	3,326		歩A・単B
000649	*** B単— 649号 *** 護岸復旧工					
			箇所	75,998		歩A・単B
000650	*** B単— 650号 *** 水路復旧工					
			箇所	71,335		歩A・単B
000651	*** B単— 651号 *** 管渠工 D型（360°巻）					
	φ350		m	39,352		歩A・単B
000652	*** B単— 652号 *** 合流櫓用蓋					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合流枹樹2型用		枚	71,122		歩A・単B
	*** B単— 653号 ***					
000653	合流枹					
	2型 H=1.1m		箇所	110,744		歩A・単B
	*** B単— 654号 ***					
000654	機械小運搬（砕石）					
	150mm未満		m3	1,000		歩A・単B
	*** B単— 655号 ***					
000655	掘削					
			m3	243		歩A・単B
	*** B単— 656号 ***					
000656	路体盛土					
	幅員4.0m以上		m3	200		歩A・単B
	*** B単— 657号 ***					
000657	山土砂					
	真砂土（埋戻し及び盛土用）		m3	2,857		歩A・単B
	*** B単— 658号 ***					
000658	法面整形					
	切土部、砂質土		m ²	740		歩A・単B
	*** B単— 659号 ***					
000659	法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	373		歩A・単B
	*** B単— 660号 ***					
000660	植生シート工					
	センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
	*** B単— 661号 ***					
000661	盛土工					
			m3	383		歩A・単B
	*** B単— 662号 ***					
000662	敷砂利舗装					
	RC-40 t=15cm		m ²	860		歩A・単B
	*** B単— 663号 ***					
000663	敷砂利舗装					
	RC-40 t=15cm		m ²	860		歩A・単B
	*** B単— 664号 ***					
000664	3号道路取付工					
	路盤RC-40(1号支線道路起点部)		箇所	15,754		歩A・単B
	*** B単— 665号 ***					
000665	4号道路取付工					
	路盤RC-40(13号道路起点部)		箇所	321,936		歩A・単B
	*** B単— 666号 ***					
000666	合流枹					
	1型		箇所	52,918		歩A・単B
	*** B単— 667号 ***					
000667	合流枹用蓋					
	1型グレーチング T14		枚	35,043		歩A・単B
	*** B単— 668号 ***					
000668	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-350（目地材込み）		m	8,976		歩A・単B
	*** B単— 669号 ***					
000669	5号道路取付工					
	路盤RC-40（3号管理道路起点部）		箇所	6,472		歩A・単B
	*** B単— 670号 ***					
000670	6号道路取付工					
	路盤RC-40（5号支線道路起点部）		箇所	17,690		歩A・単B
	*** B単— 671号 ***					
000671	7号道路取付工					
	路盤RC-40（6号支線道路起点部）		箇所	17,690		歩A・単B
	*** B単— 672号 ***					
000672	止めコンクリート					
	BF250用		箇所	1,205		歩A・単B
	*** B単— 673号 ***					
000673	DV継手 45°エルボ					
	φ200		個	4,579		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000674	*** B単— 674号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ200		m	3,164		歩A・単B
000675	*** B単— 675号 *** 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（ICT施工）		ha	2,307,321		歩A・単B
000676	*** B単— 676号 *** 場内運土					
	L=200m以下 4tダンプ		m3	887		歩A・単B
000677	*** B単— 677号 *** 場内運土					
	BH+不陸整地運搬車（L=180m以下）		m3	638		歩A・単B
000678	*** B単— 678号 *** 山土砂					
	真砂土（埋戻し及び盛土用）		m3	2,857		歩A・単B
000679	*** B単— 679号 *** 購入土端かき工					
			m3	114		歩A・単B
000680	*** B単— 680号 *** 塩ビ止水壁					
	φ100		箇所	3,746		歩A・単B
000681	*** B単— 681号 *** 立上管（通気口）					
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所	4,033		歩A・単B
000682	*** B単— 682号 *** 湧水処理工 砕石のみ					
	23ほ場		m	440		歩A・単B
000683	*** B単— 683号 *** 田面排水工					
	排水口（排水口+排水調節器）		箇所	22,610		歩A・単B
000684	*** B単— 684号 *** 田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	13,480		歩A・単B
000685	*** B単— 685号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ200		m	4,779		歩A・単B
000686	*** B単— 686号 *** DV継手 エルボ					
	φ200（34耕区）		個	5,476		歩A・単B
000687	*** B単— 687号 *** DV継手 45°エルボ					
	φ200（34耕区）		個	4,579		歩A・単B
000688	*** B単— 688号 *** 合流柵					
	1型（34耕区）		箇所	52,918		歩A・単B
000689	*** B単— 689号 *** 合流柵用蓋					
	1型グレーチング T14（34耕区）		枚	35,043		歩A・単B
000690	*** B単— 690号 *** 道路横断側溝					
	BF250用（34耕区）		m	58,151		歩A・単B
000691	*** B単— 691号 *** 田面排水工					
	排水口（排水口）32-1		箇所	11,668		歩A・単B
000692	*** B単— 692号 *** 田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150）32-1		箇所	7,371		歩A・単B
000693	*** B単— 693号 *** 植生シート工					
	センチピードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
000694	*** B単— 694号 *** 側溝蓋					
	鉄筋コンクリートベンチリュウム用蓋2種（4t荷重用）、200		枚	3,748		歩A・単B
000695	*** B単— 695号 *** 屈曲工					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	30°タイプ BF-200用 *** B単— 696号 ***		箇所	5,949		歩A・単B
000696	屈曲工					
	30°タイプ BF-350用 *** B単— 697号 ***		箇所	9,079		歩A・単B
000697	用水取水口（分水用ベンチフリューム）					
	BF-200 *** B単— 698号 ***		箇所	7,123		歩A・単B
000698	用水取水口（分水用ベンチフリューム）					
	BF-350 *** B単— 699号 ***		箇所	11,321		歩A・単B
000699	合流櫓					
	1 型 *** B単— 700号 ***		箇所	52,918		歩A・単B
000700	合流櫓					
	2 型 *** B単— 701号 ***		箇所	92,375		歩A・単B
000701	管渠工 A型（素巻）					
	φ400 *** B単— 702号 ***		m	18,781		歩A・単B
000702	管渠工 C型（重圧管）用水用					
	φ400 *** B単— 703号 ***		m	29,984		歩A・単B
000703	管渠工 VU					
	φ200 *** B単— 704号 ***		m	4,574		歩A・単B
000704	管渠工 VP					
	φ200 *** B単— 705号 ***		m	6,195		歩A・単B
000705	管渠工 SGP					
	φ200 *** B単— 706号 ***		m	12,846		歩A・単B
000706	継手コンクリート					
	BF-200 シュート式落差工部 *** B単— 707号 ***		箇所	5,564		歩A・単B
000707	継手コンクリート					
	BF-350 シュート式落差工部 *** B単— 708号 ***		箇所	7,858		歩A・単B
000708	張コンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部 *** B単— 709号 ***		m	5,173		歩A・単B
000709	階段式落差工					
	BF-400 L=0.5/段 *** B単— 710号 ***		段	14,853		歩A・単B
000710	上部・下部取付工					
	BF-400 階段式落差工部 *** B単— 711号 ***		箇所	16,688		歩A・単B
000711	張コンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部 *** B単— 712号 ***		m	5,173		歩A・単B
000712	手動内ねじ式簡易アルミゲート					
	φ200 *** B単— 713号 ***		基	249,992		歩A・単B
000713	差込式分水栓					
	φ200 *** B単— 714号 ***		個	4,304		歩A・単B
000714	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ50 *** B単— 715号 ***		m	901		歩A・単B
000715	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	ソケット φ200 *** B単— 716号 ***		個	4,671		歩A・単B
000716	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°エルボ φ50		個	73		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000717	*** B単ー 717号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	45°エルボ φ50		個	68		歩A・単B
000718	*** B単ー 718号 *** VU 11 1/4エルボ					
	φ200		個	8,699		歩A・単B
000719	*** B単ー 719号 *** DV継手 エルボ					
	φ200		個	5,476		歩A・単B
000720	*** B単ー 720号 *** DV継手 45°エルボ					
	φ200		個	4,579		歩A・単B
000721	*** B単ー 721号 *** 植生シート工					
	センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
000722	*** B単ー 722号 *** 舗装取壊					
			m	585		歩A・単B
BA0202	*** B単ー 723号 *** 舗装版破砕					
			m ²	503		歩A・単B
000724	*** B単ー 724号 *** 舗装復旧					
	As（t=4cm）		m ²	2,831		歩A・単B
000725	*** B単ー 725号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト		m ³	8,649		歩A・単B
000726	*** B単ー 726号 *** 廃アルカリ水運搬・処理					
			m ³	28,095		歩A・単B
000727	*** B単ー 727号 *** 側溝蓋					
	鉄筋コンクリートヘルシウム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚	3,748		歩A・単B
000728	*** B単ー 728号 *** 大型フリューム					
	2000 B700×H700		m	27,482		歩A・単B
000729	*** B単ー 729号 *** 大型フリューム					
	2000 B800×H700（浮力対応型）		m	32,819		歩A・単B
000730	*** B単ー 730号 *** 排水路砕石埋戻し					
			m ³	5,881		歩A・単B
000731	*** B単ー 731号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-700用		箇所	15,338		歩A・単B
000732	*** B単ー 732号 *** 屈曲工					
	30°タイプ BF-300用		箇所	8,035		歩A・単B
000733	*** B単ー 733号 *** 合流櫓					
	1型		箇所	52,918		歩A・単B
000734	*** B単ー 734号 *** 合流櫓					
	1型（H=0.9m）		箇所	66,657		歩A・単B
000735	*** B単ー 735号 *** 合流櫓					
	2型		箇所	92,375		歩A・単B
000736	*** B単ー 736号 *** 合流櫓					
	5型		箇所	216,235		歩A・単B
000737	*** B単ー 737号 *** 合流櫓					
	B型		箇所	741,542		歩A・単B
000738	*** B単ー 738号 *** 合流櫓用蓋					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1型グレーチング T14		枚	35,043		歩A・単B
000739	*** B単— 739号 *** 呑口・吐口トランシジョン					
	B8型		箇所	140,206		歩A・単B
000740	*** B単— 740号 *** 呑口・吐口トランシジョン					
	B10型		箇所	172,699		歩A・単B
000741	*** B単— 741号 *** ボックスカルバート工					
	B1200×H1400		m	164,179		歩A・単B
000742	*** B単— 742号 *** PC鋼棒					
	φ12.7mm B種 L=7m		本	2,764		歩A・単B
000743	*** B単— 743号 *** PC用定着金具					
	φ12.7mm		組	2,802		歩A・単B
000744	*** B単— 744号 *** ボックスカルバート工					
	B1200×H800		m	108,861		歩A・単B
000745	*** B単— 745号 *** PC鋼棒					
	φ13mm B種 L=3940		本	1,898		歩A・単B
000746	*** B単— 746号 *** PC鋼棒					
	φ13mm B種 L=2940		本	1,568		歩A・単B
000747	*** B単— 747号 *** PC用定着金具					
	φ13mm		組	1,035		歩A・単B
000748	*** B単— 748号 *** 階段式落差工					
	BF-200 L=0.5/段		段	8,247		歩A・単B
000749	*** B単— 749号 *** 階段式落差工					
	BF-300 L=0.5/段		段	10,936		歩A・単B
000750	*** B単— 750号 *** 階段式落差工					
	FT-700 L=0.5/段		段	75,280		歩A・単B
000751	*** B単— 751号 *** 上部・下部取付工					
	BF-200 階段式落差工部		箇所	10,082		歩A・単B
000752	*** B単— 752号 *** 上部・下部取付工					
	BF-300 階段式落差工部		箇所	13,907		歩A・単B
000753	*** B単— 753号 *** 上部・下部取付工					
	FT-700 階段式落差工部		箇所	65,296		歩A・単B
000754	*** B単— 754号 *** 継手コンクリート					
	BF-200 シュート式落差工部		箇所	5,564		歩A・単B
000755	*** B単— 755号 *** 継手コンクリート					
	BF-300 シュート式落差工部		箇所	7,024		歩A・単B
000756	*** B単— 756号 *** 継手コンクリート					
	FT-700 シュート式落差工部		箇所	13,701		歩A・単B
000757	*** B単— 757号 *** 継手コンクリート					
	FT-800 シュート式落差工部		箇所	14,256		歩A・単B
000758	*** B単— 758号 *** 張コンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,484		歩A・単B
000759	*** B単— 759号 *** 張コンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,173		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000760	*** B単ー 760号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ75		m	1,184		歩A・単B
000761	*** B単ー 761号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ100		m	1,262		歩A・単B
000762	*** B単ー 762号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ150		m	2,356		歩A・単B
000763	*** B単ー 763号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ150		m	3,380		歩A・単B
000764	*** B単ー 764号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	ソケット φ75		個	513		歩A・単B
000765	*** B単ー 765号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ150 ソケット		個	2,967		歩A・単B
000766	*** B単ー 766号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ100 ソケット		個	1,025		歩A・単B
000767	*** B単ー 767号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	φ100 45°エルボ		個	299		歩A・単B
000768	*** B単ー 768号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	φ75 90°エルボ		個	176		歩A・単B
000769	*** B単ー 769号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	φ100 90°エルボ		個	352		歩A・単B
000770	*** B単ー 770号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	φ150 45°エルボ		個	1,035		歩A・単B
000771	*** B単ー 771号 *** VU 22 1/2エルボ					
	φ100		個	1,401		歩A・単B
000772	*** B単ー 772号 *** VU 22 1/2エルボ					
	φ75		個	857		歩A・単B
000773	*** B単ー 773号 *** VU 22 1/2エルボ					
	φ150		個	5,595		歩A・単B
000774	*** B単ー 774号 *** 植生シート工					
	センチビードグラス (ワラ付芝)		m ²	1,392		歩A・単B
000775	*** B単ー 775号 *** 大型フリューム					
	B800×H900 L=2000 (浮力対応型)		m	38,444		歩A・単B
000776	*** B単ー 776号 *** 環境型ブロック					
			m	47,613		歩A・単B
000777	*** B単ー 777号 *** 機械小運搬 (砕石)					
	100mm未満		m ³	944		歩A・単B
000778	*** B単ー 778号 *** 機械小運搬 (砕石)					
	150mm未満		m ³	1,000		歩A・単B
000779	*** B単ー 779号 *** 植生シート工					
	センチビードグラス (ワラ付芝)		m ²	1,392		歩A・単B
000780	*** B単ー 780号 *** 掘削					
			m ³	243		歩A・単B
000781	*** B単ー 781号 *** 山土砂					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	真砂土（埋戻し及び盛土用） *** B単— 782号 ***		m ³	2,857		歩A・単B
000782	湧水処理工					
	吸水渠 φ50（有孔管） *** B単— 783号 ***		m	1,531		歩A・単B
000783	湧水処理工					
	集水渠 φ50（VP管（無孔）） *** B単— 784号 ***		m	1,134		歩A・単B
000784	湧水処理工					
	集水渠 φ50（VP管（無孔）） 道路横断部 *** B単— 785号 ***		m	1,134		歩A・単B
000785	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	90°エルボ φ50 *** B単— 786号 ***		個	73		歩A・単B
000786	硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	ソケット φ50 *** B単— 787号 ***		個	42		歩A・単B
000787	機械小運搬（砕石）					
	200mm未満 *** B単— 788号 ***		m ³	1,065		歩A・単B
000788	敷砂利舗装					
	RC-40 t=15cm *** B単— 789号 ***		m ²	860		歩A・単B
000789	12号道路取付工					
	路盤RC-40(13号道路起点部) *** B単— 790号 ***		箇所	17,378		歩A・単B
000790	17号道路取付工					
	路盤RC-40(13—1号道路起点部) *** B単— 791号 ***		箇所	14,984		歩A・単B
000791	道路横断側溝					
	BF250用 *** B単— 792号 ***		m	58,151		歩A・単B
000792	止めコンクリート					
	BF250用 *** B単— 793号 ***		箇所	1,205		歩A・単B
000793	DV継手 45°エルボ					
	φ200 *** B単— 794号 ***		個	4,579		歩A・単B
000794	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ200 *** B単— 795号 ***		m	3,164		歩A・単B
000795	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	はぎ取り戻し（表土はぎ） *** B単— 796号 ***		ha	463,218		歩A・単B
000796	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（ICT施工） *** B単— 797号 ***		ha	3,554,893		歩A・単B
000797	進入路工 I-4型					
	*** B単— 798号 ***		箇所	18,040		歩A・単B
000798	塩ビ止水壁					
	φ100 *** B単— 799号 ***		箇所	3,746		歩A・単B
000799	立上管（通気口）					
	VUφ75（通気口キャップ付） *** B単— 800号 ***		箇所	4,033		歩A・単B
000800	機械小運搬（砕石）					
	250mm未満 *** B単— 801号 ***		m ³	1,143.00		歩A・単B
000801	田面排水工					
	排水口（排水口+排水調節器） *** B単— 802号 ***		箇所	22,610		歩A・単B
000802	田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	13,480		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000803	*** B単ー 803号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ150		m	2,356		歩A・単B
000804	*** B単ー 804号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ150 ソケット		個	2,967		歩A・単B
000805	*** B単ー 805号 *** 植生シート工					
	センチピードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
000806	*** B単ー 806号 *** 産業廃棄物運搬・処理					
	幹		空m3	4,130		歩A・単B
000807	*** B単ー 807号 *** 産業廃棄物運搬・処理					
	竹		空m3	7,151		歩A・単B
000808	*** B単ー 808号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-200		箇所	4,895		歩A・単B
000809	*** B単ー 809号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-600		箇所	15,334		歩A・単B
000810	*** B単ー 810号 *** 屈曲工					
	30°タイプ BF-200		箇所	5,949		歩A・単B
000811	*** B単ー 811号 *** 用水取水口（分水用ベンチフリューム）					
	BF-200		箇所	7,123		歩A・単B
000812	*** B単ー 812号 *** 用水取水口（分水用ベンチフリューム）					
	BF-350		箇所	11,321		歩A・単B
000813	*** B単ー 813号 *** 合流柵					
	1 型		箇所	52,918		歩A・単B
000814	*** B単ー 814号 *** 合流柵					
	2 型		箇所	92,375		歩A・単B
000815	*** B単ー 815号 *** 合流柵					
	2 型 (H1.0m)		箇所	107,649		歩A・単B
000816	*** B単ー 816号 *** 合流柵用蓋					
	1 型グレーチング T14		枚	35,043		歩A・単B
000817	*** B単ー 817号 *** 合流柵用蓋					
	2 型グレーチング T14		枚	53,082		歩A・単B
000818	*** B単ー 818号 *** 管渠工 A型（素巻）					
	φ200		m	11,964		歩A・単B
000819	*** B単ー 819号 *** 管渠工 A型（素巻）					
	φ400		m	18,781		歩A・単B
000820	*** B単ー 820号 *** 継手コンクリート					
	BF-200 シュート式落差工部		箇所	5,564		歩A・単B
000821	*** B単ー 821号 *** 継手コンクリート					
	BF-350 シュート式落差工部		箇所	7,858		歩A・単B
000822	*** B単ー 822号 *** 継手コンクリート					
	BF-600 シュート式落差工部		箇所	12,240		歩A・単B
000823	*** B単ー 823号 *** 張コンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,484		歩A・単B
000824	*** B単ー 824号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VP φ200 *** B単ー 825号 ***		m	4,779		歩A・単B
000825	植生シート工					
	センチビードグラス（ワラ付芝） *** B単ー 826号 ***		m ²	1,392		歩A・単B
000826	自由勾配側溝					
	B300×H500 *** B単ー 827号 ***		m	28,532		歩A・単B
000827	穀運搬・処理					
	無筋コンクリート *** B単ー 828号 ***		m ³	3,326		歩A・単B
000828	目地材					
	舗装復旧 *** B単ー 829号 ***		m ²	4,529		歩A・単B
000829	路盤紙					
	*** B単ー 830号 ***		m ²	35		歩A・単B
000830	鉄網					
	*** B単ー 831号 ***		m ²	779		歩A・単B
000831	廃アルカリ水運搬・処理					
	*** B単ー 832号 ***		m ³	28,095		歩A・単B
000832	道路用鉄筋コンクリート側溝					
	250×2000 *** B単ー 833号 ***		m	57,698		歩A・単B
000833	DV継手 45°エルボ					
	φ200 *** B単ー 834号 ***		個	4,579		歩A・単B
000834	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ200 *** B単ー 835号 ***		m	3,164		歩A・単B
000835	排水路碎石埋戻し					
	*** B単ー 836号 ***		m ³	5,881		歩A・単B
000836	法面湧水処理					
	9号排水路（吸水管φ75+碎石） *** B単ー 837号 ***		箇所	104,657		歩A・単B
000837	屈曲工					
	30°タイプ BF-600用 *** B単ー 838号 ***		箇所	18,465		歩A・単B
000838	合流櫛					
	4型（H=1.2m） *** B単ー 839号 ***		箇所	185,110		歩A・単B
000839	ボックスカルバート工					
	B1000×H1400 *** B単ー 840号 ***		m	138,430		歩A・単B
000840	PC鋼棒					
	φ13mm B種 L=1940 *** B単ー 841号 ***		本	1,035		歩A・単B
000841	PC鋼棒					
	φ13mm B種 L=3940 *** B単ー 842号 ***		本	1,898		歩A・単B
000842	PC用定着金具					
	φ13mm *** B単ー 843号 ***		組	1,035		歩A・単B
000843	継手コンクリート					
	BF-600 シュート式落差工部 *** B単ー 844号 ***		箇所	12,240		歩A・単B
000844	DV継手 45°エルボ					
	φ200 *** B単ー 845号 ***		個	4,579		歩A・単B
000845	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ200		m	4,779		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000846	*** B単— 846号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ100		m	2,008		歩A・単B
000847	*** B単— 847号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ100 ソケット		個	1,025		歩A・単B
000848	*** B単— 848号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ75		m	1,184		歩A・単B
000849	*** B単— 849号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	φ100 45°エルボ		個	299		歩A・単B
000850	*** B単— 850号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	φ75 45°エルボ		個	153		歩A・単B
000851	*** B単— 851号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	φ75 90°エルボ		個	176		歩A・単B
000852	*** B単— 852号 *** VU 22 1/2エルボ					
	φ100		個	1,401		歩A・単B
000853	*** B単— 853号 *** VU 22 1/2エルボ					
	φ75		個	857		歩A・単B
000854	*** B単— 854号 *** 植生シート工					
	センチピードグラス (ワラ付芝)		m ²	1,392		歩A・単B
000855	*** B単— 855号 *** 養生					
	擁壁復旧		m ³	721.02		歩A・単B
000856	*** B単— 856号 *** 均しコンクリート					
	擁壁復旧		m ³	32,857		歩A・単B
000857	*** B単— 857号 *** 型枠					
	均しコンクリート 擁壁復旧		m ²	3,916		歩A・単B
000858	*** B単— 858号 *** 機械小運搬 (砕石)					
	150mm未満		m ³	1,000		歩A・単B
000859	*** B単— 859号 *** 機械小運搬 (砕石)					
	200mm未満		m ³	1,065		歩A・単B
000860	*** B単— 860号 *** 掘削					
			m ³	243		歩A・単B
000861	*** B単— 861号 *** 山土砂					
	真砂土 (埋戻し及び盛土用)		m ³	2,857		歩A・単B
000862	*** B単— 862号 *** 植生シート工					
	センチピードグラス (ワラ付芝)		m ²	1,392		歩A・単B
000863	*** B単— 863号 *** 敷砂利舗装					
	RC-40 t=15cm		m ²	860		歩A・単B
000864	*** B単— 864号 *** 9号道路取付工					
	11号道路起点部		箇所	21,594		歩A・単B
000865	*** B単— 865号 *** 10号道路取付工					
	12号道路起点部		箇所	17,034		歩A・単B
000866	*** B単— 866号 *** 10号道路取付工					
	横断側溝 300×300		m	28,930		歩A・単B
000867	*** B単— 867号 *** 10号道路取付工					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2000 BF-300		m	23,556		歩A・単B
000868	*** B単－ 868号 *** 道路横断側溝					
	BF250用		m	58,151		歩A・単B
000869	*** B単－ 869号 *** 止めコンクリート					
	BF250用		箇所	1,205		歩A・単B
000870	*** B単－ 870号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU φ150		m	2,356		歩A・単B
000871	*** B単－ 871号 *** DV継手 45°エルボ					
	φ150		個	1,218		歩A・単B
000872	*** B単－ 872号 *** DV継手 90°エルボ					
	φ150		個	1,502		歩A・単B
000873	*** B単－ 873号 *** 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	はぎ取り戻し（表土はぎ）		ha	551,527		歩A・単B
000874	*** B単－ 874号 *** 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）					
	はぎ取り戻し（表土はぎ＋戻し＋整地） 41ほ場		ha	1,543,736		歩A・単B
000875	*** B単－ 875号 *** 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）					
	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地（ICT施工）		ha	3,565,767		歩A・単B
000876	*** B単－ 876号 *** 場内運土					
	L=1.0km以下 4tダンプ		m3	1,056		歩A・単B
000877	*** B単－ 877号 *** 塩ビ止水壁					
	φ100		箇所	3,746		歩A・単B
000878	*** B単－ 878号 *** 立上管（通気口）					
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所	4,033		歩A・単B
000879	*** B単－ 879号 *** 機械小運搬（碎石）					
	300m以上		m3	1,083.99		歩A・単B
000880	*** B単－ 880号 *** 基盤置換工					
	37ほ場		m ²	1,467		歩A・単B
000881	*** B単－ 881号 *** 基盤置換工					
	39ほ場		m ²	1,467		歩A・単B
000882	*** B単－ 882号 *** 基盤置換工					
	40-2ほ場		m ²	2,688		歩A・単B
000883	*** B単－ 883号 *** 止杭丸太					
	40-2ほ場		m	21,528		歩A・単B
000884	*** B単－ 884号 *** 用水取水工					
	継手コンクリート（分水BF-200）		箇所	3,614		歩A・単B
000885	*** B単－ 885号 *** 用水取水工					
	継手コンクリート（分水BF-400）		箇所	8,409		歩A・単B
000886	*** B単－ 886号 *** 田面排水工					
	排水口（排水口＋排水調節器）		箇所	22,746		歩A・単B
000887	*** B単－ 887号 *** 田面排水工					
	排水口（排水口）		箇所	13,616		歩A・単B
000888	*** B単－ 888号 *** 田面排水工（法面部）					
	排水管（VUφ150）		箇所	7,439		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000889	*** B単ー 889号 *** 植生シート工					
	センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
000890	*** B単ー 890号 *** 産業廃棄物運搬・処理					
	幹		空m ³	4,130		歩A・単B
000891	*** B単ー 891号 *** 掘削					
			m ³	243		歩A・単B
000892	*** B単ー 892号 *** 側溝蓋					
	鉄筋コンクリベンチフリュー用蓋2種(4t荷重用),300		枚	4,888		歩A・単B
000893	*** B単ー 893号 *** 屈曲工					
	15°タイプ BF-400用		箇所	9,206		歩A・単B
000894	*** B単ー 894号 *** 屈曲工					
	30°タイプ BF-200用		箇所	6,127		歩A・単B
000895	*** B単ー 895号 *** 屈曲工					
	30°タイプ BF-400用		箇所	11,518		歩A・単B
000896	*** B単ー 896号 *** 合流櫓					
	1 型		箇所	55,636		歩A・単B
000897	*** B単ー 897号 *** 合流櫓					
	2 型		箇所	93,446		歩A・単B
000898	*** B単ー 898号 *** 管渠工 A型（素巻）					
	φ200		m	12,039		歩A・単B
000899	*** B単ー 899号 *** 管渠工 A型（素巻）					
	φ300		m	14,650		歩A・単B
000900	*** B単ー 900号 *** 管渠工 A型（素巻）					
	φ400		m	18,544		歩A・単B
000901	*** B単ー 901号 *** 管渠工 A型（素巻）					
	φ450		m	21,005		歩A・単B
000902	*** B単ー 902号 *** 管渠工 VP					
	φ200		m	6,195		歩A・単B
000903	*** B単ー 903号 *** 階段式落差工					
	BF-200 L=0.5/段		段	7,109		歩A・単B
000904	*** B単ー 904号 *** 階段式落差工					
	BF-400 L=0.5/段		段	12,683		歩A・単B
000905	*** B単ー 905号 *** 上部・下部取付工					
	BF-200 階段式落差工部		箇所	11,236		歩A・単B
000906	*** B単ー 906号 *** 上部・下部取付工					
	BF-400 階段式落差工部		箇所	17,709		歩A・単B
000907	*** B単ー 907号 *** 張コンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,995		歩A・単B
000908	*** B単ー 908号 *** 手動内ねじ式簡易アルミゲート					
	φ400		基	320,502		歩A・単B
000909	*** B単ー 909号 *** 差込式分水栓					
	φ200		個	4,304		歩A・単B
000910	*** B単ー 910号 *** 溜櫓					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	500×500 *** B単— 911号 ***		箇所	52,756		歩A・単B
000911	湧水処理工					
	吸水渠 φ75（有孔管） *** B単— 912号 ***	m		1,505		歩A・単B
000912	植生シート工					
	センチピードグラス（ワラ付芝） *** B単— 913号 ***	m ²		1,392		歩A・単B
000913	機械小運搬（砕石）					
	300mm以上 *** B単— 914号 ***	m ³		1,083.33		歩A・単B
000914	大型フリューム					
	B700×H700 *** B単— 915号 ***	m		29,578		歩A・単B
000915	屈曲工					
	15°タイプ BF-300用 *** B単— 916号 ***	箇所		6,985		歩A・単B
000916	屈曲工					
	15°タイプ大型フリューム700用 *** B単— 917号 ***	箇所		16,288		歩A・単B
000917	屈曲工					
	30°タイプ BF-300用 *** B単— 918号 ***	箇所		8,510		歩A・単B
000918	屈曲工					
	30°タイプ大型フリューム700用 *** B単— 919号 ***	箇所		24,200		歩A・単B
000919	合流櫓					
	1型 *** B単— 920号 ***	箇所		55,636		歩A・単B
000920	合流櫓					
	3型 *** B単— 921号 ***	箇所		121,414		歩A・単B
000921	合流櫓					
	3型（H=1.15m） *** B単— 922号 ***	箇所		173,437		歩A・単B
000922	合流櫓用蓋					
	3型グレーチング T6 *** B単— 923号 ***	枚		141,230		歩A・単B
000923	合流櫓					
	5型 *** B単— 924号 ***	箇所		218,572		歩A・単B
000924	管渠工 A型（素巻）					
	φ400 *** B単— 925号 ***	m		18,544		歩A・単B
000925	管渠工 C型（重圧管）					
	φ700 *** B単— 926号 ***	m		47,747		歩A・単B
000926	継手コンクリート					
	BF-700 シュート式落差工部 *** B単— 927号 ***	箇所		14,516		歩A・単B
000927	張りコンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部 *** B単— 928号 ***	m		5,484		歩A・単B
000928	階段式落差工					
	BF-700 L=0.5/段 *** B単— 929号 ***	段		75,280		歩A・単B
000929	上部・下部取付工					
	FT-700 階段式落差工部 *** B単— 930号 ***	箇所		65,296		歩A・単B
000930	張コンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部 *** B単— 931号 ***	m		5,995		歩A・単B
000931	ボックスカルバート					
	B1100×H800	m		127,255		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000932	*** B単－ 932号 *** PC鋼棒					
	φ13mm B種 L=1940		本	1,035		歩A・単B
000933	*** B単－ 933号 *** PC用定着金具					
	φ13mm		組	1,035		歩A・単B
000934	*** B単－ 934号 *** 植生シート工					
	センチピードグラス（ワラ付芝）		m ²	1,392		歩A・単B
000935	*** B単－ 935号 *** 舗装破砕					
			m ²	503		歩A・単B
000936	*** B単－ 936号 *** 舗装復旧					
	As (t=4cm)		m ²	2,734		歩A・単B
000937	*** B単－ 937号 *** 穀運搬・処理					
	アスファルト		m ³	6,474		歩A・単B
000938	*** B単－ 938号 *** 付帯施設					
			箇所	49,484		歩A・単B
000939	*** B単－ 939号 *** 大型フリーム（環境型水路）					
	B700×H900		m	37,449		歩A・単B
000940	*** B単－ 940号 *** 継手コンクリート					
	18-8-25BB		箇所	33,216		歩A・単B
000941	*** B単－ 941号 *** スロープ工					
	5型合流樹用		箇所	14,818		歩A・単B
000942	*** B単－ 942号 *** 湧水処理工					
	吸水渠 φ50（有孔管）		m	1,531		歩A・単B
000943	*** B単－ 943号 *** 湧水処理工					
	集水渠 φ50（VP管（無孔））		m	1,134		歩A・単B
000944	*** B単－ 944号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	90°エルボ φ50		個	73		歩A・単B
000945	*** B単－ 945号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	22°ベント φ50		個	638		歩A・単B
000946	*** B単－ 946号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	45°エルボ φ50		個	68		歩A・単B
000947	*** B単－ 947号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）					
	ソケット φ50		個	42		歩A・単B
000948	*** B単－ 948号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50 90°		個	1,190		歩A・単B
000949	*** B単－ 949号 *** 機械小運搬（砕石）					
	300m以上		m ³	1,084.00		歩A・単B
000950	*** B単－ 950号 *** 掘削					
			m ³	243		歩A・単B
000951	*** B単－ 951号 *** 山土砂					
	真砂土（埋戻し及び盛土用）		m ³	2,857		歩A・単B
000952	*** B単－ 952号 *** 敷砂利舗装					
	RC-40 t=15cm		m ²	860		歩A・単B
000953	*** B単－ 953号 *** 14号道路取付工					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路盤RC-40（14号道路起点部）		箇所	17,786		歩A・単B
	*** B単— 954号 ***					
000954	15号道路取付工					
	路盤RC-40（14-1号道路起点部）		箇所	18,898		歩A・単B
	*** B単— 955号 ***					
000955	町道拡幅部					
	路盤RC-40 t=15cm		m	1,424		歩A・単B
	*** B単— 956号 ***					
000956	床掘					
	栗石		m3	244		歩A・単B
	*** B単— 957号 ***					
000957	栗石置換					
			m3	4,801		歩A・単B
	*** B単— 958号 ***					
000958	底付管					
	φ220		本	2,930		歩A・単B
	*** B単— 959号 ***					
000959	モルタル					
			m3	39,879		歩A・単B
	*** B単— 960号 ***					
000960	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	9,136		歩A・単B
	*** B単— 961号 ***					
000961	削孔					
	D13 L=0.3m		箇所	513		歩A・単B
	*** B単— 962号 ***					
000962	差筋					
			ton	159,317		歩A・単B
	*** B単— 963号 ***					
000963	止水版					
			m	3,992		歩A・単B
	*** B単— 964号 ***					
000964	目地板					
			m ²	3,345		歩A・単B
	*** B単— 965号 ***					
000965	型枠					
			m ²	6,961		歩A・単B
	*** B単— 966号 ***					
000966	コンクリート					
			m3	36,116		歩A・単B
	*** B単— 967号 ***					
000967	道路横断側溝					
	300A グレーチング込		m	60,303		歩A・単B
	*** B単— 968号 ***					
000968	合流柵用蓋					
	1型グレーチング T14		枚	35,043		歩A・単B
	*** B単— 969号 ***					
000969	合流柵					
	1型		箇所	52,918		歩A・単B
	*** B単— 970号 ***					
000970	鉄筋コンクリートベンチフリューム（用水）					
	BF-300（目地材込み）		m	6,783		歩A・単B
	*** B単— 971号 ***					
000971	分水工（分水用ベンチフリューム）					
	BF-300		箇所	1,875		歩A・単B
	*** B単— 972号 ***					
000972	1号仮廻し道路					
	購入土		箇所	980,417		歩A・単B
	*** B単— 973号 ***					
000973	仮設盛土					
	購入土		m3	3,057		歩A・単B
	*** B単— 974号 ***					
000974	水替工					
			箇所	2,136,785		歩A・単B
	4号農道橋					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000975	*** B単— 975号 *** 3号仮廻し道路					
	購入土		箇所	2,435,101		歩A・単B
000976	*** B単— 976号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
			箇所	23,063		歩A・単B
000977	*** B単— 977号 *** 仮設盛土					
	購入土		m3	3,057		歩A・単B
000978	*** B単— 978号 *** 高密度ポリエチレンダブル管					
	φ1000		m	28,131		歩A・単B
000979	*** B単— 979号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
			箇所	159,674		歩A・単B
000980	*** B単— 980号 *** 水替工					
	3号農道橋		箇所	1,160,607		歩A・単B
000981	*** B単— 981号 *** 水替工					
	8号支線排水路		箇所	144,492		歩A・単B
000982	*** B単— 982号 *** 水替工					
	8号支線排水路		箇所	217,649		歩A・単B
000983	*** B単— 983号 *** 水替工					
	8号支線排水路		箇所	217,656		歩A・単B
000984	*** B単— 984号 *** 水替工					
	11号支線排水路		箇所	89,625		歩A・単B
000985	*** B単— 985号 *** 水替工					
	11号支線排水路		箇所	27,418		歩A・単B
000986	*** B単— 986号 *** 水替工					
	12号支線排水路		箇所	380,287		歩A・単B
000987	*** B単— 987号 *** 水替工					
	12号支線排水路		箇所	173,748		歩A・単B
000988	*** B単— 988号 *** 水替工					
	12号支線排水路		箇所	264,936		歩A・単B
000989	*** B単— 989号 *** 水替工					
	12号支線排水路		箇所	151,806		歩A・単B
000990	*** B単— 990号 *** 2号仮廻し道路					
	購入土		箇所	592,504		歩A・単B
000991	*** B単— 991号 *** 防塵ネット設置					
			m	12,339		歩A・単B
000992	*** B単— 992号 *** 仮設盛土					
	購入土		m3	3,057		歩A・単B
000993	*** B単— 993号 *** 水替工					
	8号支線排水路		箇所	225,451		歩A・単B
000994	*** B単— 994号 *** 水替工					
	9号支線排水路		箇所	236,139		歩A・単B
000995	*** B単— 995号 *** 4号仮廻し道路					
	購入土		箇所	1,934,581		歩A・単B
000996	*** B単— 996号 *** 仮設盛土					

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 3号 ***					
000003	畦畔工 1型 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 43.000	m ²	(773.8) 808.2	(33,273) 34,753	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 135.000	m ²	(461) 480	(62,235) 64,800	S単 146号
	合 計				(95,508) 99,553	
	単 価				(871) 908	
	官積算単価				(955) 996	合意率 0.912041
	*** B単一 4号 ***					
000004	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 82.000	m ²	(773.8) 808.2	(63,452) 66,272	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 174.000	m ²	(461) 480	(80,214) 83,520	S単 146号
	合 計				(143,666) 149,792	
	単 価				(1,310) 1,366	
	官積算単価				(1,437) 1,498	合意率 0.911621
	*** B単一 5号 ***					
000005	畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 97.500	m ²	(773.8) 808.2	(75,446) 78,800	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 189.500	m ²	(461) 480	(87,360) 90,960	S単 146号
	合 計				(162,806) 169,760	
	単 価				(1,484) 1,547	
	官積算単価				(1,628) 1,698	合意率 0.911547
	*** B単一 6号 ***					
000006	畦畔工 7型 湛水畦畔 3.0≦H<3.5 KT-7		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 279.000	m ²	(773.8) 808.2	(215,890) 225,488	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 371.000	m ²	(461) 480	(171,031) 178,080	S単 146号
	合 計				(386,921) 403,568	
	単 価				(3,528) 3,680	
	官積算単価				(3,869) 4,036	合意率 0.911863
	*** B単一 7号 ***					
000007	畦畔工 9型 湛水畦畔 4.0≦H<4.5 KT-9		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 382.000	m ²	(773.8) 808.2	(295,592) 308,732	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 474.000	m ²	(461) 480	(218,514) 227,520	S単 146号
	合 計				(514,106) 536,252	
	単 価				(4,688) 4,890	
	官積算単価				(5,141) 5,363	合意率 0.911884
	*** B単一 8号 ***					
000008	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 60.000	m ²	(773.8) 808.2	(46,428) 48,492	S単 172号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10009	畦畔整形工 あり	(") 60.000	m ²	(461) 480	(27,660) 28,800	S単 146号
	合 計				(74,088) 77,292	
	単 価				(676) 705	
	官積算単価				(741) 773	合意率 0.91228
	*** B単－ 9号 ***					
000009	進入路工 II-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1.600	m3	(210.1) 219.1	(336) 351	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.100	m ²	(389.8) 406.9	(429) 448	S単 173号
	合 計				(765) 799	
	単 価				(698) 729	
	官積算単価				(765) 799	合意率 0.912418
	*** B単－ 10号 ***					
000010	進入路工 II-2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 7.500	m3	(210.1) 219.1	(1,576) 1,643	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 4.600	m ²	(389.8) 406.9	(1,793) 1,872	S単 173号
	合 計				(3,369) 3,515	
	単 価				(3,072) 3,205	
	官積算単価				(3,369) 3,515	合意率 0.911843
	*** B単－ 11号 ***					
000011	進入路工 II-3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 19.400	m3	(210.1) 219.1	(4,076) 4,251	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 11.100	m ²	(389.8) 406.9	(4,327) 4,517	S単 173号
	合 計				(8,403) 8,768	
	単 価				(7,662) 7,995	
	官積算単価				(8,403) 8,768	合意率 0.911817
	*** B単－ 12号 ***					
000012	進入路工 II-4型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 38.100	m3	(210.1) 219.1	(8,005) 8,348	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 20.200	m ²	(389.8) 406.9	(7,874) 8,219	S単 173号
	合 計				(15,879) 16,567	
	単 価				(14,479) 15,106	
	官積算単価				(15,879) 16,567	合意率 0.911833
	*** B単－ 13号 ***					
000013	進入路工 II-5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 59.800	m3	(210.1) 219.1	(12,564) 13,102	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 30.200	m ²	(389.8) 406.9	(11,772) 12,288	S単 173号
	合 計				(24,336) 25,390	
	単 価				(22,190) 23,151	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(24,336)	合意率
	官積算単価				25,390	0.911817
	*** B単一 14号 ***					
000014	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.500	m3	(254.8) 265.4	(382) 398	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.600	m ²	(383.6) 406	(614) 650	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 7.800	m	(2,322) 2,573	(18,112) 20,069	S単 128号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 90° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,400) 1,580	(14,000) 15,800	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m3	(262.7) 272.7	(368) 382	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.300	m3	(1,798) 1,901	(2,337) 2,471	S単 2号
	合 計				(35,813) 39,770	
	単 価				(3,265) 3,626	
	官積算単価				(3,581) 3,977	合意率 0.911756
	*** B単一 15号 ***					
000015	用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VPφ100		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 44.200	m3	(254.8) 265.4	(11,262) 11,731	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.300	m ²	(383.6) 406	(3,184) 3,370	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 52.200	m	(1,985) 2,192	(103,617) 114,422	S単 129号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 48.700	m3	(262.7) 272.7	(12,793) 13,280	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 43.800	m3	(1,798) 1,901	(78,752) 83,264	S単 2号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	(") 30.000	個	(1,470) 1,660	(44,100) 49,800	S単 37号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 3.000	m	(1,985) 2,192	(5,955) 6,576	S単 129号
	合 計				(259,663) 282,443	
	単 価				(23,676) 25,753	
	官積算単価				(25,966) 28,244	合意率 0.911807
	*** B単一 16号 ***					
000016	用水取水工 B-2型 道路横断 VPφ200		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 12.300	m3	(254.8) 265.4	(3,134) 3,264	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	(383.6) 406	(3,452) 3,654	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 44.800	m	(4,692) 5,218	(210,202) 233,766	S単 130号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ200 90° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,940) 2,060	(19,400) 20,600	S単 38号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 12.200	m3	(262.7) 272.7	(3,205) 3,327	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 11.000	m3	(1,798) 1,901	(19,778) 20,911	S単 2号
	合 計				(259,171) 285,522	
	単 価				(23,632) 26,035	
	官積算単価				(25,917) 28,552	合意率 0.911833
	*** B単一 17号 ***					
000017	用水取水工 継手コンクリート (分水BF-200)		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.200	m3	(37,140) 37,900	(7,428) 7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.000	m ²	(7,204) 7,601	(28,816) 30,404	S単 215号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(36,244) 37,984	
	単 価				(3,304) 3,463	
	官積算単価				(3,624) 3,798	合意率 0.911699
	*** B単一 18号 ***					
000018	用水取水工 継手コンクリート（分水BF-350）		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.500	m ²	(7,204) 7,601	(54,030) 57,008	S単 215号
	合 計				(68,886) 72,168	
	単 価				(6,282) 6,581	
	官積算単価				(6,889) 7,217	合意率 0.911888
	*** B単一 21号 ***					
000021	田面排水工（法面部） 排水管（VUφ150）		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5.900	m3	(254.8) 265.4	(1,503) 1,566	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	(383.6) 406	(1,151) 1,218	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 15.100	m	(2,322) 2,573	(35,062) 38,852	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.100	m3	(37,140) 37,900	(3,714) 3,790	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.300	m ²	(7,204) 7,601	(9,365) 9,881	S単 215号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,130) 1,285	(11,300) 12,850	S単 41号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.200	m3	(262.7) 272.7	(1,629) 1,691	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 5.600	m3	(1,798) 1,901	(10,069) 10,646	S単 2号
	合 計				(73,793) 80,494	
	単 価				(6,728) 7,339	
	官積算単価				(7,379) 8,049	合意率 0.911776
	*** B単一 22号 ***					
000022	田面排水工（道路横断部） 排水管（VPφ150）		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 23.400	m3	(254.8) 265.4	(5,962) 6,210	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	(383.6) 406	(4,220) 4,466	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 55.100	m	(3,340) 3,691	(184,034) 203,374	S単 131号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.100	m3	(37,140) 37,900	(3,714) 3,790	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	(7,204) 7,601	(15,128) 15,962	S単 215号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,130) 1,285	(11,300) 12,850	S単 41号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 24.900	m3	(262.7) 272.7	(6,541) 6,790	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 22.400	m3	(1,798) 1,901	(40,275) 42,582	S単 2号
	合 計				(271,174) 296,024	
	単 価				(24,726) 26,992	
	官積算単価				(27,117) 29,602	合意率 0.911826
	*** B単一 23号 ***					
000023	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	(9,675) 9,976	(9,675) 9,976	S単 112号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(9,675) 9,976	
	単 価				(8,822) 9,096	
	官積算単価				(9,675) 9,976	合意率 0.911834
	*** B単— 24号 ***					
000024	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	(1,245) 1,282	(1,245) 1,282	S単 176号
S02123	殻処分費 無筋コン殻	(") 1.000	m3	(") 2,350	(") 2,350	S単 102号
	合 計				(3,595) 3,632	
	単 価				(3,278) 3,312	
	官積算単価				(3,595) 3,632	合意率 0.911821
	*** B単— 25号 ***					
000025	石積み取壊し 取壊～積込		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(") 2.900	m ³	(1,428) 1,484	(4,141) 4,304	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(323.3) 335.5	(323) 336	S単 163号
	合 計				(4,464) 4,640	
	単 価				(4,070) 4,230	
	官積算単価				(4,464) 4,640	合意率 0.911738
	*** B単— 26号 ***					
000026	石積み運搬・処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	(") 1.000	m3	(1,721) 1,768	(1,721) 1,768	S単 166号
S02123	建設発生土受入価格 石礫	(") 1.000	m3	(") 1,440	(") 1,440	S単 103号
	合 計				(3,161) 3,208	
	単 価				(2,882) 2,925	
	官積算単価				(3,161) 3,208	合意率 0.911736
	*** B単— 27号 ***					
000027	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.91572
	*** B単— 28号 ***					
000028	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(") 1.000	m3	(370) 386	(370) 386	S単 6号
	合 計				(370) 386	
	単 価				(337) 352	
	官積算単価				(370) 386	合意率 0.91081

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 29号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、 ~~は~~ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単ー 30号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、 ~~は~~ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単ー 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-200 (目地材込み)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -,基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000 パット込み、,	(") 5,000	本	(4,780) 5,720	(23,900) 28,600	S単 42号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 2,400	m ³	(254.8) 265.4	(612) 637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,800	m ²	(383.6) 406	(1,074) 1,137	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,900	m ³	(262.7) 272.7	(499) 518	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ(I)	(") 1,700	m ³	(2,143) 2,265	(3,643) 3,851	S単 3号
	合 計				(59,928) 66,403	
	単 価				(5,465) 6,055	
	官積算単価				(5,993) 6,640	合意率 0.911897
	*** B単ー 32号 ***					
000032	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350 (目地材込み)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -,基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000 パット込み、,	(") 5,000	本	(9,220) 11,070	(46,100) 55,350	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 4,800	m ³	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,400	m ²	(383.6) 406	(1,688) 1,786	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 3,400	m ³	(262.7) 272.7	(893) 927	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ(I)	(") 3,100	m ³	(2,143) 2,265	(6,643) 7,022	S単 3号
	合 計				(86,747) 98,019	
	単 価				(7,910) 8,938	
	官積算単価				(8,675) 9,802	合意率 0.911815
	*** B単ー 33号 ***					
000033	自由勾配側溝 B400×H1500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下、なし、, ,基礎碎石	(") 10,000	m	(6,870) 7,186	(68,700) 71,860	S単 123号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	の施工有り,-					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 10.000	枚	(791) 828	(7,910) 8,280	S単 124号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm 田布施町,	(") 0.800	m3	(") 2,700	(") 2,160	S単 44号
S02116	自由勾配側溝蓋 B400 2枚掛製品用,,	(") 10.000	枚	(") 3,380	(") 33,800	S単 45号
S02116	自由勾配側溝 B400×H1500 L=2000,,	(") 5.000	本	(") 97,100	(") 485,500	S単 46号
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) ,	(") 0.400	m3	(") 21,500	(") 8,600	S単 47号
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) ,	(") 0.600	m3	(") 21,500	(") 12,900	S単 47号
	合 計				(619,570) 623,100	
	単 価				(56,494) 56,816	
	官積算単価				(61,957) 62,310	合意率 0.911825
	*** B単一 34号 ***					
000034	屈曲工 15°タイプ BF-350用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	㎡	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.060	m3	(37,140) 37,900	(2,228) 2,274	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	㎡	(7,204) 7,601	(5,763) 6,081	S単 215号
	合 計				(8,029) 8,396	
	単 価				(7,321) 7,656	
	官積算単価				(8,029) 8,396	合意率 0.911819
	*** B単一 35号 ***					
000035	屈曲工 30°タイプ BF-200用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	㎡	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.050	m3	(37,140) 37,900	(1,857) 1,895	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.600	㎡	(7,204) 7,601	(4,322) 4,561	S単 215号
	合 計				(6,217) 6,497	
	単 価				(5,669) 5,924	
	官積算単価				(6,217) 6,497	合意率 0.911854
	*** B単一 36号 ***					
000036	屈曲工 30°タイプ BF-350用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	㎡	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.080	m3	(37,140) 37,900	(2,971) 3,032	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.900	㎡	(7,204) 7,601	(6,484) 6,841	S単 215号
	合 計				(9,493) 9,914	
	単 価				(8,656) 9,040	
	官積算単価				(9,493) 9,914	合意率 0.911829
	*** B単一 39号 ***					
000039	合流櫓 1型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m3	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 164号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(460)	
	基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 171号
SA0301	SP 基礎碎石	(")		(1,238)	(1,486)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,283	1,540	S単 190号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(14,856)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.400	m ³	37,900	15,160	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(34,579)	
	一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(447)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m ³	272.7	464	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(2,877)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.600	m ³	1,901	3,042	S単 2号
	合 計				(55,291)	
					57,788	
	単 価				(50,415)	
					52,692	
	官積算単価				(55,291)	合意率
					57,788	0.911812
	*** B単ー 40号 ***					
000040	合流溝 2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(6,705)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m ³	265.4	955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(652)	
	基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(3,216)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,880	3,588	S単 193号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,214)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(25,998)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m ³	41,080	28,756	S単 194号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(51,148)	
	一般型枠,小型構造物	7.100	m ²	7,601	53,967	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(657)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m ³	272.7	682	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,135)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.300	m ³	1,901	4,372	S単 2号
	合 計				(94,642)	
					100,877	
	単 価				(86,297)	
					91,982	
	官積算単価				(94,642)	合意率
					100,877	0.911825
	*** B単ー 41号 ***					
000041	合流溝 2型(H=1m)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(13,410)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.078	ton	168,831	13,169	S単 116号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,073)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.210	m ³	265.4	1,117	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(648)	
	基面整正	1.690	m ²	406	686	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(2,573)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m ³	35,880	2,870	S単 193号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,052)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.260	m ²	4,276	1,112	S単 216号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(27,855)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.750	m ³	41,080	30,810	S単 194号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(59,505)	
	一般型枠,小型構造物	8.260	m ²	7,601	62,784	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(788)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m ³	272.7	818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,855)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.700	m ³	1,901	5,133	S単 2号
	合 計				(111,759)	
					118,499	
	単 価				(101,904)	
					108,050	
	官積算単価				(111,759)	合意率
					118,499	0.911819

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 42号 ***					
000042	合流樹用蓋					歩A
	合流井2型用 樹穴800×800用		枚		1,000	枚 当たり算出
S02116	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)	(〃)		(73,800)	(73,800)	
	1000×(500×2) 溶融亜鉛メッキ,	1,000	組	77,000	77,000	S単 48号
S05801	【排水構造物工】	(〃)		(317)	(634)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2,000	枚	334	668	S単 125号
	合 計				(74,434)	
					77,668	
	単 価				(67,870)	
					70,819	
	官積算単価				(74,434)	合意率
					77,668	0.911814
	*** B単— 46号 ***					
000046	管渠工 A型 (素巻)					歩A
	φ450		m		10,000	m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)		(254.8)	(4,918)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	19,300	m3	265.4	5,122	S単 164号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(〃)		(18,280)	(182,800)	
	据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10,000	m	18,560	185,600	S単 225号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)		(262.7)	(2,128)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8,100	m3	272.7	2,209	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)		(1,798)	(13,125)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	7,300	m3	1,901	13,877	S単 2号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)		(262.7)	(1,839)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7,000	m3	272.7	1,909	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)		(1,798)	(11,327)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6,300	m3	1,901	11,976	S単 2号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)		(262.7)	(998)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3,800	m3	272.7	1,036	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)		(1,304)	(4,564)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3,500	m3	1,380	4,830	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(〃)		(549)	(1,922)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3,500	m3	574	2,009	S単 7号
	合 計				(223,621)	
					228,568	
	単 価				(20,390)	
					20,841	
	官積算単価				(22,362)	合意率
					22,857	0.911814
	*** B単— 47号 ***					
000047	管渠工 C型 (重圧管) 用水用					歩A
	φ400		m		10,000	m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)		(254.8)	(5,249)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	20,600	m3	265.4	5,467	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(〃)		(383.6)	(2,417)	
	基面整正	6,300	m ²	406	2,558	S単 171号
SA0301	SP 基礎碎石	(〃)		(1,238)	(5,200)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4,200	m ²	1,283	5,389	S単 190号
SA0311	SP コンクリート	(〃)		(35,680)	(10,704)	
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0,300	m3	39,440	11,832	S単 195号
SA0312	SP 型枠	(〃)		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	4,276	4,276	S単 216号
S03018	モルタル現場練合わせ	(〃)		(35,699)	(2,499)	
	洗砂(荒目),1:3	0,070	m3	38,289	2,680	S単 115号
T00014	重圧管機械布設	(〃)		(21,215)	(212,150)	
	φ400 1種	10,000	m	21,418	214,180	T単 5号
SA0311	SP コンクリート	(〃)		(37,140)	(11,142)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	0,300	m3	37,900	11,370	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(〃)		(7,204)	(30,977)	
	一般型枠,小型構造物	4,300	m ²	7,601	32,684	S単 215号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 18.600	m3	(262.7) 272.7	(4,886) 5,072	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 16.800	m3	(1,798) 1,901	(30,206) 31,937	S単 2号
	合 計				(319,475) 327,445	
	単 価				(29,131) 29,857	
	官積算単価				(31,948) 32,745	合意率 0.911825
	*** B単一 49号 ***					
000049	継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.500	m3	(37,140) 37,900	(18,570) 18,950	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.500	m ²	(7,204) 7,601	(39,622) 41,806	S単 215号
	合 計				(58,192) 60,756	
	単 価				(5,306) 5,540	
	官積算単価				(5,819) 6,076	合意率 0.91184
	*** B単一 50号 ***					
000050	張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 1.200	m3	(32,540) 33,040	(39,048) 39,648	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	(7,972) 8,417	(15,944) 16,834	S単 217号
	合 計				(54,992) 56,482	
	単 価				(5,014) 5,150	
	官積算単価				(5,499) 5,648	合意率 0.911802
	*** B単一 51号 ***					
000051	階段式落差工 BF-200 L=0.5/段		段		20.000 段	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.000	m3	(254.8) 265.4	(1,019) 1,062	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	(383.6) 406	(1,151) 1,218	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 20.000	基	(3,099) 3,212	(61,980) 64,240	S単 222号
S02116	階段溝ブロック (本体) 200 ジョイント含む,,	(") 20.000	個	(4,460) 5,350	(89,200) 107,000	S単 51号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 3.000	m3	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 2号
	合 計				(159,611) 180,123	
	単 価				(7,277) 8,212	
	官積算単価				(7,981) 9,006	合意率 0.91179
	*** B単一 52号 ***					
000052	上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.070	m3	(37,140) 37,900	(2,600) 2,653	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.600	m ²	(7,204) 7,601	(4,322) 4,561	S単 215号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.040	m3	(37,140) 37,900	(1,486) 1,516	S単 191号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.300	m ²	(7,204) 7,601	(2,161) 2,280	S単 215号
	合 計				(10,569) 11,010	
	単 価				(9,637) 10,039	
	官積算単価				(10,569) 11,010	合意率 0.911817
	*** B単— 53号 ***					
000053	張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 1.200	m ³	(32,540) 33,040	(39,048) 39,648	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	(7,972) 8,417	(15,944) 16,834	S単 217号
	合 計				(54,992) 56,482	
	単 価				(5,014) 5,150	
	官積算単価				(5,499) 5,648	合意率 0.911802
	*** B単— 56号 ***					
000056	舗装取壊		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	(622.6) 639.1	(623) 639	S単 181号
	合 計				(623) 639	
	単 価				(568) 583	
	官積算単価				(623) 639	合意率 0.911717
	*** B単— 57号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	(531.6) 549.4	(532) 549	S単 179号
	合 計				(532) 549	
	単 価				(485) 500	
	官積算単価				(532) 549	合意率 0.911654
	*** B単— 58号 ***					
000058	舗装復旧 As (t=4cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	(1,632) 1,650	(1,632) 1,650	S単 232号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	(673.3) 682.6	(673) 683	S単 231号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワジャラン RC-40	(") 1.000	m ²	(748.7) 757.9	(749) 758	S単 230号
	合 計				(3,054) 3,091	
	単 価				(2,785) 2,819	
	官積算単価				(3,054) 3,091	合意率 0.911918
	*** B単— 59号 ***					
000059	搬運搬・処理 アスファルト		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1.000	m ³	(4,616) 4,745	(4,616) 4,745	S単 177号
S02123	搬処分費 As搬	(") 1.000	m ³	(") 4,700	(") 4,700	S単 104号
	合 計				(9,316) 9,445	
	単 価				(8,495) 8,613	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(9,316)	合意率
	官積算単価				9,445	0.911872
	*** B単— 60号 ***					
000060	基面整正（吐口工）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(〃)		(383.6)	(384)	
	基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 171号
					(384)	
	合 計				406	
					(350)	
	単 価				370	
					(384)	合意率
	官積算単価				406	0.911458
	*** B単— 61号 ***					
000061	均しコンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	18-12-25 (20) BB					
SA0311	SP コンクリート	(〃)		(32,160)	(32,160)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	35,880	35,880	S単 193号
	合 計				(32,160)	
					35,880	
	単 価				(29,324)	
					32,716	
					(32,160)	合意率
	官積算単価				35,880	0.911815
	*** B単— 62号 ***					
000062	型枠（吐口工）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	均しコンクリート					
SA0312	SP 型枠	(〃)		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 216号
					(4,045)	
	合 計				4,276	
					(3,688.09)	
	単 価				3,897.61	
					(4,045)	合意率
	官積算単価				4,276	0.911712
	*** B単— 63号 ***					
000063	コンクリート（吐口工）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	18-8-40BB					
SA0311	SP コンクリート	(〃)		(32,160)	(32,160)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	35,880	35,880	S単 197号
	合 計				(32,160)	
					35,880	
	単 価				(29,324)	
					32,716	
					(32,160)	合意率
	官積算単価				35,880	0.911815
	*** B単— 64号 ***					
000064	型枠（吐口工）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	無筋構造物					
SA0312	SP 型枠	(〃)		(7,972)	(7,972)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
					(7,972)	
	合 計				8,417	
					(7,268.99)	
	単 価				7,675.05	
					(7,972)	合意率
	官積算単価				8,417	0.911812
	*** B単— 67号 ***					
000067	護岸復旧工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	復旧工 18-8-40BB					
SA0311	SP コンクリート	(〃)		(32,160)	(29,587)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.920	m ³	35,880	33,010	S単 197号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.700	m ²	(7,972) 8,417	(21,524) 22,726	S単 217号
	合 計				(51,111) 55,736	
	単 価				(46,604) 50,821	
	官積算単価				(51,111) 55,736	合意率 0.911819
	*** B単— 68号 ***					
000068	合流樋 2 型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.039	ton	(171,921) 168,831	(6,705) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.600	m ³	(254.8) 265.4	(917) 955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	(383.6) 406	(652) 690	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,18-12-25(20)(高 炬B) W/C65%	(") 0.100	m ³	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコクリト	(") 0.300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,21-12-25(20)(高炬B) W/C60%	(") 0.700	m ³	(37,140) 41,080	(25,998) 28,756	S単 194号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.500	m ³	(262.7) 272.7	(657) 682	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 2.300	m ³	(1,798) 1,901	(4,135) 4,372	S単 2号
	合 計				(94,642) 100,877	
	単 価				(86,297) 91,982	
	官積算単価				(94,642) 100,877	合意率 0.911825
	*** B単— 69号 ***					
000069	管渠工 D型(360°巻) φ300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 18.300	m ³	(254.8) 265.4	(4,663) 4,857	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.600	m ²	(383.6) 406	(2,915) 3,086	S単 171号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,コンクリート各種	(") 1.100	m ³	(32,540) 33,040	(35,794) 36,344	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコクリト	(") 3.000	m ²	(4,045) 4,276	(12,135) 12,828	S単 216号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,24-12-25(20)(高 炬B) W/C55%	(") 1.600	m ³	(32,970) 33,470	(52,752) 53,552	S単 198号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 9.200	m ²	(7,972) 8,417	(73,342) 77,436	S単 217号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.146	ton	(177,071) 173,981	(25,852) 25,401	S単 117号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	(12,480) 12,720	(124,800) 127,200	S単 226号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16.200	m ³	(262.7) 272.7	(4,256) 4,418	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 14.600	m ³	(1,798) 1,901	(26,251) 27,755	S単 2号
	合 計				(362,760) 372,877	
	単 価				(33,077) 33,999	
	官積算単価				(36,276) 37,288	合意率 0.911814
	*** B単— 70号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000070	機械小運搬（二次製品） 30～50m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30～50m	(") 1.000	ton	(2,239) 2,332	(2,239) 2,332	S単 13号
	合 計				(2,239) 2,332	
	単 価				(2,050) 2,135	
	官積算単価				(2,239) 2,332	合意率 0.91565
	*** B単一 71号 ***					
000071	機械小運搬（二次製品） 100m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 1.000	ton	(2,307) 2,402	(2,307) 2,402	S単 14号
	合 計				(2,307) 2,402	
	単 価				(2,112.54) 2,200	
	官積算単価				(2,307) 2,402	合意率 0.915709
	*** B単一 72号 ***					
000072	機械小運搬（二次製品） 150m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	(") 1.000	ton	(2,405) 2,503	(2,405) 2,503	S単 15号
	合 計				(2,405) 2,503	
	単 価				(2,202.31) 2,291.99	
	官積算単価				(2,405) 2,503	合意率 0.915722
	*** B単一 73号 ***					
000073	機械小運搬（二次製品） 200m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	(") 1.000	ton	(2,510) 2,611	(2,510) 2,611	S単 16号
	合 計				(2,510) 2,611	
	単 価				(2,298.45) 2,390.99	
	官積算単価				(2,510) 2,611	合意率 0.915719
	*** B単一 74号 ***					
000074	機械小運搬（二次製品） 250m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満	(") 1.000	ton	(2,611) 2,714	(2,611) 2,714	S単 17号
	合 計				(2,611) 2,714	
	単 価				(2,380.86) 2,475	
	官積算単価				(2,611) 2,714	合意率 0.91183
	*** B単一 75号 ***					
000075	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915717
	*** B単一 76号 ***					
000076	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")		(370)	(370)	
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	386	386	S単 6号
	合 計				(370)	
	単 価				386	
	官積算単価				(337)	
					352	
					(370)	合意率
					386	0.91081
	*** B単一 77号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(")		(773.8)	(774)	
		1.000	m ²	808.2	808	S単 172号
	合 計				(774)	
	単 価				808	
	官積算単価				(706)	
					737	
					(774)	合意率
					808	0.912144
	*** B単一 78号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(")		(389.8)	(390)	
		1.000	m ²	406.9	407	S単 173号
	合 計				(390)	
	単 価				407	
	官積算単価				(356)	
					372	
					(390)	合意率
					407	0.91282
	*** B単一 79号 ***					
000079	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(")		(3,020)	(30,200)	
		10.000	m	3,166	31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2,000,,	(")		(7,640)	(38,200)	
		5.000	本	9,170	45,850	S単 52号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(")		(254.8)	(994)	
		3.900	m3	265.4	1,035	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(")		(383.6)	(1,496)	
		3.900	m ²	406	1,583	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(")		(262.7)	(762)	
		2.900	m3	272.7	791	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(")		(2,143)	(5,572)	
		2.600	m3	2,265	5,889	S単 3号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(")		(")	(")	
		0.900	m ²	600	540	S単 53号
	合 計				(77,764)	
	単 価				87,348	
	官積算単価				(7,090)	
					7,964	
					(7,776)	合意率
					8,735	0.911779
	*** B単一 80号 ***					
000080	合流櫛 3型 H=1.4m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(")		(171,921)	(10,659)	
		0.062	ton	168,831	10,468	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(")		(254.8)	(1,784)	
		7.000	m3	265.4	1,858	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(")		(383.6)	(863)	
		2.250	m ²	406	914	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(")		(32,160)	(3,538)	
		0.110	m3	35,880	3,947	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(")		(4,045)	(1,214)	
		0.300	m ²	4,276	1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(")		(37,140)	(45,311)	
		1.220	m3	41,080	50,118	S単 194号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 13.660	m ²	(7,204) 7,601	(98,407) 103,830	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.100	m ³	(262.7) 272.7	(1,340) 1,391	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 4.600	m ³	(1,798) 1,901	(8,271) 8,745	S単 2号
	合 計				(171,387) 182,554	
	単 価				(156,274) 166,456	
	官積算単価				(171,387) 182,554	合意率 0.911819
	*** B単一 81号 ***					
000081	合流樹用蓋 合流機3型用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 1200×(600×2) 溶融亜鉛メッキ,,	(") 1.000	枚	(99,600) 100,000	(99,600) 100,000	S単 54号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 125号
	合 計				(100,234) 100,668	
	単 価				(91,395) 91,791	
	官積算単価				(100,234) 100,668	合意率 0.911816
	*** B単一 82号 ***					
000082	管渠工 A型(素巻) φ700		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32.700	m ³	(254.8) 265.4	(8,332) 8,679	S単 164号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	(35,940) 36,330	(359,400) 363,300	S単 227号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ(Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.000	m ³	(262.7) 272.7	(3,678) 3,818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 12.600	m ³	(1,798) 1,901	(22,655) 23,953	S単 2号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ(Ⅰ)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m ³	(262.7) 272.7	(2,916) 3,027	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 10.000	m ³	(1,798) 1,901	(17,980) 19,010	S単 2号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.300	m ³	(262.7) 272.7	(1,392) 1,445	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 4.800	m ³	(1,304) 1,380	(6,259) 6,624	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 4.800	m ³	(549) 574	(2,635) 2,755	S単 7号
	合 計				(425,247) 432,611	
	単 価				(38,775) 39,446	
	官積算単価				(42,525) 43,261	合意率 0.911816
	*** B単一 83号 ***					
000083	継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,コンクリート各種	(") 0.600	m ³	(37,140) 37,900	(22,284) 22,740	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S単 215号
	合 計				(73,432) 76,707	
	単 価				(6,696) 6,995	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(7,343)	合意率
	官積算単価				7,671	0.911888
	*** B単ー 84号 ***					
000084	張コンクリート		m		10,000 m	歩A
	t=0.1m シュート式落差工部					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(//)	m3	(32,540)	(39,048)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1.200		33,040	39,648	S単 196号
SA0312	SP 型枠	(//)	m3	(7,972)	(15,944)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000		8,417	16,834	S単 217号
					(54,992)	
	合 計				56,482	
					(5,014)	
	単 価				5,150	
					(5,499)	合意率
	官積算単価				5,648	0.911802
	*** B単ー 85号 ***					
000085	階段式落差工		段		20,000 段	歩A
	BF-300 L=0.5/段					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(//)	m3	(254.8)	(1,503)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900		265.4	1,566	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(//)	m2	(383.6)	(1,611)	
	基面整正	4.200		406	1,705	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(//)	基	(3,457)	(69,140)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	20.000		3,589	71,780	S単 221号
S02116	階段溝ブロック（本体）	(//)	個	(6,470)	(129,400)	
	300 ジョイント含む,,	20.000		7,760	155,200	S単 55号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)	m3	(262.7)	(1,130)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300		272.7	1,173	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(//)	m3	(1,798)	(7,012)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.900		1,901	7,414	S単 2号
					(209,796)	
	合 計				238,838	
					(9,565)	
	単 価				10,889	
					(10,490)	合意率
	官積算単価				11,942	0.91182
	*** B単ー 86号 ***					
000086	上部・下部取付工		箇所		1.000 箇所	歩A
	BF-300 階段式落差工部					当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(//)	m3	(37,140)	(3,343)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	0.090		37,900	3,411	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(//)	m2	(7,204)	(5,763)	
	一般型枠,小型構造物	0.800		7,601	6,081	S単 215号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(//)	m3	(37,140)	(1,857)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	0.050		37,900	1,895	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(//)	m2	(7,204)	(3,602)	
	一般型枠,小型構造物	0.500		7,601	3,801	S単 215号
					(14,565)	
	合 計				15,188	
					(13,281)	
	単 価				13,849	
					(14,565)	合意率
	官積算単価				15,188	0.911843
	*** B単ー 87号 ***					
000087	張コンクリート		m		10,000 m	歩A
	t=0.1m 階段式落差工部					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(//)	m3	(32,540)	(39,048)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1.200		33,040	39,648	S単 196号
SA0312	SP 型枠	(//)	m2	(7,972)	(15,944)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000		8,417	16,834	S単 217号
					(54,992)	
	合 計				56,482	
					(5,014)	
	単 価				5,150	
					(5,499)	合意率
	官積算単価				5,648	0.911802

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 88号 ***					
000088	基面整正 (吐口工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(384)	
	基面整正	1,000	m ²	406	406	S単 171号
	合 計				(384) 406	
	単 価				(350) 370	
	官積算単価				(384) 406	合意率 0.911458
	*** B単一 89号 ***					
000089	均しコンクリート (吐口工)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	18-12-25 (20) BB					
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(32,160)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m ³	35,880	35,880	S単 193号
	合 計				(32,160) 35,880	
	単 価				(29,324) 32,716	
	官積算単価				(32,160) 35,880	合意率 0.911815
	*** B単一 90号 ***					
000090	型枠 (吐口工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	均しコンクリート					
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	4,276	4,276	S単 216号
	合 計				(4,045) 4,276	
	単 価				(") 3,690	
	官積算単価				(4,045) 4,276	合意率 0.912011
	*** B単一 91号 ***					
000091	鉄筋コンクリート (吐口工)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	21-12-25 (20) BB					
SA0311	SP コンクリート	(")		(36,050)	(36,050)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m ³	39,820	39,820	S単 199号
	合 計				(36,050) 39,820	
	単 価				(32,871) 36,309	
	官積算単価				(36,050) 39,820	合意率 0.911816
	*** B単一 92号 ***					
000092	型枠 (吐口工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋構造物					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,972)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
	合 計				(7,972) 8,417	
	単 価				(") 7,269.05	
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.91182
	*** B単一 93号 ***					
000093	鉄筋 (吐口工)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD295 D13					
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(171,921)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1,000	ton	168,831	168,831	S単 116号
	合 計				(171,921) 168,831	
	単 価				(156,761) 153,943	
	官積算単価				(171,921) 168,831	合意率 0.911819

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 94号 ***					
000094	石積み取壊し					歩A
	取壊～積込		m3		1,000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(")		(1,428)	(4,141)	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	2.900	m	1,484	4,304	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(323.3)	(323)	
	岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	335.5	336	S単 163号
	合 計				(4,464)	
					4,640	
	単 価				(4,070)	
					4,230	
	官積算単価				(4,464)	合意率
					4,640	0.911738
	*** B単— 95号 ***					
000095	石積み運搬・処理					歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")		(1,721)	(1,721)	
	標準,ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	1.000	m3	1,768	1,768	S単 166号
S02123	建設発生土受入価格	(")		(")	(")	
	石礫	1.000	m3	1,440	1,440	S単 103号
	合 計				(3,161)	
					3,208	
	単 価				(2,882)	
					2,925	
	官積算単価				(3,161)	合意率
					3,208	0.911736
	*** B単— 96号 ***					
000096	護岸復旧工					歩A
			箇所		1.000	箇所当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(35,680)	(77,782)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.180	m3	39,440	85,979	S単 200号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(42,969)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.390	m	8,417	45,368	S単 217号
	合 計				(120,751)	
					131,347	
	単 価				(110,103)	
					119,765	
	官積算単価				(120,751)	合意率
					131,347	0.911818
	*** B単— 97号 ***					
000097	合流溝					歩A
	3型 H=2.3m		箇所		1.000	箇所当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(8,768)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.051	ton	168,831	8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,274)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	265.4	1,327	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(882)	
	基面整正	2.300	m	406	934	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(3,216)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	35,880	3,588	S単 193号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,214)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.300	m	4,276	1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(33,426)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.900	m3	41,080	36,972	S単 194号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(68,438)	
	一般型枠,小型構造物	9.500	m	7,601	72,210	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(867)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	272.7	900	S単 162号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(5,394)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンク(Ⅰ)	3.000	m3	1,901	5,703	S単 2号
	合 計				(123,479)	
					131,527	
	単 価				(112,591)	
					119,929	
	官積算単価				(123,479)	合意率
					131,527	0.911823

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 98号 ***					
000098	合流樹用蓋					歩A
	合流枘3型用		枚		1,000 枚	当たり算出
S02116	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)	(〃)		(99,600)	(99,600)	
	1200× (600×2) 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	枚	100,000	100,000	S単 54号
S05801	【排水構造物工】	(〃)		(317)	(634)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	334	668	S単 125号
	合 計				(100,234)	
					100,668	
	単 価				(91,395)	
					91,791	
	官積算単価				(100,234)	合意率
					100,668	0.911816
	*** B単一 99号 ***					
000099	管渠工 D型 (360°巻)					歩A
	φ500		m		10,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)		(254.8)	(7,517)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	29.500	m3	265.4	7,829	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(〃)		(383.6)	(4,220)	
	基面整正	11.000	m ²	406	4,466	S単 171号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート	(〃)		(32,540)	(55,318)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	1.700	m3	33,040	56,168	S単 196号
SA0312	SP 型枠	(〃)		(4,045)	(12,135)	
	一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	4,276	12,828	S単 216号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート	(〃)		(32,970)	(178,038)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,24-12-25(20)(高	5.400	m3	33,470	180,738	S単 198号
	炬B) W/C55%					
SA0312	SP 型枠	(〃)		(7,972)	(143,496)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.000	m ²	8,417	151,506	S単 217号
S03701	【鉄筋工】	(〃)		(177,071)	(24,259)	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満	0.137	ton	173,981	23,835	S単 117号
S03701	【鉄筋工】	(〃)		(175,011)	(27,302)	
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満	0.156	ton	171,921	26,820	S単 118号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(〃)		(20,660)	(206,600)	
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	20,940	209,400	S単 228号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)		(262.7)	(5,779)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	22.000	m3	272.7	5,999	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)		(1,798)	(35,600)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	19.800	m3	1,901	37,640	S単 2号
	合 計				(700,264)	
					717,229	
	単 価				(63,851)	
					65,398	
	官積算単価				(70,026)	合意率
					71,723	0.911818
	*** B単一 100号 ***					
000100	機械小運搬 (二次製品)					歩A
	100m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(〃)		(2,307)	(2,307)	
	コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,402	2,402	S単 14号
	合 計				(2,307)	
					2,402	
	単 価				(2,112.57)	
					2,200	
	官積算単価				(2,307)	合意率
					2,402	0.915721
	*** B単一 101号 ***					
000101	道路横断側溝					歩A
	BF250用		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(〃)		(3,472)	(34,720)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,639	36,390	S単 126号
S05801	【排水構造物工】	(〃)		(791)	(7,910)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	828	8,280	S単 124号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,019)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.000	m3	265.4	1,062	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(867)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	272.7	900	S単 162号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(5,394)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	3.000	m3	1,901	5,703	S単 2号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,918)	
	基面整正	5.000	m	406	2,030	S単 171号
S02116	再生クラッシュラン	(")		(")	(")	
	,RC-40 40~0mm 田布施町,	0.500	m3	2,700	1,350	S単 44号
SA0311	SP コンクリート	(")		(36,770)	(11,031)	
	小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高炉B)	0.300	m3	40,710	12,213	S単 201号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(7,204)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m	7,601	7,601	S単 215号
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング	(")		(")	(")	
	T-14 250用 L=1000,,	10.300	枚	34,400	344,000	S単 56号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝	(")		(41,000)	(205,000)	
	250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,	5.000	本	43,100	215,500	S単 57号
	合 計				(620,413)	
	単 価				635,029	
	官積算単価				(56,570)	
					57,903	
					(62,041)	合意率
					63,503	0.911816
	*** B単- 106号 ***					
000106	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A
	はぎ取り戻し(表土はぎ)					当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)	(")		(392,669)	(392,669)	
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.30ha,0.040,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha	404,788	404,788	S単 139号
	合 計				(392,669)	
	単 価				404,788	
	官積算単価				(358,044)	
					369,094	
					(392,669)	合意率
					404,788	0.911821
	*** B単- 111号 ***					
000111	建設発生土受入処理工		m3		1.000 m3	歩A
						当たり算出
SA0161	SP 整地	(")		(119.8)	(120)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	124.4	124	S単 175号
	合 計				(120)	
	単 価				124	
	官積算単価				(109)	
					113	
					(120)	合意率
					124	0.908333
	*** B単- 112号 ***					
000112	畦畔工 1型		m		100.000 m	歩A
	湛水畦畔 0≤H<0.5 KT-1					当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")		(773.8)	(33,273)	
	切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	43.000	m	808.2	34,753	S単 172号
S10009	畦畔整形工	(")		(461)	(62,235)	
	あり	135.000	m	480	64,800	S単 146号
	合 計				(95,508)	
	単 価				99,553	
	官積算単価				(871)	
					908	
					(955)	合意率
					996	0.912041
	*** B単- 113号 ***					
000113	畦畔工 2型		m		100.000 m	歩A
	湛水畦畔 0.5≤H<1.0 KT-2					当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")		(773.8)	(63,452)	
	切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	82.000	m	808.2	66,272	S単 172号
S10009	畦畔整形工	(")		(461)	(80,214)	
	あり	174.000	m	480	83,520	S単 146号
	合 計				(143,666)	
	単 価				149,792	
					(1,310)	
					1,366	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(1,437)	合意率
	官積算単価				1,498	0.911621
	*** B単一 114号 ***					
000114	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5≦H<2.0 KT-4		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 136.500	m ²	(773.8) 808.2	(105,624) 110,319	S単 172号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 228.500	m ²	(461) 480	(105,339) 109,680	S単 146号
	合 計				(210,963) 219,999	
	単 価				(1,924) 2,006	
	官積算単価				(2,110) 2,200	合意率 0.911848
	*** B単一 115号 ***					
000115	畦畔工 7型 湛水畦畔 3.0≦H<3.5 KT-7		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 279.000	m ²	(773.8) 808.2	(215,890) 225,488	S単 172号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 371.000	m ²	(461) 480	(171,031) 178,080	S単 146号
	合 計				(386,921) 403,568	
	単 価				(3,528) 3,680	
	官積算単価				(3,869) 4,036	合意率 0.911863
	*** B単一 116号 ***					
000116	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 60.000	m ²	(773.8) 808.2	(46,428) 48,492	S単 172号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 60.000	m ²	(461) 480	(27,660) 28,800	S単 146号
	合 計				(74,088) 77,292	
	単 価				(676) 705	
	官積算単価				(741) 773	合意率 0.91228
	*** B単一 117号 ***					
000117	切土法面工 3型 1.0≦H<1.5 KC-3		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 134.000	m ²	(773.8) 808.2	(103,689) 108,299	S単 172号
	合 計				(103,689) 108,299	
	単 価				(946) 988	
	官積算単価				(1,037) 1,083	合意率 0.912246
	*** B単一 118号 ***					
000118	切土法面工 5型 2.0≦H<2.5 KC-5		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 326.000	m ²	(773.8) 808.2	(252,259) 263,473	S単 172号
	合 計				(252,259) 263,473	
	単 価				(2,301) 2,403	
	官積算単価				(2,523) 2,635	合意率 0.912009
	*** B単一 119号 ***					
000119	進入路工 II-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し、あり	(") 1.600	m ³	(210.1) 219.1	(336) 351	S単 169号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(429)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.100	m ²	406.9	448	S単 173号
	合 計				(765)	
	単 価				799	
	官積算単価				(698)	
					729	
					(765)	合意率
					799	0.912418
	*** B単ー 120号 ***					
000120	進入路工 II-2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")		(210.1)	(1,576)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	7.500	m3	219.1	1,643	S単 169号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(1,793)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.600	m ²	406.9	1,872	S単 173号
	合 計				(3,369)	
	単 価				3,515	
	官積算単価				(3,072)	
					3,205	
					(3,369)	合意率
					3,515	0.911843
	*** B単ー 121号 ***					
000121	進入路工 II-3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")		(210.1)	(4,076)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	19.400	m3	219.1	4,251	S単 169号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(4,327)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	11.100	m ²	406.9	4,517	S単 173号
	合 計				(8,403)	
	単 価				8,768	
	官積算単価				(7,662)	
					7,995	
					(8,403)	合意率
					8,768	0.911817
	*** B単ー 122号 ***					
000122	進入路工 II-4型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")		(210.1)	(8,005)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	38.100	m3	219.1	8,348	S単 169号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(7,874)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20.200	m ²	406.9	8,219	S単 173号
	合 計				(15,879)	
	単 価				16,567	
	官積算単価				(14,479)	
					15,106	
					(15,879)	合意率
					16,567	0.911833
	*** B単ー 123号 ***					
000123	進入路工 II-5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")		(210.1)	(12,564)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	59.800	m3	219.1	13,102	S単 169号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(11,772)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	30.200	m ²	406.9	12,288	S単 173号
	合 計				(24,336)	
	単 価				25,390	
	官積算単価				(22,190)	
					23,151	
					(24,336)	合意率
					25,390	0.911817
	*** B単ー 135号 ***					
000135	湧水処理工					歩A 当たり算出
	吸水渠 φ75（有孔管）		m		100.000 m	
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削）	(")		(729)	(72,900)	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	765	76,500	S単 148号
S02116	ポリエチレン吸水管（有孔・無孔）薄肉管	(")		(")	(")	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 60号
S02116	コンクリート用砕石	(")		(")	(")	
	,40～20mm 田布施町,	13.800	m3	4,800	66,240	S単 61号
	合 計				(181,640)	
					185,240	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(1,656)	
	単 価				1,689	
	官積算単価				(1,816)	合意率
					1,852	0.911894
	*** B単ー 136号 ***					
000136	湧水処理工				100.000	歩A
	集水渠 φ75 (PE管 (無孔))		m			当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)	(")		(729)	(72,900)	
	0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ50～75mm	100.000	m	765	76,500	S単 148号
S02116	ポリエチレン吸水管 (有孔・無孔)薄肉管	(")		(")	(")	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 60号
	合 計				(115,400)	
					119,000	
	単 価				(1,052)	
	官積算単価				1,085	
					(1,154)	合意率
					1,190	0.911611
	*** B単ー 137号 ***					
000137	集水渠L2				10.000	歩A
	畦畔部 VUφ75		箇所			当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(1,630)	(3,912)	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	2.400	本	1,830	4,392	S単 62号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))	(")		(")	(")	
	人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-,50m以下,	9.700	m	4	39	S単 147号
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)	(")		(729)	(7,071)	
	0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ50～75mm	9.700	m	765	7,421	S単 148号
SA0152	SP 法面整形	(")		(627.4)	(941)	
	盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.500	m	654.5	982	S単 174号
	合 計				(11,963)	
					12,834	
	単 価				(1,091)	
	官積算単価				1,171	
					(1,196)	合意率
					1,283	0.912207
	*** B単ー 138号 ***					
000138	水甲				1.000	歩A
	水平式水閘 VUφ75		箇所			当たり算出
S02116	水平水閘	(")		(")	(")	
	VUφ75 異種管ソケット無し,,	1.000	本	16,100	16,100	S単 63号
	合 計				(")	
					16,100	
	単 価				(")	
	官積算単価				14,680	
					(")	合意率
					16,100	0.911801
	*** B単ー 141号 ***					
000141	機械小運搬 (碎石)				1.000	歩A
	100m未満		m3			当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン)	(")		(731)	(731)	
	砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	758	758	S単 8号
SA0102	SP 積込 (ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 162号
	合 計				(994)	
					1,031	
	単 価				(910.20)	
	官積算単価				943.98	
					(994)	合意率
					1,031	0.915709
	*** B単ー 142号 ***					
000142	機械小運搬 (碎石)				1.000	歩A
	150m未満		m3			当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン)	(")		(790)	(790)	
	砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m3	819	819	S単 9号
SA0102	SP 積込 (ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 162号
	合 計				(1,053)	
					1,092	
	単 価				(964.24)	
	官積算単価				1,000	
					(1,053)	合意率
					1,092	0.915707

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 143号 ***					
000143	機械小運搬 (碎石) 200mm未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・礫石、200mm未満	(〃) 1,000	m3	(859) 890	(859) 890	S単 10号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1,000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 162号
	合 計				(1,122) 1,163	
	単 価				(1,027.33) 1,065.11	
	官積算単価				(1,122) 1,163	合意率 0.915626
	*** B単ー 144号 ***					
000144	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 1,500	m3	(254.8) 265.4	(382) 398	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1,600	m ²	(383.6) 406	(614) 650	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(〃) 7,800	m	(2,322) 2,573	(18,112) 20,069	S単 128号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 90° エルボ,,	(〃) 10,000	個	(1,400) 1,580	(14,000) 15,800	S単 36号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1,400	m3	(262.7) 272.7	(368) 382	S単 162号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ (I)	(〃) 1,300	m3	(1,798) 1,901	(2,337) 2,471	S単 2号
	合 計				(35,813) 39,770	
	単 価				(3,265) 3,626	
	官積算単価				(3,581) 3,977	合意率 0.911756
	*** B単ー 145号 ***					
000145	用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VPφ100		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 44,200	m3	(254.8) 265.4	(11,262) 11,731	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 8,300	m ²	(383.6) 406	(3,184) 3,370	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(〃) 52,200	m	(1,985) 2,192	(103,617) 114,422	S単 129号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 48,700	m3	(262.7) 272.7	(12,793) 13,280	S単 162号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ (I)	(〃) 43,800	m3	(1,798) 1,901	(78,752) 83,264	S単 2号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ Δ形 径100,,	(〃) 30,000	個	(1,470) 1,660	(44,100) 49,800	S単 37号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(〃) 3,000	m	(1,985) 2,192	(5,955) 6,576	S単 129号
	合 計				(259,663) 282,443	
	単 価				(23,676) 25,753	
	官積算単価				(25,966) 28,244	合意率 0.911807
	*** B単ー 146号 ***					
000146	用水取水工 B-2型 道路横断 VPφ200		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 12,300	m3	(254.8) 265.4	(3,134) 3,264	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 9,000	m ²	(383.6) 406	(3,452) 3,654	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(〃) 44,800	m	(4,692) 5,218	(210,202) 233,766	S単 130号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ200 90° エルボ,,	(〃) 10,000	個	(1,940) 2,060	(19,400) 20,600	S単 38号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 12,200	m3	(262.7) 272.7	(3,205) 3,327	S単 162号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ (I)	(〃) 11,000	m3	(1,798) 1,901	(19,778) 20,911	S単 2号
	合 計				(259,171) 285,522	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(23,632)	
	単 価				26,035	
	官積算単価				(25,917)	合意率
					28,552	0.911833
	*** B単ー 147号 ***					
000147	用水取水工 継手コンクリート（分水BF-200）		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.200	m3	(37,140) 37,900	(7,428) 7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.000	m ²	(7,204) 7,601	(28,816) 30,404	S単 215号
	合 計				(36,244) 37,984	
	単 価				(3,304)	
	官積算単価				(3,624)	合意率
					3,798	0.911699
	*** B単ー 149号 ***					
000149	用水取水工 継手コンクリート（分水BF-350）		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.500	m ²	(7,204) 7,601	(54,030) 57,008	S単 215号
	合 計				(68,886) 72,168	
	単 価				(6,282) 6,581	
	官積算単価				(6,889)	合意率
					7,217	0.911888
	*** B単ー 152号 ***					
000152	田面排水工（法面部） 排水管（VUφ150）		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5.900	m3	(254.8) 265.4	(1,503) 1,566	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	(383.6) 406	(1,151) 1,218	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 15.100	m	(2,322) 2,573	(35,062) 38,852	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.100	m3	(37,140) 37,900	(3,714) 3,790	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.300	m ²	(7,204) 7,601	(9,365) 9,881	S単 215号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,130) 1,285	(11,300) 12,850	S単 41号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.200	m3	(262.7) 272.7	(1,629) 1,691	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 5.600	m3	(1,798) 1,901	(10,069) 10,646	S単 2号
	合 計				(73,793) 80,494	
	単 価				(6,728) 7,339	
	官積算単価				(7,379)	合意率
					8,049	0.911776
	*** B単ー 153号 ***					
000153	田面排水工（道路横断部） 排水管（VPφ150）		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 23.400	m3	(254.8) 265.4	(5,962) 6,210	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	(383.6) 406	(4,220) 4,466	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 55.100	m	(3,340) 3,691	(184,034) 203,374	S単 131号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.100	m3	(37,140) 37,900	(3,714) 3,790	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	(7,204) 7,601	(15,128) 15,962	S単 215号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,130) 1,285	(11,300) 12,850	S単 41号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 24.900	m3	(262.7) 272.7	(6,541) 6,790	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 22.400	m3	(1,798) 1,901	(40,275) 42,582	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(271,174) 296,024	
	単 価				(24,726) 26,992	
	官積算単価				(27,117) 29,602	合意率 0.911826
	*** B単ー 154号 ***					
000154	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m3	(9,675) 9,976	(9,675) 9,976	S単 112号
	合 計				(9,675) 9,976	
	単 価				(8,822) 9,096	
	官積算単価				(9,675) 9,976	合意率 0.911834
	*** B単ー 155号 ***					
000155	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1,000	m3	(1,245) 1,282	(1,245) 1,282	S単 176号
S02123	殻処分費 無筋コン殻	(") 1,000	m3	(") 2,350	(") 2,350	S単 102号
	合 計				(3,595) 3,632	
	単 価				(3,278) 3,312	
	官積算単価				(3,595) 3,632	合意率 0.911821
	*** B単ー 156号 ***					
000156	石積み取壊し 取壊～積込		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(") 2,900	m ³	(1,428) 1,484	(4,141) 4,304	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3	(323.3) 335.5	(323) 336	S単 163号
	合 計				(4,464) 4,640	
	単 価				(4,070) 4,230	
	官積算単価				(4,464) 4,640	合意率 0.911738
	*** B単ー 157号 ***					
000157	石積み運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	(") 1,000	m3	(1,721) 1,768	(1,721) 1,768	S単 166号
S02123	建設発生土受入価格 石礫	(") 1,000	m3	(") 1,440	(") 1,440	S単 103号
	合 計				(3,161) 3,208	
	単 価				(2,882) 2,925	
	官積算単価				(3,161) 3,208	合意率 0.911736
	*** B単ー 158号 ***					
000158	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 242	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915721

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 159号 ***					
000159	盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 1,000	m ³	(370) 386	(370) 386	S単 6号
	合 計				(370) 386	
	単 価				(337) 352	
	官積算単価				(370) 386	合意率 0.91081
	*** B単ー 160号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単ー 161号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単ー 162号 ***					
000162	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-200 (目地材込み)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000 パット込み,,	(") 5,000	本	(4,780) 5,720	(23,900) 28,600	S単 42号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2,400	m ³	(254.8) 265.4	(612) 637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,800	m ²	(383.6) 406	(1,074) 1,137	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,900	m ³	(262.7) 272.7	(499) 518	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 1,700	m ³	(2,143) 2,265	(3,643) 3,851	S単 3号
	合 計				(59,928) 66,403	
	単 価				(5,465) 6,055	
	官積算単価				(5,993) 6,640	合意率 0.911897
	*** B単ー 163号 ***					
000163	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350 (目地材込み)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000 パット込み,,	(") 5,000	本	(9,220) 11,070	(46,100) 55,350	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4,800	m ³	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,400	m ²	(383.6) 406	(1,688) 1,786	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3,400	m ³	(262.7) 272.7	(893) 927	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 3,100	m ³	(2,143) 2,265	(6,643) 7,022	S単 3号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(86,747) 98,019	
	単 価				(7,910) 8,938	
	官積算単価				(8,675) 9,802	合意率 0.911815
	*** B単ー 164号 ***					
000164	側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフレーム用蓋2種(4t荷重用),350		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチフレーム蓋 2種(4t荷重用),350,,	(") 1,000	枚	(4,860) 5,830	(4,860) 5,830	S単 70号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1,000	枚	(791) 828	(791) 828	S単 124号
	合 計				(5,651) 6,658	
	単 価				(5,153) 6,071	
	官積算単価				(5,651) 6,658	合意率 0.911874
	*** B単ー 165号 ***					
000165	屈曲工 15°タイプ BF-200用		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.040	m ³	(37,140) 37,900	(1,486) 1,516	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.500	m ²	(7,204) 7,601	(3,602) 3,801	S単 215号
	合 計				(5,126) 5,358	
	単 価				(4,674) 4,886	
	官積算単価				(5,126) 5,358	合意率 0.911822
	*** B単ー 166号 ***					
000166	屈曲工 15°タイプ BF-350用		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.060	m ³	(37,140) 37,900	(2,228) 2,274	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	m ²	(7,204) 7,601	(5,763) 6,081	S単 215号
	合 計				(8,029) 8,396	
	単 価				(7,321) 7,656	
	官積算単価				(8,029) 8,396	合意率 0.911819
	*** B単ー 169号 ***					
000169	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 1,000	ton	(2,239) 2,332	(2,239) 2,332	S単 13号
	合 計				(2,239) 2,332	
	単 価				(2,050.27) 2,135	
	官積算単価				(2,239) 2,332	合意率 0.915709
	*** B単ー 170号 ***					
000170	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 1,000	ton	(2,307) 2,402	(2,307) 2,402	S単 14号
	合 計				(2,307) 2,402	
	単 価				(2,112.57) 2,200	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(2,307)	合意率
	官積算単価				2,402	0.915725
	*** B単一 171号 ***					
000171	機械小運搬 (二次製品) 150m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	(//) 1.000	ton	(2,405) 2,503	(2,405) 2,503	S単 15号
	合 計				(2,405) 2,503	
	単 価				(2,202.32) 2,292	
	官積算単価				(2,405) 2,503	合意率 0.915723
	*** B単一 172号 ***					
000172	機械小運搬 (二次製品) 200m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	(//) 1.000	ton	(2,510) 2,611	(2,510) 2,611	S単 16号
	合 計				(2,510) 2,611	
	単 価				(2,298.39) 2,391.07	
	官積算単価				(2,510) 2,611	合意率 0.915694
	*** B単一 173号 ***					
000173	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(//) 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 240.90	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915716
	*** B単一 174号 ***					
000174	盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(//) 1.000	m3	(370) 386	(370) 386	S単 6号
	合 計				(370) 386	
	単 価				(337) 352	
	官積算単価				(370) 386	合意率 0.91081
	*** B単一 175号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	(//) 1.000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単一 176号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	(//) 1.000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 177号 ***					
000177	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000,,	(") 5.000	本	(5,040) 6,050	(25,200) 30,250	S単 71号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.400	m3	(254.8) 265.4	(612) 637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.800	m ²	(383.6) 406	(1,074) 1,137	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.900	m3	(262.7) 272.7	(499) 518	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 1.700	m3	(2,143) 2,265	(3,643) 3,851	S単 3号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(") 0.900	m ²	(") 600	(") 540	S単 53号
	合 計				(61,768) 68,593	
	単 価				(5,632) 6,254	
	官積算単価				(6,177) 6,859	合意率 0.911769
	*** B単ー 178号 ***					
000178	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,,	(") 5.000	本	(7,640) 9,170	(38,200) 45,850	S単 52号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.900	m3	(254.8) 265.4	(994) 1,035	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.900	m ²	(383.6) 406	(1,496) 1,583	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.900	m3	(262.7) 272.7	(762) 791	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 2.600	m3	(2,143) 2,265	(5,572) 5,889	S単 3号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(") 0.900	m ²	(") 600	(") 540	S単 53号
	合 計				(77,764) 87,348	
	単 価				(7,090) 7,964	
	官積算単価				(7,776) 8,735	合意率 0.911779
	*** B単ー 181号 ***					
000181	屈曲工 15°タイプ BF-200用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 0.040	m3	(37,140) 37,900	(1,486) 1,516	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.500	m ²	(7,204) 7,601	(3,602) 3,801	S単 215号
	合 計				(5,126) 5,358	
	単 価				(4,674) 4,886	
	官積算単価				(5,126) 5,358	合意率 0.911822
	*** B単ー 182号 ***					
000182	屈曲工 15°タイプ BF-300用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 0.050	m3	(37,140) 37,900	(1,857) 1,895	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.700	m ²	(7,204) 7,601	(5,043) 5,321	S単 215号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(6,938) 7,257	
	単 価				(6,326) 6,617	
	官積算単価				(6,938) 7,257	合意率 0.91179
	*** B単ー 183号 ***					
000183	屈曲工 30°タイプ BF-200用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.050	m ³	(37,140) 37,900	(1,857) 1,895	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.600	m ²	(7,204) 7,601	(4,322) 4,561	S単 215号
	合 計				(6,217) 6,497	
	単 価				(5,669) 5,924	
	官積算単価				(6,217) 6,497	合意率 0.911854
	*** B単ー 184号 ***					
000184	屈曲工 30°タイプ大型フリームー700用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.230	m ³	(37,140) 37,900	(8,542) 8,717	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	(7,204) 7,601	(14,408) 15,202	S単 215号
	合 計				(22,988) 23,960	
	単 価				(20,961) 21,847	
	官積算単価				(22,988) 23,960	合意率 0.911823
	*** B単ー 185号 ***					
000185	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,,基礎砕石の施工有リ,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,472) 3,639	(34,720) 36,390	S単 126号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	枚	(791) 828	(7,910) 8,280	S単 124号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.000	m ³	(254.8) 265.4	(1,019) 1,062	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m ³	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 3.000	m ³	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.000	m ²	(383.6) 406	(1,918) 2,030	S単 171号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	(") 0.500	m ³	(") 2,700	(") 1,350	S単 44号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-12-25(20)(高炉B)W/C65%	(") 0.300	m ³	(36,770) 40,710	(11,031) 12,213	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	(7,204) 7,601	(7,204) 7,601	S単 215号
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,	(") 10.000	枚	(") 34,400	(") 344,000	S単 56号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用(T-25)受枠あり,,	(") 5.000	本	(41,000) 43,100	(205,000) 215,500	S単 57号
	合 計				(620,413) 635,029	
	単 価				(56,570) 57,903	
	官積算単価				(62,041) 63,503	合意率 0.911816
	*** B単ー 186号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000186	基面整正（吐口工）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(384)	
	基面整正	1,000	m ²	406	406	S単 171号
	合 計				(384) 406	
	単 価				(350) 370	
	官積算単価				(384) 406	合意率 0.911458
	*** B単－ 187号 ***					
000187	均しコンクリート（吐口工）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	18-12-25 (20) BB				m ³	
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(32,160)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-12-25(20)(高 かB) W/C65%	1,000	m ³	35,880	35,880	S単 193号
	合 計				(32,160) 35,880	
	単 価				(29,324) 32,716	
	官積算単価				(32,160) 35,880	合意率 0.911815
	*** B単－ 188号 ***					
000188	型枠（吐口工）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	均しコンクリート				m ²	
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	4,276	4,276	S単 216号
	合 計				(4,045) 4,276	
	単 価				(") 3,688.63	
	官積算単価				(4,045) 4,276	合意率 0.911797
	*** B単－ 189号 ***					
000189	コンクリート（吐口工）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	21-12-25BB				m ³	
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,540)	(32,540)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,21-12-25(20)(高 かB) W/C60%	1,000	m ³	36,250	36,250	S単 204号
	合 計				(32,540) 36,250	
	単 価				(29,671) 33,054	
	官積算単価				(32,540) 36,250	合意率 0.911831
	*** B単－ 190号 ***					
000190	型枠（吐口工）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋構造物				m ²	
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,972)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
	合 計				(7,972) 8,417	
	単 価				(") 7,268.99	
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.911819
	*** B単－ 191号 ***					
000191	鉄筋（吐口工）		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD295 D13				ton	
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(171,921)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1,000	ton	168,831	168,831	S単 116号
	合 計				(171,921) 168,831	
	単 価				(156,761) 153,943	
	官積算単価				(171,921) 168,831	合意率 0.911819

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 192号 ***					
000192	管渠工 D型 (360° 巻) φ300		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 18.300	m3	(254.8) 265.4	(4,663) 4,857	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 7.600	m ²	(383.6) 406	(2,915) 3,086	S単 171号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(〃) 1.100	m3	(32,540) 33,040	(35,794) 36,344	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 3.000	m ²	(4,045) 4,276	(12,135) 12,828	S単 216号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,24-12-25(20)(高 かB) W/C55%	(〃) 2.100	m3	(32,970) 33,470	(69,237) 70,287	S単 198号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 11.200	m ²	(7,972) 8,417	(89,286) 94,270	S単 217号
S03701	【鉄筋工】 SD345,DI3,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(〃) 0.146	ton	(177,071) 173,981	(25,852) 25,401	S単 117号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(〃) 10.000	m	(12,480) 12,720	(124,800) 127,200	S単 226号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 16.200	m3	(262.7) 272.7	(4,256) 4,418	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 14.600	m3	(1,798) 1,901	(26,251) 27,755	S単 2号
	合 計				(395,189) 406,446	
	単 価				(36,034) 37,060	
	官積算単価				(39,519) 40,645	合意率 0.911814
	*** B単ー 193号 ***					
000193	石積み取壊し 取壊〜積込		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	(〃) 2.900	m ²	(1,428) 1,484	(4,141) 4,304	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1.000	m3	(323.3) 335.5	(323) 336	S単 163号
	合 計				(4,464) 4,640	
	単 価				(4,070) 4,230	
	官積算単価				(4,464) 4,640	合意率 0.911738
	*** B単ー 194号 ***					
000194	石積み運搬・処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k m以下	(〃) 1.000	m3	(1,721) 1,768	(1,721) 1,768	S単 166号
S02123	建設発生土受入価格 石礫	(〃) 1.000	m3	(〃) 1,440	(〃) 1,440	S単 103号
	合 計				(3,161) 3,208	
	単 価				(2,882) 2,925	
	官積算単価				(3,161) 3,208	合意率 0.911736
	*** B単ー 195号 ***					
000195	護岸復旧工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高かB) W/C65%	(〃) 1.790	m3	(32,160) 35,880	(57,566) 64,225	S単 197号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 4.660	m ²	(7,972) 8,417	(37,150) 39,223	S単 217号
	合 計				(94,716) 103,448	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(86,364)	
	単 価				94,326	
					(94,716)	合意率
	官積算単価				103,448	0.91182
	*** B単ー 196号 ***					
000196	合流柵 2型 H=1.4m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.039	ton	(171,921) 168,831	(6,705) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.600	m3	(254.8) 265.4	(917) 955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	(383.6) 406	(652) 690	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.700	m3	(37,140) 41,080	(25,998) 28,756	S単 194号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.500	m3	(262.7) 272.7	(657) 682	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 2.300	m3	(1,798) 1,901	(4,135) 4,372	S単 2号
					(94,642)	
	合 計				100,877	
					(86,297)	
	単 価				91,982	
					(94,642)	合意率
	官積算単価				100,877	0.911825
	*** B単ー 197号 ***					
000197	合流柵用蓋 合流柵用2型用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼銅板蓋(ズレ止め、取手付) 1000×(500×2) 溶融亜鉛メッキ,,	(") 1.000	組	(73,800) 77,000	(73,800) 77,000	S単 48号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 125号
					(74,434)	
	合 計				77,668	
					(67,870)	
	単 価				70,819	
					(74,434)	合意率
	官積算単価				77,668	0.911814
	*** B単ー 199号 ***					
000199	継手コンクリート 18-8-25BB		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 0.200	m3	(37,140) 37,900	(7,428) 7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.890	m ²	(7,204) 7,601	(6,412) 6,765	S単 215号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.390	m ²	(383.6) 406	(150) 158	S単 171号
					(13,990)	
	合 計				14,503	
					(12,756)	
	単 価				13,224	
					(13,990)	合意率
	官積算単価				14,503	0.911794
	*** B単ー 201号 ***					
000201	天端コンクリート(天端ブロック上) 18-8-25(20) BB		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	(") 2.240	m3	(29,870) 30,220	(66,909) 67,693	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 3.200	m ²	(7,972) 8,417	(25,510) 26,934	S単 217号
					(92,419)	
	合 計				94,627	
					(8,427)	
	単 価				8,628	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(9,242)	合意率
	官積算単価				9,463	0.911815
	*** B単— 202号 ***					
000202	天端コンクリート（裏込砕石上） 18-8-25 (20) BB		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(") 0.300	m3	(29,870) 30,220	(8,961) 9,066	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	(7,972) 8,417	(7,972) 8,417	S単 217号
	合 計				(16,933) 17,483	
	単 価				(1,544) 1,594	
	官積算単価				(1,693) 1,748	合意率 0.91199
	*** B単— 203号 ***					
000203	基礎コンクリート 18-8-25 (20) BB		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	(") 1.410	m3	(29,870) 30,220	(42,117) 42,610	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 4.780	m ²	(7,972) 8,417	(38,106) 40,233	S単 217号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 7.470	m ³	(1,238) 1,283	(9,248) 9,584	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.470	m ²	(383.6) 406	(2,865) 3,033	S単 171号
	合 計				(92,336) 95,460	
	単 価				(8,420) 8,704	
	官積算単価				(9,234) 9,546	合意率 0.911847
	*** B単— 204号 ***					
000204	止めコンクリート 18-8-40BB		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.650	m3	(29,500) 33,050	(19,175) 21,483	S単 205号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 4.300	m ²	(7,972) 8,417	(34,280) 36,193	S単 217号
	合 計				(53,455) 57,676	
	単 価				(48,741) 52,590	
	官積算単価				(53,455) 57,676	合意率 0.911813
	*** B単— 205号 ***					
000205	機械小運搬（二次製品） 30~50m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(") 1.000	ton	(2,239) 2,332	(2,239) 2,332	S単 13号
	合 計				(2,239) 2,332	
	単 価				(2,050.30) 2,135	
	官積算単価				(2,239) 2,332	合意率 0.91572
	*** B単— 206号 ***					
000206	機械小運搬（二次製品） 100m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 1.000	ton	(2,307) 2,402	(2,307) 2,402	S単 14号
	合 計				(2,307) 2,402	
	単 価				(2,112.59) 2,200	
	官積算単価				(2,307) 2,402	合意率 0.915729

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 207号 ***					
000207	機械小運搬 (二次製品) 150m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 150m未満	(") 1.000	ton	(2,405) 2,503	(2,405) 2,503	S単 15号
	合 計				(2,405) 2,503	
	単 価				(2,202.34) 2,292.01	
	官積算単価				(2,405) 2,503	合意率 0.915728
	*** B単ー 208号 ***					
000208	機械小運搬 (二次製品) 200m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 200m未満	(") 1.000	ton	(2,510) 2,611	(2,510) 2,611	S単 16号
	合 計				(2,510) 2,611	
	単 価				(2,298.45) 2,391.00	
	官積算単価				(2,510) 2,611	合意率 0.915718
	*** B単ー 210号 ***					
000210	路体盛土 幅員4.0m以上		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	(") 1.000	m3	(210.1) 219.1	(210) 219	S単 169号
	合 計				(210) 219	
	単 価				(191) 199	
	官積算単価				(210) 219	合意率 0.909523
	*** B単ー 211号 ***					
000211	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単ー 212号 ***					
000212	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単ー 217号 ***					
000217	畦畔工 1型 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 43.000	m ²	(773.8) 808.2	(33,273) 34,753	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 135.000	m ²	(461) 480	(62,235) 64,800	S単 146号
	合 計				(95,508) 99,553	
	単 価				(871) 908	
	官積算単価				(955) 996	合意率 0.912041

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 218号 ***					
000218	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 82.000	m ²	(773.8) 808.2	(63,452) 66,272	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 174.000	m ²	(461) 480	(80,214) 83,520	S単 146号
	合 計				(143,666) 149,792	
	単 価				(1,310) 1,366	
	官積算単価				(1,437) 1,498	合意率 0.911621
	*** B単一 219号 ***					
000219	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5≦H<2.0 KT-4		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 136.500	m ²	(773.8) 808.2	(105,624) 110,319	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 228.500	m ²	(461) 480	(105,339) 109,680	S単 146号
	合 計				(210,963) 219,999	
	単 価				(1,924) 2,006	
	官積算単価				(2,110) 2,200	合意率 0.911848
	*** B単一 221号 ***					
000221	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 60.000	m ²	(773.8) 808.2	(46,428) 48,492	S単 172号
SI0009	畦畔整形工 あり	(") 60.000	m ²	(461) 480	(27,660) 28,800	S単 146号
	合 計				(74,088) 77,292	
	単 価				(676) 705	
	官積算単価				(741) 773	合意率 0.91228
	*** B単一 222号 ***					
000222	進入路工 II-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1.600	m ³	(210.1) 219.1	(336) 351	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.100	m ²	(389.8) 406.9	(429) 448	S単 173号
	合 計				(765) 799	
	単 価				(698) 729	
	官積算単価				(765) 799	合意率 0.912418
	*** B単一 224号 ***					
000224	進入路工 II-3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 19.400	m ³	(210.1) 219.1	(4,076) 4,251	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 11.100	m ²	(389.8) 406.9	(4,327) 4,517	S単 173号
	合 計				(8,403) 8,768	
	単 価				(7,662) 7,995	
	官積算単価				(8,403) 8,768	合意率 0.911817
	*** B単一 226号 ***					
000226	湧水処理工 吸水渠 φ75 (有孔管)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SI0032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ50~75mm	(") 100.000	m	(729) 765	(72,900) 76,500	S単 148号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 100.000	m	(") 425	(") 42,500	S単 60号
S02116	コンクリート用碎石 ,40～20mm 田布施町,,	(") 13.800	m3	(") 4,800	(") 66,240	S単 61号
	合 計				(181,640) 185,240	
	単 価				(1,656) 1,689	
	官積算単価				(1,816) 1,852	合意率 0.911894
	*** B単— 227号 ***					
000227	湧水処理工 集水渠 φ75 (PE管(無孔))		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm	(") 100.000	m	(729) 765	(72,900) 76,500	S単 148号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 100.000	m	(") 425	(") 42,500	S単 60号
	合 計				(115,400) 119,000	
	単 価				(1,052) 1,085	
	官積算単価				(1,154) 1,190	合意率 0.911611
	*** B単— 228号 ***					
000228	集水渠L2 畦畔部 VUφ75		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 2.400	本	(1,630) 1,830	(3,912) 4,392	S単 62号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(") 9.700	m	(") 4	(") 39	S単 147号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm	(") 9.700	m	(729) 765	(7,071) 7,421	S単 148号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.500	m ²	(627.4) 654.5	(941) 982	S単 174号
	合 計				(11,963) 12,834	
	単 価				(1,091) 1,171	
	官積算単価				(1,196) 1,283	合意率 0.912207
	*** B単— 229号 ***					
000229	水甲 水平式水閘 VUφ75		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 VUφ75 異種管ソケット無し,,	(") 1.000	本	(") 16,100	(") 16,100	S単 63号
	合 計				(") 16,100	
	単 価				(") 14,680	
	官積算単価				(") 16,100	合意率 0.911801
	*** B単— 233号 ***					
000233	機械小運搬(碎石) 100m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	(") 1.000	m3	(731) 758	(731) 758	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 162号
	合 計				(994) 1,031	
	単 価				(910.20) 943.98	
	官積算単価				(994) 1,031	合意率 0.915705
	*** B単— 234号 ***					
000234	機械小運搬(碎石) 150m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	(") 1.000	m3	(790) 819	(790) 819	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 162号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(1,053)	
	合 計				1,092	
					(964.24)	
	単 価				1,000	
					(1,053)	合意率
	官積算単価				1,092	0.915708
	*** B単— 235号 ***					
000235	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.500	m3	(254.8) 265.4	(382) 398	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.600	m ²	(383.6) 406	(614) 650	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 7.800	m	(2,322) 2,573	(18,112) 20,069	S単 128号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 90° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,400) 1,580	(14,000) 15,800	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m3	(262.7) 272.7	(368) 382	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.300	m3	(1,798) 1,901	(2,337) 2,471	S単 2号
					(35,813) 39,770	
	合 計				(3,265)	
	単 価				3,626	
					(3,581)	合意率
	官積算単価				3,977	0.911756
	*** B単— 236号 ***					
000236	用水取水工 継手コンクリート (分水BF-200)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.200	m3	(37,140) 37,900	(7,428) 7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.000	m ²	(7,204) 7,601	(28,816) 30,404	S単 215号
					(36,244) 37,984	
	合 計				(3,304)	
	単 価				3,463	
					(3,624)	合意率
	官積算単価				3,798	0.911699
	*** B単— 237号 ***					
000237	用水取水工 継手コンクリート (分水BF-350)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.500	m ²	(7,204) 7,601	(54,030) 57,008	S単 215号
					(68,886) 72,168	
	合 計				(6,282)	
	単 価				6,581	
					(6,889)	合意率
	官積算単価				7,217	0.911888
	*** B単— 240号 ***					
000240	田面排水工 (法面部) 排水管 (VUφ150)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5.900	m3	(254.8) 265.4	(1,503) 1,566	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	(383.6) 406	(1,151) 1,218	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 15.100	m	(2,322) 2,573	(35,062) 38,852	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.100	m3	(37,140) 37,900	(3,714) 3,790	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.300	m ²	(7,204) 7,601	(9,365) 9,881	S単 215号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,130) 1,285	(11,300) 12,850	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.200	m3	(262.7) 272.7	(1,629) 1,691	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 5.600	m3	(1,798) 1,901	(10,069) 10,646	S単 2号
					(73,793) 80,494	
	合 計					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(6,728)	
	単 価				7,339	
	官積算単価				(7,379)	合意率
					8,049	0.911776
	*** B単— 241号 ***					
000241	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A
	鉄筋	(")		(16,910)	(16,910)	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	17,500	17,500	S単 113号
	有筋,なし,機械,昼間施工,する				(16,910)	
	合 計				17,500	
	単 価				(15,419)	
	官積算単価				15,957	合意率
					(16,910)	0.911827
	*** B単— 242号 ***					
000242	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A
	鉄筋コンクリート	(")		(1,544)	(1,544)	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	1,589	1,589	S単 178号
	コクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(")		(")	(")	
S02123	殻処分費	1.000	m3	2,500	2,500	S単 105号
	鉄筋コン殻				(4,044)	
	合 計				4,089	
	単 価				(3,687)	
	官積算単価				3,728	合意率
					(4,044)	0.911721
	*** B単— 243号 ***					
000243	刈払・集積		a		10.000	歩A
	A-1 (湿田、草のみ、トラクタ導入不可)	(")		(329,731)	(32,973)	当たり算出
S19021	刈払工	0.100	ha	346,962	34,696	S単 159号
	草刈機,0~40	(")		(783,120)	(78,312)	
S19026	集積工	0.100	ha	808,440	80,844	S単 161号
	集積・積込				(111,285)	
	合 計				115,540	
	単 価				(10,148)	
	官積算単価				10,536	合意率
					(11,129)	0.911851
	*** B単— 244号 ***					
000244	刈払・集積		a		10.000	歩A
	A-2 (乾田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)	(")		(182,432)	(18,243)	当たり算出
T00005	刈払 (自走草刈機 (ハンマーナイフモア))・集積	0.100	ha	192,090	19,209	T単 3号
	機関出力 5.9kW (8.0PS) 相当				(18,243)	
	合 計				19,209	
	単 価				(1,663)	
	官積算単価				1,751	合意率
					(1,824)	0.911732
	*** B単— 245号 ***					
000245	刈払・集積		a		10.000	歩A
	A-2 (湿田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)	(")		(329,731)	(32,973)	当たり算出
S19021	刈払工	0.100	ha	346,962	34,696	S単 159号
	草刈機,0~40	(")		(783,120)	(78,312)	
S19026	集積工	0.100	ha	808,440	80,844	S単 161号
	集積・積込				(111,285)	
	合 計				115,540	
	単 価				(10,148)	
	官積算単価				10,536	合意率
					(11,129)	0.911851
	*** B単— 246号 ***					
000246	小運搬		空m3		10.000	歩A
	~30m未満					当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00006	機械小運搬（木材） ～30m未満	(") 10.000	m3	(688) 714	(6,880) 7,140	T単 4号
S02115	普通作業員	(") 0.075	人	(19,176) 20,298	(1,438) 1,522	S単 24号
	合 計				(8,318) 8,662	
	単 価				(761.87) 793.00	
	官積算単価				(832) 866	合意率 0.915716
	*** B単— 247号 ***					
000247	小運搬 L=30～50m		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	(") 10.000	m3	(669) 694	(6,690) 6,940	S単 11号
S02115	普通作業員	(") 0.075	人	(19,176) 20,298	(1,438) 1,522	S単 24号
	合 計				(8,128) 8,462	
	単 価				(744.47) 775.00	
	官積算単価				(813) 846	合意率 0.915717
	*** B単— 248号 ***					
000248	産業廃棄物運搬・処理 草		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 13.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	(1,179) 1,210	(1,179) 1,210	S単 160号
S02123	草処分費 草	(") 1.000	m3	(") 3,300	(") 3,300	S単 106号
	合 計				(4,479) 4,510	
	単 価				(4,084) 4,112	
	官積算単価				(4,479) 4,510	合意率 0.91181
	*** B単— 249号 ***					
000249	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915686
	*** B単— 250号 ***					
000250	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動α-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(") 1.000	m3	(370) 386	(370) 386	S単 6号
	合 計				(370) 386	
	単 価				(337) 352	
	官積算単価				(370) 386	合意率 0.91081
	*** B単— 251号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 252号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単ー 253号 ***					
000253	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 (目地材込み)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000 バット込み、,	(") 5,000	本	(4,780) 5,720	(23,900) 28,600	S単 42号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 2,400	m ³	(254.8) 265.4	(612) 637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,800	m ²	(383.6) 406	(1,074) 1,137	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,900	m ³	(262.7) 272.7	(499) 518	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ(I)	(") 1,700	m ³	(2,143) 2,265	(3,643) 3,851	S単 3号
	合 計				(59,928) 66,403	
	単 価				(5,465) 6,055	
	官積算単価				(5,993) 6,640	合意率 0.911897
	*** B単ー 254号 ***					
000254	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350 (目地材込み)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000 バット込み、,	(") 5,000	本	(9,220) 11,070	(46,100) 55,350	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 4,800	m ³	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,400	m ²	(383.6) 406	(1,688) 1,786	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 3,400	m ³	(262.7) 272.7	(893) 927	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ(I)	(") 3,100	m ³	(2,143) 2,265	(6,643) 7,022	S単 3号
	合 計				(86,747) 98,019	
	単 価				(7,910) 8,938	
	官積算単価				(8,675) 9,802	合意率 0.911815
	*** B単ー 255号 ***					
000255	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600 (目地材込み)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000 バット込み、,	(") 5,000	本	(22,280) 26,680	(111,400) 133,400	S単 74号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 11,200	m ³	(254.8) 265.4	(2,854) 2,972	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7,400	m ²	(383.6) 406	(2,839) 3,004	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,000	m ³	(262.7) 272.7	(1,839) 1,909	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ(I)	(") 6,300	m ³	(2,143) 2,265	(13,501) 14,270	S単 3号
	合 計				(162,633) 187,215	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(14,829)	
	単 価				17,071	
	官積算単価				(16,263)	合意率
					18,722	0.911824
	*** B単— 256号 ***					
000256	側溝蓋 鉄筋コンクリート・ベンチリュウム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチリュウム蓋 2種(4t荷重用)、200,,	(") 1.000	枚	(3,130) 3,760	(3,130) 3,760	S単 75号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	(317) 334	(317) 334	S単 125号
	合 計				(3,447) 4,094	
	単 価				(3,143) 3,733	
	官積算単価				(3,447) 4,094	合意率 0.911807
	*** B単— 257号 ***					
000257	側溝蓋 鉄筋コンクリート・ベンチリュウム用蓋2種(4t荷重用)、350		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチリュウム蓋 2種(4t荷重用)、350,,	(") 1.000	枚	(4,860) 5,830	(4,860) 5,830	S単 70号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	(791) 828	(791) 828	S単 124号
	合 計				(5,651) 6,658	
	単 価				(5,153) 6,071	
	官積算単価				(5,651) 6,658	合意率 0.911874
	*** B単— 258号 ***					
000258	屈曲工 15°タイプ BF-350用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.060	m ³	(37,140) 37,900	(2,228) 2,274	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	m ²	(7,204) 7,601	(5,763) 6,081	S単 215号
	合 計				(8,029) 8,396	
	単 価				(7,321) 7,656	
	官積算単価				(8,029) 8,396	合意率 0.911819
	*** B単— 259号 ***					
000259	屈曲工 30°タイプ BF-350用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.080	m ³	(37,140) 37,900	(2,971) 3,032	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.900	m ²	(7,204) 7,601	(6,484) 6,841	S単 215号
	合 計				(9,493) 9,914	
	単 価				(8,656) 9,040	
	官積算単価				(9,493) 9,914	合意率 0.911829
	*** B単— 260号 ***					
000260	屈曲工 30°タイプ BF-600用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.190	m ³	(37,140) 37,900	(7,057) 7,201	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.700	m ²	(7,204) 7,601	(12,247) 12,922	S単 215号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(19,342) 20,164	
	単 価				(17,636) 18,385	
	官積算単価				(19,342) 20,164	合意率 0.911798
	*** B単— 264号 ***					
000264	舗装切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(") 1.000	m	(1,150) 1,176	(1,150) 1,176	S単 182号
	合 計				(1,150) 1,176	
	単 価				(1,049) 1,073	
	官積算単価				(1,150) 1,176	合意率 0.912173
	*** B単— 265号 ***					
000265	舗装破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	(745.5) 770.6	(746) 771	S単 180号
	合 計				(746) 771	
	単 価				(680) 703	
	官積算単価				(746) 771	合意率 0.911528
	*** B単— 267号 ***					
000267	コンクリート舗装 t=12cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm	(") 1.000	m ²	(3,478) 3,901	(3,478) 3,901	S単 136号
	合 計				(3,478) 3,901	
	単 価				(3,171) 3,557	
	官積算単価				(3,478) 3,901	合意率 0.91173
	*** B単— 268号 ***					
000268	養生		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	(") 1.000	m ³	(750) 788	(750) 788	S単 114号
	合 計				(750) 788	
	単 価				(686.75) 722	
	官積算単価				(750) 788	合意率 0.915666
	*** B単— 269号 ***					
000269	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m ³	(1,245) 1,282	(1,245) 1,282	S単 176号
S02123	殻処分費 無筋コン殻	(") 1.000	m ³	(") 2,350	(") 2,350	S単 102号
	合 計				(3,595) 3,632	
	単 価				(3,278) 3,312	
	官積算単価				(3,595) 3,632	合意率 0.911821
	*** B単— 270号 ***					
000270	擁壁取壊		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	(9,675) 9,976	(9,675) 9,976	S単 112号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(9,675) 9,976	
	単 価				(8,822) 9,096	
	官積算単価				(9,675) 9,976	合意率 0.911834
	*** B単— 276号 ***					
000276	機械小運搬（二次製品） 30～50m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,30～50m	(") 1.000	ton	(2,239) 2,332	(2,239) 2,332	S単 13号
	合 計				(2,239) 2,332	
	単 価				(2,050.31) 2,135.03	
	官積算単価				(2,239) 2,332	合意率 0.915723
	*** B単— 277号 ***					
000277	機械小運搬（二次製品） 100m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,100m未満	(") 1.000	ton	(2,307) 2,402	(2,307) 2,402	S単 14号
	合 計				(2,307) 2,402	
	単 価				(2,103.53) 2,190	
	官積算単価				(2,307) 2,402	合意率 0.911811
	*** B単— 278号 ***					
000278	機械小運搬（二次製品） 150m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,150m未満	(") 1.000	ton	(2,405) 2,503	(2,405) 2,503	S単 15号
	合 計				(2,405) 2,503	
	単 価				(2,202.30) 2,291.99	
	官積算単価				(2,405) 2,503	合意率 0.915717
	*** B単— 279号 ***					
000279	機械小運搬（二次製品） 200m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,200m未満	(") 1.000	ton	(2,510) 2,611	(2,510) 2,611	S単 16号
	合 計				(2,510) 2,611	
	単 価				(2,298.48) 2,390.98	
	官積算単価				(2,510) 2,611	合意率 0.915731
	*** B単— 280号 ***					
000280	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915719
	*** B単— 281号 ***					
000281	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(") 1.000	m3	(370) 386	(370) 386	S単 6号
	合 計				(370) 386	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(337)	
	単 価				352	
	官積算単価				(370)	合意率
					386	0.91081
	*** B単— 282号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単— 283号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単— 284号 ***					
000284	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-350		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -,基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-350 L=2,000,,	(") 5,000	本	(10,000) 12,000	(50,000) 60,000	S単 78号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 4,800	m ³	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,400	m ²	(383.6) 406	(1,688) 1,786	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 3,400	m ³	(262.7) 272.7	(893) 927	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ(I)	(") 3,100	m ³	(2,143) 2,265	(6,643) 7,022	S単 3号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(") 1,000	m ²	(") 600	(") 600	S単 53号
	合 計				(91,247) 103,269	
	単 価				(8,320) 9,416	
	官積算単価				(9,125) 10,327	合意率 0.91178
	*** B単— 285号 ***					
000285	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-600		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -,基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-600 L=2000,,	(") 5,000	本	(22,600) 27,100	(113,000) 135,500	S単 79号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 11,200	m ³	(254.8) 265.4	(2,854) 2,972	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7,400	m ²	(383.6) 406	(2,839) 3,004	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,000	m ³	(262.7) 272.7	(1,839) 1,909	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ(I)	(") 6,300	m ³	(2,143) 2,265	(13,501) 14,270	S単 3号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(") 1,800	m ²	(") 600	(") 1,080	S単 53号
	合 計				(165,313) 190,395	
	単 価				(15,073) 17,360	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(16,531)	合意率
	官積算単価				19,040	0.911802
	*** B単— 286号 ***					
000286	屈曲工					歩A
	15°タイプ BF-350用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(37,140)	(2,228)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.060	m ³	37,900	2,274	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(5,763)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7,601	6,081	S単 215号
					(8,029)	
	合 計				8,396	
					(7,321)	
	単 価				7,656	
					(8,029)	合意率
	官積算単価				8,396	0.911819
	*** B単— 287号 ***					
000287	屈曲工					歩A
	15°タイプ BF-600用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(37,140)	(4,457)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.120	m ³	37,900	4,548	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(9,365)	
	一般型枠,小型構造物	1.300	m ²	7,601	9,881	S単 215号
					(13,860)	
	合 計				14,470	
					(12,638)	
	単 価				13,194	
					(13,860)	合意率
	官積算単価				14,470	0.911832
	*** B単— 288号 ***					
000288	屈曲工					歩A
	30°タイプ BF-350用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(37,140)	(2,971)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.080	m ³	37,900	3,032	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(6,484)	
	一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 215号
					(9,493)	
	合 計				9,914	
					(8,656)	
	単 価				9,040	
					(9,493)	合意率
	官積算単価				9,914	0.911829
	*** B単— 289号 ***					
000289	合流樹					歩A
	1 型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(586)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m ³	265.4	610	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(460)	
	基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 171号
SA0301	SP 基礎砕石	(//)		(1,238)	(1,486)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,283	1,540	S単 190号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(37,140)	(14,856)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.400	m ³	37,900	15,160	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(34,579)	
	一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)		(262.7)	(447)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m ³	272.7	464	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(//)		(1,798)	(2,877)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.600	m ³	1,901	3,042	S単 2号
					(55,291)	
	合 計				57,788	
					(50,415)	
	単 価				52,692	
					(55,291)	合意率
	官積算単価				57,788	0.911812
	*** B単— 290号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000290	合流桝 3 型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、－、無し、一般構造物（切梁無し）、10%未満	(〃) 0.051	ton	(171,921) 168,831	(8,768) 8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 5.000	m3	(254.8) 265.4	(1,274) 1,327	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 2.300	m ²	(383.6) 406	(882) 934	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、有り、－、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.100	m3	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(〃) 0.300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、有り、－、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(〃) 0.900	m3	(37,140) 41,080	(33,426) 36,972	S単 194号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(〃) 9.500	m ²	(7,204) 7,601	(68,438) 72,210	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 3.300	m3	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 3.000	m3	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 2号
	合 計				(123,479) 131,527	
	単 価				(112,591) 119,929	
	官積算単価				(123,479) 131,527	合意率 0.911823
	*** B単－ 291号 ***					
000291	合流桝 4 型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、－、無し、一般構造物（切梁無し）、10%未満	(〃) 0.072	ton	(171,921) 168,831	(12,378) 12,156	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 7.000	m3	(254.8) 265.4	(1,784) 1,858	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 2.900	m ²	(383.6) 406	(1,112) 1,177	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、有り、－、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.100	m3	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(〃) 0.300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、有り、－、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(〃) 1.200	m3	(37,140) 41,080	(44,568) 49,296	S単 194号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(〃) 12.800	m ²	(7,204) 7,601	(92,211) 97,293	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 4.400	m3	(262.7) 272.7	(1,156) 1,200	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 4.000	m3	(1,798) 1,901	(7,192) 7,604	S単 2号
	合 計				(164,831) 175,455	
	単 価				(150,296) 159,983	
	官積算単価				(164,831) 175,455	合意率 0.911818
	*** B単－ 292号 ***					
000292	合流桝 A 型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、－、無し、一般構造物（切梁無し）、10%未満	(〃) 0.126	ton	(171,921) 168,831	(21,662) 21,273	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 31.000	m3	(254.8) 265.4	(7,899) 8,227	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 4.410	m ²	(383.6) 406	(1,692) 1,790	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(〃) 0.840	m ²	(7,972) 8,417	(6,696) 7,070	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、有り、－、コンクリート各種	(〃) 0.440	m3	(32,540) 33,040	(14,318) 14,538	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 26.700	m3	(262.7) 272.7	(7,014) 7,281	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 24.000	m3	(1,798) 1,901	(43,152) 45,624	S単 2号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(〃) 23.660	m ²	(7,972) 8,417	(188,618) 199,146	S単 217号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高 方B) W/C60%	(") 3.080	m3	(32,540) 36,250	(100,223) 111,650	S単 204号
					(391,274) 416,599	
	合 計				(356,772) 379,864	
	単 価				(391,274) 416,599	合意率 0.911821
	官積算単価					
	*** B単ー 295号 ***					
000295	管渠工 A型(素巻) φ800		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 38.600	m3	(254.8) 265.4	(9,835) 10,244	S単 164号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,外圧管1種	(") 10.000	m	(43,240) 43,630	(432,400) 436,300	S単 229号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16.300	m3	(262.7) 272.7	(4,282) 4,445	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	(") 14.700	m3	(1,798) 1,901	(26,431) 27,945	S単 2号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 13.000	m3	(262.7) 272.7	(3,415) 3,545	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	(") 11.700	m3	(1,798) 1,901	(21,037) 22,242	S単 2号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.800	m3	(262.7) 272.7	(1,524) 1,582	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 5.300	m3	(1,304) 1,380	(6,911) 7,314	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 5.300	m3	(549) 574	(2,910) 3,042	S単 7号
					(508,745) 516,659	
	合 計				(46,389) 47,110	
	単 価				(50,875) 51,666	合意率 0.911823
	官積算単価					
	*** B単ー 297号 ***					
000297	継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.700	m3	(37,140) 37,900	(25,998) 26,530	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.900	m ²	(7,204) 7,601	(56,912) 60,048	S単 215号
					(82,910) 86,578	
	合 計				(7,560) 7,894	
	単 価				(8,291) 8,658	合意率 0.911832
	官積算単価					
	*** B単ー 298号 ***					
000298	張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 1.200	m3	(32,540) 33,040	(39,048) 39,648	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	(7,972) 8,417	(15,944) 16,834	S単 217号
					(54,992) 56,482	
	合 計				(5,014) 5,150	
	単 価				(5,499) 5,648	合意率 0.911802
	官積算単価					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 299号 ***					
000299	階段式落差工 BF-400 L=0.5/段		段		20,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 7.800	m3	(254.8) 265.4	(1,987) 2,070	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.400	m ²	(383.6) 406	(2,071) 2,192	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 20.000	基	(3,457) 3,589	(69,140) 71,780	S単 221号
S02116	階段溝ブロック (本体) 400 ジョイント含む,,	(") 20.000	個	(9,900) 11,900	(198,000) 238,000	S単 81号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.200	m3	(262.7) 272.7	(1,366) 1,418	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 4.700	m3	(1,798) 1,901	(8,451) 8,935	S単 2号
	合 計				(281,015) 324,395	
	単 価				(12,812) 14,790	
	官積算単価				(14,051) 16,220	合意率 0.911821
	*** B単ー 300号 ***					
000300	階段式落差工 BF-600 L=0.5/段		段		20,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 12.900	m3	(254.8) 265.4	(3,287) 3,424	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.100	m ²	(383.6) 406	(3,107) 3,289	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 20.000	基	(3,457) 3,589	(69,140) 71,780	S単 221号
S02116	階段溝ブロック (本体) 600 ジョイント含む,,	(") 20.000	個	(17,400) 20,900	(348,000) 418,000	S単 82号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.000	m3	(262.7) 272.7	(1,839) 1,909	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 6.300	m3	(1,798) 1,901	(11,327) 11,976	S単 2号
	合 計				(436,700) 510,378	
	単 価				(19,910) 23,269	
	官積算単価				(21,835) 25,519	合意率 0.911838
	*** B単ー 301号 ***					
000301	上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.110	m3	(37,140) 37,900	(4,085) 4,169	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.900	m ²	(7,204) 7,601	(6,484) 6,841	S単 215号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.070	m3	(37,140) 37,900	(2,600) 2,653	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.600	m ²	(7,204) 7,601	(4,322) 4,561	S単 215号
	合 計				(17,491) 18,224	
	単 価				(15,949) 16,617	
	官積算単価				(17,491) 18,224	合意率 0.91184
	*** B単ー 302号 ***					
000302	上部・下部取付工 BF-600 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.140	m3	(37,140) 37,900	(5,200) 5,306	S単 191号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(8,645)	
	一般型枠,小型構造物	1.200	m ²	7,601	9,121	S単 215号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(3,714)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	0.100	m ³	37,900	3,790	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(6,484)	
	一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 215号
	合 計				(24,043)	
					25,058	
	単 価				(21,923)	
					22,848	
	官積算単価				(24,043)	合意率
					25,058	0.911824
	*** B単一 303号 ***					
000303	張コンクリート					歩A
	t=0.1m 階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,540)	(39,048)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1.200	m ³	33,040	39,648	S単 196号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(15,944)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,417	16,834	S単 217号
	合 計				(54,992)	
					56,482	
	単 価				(5,014)	
					5,150	
	官積算単価				(5,499)	合意率
					5,648	0.911802
	*** B単一 304号 ***					
000304	取水堰工					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(36,770)	(4,045)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.110	m ³	40,710	4,478	S単 206号
	%					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(7,780)	
	一般型枠,小型構造物	1.080	m ²	7,601	8,209	S単 215号
S02116	アメニティストップ	(")		(2,470)	(12,350)	
	RC30L-250 幅300×径φ19,,	5.000	個	2,610	13,050	S単 83号
S02116	板材 (杉1等)	(")		(48,000)	(864)	
	長2m 厚1.3cm 幅15cm,,	0.018	m ³	53,000	954	S単 84号
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート	(")		(326,000)	(326,000)	
	φ400,,	1.000	基	350,000	350,000	S単 85号
	合 計				(351,039)	
					376,691	
	単 価				(320,085)	
					343,475	
	官積算単価				(351,039)	合意率
					376,691	0.911821
	*** B単一 305号 ***					
000305	舗装切断					歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(")		(1,150)	(1,150)	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,176	1,176	S単 182号
	合 計				(1,150)	
					1,176	
	単 価				(1,049)	
					1,073	
	官積算単価				(1,150)	合意率
					1,176	0.912173
	*** B単一 311号 ***					
000311	擁壁取壊					歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")		(9,675)	(9,675)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	9,976	9,976	S単 112号
	合 計				(9,675)	
					9,976	
	単 価				(8,822)	
					9,096	
	官積算単価				(9,675)	合意率
					9,976	0.911834
	*** B単一 312号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000312	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1,000	m3	(1,245) 1,282	(1,245) 1,282	S単 176号
S02123	殻処分費 無筋コン殻	(") 1,000	m3	(") 2,350	(") 2,350	S単 107号
	合 計				(3,595) 3,632	
	単 価				(3,278) 3,312	
	官積算単価				(3,595) 3,632	合意率 0.911821
	*** B単一 313号 ***					
000313	擁壁復旧		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高郊B) W/C65	(") 1,000	m3	(36,770) 40,710	(36,770) 40,710	S単 206号
	%					
	合 計				(36,770) 40,710	
	単 価				(33,528) 37,121	
	官積算単価				(36,770) 40,710	合意率 0.91183
	*** B単一 314号 ***					
000314	型枠 擁壁復旧		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	(7,972) 8,417	(7,972) 8,417	S単 217号
	合 計				(7,972) 8,417	
	単 価				(7,300.11) 7,708.00	
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.915719
	*** B単一 315号 ***					
000315	目地材 擁壁復旧		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 1,000	m ²	(4,842) 4,946	(4,842) 4,946	S単 218号
	合 計				(4,842) 4,946	
	単 価				(4,415) 4,510	
	官積算単価				(4,842) 4,946	合意率 0.911813
	*** B単一 316号 ***					
000316	機械小運搬 (二次製品) 30～50m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30～50m	(") 1,000	ton	(2,239) 2,332	(2,239) 2,332	S単 13号
	合 計				(2,239) 2,332	
	単 価				(2,050.29) 2,135	
	官積算単価				(2,239) 2,332	合意率 0.915712
	*** B単一 317号 ***					
000317	機械小運搬 (二次製品) 100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	(") 1,000	ton	(2,307) 2,402	(2,307) 2,402	S単 14号
	合 計				(2,307) 2,402	
	単 価				(2,112.56) 2,200	
	官積算単価				(2,307) 2,402	合意率 0.915719

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 318号 ***					
000318	機械小運搬 (二次製品) 150m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、モト類) コンクリート二次製品, 150m未満	(") 1.000	ton	(2,405) 2,503	(2,405) 2,503	S単 15号
	合 計				(2,405) 2,503	
	単 価				(2,202.27) 2,292.04	
	官積算単価				(2,405) 2,503	合意率 0.915705
	*** B単一 319号 ***					
000319	路体盛土 幅員4.0m以上		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	(") 1.000	m3	(210.1) 219.1	(210) 219	S単 169号
	合 計				(210) 219	
	単 価				(191) 199	
	官積算単価				(210) 219	合意率 0.909523
	*** B単一 320号 ***					
000320	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単一 321号 ***					
000321	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単一 325号 ***					
000325	畦畔工 1型 湛水畦畔 0≤H<0.5 KT-1		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 43.000	m ²	(773.8) 808.2	(33,273) 34,753	S単 172号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 135.000	m ²	(461) 480	(62,235) 64,800	S単 146号
	合 計				(95,508) 99,553	
	単 価				(871) 908	
	官積算単価				(955) 996	合意率 0.912041
	*** B単一 326号 ***					
000326	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≤H<1.0 KT-2		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 82.000	m ²	(773.8) 808.2	(63,452) 66,272	S単 172号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 174.000	m ²	(461) 480	(80,214) 83,520	S単 146号
	合 計				(143,666) 149,792	
	単 価				(1,310) 1,366	
	官積算単価				(1,437) 1,498	合意率 0.911621

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 327号 ***					
000327	畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 97.500	m ²	(773.8) 808.2	(75,446) 78,800	S単 172号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 189.500	m ²	(461) 480	(87,360) 90,960	S単 146号
	合 計				(162,806) 169,760	
	単 価				(1,484) 1,547	
	官積算単価				(1,628) 1,698	合意率 0.911547
	*** B単— 328号 ***					
000328	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 60.000	m ²	(773.8) 808.2	(46,428) 48,492	S単 172号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 60.000	m ²	(461) 480	(27,660) 28,800	S単 146号
	合 計				(74,088) 77,292	
	単 価				(676) 705	
	官積算単価				(741) 773	合意率 0.91228
	*** B単— 329号 ***					
000329	切土法面工 2型 0.5≦H<1.0 KC-2		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 106.000	m ²	(773.8) 808.2	(82,023) 85,669	S単 172号
	合 計				(82,023) 85,669	
	単 価				(748) 781	
	官積算単価				(820) 857	合意率 0.912195
	*** B単— 330号 ***					
000330	進入路工 I—3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 27.200	m ³	(210.1) 219.1	(5,715) 5,960	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 11.100	m ²	(389.8) 406.9	(4,327) 4,517	S単 173号
	合 計				(10,042) 10,477	
	単 価				(9,157) 9,554	
	官積算単価				(10,042) 10,477	合意率 0.91187
	*** B単— 331号 ***					
000331	進入路工 I—5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 81.200	m ³	(210.1) 219.1	(17,060) 17,791	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 30.200	m ²	(389.8) 406.9	(11,772) 12,288	S単 173号
	合 計				(28,832) 30,079	
	単 価				(26,290) 27,427	
	官積算単価				(28,832) 30,079	合意率 0.911834
	*** B単— 332号 ***					
000332	進入路工 II—1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1.600	m ³	(210.1) 219.1	(336) 351	S単 169号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(429)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.100	m ²	406.9	448	S単 173号
	合 計				(765)	
					799	
	単 価				(698)	
					729	
	官積算単価				(765)	合意率
					799	0.912418
	*** B単— 333号 ***					
000333	進入路工 II－3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")		(210.1)	(4,076)	
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	19.400	m ³	219.1	4,251	S単 169号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(4,327)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	11.100	m ²	406.9	4,517	S単 173号
	合 計				(8,403)	
					8,768	
	単 価				(7,662)	
					7,995	
	官積算単価				(8,403)	合意率
					8,768	0.911817
	*** B単— 334号 ***					
000334	進入路工 II－6型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(")		(210.1)	(19,728)	
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	93.900	m ³	219.1	20,573	S単 169号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(17,268)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	44.300	m ²	406.9	18,026	S単 173号
	合 計				(36,996)	
					38,599	
	単 価				(33,734)	
					35,196	
	官積算単価				(36,996)	合意率
					38,599	0.911828
	*** B単— 335号 ***					
000335	湧水処理工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	吸水渠 φ75（有孔管）	(")		(729)	(72,900)	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	765	76,500	S単 148号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(")		(")	(")	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 60号
S02116	コンクリート用砕石	(")		(")	(")	
	,40～20mm 田布施町,	13.800	m ³	4,800	66,240	S単 61号
	合 計				(181,640)	
					185,240	
	単 価				(1,656)	
					1,689	
	官積算単価				(1,816)	合意率
					1,852	0.911894
	*** B単— 336号 ***					
000336	湧水処理工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	集水渠 φ75（PE管（無孔））	(")		(729)	(72,900)	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	765	76,500	S単 148号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(")		(")	(")	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 60号
	合 計				(115,400)	
					119,000	
	単 価				(1,052)	
					1,085	
	官積算単価				(1,154)	合意率
					1,190	0.911611
	*** B単— 337号 ***					
000337	集水渠I2		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	畦畔部 VUφ75	(")		(1,630)	(3,912)	
	硬質ポリ塩化ビニル管	2.400	本	1,830	4,392	S単 62号
S10018	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(")		(")	(")	
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	9.700	m	4	39	S単 147号
S10032	人力,暗渠排水管（定尺管）, -,50m以下,	(")		(729)	(7,071)	
	暗渠排水工(バックホウ掘削)	9.700	m	765	7,421	S単 148号
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形	(")		(627.4)	(941)	
	盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.500	m ²	654.5	982	S単 174号
	合 計				(11,963)	
					12,834	
	単 価				(1,091)	
					1,171	
	官積算単価				(1,196)	合意率
					1,283	0.912207
	*** B単— 338号 ***					
000338	水甲					歩A
	水平式水開 VUφ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	水平水開	(")		(")	(")	
	VUφ75 異種管ソケット無し,,	1.000	本	16,100	16,100	S単 63号
	合 計				(")	
					16,100	
	単 価				(")	
					14,680	
	官積算単価				(")	合意率
					16,100	0.911801
	*** B単— 343号 ***					
000343	用水取水工 A-2型					歩A
	畦畔横断 VUφ150		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(382)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m ³	265.4	398	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(614)	
	基面整正	1.600	m ²	406	650	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(2,322)	(18,112)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	7.800	m	2,573	20,069	S単 128号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(1,400)	(14,000)	
	VUφ150 90° エルボ,,	10.000	個	1,580	15,800	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(368)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	272.7	382	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(2,337)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.300	m ³	1,901	2,471	S単 2号
	合 計				(35,813)	
					39,770	
	単 価				(3,265)	
					3,626	
	官積算単価				(3,581)	合意率
					3,977	0.911756
	*** B単— 344号 ***					
000344	用水取水工 B-1型					歩A
	道路横断 VPφ100		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(11,262)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	44.200	m ³	265.4	11,731	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(3,184)	
	基面整正	8.300	m ²	406	3,370	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(1,985)	(103,617)	
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	52.200	m	2,192	114,422	S単 129号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(12,793)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	48.700	m ³	272.7	13,280	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(78,752)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	43.800	m ³	1,901	83,264	S単 2号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(384)	(11,520)	
	VUφ100 90° エルボ,,	30.000	個	434	13,020	S単 86号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(1,273)	(3,819)	
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	3.000	m	1,378	4,134	S単 133号
	合 計				(224,947)	
					243,221	
	単 価				(20,511)	
					22,177	
	官積算単価				(22,495)	合意率
					24,322	0.911802
	*** B単— 345号 ***					
000345	用水取水工 B-2型					歩A
	道路横断 VPφ200		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(3,338)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.100	m ³	265.4	3,477	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(3,452)	
	基面整正	9.000	m ²	406	3,654	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(4,692)	(210,202)	
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	44.800	m	5,218	233,766	S単 130号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(1,940)	(19,400)	
	VUφ200 90° エルボ,,	10.000	個	2,060	20,600	S単 38号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(3,415)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.000	m3	272.7	3,545	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(21,037)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	11.700	m3	1,901	22,242	S単 2号
	合 計				(260,844)	
					287,284	
	単 価				(23,784)	
					26,195	
	官積算単価				(26,084)	合意率
					28,728	0.911823
	*** B単ー 351号 ***					
000351	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000	歩A
	無筋					当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")		(9,675)	(9,675)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,976	9,976	S単 112号
	合 計				(9,675)	
					9,976	
	単 価				(8,822)	
					9,096	
	官積算単価				(9,675)	合意率
					9,976	0.911834
	*** B単ー 352号 ***					
000352	殻運搬・処理		m3		1.000	歩A
	無筋コンクリート殻					当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")		(1,245)	(1,245)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,282	1,282	S単 176号
S02123	殻処分費	(")		(")	(")	
	無筋コン殻	1.000	m3	2,350	2,350	S単 107号
	合 計				(3,595)	
					3,632	
	単 価				(3,278)	
					3,312	
	官積算単価				(3,595)	合意率
					3,632	0.911821
	*** B単ー 353号 ***					
000353	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000	歩A
	鉄筋					当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")		(16,910)	(16,910)	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,500	17,500	S単 113号
	合 計				(16,910)	
					17,500	
	単 価				(15,419)	
					15,957	
	官積算単価				(16,910)	合意率
					17,500	0.911827
	*** B単ー 354号 ***					
000354	殻運搬・処理		m3		1.000	歩A
	鉄筋コンクリート殻					当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")		(1,544)	(1,544)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,589	1,589	S単 178号
S02123	殻処分費	(")		(")	(")	
	鉄筋コン殻	1.000	m3	2,500	2,500	S単 108号
	合 計				(4,044)	
					4,089	
	単 価				(3,687)	
					3,728	
	官積算単価				(4,044)	合意率
					4,089	0.911721
	*** B単ー 355号 ***					
000355	石積取壊し		m3		1.000	歩A
	取壊し〜積込					当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(")		(1,428)	(1,428)	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m	1,484	1,484	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(323.3)	(323)	
	岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	335.5	336	S単 163号
	合 計				(1,751)	
					1,820	
	単 価				(1,597)	
					1,660	
	官積算単価				(1,751)	合意率
					1,820	0.91205

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 356号 ***					
000356	石積み運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0k m以下	(〃) 1.000	m3	(1,721) 1,768	(1,721) 1,768	S単 166号
S02123	建設発生土受入価格 石礫	(〃) 1.000	m3	(〃) 1,440	(〃) 1,440	S単 103号
	合 計				(3,161) 3,208	
	単 価				(2,882) 2,925	
	官積算単価				(3,161) 3,208	合意率 0.911736
	*** B単— 357号 ***					
000357	刈払・集積 A-1 (乾田、草のみ、トラクタ導入不可)		a		10,000	歩A 当たり算出
T00005	刈払 (自走草刈機 (ハンマーナイフモア)) ・集積 機関出力 5.9kW (8.0PS) 相当	(〃) 0.100	ha	(182,432) 192,090	(18,243) 19,209	T単 3号
	合 計				(18,243) 19,209	
	単 価				(1,663) 1,751	
	官積算単価				(1,824) 1,921	合意率 0.911732
	*** B単— 358号 ***					
000358	刈払・集積 A-1 (湿田、草のみ、トラクタ導入不可)		a		10,000	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,0～40	(〃) 0.100	ha	(329,731) 346,962	(32,973) 34,696	S単 159号
S19026	集積工 集積・積込	(〃) 0.100	ha	(783,120) 808,440	(78,312) 80,844	S単 161号
	合 計				(111,285) 115,540	
	単 価				(10,148) 10,536	
	官積算単価				(11,129) 11,554	合意率 0.911851
	*** B単— 359号 ***					
000359	刈払・集積 A-2 (乾田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)		a		10,000	歩A 当たり算出
T00005	刈払 (自走草刈機 (ハンマーナイフモア)) ・集積 機関出力 5.9kW (8.0PS) 相当	(〃) 0.100	ha	(182,432) 192,090	(18,243) 19,209	T単 3号
	合 計				(18,243) 19,209	
	単 価				(1,663) 1,751	
	官積算単価				(1,824) 1,921	合意率 0.911732
	*** B単— 360号 ***					
000360	刈払・集積 A-2 (湿田、草+根茎類混合、トラクタ導入不可)		a		10,000	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,0～40	(〃) 0.100	ha	(329,731) 346,962	(32,973) 34,696	S単 159号
S19026	集積工 集積・積込	(〃) 0.100	ha	(783,120) 808,440	(78,312) 80,844	S単 161号
	合 計				(111,285) 115,540	
	単 価				(10,148) 10,536	
	官積算単価				(11,129) 11,554	合意率 0.911851
	*** B単— 361号 ***					
000361	小運搬 ～30m未満		空m3		10,000	歩A 当たり算出
T00006	機械小運搬 (木材) ～30m未満	(〃) 10.000	m3	(688) 714	(6,880) 7,140	T単 4号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	(") 0.075	人	(19,176) 20,298	(1,438) 1,522	S単 24号
	合 計				(8,318) 8,662	
	単 価				(761.89) 793.00	
	官積算単価				(832) 866	合意率 0.915732
	*** B単ー 362号 ***					
000362	小運搬 L=30~50m		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(") 10.000	m3	(669) 694	(6,690) 6,940	S単 11号
S02115	普通作業員	(") 0.075	人	(19,176) 20,298	(1,438) 1,522	S単 24号
	合 計				(8,128) 8,462	
	単 価				(744.48) 775.01	
	官積算単価				(813) 846	合意率 0.915712
	*** B単ー 363号 ***					
000363	小運搬 L=100m未満		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	(") 10.000	m3	(731) 758	(7,310) 7,580	S単 8号
S02115	普通作業員	(") 0.075	人	(19,176) 20,298	(1,438) 1,522	S単 24号
	合 計				(8,748) 9,102	
	単 価				(801.25) 833.00	
	官積算単価				(875) 910	合意率 0.915717
	*** B単ー 364号 ***					
000364	小運搬 L=150m未満		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	(") 10.000	m3	(790) 819	(7,900) 8,190	S単 9号
S02115	普通作業員	(") 0.075	人	(19,176) 20,298	(1,438) 1,522	S単 24号
	合 計				(9,338) 9,712	
	単 価				(855.28) 888.99	
	官積算単価				(934) 971	合意率 0.915722
	*** B単ー 365号 ***					
000365	小運搬 L=200m未満		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満	(") 10.000	m3	(859) 890	(8,590) 8,900	S単 10号
S02115	普通作業員	(") 0.075	人	(19,176) 20,298	(1,438) 1,522	S単 24号
	合 計				(10,028) 10,422	
	単 価				(918.46) 954.00	
	官積算単価				(1,003) 1,042	合意率 0.915717
	*** B単ー 366号 ***					
000366	産業廃棄物運搬・処理 草		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	(1,179) 1,210	(1,179) 1,210	S単 160号
S02123	草処分費 草	(") 1.000	m3	(") 3,300	(") 3,300	S単 109号
	合 計				(4,479) 4,510	
	単 価				(4,084) 4,112	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(4,479)	合意率
	官積算単価				4,510	0.91181
	*** B単— 367号 ***					
000367	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(//) 1,000	m3	(370) 386	(370) 386	S単 6号
	合 計				(370) 386	
	単 価				(337) 352	
	官積算単価				(370) 386	合意率 0.91081
	*** B単— 368号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(//) 1,000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単— 369号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(//) 1,000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単— 370号 ***					
000370	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-200 (目地材込み)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(//) 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000 パット込み,,	(//) 5,000	本	(4,780) 5,720	(23,900) 28,600	S単 42号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(//) 2,400	m3	(254.8) 265.4	(612) 637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 2,800	m ²	(383.6) 406	(1,074) 1,137	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 1,900	m3	(262.7) 272.7	(499) 518	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(//) 1,700	m3	(2,143) 2,265	(3,643) 3,851	S単 3号
	合 計				(59,928) 66,403	
	単 価				(5,465) 6,055	
	官積算単価				(5,993) 6,640	合意率 0.911897
	*** B単— 371号 ***					
000371	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400 (目地材込み)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(//) 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000 パット込み,,	(//) 5,000	本	(11,070) 13,240	(55,350) 66,200	S単 87号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(//) 6,000	m3	(254.8) 265.4	(1,529) 1,592	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 5,100	m ²	(383.6) 406	(1,956) 2,071	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,077)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	272.7	1,118	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(2,143)	(7,929)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.700	m3	2,265	8,381	S単 3号
	合 計				(98,041)	
					111,022	
	単 価				(8,939)	
					10,123	
	官積算単価				(9,804)	合意率
					11,102	0.91177
	*** B単ー 372号 ***					
000372	側溝蓋					歩A
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	(")		(3,130)	(3,130)	
	2種 (4t 荷重用) , 200,,	1.000	枚	3,760	3,760	S単 75号
S05801	【排水構造物工】	(")		(791)	(791)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	828	828	S単 124号
	合 計				(3,921)	
					4,588	
	単 価				(3,575)	
					4,183	
	官積算単価				(3,921)	合意率
					4,588	0.911757
	*** B単ー 374号 ***					
000374	用水取水口 (分水用ベンチフリューム)					歩A
	BF-200		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(612)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	265.4	637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,343)	
	基面整正	3.500	m ²	406	1,421	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(473)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	272.7	491	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(2,143)	(3,429)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.600	m3	2,265	3,624	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,099)	(30,990)	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,212	32,120	S単 222号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝	(")		(3,290)	(32,900)	
	200 L=1000,,	10.000	本	3,950	39,500	S単 88号
	合 計				(69,747)	
					77,793	
	単 価				(6,360)	
					7,093	
	官積算単価				(6,975)	合意率
					7,779	0.911827
	*** B単ー 375号 ***					
000375	用水取水口 (分水用ベンチフリューム)					歩A
	BF-400		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,529)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	265.4	1,592	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(2,225)	
	基面整正	5.800	m ²	406	2,355	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(998)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.800	m3	272.7	1,036	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(2,143)	(7,286)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	3.400	m3	2,265	7,701	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝	(")		(8,660)	(86,600)	
	400 L=1000,,	10.000	本	10,400	104,000	S単 89号
	合 計				(133,208)	
					152,574	
	単 価				(12,146)	
					13,912	
	官積算単価				(13,321)	合意率
					15,257	0.911793
	*** B単ー 376号 ***					
000376	機械小運搬 (二次製品)					歩A
	30～50m未満		ton		1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)	(")		(2,239)	(2,239)	
	コンクリート二次製品,30～50m	1.000	ton	2,332	2,332	S単 13号
	合 計				(2,239)	
					2,332	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(2,050.29)	
	単 価				2,135	
	官積算単価				(2,239)	合意率
					2,332	0.91573
	*** B単— 377号 ***					
000377	機械小運搬（二次製品） 100m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,100m未満	(//) 1.000	ton	(2,307) 2,402	(2,307) 2,402	S単 14号
	合 計				(2,307) 2,402	
	単 価				(2,112.59) 2,200	
	官積算単価				(2,307) 2,402	合意率 0.915716
	*** B単— 378号 ***					
000378	機械小運搬（二次製品） 150m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,150m未満	(//) 1.000	ton	(2,405) 2,503	(2,405) 2,503	S単 15号
	合 計				(2,405) 2,503	
	単 価				(2,202.33) 2,292.03	
	官積算単価				(2,405) 2,503	合意率 0.915711
	*** B単— 379号 ***					
000379	機械小運搬（二次製品） 200m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,200m未満	(//) 1.000	ton	(2,510) 2,611	(2,510) 2,611	S単 16号
	合 計				(2,510) 2,611	
	単 価				(2,298.51) 2,390.98	
	官積算単価				(2,510) 2,611	合意率 0.915744
	*** B単— 380号 ***					
000380	機械小運搬（二次製品） 250m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,250m未満	(//) 1.000	ton	(2,611) 2,714	(2,611) 2,714	S単 17号
	合 計				(2,611) 2,714	
	単 価				(2,390.92) 2,485	
	官積算単価				(2,611) 2,714	合意率 0.915716
	*** B単— 381号 ***					
000381	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(//) 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915716
	*** B単— 382号 ***					
000382	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(//) 1.000	m3	(370) 386	(370) 386	S単 6号
	合 計				(370) 386	
	単 価				(337) 352	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				(370) 386	合意率 0.91081
	*** B単ー 383号 ***					
BA0109	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(〃) 1.000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単ー 384号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(〃) 1.000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単ー 385号 ***					
000385	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ BF-300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-,-,基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	(〃) 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 122号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,,	(〃) 5.000	本	(7,640) 9,170	(38,200) 45,850	S単 52号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 3.900	m ³	(254.8) 265.4	(994) 1,035	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 3.900	m ²	(383.6) 406	(1,496) 1,583	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 2.900	m ³	(262.7) 272.7	(762) 791	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ(I)	(〃) 2.600	m ³	(2,143) 2,265	(5,572) 5,889	S単 3号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(〃) 0.900	m ²	(〃) 600	(〃) 540	S単 53号
	合 計				(77,764) 87,348	
	単 価				(7,090) 7,964	
	官積算単価				(7,776) 8,735	合意率 0.911779
	*** B単ー 392号 ***					
000392	合流樹 A型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(〃) 0.126	ton	(171,921) 168,831	(21,662) 21,273	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(〃) 31.000	m ³	(254.8) 265.4	(7,899) 8,227	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 3.600	m ²	(383.6) 406	(1,381) 1,462	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高 収B) W/C65%	(〃) 0.440	m ³	(32,540) 33,040	(14,318) 14,538	S単 207号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(〃) 0.840	m ²	(7,972) 8,417	(6,696) 7,070	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高 収B) W/C60%	(〃) 3.080	m ³	(32,540) 36,250	(100,223) 111,650	S単 204号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(〃) 23.700	m ²	(7,972) 8,417	(188,936) 199,483	S単 217号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 26.700	m ³	(262.7) 272.7	(7,014) 7,281	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コパクタ(I)	(〃) 24.000	m ³	(1,798) 1,901	(43,152) 45,624	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(391,281) 416,608	
	単 価				(356,778) 379,872	
	官積算単価				(391,281) 416,608	合意率 0.91182
	*** B単一 394号 ***					
000394	管渠工 A型（素巻） φ700		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32.700	m3	(254.8) 265.4	(8,332) 8,679	S単 164号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	(") 10.000	m	(35,940) 36,330	(359,400) 363,300	S単 227号
Y00001	埋戻（区分1）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.000	m3	(262.7) 272.7	(3,678) 3,818	S単 162号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	(") 12.600	m3	(1,798) 1,901	(22,655) 23,953	S単 2号
Y00001	埋戻（区分2）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ハンドガイド式）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m3	(262.7) 272.7	(2,916) 3,027	S単 162号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	(") 10.000	m3	(1,798) 1,901	(17,980) 19,010	S単 2号
Y00001	埋戻（区分3）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ハンドガイド式）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.300	m3	(262.7) 272.7	(1,392) 1,445	S単 162号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 4.800	m3	(1,304) 1,380	(6,259) 6,624	S単 4号
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(") 4.800	m3	(549) 574	(2,635) 2,755	S単 7号
	合 計				(425,247) 432,611	
	単 価				(38,775) 39,446	
	官積算単価				(42,525) 43,261	合意率 0.911816
	*** B単一 400号 ***					
000400	機械小運搬（二次製品） 30～50m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,30～50m	(") 1.000	ton	(2,239) 2,332	(2,239) 2,332	S単 13号
	合 計				(2,239) 2,332	
	単 価				(2,050.29) 2,135	
	官積算単価				(2,239) 2,332	合意率 0.915712
	*** B単一 401号 ***					
000401	機械小運搬（二次製品） 100m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,100m未満	(") 1.000	ton	(2,307) 2,402	(2,307) 2,402	S単 14号
	合 計				(2,307) 2,402	
	単 価				(2,112.56) 2,200	
	官積算単価				(2,307) 2,402	合意率 0.915715
	*** B単一 402号 ***					
000402	機械小運搬（二次製品） 150m未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,150m未満	(") 1.000	ton	(2,405) 2,503	(2,405) 2,503	S単 15号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(2,405) 2,503	
	単 価				(2,202.30) 2,292.00	
	官積算単価				(2,405) 2,503	合意率 0.915718
	*** B単一 403号 ***					
000403	機械小運搬（二次製品） 200m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,200m未満	(") 1.000	ton	(2,510) 2,611	(2,510) 2,611	S単 16号
	合 計				(2,510) 2,611	
	単 価				(2,288.64) 2,381.01	
	官積算単価				(2,510) 2,611	合意率 0.911812
	*** B単一 404号 ***					
000404	機械小運搬（二次製品） 250m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品,250m未満	(") 1.000	ton	(2,611) 2,714	(2,611) 2,714	S単 17号
	合 計				(2,611) 2,714	
	単 価				(2,390.94) 2,485	
	官積算単価				(2,611) 2,714	合意率 0.915722
	*** B単一 405号 ***					
000405	植生シート工 センチピードグラス（ワラ付芝）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチピードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1.000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 92号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,368) 1,386	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.912
	*** B単一 407号 ***					
000407	路体盛土 幅員4.0m以上		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 1.000	m ³	(210.1) 219.1	(210) 219	S単 169号
	合 計				(210) 219	
	単 価				(191) 199	
	官積算単価				(210) 219	合意率 0.909523
	*** B単一 408号 ***					
000408	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 172号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(706) 737	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.912144
	*** B単一 409号 ***					
000409	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(356)	
	単 価				372	
					(390)	合意率
	官積算単価				407	0.91282
	*** B単— 410号 ***					
000410	コンクリート構造物取壊し					歩A
	無筋		m3		1,000	当たり算出
SA02721	【構造物取壊し】	(")		(9,675)	(9,675)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	9,976	9,976	S単 112号
					(9,675)	
	合 計				9,976	
					(8,822)	
	単 価				9,096	
					(9,675)	合意率
	官積算単価				9,976	0.911834
	*** B単— 411号 ***					
000411	殻運搬・処理					歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")		(1,245)	(1,245)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,282	1,282	S単 176号
SA02123	殻処分費	(")		(")	(")	
	無筋コン殻	1,000	m3	2,350	2,350	S単 107号
					(3,595)	
	合 計				3,632	
					(3,278)	
	単 価				3,312	
					(3,595)	合意率
	官積算単価				3,632	0.911821
	*** B単— 412号 ***					
000412	床掘					歩A
	土砂		m3		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,548)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10,000	m3	265.4	2,654	S単 164号
					(2,548)	
	合 計				2,654	
					(")	
	単 価				232.51	
					(255)	合意率
	官積算単価				265	0.911826
	*** B単— 413号 ***					
000413	床掘					歩A
	岩塊・玉石		m3		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,548)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10,000	m3	265.4	2,654	S単 164号
					(2,548)	
	合 計				2,654	
					(")	
	単 価				232.52	
					(255)	合意率
	官積算単価				265	0.91188
	*** B単— 414号 ***					
000414	基面整正					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(384)	
	基面整正	1,000	m ²	406	406	S単 171号
					(384)	
	合 計				406	
					(350)	
	単 価				370	
					(384)	合意率
	官積算単価				406	0.911458
	*** B単— 415号 ***					
000415	埋戻 (区分1)					歩A
			m3		10,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(2,916)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11,100	m3	272.7	3,027	S単 162号
SA01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(17,980)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	10,000	m3	1,901	19,010	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(20,896)	
	合 計				22,037	
					(")	
	単 価				1,905.73	
					(2,090)	合意率
	官積算単価				2,204	0.911834
	*** B単一 416号 ***					
000416	埋戻 (区分2)		m3		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m3	(262.7) 272.7	(2,916) 3,027	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 10.000	m3	(1,798) 1,901	(17,980) 19,010	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 10.000	m3	(370) 386	(3,700) 3,860	S単 6号
	合 計				(24,596) 25,897	
					(")	
	単 価				2,243.07	
					(2,460)	合意率
	官積算単価				2,590	0.91182
	*** B単一 417号 ***					
000417	埋戻 (区分3)		m3		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m3	(262.7) 272.7	(2,916) 3,027	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 10.000	m3	(1,798) 1,901	(17,980) 19,010	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 10.000	m3	(370) 386	(3,700) 3,860	S単 6号
	合 計				(24,596) 25,897	
					(")	
	単 価				2,243	
					(2,460)	合意率
	官積算単価				2,590	0.911788
	*** B単一 418号 ***					
000418	函渠 24-12-25 BB		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 1.000	m3	(28,690) 28,910	(28,690) 28,910	S単 209号
	合 計				(28,690) 28,910	
					(26,160)	
	単 価				26,361	
					(28,690)	合意率
	官積算単価				28,910	0.911815
	*** B単一 419号 ***					
000419	鉄筋 SD345 D25		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	(175,011) 171,921	(175,011) 171,921	S単 119号
	合 計				(175,011) 171,921	
					(159,579)	
	単 価				156,761	
					(175,011)	合意率
	官積算単価				171,921	0.911822
	*** B単一 420号 ***					
000420	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	(175,011) 171,921	(175,011) 171,921	S単 120号
	合 計				(175,011) 171,921	
					(159,579)	
	単 価				156,761	
					(175,011)	合意率
	官積算単価				171,921	0.911822

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 421号 ***					
000421	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345 D19					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(175,011)	(175,011)	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	171,921	171,921	S単 121号
	合 計				(175,011)	
					171,921	
	単 価				(159,579)	
					156,761	
	官積算単価				(175,011)	合意率
					171,921	0.911822
	*** B単一 422号 ***					
000422	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345 D13					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(177,071)	(177,071)	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	173,981	173,981	S単 117号
	合 計				(177,071)	
					173,981	
	単 価				(161,457)	
					158,639	
	官積算単価				(177,071)	合意率
					173,981	0.91182
	*** B単一 423号 ***					
000423	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,972)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
	合 計				(7,972)	
					8,417	
	単 価				(")	
					7,269.04	
	官積算単価				(7,972)	合意率
					8,417	0.911821
	*** B単一 424号 ***					
000424	均しコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	18-12-25BB					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(35,680)	(35,680)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック砂(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,	1.000	m ³	39,440	39,440	S単 195号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合 計				(35,680)	
					39,440	
	単 価				(32,534)	
					35,962	
	官積算単価				(35,680)	合意率
					39,440	0.911827
	*** B単一 425号 ***					
000425	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
	均しコンクリート					当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 216号
	合 計				(4,045)	
					4,276	
	単 価				(")	
					3,688.57	
	官積算単価				(4,045)	合意率
					4,276	0.91183
	*** B単一 426号 ***					
000426	地覆コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	24-12-25BB					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(36,480)	(36,480)	
	無筋・鉄筋構造物,ハック砂(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,	1.000	m ³	37,030	37,030	S単 210号
	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合 計				(36,480)	
					37,030	
	単 価				(33,263)	
					33,764	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(36,480)	合意率
	官積算単価				37,030	0.911814
	*** B単— 427号 ***					
000427	型枠					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,972)	(7,972)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
					(7,972)	
	合 計				8,417	
					(//)	
	単 価				7,269.01	
					(7,972)	合意率
	官積算単価				8,417	0.911822
	*** B単— 428号 ***					
000428	鉄筋					歩A
	SD345 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(//)		(177,071)	(177,071)	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	173,981	173,981	S単 117号
					(177,071)	
	合 計				173,981	
					(161,457)	
	単 価				158,639	
					(177,071)	合意率
	官積算単価				173,981	0.91182
	*** B単— 429号 ***					
000429	ガードレール					歩A
	Gr-C-2B-2		m		1,000 m	当たり算出
S08711	【ガードレール設置】	(//)		(14,625)	(14,625)	
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	14,850	14,850	S単 138号
					(14,625)	
	合 計				14,850	
					(13,335)	
	単 価				13,540	
					(14,625)	合意率
	官積算単価				14,850	0.911794
	*** B単— 430号 ***					
000430	補強筋					歩A
	SD345 D16		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(//)		(175,011)	(175,011)	
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	171,921	171,921	S単 118号
					(175,011)	
	合 計				171,921	
					(159,579)	
	単 価				156,761	
					(175,011)	合意率
	官積算単価				171,921	0.911822
	*** B単— 431号 ***					
000431	足場工					歩A
	H≤30m 手摺先行型		掛m ²		1,000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工	(//)		(4,700)	(4,700)	
	あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²	4,954	4,954	S単 154号
					(4,700)	
	合 計				4,954	
					(//)	
	単 価				4,285.56	
					(4,700)	合意率
	官積算単価				4,954	0.911822
	*** B単— 432号 ***					
000432	支保工					歩A
	H<4m		空m ³		1,000 空m ³	当たり算出
S18032	支保工	(//)		(6,773)	(6,773)	
	パイプサポート支保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下,なし	1.000	空m ³	7,141	7,141	S単 156号
					(6,773)	
	合 計				7,141	
					(//)	
	単 価				6,175.76	
					(6,773)	合意率
	官積算単価				7,141	0.91182

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 433号 ***					
000433	コンクリート構造物取壊し					歩A
	無筋		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")		(9,675)	(9,675)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,976	9,976	S単 112号
	合 計				(9,675)	
	単 価				9,976	
	官積算単価				(8,822)	
					9,096	
					(9,675)	合意率
					9,976	0.911834
	*** B単— 434号 ***					
000434	殻運搬・処理					歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")		(1,245)	(1,245)	
	コークト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,282	1,282	S単 176号
S02123	殻処分費	(")		(")	(")	
	無筋コン殻	1.000	m3	2,350	2,350	S単 107号
	合 計				(3,595)	
	単 価				3,632	
	官積算単価				(3,278)	
					3,312	
					(3,595)	合意率
					3,632	0.911821
	*** B単— 435号 ***					
000435	床掘					歩A
	土砂		m3		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,548)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.000	m3	265.4	2,654	S単 164号
	合 計				(2,548)	
	単 価				2,654	
	官積算単価				(")	
					232.51	
					(255)	合意率
					265	0.911835
	*** B単— 436号 ***					
000436	基面整正					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(384)	
	基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 171号
	合 計				(384)	
	単 価				406	
	官積算単価				(350)	
					370	
					(384)	合意率
					406	0.911458
	*** B単— 437号 ***					
000437	埋戻し					歩A
			m3		10,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(2,916)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	272.7	3,027	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")		(818.8)	(8,188)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	10.000	m3	850.9	8,509	S単 170号
	合 計				(11,104)	
	単 価				11,536	
	官積算単価				(")	
					1,012.12	
					(1,110)	合意率
					1,154	0.911824
	*** B単— 438号 ***					
000438	擁壁(雨渠内)					歩A
	18-8-40BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(27,440)	(27,440)	
	無筋・鉄筋構造物,コークトホ°ン°車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	30,850	30,850	S単 211号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高加°B) W/C65%					
	合 計				(27,440)	
					30,850	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(25,020)	
	単 価				28,129	
	官積算単価				(27,440)	合意率
					30,850	0.911807
	*** B単ー 439号 ***					
000439	擁壁型枠（雨渠内）		m ²		1,000 m ²	歩A
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,972)	当たり算出
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
					(7,972)	
	合 計				8,417	
	単 価				(")	
	官積算単価				7,269.03	
					(7,972)	合意率
					8,417	0.911821
	*** B単ー 440号 ***					
000440	床版（雨渠内）		m ³		1,000 m ³	歩A
	18-8-25BB					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(27,820)	(27,820)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,	1.000	m ³	28,010	28,010	S単 212号
	延長無し,-,-,,コンクリート各種					
					(27,820)	
	合 計				28,010	
	単 価				(25,367)	
	官積算単価				25,540	
					(27,820)	合意率
					28,010	0.911826
	*** B単ー 441号 ***					
000441	コンクリートブロック積工		m ²		1,000 m ²	歩A
	控え350mm					当たり算出
S02116	コンクリート積みブロック	(")		(")	(")	
	滑面 高280×幅420×控350,,	8.500	個	940	7,990	S単 93号
S02711	【コンクリート [※] ブロック積工】	(")		(20,567)	(20,567)	
	練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40（高炉B）,なし	1.000	m ²	22,267	22,267	S単 111号
					(28,557)	
	合 計				30,257	
	単 価				(26,039)	
	官積算単価				27,589	
					(28,557)	合意率
					30,257	0.911825
	*** B単ー 442号 ***					
000442	均しコンクリート（基礎）		m ³		1,000 m ³	歩A
	18-12-25BB					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(27,440)	(27,440)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,	1.000	m ³	30,850	30,850	S単 213号
	延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
					(27,440)	
	合 計				30,850	
	単 価				(25,020)	
	官積算単価				28,129	
					(27,440)	合意率
					30,850	0.911807
	*** B単ー 443号 ***					
000443	基礎コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	18-8-25BB					当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート	(")		(63,970)	(63,970)	
	計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種	1.000	m ³	66,020	66,020	S単 188号
					(63,970)	
	合 計				66,020	
	単 価				(58,329)	
	官積算単価				60,198	
					(63,970)	合意率
					66,020	0.911818
	*** B単ー 444号 ***					
000444	天端コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	18-8-25BB					当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0274	SP 現場打天端コンクリート	(")		(60,350)	(60,350)	
	計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種	1.000	m3	62,170	62,170	S単 189号
	合 計				(60,350)	
	単 価				62,170	
	官積算単価				(55,028)	
					56,687	
					(60,350)	合意率
					62,170	0.911814
	*** B単一 445号 ***					
000445	裏込碎石					歩A
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）	(")		(8,333)	(8,333)	
	間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40	1.000	m3	8,563	8,563	S単 184号
	合 計				(8,333)	
	単 価				8,563	
	官積算単価				(7,598)	
					7,808	
					(8,333)	合意率
					8,563	0.911796
	*** B単一 446号 ***					
000446	床版（雨渠外）					歩A
	18-8-40BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(27,440)	(27,440)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,850	30,850	S単 211号
	合 計				(27,440)	
	単 価				30,850	
	官積算単価				(25,020)	
					28,129	
					(27,440)	合意率
					30,850	0.911807
	*** B単一 447号 ***					
000447	足場工					歩A
	H≦30m 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
SI8031	足場工	(")		(3,695)	(3,695)	
	あり,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²	3,896	3,896	S単 155号
	合 計				(3,695)	
	単 価				3,896	
	官積算単価				(")	
					3,369.18	
					(3,695)	合意率
					3,896	0.911821
	*** B単一 448号 ***					
000448	目地材					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")		(4,842)	(4,842)	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	4,946	4,946	S単 218号
	合 計				(4,842)	
	単 価				4,946	
	官積算単価				(4,415)	
					4,510	
					(4,842)	合意率
					4,946	0.911813
	*** B単一 449号 ***					
000449	コンクリート					歩A
	18-8-40BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(35,680)	(35,680)	
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,440	39,440	S単 200号
	合 計				(35,680)	
	単 価				39,440	
	官積算単価				(32,534)	
					35,962	
					(35,680)	合意率
					39,440	0.911827
	*** B単一 450号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000450	コンクリート型枠 無筋		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	(7,972) 8,417	(7,972) 8,417	S単 217号
	合 計				(7,972) 8,417	
	単 価				(") 7,268.93	
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.911812
	*** B単ー 451号 ***					
000451	均しコンクリート 18-12-25BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) W/C65%	(") 1.000	m ³	(35,680) 39,440	(35,680) 39,440	S単 195号
	合 計				(35,680) 39,440	
	単 価				(32,534) 35,962	
	官積算単価				(35,680) 39,440	合意率 0.911827
	*** B単ー 452号 ***					
000452	均しコンクリート型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(") 1.000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S単 216号
	合 計				(4,045) 4,276	
	単 価				(") 3,688.57	
	官積算単価				(4,045) 4,276	合意率 0.911723
	*** B単ー 453号 ***					
000453	目地材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	(4,842) 4,946	(4,842) 4,946	S単 218号
	合 計				(4,842) 4,946	
	単 価				(4,415) 4,510	
	官積算単価				(4,842) 4,946	合意率 0.911813
	*** B単ー 454号 ***					
000454	コンクリート 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) W/C65%	(") 1.000	m ³	(35,680) 39,440	(35,680) 39,440	S単 200号
	合 計				(35,680) 39,440	
	単 価				(32,534) 35,962	
	官積算単価				(35,680) 39,440	合意率 0.911827
	*** B単ー 455号 ***					
000455	コンクリート型枠 無筋		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	(7,972) 8,417	(7,972) 8,417	S単 217号
	合 計				(7,972) 8,417	
	単 価				(") 7,268.95	
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.911817

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 456号 ***					
000456	均しコンクリート					歩A
	18-12-25BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(35,680)	(35,680)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,-,-,-,なし,	1,000	m3	39,440	39,440	S単 195号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合 計				(35,680)	
					39,440	
	単 価				(32,534)	
					35,962	
	官積算単価				(35,680)	合意率
					39,440	0.911827
	*** B単— 457号 ***					
000457	均しコンクリート型枠					歩A
			m		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m	4,276	4,276	S単 216号
	合 計				(4,045)	
					4,276	
	単 価				(")	
					3,690	
	官積算単価				(4,045)	合意率
					4,276	0.912011
	*** B単— 458号 ***					
000458	目地材					歩A
			m		1,000	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")		(4,842)	(4,842)	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m	4,946	4,946	S単 218号
	合 計				(4,842)	
					4,946	
	単 価				(4,415)	
					4,510	
	官積算単価				(4,842)	合意率
					4,946	0.911813
	*** B単— 459号 ***					
000459	コンクリート					歩A
	18-8-40BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(35,680)	(35,680)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,-,-,-,なし,	1,000	m3	39,440	39,440	S単 200号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合 計				(35,680)	
					39,440	
	単 価				(32,534)	
					35,962	
	官積算単価				(35,680)	合意率
					39,440	0.911827
	*** B単— 460号 ***					
000460	コンクリート型枠					歩A
	無筋		m		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,972)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m	8,417	8,417	S単 217号
	合 計				(7,972)	
					8,417	
	単 価				(")	
					7,269.02	
	官積算単価				(7,972)	合意率
					8,417	0.911817
	*** B単— 461号 ***					
000461	均しコンクリート					歩A
	18-12-25BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(35,680)	(35,680)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,-,-,-,なし,	1,000	m3	39,440	39,440	S単 195号
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合 計				(35,680)	
					39,440	
	単 価				(32,534)	
					35,962	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(35,680)	合意率
	官積算単価				39,440	0.911827
	*** B単— 462号 ***					
000462	均しコンクリート型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S単 216号
	合 計				(4,045) 4,276	
	単 価				(") 3,688.33	
	官積算単価				(4,045) 4,276	合意率 0.911825
	*** B単— 463号 ***					
000463	目地材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	(4,842) 4,946	(4,842) 4,946	S単 218号
	合 計				(4,842) 4,946	
	単 価				(4,415) 4,510	
	官積算単価				(4,842) 4,946	合意率 0.911813
	*** B単— 464号 ***					
000464	コンクリート 18-8-40BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	(35,680) 39,440	(35,680) 39,440	S単 200号
	合 計				(35,680) 39,440	
	単 価				(32,534) 35,962	
	官積算単価				(35,680) 39,440	合意率 0.911827
	*** B単— 465号 ***					
000465	コンクリート型枠 無筋		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	(7,972) 8,417	(7,972) 8,417	S単 217号
	合 計				(7,972) 8,417	
	単 価				(") 7,269.04	
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.911815
	*** B単— 466号 ***					
000466	均しコンクリート 18-12-25BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	(35,680) 39,440	(35,680) 39,440	S単 195号
	合 計				(35,680) 39,440	
	単 価				(32,534) 35,962	
	官積算単価				(35,680) 39,440	合意率 0.911827
	*** B単— 467号 ***					
000467	均しコンクリート型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S単 216号
	合 計				(4,045) 4,276	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				3,688.33	
	官積算単価				(4,045)	合意率
					4,276	0.911825
	*** B単— 468号 ***					
000468	目地材		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	(4,842) 4,946	(4,842) 4,946	S単 218号
	合 計				(4,842) 4,946	
	単 価				(4,415) 4,510	
	官積算単価				(4,842) 4,946	合意率 0.911813
	*** B単— 469号 ***					
000469	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	(9,675) 9,976	(9,675) 9,976	S単 112号
	合 計				(9,675) 9,976	
	単 価				(8,822) 9,096	
	官積算単価				(9,675) 9,976	合意率 0.911834
	*** B単— 470号 ***					
000470	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	(1,245) 1,282	(1,245) 1,282	S単 176号
S02123	殻処分費 無筋コン殻	(") 1.000	m3	(") 2,350	(") 2,350	S単 107号
	合 計				(3,595) 3,632	
	単 価				(3,278) 3,312	
	官積算単価				(3,595) 3,632	合意率 0.911821
	*** B単— 471号 ***					
000471	床掘 土砂		m3		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 10.000	m3	(254.8) 265.4	(2,548) 2,654	S単 164号
	合 計				(2,548) 2,654	
	単 価				(232.51) 242	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.911831
	*** B単— 472号 ***					
000472	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	(383.6) 406	(384) 406	S単 171号
	合 計				(384) 406	
	単 価				(350) 370	
	官積算単価				(384) 406	合意率 0.911458
	*** B単— 473号 ***					
000473	埋戻 (区分1)		m3		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m3	(262.7) 272.7	(2,916) 3,027	S単 162号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	(") 10.000	m3	(1,798) 1,901	(17,980) 19,010	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(20,896)	
	合 計				22,037	
					(1,905.70)	
	単 価				2,009	
					(2,090)	合意率
	官積算単価				2,204	0.911822
	*** B単— 474号 ***					
000474	埋戻（区分2）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m3	(262.7) 272.7	(2,916) 3,027	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 10.000	m3	(1,798) 1,901	(17,980) 19,010	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 10.000	m3	(370) 386	(3,700) 3,860	S単 6号
					(24,596)	
	合 計				25,897	
					(2,243.08)	
	単 価				2,361	
					(2,460)	合意率
	官積算単価				2,590	0.911823
	*** B単— 475号 ***					
000475	埋戻（区分3）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m3	(262.7) 272.7	(2,916) 3,027	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 10.000	m3	(1,798) 1,901	(17,980) 19,010	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 10.000	m3	(370) 386	(3,700) 3,860	S単 6号
					(24,596)	
	合 計				25,897	
					(2,243.08)	
	単 価				2,361	
					(2,460)	合意率
	官積算単価				2,590	0.911821
	*** B単— 476号 ***					
000476	雨渠 24-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 1.000	m3	(28,250) 28,440	(28,250) 28,440	S単 214号
					(28,250)	
					28,440	
					(28,250)	
	合 計				28,440	
					(25,759)	
	単 価				25,932	
					(28,250)	合意率
	官積算単価				28,440	0.911823
	*** B単— 477号 ***					
000477	鉄筋 SD345 D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	(175,011) 171,921	(175,011) 171,921	S単 119号
					(175,011)	
	合 計				171,921	
					(159,579)	
	単 価				156,761	
					(175,011)	合意率
	官積算単価				171,921	0.911822
	*** B単— 478号 ***					
000478	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	(175,011) 171,921	(175,011) 171,921	S単 120号
					(175,011)	
	合 計				171,921	
					(159,579)	
	単 価				156,761	
					(175,011)	合意率
	官積算単価				171,921	0.911822

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 480号 ***					
000480	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A
	SD345 D13	(")		(177,071)	(177,071)	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	1.000	ton	173,981	173,981	S単 117号
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満				(177,071)	
	合 計				173,981	
	単 価				(161,457)	
	官積算単価				158,639	
					(177,071)	合意率
					173,981	0.91182
	*** B単— 481号 ***					
000481	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,972)	当たり算出
SA0312	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
					(7,972)	
	合 計				8,417	
	単 価				(7,269.04)	
	官積算単価				7,675.00	
					(7,972)	合意率
					8,417	0.911821
	*** B単— 482号 ***					
000482	均しコンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	I8-12-25BB	(")		(35,680)	(35,680)	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	m ³	39,440	39,440	S単 195号
	無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
					(35,680)	
	合 計				39,440	
	単 価				(32,534)	
	官積算単価				35,962	
					(35,680)	合意率
					39,440	0.911827
	*** B単— 483号 ***					
000483	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
	均しコンクリート	(")		(4,045)	(4,045)	当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 216号
	一般型枠,均しコンクリート				(4,045)	
	合 計				4,276	
	単 価				(3,688.18)	
	官積算単価				3,899.09	
					(4,045)	合意率
					4,276	0.911787
	*** B単— 484号 ***					
000484	地覆コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A
	24-12-25BB	(")		(36,480)	(36,480)	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	m ³	37,030	37,030	S単 210号
	無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
					(36,480)	
	合 計				37,030	
	単 価				(33,263)	
	官積算単価				33,764	
					(36,480)	合意率
					37,030	0.911814
	*** B単— 485号 ***					
000485	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,972)	当たり算出
SA0312	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
					(7,972)	
	合 計				8,417	
	単 価				(7,269)	
					7,675	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.911816
	*** B単— 486号 ***					
000486	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 1.000	ton	(177,071) 173,981	(177,071) 173,981	S単 117号
	合 計				(177,071) 173,981	
	単 価				(161,457) 158,639	
	官積算単価				(177,071) 173,981	合意率 0.91182
	*** B単— 487号 ***					
000487	ガードレール Gr-C-2B-2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	(//) 1.000	m	(14,625) 14,850	(14,625) 14,850	S単 138号
	合 計				(14,625) 14,850	
	単 価				(13,335) 13,540	
	官積算単価				(14,625) 14,850	合意率 0.911794
	*** B単— 488号 ***					
000488	補強筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 1.000	ton	(175,011) 171,921	(175,011) 171,921	S単 118号
	合 計				(175,011) 171,921	
	単 価				(159,579) 156,761	
	官積算単価				(175,011) 171,921	合意率 0.911822
	*** B単— 489号 ***					
000489	足場工 H≤30m 手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	(//) 1.000	掛㎡	(4,700) 4,954	(4,700) 4,954	S単 154号
	合 計				(4,700) 4,954	
	単 価				(4,285.56) 4,517	
	官積算単価				(4,700) 4,954	合意率 0.911821
	*** B単— 490号 ***					
000490	支保工 H<4m		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m²を超え60KN/m²以下,なし	(//) 1.000	空m3	(6,773) 7,141	(6,773) 7,141	S単 156号
	合 計				(6,773) 7,141	
	単 価				(6,175.76) 6,511.00	
	官積算単価				(6,773) 7,141	合意率 0.911821
	*** B単— 491号 ***					
000491	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(//) 1.000	m3	(9,675) 9,976	(9,675) 9,976	S単 112号
	合 計				(9,675) 9,976	
	単 価				(8,822) 9,096	
	官積算単価				(9,675) 9,976	合意率 0.911834

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 492号 ***					
000492	殻運搬・処理					歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(//)		(1,245)	(1,245)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,282	1,282	S単 176号
S02123	殻処分費	(//)		(//)	(//)	
	無筋コン殻	1.000	m3	2,350	2,350	S単 107号
	合 計				(3,595)	
					3,632	
	単 価				(3,278)	
					3,312	
	官積算単価				(3,595)	合意率
					3,632	0.911821
	*** B単— 493号 ***					
000493	床掘					歩A
	土砂		m3		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(2,548)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.000	m3	265.4	2,654	S単 164号
	合 計				(2,548)	
					2,654	
	単 価				(232.51)	
					242	
	官積算単価				(255)	合意率
					265	0.911809
	*** B単— 494号 ***					
000494	基面整正					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(384)	
	基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 171号
	合 計				(384)	
					406	
	単 価				(350)	
					370	
	官積算単価				(384)	合意率
					406	0.911458
	*** B単— 495号 ***					
000495	埋戻し					歩A
			m3		10,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)		(262.7)	(2,916)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	272.7	3,027	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(//)		(818.8)	(8,188)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	10.000	m3	850.9	8,509	S単 170号
	合 計				(11,104)	
					11,536	
	単 価				(1,012.12)	
					1,052	
	官積算単価				(1,110)	合意率
					1,154	0.91182
	*** B単— 496号 ***					
000496	擁壁(雨渠内)					歩A
	18-8-40BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(//)		(27,440)	(27,440)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	30,850	30,850	S単 211号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合 計				(27,440)	
					30,850	
	単 価				(25,020)	
					28,129	
	官積算単価				(27,440)	合意率
					30,850	0.911807
	*** B単— 497号 ***					
000497	擁壁型枠(雨渠内)					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,972)	(7,972)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,417	8,417	S単 217号
	合 計				(7,972)	
					8,417	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(7,300.12)	
	単 価				7,707.99	
	官積算単価				(7,972)	合意率
					8,417	0.91572
	*** B単一 498号 ***					
000498	床版 (雨渠内) 18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	(27,440) 30,850	(27,440) 30,850	S単 211号
	合 計				(27,440) 30,850	
	単 価				(25,020) 28,129	
	官積算単価				(27,440) 30,850	合意率 0.911807
	*** B単一 499号 ***					
000499	堤外水路 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	(") 1.000	m3	(27,820) 28,010	(27,820) 28,010	S単 212号
	合 計				(27,820) 28,010	
	単 価				(25,367) 25,540	
	官積算単価				(27,820) 28,010	合意率 0.911826
	*** B単一 500号 ***					
000500	堤外水路 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	(7,972) 8,417	(7,972) 8,417	S単 217号
	合 計				(7,972) 8,417	
	単 価				(7,300.10) 7,708.02	
	官積算単価				(7,972) 8,417	合意率 0.915721
	*** B単一 501号 ***					
000501	コンクリートブロック積工 控え350mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート積みブロック 滑面 高280×幅420×控350,,	(") 8.500	個	(") 940	(") 7,990	S単 93号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40 (高炉B) ,なし	(") 1.000	m ²	(20,567) 22,267	(20,567) 22,267	S単 111号
	合 計				(28,557) 30,257	
	単 価				(26,039) 27,589	
	官積算単価				(28,557) 30,257	合意率 0.911825
	*** B単一 502号 ***					
000502	均しコンクリート (基礎) 18-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	(27,440) 30,850	(27,440) 30,850	S単 213号
	合 計				(27,440) 30,850	
	単 価				(25,020) 28,129	
	官積算単価				(27,440) 30,850	合意率 0.911807
	*** B単一 503号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000503	基礎コンクリート					歩A
	18-8-25BB		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート	(")		(63,970)	(63,970)	
	計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種	1,000	m3	66,020	66,020	S単 188号
	合 計				(63,970) 66,020	
	単 価				(58,329) 60,198	
	官積算単価				(63,970) 66,020	合意率 0.911818
	*** B単一 504号 ***					
000504	天端コンクリート					歩A
	18-8-25BB		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート	(")		(60,350)	(60,350)	
	計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種	1,000	m3	62,170	62,170	S単 189号
	合 計				(60,350) 62,170	
	単 価				(55,028) 56,687	
	官積算単価				(60,350) 62,170	合意率 0.911814
	*** B単一 505号 ***					
000505	裏込碎石					歩A
	RC-40		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石)	(")		(8,333)	(8,333)	
	間知・平・連節ブロック,有り,なし,碎石各種	1,000	m3	8,563	8,563	S単 185号
	合 計				(8,333) 8,563	
	単 価				(7,598) 7,808	
	官積算単価				(8,333) 8,563	合意率 0.911796
	*** B単一 506号 ***					
000506	床版(雨渠外)					歩A
	18-8-40BB		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(27,440)	(27,440)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	30,850	30,850	S単 211号
	合 計				(27,440) 30,850	
	単 価				(25,020) 28,129	
	官積算単価				(27,440) 30,850	合意率 0.911807
	*** B単一 507号 ***					
000507	足場工					歩A
	H≤30m 単管傾斜		掛㎡		1,000 掛㎡	当たり算出
SI8031	足場工	(")		(3,695)	(3,695)	
	あり,単管傾斜,なし	1,000	掛㎡	3,896	3,896	S単 155号
	合 計				(3,695) 3,896	
	単 価				(3,369.17) 3,552	
	官積算単価				(3,695) 3,896	合意率 0.91182
	*** B単一 508号 ***					
000508	目地材					歩A
			㎡		1,000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")		(4,842)	(4,842)	
	30m2未満,計上する,目地板(滌青質板) t=10mm	1,000	㎡	4,946	4,946	S単 218号
	合 計				(4,842) 4,946	
	単 価				(4,415) 4,510	
	官積算単価				(4,842) 4,946	合意率 0.911813
	*** B単一 510号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000510	沈砂池（河川汚濁防止施設） 5.0×5.0タイプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 8,500	m3	(254.8) 265.4	(2,166) 2,256	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルース) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 162号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,	(") 1,100	m3	(") 4,800	(") 5,280	S単 61号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(") 2,100	m ²	(") 600	(") 1,260	S単 53号
T00022	柵工 H=0.5m【洪水吐】	(") 4,000	m	(9,915) 10,561	(39,660) 42,244	T単 8号
T00024	柵工撤去 H=0.5m	(") 4,000	m	(2,040) 2,152	(8,160) 8,608	T単 10号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 39,000	m ²	(230) 244	(8,970) 9,516	S単 5号
T00023	柵工 H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	(") 6,000	m	(9,515) 10,161	(57,090) 60,966	T単 9号
T00024	柵工撤去 H=0.5m	(") 6,000	m	(2,040) 2,152	(12,240) 12,912	T単 10号
	合 計				(135,089) 143,315	
	単 価				(123,177) 130,678	
	官積算単価				(135,089) 143,315	合意率 0.911821
	*** B単ー 511号 ***					
000511	土木安定シート 長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 400,000	m ²	(508) 513	(203,200) 205,200	S単 157号
	合 計				(203,200) 205,200	
	単 価				(185,282) 187,105	
	官積算単価				(203,200) 205,200	合意率 0.91182
	*** B単ー 512号 ***					
000512	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 173号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(356) 372	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.91282
	*** B単ー 514号 ***					
000514	仮廻し管布設 高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	(") 1,000	m	(3,415) 3,575	(3,415) 3,575	S単 134号
	合 計				(3,415) 3,575	
	単 価				(3,114) 3,260	
	官積算単価				(3,415) 3,575	合意率 0.911859
	*** B単ー 515号 ***					
000515	仮廻し管撤去 高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管機械撤去 φ1000	(") 1,000	m	(1,708) 1,787	(1,708) 1,787	T単 1号
	合 計				(1,708) 1,787	
	単 価				(1,557) 1,629	
	官積算単価				(1,708) 1,787	合意率 0.911592
	*** B単ー 516号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000516	高密度ポリエチレンダブル管 φ1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管（損耗率55%補正） 無孔管 ダブル管φ1000,,	(") 1.000	m	(29,200) 30,720	(29,200) 30,720	S単 98号
	合 計				(29,200) 30,720	
	単 価				(26,625) 28,011	
	官積算単価				(29,200) 30,720	合意率 0.911815
	*** B単ー 517号 ***					
000517	土のう積		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 1.000	m3	(28,655) 30,282	(28,655) 30,282	S単 151号
	合 計				(28,655) 30,282	
	単 価				(26,128) 27,611	
	官積算単価				(28,655) 30,282	合意率 0.911812
	*** B単ー 518号 ***					
000518	土のう積		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 1.000	m3	(28,655) 30,282	(28,655) 30,282	S単 151号
	合 計				(28,655) 30,282	
	単 価				(26,128) 27,611	
	官積算単価				(28,655) 30,282	合意率 0.911812
	*** B単ー 519号 ***					
000519	管布設 高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	(") 1.000	m	(3,415) 3,575	(3,415) 3,575	S単 134号
	合 計				(3,415) 3,575	
	単 価				(3,114) 3,260	
	官積算単価				(3,415) 3,575	合意率 0.911859
	*** B単ー 520号 ***					
000520	管撤去 高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管機械撤去 φ1000	(") 1.000	m	(1,708) 1,787	(1,708) 1,787	T単 1号
	合 計				(1,708) 1,787	
	単 価				(1,557) 1,629	
	官積算単価				(1,708) 1,787	合意率 0.911592
	*** B単ー 521号 ***					
000521	大型土のう 製作・設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	(") 1.000	袋	(7,436) 7,585	(7,436) 7,585	S単 152号
	合 計				(7,436) 7,585	
	単 価				(6,780) 6,916	
	官積算単価				(7,436) 7,585	合意率 0.91178
	*** B単ー 522号 ***					
000522	大型土のう 撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾖﾂ,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(〃) 1.000	袋	(723) 750	(723) 750	S単 153号
	合 計				(723) 750	
	単 価				(659) 684	
	官積算単価				(723) 750	合意率 0.911479
	*** B単— 523号 ***					
000523	廃プラスチック類運搬・処理 大型土のう袋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	(〃) 1.000	m3	(〃) 8,000	(〃) 8,000	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾖﾂ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下	(〃) 1.000	m3	(4,532) 4,710	(4,532) 4,710	S単 168号
	合 計				(12,532) 12,710	
	単 価				(11,427) 11,589	
	官積算単価				(12,532) 12,710	合意率 0.911825
	*** B単— 524号 ***					
000524	土のう 仕拵・設置・撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(〃) 1.000	m3	(28,655) 30,282	(28,655) 30,282	S単 151号
	合 計				(28,655) 30,282	
	単 価				(26,128) 27,611	
	官積算単価				(28,655) 30,282	合意率 0.911812
	*** B単— 525号 ***					
000525	床掘 管布設時		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915714
	*** B単— 526号 ***					
000526	床掘 管撤去時		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(233.50) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.915717
	*** B単— 527号 ***					
000527	埋戻(区分1) 管布設時		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1.100	m3	(262.7) 272.7	(289) 300	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	(1,798) 1,901	(1,798) 1,901	S単 2号
	合 計				(2,087) 2,201	
	単 価				(1,911.10) 2,015	
	官積算単価				(2,087) 2,201	合意率 0.915718

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 528号 ***					
000528	埋戻 (区分2)					歩A
	管布設時		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(289)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	272.7	300	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")		(818.8)	(819)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	850.9	851	S単 170号
	合 計				(1,108)	
					1,151	
	単 価				(1,014.61)	
					1,054	
	官積算単価				(1,108)	合意率
					1,151	0.915718
	*** B単— 529号 ***					
000529	埋戻					歩A
	管撤去時		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(289)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	272.7	300	S単 162号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")		(818.8)	(819)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	850.9	851	S単 170号
	合 計				(1,108)	
					1,151	
	単 価				(1,014.61)	
					1,054	
	官積算単価				(1,108)	合意率
					1,151	0.91572
	*** B単— 532号 ***					
000532	仮廻し管布設					歩A
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1,000	当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	(")		(3,415)	(3,415)	
	高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	1.000	m	3,575	3,575	S単 134号
	合 計				(3,415)	
					3,575	
	単 価				(3,114)	
					3,260	
	官積算単価				(3,415)	合意率
					3,575	0.911859
	*** B単— 533号 ***					
000533	仮廻し管撤去					歩A
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1,000	当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管機械撤去	(")		(1,708)	(1,708)	
	φ1000	1.000	m	1,787	1,787	T単 1号
	合 計				(1,708)	
					1,787	
	単 価				(1,557)	
					1,629	
	官積算単価				(1,708)	合意率
					1,787	0.911592
	*** B単— 535号 ***					
000535	土のう積					歩A
			m3		1,000	当たり算出
S18001	土のう工	(")		(28,655)	(28,655)	
	仕捨て～設置～撤去	1.000	m3	30,282	30,282	S単 151号
	合 計				(28,655)	
					30,282	
	単 価				(26,128)	
					27,611	
	官積算単価				(28,655)	合意率
					30,282	0.911812
	*** B単— 536号 ***					
000536	沈砂池(河川汚濁防止施設)					歩A
	5.0×5.0タイプ		箇所		1,000	箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,166)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m3	265.4	2,256	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 162号
S02116	コンクリート用砕石	(")		(")	(")	
	,40～20mm 田布施町,	1.100	m3	4,800	5,280	S単 61号
S02116	吸出し防止材	(")		(")	(")	
	合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	2.100	m ²	600	1,260	S単 53号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00022	柵工	(")		(9,915)	(39,660)	
	H=0.5m【洪水吐】	4.000	m	10,561	42,244	T単 8号
T00024	柵工撤去	(")		(2,040)	(8,160)	
	H=0.5m	4.000	m	2,152	8,608	T単 10号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")		(230)	(8,970)	
	土砂	39.000	m ³	244	9,516	S単 5号
T00023	柵工	(")		(9,515)	(57,090)	
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6.000	m	10,161	60,966	T単 9号
T00024	柵工撤去	(")		(2,040)	(12,240)	
	H=0.5m	6.000	m	2,152	12,912	T単 10号
	合 計				(135,089)	
					143,315	
	単 価				(123,177)	
					130,678	
	官積算単価				(135,089)	合意率
					143,315	0.911821
	*** B単— 537号 ***					
000537	土木安定シート					歩A
	長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")		(508)	(203,200)	
	敷設～撤去	400.000	m ²	513	205,200	S単 157号
	合 計				(203,200)	
					205,200	
	単 価				(185,282)	
					187,105	
	官積算単価				(203,200)	合意率
					205,200	0.91182
	*** B単— 538号 ***					
000538	法面整形					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(390)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	406.9	407	S単 173号
	合 計				(390)	
					407	
	単 価				(356)	
					372	
	官積算単価				(390)	合意率
					407	0.91282
	*** B単— 540号 ***					
000540	仮廻し管布設					歩A
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1.000 m	当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	(")		(3,415)	(3,415)	
	高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	1.000	m	3,575	3,575	S単 134号
	合 計				(3,415)	
					3,575	
	単 価				(3,114)	
					3,260	
	官積算単価				(3,415)	合意率
					3,575	0.911859
	*** B単— 541号 ***					
000541	仮廻し管撤去					歩A
	高密度ポリエチレンダブル管φ1000		m		1.000 m	当たり算出
T00001	高密度ポリエチレン管機械撤去	(")		(1,708)	(1,708)	
	φ1000	1.000	m	1,787	1,787	T単 1号
	合 計				(1,708)	
					1,787	
	単 価				(1,557)	
					1,629	
	官積算単価				(1,708)	合意率
					1,787	0.911592
	*** B単— 542号 ***					
000542	大型土のう					歩A
	製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")		(7,436)	(7,436)	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,585	7,585	S単 152号
	合 計				(7,436)	
					7,585	
	単 価				(6,780)	
					6,916	
	官積算単価				(7,436)	合意率
					7,585	0.91178

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 543号 ***					
000543	大型土のう					歩A
	撤去		袋		1,000	袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工	(")		(723)	(723)	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	750	750	S単 153号
	合 計				(723)	
					750	
	単 価				(659)	
					684	
	官積算単価				(723)	合意率
					750	0.911479
	*** B単— 544号 ***					
000544	廃プラスチック類運搬・処理					歩A
	大型土のう袋		m3		1,000	袋 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	(")		(")	(")	
		1,000	m3	8,000	8,000	S単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")		(4,532)	(4,532)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下	1,000	m3	4,710	4,710	S単 168号
	合 計				(12,532)	
					12,710	
	単 価				(11,427)	
					11,589	
	官積算単価				(12,532)	合意率
					12,710	0.911825
	*** B単— 545号 ***					
000545	土のう					歩A
	仕拵・設置・撤去		m3		1,000	袋 当たり算出
SI8001	土のう工	(")		(28,655)	(28,655)	
	仕拵え～設置～撤去	1,000	m3	30,282	30,282	S単 151号
	合 計				(28,655)	
					30,282	
	単 価				(26,128)	
					27,611	
	官積算単価				(28,655)	合意率
					30,282	0.911812
	*** B単— 546号 ***					
000546	床掘					歩A
	管布設時		m3		1,000	袋 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(255)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	265.4	265	S単 164号
	合 計				(255)	
					265	
	単 価				(")	
					232.51	
	官積算単価				(255)	合意率
					265	0.911821
	*** B単— 547号 ***					
000547	床掘					歩A
	管撤去時		m3		1,000	袋 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(255)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	265.4	265	S単 164号
	合 計				(255)	
					265	
	単 価				(")	
					232.51	
	官積算単価				(255)	合意率
					265	0.911814
	*** B単— 548号 ***					
000548	埋戻(区分1)					歩A
	管布設時		m3		1,000	袋 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(289)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,100	m3	272.7	300	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(1,798)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1,000	m3	1,901	1,901	S単 2号
	合 計				(2,087)	
					2,201	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,911.11	
					(2,087)	合意率
	官積算単価				2,201	0.915723
	*** B単一 549号 ***					
000549	埋戻 (区分2)					歩A
	管布設時		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(289)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	272.7	300	S単 162号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(818.8)	(819)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	850.9	851	S単 170号
					(1,108)	
	合 計				1,151	
					(")	
	単 価				1,014.62	
					(1,108)	合意率
	官積算単価				1,151	0.915724
	*** B単一 550号 ***					
000550	埋戻					歩A
	管撤去時		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(289)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	272.7	300	S単 162号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(818.8)	(819)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	850.9	851	S単 170号
					(1,108)	
	合 計				1,151	
					(")	
	単 価				1,014.62	
					(1,108)	合意率
	官積算単価				1,151	0.915722
	*** B単一 553号 ***					
000553	沈砂池 (河川汚濁防止施設)					歩A
	5.0×5.0タイプ		箇所		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,166)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m3	265.4	2,256	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 162号
S02116	コンクリート用砕石	(")		(")	(")	
	,40~20mm 田布施町,	1.100	m3	4,800	5,280	S単 61号
S02116	吸出し防止材	(")		(")	(")	
	合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	2.100	m ²	600	1,260	S単 53号
T00022	柵工	(")		(9,915)	(39,660)	
	H=0.5m【洪水吐】	4.000	m	10,561	42,244	T単 8号
T00024	柵工撤去	(")		(2,040)	(8,160)	
	H=0.5m	4.000	m	2,152	8,608	T単 10号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")		(230)	(8,970)	
	土砂	39.000	m ²	244	9,516	S単 5号
T00023	柵工	(")		(9,515)	(57,090)	
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6.000	m	10,161	60,966	T単 9号
T00024	柵工撤去	(")		(2,040)	(12,240)	
	H=0.5m	6.000	m	2,152	12,912	T単 10号
					(135,089)	
	合 計				143,315	
					(123,177)	
	単 価				130,678	
					(135,089)	合意率
	官積算単価				143,315	0.911821
	*** B単一 554号 ***					
000554	土木安定シート					歩A
	長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm		箇所		1.000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")		(508)	(203,200)	
	敷設~撤去	400.000	m ²	513	205,200	S単 157号
					(203,200)	
	合 計				205,200	
					(185,282)	
	単 価				187,105	
					(203,200)	合意率
	官積算単価				205,200	0.91182
	*** B単一 555号 ***					
000555	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(390)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	406.9	407	S単 173号
	合 計				(390)	
	単 価				407	
	官積算単価				(356)	
					372	
					(390)	合意率
					407	0.91282
	*** B単ー 559号 ***					
000559	沈砂池 (河川汚濁防止施設)		箇所		1.000 箇所	歩A
	5.0×5.0タイプ					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,166)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.500	m ³	265.4	2,256	S単 164号
SA0102	SP 積込 (ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	272.7	273	S単 162号
S02116	コンクリート用碎石	(")		(")	(")	
	,40～20mm 田布施町,	1.100	m ³	4,800	5,280	S単 61号
S02116	吸出し防止材	(")		(")	(")	
	合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	2.100	m ²	600	1,260	S単 53号
T00022	柵工	(")		(9,915)	(39,660)	
	H=0.5m【洪水吐】	4.000	m	10,561	42,244	T単 8号
T00024	柵工撤去	(")		(2,040)	(8,160)	
	H=0.5m	4.000	m	2,152	8,608	T単 10号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")		(230)	(8,970)	
	土砂	39.000	m ²	244	9,516	S単 5号
T00023	柵工	(")		(9,515)	(57,090)	
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6.000	m	10,161	60,966	T単 9号
T00024	柵工撤去	(")		(2,040)	(12,240)	
	H=0.5m	6.000	m	2,152	12,912	T単 10号
	合 計				(135,089)	
	単 価				143,315	
	官積算単価				(123,177)	
					130,678	
					(135,089)	合意率
					143,315	0.911821
	*** B単ー 560号 ***					
000560	管布設		m		1.000 m	歩A
	高密度ポリエチレンダブル管φ700					当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設	(")		(2,238)	(2,238)	
	高密度ポリエチレン管,700mm,なし	1.000	m	2,343	2,343	S単 135号
	合 計				(2,238)	
	単 価				2,343	
	官積算単価				(2,041)	
					2,137	
					(2,238)	合意率
					2,343	0.911974
	*** B単ー 561号 ***					
000561	管撤去		m		1.000 m	歩A
	高密度ポリエチレンダブル管φ700					当たり算出
T00002	高密度ポリエチレン管機械撤去	(")		(1,119)	(1,119)	
	φ700	1.000	m	1,171	1,171	T単 2号
	合 計				(1,119)	
	単 価				1,171	
	官積算単価				(1,020)	
					1,067	
					(1,119)	合意率
					1,171	0.911528
	*** B単ー 562号 ***					
000562	高密度ポリエチレンダブル管		m		1.000 m	歩A
	φ700					当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (損耗率30%補正)	(")		(8,310)	(8,310)	
	無孔管 ダブル管φ700,,	1.000	m	8,750	8,750	S単 99号
	合 計				(8,310)	
	単 価				8,750	
	官積算単価				(7,577)	
					7,978	
					(8,310)	合意率
					8,750	0.911793
	*** B単ー 563号 ***					
000563	土木安定シート		箇所		1.000 箇所	歩A
	長繊維ポリエステル系不織布 245/5cm					当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")		(508)	(203,200)	
	敷設～撤去	400.000	m ²	513	205,200	S単 157号
	合 計				(203,200)	
	単 価				205,200	
	官積算単価				(185,282)	
					187,105	
					(203,200)	合意率
					205,200	0.91182
	*** B単— 564号 ***					
000564	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(390)	
	盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	406.9	407	S単 173号
	合 計				(390)	
	単 価				407	
	官積算単価				(356)	
					372	
					(390)	合意率
					407	0.91282
	*** B単— 566号 ***					
000566	路面散水		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型]	(")		(6,575)	(13,150)	
	タンク容量3800L,,運転1時間当たり算出	2.000	時間	6,794	13,588	S単 150号
	合 計				(13,150)	
	単 価				13,588	
	官積算単価				(11,990)	
					12,389	
					(13,150)	合意率
					13,588	0.911787
	*** B単— 567号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(")		(14,484)	(14,484)	
		1.000	人	15,402	15,402	S単 35号
	合 計				(14,484)	
	単 価				15,402	
	官積算単価				(13,207)	
					14,044	
					(14,484)	合意率
					15,402	0.911833
	*** B単— 568号 ***					
000568	騒音振動調査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00025	騒音・振動調査	(")		(39,841)	(39,841)	
		1.000	回	41,209	41,209	T単 11号
	合 計				(39,841)	
	単 価				41,209	
	官積算単価				(36,328)	
					37,575	
					(39,841)	合意率
					41,209	0.911824
	*** B単— 569号 ***					
000569	分解・組立・運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	重建設機械	(")		(463,315)	(463,315)	
	分解・組立・運搬費(重建設機械)	1.000	台	485,976	485,976	S単 158号
	ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし					
	合 計				(463,315)	
	単 価				485,976	
	官積算単価				(422,460)	
					443,123	
					(463,315)	合意率
					485,976	0.91182
	*** B単— 570号 ***					
000570	平板載荷試験		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	3号農道橋下部(50KN以内)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	平板載荷試験 N50KN,,	(") 1.000	箇所	(") 186,000	(") 186,000	S単 100号
	合 計				(") 186,000	
	単 価				(") 169,599	
	官積算単価				(") 186,000	合意率 0.911822
	*** B単一 571号 ***					
000571	平板載荷試験 4号農道橋下部 (50KN以内)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 N50KN,,	(") 1.000	箇所	(") 186,000	(") 186,000	S単 100号
	合 計				(") 186,000	
	単 価				(") 170,324	
	官積算単価				(") 186,000	合意率 0.91572
	*** B単一 573号 ***					
000573	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地), 0.27ha, 0.040, 15cm, あり	(") 1.000	ha	(1,217,996) 1,263,681	(1,217,996) 1,263,681	S単 436号
	合 計				(1,217,996) 1,263,681	
	単 価				(1,115,343) 1,157,177	
	官積算単価				(1,217,996) 1,263,681	合意率 0.915719
	*** B単一 574号 ***					
000574	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 (ICT施工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00007	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT 2工区その1	(") 1.000	ha	(3,582,204) 3,635,258	(3,582,204) 3,635,258	T単 14号
	合 計				(3,582,204) 3,635,258	
	単 価				(3,280,296) 3,328,878	
	官積算単価				(3,582,204) 3,635,258	合意率 0.91572
	*** B単一 575号 ***					
000575	場内運土 L=1.0km以下 4tダンプ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
S01032	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.45 (平0.35)m3, 無し, 普通	(") 1.000	m3	(849) 880	(849) 880	S単 233号
	合 計				(1,112) 1,153	
	単 価				(1,018.28) 1,056	
	官積算単価				(1,112) 1,153	合意率 0.91572
	*** B単一 576号 ***					
000576	場内運土 L=1.0km以下 10tダンプ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砕山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	(") 1.000	m3	(471.9) 484.8	(472) 485	S単 470号
	合 計				(735) 758	
	単 価				(673.05) 694	
	官積算単価				(735) 758	合意率 0.915719

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 577号 ***					
000577	場内運土					歩A
	Bl+不陸整地運搬車 (L=80m以下)		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	272.7	273	S単 467号
S01034	不整地運搬	(")		(309)	(309)	
	80m以下	1,000	m3	319	319	S単 235号
	合 計				(572)	
					592	
	単 価				(523.79)	
					542	
	官積算単価				(572)	合意率
					592	0.91572
	*** B単ー 578号 ***					
000578	場内運土					歩A
	Bl+不陸整地運搬車 (L=180m以下)		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	272.7	273	S単 467号
S01034	不整地運搬	(")		(411)	(411)	
	180m以下	1,000	m3	424	424	S単 236号
	合 計				(674)	
					697	
	単 価				(617.19)	
					638	
	官積算単価				(674)	合意率
					697	0.915719
	*** B単ー 579号 ***					
000579	建設発生土受入処理工					歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")		(119.8)	(120)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	124.4	124	S単 479号
	合 計				(120)	
					124	
	単 価				(110)	
					114	
	官積算単価				(120)	合意率
					124	0.916666
	*** B単ー 580号 ***					
000580	切土法面工 1型					歩A
	KC-1		m		100,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")		(773.8)	(27,083)	
	切土部,-,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	35,000	m ²	808.2	28,287	S単 172号
	合 計				(27,083)	
					28,287	
	単 価				(248)	
					259	
	官積算単価				(271)	合意率
					283	0.915129
	*** B単ー 581号 ***					
000581	湧水処理工					歩A
	吸水渠 φ75 (有孔管)		m		100,000	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")		(729)	(72,900)	
	0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ50～75mm	100,000	m	765	76,500	S単 441号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(")		(")	(")	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100,000	m	425	42,500	S単 268号
S02116	コンクリート用砕石	(")		(")	(")	
	,40～20mm 田布施町,,	13,070	m3	4,800	62,736	S単 269号
	合 計				(178,136)	
					181,736	
	単 価				(1,631)	
					1,664	
	官積算単価				(1,781)	合意率
					1,817	0.915777
	*** B単ー 582号 ***					
000582	湧水処理工					歩A
	集水渠 φ75 (PE管 (無孔))		m		100,000	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")		(729)	(72,900)	
	0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ50～75mm	100,000	m	765	76,500	S単 441号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(")		(")	(")	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100,000	m	425	42,500	S単 268号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(115,400) 119,000	
	単 価				(1,057) 1,090	
	官積算単価				(1,154) 1,190	合意率 0.915944
	*** B単— 583号 ***					
000583	集水渠L2 畦畔部 VUφ75		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 2.400	本	(1,630) 1,830	(3,912) 4,392	S単 270号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(") 9.700	m	(") 4	(") 39	S単 440号
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(") 9.700	m	(729) 765	(7,071) 7,421	S単 441号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.500	m	(627.4) 654.5	(941) 982	S単 476号
	合 計				(11,963) 12,834	
	単 価				(1,095) 1,175	
	官積算単価				(1,196) 1,283	合意率 0.915551
	*** B単— 584号 ***					
000584	水開 水平式水開 VUφ75		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 VUφ75 異種管ソケット無し,,	(") 1.000	本	(") 16,100	(") 16,100	S単 271号
	合 計				(") 16,100	
	単 価				(") 14,743	
	官積算単価				(") 16,100	合意率 0.915714
	*** B単— 585号 ***					
000585	水開 ネジ式水開 VUφ75		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式水開 VUφ75,,	(") 1.000	本	(") 1,790	(") 1,790	S単 272号
	合 計				(") 1,790	
	単 価				(") 1,639	
	官積算単価				(") 1,790	合意率 0.915642
	*** B単— 586号 ***					
000586	塩ビ止水壁 φ100		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100,,	(") 10.000	枚	(") 3,420	(") 34,200	S単 273号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 0.750	本	(1,910) 2,170	(1,433) 1,628	S単 274号
S02116	VU偏心ソケット φ100×φ75,,	(") 20.000	個	(231) 254	(4,620) 5,080	S単 275号
	合 計				(40,253) 40,908	
	単 価				(3,686) 3,746	
	官積算単価				(4,025) 4,091	合意率 0.915776
	*** B単— 587号 ***					
000587	立上管（通気口） VUφ75（通気口キャップ付）		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(") 19.000	m	(") 4	(") 76	S単 440号
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,	(") 10.000	個	(") 1,410	(") 14,100	S単 276号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（DV継手） φ75 90° 大曲エルボ,,	(") 10.000	個	(320) 362	(3,200) 3,620	S単 277号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(") 1.750	本	(4,770) 5,440	(8,348) 9,520	S単 278号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(1,203)	(14,436)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	12.000	m	1,293	15,516	S単 425号
S02116	通気口キャップ	(")		(1,070)	(10,700)	
	φ75,,	10.000	個	1,073	10,730	S単 279号
	合 計				(50,860)	
					53,562	
	単 価				(4,657)	
					4,904	
	官積算単価				(5,086)	合意率
					5,356	0.91565
	*** B単— 588号 ***					
000588	機械小運搬 (碎石)		m3		1.000 m3	歩A
	30m～50m未満					当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")		(669)	(669)	
	砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	694	694	S単 243号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 467号
	合 計				(932)	
					967	
	単 価				(853.40)	
					885	
	官積算単価				(932)	合意率
					967	0.915704
	*** B単— 589号 ***					
000589	機械小運搬 (碎石)		m3		1.000 m3	歩A
	100m未満					当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")		(731)	(731)	
	砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	758	758	S単 244号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 467号
	合 計				(994)	
					1,031	
	単 価				(910.40)	
					944	
	官積算単価				(994)	合意率
					1,031	0.915526
	*** B単— 590号 ***					
000590	機械小運搬 (碎石)		m3		1.000 m3	歩A
	150m未満					当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")		(790)	(790)	
	砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m3	819	819	S単 245号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 467号
	合 計				(1,053)	
					1,092	
	単 価				(964.25)	
					1,000	
	官積算単価				(1,053)	合意率
					1,092	0.915711
	*** B単— 591号 ***					
000591	機械小運搬 (碎石)		m3		1.000 m3	歩A
	200m未満					当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")		(859)	(859)	
	砂・砂利・栗石,200m未満	1.000	m3	890	890	S単 246号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 467号
	合 計				(1,122)	
					1,163	
	単 価				(1,027.35)	
					1,065	
	官積算単価				(1,122)	合意率
					1,163	0.915676
	*** B単— 592号 ***					
000592	用水取水工		箇所		10.000 箇所	歩A
	継手コンクリート (分水BF-300)					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(13,705)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	0.369	m3	37,900	13,985	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(44,903)	
	一般型枠,小型構造物	6.233	m ²	7,601	47,377	S単 521号
	合 計				(58,608)	
					61,362	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(5,367)	
	単 価				5,619	
	官積算単価				(5,861)	合意率
					6,136	0.915714
	*** B単— 593号 ***					
000593	田面排水工					歩A
	排水口（排水口＋排水調節器）		箇所		10.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	265.4	955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(690)	
	基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	排水口用環板	(")		(410)	(8,200)	
	325×200×30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 280号
S02116	排水口	(")		(5,290)	(52,900)	
	H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 39号
S02116	排水調節器	(")		(")	(")	
		10.000	基	9,900	99,000	S単 40号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(")		(25,296)	(253)	
		0.010	人	26,112	261	S単 22号
S02115	特殊作業員	(")		(22,440)	(224)	
		0.010	人	23,664	237	S単 23号
S02115	普通作業員	(")		(19,176)	(192)	
		0.010	人	20,298	203	S単 24号
Y00009	小計				(669)	
					701	
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(7,428)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.200	m3	37,900	7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(21,612)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(788)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	272.7	818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,855)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.700	m3	1,901	5,133	S単 2号
	合 計				(231,629)	
					246,911	
	単 価				(21,211)	
					22,610	
	官積算単価				(23,163)	合意率
					24,691	0.915727
	*** B単— 594号 ***					
000594	田面排水工					歩A
	排水口（排水口）		箇所		10.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	265.4	955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(690)	
	基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	排水口用環板	(")		(410)	(8,200)	
	325×200×30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 280号
S02116	排水口	(")		(5,290)	(52,900)	
	H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 39号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(7,428)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.200	m3	37,900	7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(21,612)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(788)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	272.7	818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,855)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.700	m3	1,901	5,133	S単 2号
	合 計				(131,960)	
					147,210	
	単 価				(12,084)	
					13,480	
	官積算単価				(13,196)	合意率
					14,721	0.915732
	*** B単— 595号 ***					
000595	植生シート工					歩A
	センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1.000	m ² 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス）	(")		(1,500)	(1,500)	
	分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 281号
	合 計				(1,500)	
					1,520	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(1,374)	
	単 価				1,392	
					(1,500)	合意率
	官積算単価				1,520	0.916
	*** B単— 596号 ***					
000596	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A
	鉄筋					当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")		(16,910)	(16,910)	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,500	17,500	S単 411号
					(16,910)	
	合 計				17,500	
					(15,485)	
	単 価				16,025	
					(16,910)	合意率
	官積算単価				17,500	0.91573
	*** B単— 597号 ***					
000597	殻運搬・処理					歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")		(1,544)	(1,544)	
	コナクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,589	1,589	S単 480号
S02123	殻処分費	(")		(")	(")	
	鉄筋コン殻	1.000	m3	2,500	2,500	S単 404号
					(4,044)	
	合 計				4,089	
					(3,703)	
	単 価				3,744	
					(4,044)	合意率
	官積算単価				4,089	0.915677
	*** B単— 598号 ***					
000598	産業廃棄物運搬・処理					歩A
	幹		空m3		1,000	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(")		(1,179)	(1,179)	
	13.5km 以下,良好	1.000	空m3	1,210	1,210	S単 465号
S02123	幹処分費	(")		(")	(")	
	幹	1.000	m3	3,300	3,300	S単 405号
					(4,479)	
	合 計				4,510	
					(4,102)	
	単 価				4,130	
					(4,479)	合意率
	官積算単価				4,510	0.915829
	*** B単— 599号 ***					
000599	側溝蓋					歩A
	鉄筋コンクリートベンチフレーム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚		1,000	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフレーム蓋	(")		(3,130)	(3,130)	
	2種 (4 t 荷重用) , 200,,	1.000	枚	3,760	3,760	S単 282号
S05801	【排水構造物工】	(")		(317)	(317)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 419号
					(3,447)	
	合 計				4,094	
					(3,156)	
	単 価				3,748	
					(3,447)	合意率
	官積算単価				4,094	0.915578
	*** B単— 600号 ***					
000600	自由勾配側溝		m		10,000	歩A
	B400×H1600					当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")		(6,870)	(68,700)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石	10.000	m	7,186	71,860	S単 420号
	の施工有り,-					
S05801	【排水構造物工】	(")		(791)	(7,910)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去	10.000	枚	828	8,280	S単 421号
	を行なわない					
S02116	再生クラッシャー	(")		(")	(")	
	,RC-40 40~0mm 田布施町,	0.800	m3	2,700	2,160	S単 283号
S02116	自由勾配側溝蓋	(")		(")	(")	
	B400 2枚掛製品用,,	10.000	枚	3,380	33,800	S単 284号
S02116	VS側溝 (縦断用)	(")		(")	(")	
	400×1600×2000,,	5.000	本	115,000	575,000	S単 285号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	生コンクリート（高炉B） 、18N/㎠ 8cm 25（20）㎠（W/C=60%以下）、	(") 0.400	㎥	(") 21,500	(") 8,600	S単 286号
S02116	生コンクリート（高炉B） 、18N/㎠ 8cm 25（20）㎠（W/C=60%以下）、	(") 0.600	㎥	(") 21,500	(") 12,900	S単 286号
	合 計				(709,070) 712,600	
	単 価				(64,931) 65,254	
	官積算単価				(70,907) 71,260	合意率 0.91572
	*** B単— 601号 ***					
000601	用水取水口（分水用ベンチフリューム） BF-200		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 2.400	㎥	(254.8) 265.4	(612) 637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	㎡	(383.6) 406	(1,343) 1,421	S単 171号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.800	㎥	(262.7) 272.7	(473) 491	S単 162号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ（I）	(") 1.600	㎥	(2,143) 2,265	(3,429) 3,624	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、50kg以上80kg以下、無し、なし	(") 10.000	基	(3,099) 3,212	(30,990) 32,120	S単 222号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 200 L=1000、	(") 10.000	本	(3,290) 3,950	(32,900) 39,500	S単 88号
	合 計				(69,747) 77,793	
	単 価				(6,387) 7,123	
	官積算単価				(6,975) 7,779	合意率 0.915698
	*** B単— 602号 ***					
000602	用水取水口（分水用ベンチフリューム） BF-350		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 4.800	㎥	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.100	㎡	(383.6) 406	(1,956) 2,071	S単 171号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.100	㎥	(262.7) 272.7	(814) 845	S単 162号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ（I）	(") 2.800	㎥	(2,143) 2,265	(6,000) 6,342	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、80kgを超え200kg以下、無し、なし	(") 10.000	基	(3,457) 3,589	(34,570) 35,890	S単 221号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 350 L=1000、	(") 10.000	本	(6,430) 7,720	(64,300) 77,200	S単 287号
	合 計				(108,863) 123,622	
	単 価				(9,969) 11,321	
	官積算単価				(10,886) 12,362	合意率 0.915763
	*** B単— 603号 ***					
000603	合流樹 2 型（H=1.7m）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、－、無し、一般構造物（切梁無し）、10%未満	(") 0.062	ton	(171,921) 168,831	(10,659) 10,468	S単 416号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 7.500	㎥	(254.8) 265.4	(1,911) 1,991	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	㎡	(383.6) 406	(652) 690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、有り、－、18-12-25(20)（高炉B） W/C65%	(") 0.100	㎥	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(") 0.300	㎡	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、有り、－、21-12-25(20)（高炉B） W/C60%	(") 1.200	㎥	(37,140) 41,080	(44,568) 49,296	S単 492号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(") 13.600	㎡	(7,204) 7,601	(97,974) 103,374	S単 521号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.800	㎥	(262.7) 272.7	(1,524) 1,582	S単 467号
S01041	人土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コシバ（I）	(") 5.200	㎥	(1,798) 1,901	(9,350) 9,885	S単 237号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(171,068) 182,157	
	単 価				(156,650) 166,804	
	官積算単価				(171,068) 182,157	合意率 0.915717
	*** B単ー 604号 ***					
000604	合流柵 2型(H=1.8m)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.063	ton	(171,921) 168,831	(10,831) 10,636	S単 416号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 8.100	m3	(254.8) 265.4	(2,064) 2,150	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	(383.6) 406	(652) 690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.200	m3	(37,140) 41,080	(44,568) 49,296	S単 492号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.300	m ²	(7,204) 7,601	(103,017) 108,694	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.200	m3	(262.7) 272.7	(1,629) 1,691	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 5.600	m3	(1,798) 1,901	(10,069) 10,646	S単 237号
	合 計				(177,260) 188,674	
	単 価				(162,321) 172,773	
	官積算単価				(177,260) 188,674	合意率 0.915722
	*** B単ー 605号 ***					
000605	合流柵用蓋 1型グレーチング T14		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた) T14 600×600,,	(") 1.000	組	(") 37,600	(") 37,600	S単 288号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
	合 計				(38,234) 38,268	
	単 価				(35,012) 35,043	
	官積算単価				(38,234) 38,268	合意率 0.915729
	*** B単ー 606号 ***					
000606	合流柵用蓋 2型グレーチング T14		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた) T14 800×800,,	(") 1.000	組	(") 57,300	(") 57,300	S単 289号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
	合 計				(57,934) 57,968	
	単 価				(53,051) 53,082	
	官積算単価				(57,934) 57,968	合意率 0.915714
	*** B単ー 607号 ***					
000607	合流柵用蓋 合流柵1型用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼鋼板蓋(ズレ止め、取手付) 800×800×4.5 溶融亜鉛メッキ,,	(") 1.000	枚	(") 35,000	(") 35,000	S単 290号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	(317) 334	(317) 334	S単 419号
	合 計				(35,317) 35,334	
	単 価				(32,340) 32,356	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(35,317)	合意率
	官積算単価				35,334	0.915706
	*** B単— 608号 ***					
000608	合流柵用蓋					歩A
	合流柵2型用 加工費込		枚		1,000	枚 当たり算出
S02116	綯鋼板蓋	(//)		(//)	(//)	
	合流柵2型用 加工費込,,	1,000	組	94,400	94,400	S単 291号
S05801	【排水構造物工】	(//)		(317)	(634)	
	蓋版,昼間施工,コシカト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2,000	枚	334	668	S単 419号
					(95,034)	
	合 計				95,068	
					(87,025)	
	単 価				87,056	
					(95,034)	合意率
	官積算単価				95,068	0.915724
	*** B単— 609号 ***					
000609	管渠工 A型（素巻）					歩A
	φ200		m		10,000	m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(2,777)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10,900	m3	265.4	2,893	S単 164号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(//)		(10,210)	(102,100)	
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	10,000	m	10,450	104,500	S単 223号
Y00001	埋戻（区分1）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	(//)		(262.7)	(1,235)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4,700	m3	272.7	1,282	S単 162号
S01041	人力土工（盛土・埋戻）	(//)		(1,798)	(7,552)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	4,200	m3	1,901	7,984	S単 2号
Y00001	埋戻（区分2）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	(//)		(262.7)	(1,077)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4,100	m3	272.7	1,118	S単 162号
S01041	人力土工（盛土・埋戻）	(//)		(1,798)	(6,653)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	3,700	m3	1,901	7,034	S単 2号
Y00001	埋戻（区分3）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ハンドガイド式）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	(//)		(262.7)	(736)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,800	m3	272.7	764	S単 162号
S01041	人力土工（盛土・埋戻）	(//)		(1,304)	(3,390)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2,600	m3	1,380	3,588	S単 4号
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満）	(//)		(549)	(1,427)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2,600	m3	574	1,492	S単 7号
					(126,947)	
	合 計				130,655	
					(11,625)	
	単 価				11,964	
					(12,695)	合意率
	官積算単価				13,066	0.915714
	*** B単— 610号 ***					
000610	管渠工 A型（素巻）					歩A
	φ300		m		10,000	m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(3,491)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13,700	m3	265.4	3,636	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(767)	
	基面整正	2,000	m ²	406	812	S単 475号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(//)		(12,210)	(122,100)	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種	10,000	m	12,450	124,500	S単 532号
Y00001	埋戻（区分1）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
SA0102	SP 積込（ルーズ）	(//)		(262.7)	(1,524)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5,800	m3	272.7	1,582	S単 467号
S01041	人力土工（盛土・埋戻）	(//)		(1,798)	(9,529)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	5,300	m3	1,901	10,075	S単 237号
Y00001	埋戻（区分2）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ハンドガイド式）					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,340)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	272.7	1,391	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(8,271)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.600	m3	1,901	8,745	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(841)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	272.7	873	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(3,782)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,380	4,002	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")		(549)	(1,592)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.900	m3	574	1,665	S単 241号
	合 計				(153,237)	
	単 価				157,281	
	官積算単価				(14,032)	
					14,402	
					(15,324)	合意率
					15,728	0.915687
	*** B単一 611号 ***					
000611	管渠工 A型(素巻)					歩A
	φ350		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(3,898)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15.300	m3	265.4	4,061	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(767)	
	基面整正	2.000	m ²	406	812	S単 475号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(")		(13,860)	(138,600)	
	据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	10.000	m	14,100	141,000	S単 533号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,681)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	272.7	1,745	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(10,428)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.800	m3	1,901	11,026	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,497)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.700	m3	272.7	1,554	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(9,170)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.100	m3	1,901	9,695	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(867)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	272.7	900	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(3,912)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.000	m3	1,380	4,140	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")		(549)	(1,647)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3.000	m3	574	1,722	S単 241号
	合 計				(172,467)	
	単 価				176,655	
	官積算単価				(15,793)	
					16,176	
					(17,247)	合意率
					17,666	0.915695
	*** B単一 612号 ***					
000612	管渠工					歩A
	VUφ400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(4,332)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	17.000	m3	265.4	4,512	S単 469号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(38,900)	(97,250)	
	薄肉管VU 径400 長4.0m,,	2.500	本	44,700	111,750	S単 292号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,865)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	272.7	1,936	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(11,507)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.400	m3	1,901	12,166	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	振動コンパクト (Ⅰ)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 6.400	m3	(262.7) 272.7	(1,681) 1,745	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(Ⅰ)	(〃) 5.700	m3	(1,798) 1,901	(10,249) 10,836	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 3.500	m3	(262.7) 272.7	(919) 954	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(〃) 3.200	m3	(1,304) 1,380	(4,173) 4,416	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(〃) 3.200	m3	(549) 574	(1,757) 1,837	S単 241号
	合 計				(133,733) 150,152	
	単 価				(12,246) 13,750	
	官積算単価				(13,373) 15,015	合意率 0.915725
	*** B単— 613号 ***					
000613	管渠工 C型(重圧管)用水用 φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 20.600	m3	(254.8) 265.4	(5,249) 5,467	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 6.300	m ²	(383.6) 406	(2,417) 2,558	S単 171号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(〃) 4.200	m ³	(1,238) 1,283	(5,200) 5,389	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.300	m3	(35,680) 39,440	(10,704) 11,832	S単 195号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 1.000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S単 216号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(〃) 0.070	m3	(35,699) 38,289	(2,499) 2,680	S単 115号
T00011	重圧管機械布設 φ200 1種	(〃) 10.000	m	(10,110) 10,250	(101,100) 102,500	T単 18号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(〃) 0.300	m3	(37,140) 37,900	(11,142) 11,370	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 4.300	m ²	(7,204) 7,601	(30,977) 32,684	S単 215号
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 18.600	m3	(262.7) 272.7	(4,886) 5,072	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(Ⅰ)	(〃) 16.800	m3	(1,798) 1,901	(30,206) 31,937	S単 2号
	合 計				(208,425) 215,765	
	単 価				(19,086) 19,758	
	官積算単価				(20,843) 21,577	合意率 0.915703
	*** B単— 614号 ***					
000614	管渠工 C型(重圧管)用水用 φ500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 24.900	m3	(254.8) 265.4	(6,345) 6,608	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 9.700	m ²	(383.6) 406	(3,721) 3,938	S単 475号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(〃) 4.800	m ³	(1,238) 1,283	(5,942) 6,158	S単 489号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.200	m3	(34,850) 38,610	(6,970) 7,722	S単 493号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 0.800	m ²	(4,045) 4,276	(3,236) 3,421	S単 522号
T00016	重圧管機械布設 φ500 1種	(〃) 10.000	m	(23,115) 23,318	(231,150) 233,180	T単 21号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.100	m3	(36,770) 40,710	(3,677) 4,071	S単 494号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(36,020)	
	一般型枠,小型構造物	5.000	m ²	7,601	38,005	S単 521号
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(5,727)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	21.800	m ³	272.7	5,945	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(35,421)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	19.700	m ³	1,901	37,450	S単 237号
	合 計				(338,209)	
					346,498	
	単 価				(30,971)	
					31,730	
	官積算単価				(33,821)	合意率
					34,650	0.915732
	*** B単一 615号 ***					
000615	手動内ねじ式簡易アルミゲート		基		1.000	歩A 当たり算出
	φ400					
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート	(")		(326,000)	(326,000)	
	φ400,,	1.000	基	350,000	350,000	S単 295号
	合 計				(326,000)	
					350,000	
	単 価				(298,525)	
					320,502	
	官積算単価				(326,000)	合意率
					350,000	0.91572
	*** B単一 616号 ***					
000616	差込式分水栓		個		1.000	歩A 当たり算出
	φ100					
S02116	差込式分水栓	(")		(")	(")	
	合成樹脂 VU管用φ100,,	1.000	個	1,990	1,990	S単 296号
	合 計				(")	
					1,990	
	単 価				(")	
					1,822	
	官積算単価				(")	合意率
					1,990	0.915577
	*** B単一 617号 ***					
000617	硬質ポリ塩化ビニル管		m		100.000	歩A 当たり算出
	VP φ300					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	(")		(9,380)	(938,000)	
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	100.000	m	10,490	1,049,000	S単 433号
	合 計				(938,000)	
					1,049,000	
	単 価				(8,589)	
					9,605	
	官積算単価				(9,380)	合意率
					10,490	0.915671
	*** B単一 618号 ***					
000618	硬質ポリ塩化ビニル管		m		100.000	歩A 当たり算出
	VP φ200					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(4,692)	(469,200)	
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	5,218	521,800	S単 426号
	合 計				(469,200)	
					521,800	
	単 価				(4,297)	
					4,779	
	官積算単価				(4,692)	合意率
					5,218	0.915814
	*** B単一 619号 ***					
000619	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000	歩A 当たり算出
	ソケット φ200					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(")		(4,040)	(4,040)	
	ソケット 径200,,	1.000	個	5,100	5,100	S単 297号
	合 計				(4,040)	
					5,100	
	単 価				(3,700)	
					4,671	
	官積算単価				(4,040)	合意率
					5,100	0.915841

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 620号 ***					
000620	VU 22 1/2エルボ φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VU 22 1/2エルボ φ200,,	(") 1,000	個	(") 9,500	(") 9,500	S単 298号
	合 計				(") 9,500	
	単 価				(") 8,699	
	官積算単価				(") 9,500	合意率 0.915684
	*** B単一 621号 ***					
000621	DV継手 エルボ φ300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 エルボ φ300,,	(") 1,000	個	(") 23,180	(") 23,180	S単 299号
	合 計				(") 23,180	
	単 価				(") 21,226	
	官積算単価				(") 23,180	合意率 0.915703
	*** B単一 622号 ***					
000622	DV継手 45°エルボ φ400		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ400,,	(") 1,000	個	(") 97,570	(") 97,570	S単 300号
	合 計				(") 97,570	
	単 価				(") 89,347	
	官積算単価				(") 97,570	合意率 0.915722
	*** B単一 623号 ***					
000623	アメニティステップ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アメニティステップ RC30L-250 幅300×径φ19,,	(") 1,000	個	(") 2,610	(") 2,610	S単 301号
	合 計				(") 2,610	
	単 価				(") 2,390	
	官積算単価				(") 2,610	合意率 0.915789
	*** B単一 624号 ***					
000624	DV継手 ソケット φ400		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 ソケット φ400,,	(") 1,000	個	(") 53,400	(") 53,400	S単 302号
	合 計				(") 53,400	
	単 価				(") 48,899	
	官積算単価				(") 53,400	合意率 0.915711
	*** B単一 625号 ***					
000625	植生シート工 センチピードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチピードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1,000	m ²	(") 1,520	(") 1,520	S単 281号
	合 計				(") 1,520	
	単 価				(") 1,374	
	官積算単価				(") 1,392	合意率 0.916
	*** B単一 626号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000626	廃アルカリ水運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃アルカリ水	()	m3	()	()	
		1,000		28,000	28,000	S単 406号
SA0121	SP 土砂等運搬	()		(2,609)	(2,609)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	1,000	m3	2,681	2,681	S単 471号
	合 計				(30,609)	
					30,681	
	単 価				(28,029)	
					28,095	
	官積算単価				(30,609)	合意率
					30,681	0.915711
	*** B単— 627号 ***					
000627	コンクリートブロック取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
	取壊～積込					
S02721	【構造物取壊し】	()		(9,675)	(9,675)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	9,976	9,976	S単 412号
					(9,675)	
	合 計				9,976	
					(8,860)	
	単 価				9,136	
	官積算単価				(9,675)	合意率
					9,976	0.915762
	*** B単— 628号 ***					
000628	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻					
SA0221	SP 殻運搬	()		(1,245)	(1,245)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	1,282	1,282	S単 481号
S02123	殻処分費	()		()	()	
	無筋コン殻	1,000	m3	2,350	2,350	S単 407号
					(3,595)	
	合 計				3,632	
					(3,292)	
	単 価				3,326	
	官積算単価				(3,595)	合意率
					3,632	0.915716
	*** B単— 629号 ***					
000629	鉄筋コンクリートベンチフリューム		m		10,000	歩A 当たり算出
	排水タイプ 2000 BF-350					
S05801	【排水構造物工】	()		(3,020)	(30,200)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,166	31,660	S単 422号
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）	()		(10,000)	(50,000)	
	BF-350 L=2,000,,	5,000	本	12,000	60,000	S単 303号
SA0103	SP 床掘り	()		(254.8)	(994)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3,900	m3	265.4	1,035	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	()		(383.6)	(1,496)	
	基面整正	3,900	m ²	406	1,583	S単 475号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()		(262.7)	(762)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,900	m3	272.7	791	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()		(2,143)	(5,572)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2,600	m3	2,265	5,889	S単 239号
S02116	吸出し防止材	()		()	()	
	合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	0.900	m ²	600	540	S単 304号
					(89,564)	
	合 計				101,498	
					(8,201)	
	単 価				9,294	
	官積算単価				(8,956)	合意率
					10,150	0.915698
	*** B単— 630号 ***					
000630	排水路砕石埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
	湧水処理					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	272.7	273	S単 467号
SA0101	SP 掘削	()		(1,068)	(1,068)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1,000	m3	1,109	1,109	S単 466号
S02116	コンクリート用碎石	()		()	()	
	,40～20mm 田布施町,	1.050	m3	4,800	5,040	S単 269号
					(6,371)	
	合 計				6,422	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(5,834)	
	単 価				5,881	
	官積算単価				(6,371)	合意率
					6,422	0.915711
	*** B単一 631号 ***					
000631	屈曲工 15°タイプ BF-350用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種	(") 0.060	m ³	(37,140) 37,900	(2,228) 2,274	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	m ²	(7,204) 7,601	(5,763) 6,081	S単 521号
	合 計				(8,029)	
	単 価				8,396	
	官積算単価				(7,352)	
					7,688	
					(8,029)	合意率
					8,396	0.91568
	*** B単一 632号 ***					
000632	屈曲工 30°タイプ BF-350用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種	(") 0.080	m ³	(37,140) 37,900	(2,971) 3,032	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.900	m ²	(7,204) 7,601	(6,484) 6,841	S単 521号
	合 計				(9,493)	
	単 価				9,914	
	官積算単価				(8,693)	
					9,079	
					(9,493)	合意率
					9,914	0.915727
	*** B単一 633号 ***					
000633	合流樋 1 型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m ³	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 475号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.200	m ²	(1,238) 1,283	(1,486) 1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種	(") 0.400	m ³	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.800	m ²	(7,204) 7,601	(34,579) 36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m ³	(262.7) 272.7	(447) 464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.600	m ³	(1,798) 1,901	(2,877) 3,042	S単 237号
	合 計				(55,291)	
	単 価				57,788	
	官積算単価				(50,631)	
					52,918	
					(55,291)	合意率
					57,788	0.915718
	*** B単一 634号 ***					
000634	管渠工 A型(素巻) φ700		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32.700	m ³	(254.8) 265.4	(8,332) 8,679	S単 164号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1 種	(") 10.000	m	(35,940) 36,330	(359,400) 363,300	S単 227号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.000	m ³	(262.7) 272.7	(3,678) 3,818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 12.600	m ³	(1,798) 1,901	(22,655) 23,953	S単 2号
Y00001	埋戻 (区分2)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	振動コンパクト (Ⅰ)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(2,916)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	272.7	3,027	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(17,980)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(Ⅰ)	10.000	m3	1,901	19,010	S単 2号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,392)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.300	m3	272.7	1,445	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(6,259)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.800	m3	1,380	6,624	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")		(549)	(2,635)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	4.800	m3	574	2,755	S単 7号
	合 計				(425,247)	
					432,611	
	単 価				(38,941)	
					39,615	
	官積算単価				(42,525)	合意率
					43,261	0.91572
	*** B単一 635号 ***					
000635	鉄筋コンクリートベンチフリューム		m		10.000 m	歩A
	排水タイプ 2000 BF-350					当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")		(3,020)	(30,200)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,166	31,660	S単 422号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)	(")		(10,000)	(50,000)	
	BF-350 L=2,000,,	5.000	本	12,000	60,000	S単 303号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(994)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.900	m3	265.4	1,035	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,496)	
	基面整正	3.900	m ²	406	1,583	S単 475号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(762)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	272.7	791	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(2,143)	(5,572)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	2.600	m3	2,265	5,889	S単 239号
S02116	吸出し防止材	(")		(")	(")	
	合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	0.900	m ²	600	540	S単 304号
	合 計				(89,564)	
					101,498	
	単 価				(8,201)	
					9,294	
	官積算単価				(8,956)	合意率
					10,150	0.915698
	*** B単一 636号 ***					
000636	階段式落差工		段		20.000 段	歩A
	BF-400 L=0.5/段					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,503)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m3	265.4	1,566	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,611)	
	基面整正	4.200	m ²	406	1,705	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(69,140)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	20.000	基	3,589	71,780	S単 528号
S02116	階段溝ブロック (本体)	(")		(9,900)	(198,000)	
	400 ジョイント含む,,	20.000	個	11,900	238,000	S単 305号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,130)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	272.7	1,173	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(7,012)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(Ⅰ)	3.900	m3	1,901	7,414	S単 237号
	合 計				(278,396)	
					321,638	
	単 価				(12,747)	
					14,727	
	官積算単価				(13,920)	合意率
					16,082	0.915732
	*** B単一 637号 ***					
000637	上部・下部取付工		箇所		1.000 箇所	歩A
	BF-400 階段式落差工部					当たり算出
Y00001	上部取付工					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(4,085)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	0.110	m3	37,900	4,169	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(5,763)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7,601	6,081	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(2,600)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	0.070	m3	37,900	2,653	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(3,602)	
	一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	7,601	3,801	S単 521号
	合 計				(16,050)	
					16,704	
	単 価				(14,697)	
					15,296	
	官積算単価				(16,050)	合意率
					16,704	0.9157
	*** B単— 638号 ***					
000638	硬質ポリ塩化ビニル管					歩A
	VP Φ200		m		100.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(4,692)	(469,200)	
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	5,218	521,800	S単 426号
	合 計				(469,200)	
					521,800	
	単 価				(4,297)	
					4,779	
	官積算単価				(4,692)	合意率
					5,218	0.915814
	*** B単— 639号 ***					
000639	DV継手 エルボ					歩A
	Φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	DV継手 エルボ	(")		(")	(")	
	Φ200,,	1.000	個	5,980	5,980	S単 306号
	合 計				(")	
					5,980	
	単 価				(")	
					5,476	
	官積算単価				(")	合意率
					5,980	0.915719
	*** B単— 640号 ***					
000640	DV継手 45°エルボ					歩A
	Φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ	(")		(")	(")	
	Φ200,,	1.000	個	5,000	5,000	S単 307号
	合 計				(")	
					5,000	
	単 価				(")	
					4,579	
	官積算単価				(")	合意率
					5,000	0.9158
	*** B単— 641号 ***					
000641	植生シート工					歩A
	センチピードグラス（ワラ付芝）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工（センチピードグラス）	(")		(1,500)	(1,500)	
	分解（ワラ芝）材料・施工費含む,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 281号
	合 計				(1,500)	
					1,520	
	単 価				(1,374)	
					1,392	
	官積算単価				(1,500)	合意率
					1,520	0.916
	*** B単— 642号 ***					
000642	基面整正（吐口工）					歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(384)	
	基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 475号
	合 計				(384)	
					406	
	単 価				(352)	
					372	
	官積算単価				(384)	合意率
					406	0.916666

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 643号 ***					
000643	均しコンクリート（吐口工） 18-12-25（20）BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有リ,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	(32,160) 35,880	(32,160) 35,880	S単 491号
	合 計				(32,160) 35,880	
	単 価				(29,450) 32,857	
	官積算単価				(32,160) 35,880	合意率 0.915733
	*** B単— 644号 ***					
000644	型枠（吐口工） 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S単 522号
					(4,045) 4,276	
	合 計				(3,704) 3,916	
	単 価				(4,045) 4,276	合意率 0.915698
	官積算単価					
	*** B単— 645号 ***					
000645	無筋コンクリート（吐口工） 18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	(35,680) 39,440	(35,680) 39,440	S単 495号
	合 計				(35,680) 39,440	
	単 価				(32,673) 36,116	
	官積算単価				(35,680) 39,440	合意率 0.915723
	*** B単— 646号 ***					
000646	型枠（吐口工） 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	(7,972) 8,417	(7,972) 8,417	S単 523号
					(7,972) 8,417	
	合 計				(7,300) 7,707	
	単 価				(7,972) 8,417	合意率 0.915704
	官積算単価					
	*** B単— 647号 ***					
000647	ブロック取壊し 取壊～積込		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	(9,675) 9,976	(9,675) 9,976	S単 412号
					(9,675) 9,976	
	合 計				(8,860) 9,136	
	単 価				(9,675) 9,976	合意率 0.915762
	官積算単価					
	*** B単— 648号 ***					
000648	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	(1,245) 1,282	(1,245) 1,282	S単 481号
SA02123	殻処分費 無筋コン殻	(") 1.000	m3	(") 2,350	(") 2,350	S単 407号
					(3,595) 3,632	
	合 計					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(3,292)	
	単 価				3,326	
					(3,595)	合意率
	官積算単価				3,632	0.915716
	*** B単— 649号 ***					
000649	護岸復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(〃) 1.400	m3	(35,680) 39,440	(49,952) 55,216	S単 495号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 3.300	m ²	(7,972) 8,417	(26,308) 27,776	S単 523号
	合 計				(76,260) 82,992	
	単 価				(69,833) 75,998	
	官積算単価				(76,260) 82,992	合意率 0.915722
	*** B単— 650号 ***					
000650	水路復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック鈎(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(〃) 0.700	m3	(36,360) 40,130	(25,452) 28,091	S単 496号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 5.300	m ²	(7,204) 7,601	(38,181) 40,285	S単 521号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(〃) 0.700	m3	(9,675) 9,976	(6,773) 6,983	S単 412号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(〃) 0.700	m3	(1,245) 1,282	(872) 897	S単 481号
S02123	殻処分費 無筋コン殻	(〃) 0.700	m3	(〃) 2,350	(〃) 1,645	S単 407号
	合 計				(72,923) 77,901	
	単 価				(66,777) 71,335	
	官積算単価				(72,923) 77,901	合意率 0.915719
	*** B単— 651号 ***					
000651	管渠工 D型 (360° 巻) φ350		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 20.300	m3	(254.8) 265.4	(5,172) 5,388	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 8.200	m ²	(383.6) 406	(3,146) 3,329	S単 475号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,あり,コンクリート各種	(〃) 1.200	m3	(35,220) 35,760	(42,264) 42,912	S単 497号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 3.000	m ²	(4,045) 4,276	(12,135) 12,828	S単 522号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,あり,コンクリート各種	(〃) 1.900	m3	(35,650) 36,190	(67,735) 68,761	S単 498号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 10.400	m ²	(7,972) 8,417	(82,909) 87,537	S単 523号
S03701	【鉄筋工】 SD345,DI3,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(〃) 0.175	ton	(177,071) 173,981	(30,987) 30,447	S単 417号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(〃) 10.000	m	(14,130) 14,370	(141,300) 143,700	S単 534号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 17.600	m3	(262.7) 272.7	(4,624) 4,800	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 15.800	m3	(1,798) 1,901	(28,408) 30,036	S単 237号
	合 計				(418,680) 429,738	
	単 価				(38,339) 39,352	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(41,868)	合意率
	官積算単価				42,974	0.915711
	*** B単— 652号 ***					
000652	合流柵用蓋		枚		1,000	歩A
	合流柵2型用					当たり算出
S02116	鋼銅板蓋（ズレ止め、取手付）	(//)		(73,800)	(73,800)	
	1000×（500×2）溶融亜鉛メッキ、	1.000	組	77,000	77,000	S単 308号
S05801	【排水構造物工】	(//)		(317)	(634)	
	蓋版,昼間施工,コナート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	334	668	S単 419号
					(74,434)	
	合 計				77,668	
					(68,161)	
	単 価				71,122	
					(74,434)	合意率
	官積算単価				77,668	0.915723
	*** B単— 653号 ***					
000653	合流柵		箇所		1,000	歩A
	2型 H=1.1m					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(//)		(171,921)	(6,877)	
	SD295,DI3,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.040	ton	168,831	6,753	S単 416号
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(1,198)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.700	m3	265.4	1,247	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(652)	
	基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(32,160)	(2,573)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m3	35,880	2,870	S単 491号
SA0312	SP 型枠	(//)		(4,045)	(1,214)	
	一般型枠,均しコナート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(37,140)	(29,712)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.800	m3	41,080	32,864	S単 492号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(64,836)	
	一般型枠,小型構造物	9.000	m ²	7,601	68,409	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)		(262.7)	(893)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	272.7	927	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(//)		(1,798)	(5,574)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク(I)	3.100	m3	1,901	5,893	S単 237号
					(113,529)	
	合 計				120,936	
					(103,961)	
	単 価				110,744	
					(113,529)	合意率
	官積算単価				120,936	0.915721
	*** B単— 654号 ***					
000654	機械小運搬(砕石)		m3		1,000	歩A
	150m未満					当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(//)		(790)	(790)	
	砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m3	819	819	S単 245号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 467号
					(1,053)	
	合 計				1,092	
					(964.24)	
	単 価				1,000	
					(1,053)	合意率
	官積算単価				1,092	0.915712
	*** B単— 655号 ***					
000655	掘削		m3		1,000	歩A
						当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(255)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	265.4	265	S単 164号
					(255)	
	合 計				265	
					(234)	
	単 価				243	
					(255)	合意率
	官積算単価				265	0.917647
	*** B単— 656号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000656	路体盛土 幅員4.0m以上		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 1,000	m ³	(210.1) 219.1	(210) 219	S単 473号
	合 計				(210) 219	
	単 価				(192) 200	
	官積算単価				(210) 219	合意率 0.914285
	*** B単ー 657号 ***					
000657	山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土用）,	(") 1,200	m ³	(") 2,600	(") 3,120	S単 309号
	合 計				(") 3,120	
	単 価				(") 2,857	
	官積算単価				(") 3,120	合意率 0.915705
	*** B単ー 658号 ***					
000658	法面整形 切土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(773.8) 808.2	(774) 808	S単 477号
	合 計				(774) 808	
	単 価				(709) 740	
	官積算単価				(774) 808	合意率 0.91602
	*** B単ー 659号 ***					
000659	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	(389.8) 406.9	(390) 407	S単 478号
	合 計				(390) 407	
	単 価				(357) 373	
	官積算単価				(390) 407	合意率 0.915384
	*** B単ー 660号 ***					
000660	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単ー 661号 ***					
000661	盛土工		m ³		100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,有り,あり	(") 100,000	m ³	(401.5) 418.2	(40,150) 41,820	S単 474号
	合 計				(40,150) 41,820	
	単 価				(368) 383	
	官積算単価				(402) 418	合意率 0.915422
	*** B単ー 662号 ***					
000662	敷砂利舗装 RC-40 t=15cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 田布施町,	(") 17.900	m3	(") 2,700	(") 48,330	S単 283号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり	(") 100.000	m ²	(437) 456	(43,700) 45,600	S単 434号
	合 計				(92,030) 93,930	
	単 価				(842) 860	
	官積算単価				(920) 939	合意率 0.915217
	*** B単ー 663号 ***					
000663	敷砂利舗装 RC-40 t=15cm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 田布施町,	(") 17.900	m3	(") 2,700	(") 48,330	S単 283号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり	(") 100.000	m ²	(437) 456	(43,700) 45,600	S単 434号
	合 計				(92,030) 93,930	
	単 価				(842) 860	
	官積算単価				(920) 939	合意率 0.915217
	*** B単ー 664号 ***					
000664	3号道路取付工 路盤RC-40(1号支線道路起点部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40	(") 22.700	m ²	(748.7) 757.9	(16,995) 17,204	S単 541号
	合 計				(16,995) 17,204	
	単 価				(15,563) 15,754	
	官積算単価				(16,995) 17,204	合意率 0.915739
	*** B単ー 665号 ***					
000665	4号道路取付工 路盤RC-40(13号道路起点部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 26.960	m ²	(111.8) 116.2	(3,014) 3,133	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40	(") 26.960	m ²	(748.7) 757.9	(20,185) 20,433	S単 541号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種,,	(") 5.000	個	(") 11,800	(") 59,000	S単 310号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 422号
S02116	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25,,	(") 10.000	組	(") 23,400	(") 234,000	S単 311号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	枚	(317) 334	(3,170) 3,340	S単 419号
	合 計				(349,569) 351,566	
	単 価				(320,107) 321,936	
	官積算単価				(349,569) 351,566	合意率 0.915719
	*** B単ー 666号 ***					
000666	合流溝 1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m3	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 475号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(") 1.200	m ²	(1,238) 1,283	(1,486) 1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,コンクリート各種	(") 0.400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.800	m ²	(7,204) 7,601	(34,579) 36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m3	(262.7) 272.7	(447) 464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.600	m3	(1,798) 1,901	(2,877) 3,042	S単 237号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(55,291) 57,788	
	単 価				(50,631) 52,918	
	官積算単価				(55,291) 57,788	合意率 0.915718
	*** B単ー 667号 ***					
000667	合流樹用蓋 1型グレーチング T14		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング（ますぶた） T14 600×600,,	(") 1.000	組	(") 37,600	(") 37,600	S単 288号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
	合 計				(38,234) 38,268	
	単 価				(35,012) 35,043	
	官積算単価				(38,234) 38,268	合意率 0.915729
	*** B単ー 668号 ***					
000668	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350（目地材込み）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 422号
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-350 L=2,000 バット込み,,	(") 5.000	本	(9,220) 11,070	(46,100) 55,350	S単 312号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.800	m3	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.400	m ²	(383.6) 406	(1,688) 1,786	S単 475号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.400	m3	(262.7) 272.7	(893) 927	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(") 3.100	m3	(2,143) 2,265	(6,643) 7,022	S単 239号
	合 計				(86,747) 98,019	
	単 価				(7,944) 8,976	
	官積算単価				(8,675) 9,802	合意率 0.915734
	*** B単ー 669号 ***					
000669	5号道路取付工 路盤RC-40（3号管理道路起点部）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,,	(") 1.100	m3	(") 2,700	(") 2,970	S単 283号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40	(") 6.100	m ²	(662.6) 671.8	(4,042) 4,098	S単 542号
	合 計				(7,012) 7,068	
	単 価				(6,421) 6,472	
	官積算単価				(7,012) 7,068	合意率 0.915715
	*** B単ー 670号 ***					
000670	6号道路取付工 路盤RC-40（5号支線道路起点部）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,,	(") 22.100	m ²	(111.8) 116.2	(2,471) 2,568	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40	(") 22.100	m ²	(748.7) 757.9	(16,546) 16,750	S単 541号
	合 計				(19,017) 19,318	
	単 価				(17,414) 17,690	
	官積算単価				(19,017) 19,318	合意率 0.915706
	*** B単ー 671号 ***					
000671	7号道路取付工 路盤RC-40（6号支線道路起点部）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(") 22.100	m ²	(111.8) 116.2	(2,471) 2,568	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 22.100	m ²	(748.7) 757.9	(16,546) 16,750	S単 541号
	合 計				(19,017) 19,318	
	単 価				(17,414) 17,690	
	官積算単価				(19,017) 19,318	合意率 0.915706
	*** B単— 672号 ***					
000672	止めコンクリート BF250用		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高知B) W/C65	(") 0.090	m ³	(36,770) 40,710	(3,309) 3,664	S単 206号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.250	m ²	(7,204) 7,601	(9,005) 9,501	S単 215号
	合 計				(12,314) 13,165	
	単 価				(1,127) 1,205	
	官積算単価				(1,231) 1,317	合意率 0.915515
	*** B単— 673号 ***					
000673	DV継手 45°エルボ φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ200,,	(") 1.000	個	(") 5,000	(") 5,000	S単 307号
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 4,579	
	官積算単価				(") 5,000	合意率 0.9158
	*** B単— 674号 ***					
000674	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	(3,115) 3,456	(311,500) 345,600	S単 427号
	合 計				(311,500) 345,600	
	単 価				(2,852) 3,164	
	官積算単価				(3,115) 3,456	合意率 0.915569
	*** B単— 675号 ***					
000675	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（ICT施工）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00008	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT 2工区その2	(") 1.000	ha	(2,481,629) 2,519,682	(2,481,629) 2,519,682	T単 15号
	合 計				(2,481,629) 2,519,682	
	単 価				(2,272,477) 2,307,321	
	官積算単価				(2,481,629) 2,519,682	合意率 0.915719
	*** B単— 676号 ***					
000676	場内運土 L=200m以下 4tダンプ		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通	(") 1.000	m ³	(671) 696	(671) 696	S単 234号
	合 計				(934) 969	
	単 価				(855.28) 887	
	官積算単価				(934) 969	合意率 0.915723

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 677号 ***					
000677	場内運土					歩A
	Bl+不陸整地運搬車 (L=180m以下)		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	272.7	273	S単 467号
S01034	不整地運搬	(")		(411)	(411)	
	180m以下	1,000	m3	424	424	S単 236号
	合 計				(674)	
					697	
	単 価				(617.19)	
					638	
	官積算単価				(674)	合意率
					697	0.915719
	*** B単－ 678号 ***					
000678	山土砂					歩A
	真砂土 (埋戻し及び盛土用)		m3		1,000	当たり算出
S02116	山土砂	(")		(")	(")	
	,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,	1,200	m3	2,600	3,120	S単 309号
	合 計				(")	
					3,120	
	単 価				(")	
					2,857	
	官積算単価				(")	合意率
					3,120	0.915705
	*** B単－ 679号 ***					
000679	購入土端かき工					歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")		(119.8)	(120)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	124.4	124	S単 479号
	合 計				(120)	
					124	
	単 価				(110)	
					114	
	官積算単価				(120)	合意率
					124	0.916666
	*** B単－ 680号 ***					
000680	塩ビ止水壁					歩A
	φ100		箇所		10,000	箇所 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(")		(")	(")	
	新設管用φ100,,	10,000	枚	3,420	34,200	S単 313号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(1,910)	(1,433)	
	薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.750	本	2,170	1,628	S単 64号
S02116	VU偏心ソケット	(")		(231)	(4,620)	
	φ100×φ75,,	20,000	個	254	5,080	S単 65号
	合 計				(40,253)	
					40,908	
	単 価				(3,686)	
					3,746	
	官積算単価				(4,025)	合意率
					4,091	0.915776
	*** B単－ 681号 ***					
000681	立上管 (通気口)					歩A
	VUφ75 (通気口キャップ付)		箇所		10,000	箇所 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))	(")		(")	(")	
	人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-,-,50m以下,	19,000	m	4	76	S単 147号
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット	(")		(")	(")	
	φ75,,	10,000	個	1,410	14,100	S単 66号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手)	(")		(320)	(3,200)	
	φ75 90° 大曲エルボ,,	10,000	個	362	3,620	S単 67号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(1,203)	(14,436)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	12,000	m	1,293	15,516	S単 132号
S02116	通気口キャップ	(")		(1,070)	(10,700)	
	φ75,,	10,000	個	1,073	10,730	S単 69号
	合 計				(42,512)	
					44,042	
	単 価				(3,893)	
					4,033	
	官積算単価				(4,251)	合意率
					4,404	0.915784

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 682号 ***					
000682	湧水処理工 砕石のみ 23ほ場		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 9.000	m3	(254.8) 265.4	(2,293) 2,389	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 9.000	m3	(262.7) 272.7	(2,364) 2,454	S単 467号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,	(〃) 9.000	m3	(〃) 4,800	(〃) 43,200	S単 269号
	合 計				(47,857) 48,043	
	単 価				(439) 440	
	官積算単価				(479) 480	合意率 0.916492
	*** B単— 683号 ***					
000683	田面排水工 排水口（排水口＋排水調節器）		箇所		10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 3.600	m3	(254.8) 265.4	(917) 955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.800	m ²	(383.6) 406	(690) 731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(〃) 10.000	基	(3,457) 3,589	(34,570) 35,890	S単 221号
S02116	排水口用環板 325×200×30,,	(〃) 20.000	枚	(410) 490	(8,200) 9,800	S単 280号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	(〃) 10.000	個	(5,290) 6,350	(52,900) 63,500	S単 39号
S02116	排水調節器	(〃) 10.000	基	(〃) 9,900	(〃) 99,000	S単 40号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(〃) 0.010	人	(25,296) 26,112	(253) 261	S単 22号
S02115	特殊作業員	(〃) 0.010	人	(22,440) 23,664	(224) 237	S単 23号
S02115	普通作業員	(〃) 0.010	人	(19,176) 20,298	(192) 203	S単 24号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(〃) 0.200	m3	(37,140) 37,900	(7,428) 7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 3.000	m ²	(7,204) 7,601	(21,612) 22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 3.000	m3	(262.7) 272.7	(788) 818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 2.700	m3	(1,798) 1,901	(4,855) 5,133	S単 2号
	合 計				(231,629) 246,911	
	単 価				(21,211) 22,610	
	官積算単価				(23,163) 24,691	合意率 0.915727
	*** B単— 684号 ***					
000684	田面排水工 排水口（排水口）		箇所		10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 3.600	m3	(254.8) 265.4	(917) 955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.800	m ²	(383.6) 406	(690) 731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(〃) 10.000	基	(3,457) 3,589	(34,570) 35,890	S単 221号
S02116	排水口用環板 325×200×30,,	(〃) 20.000	枚	(410) 490	(8,200) 9,800	S単 280号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	(〃) 10.000	個	(5,290) 6,350	(52,900) 63,500	S単 39号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(〃) 0.200	m3	(37,140) 37,900	(7,428) 7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 3.000	m ²	(7,204) 7,601	(21,612) 22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 3.000	m3	(262.7) 272.7	(788) 818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 2.700	m3	(1,798) 1,901	(4,855) 5,133	S単 2号
	合 計				(131,960) 147,210	
	単 価				(12,084) 13,480	
	官積算単価				(13,196) 14,721	合意率 0.915732

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 685号 ***					
000685	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	(4,692) 5,218	(469,200) 521,800	S単 426号
	合 計				(469,200) 521,800	
	単 価				(4,297) 4,779	
	官積算単価				(4,692) 5,218	合意率 0.915814
	*** B単一 686号 ***					
000686	DV継手 エルボ φ200 (34耕区)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 エルボ φ200,,	(") 1.000	個	(") 5,980	(") 5,980	S単 306号
	合 計				(") 5,980	
	単 価				(") 5,476	
	官積算単価				(") 5,980	合意率 0.915719
	*** B単一 687号 ***					
000687	DV継手 45°エルボ φ200 (34耕区)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ200,,	(") 1.000	個	(") 5,000	(") 5,000	S単 307号
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 4,579	
	官積算単価				(") 5,000	合意率 0.9158
	*** B単一 688号 ***					
000688	合流樋 1型 (34耕区)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m3	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 475号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(") 1.200	m ²	(1,238) 1,283	(1,486) 1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.800	m ²	(7,204) 7,601	(34,579) 36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルース) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m3	(262.7) 272.7	(447) 464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.600	m3	(1,798) 1,901	(2,877) 3,042	S単 237号
	合 計				(55,291) 57,788	
	単 価				(50,631) 52,918	
	官積算単価				(55,291) 57,788	合意率 0.915718
	*** B単一 689号 ***					
000689	合流樋用蓋 1型グレーチング T14 (34耕区)		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング (ますぶた) T14 600×600,,	(") 1.000	組	(") 37,600	(") 37,600	S単 288号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,,再利用撤去を行なわない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
	合 計				(38,234) 38,268	
	単 価				(35,012) 35,043	
	官積算単価				(38,234) 38,268	合意率 0.915729

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 690号 ***					
000690	道路横断側溝 BF250用 (34耕区)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,472) 3,639	(34,720) 36,390	S単 126号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	枚	(791) 828	(7,910) 8,280	S単 124号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.000	m3	(254.8) 265.4	(1,019) 1,062	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 3.000	m3	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.000	m ²	(383.6) 406	(1,918) 2,030	S単 171号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	(") 0.500	m3	(") 2,700	(") 1,350	S単 44号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	(36,770) 40,710	(11,031) 12,213	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	(7,204) 7,601	(7,204) 7,601	S単 215号
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,	(") 10.000	枚	(") 34,400	(") 344,000	S単 56号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,	(") 5.000	本	(41,000) 43,100	(205,000) 215,500	S単 57号
	合 計				(620,413) 635,029	
	単 価				(56,812) 58,151	
	官積算単価				(62,041) 63,503	合意率 0.915717
	*** B単ー 691号 ***					
000691	田面排水工 排水口 (排水口) 32-1		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.560	m3	(254.8) 265.4	(907) 945	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.800	m ²	(383.6) 406	(690) 731	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	(3,457) 3,589	(34,570) 35,890	S単 528号
S02116	排水口用環板 325×200×30,,	(") 20.000	枚	(410) 490	(8,200) 9,800	S単 314号
S02116	排水口 H=550,,	(") 10.000	個	(") 4,220	(") 42,200	S単 315号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.240	m3	(37,140) 37,900	(8,914) 9,096	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	(7,204) 7,601	(21,612) 22,803	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.000	m3	(262.7) 272.7	(788) 818	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 2.700	m3	(1,798) 1,901	(4,855) 5,133	S単 237号
	合 計				(122,736) 127,416	
	単 価				(11,240) 11,668	
	官積算単価				(12,274) 12,742	合意率 0.915756
	*** B単ー 692号 ***					
000692	田面排水工 (法面部) 排水管 (VUφ150) 32-1		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5.900	m3	(254.8) 265.4	(1,503) 1,566	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	(383.6) 406	(1,151) 1,218	S単 475号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 15.100	m	(2,322) 2,573	(35,062) 38,852	S単 428号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	(") 0.100	m3	(37,140) 37,900	(3,714) 3,790	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.300	m ²	(7,204) 7,601	(9,365) 9,881	S単 521号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ,,	(") 10.000	個	(1,130) 1,285	(11,300) 12,850	S単 316号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,629)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.200	m3	272.7	1,691	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(10,069)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	5.600	m3	1,901	10,646	S単 237号
	合 計				(73,793)	
					80,494	
	単 価				(6,757)	
					7,371	
	官積算単価				(7,379)	合意率
					8,049	0.915706
	*** B単ー 693号 ***					
000693	植生シート工					歩A
	センチピードグラス(ワラ付芝)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピードグラス)	(")		(1,500)	(1,500)	
	分解(ワラ芝) 材料・施工費含む,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 281号
	合 計				(1,500)	
					1,520	
	単 価				(1,374)	
					1,392	
	官積算単価				(1,500)	合意率
					1,520	0.916
	*** B単ー 694号 ***					
000694	側溝蓋					歩A
	鉄筋コンクリートベンチフレーム用蓋2種(4t荷重用)、200		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフレーム蓋	(")		(3,130)	(3,130)	
	2種(4t荷重用)、200,,	1.000	枚	3,760	3,760	S単 282号
S05801	【排水構造物工】	(")		(317)	(317)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 419号
	合 計				(3,447)	
					4,094	
	単 価				(3,156)	
					3,748	
	官積算単価				(3,447)	合意率
					4,094	0.915578
	*** B単ー 695号 ***					
000695	屈曲工					歩A
	30°タイプ BF-200用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(1,857)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	0.050	m3	37,900	1,895	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(4,322)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 521号
	合 計				(6,217)	
					6,497	
	単 価				(5,693)	
					5,949	
	官積算単価				(6,217)	合意率
					6,497	0.915714
	*** B単ー 696号 ***					
000696	屈曲工					歩A
	30°タイプ BF-350用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(2,971)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,コンクリート各種	0.080	m3	37,900	3,032	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(6,484)	
	一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 521号
	合 計				(9,493)	
					9,914	
	単 価				(8,693)	
					9,079	
	官積算単価				(9,493)	合意率
					9,914	0.915727
	*** B単ー 697号 ***					
000697	用水取水口(分水用ベンチフレーム)					歩A
	BF-200		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(612)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	265.4	637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,343)	
	基面整正	3.500	m ²	406	1,421	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(473)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	272.7	491	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(2,143)	(3,429)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.600	m3	2,265	3,624	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,099)	(30,990)	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,212	32,120	S単 222号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝	(")		(3,290)	(32,900)	
	200 L=1000,,	10.000	本	3,950	39,500	S単 88号
	合 計				(69,747)	
					77,793	
	単 価				(6,387)	
					7,123	
	官積算単価				(6,975)	合意率
					7,779	0.915698
	*** B単ー 698号 ***					
000698	用水取水口 (分水用ベンチフリューム)		箇所		10.000 箇所	歩A
	BF-350					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,223)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m3	265.4	1,274	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,956)	
	基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(814)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.100	m3	272.7	845	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(2,143)	(6,000)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.800	m3	2,265	6,342	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝	(")		(6,430)	(64,300)	
	350 L=1000,,	10.000	本	7,720	77,200	S単 287号
	合 計				(108,863)	
					123,622	
	単 価				(9,969)	
					11,321	
	官積算単価				(10,886)	合意率
					12,362	0.915763
	*** B単ー 699号 ***					
000699	合流樋		箇所		1.000 箇所	歩A
	1 型					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(586)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	265.4	610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(460)	
	基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 475号
SA0301	SP 基礎碎石	(")		(1,238)	(1,486)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.200	m ³	1,283	1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(14,856)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種	0.400	m3	37,900	15,160	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(34,579)	
	一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(447)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	272.7	464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(2,877)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	1.600	m3	1,901	3,042	S単 237号
	合 計				(55,291)	
					57,788	
	単 価				(50,631)	
					52,918	
	官積算単価				(55,291)	合意率
					57,788	0.915718
	*** B単ー 700号 ***					
000700	合流樋		箇所		1.000 箇所	歩A
	2 型					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(6,705)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 416号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	265.4	955	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(652)	
	基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(3,216)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	35,880	3,588	S単 491号
	合 計				(1,214)	
					1,283	
	単 価				(37,140)	
					41,080	
	官積算単価				(25,998)	合意率
					28,756	0.915718
	*** B単ー 700号 ***					
000700	合流樋		箇所		1.000 箇所	歩A
	2 型					当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(6,705)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 416号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	265.4	955	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(652)	
	基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(3,216)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m3	41,080	28,756	S単 492号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 7.100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S 単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.500	m ³	(262.7) 272.7	(657) 682	S 単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(") 2.300	m ³	(1,798) 1,901	(4,135) 4,372	S 単 237号
	合 計				(94,642) 100,877	
	単 価				(86,666) 92,375	
	官積算単価				(94,642) 100,877	合意率 0.915724
	*** B単一 701号 ***					
000701	管渠工 A型 (素巻) φ400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 17.000	m ³	(254.8) 265.4	(4,332) 4,512	S 単 469号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種	(") 10.000	m	(16,390) 16,670	(163,900) 166,700	S 単 535号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.100	m ³	(262.7) 272.7	(1,865) 1,936	S 単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(") 6.400	m ³	(1,798) 1,901	(11,507) 12,166	S 単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.400	m ³	(262.7) 272.7	(1,681) 1,745	S 単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(") 5.700	m ³	(1,798) 1,901	(10,249) 10,836	S 単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.500	m ³	(262.7) 272.7	(919) 954	S 単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(") 3.200	m ³	(1,304) 1,380	(4,173) 4,416	S 単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(") 3.200	m ³	(549) 574	(1,757) 1,837	S 単 241号
	合 計				(200,383) 205,102	
	単 価				(18,349) 18,781	
	官積算単価				(20,038) 20,510	合意率 0.91571
	*** B単一 702号 ***					
000702	管渠工 C型 (重圧管) 用水用 φ400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 20.600	m ³	(254.8) 265.4	(5,249) 5,467	S 単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.300	m ²	(383.6) 406	(2,417) 2,558	S 単 475号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 4.200	m ²	(1,238) 1,283	(5,200) 5,389	S 単 489号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 断面形状(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20) (高知B) W/C65%	(") 0.300	m ³	(35,680) 39,440	(10,704) 11,832	S 単 499号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 1.000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S 単 522号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	(") 0.070	m ³	(35,699) 38,289	(2,499) 2,680	S 単 414号
T00014	重圧管機械布設 φ400 1種	(") 10.000	m	(21,215) 21,418	(212,150) 214,180	T 単 20号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, コンクリート各種	(") 0.300	m ³	(37,140) 37,900	(11,142) 11,370	S 単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 4.300	m ²	(7,204) 7,601	(30,977) 32,684	S 単 521号
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 18.600	m ³	(262.7) 272.7	(4,886) 5,072	S 単 467号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(30,206)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	16.800	m3	1,901	31,937	S単 237号
	合 計				(319,475)	
	単 価				327,445	
	官積算単価				(29,255)	
					29,984	
					(31,948)	合意率
					32,745	0.915706
	*** B単ー 703号 ***					
000703	管渠工 VU φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,777)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	265.4	2,893	S単 469号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(8,360)	(20,900)	
	薄肉管VU 径200 長4.0m,,	2.500	本	9,520	23,800	S単 318号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,235)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	272.7	1,282	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(7,552)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	4.200	m3	1,901	7,984	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,077)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	272.7	1,118	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(6,653)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.700	m3	1,901	7,034	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(736)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	272.7	764	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(3,390)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,380	3,588	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")		(549)	(1,427)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.600	m3	574	1,492	S単 241号
	合 計				(45,747)	
	単 価				49,955	
	官積算単価				(4,189)	
					4,574	
					(4,575)	合意率
					4,996	0.915628
	*** B単ー 704号 ***					
000704	管渠工 VP φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,777)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	265.4	2,893	S単 469号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(14,700)	(36,750)	
	一般管VP 径200 長4.0m,,	2.500	本	16,600	41,500	S単 319号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,235)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	272.7	1,282	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(7,552)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	4.200	m3	1,901	7,984	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,077)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	272.7	1,118	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(6,653)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.700	m3	1,901	7,034	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(736)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	272.7	764	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(3,390)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,380	3,588	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")		(549)	(1,427)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.600	m3	574	1,492	S単 241号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(61,597)	
	合 計				67,655	
					(5,641)	
	単 価				6,195	
					(6,160)	合意率
	官積算単価				6,766	0.915746
	*** B単一 705号 ***					
000705	管渠工 SGP φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 10.900	m3	(254.8) 265.4	(2,777) 2,893	S単 469号
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m,,	(") 1.800	本	(") 63,400	(") 114,120	S単 320号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.700	m3	(262.7) 272.7	(1,235) 1,282	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 4.200	m3	(1,798) 1,901	(7,552) 7,984	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.100	m3	(262.7) 272.7	(1,077) 1,118	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 3.700	m3	(1,798) 1,901	(6,653) 7,034	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.800	m3	(262.7) 272.7	(736) 764	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 2.600	m3	(1,304) 1,380	(3,390) 3,588	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 2.600	m3	(549) 574	(1,427) 1,492	S単 241号
					(138,967)	
	合 計				140,275	
					(12,726)	
	単 価				12,846	
					(13,897)	合意率
	官積算単価				14,028	0.915737
	*** B単一 706号 ***					
000706	継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 0.500	m3	(37,140) 37,900	(18,570) 18,950	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.500	m ²	(7,204) 7,601	(39,622) 41,806	S単 521号
					(58,192)	
	合 計				60,756	
					(5,329)	
	単 価				5,564	
					(5,819)	合意率
	官積算単価				6,076	0.915793
	*** B単一 707号 ***					
000707	継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 0.700	m3	(37,140) 37,900	(25,998) 26,530	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.800	m ²	(7,204) 7,601	(56,191) 59,288	S単 521号
					(82,189)	
	合 計				85,818	
					(7,526)	
	単 価				7,858	
					(8,219)	合意率
	官積算単価				8,582	0.915683
	*** B単一 708号 ***					
000708	張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,540)	(39,048)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.200	m3	33,040	39,648	S単 500号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(15,944)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,417	16,834	S単 523号
	合 計				(54,992)	
					56,482	
	単 価				(5,036)	
					5,173	
	官積算単価				(5,499)	合意率
					5,648	0.915802
	*** B単ー 709号 ***					
000709	階段式落差工					歩A
	BF-400 L=0.5/段		段		20.000 段	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,987)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.800	m3	265.4	2,070	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(2,071)	
	基面整正	5.400	m ²	406	2,192	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(69,140)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	20.000	基	3,589	71,780	S単 528号
S02116	階段溝ブロック (本体)	(")		(9,900)	(198,000)	
	400 ジョイント含む,,	20.000	個	11,900	238,000	S単 305号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,366)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.200	m3	272.7	1,418	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(8,451)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.700	m3	1,901	8,935	S単 237号
	合 計				(281,015)	
					324,395	
	単 価				(12,867)	
					14,853	
	官積算単価				(14,051)	合意率
					16,220	0.915735
	*** B単ー 710号 ***					
000710	上部・下部取付工					歩A
	BF-400 階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(4,085)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.110	m3	37,900	4,169	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(6,484)	
	一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(2,600)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.070	m3	37,900	2,653	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(4,322)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 521号
	合 計				(17,491)	
					18,224	
	単 価				(16,017)	
					16,688	
	官積算単価				(17,491)	合意率
					18,224	0.915728
	*** B単ー 711号 ***					
000711	張コンクリート					歩A
	t=0.1m 階段式落差工部		m		10.000 m	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,540)	(39,048)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.200	m3	33,040	39,648	S単 500号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(15,944)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,417	16,834	S単 523号
	合 計				(54,992)	
					56,482	
	単 価				(5,036)	
					5,173	
	官積算単価				(5,499)	合意率
					5,648	0.915802
	*** B単ー 712号 ***					
000712	手動内ねじ式簡易アルミゲート					歩A
	φ200		基		1.000 基	当たり算出
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート	(")		(")	(")	
	φ200,,	1.000	個	273,000	273,000	S単 321号
	合 計				(")	
					273,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				249,992	
	官積算単価				(")	合意率
					273,000	0.915721
	*** B単一 713号 ***					
000713	差込式分水栓 φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	差込式分水栓 φ200,,	(") 1,000	個	(") 4,700	(") 4,700	S単 322号
	合 計				(") 4,700	
	単 価				(") 4,304	
	官積算単価				(") 4,700	合意率 0.915744
	*** B単一 714号 ***					
000714	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ50		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100,000	m	(920) 984	(92,000) 98,400	S単 429号
	合 計				(92,000) 98,400	
	単 価				(842) 901	
	官積算単価				(920) 984	合意率 0.915217
	*** B単一 715号 ***					
000715	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,	(") 1,000	個	(4,040) 5,100	(4,040) 5,100	S単 297号
	合 計				(4,040) 5,100	
	単 価				(3,700) 4,671	
	官積算単価				(4,040) 5,100	合意率 0.915841
	*** B単一 716号 ***					
000716	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90°エルボ φ50,,	(") 1,000	個	(") 80	(") 80	S単 323号
	合 計				(") 80	
	単 価				(") 73	
	官積算単価				(") 80	合意率 0.9125
	*** B単一 717号 ***					
000717	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 45°エルボ φ50,,	(") 1,000	個	(") 74	(") 74	S単 324号
	合 計				(") 74	
	単 価				(") 68	
	官積算単価				(") 74	合意率 0.918918
	*** B単一 718号 ***					
000718	VU 11 1/4エルボ φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VU 11 1/4エルボ φ200,,	(") 1,000	個	(") 9,500	(") 9,500	S単 325号
	合 計				(") 9,500	
	単 価				(") 8,699	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				(//) 9,500	合意率 0.915684
	*** B単— 719号 ***					
000719	DV継手 エルボ φ200		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 エルボ φ200,,	(//) 1,000	個	(//) 5,980	(//) 5,980	S単 306号
	合 計				(//) 5,980	
	単 価				(//) 5,476	
	官積算単価				(//) 5,980	合意率 0.915719
	*** B単— 720号 ***					
000720	DV継手 45°エルボ φ200		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ200,,	(//) 1,000	個	(//) 5,000	(//) 5,000	S単 307号
	合 計				(//) 5,000	
	単 価				(//) 4,579	
	官積算単価				(//) 5,000	合意率 0.9158
	*** B単— 721号 ***					
000721	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(//) 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単— 722号 ***					
000722	舗装取壊		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(//) 1,000	m	(622.6) 639.1	(623) 639	S単 485号
	合 計				(623) 639	
	単 価				(570) 585	
	官積算単価				(623) 639	合意率 0.914927
	*** B単— 723号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,有リ	(//) 1,000	m ²	(531.6) 549.4	(532) 549	S単 484号
	合 計				(532) 549	
	単 価				(487) 503	
	官積算単価				(532) 549	合意率 0.915413
	*** B単— 724号 ***					
000724	舗装復旧 As (t=4cm)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし,密粒度アスコン(13)	(//) 1,000	m ²	(1,632) 1,650	(1,632) 1,650	S単 546号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(//) 1,000	m ²	(673.3) 682.6	(673) 683	S単 543号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(//) 1,000	m ²	(748.7) 757.9	(749) 758	S単 541号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(3,054)	
	合 計				3,091	
					(2,797)	
	単 価				2,831	
					(3,054)	合意率
	官積算単価				3,091	0.915848
	*** B単— 725号 ***					
000725	殻運搬・処理		m3		1.000	歩A
	アスファルト					当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")		(4,616)	(4,616)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,745	4,745	S単 482号
S02123	殻処分費	(")		(")	(")	
	As殻	1.000	m3	4,700	4,700	S単 408号
					(9,316)	
	合 計				9,445	
					(8,531)	
	単 価				8,649	
					(9,316)	合意率
	官積算単価				9,445	0.915736
	*** B単— 726号 ***					
000726	廃アルカリ水運搬・処理		m3		1.000	歩A
						当たり算出
S02123	廃アルカリ水	(")		(")	(")	
		1.000	m3	28,000	28,000	S単 406号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")		(2,609)	(2,609)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	1.000	m3	2,681	2,681	S単 471号
	以下					
					(30,609)	
	合 計				30,681	
					(28,029)	
	単 価				28,095	
					(30,609)	合意率
	官積算単価				30,681	0.915711
	*** B単— 727号 ***					
000727	側溝蓋		枚		1.000	歩A
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾝﾁﾌﾘｰﾑ用蓋2種(4t荷重用)、200					当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	(")		(3,130)	(3,130)	
	2種(4t荷重用), 200,,	1.000	枚	3,760	3,760	S単 282号
S05801	【排水構造物工】	(")		(317)	(317)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 419号
					(3,447)	
	合 計				4,094	
					(3,156)	
	単 価				3,748	
					(3,447)	合意率
	官積算単価				4,094	0.915578
	*** B単— 728号 ***					
000728	大型フリューム		m		10.000	歩A
	2000 B700×H700					当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")		(3,020)	(30,200)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 122号
S02116	大型フリューム	(")		(26,300)	(131,500)	
	B700×H700 L=2000,,	5.000	本	42,400	212,000	S単 72号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(4,841)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	19.000	m3	265.4	5,043	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(3,494)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.300	m3	272.7	3,627	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(21,576)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(I)	12.000	m3	1,901	22,812	S単 2号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(3,836)	
	基面整正	10.000	m ²	406	4,060	S単 171号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ	(")		(29,500)	(14,750)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-12-25(20)(高	0.500	m3	33,050	16,525	S単 203号
	炬B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 216号
S02116	吸出し防止材	(")		(")	(")	
	合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	0.200	m ²	600	120	S単 53号
					(214,362)	
	合 計				300,123	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(19,629)	
	単 価				27,482	
	官積算単価				(21,436)	合意率
					30,012	0.915702
	*** B単— 729号 ***					
000729	大型フリューム 2000 B800×H700 (浮力対応型)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 422号
S02116	大型フリューム B800×H700 L=2000 (浮力対応型) , ,	(") 5.000	本	(45,200) 49,100	(226,000) 245,500	S単 326号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 20.000	m3	(254.8) 265.4	(5,096) 5,308	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 13.300	m3	(262.7) 272.7	(3,494) 3,627	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	(") 12.000	m3	(1,798) 1,901	(21,576) 22,812	S単 237号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	(383.6) 406	(4,220) 4,466	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 圧B) W/C65%	(") 1.100	m3	(29,500) 33,050	(32,450) 36,355	S単 501号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.000	m ²	(4,045) 4,276	(8,090) 8,552	S単 522号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm, ,	(") 0.200	m ²	(") 600	(") 120	S単 304号
	合 計				(331,246) 358,400	
	単 価				(30,333) 32,819	
	官積算単価				(33,125) 35,840	合意率 0.915713
	*** B単— 730号 ***					
000730	排水路碎石埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -, -	(") 1.000	m3	(1,068) 1,109	(1,068) 1,109	S単 466号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm 田布施町,	(") 1.050	m3	(") 4,800	(") 5,040	S単 269号
	合 計				(6,371) 6,422	
	単 価				(5,834) 5,881	
	官積算単価				(6,371) 6,422	合意率 0.915711
	*** B単— 731号 ***					
000731	屈曲工 15°タイプ BF-700用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 0.140	m3	(37,140) 37,900	(5,200) 5,306	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.500	m ²	(7,204) 7,601	(10,806) 11,402	S単 521号
	合 計				(16,044) 16,749	
	単 価				(14,692) 15,338	
	官積算単価				(16,044) 16,749	合意率 0.915731
	*** B単— 732号 ***					
000732	屈曲工 30°タイプ BF-300用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	(") 0.070	m3	(37,140) 37,900	(2,600) 2,653	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	m ²	(7,204) 7,601	(5,763) 6,081	S単 521号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(8,401) 8,775	
	単 価				(7,693) 8,035	
	官積算単価				(8,401) 8,775	合意率 0.915724
	*** B単— 733号 ***					
000733	合流樹 1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m3	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 475号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 1.200	m ³	(1,238) 1,283	(1,486) 1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.800	m ²	(7,204) 7,601	(34,579) 36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m3	(262.7) 272.7	(447) 464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.600	m3	(1,798) 1,901	(2,877) 3,042	S単 237号
	合 計				(55,291) 57,788	
	単 価				(50,631) 52,918	
	官積算単価				(55,291) 57,788	合意率 0.915718
	*** B単— 734号 ***					
000734	合流樹 1型 (H=0.9m)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.000	m3	(254.8) 265.4	(764) 796	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.060	m3	(32,160) 35,880	(1,930) 2,153	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.220	m ²	(4,045) 4,276	(890) 941	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.500	m3	(37,140) 37,900	(18,570) 18,950	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.900	m ²	(7,204) 7,601	(42,504) 44,846	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m3	(262.7) 272.7	(604) 627	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 2.100	m3	(1,798) 1,901	(3,776) 3,992	S単 237号
	合 計				(69,498) 72,792	
	単 価				(63,641) 66,657	
	官積算単価				(69,498) 72,792	合意率 0.915724
	*** B単— 735号 ***					
000735	合流樹 2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.039	ton	(171,921) 168,831	(6,705) 6,584	S単 416号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.600	m3	(254.8) 265.4	(917) 955	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	(383.6) 406	(652) 690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.700	m3	(37,140) 41,080	(25,998) 28,756	S単 492号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S単 521号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(657)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	272.7	682	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,135)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.300	m3	1,901	4,372	S単 237号
	合 計				(94,642)	
					100,877	
	単 価				(86,666)	
					92,375	
	官積算単価				(94,642)	合意率
					100,877	0.915724
	*** B単ー 736号 ***					
000736	合流樹 5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(15,645)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.091	ton	168,831	15,364	S単 416号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,497)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.800	m3	265.4	2,601	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,381)	
	基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(6,432)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	35,880	7,176	S単 491号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,618)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,276	1,710	S単 522号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(59,424)	
	小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.600	m3	41,080	65,728	S単 492号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(123,188)	
	一般型枠,小型構造物	17.100	m ²	7,601	129,977	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,602)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.100	m3	272.7	1,663	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(9,889)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.500	m3	1,901	10,456	S単 237号
	合 計				(221,676)	
					236,137	
	単 価				(202,993)	
					216,235	
	官積算単価				(221,676)	合意率
					236,137	0.915719
	*** B単ー 737号 ***					
000737	合流樹 B型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(51,061)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.297	ton	168,831	50,143	S単 416号
S03701	【鉄筋工】	(")		(169,861)	(32,443)	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.191	ton	166,771	31,853	S単 418号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(8,714)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	34.200	m3	265.4	9,077	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(2,210)	
	基面整正	5.760	m ²	406	2,339	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,540)	(18,873)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.580	m3	33,040	19,163	S単 502号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(7,653)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.960	m ²	8,417	8,080	S単 523号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,540)	(264,225)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	8.120	m3	36,250	294,350	S単 503号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(338,013)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	42.400	m ²	8,417	356,881	S単 523号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(5,018)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	19.100	m3	272.7	5,209	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(30,926)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	17.200	m3	1,901	32,697	S単 237号
	合 計				(759,136)	
					809,792	
	単 価				(695,156)	
					741,542	
	官積算単価				(759,136)	合意率
					809,792	0.915719
	*** B単ー 738号 ***					
000738	合流樹用蓋 1型グレーチング T14		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製グレーチング (ますぶた) T14 600×600,、	(") 1.000	組	(") 37,600	(") 37,600	S単 288号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
	合 計				(38,234) 38,268	
	単 価				(35,012) 35,043	
	官積算単価				(38,234) 38,268	合意率 0.915729
	*** B単ー 739号 ***					
000739	呑口・吐口トランジション B8型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満	(") 0.066	ton	(171,921) 168,831	(11,347) 11,143	S単 416号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 7.500	m3	(254.8) 265.4	(1,911) 1,991	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.900	m ²	(383.6) 406	(1,112) 1,177	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	(") 1.000	m3	(37,140) 41,080	(37,140) 41,080	S単 504号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 11.000	m ²	(7,204) 7,601	(79,244) 83,611	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.600	m3	(262.7) 272.7	(1,208) 1,254	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 4.200	m3	(1,798) 1,901	(7,552) 7,984	S単 237号
	合 計				(143,944) 153,111	
	単 価				(131,812) 140,206	
	官積算単価				(143,944) 153,111	合意率 0.915717
	*** B単ー 740号 ***					
000740	呑口・吐口トランジション B10型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満	(") 0.061	ton	(171,921) 168,831	(10,487) 10,299	S単 416号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 9.400	m3	(254.8) 265.4	(2,395) 2,495	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.300	m ²	(383.6) 406	(1,266) 1,340	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	(32,160) 35,880	(6,432) 7,176	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	(4,045) 4,276	(1,618) 1,710	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	(") 1.500	m3	(37,140) 41,080	(55,710) 61,620	S単 504号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 12.200	m ²	(7,204) 7,601	(87,889) 92,732	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.600	m3	(262.7) 272.7	(1,471) 1,527	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 5.100	m3	(1,798) 1,901	(9,170) 9,695	S単 237号
	合 計				(176,438) 188,594	
	単 価				(161,568) 172,699	
	官積算単価				(176,438) 188,594	合意率 0.915721
	*** B単ー 741号 ***					
000741	ボックスカルバート工 B1200×H1400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 1.25<B≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り,なし	(") 10.000	m	(21,570) 22,640	(215,700) 226,400	S単 526号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ボックスカルバート B1200×H1400 L=2000,,	(") 5.000	個	(") 286,000	(") 1,430,000	S単 327号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 84.500	m3	(254.8) 265.4	(21,531) 22,426	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 16.600	m ²	(383.6) 406	(6,368) 6,740	S単 475号
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 54.100	m3	(262.7) 272.7	(14,212) 14,753	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	(") 48.700	m3	(1,798) 1,901	(87,563) 92,579	S単 237号
	合 計				(1,775,374) 1,792,898	
	単 価				(162,574) 164,179	
	官積算単価				(177,537) 179,290	合意率 0.915718
	*** B単— 742号 ***					
000742	PC鋼棒 φ12.7mm B種 L=7m		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ12.7mm B種 L=7m,,	(") 1.000	本	(") 3,018	(") 3,018	S単 328号
	合 計				(") 3,018	
	単 価				(") 2,764	
	官積算単価				(") 3,018	合意率 0.915838
	*** B単— 743号 ***					
000743	PC用定着金具 φ12.7mm		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	PC用定着金具 φ12.7mm,,	(") 1.000	組	(") 3,060	(") 3,060	S単 329号
	合 計				(") 3,060	
	単 価				(") 2,802	
	官積算単価				(") 3,060	合意率 0.915686
	*** B単— 744号 ***					
000744	ボックスカルバート工 B1200×H800		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 1.25<B≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り,なし	(") 10.000	m	(21,570) 22,640	(215,700) 226,400	S単 526号
S02116	ボックスカルバート B1200×H800 L=2000,,	(") 5.000	個	(") 150,500	(") 752,500	S単 330号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 109.400	m3	(254.8) 265.4	(27,875) 29,035	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 16.600	m ²	(383.6) 406	(6,368) 6,740	S単 475号
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 87.800	m3	(262.7) 272.7	(23,065) 23,943	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	(") 79.000	m3	(1,798) 1,901	(142,042) 150,179	S単 237号
	合 計				(1,167,550) 1,188,797	
	単 価				(106,915) 108,861	
	官積算単価				(116,755) 118,880	合意率 0.91572
	*** B単— 745号 ***					
000745	PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940,,	(") 1.000	本	(") 2,073	(") 2,073	S単 331号
	合 計				(") 2,073	
	単 価				(") 1,898	
	官積算単価				(") 2,073	合意率 0.915581

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 746号 ***					
000746	PC鋼棒					歩A
	φ13mm B種 L=2940		本		1,000	本 当たり算出
S02116	PC鋼棒	(")		(")	(")	
	φ13mm B種 L=2940,,	1,000	本	1,712	1,712	S単 332号
					(")	
	合 計				1,712	
					(")	
	単 価				1,568	
					(")	合意率
	官積算単価				1,712	0.915887
	*** B単ー 747号 ***					
000747	PC用定着金具					歩A
	φ13mm		組		1,000	組 当たり算出
S02116	PC用定着金具	(")		(")	(")	
	φ13mm,,	1,000	組	1,130	1,130	S単 333号
					(")	
	合 計				1,130	
					(")	
	単 価				1,035	
					(")	合意率
	官積算単価				1,130	0.915929
	*** B単ー 748号 ***					
000748	階段式落差工					歩A
	BF-200 L=0.5/段		段		20,000	段 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,019)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4,000	m3	265.4	1,062	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,151)	
	基面整正	3,000	m ²	406	1,218	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,099)	(61,980)	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	20,000	基	3,212	64,240	S単 529号
S02116	階段溝ブロック (本体)	(")		(4,460)	(89,200)	
	200 ジョイント含む,,	20,000	個	5,350	107,000	S単 334号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(867)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3,300	m3	272.7	900	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(5,394)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3,000	m3	1,901	5,703	S単 237号
					(159,611)	
	合 計				180,123	
					(7,308)	
	単 価				8,247	
					(7,981)	合意率
	官積算単価				9,006	0.915674
	*** B単ー 749号 ***					
000749	階段式落差工					歩A
	BF-300 L=0.5/段		段		20,000	段 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,503)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5,900	m3	265.4	1,566	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,611)	
	基面整正	4,200	m ²	406	1,705	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(69,140)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	20,000	基	3,589	71,780	S単 528号
S02116	階段溝ブロック (本体)	(")		(6,470)	(129,400)	
	300 ジョイント含む,,	20,000	個	7,760	155,200	S単 335号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,130)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4,300	m3	272.7	1,173	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(7,012)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3,900	m3	1,901	7,414	S単 237号
					(209,796)	
	合 計				238,838	
					(9,606)	
	単 価				10,936	
					(10,490)	合意率
	官積算単価				11,942	0.915729
	*** B単ー 750号 ***					
000750	階段式落差工					歩A
	FT-700 L=0.5/段		段		20,000	段 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(3,720)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	14.600	m3	265.4	3,875	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(3,030)	
	基面整正	7.900	m ²	406	3,207	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,108)	(62,160)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,239	64,780	S単 530号
S02116	FTフリーウム 落差工	(")		(")	(")	
	(H)700×(B)700×(L)1500,,	20.000	個	77,800	1,556,000	S単 336号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(2,154)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.200	m3	272.7	2,236	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(13,305)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	7.400	m3	1,901	14,067	S単 237号
	合 計				(1,640,369) 1,644,165	
	単 価				(75,106) 75,280	
	官積算単価				(82,018) 82,208	合意率 0.915725
	*** B単— 751号 ***					
000751	上部・下部取付工					歩A
	BF-200 階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(2,600)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.070	m3	37,900	2,653	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(4,322)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(1,486)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.040	m3	37,900	1,516	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(2,161)	
	一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	7,601	2,280	S単 521号
	合 計				(10,569) 11,010	
	単 価				(9,678) 10,082	
	官積算単価				(10,569) 11,010	合意率 0.915696
	*** B単— 752号 ***					
000752	上部・下部取付工					歩A
	BF-300 階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(3,343)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.090	m3	37,900	3,411	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(5,763)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7,601	6,081	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(1,857)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.050	m3	37,900	1,895	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(3,602)	
	一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	7,601	3,801	S単 521号
	合 計				(14,565) 15,188	
	単 価				(13,337) 13,907	
	官積算単価				(14,565) 15,188	合意率 0.915688
	*** B単— 753号 ***					
000753	上部・下部取付工					歩A
	FT-700 階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(5,942)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.160	m3	37,900	6,064	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(10,086)	
	一般型枠,小型構造物	1.400	m ²	7,601	10,641	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(44,568)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.200	m3	37,900	45,480	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(8,645)	
	一般型枠,小型構造物	1.200	m ²	7,601	9,121	S単 521号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(69,241) 71,306	
	単 価				(63,405) 65,296	
	官積算単価				(69,241) 71,306	合意率 0.915714
	*** B単ー 754号 ***					
000754	継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.500	m3	(37,140) 37,900	(18,570) 18,950	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.500	m ²	(7,204) 7,601	(39,622) 41,806	S単 521号
	合 計				(58,192) 60,756	
	単 価				(5,329) 5,564	
	官積算単価				(5,819) 6,076	合意率 0.915793
	*** B単ー 755号 ***					
000755	継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.600	m3	(37,140) 37,900	(22,284) 22,740	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S単 521号
	合 計				(73,432) 76,707	
	単 価				(6,724) 7,024	
	官積算単価				(7,343) 7,671	合意率 0.915702
	*** B単ー 756号 ***					
000756	継手コンクリート FT-700 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 1.200	m3	(37,140) 37,900	(44,568) 45,480	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 13.700	m ²	(7,204) 7,601	(98,695) 104,134	S単 521号
	合 計				(143,263) 149,614	
	単 価				(13,119) 13,701	
	官積算単価				(14,326) 14,961	合意率 0.915747
	*** B単ー 757号 ***					
000757	継手コンクリート FT-800 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 1.300	m3	(37,140) 37,900	(48,282) 49,270	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.000	m ²	(7,204) 7,601	(100,856) 106,414	S単 521号
	合 計				(149,138) 155,684	
	単 価				(13,657) 14,256	
	官積算単価				(14,914) 15,568	合意率 0.915716
	*** B単ー 758号 ***					
000758	張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 収B) W/C65%	(") 1.200	m3	(32,160) 35,880	(38,592) 43,056	S単 505号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	(7,972) 8,417	(15,944) 16,834	S単 523号
	合 計				(54,536) 59,890	
	単 価				(4,994) 5,484	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(5,454)	合意率
	官積算単価				5,989	0.915658
	*** B単— 759号 ***					
000759	張コンクリート		m		10,000 m	歩A
	t=0.1m 階段式落差工部					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(//)		(32,540)	(39,048)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,コンクリート各種	1.200	m3	33,040	39,648	S単 500号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,972)	(15,944)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,417	16,834	S単 523号
					(54,992)	
	合 計				56,482	
					(5,036)	
	単 価				5,173	
					(5,499)	合意率
	官積算単価				5,648	0.915802
	*** B単— 760号 ***					
000760	硬質ポリ塩化ビニル管		m		100,000 m	歩A
	VU φ75					当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(//)		(1,203)	(120,300)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	1,293	129,300	S単 425号
					(120,300)	
	合 計				129,300	
					(1,102)	
	単 価				1,184	
					(1,203)	合意率
	官積算単価				1,293	0.916043
	*** B単— 761号 ***					
000761	硬質ポリ塩化ビニル管		m		100,000 m	歩A
	VU φ100					当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(//)		(1,273)	(127,300)	
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	1,378	137,800	S単 430号
					(127,300)	
	合 計				137,800	
					(1,166)	
	単 価				1,262	
					(1,273)	合意率
	官積算単価				1,378	0.915946
	*** B単— 762号 ***					
000762	硬質ポリ塩化ビニル管		m		100,000 m	歩A
	VU φ150					当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(//)		(2,322)	(232,200)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	2,573	257,300	S単 428号
					(232,200)	
	合 計				257,300	
					(2,126)	
	単 価				2,356	
					(2,322)	合意率
	官積算単価				2,573	0.91559
	*** B単— 763号 ***					
000763	硬質ポリ塩化ビニル管		m		100,000 m	歩A
	VP φ150					当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(//)		(3,340)	(334,000)	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	100.000	m	3,691	369,100	S単 431号
					(334,000)	
	合 計				369,100	
					(3,059)	
	単 価				3,380	
					(3,340)	合意率
	官積算単価				3,691	0.915868
	*** B単— 764号 ***					
000764	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 個	歩A
	ソケット φ75					当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(//)		(495)	(495)	
	ソケット A形 径75,,	1.000	個	561	561	S単 337号
					(495)	
	合 計				561	
					(453)	
	単 価				513	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(495)	合意率
	官積算単価				561	0.915151
	*** B単— 765号 ***					
000765	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	(//) 1,000	個	(2,860) 3,240	(2,860) 3,240	S単 338号
	合 計				(2,860) 3,240	
	単 価				(2,619) 2,967	
	官積算単価				(2,860) 3,240	合意率 0.915734
	*** B単— 766号 ***					
000766	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,	(//) 1,000	個	(994) 1,120	(994) 1,120	S単 339号
	合 計				(994) 1,120	
	単 価				(910) 1,025	
	官積算単価				(994) 1,120	合意率 0.915492
	*** B単— 767号 ***					
000767	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 45°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 45°エルボ,,	(//) 1,000	個	(//) 327	(//) 327	S単 340号
	合 計				(//) 327	
	単 価				(//) 299	
	官積算単価				(//) 327	合意率 0.914373
	*** B単— 768号 ***					
000768	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 90°エルボ,,	(//) 1,000	個	(//) 192	(//) 192	S単 341号
	合 計				(//) 192	
	単 価				(//) 176	
	官積算単価				(//) 192	合意率 0.916666
	*** B単— 769号 ***					
000769	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 90°エルボ,,	(//) 1,000	個	(//) 384	(//) 384	S単 342号
	合 計				(//) 384	
	単 価				(//) 352	
	官積算単価				(//) 384	合意率 0.916666
	*** B単— 770号 ***					
000770	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ150 45°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ150 45°エルボ,,	(//) 1,000	個	(//) 1,130	(//) 1,130	S単 343号
	合 計				(//) 1,130	
	単 価				(//) 1,035	
	官積算単価				(//) 1,130	合意率 0.915929

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 771号 ***					
000771	VU 22 1/2エルボ φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VU 22 1/2エルボ φ100,,	(") 1,000	個	(") 1,530	(") 1,530	S単 344号
	合 計				(") 1,530	
	単 価				(") 1,401	
	官積算単価				(") 1,530	合意率 0.915686
	*** B単一 772号 ***					
000772	VU 22 1/2エルボ φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VU 22 1/2エルボ φ75,,	(") 1,000	個	(") 936	(") 936	S単 345号
	合 計				(") 936	
	単 価				(") 857	
	官積算単価				(") 936	合意率 0.915598
	*** B単一 773号 ***					
000773	VU 22 1/2エルボ φ150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VU 22 1/2エルボ φ150,,	(") 1,000	個	(") 6,110	(") 6,110	S単 346号
	合 計				(") 6,110	
	単 価				(") 5,595	
	官積算単価				(") 6,110	合意率 0.915711
	*** B単一 774号 ***					
000774	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単一 775号 ***					
000775	大型フリューム B800×H900 L=2000（浮力対応型）		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	大型フリューム B800×H900 L=2000（浮力対応型）,,	(") 5,000	本	(51,700) 59,300	(258,500) 296,500	S単 347号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 422号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 26,000	m ³	(254.8) 265.4	(6,625) 6,900	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 17,800	m ³	(262.7) 272.7	(4,676) 4,854	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 16,000	m ³	(1,798) 1,901	(28,768) 30,416	S単 237号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11,000	m ²	(383.6) 406	(4,220) 4,466	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-12-25(20)(高 圧B) W/C65%	(") 1,100	m ³	(29,500) 33,050	(32,450) 36,355	S単 501号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2,000	m ²	(4,045) 4,276	(8,090) 8,552	S単 522号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(") 0.200	m ²	(") 600	(") 120	S単 304号
	合 計				(373,649) 419,823	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(34,216)	
	単 価				38,444	
	官積算単価				(37,365)	合意率
					41,982	0.915723
	*** B単一 776号 ***					
000776	環境型ブロック		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,なし	(") 16.000	m ³	(5,511) 5,723	(88,176) 91,568	S単 487号
S02116	魚巢ブロック 2000×500×500 500kg/個,,	(") 15.000	個	(") 16,400	(") 246,000	S単 348号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(") 20.000	m ²	(") 600	(") 12,000	S単 304号
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 -	(") 20.000	m ²	(178.7) 188.5	(3,574) 3,770	S単 488号
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック,有り,なし,砕石各種	(") 8.900	m ³	(5,371) 5,475	(47,802) 48,728	S単 486号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 18.100	m ³	(254.8) 265.4	(4,612) 4,804	S単 469号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 8.900	m ³	(262.7) 272.7	(2,338) 2,427	S単 467号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	(") 8.000	m ³	(1,798) 1,901	(14,384) 15,208	S単 237号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.900	m ³	(262.7) 272.7	(1,025) 1,064	S単 467号
S02116	割栗石 ,150～200,	(") 3.900	m ³	(") 4,970	(") 19,383	S単 349号
S02116	環境保護ブロック ビオトーン天端蓋,,	(") 10.000	個	(") 7,500	(") 75,000	S単 350号
	合 計				(514,294) 519,952	
	単 価				(47,095) 47,613	
	官積算単価				(51,429) 51,995	合意率 0.915728
	*** B単一 777号 ***					
000777	機械小運搬（砕石） 100m未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,100m未満	(") 1.000	m ³	(731) 758	(731) 758	S単 8号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 162号
	合 計				(994) 1,031	
	単 価				(910.23) 944	
	官積算単価				(994) 1,031	合意率 0.915733
	*** B単一 778号 ***					
000778	機械小運搬（砕石） 150m未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,150m未満	(") 1.000	m ³	(790) 819	(790) 819	S単 9号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 162号
	合 計				(1,053) 1,092	
	単 価				(964.25) 1,000	
	官積算単価				(1,053) 1,092	合意率 0.915719
	*** B単一 779号 ***					
000779	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1.000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 780号 ***					
000780	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(234) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.917647
	*** B単ー 781号 ***					
000781	山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土用）,	(") 1,200	m3	(") 2,600	(") 3,120	S単 309号
	合 計				(") 3,120	
	単 価				(") 2,857	
	官積算単価				(") 3,120	合意率 0.915705
	*** B単ー 782号 ***					
000782	湧水処理工 吸水渠 φ50（有孔管）		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(") 100,000	m	(729) 765	(72,900) 76,500	S単 441号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,	(") 100,000	m	(") 245	(") 24,500	S単 351号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,	(") 13,800	m3	(") 4,800	(") 66,240	S単 269号
	合 計				(163,640) 167,240	
	単 価				(1,498) 1,531	
	官積算単価				(1,636) 1,672	合意率 0.915647
	*** B単ー 783号 ***					
000783	湧水処理工 集水渠 φ50（VP管（無孔））		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(") 100,000	m	(729) 765	(72,900) 76,500	S単 441号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	(") 25,000	本	(1,660) 1,890	(41,500) 47,250	S単 352号
	合 計				(114,400) 123,750	
	単 価				(1,048) 1,134	
	官積算単価				(1,144) 1,238	合意率 0.916083
	*** B単ー 784号 ***					
000784	湧水処理工 集水渠 φ50（VP管（無孔）） 道路横断部		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(") 100,000	m	(729) 765	(72,900) 76,500	S単 441号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	(") 25,000	本	(1,660) 1,890	(41,500) 47,250	S単 352号
	合 計				(114,400) 123,750	
	単 価				(1,048) 1,134	
	官積算単価				(1,144) 1,238	合意率 0.916083
	*** B単ー 785号 ***					
000785	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90°エルボ φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） 90°エルボ φ50,,	(") 1,000	個	(") 80	(") 80	S単 323号
	合 計				(") 80	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				73	
	官積算単価				(")	合意率
					80	0.9125
	*** B単— 786号 ***					
000786	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000	歩A
	ソケット φ50					当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(")	(")	
	ソケット φ50, ,	1.000	個	46	46	S単 353号
					(")	
	合 計				46	
					(")	
	単 価				42	
					(")	合意率
	官積算単価				46	0.913043
	*** B単— 787号 ***					
000787	機械小運搬 (碎石)					歩A
	200m未満		m3		1.000	当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン)	(")		(859)	(859)	
	砂・砂利・栗石、200m未満	1.000	m3	890	890	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 162号
					(1,122)	
	合 計				1,163	
					(1,027.50)	
	単 価				1,065	
					(1,122)	合意率
	官積算単価				1,163	0.915755
	*** B単— 788号 ***					
000788	敷砂利舗装					歩A
	RC-40 t=15cm		m ²		100.000	当たり算出
S02116	再生クラッシュラン	(")		(")	(")	
	, RC-40 40~0mm 田布施町,	17.900	m3	2,700	48,330	S単 283号
S08042	砂利舗装工 (機械)	(")		(437)	(43,700)	
	再生クラッシュラン, RC-40, 15cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, あり	100.000	m ²	456	45,600	S単 434号
					(92,030)	
	合 計				93,930	
					(842)	
	単 価				860	
					(920)	合意率
	官積算単価				939	0.915217
	*** B単— 789号 ***					
000789	12号道路取付工					歩A
	路盤RC-40(13号道路起点部)		箇所		1.000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(")		(111.8)	(2,427)	
	無し, -, -, なし,	21.710	m ²	116.2	2,523	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(")		(748.7)	(16,254)	
	150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュラン RC-40	21.710	m ²	757.9	16,454	S単 541号
					(18,681)	
	合 計				18,977	
					(17,107)	
	単 価				17,378	
					(18,681)	合意率
	官積算単価				18,977	0.915743
	*** B単— 790号 ***					
000790	17号道路取付工					歩A
	路盤RC-40(13-1号道路起点部)		箇所		1.000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(")		(111.8)	(2,093)	
	無し, -, -, なし,	18.720	m ²	116.2	2,175	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(")		(748.7)	(14,016)	
	150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュラン RC-40	18.720	m ²	757.9	14,188	S単 541号
					(16,109)	
	合 計				16,363	
					(14,751)	
	単 価				14,984	
					(16,109)	合意率
	官積算単価				16,363	0.915699
	*** B単— 791号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000791	道路横断側溝 BF250用		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	(3,472) 3,639	(34,720) 36,390	S単 423号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 10.000	枚	(791) 828	(7,910) 8,280	S単 421号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.000	m3	(254.8) 265.4	(1,019) 1,062	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 3.000	m3	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 237号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.000	m ²	(383.6) 406	(1,918) 2,030	S単 475号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	(") 0.500	m3	(") 2,700	(") 1,350	S単 283号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	(36,770) 40,710	(11,031) 12,213	S単 506号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	(7,204) 7,601	(7,204) 7,601	S単 521号
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,	(") 10.000	枚	(") 34,400	(") 344,000	S単 354号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,	(") 5.000	本	(41,000) 43,100	(205,000) 215,500	S単 355号
	合 計				(620,413) 635,029	
	単 価				(56,812) 58,151	
	官積算単価				(62,041) 63,503	合意率 0.915717
	*** B単ー 792号 ***					
000792	止めコンクリート BF250用		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.090	m3	(36,770) 40,710	(3,309) 3,664	S単 507号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.250	m ²	(7,204) 7,601	(9,005) 9,501	S単 521号
	合 計				(12,314) 13,165	
	単 価				(1,127) 1,205	
	官積算単価				(1,231) 1,317	合意率 0.915515
	*** B単ー 793号 ***					
000793	DV継手 45°エルボ φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ200,,	(") 1.000	個	(") 5,000	(") 5,000	S単 307号
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 4,579	
	官積算単価				(") 5,000	合意率 0.9158
	*** B単ー 794号 ***					
000794	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	(3,115) 3,456	(311,500) 345,600	S単 427号
	合 計				(311,500) 345,600	
	単 価				(2,852) 3,164	
	官積算単価				(3,115) 3,456	合意率 0.915569
	*** B単ー 795号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000795	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満)					歩A
	はぎ取り戻し (表土はぎ)		ha		1,000 ha	当たり算出
S10007	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満)	(")		(487,301)	(487,301)	
	はぎ取り戻し (表土はぎ) ,0.20ha,0.026,15cm,あり	1.000	ha	505,852	505,852	S単 437号
	合 計				(487,301) 505,852	
	単 価				(446,231) 463,218	
	官積算単価				(487,301) 505,852	合意率 0.915719
	*** B単ー 796号 ***					
000796	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満)					歩A
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 (ICT施工)		ha		1,000 ha	当たり算出
T00009	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT	(")		(3,825,512)	(3,825,512)	
	3工区	1.000	ha	3,882,074	3,882,074	T単 16号
	合 計				(3,825,512) 3,882,074	
	単 価				(3,503,098) 3,554,893	
	官積算単価				(3,825,512) 3,882,074	合意率 0.91572
	*** B単ー 797号 ***					
000797	進入路工 I-4型					歩A
			箇所		1,000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(210.1)	(11,009)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	52.400	m3	219.1	11,481	S単 473号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(7,874)	
	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20.200	m	406.9	8,219	S単 478号
	合 計				(18,883) 19,700	
	単 価				(17,292) 18,040	
	官積算単価				(18,883) 19,700	合意率 0.915744
	*** B単ー 798号 ***					
000798	塩ビ止水壁					歩A
	φ100		箇所		10,000 箇所	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(")		(")	(")	
	新設管用φ100,,	10.000	枚	3,420	34,200	S単 313号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(1,910)	(1,433)	
	薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.750	本	2,170	1,628	S単 64号
S02116	VU偏心ソケット	(")		(231)	(4,620)	
	φ100×φ75,,	20.000	個	254	5,080	S単 65号
	合 計				(40,253) 40,908	
	単 価				(3,686) 3,746	
	官積算単価				(4,025) 4,091	合意率 0.915776
	*** B単ー 799号 ***					
000799	立上管 (通気口)					歩A
	VUφ75 (通気口キャップ付)		箇所		10,000 箇所	当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))	(")		(")	(")	
	人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-,50m以下,	19.000	m	4	76	S単 147号
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット	(")		(")	(")	
	φ75,,	10.000	個	1,410	14,100	S単 66号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手)	(")		(320)	(3,200)	
	φ75 90° 大曲エルボ,,	10.000	個	362	3,620	S単 67号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(1,203)	(14,436)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	12.000	m	1,293	15,516	S単 132号
S02116	通気口キャップ	(")		(1,070)	(10,700)	
	φ75,,	10.000	個	1,073	10,730	S単 69号
	合 計				(42,512) 44,042	
	単 価				(3,893) 4,033	
	官積算単価				(4,251) 4,404	合意率 0.915784
	*** B単ー 800号 ***					
000800	機械小運搬 (砕石)					歩A
	250m未満		m3		1,000 m3	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")		(940)	(940)	
	砂・砂利・栗石、250mm未満	1.000	m3	975	975	S単 247号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	272.7	273	S単 467号
	合 計				(1,203) 1,248	
	単 価				(1,101.60) 1,143.00	
	官積算単価				(1,203) 1,248	合意率 0.915704
	*** B単ー 801号 ***					
000801	田面排水工					歩A
	排水口（排水口＋排水調節器）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	265.4	955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(690)	
	基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	排水口用堰板	(")		(410)	(8,200)	
	325×200×30,.,	20.000	枚	490	9,800	S単 280号
S02116	排水口	(")		(5,290)	(52,900)	
	H=750,Aタイプ,.,	10.000	個	6,350	63,500	S単 39号
S02116	排水調節器	(")		(")	(")	
		10.000	基	9,900	99,000	S単 40号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(")		(25,296)	(253)	
		0.010	人	26,112	261	S単 22号
S02115	特殊作業員	(")		(22,440)	(224)	
		0.010	人	23,664	237	S単 23号
S02115	普通作業員	(")		(19,176)	(192)	
		0.010	人	20,298	203	S単 24号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(7,428)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,.,コンクリート各種	0.200	m3	37,900	7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(21,612)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(788)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	272.7	818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,855)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.700	m3	1,901	5,133	S単 2号
	合 計				(231,629) 246,911	
	単 価				(21,211) 22,610	
	官積算単価				(23,163) 24,691	合意率 0.915727
	*** B単ー 802号 ***					
000802	田面排水工					歩A
	排水口（排水口）		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	265.4	955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(690)	
	基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	排水口用堰板	(")		(410)	(8,200)	
	325×200×30,.,	20.000	枚	490	9,800	S単 280号
S02116	排水口	(")		(5,290)	(52,900)	
	H=750,Aタイプ,.,	10.000	個	6,350	63,500	S単 39号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(7,428)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,.,コンクリート各種	0.200	m3	37,900	7,580	S単 191号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(21,612)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(788)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	272.7	818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,855)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.700	m3	1,901	5,133	S単 2号
	合 計				(131,960) 147,210	
	単 価				(12,084) 13,480	
	官積算単価				(13,196) 14,721	合意率 0.915732
	*** B単ー 803号 ***					
000803	硬質ポリ塩化ビニル管					歩A
	VU Φ150		m		100.000 m	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	(2,322) 2,573	(232,200) 257,300	S単 428号
	合 計				(232,200) 257,300	
	単 価				(2,126) 2,356	
	官積算単価				(2,322) 2,573	合意率 0.91559
	*** B単— 804号 ***					
000804	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	(") 1.000	個	(2,860) 3,240	(2,860) 3,240	S単 338号
	合 計				(2,860) 3,240	
	単 価				(2,619) 2,967	
	官積算単価				(2,860) 3,240	合意率 0.915734
	*** B単— 805号 ***					
000805	植生シート工 センチビードグラス (ワラ付芝)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチビードグラス) 分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む,,	(") 1.000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単— 806号 ***					
000806	産業廃棄物運搬・処理 幹		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	(1,179) 1,210	(1,179) 1,210	S単 465号
S02123	幹処分費 幹	(") 1.000	m3	(") 3,300	(") 3,300	S単 405号
	合 計				(4,479) 4,510	
	単 価				(4,102) 4,130	
	官積算単価				(4,479) 4,510	合意率 0.915829
	*** B単— 807号 ***					
000807	産業廃棄物運搬・処理 竹		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	(1,179) 1,210	(1,179) 1,210	S単 465号
S02123	竹処分費 竹	(") 1.000	m3	(") 6,600	(") 6,600	S単 409号
	合 計				(7,779) 7,810	
	単 価				(7,123) 7,151	
	官積算単価				(7,779) 7,810	合意率 0.91567
	*** B単— 808号 ***					
000808	屈曲工 15°タイプ BF-200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.070	m ²	(383.6) 406	(27) 28	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.040	m3	(37,140) 37,900	(1,486) 1,516	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.500	m ²	(7,204) 7,601	(3,602) 3,801	S単 521号
	合 計				(5,115) 5,345	
	単 価				(4,684) 4,895	
	官積算単価				(5,115) 5,345	合意率 0.915738

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 809号 ***					
000809	屈曲工 15°タイプ BF-600		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 0.090	m ²	(383.6) 406	(38) 37	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(//) 0.140	m ³	(37,140) 37,900	(5,200) 5,306	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 1.500	m ²	(7,204) 7,601	(10,806) 11,402	S単 521号
	合 計				(16,041) 16,745	
	単 価				(14,689) 15,334	
	官積算単価				(16,041) 16,745	合意率 0.915715
	*** B単ー 810号 ***					
000810	屈曲工 30°タイプ BF-200		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(//) 0.050	m ³	(37,140) 37,900	(1,857) 1,895	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 0.600	m ²	(7,204) 7,601	(4,322) 4,561	S単 521号
	合 計				(6,217) 6,497	
	単 価				(5,693) 5,949	
	官積算単価				(6,217) 6,497	合意率 0.915714
	*** B単ー 811号 ***					
000811	用水取水口（分水用ベンチフリューム） BF-200		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(//) 2.400	m ³	(254.8) 265.4	(612) 637	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 3.500	m ²	(383.6) 406	(1,343) 1,421	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 1.800	m ³	(262.7) 272.7	(473) 491	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(//) 1.600	m ³	(2,143) 2,265	(3,429) 3,624	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(//) 10.000	基	(3,099) 3,212	(30,990) 32,120	S単 222号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 200 L=1000,,	(//) 10.000	本	(3,290) 3,950	(32,900) 39,500	S単 88号
	合 計				(69,747) 77,793	
	単 価				(6,387) 7,123	
	官積算単価				(6,975) 7,779	合意率 0.915698
	*** B単ー 812号 ***					
000812	用水取水口（分水用ベンチフリューム） BF-350		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(//) 4.800	m ³	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 5.100	m ²	(383.6) 406	(1,956) 2,071	S単 171号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 3.100	m ³	(262.7) 272.7	(814) 845	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(//) 2.800	m ³	(2,143) 2,265	(6,000) 6,342	S単 3号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(//) 10.000	基	(3,457) 3,589	(34,570) 35,890	S単 221号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 350 L=1000,,	(//) 10.000	本	(6,430) 7,720	(64,300) 77,200	S単 287号
	合 計				(108,863) 123,622	
	単 価				(9,969) 11,321	
	官積算単価				(10,886) 12,362	合意率 0.915763

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 813号 ***					
000813	合流樋 1 型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 2,300	m3	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1,200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 475号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(〃) 1,200	m ²	(1,238) 1,283	(1,486) 1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(〃) 0,400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 4,800	m ²	(7,204) 7,601	(34,579) 36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1,700	m3	(262.7) 272.7	(447) 464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 1,600	m3	(1,798) 1,901	(2,877) 3,042	S単 237号
	合 計				(55,291) 57,788	
	単 価				(50,631) 52,918	
	官積算単価				(55,291) 57,788	合意率 0.915718
	*** B単ー 814号 ***					
000814	合流樋 2 型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(〃) 0,039	ton	(171,921) 168,831	(6,705) 6,584	S単 416号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 3,600	m3	(254.8) 265.4	(917) 955	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1,700	m ²	(383.6) 406	(652) 690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0,100	m3	(32,160) 35,880	(3,216) 3,588	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 0,300	m ²	(4,045) 4,276	(1,214) 1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(〃) 0,700	m3	(37,140) 41,080	(25,998) 28,756	S単 492号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 7,100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 2,500	m3	(262.7) 272.7	(657) 682	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 2,300	m3	(1,798) 1,901	(4,135) 4,372	S単 237号
	合 計				(94,642) 100,877	
	単 価				(86,666) 92,375	
	官積算単価				(94,642) 100,877	合意率 0.915724
	*** B単ー 815号 ***					
000815	合流樋 2 型 (H1.0m)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(〃) 0,078	ton	(171,921) 168,831	(13,410) 13,169	S単 416号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(〃) 4,200	m3	(254.8) 265.4	(1,070) 1,115	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1,700	m ²	(383.6) 406	(652) 690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0,080	m3	(32,160) 35,880	(2,573) 2,870	S単 491号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 0,026	m ²	(4,045) 4,276	(105) 111	S単 522号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(〃) 0,750	m3	(37,140) 41,080	(27,855) 30,810	S単 492号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 8,260	m ²	(7,204) 7,601	(59,505) 62,784	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 3,000	m3	(262.7) 272.7	(788) 818	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 2,730	m3	(1,798) 1,901	(4,909) 5,190	S単 237号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(110,867) 117,557	
	単 価				(101,523) 107,649	
	官積算単価				(110,867) 117,557	合意率 0.915718
	*** B単一 816号 ***					
000816	合流枿用蓋 1型グレーチング T14		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング（ますぶた） T14 600×600,,	(") 1,000	組	(") 37,600	(") 37,600	S単 288号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 2,000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
	合 計				(38,234) 38,268	
	単 価				(35,012) 35,043	
	官積算単価				(38,234) 38,268	合意率 0.915729
	*** B単一 817号 ***					
000817	合流枿用蓋 2型グレーチング T14		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング（ますぶた） T14 800×800,,	(") 1,000	組	(") 57,300	(") 57,300	S単 289号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 2,000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
	合 計				(57,934) 57,968	
	単 価				(53,051) 53,082	
	官積算単価				(57,934) 57,968	合意率 0.915714
	*** B単一 818号 ***					
000818	管渠工 A型（素巻） φ200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 10,900	m3	(254.8) 265.4	(2,777) 2,893	S単 469号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	(") 10,000	m	(10,210) 10,450	(102,100) 104,500	S単 536号
Y00001	埋戻（区分1）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4,700	m3	(262.7) 272.7	(1,235) 1,282	S単 467号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	(") 4,200	m3	(1,798) 1,901	(7,552) 7,984	S単 237号
Y00001	埋戻（区分2）					
Y00001	振動コンパクタ（I）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4,100	m3	(262.7) 272.7	(1,077) 1,118	S単 467号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	(") 3,700	m3	(1,798) 1,901	(6,653) 7,034	S単 237号
Y00001	埋戻（区分3）					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ（ハンドガイド式）					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2,800	m3	(262.7) 272.7	(736) 764	S単 467号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 2,600	m3	(1,304) 1,380	(3,390) 3,588	S単 238号
S01082	締固工（振動ローラ締固め2.5m未満） 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(") 2,600	m3	(549) 574	(1,427) 1,492	S単 241号
	合 計				(126,947) 130,655	
	単 価				(11,625) 11,964	
	官積算単価				(12,695) 13,066	合意率 0.915714
	*** B単一 819号 ***					
000819	管渠工 A型（素巻） φ400		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(4,332)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	17.000	m3	265.4	4,512	S単 469号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(")		(16,390)	(163,900)	
	据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	16,670	166,700	S単 535号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,865)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	272.7	1,936	S単 467号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(11,507)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.400	m3	1,901	12,166	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,681)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	272.7	1,745	S単 467号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(10,249)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.700	m3	1,901	10,836	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(919)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.500	m3	272.7	954	S単 467号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(4,173)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.200	m3	1,380	4,416	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")		(549)	(1,757)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3.200	m3	574	1,837	S単 241号
	合 計				(200,383)	
	単 価				205,102	
	官積算単価				(18,349)	
					18,781	
					(20,038)	合意率
					20,510	0.91571
	*** B単ー 820号 ***					
000820	継手コンクリート					歩A
	BF-200 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(18,570)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.500	m3	37,900	18,950	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(39,622)	
	一般型枠,小型構造物	5.500	m ²	7,601	41,806	S単 521号
	合 計				(58,192)	
	単 価				60,756	
	官積算単価				(5,329)	
					5,564	
					(5,819)	合意率
					6,076	0.915793
	*** B単ー 821号 ***					
000821	継手コンクリート					歩A
	BF-350 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(25,998)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.700	m3	37,900	26,530	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(56,191)	
	一般型枠,小型構造物	7.800	m ²	7,601	59,288	S単 521号
	合 計				(82,189)	
	単 価				85,818	
	官積算単価				(7,526)	
					7,858	
					(8,219)	合意率
					8,582	0.915683
	*** B単ー 822号 ***					
000822	継手コンクリート					歩A
	BF-600 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(40,854)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.100	m3	37,900	41,690	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(87,168)	
	一般型枠,小型構造物	12.100	m ²	7,601	91,972	S単 521号
	合 計				(128,022)	
	単 価				133,662	
	官積算単価				(11,723)	
					12,240	
					(12,802)	合意率
					13,366	0.915716

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 823号 ***					
000823	張コンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	(") 1.200	m3	(32,160) 35,880	(38,592) 43,056	S単 505号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	(7,972) 8,417	(15,944) 16,834	S単 523号
	合 計				(54,536) 59,890	
	単 価				(4,994) 5,484	
	官積算単価				(5,454) 5,989	合意率 0.915658
	*** B単— 824号 ***					
000824	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ200		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	(4,692) 5,218	(469,200) 521,800	S単 426号
	合 計				(469,200) 521,800	
	単 価				(4,297) 4,779	
	官積算単価				(4,692) 5,218	合意率 0.915814
	*** B単— 825号 ***					
000825	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1.000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単— 826号 ***					
000826	自由勾配側溝 B300×H500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有リ,-	(") 10.000	m	(5,283) 5,536	(52,830) 55,360	S単 424号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行わない	(") 10.000	枚	(791) 828	(7,910) 8,280	S単 421号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	(") 0.700	m3	(") 2,700	(") 1,890	S単 283号
S02116	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25,,	(") 5.000	組	(") 23,400	(") 117,000	S単 356号
S02116	自由勾配側溝 B300×H500 L=2000,,	(") 5.000	本	(") 22,800	(") 114,000	S単 357号
S02116	生コンクリート（高炬B） ,18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) ,	(") 0.300	m3	(") 21,500	(") 6,450	S単 286号
S02116	生コンクリート（高炬B） ,18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) ,	(") 0.400	m3	(") 21,500	(") 8,600	S単 286号
	合 計				(308,680) 311,580	
	単 価				(28,266) 28,532	
	官積算単価				(30,868) 31,158	合意率 0.915705
	*** B単— 827号 ***					
000827	搬運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m3	(1,245) 1,282	(1,245) 1,282	S単 481号
S02123	搬処分費 無筋コン	(") 1.000	m3	(") 2,350	(") 2,350	S単 407号
	合 計				(3,595) 3,632	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(3,292)	
	単 価				3,326	
	官積算単価				(3,595)	合意率
					3,632	0.915716
	*** B単— 828号 ***					
000828	目地材		m ²		1.000	歩A
	舗装復旧					当たり算出
SA0331	SP 目地板	(//)		(4,842)	(4,842)	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	4,946	4,946	S単 524号
	合 計				(4,842)	
					4,946	
	単 価				(4,434)	
					4,529	
	官積算単価				(4,842)	合意率
					4,946	0.915737
	*** B単— 829号 ***					
000829	路盤紙		m ²		1.000	歩A
						当たり算出
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	(//)		(//)	(//)	
		1.000	m ²	38	38	S単 358号
	合 計				(//)	
					38	
	単 価				(//)	
					35	
	官積算単価				(//)	合意率
					38	0.921052
	*** B単— 830号 ***					
000830	鉄網		m ²		1.000	歩A
						当たり算出
S02116	鉄筋金網	(//)		(//)	(//)	
	D6×100×100,,	1.000	m ²	851	851	S単 359号
	合 計				(//)	
					851	
	単 価				(//)	
					779	
	官積算単価				(//)	合意率
					851	0.915393
	*** B単— 831号 ***					
000831	廃アルカリ水運搬・処理		m ³		1.000	歩A
						当たり算出
S02123	廃アルカリ水	(//)		(//)	(//)	
		1.000	m ³	28,000	28,000	S単 406号
SA0121	SP 土砂等運搬	(//)		(2,609)	(2,609)	
	標準,ハ゜ク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km	1.000	m ³	2,681	2,681	S単 471号
	以下					
	合 計				(30,609)	
					30,681	
	単 価				(28,029)	
					28,095	
	官積算単価				(30,609)	合意率
					30,681	0.915711
	*** B単— 832号 ***					
000832	道路用鉄筋コンクリート側溝		m		10.000	歩A
	250×2000					当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(//)		(3,472)	(34,720)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,639	36,390	S単 126号
S05801	【排水構造物工】	(//)		(317)	(3,170)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	334	3,340	S単 125号
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(1,019)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.000	m ³	265.4	1,062	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)		(262.7)	(867)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m ³	272.7	900	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(//)		(1,798)	(5,394)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.000	m ³	1,901	5,703	S単 2号
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(1,918)	
	基面整正	5.000	m ²	406	2,030	S単 171号
S02116	再生クラッシュラン	(//)		(//)	(//)	
	,RC-40 40~0mm 田布施町,	0.500	m ³	2,700	1,350	S単 44号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m ³	(36,770) 40,710	(11,031) 12,213	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	(7,204) 7,601	(7,204) 7,601	S単 215号
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,	(") 10.000	枚	(") 34,400	(") 344,000	S単 56号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,	(") 5.000	本	(41,000) 43,100	(205,000) 215,500	S単 57号
	合 計				(615,673) 630,089	
	単 価				(56,378) 57,698	
	官積算単価				(61,567) 63,009	合意率 0.915717
	*** B単ー 833号 ***					
000833	DV継手 45°エルボ φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ200,,	(") 1.000	個	(") 5,000	(") 5,000	S単 307号
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 4,579	
	官積算単価				(") 5,000	合意率 0.9158
	*** B単ー 834号 ***					
000834	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ200		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	(3,115) 3,456	(311,500) 345,600	S単 427号
	合 計				(311,500) 345,600	
	単 価				(2,852) 3,164	
	官積算単価				(3,115) 3,456	合意率 0.915569
	*** B単ー 835号 ***					
000835	排水路砕石埋戻し		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 1.000	m ³	(1,068) 1,109	(1,068) 1,109	S単 466号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,	(") 1.050	m ³	(") 4,800	(") 5,040	S単 269号
	合 計				(6,371) 6,422	
	単 価				(5,834) 5,881	
	官積算単価				(6,371) 6,422	合意率 0.915711
	*** B単ー 836号 ***					
000836	法面湧水処理 9号排水路(吸水管φ75+砕石)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,	(") 21.200	m ³	(") 4,800	(") 101,760	S単 269号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	(") 10.600	m	(729) 765	(7,727) 8,109	S単 441号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 10.400	m	(") 425	(") 4,420	S単 268号
	合 計				(113,907) 114,289	
	単 価				(104,307) 104,657	
	官積算単価				(113,907) 114,289	合意率 0.91572
	*** B単ー 837号 ***					
000837	屈曲工 30°タイプ BF-600用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(7,057)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.190	m ³	37,900	7,201	S単 490号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(12,247)	
	一般型枠,小型構造物	1.700	m ²	7,601	12,922	S単 521号
	合 計				(19,342)	
					20,164	
	単 価				(17,712)	
					18,465	
	官積算単価				(19,342)	合意率
					20,164	0.915727
	*** B単- 838号 ***					
000838	合流溝 4型(H=1.2m)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(25,788)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.150	ton	168,831	25,325	S単 416号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,936)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.600	m ³	265.4	2,017	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,112)	
	基面整正	2.900	m ²	406	1,177	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(32,160)	(3,216)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,880	3,588	S単 491号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,214)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート	(")		(37,140)	(48,282)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.300	m ³	41,080	53,404	S単 492号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(100,136)	
	一般型枠,小型構造物	13.900	m ²	7,601	105,654	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,287)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.900	m ³	272.7	1,336	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(7,911)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.400	m ³	1,901	8,364	S単 237号
	合 計				(190,882)	
					202,148	
	単 価				(174,794)	
					185,110	
	官積算単価				(190,882)	合意率
					202,148	0.915717
	*** B単- 839号 ***					
000839	ボックスカルバート工 B1000×H1400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	(")		(21,570)	(215,700)	
	据付,2.0m/個,0<B≤1.25 1.25<H≤2.5,基礎砕石+均しコンクリート,有り,なし	10.000	m	22,640	226,400	S単 526号
S02116	ボックスカルバート B1000×H1400 L=2000,,	(")		(189,000)	(945,000)	
		5.000	個	227,000	1,135,000	S単 360号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(20,384)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	80.000	m ³	265.4	21,232	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(5,601)	
	基面整正	14.600	m ²	406	5,928	S単 475号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(5,543)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	21.100	m ³	272.7	5,754	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(34,162)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	19.000	m ³	1,901	36,119	S単 237号
Y00001	埋戻(区分2)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(5,543)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	21.100	m ³	272.7	5,754	S単 467号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")		(549)	(11,529)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	21.000	m ³	574	12,054	S単 241号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(24,776)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	19.000	m ³	1,380	26,220	S単 238号
Y00001	埋戻(区分3)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(5,254)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.000	m ³	272.7	5,454	S単 467号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")		(370)	(6,660)	
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	18.000	m ³	386	6,948	S単 242号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(23,472)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	18.000	m ³	1,380	24,840	S単 238号
	合 計				(1,303,624)	
					1,511,703	
	単 価				(119,375)	
					138,430	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(130,362)	合意率
	官積算単価				151,170	0.915719
	*** B単— 840号 ***					
000840	PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940,,	(") 1,000	本	(") 1,130	(") 1,130	S単 361号
	合 計				(") 1,130	
	単 価				(") 1,035	
	官積算単価				(") 1,130	合意率 0.915929
	*** B単— 841号 ***					
000841	PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940,,	(") 1,000	本	(") 2,073	(") 2,073	S単 331号
	合 計				(") 2,073	
	単 価				(") 1,898	
	官積算単価				(") 2,073	合意率 0.915581
	*** B単— 842号 ***					
000842	PC用定着金具 φ13mm		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC用定着金具 φ13mm,,	(") 1,000	組	(") 1,130	(") 1,130	S単 333号
	合 計				(") 1,130	
	単 価				(") 1,035	
	官積算単価				(") 1,130	合意率 0.915929
	*** B単— 843号 ***					
000843	継手コンクリート BF-600 シュート式落差工部		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コナート各種	(") 1,100	m3	(37,140) 37,900	(40,854) 41,690	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 12,100	m ²	(7,204) 7,601	(87,168) 91,972	S単 521号
	合 計				(128,022) 133,662	
	単 価				(11,723) 12,240	
	官積算単価				(12,802) 13,366	合意率 0.915716
	*** B単— 844号 ***					
000844	DV継手 45°エルボ φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ200,,	(") 1,000	個	(") 5,000	(") 5,000	S単 307号
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 4,579	
	官積算単価				(") 5,000	合意率 0.9158
	*** B単— 845号 ***					
000845	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ200		m		100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100,000	m	(4,692) 5,218	(469,200) 521,800	S単 426号
	合 計				(469,200) 521,800	
	単 価				(4,297) 4,779	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(4,692)	合意率
	官積算単価				5,218	0.915814
	*** B単— 846号 ***					
000846	硬質ポリ塩化ビニル管 VP Φ100		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(//) 100.000	m	(1,985) 2,192	(198,500) 219,200	S単 432号
	合 計				(198,500) 219,200	
	単 価				(1,818) 2,008	
	官積算単価				(1,985) 2,192	合意率 0.915869
	*** B単— 847号 ***					
000847	硬質ポリ塩化ビニル管継手 Φ100 ソケット		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,	(//) 1.000	個	(994) 1,120	(994) 1,120	S単 339号
	合 計				(994) 1,120	
	単 価				(910) 1,025	
	官積算単価				(994) 1,120	合意率 0.915492
	*** B単— 848号 ***					
000848	硬質ポリ塩化ビニル管 VU Φ75		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(//) 100.000	m	(1,203) 1,293	(120,300) 129,300	S単 425号
	合 計				(120,300) 129,300	
	単 価				(1,102) 1,184	
	官積算単価				(1,203) 1,293	合意率 0.916043
	*** B単— 849号 ***					
000849	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) Φ100 45°エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) Φ100 45°エルボ,,	(//) 1.000	個	(//) 327	(//) 327	S単 340号
	合 計				(//) 327	
	単 価				(//) 299	
	官積算単価				(//) 327	合意率 0.914373
	*** B単— 850号 ***					
000850	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) Φ75 45°エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) Φ75 45°エルボ,,	(//) 1.000	個	(//) 167	(//) 167	S単 362号
	合 計				(//) 167	
	単 価				(//) 153	
	官積算単価				(//) 167	合意率 0.916167
	*** B単— 851号 ***					
000851	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) Φ75 90°エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) Φ75 90°エルボ,,	(//) 1.000	個	(//) 192	(//) 192	S単 341号
	合 計				(//) 192	
	単 価				(//) 176	
	官積算単価				(//) 192	合意率 0.916666

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 852号 ***					
000852	VU 22 1/2エルボ φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VU 22 1/2エルボ φ100,,	(") 1,000	個	(") 1,530	(") 1,530	S単 344号
	合 計				(") 1,530	
	単 価				(") 1,401	
	官積算単価				(") 1,530	合意率 0.915686
	*** B単一 853号 ***					
000853	VU 22 1/2エルボ φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	VU 22 1/2エルボ φ75,,	(") 1,000	個	(") 936	(") 936	S単 345号
	合 計				(") 936	
	単 価				(") 857	
	官積算単価				(") 936	合意率 0.915598
	*** B単一 854号 ***					
000854	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単一 855号 ***					
000855	養生 擁壁復旧		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	(") 1,000	m ³	(750) 788	(750) 788	S単 114号
	合 計				(750) 788	
	単 価				(686.66) 721.02	
	官積算単価				(750) 788	合意率 0.915555
	*** B単一 856号 ***					
000856	均しコンクリート 擁壁復旧		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-12-25(20)(高 圧B) W/C65%	(") 1,000	m ³	(32,160) 35,880	(32,160) 35,880	S単 491号
	合 計				(32,160) 35,880	
	単 価				(29,450) 32,857	
	官積算単価				(32,160) 35,880	合意率 0.915733
	*** B単一 857号 ***					
000857	型枠 均しコンクリート 擁壁復旧		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S単 522号
	合 計				(4,045) 4,276	
	単 価				(3,704) 3,916	
	官積算単価				(4,045) 4,276	合意率 0.915698

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 858号 ***					
000858	機械小運搬（碎石） 150m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,150m未満	(//) 1,000	m3	(790) 819	(790) 819	S単 245号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 1,000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
	合 計				(1,053) 1,092	
	単 価				(964.24) 1,000	
	官積算単価				(1,053) 1,092	合意率 0.91571
	*** B単— 859号 ***					
000859	機械小運搬（碎石） 200m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石,200m未満	(//) 1,000	m3	(859) 890	(859) 890	S単 246号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(//) 1,000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
	合 計				(1,122) 1,163	
	単 価				(1,027.44) 1,065	
	官積算単価				(1,122) 1,163	合意率 0.915721
	*** B単— 860号 ***					
000860	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(//) 1,000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(234) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.917647
	*** B単— 861号 ***					
000861	山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土用）,	(//) 1,200	m3	(//) 2,600	(//) 3,120	S単 309号
	合 計				(//) 3,120	
	単 価				(//) 2,857	
	官積算単価				(//) 3,120	合意率 0.915705
	*** B単— 862号 ***					
000862	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(//) 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単— 863号 ***					
000863	敷砂利舗装 RC-40 t=15cm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm 田布施町,	(//) 17,900	m3	(//) 2,700	(//) 48,330	S単 283号
S08042	砂利舗装工（機械） 再生クラッシュラン,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり	(//) 100.000	m ²	(437) 456	(43,700) 45,600	S単 434号
	合 計				(92,030) 93,930	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(842)	
	単 価				860	
					(920)	合意率
	官積算単価				939	0.915217
	*** B単— 864号 ***					
000864	9号道路取付工					歩A
	11号道路起点部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(")		(111.8)	(2,541)	
	無し,-,-,なし,	22.730	m ²	116.2	2,641	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(")		(748.7)	(17,018)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	22.730	m ²	757.9	17,227	S単 541号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(941.3)	(1,318)	
	土砂,小規模(標準)	1.400	m ³	977.4	1,368	S単 468号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(1,565)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.200	m ³	1,380	1,656	S単 240号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")		(549)	(659)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.200	m ³	574	689	S単 241号
					(23,101)	
	合 計				23,581	
					(21,154)	
	単 価				21,594	
					(23,101)	合意率
	官積算単価				23,581	0.915717
	*** B単— 865号 ***					
000865	10号道路取付工					歩A
	12号道路起点部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(")		(111.8)	(2,379)	
	無し,-,-,なし,	21.280	m ²	116.2	2,473	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(")		(748.7)	(15,932)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	21.280	m ²	757.9	16,128	S単 541号
					(18,311)	
	合 計				18,601	
					(16,768)	
	単 価				17,034	
					(18,311)	合意率
	官積算単価				18,601	0.915733
	*** B単— 866号 ***					
000866	10号道路取付工					歩A
	横断側溝 300×300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,548)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.000	m ³	265.4	2,654	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,760)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.700	m ³	272.7	1,827	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(10,788)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.000	m ³	1,901	11,406	S単 237号
SA0311	SP コンクリート	(")		(29,500)	(66,375)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高	2.250	m ³	33,050	74,363	S単 501号
	炬B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(35,874)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²	8,417	37,877	S単 523号
SA0311	SP コンクリート	(")		(29,500)	(13,275)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高	0.450	m ³	33,050	14,873	S単 501号
	炬B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(4,045)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 522号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(3,452)	
	基面整正	9.000	m ²	406	3,654	S単 475号
S02116	鋼製グレーチング	(")		(")	(")	
	T-14 300用,,	10.000	枚	16,500	165,000	S単 363号
					(303,117)	
	合 計				315,930	
					(27,757)	
	単 価				28,930	
					(30,312)	合意率
	官積算単価				31,593	0.915709
	*** B単— 867号 ***					
000867	10号道路取付工					歩A
	2000 BF-300		m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")		(3,020)	(30,200)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 422号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A,,	(") 5.000	個	(") 1,680	(") 8,400	S単 364号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 5.000	枚	(317) 334	(1,585) 1,670	S単 419号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,	(") 5.000	本	(41,000) 43,100	(205,000) 215,500	S単 355号
	合 計				(245,185) 257,230	
	単 価				(22,453) 23,556	
	官積算単価				(24,519) 25,723	合意率 0.915738
	*** B単ー 868号 ***					
000868	道路横断側溝 BF250用		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,472) 3,639	(34,720) 36,390	S単 423号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	枚	(791) 828	(7,910) 8,280	S単 421号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.000	m3	(254.8) 265.4	(1,019) 1,062	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 3.000	m3	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 237号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.000	m ²	(383.6) 406	(1,918) 2,030	S単 475号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	(") 0.500	m3	(") 2,700	(") 1,350	S単 283号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	(36,770) 40,710	(11,031) 12,213	S単 506号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	(7,204) 7,601	(7,204) 7,601	S単 521号
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,	(") 10.000	枚	(") 34,400	(") 344,000	S単 354号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,	(") 5.000	本	(41,000) 43,100	(205,000) 215,500	S単 355号
	合 計				(620,413) 635,029	
	単 価				(56,812) 58,151	
	官積算単価				(62,041) 63,503	合意率 0.915717
	*** B単ー 869号 ***					
000869	止めコンクリート BF250用		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	(") 0.090	m3	(36,770) 40,710	(3,309) 3,664	S単 507号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.250	m ²	(7,204) 7,601	(9,005) 9,501	S単 521号
	合 計				(12,314) 13,165	
	単 価				(1,127) 1,205	
	官積算単価				(1,231) 1,317	合意率 0.915515
	*** B単ー 870号 ***					
000870	硬質ポリ塩化ビニル管 VU φ150		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 100.000	m	(2,322) 2,573	(232,200) 257,300	S単 428号
	合 計				(232,200) 257,300	
	単 価				(2,126) 2,356	
	官積算単価				(2,322) 2,573	合意率 0.91559

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 871号 ***					
000871	DV継手 45°エルボ φ150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 45°エルボ φ150,,	(") 1,000	個	(") 1,330	(") 1,330	S単 365号
	合 計				1,330	
	単 価				(") 1,218	
	官積算単価				(") 1,330	合意率 0.915789
	*** B単一 872号 ***					
000872	DV継手 90°エルボ φ150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DV継手 90°エルボ φ150,,	(") 1,000	個	(") 1,640	(") 1,640	S単 366号
	合 計				(") 1,640	
	単 価				(") 1,502	
	官積算単価				(") 1,640	合意率 0.915853
	*** B単一 873号 ***					
000873	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ) ,0.23ha,0.046,15cm,あり	(") 1,000	ha	(580,548) 602,289	(580,548) 602,289	S単 438号
	合 計				(580,548) 602,289	
	単 価				(531,619) 551,527	
	官積算単価				(580,548) 602,289	合意率 0.915719
	*** B単一 874号 ***					
000874	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地) 41ほ場		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地) ,0.10ha,0.050,15cm,あり	(") 1,000	ha	(1,624,474) 1,685,819	(1,624,474) 1,685,819	S単 439号
	合 計				(1,624,474) 1,685,819	
	単 価				(1,487,563) 1,543,736	
	官積算単価				(1,624,474) 1,685,819	合意率 0.915719
	*** B単一 875号 ***					
000875	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 (ICT施工)		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00010	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT 4工区	(") 1,000	ha	(3,837,221) 3,893,953	(3,837,221) 3,893,953	T単 17号
	合 計				(3,837,221) 3,893,953	
	単 価				(3,513,820) 3,565,767	
	官積算単価				(3,837,221) 3,893,953	合意率 0.915719
	*** B単一 876号 ***					
000876	場内運土 L=1.0km以下 4tダンプ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	(") 1,000	m3	(849) 880	(849) 880	S単 233号
	合 計				(1,112) 1,153	
	単 価				(1,018.28) 1,056	
	官積算単価				(1,112) 1,153	合意率 0.915719

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 877号 ***					
000877	塩ビ止水壁 φ100		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100,,	(") 10.000	枚	(") 3,420	(") 34,200	S単 313号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 0.750	本	(1,910) 2,170	(1,433) 1,628	S単 64号
S02116	VU偏心ソケット φ100×φ75,,	(") 20.000	個	(231) 254	(4,620) 5,080	S単 65号
	合 計				(40,253) 40,908	
	単 価				(3,686) 3,746	
	官積算単価				(4,025) 4,091	合意率 0.915776
	*** B単一 878号 ***					
000878	立上管 (通気口) VUφ75 (通気口キャップ付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-,50m以下,	(") 19.000	m	(") 4	(") 76	S単 147号
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,	(") 10.000	個	(") 1,410	(") 14,100	S単 66号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) φ75 90° 大曲エルボ,,	(") 10.000	個	(320) 362	(3,200) 3,620	S単 67号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 12.000	m	(1,203) 1,293	(14,436) 15,516	S単 132号
S02116	通気口キャップ φ75,,	(") 10.000	個	(1,070) 1,073	(10,700) 10,730	S単 69号
	合 計				(42,512) 44,042	
	単 価				(3,893) 4,033	
	官積算単価				(4,251) 4,404	合意率 0.915784
	*** B単一 879号 ***					
000879	機械小運搬 (砕石) 300m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.000	m3	(879) 910.9	(879) 911	S単 472号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
	合 計				(1,142) 1,184	
	単 価				(1,045.75) 1,083.99	
	官積算単価				(1,142) 1,184	合意率 0.915718
	*** B単一 880号 ***					
000880	基盤置換工 37ほ場		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 30.000	m3	(254.8) 265.4	(7,644) 7,962	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 30.000	m3	(262.7) 272.7	(7,881) 8,181	S単 467号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,	(") 30.000	m3	(") 4,800	(") 144,000	S単 269号
	合 計				(159,525) 160,143	
	単 価				(1,461) 1,467	
	官積算単価				(1,595) 1,601	合意率 0.915987
	*** B単一 881号 ***					
000881	基盤置換工 39ほ場		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 30.000	m3	(254.8) 265.4	(7,644) 7,962	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 30.000	m3	(262.7) 272.7	(7,881) 8,181	S単 467号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,	(") 30.000	m3	(") 4,800	(") 144,000	S単 269号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(159,525) 160,143	
	単 価				(1,461) 1,467	
	官積算単価				(1,595) 1,601	合意率 0.915987
	*** B単一 882号 ***					
000882	基礎置換工 40-2ほ場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 55.000	m ³	(254.8) 265.4	(14,014) 14,597	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 55.000	m ³	(262.7) 272.7	(14,449) 14,999	S単 467号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm 田布施町,	(") 55.000	m ³	(") 4,800	(") 264,000	S単 269号
	合 計				(292,463) 293,596	
	単 価				(2,678) 2,688	
	官積算単価				(2,925) 2,936	合意率 0.915555
	*** B単一 883号 ***					
000883	止杭丸太 40-2ほ場		m		24.000 m	歩A 当たり算出
T00003	丸太打設 (機械)	(") 16.000	本	(3,532) 3,679	(56,512) 58,864	T単 12号
S02116	丸太 杉φ30 L=4.0m,,	(") 16.000	本	(") 11,175	(") 178,800	S単 367号
T00013	丸太据付 丸太 φ=300 L=3000	(") 24.000	本	(1,769) 1,856	(42,456) 44,544	T単 19号
S02116	丸太 杉φ30 L=3.0m,,	(") 21.000	本	(") 8,475	(") 177,975	S単 368号
S02116	丸太 松φ30 L=3.0m,,	(") 3.000	本	(") 9,825	(") 29,475	S単 369号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.700	m ³	(262.7) 272.7	(3,862) 4,009	S単 467号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm 田布施町,	(") 14.700	m ³	(") 4,800	(") 70,560	S単 269号
	合 計				(559,640) 564,227	
	単 価				(21,353) 21,528	
	官積算単価				(23,318) 23,509	合意率 0.91573
	*** B単一 884号 ***					
000884	用水取水工 継手コンクリート (分水BF-200)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.200	m ³	(44,560) 45,320	(8,912) 9,064	S単 508号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.000	m ²	(7,204) 7,601	(28,816) 30,404	S単 215号
	合 計				(37,728) 39,468	
	単 価				(3,455) 3,614	
	官積算単価				(3,773) 3,947	合意率 0.915716
	*** B単一 885号 ***					
000885	用水取水工 継手コンクリート (分水BF-400)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	(") 0.500	m ³	(44,560) 45,320	(22,280) 22,660	S単 508号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 9.100	m ²	(7,204) 7,601	(65,556) 69,169	S単 215号
	合 計				(87,836) 91,829	
	単 価				(8,044) 8,409	
	官積算単価				(8,784) 9,183	合意率 0.915755
	*** B単一 886号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000886	田面排水工					歩A
	排水口（排水口＋排水調節器）		箇所		10,000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3,600	m3	265.4	955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(690)	
	基面整正	1,800	m ²	406	731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10,000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	排水口用堰板	(")		(410)	(8,200)	
	325×200×30,,	20,000	枚	490	9,800	S単 280号
S02116	排水口	(")		(5,290)	(52,900)	
	H=750,Aタイプ,,	10,000	個	6,350	63,500	S単 39号
S02116	排水調節器	(")		(")	(")	
		10,000	基	9,900	99,000	S単 40号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(")		(25,296)	(253)	
		0.010	人	26,112	261	S単 22号
S02115	特殊作業員	(")		(22,440)	(224)	
		0.010	人	23,664	237	S単 23号
S02115	普通作業員	(")		(19,176)	(192)	
		0.010	人	20,298	203	S単 24号
SA0311	SP コンクリート	(")		(44,560)	(8,912)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.200	m3	45,320	9,064	S単 508号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(21,612)	
	一般型枠,小型構造物	3,000	m ²	7,601	22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(788)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3,000	m3	272.7	818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,855)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2,700	m3	1,901	5,133	S単 2号
	合 計				(233,113)	
	単 価				248,395	
	官積算単価				(21,346)	
					22,746	
					(23,311)	合意率
					24,840	0.915705
	*** B単－ 887号 ***					
000887	田面排水工					歩A
	排水口（排水口）		箇所		10,000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3,600	m3	265.4	955	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(690)	
	基面整正	1,800	m ²	406	731	S単 171号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,457)	(34,570)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10,000	基	3,589	35,890	S単 221号
S02116	排水口用堰板	(")		(410)	(8,200)	
	325×200×30,,	20,000	枚	490	9,800	S単 280号
S02116	排水口	(")		(5,290)	(52,900)	
	H=750,Aタイプ,,	10,000	個	6,350	63,500	S単 39号
SA0311	SP コンクリート	(")		(44,560)	(8,912)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.200	m3	45,320	9,064	S単 508号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(21,612)	
	一般型枠,小型構造物	3,000	m ²	7,601	22,803	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(788)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3,000	m3	272.7	818	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(4,855)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2,700	m3	1,901	5,133	S単 2号
	合 計				(133,444)	
	単 価				148,694	
	官積算単価				(12,219)	
					13,616	
					(13,344)	合意率
					14,869	0.915692
	*** B単－ 888号 ***					
000888	田面排水工（法面部）					歩A
	排水管（VUφ150）		箇所		10,000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,503)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5,900	m3	265.4	1,566	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,151)	
	基面整正	3,000	m ²	406	1,218	S単 171号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")		(2,322)	(35,062)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	15,100	m	2,573	38,852	S単 128号
SA0311	SP コンクリート	(")		(44,560)	(4,456)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.100	m3	45,320	4,532	S単 508号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(9,365)	
	一般型枠,小型構造物	1,300	m ²	7,601	9,881	S単 215号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）	(")		(1,130)	(11,300)	
	VUφ150 45° エルボ,,	10,000	個	1,285	12,850	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,629)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6,200	m3	272.7	1,691	S単 162号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(10,069)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.600	m3	1,901	10,646	S単 2号
	合 計				(74,535)	
	単 価				81,236	
	官積算単価				(6,826)	
					7,439	
					(7,454)	合意率
					8,124	0.915749
	*** B単ー 889号 ***					
000889	植生シート工		m ²		1.000	歩A
	センチビードグラス（ワラ付芝）				m ²	当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス）	(")		(1,500)	(1,500)	
	分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 281号
	合 計				(1,500)	
	単 価				1,520	
	官積算単価				(1,374)	
					1,392	
					(1,500)	合意率
					1,520	0.916
	*** B単ー 890号 ***					
000890	産業廃棄物運搬・処理		空m3		1.000	歩A
	幹				空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(")		(1,179)	(1,179)	
	13.5km 以下,良好	1.000	空m3	1,210	1,210	S単 465号
S02123	幹処分費	(")		(")	(")	
	幹	1.000	m3	3,300	3,300	S単 405号
	合 計				(4,479)	
	単 価				4,510	
	官積算単価				(4,102)	
					4,130	
					(4,479)	合意率
					4,510	0.915829
	*** B単ー 891号 ***					
000891	掘削		m3		1.000	歩A
					m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(255)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	265.4	265	S単 469号
	合 計				(255)	
	単 価				265	
	官積算単価				(234)	
					243	
					(255)	合意率
					265	0.917647
	*** B単ー 892号 ***					
000892	側溝蓋		枚		1.000	歩A
	鉄筋コンクリベンチフリューム用蓋2種(4t荷重用),300				枚	当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋	(")		(")	(")	
	2種 (4t 荷重用) , 300,,	1.000	枚	4,510	4,510	S単 370号
S05801	【排水構造物工】	(")		(791)	(791)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	828	828	S単 421号
	合 計				(5,301)	
	単 価				5,338	
	官積算単価				(4,854)	
					4,888	
					(5,301)	合意率
					5,338	0.915676
	*** B単ー 893号 ***					
000893	屈曲工		箇所		1.000	歩A
	15°タイプ BF-400用				箇所	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(")		(44,560)	(3,119)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,コンクリート各種	0.070	m3	45,320	3,172	S単 508号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(6,484)	
	一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 215号
	合 計				(9,641)	
	単 価				10,054	
					(8,828)	
					9,206	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(9,641)	合意率
	官積算単価				10,054	0.915672
	*** B単ー 894号 ***					
000894	屈曲工					歩A
	30°タイプ BF-200用		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(41,010)	(2,051)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.050	m ³	41,770	2,089	S単 509号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(4,322)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 521号
					(6,411)	
	合 計				6,691	
					(5,871)	
	単 価				6,127	
					(6,411)	合意率
	官積算単価				6,691	0.915769
	*** B単ー 895号 ***					
000895	屈曲工					歩A
	30°タイプ BF-400用		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(41,010)	(4,101)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.100	m ³	41,770	4,177	S単 510号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(7,924)	
	一般型枠,小型構造物	1.100	m ²	7,601	8,361	S単 521号
					(12,063)	
	合 計				12,579	
					(11,046)	
	単 価				11,518	
					(12,063)	合意率
	官積算単価				12,579	0.915692
	*** B単ー 896号 ***					
000896	合流溝					歩A
	1 型		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(586)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m ³	265.4	610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(460)	
	基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 475号
SA0301	SP 基礎碎石	(//)		(1,238)	(1,486)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,283	1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(44,560)	(17,824)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.400	m ³	45,320	18,128	S単 511号
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(34,579)	
	一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(//)		(262.7)	(447)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m ³	272.7	464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(//)		(1,798)	(2,877)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.600	m ³	1,901	3,042	S単 237号
					(58,259)	
	合 計				60,756	
					(53,349)	
	単 価				55,636	
					(58,259)	合意率
	官積算単価				60,756	0.915721
	*** B単ー 897号 ***					
000897	合流溝					歩A
	2 型		箇所		1.000	箇所 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(//)		(171,921)	(6,705)	
	SD295,DI3,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 416号
SA0103	SP 床掘り	(//)		(254.8)	(917)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m ³	265.4	955	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(//)		(383.6)	(652)	
	基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(39,660)	(3,966)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.100	m ³	40,160	4,016	S単 512号
SA0312	SP 型枠	(//)		(4,045)	(1,214)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 522号
SA0311	SP コンクリート	(//)		(41,380)	(28,966)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m ³	42,140	29,498	S単 513号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 7.100	m ²	(7,204) 7,601	(51,148) 53,967	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.500	m ³	(262.7) 272.7	(657) 682	S単 467号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(") 2.300	m ³	(1,798) 1,901	(4,135) 4,372	S単 237号
	合 計				(98,360) 102,047	
	単 価				(90,070) 93,446	
	官積算単価				(98,360) 102,047	合意率 0.915717
	*** B単ー 898号 ***					
000898	管渠工 A型 (素巻) φ200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 10.900	m ³	(254.8) 265.4	(2,777) 2,893	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	(383.6) 406	(767) 812	S単 475号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	(") 10.000	m	(10,210) 10,450	(102,100) 104,500	S単 536号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.700	m ³	(262.7) 272.7	(1,235) 1,282	S単 467号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(") 4.200	m ³	(1,798) 1,901	(7,552) 7,984	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.100	m ³	(262.7) 272.7	(1,077) 1,118	S単 467号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(") 3.700	m ³	(1,798) 1,901	(6,653) 7,034	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.800	m ³	(262.7) 272.7	(736) 764	S単 467号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(") 2.600	m ³	(1,304) 1,380	(3,390) 3,588	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(") 2.600	m ³	(549) 574	(1,427) 1,492	S単 241号
	合 計				(127,714) 131,467	
	単 価				(11,695) 12,039	
	官積算単価				(12,771) 13,147	合意率 0.915746
	*** B単ー 899号 ***					
000899	管渠工 A型 (素巻) φ300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 13.700	m ³	(254.8) 265.4	(3,491) 3,636	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	(383.6) 406	(767) 812	S単 475号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	(") 10.000	m	(12,480) 12,720	(124,800) 127,200	S単 537号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.800	m ³	(262.7) 272.7	(1,524) 1,582	S単 467号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(") 5.300	m ³	(1,798) 1,901	(9,529) 10,075	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (I)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.100	m ³	(262.7) 272.7	(1,340) 1,391	S単 467号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()		(1,798)	(8,271)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	4.600	m3	1,901	8,745	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()		(262.7)	(841)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	272.7	873	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()		(1,304)	(3,782)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,380	4,002	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	()		(549)	(1,592)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.900	m3	574	1,665	S単 241号
	合 計				(155,937)	
					159,981	
	単 価				(14,280)	
					14,650	
	官積算単価				(15,594)	合意率
					15,998	0.915736
	*** B単ー 900号 ***					
000900	管渠工 A型 (素巻)					歩A
	φ400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()		(254.8)	(4,332)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	17.000	m3	265.4	4,512	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	()		(383.6)	(767)	
	基面整正	2.000	m ²	406	812	S単 475号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	()		(16,050)	(160,500)	
	据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	10.000	m	16,330	163,300	S単 538号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()		(262.7)	(1,865)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	272.7	1,936	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()		(1,798)	(11,507)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	6.400	m3	1,901	12,166	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()		(262.7)	(1,681)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	272.7	1,745	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()		(1,798)	(10,249)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	5.700	m3	1,901	10,836	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()		(262.7)	(919)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.500	m3	272.7	954	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()		(1,304)	(4,173)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.200	m3	1,380	4,416	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	()		(549)	(1,757)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3.200	m3	574	1,837	S単 241号
	合 計				(197,750)	
					202,514	
	単 価				(18,108)	
					18,544	
	官積算単価				(19,775)	合意率
					20,251	0.915701
	*** B単ー 901号 ***					
000901	管渠工 A型 (素巻)					歩A
	φ450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()		(254.8)	(4,918)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	19.300	m3	265.4	5,122	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	()		(383.6)	(767)	
	基面整正	2.000	m ²	406	812	S単 475号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	()		(18,280)	(182,800)	
	据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	18,560	185,600	S単 539号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()		(262.7)	(2,128)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.100	m3	272.7	2,209	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()		(1,798)	(13,125)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	7.300	m3	1,901	13,877	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.000	m3	(262.7) 272.7	(1,839) 1,909	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 6.300	m3	(1,798) 1,901	(11,327) 11,976	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.800	m3	(262.7) 272.7	(998) 1,036	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.500	m3	(1,304) 1,380	(4,564) 4,830	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.500	m3	(549) 574	(1,922) 2,009	S単 241号
	合 計				(224,388) 229,380	
	単 価				(20,548) 21,005	
	官積算単価				(22,439) 22,938	合意率 0.915727
	*** B単一 902号 ***					
000902	管渠工 VP φ200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 10.900	m3	(254.8) 265.4	(2,777) 2,893	S単 469号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,	(") 2.500	本	(14,700) 16,600	(36,750) 41,500	S単 319号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.700	m3	(262.7) 272.7	(1,235) 1,282	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 4.200	m3	(1,798) 1,901	(7,552) 7,984	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.100	m3	(262.7) 272.7	(1,077) 1,118	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 3.700	m3	(1,798) 1,901	(6,653) 7,034	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.800	m3	(262.7) 272.7	(736) 764	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 2.600	m3	(1,304) 1,380	(3,390) 3,588	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 2.600	m3	(549) 574	(1,427) 1,492	S単 241号
	合 計				(61,597) 67,655	
	単 価				(5,641) 6,195	
	官積算単価				(6,160) 6,766	合意率 0.915746
	*** B単一 903号 ***					
000903	階段式落差工 BF-200 L=0.5/段		段		20,000 段	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.000	m3	(254.8) 265.4	(1,019) 1,062	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.800	m	(383.6) 406	(1,074) 1,137	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	(") 20.000	基	(2,749) 2,863	(54,980) 57,260	S単 531号
S02116	階段溝ブロック (本体) 200 (ジョイント含む) ,,	(") 20.000	個	(") 4,460	(") 89,200	S単 371号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 3.000	m3	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 237号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(152,534)	
	合 計				155,262	
					(6,984)	
	単 価				7,109	
					(7,627)	合意率
	官積算単価				7,763	0.915694
	*** B単— 904号 ***					
000904	階段式落差工					歩A
	BF-400 L=0.5/段		段		20.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(1,936)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.600	m3	265.4	2,017	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,956)	
	基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")		(3,108)	(62,160)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,239	64,780	S単 530号
S02116	階段溝ブロック (本体)	(")		(")	(")	
	400 (ジョイント含む) ,,	20.000	個	9,900	198,000	S単 372号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,340)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	272.7	1,391	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(8,271)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.600	m3	1,901	8,745	S単 237号
					(273,663)	
	合 計				277,004	
					(12,530)	
	単 価				12,683	
					(13,683)	合意率
	官積算単価				13,850	0.915734
	*** B単— 905号 ***					
000905	上部・下部取付工					歩A
	BF-200 階段式落差工部		箇所		1.000	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(41,010)	(3,691)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.090	m3	41,770	3,759	S単 509号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(4,322)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(41,010)	(1,640)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	41,770	1,671	S単 509号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(2,161)	
	一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	7,601	2,280	S単 521号
					(11,814)	
	合 計				12,271	
					(10,818)	
	単 価				11,236	
					(11,814)	合意率
	官積算単価				12,271	0.915693
	*** B単— 906号 ***					
000906	上部・下部取付工					歩A
	BF-400 階段式落差工部		箇所		1.000	当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(41,010)	(4,921)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.120	m3	41,770	5,012	S単 509号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(6,484)	
	一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート	(")		(41,010)	(2,871)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.070	m3	41,770	2,924	S単 509号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(4,322)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 521号
					(18,598)	
	合 計				19,338	
					(17,031)	
	単 価				17,709	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(18,598)	合意率
	官積算単価				19,338	0.915743
	*** B単— 907号 ***					
000907	張コンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(//) 1.200	m3	(40,030) 40,530	(48,036) 48,636	S単 514号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 2.000	m ²	(7,972) 8,417	(15,944) 16,834	S単 523号
	合 計				(63,980) 65,470	
	単 価				(5,859) 5,995	
	官積算単価				(6,398) 6,547	合意率 0.915754
	*** B単— 908号 ***					
000908	手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400,,	(//) 1.000	基	(326,000) 350,000	(326,000) 350,000	S単 295号
	合 計				(326,000) 350,000	
	単 価				(298,525) 320,502	
	官積算単価				(326,000) 350,000	合意率 0.91572
	*** B単— 909号 ***					
000909	差込式分水栓 φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	差込式分水栓 φ200,,	(//) 1.000	個	(//) 4,700	(//) 4,700	S単 322号
	合 計				(//) 4,700	
	単 価				(//) 4,304	
	官積算単価				(//) 4,700	合意率 0.915744
	*** B単— 910号 ***					
000910	溜樹 500×500		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溜樹 本体 500,,	(//) 2.000	個	(//) 22,600	(//) 45,200	S単 373号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	(//) 2.000	基	(3,108) 3,239	(6,216) 6,478	S単 530号
S02116	溜樹 コンクリート蓋 500,,	(//) 1.000	枚	(//) 5,600	(//) 5,600	S単 374号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	(//) 1.000	枚	(317) 334	(317) 334	S単 419号
	合 計				(57,333) 57,612	
	単 価				(52,501) 52,756	
	官積算単価				(57,333) 57,612	合意率 0.91572
	*** B単— 911号 ***					
000911	湧水処理工 吸水渠 φ75 (有孔管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm	(//) 100.000	m	(729) 765	(72,900) 76,500	S単 441号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(//) 100.000	m	(//) 425	(//) 42,500	S単 268号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,	(//) 9.450	m3	(//) 4,800	(//) 45,360	S単 269号
	合 計				(160,760) 164,360	
	単 価				(1,472) 1,505	
	官積算単価				(1,608) 1,644	合意率 0.915422

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 912号 ***					
000912	植生シート工					歩A
	センチピードグラス (ワラ付芝)		m ²		1,000	当たり算出
S02116	植生シート工 (センチピードグラス)	(")		(1,500)	(1,500)	
	分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 281号
	合 計				(1,500)	
					1,520	
	単 価				(1,374)	
					1,392	
	官積算単価				(1,500)	合意率
					1,520	0.916
	*** B単一 913号 ***					
000913	機械小運搬 (碎石)					歩A
	300m以上		m ³		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")		(879)	(879)	
	小規模,ハック納山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m ³	910.9	911	S単 472号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(263)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	272.7	273	S単 467号
	合 計				(1,142)	
					1,184	
	単 価				(1,046.66)	
					1,083.33	
	官積算単価				(1,142)	合意率
					1,184	0.915451
	*** B単一 914号 ***					
000914	大型フリューム					歩A
	B700×H700		m		10,000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")		(3,020)	(30,200)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,166	31,660	S単 422号
S02116	大型フリューム	(")		(26,300)	(131,500)	
	B700×H700 L=2000,,	5.000	本	42,400	212,000	S単 375号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(4,841)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	19.000	m ³	265.4	5,043	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(3,836)	
	基面整正	10.000	m ²	406	4,060	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(33,780)	(33,780)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m ³	34,120	34,120	S単 515号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(8,090)	
	一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,276	8,552	S単 522号
S03017	養生	(")		(750)	(750)	
	一般養生,無筋構造物,あり	1.000	m ³	788	788	S単 413号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(3,520)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.400	m ³	272.7	3,654	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(21,756)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	12.100	m ³	1,901	23,002	S単 237号
S02116	吸出し防止材	(")		(")	(")	
	合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	0.200	m ²	600	120	S単 304号
	合 計				(238,393)	
					322,999	
	単 価				(21,830)	
					29,578	
	官積算単価				(23,839)	合意率
					32,300	0.915726
	*** B単一 915号 ***					
000915	屈曲工					歩A
	15°タイプ BF-300用		箇所		1.000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(38)	
	基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(44,560)	(2,228)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.050	m ³	45,320	2,266	S単 511号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(5,043)	
	一般型枠,小型構造物	0.700	m ²	7,601	5,321	S単 521号
	合 計				(7,309)	
					7,628	
	単 価				(6,693)	
					6,985	
	官積算単価				(7,309)	合意率
					7,628	0.91572
	*** B単一 916号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000916	屈曲工 15°タイプ大型フリューム700用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.140	m ³	(44,560) 45,320	(6,238) 6,345	S単 511号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.500	m ²	(7,204) 7,601	(10,806) 11,402	S単 521号
	合 計				(17,082) 17,788	
	単 価				(15,642) 16,288	
	官積算単価				(17,082) 17,788	合意率 0.9157
	*** B単— 917号 ***					
000917	屈曲工 30°タイプ BF-300用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.070	m ³	(44,560) 45,320	(3,119) 3,172	S単 508号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	m ²	(7,204) 7,601	(5,763) 6,081	S単 215号
	合 計				(8,920) 9,294	
	単 価				(8,168) 8,510	
	官積算単価				(8,920) 9,294	合意率 0.915695
	*** B単— 918号 ***					
000918	屈曲工 30°タイプ大型フリューム700用		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.100	m ²	(383.6) 406	(38) 41	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.230	m ³	(44,560) 45,320	(10,249) 10,424	S単 508号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	(7,204) 7,601	(15,128) 15,962	S単 215号
	合 計				(25,415) 26,427	
	単 価				(23,273) 24,200	
	官積算単価				(25,415) 26,427	合意率 0.915719
	*** B単— 919号 ***					
000919	合流櫓 1型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m ³	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 171号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.200	m ³	(1,238) 1,283	(1,486) 1,540	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.400	m ³	(44,560) 45,320	(17,824) 18,128	S単 508号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.800	m ²	(7,204) 7,601	(34,579) 36,485	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m ³	(262.7) 272.7	(447) 464	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.600	m ³	(1,798) 1,901	(2,877) 3,042	S単 2号
	合 計				(58,259) 60,756	
	単 価				(53,349) 55,636	
	官積算単価				(58,259) 60,756	合意率 0.915721
	*** B単— 920号 ***					
000920	合流櫓 3型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.051	ton	(171,921) 168,831	(8,768) 8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5.000	m ³	(254.8) 265.4	(1,274) 1,327	S単 164号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(882)	
	基面整正	2.300	m ²	406	934	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(")		(36,440)	(3,644)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.100	m3	36,950	3,695	S単 516号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,214)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 216号
SA0311	SP コンクリート	(")		(41,380)	(37,242)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.900	m3	42,140	37,926	S単 517号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(68,438)	
	一般型枠,小型構造物	9.500	m ²	7,601	72,210	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(867)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	272.7	900	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(5,394)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.000	m3	1,901	5,703	S単 2号
	合 計				(127,723)	
					132,588	
	単 価				(116,959)	
					121,414	
	官積算単価				(127,723)	合意率
					132,588	0.915723
	*** B単ー 921号 ***					
000921	合流柵					歩A
	3型 (H=1.15m)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(10,831)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.063	ton	168,831	10,636	S単 416号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,064)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.100	m3	265.4	2,150	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(652)	
	基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 475号
SA0311	SP コンクリート	(")		(39,660)	(3,173)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.080	m3	40,160	3,213	S単 512号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,052)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.260	m ²	4,276	1,112	S単 522号
SA0311	SP コンクリート	(")		(41,380)	(49,656)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.200	m3	42,140	50,568	S単 518号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,204)	(103,017)	
	一般型枠,小型構造物	14.300	m ²	7,601	108,694	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(1,629)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.200	m3	272.7	1,691	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(10,069)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.600	m3	1,901	10,646	S単 237号
	合 計				(182,143)	
					189,400	
	単 価				(166,792)	
					173,437	
	官積算単価				(182,143)	合意率
					189,400	0.91572
	*** B単ー 922号 ***					
000922	合流柵用蓋					歩A
	3型グレーチング T6		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	合流柵グレーチング	(")		(")	(")	
	3型 1000 T-6,,	1.000	枚	153,400	153,400	S単 376号
S05801	【排水構造物工】	(")		(791)	(791)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	828	828	S単 421号
	合 計				(154,191)	
					154,228	
	単 価				(141,196)	
					141,230	
	官積算単価				(154,191)	合意率
					154,228	0.915721
	*** B単ー 923号 ***					
000923	合流柵					歩A
	5型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")		(171,921)	(15,645)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.091	ton	168,831	15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(2,497)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.800	m3	265.4	2,601	S単 164号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(1,381)	
	基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(")		(39,660)	(7,932)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	0.200	m3	40,160	8,032	S単 519号
SA0312	SP 型枠	(")		(4,045)	(1,618)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,276	1,710	S単 216号
SA0311	SP コンクリート	(")		(41,380)	(66,208)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.600	m3	42,140	67,424	S単 517号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 17.100	m ²	(7,204) 7,601	(123,188) 129,977	S単 215号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.100	m ³	(262.7) 272.7	(1,602) 1,663	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 5.500	m ³	(1,798) 1,901	(9,889) 10,456	S単 2号
	合 計				(229,960) 238,689	
	単 価				(210,579) 218,572	
	官積算単価				(229,960) 238,689	合意率 0.91572
	*** B単一 924号 ***					
000924	管渠工 A型 (素巻) φ400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 17.000	m ³	(254.8) 265.4	(4,332) 4,512	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	(383.6) 406	(767) 812	S単 475号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	(") 10.000	m	(16,050) 16,330	(160,500) 163,300	S単 538号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.100	m ³	(262.7) 272.7	(1,865) 1,936	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 6.400	m ³	(1,798) 1,901	(11,507) 12,166	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ (Ⅰ)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.400	m ³	(262.7) 272.7	(1,681) 1,745	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 5.700	m ³	(1,798) 1,901	(10,249) 10,836	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ (ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.500	m ³	(262.7) 272.7	(919) 954	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.200	m ³	(1,304) 1,380	(4,173) 4,416	S単 238号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.200	m ³	(549) 574	(1,757) 1,837	S単 241号
	合 計				(197,750) 202,514	
	単 価				(18,108) 18,544	
	官積算単価				(19,775) 20,251	合意率 0.915701
	*** B単一 925号 ***					
000925	管渠工 C型 (重圧管) φ700		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32.400	m ³	(254.8) 265.4	(8,256) 8,599	S単 164号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.900	m ²	(383.6) 406	(3,030) 3,207	S単 171号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 7.900	m ²	(1,238) 1,283	(9,780) 10,136	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種	(") 0.400	m ³	(39,660) 40,160	(15,864) 16,064	S単 519号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	(4,045) 4,276	(4,045) 4,276	S単 216号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	(") 0.120	m ³	(35,699) 38,289	(4,284) 4,595	S単 115号
T00018	重圧管機械布設 φ700 1種	(") 10.000	m	(42,474) 42,758	(424,740) 427,580	T単 7号
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 23.700	m ³	(262.7) 272.7	(6,226) 6,463	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 21.300	m ³	(1,798) 1,901	(38,297) 40,491	S単 2号
	合 計				(514,522) 521,411	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(47,116)	
	単 価				47,747	
	官積算単価				(51,452)	合意率
					52,141	0.915727
	*** B単— 926号 ***					
000926	継手コンクリート BF-700 シュート式落差工部		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 1.200	m3	(44,560) 45,320	(53,472) 54,384	S単 511号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 13.700	m ²	(7,204) 7,601	(98,695) 104,134	S単 521号
	合 計				(152,167) 158,518	
	単 価				(13,935) 14,516	
	官積算単価				(15,217) 15,852	合意率 0.915752
	*** B単— 927号 ***					
000927	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,18-8-25(20)(高 知B) W/C65%	(") 1.200	m3	(32,160) 35,880	(38,592) 43,056	S単 505号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	(7,972) 8,417	(15,944) 16,834	S単 523号
	合 計				(54,536) 59,890	
	単 価				(4,994) 5,484	
	官積算単価				(5,454) 5,989	合意率 0.915658
	*** B単— 928号 ***					
000928	階段式落差工 BF-700 L=0.5/段		段		20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 14.600	m3	(254.8) 265.4	(3,720) 3,875	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.900	m ²	(383.6) 406	(3,030) 3,207	S単 475号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	(") 20.000	基	(3,108) 3,239	(62,160) 64,780	S単 530号
S02116	FTフリューム 落差工 (H)700×(B)700×(L)1500,,	(") 20.000	個	(") 77,800	(") 1,556,000	S単 336号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 8.200	m3	(262.7) 272.7	(2,154) 2,236	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 7.400	m3	(1,798) 1,901	(13,305) 14,067	S単 237号
	合 計				(1,640,369) 1,644,165	
	単 価				(75,106) 75,280	
	官積算単価				(82,018) 82,208	合意率 0.915725
	*** B単— 929号 ***					
000929	上部・下部取付工 FT-700 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 0.160	m3	(37,140) 37,900	(5,942) 6,064	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.400	m ²	(7,204) 7,601	(10,086) 10,641	S単 521号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	(") 1.200	m3	(37,140) 37,900	(44,568) 45,480	S単 490号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.200	m ²	(7,204) 7,601	(8,645) 9,121	S単 521号
	合 計				(69,241) 71,306	
	単 価				(63,405) 65,296	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(69,241)	合意率
	官積算単価				71,306	0.915714
	*** B単— 930号 ***					
000930	張コンクリート					歩A
	t=0.1m 階段式落差工部		m		10,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")		(40,030)	(48,036)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,,コンクリート各種	1.200	m3	40,530	48,636	S単 514号
SA0312	SP 型枠	(")		(7,972)	(15,944)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,417	16,834	S単 523号
					(63,980)	
	合 計				65,470	
					(5,859)	
	単 価				5,995	
					(6,398)	合意率
	官積算単価				6,547	0.915754
	*** B単— 931号 ***					
000931	ボックスカルバート					歩A
	B1100×H800		m		10,000	当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	(")		(18,770)	(187,700)	
	据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有リ,なし	10.000	m	19,710	197,100	S単 527号
S02116	ボックスカルバート	(")		(167,000)	(835,000)	
	B1100×H800 L=2000,,	5.000	個	216,000	1,080,000	S単 377号
SA0103	SP 床掘り	(")		(254.8)	(15,270)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	59.930	m3	265.4	15,905	S単 469号
SA0151	SP 基面整正	(")		(383.6)	(5,984)	
	基面整正	15.600	m ²	406	6,334	S単 475号
Y00001	埋戻 (区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(3,783)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	14.400	m3	272.7	3,927	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,798)	(23,374)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	13.000	m3	1,901	24,713	S単 237号
Y00001	埋戻 (区分2)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(2,627)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	272.7	2,727	S単 467号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")		(549)	(4,941)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9.000	m3	574	5,166	S単 241号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(11,736)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,380	12,420	S単 238号
Y00001	埋戻 (区分3)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(3,494)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.300	m3	272.7	3,627	S単 467号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")		(370)	(4,440)	
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	12.000	m3	386	4,632	S単 242号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(15,648)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	12.000	m3	1,380	16,560	S単 238号
Y00001	埋戻 (区分4)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")		(262.7)	(2,338)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.900	m3	272.7	2,427	S単 467号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")		(370)	(2,960)	
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	8.000	m3	386	3,088	S単 242号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")		(1,304)	(10,432)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	8.000	m3	1,380	11,040	S単 238号
					(1,129,727)	
	合 計				1,389,666	
					(103,452)	
	単 価				127,255	
					(112,973)	合意率
	官積算単価				138,967	0.915723
	*** B単— 932号 ***					
000932	PC鋼棒					歩A
	φ13mm B種 L=1940		本		1.000	当たり算出
S02116	PC鋼棒	(")		(")	(")	
	φ13mm B種 L=1940,,	1.000	本	1,130	1,130	S単 361号
					(")	
	合 計				1,130	
					(")	
	単 価				1,035	
					(")	合意率
	官積算単価				1,130	0.915929
	*** B単— 933号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000933	PC用定着金具 φ13mm		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC用定着金具 φ13mm,,	(") 1,000	組	(") 1,130	(") 1,130	S単 333号
	合 計				(") 1,130	
	単 価				(") 1,035	
	官積算単価				(") 1,130	合意率 0.915929
	*** B単— 934号 ***					
000934	植生シート工 センチビードグラス（ワラ付芝）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビードグラス） 分解（ワラ芝） 材料・施工費含む,,	(") 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	S単 281号
	合 計				(1,500) 1,520	
	単 価				(1,374) 1,392	
	官積算単価				(1,500) 1,520	合意率 0.916
	*** B単— 935号 ***					
000935	舗装破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1,000	m ²	(531.6) 549.4	(532) 549	S単 484号
	合 計				(532) 549	
	単 価				(487) 503	
	官積算単価				(532) 549	合意率 0.915413
	*** B単— 936号 ***					
000936	舗装復旧 As (t=4cm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度ア ス（13）	(") 1,000	m ²	(1,591) 1,610	(1,591) 1,610	S単 547号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1,000	m ²	(607.6) 616.9	(608) 617	S単 544号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ²	(748.7) 757.9	(749) 758	S単 541号
	合 計				(2,948) 2,985	
	単 価				(2,700) 2,734	
	官積算単価				(2,948) 2,985	合意率 0.915875
	*** B単— 937号 ***					
000937	搬運搬・処理 アスファルト		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,19.5km以下,	(") 1,000	m ³	(3,444) 3,540	(3,444) 3,540	S単 483号
S02116	搬処分費（環境プラント） As搬,,	(") 1,000	m ³	(") 3,530	(") 3,530	S単 378号
	合 計				(6,974) 7,070	
	単 価				(6,386) 6,474	
	官積算単価				(6,974) 7,070	合意率 0.915686
	*** B単— 938号 ***					
000938	付帯施設		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アメニティストップ RC30L-250 幅300×径φ19,,	(") 4,000	個	(2,470) 2,610	(9,880) 10,440	S単 301号
S02116	プラスチック階段 B120 L500 H90（固定杭φ50 L450 2本）,,	(") 4,000	段	(") 1,280	(") 5,120	S単 379号
S02116	転落防止柵 4段ビーム型C コンクリート建込用,,	(") 5,300	m	(") 7,260	(") 38,478	S単 380号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(53,478)	
	合 計				54,038	
					(48,971)	
	単 価				49,484	
					(53,478)	合意率
	官積算単価				54,038	0.915722
	*** B単— 939号 ***					
000939	大型フリューム (環境型水路) B700×H900		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 422号
S02116	大型フリューム B700×H900 L=2000, ,	(") 5.000	本	(41,600) 56,800	(208,000) 284,000	S単 381号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 24.600	m3	(254.8) 265.4	(6,268) 6,529	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 10.000	m ²	(383.6) 406	(3,836) 4,060	S単 475号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種	(") 1.000	m3	(41,010) 41,770	(41,010) 41,770	S単 510号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 2.000	m ²	(4,045) 4,276	(8,090) 8,552	S単 522号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm, ,	(") 0.200	m ²	(") 600	(") 120	S単 304号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 17.800	m3	(262.7) 272.7	(4,676) 4,854	S単 467号
S01041	人土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	(") 12.100	m3	(2,143) 2,265	(25,930) 27,407	S単 239号
					(328,130) 408,952	
	合 計				(30,048) 37,449	
	単 価				(32,813)	合意率
	官積算単価				40,895	0.915734
	*** B単— 940号 ***					
000940	継手コンクリート I8-8-25BB		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種	(") 0.190	m3	(44,560) 45,320	(8,466) 8,611	S単 508号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 3.620	m ²	(7,204) 7,601	(26,078) 27,516	S単 215号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.360	m ²	(383.6) 406	(138) 146	S単 171号
					(34,682) 36,273	
	合 計				(31,759) 33,216	
	単 価				(34,682)	合意率
	官積算単価				36,273	0.915719
	*** B単— 941号 ***					
000941	スロープ工 S型合流樹用		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , コンクリート各種	(") 2.400	m3	(41,010) 41,770	(98,424) 100,248	S単 520号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 8.100	m ²	(7,204) 7,601	(58,352) 61,568	S単 215号
					(156,776) 161,816	
	合 計				(14,357) 14,818	
	単 価				(15,678)	合意率
	官積算単価				16,182	0.915741
	*** B単— 942号 ***					
000942	湧水処理工 吸水渠 φ50 (有孔管)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m, 暗渠排水管 (定尺管) , φ50～75mm	(") 100.000	m	(729) 765	(72,900) 76,500	S単 441号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m, ,	(") 100.000	m	(") 245	(") 24,500	S単 351号
S02116	コンクリート用砕石 , 40～20mm 田布施町,	(") 13.800	m3	(") 4,800	(") 66,240	S単 269号
					(163,640) 167,240	
	合 計					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(1,498)	
	単 価				1,531	
	官積算単価				(1,636)	合意率
					1,672	0.915647
	*** B単— 943号 ***					
000943	湧水処理工					歩A
	集水渠 φ50 (VP管 (無孔))		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")		(729)	(72,900)	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ50～75mm	100.000	m	765	76,500	S単 441号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(1,660)	(41,500)	
	一般管VP 径50 長4.0m,,	25.000	本	1,890	47,250	S単 352号
	合 計				(114,400)	
					123,750	
	単 価				(1,048)	
					1,134	
	官積算単価				(1,144)	合意率
					1,238	0.916083
	*** B単— 944号 ***					
000944	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					歩A
	90°エルボ φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(")	(")	
	90°エルボ φ50,,	1.000	個	80	80	S単 323号
	合 計				(")	
					80	
	単 価				(")	
					73	
	官積算単価				(")	合意率
					80	0.9125
	*** B単— 945号 ***					
000945	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					歩A
	22°ベント φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(")		(")	(")	
	22°ベント φ50,,	1.000	個	697	697	S単 382号
	合 計				(")	
					697	
	単 価				(")	
					638	
	官積算単価				(")	合意率
					697	0.915351
	*** B単— 946号 ***					
000946	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					歩A
	45°エルボ φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(")	(")	
	45°エルボ φ50,,	1.000	個	74	74	S単 324号
	合 計				(")	
					74	
	単 価				(")	
					68	
	官積算単価				(")	合意率
					74	0.918918
	*** B単— 947号 ***					
000947	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					歩A
	ソケット φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(")	(")	
	ソケット φ50,,	1.000	個	46	46	S単 353号
	合 計				(")	
					46	
	単 価				(")	
					42	
	官積算単価				(")	合意率
					46	0.913043
	*** B単— 948号 ***					
000948	ポリエチレン製チーズ					歩A
	φ50×φ50 90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ	(")		(")	(")	
	φ50×φ50 90°,,	1.000	個	1,300	1,300	S単 383号
	合 計				(")	
					1,300	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,190	
					(")	合意率
	官積算単価				1,300	0.915384
	*** B単一 949号 ***					
000949	機械小運搬（碎石） 300m以上		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.000	m3	(879) 910.9	(879) 911	S単 472号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	(262.7) 272.7	(263) 273	S単 467号
	合 計				(1,142) 1,184	
	単 価				(1,045.74) 1,084.00	
	官積算単価				(1,142) 1,184	合意率 0.915723
	*** B単一 950号 ***					
000950	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	(254.8) 265.4	(255) 265	S単 164号
	合 計				(255) 265	
	単 価				(234) 243	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.917647
	*** B単一 951号 ***					
000951	山土砂 真砂土（埋戻し及び盛土用）		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,真砂土（埋戻し及び盛土用）,	(") 1.200	m3	(") 2,600	(") 3,120	S単 309号
	合 計				(") 3,120	
	単 価				(") 2,857	
	官積算単価				(") 3,120	合意率 0.915705
	*** B単一 952号 ***					
000952	敷砂利舗装 RC-40 t=15cm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm 田布施町,	(") 17.900	m3	(") 2,700	(") 48,330	S単 283号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり	(") 100.000	m ²	(437) 456	(43,700) 45,600	S単 434号
	合 計				(92,030) 93,930	
	単 価				(842) 860	
	官積算単価				(920) 939	合意率 0.915217
	*** B単一 953号 ***					
000953	14号道路取付工 路盤RC-40 (14号道路起点部)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 22.220	m ²	(111.8) 116.2	(2,484) 2,582	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40	(") 22.220	m ²	(748.7) 757.9	(16,636) 16,841	S単 541号
	合 計				(19,120) 19,423	
	単 価				(17,509) 17,786	
	官積算単価				(19,120) 19,423	合意率 0.915742
	*** B単一 954号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000954	15号道路取付工 路盤RC-40 (14-1号道路起点部)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 23.610	m	(111.8) 116.2	(2,640) 2,743	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 23.610	m	(748.7) 757.9	(17,677) 17,894	S単 541号
	合 計				(20,317) 20,637	
	単 価				(18,605) 18,898	
	官積算単価				(20,317) 20,637	合意率 0.915735
	*** B単— 955号 ***					
000955	町道拡幅部 路盤RC-40 t=15cm		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 112.700	m	(111.8) 116.2	(12,600) 13,096	S単 540号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 112.700	m	(748.7) 757.9	(84,378) 85,415	S単 541号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm	(") 112.700	m	(496.2) 505.4	(55,922) 56,959	S単 545号
	合 計				(152,900) 155,470	
	単 価				(1,400) 1,424	
	官積算単価				(1,529) 1,555	合意率 0.915631
	*** B単— 956号 ***					
000956	床掘 栗石		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 10.000	m3	(254.8) 265.4	(2,548) 2,654	S単 469号
	合 計				(2,548) 2,654	
	単 価				(234) 244	
	官積算単価				(255) 265	合意率 0.917647
	*** B単— 957号 ***					
000957	栗石置換		m3		10,000	歩A 当たり算出
S02116	割栗石 150~200,,	(") 10.000	m3	(") 4,970	(") 49,700	S単 384号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.000	m3	(262.7) 272.7	(2,627) 2,727	S単 467号
	合 計				(52,327) 52,427	
	単 価				(4,792) 4,801	
	官積算単価				(5,233) 5,243	合意率 0.915727
	*** B単— 958号 ***					
000958	底付管 φ220		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スパイラルダクト底付管 φ220×250H,,	(") 1.000	本	(") 3,200	(") 3,200	S単 385号
	合 計				(") 3,200	
	単 価				(") 2,930	
	官積算単価				(") 3,200	合意率 0.915625
	*** B単— 959号 ***					
000959	モルタル		m3		1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:1	(") 1.000	m3	(40,205) 43,549	(40,205) 43,549	S単 415号
	合 計				(40,205) 43,549	
	単 価				(36,817) 39,879	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(40,205)	合意率
	官積算単価				43,549	0.915731
	*** B単— 960号 ***					
000960	コンクリート構造物取壊し					歩A
	無筋		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(//)		(9,675)	(9,675)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,976	9,976	S単 412号
					(9,675)	
	合 計				9,976	
					(8,860)	
	単 価				9,136	
					(9,675)	合意率
	官積算単価				9,976	0.915762
	*** B単— 961号 ***					
000961	削孔					歩A
	D13 L=0.3m		箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00027	コンクリート削孔工	(//)		(534)	(534)	
		1.000	孔	560	560	T単 22号
					(534)	
	合 計				560	
					(489)	
	単 価				513	
					(534)	合意率
	官積算単価				560	0.91573
	*** B単— 962号 ***					
000962	差筋					歩A
			ton		1.000	ton 当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(//)		(177,071)	(177,071)	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	173,981	173,981	S単 417号
					(177,071)	
	合 計				173,981	
					(162,147)	
	単 価				159,317	
					(177,071)	合意率
	官積算単価				173,981	0.915717
	*** B単— 963号 ***					
000963	止水版					歩A
			m		1.000	m 当たり算出
T00004	止水板	(//)		(4,284)	(4,284)	
		1.000	m	4,359	4,359	T単 13号
					(4,284)	
	合 計				4,359	
					(3,923)	
	単 価				3,992	
					(4,284)	合意率
	官積算単価				4,359	0.915732
	*** B単— 964号 ***					
000964	目地板					歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0331	SP 目地板	(//)		(3,549)	(3,549)	
	30m2未満,計上する,目地板各種	1.000	m ²	3,653	3,653	S単 525号
					(3,549)	
	合 計				3,653	
					(3,250)	
	単 価				3,345	
					(3,549)	合意率
	官積算単価				3,653	0.91575
	*** B単— 965号 ***					
000965	型枠					歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(//)		(7,204)	(7,204)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,601	7,601	S単 521号
					(7,204)	
	合 計				7,601	
					(6,597)	
	単 価				6,961	
					(7,204)	合意率
	官積算単価				7,601	0.915741

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 966号 ***					
000966	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	(35,680) 39,440	(35,680) 39,440	S単 499号
					(35,680) 39,440	
	合 計				(32,673) 36,116	
	単 価				(35,680) 39,440	合意率 0.915723
	官積算単価					
	*** B単— 967号 ***					
000967	道路横断側溝 300A グレーチング込		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,472) 3,639	(34,720) 36,390	S単 423号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	(") 10.000	枚	(791) 828	(7,910) 8,280	S単 421号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.000	m3	(254.8) 265.4	(1,019) 1,062	S単 469号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	(262.7) 272.7	(867) 900	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(") 3.000	m3	(1,798) 1,901	(5,394) 5,703	S単 237号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.000	m ²	(383.6) 406	(1,918) 2,030	S単 475号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm 田布施町,	(") 0.500	m3	(") 2,700	(") 1,350	S単 283号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	(36,770) 40,710	(11,031) 12,213	S単 506号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	(7,204) 7,601	(7,204) 7,601	S単 521号
S02116	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25,,	(") 10.000	組	(") 23,400	(") 234,000	S単 311号
S02116	横断側溝 300A,,	(") 5.000	本	(") 69,800	(") 349,000	S単 387号
					(654,413) 658,529	
	合 計				(59,926) 60,303	
	単 価				(65,441) 65,853	合意率 0.915725
	官積算単価					
	*** B単— 968号 ***					
000968	合流樹用蓋 1型グレーチング T14		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた) T14 600×600,,	(") 1.000	組	(") 37,600	(") 37,600	S単 288号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	(") 2.000	枚	(317) 334	(634) 668	S単 419号
					(38,234) 38,268	
	合 計				(35,012) 35,043	
	単 価				(38,234) 38,268	合意率 0.915729
	官積算単価					
	*** B単— 969号 ***					
000969	合流樹 1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m3	(254.8) 265.4	(586) 610	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	(383.6) 406	(460) 487	S単 475号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 1.200	m ²	(1,238) 1,283	(1,486) 1,540	S単 489号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	(") 0.400	m3	(37,140) 37,900	(14,856) 15,160	S単 490号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.800	m ²	(7,204) 7,601	(34,579) 36,485	S単 521号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m ³	(262.7) 272.7	(447) 464	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.600	m ³	(1,798) 1,901	(2,877) 3,042	S単 237号
	合 計				(55,291) 57,788	
	単 価				(50,631) 52,918	
	官積算単価				(55,291) 57,788	合意率 0.915718
	*** B単ー 970号 ***					
000970	鉄筋コンクリートベンチフリューム (用水) BF-300 (目地材込み)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	(3,020) 3,166	(30,200) 31,660	S単 422号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-300 L=2,000,,	(") 5.000	本	(") 6,670	(") 33,350	S単 388号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.940	m ³	(254.8) 265.4	(1,004) 1,046	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.900	m ²	(383.6) 406	(1,496) 1,583	S単 475号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.900	m ³	(262.7) 272.7	(499) 518	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 2.610	m ³	(2,143) 2,265	(5,593) 5,912	S単 239号
	合 計				(72,142) 74,069	
	単 価				(6,606) 6,783	
	官積算単価				(7,214) 7,407	合意率 0.915719
	*** B単ー 971号 ***					
000971	分水工 (分水用ベンチフリューム) BF-300		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.800	m ³	(254.8) 265.4	(1,223) 1,274	S単 469号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.100	m ²	(383.6) 406	(1,956) 2,071	S単 475号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.100	m ³	(262.7) 272.7	(814) 845	S単 467号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 2.800	m ³	(2,143) 2,265	(6,000) 6,342	S単 239号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	(3,457) 3,589	(3,457) 3,589	S単 528号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 300 L=1000,,	(") 1.000	本	(5,290) 6,350	(5,290) 6,350	S単 389号
	合 計				(18,740) 20,471	
	単 価				(1,716) 1,875	
	官積算単価				(1,874) 2,047	合意率 0.915688
	*** B単ー 972号 ***					
000972	1号仮廻し道路 購入土		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm 田布施町,	(") 7.300	m ³	(") 2,700	(") 19,710	S単 283号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	(") 63.000	m ²	(335) 350	(21,105) 22,050	S単 435号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 133.100	m ²	(389.8) 406.9	(51,882) 54,158	S単 478号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 291.900	m ³	(210.1) 219.1	(61,328) 63,955	S単 473号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用),	(") 350.300	m ³	(") 2,600	(") 910,780	S単 309号
	合 計				(1,064,805) 1,070,653	
	単 価				(975,063) 980,417	
	官積算単価				(1,064,805) 1,070,653	合意率 0.915719

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 973号 ***					
000973	仮設盛土					歩A
	購入土		m3		1,000	当たり算出
S02116	山土砂	(")		(")	(")	
	,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,	1,200	m3	2,600	3,120	S単 309号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(210.1)	(210)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	219.1	219	S単 473号
	合 計				(3,330)	
					3,339	
	単 価				(3,049)	
					3,057	
	官積算単価				(3,330)	合意率
					3,339	0.915615
	*** B単— 974号 ***					
000974	水替工					歩A
	4号農道橋		箇所		1,000	当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去	(")		(79,655)	(79,655)	
	1～5台,なし	1,000	箇所	83,305	83,305	S単 449号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	(")		(879,209)	(879,209)	
	108,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	919,342	919,342	S単 452号
S18003	排水ポンプ運転	(")		(1,254,735)	(1,254,735)	
	60,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	1,314,855	1,314,855	S単 443号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(")		(6,997)	(6,997)	
	釜場掘削・設置	1,000	箇所	7,309	7,309	S単 450号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(")		(8,231)	(8,231)	
	釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	8,640	8,640	S単 451号
	合 計				(2,228,827)	
					2,333,451	
	単 価				(2,040,981)	
					2,136,785	
	官積算単価				(2,228,827)	合意率
					2,333,451	0.915719
	*** B単— 975号 ***					
000975	3号仮廻し道路					歩A
	購入土		箇所		1,000	当たり算出
S02116	再生クラッシュラン	(")		(")	(")	
	,RC-40 40～0mm 田布施町,	14,900	m3	2,700	40,230	S単 283号
S08042	砂利舗装工 (機械)	(")		(335)	(43,215)	
	再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	129,000	m	350	45,150	S単 435号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(86,107)	
	盛土部,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	220,900	m	406.9	89,884	S単 478号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(210.1)	(156,293)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	743,900	m3	219.1	162,988	S単 473号
S02116	山土砂	(")		(")	(")	
	,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,	892,680	m3	2,600	2,320,968	S単 309号
	合 計				(2,646,813)	
					2,659,220	
	単 価				(2,423,740)	
					2,435,101	
	官積算単価				(2,646,813)	合意率
					2,659,220	0.91572
	*** B単— 976号 ***					
000976	敷鉄板設置・撤去工					歩A
			箇所		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")		(2,698)	(25,064)	
	設置～賃料～撤去,276,1,なし	9,290	m	2,711	25,185	S単 464号
	合 計				(25,064)	
					25,185	
	単 価				(22,952)	
					23,063	
	官積算単価				(25,064)	合意率
					25,185	0.915735
	*** B単— 977号 ***					
000977	仮設盛土					歩A
	購入土		m3		1,000	当たり算出
S02116	山土砂	(")		(")	(")	
	,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,	1,200	m3	2,600	3,120	S単 309号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(210.1)	(210)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	219.1	219	S単 473号
	合 計				(3,330)	
					3,339	
	単 価				(3,049)	
					3,057	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(3,330)	合意率
	官積算単価				3,339	0.915615
	*** B単— 978号 ***					
000978	高密度ポリエチレンダブル管 φ1000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管（損耗率55%補正） 無孔管 ダブル管φ1000,,	(//) 1.000	m	(29,200) 30,720	(29,200) 30,720	S単 98号
	合 計				(29,200) 30,720	
	単 価				(26,739) 28,131	
	官積算単価				(29,200) 30,720	合意率 0.915719
	*** B単— 979号 ***					
000979	敷鉄板設置・撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,276,1,なし	(//) 18.580	m	(2,698) 2,711	(50,129) 50,370	S単 464号
S02116	土工用マット ゴム製,,	(//) 4.000	枚	(//) 31,000	(//) 124,000	S単 390号
	合 計				(174,129) 174,370	
	単 価				(159,453) 159,674	
	官積算単価				(174,129) 174,370	合意率 0.915717
	*** B単— 980号 ***					
000980	水替工 3号農道橋		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(//) 1.000	箇所	(79,655) 83,305	(79,655) 83,305	S単 449号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 60,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	(//) 1.000	箇所	(488,449) 510,746	(488,449) 510,746	S単 453号
S18003	排水ポンプ運転 30,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり	(//) 1.000	箇所	(627,368) 657,427	(627,368) 657,427	S単 444号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(//) 1.000	箇所	(6,997) 7,309	(6,997) 7,309	S単 450号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(//) 1.000	箇所	(8,231) 8,640	(8,231) 8,640	S単 451号
	合 計				(1,210,700) 1,267,427	
	単 価				(1,108,662) 1,160,607	
	官積算単価				(1,210,700) 1,267,427	合意率 0.915719
	*** B単— 981号 ***					
000981	水替工 8号支線排水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	(//) 1.000	箇所	(17,177) 17,983	(17,177) 17,983	S単 462号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 14,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(//) 1.000	箇所	(134,470) 139,808	(134,470) 139,808	S単 454号
	合 計				(151,647) 157,791	
	単 価				(138,866) 144,492	
	官積算単価				(151,647) 157,791	合意率 0.915718
	*** B単— 982号 ***					
000982	水替工 8号支線排水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	(//) 1.000	箇所	(17,177) 17,983	(17,177) 17,983	S単 462号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 22,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり	(//) 1.000	箇所	(211,310) 219,698	(211,310) 219,698	S単 455号
	合 計				(228,487) 237,681	
	単 価				(209,230) 217,649	
	官積算単価				(228,487) 237,681	合意率 0.915719

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 983号 ***					
000983	水替工 8号支線排水路		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	(") 1.000	箇所	(48,301) 50,415	(48,301) 50,415	S単 463号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 22, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり	(") 1.000	箇所	(179,099) 187,273	(179,099) 187,273	S単 456号
	合 計				(227,400) 237,688	
	単 価				(208,235) 217,656	
	官積算単価				(227,400) 237,688	合意率 0.915721
	*** B単— 984号 ***					
000984	水替工 11号支線排水路		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(") 1.000	箇所	(17,177) 17,983	(17,177) 17,983	S単 462号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 8, 常時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, あり	(") 1.000	箇所	(76,840) 79,891	(76,840) 79,891	S単 457号
	合 計				(94,017) 97,874	
	単 価				(86,093) 89,625	
	官積算単価				(94,017) 97,874	合意率 0.915717
	*** B単— 985号 ***					
000985	水替工 11号支線排水路		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(") 1.000	箇所	(17,177) 17,983	(17,177) 17,983	S単 462号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 2, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, あり	(") 1.000	箇所	(11,477) 11,959	(11,477) 11,959	S単 458号
	合 計				(28,654) 29,942	
	単 価				(26,239) 27,418	
	官積算単価				(28,654) 29,942	合意率 0.915718
	*** B単— 986号 ***					
000986	水替工 12号支線排水路		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	(") 1.000	箇所	(79,655) 83,305	(79,655) 83,305	S単 449号
S18003	排水ポンプ運転 19, 常時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, あり	(") 1.000	箇所	(301,755) 316,034	(301,755) 316,034	S単 445号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1.000	箇所	(6,997) 7,309	(6,997) 7,309	S単 450号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1.000	箇所	(8,231) 8,640	(8,231) 8,640	S単 451号
	合 計				(396,638) 415,288	
	単 価				(363,209) 380,287	
	官積算単価				(396,638) 415,288	合意率 0.915719
	*** B単— 987号 ***					
000987	水替工 12号支線排水路		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 19, 常時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, あり	(") 1.000	箇所	(182,494) 189,740	(182,494) 189,740	S単 459号
	合 計				(182,494) 189,740	
	単 価				(167,113) 173,748	
	官積算単価				(182,494) 189,740	合意率 0.915717
	*** B単— 988号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000988	水替工 12号支線排水路		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1,000	箇所	(79,655) 83,305	(79,655) 83,305	S単 449号
S18003	排水ポンプ運転 20,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	(182,912) 190,067	(182,912) 190,067	S単 446号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1,000	箇所	(6,997) 7,309	(6,997) 7,309	S単 450号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1,000	箇所	(8,231) 8,640	(8,231) 8,640	S単 451号
	合 計				(277,795) 289,321	
	単 価				(254,382) 264,936	
	官積算単価				(277,795) 289,321	合意率 0.915718
	*** B単— 989号 ***					
000989	水替工 12号支線排水路		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1,000	箇所	(79,655) 83,305	(79,655) 83,305	S単 449号
S18003	排水ポンプ運転 7,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	(64,019) 66,524	(64,019) 66,524	S単 447号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1,000	箇所	(6,997) 7,309	(6,997) 7,309	S単 450号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1,000	箇所	(8,231) 8,640	(8,231) 8,640	S単 451号
	合 計				(158,902) 165,778	
	単 価				(145,510) 151,806	
	官積算単価				(158,902) 165,778	合意率 0.915721
	*** B単— 990号 ***					
000990	2号仮廻し道路 購入土		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm 田布施町,	(") 12,200	m3	(") 2,700	(") 32,940	S単 283号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	(") 105,000	m ²	(335) 350	(35,175) 36,750	S単 435号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 68,700	m ²	(389.8) 406.9	(26,779) 27,954	S単 478号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 165,000	m3	(210.1) 219.1	(34,667) 36,152	S単 473号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用),	(") 197,400	m3	(") 2,600	(") 513,240	S単 309号
	合 計				(642,801) 647,036	
	単 価				(588,626) 592,504	
	官積算単価				(642,801) 647,036	合意率 0.91572
	*** B単— 991号 ***					
000991	防塵ネット設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 3,000	人	(19,176) 20,298	(57,528) 60,894	S単 262号
S02115	土木一般世話役	(") 0,500	人	(25,296) 26,112	(12,648) 13,056	S単 261号
S02116	防塵ネット H=1.0m,,	(") 10,000	m	(") 1,500	(") 15,000	S単 391号
S02116	銅管杭 φ48.6 L=1500,,	(") 10,000	本	(") 4,000	(") 40,000	S単 392号
S02116	単管パイプ φ48.6,,	(") 10,000	m	(") 580	(") 5,800	S単 393号
	合 計				(130,976) 134,750	
	単 価				(11,994) 12,339	
	官積算単価				(13,098) 13,475	合意率 0.915712
	*** B単— 992号 ***					
000992	仮設盛土 購入土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	山土砂	(")		(")	(")	
	,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,	1.200	m3	2,600	3,120	S単 309号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(210.1)	(210)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	219.1	219	S単 473号
	合 計				(3,330)	
					3,339	
	単 価				(3,049)	
					3,057	
	官積算単価				(3,330)	合意率
					3,339	0.915615
	*** B単ー 993号 ***					
000993	水替工					歩A
	8号支線排水路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	(")		(48,301)	(48,301)	
	口径 100mm, あり	1.000	箇所	50,415	50,415	S単 463号
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径)	(")		(187,239)	(187,239)	
	23,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	195,786	195,786	S単 460号
	合 計				(235,540)	
					246,201	
	単 価				(215,689)	
					225,451	
	官積算単価				(235,540)	合意率
					246,201	0.915721
	*** B単ー 994号 ***					
000994	水替工					歩A
	9号支線排水路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	(")		(17,177)	(17,177)	
	口径 50mm, あり	1.000	箇所	17,983	17,983	S単 462号
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径)	(")		(230,239)	(230,239)	
	40,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	239,890	239,890	S単 461号
	合 計				(247,416)	
					257,873	
	単 価				(226,564)	
					236,139	
	官積算単価				(247,416)	合意率
					257,873	0.91572
	*** B単ー 995号 ***					
000995	4号仮廻し道路					歩A
	購入土		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	再生クラッシュラン	(")		(")	(")	
	,RC-40 40~0mm 田布施町,	46.300	m3	2,700	125,010	S単 283号
S08042	砂利舗装工 (機械)	(")		(335)	(133,766)	
	再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり	399.300	m ²	350	139,755	S単 435号
SA0152	SP 法面整形	(")		(389.8)	(141,497)	
	盛土部,無し,無し,1t質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	363.000	m ²	406.9	147,705	S単 478号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(210.1)	(106,983)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	509.200	m3	219.1	111,566	S単 473号
S02116	山土砂	(")		(")	(")	
	,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,	611.000	m3	2,600	1,588,600	S単 309号
	合 計				(2,095,856)	
					2,112,636	
	単 価				(1,919,217)	
					1,934,581	
	官積算単価				(2,095,856)	合意率
					2,112,636	0.915719
	*** B単ー 996号 ***					
000996	仮設盛土					歩A
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(")		(")	(")	
	,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,	1.200	m3	2,600	3,120	S単 309号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(")		(210.1)	(210)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	219.1	219	S単 473号
	合 計				(3,330)	
					3,339	
	単 価				(3,049)	
					3,057	
	官積算単価				(3,330)	合意率
					3,339	0.915615
	*** B単ー 997号 ***					
000997	仮設道路工					歩A
	40-2(ぼ場		m		1.000 m	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 2.300	m3	(210.1) 219.1	(483) 504	S単 473号
	合 計				(483) 504	
	単 価				(442) 461	
	官積算単価				(483) 504	合意率 0.915113
	*** B単— 998号 ***					
000998	水替工 12号支線排水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SI8004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1.000	箇所	(79,655) 83,305	(79,655) 83,305	S単 449号
SI8003	排水ポンプ運転 14,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(") 1.000	箇所	(222,345) 232,867	(222,345) 232,867	S単 448号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1.000	箇所	(6,997) 7,309	(6,997) 7,309	S単 450号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1.000	箇所	(8,231) 8,640	(8,231) 8,640	S単 451号
	合 計				(317,228) 332,121	
	単 価				(290,492) 304,130	
	官積算単価				(317,228) 332,121	合意率 0.915719
	*** B単— 999号 ***					
000999	架空線防護管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	防護管設置 中国電力,,	(") 1.000	式	(") 336,000	(") 336,000	S単 394号
S02116	防護管設置 NTT,,	(") 1.000	式	(") 235,400	(") 235,400	S単 395号
S02116	防護管設置 (追加) NTT,,	(") 1.000	式	(") 73,492	(") 73,492	S単 396号
	合 計				(") 644,892	
	単 価				(") 590,541	
	官積算単価				(") 644,892	合意率 0.91572
	*** B単— 1000号 ***					
001000	ICTシステム初期費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ICTシステム初期費	(") 1.000	式	(") 1,320,000	(") 1,320,000	S単 397号
	合 計				(") 1,320,000	
	単 価				(") 1,208,750	
	官積算単価				(") 1,320,000	合意率 0.915719
	*** B単— 1001号 ***					
001001	快適トイレ 556日分		月		1.000 月	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ 2つ,,	(") 1.000	月	(") 100,000	(") 100,000	S単 398号
	合 計				(") 100,000	
	単 価				(") 91,572	
	官積算単価				(") 100,000	合意率 0.91572
	*** B単— 1002号 ***					
001002	作付面積測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量費	(") 1.000	ha	(65,799) 70,200	(65,799) 70,200	S単 399号
	合 計				(65,799) 70,200	
	単 価				(60,253) 64,283	

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(Ⅰ)		m3	1,901		歩A・単B
S01041	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)		m3	2,265		歩A・単B
S01041	*** S単- 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単B
S01072	*** S単- 5号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ³	244		歩A・単B
S01082	*** S単- 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	386		歩A・単B
S01082	*** S単- 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	574		歩A・単B
S02046	*** S単- 8号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	758		歩A・単B
S02046	*** S単- 9号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満		m3	819		歩A・単B
S02046	*** S単- 10号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m3	890		歩A・単B
S02046	*** S単- 11号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	694		歩A・単B
S02047	*** S単- 13号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,332		歩A・単B
S02047	*** S単- 14号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,402		歩A・単B
S02047	*** S単- 15号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満		ton	2,503		歩A・単B
S02047	*** S単- 16号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満		ton	2,611		歩A・単B
S02047	*** S単- 17号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満		ton	2,714		歩A・単B
S02052	*** S単- 18号 ***					
	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ³	1,484		歩A・単B
S02111	*** S単- 19号 ***					
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア)					
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930		時間	1,830		歩A・単B
S02111	*** S単- 20号 ***					
	不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式]					
	不整地運搬車[加圧型・油圧ポンプ式] 4.0t積		日	10,200		歩A・単B
S02112	*** S単- 21号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単B
S02115	*** S単- 22号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,112		歩A・単B
S02115	*** S単- 23号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,664		歩A・単B
S02115	*** S単- 24号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人	20,298		歩A・単B
S02115	*** S単ー 25号 *** 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単B
S02115	*** S単ー 26号 *** 特殊作業員		人	23,664		歩A・単B
S02115	*** S単ー 27号 *** 普通作業員		人	20,298		歩A・単B
S02115	*** S単ー 28号 *** 運転手（特殊）		人	23,562		歩A・単B
S02115	*** S単ー 29号 *** 運転手（特殊）		人	23,562		歩A・単B
S02115	*** S単ー 30号 *** 軽作業員		人	16,626		歩A・単B
S02115	*** S単ー 31号 *** 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単B
S02115	*** S単ー 32号 *** 特殊作業員		人	23,664		歩A・単B
S02115	*** S単ー 33号 *** 普通作業員		人	20,298		歩A・単B
S02115	*** S単ー 34号 *** 運転手（特殊）		人	23,562		歩A・単B
S02115	*** S単ー 35号 *** 交通誘導警備員B		人	15,402		歩A・単B
S02116	*** S単ー 36号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個	1,580		歩A・単B
S02116	*** S単ー 37号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個	1,660		歩A・単B
S02116	*** S単ー 38号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個	2,060		歩A・単B
S02116	*** S単ー 39号 *** 排水口		個	6,350		歩A・単B
S02116	*** S単ー 40号 *** 排水調節器		基	9,900		歩A・単B
S02116	*** S単ー 41号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個	1,285		歩A・単B
S02116	*** S単ー 42号 *** 山口県型ベンチフリューム（用水用）		本	5,720		歩A・単B
S02116	*** S単ー 43号 *** 山口県型ベンチフリューム（用水用）		本	11,070		歩A・単B
S02116	*** S単ー 44号 *** 再生クラッシュラン		m3	2,700		歩A・単B
S02116	*** S単ー 45号 *** 自由勾配側溝蓋		枚	3,380		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 46号 *** 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 B400×H1500 L=2000,,		本	97,100		歩A・単B
S02116	*** S単ー 47号 *** 生コンクリート（高炉B）					
	生コンクリート（高炉B） ,18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) ,		m ³	21,500		歩A・単B
S02116	*** S単ー 48号 *** 綯鋼板蓋（ズレ止め、取手付）					
	綯鋼板蓋（ズレ止め、取手付） 1000×（500×2） 溶融亜鉛メッキ,,		組	77,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 49号 *** 重圧管					
	重圧管 φ400 L=2,000 I種,,		本	33,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 51号 *** 階段溝ブロック（本体）					
	階段溝ブロック（本体） 200 ジョイント含む,,		個	5,350		歩A・単B
S02116	*** S単ー 52号 *** 山口県型ベンチフリューム（排水用）					
	山口県型ベンチフリューム（排水用） BF-300 L=2,000,,		本	9,170		歩A・単B
S02116	*** S単ー 53号 *** 吸出し防止材					
	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,		m ²	600		歩A・単B
S02116	*** S単ー 54号 *** 綯鋼板蓋（ズレ止め、取手付）					
	綯鋼板蓋（ズレ止め、取手付） 1200×（600×2） 溶融亜鉛メッキ,,		枚	100,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 55号 *** 階段溝ブロック（本体）					
	階段溝ブロック（本体） 300 ジョイント含む,,		個	7,760		歩A・単B
S02116	*** S単ー 56号 *** 道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング					
	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,		枚	34,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 57号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝					
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用（T-25）受枠あり,,		本	43,100		歩A・単B
S02116	*** S単ー 60号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単B
S02116	*** S単ー 61号 *** コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40～20mm 田布施町,,		m ³	4,800		歩A・単B
S02116	*** S単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単B
S02116	*** S単ー 63号 *** 水平水閘					
	水平水閘 VUφ75 異種管ソケット無し,,		本	16,100		歩A・単B
S02116	*** S単ー 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単B
S02116	*** S単ー 65号 *** VU偏心ソケット					
	VU偏心ソケット φ100×φ75,,		個	254		歩A・単B
S02116	*** S単ー 66号 *** ポリエチレン製異種管用VUソケット					
	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,		個	1,410		歩A・単B
S02116	*** S単ー 67号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管（DV継手）					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管（DV継手） φ75 90° 大曲エルボ,,		個	362		歩A・単B
S02116	*** S単ー 69号 *** 通気口キャップ					
	通気口キャップ φ75,,		個	1,073		歩A・単B
S02116	*** S単ー 70号 *** 山口県型ベンチフリューム蓋					
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種（4t 荷重用）, 350,,		枚	5,830		歩A・単B
S02116	*** S単ー 71号 *** 山口県型ベンチフリューム（排水用）					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000,,		本	6,050		歩A・単B
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム B700×H700 L=2000,,		本	42,400		歩A・単B
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000 バット込み,,		本	26,680		歩A・単B
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 200,,		枚	3,760		歩A・単B
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000,,		本	12,000		歩A・単B
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-600 L=2000,,		本	27,100		歩A・単B
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 400 ジョイント含む,,		個	11,900		歩A・単B
	*** S単ー 82号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 600 ジョイント含む,,		個	20,900		歩A・単B
	*** S単ー 83号 ***					
S02116	アメニティステップ アメニティステップ RC30L-250 幅300×径φ19,,		個	2,610		歩A・単B
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	板材 (杉1等) 板材 (杉1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,		m3	53,000		歩A・単B
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート 手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400,,		基	350,000		歩A・単B
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単B
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000 バット込み,,		本	13,240		歩A・単B
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 200 L=1000,,		本	3,950		歩A・単B
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 400 L=1000,,		本	10,400		歩A・単B
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 φ700 L=2,000 I 種,,		本	72,000		歩A・単B
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	植生シート工 (センチビートグラス) 植生シート工 (センチビートグラス) 分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む,,		m ²	1,520		歩A・単B
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	コンクリート積みブロック コンクリート積みブロック 滑面 高280×幅420×控350,,		個	940		歩A・単B
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	杉杭丸太 杉杭丸太 長1m 末口12cm (先端加工・皮むき費含む) ,,		本	810		歩A・単B
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,		m ²	1,350		歩A・単B
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	軽油 軽油 バトロ-給油,,		L	150		歩A・単B
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (損耗率55%補正) 高密度ポリエチレン管 (損耗率55%補正) 無孔管 ダブル管φ1000,,		m	30,720		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 99号 ***					
	高密度ポリエチレン管（損耗率30%補正）					
	高密度ポリエチレン管（損耗率30%補正） 無孔管 ダブル管φ700, ,		m	8,750		歩A・単B
S02116	*** S単－ 100号 ***					
	平板載荷試験					
	平板載荷試験 N50KN, ,		箇所	186,000		歩A・単B
S02123	*** S単－ 102号 ***					
	殻処分費					
	殻処分費 無筋コン殻		m3	2,350		歩A・単B
S02123	*** S単－ 103号 ***					
	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 石礫		m3	1,440		歩A・単B
S02123	*** S単－ 104号 ***					
	殻処分費					
	殻処分費 As殻		m3	4,700		歩A・単B
S02123	*** S単－ 105号 ***					
	殻処分費					
	殻処分費 鉄筋コン殻		m3	2,500		歩A・単B
S02123	*** S単－ 106号 ***					
	草処分費					
	草処分費 草		m3	3,300		歩A・単B
S02123	*** S単－ 107号 ***					
	殻処分費					
	殻処分費 無筋コン殻		m3	2,350		歩A・単B
S02123	*** S単－ 108号 ***					
	殻処分費					
	殻処分費 鉄筋コン殻		m3	2,500		歩A・単B
S02123	*** S単－ 109号 ***					
	草処分費					
	草処分費 草		m3	3,300		歩A・単B
S02123	*** S単－ 110号 ***					
	廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費		m3	8,000		歩A・単B
S02711	*** S単－ 111号 ***					
	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40（高方B）,なし		m	22,267		歩A・単B
S02721	*** S単－ 112号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	9,976		歩A・単B
S02721	*** S単－ 113号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	17,500		歩A・単B
S03017	*** S単－ 114号 ***					
	養生					
	養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3	788		歩A・単B
S03018	*** S単－ 115号 ***					
	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	38,289		歩A・単B
S03701	*** S単－ 116号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	168,831		歩A・単B
S03701	*** S単－ 117号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	173,981		歩A・単B
S03701	*** S単－ 118号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	171,921		歩A・単B
S03701	*** S単－ 119号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	171,921		歩A・単B
S03701	*** S単－ 120号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	171,921		歩A・単B
S03701	*** S単－ 121号 ***					
	【鉄筋工】					
	SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	171,921		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単一 122号 ***		ton	171,921		歩A・単B
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単一 123号 ***		m	3,166		歩A・単B
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,- *** S単一 124号 ***		m	7,186		歩A・単B
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単一 125号 ***		枚	828		歩A・単B
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｯﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単一 126号 ***		枚	334		歩A・単B
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単一 128号 ***		m	3,639		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 129号 ***		m	2,573		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 130号 ***		m	2,192		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 131号 ***		m	5,218		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 132号 ***		m	3,691		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 133号 ***		m	1,293		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 134号 ***		m	1,378		歩A・単B
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし *** S単一 135号 ***		m	3,575		歩A・単B
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし *** S単一 136号 ***		m	2,343		歩A・単B
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm *** S単一 138号 ***		m ²	3,901		歩A・単B
S08711	【ガートレール設置】 【ガートレール設置】 ｺﾝｸﾚｯﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない *** S単一 139号 ***		m	14,850		歩A・単B
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.30ha,0.040,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり *** S単一 146号 ***		ha	404,788		歩A・単B
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単一 147号 ***		m ²	480		歩A・単B
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単一 148号 ***		m	4		歩A・単B
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm *** S単— 149号 ***		m	765		歩A・単B
SI6001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出 *** S単— 150号 ***		時間	2,630		歩A・単B
SI6001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量3800L, ,運転1時間当たり算出 *** S単— 151号 ***		時間	6,794		歩A・単B
SI8001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単— 152号 ***		m3	30,282		歩A・単B
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸ砂,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単— 153号 ***		袋	7,585		歩A・単B
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸ砂, ,0.83m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単— 154号 ***		袋	750		歩A・単B
SI8031	足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし *** S単— 155号 ***		掛㎡	4,954		歩A・単B
SI8031	足場工 足場工 あり,単管傾斜,なし *** S単— 156号 ***		掛㎡	3,896		歩A・単B
SI8032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡を超え60KN/㎡以下,なし *** S単— 157号 ***		空m3	7,141		歩A・単B
SI8062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単— 158号 ***		㎡	513		歩A・単B
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾚｯﾄﾞ-ﾞﾗ(ｸﾗｯﾌﾟ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単— 159号 ***		台	485,976		歩A・単B
SI9021	刈払工 刈払工 草刈機,0～40 *** S単— 160号 ***		ha	346,962		歩A・単B
SI9025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好 *** S単— 161号 ***		空m3	1,210		歩A・単B
SI9026	集積工 集積工 集積・積込 *** S単— 162号 ***		ha	808,440		歩A・単B
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単— 163号 ***		m3	272.7		歩A・単B
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単— 164号 ***		m3	335.5		歩A・単B
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単— 166号 ***		m3	265.4		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 *** S単— 168号 ***		m3	1,768		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸ砂山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0km以下 *** S単— 169号 ***		m3	4,710		歩A・単B
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単— 170号 ***		m3	219.1		歩A・単B
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単- 171号 ***		m3	850.9		歩A・単B
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単- 172号 ***		m ²	406		歩A・単B
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単- 173号 ***		m ²	808.2		歩A・単B
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単- 174号 ***		m ²	406.9		歩A・単B
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単- 175号 ***		m ²	654.5		歩A・単B
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり *** S単- 176号 ***		m3	124.4		歩A・単B
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単- 177号 ***		m3	1,282		歩A・単B
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単- 178号 ***		m3	4,745		歩A・単B
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単- 179号 ***		m3	1,589		歩A・単B
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単- 180号 ***		m ²	549.4		歩A・単B
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単- 181号 ***		m ²	770.6		歩A・単B
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-, *** S単- 182号 ***		m	639.1		歩A・単B
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-, *** S単- 184号 ***		m	1,176		歩A・単B
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石） SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40 *** S単- 185号 ***		m3	8,563		歩A・単B
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石） SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,碎石各種 *** S単- 188号 ***		m3	8,563		歩A・単B
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種 *** S単- 189号 ***		m3	66,020		歩A・単B
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種 *** S単- 190号 ***		m3	62,170		歩A・単B
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単- 191号 ***		m ²	1,283		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種 *** S単- 192号 ***		m3	37,900		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単- 193号 ***		m3	37,900		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単- 193号 ***		m3	35,880		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単ー 194号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	41,080		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 195号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,440		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 196号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種		m3	33,040		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 197号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	35,880		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 198号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%		m3	33,470		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 199号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,820		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 200号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,440		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 201号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 202号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m3	30,220		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 203号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	33,050		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 204号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%		m3	36,250		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 205号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,050		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 206号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %		m3	40,710		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 207号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	33,040		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 209号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	28,910		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単ー 210号 ***					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	37,030		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 211号 ***					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,850		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 212号 ***					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種		m3	28,010		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 213号 ***					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,850		歩A・単B
SA0311	*** S単ー 214号 ***					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	28,440		歩A・単B
SA0312	*** S単ー 215号 ***					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	7,601		歩A・単B
SA0312	*** S単ー 216号 ***					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,276		歩A・単B
SA0312	*** S単ー 217号 ***					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,417		歩A・単B
SA0331	*** S単ー 218号 ***					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	4,946		歩A・単B
SA0551	*** S単ー 221号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,589		歩A・単B
SA0551	*** S単ー 222号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,212		歩A・単B
SA0706	*** S単ー 223号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	10,450		歩A・単B
SA0706	*** S単ー 225号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	18,560		歩A・単B
SA0706	*** S単ー 226号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	12,720		歩A・単B
SA0706	*** S単ー 227号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	36,330		歩A・単B
SA0706	*** S単ー 228号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	20,940		歩A・単B
SA0706	*** S単ー 229号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	43,630		歩A・単B
SA0832	*** S単ー 230号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	757.9		歩A・単B
SA0834	*** S単ー 231号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m ²	682.6		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0843	*** S単ー 232号 *** SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,密粒度75コソ(13)		m ³	1,650		歩A・単B
S01032	*** S単ー 233号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通		m ³	880		歩A・単B
S01032	*** S単ー 234号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通		m ³	696		歩A・単B
S01034	*** S単ー 235号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m ³	319		歩A・単B
S01034	*** S単ー 236号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m ³	424		歩A・単B
S01041	*** S単ー 237号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コソハタ(Ⅰ)		m ³	1,901		歩A・単B
S01041	*** S単ー 238号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m ³	1,380		歩A・単B
S01041	*** S単ー 239号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)		m ³	2,265		歩A・単B
S01041	*** S単ー 240号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m ³	1,380		歩A・単B
S01082	*** S単ー 241号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m ³	574		歩A・単B
S01082	*** S単ー 242号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m ³	386		歩A・単B
S02046	*** S単ー 243号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m ³	694		歩A・単B
S02046	*** S単ー 244号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m ³	758		歩A・単B
S02046	*** S単ー 245号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満		m ³	819		歩A・単B
S02046	*** S単ー 246号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m ³	890		歩A・単B
S02046	*** S単ー 247号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満		m ³	975		歩A・単B
S02112	*** S単ー 248号 *** ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]					
	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7~9t		日	50,000		歩A・単B
S02112	*** S単ー 249号 *** バックホ[クレー型・超低・排対型(~3次)]					
	バックホ[クレー型・超低・排対型(~3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	40,000		歩A・単B
S02112	*** S単ー 250号 *** 油圧ブレーカ					
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m ³ 対応 7タッチのみ		日	10,300		歩A・単B
S02112	*** S単ー 251号 *** バックホ[クレー型・超低・排対型(~3次)]					
	バックホ[クレー型・超低・排対型(~3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	6,500		歩A・単B
S02112	*** S単ー 252号 *** バックホ[クレー型・クレー・低騒・排対型(~3次)]					
	バックホ[クレー型・クレー・低騒・排対型(~3次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t		日	1,079		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	*** S単— 253号 *** 発動発電機[G駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva		日	840		歩A・単B
S02115	*** S単— 254号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	23,562		歩A・単B
S02115	*** S単— 255号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,112		歩A・単B
S02115	*** S単— 256号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単B
S02115	*** S単— 257号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,112		歩A・単B
S02115	*** S単— 258号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,664		歩A・単B
S02115	*** S単— 259号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単B
S02115	*** S単— 260号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	23,562		歩A・単B
S02115	*** S単— 261号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,112		歩A・単B
S02115	*** S単— 262号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単B
S02115	*** S単— 263号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	23,562		歩A・単B
S02115	*** S単— 264号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単B
S02115	*** S単— 265号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,112		歩A・単B
S02115	*** S単— 266号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,664		歩A・単B
S02116	*** S単— 267号 *** 軽油					
	軽油 バトB給油,,		L	150		歩A・単B
S02116	*** S単— 268号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単B
S02116	*** S単— 269号 *** コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40〜20mm 田布施町,,		m3	4,800		歩A・単B
S02116	*** S単— 270号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単B
S02116	*** S単— 271号 *** 水平水閘					
	水平水閘 VUφ75 異種管ソケット無し,,		本	16,100		歩A・単B
S02116	*** S単— 272号 *** ネジ式水閘					
	ネジ式水閘 VUφ75,,		本	1,790		歩A・単B
S02116	*** S単— 273号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100,,		枚	3,420		歩A・単B
S02116	*** S単— 274号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単ー 275号 ***		本	2,170		歩A・単B
S02116	VU偏心ソケット VU偏心ソケット φ100×φ75,, *** S単ー 276号 ***		個	254		歩A・単B
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,, *** S単ー 277号 ***		個	1,410		歩A・単B
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) φ75 90° 大曲エルボ,, *** S単ー 278号 ***		個	362		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単ー 279号 ***		本	5,440		歩A・単B
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ φ75,, *** S単ー 280号 ***		個	1,073		歩A・単B
S02116	排水口用堰板 排水口用堰板 325×200×30,, *** S単ー 281号 ***		枚	490		歩A・単B
S02116	植生シート工 (センチビートグラス) 植生シート工 (センチビートグラス) 分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む,, *** S単ー 282号 ***		m ²	1,520		歩A・単B
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用), 200,, *** S単ー 283号 ***		枚	3,760		歩A・単B
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,, *** S単ー 284号 ***		m ³	2,700		歩A・単B
S02116	自由勾配側溝蓋 自由勾配側溝蓋 B400 2枚掛製品用,, *** S単ー 285号 ***		枚	3,380		歩A・単B
S02116	VS側溝 (縦断用) VS側溝 (縦断用) 400×1600×2000,, *** S単ー 286号 ***		本	115,000		歩A・単B
S02116	生コンクリート (高炉B) 生コンクリート (高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) , *** S単ー 287号 ***		m ³	21,500		歩A・単B
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 350 L=1000,, *** S単ー 288号 ***		本	7,720		歩A・単B
S02116	鋼製グレーチング (ますぶた) 鋼製グレーチング (ますぶた) T14 600×600,, *** S単ー 289号 ***		組	37,600		歩A・単B
S02116	鋼製グレーチング (ますぶた) 鋼製グレーチング (ますぶた) T14 800×800,, *** S単ー 290号 ***		組	57,300		歩A・単B
S02116	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 800×800×4.5 溶融亜鉛メッキ,, *** S単ー 291号 ***		枚	35,000		歩A・単B
S02116	縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 合流樹2型用 加工費込,, *** S単ー 292号 ***		組	94,400		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m,, *** S単ー 293号 ***		本	44,700		歩A・単B
S02116	重圧管 重圧管 φ200 L=2,000,, *** S単ー 294号 ***		本	13,600		歩A・単B
S02116	重圧管 重圧管 φ500 L=2,000,, *** S単ー 295号 ***		本	36,800		歩A・単B
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート 手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400,, *** S単ー 296号 ***		基	350,000		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 296号 *** 差込式分水栓					
	差込式分水栓 合成樹脂 VU管用φ100, ,		個	1,990		歩A・単B
S02116	*** S単ー 297号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200, ,		個	5,100		歩A・単B
S02116	*** S単ー 298号 *** VU 22 1/2エルボ					
	VU 22 1/2エルボ φ200, ,		個	9,500		歩A・単B
S02116	*** S単ー 299号 *** DV継手 エルボ					
	DV継手 エルボ φ300, ,		個	23,180		歩A・単B
S02116	*** S単ー 300号 *** DV継手 45°エルボ					
	DV継手 45°エルボ φ400, ,		個	97,570		歩A・単B
S02116	*** S単ー 301号 *** アメニティステップ					
	アメニティステップ RC30L-250 幅300×径φ19, ,		個	2,610		歩A・単B
S02116	*** S単ー 302号 *** DV継手 ソケット					
	DV継手 ソケット φ400, ,		個	53,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 303号 *** 山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000, ,		本	12,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 304号 *** 吸出し防止材					
	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm, ,		m	600		歩A・単B
S02116	*** S単ー 305号 *** 階段溝ブロック (本体)					
	階段溝ブロック (本体) 400 ジョイント含む, ,		個	11,900		歩A・単B
S02116	*** S単ー 306号 *** DV継手 エルボ					
	DV継手 エルボ φ200, ,		個	5,980		歩A・単B
S02116	*** S単ー 307号 *** DV継手 45°エルボ					
	DV継手 45°エルボ φ200, ,		個	5,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 308号 *** 縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)					
	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000× (500×2) 溶融亜鉛メッキ, ,		組	77,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 309号 *** 山土砂					
	山土砂 ,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,		m3	2,600		歩A・単B
S02116	*** S単ー 310号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝					
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種, ,		個	11,800		歩A・単B
S02116	*** S単ー 311号 *** 鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25, ,		組	23,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 312号 *** 山口県型ベンチフリューム (用水用)					
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000 バット込み, ,		本	11,070		歩A・単B
S02116	*** S単ー 313号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100, ,		枚	3,420		歩A・単B
S02116	*** S単ー 314号 *** 排水口用堰板					
	排水口用堰板 325×200×30, ,		枚	490		歩A・単B
S02116	*** S単ー 315号 *** 排水口					
	排水口 H=550, ,		個	4,220		歩A・単B
S02116	*** S単ー 316号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45°エルボ, ,		個	1,285		歩A・単B
S02116	*** S単ー 317号 *** 重圧管					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	重圧管 φ400 L=2,000 I種,, *** S単ー 318号 ***		本	33,000		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,, *** S単ー 319号 ***		本	9,520		歩A・単B
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,, *** S単ー 320号 ***		本	16,600		歩A・単B
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m,, *** S単ー 321号 ***		本	63,400		歩A・単B
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート 手動内ねじ式簡易アルミゲート φ200,, *** S単ー 322号 ***		個	273,000		歩A・単B
S02116	差込式分水栓 差込式分水栓 φ200,, *** S単ー 323号 ***		個	4,700		歩A・単B
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90°エルボ φ50,, *** S単ー 324号 ***		個	80		歩A・単B
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 45°エルボ φ50,, *** S単ー 325号 ***		個	74		歩A・単B
S02116	VU 11 1/4エルボ VU 11 1/4エルボ φ200,, *** S単ー 326号 ***		個	9,500		歩A・単B
S02116	大型フリューム 大型フリューム B800×H700 L=2000 (浮力対応型) ,, *** S単ー 327号 ***		本	49,100		歩A・単B
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1200×H1400 L=2000,, *** S単ー 328号 ***		個	286,000		歩A・単B
S02116	PC鋼棒 PC鋼棒 φ12.7mm B種 L=7m,, *** S単ー 329号 ***		本	3,018		歩A・単B
S02116	PC用定着金具 PC用定着金具 φ12.7mm,, *** S単ー 330号 ***		組	3,060		歩A・単B
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1200×H800 L=2000,, *** S単ー 331号 ***		個	150,500		歩A・単B
S02116	PC鋼棒 PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940,, *** S単ー 332号 ***		本	2,073		歩A・単B
S02116	PC鋼棒 PC鋼棒 φ13mm B種 L=2940,, *** S単ー 333号 ***		本	1,712		歩A・単B
S02116	PC用定着金具 PC用定着金具 φ13mm,, *** S単ー 334号 ***		組	1,130		歩A・単B
S02116	階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 200 ジョイント含む,, *** S単ー 335号 ***		個	5,350		歩A・単B
S02116	階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 300 ジョイント含む,, *** S単ー 336号 ***		個	7,760		歩A・単B
S02116	FTフリューム 落差工 FTフリューム 落差工 (H)700×(B)700×(L)1500,, *** S単ー 337号 ***		個	77,800		歩A・単B
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,, *** S単ー 338号 ***		個	561		歩A・単B
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,, *** S単ー 339号 ***		個	3,240		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 339号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,		個	1,120		歩A・単B
S02116	*** S単ー 340号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 45°エルボ,,		個	327		歩A・単B
S02116	*** S単ー 341号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 90°エルボ,,		個	192		歩A・単B
S02116	*** S単ー 342号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 90°エルボ,,		個	384		歩A・単B
S02116	*** S単ー 343号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ150 45°エルボ,,		個	1,130		歩A・単B
S02116	*** S単ー 344号 *** VU 22 1/2エルボ VU 22 1/2エルボ φ100,,		個	1,530		歩A・単B
S02116	*** S単ー 345号 *** VU 22 1/2エルボ VU 22 1/2エルボ φ75,,		個	936		歩A・単B
S02116	*** S単ー 346号 *** VU 22 1/2エルボ VU 22 1/2エルボ φ150,,		個	6,110		歩A・単B
S02116	*** S単ー 347号 *** 大型フリューム 大型フリューム B800×H900 L=2000 (浮力対応型) ,,		本	59,300		歩A・単B
S02116	*** S単ー 348号 *** 魚巢ブロック 魚巢ブロック 2000×500×500 500kg/個,,		個	16,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 349号 *** 割栗石 割栗石 ,150~200,,		m3	4,970		歩A・単B
S02116	*** S単ー 350号 *** 環境保護ブロック 環境保護ブロック ビオトーン天端蓋,,		個	7,500		歩A・単B
S02116	*** S単ー 351号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,		m	245		歩A・単B
S02116	*** S単ー 352号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,		本	1,890		歩A・単B
S02116	*** S単ー 353号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット φ50,,		個	46		歩A・単B
S02116	*** S単ー 354号 *** 道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング 道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,		枚	34,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 355号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,		本	43,100		歩A・単B
S02116	*** S単ー 356号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 300 横断用 T-25,,		組	23,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 357号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H500 L=2000,,		本	22,800		歩A・単B
S02116	*** S単ー 358号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²	38		歩A・単B
S02116	*** S単ー 359号 *** 鉄筋金網 鉄筋金網 D6×100×100,,		m ²	851		歩A・単B
S02116	*** S単ー 360号 *** ボックスカルバート					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボックスカルバート B1000×H1400 L=2000,, *** S単ー 361号 ***		個	227,000		歩A・単B
S02116	PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940,, *** S単ー 362号 ***		本	1,130		歩A・単B
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 45°エルボ,, *** S単ー 363号 ***		個	167		歩A・単B
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング T-14 300用,, *** S単ー 364号 ***		枚	16,500		歩A・単B
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A,, *** S単ー 365号 ***		個	1,680		歩A・単B
S02116	DV継手 45°エルボ DV継手 45°エルボ φ150,, *** S単ー 366号 ***		個	1,330		歩A・単B
S02116	DV継手 90°エルボ DV継手 90°エルボ φ150,, *** S単ー 367号 ***		個	1,640		歩A・単B
S02116	丸太 丸太 杉φ30 L=4.0m,, *** S単ー 368号 ***		本	11,175		歩A・単B
S02116	丸太 丸太 杉φ30 L=3.0m,, *** S単ー 369号 ***		本	8,475		歩A・単B
S02116	丸太 丸太 桧φ30 L=3.0m,, *** S単ー 370号 ***		本	9,825		歩A・単B
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 300,, *** S単ー 371号 ***		枚	4,510		歩A・単B
S02116	階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 200 (ジョイント含む) ,, *** S単ー 372号 ***		個	4,460		歩A・単B
S02116	階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 400 (ジョイント含む) ,, *** S単ー 373号 ***		個	9,900		歩A・単B
S02116	溜樹 本体 溜樹 本体 500,, *** S単ー 374号 ***		個	22,600		歩A・単B
S02116	溜樹 コンクリート蓋 溜樹 コンクリート蓋 500,, *** S単ー 375号 ***		枚	5,600		歩A・単B
S02116	大型フリューム 大型フリューム B700×H700 L=2000,, *** S単ー 376号 ***		本	42,400		歩A・単B
S02116	合流柵グレーチング 合流柵グレーチング 3型 1000 T-6,, *** S単ー 377号 ***		枚	153,400		歩A・単B
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1100×H800 L=2000,, *** S単ー 378号 ***		個	216,000		歩A・単B
S02116	敷処分費 (環境プラント) 敷処分費 (環境プラント) As敷,, *** S単ー 379号 ***		m3	3,530		歩A・単B
S02116	プラスチック階段 プラスチック階段 B120 L500 H90 (固定杭φ50 L450 2本) ,, *** S単ー 380号 ***		段	1,280		歩A・単B
S02116	転落防止柵 転落防止柵 4段ビーム型C コンクリート建込用,, *** S単ー 381号 ***		m	7,260		歩A・単B
S02116	大型フリューム 大型フリューム B700×H900 L=2000,, *** S単ー 382号 ***		本	56,800		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 382号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 22°ベント φ50,,		個	697		歩A・単B
S02116	*** S単ー 383号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ50×φ50 90°,,		個	1,300		歩A・単B
S02116	*** S単ー 384号 *** 割栗石 割栗石 150～200,,		m3	4,970		歩A・単B
S02116	*** S単ー 385号 *** スパイラルダクト底付管 スパイラルダクト底付管 φ220×250H,,		本	3,200		歩A・単B
S02116	*** S単ー 386号 *** 止水板 止水板 WP-1010-PP,,		m	2,900		歩A・単B
S02116	*** S単ー 387号 *** 横断側溝 横断側溝 300A,,		本	69,800		歩A・単B
S02116	*** S単ー 388号 *** 山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-300 L=2,000,,		本	6,670		歩A・単B
S02116	*** S単ー 389号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 300 L=1000,,		本	6,350		歩A・単B
S02116	*** S単ー 390号 *** 土工用マット 土工用マット ゴム製,,		枚	31,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 391号 *** 防塵ネット 防塵ネット H=1.0m,,		m	1,500		歩A・単B
S02116	*** S単ー 392号 *** 鋼管杭 鋼管杭 φ48.6 L=1500,,		本	4,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 393号 *** 単管パイプ 単管パイプ φ48.6,,		m	580		歩A・単B
S02116	*** S単ー 394号 *** 防護管設置 防護管設置 中国電力,,		式	336,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 395号 *** 防護管設置 防護管設置 NTT,,		式	235,400		歩A・単B
S02116	*** S単ー 396号 *** 防護管設置 (追加) 防護管設置 (追加) NTT,,		式	73,492		歩A・単B
S02116	*** S単ー 397号 *** ICTシステム初期費 ICTシステム初期費		式	1,320,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 398号 *** 快適トイレ 快適トイレ 2つ,,		月	100,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 399号 *** 作付面積測量費 作付面積測量費		ha	70,200		歩A・単B
S02116	*** S単ー 400号 *** 井戸事前調査費 井戸事前調査費		式	450,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 401号 *** 3次元起工測量費 3次元起工測量費		式	2,103,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 402号 *** 3次元設計データ作成費 3次元設計データ作成費		式	3,515,000		歩A・単B
S02116	*** S単ー 403号 *** 3次元出来高管理費 3次元出来高管理費					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3次元出来高管理費		式	5,404,000		歩A・単B
S02123	*** S単一 404号 *** 殻処分費					
	殻処分費		m3	2,500		歩A・単B
S02123	*** S単一 405号 *** 幹処分費					
	幹処分費		m3	3,300		歩A・単B
S02123	*** S単一 406号 *** 廃アルカリ水					
	廃アルカリ水		m3	28,000		歩A・単B
S02123	*** S単一 407号 *** 殻処分費					
	殻処分費		m3	2,350		歩A・単B
S02123	*** S単一 408号 *** 殻処分費					
	殻処分費		m3	4,700		歩A・単B
S02123	*** S単一 409号 *** 竹処分費					
	竹処分費		m3	6,600		歩A・単B
S02124	*** S単一 410号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	23,562		歩A・単B
S02721	*** S単一 411号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3	17,500		歩A・単B
S02721	*** S単一 412号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3	9,976		歩A・単B
S03017	*** S単一 413号 *** 養生					
	養生		m3	788		歩A・単B
S03018	*** S単一 414号 *** モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ		m3	38,289		歩A・単B
S03018	*** S単一 415号 *** モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ		m3	43,549		歩A・単B
S03701	*** S単一 416号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】		ton	168,831		歩A・単B
S03701	*** S単一 417号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】		ton	173,981		歩A・単B
S03701	*** S単一 418号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】		ton	166,771		歩A・単B
S05801	*** S単一 419号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		枚	334		歩A・単B
S05801	*** S単一 420号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m	7,186		歩A・単B
S05801	*** S単一 421号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		枚	828		歩A・単B
S05801	*** S単一 422号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m	3,166		歩A・単B
S05801	*** S単一 423号 *** 【排水構造物工】					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,639		歩A・単B
S05801	*** S単- 424号 *** 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-		m	5,536		歩A・単B
S07021	*** S単- 425号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,293		歩A・単B
S07021	*** S単- 426号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	5,218		歩A・単B
S07021	*** S単- 427号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,456		歩A・単B
S07021	*** S単- 428号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,573		歩A・単B
S07021	*** S単- 429号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	984		歩A・単B
S07021	*** S単- 430号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,378		歩A・単B
S07021	*** S単- 431号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,691		歩A・単B
S07021	*** S単- 432号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,192		歩A・単B
S07022	*** S単- 433号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		m	10,490		歩A・単B
S08042	*** S単- 434号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり		m ²	456		歩A・単B
S08042	*** S単- 435号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,あり		m ²	350		歩A・単B
S10007	*** S単- 436号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.27ha,0.040,15cm,あり		ha	1,263,681		歩A・単B
S10007	*** S単- 437号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.20ha,0.026,15cm,あり		ha	505,852		歩A・単B
S10007	*** S単- 438号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.23ha,0.046,15cm,あり		ha	602,289		歩A・単B
S10007	*** S単- 439号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.10ha,0.050,15cm,あり		ha	1,685,819		歩A・単B
S10018	*** S単- 440号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単B
S10032	*** S単- 441号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm		m	765		歩A・単B
S16001	*** S単- 442号 *** バックホウ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)] バックホウ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1時間当たり算出		時間	2,630		歩A・単B
S18003	*** S単- 443号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 60,常時排水,40以上~120未満,発動発電機,あり		箇所	1,314,855		歩A・単B
S18003	*** S単- 444号 *** 排水ポンプ運転					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 30,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり *** S単— 445号 ***		箇所	657,427		歩A・単B
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 19,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり *** S単— 446号 ***		箇所	316,034		歩A・単B
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 20,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり *** S単— 447号 ***		箇所	190,067		歩A・単B
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 7,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり *** S単— 448号 ***		箇所	66,524		歩A・単B
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 14,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり *** S単— 449号 ***		箇所	232,867		歩A・単B
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単— 450号 ***		箇所	83,305		歩A・単B
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単— 451号 ***		箇所	7,309		歩A・単B
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単— 452号 ***		箇所	8,640		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 108,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり *** S単— 453号 ***		箇所	919,342		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 60,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり *** S単— 454号 ***		箇所	510,746		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 14,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単— 455号 ***		箇所	139,808		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 22,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単— 456号 ***		箇所	219,698		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 22,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり *** S単— 457号 ***		箇所	187,273		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 8,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単— 458号 ***		箇所	79,891		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 2,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単— 459号 ***		箇所	11,959		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 19,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単— 460号 ***		箇所	189,740		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 23,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり *** S単— 461号 ***		箇所	195,786		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 40,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり *** S単— 462号 ***		箇所	239,890		歩A・単B
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり *** S単— 463号 ***		箇所	17,983		歩A・単B
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり *** S単— 464号 ***		箇所	50,415		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,276,1,なし *** S単— 465号 ***		m ²	2,711		歩A・単B
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m ³	1,210		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101	*** S単— 466号 ***					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,,-		m3	1,109		歩A・単B
SA0102	*** S単— 467号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	272.7		歩A・単B
SA0102	*** S単— 468号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	977.4		歩A・単B
SA0103	*** S単— 469号 ***					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	265.4		歩A・単B
SA0121	*** S単— 470号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	484.8		歩A・単B
SA0121	*** S単— 471号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3	2,681		歩A・単B
SA0121	*** S単— 472号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハッパ初山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	910.9		歩A・単B
SA0141	*** S単— 473号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	219.1		歩A・単B
SA0141	*** S単— 474号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり		m3	418.2		歩A・単B
SA0151	*** S単— 475号 ***					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	406		歩A・単B
SA0152	*** S単— 476号 ***					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	654.5		歩A・単B
SA0152	*** S単— 477号 ***					
	SP 法面整形					
	切土部, -, 無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	808.2		歩A・単B
SA0152	*** S単— 478号 ***					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	406.9		歩A・単B
SA0161	*** S単— 479号 ***					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3	124.4		歩A・単B
SA0221	*** S単— 480号 ***					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,589		歩A・単B
SA0221	*** S単— 481号 ***					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,282		歩A・単B
SA0221	*** S単— 482号 ***					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,745		歩A・単B
SA0221	*** S単— 483号 ***					
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,19.5km以下,		m3	3,540		歩A・単B
SA0222	*** S単— 484号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	75ワット舗装版,無し,必要,15cm以下, -, 有り,あり		m ²	549.4		歩A・単B
SA0223	*** S単— 485号 ***					
	SP 舗装版切断					
	75ワット舗装版,15cm以下, -, -		m	639.1		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0266	*** S単— 486号 ***					
	SP 胴込・裏込材 (碎石)					
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック、有り、なし、碎石各種		m3	5,475		歩A・単B
SA0267	*** S単— 487号 ***					
	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下、無し、なし		m ³	5,723		歩A・単B
SA0269	*** S単— 488号 ***					
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置					
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 -		m ²	188.5		歩A・単B
SA0301	*** S単— 489号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³	1,283		歩A・単B
SA0311	*** S単— 490号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、コンクリート各種		m3	37,900		歩A・単B
SA0311	*** S単— 491号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,880		歩A・単B
SA0311	*** S単— 492号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	41,080		歩A・単B
SA0311	*** S単— 493号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、あり、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,610		歩A・単B
SA0311	*** S単— 494号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単B
SA0311	*** S単— 495号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,440		歩A・単B
SA0311	*** S単— 496号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	40,130		歩A・単B
SA0311	*** S単— 497号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、あり、コンクリート各種		m3	35,760		歩A・単B
SA0311	*** S単— 498号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、あり、コンクリート各種		m3	36,190		歩A・単B
SA0311	*** S単— 499号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホフ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,、-,、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,440		歩A・単B
SA0311	*** S単— 500号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、コンクリート各種		m3	33,040		歩A・単B
SA0311	*** S単— 501号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,050		歩A・単B
SA0311	*** S単— 502号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炬B) W/C65%		m3	33,040		歩A・単B
SA0311	*** S単一 503号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高 炬B) W/C60%		m3	36,250		歩A・単B
SA0311	*** S単一 504号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(高炬B) W /C60%		m3	41,080		歩A・単B
SA0311	*** S単一 505号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%		m3	35,880		歩A・単B
SA0311	*** S単一 506号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炬B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単B
SA0311	*** S単一 507号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炬B) W/C65 %		m3	40,710		歩A・単B
SA0311	*** S単一 508号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	45,320		歩A・単B
SA0311	*** S単一 509号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%		m3	41,770		歩A・単B
SA0311	*** S単一 510号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	41,770		歩A・単B
SA0311	*** S単一 511号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	45,320		歩A・単B
SA0311	*** S単一 512号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	40,160		歩A・単B
SA0311	*** S単一 513号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炬B) W/C60%		m3	42,140		歩A・単B
SA0311	*** S単一 514号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	40,530		歩A・単B
SA0311	*** S単一 515号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m3	34,120		歩A・単B
SA0311	*** S単一 516号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	36,950		歩A・単B
SA0311	*** S単一 517号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	42,140		歩A・単B
SA0311	*** S単一 518号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	42,140		歩A・単B
SA0311	*** S単一 519号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種		m3	40,160		歩A・単B

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単— 520号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コンクリート各種		m3	41,770		歩A・単B
SA0312	*** S単— 521号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,601		歩A・単B
SA0312	*** S単— 522号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,276		歩A・単B
SA0312	*** S単— 523号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,417		歩A・単B
SA0331	*** S単— 524号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	4,946		歩A・単B
SA0331	*** S単— 525号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種		m ²	3,653		歩A・単B
SA0521	*** S単— 526号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 1.25<H≤2.5,基礎砕石+均しコンクリート,有リ,なし		m	22,640		歩A・単B
SA0521	*** S単— 527号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有リ,なし		m	19,710		歩A・単B
SA0551	*** S単— 528号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,589		歩A・単B
SA0551	*** S単— 529号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,212		歩A・単B
SA0551	*** S単— 530号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,239		歩A・単B
SA0551	*** S単— 531号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	2,863		歩A・単B
SA0706	*** S単— 532号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	12,450		歩A・単B
SA0706	*** S単— 533号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	14,100		歩A・単B
SA0706	*** S単— 534号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	14,370		歩A・単B
SA0706	*** S単— 535号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	16,670		歩A・単B
SA0706	*** S単— 536号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	10,450		歩A・単B
SA0706	*** S単— 537号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	12,720		歩A・単B
SA0706	*** S単— 538号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	16,330		歩A・単B
SA0706	*** S単— 539号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	18,560		歩A・単B
SA0831	*** S単— 540号 ***					
	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	116.2		歩A・単B
SA0832	*** S単— 541号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40 *** S単— 542号 ***		m ²	757.9		歩A・単B
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40 *** S単— 543号 ***		m ²	671.8		歩A・単B
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単— 544号 ***		m ²	682.6		歩A・単B
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単— 545号 ***		m ²	616.9		歩A・単B
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm *** S単— 546号 ***		m ²	505.4		歩A・単B
	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,密粒度アスコン(13)		m ²	1,650		歩A・単B
SA0843	*** S単— 547号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,610		歩A・単B
T00001	*** T単— 1号 *** 高密度ポリエチレン管機械撤去 φ1000		m	1,787		歩A・単B
	*** T単— 2号 *** 高密度ポリエチレン管機械撤去 φ700		m	1,171		歩A・単B
T00005	*** T単— 3号 *** 刈払 (自走草刈機 (ハンマーナイフモア))・集積 機関出力 5.9kW (8.0PS) 相当		ha	192,090		歩A・単B
	*** T単— 4号 *** 機械小運搬 (木材) ~30m未満		m ³	714		歩A・単B
T00014	*** T単— 5号 *** 重圧管機械布設 φ400 1種		m	21,418		歩A・単B
	*** T単— 7号 *** 重圧管機械布設 φ700 1種		m	42,758		歩A・単B
T00022	*** T単— 8号 *** 柵工 H=0.5m【洪水吐】		m	10,561		歩A・単B
	*** T単— 9号 *** 柵工 H=0.5m【沈砂池内】網目40mm		m	10,161		歩A・単B
T00024	*** T単— 10号 *** 柵工撤去 H=0.5m		m	2,152		歩A・単B
	*** T単— 11号 *** 騒音・振動調査		回	41,209		歩A・単B
T00003	*** T単— 12号 *** 丸太打設 (機械)		本	3,679		歩A・単B
	*** T単— 13号 *** 止水板		m	4,359		歩A・単B
T00007	*** T単— 14号 *** 基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT 2工区その1		ha	3,635,258		歩A・単B
	*** T単— 15号 *** 基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT					

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	(〃) 0.200	人	(22,440) 23,664	(4,488) 4,733	
R01003	普通作業員	(〃) 0.680	人	(19,176) 20,298	(13,040) 13,803	
Y00004	諸雑費 10%	(〃) 0.100		(4,488) 4,733	(449) 473	
	合 計				(17,977) 19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(1,798) 1,901	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	(〃) 0.340	人	(22,440) 23,664	(7,630) 8,046	
R01003	普通作業員	(〃) 0.680	人	(19,176) 20,298	(13,040) 13,803	
Y00004	諸雑費 10%	(〃) 0.100		(7,630) 8,046	(763) 805	
	合 計				(21,433) 22,654	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(2,143) 2,265	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	(〃) 0.680	人	(19,176) 20,298	(13,040) 13,803	
	合 計				(13,040) 13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(1,304) 1,380	
	*** S単一 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(〃) 0.120	人	(19,176) 20,298	(2,301) 2,436	
	合 計				(2,301) 2,436	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		(230) 244	
	*** S単一 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分 (ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]	(")		(")	(")	
	質量3.0~4.0t	1.600	日	4,410	7,056	
P34029	軽油	(")		(142)	(2,414)	
	バトロ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(22,338)	
		1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				(31,808)	算出数量
	単 価		m3		33,168	86.000 m3
					(370)	
					386	
	*** S単ー 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分 (ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッドガット式]	(")		(")	(")	
	質量0.8~1.1t	1.440	日	2,910	4,190	
P34029	軽油	(")		(142)	(809)	
	バトロ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(22,440)	
		1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				(27,439)	算出数量
	単 価		m3		28,709	50.000 m3
					(549)	
					574	
	*** S単ー 8号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂利・栗石,100m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	100m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クロー型・油圧タンク式]	(")		(")	(")	
	クロー型油圧タンク 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油	(")		(142)	(9,230)	
	バトロ給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(22,338)	
	(不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				(47,582)	算出数量
	単 価		m3		49,326	65.100 m3
					(731)	
					758	
	*** S単ー 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂利・栗石,150m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	150m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クロー型・油圧タンク式]	(")		(")	(")	
	クロー型油圧タンク 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油	(")		(142)	(9,230)	
	バトロ給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(22,338)	
	(不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				(47,582)	算出数量
	単 価		m3		49,326	60.200 m3
					(790)	
					819	
	*** S単ー 10号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 200m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式] ｸｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 4.0ton	(〃) 1.570	供用日	(〃) 10,200	(〃) 16,014	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(〃) 65.000	L	(142) 150	(9,230) 9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	(〃) 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(47,582) 49,326	算出数量 55.400 m3
	単 価		m3		(859) 890	
	*** S単ー 11号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式] ｸｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 4.0ton	(〃) 1.570	供用日	(〃) 10,200	(〃) 16,014	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(〃) 65.000	L	(142) 150	(9,230) 9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	(〃) 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(47,582) 49,326	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		(669) 694	
	*** S単ー 13号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) ｺﾝｸﾚｰﾄ二次製品,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m ｺﾝｸﾚｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(〃) 0.790	人	(22,440) 23,664	(17,728) 18,695	
R01003	普通作業員	(〃) 1.300	人	(19,176) 20,298	(24,929) 26,387	
M27984	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｶｰﾎﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	(〃) 2.100	供用日	(〃) 11,700	(〃) 24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(〃) 30.000	L	(142) 150	(4,260) 4,500	
R01021	運転手 (特殊)	(〃) 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(93,825) 97,714	算出数量 41.900 ton
	単 価		ton		(2,239) 2,332	
	*** S単ー 14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) ｺﾝｸﾚｰﾄ二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 ｺﾝｸﾚｰﾄ二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(〃) 0.740	人	(22,440) 23,664	(16,606) 17,511	
R01003	普通作業員	(〃) 1.230	人	(19,176) 20,298	(23,586) 24,967	
M27984	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｶｰﾎﾞ式・ｸﾚｰﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	(〃) 2.100	供用日	(〃) 11,700	(〃) 24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(〃) 30.000	L	(142) 150	(4,260) 4,500	
R01021	運転手 (特殊)	(〃) 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(91,360) 95,110	算出数量 39.600 ton
	単 価		ton		(2,307) 2,402	
	*** S単一 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 0.690	人	(22,440) 23,664	(15,484) 16,328	
R01003	普通作業員	(") 1.140	人	(19,176) 20,298	(21,861) 23,140	
M27984	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	(") 2.100	供用日	(") 11,700	(") 24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(") 30.000	L	(142) 150	(4,260) 4,500	
R01021	運転手(特殊)	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(88,513) 92,100	算出数量 36.800 ton
	単 価		ton		(2,405) 2,503	
	*** S単一 16号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 0.640	人	(22,440) 23,664	(14,362) 15,145	
R01003	普通作業員	(") 1.060	人	(19,176) 20,298	(20,327) 21,516	
M27984	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	(") 2.100	供用日	(") 11,700	(") 24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(") 30.000	L	(142) 150	(4,260) 4,500	
R01021	運転手(特殊)	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(85,857) 89,293	算出数量 34.200 ton
	単 価		ton		(2,510) 2,611	
	*** S単一 17号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 0.600	人	(22,440) 23,664	(13,464) 14,198	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
M27984	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｶｰｺﾞ式・ｸﾚﾝ装置付] 3.5t積 2t吊	(") 2.100	供用日	(") 11,700	(") 24,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(") 30.000	L	(142) 150	(4,260) 4,500	
R01021	運転手(特殊)	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(83,808) 87,128	算出数量 32.100 ton
	単 価		ton		(2,611) 2,714	
	*** S単一 18号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02052	石積類とりこわし		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	空積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	(//)		(22,440)	(4,712)	
		0.210	人	23,664	4,969	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	(//)		(//)	(//)	
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.220	日	18,200	4,004	
R01021	運転手 (特殊)	(//)		(22,338)	(3,574)	
	取壊～集積用	0.160	人	23,562	3,770	
P34029	軽油	(//)		(142)	(1,988)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L	150	2,100	
					(14,278)	算出数量
	合 計				14,843	10,000 m ³
	単 価		m ³		(1,428)	
					1,484	
	*** S単一 19号 ***					
S02111	自走草刈機 (ハンマーナイフモア)		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L=1,645 B=790 H=930			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	L=1,645 B=790 H=930		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,830円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	自走草刈機 (ハンマーナイフモア)	(//)		(//)	(//)	
	L=1,645 B=790 H=930	1.000	時間	1,830	1,830	
					(//)	算出数量
	合 計				1,830	1,000 各単位
	単 価				(//)	
					1,830	
	*** S単一 20号 ***					
S02111	不整地運搬車[ｸﾚｰﾝ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾚｰﾝ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0t積			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M27964		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	4.0t積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾚｰﾝ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	(//)		(//)	(//)	
	4.0t積	1.000	日	10,200	10,200	
					(//)	算出数量
	合 計				10,200	1,000 各単位
	単 価				(//)	
					10,200	
	*** S単一 21号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m ³ (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	(//)		(//)	(//)	
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
					(//)	算出数量
	合 計				11,000	1,000 各単位
	単 価				(//)	
					11,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
	合 計				(25,296) 26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				(25,296) 26,112	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
	合 計				(22,440) 23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				(22,440) 23,664	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
	合 計				(19,176) 20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				(19,176) 20,298	
	*** S単一 25号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
	合 計				(25,296) 26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				(25,296) 26,112	
	*** S単一 26号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
	合 計				(22,440) 23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				(22,440) 23,664	
	*** S単一 27号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
	合 計				(19,176) 20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				(19,176) 20,298	
	*** S単一 28号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(22,338) 23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				(22,338) 23,562	
	*** S単一 29号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(22,338) 23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				(22,338) 23,562	
	*** S単一 30号 ***					
S02115	軽作業員 軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	(") 1.000	人	(15,606) 16,626	(15,606) 16,626	
	合 計				(15,606) 16,626	算出数量 1.000 人
	単 価				(15,606) 16,626	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
	合 計				(25,296) 26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				(25,296) 26,112	
	*** S単一 32号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 1,000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
	合 計				(22,440) 23,664	算出数量 1,000 人
	単 価				(22,440) 23,664	
	*** S単一 33号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1,000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
	合 計				(19,176) 20,298	算出数量 1,000 人
	単 価				(19,176) 20,298	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	(") 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(22,338) 23,562	算出数量 1,000 人
	単 価				(22,338) 23,562	
	*** S単一 35号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	(14,484) 15,402	(14,484) 15,402	
	合 計				(14,484) 15,402	算出数量 1,000 人
	単 価				(14,484) 15,402	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 90° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96077	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 90° エルボ	(") 1,000	個	(1,400) 1,580	(1,400) 1,580	
	合 計				(1,400) 1,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,400) 1,580	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100	(") 1,000	個	(1,470) 1,660	(1,470) 1,660	
	合 計				(1,470) 1,660	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,470) 1,660	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200 90° エルボ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96078	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ200 90° エルボ	(") 1,000	個	(1,940) 2,060	(1,940) 2,060	
	合 計				(1,940) 2,060	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,940) 2,060	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口 H=750,Aタイプ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96053	排水口 H=750,Aタイプ	(") 1,000	個	(5,290) 6,350	(5,290) 6,350	
	合 計				(5,290) 6,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(5,290) 6,350	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	排水調節器		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調節器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96054	排水調節器	(") 1,000	基	(") 9,900	(") 9,900	
	合 計				(") 9,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 9,900	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96076	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ	(") 1,000	個	(1,130) 1,285	(1,130) 1,285	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(1,130) 1,285	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(1,130) 1,285	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000 パット込み	(") 1.000	本	(4,780) 5,720	(4,780) 5,720	
	合 計				(4,780) 5,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(4,780) 5,720	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000 パット込み	(") 1.000	本	(9,220) 11,070	(9,220) 11,070	
	合 計				(9,220) 11,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(9,220) 11,070	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96014	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm 田布施町	(") 1.000	m3	(") 2,700	(") 2,700	
	合 計				(") 2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 2,700	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋 B400 2枚掛製品用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96124	自由勾配側溝蓋 B400 2枚掛製品用	(") 1.000	枚	(") 3,380	(") 3,380	
	合 計				(") 3,380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 3,380	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B400×H1500 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96126		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)	J96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96126	自由勾配開溝 B400×H1500 L=2000	(") 1.000	本	(") 97,100	(") 97,100	
	合 計				(") 97,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 97,100	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	生コンクリート (高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート (高炉B) .18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96277		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96003	生コンクリート (高炉B) 18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	(") 1.000	m3	(") 21,500	(") 21,500	
	合 計				(") 21,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 21,500	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	綽鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	綽鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000× (500×2) 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	綽鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000× (500×2) 溶融亜鉛メッキ	(") 1.000	組	(73,800) 77,000	(73,800) 77,000	
	合 計				(73,800) 77,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(73,800) 77,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ400 L=2,000 I種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	重圧管 φ400 L=2,000 I種	(") 1.000	本	(") 33,000	(") 33,000	
	合 計				(") 33,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 33,000	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 200 ジョイント含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96069	階段溝ブロック (本体) 200 ジョイント含む	(") 1.000	個	(4,460) 5,350	(4,460) 5,350	
	合 計				(4,460) 5,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(4,460) 5,350	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000	(//) 1.000	本	(7,640) 9,170	(7,640) 9,170	
	合 計				(7,640) 9,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(7,640) 9,170	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96132	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm	(//) 1.000	m ²	(//) 600	(//) 600	
	合 計				(//) 600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(//) 600	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1200× (600×2) 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96058	縞鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1200× (600×2) 溶融亜鉛メッキ	(//) 1.000	枚	(99,600) 100,000	(99,600) 100,000	
	合 計				(99,600) 100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(99,600) 100,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 300 ジョイント含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	階段溝ブロック (本体) 300 ジョイント含む	(//) 1.000	個	(6,470) 7,760	(6,470) 7,760	
	合 計				(6,470) 7,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(6,470) 7,760	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96129	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000	(//) 1.000	枚	(//) 34,400	(//) 34,400	
	合 計				(//) 34,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(//) 34,400	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96127	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり	(//) 1,000	本	(41,000) 43,100	(41,000) 43,100	
	合 計				(41,000) 43,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(41,000) 43,100	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P29203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	(//) 1,000	m	(//) 425	(//) 425	
	合 計				(//) 425	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(//) 425	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96016		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96016	コンクリート用砕石 40~20mm 田布施町	(//) 1,000	m3	(//) 4,800	(//) 4,800	
	合 計				(//) 4,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(//) 4,800	
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	(//) 1,000	本	(1,630) 1,830	(1,630) 1,830	
	合 計				(1,630) 1,830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,630) 1,830	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	水平水閘		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 VUφ75 異種管ソケット無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96085		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96085	水平水閘 VUφ75 異種管ソケット無し	(//) 1,000	本	(//) 16,100	(//) 16,100	
	合 計				(//) 16,100	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 16,100	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05038		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管	(")	本	(1,910)	(1,910)	
	薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000		2,170	2,170	
	合 計				(1,910)	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,910) 2,170	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	VU偏心ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VU偏心ソケット φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96131		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96131	VU偏心ソケット	(")	個	(231)	(231)	
	φ100×φ75	1,000		254	254	
	合 計				(231) 254	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(231) 254	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96080		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96080	ポリエチレン製異種管用VUソケット	(")	個	(")	(")	
	φ75	1,000		1,410	1,410	
	合 計				(") 1,410	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 1,410	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) φ75 90° 大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96079		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手)	(")	個	(320)	(320)	
	φ75 90° 大曲エルボ	1,000		362	362	
	合 計				(320) 362	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(320) 362	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96081		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96081	通気口キャップ φ75	(〃) 1.000	個	(1,070) 1,073	(1,070) 1,073	
	合 計				(1,070)	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(1,070) 1,073	
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 350	(〃) 1.000	枚	(4,860) 5,830	(4,860) 5,830	
	合 計				(4,860) 5,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(4,860) 5,830	
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000	(〃) 1.000	本	(5,040) 6,050	(5,040) 6,050	
	合 計				(5,040) 6,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(5,040) 6,050	
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B700×H700 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96118	大型フリューム B700×H700 L=2000	(〃) 1.000	本	(26,300) 42,400	(26,300) 42,400	
	合 計				(26,300) 42,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(26,300) 42,400	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000 パット込み	(〃) 1.000	本	(22,280) 26,680	(22,280) 26,680	
	合 計				(22,280) 26,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(22,280) 26,680	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96031	山口県型ベンチフリューム蓋	(")		(3,130)	(3,130)	
	2種（4t 荷重用）, 200	1.000	枚	3,760	3,760	
	合 計				(3,130)	算出数量
	単 価				3,760	1.000 各単位
					(3,130)	
					3,760	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩A
	山口県型ベンチフリューム（排水用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	BF-350 L=2,000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96022	山口県型ベンチフリューム（排水用）	(")		(10,000)	(10,000)	
	BF-350 L=2,000	1.000	本	12,000	12,000	
	合 計				(10,000)	算出数量
	単 価				12,000	1.000 各単位
					(10,000)	
					12,000	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム（排水用）		本		1.000 各単位	歩A
	山口県型ベンチフリューム（排水用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	BF-600 L=2000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	山口県型ベンチフリューム（排水用）	(")		(22,600)	(22,600)	
	BF-600 L=2000	1.000	本	27,100	27,100	
	合 計				(22,600)	算出数量
	単 価				27,100	1.000 各単位
					(22,600)	
					27,100	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	階段溝ブロック（本体）		個		1.000 各単位	歩A
	階段溝ブロック（本体）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	400 ジョイント含む,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96071	階段溝ブロック（本体）	(")		(9,900)	(9,900)	
	400 ジョイント含む	1.000	個	11,900	11,900	
	合 計				(9,900)	算出数量
	単 価				11,900	1.000 各単位
					(9,900)	
					11,900	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	階段溝ブロック（本体）		個		1.000 各単位	歩A
	階段溝ブロック（本体）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	600 ジョイント含む,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96073	階段溝ブロック（本体）	(")		(17,400)	(17,400)	
	600 ジョイント含む	1.000	個	20,900	20,900	
	合 計				(17,400)	算出数量
	単 価				20,900	1.000 各単位
					(17,400)	
					20,900	
	*** S単一 83号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アメニティストップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アメニティストップ RC30L-250 幅300×径φ19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96135	アメニティストップ RC30L-250 幅300×径φ19	(") 1,000	個	(2,470) 2,610	(2,470) 2,610	
	合 計				(2,470) 2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(2,470) 2,610	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	板材 (杉1等)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96086	板材 (杉1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm	(") 1,000	m3	(48,000) 53,000	(48,000) 53,000	
	合 計				(48,000) 53,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(48,000) 53,000	
	*** S単一 85号 ***					
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96115	手動内ねじ式簡易アルミゲート φ400	(") 1,000	基	(326,000) 350,000	(326,000) 350,000	
	合 計				(326,000) 350,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(326,000) 350,000	
	*** S単一 86号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ100 90°エルボ	(") 1,000	個	(384) 434	(384) 434	
	合 計				(384) 434	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(384) 434	
	*** S単一 87号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000 パット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000 パット込み	(") 1,000	本	(11,070) 13,240	(11,070) 13,240	
	合 計				(11,070) 13,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(11,070) 13,240	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 88号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 200 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96133	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 200 L=1000	(") 1,000	本	(3,290) 3,950	(3,290) 3,950	
	合 計				(3,290) 3,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(3,290) 3,950	
	*** S単一 89号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 400 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96134	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 400 L=1000	(") 1,000	本	(8,660) 10,400	(8,660) 10,400	
	合 計				(8,660) 10,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(8,660) 10,400	
	*** S単一 90号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ700 L=2,000 I種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	重圧管 φ700 L=2,000 I種	(") 1,000	本	(") 72,000	(") 72,000	
	合 計				(") 72,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 72,000	
	*** S単一 92号 ***					
S02116	植生シート工 (センチビートグラス)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 (センチビートグラス) 分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	植生シート工 (センチビートグラス) 分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む	(") 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	
	合 計				(1,500) 1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,500) 1,520	
	*** S単一 93号 ***					
S02116	コンクリート積みブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積みブロック 滑面 高280×幅420×控350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	コンクリート積みブロック 滑面 高280×幅420×控350	(") 1,000	個	(") 940	(") 940	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 940	
	*** S単— 95号 ***					
S02116	杉杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太 長1m 末口12cm（先端加工・皮むき費含む）..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96087	杉杭丸太	(") 1.000	本	(") 810	(") 810	
	長1m 末口12cm（先端加工・皮むき費含む）					
	合 計				(") 810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 810	
	*** S単— 96号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P29003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P29003	合成樹脂網	(") 1.000	m ²	(") 1,350	(") 1,350	
	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm					
	合 計				(") 1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,350	
	*** S単— 97号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハート-R給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油	(") 1.000	L	(142) 150	(142) 150	
	ハート-R給油					
	合 計				(142) 150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(142) 150	
	*** S単— 98号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管（損耗率55%補正）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管（損耗率55%補正） 無孔管 ダブル管φ1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96148		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96148	高密度ポリエチレン管（損耗率55%補正） 無孔管 ダブル管φ1000	(") 1.000	m	(29,200) 30,720	(29,200) 30,720	
	合 計				(29,200) 30,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(29,200) 30,720	
	*** S単— 99号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管（損耗率30%補正）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管（損耗率30%補正） 無孔管 ダブル管φ700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96147		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96147	高密度ポリエチレン管（損耗率30%補正） 無孔管 ダブル管φ700	(") 1.000	m	(8,310) 8,750	(8,310) 8,750	
	合 計				(8,310) 8,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(8,310) 8,750	
	*** S単－ 100号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 N50KN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード	P98997		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98997	平板載荷試験 N50KN	(") 1.000	箇所	(") 186,000	(") 186,000	
	合 計				(") 186,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 186,000	
	*** S単－ 102号 ***					
S02123	殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 無筋コン殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コン殻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96141	殻処分費 無筋コン殻	(") 1.000	m3	(") 2,350	(") 2,350	
	合 計				(") 2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 2,350	
	*** S単－ 103号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	石礫		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,440円				
P96140	建設発生土受入価格 石礫	(") 1.000	m3	(") 1,440	(") 1,440	
	合 計				(") 1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,440	
	*** S単－ 104号 ***					
S02123	殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 As殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	As殻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96143	殻処分費 As殻	(") 1.000	m3	(") 4,700	(") 4,700	
	合 計				(") 4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 4,700	
	*** S単－ 105号 ***					
S02123	殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	穀処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コン殻			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96142		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コン殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	穀処分費	(")		(")	(")	
	鉄筋コン殻	1.000	m3	2,500	2,500	
	合 計				(")	算出数量
					2,500	1.000 各単位
	単 価				(")	
					2,500	
	*** S単一 106号 ***					
S02123	草処分費		m3		1.000 各単位	歩A
	草処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	草			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	草処分費	(")		(")	(")	
	草	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				(")	算出数量
					3,300	1.000 各単位
	単 価				(")	
					3,300	
	*** S単一 107号 ***					
S02123	穀処分費		m3		1.000 各単位	歩A
	穀処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	無筋コン殻			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96141		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コン殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	穀処分費	(")		(")	(")	
	無筋コン殻	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				(")	算出数量
					2,350	1.000 各単位
	単 価				(")	
					2,350	
	*** S単一 108号 ***					
S02123	穀処分費		m3		1.000 各単位	歩A
	穀処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	鉄筋コン殻			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96142		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コン殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	穀処分費	(")		(")	(")	
	鉄筋コン殻	1.000	m3	2,500	2,500	
	合 計				(")	算出数量
					2,500	1.000 各単位
	単 価				(")	
					2,500	
	*** S単一 109号 ***					
S02123	草処分費		m3		1.000 各単位	歩A
	草処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	草			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	草処分費	(")		(")	(")	
	草	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				(")	算出数量
					3,300	1.000 各単位
	単 価				(")	
					3,300	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 110号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	廃プラスチック処理費	(/) 1.000	m3	(/) 8,000	(/) 8,000	
	合 計				(/) 8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(/) 8,000	
	*** S単一 111号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-40 (高炉B),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込コンクリート厚	15				
	6)生コンクリート規格	18-8-40 (高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工	(/) 1.000	m ²	(12,530) 13,090	(12,530) 13,090	
J02060	生コンクリート(高炉B)	(/) 0.380	m3	(21,150) 24,150	(8,037) 9,177	
	18-8-40 (高炉B)				(20,567) 22,267	算出数量 1.000 m ²
	合 計				(20,567) 22,267	
	単 価		m ²		22,267	
	*** S単一 112号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	(/) 1.000	m3	(9,675) 9,976	(9,675) 9,976	
	制約無 機械 機労 昼間				(9,675) 9,976	算出数量 1.000 m3
	合 計				(9,675) 9,976	
	単 価		m3		9,976	
	*** S単一 113号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	(/) 1.000	m3	(16,910) 17,500	(16,910) 17,500	
	制約無 機械 機労 昼間				(16,910) 17,500	算出数量 1.000 m3
	合 計				(16,910) 17,500	
	単 価		m3		17,500	
	*** S単一 114号 ***					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)養生方法	一般養生		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)構造物区分	無筋構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 0.080	人	(25,296) 26,112	(2,024) 2,089	
R01003	普通作業員	(") 0.250	人	(19,176) 20,298	(4,794) 5,075	
Y00004	諸雑費	(") 0.100		(6,818) 7,164	(682) 716	
	10					
	合 計				(7,500) 7,880	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(750) 788	
	*** S単ー 115号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	洗砂(荒目),1:3			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ボルトランドセメント	(") 0.540	ton	(21,400) 24,000	(11,556) 12,960	
J03006	洗砂	(") 0.910	m3	(") 4,250	(") 3,868	
	洗砂(荒目)					
R01003	普通作業員	(") 0.970	人	(19,176) 20,298	(18,601) 19,689	
Y00004	諸雑費	(") 0.090		(18,601) 19,689	(1,674) 1,772	
	9%					
	合 計				(35,699) 38,289	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		(35,699) 38,289	
	*** S単ー 116号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物 (切梁無し),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	ー				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼	(") 1.030	ton	(102,000) 99,000	(105,060) 101,970	
	SD295 D13					
A01001	鉄筋(一般構造物)	(") 1.150	ton	(") 58,140	(") 66,861	
					(171,921) 168,831	算出数量 1.000 ton
	合 計				(171,921) 168,831	
	単 価		ton			
	*** S単ー 117号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物 (切梁無し),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	ー				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼	(") 1.030	ton	(107,000) 104,000	(110,210) 107,120	
	SD345 D13					
A01001	鉄筋(一般構造物)	(") 1.150	ton	(") 58,140	(") 66,861	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(177,071) 173,981	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		(177,071) 173,981	
	*** S単一 118号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	(//) 1.030	ton	(105,000) 102,000	(108,150) 105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	(//) 1.150	ton	(//) 58,140	(//) 66,861	
	合 計				(175,011) 171,921	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		(175,011) 171,921	
	*** S単一 119号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	(//) 1.030	ton	(105,000) 102,000	(108,150) 105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	(//) 1.150	ton	(//) 58,140	(//) 66,861	
	合 計				(175,011) 171,921	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		(175,011) 171,921	
	*** S単一 120号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	(//) 1.030	ton	(105,000) 102,000	(108,150) 105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	(//) 1.150	ton	(//) 58,140	(//) 66,861	
	合 計				(175,011) 171,921	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		(175,011) 171,921	
	*** S単一 121号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t未満 ー 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	(") 1.030	ton	(105,000) 102,000	(108,150) 105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	(") 1.150	ton	(") 58,140	(") 66,861	
	合 計				(175,011) 171,921	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		(175,011) 171,921	
	*** S単ー 122号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	(") 1.000	m	(3,020) 3,166	(3,020) 3,166	
	合 計				(3,020) 3,166	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(3,020) 3,166	
	*** S単ー 123号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし, ー,ー,基礎碎石の施工有り,ー		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	(") 1.000	m	(6,870) 7,186	(6,870) 7,186	
	合 計				(6,870) 7,186	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(6,870) 7,186	
	*** S単ー 124号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,ー, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	(〃) 1.000	枚	(791.40) 828.30	(791) 828	
	合 計				(791) 828	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(791) 828	
	*** S単一 125号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	(〃) 1.000	枚	(317.20) 333.70	(317) 334	
	合 計				(317) 334	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(317) 334	
	*** S単一 126号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	(〃) 1.000	m	(3,472) 3,639	(3,472) 3,639	
	合 計				(3,472) 3,639	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(3,472) 3,639	
	*** S単一 128号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	(〃) 2.440	本	(5,780) 6,610	(14,103) 16,128	
Y00004	雑材料費	(〃) 0.020		(14,103) 16,128	(282) 323	
R01001	土木一般世話役	(〃) 0.090	人	(25,296) 26,112	(2,277) 2,350	
R01002	特殊作業員	(〃) 0.130	人	(22,440) 23,664	(2,917) 3,076	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	(") 0.190	人	(19,176) 20,298	(3,643) 3,857	
	合 計				(23,222)	算出数量
	単 価		m		(2,322) 2,573	10.000 m
	*** S単— 129号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	(") 2.440	本	(4,770) 5,440	(11,639) 13,274	
Y00004	雑材料費	(") 0.020		(11,639) 13,274	(233) 265	
R01001	土木一般世話役	(") 0.080	人	(25,296) 26,112	(2,024) 2,089	
R01002	特殊作業員	(") 0.120	人	(22,440) 23,664	(2,693) 2,840	
R01003	普通作業員	(") 0.170	人	(19,176) 20,298	(3,260) 3,451	
	合 計				(19,849) 21,919	算出数量
	単 価		m		(1,985) 2,192	10.000 m
	*** S単— 130号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	(") 2.440	本	(14,700) 16,600	(35,868) 40,504	
Y00004	雑材料費	(") 0.020		(35,868) 40,504	(717) 810	
R01001	土木一般世話役	(") 0.100	人	(25,296) 26,112	(2,530) 2,611	
R01002	特殊作業員	(") 0.160	人	(22,440) 23,664	(3,590) 3,786	
R01003	普通作業員	(") 0.220	人	(19,176) 20,298	(4,219) 4,466	
	合 計				(46,924) 52,177	算出数量
	単 価		m		(4,692) 5,218	10.000 m
	*** S単— 131号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	(") 2.440	本	(9,870) 11,100	(24,083) 27,084	
Y00004	雑材料費	(") 0.020		(24,083) 27,084	(482) 542	
R01001	土木一般世話役	(") 0.090	人	(25,296) 26,112	(2,277) 2,350	
R01002	特殊作業員	(") 0.130	人	(22,440) 23,664	(2,917) 3,076	
R01003	普通作業員	(") 0.190	人	(19,176) 20,298	(3,643) 3,857	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(33,402) 36,909	算出数量 10.000 m
	単 価		m		(3,340) 3,691	
	*** S単一 132号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(1,630)	(3,977)	
	薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	(")		(3,977)	(80)	
		0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(2,024)	
		0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(2,693)	
		0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(3,260)	
		0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				(12,034) 12,934	算出数量 10.000 m
	単 価		m		(1,203) 1,293	
	*** S単一 133号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(1,910)	(4,660)	
	薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	(")		(4,660)	(93)	
		0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(2,024)	
		0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(2,693)	
		0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(3,260)	
		0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				(12,730) 13,781	算出数量 10.000 m
	単 価		m		(1,273) 1,378	
	*** S単一 134号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	(")	m	(")	(")	
		100.000		0	0	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(37,438)	
		1.480	人	26,112	38,646	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(82,804)	
		3.690	人	23,664	87,320	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(102,975)	
		5.370	人	20,298	109,000	
F08061	バックホ[クレーン・クレーン〜超低・排対型(〜2011)]	(")		(")	(")	
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.840	日	11,000	42,240	
P34029	軽油	(")		(142)	(11,502)	
	トラック給油	81.000	L	150	12,150	
R01021	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(64,557)	
		2.890	人	23,562	68,094	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(341,516) 357,450	算出数量 100.000 m
	単 価		m		(3,415) 3,575	
	*** S単一 135号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	700mm なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	(") 100.000	m	(") 0	(") 0	
R01001	土木一般世話役	(") 0.980	人	(25,296) 26,112	(24,790) 25,590	
R01002	特殊作業員	(") 2.450	人	(22,440) 23,664	(54,978) 57,977	
R01003	普通作業員	(") 3.560	人	(19,176) 20,298	(68,267) 72,261	
F08061	バックホ【クレー型・クレーン・超低・排対型(〜2011)】 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	(") 2.460	日	(") 11,000	(") 27,060	
P34029	軽油 バックホ給油	(") 52.000	L	(142) 150	(7,384) 7,800	
R01021	運転手 (特殊)	(") 1.850	人	(22,338) 23,562	(41,325) 43,590	
	合 計				(223,804) 234,278	算出数量 100.000 m
	単 価		m		(2,238) 2,343	
	*** S単一 136号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	(") 12.700	m ³	(21,150) 24,150	(268,605) 306,705	
R01001	土木一般世話役	(") 0.500	人	(25,296) 26,112	(12,648) 13,056	
R01002	特殊作業員	(") 1.100	人	(22,440) 23,664	(24,684) 26,030	
R01003	普通作業員	(") 2.100	人	(19,176) 20,298	(40,270) 42,626	
Y00004	雑品 2%	(") 0.020		(77,602) 81,712	(1,552) 1,634	
	合 計				(347,759) 390,051	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		(3,478) 3,901	
	*** S単一 138号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 一 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品 (白色) C-2B	(") 1.500	m	(9,750) 9,900	(14,625) 14,850	
	合 計				(14,625) 14,850	算出数量 1.000 m
	単 価		m		(14,625) 14,850	
	*** S単一 139号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.30ha,0.040,はぎ取り戻し工法(普通) ,15cm,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.30ha 0.040 はぎ取り戻し工法(普通) 15cm あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	(") 6.100	日	(") 23,300	(") 142,130	
P34029	軽油 バトロ-給油	(") 364,000	L	(142) 150	(51,688) 54,600	
R01021	運転手(特殊)	(") 2,800	人	(22,338) 23,562	(62,546) 65,974	
R01001	土木一般世話役	(") 0.600	人	(25,296) 26,112	(15,178) 15,667	
R01003	普通作業員	(") 2.100	人	(19,176) 20,298	(40,270) 42,626	
F08012	バックホ[クレー型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(") 4.240	日	(") 6,500	(") 27,560	
P34029	軽油 バトロ-給油	(") 102,000	L	(142) 150	(14,484) 15,300	
R01021	運転手(特殊)	(") 1.720	人	(22,338) 23,562	(38,421) 40,527	
Y00004	諸雑費 0.1%	(") 0.001		(392,277) 404,384	(392) 404	
	合 計				(392,669) 404,788	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		(392,669) 404,788	
	*** S単— 146号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 0.200	人	(25,296) 26,112	(5,059) 5,222	
R01003	普通作業員	(") 0.500	人	(19,176) 20,298	(9,588) 10,149	
F08012	バックホ[クレー型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(") 1.600	日	(") 6,500	(") 10,400	
P34029	軽油 バトロ-給油	(") 40,000	L	(142) 150	(5,680) 6,000	
R01021	運転手(特殊)	(") 0.690	人	(22,338) 23,562	(15,413) 16,258	
	合 計				(46,140) 48,029	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		(461) 480	
	*** S単— 147号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1.100	人	(19,176) 20,298	(21,094) 22,328	
	合 計				(21,094) 22,328	算出数量 5,660,000 m
	単 価		m		(") 4	
	*** S単— 148号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)掘削深 (m)	0.5≦h≦0.7m		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	φ50~75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	(")		(142)	(4,828)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(22,338)	
		1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(7,589)	
		0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(11,220)	
		0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(19,176)	
		1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(38,352)	
		2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				(115,986)	算出数量
					121,705	159.000 m
	単 価		m		(729)	
					765	
	*** S単一 149号 ***					
SI6001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	当たり算出			豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械コード≪単位が時間のみ≫	M02093		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械コード (同上)	M02093				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02093	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	2,630	2,630	
	合 計				(")	算出数量
					2,630	1.000 各単位
	単 価		各単位		(")	
					2,630	
Y00001	単位					
	*** S単一 150号 ***					
SI6001	散水車[トラック架装型]		時間		1.000 各単位	歩A
	散水車[トラック架装型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	ﾀﾝｸ容量3800L, ,運転1時間当たり算出			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械コード≪単位が時間のみ≫	M17402		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M17402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17402	散水車[トラック架装型]	(")		(")	(")	
	ﾀﾝｸ容量3800L	1.000	時間	2,260	2,260	
P34029	軽油	(")		(142)	(625)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	150	660	
R01022	運転手 (一般)	(")		(20,502)	(3,690)	
		0.180	人	21,522	3,874	
	合 計				(6,575)	算出数量
					6,794	1.000 各単位
	単 価		各単位		(6,575)	
					6,794	
Y00001	単位					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 151号 ***					
SI8001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去 1)施工区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	(") 500.000	枚	(") 17	(") 8,500	
R01003	普通作業員	(") 14.500	人	(19,176) 20,298	(278,052) 294,321	
	合 計				(286,552) 302,821	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(28,655) 30,282	
	*** S単ー 152号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）, なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 1.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） なし なし				
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
Y00004	諸雑費	(") 0.040		(66,912) 70,074	(2,676) 2,803	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	(") 36.000	枚	(") 3,770	(") 135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	(") 1.390	日	(") 18,200	(") 25,298	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(") 104.000	L	(142) 150	(14,768) 15,600	
R01021	運転手（特殊）	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(267,712) 273,057	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		(7,436) 7,585	
	*** S単ー 153号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0.83m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.830m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） なし なし				
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	(") 1.260	日	(") 18,200	(") 22,932	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(") 78.000	L	(142) 150	(11,076) 11,700	
R01021	運転手（特殊）	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(104,082) 107,970	算出数量 144.000 袋

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(723)	
	単 価		袋		750	
	*** S単ー 154号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)安全ネット区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	(〃) 1.600	人	(25,296) 26,112	(40,474) 41,779	
R01012	とび工	(〃) 8.500	人	(25,194) 26,724	(214,149) 227,154	
R01003	普通作業員	(〃) 1.300	人	(19,176) 20,298	(24,929) 26,387	
F01086	ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	(〃) 1.400	日	(56,600) 59,200	(79,240) 82,880	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.310		(358,792) 378,200	(111,226) 117,242	
	合 計				(470,018) 495,442	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		(4,700) 4,954	
	*** S単ー 155号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)安全ネット区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	(〃) 1.500	人	(25,296) 26,112	(37,944) 39,168	
R01012	とび工	(〃) 6.100	人	(25,194) 26,724	(153,683) 163,016	
R01003	普通作業員	(〃) 2.700	人	(19,176) 20,298	(51,775) 54,805	
F01086	ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	(〃) 0.800	日	(56,600) 59,200	(45,280) 47,360	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.280		(288,682) 304,349	(80,831) 85,218	
	合 計				(369,513) 389,567	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		(3,695) 3,896	
	*** S単ー 156号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	パイプサポート支保 40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)支保耐力KN/m ²			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	(〃) 4.200	人	(25,296) 26,112	(106,243) 109,670	
R01009	型わく工	(〃) 8.700	人	(24,072) 25,500	(209,426) 221,850	
R01012	とび工	(〃) 2.400	人	(25,194) 26,724	(60,466) 64,138	
R01003	普通作業員	(〃) 11.100	人	(19,176) 20,298	(212,854) 225,308	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.150		(588,989) 620,966	(88,348) 93,145	
	合 計				(677,337) 714,111	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		(6,773) 7,141	
	*** S単ー 157号 ***					
S18062	土工用マツ(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	(") 104.000	㎡	(") 400	(") 41,600	
R01003	普通作業員	(") 0.480	人	(19,176) 20,298	(9,204) 9,743	
	合 計				(50,804) 51,343	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		(508) 513	
	*** S単— 158号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置付含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし				
R01002	特殊作業員	(") 2.800	人	(22,440) 23,664	(62,832) 66,259	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	(") 2.100	日	(56,600) 59,200	(118,860) 124,320	
Y00004	運搬費等	(") 1.550		(181,692) 190,579	(281,623) 295,397	
	合 計				(463,315) 485,976	算出数量 1.000 台
	単 価		台		(463,315) 485,976	
	*** S単— 159号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 0～40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 0.100	人	(25,296) 26,112	(2,530) 2,611	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
Y00004	諸雑費	(") 0.030		(24,970) 26,275	(749) 788	
	合 計				(25,719) 27,063	算出数量 0.078 ha
	単 価		ha		(329,731) 346,962	
	*** S単— 160号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級	(") 2.730	供用日	(") 20,100	(") 54,873	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	(") 2.730	供用日	(") 747	(") 2,039	
P34029	軽油 ハートル給油	(") 126.000	L	(142) 150	(17,892) 18,900	
R01022	運転手 (一般)	(") 2.100	人	(20,502) 21,522	(43,054) 45,196	
	合 計				(117,858) 121,008	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		(1,179) 1,210	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 161号 ***					
S19026	集積工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	集積工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	集積・積込			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	集積・積込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02548	バック用7タッチメント	(")		(")	(")	
	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間	593	5,989	
M02042	バック鈔[加ラ型・排対型(2次)]	(")		(")	(")	
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間	2,620	26,462	
P34029	軽油	(")		(142)	(12,354)	
	バトリ給油	87.000	L	150	13,050	
R01021	運転手(特殊)	(")		(22,338)	(33,507)	
		1.500	人	23,562	35,343	
	合 計				(78,312)	算出数量
					80,844	10,000 a
	単 価		ha		(783,120)	
					808,440	
	*** S単ー 162号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		(262.7)	
					272.7	
	*** S単ー 163号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		(323.3)	
					335.5	
	*** S単ー 164号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		(254.8)	
					265.4	
	*** S単ー 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バック鈔山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,10.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		(1,721) 1,768	
	*** S単ー 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,9.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3		(4,532) 4,710	
	*** S単ー 169号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		(210.1) 219.1	
	*** S単ー 170号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		(818.8) 850.9	
	*** S単ー 171号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		(383.6) 406	
	*** S単ー 172号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		(773.8) 808.2	
	*** S単一 173号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		(389.8) 406.9	
	*** S単一 174号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		(627.4) 654.5	
	*** S単一 175号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		(119.8) 124.4	
	*** S単一 176号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		(1,245) 1,282	
	*** S単一 177号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		(4,616) 4,745	
	*** S単一 178号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 穀運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		(1,544) 1,589	
	*** S単一 179号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		(531.6) 549.4	
	*** S単一 180号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		(745.5) 770.6	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 181号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		(622.6) 639.1	
	*** S単－ 182号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		(1,150) 1,176	
	*** S単－ 184号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40				
J96014	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 田布施町		m3			材変
	単 価		m3		(8,333) 8,563	
	*** S単－ 185号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 砕石各種				
J96014	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 田布施町		m3			材変
	単 価		m3		(8,333) 8,563	
	*** S単－ 188号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	無し				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(63,970) 66,020	
	*** S単一 189号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	生コンクリート各種				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(60,350) 62,170	
	*** S単一 190号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
J96014	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 田布施町		m3			材変
	単 価		㎡		(1,238) 1,283	
	*** S単一 191号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(37,140) 37,900	
	*** S単一 192号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/㎡ 8cm 25（20）mm （W/C=60%以下）		m3			材変
	単 価		m3		(37,140) 37,900	
	*** S単— 193号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-12-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(32,160) 35,880	
	*** S単— 194号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		(37,140) 41,080	
	*** S単— 195号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-12-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(35,680) 39,440	
	*** S単一 196号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コン クリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリート各種				
J96003	生コンクリート (高炉B) 18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(32,540) 33,040	
	*** S単一 197号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8- 40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(32,160) 35,880	
	*** S単一 198号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,24-12- -25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
J96002	生コンクリート (高炉B) 24N/㎡ 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(32,970) 33,470	
	*** S単一 199号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			(36,050) 39,820	
	単 価		m3			
	*** S単ー 200号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%			(35,680) 39,440	
	単 価		m3			
	*** S単ー 201号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			(36,770) 40,710	
	単 価		m3			
	*** S単ー 202号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, ｺﾝｸﾚｰﾄ各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/㎡ 8cm 25（20）mm （W/C=60%以下）		m3			材変
	単 価		m3		(29,870) 30,220	
	*** S単一 203号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(29,500) 33,050	
	*** S単一 204号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		(32,540) 36,250	
	*** S単一 205号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(29,500) 33,050	
	*** S単一 206号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	㌘B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(36,770) 40,710	
	*** S単ー 207号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
J96003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉B） 18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(32,540) 33,040	
	*** S単ー 209号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、60m以下、-、-、-、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
J96002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉B） 24N/mm ² 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(28,690) 28,910	
	*** S単ー 210号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
J96002	生コンクリート (高炉B)					材変
	24N/㎡ 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)		m3		(36,480)	
	単 価		m3		37,030	
	*** S単一 211号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(27,440)	
					30,850	
	*** S単一 212号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96003	生コンクリート (高炉B)					材変
	18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3		(27,820)	
	単 価		m3		28,010	
	*** S単一 213号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(27,440)	
					30,850	
	*** S単一 214号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
J96002	生コンクリート（高炉B） 24N/mm ² 12cm 25（20）mm（W/C=55%以下）		m3		(28,250) 28,440	材変
	単 価		m3			
	*** S単— 215号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		(7,204) 7,601	
	*** S単— 216号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		(4,045) 4,276	
	*** S単— 217号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		(7,972) 8,417	
	*** S単— 218号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		(4,842) 4,946	
	*** S単ー 221号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		(3,457) 3,589	
	*** S単ー 222号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		(3,099) 3,212	
	*** S単ー 223号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(10,210) 10,450	
	*** S単ー 225号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(18,280) 18,560	
	*** S単ー 226号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(12,480) 12,720	
	*** S単ー 227号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(35,940) 36,330	
	*** S単ー 228号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(20,660) 20,940	
	*** S単ー 229号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(43,240) 43,630	
	*** S単ー 230号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
J96014	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		(748.7) 757.9	
	*** S単— 231号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	70mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-30				
J96001	粒度調整碎石 M-30 30～0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		(673.3) 682.6	
	*** S単— 232号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,密 粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	密粒度アス(13)				
J96015	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)		ton			材変
	単 価		m ²		(1,632) 1,650	
	*** S単— 233号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m ³				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	(//) 0.280	供用日	(//) 8,310	(//) 2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	(//) 0.280	供用日	(//) 421	(//) 118	
P34029	軽油 バトロ-給油	(//) 7.900	L	(142) 150	(1,122) 1,185	
R01022	運転手 (一般)	(//) 0.240	人	(20,502) 21,522	(4,920) 5,165	
	合 計				(8,487) 8,795	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		(849) 880	
	*** S単— 234号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	(//)		(//)	(//)	
	4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)	(//)		(//)	(//)	
	積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	421	93	
P34029	軽油	(//)		(142)	(895)	
	バトロール給油	6.300	L	150	945	
R01022	運転手 (一般)	(//)		(20,502)	(3,895)	
		0.190	人	21,522	4,089	
	合 計				(6,711)	算出数量
	単 価		m3		6,955	10.000 m3
					(671)	
					696	
	*** S単ー 235号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	80m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]	(//)		(//)	(//)	
	8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	(//)		(142)	(19,880)	
	バトロール給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手 (特殊)	(//)		(22,338)	(22,338)	
		1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				(74,835)	算出数量
	単 価		m3		77,179	242.000 m3
					(309)	
					319	
	*** S単ー 236号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	180m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]	(//)		(//)	(//)	
	8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	(//)		(142)	(19,880)	
	バトロール給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手 (特殊)	(//)		(22,338)	(22,338)	
		1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				(74,835)	算出数量
	単 価		m3		77,179	182.000 m3
					(411)	
					424	
	*** S単ー 237号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	(//)		(22,440)	(4,488)	
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	(//)		(19,176)	(13,040)	
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費	(//)		(4,488)	(449)	
	10%	0.100		4,733	473	
	合 計				(17,977)	算出数量
					19,009	10.000 m3

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(1,798)	
	単 価		m3		1,901	
	*** S単— 238号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	(") 0.680	人	(19,176) 20,298	(13,040) 13,803	
	合 計				(13,040) 13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(1,304) 1,380	
	*** S単— 239号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	(") 0.340	人	(22,440) 23,664	(7,630) 8,046	
R01003	普通作業員	(") 0.680	人	(19,176) 20,298	(13,040) 13,803	
Y00004	諸雑費 10%	(") 0.100		(7,630) 8,046	(763) 805	
	合 計				(21,433) 22,654	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(2,143) 2,265	
	*** S単— 240号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	(") 0.680	人	(19,176) 20,298	(13,040) 13,803	
	合 計				(13,040) 13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		(1,304) 1,380	
	*** S単— 241号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッドが付式]	(") 1.440	日	(") 2,910	(") 4,190	
P34029	軽油	(") 5.700	L	(142) 150	(809) 855	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
	合 計				(27,439) 28,709	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		(549) 574	
	*** S単— 242号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	(") 1,600	日	(") 4,410	(") 7,056	
P34029	軽油 パトロール給油	(") 17,000	L	(142) 150	(2,414) 2,550	
R01021	運転手 (特殊)	(") 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(31,808) 33,168	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		(370) 386	
	*** S単— 243号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式] クローラ型油圧タンク 4.0ton	(") 1,570	供用日	(") 10,200	(") 16,014	
P34029	軽油 パトロール給油	(") 65,000	L	(142) 150	(9,230) 9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	(") 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(47,582) 49,326	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		(669) 694	
	*** S単— 244号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式] クローラ型油圧タンク 4.0ton	(") 1,570	供用日	(") 10,200	(") 16,014	
P34029	軽油 パトロール給油	(") 65,000	L	(142) 150	(9,230) 9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	(") 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(47,582) 49,326	算出数量 65.100 m3
	単 価		m3		(731) 758	
	*** S単— 245号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンク式] クローラ型油圧タンク 4.0ton	(") 1,570	供用日	(") 10,200	(") 16,014	
P34029	軽油 パトロール給油	(") 65,000	L	(142) 150	(9,230) 9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	(") 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(47,582) 49,326	算出数量 60.200 m3
	単 価		m3		(790) 819	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 246号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 200m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾝｸﾞ式] ｸﾏｰ型油圧ﾀﾝｸﾞ 4.0ton	(〃) 1,570	供用日	(〃) 10,200	(〃) 16,014	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(〃) 65,000	L	(142) 150	(9,230) 9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	(〃) 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(47,582) 49,326	算出数量 55.400 m3
	単 価		m3		(859) 890	
	*** S単- 247号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 250m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾝｸﾞ式] ｸﾏｰ型油圧ﾀﾝｸﾞ 4.0ton	(〃) 1,570	供用日	(〃) 10,200	(〃) 16,014	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(〃) 65,000	L	(142) 150	(9,230) 9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	(〃) 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(47,582) 49,326	算出数量 50.600 m3
	単 価		m3		(940) 975	
	*** S単- 248号 ***					
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7～9 t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F09101 7t級 7～9 t 50,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F09101	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7～9 t	(〃) 1,000	日	(〃) 50,000	(〃) 50,000	
	合 計				(〃) 50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(〃) 50,000	
	*** S単- 249号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平・ 40,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(〃) 1,000	日	(〃) 40,000	(〃) 40,000	
	合 計				(〃) 40,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(〃) 40,000	
	*** S単- 250号 ***					
S02112	油圧ブレーカ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ｱｯﾁｬﾒﾝﾄのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F08301		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バケツ容量0.4m3対応 7ヶツメ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08301	油圧ブレーカ	(")		(")	(")	
	バケツ容量0.4m3対応 7ヶツメのみ	1.000	日	10,300	10,300	
	合 計				(")	算出数量
					10,300	1.000 各単位
	単 価				(")	
					10,300	
	*** S単一 251号 ***					
S02112	バ ックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08012		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バ ックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	6,500	6,500	
	合 計				(")	算出数量
					6,500	1.000 各単位
	単 価				(")	
					6,500	
	*** S単一 252号 ***					
S02112	バ ックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰン・～低騒・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰン・～低騒・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08056		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,079円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08056	バ ックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰン・～低騒・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	1,079	1,079	
	合 計				(")	算出数量
					1,079	1.000 各単位
	単 価				(")	
					1,079	
	*** S単一 253号 ***					
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	定格容量2kva			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02070		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	840円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量2kva	1.000	日	840	840	
	合 計				(")	算出数量
					840	1.000 各単位
	単 価				(")	
					840	
	*** S単一 254号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01021		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(22,338)	
		1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				(22,338)	算出数量
					23,562	1.000 人
	単 価				(22,338)	
					23,562	
	*** S単一 255号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
	合 計				(25,296) 26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				(25,296) 26,112	
	*** S単— 256号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
	合 計				(19,176) 20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				(19,176) 20,298	
	*** S単— 257号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
	合 計				(25,296) 26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				(25,296) 26,112	
	*** S単— 258号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
	合 計				(22,440) 23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				(22,440) 23,664	
	*** S単— 259号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
	合 計				(19,176) 20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				(19,176) 20,298	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 260号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	(") 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(22,338) 23,562	算出数量 1,000 人
	単 価				(22,338) 23,562	
	*** S単－ 261号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 1,000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
	合 計				(25,296) 26,112	算出数量 1,000 人
	単 価				(25,296) 26,112	
	*** S単－ 262号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1,000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
	合 計				(19,176) 20,298	算出数量 1,000 人
	単 価				(19,176) 20,298	
	*** S単－ 263号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	(") 1,000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
	合 計				(22,338) 23,562	算出数量 1,000 人
	単 価				(22,338) 23,562	
	*** S単－ 264号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1,000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(19,176) 20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				(19,176) 20,298	
	*** S単— 265号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	
	合 計				(25,296) 26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				(25,296) 26,112	
	*** S単— 266号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	
	合 計				(22,440) 23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				(22,440) 23,664	
	*** S単— 267号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	(") 1.000	L	(142) 150	(142) 150	
	合 計				(142) 150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(142) 150	
	*** S単— 268号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	(") 1.000	m	(") 425	(") 425	
	合 計				(") 425	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 425	
	*** S単— 269号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,40～20mm 田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96016		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96016	コンクリート用砕石 40～20mm 田布施町	(") 1.000	m3	(") 4,800	(") 4,800	
	合 計				(") 4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 4,800	
	*** S単－ 270号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	(") 1.000	本	(1,630) 1,830	(1,630) 1,830	
	合 計				(1,630) 1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(1,630) 1,830	
	*** S単－ 271号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 VUφ75 異種管ソケット無し,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96085		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	水平水閘 VUφ75 異種管ソケット無し	(") 1.000	本	(") 16,100	(") 16,100	
	合 計				(") 16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 16,100	
	*** S単－ 272号 ***					
S02116	ネジ式水閘 ネジ式水閘 VUφ75,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96128		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	ネジ式水閘 VUφ75	(") 1.000	本	(") 1,790	(") 1,790	
	合 計				(") 1,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,790	
	*** S単－ 273号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96130		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100	(") 1.000	枚	(") 3,420	(") 3,420	
	合 計				(") 3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 3,420	
	*** S単－ 274号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	(") 1.000	本	(1,910) 2,170	(1,910) 2,170	
	合 計				(1,910) 2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(1,910) 2,170	
	*** S単ー 275号 ***					
S02116	VU偏心ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU偏心ソケット φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	VU偏心ソケット φ100×φ75	(") 1.000	個	(231) 254	(231) 254	
	合 計				(231) 254	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(231) 254	
	*** S単ー 276号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96080	ポリエチレン製異種管用VUソケット φ75	(") 1.000	個	(") 1,410	(") 1,410	
	合 計				(") 1,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,410	
	*** S単ー 277号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) φ75 90° 大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) φ75 90° 大曲エルボ	(") 1.000	個	(320) 362	(320) 362	
	合 計				(320) 362	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(320) 362	
	*** S単ー 278号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	(") 1.000	本	(4,770) 5,440	(4,770) 5,440	
	合 計				(4,770) 5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(4,770) 5,440	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 279号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	通気口キャップ φ75	(//) 1,000	個	(1,070) 1,073	(1,070) 1,073	
	合 計				(1,070) 1,073	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,070) 1,073	
	*** S単ー 280号 ***					
S02116	排水口用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口用堰板 325×200×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	排水口用堰板 325×200×30	(//) 1,000	枚	(410) 490	(410) 490	
	合 計				(410) 490	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(410) 490	
	*** S単ー 281号 ***					
S02116	植生シート工 (センチピートグラス)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 (センチピートグラス) 分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	植生シート工 (センチピートグラス) 分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む	(//) 1,000	m ²	(1,500) 1,520	(1,500) 1,520	
	合 計				(1,500) 1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(1,500) 1,520	
	*** S単ー 282号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 200	(//) 1,000	枚	(3,130) 3,760	(3,130) 3,760	
	合 計				(3,130) 3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(3,130) 3,760	
	*** S単ー 283号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96014	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm 田布施町	(//) 1,000	m ³	(//) 2,700	(//) 2,700	
	合 計				(//) 2,700	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 2,700	
	*** S単ー 284号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋 B400 2枚掛製品用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96124	自由勾配側溝蓋	(")		(")	(")	
	B400 2枚掛製品用	1.000	枚	3,380	3,380	
	合 計				(")	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 3,380	
	*** S単ー 285号 ***					
S02116	VS側溝 (縦断用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VS側溝 (縦断用) 400×1600×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96083		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96083	VS側溝 (縦断用)	(")		(")	(")	
	400×1600×2000	1.000	本	115,000	115,000	
	合 計				(") 115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 115,000	
	*** S単ー 286号 ***					
S02116	生コンクリート (高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート (高炉B) .18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96277		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96003	生コンクリート (高炉B)	(")		(")	(")	
	18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	1.000	m3	21,500	21,500	
	合 計				(") 21,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 21,500	
	*** S単ー 287号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 350 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96138		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96138	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝	(")		(6,430)	(6,430)	
	350 L=1000	1.000	本	7,720	7,720	
	合 計				(6,430) 7,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(6,430) 7,720	
	*** S単ー 288号 ***					
S02116	鋼製グレーチング (ますぶた)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング (ますぶた) T14 600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96015	鋼製グレーチング (ますぶた) T14 600×600	(") 1.000	組	(") 37,600	(") 37,600	
	合 計				(") 37,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 37,600	
	*** S単ー 289号 ***					
S02116	鋼製グレーチング (ますぶた)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング (ますぶた) T14 800×800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	鋼製グレーチング (ますぶた) T14 800×800	(") 1.000	組	(") 57,300	(") 57,300	
	合 計				(") 57,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 57,300	
	*** S単ー 290号 ***					
S02116	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 800×800×4.5 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96063	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 800×800×4.5 溶融亜鉛メッキ	(") 1.000	枚	(") 35,000	(") 35,000	
	合 計				(") 35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 35,000	
	*** S単ー 291号 ***					
S02116	綯鋼板蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	綯鋼板蓋 合流柵2型用 加工費込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	綯鋼板蓋 合流柵2型用 加工費込	(") 1.000	組	(") 94,400	(") 94,400	
	合 計				(") 94,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 94,400	
	*** S単ー 292号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05045	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	(") 1.000	本	(38,900) 44,700	(38,900) 44,700	
	合 計				(38,900) 44,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(38,900) 44,700	
	*** S単ー 293号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ200 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96154		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96154	重圧管	(")	本	(")	(")	
	φ200 L=2,000	1.000		13,600	13,600	
	合 計				(")	算出数量
					13,600	1.000 各単位
	単 価				(")	
					13,600	
	*** S単ー 294号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A
	重圧管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	φ500 L=2,000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96045	重圧管	(")	本	(")	(")	
	φ500 L=2,000	1.000		36,800	36,800	
	合 計				(")	算出数量
					36,800	1.000 各単位
	単 価				(")	
					36,800	
	*** S単ー 295号 ***					
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート		基		1.000 各単位	歩A
	手動内ねじ式簡易アルミゲート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	φ400,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96115	手動内ねじ式簡易アルミゲート	(")	基	(326,000)	(326,000)	
	φ400	1.000		350,000	350,000	
	合 計				(326,000)	算出数量
					350,000	1.000 各単位
	単 価				(326,000)	
					350,000	
	*** S単ー 296号 ***					
S02116	差込式分水栓		個		1.000 各単位	歩A
	差込式分水栓			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	合成樹脂 VU管用φ100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96112	差込式分水栓	(")	個	(")	(")	
	合成樹脂 VU管用φ100	1.000		1,990	1,990	
	合 計				(")	算出数量
					1,990	1.000 各単位
	単 価				(")	
					1,990	
	*** S単ー 297号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	ソケット 径200,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05327		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(")	個	(4,040)	(4,040)	
	ソケット 径200	1.000		5,100	5,100	
	合 計				(4,040)	算出数量
					5,100	1.000 各単位
	単 価				(4,040)	
					5,100	
	*** S単ー 298号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	VU 22 1/2エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VU 22 1/2エルボ φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96072	VU 22 1/2エルボ φ200	(") 1,000	個	(") 9,500	(") 9,500	
	合 計				(") 9,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 9,500	
	*** S単一 299号 ***					
S02116	DV継手 エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 エルボ φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96068	DV継手 エルボ φ300	(") 1,000	個	(") 23,180	(") 23,180	
	合 計				(") 23,180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 23,180	
	*** S単一 300号 ***					
S02116	DV継手 45°エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 45°エルボ φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96075	DV継手 45°エルボ φ400	(") 1,000	個	(") 97,570	(") 97,570	
	合 計				(") 97,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 97,570	
	*** S単一 301号 ***					
S02116	アメニティストップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アメニティストップ RC30L-250 幅300×径φ19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96135	アメニティストップ RC30L-250 幅300×径φ19	(") 1,000	個	(") 2,610	(") 2,610	
	合 計				(") 2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 2,610	
	*** S単一 302号 ***					
S02116	DV継手 ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 ソケット φ400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96099	DV継手 ソケット φ400	(") 1,000	個	(") 53,400	(") 53,400	
	合 計				(") 53,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 53,400	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 303号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000	(") 1,000	本	(10,000) 12,000	(10,000) 12,000	
	合 計				(10,000) 12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(10,000) 12,000	
	*** S単ー 304号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96132	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm	(") 1,000	m ²	(") 600	(") 600	
	合 計				(") 600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 600	
	*** S単ー 305号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 400 ジョイント含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	階段溝ブロック (本体) 400 ジョイント含む	(") 1,000	個	(9,900) 11,900	(9,900) 11,900	
	合 計				(9,900) 11,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(9,900) 11,900	
	*** S単ー 306号 ***					
S02116	DV継手 エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 エルボ φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96066	DV継手 エルボ φ200	(") 1,000	個	(") 5,980	(") 5,980	
	合 計				(") 5,980	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 5,980	
	*** S単ー 307号 ***					
S02116	DV継手 45°エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 45°エルボ φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96067	DV継手 45°エルボ φ200	(") 1,000	個	(") 5,000	(") 5,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 5,000	
	*** S単一 308号 ***					
S02116	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000× (500×2) 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000× (500×2) 溶融亜鉛メッキ	(") 1.000	組	(73,800) 77,000	(73,800) 77,000	
	合 計				(73,800) 77,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(73,800) 77,000	
	*** S単一 309号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 ,真砂土 (埋戻し及び盛土用) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96004	山土砂 真砂土 (埋戻し及び盛土用)	(") 1.000	m3	(") 2,600	(") 2,600	
	合 計				(") 2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 2,600	
	*** S単一 310号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12077	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種	(") 1.000	個	(") 11,800	(") 11,800	
	合 計				(") 11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 11,800	
	*** S単一 311号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25	(") 1.000	組	(") 23,400	(") 23,400	
	合 計				(") 23,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 23,400	
	*** S単一 312号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000 バット込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	山口県型ベンチフリューム (用水用)	(")		(9,220)	(9,220)	
	BF-350 L=2,000 バット込み	1.000	本	11,070	11,070	
	合 計				(9,220) 11,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(9,220) 11,070	
	*** S単一 313号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96130		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96130	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(")		(")	(")	
	新設管用φ100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合 計				(") 3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 3,420	
	*** S単一 314号 ***					
S02116	排水口用堰板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口用堰板 325×200×30,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96104	排水口用堰板	(")		(410)	(410)	
	325×200×30	1.000	枚	490	490	
	合 計				(410) 490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(410) 490	
	*** S単一 315号 ***					
S02116	排水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口 H=550,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96150	排水口	(")		(")	(")	
	H=550	1.000	個	4,220	4,220	
	合 計				(") 4,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 4,220	
	*** S単一 316号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96076		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96076	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(")		(1,130)	(1,130)	
	VUφ150 45° エルボ	1.000	個	1,285	1,285	
	合 計				(1,130) 1,285	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(1,130) 1,285	
	*** S単一 317号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	重圧管 φ400 L=2,000 I種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	重圧管 φ400 L=2,000 I種	(") 1.000	本	(") 33,000	(") 33,000	
	合 計				(") 33,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 33,000	
	*** S単一 318号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	(") 1.000	本	(8,360) 9,520	(8,360) 9,520	
	合 計				(8,360) 9,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(8,360) 9,520	
	*** S単一 319号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	(") 1.000	本	(14,700) 16,600	(14,700) 16,600	
	合 計				(14,700) 16,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(14,700) 16,600	
	*** S単一 320号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P02042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02042	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	(") 1.000	本	(") 63,400	(") 63,400	
	合 計				(") 63,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 63,400	
	*** S単一 321号 ***					
S02116	手動内ねじ式簡易アルミゲート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動内ねじ式簡易アルミゲート φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	手動内ねじ式簡易アルミゲート φ200	(") 1.000	個	(") 273,000	(") 273,000	
	合 計				(") 273,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 273,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 322号 ***					
S02116	差込式分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	差込式分水栓 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	差込式分水栓 φ200	(") 1,000	個	(") 4,700	(") 4,700	
	合 計				(") 4,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 4,700	
	*** S単ー 323号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90°エルボ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 90°エルボ φ50	(") 1,000	個	(") 80	(") 80	
	合 計				(") 80	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 80	
	*** S単ー 324号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 45°エルボ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 45°エルボ φ50	(") 1,000	個	(") 74	(") 74	
	合 計				(") 74	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 74	
	*** S単ー 325号 ***					
S02116	VU 11 1/4エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VU 11 1/4エルボ φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96082	VU 11 1/4エルボ φ200	(") 1,000	個	(") 9,500	(") 9,500	
	合 計				(") 9,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 9,500	
	*** S単ー 326号 ***					
S02116	大型フリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B800×H700 L=2000 (浮力対応型) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	大型フリューム B800×H700 L=2000 (浮力対応型)	(") 1,000	本	(45,200) 49,100	(45,200) 49,100	
	合 計				(45,200) 49,100	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(45,200)	
	単 価				49,100	
	*** S単- 327号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1200×H1400 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	ボックスカルバート	(")		(")	(")	
	B1200×H1400 L=2000	1.000	個	286,000	286,000	
					(")	算出数量
	合 計				286,000	1.000 各単位
	単 価				(")	
					286,000	
	*** S単- 328号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ12.7mm B種 L=7m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	PC鋼棒	(")		(")	(")	
	φ12.7mm B種 L=7m	1.000	本	3,018	3,018	
					(")	算出数量
	合 計				3,018	1.000 各単位
	単 価				(")	
					3,018	
	*** S単- 329号 ***					
S02116	PC用定着金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC用定着金具 φ12.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	PC用定着金具	(")		(")	(")	
	φ12.7mm	1.000	組	3,060	3,060	
					(")	算出数量
	合 計				3,060	1.000 各単位
	単 価				(")	
					3,060	
	*** S単- 330号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1200×H800 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	ボックスカルバート	(")		(")	(")	
	B1200×H800 L=2000	1.000	個	150,500	150,500	
					(")	算出数量
	合 計				150,500	1.000 各単位
	単 価				(")	
					150,500	
	*** S単- 331号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96056	PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940	(") 1.000	本	(") 2,073	(") 2,073	
	合 計				(") 2,073	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 2,073	
	*** S単一 332号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13mm B種 L=2940,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96059	PC鋼棒 φ13mm B種 L=2940	(") 1.000	本	(") 1,712	(") 1,712	
	合 計				(") 1,712	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,712	
	*** S単一 333号 ***					
S02116	PC用定着金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC用定着金具 φ13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96060	PC用定着金具 φ13mm	(") 1.000	組	(") 1,130	(") 1,130	
	合 計				(") 1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,130	
	*** S単一 334号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 200 ジョイント含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96069	階段溝ブロック (本体) 200 ジョイント含む	(") 1.000	個	(4,460) 5,350	(4,460) 5,350	
	合 計				(4,460) 5,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(4,460) 5,350	
	*** S単一 335号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 300 ジョイント含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	階段溝ブロック (本体) 300 ジョイント含む	(") 1.000	個	(6,470) 7,760	(6,470) 7,760	
	合 計				(6,470) 7,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(6,470) 7,760	
	*** S単一 336号 ***					
S02116	FTフリーウム 落差工		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FTフリーウム 落差工 (H)700× (B)700× (L)1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96155	FTフリーム 落差工 (H)700×(B)700×(L)1500	(〃) 1.000	個	(〃) 77,800	(〃) 77,800	
	合 計				(〃) 77,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(〃) 77,800	
	*** S単一 337号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	(〃) 1.000	個	(495) 561	(495) 561	
	合 計				(495) 561	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(495) 561	
	*** S単一 338号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	(〃) 1.000	個	(2,860) 3,240	(2,860) 3,240	
	合 計				(2,860) 3,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(2,860) 3,240	
	*** S単一 339号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	(〃) 1.000	個	(994) 1,120	(994) 1,120	
	合 計				(994) 1,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(994) 1,120	
	*** S単一 340号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 45°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96089	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 45°エルボ	(〃) 1.000	個	(〃) 327	(〃) 327	
	合 計				(〃) 327	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(〃) 327	
	*** S単一 341号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96092		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96092	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 90°エルボ	(") 1.000	個	(") 192	(") 192	
	合 計				(") 192	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 192	
	*** S単一 342号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96093		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96093	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ100 90°エルボ	(") 1.000	個	(") 384	(") 384	
	合 計				(") 384	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 384	
	*** S単一 343号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ150 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96095		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96095	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ150 45°エルボ	(") 1.000	個	(") 1,130	(") 1,130	
	合 計				(") 1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,130	
	*** S単一 344号 ***					
S02116	VU 22 1/2エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU 22 1/2エルボ φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96096	VU 22 1/2エルボ φ100	(") 1.000	個	(") 1,530	(") 1,530	
	合 計				(") 1,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,530	
	*** S単一 345号 ***					
S02116	VU 22 1/2エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU 22 1/2エルボ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96097		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96097	VU 22 1/2エルボ φ75	(") 1.000	個	(") 936	(") 936	
	合 計				(") 936	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 936	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 346号 ***					
S02116	VU 22 1/2エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VU 22 1/2エルボ φ150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96098	VU 22 1/2エルボ φ150	(") 1,000	個	(") 6,110	(") 6,110	
	合 計				(") 6,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 6,110	
	*** S単- 347号 ***					
S02116	大型フリュウム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリュウム B800×H900 L=2000 (浮力対応型) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96121	大型フリュウム B800×H900 L=2000 (浮力対応型)	(") 1,000	本	(51,700) 59,300	(51,700) 59,300	
	合 計				(51,700) 59,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(51,700) 59,300	
	*** S単- 348号 ***					
S02116	魚巢ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	魚巢ブロック 2000×500×500 500kg/個, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96114	魚巢ブロック 2000×500×500 500kg/個	(") 1,000	個	(") 16,400	(") 16,400	
	合 計				(") 16,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 16,400	
	*** S単- 349号 ***					
S02116	割栗石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 ,150～200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96005	割栗石 150～200	(") 1,000	m3	(") 4,970	(") 4,970	
	合 計				(") 4,970	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 4,970	
	*** S単- 350号 ***					
S02116	環境保護ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	環境保護ブロック ピオトン天端蓋, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96065	環境保護ブロック ピオトン天端蓋	(") 1,000	個	(") 7,500	(") 7,500	

事業名	南周防農地整備事業	
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 7,500	
	*** S単一 351号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P29201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(") 1.000	m	(") 245	(") 245	
	径50 厚2.0 長4.0m					
	合 計				(") 245	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 245	
	*** S単一 352号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管	(") 1.000	本	(1,660) 1,890	(1,660) 1,890	
	一般管VP 径50 長4.0m					
	合 計				(1,660) 1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(1,660) 1,890	
	*** S単一 353号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)	(") 1.000	個	(") 46	(") 46	
	ソケット φ50					
	合 計				(") 46	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 46	
	*** S単一 354号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96129		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96129	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング	(") 1.000	枚	(") 34,400	(") 34,400	
	T-14 250用 L=1000					
	合 計				(") 34,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 34,400	
	*** S単一 355号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用 (T-25) 受枠あり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96127	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×2000 横断用（T-25）受枠あり	(") 1.000	本	(41,000) 43,100	(41,000) 43,100	
	合 計				(41,000) 43,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(41,000) 43,100	
	*** S単ー 356号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96062				
	3)地区資材単価コード（J）	J96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96062	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25	(") 1.000	組	(") 23,400	(") 23,400	
	合 計				(") 23,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 23,400	
	*** S単ー 357号 ***					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H500 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96125				
	3)地区資材単価コード（J）	J96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96125	自由勾配側溝 B300×H500 L=2000	(") 1.000	本	(") 22,800	(") 22,800	
	合 計				(") 22,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 22,800	
	*** S単ー 358号 ***					
S02116	路盤紙（クラフト紙）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P28201				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P28201	路盤紙（クラフト紙）	(") 1.000	m ²	(") 37.50	(") 38	
	合 計				(") 38	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 38	
	*** S単ー 359号 ***					
S02116	鉄筋金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D6×100×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P24044				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P24044	鉄筋金網 D6×100×100	(") 1.000	m ²	(") 851	(") 851	
	合 計				(") 851	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 851	
	*** S単ー 360号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボックスカルバート B1000×H1400 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	ボックスカルバート B1000×H1400 L=2000	(") 1.000	個	(189,000) 227,000	(189,000) 227,000	
	合 計				(189,000) 227,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(189,000) 227,000	
	*** S単- 361号 ***					
S02116	PC鋼棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940	(") 1.000	本	(") 1,130	(") 1,130	
	合 計				(") 1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,130	
	*** S単- 362号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) φ75 45°エルボ	(") 1.000	個	(") 167	(") 167	
	合 計				(") 167	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 167	
	*** S単- 363号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング T-14 300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	鋼製グレーチング T-14 300用	(") 1.000	枚	(") 16,500	(") 16,500	
	合 計				(") 16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 16,500	
	*** S単- 364号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A	(") 1.000	個	(") 1,680	(") 1,680	
	合 計				(") 1,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,680	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 365号 ***					
S02116	DV継手 45°エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 45°エルボ φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96144	DV継手 45°エルボ φ150	(") 1,000	個	(") 1,330	(") 1,330	
	合 計				(") 1,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 1,330	
	*** S単- 366号 ***					
S02116	DV継手 90°エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV継手 90°エルボ φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96149		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96149	DV継手 90°エルボ φ150	(") 1,000	個	(") 1,640	(") 1,640	
	合 計				(") 1,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 1,640	
	*** S単- 367号 ***					
S02116	丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸太 杉φ30 L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	丸太 杉φ30 L=4.0m	(") 1,000	本	(") 11,175	(") 11,175	
	合 計				(") 11,175	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 11,175	
	*** S単- 368号 ***					
S02116	丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸太 杉φ30 L=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	丸太 杉φ30 L=3.0m	(") 1,000	本	(") 8,475	(") 8,475	
	合 計				(") 8,475	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 8,475	
	*** S単- 369号 ***					
S02116	丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸太 松φ30 L=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	丸太 松φ30 L=3.0m	(") 1,000	本	(") 9,825	(") 9,825	
	合 計				(") 9,825	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 9,825	
	*** S単- 370号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96038		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96038	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 300	(") 1.000	枚	(") 4,510	(") 4,510	
	合 計				(") 4,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 4,510	
	*** S単- 371号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 200 (ジョイント含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	階段溝ブロック (本体) 200 (ジョイント含む)	(") 1.000	個	(") 4,460	(") 4,460	
	合 計				(") 4,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 4,460	
	*** S単- 372号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 400 (ジョイント含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	階段溝ブロック (本体) 400 (ジョイント含む)	(") 1.000	個	(") 9,900	(") 9,900	
	合 計				(") 9,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 9,900	
	*** S単- 373号 ***					
S02116	溜樹 本体		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溜樹 本体 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	溜樹 本体 500	(") 1.000	個	(") 22,600	(") 22,600	
	合 計				(") 22,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 22,600	
	*** S単- 374号 ***					
S02116	溜樹 コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溜樹 コンクリート蓋 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96050	溜柵 コンクリート蓋 500	(") 1.000	枚	(") 5,600	(") 5,600	
	合 計				(") 5,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 5,600	
	*** S単一 375号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム B700×H700 L=2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96118	大型フリューム B700×H700 L=2000	(") 1.000	本	(26,300) 42,400	(26,300) 42,400	
	合 計				(26,300) 42,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(26,300) 42,400	
	*** S単一 376号 ***					
S02116	合流柵グレーチング 合流柵グレーチング 3型 1000 T-6,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	合流柵グレーチング 3型 1000 T-6	(") 1.000	枚	(") 153,400	(") 153,400	
	合 計				(") 153,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 153,400	
	*** S単一 377号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1100×H800 L=2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96117		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	ボックスカルバート B1100×H800 L=2000	(") 1.000	個	(167,000) 216,000	(167,000) 216,000	
	合 計				(167,000) 216,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(167,000) 216,000	
	*** S単一 378号 ***					
S02116	殻処分費 (環境プラント) 殻処分費 (環境プラント) As殻,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	殻処分費 (環境プラント) As殻	(") 1.000	m3	(") 3,530	(") 3,530	
	合 計				(") 3,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 3,530	
	*** S単一 379号 ***					
S02116	プラスチック階段 プラスチック階段 B120 L500 H90 (固定杭φ50 L450 2本) ,,		段		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	プラスチック階段	(")		(")	(")	
	B120 L500 H90 (固定杭φ50 L450 2本)	1.000	段	1,280	1,280	
	合 計				(")	算出数量
	単 価				1,280	1.000 各単位
					(")	
					1,280	
	*** S単一 380号 ***					
S02116	転落防止柵		m		1.000 各単位	歩A
	転落防止柵					当たり算出
	4段ビーム型C コンクリート建込用,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96137		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96137	転落防止柵	(")		(")	(")	
	4段ビーム型C コンクリート建込用	1.000	m	7,260	7,260	
	合 計				(")	算出数量
	単 価				7,260	1.000 各単位
					(")	
					7,260	
	*** S単一 381号 ***					
S02116	大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A
	大型フリューム					当たり算出
	B700×H900 L=2000,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96119	大型フリューム	(")		(41,600)	(41,600)	
	B700×H900 L=2000	1.000	本	56,800	56,800	
	合 計				(41,600)	算出数量
	単 価				56,800	1.000 各単位
					(41,600)	
					56,800	
	*** S単一 382号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					当たり算出
	22°ベント φ50,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(")		(")	(")	
	22°ベント φ50	1.000	個	697	697	
	合 計				(")	算出数量
	単 価				697	1.000 各単位
					(")	
					697	
	*** S単一 383号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A
	ポリエチレン製チーズ					当たり算出
	φ50×φ50 90°, ,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	ポリエチレン製チーズ	(")		(")	(")	
	φ50×φ50 90°	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				(")	算出数量
	単 価				1,300	1.000 各単位
					(")	
					1,300	
	*** S単一 384号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 150～200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96064	割栗石 150～200	(") 1.000	m3	(") 4,970	(") 4,970	
	合 計				(") 4,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 4,970	
	*** S単ー 385号 ***					
S02116	スパイラルダクト底付管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルダクト底付管 φ220×250H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	スパイラルダクト底付管 φ220×250H	(") 1.000	本	(") 3,200	(") 3,200	
	合 計				(") 3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 3,200	
	*** S単ー 386号 ***					
S02116	止水板		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水板 WP-1010-PP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	止水板 WP-1010-PP	(") 1.000	m	(") 2,900	(") 2,900	
	合 計				(") 2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 2,900	
	*** S単ー 387号 ***					
S02116	横断側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断側溝 300A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96153	横断側溝 300A	(") 1.000	本	(") 69,800	(") 69,800	
	合 計				(") 69,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 69,800	
	*** S単ー 388号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-300 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96109	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-300 L=2,000	(") 1.000	本	(") 6,670	(") 6,670	
	合 計				(") 6,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 6,670	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 389号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 300 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96139	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水溝 300 L=1000	(") 1,000	本	(5,290) 6,350	(5,290) 6,350	
	合 計				(5,290) 6,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(5,290) 6,350	
	*** S単- 390号 ***					
S02116	土工用マット		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土工用マット ゴム製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96152	土工用マット ゴム製	(") 1,000	枚	(") 31,000	(") 31,000	
	合 計				(") 31,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 31,000	
	*** S単- 391号 ***					
S02116	防塵ネット		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵ネット H=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	防塵ネット H=1.0m	(") 1,000	m	(") 1,500	(") 1,500	
	合 計				(") 1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 1,500	
	*** S単- 392号 ***					
S02116	鋼管杭		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管杭 φ48.6 L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	鋼管杭 φ48.6 L=1500	(") 1,000	本	(") 4,000	(") 4,000	
	合 計				(") 4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				(") 4,000	
	*** S単- 393号 ***					
S02116	単管パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ φ48.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	単管パイプ φ48.6	(") 1,000	m	(") 580	(") 580	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 580	
	*** S単－ 394号 ***					
S02116	防護管設置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護管設置 中国電力,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	防護管設置 中国電力	(") 1.000	式	(") 336,000	(") 336,000	
	合 計				(") 336,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 336,000	
	*** S単－ 395号 ***					
S02116	防護管設置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護管設置 NTT,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	防護管設置 NTT	(") 1.000	式	(") 235,400	(") 235,400	
	合 計				(") 235,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 235,400	
	*** S単－ 396号 ***					
S02116	防護管設置 (追加)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護管設置 (追加) NTT,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	防護管設置 (追加) NTT	(") 1.000	式	(") 73,492	(") 73,492	
	合 計				(") 73,492	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 73,492	
	*** S単－ 397号 ***					
S02116	ICTシステム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICTシステム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P98996		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98996	ICTシステム初期費	(") 1.000	式	(") 1,320,000	(") 1,320,000	
	合 計				(") 1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 1,320,000	
	*** S単－ 398号 ***					
S02116	快適トイレ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 2つ,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96088	快適トイレ	(")		(")	(")	
	2つ	1.000	月	100,000	100,000	
	合 計				(")	算出数量
					100,000	1.000 各単位
	単 価				(")	
					100,000	
	*** S単－ 399号 ***					
S02116	作付面積測量費		ha		1.000 各単位	歩A
	作付面積測量費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P98995		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P98995	作付面積測量費	(")		(65,799)	(65,799)	
		1.000	ha	70,200	70,200	
	合 計				(65,799)	算出数量
					70,200	1.000 各単位
	単 価				(65,799)	
					70,200	
	*** S単－ 400号 ***					
S02116	井戸事前調査費		式		1.000 各単位	歩A
	井戸事前調査費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96023	井戸事前調査費	(")		(")	(")	
		1.000	式	450,000	450,000	
	合 計				(")	算出数量
					450,000	1.000 各単位
	単 価				(")	
					450,000	
	*** S単－ 401号 ***					
S02116	3次元起工測量費		式		1.000 各単位	歩A
	3次元起工測量費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96036	3次元起工測量費	(")		(")	(")	
		1.000	式	2,103,000	2,103,000	
	合 計				(")	算出数量
					2,103,000	1.000 各単位
	単 価				(")	
					2,103,000	
	*** S単－ 402号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1.000 各単位	歩A
	3次元設計データ作成費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96037	3次元設計データ作成費	(")		(")	(")	
		1.000	式	3,515,000	3,515,000	
	合 計				(")	算出数量
					3,515,000	1.000 各単位
	単 価				(")	
					3,515,000	
	*** S単－ 403号 ***					
S02116	3次元出来高管理費		式		1.000 各単位	歩A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3次元出来高管理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96151	3次元出来高管理費	(") 1.000	式	(") 5,404,000	(") 5,404,000	
	合 計				(") 5,404,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 5,404,000	
	*** S単一 404号 ***					
S02123	殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 鉄筋コン殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96142 鉄筋コン殻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	殻処分費 鉄筋コン殻	(") 1.000	m3	(") 2,500	(") 2,500	
	合 計				(") 2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 2,500	
	*** S単一 405号 ***					
S02123	幹処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	幹処分費 幹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96039 幹		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	幹処分費 幹	(") 1.000	m3	(") 3,300	(") 3,300	
	合 計				(") 3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 3,300	
	*** S単一 406号 ***					
S02123	廃アルカリ水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃アルカリ水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96100	廃アルカリ水	(") 1.000	m3	(") 28,000	(") 28,000	
	合 計				(") 28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 28,000	
	*** S単一 407号 ***					
S02123	殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 無筋コン殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96141 無筋コン殻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	殻処分費 無筋コン殻	(") 1.000	m3	(") 2,350	(") 2,350	
	合 計				(") 2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				(") 2,350	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 408号 ***					
S02123	穀処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	穀処分費 As穀			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96143		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As穀		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96143	穀処分費	(")	m3	(")	(")	
	As穀	1.000		4,700	4,700	
	合 計				(")	算出数量
					4,700	1.000 各単位
	単 価				(")	
					4,700	
	*** S単一 409号 ***					
S02123	竹処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	竹処分費 竹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96040		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	竹		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	竹処分費	(")	m3	(")	(")	
	竹	1.000		6,600	6,600	
	合 計				(")	算出数量
					6,600	1.000 各単位
	単 価				(")	
					6,600	
	*** S単一 410号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	(")	人	(22,338)	(22,338)	
		1.000		23,562	23,562	
	合 計				(22,338)	算出数量
					23,562	1.000 人
	単 価		人		(22,338)	
					23,562	
	*** S単一 411号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	(")	m3	(16,910)	(16,910)	
	制約無 機械 機労 昼間	1.000		17,500	17,500	
	合 計				(16,910)	算出数量
					17,500	1.000 m3
	単 価		m3		(16,910)	
					17,500	
	*** S単一 412号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	(")		(9,675)	(9,675)	
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,976	9,976	
	合 計				(9,675)	算出数量
					9,976	1.000 m3
	単 価		m3		(9,675)	
					9,976	
	*** S単一 413号 ***					
S03017	養生		m3		10.000	歩A 当たり算出
	養生			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般養生,無筋構造物,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)養生方法	一般養生		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)構造物区分	無筋構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(")	人	(25,296)	(2,024)	
		0.080		26,112	2,089	
R01003	普通作業員	(")	人	(19,176)	(4,794)	
		0.250		20,298	5,075	
Y00004	諸雑費	(")		(6,818)	(682)	
	10	0.100		7,164	716	
	合 計				(7,500)	算出数量
					7,880	10.000 m3
	単 価		m3		(750)	
					788	
	*** S単一 414号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	洗砂(荒目),1:3			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント	(")	ton	(21,400)	(11,556)	
	25kg詰袋	0.540		24,000	12,960	
J03006	洗砂	(")		(")	(")	
	洗砂(荒目)	0.910	m3	4,250	3,868	
R01003	普通作業員	(")	人	(19,176)	(18,601)	
		0.970		20,298	19,689	
Y00004	諸雑費	(")		(18,601)	(1,674)	
	9%	0.090		19,689	1,772	
	合 計				(35,699)	算出数量
					38,289	1.000 m3
	単 価		m3		(35,699)	
					38,289	
	*** S単一 415号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	洗砂(荒目),1:1			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント	(")	ton	(21,400)	(17,762)	
	25kg詰袋	0.830		24,000	19,920	
J03006	洗砂	(")		(")	(")	
	洗砂(荒目)	0.510	m3	4,250	2,168	
R01003	普通作業員	(")	人	(19,176)	(18,601)	
		0.970		20,298	19,689	
Y00004	諸雑費	(")		(18,601)	(1,674)	
	9%	0.090		19,689	1,772	
	合 計				(40,205)	算出数量
					43,549	1.000 m3
	単 価		m3		(40,205)	
					43,549	
	*** S単一 416号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物 (切梁無し),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼	(〃)		(102,000)	(105,060)	
	SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	(〃)		(〃)	(〃)	
		1.150	ton	58,140	66,861	
	合 計				(171,921)	算出数量
					168,831	1.000 ton
	単 価		ton		(171,921)	
					168,831	
	*** S単— 417号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼	(〃)		(107,000)	(110,210)	
	SD345 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	(〃)		(〃)	(〃)	
		1.150	ton	58,140	66,861	
	合 計				(177,071)	算出数量
					173,981	1.000 ton
	単 価		ton		(177,071)	
					173,981	
	*** S単— 418号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼	(〃)		(100,000)	(103,000)	
	SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	(〃)		(〃)	(〃)	
		1.150	ton	58,140	66,861	
	合 計				(169,861)	算出数量
					166,771	1.000 ton
	単 価		ton		(169,861)	
					166,771	
	*** S単— 419号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	(//) 1.000	枚	(317.20) 333.70	(317) 334	
	合 計				(317) 334	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(317) 334	
	*** S単— 420号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし, ,,基礎碎石の施工有り,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	(//) 1.000	m	(6,870) 7,186	(6,870) 7,186	
	合 計				(6,870) 7,186	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(6,870) 7,186	
	*** S単— 421号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	(//) 1.000	枚	(791.40) 828.30	(791) 828	
	合 計				(791) 828	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(791) 828	
	*** S単— 422号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用	なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	8)法面小段面 9)法面縦排水	- -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	(//) 1.000	m	(3,020) 3,166	(3,020) 3,166	
	合 計				(3,020) 3,166	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(3,020) 3,166	
	*** S単— 423号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	(") 1.000	m	(3,472) 3,639	(3,472) 3,639	
	合 計				(3,472) 3,639	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(3,472) 3,639	
	*** S単— 424号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,...,基礎碎石の施工有り,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	(") 1.000	m	(5,283) 5,536	(5,283) 5,536	
	合 計				(5,283) 5,536	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		(5,283) 5,536	
	*** S単— 425号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	(") 2.440	本	(1,630) 1,830	(3,977) 4,465	
Y00004	雑材料費	(") 0.020		(3,977) 4,465	(80) 89	
R01001	土木一般世話役	(") 0.080	人	(25,296) 26,112	(2,024) 2,089	
R01002	特殊作業員	(") 0.120	人	(22,440) 23,664	(2,693) 2,840	
R01003	普通作業員	(") 0.170	人	(19,176) 20,298	(3,260) 3,451	
	合 計				(12,034) 12,934	算出数量 10.000 m
	単 価		m		(1,203) 1,293	
	*** S単— 426号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	200mm				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(14,700)	(35,868)	
	一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費	(")		(35,868)	(717)	
		0.020		40,504	810	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(2,530)	
		0.100	人	26,112	2,611	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(3,590)	
		0.160	人	23,664	3,786	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(4,219)	
		0.220	人	20,298	4,466	
	合 計				(46,924)	算出数量
					52,177	10.000 m
	単 価		m		(4,692)	
					5,218	
	*** S単— 427号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(8,360)	(20,398)	
	薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	(")		(20,398)	(408)	
		0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(2,530)	
		0.100	人	26,112	2,611	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(3,590)	
		0.160	人	23,664	3,786	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(4,219)	
		0.220	人	20,298	4,466	
	合 計				(31,145)	算出数量
					34,557	10.000 m
	単 価		m		(3,115)	
					3,456	
	*** S単— 428号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(5,780)	(14,103)	
	薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	(")		(14,103)	(282)	
		0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(2,277)	
		0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(2,917)	
		0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(3,643)	
		0.190	人	20,298	3,857	
	合 計				(23,222)	算出数量
					25,734	10.000 m
	単 価		m		(2,322)	
					2,573	
	*** S単— 429号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管	(〃)		(839)	(2,047)	
	薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	(〃)		(2,047)	(41)	
		0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	(〃)		(25,296)	(1,771)	
		0.070	人	26,112	1,828	
R01002	特殊作業員	(〃)		(22,440)	(2,468)	
		0.110	人	23,664	2,603	
R01003	普通作業員	(〃)		(19,176)	(2,876)	
		0.150	人	20,298	3,045	
	合 計				(9,203)	算出数量
					9,835	10.000 m
	単 価		m		(920)	
					984	
	*** S単— 430号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管	(〃)		(1,910)	(4,660)	
	薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	(〃)		(4,660)	(93)	
		0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	(〃)		(25,296)	(2,024)	
		0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	(〃)		(22,440)	(2,693)	
		0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	(〃)		(19,176)	(3,260)	
		0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				(12,730)	算出数量
					13,781	10.000 m
	単 価		m		(1,273)	
					1,378	
	*** S単— 431号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管	(〃)		(9,870)	(24,083)	
	一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	(〃)		(24,083)	(482)	
		0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	(〃)		(25,296)	(2,277)	
		0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	(〃)		(22,440)	(2,917)	
		0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	(〃)		(19,176)	(3,643)	
		0.190	人	20,298	3,857	
	合 計				(33,402)	算出数量
					36,909	10.000 m
	単 価		m		(3,340)	
					3,691	
	*** S単— 432号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）		

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(4,770)	(11,639)	
	一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	(")		(11,639)	(233)	
		0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(2,024)	
		0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(2,693)	
		0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(3,260)	
		0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				(19,849)	算出数量
					21,919	10.000 m
	単 価		m		(1,985)	
					2,192	
	*** S単一 433号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管	(")		(32,400)	(79,056)	
	一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	36,600	89,304	
Y00004	諸雑費	(")		(79,056)	(1,581)	
		0.020		89,304	1,786	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(2,024)	
		0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(3,590)	
		0.160	人	23,664	3,786	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(4,410)	
		0.230	人	20,298	4,669	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	(")		(")	(")	
	標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,160	859	
P34029	軽油	(")		(142)	(497)	
	バックホ給油	3.500	L	150	525	
R01021	運転手(特殊)	(")		(22,338)	(1,787)	
		0.080	人	23,562	1,885	
	合 計				(93,804)	算出数量
					104,903	10.000 m
	単 価		m		(9,380)	
					10,490	
	*** S単一 434号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	再生クラッシャー,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類	再生クラッシャー		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	15cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシャー	(")		(")	(")	
	RC-40 40～0mm	17.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(8,095)	
		0.320	人	26,112	8,356	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(11,889)	
		0.620	人	20,298	12,585	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)]	(")		(")	(")	
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油	(")		(142)	(2,130)	
	バックホ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手(特殊)	(")		(22,338)	(9,605)	
		0.430	人	23,562	10,132	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	質量3.0～4.0t	0.480	日	4,410	2,117	
P34029	軽油	(")		(142)	(596)	
	バックホ給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手(特殊)	(")		(22,338)	(4,468)	
		0.200	人	23,562	4,712	
	合 計				(43,725)	算出数量
					45,607	100.000 m ²
	単 価		m ²		(437)	
					456	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 435号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 舗設材の種別	再生クラッシャー		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	RC-40		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 仕上がり厚さ	10cm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(") 11.600	m ³	(") 0	(") 0	
R01001	土木一般世話役	(") 0.200	人	(25,296) 26,112	(5,059) 5,222	
R01003	普通作業員	(") 0.620	人	(19,176) 20,298	(11,889) 12,585	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	(") 2.500	時間	(") 1,930	(") 4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(") 15.000	L	(142) 150	(2,130) 2,250	
R01021	運転手 (特殊)	(") 0.430	人	(22,338) 23,562	(9,605) 10,132	
	合 計				(33,508) 35,014	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		(335) 350	
	*** S単一 436号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.27ha, 0.040, 15cm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 計画平均区画面積(A)	0.27ha		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.040		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(II)	15cm				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ﾌﾞﾙｰｰﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)] 7t級 7～9t	(") 39.370	日	(") 7,290	(") 287,007	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(") 893.000	L	(142) 150	(126,806) 133,950	
R01021	運転手 (特殊)	(") 16.540	人	(22,338) 23,562	(369,471) 389,715	
R01001	土木一般世話役	(") 2.200	人	(25,296) 26,112	(55,651) 57,446	
R01003	普通作業員	(") 5.600	人	(19,176) 20,298	(107,386) 113,669	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	(") 13.200	日	(") 6,500	(") 85,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(") 348.000	L	(142) 150	(49,416) 52,200	
R01021	運転手 (特殊)	(") 6.000	人	(22,338) 23,562	(134,028) 141,372	
Y00004	諸雑費 0.2%	(") 0.002		(1,215,565) 1,261,159	(2,431) 2,522	
	合 計				(1,217,996) 1,263,681	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		(1,217,996) 1,263,681	
	*** S単一 437号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.20ha, 0.026, 15cm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 計画平均区画面積(A)	0.20ha		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.026		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(II)	15cm				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ﾌﾞﾙｰｰﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)] 7t級 7～9t	(") 7.650	日	(") 7,290	(") 55,769	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(") 174.000	L	(142) 150	(24,708) 26,100	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	(")		(22,338)	(71,705)	
		3.210	人	23,562	75,634	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(25,296)	
		1.000	人	26,112	26,112	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(36,434)	
		1.900	人	20,298	38,566	
F08012	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	13.360	日	6,500	86,840	
P34029	軽油	(")		(142)	(49,984)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	352.000	L	150	52,800	
R01021	運転手（特殊）	(")		(22,338)	(135,592)	
		6.070	人	23,562	143,021	
Y00004	諸雑費	(")		(486,328)	(973)	
	0.2%	0.002		504,842	1,010	
	合 計				(487,301)	算出数量
					505,852	1.000 ha
	単 価		ha		(487,301)	
					505,852	
	*** S単— 438号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.23ha,0.046,15cm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.23ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.046		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	7t級 7～9t	13.770	日	7,290	100,383	
P34029	軽油	(")		(142)	(44,304)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	312.000	L	150	46,800	
R01021	運転手（特殊）	(")		(22,338)	(129,337)	
		5.790	人	23,562	136,424	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(25,296)	
		1.000	人	26,112	26,112	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(36,434)	
		1.900	人	20,298	38,566	
F08012	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	11.940	日	6,500	77,610	
P34029	軽油	(")		(142)	(44,730)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	315.000	L	150	47,250	
R01021	運転手（特殊）	(")		(22,338)	(121,295)	
		5.430	人	23,562	127,942	
Y00004	諸雑費	(")		(579,389)	(1,159)	
	0.2%	0.002		601,087	1,202	
	合 計				(580,548)	算出数量
					602,289	1.000 ha
	単 価		ha		(580,548)	
					602,289	
	*** S単— 439号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.10ha,0.050,15cm,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.10ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.050		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	7t級 7～9t	32.420	日	7,290	236,342	
P34029	軽油	(")		(142)	(104,512)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	736.000	L	150	110,400	
R01021	運転手（特殊）	(")		(22,338)	(304,244)	
		13.620	人	23,562	320,914	
R01001	土木一般世話役	(")		(25,296)	(55,651)	
		2.200	人	26,112	57,446	
R01003	普通作業員	(")		(19,176)	(107,386)	
		5.600	人	20,298	113,669	
F08012	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	39.860	日	6,500	259,090	
P34029	軽油	(")		(142)	(149,242)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,051.000	L	150	157,650	
R01021	運転手（特殊）	(")		(22,338)	(404,765)	
		18.120	人	23,562	426,943	
Y00004	諸雑費	(")		(1,621,232)	(3,242)	
	0.2%	0.002		1,682,454	3,365	

事業名	南周防農地整備事業	
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(1,624,474) 1,685,819	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		(1,624,474) 1,685,819	
	*** S単一 440号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）, -,50m以下, 1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管（定尺管） - 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	(") 1.100	人	(19,176) 20,298	(21,094) 22,328	
	合 計				(21,094) 22,328	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		(") 4	
	*** S単一 441号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm 1)掘削深（m） 2)排水管の種類 3)口径区分（mm）	0.5≤h≤0.7m 暗渠排水管（定尺管） φ50～75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	(") 1.660	供用日	(") 7,520	(") 12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(") 34.000	L	(142) 150	(4,828) 5,100	
R01021	運転手（特殊）	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	
R01001	土木一般世話役	(") 0.300	人	(25,296) 26,112	(7,589) 7,834	
R01002	特殊作業員	(") 0.500	人	(22,440) 23,664	(11,220) 11,832	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
R01003	普通作業員	(") 2.000	人	(19,176) 20,298	(38,352) 40,596	
	合 計				(115,986) 121,705	算出数量 159.000 m
	単 価		m		(729) 765	
	*** S単一 442号 ***					
S16001	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間 当たり算出 1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(VC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02093 M02093 運転1時間当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02093	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	(") 1.000	時間	(") 2,630	(") 2,630	
	合 計				(") 2,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		(") 2,630	
Y00001	単位					
	*** S単一 443号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	60.常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり					
	1)運転日数	60		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	40以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	(")		(")	(")	
	口径200mm	66.000	日	514	33,924	
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	(")		(")	(")	
	35kVA	66.000	日	2,190	144,540	
P34029	軽油	(")		(142)	(834,960)	
	バ トロ-給油	5,880.000	L	150	882,000	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(228,888)	
		10.200	人	23,664	241,373	
Y00004	諸雑費	(")		(1,242,312)	(12,423)	
		0.010		1,301,837	13,018	
	合 計				(1,254,735)	算出数量
	単 価		箇所		1,314,855	1.000 箇所
					(1,254,735)	
					1,314,855	
	*** S単一 444号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30.常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり					
	1)運転日数	30		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	40以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	(")		(")	(")	
	口径200mm	33.000	日	514	16,962	
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	(")		(")	(")	
	35kVA	33.000	日	2,190	72,270	
P34029	軽油	(")		(142)	(417,480)	
	バ トロ-給油	2,940.000	L	150	441,000	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(114,444)	
		5.100	人	23,664	120,686	
Y00004	諸雑費	(")		(621,156)	(6,212)	
		0.010		650,918	6,509	
	合 計				(627,368)	算出数量
	単 価		箇所		657,427	1.000 箇所
					(627,368)	
					657,427	
	*** S単一 445号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	19.常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり					
	1)運転日数	19		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	(")		(")	(")	
	口径150mm	20.900	日	388	8,109	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	25kVA	20.900	日	1,790	37,411	
P34029	軽油	(")		(142)	(180,766)	
	バ トロ-給油	1,273.000	L	150	190,950	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(72,481)	
		3.230	人	23,664	76,435	
Y00004	諸雑費	(")		(298,767)	(2,988)	
		0.010		312,905	3,129	
	合 計				(301,755)	算出数量
	単 価		箇所		316,034	1.000 箇所
					(301,755)	
					316,034	
	*** S単一 446号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 20,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	20		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	(〃) 24,000	目	(〃) 388	(〃) 9,312	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	(〃) 24,000	目	(〃) 1,790	(〃) 42,960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(〃) 440,000	L	(142) 150	(62,480) 66,000	
R01002	特殊作業員	(〃) 2,800	人	(22,440) 23,664	(62,832) 66,259	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.030		(177,584) 184,531	(5,328) 5,536	
	合 計				(182,912) 190,067	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(182,912) 190,067	
	*** S単一 447号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 7,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	7		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)動力区分	発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	(〃) 8,400	目	(〃) 388	(〃) 3,259	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	(〃) 8,400	目	(〃) 1,790	(〃) 15,036	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(〃) 154,000	L	(142) 150	(21,868) 23,100	
R01002	特殊作業員	(〃) 0,980	人	(22,440) 23,664	(21,991) 23,191	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.030		(62,154) 64,586	(1,865) 1,938	
	合 計				(64,019) 66,524	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(64,019) 66,524	
	*** S単一 448号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 14,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	14		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)動力区分	発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	(〃) 15,400	目	(〃) 388	(〃) 5,975	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	(〃) 15,400	目	(〃) 1,790	(〃) 27,566	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(〃) 938,000	L	(142) 150	(133,196) 140,700	
R01002	特殊作業員	(〃) 2,380	人	(22,440) 23,664	(53,407) 56,320	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.010		(220,144) 230,561	(2,201) 2,306	
	合 計				(222,345) 232,867	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(222,345) 232,867	
	*** S単一 449号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ポンプ台数区分 2)長期引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	(〃) 0.580	日	(〃) 18,200	(〃) 10,556	
R01001	土木一般世話役	(〃) 0.500	人	(25,296) 26,112	(12,648) 13,056	
R01002	特殊作業員	(〃) 0.100	人	(22,440) 23,664	(2,244) 2,366	
R01003	普通作業員	(〃) 2.000	人	(19,176) 20,298	(38,352) 40,596	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(〃) 33.000	L	(142) 150	(4,686) 4,950	
R01021	運転手（特殊）	(〃) 0.500	人	(22,338) 23,562	(11,169) 11,781	
	合 計				(79,655) 83,305	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(79,655) 83,305	
	*** S単— 450号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(〃) 0.040	人	(25,296) 26,112	(1,012) 1,044	
R01003	普通作業員	(〃) 0.100	人	(19,176) 20,298	(1,918) 2,030	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.130		(2,930) 3,074	(381) 400	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	(〃) 0.570	時間	(〃) 1,700	(〃) 969	
R01021	運転手（特殊）	(〃) 0.100	人	(22,338) 23,562	(2,234) 2,356	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(〃) 3.400	L	(142) 150	(483) 510	
	合 計				(6,997) 7,309	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(6,997) 7,309	
	*** S単— 451号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
		釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(〃) 0.040	人	(25,296) 26,112	(1,012) 1,044	
R01002	特殊作業員	(〃) 0.050	人	(22,440) 23,664	(1,122) 1,183	
R01003	普通作業員	(〃) 0.190	人	(19,176) 20,298	(3,643) 3,857	
Y00004	諸雑費	(〃) 0.030		(5,777) 6,084	(173) 183	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	(〃) 0.370	時間	(〃) 1,700	(〃) 629	
R01021	運転手（特殊）	(〃) 0.060	人	(22,338) 23,562	(1,340) 1,414	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	(〃) 2.200	L	(142) 150	(312) 330	
	合 計				(8,231) 8,640	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(8,231) 8,640	
	*** S単— 452号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 108.常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運転日数	108		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量5kva	118.800	日	1,190	141,372	
P34029	軽油	(")		(142)	(260,712)	
	ハトール給油	1,836.000	L	150	275,400	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(411,998)	
		18.360	人	23,664	434,471	
Y00004	諸雑費	(")		(814,082)	(65,127)	
		0.080		851,243	68,099	
	合 計				(879,209)	算出数量
					919,342	1.000 箇所
	単 価				(879,209)	
					919,342	
	*** S単— 453号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	60.常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	60		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量5kva	66.000	日	1,190	78,540	
P34029	軽油	(")		(142)	(144,840)	
	ハトール給油	1,020.000	L	150	153,000	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(228,888)	
		10.200	人	23,664	241,373	
Y00004	諸雑費	(")		(452,268)	(36,181)	
		0.080		472,913	37,833	
	合 計				(488,449)	算出数量
					510,746	1.000 箇所
	単 価				(488,449)	
					510,746	
	*** S単— 454号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	14.常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	14		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量2kva	15.400	日	557	8,578	
P34001	ガソリン	(")		(154)	(62,524)	
	J I S 2 号 レギュラースタンド	406.000	L	159	64,554	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(53,407)	
		2.380	人	23,664	56,320	
Y00004	諸雑費	(")		(124,509)	(9,961)	
		0.080		129,452	10,356	
	合 計				(134,470)	算出数量
					139,808	1.000 箇所
	単 価				(134,470)	
					139,808	
	*** S単— 455号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	22.常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	22		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量2kva	24.200	日	557	13,479	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン	(")		(154)	(98,252)	
	J I S 2号 レギュラースタンド	638.000	L	159	101,442	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(83,926)	
		3.740	人	23,664	88,503	
Y00004	諸雑費	(")		(195,657)	(15,653)	
		0.080		203,424	16,274	
	合 計				(211,310)	算出数量
					219,698	1.000 箇所
	単 価				(211,310)	
					219,698	
	*** S単ー 456号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22.常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	22		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量5kva	24.200	日	1,190	28,798	
P34029	軽油	(")		(142)	(53,108)	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	374.000	L	150	56,100	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(83,926)	
		3.740	人	23,664	88,503	
Y00004	諸雑費	(")		(165,832)	(13,267)	
		0.080		173,401	13,872	
	合 計				(179,099)	算出数量
					187,273	1.000 箇所
	単 価				(179,099)	
					187,273	
	*** S単ー 457号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	8.常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	8		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量2kva	8.800	日	557	4,902	
P34001	ガソリン	(")		(154)	(35,728)	
	J I S 2号 レギュラースタンド	232.000	L	159	36,888	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(30,518)	
		1.360	人	23,664	32,183	
Y00004	諸雑費	(")		(71,148)	(5,692)	
		0.080		73,973	5,918	
	合 計				(76,840)	算出数量
					79,891	1.000 箇所
	単 価				(76,840)	
					79,891	
	*** S単ー 458号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量2kva	2.200	日	557	1,225	
P34001	ガソリン	(")		(154)	(2,926)	
	J I S 2号 レギュラースタンド	19.000	L	159	3,021	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(6,283)	
		0.280	人	23,664	6,626	
Y00004	諸雑費	(")		(10,434)	(1,043)	
		0.100		10,872	1,087	
	合 計				(11,477)	算出数量
					11,959	1.000 箇所

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(11,477) 11,959	
	*** S単ー 459号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 19.常時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	19		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量2kva	20.900	日	557	11,641	
P34001	ガソリン	(")		(154)	(84,854)	
	J I S 2 号 レギュラースタンド	551.000	L	159	87,609	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(72,481)	
		3.230	人	23,664	76,435	
Y00004	諸雑費	(")		(168,976)	(13,518)	
		0.080		175,685	14,055	
	合 計				(182,494)	算出数量
	単 価				189,740	1.000 箇所
	*** S単ー 460号 ***				(182,494) 189,740	
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 23.常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	23		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量5kva	25.300	日	1,190	30,107	
P34029	軽油	(")		(142)	(55,522)	
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油	391.000	L	150	58,650	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(87,740)	
		3.910	人	23,664	92,526	
Y00004	諸雑費	(")		(173,369)	(13,870)	
		0.080		181,283	14,503	
	合 計				(187,239)	算出数量
	単 価				195,786	1.000 箇所
	*** S単ー 461号 ***				(187,239) 195,786	
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 40.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	40		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	(")		(")	(")	
	定格容量2kva	44.000	日	557	24,508	
P34001	ガソリン	(")		(154)	(59,136)	
	J I S 2 号 レギュラースタンド	384.000	L	159	61,056	
R01002	特殊作業員	(")		(22,440)	(125,664)	
		5.600	人	23,664	132,518	
Y00004	諸雑費	(")		(209,308)	(20,931)	
		0.100		218,082	21,808	
	合 計				(230,239)	算出数量
	単 価				239,890	1.000 箇所
	*** S単ー 462号 ***				(230,239) 239,890	
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 0.300	人	(25,296) 26,112	(7,589) 7,834	
R01003	普通作業員	(") 0.500	人	(19,176) 20,298	(9,588) 10,149	
	合 計				(17,177) 17,983	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(17,177) 17,983	
	*** S単一 463号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり		箇所	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	1.000 箇所 歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	(") 0.500	人	(25,296) 26,112	(12,648) 13,056	
R01003	普通作業員	(") 1.000	人	(19,176) 20,298	(19,176) 20,298	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	(") 0.500	日	(") 11,800	(") 5,900	
R01021	運転手（特殊）	(") 0.340	人	(22,338) 23,562	(7,595) 8,011	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	(") 21.000	L	(142) 150	(2,982) 3,150	
	合 計				(48,301) 50,415	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(48,301) 50,415	
	*** S単一 464号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,276,1,なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	1,000.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 276 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	(") 1,000.000	m ² 供用日	(") 2,285	(") 2,285,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	(") 1,000.000	m ²	(") 118	(") 118,000	
R01002	特殊作業員	(") 2.900	人	(22,440) 23,664	(65,076) 68,626	
R01003	普通作業員	(") 2.900	人	(19,176) 20,298	(55,610) 58,864	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	(") 3.310	日	(") 18,200	(") 60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙﾙ給油	(") 345.000	L	(142) 150	(48,990) 51,750	
R01021	運転手（特殊）	(") 2.900	人	(22,338) 23,562	(64,780) 68,330	
	合 計				(2,697,698) 2,710,812	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		(2,698) 2,711	
	*** S単一 465号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 運搬（伐開、除根、除草） 13.5km 以下,良好		空m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	100.000 空m3 歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾙ] 10t積級	(") 2.730	供用日	(") 20,100	(") 54,873	
W14065	ﾀﾞｲｹ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	(") 2.730	供用日	(") 747	(") 2,039	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油	(")		(142)	(17,892)	
	バド-ル給油	126.000	L	150	18,900	
R01022	運転手（一般）	(")		(20,502)	(43,054)	
		2.100	人	21,522	45,196	
	合 計				(117,858)	算出数量
					121,008	100,000 空m3
	単 価		空m3		(1,179)	
					1,210	
	*** S単— 466号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		(1,068)	
					1,109	
	*** S単— 467号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		(262.7)	
					272.7	
	*** S単— 468号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		(941.3)	
					977.4	
	*** S単— 469号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		(254.8)	
					265.4	
	*** S単— 470号 ***					

事業名	南周防農地整備事業	
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		(471.9) 484.8	
	*** S単一 471号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		(2,609) 2,681	
	*** S単一 472号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		(879) 910.9	
	*** S単一 473号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		(210.1) 219.1	
	*** S単一 474号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	有り				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		(401.5) 418.2	
	*** S単一 475号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		(383.6) 406	
	*** S単一 476号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		(627.4) 654.5	
	*** S単一 477号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		(773.8) 808.2	
	*** S単一 478号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		(389.8) 406.9	
	*** S単一 479号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		(119.8) 124.4	
	*** S単— 480号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		(1,544) 1,589	
	*** S単— 481号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		(1,245) 1,282	
	*** S単— 482号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		(4,616) 4,745	
	*** S単— 483号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,19.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3		(3,444) 3,540	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 484号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有,有,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有 あり				
	単 価		m ²		(531.6) 549.4	
	*** S単一 485号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		(622.6) 639.1	
	*** S単一 486号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック,有,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	大型ブロック 有 なし 砕石各種				
J96014	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		(5,371) 5,475	
	*** S単一 487号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 無し なし				
	単 価		m ²		(5,511) 5,723	
	*** S単一 488号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
P26103	吸出防止材		m ²			材変
	単 価		m ²		(178.7) 188.5	
	*** S単ー 489号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
J96014	再生クラッシャラン RCー40 40～0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		(1,238) 1,283	
	*** S単ー 490号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリート各種				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/m ² 8cm 25（20）mm （W/C=60%以下）		m ³			材変
	単 価		m ³		(37,140) 37,900	
	*** S単ー 491号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		(32,160) 35,880	
	*** S単ー 492号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		(37,140) 41,080	
	*** S単— 493号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, あり,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(34,850) 38,610	
	*** S単— 494号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(36,770) 40,710	
	*** S単— 495号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(35,680) 39,440	
	*** S単ー 496号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(36,360) 40,130	
	*** S単ー 497号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J96003	生コンクリート (高炉B) 18N/㎢ 8cm 25 (20) ㎢ (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(35,220) 35,760	
	*** S単ー 498号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J96002	生コンクリート (高炉B) 24N/㎢ 12cm 25 (20) ㎢ (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(35,650) 36,190	
	*** S単ー 499号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-, -,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック砂(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			(35,680) 39,440	
	単 価		m3			
	*** S単— 500号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンク リート各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - コンクリート各種				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/㎡ 8cm 25（20）mm （W/C=60%以下）		m3		(32,540) 33,040	材変
	単 価		m3			
	*** S単— 501号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12 -25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			(29,500) 33,050	
	単 価		m3			
	*** S単— 502号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12 -25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
J96003	生コンクリート（高炉B） 18N/㎡ 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(32,540) 33,040	
	*** S単— 503号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		(32,540) 36,250	
	*** S単— 504号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		(37,140) 41,080	
	*** S単— 505号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		(32,160) 35,880	
	*** S単— 506号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
					(36,770)	
	単 価		m3		40,710	
	*** S単— 507号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
					(36,770)	
	単 価		m3		40,710	
	*** S単— 508号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96018	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
					(44,560)	
	単 価		m3		45,320	
	*** S単— 509号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
J96019	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(41,010) 41,770	
	*** S単— 510号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96019	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(41,010) 41,770	
	*** S単— 511号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96018	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(44,560) 45,320	
	*** S単— 512号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96020	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(39,660) 40,160	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 513号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
J96021	生コンクリート(高炉B)_小型割増 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(41,380) 42,140	
	*** S単ー 514号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96018	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3		(40,030) 40,530	材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 515号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96019	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3		(33,780) 34,120	材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 516号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ト各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96019	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(36,440) 36,950	
	*** S単— 517号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96021	生コンクリート(高炉B)_小型割増 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(41,380) 42,140	
	*** S単— 518号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96021	生コンクリート(高炉B)_小型割増 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(41,380) 42,140	
	*** S単— 519号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コクリート各種				
J96020	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(39,660) 40,160	
	*** S単一 520号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コクリート各種				
J96024	生コンクリート(高炉B)_小型割増 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		(41,010) 41,770	
	*** S単一 521号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		(7,204) 7,601	
	*** S単一 522号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコクリート				
	単 価		m ²		(4,045) 4,276	
	*** S単一 523号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		(7,972) 8,417	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 524号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		(4,842) 4,946	
	*** S単— 525号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板各種				
	単 価		m ²		(3,549) 3,653	
	*** S単— 526号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 1.25<H≤2.5,基礎碎石+均しコンクリート, 有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り なし				
	単 価		m		(21,570) 22,640	
	*** S単— 527号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有 り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り なし				
	単 価		m		(18,770) 19,710	
	*** S単— 528号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		(3,457) 3,589	
	*** S単一 529号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		(3,099) 3,212	
	*** S単一 530号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基		(3,108) 3,239	
	*** S単一 531号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基		(2,749) 2,863	
	*** S単一 532号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	300mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		(12,210) 12,450	
	*** S単一 533号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） あり 外圧管1種				
	単 価		m		(13,860) 14,100	
	*** S単— 534号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(14,130) 14,370	
	*** S単— 535号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(16,390) 16,670	
	*** S単— 536号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		(10,210) 10,450	
	*** S単— 537号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	据付				
	2)管径	300mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		(12,480) 12,720	
	*** S単一 538号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	400mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		(16,050) 16,330	
	*** S単一 539号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	450mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		(18,280) 18,560	
	*** S単一 540号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無し,-,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		(111.8) 116.2	
	*** S単一 541号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュ RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
J96014	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 田布施町		m ³			材変

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事 （第1回物価変動積算）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(748.7)	
	単 価		m ²		757.9	
	*** S単— 542号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²		(662.6) 671.8	
	*** S単— 543号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
J96001	粒度調整砕石 M-30 30～0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ²		(673.3) 682.6	
	*** S単— 544号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		(607.6) 616.9	
	*** S単— 545号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分Ⅰ	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	50mm				
	11) 材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		(496.2) 505.4	
	*** S単— 546号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,密			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	粒度アスコ(13)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	密粒度アスコ(13)				
J96015	再生アスファルト混合物		ton			材変
	密粒度アスコン (13)				(1,632)	
	単 価		m ²		1,650	
	*** S単— 547号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	生密粒度アスコ(13)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		(1,591) 1,610	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	粒度調整砕石					
J96001	M-30 30～0mm 田布施町		m3	343,000		
	生コンクリート (高炉B)					
J96002	24N/mm ² 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)		m3	21,900		
	生コンクリート (高炉B)					
J96003	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3	21,500		
	山土砂					
J96004	真砂土 (埋戻し及び盛土用)		m3	2,600		
	割栗石					
J96005	150～200		m3	4,970		
	再生クラッシャー					
J96014	RC-40 40～0mm 田布施町		m3	2,700		
	再生クラッシャー					
J96014	RC-40 40～0mm 田布施町		m3	405,000		
	再生アスファルト混合物					
J96015	密粒度アスコン (13)		ton	516,000		
	コンクリート用砕石					
J96016	40～20mm 田布施町		m3	4,800		
	生コンクリート (高炉B)_小型割増					
J96018	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3	28,500		
	生コンクリート (高炉B)_小型割増					
J96019	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3	25,150		
	生コンクリート (高炉B)_小型割増					
J96020	18N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3	28,150		
	生コンクリート (高炉B)_小型割増					
J96021	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)		m3	25,500		
	生コンクリート (高炉B)_小型割増					
J96024	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3	25,150		
	自走草刈機 (ハンマーナイフモア)					
M96002	L=1,645 B=790 H=930		時間	1,830		
	植生シート工 (センチピートグラス)					
P96001	分解 (ワラ芝) 材料・施工費含む		m ²	1,520		
	草処分費					
P96002	草		m3	3,300		
	廃プラスチック処理費					
P96003			m3	8,000		
	コンクリート積みブロック					
P96004	滑面 高280×幅420×控350		個	940		
	山口県型ベンチフリューム (用水用)					
P96007	BF-200 L=2,000 パット込み		本	5,720		
	階段溝ブロック (本体)					
P96008	200 (ジョイント含む)		個	4,460		
	階段溝ブロック (本体)					
P96009	400 (ジョイント含む)		個	9,900		
	山口県型ベンチフリューム (用水用)					
P96010	BF-350 L=2,000 パット込み		本	11,070		
	山口県型ベンチフリューム (用水用)					
P96011	BF-400 L=2,000 パット込み		本	13,240		
	敷処分費 (環境プラント)					
P96012	As殻		m3	3,530		
	プラスチック階段					
P96013	B120 L500 H90 (固定杭φ50 L450 2本)		段	1,280		
	山口県型ベンチフリューム (用水用)					
P96014	BF-600 L=2,000 パット込み		本	26,680		
	鋼製グレーチング (ますぶた)					
P96015	T14 600×600		組	37,600		
	鋼製グレーチング (ますぶた)					
P96016	T14 800×800		組	57,300		
	防護管設置					
P96017	中国電力		式	336,000		
	防護管設置					
P96018	NTT		式	235,400		
	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
P96019	BF-200 L=2,000		本	6,050		
	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
P96021	BF-300 L=2,000		本	9,170		
	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
P96022	BF-350 L=2,000		本	12,000		
	井戸事前調査費					
P96023			式	450,000		
	手動内ねじ式簡易アルミゲート					
P96024	φ200		個	273,000		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96025	90°エルボ φ50		個	80		
	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
P96026	BF-600 L=2000		本	27,100		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
P96027	22°ベント φ50		個	697		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96028	45°エルボ φ50		個	74		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96029	ソケット φ50		個	46		
	ポリエチレン製チーズ					
P96030	φ50×φ50 90°		個	1,300		
	山口県型ベンチフリューム蓋					
P96031	2種 (4t 荷重用), 200		枚	3,760		

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96032	丸太 杉φ30 L=3.0m		本	8,475		
P96033	丸太 杉φ30 L=4.0m		本	11,175		
P96034	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 350		枚	5,830		
P96035	丸太 桧φ30 L=3.0m		本	9,825		
P96036	3次元起工測量費		式	2,103,000		
P96037	3次元設計データ作成費		式	3,515,000		
P96038	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (4t 荷重用) , 300		枚	4,510		
P96039	幹処分費		m3	3,300		
P96040	竹処分費 竹		m3	6,600		
P96042	綯鋼板蓋 合流柵2型用 加工費込		組	94,400		
P96043	重圧管 φ400 L=2,000 I 種		本	33,000		
P96045	重圧管 φ500 L=2,000		本	36,800		
P96046	ボックスカルバート B1200×H1400 L=2000		個	286,000		
P96047	重圧管 φ700 L=2,000 I 種		本	72,000		
P96048	ボックスカルバート B1200×H800 L=2000		個	150,500		
P96049	溜樹 本体 500		個	22,600		
P96050	溜樹 コンクリート蓋 500		枚	5,600		
P96051	合流柵グレーチング 3型 1000 T-6		枚	153,400		
P96052	PC鋼棒 φ12.7mm B種 L=7m		本	3,018		
P96053	排水口 H=750,Aタイプ		個	6,350		
P96054	排水調節器		基	9,900		
P96055	PC用定着金具 φ12.7mm		組	3,060		
P96056	PC鋼棒 φ13mm B種 L=3940		本	2,073		
P96057	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1000× (500×2) 溶融亜鉛メッキ		組	77,000		
P96058	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 1200× (600×2) 溶融亜鉛メッキ		枚	100,000		
P96059	PC鋼棒 φ13mm B種 L=2940		本	1,712		
P96060	PC用定着金具 φ13mm		組	1,130		
P96061	PC鋼棒 φ13mm B種 L=1940		本	1,130		
P96062	鋼製グレーチング 300 横断用 T-25		組	23,400		
P96063	綯鋼板蓋 (ズレ止め、取手付) 800×800×4.5 溶融亜鉛メッキ		枚	35,000		
P96064	割栗石 150～200		m3	4,970		
P96065	環境保護ブロック ビオトーン天端蓋		個	7,500		
P96066	DV継手 エルボ φ200		個	5,980		
P96067	DV継手 45°エルボ φ200		個	5,000		
P96068	DV継手 エルボ φ300		個	23,180		
P96069	階段溝ブロック (本体) 200 ジョイント含む		個	5,350		
P96070	階段溝ブロック (本体) 300 ジョイント含む		個	7,760		
P96071	階段溝ブロック (本体) 400 ジョイント含む		個	11,900		
P96072	VU 22 1/2エルボ φ200		個	9,500		
P96073	階段溝ブロック (本体) 600 ジョイント含む		個	20,900		
P96075	DV継手 45°エルボ φ400		個	97,570		
P96076	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ		個	1,285		
P96077	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 90° エルボ		個	1,580		

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96078	VUφ200 90° エルボ		個	2,060		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手)					
P96079	φ75 90° 大曲エルボ		個	362		
	ポリエチレン製異種管用VUソケット					
P96080	φ75		個	1,410		
	通気口キャップ					
P96081	φ75		個	1,073		
	VU 11 1/4エルボ					
P96082	φ200		個	9,500		
	VS側溝 (縦断用)					
P96083	400×1600×2000		本	115,000		
	防護管設置 (追加)					
P96084	NTT		式	73,492		
	水平水閘					
P96085	VUφ75 異種管ソケット無し		本	16,100		
	板材 (杉1等)					
P96086	長2m 厚1.3cm 幅15cm		m3	53,000		
	杉杭丸太					
P96087	長1m 末口12cm (先端加工・皮むき費含む)		本	810		
	快適トイレ					
P96088	2つ		月	100,000		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96089	φ100 45° エルボ		個	327		
	合成樹脂網					
P96090	メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm		m ²	580		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96091	φ75 45° エルボ		個	167		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96092	φ75 90° エルボ		個	192		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96093	φ100 90° エルボ		個	384		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96095	φ150 45° エルボ		個	1,130		
	VU 22 1/2エルボ					
P96096	φ100		個	1,530		
	VU 22 1/2エルボ					
P96097	φ75		個	936		
	VU 22 1/2エルボ					
P96098	φ150		個	6,110		
	DV継手 ソケット					
P96099	φ400		個	53,400		
	廃アルカリ水					
P96100			m3	28,000		
	スパイラルダクト底付管					
P96101	φ220×250H		本	3,200		
	防塵ネット					
P96102	H=1.0m		m	1,500		
	鋼管杭					
P96103	φ48.6 L=1500		本	4,000		
	排水口用堰板					
P96104	325×200×30		枚	490		
	単管パイプ					
P96105	φ48.6		m	580		
	道路用鉄筋コンクリート側溝					
P96106	300A		個	1,680		
	止水板					
P96108	WP-1010-PP		m	2,900		
	山口県型ベンチフリューム (用水用)					
P96109	BF-300 L=2,000		本	6,670		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
P96110	VUφ100 90° エルボ		個	434		
	差込式分水栓					
P96112	合成樹脂 VU管用φ100		個	1,990		
	差込式分水栓					
P96113	φ200		個	4,700		
	魚巢ブロック					
P96114	2000×500×500 500kg/個		個	16,400		
	手動内ねじ式簡易アルミゲート					
P96115	φ400		基	350,000		
	ボックスカルバート					
P96116	B1000×H1400 L=2000		個	227,000		
	ボックスカルバート					
P96117	B1100×H800 L=2000		個	216,000		
	大型フリューム					
P96118	B700×H700 L=2000		本	42,400		
	大型フリューム					
P96119	B700×H900 L=2000		本	56,800		
	大型フリューム					
P96120	B800×H700 L=2000 (浮力対応型)		本	49,100		
	大型フリューム					
P96121	B800×H900 L=2000 (浮力対応型)		本	59,300		
	鋼製グレーチング					
P96122	T-14 300用		枚	16,500		
	自由勾配側溝蓋					
P96124	B400 2枚掛製品用		枚	3,380		

中国四国農政局

事業名	南国防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ1000					
S02115	土木一般世話役	(") 0.740	人	(25,296) 26,112	(18,719) 19,323	S単 31号
S02115	特殊作業員	(") 1.845	人	(22,440) 23,664	(41,402) 43,660	S単 32号
S02115	普通作業員	(") 2.685	人	(19,176) 20,298	(51,488) 54,500	S単 33号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	(") 1.920	日	(") 11,000	(") 21,120	S単 21号
S02116	軽油	(") 40.500	L	(142) 150	(5,751) 6,075	S単 97号
S02115	運転手 (特殊)	(") 1.445	人	(22,338) 23,562	(32,278) 34,047	S単 34号
	合 計				(170,758) 178,725	算出数量 100.000 m
	単 価		m		(1,708) 1,787	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ700					
S02115	土木一般世話役	(") 0.490	人	(25,296) 26,112	(12,395) 12,795	S単 31号
S02115	特殊作業員	(") 1.225	人	(22,440) 23,664	(27,489) 28,988	S単 32号
S02115	普通作業員	(") 1.780	人	(19,176) 20,298	(34,133) 36,130	S単 33号
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	(") 1.230	日	(") 11,000	(") 13,530	S単 21号
S02116	軽油	(") 26.000	L	(142) 150	(3,692) 3,900	S単 97号
S02115	運転手 (特殊)	(") 0.925	人	(22,338) 23,562	(20,663) 21,795	S単 34号
	合 計				(111,902) 117,138	算出数量 100.000 m
	単 価		m		(1,119) 1,171	
	*** T単－ 3号 ***					
T00005	刈払 (自走草刈機 (ハンマーナイフモア)) ・集積		ha		0.690 ha	歩A 当たり算出
	機関出力 5.9kW (8.0PS) 相当					
S02111	自走草刈機 (ハンマーナイフモア) L=1,645 B=790 H=930	(") 5.300	時間	(") 1,830	(") 9,699	S単 19号
S02115	特殊作業員	(") 1.000	人	(22,440) 23,664	(22,440) 23,664	S単 26号
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	(") 11.000	L	(154) 159	(1,694) 1,749	
S02115	普通作業員	(") 4.800	人	(19,176) 20,298	(92,045) 97,430	S単 27号
	合 計				(125,878) 132,542	算出数量 0.690 ha
	単 価		ha		(182,432) 192,090	
	*** T単－ 4号 ***					
T00006	機械小運搬 (木材)		m3		71.100 m3	歩A 当たり算出
	～30m未満					
S02111	不整地運搬車[クレー型・油圧クレーン式] 4.0t積	(") 1.550	日	(") 10,200	(") 15,810	S単 20号
P34029	軽油	(") 76.000	L	(142) 150	(10,792) 11,400	
S02115	運転手 (特殊)	(") 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	S単 29号
	合 計				(48,940) 50,772	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		(688) 714	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 5号 ***					
T00014	重圧管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ400 1種					
S02116	重圧管 φ400 L=2,000 1種,,	(") 5.000	本	(") 33,000	(") 165,000	S単 49号
Y00009	小計				(") 165,000	
S02115	土木一般世話役	(") 0.300	人	(25,296) 26,112	(7,589) 7,834	S単 25号
S02115	特殊作業員	(") 0.200	人	(22,440) 23,664	(4,488) 4,733	S単 26号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	(19,176) 20,298	(11,506) 12,179	S単 27号
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出	(") 2.700	時間	(") 2,630	(") 7,101	S単 149号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(") 25.000	L	(142) 150	(3,550) 3,750	
S02115	運転手（特殊）	(") 0.440	人	(22,338) 23,562	(9,829) 10,367	S単 28号
Y00004	雑品	(") 0.070		(44,063) 45,964	(3,084) 3,217	
	合 計				(212,147) 214,181	算出数量 10.000 m
	単 価		m		(21,215) 21,418	
	*** T単- 7号 ***					
T00018	重圧管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ700 1種					
S02116	重圧管 φ700 L=2,000 1種,,	(") 5.000	本	(") 72,000	(") 360,000	S単 90号
Y00009	小計				(") 360,000	
S02115	土木一般世話役	(") 0.400	人	(25,296) 26,112	(10,118) 10,445	S単 25号
S02115	特殊作業員	(") 0.300	人	(22,440) 23,664	(6,732) 7,099	S単 26号
S02115	普通作業員	(") 0.900	人	(19,176) 20,298	(17,258) 18,268	S単 27号
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出	(") 3.500	時間	(") 2,630	(") 9,205	S単 149号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	(") 33.000	L	(142) 150	(4,686) 4,950	
S02115	運転手（特殊）	(") 0.560	人	(22,338) 23,562	(12,509) 13,195	S単 28号
Y00004	雑品	(") 0.070		(60,508) 63,162	(4,236) 4,421	
	合 計				(424,744) 427,583	算出数量 10.000 m
	単 価		m		(42,474) 42,758	
	*** T単- 8号 ***					
T00022	柵工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	H=0.5m【洪水吐】					
S02115	土木一般世話役	(") 2.500	人	(25,296) 26,112	(63,240) 65,280	S単 22号
S02115	特殊作業員	(") 0.800	人	(22,440) 23,664	(17,952) 18,931	S単 23号
S02115	普通作業員	(") 14.600	人	(19,176) 20,298	(279,970) 296,351	S単 24号
S02115	軽作業員	(") 3.000	人	(15,606) 16,626	(46,818) 49,878	S単 30号
Y00004	雑品	(") 0.140		(407,980) 430,440	(57,117) 60,262	
S02116	杉杭丸太 長1m 末口112cm（先端加工・皮むき費含む）,,	(") 101.000	本	(") 810	(") 81,810	S単 95号
P96086	板材（杉1等） 長2m 厚1.3cm 幅15cm	(") 7.800	m3	(48,000) 53,000	(374,400) 413,400	
S02116	合成樹脂網 メッシュ1/2'プラスチック系しがらネット 網目3mm,,	(") 52.000	m ²	(") 1,350	(") 70,200	S単 96号
	合 計				(991,507) 1,056,112	算出数量 100.000 m
	単 価		m		(9,915) 10,561	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 9号 ***					
T00023	柵工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm					
S02115	土木一般世話役	(〃) 2.500	人	(25,296) 26,112	(63,240) 65,280	S単 22号
S02115	特殊作業員	(〃) 0.800	人	(22,440) 23,664	(17,952) 18,931	S単 23号
S02115	普通作業員	(〃) 14.600	人	(19,176) 20,298	(279,970) 296,351	S単 24号
S02115	軽作業員	(〃) 3.000	人	(15,606) 16,626	(46,818) 49,878	S単 30号
Y00004	雑品	(〃) 0.140		(407,980) 430,440	(57,117) 60,262	
P96087	杉杭丸太	(〃)		(〃)	(〃)	
	長1m 末口12cm（先端加工・皮むき費含む）	101.000	本	810	81,810	
P96086	板材（杉1等）	(〃)		(48,000)	(374,400)	
	長2m 厚1.3cm 幅15cm	7.800	m3	53,000	413,400	
P96090	合成樹脂網	(〃)		(〃)	(〃)	
	メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm	52.000	m ²	580	30,160	
	合 計				(951,467) 1,016,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		(9,515) 10,161	
	*** T単－ 10号 ***					
T00024	柵工撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	(〃) 1.250	人	(25,296) 26,112	(31,620) 32,640	S単 22号
S02115	特殊作業員	(〃) 0.400	人	(22,440) 23,664	(8,976) 9,466	S単 23号
S02115	普通作業員	(〃) 7.300	人	(19,176) 20,298	(139,985) 148,175	S単 24号
S02115	軽作業員	(〃) 1.500	人	(15,606) 16,626	(23,409) 24,939	S単 30号
	合 計				(203,990) 215,220	算出数量 100.000 m
	単 価		m		(2,040) 2,152	
	*** T単－ 11号 ***					
T00025	騒音・振動調査		回		6.700 回	歩A 当たり算出
P96145	技師A	(〃) 1.760	人	(57,000) 59,600	(100,320) 104,896	
P96146	技師B	(〃) 3.530	人	(47,200) 48,500	(166,616) 171,205	
	合 計				(266,936) 276,101	算出数量 6.700 回
	単 価		回		(39,841) 41,209	
	*** T単－ 12号 ***					
T00003	丸太打設（機械）		本		32.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(〃) 1.000	人	(25,296) 26,112	(25,296) 26,112	S単 261号
S02115	普通作業員	(〃) 2.000	人	(19,176) 20,298	(38,352) 40,596	S単 262号
S02112	油圧ブレーカ	(〃) 1.100	日	(〃) 10,300	(〃) 11,330	S単 250号
S02112	バケット容量0.4m3対応 7タッチメントのみ	(〃) 1.100	日	(〃) 6,500	(〃) 7,150	S単 251号
S02116	軽油	(〃) 37.000	L	(142) 150	(5,254) 5,550	S単 267号
S02124	運転手（特殊）	(〃) 1.000	人	(22,338) 23,562	(22,338) 23,562	S単 410号
Y00004	雑品	(〃) 0.030		(109,720) 114,300	(3,292) 3,429	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(113,012) 117,729	算出数量 32.000 本
	単 価		本		(3,532) 3,679	
	*** T単一 13号 ***					
T00004	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 0.059	人	(19,176) 20,298	(1,131) 1,198	S単 264号
S02115	土木一般世話役	(") 0.010	人	(25,296) 26,112	(253) 261	S単 265号
S02116	止水板 WP-1010-PP,,	(") 1.000	m	(") 2,900	(") 2,900	S単 386号
	合 計				(4,284) 4,359	算出数量 1.000 m
	単 価		m		(4,284) 4,359	
	*** T単一 14号 ***					
T00007	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	2工区その1					
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7～9t	(") 20.280	日	(") 50,000	(") 1,014,000	S単 248号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 460.000	L	(142) 150	(65,320) 69,000	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 8.520	人	(22,338) 23,562	(190,320) 200,748	S単 254号
S02115	土木一般世話役	(") 2.700	人	(25,296) 26,112	(68,299) 70,502	S単 255号
S02115	普通作業員	(") 5.630	人	(19,176) 20,298	(107,961) 114,278	S単 256号
S02112	バ ックホ[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(") 39.500	日	(") 40,000	(") 1,580,000	S単 249号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 1,042.000	L	(142) 150	(147,964) 156,300	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 17.960	人	(22,338) 23,562	(401,190) 423,174	S単 254号
Y00004	雑品	(") 0.002		(3,575,054) 3,628,002	(7,150) 7,256	
	合 計				(3,582,204) 3,635,258	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		(3,582,204) 3,635,258	
	*** T単一 15号 ***					
T00008	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	2工区その2					
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7～9t	(") 9.860	日	(") 50,000	(") 493,000	S単 248号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 588.000	L	(142) 150	(83,496) 88,200	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 4.520	人	(22,338) 23,562	(100,968) 106,500	S単 254号
S02115	土木一般世話役	(") 1.200	人	(25,296) 26,112	(30,355) 31,334	S単 255号
S02115	普通作業員	(") 4.050	人	(19,176) 20,298	(77,663) 82,207	S単 256号
S02112	バ ックホ[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(") 32.220	日	(") 40,000	(") 1,288,800	S単 249号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 773.000	L	(142) 150	(109,766) 115,950	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 13.100	人	(22,338) 23,562	(292,628) 308,662	S単 254号
Y00004	雑品	(") 0.002		(2,476,676) 2,514,653	(4,953) 5,029	
	合 計				(2,481,629) 2,519,682	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		(2,481,629) 2,519,682	
	*** T単一 16号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理 (その2) 工事 (第1回物価変動積算)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00009	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	3工区					
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7～9t	(") 20.020	日	(") 50,000	(") 1,001,000	S単 248号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 455.000	L	(142) 150	(64,610) 68,250	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 8.410	人	(22,338) 23,562	(187,863) 198,156	S単 254号
S02115	土木一般世話役	(") 2.700	人	(25,296) 26,112	(68,299) 70,502	S単 255号
S02115	普通作業員	(") 5.630	人	(19,176) 20,298	(107,961) 114,278	S単 256号
S02112	ﾊﾞｯｸﾂﾗ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(") 44.310	日	(") 40,000	(") 1,772,400	S単 249号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 1,168.000	L	(142) 150	(165,856) 175,200	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 20.140	人	(22,338) 23,562	(449,887) 474,539	S単 254号
Y00004	雑品	(") 0.002		(3,817,876) 3,874,325	(7,636) 7,749	
	合 計				(3,825,512) 3,882,074	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		(3,825,512) 3,882,074	
	*** T単－ 17号 ***					
T00010	基盤造成・畦畔築立・基盤整地 ICT		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	4工区					
S02112	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 7t級 7～9t	(") 20.080	日	(") 50,000	(") 1,004,000	S単 248号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 456.000	L	(142) 150	(64,752) 68,400	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 8.440	人	(22,338) 23,562	(188,533) 198,863	S単 254号
S02115	土木一般世話役	(") 2.700	人	(25,296) 26,112	(68,299) 70,502	S単 255号
S02115	普通作業員	(") 5.630	人	(19,176) 20,298	(107,961) 114,278	S単 256号
S02112	ﾊﾞｯｸﾂﾗ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	(") 44.450	日	(") 40,000	(") 1,778,000	S単 249号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 1,173.000	L	(142) 150	(166,566) 175,950	S単 267号
S02115	運転手 (特殊)	(") 20.210	人	(22,338) 23,562	(451,451) 476,188	S単 254号
Y00004	雑品	(") 0.002		(3,829,562) 3,886,181	(7,659) 7,772	
	合 計				(3,837,221) 3,893,953	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		(3,837,221) 3,893,953	
	*** T単－ 18号 ***					
T00011	重圧管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ200 1種					
S02116	重圧管 φ200 L=2,000,,	(") 5.000	本	(") 13,600	(") 68,000	S単 293号
Y00009	小計				(") 68,000	
S02115	土木一般世話役	(") 0.200	人	(25,296) 26,112	(5,059) 5,222	S単 25号
S02115	特殊作業員	(") 0.100	人	(22,440) 23,664	(2,244) 2,366	S単 26号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	(19,176) 20,298	(7,670) 8,119	S単 27号
S16001	ﾊﾞｯｸﾂﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出	(") 2.100	時間	(") 2,630	(") 5,523	S単 149号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	(") 20.000	L	(142) 150	(2,840) 3,000	S単 97号
S02115	運転手 (特殊)	(") 0.340	人	(22,338) 23,562	(7,595) 8,011	S単 28号
Y00004	雑品	(") 0.070		(30,931) 32,241	(2,165) 2,257	
	合 計				(101,096) 102,498	算出数量 10,000 m
	単 価		m		(10,110) 10,250	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	吉井団地区画整理（その2）工事（第1回物価変動積算）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 19号 ***					
T00013	丸太据付		本		1,000	歩A 当たり算出
	丸太 φ=300 L=3000					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	0.020	日	1,079	22	S単 252号
S02115	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(447)	
		0.020	人	23,562	471	S単 263号
S02115	普通作業員	(")		(19,176)	(767)	
		0.040	人	20,298	812	S単 264号
S02115	土木一般世話役	(")		(25,296)	(506)	
		0.020	人	26,112	522	S単 265号
S02116	軽油	(")		(142)	(27)	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,	0.191	L	150	29	S単 267号
	合 計				(1,769)	算出数量
					1,856	1,000 本
	単 価		本		(1,769)	
					1,856	
	*** T単一 20号 ***					
T00014	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ400 1種					
S02116	重圧管	(")		(")	(")	
	φ400 L=2,000 1種,,	5.000	本	33,000	165,000	S単 317号
Y00009	小計				(")	
					165,000	
S02115	土木一般世話役	(")		(25,296)	(7,589)	
		0.300	人	26,112	7,834	S単 257号
S02115	特殊作業員	(")		(22,440)	(4,488)	
		0.200	人	23,664	4,733	S単 258号
S02115	普通作業員	(")		(19,176)	(11,506)	
		0.600	人	20,298	12,179	S単 259号
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	2.700	時間	2,630	7,101	S単 442号
P34029	軽油	(")		(142)	(3,550)	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	25.000	L	150	3,750	
S02115	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(9,829)	
		0.440	人	23,562	10,367	S単 260号
Y00004	雑品	(")		(44,063)	(3,084)	
		0.070		45,964	3,217	
	合 計				(212,147)	算出数量
					214,181	10,000 m
	単 価		m		(21,215)	
					21,418	
	*** T単一 21号 ***					
T00016	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ500 1種					
S02116	重圧管	(")		(")	(")	
	φ500 L=2,000,,	5.000	本	36,800	184,000	S単 294号
Y00009	小計				(")	
					184,000	
S02115	土木一般世話役	(")		(25,296)	(7,589)	
		0.300	人	26,112	7,834	S単 257号
S02115	特殊作業員	(")		(22,440)	(4,488)	
		0.200	人	23,664	4,733	S単 258号
S02115	普通作業員	(")		(19,176)	(11,506)	
		0.600	人	20,298	12,179	S単 259号
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]	(")		(")	(")	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	2.700	時間	2,630	7,101	S単 442号
P34029	軽油	(")		(142)	(3,550)	
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	25.000	L	150	3,750	
S02115	運転手 (特殊)	(")		(22,338)	(9,829)	
		0.440	人	23,562	10,367	S単 260号
Y00004	雑品	(")		(44,063)	(3,084)	
		0.070		45,964	3,217	
	合 計				(231,147)	算出数量
					233,181	10,000 m
	単 価		m		(23,115)	
					23,318	
	*** T単一 22号 ***					

中国四国農政局