



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

南周防農地整備事業

西田布施・友石団地暗渠排水（その 3）他工事

積 算 書

（ 第 3 回変更 ）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（第3回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(58,980,000)	
			112,110,000	
・工事原価			(49,176,000)	
			88,050,000	
純工事費			(35,437,000)	
			63,051,000	
・直接工事費			(31,256,000)	
			54,962,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(n)		(27,511,000)	
	1.000	式	50,355,000	
・直接工事費（仮設工）	(n)		(3,745,000)	
	1.000	式	4,607,000	
・間接工事費			(17,920,000)	
			33,088,000	
・共通仮設費			(4,181,000)	
			8,089,000	
・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			(3,791,000)	
			6,803,000	
・運搬費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(n)		(0)	
	1.000	式	550,000	
・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(390,000)	
			736,000	
・現場環境改善費（率計上）			(390,000)	
			736,000	
・現場環境改善費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(13,739,000)	
			24,999,000	
・現場管理費（率計上）			(13,739,000)	
			24,999,000	
・現場管理費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(48,641,000×(18.650*1.000+0.04)) 84,552,000×(17.460*1.000)+19,456		(9,091,000)	
			14,782,000	
・一括計上価格	(n)		(716,000)	
	1.000	式	9,283,000	
支給品費			(0)	
			589,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			(0)	
			589,000	
支給品費（直工）			(0)	
			589,000	
処分費等（直接工事費の内数）			(713,000)	
			1,099,000	
処分費（準備費の内数）			(n)	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			112,110,000	
・工事原価			88,050,000	
純工事費			63,051,000	
・直接工事費			54,962,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	50,355,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	4,607,000	
・間接工事費			33,088,000	
・共通仮設費			8,089,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			6,803,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	550,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			736,000	
・現場環境改善費（率計上）			736,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			24,999,000	
・現場管理費（率計上）			24,999,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	84,552,000×(17.460*1.000)+19,456	17.460	%	14,782,000
・一括計上価格	1.000	式	9,283,000	
支給品費			589,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			589,000	
支給品費（直工）			589,000	
処分費等（直接工事費の内数）			1,099,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	

仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所 1	工事箇所 2	工事箇所 3	工事箇所 4	工事箇所 5
108,610,000			79,190,000	4,260,000	12,770,000	510,000	17,650,000
84,552,000			60,217,000	3,449,000	10,471,000	0	13,913,000
62,084,000			43,855,000	2,295,000	7,250,000	0	9,651,000
54,962,000			38,471,000	1,917,000	6,270,000	0	8,304,000
50,355,000			34,052,000	1,729,000	6,270,000	0	8,304,000
4,607,000			4,419,000	188,000	0	0	0
29,590,000			21,746,000	1,532,000	4,201,000	0	5,609,000
7,122,000			5,384,000	378,000	980,000	0	1,347,000
0			0	0	0	0	0
10.92 6,066,000	55,551,000	8.67 55,551,000	4,436,000	321,000	848,000	0	1,198,000
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
550,000			550,000	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
506,000			398,000	57,000	132,000	0	149,000
0.93 506,000	54,452,000	0.93 54,452,000	398,000	57,000	132,000	0	149,000
0			0	0	0	0	0
22,468,000			16,362,000	1,154,000	3,221,000	0	4,262,000
35.85 22,468,000	62,673,000	30.75 62,673,000	16,362,000	1,154,000	3,221,000	0	4,262,000
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
17.46 14,782,000	84,552,000	17.46 84,552,000	10,971,000	814,000	2,301,000	0	2,971,000
9,283,000			8,006,000	0	0	511,000	766,000
589,000			0	0	589,000	0	0
589,000			0	0	589,000	0	0
589,000			0	0	589,000	0	0
1,099,000			893,000	17,000	81,000	0	108,000
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0

0			0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
南周防農地整備事業
西田布施・友石団地暗渠排水（その 3）他工事【A 地区】

積 算 書

（第 3 回変更）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

[illegible]

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事

中国四国農政局

事業名 南周防農地整備事業				
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）				
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(55,490,000)	
			79,190,000	
・工事原価			(46,104,000)	
			60,217,000	
純工事費			(33,387,000)	
			43,855,000	
・直接工事費			(29,543,000)	
			38,471,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(")		(25,963,000)	
	1.000	式	34,052,000	
・直接工事費（仮設工）	(")		(3,580,000)	
	1.000	式	4,419,000	
・間接工事費			(16,561,000)	
			21,746,000	
・共通仮設費			(3,844,000)	
			5,384,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
			(3,507,000)	
			4,436,000	
	(")		(")	
・運搬費	1.000	式	0	
	(")		(")	
・準備費	1.000	式	0	
	(")		(")	
・安全費	1.000	式	0	
	(")		(")	
・役務費	1.000	式	0	
	(")		(0)	
・技術管理費	1.000	式	550,000	
	(")		(")	
・営繕費等	1.000	式	0	
			(337,000)	
・現場環境改善費			398,000	
・現場環境改善費（率計上）				
			(28,845,000×(1.170))	
			37,578,000×(1.060)	
	(")		(")	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(12,717,000)	
・現場管理費			16,362,000	
・現場管理費（率計上）				
			(33,387,000×((32.980*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			43,855,000×((32.000*1.100)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)	
	(")		(")	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(")		(")	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(")		(")	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(")		(")	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
	(")		(")	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(")		(")	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(46,104,000×(18.770*1.000)+18,441)	
			60,217,000×(18.190*1.000)+18,441	
	(")		(716,000)	
・一括計上価格	1.000	式	8,006,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(")	
			0	
支給品費（直工）			(")	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(698,000)	
			893,000	
処分費（準備費の内数）			(")	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(")	
			0	
処分費等（率対象外）			(")	
			0	

[illegible]

事業名 南周防農地整備事業				
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）				
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(25,963,000) 34,052,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(25,963,000) 34,052,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式	(18,030,000) 21,531,000	
・パイプ布設工	1.000	式	(10,050,000) 12,726,000	
・パイプ接続工	1.000	式	(300,000) 392,000	
・フォアス柵設置工	1.000	式	(1,270,000) 1,376,000	
・取水管工	1.000	式	(484,000) 471,000	
・取水工	1.000	式	(158,000) 212,000	
・水位制御器設置工	1.000	式	(917,000) 995,000	
・水位制御器排水工	1.000	式	(98,000) 101,000	
・洗浄管工	1.000	式	(214,000) 307,000	
・補助孔	1.000	式	(1,242,000) 1,355,000	
・復旧工	1.000	式	(3,297,000) 3,596,000	
・暗渠排水工 本暗渠	1.000	式	(7,933,000) 7,970,000	
・パイプ布設工	1.000	式	(7,202,000) 7,156,000	
・付帯工	1.000	式	(311,000) 341,000	
・復旧工	1.000	式	(420,000) 473,000	
・湧水処理工	1.000	式	(0) 2,747,000	
・湧水処理工 18-1ほ場	1.000	式	(0) 199,000	
・湧水処理工 18-3ほ場	1.000	式	(0) 264,000	
・湧水処理工 41-2・3ほ場	1.000	式	(0) 645,000	
・湧水処理工 47-3ほ場	1.000	式	(0) 118,000	
・湧水処理工 60ほ場	1.000	式	(0) 219,000	
・湧水処理工 61、62ほ場	1.000	式	(0) 444,000	
・復旧工	1.000	式	(0) 858,000	
・整備工	1.000	式	(0) 1,804,000	
・排水口復旧工 4-3・4ほ場	1.000	式	(0) 8,000	
・畦畔復旧工 7-1ほ場	1.000	式	(0) 90,000	
・畦畔復旧工 5ほ場	1.000	式	(0) 30,000	
・既存水路埋戻工 11-2ほ場	1.000	式	(0) 110,000	
・排水口復旧工 12-1ほ場	1.000	式	(0) 20,000	
・排水口復旧工 20-1ほ場	1.000	式	(0) 20,000	
・取水口復旧工 21ほ場	1.000	式	(0) 6,000	
・隅切加工 21・22-1ほ場	1.000	式	(0) 14,000	
・既存水路埋戻工 才賀川堤防（12号排水路）	1.000	式	(0) 154,000	
・町道横断水路口埋戻工 用水路	1.000	式	(0) 137,000	
・額縁明渠工 42-3ほ場	1.000	式	(0) 10,000	
・用水路漏水処理工 24号用水路	1.000	式	(0) 61,000	

[illegible]

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					(25,963,000)	
					34,052,000	
・暗渠排水工 フォアス		1.000	式		(18,030,000)	
・・パイプ布設工					21,531,000	
		1.000	式		(10,050,000)	
					12,726,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100		(894.000)		(/)	(2,050,836)	歩A・単A
		0.000	m	2,294	0	B単 1号
000051 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100（情報化施工）		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		1,084.000	m	2,252	2,441,168	B単 51号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75		(534.000)		(/)	(1,159,314)	歩A・単A
		0.000	m	2,171	0	B単 2号
000052 接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75（情報化施工）		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		586.000	m	2,130	1,248,180	B単 52号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50		(3,459.000)		(/)	(6,461,412)	歩A・単A
		0.000	m	1,868	0	B単 3号
000053 支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50（情報化施工）		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		3,864.000	m	1,827	7,059,528	B単 53号
000054 支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ75（情報化施工）		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		332.000	m	2,132	707,824	B単 54号
000004 ポリエチレン製キャップ φ75		(18.000)		(/)	(9,720)	歩A・単A
		20.000	個	540	10,800	B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		(48.000)		(/)	(166,080)	歩A・単A
		42.000	個	3,460	145,320	B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		(48.000)		(/)	(28,320)	歩A・単A
		62.000	個	590	36,580	B単 6号
000055 ポリエチレン製十字管 φ75		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		13.000	個	7,380	95,940	B単 55号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		(12.000)		(/)	(84,360)	歩A・単A
		13.000	個	7,030	91,390	B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		(24.000)		(/)	(84,240)	歩A・単A
		26.000	個	3,510	91,260	B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75		(7.200)		(/)	(5,220)	歩A・単A
		7.800	m	725	5,655	B単 9号
000056 ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		1.000	式	792,500	792,500	B単 56号
合 計					(10,049,502)	
					12,726,145	
・・パイプ接続工					(300,000)	
		1.000	式		392,000	
000010 接続ビット（接続部）		(48.000)		(/)	(252,240)	歩A・単A
		42.000	箇所	5,255	220,710	B単 10号
000011 接続ビット（キャップ部）		(18.000)		(/)	(47,574)	歩A・単A
		20.000	箇所	2,643	52,860	B単 11号
000057 接続ビット（十字部）		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		13.000	箇所	9,131	118,703	B単 57号
合 計					(299,814)	
					392,273	
・・フォアス柵設置工					(1,270,000)	
		1.000	式		1,376,000	
000012 フォアス柵		(12.000)		(/)	(1,270,464)	歩A・単A
		13.000	箇所	105,872	1,376,336	B単 12号
合 計					(1,270,464)	
					1,376,336	
・・取水管工					(484,000)	
		1.000	式		471,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100、耕地下		(135.000)		(/)	(384,615)	歩A・単A
		100.000	m	2,849	284,900	B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 φ100×90°		(27.000)		(/)	(44,820)	歩A・単A
		59.000	個	1,660	97,940	B単 14号
000058 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 φ100×45°		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		7.000	個	1,630	11,410	B単 58号
000015 用水取水工 継手（分水BF200）		(1.000)		(/)	(4,007)	歩A・単A
		2.000	箇所	4,007	8,014	B単 15号
000016 用水取水工 継手（分水BF250）		(2.000)		(/)	(10,500)	歩A・単A
		3.000	箇所	5,250	15,750	B単 16号
000017 用水取水工 継手（分水BF300）		(5.000)		(/)	(32,465)	歩A・単A
		7.000	箇所	6,493	45,451	B単 17号
000018 用水取水工 継手（分水BF350）		(/)		(/)	(/)	歩A・単A
		1.000	箇所	7,888	7,888	B単 18号
合 計					(484,295)	
					471,353	
・・取水工					(158,000)	
		1.000	式		212,000	
000019 除塵スクリーン 樹脂製 φ100		(12.000)		(/)	(36,024)	歩A・単A
		13.000	箇所	3,002	39,026	B単 19号
000020 除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1		(1.000)		(/)	(11,034)	歩A・単A
		2.000	箇所	11,034	22,068	B単 20号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）				
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000021 除塵スクリーン	(2.000)		(〃)	(23,868)	歩A・単A
鋼製BF250 タイプ1	3.000	箇所	11,934	35,802	B単 21号
000022 除塵スクリーン	(5.000)		(〃)	(71,670)	歩A・単A
鋼製BF300 タイプ1	7.000	箇所	14,334	100,338	B単 22号
000023 除塵スクリーン	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
鋼製BF350 タイプ1	1.000	箇所	15,234	15,234	B単 23号
合 計				(157,830) 212,468	
・ ・ 水位制御器設置工				(917,000) 995,000	
	1.000	式			
000024 水位制御器	(12.000)		(〃)	(807,960)	歩A・単A
	13.000	箇所	67,330	875,290	B単 24号
000025 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(12.000)		(〃)	(41,040)	歩A・単A
新設管用 φ100	13.000	枚	3,420	44,460	B単 25号
000026 水位制御器接続管	(36.000)		(〃)	(68,040)	歩A・単A
	40.000	m	1,890	75,600	B単 26号
合 計				(917,040) 995,350	
・ ・ 水位制御器排水工				(98,000) 101,000	
	1.000	式			
000027 水位制御排水工	(24.000)		(〃)	(87,984)	歩A・単A
VU φ100,耕地下埋設 (h=0.70m)	26.000	m	3,666	95,316	B単 27号
000028 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(24.000)		(〃)	(10,416)	歩A・単A
VUφ100 90°エルボ	0.000	個	434	0	B単 28号
000059 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VUφ100 45°エルボ	15.000	個	372	5,580	B単 59号
合 計				(98,400) 100,896	
・ ・ 洗浄管工				(214,000) 307,000	
	1.000	式			
000029 洗浄管	(48.000)		(〃)	(213,936)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管φ50、保護工	62.000	箇所	4,457	276,334	B単 29号
000060 洗浄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管φ75、保護工	6.000	箇所	5,165	30,990	B単 60号
合 計				(213,936) 307,324	
・ ・ 補助孔				(1,242,000) 1,355,000	
	1.000	式			
000030 補助孔	(4.420)		(〃)	(1,242,113)	歩A・単A
5,000m/ha	4.820	ha	281,021	1,354,521	B単 30号
合 計				(1,242,113) 1,354,521	
・ ・ 復旧工				(3,297,000) 3,596,000	
	1.000	式			
000031 耕地復旧（耕起）	(4.420)		(〃)	(1,060,800)	歩A・単A
	4.820	ha	240,000	1,156,800	B単 31号
000032 石礫除去	(4.420)		(〃)	(2,216,718)	歩A・単A
	4.820	ha	501,520	2,417,326	B単 32号
000033 石礫小運搬	(4.420)		(〃)	(4,239)	歩A・単A
積込み・現場内小運搬	4.820	m3	959	4,622	B単 33号
000034 石礫運搬・処理	(4.420)		(〃)	(15,404)	歩A・単A
(株) 東部環境整備センター	4.820	m3	3,485	16,798	B単 34号
合 計				(3,297,161) 3,595,546	
・ 暗渠排水工				(7,933,000) 7,970,000	
本暗渠	1.000	式			
・ ・ バイブ布設工				(7,202,000) 7,156,000	
	1.000	式			
000035 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管）	(2,704.000)		(〃)	(5,291,728)	歩A・単A
φ50 ダブル構造	2,715.000	m	1,957	5,313,255	B単 35号
000036 集水渠L2	(30.000)		(〃)	(36,780)	歩A・単A
VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）	28.000	m	1,226	34,328	B単 36号
000061 吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ50 ダブル構造	34.000	m	1,153	39,202	B単 61号
000037 ポリエチレン製チーズ	(27.000)		(〃)	(35,100)	歩A・単A
φ50×φ50	35.000	個	1,300	45,500	B単 37号
000038 ポリエチレン製チーズ	(5.000)		(〃)	(17,300)	歩A・単A
φ75×φ75	4.000	個	3,460	13,840	B単 38号
000039 ポリエチレン製片落ちソケット	(10.000)		(〃)	(5,900)	歩A・単A
φ75×φ50	11.000	個	590	6,490	B単 39号
000062 ポリエチレン製ソケット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ50	42.000	個	280	11,760	B単 62号
000063 ポリエチレン製Yチーズ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
45° Y字管φ50×φ50	1.000	個	1,300	1,300	B単 63号

事業名 南周防農地整備事業					
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000064 ポリエチレン製十字管 φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 7,380	(0) 7,380	歩A・単A B単 64号
000065 VU偏心ソケット φ100×φ75	(0.000) 10.000	個	(0) 254	(0) 2,540	歩A・単A B単 65号
000066 異種管ソケットVU-PE φ75	(0.000) 5.000	個	(0) 927	(0) 4,635	歩A・単A B単 66号
000040 作業残土処理 (株) 東部環境整備センター	(365.000) 337.000	m3	(/) 4,973	(1,815,145) 1,675,901	歩A・単A B単 40号
合 計				(7,201,953) 7,156,131	
・ ・ 付帯工				(311,000) 341,000	
000041 立上管 (通気口) VUφ50 (通気口キャップ付)	(37.000) 17.000	箇所	(/) 5,124	(189,588) 87,108	歩A・単A B単 41号
000067 立上管 (通気口) VUφ50 (通気口キャップ付),保護工	(0.000) 30.000	箇所	(0) 6,340	(0) 190,200	歩A・単A B単 67号
000042 水閘 水平水閘 VUφ75	(5.000) 2.000	箇所	(/) 20,768	(103,840) 41,536	歩A・単A B単 42号
000068 水閘 ネジ式水閘 VUφ75	(0.000) 3.000	箇所	(0) 1,790	(0) 5,370	歩A・単A B単 68号
000043 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	(/) 5.000	枚	(/) 3,420	(/) 17,100	歩A・単A B単 43号
合 計				(310,528) 341,314	
・ ・ 復旧工				(420,000) 473,000	
000044 耕地復旧 (耕起)	(1.750) 0.350	ha	(/) 240,000	(420,000) 84,000	歩A・単A B単 44号
000069 表土整地	(0.000) 1.750	ha	(0) 222,513	(0) 389,398	歩A・単A B単 69号
合 計				(420,000) 473,398	
・ 湧水処理工				(0) 2,747,000	
・ ・ 湧水処理工 18-1ほ場				(0) 199,000	
000070 水閘 ネジ式水閘φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 1,790	(0) 1,790	歩A・単A B単 70号
000071 吸水渠 (湧水処理1型) 田面タイプφ75、L1、有孔管	(0.000) 64.000	m	(0) 1,957	(0) 125,248	歩A・単A B単 71号
000072 吸水渠 (湧水処理1型) 田面タイプφ75、L4、無孔管	(0.000) 0.300	m	(0) 1,193	(0) 358	歩A・単A B単 72号
000073 集水渠 VU 無孔管 φ75	(0.000) 9.500	m	(0) 1,226	(0) 11,647	歩A・単A B単 73号
000074 VUエルボ φ75*45°	(0.000) 2.000	個	(0) 1,000	(0) 2,000	歩A・単A B単 74号
000075 立上管 (通気口) VUφ75 (通気口キャップ付)、保護工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 8,631	(0) 8,631	歩A・単A B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100	(0.000) 1.000	枚	(0) 3,420	(0) 3,420	歩A・単A B単 76号
000077 VU偏心ソケット φ100×φ75	(0.000) 2.000	個	(0) 254	(0) 508	歩A・単A B単 77号
000078 異種管ソケット VU-PE φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 927	(0) 927	歩A・単A B単 78号
000079 ポリエチレン製ソケット φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 570	(0) 570	歩A・単A B単 79号
000080 作業残土処理	(0.000) 8.300	m3	(0) 5,335	(0) 44,281	歩A・単A B単 80号
合 計				(0) 199,380	
・ ・ 湧水処理工 18-3ほ場				(0) 264,000	
000081 水閘 ネジ式水閘	(0.000) 1.000	本	(0) 1,790	(0) 1,790	歩A・単A B単 81号
000082 吸水渠 (湧水処理1型) 田面タイプφ75、L1、有孔管	(0.000) 65.000	m	(0) 2,509	(0) 163,085	歩A・単A B単 82号
000083 吸水渠 (湧水処理1型) 田面タイプφ75、L4、無孔管	(0.000) 1.700	m	(0) 1,193	(0) 2,028	歩A・単A B単 83号
000084 集水渠 VU 無孔管 φ75	(0.000) 5.000	m	(0) 1,226	(0) 6,130	歩A・単A B単 84号
000085 VUエルボ φ75*45°	(0.000) 2.000	個	(0) 1,000	(0) 2,000	歩A・単A B単 85号
000086 立上管 (通気口) VUφ75 (通気口キャップ付)、保護工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 8,761	(0) 8,761	歩A・単A B単 86号
000087 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100	(0.000) 1.000	枚	(0) 3,420	(0) 3,420	歩A・単A B単 87号
000088 VU偏心ソケット φ100×φ75	(0.000) 2.000	個	(0) 254	(0) 508	歩A・単A B単 88号

事業名 南周防農地整備事業					
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000089 異種管ソケット VU-PE φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 927	(0) 927	歩A・単A B単 89号
000090 ポリエチレン製ソケット φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 570	(0) 570	歩A・単A B単 90号
000091 作業残土処理	(0.000) 14.000	m3	(0) 5,335	(0) 74,690	歩A・単A B単 91号
合 計				(0) 263,909	
・・湧水処理工 41-2・3ほ場	1.000	式		(0) 645,000	
000092 水閘 水平水閘 VUφ75	(0.000) 1.000	本	(0) 16,100	(0) 16,100	歩A・単A B単 92号
000093 吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75	(0.000) 98.600	m	(0) 3,842	(0) 378,821	歩A・単A B単 93号
000094 集水渠 無孔管 φ75、L2 ポリエチレン	(0.000) 20.700	m	(0) 1,131	(0) 23,412	歩A・単A B単 94号
000095 集水渠 VU 無孔管 φ75、L3 VU	(0.000) 3.200	m	(0) 1,483	(0) 4,746	歩A・単A B単 95号
000096 立上管（通気口） VUφ75（通気口キャップ付）	(0.000) 1.000	箇所	(0) 6,744	(0) 6,744	歩A・単A B単 96号
000097 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100	(0.000) 1.000	枚	(0) 3,420	(0) 3,420	歩A・単A B単 97号
000098 VU偏心ソケット φ100×φ75	(0.000) 2.000	個	(0) 254	(0) 508	歩A・単A B単 98号
000099 異種管ソケット VU-PE φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 927	(0) 927	歩A・単A B単 99号
000100 ポリエチレン製エルボ φ75*45°	(0.000) 1.000	個	(0) 2,470	(0) 2,470	歩A・単A B単 100号
000101 作業残土処理	(0.000) 39.000	m3	(0) 5,335	(0) 208,065	歩A・単A B単 101号
合 計				(0) 645,213	
・・湧水処理工 47-3ほ場	1.000	式		(0) 118,000	
000102 吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75	(0.000) 17.000	m	(0) 3,105	(0) 52,785	歩A・単A B単 102号
000103 集水渠 無孔管 φ75、L2 ポリエチレン	(0.000) 11.700	m	(0) 1,131	(0) 13,233	歩A・単A B単 103号
000104 立上管（通気口） VUφ75（通気口キャップ付）	(0.000) 1.000	箇所	(0) 5,555	(0) 5,555	歩A・単A B単 104号
000105 ポリエチレン製エルボ φ75*90°	(0.000) 1.000	個	(0) 2,470	(0) 2,470	歩A・単A B単 105号
000106 ポリエチレン製片落ちソケット φ75*φ50	(0.000) 2.000	個	(0) 590	(0) 1,180	歩A・単A B単 106号
000107 ポリエチレン製片落ちソケット φ100*φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 810	(0) 810	歩A・単A B単 107号
000108 ポリエチレン製チーズ φ100*100	(0.000) 1.000	個	(0) 8,510	(0) 8,510	歩A・単A B単 108号
000109 ポリエチレン製十字管 φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 7,380	(0) 7,380	歩A・単A B単 109号
000110 作業残土処理	(0.000) 4.800	m3	(0) 5,335	(0) 25,608	歩A・単A B単 110号
合 計				(0) 117,531	
・・湧水処理工 60ほ場	1.000	式		(0) 219,000	
000111 吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75	(0.000) 44.000	m	(0) 3,105	(0) 136,620	歩A・単A B単 111号
000112 集水渠 無孔管 φ75、L2 ポリエチレン	(0.000) 5.400	m	(0) 1,131	(0) 6,107	歩A・単A B単 112号
000113 立上管（通気口） VUφ75（通気口キャップ付）	(0.000) 1.000	箇所	(0) 6,139	(0) 6,139	歩A・単A B単 113号
000114 ポリエチレン製エルボ φ75*90°	(0.000) 1.000	個	(0) 2,470	(0) 2,470	歩A・単A B単 114号
000115 ポリエチレン製チーズ φ75*75	(0.000) 1.000	個	(0) 3,460	(0) 3,460	歩A・単A B単 115号
000116 作業残土処理	(0.000) 12.000	m3	(0) 5,335	(0) 64,020	歩A・単A B単 116号
合 計				(0) 218,816	
・・湧水処理工 61、62ほ場	1.000	式		(0) 444,000	
000117 水閘 水平水閘 VUφ75	(0.000) 1.000	本	(0) 16,100	(0) 16,100	歩A・単A B単 117号
000118 吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75、H910	(0.000) 48.100	m	(0) 3,048	(0) 146,609	歩A・単A B単 118号
000119 吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75、H1160	(0.000) 28.300	m	(0) 3,498	(0) 98,993	歩A・単A B単 119号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000120 集水渠		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		35.000	m	1,131	39,585	B単 120号
000121 集水渠		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU 無孔管 φ75、L3 VU		4.300	m	1,483	6,377	B単 121号
000122 立上管（通気口）		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VUφ75（通気口キャップ付）		1.000	箇所	5,231	5,231	B単 122号
000123 VUエルボ		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ75*45°		1.000	個	1,000	1,000	B単 123号
000124 TSベンド		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ75*22°－1/2		1.000	個	2,300	2,300	B単 124号
000125 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
新設管用φ100		1.000	枚	3,420	3,420	B単 125号
000126 VU偏心ソケット		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100×φ75		2.000	個	254	508	B単 126号
000127 異種管ソケット		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU－PE φ75		1.000	個	927	927	B単 127号
000128 作業残土処理		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		23.000	m3	5,335	122,705	B単 128号
合 計					(0)	
					443,755	
・ ・ 復旧工					(0)	
		1.000	式		858,000	
000129 表土はぎ取り戻し整地		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
t =15cm		1,878.000	m ²	457	858,246	B単 129号
合 計					(0)	
					858,246	
・ 整備工					(0)	
		1.000	式		1,804,000	
・ ・ 排水口復旧工					(0)	
4・3・4ほ場		1.000	式		8,000	
000130 排水口復旧		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		3.000	箇所	2,706	8,118	B単 130号
合 計					(0)	
					8,118	
・ ・ 畦畔復旧工					(0)	
7-1ほ場		1.000	式		90,000	
000131 畦畔復旧工		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		1.000	箇所	90,084	90,084	B単 131号
合 計					(0)	
					90,084	
・ ・ 畦畔復旧工					(0)	
5ほ場		1.000	式		30,000	
000132 畦畔復旧工		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		1.000	箇所	30,028	30,028	B単 132号
合 計					(0)	
					30,028	
・ ・ 既存水路埋戻工					(0)	
11-2ほ場		1.000	式		110,000	
000133 既存水路埋戻		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		16.300	m	4,693	76,496	B単 133号
000134 硬質ポリ塩化ビニル有孔管		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VUφ75		6.900	m	643	4,437	B単 134号
000135 硬質ポリ塩化ビニル管		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VUφ75		9.400	m	458	4,305	B単 135号
000136 硬質ポリ塩化ビニル管継手		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ソケット,φ75		1.000	個	561	561	B単 136号
000137 硬質ポリ塩化ビニル管継手		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
45°エルボ,φ75		4.000	個	1,000	4,000	B単 137号
000138 硬質ポリ塩化ビニル管継手		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
90°エルボ,φ75		1.000	個	848	848	B単 138号
000139 硬質ポリ塩化ビニル管継手		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
逆水防止弁,φ75		1.000	個	3,500	3,500	B単 139号
000140 コンクリート用砕石		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
40-20mm		1.500	m3	5,040	7,560	B単 140号
000141 割栗石		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
15-20cm		0.300	m3	5,198	1,559	B単 141号
BA0302 コンクリート		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
18-8-25(BB)		0.1	m3	40,710	4,071	B単 142号
BA0303 型枠		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
		0.4	m ²	7,601	3,040	B単 143号
合 計					(0)	
					110,377	
・ ・ 排水口復旧工					(0)	
12-1ほ場		1.000	式		20,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）				
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000144 排水口復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	19,661	19,661	B単 144号
合 計				(0)	
				19,661	
・ ・排水口復旧工 20-1ほ場	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	20,000	
000145 排水口復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	19,661	19,661	B単 145号
合 計				(0)	
				19,661	
・ ・取水口復旧工 21ほ場	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	6,000	
000146 取水口復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	6,089	6,089	B単 146号
合 計				(0)	
				6,089	
・ ・隅切加工 21・22-1ほ場	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	14,000	
000147 隅切加工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	箇所	6,786	13,572	B単 147号
合 計				(0)	
				13,572	
・ ・既存水路埋戻工 才賀川堤防（12号排水路）	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	154,000	
000148 既存水路埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	117,861	117,861	B単 148号
000149 建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.400	m3	1,500	600	B単 149号
000150 建設発生土受入価格 土砂	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	25.000	m3	1,440	36,000	B単 150号
合 計				(0)	
				154,461	
・ ・町道横断水路口埋戻工 用水路	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	137,000	
000151 町道横断水路口埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	47,351	47,351	B単 151号
B03205 鉄筋 SD295,D13	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.015	ton	167,286	2,509	B単 152号
BA0302 コンクリート 21-12-20	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.3	m3	41,080	12,324	B単 153号
BA0303 型枠 3.9	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.9	m ²	7,601	29,644	B単 154号
000155 差筋アンカー D13×600mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	30.000	本	1,394	41,820	B単 155号
000156 建設発生土受入価格 土砂	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m3	1,440	2,880	B単 156号
合 計				(0)	
				136,528	
・ ・額縁明渠工 42-3ほ場	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	10,000	
000157 額縁明渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	10,149	10,149	B単 157号
合 計				(0)	
				10,149	
・ ・用水路漏水処理工 24号用水路	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	61,000	
000158 用水路漏水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	60,894	60,894	B単 158号
合 計				(0)	
				60,894	
・ ・余水吐設置工 20号用水路	1.000	式		(0)	
	(0.000)		(0)	256,000	
000159 余水吐設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	129,987	129,987	B単 159号
000160 柵 1型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	54,609	54,609	B単 160号
000161 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ250	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.200	m	4,075	21,190	B単 161号
000162 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ,φ250	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	個	23,600	47,200	B単 162号

事業名	南周防農地整備事業						
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事							
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
000163 コンクリート 18-12-20		(0.000) 0.100	m3	(0) 25,599	(0) 2,560	歩A・単A B単 163号	
合 計					(0) 255,546		
・・足掛金物・ガードパイプ支柱設置工 13号排水路		1.000	式		(0) 78,000		
000164 足掛金物・ガードパイプ支柱設置		(0.000) 3.000	箇所	(0) 13,532	(0) 40,596	歩A・単A B単 164号	
000165 ステップ φ19*B300		(0.000) 6.000		(0) 3,090	(0) 18,540		歩A・単A B単 165号
000166 ガードパイプ支柱 φ60.5×3.2×1029		(0.000) 3.000		(0) 6,270	(0) 18,810		
合 計					(0) 77,946		
・・用水路漏水処理工 19号用水路		1.000	式		(0) 61,000		
000167 漏水処理		(0.000) 1.000	箇所	(0) 60,894	(0) 60,894	歩A・単A B単 167号	
合 計					(0) 60,894		
・・仮設階段設置工 19号用水路		1.000	式		(0) 28,000		
000168 仮設階段設置		(0.000) 1.000	箇所	(0) 27,978	(0) 27,978	歩A・単A B単 168号	
合 計					(0) 27,978		
・・真砂土敷均し工 ほ場49		1.000	式		(0) 29,000		
000169 真砂土敷均し		(0.000) 1.000	箇所	(0) 29,234	(0) 29,234	歩A・単A B単 169号	
合 計					(0) 29,234		
・・用水路漏水処理工 30号用水路		1.000	式		(0) 20,000		
000170 漏水処理		(0.000) 1.000	箇所	(0) 20,298	(0) 20,298	歩A・単A B単 170号	
合 計					(0) 20,298		
・・法面復旧工（裏込砕石タイプ） 15号道路		1.000	式		(0) 104,000		
000171 法面復旧		(0.000) 1.000	箇所	(0) 103,574	(0) 103,574	歩A・単A B単 171号	
合 計					(0) 103,574		
・・用水路漏水処理工 26号用水路		1.000	式		(0) 20,000		
000172 用水路漏水処理		(0.000) 1.000	箇所	(0) 20,298	(0) 20,298	歩A・単A B単 172号	
合 計					(0) 20,298		
・・基礎砕石置換・VUφ150設置 ほ場55		1.000	式		(0) 139,000		
000173 基礎砕石置換		(0.000) 1.000	箇所	(0) 130,934	(0) 130,934	歩A・単A B単 173号	
000174 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ250		(0.000) 0.800		(0) 2,775	(0) 2,220		歩A・単A B単 174号
000175 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ,φ150		(0.000) 1.000		(0) 5,410	(0) 5,410		
合 計					(0) 138,564		
・・土のう撤去・法面復旧工 26号用水路		1.000	式		(0) 22,000		
000176 土のう撤去・法面復旧		(0.000) 1.000	箇所	(0) 21,817	(0) 21,817	歩A・単A B単 176号	
合 計					(0) 21,817		

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事

中国四国農政局

事業名 南周防農地整備事業

工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ100		m	(") 2,294		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ75		m	(") 2,171		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ50		m	(") 1,868		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	φ75		個	(") 540		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	(") 3,460		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	(") 590		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	φ100×φ75		個	(") 7,030		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	φ75×φ22		個	(") 3,510		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	(") 725		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 接続ビット（接続部）					
			箇所	(") 5,255		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 接続ビット（キャップ部）					
			箇所	(") 2,643		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** フォアス樹					
			箇所	(") 105,872		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,耕地下		m	(") 2,849		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 φ100×90°		個	(") 1,660		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF200）		箇所	(") 4,007		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF250）		箇所	(") 5,250		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF300）		箇所	(") 6,493		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF350）		箇所	(") 7,888		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 φ100		箇所	(") 3,002		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 除塵スクリーン					
	銅製BF200 タイプ1		箇所	(") 11,034		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 除塵スクリーン					
	銅製BF250 タイプ1		箇所	(") 11,934		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 除塵スクリーン					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	鋼製BF300 タイプ1		箇所	14,334		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	除塵スクリーン					
	鋼製BF350 タイプ1		箇所	15,234		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	水位制御器					
			箇所	(") 67,330		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100		枚	(") 3,420		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	水位制御器接続管					
			m	(") 1,890		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	水位制御排水工					
	VU φ100,耕地下埋設 (h=0.70m)		m	(") 3,666		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VUφ100 90°エルボ		個	(") 434		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所	(") 4,457		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	補助孔					
	5,000m/ha		ha	(") 281,021		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	耕地復旧（耕起）					
			ha	(") 240,000		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	石礫除去					
			ha	(") 501,520		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m3	(") 959		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	石礫運搬・処理					
	(株) 東部環境整備センター		m3	(") 3,485		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管）					
	φ50 ダブル構造		m	(") 1,957		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	集水渠L2					
	VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m	(") 1,226		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50		個	(") 1,300		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	(") 3,460		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	(") 590		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	作業残土処理					
	(株) 東部環境整備センター		m3	(") 4,973		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	立上管（通気口）					
	VUφ50（通気口キャップ付）		箇所	(") 5,124		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	水閘					
	水平水閘 VUφ75		箇所	(") 20,768		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100		枚	(") 3,420		歩A・単A

事業名	南防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
000044	耕地復旧（耕起）					
			ha	(") 240,000		歩A・単A
	*** B単－ 45号 ***					
000045	大型土のう仮置き					
	製作・積込み・運搬・仮置き		袋	(") 7,281		歩A・単A
	*** B単－ 46号 ***					
000046	廃プラスチック処分					
			m3	(") 12,066		歩A・単A
	*** B単－ 47号 ***					
000047	コンクリート用砕石					
	積込み・運搬		m3	(") 1,230		歩A・単A
	*** B単－ 48号 ***					
000048	表土掘削・埋戻					
	表土剥ぎ・表土戻し		m ²	(") 85		歩A・単A
	*** B単－ 49号 ***					
000049	表土掘削・埋戻					
	表土剥ぎ・表土戻し		m ²	(") 85		歩A・単A
	*** B単－ 50号 ***					
000050	暗渠排水配置計画図					
	A地区(6.17ha)及びB地区(0.36ha)		式	(") 716,000		歩A・単A
	*** B単－ 51号 ***					
000051	幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ100（情報化施工）		m	(0) 2,252		歩A・単A
	*** B単－ 52号 ***					
000052	接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ75（情報化施工）		m	(0) 2,130		歩A・単A
	*** B単－ 53号 ***					
000053	支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ50（情報化施工）		m	(0) 1,827		歩A・単A
	*** B単－ 54号 ***					
000054	支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ75（情報化施工）		m	(0) 2,132		歩A・単A
	*** B単－ 55号 ***					
000055	ポリエチレン製十字管					
	φ75		個	(0) 7,380		歩A・単A
	*** B単－ 56号 ***					
000056	ICT建設機械経費					
	MC/MGバックホウ		式	(0) 792,500		歩A・単A
	*** B単－ 57号 ***					
000057	接続ビット（十字部）					
			箇所	(0) 9,131		歩A・単A
	*** B単－ 58号 ***					
000058	ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 φ100×45°		個	(0) 1,630		歩A・単A
	*** B単－ 59号 ***					
000059	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VUφ100 45°エルボ		個	(0) 372		歩A・単A
	*** B単－ 60号 ***					
000060	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管φ75、保護工		箇所	(0) 5,165		歩A・単A
	*** B単－ 61号 ***					
000061	吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管）					
	φ50 ダブル構造		m	(0) 1,153		歩A・単A
	*** B単－ 62号 ***					
000062	ポリエチレン製ソケット					
	φ50		個	(0) 280		歩A・単A
	*** B単－ 63号 ***					
000063	ポリエチレン製Yチーズ					
	45°Y字管φ50×φ50		個	(0) 1,300		歩A・単A
	*** B単－ 64号 ***					
000064	ポリエチレン製十字管					
	φ75		個	(0) 7,380		歩A・単A
	*** B単－ 65号 ***					
000065	VU偏心ソケット					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	φ100×φ75		個	254		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 異種管ソケットVU-PE					
				(0)		
	φ75		個	927		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 立上管（通気口）					
				(0)		
	VUφ50（通気口キャップ付）、保護工		箇所	6,340		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 水閘					
				(0)		
	ネジ式水閘 VUφ75		箇所	1,790		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 表土整地					
			ha	(0) 222,513		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 水閘					
				(0)		
	ネジ式水閘φ75		個	1,790		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 吸水渠（湧水処理1型）					
				(0)		
	田面タイプφ75、L1、有孔管		m	1,957		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 吸水渠（湧水処理1型）					
				(0)		
	田面タイプφ75、L4、無孔管		m	1,193		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 集水渠					
				(0)		
	VU 無孔管 φ75		m	1,226		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** VUエルボ					
				(0)		
	φ75*45°		個	1,000		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 立上管（通気口）					
				(0)		
	VUφ75（通気口キャップ付）、保護工		箇所	8,631		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
				(0)		
	新設管用φ100		枚	3,420		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** VU偏心ソケット					
				(0)		
	φ100×φ75		個	254		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 異種管ソケット					
				(0)		
	VU-PE φ75		個	927		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** ポリエチレン製ソケット					
				(0)		
	φ75		個	570		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 作業残土処理					
			m3	(0) 5,335		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 水閘					
				(0)		
	ネジ式水閘		本	1,790		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 吸水渠（湧水処理1型）					
				(0)		
	田面タイプφ75、L1、有孔管		m	2,509		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 吸水渠（湧水処理1型）					
				(0)		
	田面タイプφ75、L4、無孔管		m	1,193		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 集水渠					
				(0)		
	VU 無孔管 φ75		m	1,226		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** VUエルボ					
				(0)		
	φ75*45°		個	1,000		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 立上管（通気口）					
				(0)		
	VUφ75（通気口キャップ付）、保護工		箇所	8,761		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用φ100		枚	(0) 3,420		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** VU偏心ソケット					
	φ100×φ75		個	(0) 254		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 異種管ソケット					
	VUーPE φ75		個	(0) 927		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** ポリエチレン製ソケット					
	φ75		個	(0) 570		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 作業残土処理					
			m3	(0) 5,335		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 水閘					
	水平水閘 VUφ75		本	(0) 16,100		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 吸水渠（湧水処理1型）					
	田面タイプφ75		m	(0) 3,842		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 集水渠					
	無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m	(0) 1,131		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 集水渠					
	VU 無孔管 φ75、L3 VU		m	(0) 1,483		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 立上管（通気口）					
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所	(0) 6,744		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用φ100		枚	(0) 3,420		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** VU偏心ソケット					
	φ100×φ75		個	(0) 254		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 異種管ソケット					
	VUーPE φ75		個	(0) 927		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** ポリエチレン製エルボ					
	φ75*45°		個	(0) 2,470		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 作業残土処理					
			m3	(0) 5,335		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 吸水渠（湧水処理1型）					
	田面タイプφ75		m	(0) 3,105		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 集水渠					
	無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m	(0) 1,131		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 立上管（通気口）					
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所	(0) 5,555		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** ポリエチレン製エルボ					
	φ75*90°		個	(0) 2,470		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75*φ50		個	(0) 590		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ100*φ75		個	(0) 810		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** ポリエチレン製チーズ					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	φ100*100		個	8,510		歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***					
000109	ポリエチレン製十字管					
				(0)		
	φ75		個	7,380		歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***					
000110	作業残土処理					
				(0)		
		m3		5,335		歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***					
000111	吸水渠（湧水処理1型）					
				(0)		
	田面タイプφ75		m	3,105		歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***					
000112	集水渠					
				(0)		
	無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m	1,131		歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***					
000113	立上管（通気口）					
				(0)		
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所	6,139		歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***					
000114	ポリエチレン製エルボ					
				(0)		
	φ75*90°		個	2,470		歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***					
000115	ポリエチレン製チーズ					
				(0)		
	φ75*75		個	3,460		歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***					
000116	作業残土処理					
				(0)		
		m3		5,335		歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***					
000117	水閘					
				(0)		
	水平水閘 VUφ75		本	16,100		歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***					
000118	吸水渠（湧水処理1型）					
				(0)		
	田面タイプφ75、H910		m	3,048		歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***					
000119	吸水渠（湧水処理1型）					
				(0)		
	田面タイプφ75、H1160		m	3,498		歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***					
000120	集水渠					
				(0)		
	無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m	1,131		歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***					
000121	集水渠					
				(0)		
	VU 無孔管 φ75、L3 VU		m	1,483		歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***					
000122	立上管（通気口）					
				(0)		
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所	5,231		歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***					
000123	VUエルボ					
				(0)		
	φ75*45°		個	1,000		歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***					
000124	TSベンド					
				(0)		
	φ75*22°－1/2		個	2,300		歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***					
000125	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
				(0)		
	新設管用φ100		枚	3,420		歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***					
000126	VU偏心ソケット					
				(0)		
	φ100×φ75		個	254		歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***					
000127	異種管ソケット					
				(0)		
	VU－PE φ75		個	927		歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***					
000128	作業残土処理					
				(0)		
		m3		5,335		歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***					
000129	表土はぎ取り戻し整地					
				(0)		
	t =15 c m		m ²	457		歩A・単A

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 排水口復旧					
			箇所	(0) 2,706		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 畦畔復旧工					
			箇所	(0) 90,084		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 畦畔復旧工					
			箇所	(0) 30,028		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 既存水路埋戻					
			m	(0) 4,693		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 硬質ポリ塩化ビニル有孔管					
	VUφ75		m	(0) 643		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ75		m	(0) 458		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	ソケット,φ75		個	(0) 561		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	45°エルボ,φ75		個	(0) 1,000		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°エルボ,φ75		個	(0) 848		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	逆水防止弁,φ75		個	(0) 3,500		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** コンクリート用砕石					
	40-20mm		m3	(0) 5,040		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 割栗石					
	15-20cm		m3	(0) 5,198		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 142号 *** コンクリート					
	18-8-25(BB)		m3	(0) 40,710		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 143号 *** 型枠					
			m ²	(0) 7,601		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 排水口復旧工					
			箇所	(0) 19,661		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 排水口復旧工					
			箇所	(0) 19,661		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 取水口復旧					
			箇所	(0) 6,089		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 隅切加工					
			箇所	(0) 6,786		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 既存水路埋戻					
			箇所	(0) 117,861		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	(0) 1,500		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 建設発生土受入価格					
	土砂		m3	(0) 1,440		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 町道横断水路口埋戻					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			箇所	47,351		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	(0) 167,286		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	21-12-20		m3	(0) 41,080		歩A・単A
BA0303	型枠					
			m ²	(0) 7,601		歩A・単A
000155	差筋アンカー					
	D13×600mm		本	(0) 1,394		歩A・単A
000156	建設発生土受入価格					
	土砂		m3	(0) 1,440		歩A・単A
000157	額縁明渠					
			箇所	(0) 10,149		歩A・単A
000158	用水路漏水処理					
			箇所	(0) 60,894		歩A・単A
000159	余水吐設置					
			箇所	(0) 129,987		歩A・単A
000160	柵					
	1型		箇所	(0) 54,609		歩A・単A
000161	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ250		m	(0) 4,075		歩A・単A
000162	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	45°エルボ,φ250		個	(0) 23,600		歩A・単A
000163	コンクリート					
	18-12-20		m3	(0) 25,599		歩A・単A
000164	足掛金物・ガードパイプ支柱設置					
			箇所	(0) 13,532		歩A・単A
000165	ステップ					
	φ19*B300		個	(0) 3,090		歩A・単A
000166	ガードパイプ支柱					
	φ60.5×3.2×1029		本	(0) 6,270		歩A・単A
000167	漏水処理					
			箇所	(0) 60,894		歩A・単A
000168	仮設階段設置					
			箇所	(0) 27,978		歩A・単A
000169	真砂土敷均し					
			箇所	(0) 29,234		歩A・単A
000170	漏水処理					
			箇所	(0) 20,298		歩A・単A
000171	法面復旧					
			箇所	(0) 103,574		歩A・単A
000172	用水路漏水処理					
			箇所	(0) 20,298		歩A・単A

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100		m		(/) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(/) 0.560	日	48,794	(/) 27,325	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(/) 0.280	日	105,000	(/) 29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(/) 0.280	日	43,000	(/) 12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(/) 0.280	日	29,866	(/) 8,362	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	(/) 0.280	日	55,000	(/) 15,400	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	(/) 0.280	人	23,562	(/) 6,597	S単 15号
S02115	土木一般世話役	(/) 0.280	人	26,112	(/) 7,311	S単 16号
S02115	特殊作業員	(/) 0.280	人	23,664	(/) 6,626	S単 17号
S02115	普通作業員	(/) 0.280	人	20,298	(/) 5,683	S単 18号
Y00009	小計				(/) 118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,	(/) 100.000	m	860	(/) 86,000	S単 21号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 田布施町,	(/) 3.790	m3	5,000	(/) 18,950	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(/) 3.790	m3	972.2	(/) 3,685	S単 87号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-A管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(/) 100.000	m	20	(/) 2,000	S単 71号
	合 計				(/) 229,379	
	単 価				(/) 2,294	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75		m		(/) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(/) 0.560	日	48,794	(/) 27,325	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(/) 0.280	日	105,000	(/) 29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(/) 0.280	日	43,000	(/) 12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(/) 0.280	日	29,866	(/) 8,362	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	(/) 0.280	日	55,000	(/) 15,400	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	(/) 0.280	人	23,562	(/) 6,597	S単 15号
S02115	土木一般世話役	(/) 0.280	人	26,112	(/) 7,311	S単 16号
S02115	特殊作業員	(/) 0.280	人	23,664	(/) 6,626	S単 17号
S02115	普通作業員	(/) 0.280	人	20,298	(/) 5,683	S単 18号
Y00009	小計				(/) 118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	(/) 100.000	m	725	(/) 72,500	S単 23号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 田布施町,	(/) 3.990	m3	5,000	(/) 19,950	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(/) 3.990	m3	972.2	(/) 3,879	S単 87号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-A管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(/) 100.000	m	20	(/) 2,000	S単 71号
	合 計				(/) 217,073	
	単 価				(/) 2,171	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50		m		(/) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	バック砂[加へ型・排対型(2次)] 標準バック砂容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(〃) 0.560	日	48,794	(〃) 27,325	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(〃) 0.280	日	105,000	(〃) 29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(〃) 0.280	日	43,000	(〃) 12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加へ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(〃) 0.280	日	29,866	(〃) 8,362	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	(〃) 0.280	日	55,000	(〃) 15,400	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	(〃) 0.280	人	23,562	(〃) 6,597	S単 15号
S02115	土木一般世話役	(〃) 0.280	人	26,112	(〃) 7,311	S単 16号
S02115	特殊作業員	(〃) 0.280	人	23,664	(〃) 6,626	S単 17号
S02115	普通作業員	(〃) 0.280	人	20,298	(〃) 5,683	S単 18号
Y00009	小計				(〃) 118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	(〃) 100.000	m	420	(〃) 42,000	S単 24号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 田布施町,	(〃) 4.030	m3	5,000	(〃) 20,150	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 4.030	m3	972.2	(〃) 3,918	S単 87号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ40管）,不整地運搬車加へ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(〃) 100.000	m	20	(〃) 2,000	S単 71号
	合 計				(〃) 186,812	
	単 価				(〃) 1,868	
	*** B単— 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ φ75		個		(〃) 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,,	(〃) 1.000	個	540	(〃) 540	S単 25号
	合 計				(〃) 540	
	単 価				(〃) 540	
	*** B単— 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		(〃) 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	(〃) 1.000	個	3,460	(〃) 3,460	S単 26号
	合 計				(〃) 3,460	
	単 価				(〃) 3,460	
	*** B単— 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		(〃) 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	(〃) 1.000	個	590	(〃) 590	S単 27号
	合 計				(〃) 590	
	単 価				(〃) 590	
	*** B単— 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		個		(〃) 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,	(〃) 1.000	個	7,030	(〃) 7,030	S単 28号
	合 計				(〃) 7,030	
	単 価				(〃) 7,030	
	*** B単— 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		個		(〃) 1.000	歩A 個 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,	(") 1.000	個	3,510	(") 3,510	S単 29号
	合 計				(") 3,510	
	単 価				(") 3,510	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,	(") 1.000	m	725	(") 725	S単 30号
	合 計				(") 725	
	単 価				(") 725	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	接続ビット（接続部）		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 0.284	m3	1,935	(") 550	S単 89号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	(") 0.188	m3	5,000	(") 940	S単 22号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,	(") 0.188	m3	941	(") 177	S単 74号
T00001	暗渠排水工（被覆材投入） 碎石 0.179m2	(") 1.000	m	345	(") 345	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.103	m3	972.2	(") 100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(") 0.025	m3	1,901	(") 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.075	m3	1,380	(") 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.184	m3	1,380	(") 254	S単 6号
Y00009	小計				(") 2,518	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	(") 0.020	人	24,276	(") 486	S単 20号
S02115	普通作業員	(") 0.020	人	20,298	(") 406	S単 18号
Y00004	雑品	(") 0.070		892	(") 62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	(") 0.040	人	24,276	(") 971	S単 20号
S02115	普通作業員	(") 0.040	人	20,298	(") 812	S単 18号
	合 計				(") 5,255	
	単 価				(") 5,255	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	接続ビット（キャップ部）		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 0.294	m3	1,935	(") 569	S単 89号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	(") 0.200	m3	5,000	(") 1,000	S単 22号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,	(") 0.200	m3	941	(") 188	S単 74号
T00002	暗渠排水工（被覆材投入） 碎石 0.190m2	(") 1.000	m	366	(") 366	T単 2号
Y00001	埋戻含み					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.103	m3	972.2	(") 100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(") 0.025	m3	1,901	(") 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.075	m3	1,380	(") 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.194	m3	1,380	(") 268	S単 6号
	合 計				(") 2,643	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,643	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.400	m3	1,935	(") 2,709	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.200	m3	972.2	(") 1,167	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.100	m3	2,801	(") 3,081	S単 7号
S02116	フォアス樹	(") 1.000	基	27,500	(") 27,500	S単 31号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,625	(") 3,625	S単 100号
S02115	配管工	(") 0.030	人	24,276	(") 728	S単 20号
S02115	普通作業員	(") 0.030	人	20,298	(") 609	S単 18号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	(") 1.000	基	23,700	(") 23,700	S単 32号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 0.430	m	1,378	(") 593	S単 67号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	(") 1.000	基	27,009	(") 27,009	S単 70号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:2,	(") 0.001	m3	29,750	(") 30	S単 33号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	(") 1.000	個	1,980	(") 1,980	S単 34号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高強度)Ⅱ /C65%	(") 0.190	m3	40,710	(") 7,735	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.640	m ²	7,601	(") 4,865	S単 98号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 0.110	本	2,170	(") 239	S単 35号
S02116	スリット管 φ100 L=400mm,,	(") 1.000	本	302	(") 302	S単 36号
	合 計				(") 105,872	
	単 価				(") 105,872	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,耕地下		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 2.100	m3	1,103	(") 2,316	S単 86号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,749	(") 17,490	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	972.2	(") 2,139	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 2.000	m3	1,901	(") 3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 5.900	m ²	441.2	(") 2,603	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.100	m3	1,380	(") 138	S単 6号
	合 計				(") 28,488	
	単 価				(") 2,849	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 φ100×90°		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	(") 1.000	個	1,660	(") 1,660	S単 37号
	合 計				(") 1,660	
	単 価				(") 1,660	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B)Ⅲ /C65%	(〃) 0.200	m3	40,710	(〃) 8,142	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 4.200	m ²	7,601	(〃) 31,924	S単 98号
	合 計				40,066	
					(〃)	
	単 価				4,007	
	*** B単一 16号 ***					
000016	用水取水工 継手（分水BF250）		箇所		(〃) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B)Ⅲ /C65%	(〃) 0.300	m3	40,710	(〃) 12,213	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 5.300	m ²	7,601	(〃) 40,285	S単 98号
	合 計				52,498	
					(〃)	
	単 価				5,250	
	*** B単一 17号 ***					
000017	用水取水工 継手（分水BF300）		箇所		(〃) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B)Ⅲ /C65%	(〃) 0.400	m3	40,710	(〃) 16,284	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 6.400	m ²	7,601	(〃) 48,646	S単 98号
	合 計				64,930	
					(〃)	
	単 価				6,493	
	*** B単一 18号 ***					
000018	用水取水工 継手（分水BF350）		箇所		(〃) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B)Ⅲ /C65%	(〃) 0.500	m3	40,710	(〃) 20,355	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 7.700	m ²	7,601	(〃) 58,528	S単 98号
	合 計				78,883	
					(〃)	
	単 価				7,888	
	*** B単一 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 樹脂製 φ100		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 φ100,,	(〃) 1.000	個	2,190	(〃) 2,190	S単 38号
S02115	普通作業員	(〃) 0.040	人	20,298	(〃) 812	S単 18号
	合 計				3,002	
					(〃)	
	単 価				3,002	
	*** B単一 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 銅製BF200 タイプ1		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・銅製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	(〃) 1.000	枚	334	(〃) 334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 銅製 BF用200 タイプ1,,	(〃) 1.000	枚	10,700	(〃) 10,700	S単 39号
	合 計				11,034	
					(〃)	
	単 価				11,034	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 21号 ***					
000021	除塵スクリーン 鋼製BF250 タイプ1		箇所		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(/) 1,000	枚	334	(/) 334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,	(/) 1,000	枚	11,600	(/) 11,600	S単 40号
	合 計				(/) 11,934	
	単 価				(/) 11,934	
	*** B単一 22号 ***					
000022	除塵スクリーン 鋼製BF300 タイプ1		箇所		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(/) 1,000	枚	334	(/) 334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	(/) 1,000	枚	14,000	(/) 14,000	S単 41号
	合 計				(/) 14,334	
	単 価				(/) 14,334	
	*** B単一 23号 ***					
000023	除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1		箇所		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(/) 1,000	枚	334	(/) 334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	(/) 1,000	枚	14,900	(/) 14,900	S単 42号
	合 計				(/) 15,234	
	単 価				(/) 15,234	
	*** B単一 24号 ***					
000024	水位制御器		箇所		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	(/) 2,000	m	693	(/) 1,386	S単 75号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≦6cm	(/) 0.090	m ²	7,013	(/) 631	S単 65号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(/) 0.003	m ³	1,273	(/) 4	S単 96号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(/) 0.003	m ³	1,500	(/) 5	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(/) 0.220	m ²	7,601	(/) 1,672	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(/) 0.010	m ³	40,710	(/) 407	S単 97号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(/) 0.820	m ³	1,935	(/) 1,587	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(/) 0.860	m ³	972.2	(/) 836	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(/) 0.770	m ³	1,901	(/) 1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(/) 0.840	m ²	441.2	(/) 371	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(/) 0.470	m ²	7,601	(/) 3,572	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(/) 0.050	m ²	11,350	(/) 568	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(/) 0.140	m ³	40,710	(/) 5,699	S単 97号
S02116	フォアス用水位制御器 φ150,,	(/) 1,000	本	36,100	(/) 36,100	S単 43号
S02115	土木一般世話役	(/) 0.013	人	26,112	(/) 339	S単 16号
S02115	特殊作業員	(/) 0.018	人	23,664	(/) 426	S単 17号
S02115	普通作業員	(/) 0.027	人	20,298	(/) 548	S単 18号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ,,	(") 2.000	個	372	(") 744	S単 44号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(") 2.270	m	1,749	(") 3,970	S単 68号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,	(") 1.000	個	259	(") 259	S単 45号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	(") 1.000	個	1,980	(") 1,980	S単 34号
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管 φ22 キャップ付,,	(") 13.000	m	204	(") 2,652	S単 46号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	(") 1.000	本	2,110	(") 2,110	S単 47号
					(") 67,330	
	合 計				(") 67,330	
	単 価				(") 67,330	
	*** B単— 25号 ***					
000025	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	(") 1.000	枚	3,420	(") 3,420	S単 48号
					(") 3,420	
	合 計				(") 3,420	
	単 価				(") 3,420	
	*** B単— 26号 ***					
000026	水位制御器接続管		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	(") 1.000	m	1,030	(") 1,030	S単 76号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,	(") 1.000	m	860	(") 860	S単 49号
					(") 1,890	
	合 計				(") 1,890	
	単 価				(") 1,890	
	*** B単— 27号 ***					
000027	水位制御排水工 VU φ100,耕地下埋設 (h=0.70m)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.000	m3	1,935	(") 7,740	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.100	m3	972.2	(") 3,986	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾚｯﾄ(Ⅰ)	(") 3.700	m3	1,901	(") 7,034	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.300	m3	1,380	(") 414	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,749	(") 17,490	S単 68号
					(") 36,664	
	合 計				(") 3,666	
	単 価				(") 3,666	
	*** B単— 28号 ***					
000028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 90°エルボ		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ,,	(") 1.000	個	434	(") 434	S単 50号
					(") 434	
	合 計				(") 434	
	単 価				(") 434	
	*** B単— 29号 ***					
000029	洗淨管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	洗淨管 (φ50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.840	日	48,794	(") 40,987	S単 81号

事業名	南周防農地整備事業					単価等詳細プロック表 単価表A (8/ 37)
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.420	日	105,000	(") 44,100	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(") 0.420	日	43,000	(") 18,060	S単 11号
S02115	特殊作業員	(") 0.420	人	23,664	(") 9,939	S単 17号
Y00009	小計				(") 113,086	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	(") 150.000	m	420	(") 63,000	S単 24号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロー管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 150.000	m	20	(") 3,000	S単 71号
Y00009	小計				(") 66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 φ50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	(") 2.800	m3	8,526	(") 23,873	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 1.500	m3	2,774	(") 4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	(") 7.100	m ²	1,284	(") 9,116	S単 95号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	(") 1.000	m3	40,710	(") 40,710	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.000	m ²	7,601	(") 106,414	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 4.700	m ²	11,350	(") 53,345	S単 99号
S02116	ポリエチレン製キャップ φ50,,	(") 100.000	個	290	(") 29,000	S単 51号
					(") 445,705	
	合 計				(") 4,457	
	単 価					
	*** B単一 30号 ***					
000030	補助孔 5,000m/ha		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出	(") 13.890	時間	8,085	(") 112,301	S単 82号
S02112	エクステンションアーム	(") 2.220	日	12,000	(") 26,640	S単 13号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	(") 2.220	日	64,000	(") 142,080	S単 14号
					(") 281,021	
	合 計				(") 281,021	
	単 価					
	*** B単一 31号 ***					
000031	耕地復旧（耕起）		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	24	(") 240,000	S単 80号
					(") 240,000	
	合 計				(") 240,000	
	単 価				(") 240,000	
	*** B単一 32号 ***					
000032	石礫除去		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし	(") 1.000	ha	501,520	(") 501,520	S単 79号
					(") 501,520	
	合 計				(") 501,520	
	単 価				(") 501,520	
	*** B単一 33号 ***					
000033	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	271	(") 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	688	(") 688	S単 1号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				959	
					(")	
	単 価				959	
	*** B単一 34号 ***					
000034	石礫運搬・処理 (株) 東部環境整備センター		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3		(") 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(") 1,000	m3		(") 1,774	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	(") 1,000	m3		(") 1,440	S単 62号
					(")	
	合 計				3,485	
					(")	
	単 価				3,485	
	*** B単一 35号 ***					
000035	吸水渠L1 (高密度ポリエチレン有孔管) φ50 ダブル構造		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (φ-A管) , φ50~75mm	(") 100,000	m		(") 71,300	S単 77号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (φ-A管) , 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 100,000	m		(") 2,000	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	(") 100,000	m		(") 42,000	S単 24号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 14,000	m3		(") 13,174	S単 74号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm、 田布施町,	(") 14,000	m3		(") 67,200	S単 52号
					(")	
	合 計				195,674	
					(")	
	単 価				1,957	
	*** B単一 36号 ***					
000036	集水渠L2 VUφ75 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) , φ50~75mm	(") 100,000	m		(") 76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,- ,50m以下,	(") 100,000	m		(") 400	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 25,000	本		(") 45,750	S単 53号
					(")	
	合 計				122,550	
					(")	
	単 価				1,226	
	*** B単一 37号 ***					
000037	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,	(") 1,000	個		(") 1,300	S単 54号
					(")	
	合 計				1,300	
					(")	
	単 価				1,300	
	*** B単一 38号 ***					
000038	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	(") 1,000	個		(") 3,460	S単 26号
					(")	
	合 計				3,460	
					(")	
	単 価				3,460	
	*** B単一 39号 ***					
000039	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	(〃) 1.000	個	590	(〃) 590	S単 27号
	合 計				(〃) 590	
	単 価				(〃) 590	
	*** B単— 40号 ***					
000040	作業残土処理 (株) 東部環境整備センター		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	(〃) 1.000	m3	748	(〃) 748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 1.000	m3	972.2	(〃) 972	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下	(〃) 1.000	m3	1,813	(〃) 1,813	S単 92号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(〃) 1.000	m3	1,440	(〃) 1,440	S単 63号
	合 計				(〃) 4,973	
	単 価				(〃) 4,973	
	*** B単— 41号 ***					
000041	立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）		箇所		(〃) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(〃) 4.000	m3	1,935	(〃) 7,740	S単 89号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(〃) 12.000	m	984	(〃) 11,808	S単 69号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(〃) 1.600	本	3,700	(〃) 5,920	S単 55号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管）） 機械,暗渠排水管（φ=110管）,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100 m以下,	(〃) 7.300	m	22	(〃) 161	S単 73号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	(〃) 10.000	個	360	(〃) 3,600	S単 56号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,	(〃) 10.000	個	156	(〃) 1,560	S単 57号
S02116	通気口キャップ φ50,,	(〃) 10.000	個	404	(〃) 4,040	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 4.400	m3	972.2	(〃) 4,278	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(〃) 4.000	m3	2,801	(〃) 11,204	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 2.100	m ²	441.2	(〃) 927	S単 94号
	合 計				(〃) 51,238	
	単 価				(〃) 5,124	
	*** B単— 42号 ***					
000042	水開 水平水開 VUφ75		箇所		(〃) 10.000	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 φ75,,	(〃) 10.000	本	16,100	(〃) 161,000	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(〃) 6.900	m3	1,935	(〃) 13,352	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 7.400	m3	972.2	(〃) 7,194	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(〃) 6.700	m3	2,801	(〃) 18,767	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 16.700	m ²	441.2	(〃) 7,368	S単 94号
	合 計				(〃) 207,681	
	単 価				(〃) 20,768	
	*** B単— 43号 ***					
000043	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	(〃) 1.000	枚	3,420	(〃) 3,420	S単 48号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 3,420	
	単 価				(") 3,420	
	*** B単一 44号 ***					
000044	耕地復旧（耕起）		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	24	(") 240,000	S単 80号
	合 計				(") 240,000	
	単 価				(") 240,000	
	*** B単一 45号 ***					
000045	大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バツ抄,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(") 1.000	袋	5,525	(") 5,525	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	271	(") 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(") 1.000	m ³	1,214	(") 1,214	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	271	(") 271	S単 88号
	合 計				(") 7,281	
	単 価				(") 7,281	
	*** B単一 46号 ***					
000046	廃プラスチック処分		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツ抄山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下	(") 1.000	m ³	4,066	(") 4,066	S単 93号
S02123	廃プラスチック処分費 (株)ひぐち総業	(") 1.000	m ³	8,000	(") 8,000	S単 64号
	合 計				(") 12,066	
	単 価				(") 12,066	
	*** B単一 47号 ***					
000047	コンクリート用碎石 積込み・運搬		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	271	(") 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(") 1.000	m ³	688	(") 688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	271	(") 271	S単 88号
	合 計				(") 1,230	
	単 価				(") 1,230	
	*** B単一 48号 ***					
000048	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.000	m ³	297.9	(") 4,469	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m ³	271	(") 4,065	S単 88号
	合 計				(") 8,534	
	単 価				(") 85	
	*** B単一 49号 ***					
000049	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m3	297.9	4,469	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m3	271	4,065	S単 88号
					(")	
	合 計				8,534	
					(")	
	単 価				85	
	*** B単— 50号 ***					
000050	暗渠排水配置計画図				(")	歩A
	A地区(6.17ha)及びB地区(0.36ha)		式		1.000 式	当たり算出
S02116	暗渠排水配置計画図作成	(")			(")	
		1.000	式	716,000	716,000	S単 60号
					(")	
	合 計				716,000	
					(")	
	単 価				716,000	
	*** B単— 51号 ***					
000051	幹線パイプ				(0.000)m	歩A
	ポリエチレン製有孔管φ100（情報化施工）		m		370.000 m	当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.000	日	48,794	97,588	S単 153号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000)			(0)	
		1.000	日	105,000	105,000	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(0.000)			(0)	
		1.000	日	43,000	43,000	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)]	(0.000)			(0)	
	,4.0～5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	1.000	日	29,866	29,866	S単 161号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000)			(0)	
		1.000	日	55,000	55,000	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	(0.000)			(0)	
		1.000	人	23,562	23,562	S単 15号
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		1.000	人	26,112	26,112	S単 16号
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	23,664	23,664	S単 17号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	20,298	20,298	S単 18号
Y00009	小計				(0)	
					424,090	
S02116	高密度ポリエチレン管	(0.000)			(0)	
	有孔管 ダブル構造 φ100,,	370.000	m	860	318,200	S単 21号
S02116	単粒度碎石	(0.000)			(0)	
	,7号 5～2.5mm 田布施町,	14.000	m3	5,000	70,000	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	14.000	m3	972.2	13,611	S単 87号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（φ-ル管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧クランプ 2-3t,50m以下,	370.000	m	20	7,400	S単 71号
					(0)	
	合 計				833,301	
					(0)	
	単 価				2,252	
	*** B単— 52号 ***					
000052	接続パイプ				(0.000)m	歩A
	ポリエチレン製有孔管φ75（情報化施工）		m		370.000 m	当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.000	日	48,794	97,588	S単 153号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000)			(0)	
		1.000	日	105,000	105,000	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(0.000)			(0)	
		1.000	日	43,000	43,000	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)]	(0.000)			(0)	
	,4.0～5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	1.000	日	29,866	29,866	S単 161号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000)			(0)	
		1.000	日	55,000	55,000	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	(0.000)			(0)	
		1.000	人	23,562	23,562	S単 15号
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		1.000	人	26,112	26,112	S単 16号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	(0.000) 1.000	人	23,664	(0) 23,664	S単 17号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 18号
Y00009	小計				(0) 424,090	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	(0.000) 370.000	m	725	(0) 268,250	S単 23号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	(0.000) 14.800	m3	5,000	(0) 74,000	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 14.800	m3	972.2	(0) 14,389	S単 87号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-φ管）,不整地運搬車φ-φ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 370.000	m	20	(0) 7,400	S単 71号
	合 計				(0) 788,129	
	単 価				(0) 2,130	
	*** B単— 53号 ***					
000053	支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50（情報化施工）		m		(0.000)m 370.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[φ-φ型・排対型(2次)] ,標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等＋燃 料＋運転労務,軽油	(0.000) 2.000	日	48,794	(0) 97,588	S単 153号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 1.000	日	105,000	(0) 105,000	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 1.000	日	43,000	(0) 43,000	S単 11号
S16002	不整地運搬車[φ-φ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	29,866	(0) 29,866	S単 161号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 1.000	日	55,000	(0) 55,000	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	(0.000) 1.000	人	23,562	(0) 23,562	S単 15号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	26,112	(0) 26,112	S単 16号
S02115	特殊作業員	(0.000) 1.000	人	23,664	(0) 23,664	S単 17号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 18号
Y00009	小計				(0) 424,090	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	(0.000) 370.000	m	420	(0) 155,400	S単 24号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	(0.000) 14.900	m3	5,000	(0) 74,500	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 14.900	m3	972.2	(0) 14,486	S単 87号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-φ管）,不整地運搬車φ-φ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 370.000	m	20	(0) 7,400	S単 71号
	合 計				(0) 675,876	
	単 価				(0) 1,827	
	*** B単— 54号 ***					
000054	支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ75（情報化施工）		m		(0.000)m 370.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[φ-φ型・排対型(2次)] ,標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等＋燃 料＋運転労務,軽油	(0.000) 2.000	日	48,794	(0) 97,588	S単 153号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 1.000	日	105,000	(0) 105,000	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 1.000	日	43,000	(0) 43,000	S単 11号
S16002	不整地運搬車[φ-φ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	29,866	(0) 29,866	S単 161号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 1.000	日	55,000	(0) 55,000	S単 12号
S02115	運転手（特殊）	(0.000) 1.000	人	23,562	(0) 23,562	S単 15号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	26,112	(0) 26,112	S単 16号
S02115	特殊作業員	(0.000) 1.000	人	23,664	(0) 23,664	S単 17号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	20,298	20,298	S単 18号
Y00009	小計				(0)	
					424,090	
S02116	高密度ポリエチレン管	(0.000)			(0)	
	有孔管 ダブル構造 φ75,,	370.000	m	725	268,250	S単 23号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,7号 5～2.5mm 田布施町,	14.900	m3	5,000	74,500	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	14.900	m3	972.2	14,486	S単 87号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（ロー管）,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	370.000	m	20	7,400	S単 71号
					(0)	
	合 計				788,726	
					(0)	
	単 価				2,132	
	*** B単— 55号 ***					
000055	ポリエチレン製十字管				(0.000)個	歩A
	φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管	(0.000)			(0)	
	φ75,,	1.000	個	7,380	7,380	S単 103号
					(0)	
	合 計				7,380	
					(0)	
	単 価				7,380	
	*** B単— 56号 ***					
000056	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MC/MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGバックホウ,,	15.850	日	50,000	792,500	S単 104号
					(0)	
	合 計				792,500	
					(0)	
	単 価				792,500	
	*** B単— 57号 ***					
000057	接続ビット（十字部）				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.281	m3	1,935	544	S単 89号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,7号 5～2.5mm 柳井市,	0.185	m3	5,000	925	S単 105号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.185	m3	941	174	S単 74号
T00004	暗渠排水工（被覆材投入）	(0.000)			(0)	
	砕石 0.176m2	1.000	m	339	339	T単 3号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.103	m3	972.2	100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	0.025	m3	1,901	48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.181	m3	1,380	250	S単 6号
Y00009	小計				(0)	
					502	
Y00001	パイプ接続					
S02115	配管工	(0.000)			(0)	
		0.020	人	24,276	486	S単 20号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.200	人	20,298	4,060	S単 18号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.070		4,546	318	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	(0.000)			(0)	
		0.040	人	24,276	971	S単 20号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.040	人	20,298	812	S単 18号
					(0)	
	合 計				9,131	
					(0)	
	単 価				9,131	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 58号 ***					
000058	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 φ100×45°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ100,,	(0.000) 1.000	個	1,630	(0) 1,630	S単 106号
					(0) 1,630	
	合 計				(0) 1,630	
					(0) 1,630	
	単 価					
	*** B単一 59号 ***					
000059	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VUφ100 45°エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	372	(0) 372	S単 44号
					(0) 372	
	合 計				(0) 372	
					(0) 372	
	単 価					
	*** B単一 60号 ***					
000060	洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ75、保護工		箇所		(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管（φ75有孔管）					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	ﾊﾞｯｸﺗ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﺗ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	(0.000) 0.840	日	48,794	(0) 40,987	S単 153号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.420	日	105,000	(0) 44,100	S単 10号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.420	日	43,000	(0) 18,060	S単 11号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.420	人	23,664	(0) 9,939	S単 17号
Y00009	小計				(0) 113,086	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	(0.000) 150.000	m	725	(0) 108,750	S単 23号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ=1管）,不整地運搬車ｸﾚｰ型 油圧ﾀﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,	(0.000) 150.000	m	20	(0) 3,000	S単 71号
Y00009	小計				(0) 111,750	
Y00001	洗浄器導入管保護工 φ75					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	(0.000) 2.800	m3	8,526	(0) 23,873	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(0.000) 1.500	m3	2,774	(0) 4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.100	m ²	1,284	(0) 9,116	S単 95号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.000	m ²	7,601	(0) 106,414	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(0.000) 4.700	m ²	11,350	(0) 53,345	S単 99号
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,,	(0.000) 100.000	個	540	(0) 54,000	S単 25号
					(0) 516,455	
	合 計				(0) 5,165	
	単 価					
	*** B単一 61号 ***					
000061	吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(ﾊﾞｯｸ ﾎｳ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（φ=1管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	713	(0) 71,300	S単 77号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ=1管）,不整地運搬車ｸﾚｰ型 油圧ﾀﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,	(0.000) 100.000	m	420	(0) 42,000	S単 107号
					(0) 115,300	
	合 計					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,153	
	*** B単— 62号 ***					
000062	ポリエチレン製ソケット φ50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	(0.000) 1.000	個	280	(0) 280	S単 108号
	合 計				(0) 280	
	単 価				(0) 280	
	*** B単— 63号 ***					
000063	ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管φ50×φ50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管 φ50×φ50,,	(0.000) 1.000	個	1,300	(0) 1,300	S単 109号
	合 計				(0) 1,300	
	単 価				(0) 1,300	
	*** B単— 64号 ***					
000064	ポリエチレン製十字管 φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 φ75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 103号
	合 計				(0) 7,380	
	単 価				(0) 7,380	
	*** B単— 65号 ***					
000065	VU偏心ソケット φ100×φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	VU偏心ソケット φ100×φ75,,	(0.000) 1.000	個	254	(0) 254	S単 110号
	合 計				(0) 254	
	単 価				(0) 254	
	*** B単— 66号 ***					
000066	異種管ソケットVU-PE φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,	(0.000) 1.000	個	927	(0) 927	S単 111号
	合 計				(0) 927	
	単 価				(0) 927	
	*** B単— 67号 ***					
000067	立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）,保護工		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(0.000) 4.000	m3	1,935	(0) 7,740	S単 89号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	984	(0) 9,840	S単 69号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ=1管）,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50mを超え100m以下,	(0.000) 7.300	m	22	(0) 161	S単 73号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	(0.000) 10.000	個	360	(0) 3,600	S単 56号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	156	(0) 1,560	S単 57号
S02116	通気口キャップ φ50,,	(0.000) 10.000	個	404	(0) 4,040	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.400	m3	972.2	(0) 4,278	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 4.000	m3	2,801	(0) 11,204	S単 7号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	2.100	m ²	441.2	927	S単 94号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高強度)Ⅱ	0.100	m ³	40,710	4,071	S単 97号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.400	m ²	7,601	10,641	S単 98号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.470	m ²	11,350	5,335	S単 99号
					(0)	
	合 計				63,397	
					(0)	
	単 価				6,340	
	*** B単一 68号 ***					
000068	水閘				(0.000)箇所	歩A
	ネジ式水閘 VUφ75		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S02116	ネジ式水閘	(0.000)			(0)	
	φ75,,	10.000	個	1,790	17,900	S単 112号
					(0)	
	合 計				17,900	
					(0)	
	単 価				1,790	
	*** B単一 69号 ***					
000069	表土整地				(0.000)ha	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ)	(0.000)			(0)	
	湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通	1.000	ha	222,513	222,513	S単 151号
					(0)	
	合 計				222,513	
					(0)	
	単 価				222,513	
	*** B単一 70号 ***					
000070	水閘				(0.000)個	歩A
	ネジ式水閘φ75		個		10.000 個	当たり算出
S02116	ネジ式水閘	(0.000)			(0)	
	φ75,,	10.000	個	1,790	17,900	S単 112号
					(0)	
	合 計				17,900	
					(0)	
	単 価				1,790	
	*** B単一 71号 ***					
000071	吸水渠（湧水処理1型）				(0.000)m	歩A
	田面タイプφ75、L1、有孔管		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	764	76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 113号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	12.800	m ³	941	12,045	S単 74号
S02116	コンクリート用砕石	(0.000)			(0)	
	,40～20mm、田布施町,	13.400	m ³	4,800	64,320	S単 52号
					(0)	
	合 計				195,665	
					(0)	
	単 価				1,957	
	*** B単一 72号 ***					
000072	吸水渠（湧水処理1型）				(0.000)m	歩A
	田面タイプφ75、L4、無孔管		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	764	76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 113号
					(0)	
	合 計				119,300	
					(0)	
	単 価				1,193	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 73号 ***					
000073	集水渠				(0.000)m	歩A
	VU 無孔管 φ75		m		100,000	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm	100.000	m	764	76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 53号
					(0)	
	合 計				122,550	
					(0)	
	単 価				1,226	
	*** B単一 74号 ***					
000074	VUエルボ				(0.000)個	歩A
	φ75*45°		個		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	(0.000)			(0)	
	45°エルボ φ75,,	1,000	個	1,000	1,000	S単 114号
					(0)	
	合 計				1,000	
					(0)	
	単 価				1,000	
	*** B単一 75号 ***					
000075	立上管(通気口)				(0.000)箇所	歩A
	VUφ75(通気口キャップ付)、保護工		箇所		100,000	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	90.000	m	1,293	116,370	S単 149号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	90.000	m	4	360	S単 72号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	φ75 90°大曲エルボ,,	100.000	個	362	36,200	S単 115号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(0.000)			(0)	
	φ75,,	100.000	個	927	92,700	S単 111号
S02116	通気口キャップ	(0.000)			(0)	
	φ75,,	100.000	個	506	50,600	S単 116号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	10.000	m3	40,710	407,100	S単 97号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	14.000	m ²	7,601	106,414	S単 98号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4.700	m ²	11,350	53,345	S単 99号
					(0)	
	合 計				863,089	
					(0)	
	単 価				8,631	
	*** B単一 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁				(0.000)枚	歩A
	新設管用φ100		枚		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)			(0)	
	新設管用 φ100,,	1,000	枚	3,420	3,420	S単 48号
					(0)	
	合 計				3,420	
					(0)	
	単 価				3,420	
	*** B単一 77号 ***					
000077	VU偏心ソケット				(0.000)個	歩A
	φ100×φ75		個		1,000	当たり算出
S02116	VU偏心ソケット	(0.000)			(0)	
	φ100×φ75,,	1,000	個	254	254	S単 110号
					(0)	
	合 計				254	
					(0)	
	単 価				254	
	*** B単一 78号 ***					
000078	異種管ソケット				(0.000)個	歩A
	VU-PE φ75		個		1,000	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,	(0.000) 1.000	個	927	(0) 927	S単 111号
	合 計				(0) 927	
	単 価				(0) 927	
	*** B単一 79号 ***					
000079	ポリエチレン製ソケット φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製ソケット φ75,,	(0.000) 1.000	個	570	(0) 570	S単 117号
	合 計				(0) 570	
	単 価				(0) 570	
	*** B単一 80号 ***					
000080	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	(0.000) 1.000	m3	748	(0) 748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	972.2	(0) 972	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,175	(0) 2,175	S単 164号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 63号
	合 計				(0) 5,335	
	単 価				(0) 5,335	
	*** B単一 81号 ***					
000081	水閘 ネジ式水閘		本		(0.000)本 10.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式水閘 φ75,,	(0.000) 10.000	個	1,790	(0) 17,900	S単 112号
	合 計				(0) 17,900	
	単 価				(0) 1,790	
	*** B単一 82号 ***					
000082	吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75、L1、有孔管		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 113号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,	(0.000) 22.000	m3	941	(0) 20,702	S単 74号
S02116	コンクリート用碎石 ,40～20mm、田布施町,	(0.000) 23.100	m3	4,800	(0) 110,880	S単 52号
	合 計				(0) 250,882	
	単 価				(0) 2,509	
	*** B単一 83号 ***					
000083	吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75、L4、無孔管		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 113号
	合 計				(0) 119,300	
	単 価				(0) 1,193	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 84号 ***					
000084	集水渠				(0.000)m	歩A
	VU 無孔管 φ75		m		100,000	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,830	(0) 45,750	S単 53号
	合 計				(0) 122,550	
	単 価				(0) 1,226	
	*** B単一 85号 ***					
000085	VUエルボ φ75*45°		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ75,,	(0.000) 1.000	個	1,000	(0) 1,000	S単 114号
	合 計				(0) 1,000	
	単 価				(0) 1,000	
	*** B単一 86号 ***					
000086	立上管(通気口) VUφ75(通気口キャップ付)、保護工		箇所		(0.000)箇所 100.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 100.000	m	1,293	(0) 129,300	S単 149号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90°大曲エルボ,,	(0.000) 100.000	個	362	(0) 36,200	S単 115号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,	(0.000) 100.000	個	927	(0) 92,700	S単 111号
S02116	通気口キャップ φ75,,	(0.000) 100.000	個	506	(0) 50,600	S単 116号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 10.000	m3	40,710	(0) 407,100	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.000	m ²	7,601	(0) 106,414	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(0.000) 4.700	m ²	11,350	(0) 53,345	S単 99号
	合 計				(0) 876,059	
	単 価				(0) 8,761	
	*** B単一 87号 ***					
000087	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用φ100		枚		(0.000)枚 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 48号
	合 計				(0) 3,420	
	単 価				(0) 3,420	
	*** B単一 88号 ***					
000088	VU偏心ソケット φ100×φ75		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	VU偏心ソケット φ100×φ75,,	(0.000) 1.000	個	254	(0) 254	S単 110号
	合 計				(0) 254	
	単 価				(0) 254	
	*** B単一 89号 ***					
000089	異種管ソケット VU-PE φ75		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,	(0.000) 1.000	個	927	(0) 927	S単 111号
	合 計				(0) 927	
	単 価				(0) 927	
	*** B単— 90号 ***					
000090	ポリエチレン製ソケット φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製ソケット φ75,,	(0.000) 1.000	個	570	(0) 570	S単 117号
	合 計				(0) 570	
	単 価				(0) 570	
	*** B単— 91号 ***					
000091	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	(0.000) 1.000	m3	748	(0) 748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	972.2	(0) 972	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸ砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,175	(0) 2,175	S単 164号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 63号
	合 計				(0) 5,335	
	単 価				(0) 5,335	
	*** B単— 92号 ***					
000092	水閘 水平水閘 VUφ75		本		(0.000)本 10.000 本	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ75,,	(0.000) 10.000	本	16,100	(0) 161,000	S単 59号
	合 計				(0) 161,000	
	単 価				(0) 16,100	
	*** B単— 93号 ***					
000093	吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	1,021	(0) 102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 113号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,	(0.000) 40.000	m3	941	(0) 37,640	S単 74号
S02116	コンクリート用碎石 ,40～20mm、田布施町,	(0.000) 42.000	m3	4,800	(0) 201,600	S単 52号
	合 計				(0) 384,240	
	単 価				(0) 3,842	
	*** B単— 94号 ***					
000094	集水渠 無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	1,021	(0) 102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 25.000	m	425	(0) 10,625	S単 113号
	合 計				(0) 113,125	
	単 価				(0) 1,131	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 95号 ***					
000095	集水渠				(0.000)m	歩A
	VU 無孔管 φ75、L3 VU		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm	100.000	m	1,021	102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 53号
					(0)	
	合 計				148,250	
					(0)	
	単 価				1,483	
	*** B単一 96号 ***					
000096	立上管(通気口)				(0.000)箇所	歩A
	VUφ75(通気口キャップ付)		箇所		100.000 箇所	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	125.000	m	1,293	161,625	S単 149号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	110.000	m	2,192	241,120	S単 150号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	235.000	m	4	940	S単 72号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	φ100 90°大曲エルボ,,	100.000	個	704	70,400	S単 118号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(0.000)			(0)	
	φ75,,	100.000	個	927	92,700	S単 111号
S02116	ポリエチレン製ソケット	(0.000)			(0)	
	φ75,,	100.000	個	570	57,000	S単 117号
S02116	通気口キャップ	(0.000)			(0)	
	φ75,,	100.000	個	506	50,600	S単 116号
					(0)	
	合 計				674,385	
					(0)	
	単 価				6,744	
	*** B単一 97号 ***					
000097	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁				(0.000)枚	歩A
	新設管用φ100		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)			(0)	
	新設管用 φ100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 48号
					(0)	
	合 計				3,420	
					(0)	
	単 価				3,420	
	*** B単一 98号 ***					
000098	VU偏心ソケット				(0.000)個	歩A
	φ100×φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	VU偏心ソケット	(0.000)			(0)	
	φ100×φ75,,	1.000	個	254	254	S単 110号
					(0)	
	合 計				254	
					(0)	
	単 価				254	
	*** B単一 99号 ***					
000099	異種管ソケット				(0.000)個	歩A
	VU-PE φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(0.000)			(0)	
	φ75,,	1.000	個	927	927	S単 111号
					(0)	
	合 計				927	
					(0)	
	単 価				927	
	*** B単一 100号 ***					
000100	ポリエチレン製エルボ				(0.000)個	歩A
	φ75*45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ	(0.000)			(0)	
	45°エルボφ75,,	1.000	個	2,470	2,470	S単 119号
					(0)	
	合 計				2,470	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,470	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	(0.000) 1.000	m3	748	(0) 748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	972.2	(0) 972	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,175	(0) 2,175	S単 164号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 63号
					(0)	
	合 計				5,335	
					(0)	
	単 価				5,335	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	1,021	(0) 102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 113号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,	(0.000) 28.000	m3	941	(0) 26,348	S単 74号
S02116	コンクリート用碎石 ,40～20mm、田布施町,	(0.000) 29.000	m3	4,800	(0) 139,200	S単 52号
					(0)	
	合 計				310,548	
					(0)	
	単 価				3,105	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	集水渠 無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	1,021	(0) 102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 25.000	m	425	(0) 10,625	S単 113号
					(0)	
	合 計				113,125	
					(0)	
	単 価				1,131	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	立上管（通気口） VUφ75（通気口キャップ付）		箇所		(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 145.000	m	1,293	(0) 187,485	S単 149号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 70.000	m	2,192	(0) 153,440	S単 150号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 215.000	m	4	(0) 860	S単 72号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°大曲エルボ,,	(0.000) 100.000	個	704	(0) 70,400	S単 118号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,	(0.000) 100.000	個	927	(0) 92,700	S単 111号
S02116	通気口キャップ φ75,,	(0.000) 100.000	個	506	(0) 50,600	S単 116号
					(0)	
	合 計				555,485	
					(0)	
	単 価				5,555	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	ポリエチレン製エルボ φ75*90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ75,,	(0.000) 1.000	個	2,470	(0) 2,470	S単 120号
	合 計				(0) 2,470	
	単 価				(0) 2,470	
	*** B単— 106号 ***					
000106	ポリエチレン製片落ちソケット φ75*φ50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 27号
	合 計				(0) 590	
	単 価				(0) 590	
	*** B単— 107号 ***					
000107	ポリエチレン製片落ちソケット φ100*φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ75,,	(0.000) 1.000	個	810	(0) 810	S単 121号
	合 計				(0) 810	
	単 価				(0) 810	
	*** B単— 108号 ***					
000108	ポリエチレン製チーズ φ100*100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,	(0.000) 1.000	個	8,510	(0) 8,510	S単 122号
	合 計				(0) 8,510	
	単 価				(0) 8,510	
	*** B単— 109号 ***					
000109	ポリエチレン製十字管 φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 φ75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 103号
	合 計				(0) 7,380	
	単 価				(0) 7,380	
	*** B単— 110号 ***					
000110	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	(0.000) 1.000	m3	748	(0) 748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	972.2	(0) 972	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,175	(0) 2,175	S単 164号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 63号
	合 計				(0) 5,335	
	単 価				(0) 5,335	
	*** B単— 111号 ***					
000111	吸水渠（湧水処理1型） 田面タイプφ75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	1,021	(0) 102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 113号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 28.000	m3	941	(0) 26,348	S単 74号
S02116	コンクリート用砕石 ,40～20mm、田布施町,	(0.000) 29.000	m3	4,800	(0) 139,200	S単 52号
	合 計				(0) 310,548	
	単 価				(0) 3,105	
	*** B単－ 112号 ***					
000112	集水渠 無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	(0.000) 100.000	m	1,021	(0) 102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 25.000	m	425	(0) 10,625	S単 113号
	合 計				(0) 113,125	
	単 価				(0) 1,131	
	*** B単－ 113号 ***					
000113	立上管（通気口） VUφ75（通気口キャップ付）		箇所		(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 190.000	m	1,293	(0) 245,670	S単 149号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 70.000	m	2,192	(0) 153,440	S単 150号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	(0.000) 260.000	m	4	(0) 1,040	S単 72号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°大曲エルボ,,	(0.000) 100.000	個	704	(0) 70,400	S単 118号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,	(0.000) 100.000	個	927	(0) 92,700	S単 111号
S02116	通気口キャップ φ75,,	(0.000) 100.000	個	506	(0) 50,600	S単 116号
	合 計				(0) 613,850	
	単 価				(0) 6,139	
	*** B単－ 114号 ***					
000114	ポリエチレン製エルボ φ75*90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ75,,	(0.000) 1.000	個	2,470	(0) 2,470	S単 120号
	合 計				(0) 2,470	
	単 価				(0) 2,470	
	*** B単－ 115号 ***					
000115	ポリエチレン製チーズ φ75*75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 26号
	合 計				(0) 3,460	
	単 価				(0) 3,460	
	*** B単－ 116号 ***					
000116	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	(0.000) 1.000	m3	748	(0) 748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	972.2	(0) 972	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,175	(0) 2,175	S単 164号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 63号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】 （第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				5,335	
					(0)	
	単 価				5,335	
	*** B単一 117号 ***					
000117	水開				(0.000)m	歩A
	水平水開 VUφ75		本		10.000	当たり算出
S02116	水平水開	(0.000)			(0)	
	φ75,,	10.000	本	16,100	161,000	S単 59号
					(0)	
	合 計				161,000	
					(0)	
	単 価				16,100	
	*** B単一 118号 ***					
000118	吸水渠（湧水処理1型）				(0.000)m	歩A
	田面タイプφ75、H910		m		100.000	当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削）	(0.000)			(0)	
	0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	1,021	102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管（有孔・無孔）薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 113号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材））	(0.000)			(0)	
	碎石,不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ｸﾞｯﾌﾟ2-3t,50m以下,	27.000	m3	941	25,407	S単 74号
S02116	コンクリート用碎石	(0.000)			(0)	
	,40～20mm、田布施町,	28.000	m3	4,800	134,400	S単 52号
					(0)	
	合 計				304,807	
					(0)	
	単 価				3,048	
	*** B単一 119号 ***					
000119	吸水渠（湧水処理1型）				(0.000)m	歩A
	田面タイプφ75、H1160		m		100.000	当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削）	(0.000)			(0)	
	0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	1,021	102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管（有孔・無孔）薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 113号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材））	(0.000)			(0)	
	碎石,不整地運搬車ｸﾗｰ型 油圧ｸﾞｯﾌﾟ2-3t,50m以下,	34.000	m3	941	31,994	S単 74号
S02116	コンクリート用碎石	(0.000)			(0)	
	,40～20mm、田布施町,	36.000	m3	4,800	172,800	S単 52号
					(0)	
	合 計				349,794	
					(0)	
	単 価				3,498	
	*** B単一 120号 ***					
000120	集水渠				(0.000)m	歩A
	無孔管 φ75、L2 ポリエチレン		m		100.000	当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削）	(0.000)			(0)	
	0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	1,021	102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	ポリエチレン吸水管（有孔・無孔）薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	25.000	m	425	10,625	S単 113号
					(0)	
	合 計				113,125	
					(0)	
	単 価				1,131	
	*** B単一 121号 ***					
000121	集水渠				(0.000)m	歩A
	VU 無孔管 φ75、L3 VU		m		100.000	当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削）	(0.000)			(0)	
	0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	1,021	102,100	S単 152号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 53号
					(0)	
	合 計				148,250	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,483	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	立上管（通気口）				(0.000)箇所	歩A
	VUφ75（通気口キャップ付）		箇所		100.000 箇所	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	120.000	m	1,293	155,160	S単 149号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	70.000	m	2,192	153,440	S単 150号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,~,50m以下,	190.000	m	4	760	S単 72号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	φ100 90°大曲エルボ,,	100.000	個	704	70,400	S単 118号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(0.000)			(0)	
	φ75,,	100.000	個	927	92,700	S単 111号
S02116	通気口キャップ	(0.000)			(0)	
	φ75,,	100.000	個	506	50,600	S単 116号
					(0)	
	合 計				523,060	
					(0)	
	単 価				5,231	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	VUエルボ				(0.000)個	歩A
	φ75*45°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	(0.000)			(0)	
	45°エルボ φ75,,	1.000	個	1,000	1,000	S単 114号
					(0)	
	合 計				1,000	
					(0)	
	単 価				1,000	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	TSベンド				(0.000)個	歩A
	φ75*22°ー1/2		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	(0.000)			(0)	
	22 1/2°ベンドB形 径75,,	1.000	個	2,300	2,300	S単 123号
					(0)	
	合 計				2,300	
					(0)	
	単 価				2,300	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁				(0.000)枚	歩A
	新設管用φ100		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)			(0)	
	新設管用 φ100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 48号
					(0)	
	合 計				3,420	
					(0)	
	単 価				3,420	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	VU偏心ソケット				(0.000)個	歩A
	φ100×φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	VU偏心ソケット	(0.000)			(0)	
	φ100×φ75,,	1.000	個	254	254	S単 110号
					(0)	
	合 計				254	
					(0)	
	単 価				254	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	異種管ソケット				(0.000)個	歩A
	VUーPE φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(0.000)			(0)	
	φ75,,	1.000	個	927	927	S単 111号
					(0)	
	合 計				927	
					(0)	
	単 価				927	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 128号 ***					
000128	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	(0.000) 1.000	m3	748	(0) 748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	972.2	(0) 972	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾂ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,175	(0) 2,175	S単 164号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 63号
					(0)	
	合 計				5,335	
					(0)	
	単 価				5,335	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	表土はぎ取り戻し整地 t =15 c m		m ²		(0.000)m ² 1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 150.000	m3	1,935	(0) 290,250	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 150.000	m3	972.2	(0) 145,830	S単 87号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(0.000) 150.000	m3	142.3	(0) 21,345	S単 165号
					(0)	
	合 計				457,425	
					(0)	
	単 価				457	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	排水口復旧		箇所		(0.000)箇所 3.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	20,298	(0) 8,119	S単 101号
					(0)	
	合 計				8,119	
					(0)	
	単 価				2,706	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	畦畔復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃 料+運転労務,軽油	(0.000) 1.500	日	39,758	(0) 59,637	S単 154号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.500	人	20,298	(0) 30,447	S単 101号
					(0)	
	合 計				90,084	
					(0)	
	単 価				90,084	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	畦畔復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃 料+運転労務,軽油	(0.000) 0.500	日	39,758	(0) 19,879	S単 154号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	20,298	(0) 10,149	S単 101号
					(0)	
	合 計				30,028	
					(0)	
	単 価				30,028	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	既存水路埋戻		m		(0.000)m 16.300 m	歩A 当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃	(0.000) 0.500	日	39,758	(0) 19,879	S単 154号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	料＋運転労務,軽油					
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	20,298	(0) 40,596	S単 101号
S16001	ダンプトラック[ワロート・ディーゼル] .2t積載,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	(0.000) 0.500	日	32,050	(0) 16,025	S単 155号
	合 計				(0) 76,500	
	単 価				(0) 4,693	
	*** B単一 134号 ***					
000134	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VUφ75		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	2,570	(0) 2,570	S単 124号
	合 計				(0) 2,570	
	単 価				(0) 643	
	*** B単一 135号 ***					
000135	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ75		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	1,830	(0) 1,830	S単 53号
	合 計				(0) 1,830	
	単 価				(0) 458	
	*** B単一 136号 ***					
000136	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット,φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,	(0.000) 1.000	個	561	(0) 561	S単 125号
	合 計				(0) 561	
	単 価				(0) 561	
	*** B単一 137号 ***					
000137	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ,φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ75,,	(0.000) 1.000	個	1,000	(0) 1,000	S単 114号
	合 計				(0) 1,000	
	単 価				(0) 1,000	
	*** B単一 138号 ***					
000138	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ,φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ φ75,,	(0.000) 1.000	個	848	(0) 848	S単 126号
	合 計				(0) 848	
	単 価				(0) 848	
	*** B単一 139号 ***					
000139	硬質ポリ塩化ビニル管継手 逆水防止弁,φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	逆水防止弁 φ75,,	(0.000) 1.000	個	3,500	(0) 3,500	S単 127号
	合 計				(0) 3,500	
	単 価				(0) 3,500	
	*** B単一 140号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000140	コンクリート用砕石 40-20mm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(0.000) 1.050	m3	4,800	(0) 5,040	S単 128号
	合 計				(0) 5,040	
	単 価				(0) 5,040	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	割栗石 15-20cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	割栗石 ,150～200,	(0.000) 1.050	m3	4,950	(0) 5,198	S単 129号
	合 計				(0) 5,198	
	単 価				(0) 5,198	
	*** B単ー 142号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(BB)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 167号
	合 計				(0) 40,710	
	単 価				(0) 40,710	
	*** B単ー 143号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,601	(0) 7,601	S単 98号
	合 計				(0) 7,601	
	単 価				(0) 7,601	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	排水口復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 2.000	時間	6,786	(0) 13,572	S単 156号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.300	人	20,298	(0) 6,089	S単 101号
	合 計				(0) 19,661	
	単 価				(0) 19,661	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	排水口復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 2.000	時間	6,786	(0) 13,572	S単 156号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.300	人	20,298	(0) 6,089	S単 101号
	合 計				(0) 19,661	
	単 価				(0) 19,661	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	取水口復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.300	人	20,298	(0) 6,089	S単 101号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				6,089	
	単 価				(0)	
					6,089	
	*** B単一 147号 ***					
000147	隅切加工		箇所		(0.000)箇所	歩A
					2.000 箇所	当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	2.000	時間	6,786	13,572	S単 156号
	合 計				(0)	
					13,572	
	単 価				(0)	
					6,786	
	*** B単一 148号 ***					
000148	既存水路埋戻		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	1.500	日	39,758	59,637	S単 154号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.500	人	20,298	10,149	S単 101号
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾛﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	(0.000)			(0)	
	,2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	1.500	日	32,050	48,075	S単 155号
					(0)	
	合 計				117,861	
	単 価				(0)	
					117,861	
	*** B単一 149号 ***					
000149	建設廃材				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート廃材		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	S単 145号
					(0)	
	合 計				1,500	
	単 価				(0)	
					1,500	
	*** B単一 150号 ***					
000150	建設発生土受入価格				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土受入価格	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	1,440	1,440	S単 146号
					(0)	
	合 計				1,440	
	単 価				(0)	
					1,440	
	*** B単一 151号 ***					
000151	町道横断水路口埋戻		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・超小旋回型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3),,運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	0.500	日	18,791	9,396	S単 162号
S02124	運転手（特殊）	(0.000)			(0)	
		0.500	人	23,562	11,781	S単 147号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.500	人	20,298	10,149	S単 101号
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾛﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	(0.000)			(0)	
	,2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.500	日	32,050	16,025	S単 155号
					(0)	
	合 計				47,351	
	単 価				(0)	
					47,351	
	*** B単一 152号 ***					
B03205	鉄筋		ton		(0.000)ton	歩A
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	167,286	167,286	S単 148号
					(0)	
	合 計				167,286	
					(0)	
	単 価				167,286	
	*** B単一 153号 ***					
BA0302	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	21-12-20		m3		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B)	1.000	m3	41,080	41,080	S単 168号
	W/C60%					
					(0)	
	合 計				41,080	
					(0)	
	単 価				41,080	
	*** B単一 154号 ***					
BA0303	型枠				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m	7,601	7,601	S単 98号
					(0)	
	合 計				7,601	
					(0)	
	単 価				7,601	
	*** B単一 155号 ***					
000155	差筋アンカー				(0.000)本	歩A
	D13×600mm		本		1.000	当たり算出
S02116	差筋アンカー	(0.000)			(0)	
	D13×600mm,,	1.000	本	170	170	S単 130号
S02115	型わく工	(0.000)			(0)	
		0.048	人	25,500	1,224	S単 102号
					(0)	
	合 計				1,394	
					(0)	
	単 価				1,394	
	*** B単一 156号 ***					
000156	建設発生土受入価格				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000	当たり算出
S02123	建設発生土受入価格	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	1,440	1,440	S単 146号
					(0)	
	合 計				1,440	
					(0)	
	単 価				1,440	
	*** B単一 157号 ***					
000157	額縁明渠				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.500	人	20,298	10,149	S単 101号
					(0)	
	合 計				10,149	
					(0)	
	単 価				10,149	
	*** B単一 158号 ***					
000158	用水路漏水処理				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		3.000	人	20,298	60,894	S単 101号
					(0)	
	合 計				60,894	
					(0)	
	単 価				60,894	
	*** B単一 159号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000159	余水吐設置				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SI6001	ハック砂[ｸﾚｰﾗ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準ﾊｯｸ砂容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+	1.500	日	46,062	69,093	S単 157号
	燃料+運転労務,軽油					
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		3.000	人	20,298	60,894	S単 101号
					(0)	
	合 計				129,987	
					(0)	
	単 価				129,987	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	樹				(0.000)箇所	歩A
	1型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	m ³	1,533	1,840	S単 166号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	40,710	16,284	S単 97号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 98号
					(0)	
	合 計				54,609	
					(0)	
	単 価				54,609	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VUφ250		m		4.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径250 長4.0m,,	1.000	本	16,300	16,300	S単 131号
					(0)	
	合 計				16,300	
					(0)	
	単 価				4,075	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩A
	45°エルボ,φ250		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	エルボ A形 径250,,	1.000	個	23,600	23,600	S単 132号
					(0)	
	合 計				23,600	
					(0)	
	単 価				23,600	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	コンクリート				(0.000)m ³	歩A
	18-12-20		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	生コンクリート(高炉B)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	1.060	m3	24,150	25,599	S単 133号
					(0)	
	合 計				25,599	
					(0)	
	単 価				25,599	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	足掛金物・ガードパイプ支柱設置				(0.000)箇所	歩A
			箇所		3.000 箇所	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	20,298	40,596	S単 101号
					(0)	
	合 計				40,596	
					(0)	
	単 価				13,532	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	ステップ				(0.000)個	歩A
	φ19*B300		個		1.000 個	当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物	(0.000)			(0)	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,090	3,090	S単 134号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				3,090	
					(0)	
	単 価				3,090	
	*** B単一 166号 ***					
000166	ガードパイプ支柱 φ60.5×3.2×1029		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ガードパイプ支柱 φ60.5×3.2×1029、塗装品,,	(0.000) 1.000	本	6,270	(0) 6,270	S単 135号
					(0)	
	合 計				6,270	
					(0)	
	単 価				6,270	
	*** B単一 167号 ***					
000167	漏水処理		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 3.000	人	20,298	(0) 60,894	S単 101号
					(0)	
	合 計				60,894	
					(0)	
	単 価				60,894	
	*** B単一 168号 ***					
000168	仮設階段設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 101号
S02116	巡視路階段 B120*1.500*H90（固定杭φ50*L450*2本）,,	(0.000) 6.000	組	1,280	(0) 7,680	S単 136号
					(0)	
	合 計				27,978	
					(0)	
	単 価				27,978	
	*** B単一 169号 ***					
000169	真砂土敷均し		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 2.000	時間	6,786	(0) 13,572	S単 156号
S16001	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 1.000	時間	6,302	(0) 6,302	S単 158号
S02116	山土砂	(0.000) 3.600	m3	2,600	(0) 9,360	S単 137号
					(0)	
	合 計				29,234	
					(0)	
	単 価				29,234	
	*** B単一 170号 ***					
000170	漏水処理		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 101号
					(0)	
	合 計				20,298	
					(0)	
	単 価				20,298	
	*** B単一 171号 ***					
000171	法面復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 1.000	日	46,062	(0) 46,062	S単 157号
S16001	ダンプトラック[オート・ディーゼル] ,4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 1.000	日	37,214	(0) 37,214	S単 159号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 101号

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				103,574	
					(0)	
	単 価				103,574	
	*** B単一 172号 ***					
000172	用水路漏水処理		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	20,298	20,298	S単 101号
					(0)	
	合 計				20,298	
					(0)	
	単 価				20,298	
	*** B単一 173号 ***					
000173	基礎砕石置換		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S16001	バック材[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+	1.000	日	46,062	46,062	S単 157号
	燃料+運転労務,軽油					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[おﾞｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	(0.000)			(0)	
	,4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	37,214	37,214	S単 159号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	20,298	20,298	S単 101号
S02116	コンクリート用砕石	(0.000)			(0)	
	,40～20mm、田布施町,	5.700	m3	4,800	27,360	S単 52号
					(0)	
	合 計				130,934	
					(0)	
	単 価				130,934	
	*** B単一 174号 ***					
000174	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VUφ250		m		4.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP 径150 長4.0m,,	1.000	本	11,100	11,100	S単 138号
					(0)	
	合 計				11,100	
					(0)	
	単 価				2,775	
	*** B単一 175号 ***					
000175	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩A
	90°エルボ,φ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	エルボ A形 径150,,	1.000	個	5,410	5,410	S単 139号
					(0)	
	合 計				5,410	
					(0)	
	単 価				5,410	
	*** B単一 176号 ***					
000176	土のう撤去・法面復旧		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S16001	バック材[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等	2.000	時間	7,864	15,728	S単 160号
	+燃料+運転労務,軽油					
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.300	人	20,298	6,089	S単 101号
					(0)	
	合 計				21,817	
					(0)	
	単 価				21,817	
	*** B単一 177号 ***					
000177	排水口復旧		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.100	人	20,298	2,030	S単 101号
					(0)	
	合 計				2,030	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,030	
	*** B単一 178号 ***					
000178	用水路・排水路・畦畔復旧				(0.000)m	歩A
	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)、1種 φ300		m		6.000 m	当たり算出
SI6001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	3.000	日	39,758	119,274	S単 154号
SI6002	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バック容量 山積0.16m3(平積0.11m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	3.000	日	15,654	46,962	S単 163号
S02124	運転手（特殊）	(0.000)			(0)	
		3.000	人	23,562	70,686	S単 147号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		3.000	人	20,298	60,894	S単 101号
S02116	生コンクリート(高炉B)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.530	m3	24,150	12,800	S単 133号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管	(0.000)			(0)	
	B形 外圧1種 径300 長2.00m,,	3.000	本	14,200	42,600	S単 140号
					(0)	
	合 計				353,216	
					(0)	
	単 価				58,869	
	*** B単一 179号 ***					
000179	真砂土搬入				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SI6001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	,2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.500	日	32,050	16,025	S単 155号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		6.000	m3	2,600	15,600	S単 137号
					(0)	
	合 計				31,625	
					(0)	
	単 価				31,625	
	*** B単一 180号 ***					
000180	コンクリート用砕石				(0.000)m3	歩A
	積込み・運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	271	271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	688	688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	271	271	S単 88号
					(0)	
	合 計				1,230	
					(0)	
	単 価				1,230	
	*** B単一 181号 ***					
000181	ICTシステム初期費				(0.000)式	歩A
	MC/MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICTシステム初期費	(0.000)			(0)	
	MC/MGバックホウ,,	1.000	式	550,000	550,000	S単 141号
					(0)	
	合 計				550,000	
					(0)	
	単 価				550,000	
	*** B単一 182号 ***					
000182	3次元起工測量				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,341,000	1,341,000	S単 142号
					(0)	
	合 計				1,341,000	
					(0)	
	単 価				1,341,000	
	*** B単一 183号 ***					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,774		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,214		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	1,901		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
	*** S単一 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,801		歩A・単A
	*** S単一 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,774		歩A・単A
	*** S単一 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	748		歩A・単A
	*** S単一 10号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
S02112	フォアスカッター					
	フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機					
	1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
S02112	エクステンションアーム					
	エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント					
	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	24,276		歩A・単A
	*** S単一 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管					
	有孔管 ダブル構造 φ100,,		m	860		歩A・単A
	*** S単一 22号 ***					
S02116	単粒度砕石					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 田布施町, *** S単ー 23号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 24号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,, *** S単ー 25号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ φ75,, *** S単ー 26号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,, *** S単ー 27号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,, *** S単ー 28号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,, *** S単ー 29号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,, *** S単ー 30号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 31号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単ー 32号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単ー 33号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル（普通） 生モルタル（普通） ,配合 1:2, *** S単ー 34号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,, *** S単ー 35号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単ー 36号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 φ100 L=400mm,, *** S単ー 37号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100,, *** S単ー 38号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 φ100,, *** S単ー 39号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単ー 40号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,, *** S単ー 41号 ***		枚	11,600		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,, *** S単ー 42号 ***		枚	14,000		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単ー 43号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 φ150,,		本	36,100		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ,,		個	372		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,		個	259		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管					
	フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,		m	204		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	水位設定器					
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本	2,110		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,		枚	3,420		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,		m	860		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ φ50,,		個	290		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40～20mm、田布施町,,		m3	4,800		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,		個	1,300		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,700		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,		個	360		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	通気口キャップ					
	通気口キャップ φ50,,		個	404		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	水平水閘					
	水平水閘 φ75,,		本	16,100		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成					
	暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02123	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02123	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費 (株)ひぐち総業		m3	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²	7,013		歩A・単A
S05801	*** S単一 66号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単一 67号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,378		歩A・単A
S07021	*** S単一 68号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,749		歩A・単A
S07021	*** S単一 69号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	984		歩A・単A
S07091	*** S単一 70号 *** フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm		基	27,009		歩A・単A
S10018	*** S単一 71号 *** 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロー管）,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m	20		歩A・単A
S10018	*** S単一 72号 *** 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,		m	4		歩A・単A
S10018	*** S単一 73号 *** 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（ロー管）,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,		m	22		歩A・単A
S10020	*** S単一 74号 *** 暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m ³	941		歩A・単A
S10032	*** S単一 75号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm		m	693		歩A・単A
S10032	*** S単一 76号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm		m	1,030		歩A・単A
S10032	*** S単一 77号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（ロー管）,φ50～75mm		m	713		歩A・単A
S10032	*** S単一 78号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm		m	764		歩A・単A
S11015	*** S単一 79号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0～4m ³ /10a,なし		ha	501,520		歩A・単A
S15004	*** S単一 80号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	24		歩A・単A
S16001	*** S単一 81号 *** バックホウ[クレー型・排対型(2次)] バックホウ[クレー型・排対型(2次)] ,標準バックホウ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³),運転1日当たり算出		日	48,794		歩A・単A
S16001	*** S単一 82号 *** バックホウ[クレー型・排対型(2次)] バックホウ[クレー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³),,運転1時間当たり算出		時間	8,085		歩A・単A
S16002	*** S単一 83号 *** 不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	29,866		歩A・単A
S16002	*** S単一 84号 *** バックホウ[クレー型・排対型(2次)] バックホウ[クレー型・排対型(2次)] ,標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	16,176		歩A・単A
S18002	*** S単一 85号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作,バックホウ,購入土,1m ³ ,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	5,525		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業					
工事名		西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	*** S単ー 86号 ***						
	SP 掘削						
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			m3	1,103		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 87号 ***						
	SP 積込(ルーズ)						
	土砂,小規模(標準)			m3	972.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 88号 ***						
	SP 積込(ルーズ)						
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			m3	271		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 89号 ***						
	SP 床掘り						
	土砂,上記以外(小規模),-, -, -			m3	1,935		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 90号 ***						
	SP 床掘り						
	土砂,現場制約あり, -, -, -			m3	8,526		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 91号 ***						
	SP 床掘り						
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			m3	297.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 92号 ***						
	SP 土砂等運搬						
	小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下			m3	1,813		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 93号 ***						
	SP 土砂等運搬						
	小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下			m3	4,066		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 94号 ***						
	SP 法面整形						
	盛土部,無し,無し,土質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			m ²	441.2		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 95号 ***						
	SP 法面整形						
	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、			m ²	1,284		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 96号 ***						
	SP 殻運搬						
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			m3	1,273		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 97号 ***						
	SP コンクリート						
	小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			m3	40,710		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 98号 ***						
	SP 型枠						
	一般型枠,小型構造物			m ²	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 99号 ***						
	SP 型枠						
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			m ²	11,350		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 100号 ***						
	SP コンクリート分水槽据付						
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			基	3,625		歩A・単A
S02115	*** S単ー 101号 ***						
	普通作業員						
	普通作業員			人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単ー 102号 ***						
	型わく工						
	型わく工			人	25,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 ***						
	ポリエチレン製十字管						
	φ75,,			個	7,380		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 ***						
	ICT建設機械経費						
	MC/MGバックホウ,,			日	50,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 ***						
	単粒度碎石						
	7号 5～2.5mm 柳井市,			m3	5,000		歩A・単A

事業名 南防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ100,,		個	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 107号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 108号 *** ポリエチレン製ソケット					
	ポリエチレン製ソケット φ50,,		個	280		歩A・単A
S02116	*** S単ー 109号 *** ポリエチレン製Yチーズ					
	ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管 φ50×φ50,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 110号 *** VU偏心ソケット					
	VU偏心ソケット φ100×φ75,,		個	254		歩A・単A
S02116	*** S単ー 111号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,		個	927		歩A・単A
S02116	*** S単ー 112号 *** ネジ式水閘					
	ネジ式水閘 φ75,,		個	1,790		歩A・単A
S02116	*** S単ー 113号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単ー 114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ75,,		個	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 115号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90°大曲エルボ,,		個	362		歩A・単A
S02116	*** S単ー 116号 *** 通気口キャップ					
	通気口キャップ φ75,,		個	506		歩A・単A
S02116	*** S単ー 117号 *** ポリエチレン製ソケット					
	ポリエチレン製ソケット φ75,,		個	570		歩A・単A
S02116	*** S単ー 118号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°大曲エルボ,,		個	704		歩A・単A
S02116	*** S単ー 119号 *** ポリエチレン製エルボ					
	ポリエチレン製エルボ 45°エルボφ75,,		個	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 120号 *** ポリエチレン製エルボ					
	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ75,,		個	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単ー 121号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ75,,		個	810		歩A・単A
S02116	*** S単ー 122号 *** ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,		個	8,510		歩A・単A
S02116	*** S単ー 123号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 124号 *** 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m,,		本	2,570		歩A・単A
S02116	*** S単ー 125号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,		個	561		歩A・単A
S02116	*** S単ー 126号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ φ75,,		個	848		歩A・単A
S02116	*** S単ー 127号 *** 逆水防止弁					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	逆水防止弁 φ75,,		個	3,500		歩A・単A
	*** S単一 128号 ***					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,40-20,,		m3	4,800		歩A・単A
	*** S単一 129号 ***					
S02116	割栗石					
	割栗石 ,150～200,,		m3	4,950		歩A・単A
	*** S単一 130号 ***					
S02116	差筋アンカー					
	差筋アンカー D13×600mm,,		本	170		歩A・単A
	*** S単一 131号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,,		本	16,300		歩A・単A
	*** S単一 132号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径250,,		個	23,600		歩A・単A
	*** S単一 133号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,		m3	24,150		歩A・単A
	*** S単一 134号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	3,090		歩A・単A
	*** S単一 135号 ***					
S02116	ガードパイプ支柱					
	ガードパイプ支柱 φ60.5×3.2×1029、塗装品,,		本	6,270		歩A・単A
	*** S単一 136号 ***					
S02116	巡視路階段					
	巡視路階段 B120*1.500*H90（固定杭φ50*L450*2本）,,		組	1,280		歩A・単A
	*** S単一 137号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単一 138号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,		本	11,100		歩A・単A
	*** S単一 139号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径150,,		個	5,410		歩A・単A
	*** S単一 140号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管					
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m,,		本	14,200		歩A・単A
	*** S単一 141号 ***					
S02116	ICTシステム初期費					
	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ,,		式	550,000		歩A・単A
	*** S単一 142号 ***					
S02116	3次元起工測量					
	3次元起工測量		式	1,341,000		歩A・単A
	*** S単一 143号 ***					
S02116	3次元設計データ作成					
	3次元設計データ作成		式	2,049,000		歩A・単A
	*** S単一 144号 ***					
S02116	井戸ポンプ設置					
	井戸ポンプ設置 φ75×φ25、1kW,,		式	3,900,000		歩A・単A
	*** S単一 145号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
	*** S単一 146号 ***					
S02123	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単一 147号 ***					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	23,562		歩A・単A
	*** S単一 148号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物（切梁無し）、10%未満		ton	167,286		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 149号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,293		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,192		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)					
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通		ha	222,513		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm		m	1,021		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	48,794		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	39,758		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	32,050		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	6,786		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	46,062		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	6,302		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	37,214		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	7,864		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	29,866		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S16002	小型バックホ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	小型バックホ[クロー型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.22m3(平積0.16m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	18,791		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S16002	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.16m3(平積0.11m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	15,654		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	2,175		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ホース),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	142.3		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.2km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	144	907	
R01022	運転手（一般）	0.190	人	21,522	4,089	
	合 計				6,881	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		688	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	5.0km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.570	供用日	8,310	4,737	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.570	供用日	261	149	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	144	2,304	
R01022	運転手（一般）	0.490	人	21,522	10,546	
	合 計				17,736	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,774	
	*** S単一 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.3km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトロール給油	7.800	L	144	1,123	
R01022	運転手（一般）	0.390	人	21,522	8,394	
	合 計				12,140	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,214	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	振動コンパクタ(Ⅰ)				
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,901	
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	締固めを計上しない				
		0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	締固めを計上しない				
		0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単一 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	人力タコ				
		1.380	人	20,298	28,011	
	合 計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,801	
	*** S単一 8号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	振動コンパクタ(Ⅰ)				
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合 計				27,737	算出数量 10.000 m3

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,774	
	*** S単一 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M27973	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] ｸｰﾗ型油圧ﾀﾝﾌﾞ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	77.000	L	144	11,088	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				53,176	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		748	
	*** S単一 10号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 105,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 43,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 55,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単一 13号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02112	弾丸暗渠エアタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠エアタッチメント			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	64,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96002	弾丸暗渠エアタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合 計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				23,562	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				23,664	
	*** S単一 18号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1.000 人
	単 価				24,276	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J96004	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 田布施町	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 23号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75	1.000	m	725	725	
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m	420	420	
	合 計				420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				420	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96011	ポリエチレン製キャップ φ75	1.000	個	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	3,460	3,460	
	合 計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,460	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1.000	個	590	590	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	1.000	個	7,030	7,030	
	合 計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,030	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	1.000	個	3,510	3,510	
	合 計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,510	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75	1.000	m	725	725	
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	フォアス樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合 計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,500	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96052	フォアス樹配管ユニット台座	1.000	基	23,700	23,700	
	発泡スチロール台座					
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	生モルタル（普通）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル（普通） ,配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）	J02401		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J02401	生モルタル（普通） 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	
	合 計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,750	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96020				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100	1.000	個	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P05038				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	スリット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 φ100 L=400mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96057				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96057	スリット管 φ100 L=400mm	1.000	本	302	302	
	合 計				302	算出数量 1.000 各単位
	単 価				302	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合 計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 φ100	1.000	個	2,190	2,190	
	合 計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,190	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1	1.000	枚	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1,000	枚	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,900	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96054	フォアス用水位制御器 φ150	1,000	本	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,100	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ	1,000	個	372	372	
	合 計				372	算出数量 1,000 各単位
	単 価				372	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	1,000	個	259	259	
	合 計				259	算出数量 1,000 各単位
	単 価				259	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付	1,000	m	204	204	
	合 計				204	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				204	
	*** S単－ 47号 ***					
S02116	水位設定器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1,000	本	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単－ 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	1,000	枚	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単－ 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100	1,000	m	860	860	
	合 計				860	算出数量 1,000 各単位
	単 価				860	
	*** S単－ 50号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ	1,000	個	434	434	
	合 計				434	算出数量 1,000 各単位
	単 価				434	
	*** S単－ 51号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96010	ポリエチレン製キャップ φ50	1.000	個	290	290	
	合 計				290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 40～20mm、田布施町、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J96002		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J96002	コンクリート用砕石 40～20mm、田布施町	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96021	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50	1.000	個	360	360	
	合 計				360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				360	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96060	通気口キャップ φ50	1.000	個	404	404	
	合 計				404	算出数量 1.000 各単位
	単 価				404	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96032	水平水閘 φ75	1.000	本	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96090		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	716,000	716,000	
	合 計				716,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				716,000	
	*** S単一 61号 ***					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 62号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	石礫 ～径35cm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96087		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石礫 ～径35cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96087	建設発生土受入価格					
	石礫 ～径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96088		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96088	建設発生土受入価格					
	土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	(株)ひぐち総業			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96097		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	(株)ひぐち総業		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96097	廃プラスチック処分費					
	(株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単一 65号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	壁,3<t≤6cm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費					
	16%	0.160		55,620	8,899	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				64,519	算出数量 9.200 m ³
	単 価		m ³		7,013	
	*** S単一 66号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合 計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		334	
	*** S単一 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費					
		0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				13,781	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,378	
	*** S単一 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片ｽﾌﾟ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費					
		0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				17,489	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,749	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2,440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,112	1,828	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,664	2,603	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	
	合 計				9,835	算出数量 10.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単一 70号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1,000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,298	2,842	
	合 計				27,009	算出数量 1,000 基
	単 価		基		27,009	
	*** S単一 71号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（D=110mm）,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管（D=110mm）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1,570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ガソリン給油	16,000	L	144	2,304	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合 計				51,857	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		20	
	*** S単一 72号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合 計				22,328	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単一 73号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-ル管）,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)材料区分	暗渠排水管（φ-ル管）				
	3)機械区分	不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	20,298	13,600	
	合 計				49,828	算出数量 2,240.000 m
	単 価		m		22	
	*** S単一 74号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				36,228	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		941	
	*** S単一 75号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.5≦h≦0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)口径区分（mm）	φ100mm				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				101,203	算出数量 146.000 m
	単 価		m		693	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 76号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				121,501	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,030	
	*** S単一 77号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（φ-L管）,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.5≤h≤0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（φ-L管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				114,156	算出数量 160.000 m
	単 価		m		713	
	*** S単一 78号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.5≤h≤0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				121,501	算出数量 159.000 m
	単 価		m		764	
	*** S単一 79号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分（賃料機械）	0～4m3/10a なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F06011	不整地運搬車[クロー型・油圧アップ式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,720	2,702	
P34029	軽油 バトロール給油	3.600	L	144	518	
R01021	運転手（特殊） 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合 計				50,152	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		501,520	
	*** S単一 80号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,082	291	
	合 計				2,373	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単一 81号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M02043 M02043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02043	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 バトロール給油	53.000	L	144	7,632	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				48,794	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,794	
Y00001	単位					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 82号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》	M02043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M02043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02043	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.200	L	144	1,325	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				8,085	
	単 価		各単位		8,085	
Y00001	単位					
	*** S単一 83号 ***					
S16002	不整地運搬車[ｸﾗｰﾌﾞ型・油圧ﾀﾝﾌﾞ式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾗｰﾌﾞ型・油圧ﾀﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M27973		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[ｸﾗｰﾌﾞ型・油圧ﾀﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	64.000	L	144	9,216	
						算出数量 1.000 各単位
	合 計				29,866	
	単 価		各単位		29,866	
Y00001	単位					
	*** S単一 84号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》	M02041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				16,176	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,176	
Y00001	単位					
	*** S単－ 85号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 ﾊﾞｯｸﾙ 購入土 0.000 1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	69.000	枚	3,770	260,130	
J03208	購入土	69.000	m3	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼｮｰ～超低・排（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.360	日	12,300	16,728	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	65.000	L	144	9,360	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				381,255	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,525	
	*** S単－ 86号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,103	
	*** S単－ 87号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		972.2	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 88号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		271	
	*** S単－ 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,935	
	*** S単－ 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単－ 91号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		297.9	
	*** S単－ 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	5.0km以下				
			m3		1,813	
	*** S単一 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.0km以下				
			m3		4,066	
	*** S単一 94号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｵｰｸﾞﾚｯﾄ土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ｵｰｸﾞﾚｯﾄ土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
			m ²		441.2	
	*** S単一 95号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
			m ²		1,284	
	*** S単一 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
			m3		1,273	
	*** S単一 97号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有リ - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単— 98号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単— 99号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m ² 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		11,350	
	*** S単— 100号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 基 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,625	
	*** S単— 101号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 人 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)				
R01003	普通作業員		1.000	人	20,298	20,298
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 102号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01009	型わく工					
		1,000	人	25,500	25,500	
	合 計				25,500	算出数量 1,000 人
	単 価				25,500	
	*** S単一 103号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96012	ポリエチレン製十字管 φ75					
		1,000	個	7,380	7,380	
	合 計				7,380	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,380	
	*** S単一 104号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96102	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ					
		1,000	日	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 105号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J96003	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 柳井市					
		1,000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 106号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ100					
		1,000	個	1,630	1,630	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50	1.000	m	420	420	
	合 計				420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				420	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96013	ポリエチレン製ソケット φ50	1.000	個	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	ポリエチレン製Yチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	VU偏心ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU偏心ソケット φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96098		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96098	VU偏心ソケット φ100×φ75	1.000	個	254	254	
	合 計				254	算出数量 1.000 各単位
	単 価				254	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）				
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96019	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ75	1.000	個	927	927	
	合 計				927	算出数量 1.000 各単位
	単 価				927	
	*** S単一 112号 ***					
S02116	ネジ式水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水閘 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96035	ネジ式水閘 φ75	1.000	個	1,790	1,790	
	合 計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,790	
	*** S単一 113号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合 計				425	算出数量 1.000 各単位
	単 価				425	
	*** S単一 114号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ φ75	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 115号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96042	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ75 90°大曲エルボ	1.000	個	362	362	
	合 計				362	算出数量 1.000 各単位
	単 価				362	
	*** S単一 116号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	通気口キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96061	通気口キャップ φ75	1.000	個	506	506	
	合 計				506	算出数量 1.000 各単位
	単 価				506	
	*** S単一 117号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット ポリエチレン製ソケット φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96014	ポリエチレン製ソケット φ75	1.000	個	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S単一 118号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°大曲エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96202	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°大曲エルボ	1.000	個	704	704	
	合 計				704	算出数量 1.000 各単位
	単 価				704	
	*** S単一 119号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 45°エルボφ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96095		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96095	ポリエチレン製エルボ 45°エルボφ75	1.000	個	2,470	2,470	
	合 計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,470	
	*** S単一 120号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96092		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96092	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ75	1.000	個	2,470	2,470	
	合 計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,470	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 121号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96104	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ75	1,000	個	810	810	
	合 計				810	算出数量 1,000 各単位
	単 価				810	
	*** S単ー 122号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96023	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100	1,000	個	8,510	8,510	
	合 計				8,510	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,510	
	*** S単ー 123号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径75	1,000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 124号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05082	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m	1,000	本	2,570	2,570	
	合 計				2,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,570	
	*** S単ー 125号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径75	1,000	個	561	561	
	合 計				561	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				561	
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ φ75	1,000	個	848	848	
	合 計				848	算出数量 1,000 各単位
	単 価				848	
	*** S単ー 127号 ***					
S02116	逆水防止弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	逆水防止弁 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96204		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96204	逆水防止弁 φ75	1,000	個	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 128号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40-20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード（J）	J96006				
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J96006	コンクリート用砕石 40-20	1,000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	割栗石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 ,150～200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード（J）	J96007				
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J96007	割栗石 150～200	1,000	m3	4,950	4,950	
	合 計				4,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,950	
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	差筋アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	差筋アンカー D13×600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96105		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96105	差筋アンカー D13×600mm	1.000	本	170	170	
	合 計				170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170	
	*** S単一 131号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	1.000	本	16,300	16,300	
	合 計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,300	
	*** S単一 132号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径250	1.000	個	23,600	23,600	
	合 計				23,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,600	
	*** S単一 133号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J02056		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	24,150	24,150	
	合 計				24,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,150	
	*** S単一 134号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P21210		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,090	3,090	
	合 計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,090	
	*** S単一 135号 ***					
S02116	ガードパイプ支柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードパイプ支柱 φ60.5×3.2×1029、塗装品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96107	ガードパイプ支柱 φ60.5×3.2×1029、塗装品	1.000	本	6,270	6,270	
	合 計				6,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,270	
	*** S単一 136号 ***					
S02116	巡視路階段		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巡視路階段 B120*1.500*H90（固定杭φ50*1.450*2本）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96108	巡視路階段 B120*1.500*H90（固定杭φ50*1.450*2本）	1.000	組	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単一 137号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J03206		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J03206	山土砂	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単一 138号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	1.000	本	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単一 139号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05265		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径150	1.000	個	5,410	5,410	
	合 計				5,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,410	
	*** S単一 140号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P01004	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	1,000	本	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S単ー 141号 ***					
S02116	ICTシステム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96101	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ	1,000	式	550,000	550,000	
	合 計				550,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				550,000	
	*** S単ー 142号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96099	3次元起工測量	1,000	式	1,341,000	1,341,000	
	合 計				1,341,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,341,000	
	*** S単ー 143号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96100	3次元設計データ作成	1,000	式	2,049,000	2,049,000	
	合 計				2,049,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,049,000	
	*** S単ー 144号 ***					
S02116	井戸ポンプ設置		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	井戸ポンプ設置 φ75×φ25、1kW,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96103	井戸ポンプ設置 φ75×φ25、1kW	1,000	式	3,900,000	3,900,000	
	合 計				3,900,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,900,000	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 145号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単－ 146号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96088		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単－ 147号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手（特殊）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1,000 人
	単 価		人		23,562	
	*** S単－ 148号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)規格区分	SD295		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1,030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1,150	ton	58,140	66,861	
	合 計				167,286	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		167,286	
	*** S単－ 149号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				12,934	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,293	
	*** S単ー 150号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				21,919	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,192	
	*** S単ー 151号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	湿地ブルドーザ 13t級 表土整地 普通		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 ハートル給油	11.000	L	144	1,584	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	20,298	5,683	
	合 計				17,801	算出数量 0.080 ha
	単 価		ha		222,513	
	*** S単ー 152号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深（m） 2)排水管の種類	0.7<h≤1.0m 暗渠排水管（定尺管）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)口径区分（mm）	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				121,501	算出数量 119.000 m
	単 価		m		1,021	
	*** S単一 153号 ***					
SI6001	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械 損料等＋燃料＋運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02043 M02043				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02043	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	53.000	L	144	7,632	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				48,794	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,794	
Y00001	単位					
	*** S単一 154号 ***					
SI6001	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械 損料等＋燃料＋運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02041 M02041				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,300	11,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,758	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		39,758	
Y00001	単位					
	*** S単ー 155号 ***					
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード（同上）	M03001 M03001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択) 普通				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	日	7,120	7,120	
W14061	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 積載重量 2.0 t積	1.290	供用日	298	384	
P34029	軽油 バトリル給油	21.000	L	144	3,024	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	21,522	21,522	
	合 計				32,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		32,050	
Y00001	単位					
	*** S単ー 156号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード（同上）	M02041 M02041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	1,930	1,930	
P34029	軽油 バトリル給油	5.900	L	144	850	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	23,562	4,006	
	合 計				6,786	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,786	
Y00001	単位					
	*** S単ー 157号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	械損料等＋燃料＋運転労務,軽油			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02042		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)機械コード（同上）	M02042				
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M02042	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	15,300	15,300	
P34029	軽油 バトリル給油	50.000	L	144	7,200	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				46,062	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,062	
Y00001	単位					
	*** S単一 158号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 4t積級, 運転 1 時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 2t積級				
M03002	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
W14001	タタ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.000	時間	65	65	
P34029	軽油 バトリル給油	5.400	L	144	778	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	21,522	3,659	
	合 計				6,302	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,302	
Y00001	単位					
	*** S単一 159号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ,4t積級, 運転 1 日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械コード（同上）	M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 2t積級				

事業名	南防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	日	10,700	10,700	
W14061	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 2.0 t 積	1.290	供用日	298	384	
P34029	軽油 バトロ-#給油	32.000	L	144	4,608	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	21,522	21,522	
	合 計				37,214	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		37,214	
Y00001	単位					
	*** S単ー 160号 ***					
S16001	バックホ[クレー型・排対型(2次)] バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M02042 M02042				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02042	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間	2,620	2,620	
P34029	軽油 バトロ-#給油	8.600	L	144	1,238	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	23,562	4,006	
	合 計				7,864	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,864	
Y00001	単位					
	*** S単ー 161号 ***					
S16002	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補 正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27973 運転1日当たり算出 5.8 1.75				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 バトロ-#給油	64.000	L	144	9,216	
	合 計				29,866	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		29,866	
Y00001	単位					
	*** S単ー 162号 ***					
S16002	小型バックホ[クレー型・超小旋回型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.22m3(平積0.16m3),運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02376 運転1日当たり算出 7.0 1.78 機械損料＋燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M02376	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	1.780	供用日	8,130	14,471	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	30.000	L	144	4,320	
	合 計				18,791	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,791	
Y00001	単位					
	*** S単－ 163号 ***					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.16m3(平積0.11m3),運転1日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02350 運転1日当たり算出 7.0 1.78 機械損料＋燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M02350	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.16m3(平積0.11m3)	1.780	供用日	6,610	11,766	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	27.000	L	144	3,888	
	合 計				15,654	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		15,654	
Y00001	単位					
	*** S単－ 164号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		2,175	
	*** S単－ 165号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【A地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					
F96001			日	105,000		
	弾丸暗渠工アタッチメント					
F96002			日	64,000		
	1層式疎水材投入機					
F96003			日	55,000		
	フォアスカッター					
F96004			日	43,000		
	エクステンションアーム					
F96005			日	12,000		
	山土砂					
J03206			m3	2,600		
	コンクリート用砕石					
J96001	40～20mm、柳井市		m3	4,800		
	コンクリート用砕石					
J96002	40～20mm、田布施町		m3	4,800		
	単粒度砕石					
J96003	7号 5～2.5mm 柳井市		m3	5,000		
	単粒度砕石					
J96004	7号 5～2.5mm 田布施町		m3	5,000		
	コンクリート用砕石					
J96006	40-20		m3	4,800		
	割栗石					
J96007	150～200		m3	4,950		
	建設廃材					
P52001	無筋コンクリート廃材		m3	1,500		
	高密度ポリエチレン管					
P96003	有孔管 ダブル構造 φ50		m	420		
	高密度ポリエチレン管					
P96004	有孔管 ダブル構造 φ75		m	725		
	高密度ポリエチレン管					
P96005	有孔管 ダブル構造 φ100		m	860		
	高密度ポリエチレン管					
P96006	無孔管 ダブル構造 φ50		m	420		
	高密度ポリエチレン管					
P96007	無孔管 ダブル構造 φ75		m	725		
	高密度ポリエチレン管					
P96008	無孔管 ダブル構造 φ100		m	860		
	ポリエチレン製キャップ					
P96010	φ50		個	290		
	ポリエチレン製キャップ					
P96011	φ75		個	540		
	ポリエチレン製十字管					
P96012	φ75		個	7,380		
	ポリエチレン製ソケット					
P96013	φ50		個	280		
	ポリエチレン製ソケット					
P96014	φ75		個	570		
	ポリエチレン製片落ちソケット					
P96016	φ75×φ50		個	590		
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
P96018	φ50		個	360		
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
P96019	φ75		個	927		
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
P96020	φ100		個	1,980		
	ポリエチレン製チーズ					
P96021	φ50×φ50		個	1,300		
	ポリエチレン製チーズ					
P96022	φ75×φ75		個	3,460		
	ポリエチレン製チーズ					
P96023	φ100×φ100		個	8,510		
	ポリエチレン製Yチーズ					
P96024	45° Y字管 φ50×φ50		個	1,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
P96027	90°エルボ φ75		個	848		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
P96030	45°エルボ φ75		個	1,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
P96031	45°エルボ φ100		個	1,630		
	水平水閘					
P96032	φ75		本	16,100		
	ネジ式水閘					
P96035	φ75		個	1,790		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96038	φ100 90°エルボ		個	434		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96039	φ100 45°エルボ		個	372		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96041	φ50 90°大曲エルボ		個	156		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96042	φ75 90°大曲エルボ		個	362		
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
P96045	φ100 ソケット		個	259		
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
P96047	新設管用 φ100		枚	3,420		

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
南周防農地整備事業
西田布施・友石団地暗渠排水（その 3）他工事【B 地区】

積 算 書

（第 3 回変更）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事

中国四国農政局

事業名 南周防農地整備事業

工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(3,790,000)	
			4,260,000	
・工事原価			(3,072,000)	
			3,449,000	
純工事費			(2,050,000)	
			2,295,000	
・直接工事費			(1,713,000)	
			1,917,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(")		(1,548,000)	
	1.000	式	1,729,000	
・直接工事費（仮設工）	(")		(165,000)	
	1.000	式	188,000	
・間接工事費			(1,359,000)	
			1,532,000	
・共通仮設費			(337,000)	
			378,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
			(284,000)	
			321,000	
	(")		(")	
	1.000	式	0	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(53,000)	
			57,000	
・現場環境改善費（率計上）				
			(53,000)	
			57,000	
	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(1,022,000)	
			1,154,000	
・現場管理費（率計上）				
			(1,022,000)	
			1,154,000	
	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(725,000)	
			814,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(")	
			0	
支給品費（直工）			(")	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(15,000)	
			17,000	
処分費（準備費の内数）			(")	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(")	
			0	
処分費等（率対象外）			(")	
			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）				
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(1,548,000)	
				1,729,000	
・暗渠排水工				(1,548,000)	
フォアス	1.000	式		1,729,000	
・パイプ布設工				(850,000)	
	1.000	式		1,037,000	
000001 幹線パイプ	(50.000)		(〃)	(114,700)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管φ100	104.000	m	2,294	238,576	B単 1号
000002 接続パイプ	(63.000)		(〃)	(136,773)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管φ75	49.000	m	2,171	106,379	B単 2号
000003 支線パイプ	(299.000)		(〃)	(558,532)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管φ50	346.000	m	1,868	646,328	B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ75	2.000	個	540	1,080	B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ	(6.000)		(〃)	(20,760)	歩A・単A
φ75×φ75	1.000	個	3,460	3,460	B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット	(6.000)		(〃)	(3,540)	歩A・単A
φ75×φ50	7.000	個	590	4,130	B単 6号
000032 ポリエチレン製十字管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ75	3.000	個	7,380	22,140	B単 32号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ100×φ75	1.000	個	7,030	7,030	B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ75×φ22	2.000	個	3,510	7,020	B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
PEW75	0.600	m	725	435	B単 9号
				(849,870)	
合 計				1,036,578	
・パイプ接続工				(37,000)	
	1.000	式		38,000	
000010 接続ビット（接続部）	(6.000)		(〃)	(31,530)	歩A・単A
	1.000	箇所	5,255	5,255	B単 10号
000011 接続ビット（キャップ部）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
	2.000	箇所	2,643	5,286	B単 11号
000033 接続ビット（十字部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.000	箇所	9,131	27,393	B単 33号
				(36,816)	
合 計				37,934	
・フォアス樹設置工				(〃)	
	1.000	式		106,000	
000012 フォアス樹	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
	1.000	箇所	105,872	105,872	B単 12号
				(〃)	
合 計				105,872	
・取水管工				(56,000)	
	1.000	式		49,000	
000013 取水管	(15.000)		(〃)	(42,735)	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100、耕地下	11.000	m	2,849	31,339	B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材	(3.000)		(〃)	(4,980)	歩A・単A
TS継手 エルボ A形 φ100	6.000	個	1,660	9,960	B単 14号
000015 用水取水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
継手（分水BF350）	1.000	箇所	7,888	7,888	B単 15号
				(55,603)	
合 計				49,187	
・取水工				(〃)	
	1.000	式		18,000	
000016 除塵スクリーン	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
樹脂製 φ100	1.000	箇所	3,002	3,002	B単 16号
000017 除塵スクリーン	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
鋼製BF350 タイプ3	1.000	箇所	15,234	15,234	B単 17号
				(〃)	
合 計				18,236	
・水位制御器設置工				(〃)	
	1.000	式		76,000	
000018 水位制御器	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
	1.000	箇所	67,333	67,333	B単 18号
000019 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
新設管用 φ100	1.000	枚	3,420	3,420	B単 19号
000020 水位制御器接続管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
	3.000	m	1,890	5,670	B単 20号
				(〃)	
合 計				76,423	
・水位制御器排水工				(8,000)	
	1.000	式		4,000	

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事

中国四国農政局

工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ100		m	(") 2,294		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ75		m	(") 2,171		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管φ50		m	(") 1,868		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	φ75		個	(") 540		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	(") 3,460		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	(") 590		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	φ100×φ75		個	(") 7,030		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	φ75×φ22		個	(") 3,510		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	(") 725		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 接続ビット（接続部）					
			箇所	(") 5,255		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 接続ビット（キャップ部）					
			箇所	(") 2,643		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** フォアス樹					
			箇所	(") 105,872		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,耕地下		m	(") 2,849		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 φ100		個	(") 1,660		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 用水取水工					
	継手（分水BF350）		箇所	(") 7,888		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 φ100		箇所	(") 3,002		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 除塵スクリーン					
	鋼製BF350 タイプ3		箇所	(") 15,234		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 水位制御器					
			箇所	(") 67,333		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100		枚	(") 3,420		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 水位制御器接続管					
			m	(") 1,890		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 水位制御排水工					
	VU φ100,耕地下埋設（h=0.70m）		m	(") 3,666		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管φ100		m		(/) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(/) 0.560	日	48,794	(/) 27,325	S単 62号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(/) 0.280	日	105,000	(/) 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(/) 0.280	日	43,000	(/) 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(/) 0.280	日	29,866	(/) 8,362	S単 64号
S02112	1層式疎水材投入機	(/) 0.280	日	55,000	(/) 15,400	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	(/) 0.280	人	23,562	(/) 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(/) 0.280	人	26,112	(/) 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(/) 0.280	人	23,664	(/) 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(/) 0.280	人	20,298	(/) 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(/) 118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100,,	(/) 100.000	m	860	(/) 86,000	S単 20号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 柳井市,	(/) 3.790	m3	5,000	(/) 18,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(/) 3.790	m3	972.2	(/) 3,685	S単 68号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-R管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(/) 100.000	m	20	(/) 2,000	S単 56号
	合 計				(/) 229,379	
	単 価				(/) 2,294	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管φ75		m		(/) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(/) 0.560	日	48,794	(/) 27,325	S単 62号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(/) 0.280	日	105,000	(/) 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(/) 0.280	日	43,000	(/) 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(/) 0.280	日	29,866	(/) 8,362	S単 64号
S02112	1層式疎水材投入機	(/) 0.280	日	55,000	(/) 15,400	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	(/) 0.280	人	23,562	(/) 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(/) 0.280	人	26,112	(/) 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(/) 0.280	人	23,664	(/) 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(/) 0.280	人	20,298	(/) 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(/) 118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,,	(/) 100.000	m	725	(/) 72,500	S単 22号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 柳井市,	(/) 3.990	m3	5,000	(/) 19,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(/) 3.990	m3	972.2	(/) 3,879	S単 68号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-R管）,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(/) 100.000	m	20	(/) 2,000	S単 56号
	合 計				(/) 217,073	
	単 価				(/) 2,171	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管φ50		m		(/) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	バック砂[加圧型・排対型(2次)] 標準バック砂容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	() 0.560	日	48,794	() 27,325	S単 62号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	() 0.280	日	105,000	() 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	() 0.280	日	43,000	() 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	() 0.280	日	29,866	() 8,362	S単 64号
S02112	1層式疎水材投入機	() 0.280	日	55,000	() 15,400	S単 11号
S02115	運転手（特殊）	() 0.280	人	23,562	() 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	() 0.280	人	26,112	() 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	() 0.280	人	23,664	() 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	() 0.280	人	20,298	() 5,683	S単 17号
Y00009	小計				() 118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	() 100.000	m	420	() 42,000	S単 23号
S02116	単粒度碎石 7号 5～2.5mm 柳井市,	() 4.030	m3	5,000	() 20,150	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 4.030	m3	972.2	() 3,918	S単 68号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ40管）,不整地運搬車加圧型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	() 100.000	m	20	() 2,000	S単 56号
	合 計				() 186,812	
	単 価				() 1,868	
	*** B単— 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ φ75		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ φ75,,	() 1.000	個	540	() 540	S単 24号
	合 計				() 540	
	単 価				() 540	
	*** B単— 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	() 1.000	個	3,460	() 3,460	S単 25号
	合 計				() 3,460	
	単 価				() 3,460	
	*** B単— 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	() 1.000	個	590	() 590	S単 26号
	合 計				() 590	
	単 価				() 590	
	*** B単— 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,	() 1.000	個	7,030	() 7,030	S単 27号
	合 計				() 7,030	
	単 価				() 7,030	
	*** B単— 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		個		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,	() 1.000	個	3,510	() 3,510	S単 28号
	合 計				() 3,510	
	単 価				() 3,510	
	*** B単— 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,	() 1.000	m	725	() 725	S単 29号
	合 計				() 725	
	単 価				() 725	
	*** B単— 10号 ***					
000010	接続ビット（接続部）		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 0.284	m3	1,935	() 550	S単 70号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	() 0.188	m3	5,000	() 940	S単 21号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車加ラ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	() 0.188	m3	941	() 177	S単 57号
T00001	暗渠排水工（被覆材投入） 碎石 0.179m2	() 1.000	m	345	() 345	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 0.103	m3	972.2	() 100	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	() 0.025	m3	1,901	() 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 0.075	m3	1,380	() 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	() 0.184	m3	1,380	() 254	S単 6号
Y00009	小計				() 2,518	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	() 0.020	人	24,276	() 486	S単 19号
S02115	普通作業員	() 0.020	人	20,298	() 406	S単 17号
Y00004	雑品	() 0.070		892	() 62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	() 0.040	人	24,276	() 971	S単 19号
S02115	普通作業員	() 0.040	人	20,298	() 812	S単 17号
	合 計				() 5,255	
	単 価				() 5,255	
	*** B単— 11号 ***					
000011	接続ビット（キャップ部）		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 0.294	m3	1,935	() 569	S単 70号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	() 0.200	m3	5,000	() 1,000	S単 21号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車加ラ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	() 0.200	m3	941	() 188	S単 57号
T00002	暗渠排水工（被覆材投入） 碎石 0.190m2	() 1.000	m	366	() 366	T単 2号
Y00001	埋戻含み					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 0.103	m3	972.2	() 100	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	() 0.025	m3	1,901	() 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 0.075	m3	1,380	() 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	() 0.194	m3	1,380	() 268	S単 6号
	合 計				() 2,643	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,643	
	*** B単一 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.400	m3	1,935	(") 2,709	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.200	m3	972.2	(") 1,167	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.100	m3	2,801	(") 3,081	S単 7号
S02116	フォアス樹	(") 1.000	基	27,500	(") 27,500	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,625	(") 3,625	S単 80号
S02115	配管工	(") 0.030	人	24,276	(") 728	S単 19号
S02115	普通作業員	(") 0.030	人	20,298	(") 609	S単 17号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	(") 1.000	基	23,700	(") 23,700	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 0.430	m	1,378	(") 593	S単 53号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	(") 1.000	基	27,009	(") 27,009	S単 55号
S02116	生モルタル（普通） ,配合 1:2,	(") 0.001	m3	29,750	(") 30	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,	(") 1.000	個	1,980	(") 1,980	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高強度)Ⅱ /C65%	(") 0.190	m3	40,710	(") 7,735	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.640	m ²	7,601	(") 4,865	S単 78号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 0.110	本	2,170	(") 239	S単 34号
S02116	スリット管 φ100 L=400mm,,	(") 1.000	本	302	(") 302	S単 35号
	合 計				(") 105,872	
	単 価				(") 105,872	
	*** B単一 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ100,耕地下		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -, -	(") 2.100	m3	1,103	(") 2,316	S単 67号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,749	(") 17,490	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	972.2	(") 2,139	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 2.000	m3	1,901	(") 3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 5.900	m ²	441.2	(") 2,603	S単 74号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.100	m3	1,380	(") 138	S単 6号
	合 計				(") 28,488	
	単 価				(") 2,849	
	*** B単一 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 φ100		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	(") 1.000	個	1,660	(") 1,660	S単 36号
	合 計				(") 1,660	
	単 価				(") 1,660	
	*** B単一 15号 ***					
000015	用水取水工 継手 (分水BF350)		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）				
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m3	40,710	(") 20,355	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.700	m ²	7,601	(") 58,528	S単 78号
	合 計				(") 78,883	
	単 価				(") 7,888	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	除塵スクリーン 樹脂製 φ100		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 φ100,,	(") 1.000	個	2,190	(") 2,190	S単 37号
S02115	普通作業員	(") 0.040	人	20,298	(") 812	S単 17号
	合 計				(") 3,002	
	単 価				(") 3,002	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ3		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	334	(") 334	S単 52号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	(") 1.000	枚	14,900	(") 14,900	S単 38号
	合 計				(") 15,234	
	単 価				(") 15,234	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	水位制御器		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	(") 2.000	m	693	(") 1,386	S単 58号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≦6cm	(") 0.090	m ²	7,013	(") 631	S単 51号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 0.003	m3	2,393	(") 7	S単 76号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 0.003	m3	1,500	(") 5	S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.220	m ²	7,601	(") 1,672	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.010	m3	40,710	(") 407	S単 77号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(") 0.820	m3	1,935	(") 1,587	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.860	m3	972.2	(") 836	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 0.770	m3	1,901	(") 1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 0.840	m ²	441.2	(") 371	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.470	m ²	7,601	(") 3,572	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 0.050	m ²	11,350	(") 568	S単 79号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.140	m3	40,710	(") 5,699	S単 77号
S02116	フォアス用水位制御器 φ150,,	(") 1.000	本	36,100	(") 36,100	S単 39号
S02115	土木一般世話役	(") 0.013	人	26,112	(") 339	S単 15号
S02115	特殊作業員	(") 0.018	人	23,664	(") 426	S単 16号
S02115	普通作業員	(") 0.027	人	20,298	(") 548	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ,,	(") 2.000	個	372	(") 744	S単 40号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	(") 2.270	m	1,749	(") 3,970	S単 54号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,.,	(") 1.000	個	259	(") 259	S単 41号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,.,	(") 1.000	個	1,980	(") 1,980	S単 33号
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,.,	(") 13.000	m	204	(") 2,652	S単 42号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,.,	(") 1.000	本	2,110	(") 2,110	S単 43号
	合 計				(") 67,333	
	単 価				(") 67,333	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,.,	(") 1.000	枚	3,420	(") 3,420	S単 44号
	合 計				(") 3,420	
	単 価				(") 3,420	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	水位制御器接続管		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	(") 1.000	m	1,030	(") 1,030	S単 59号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,.,	(") 1.000	m	860	(") 860	S単 45号
	合 計				(") 1,890	
	単 価				(") 1,890	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	水位制御排水工 VU φ100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,.,	(") 4.000	m3	1,935	(") 7,740	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.100	m3	972.2	(") 3,986	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 3.700	m3	1,901	(") 7,034	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.300	m3	1,380	(") 414	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,749	(") 17,490	S単 54号
	合 計				(") 36,664	
	単 価				(") 3,666	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ,.,	(") 1.000	個	434	(") 434	S単 46号
	合 計				(") 434	
	単 価				(") 434	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	洗浄管 ポリエチレン製有孔管φ50、保護工		箇所		(") 100.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管(φ50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.840	日	48,794	(") 40,987	S単 62号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.420	日	105,000	(") 44,100	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.420	日	43,000	(") 18,060	S単 10号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	(") 0.420	人	23,664	(") 9,939	S単 16号
Y00009	小計				(") 113,086	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	(") 150.000	m	420	(") 63,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ=110管）,不整地運搬車(トラクタ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 150.000	m	20	(") 3,000	S単 56号
Y00009	小計				(") 66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 φ50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	(") 2.800	m3	8,526	(") 23,873	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 1.500	m3	2,774	(") 4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	(") 7.100	m ²	1,284	(") 9,116	S単 75号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B)Ⅲ /C65%	(") 1.000	m3	40,710	(") 40,710	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.000	m ²	7,601	(") 106,414	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 4.700	m ²	11,350	(") 53,345	S単 79号
S02116	ポリエチレン製キャップ φ50,,	(") 100.000	個	290	(") 29,000	S単 47号
	合 計				(") 445,705	
	単 価				(") 4,457	
	*** B単— 24号 ***					
000024	補助孔 5,000m/ha		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[トラクタ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出	(") 13.890	時間	8,085	(") 112,301	S単 63号
S02112	エクステンションアーム	(") 2.220	日	12,000	(") 26,640	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	(") 2.220	日	64,000	(") 142,080	S単 13号
	合 計				(") 281,021	
	単 価				(") 281,021	
	*** B単— 25号 ***					
000025	耕地復旧（耕起）		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	24	(") 240,000	S単 61号
	合 計				(") 240,000	
	単 価				(") 240,000	
	*** B単— 26号 ***					
000026	石礫除去		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし	(") 1.000	ha	501,520	(") 501,520	S単 60号
	合 計				(") 501,520	
	単 価				(") 501,520	
	*** B単— 27号 ***					
000027	石礫小運搬 積込み・現場小運搬		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	271	(") 271	S単 69号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	688	(") 688	S単 1号
	合 計				(") 959	
	単 価				(") 959	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 28号 ***					
000028	石礫運搬・処理 （株）東部環境整備センター		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(/) 1,000	m3	271	(/) 271	S単 69号
S01032	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(/) 1,000	m3	3,961	(/) 3,961	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	(/) 1,000	m3	1,440	(/) 1,440	S単 49号
	合 計				(/) 5,672	
	単 価				(/) 5,672	
	*** B単一 29号 ***					
000029	大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		(/) 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	(/) 1,000	袋	5,525	(/) 5,525	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(/) 1,000	m3	271	(/) 271	S単 69号
S01032	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(/) 1,000	m3	1,214	(/) 1,214	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(/) 1,000	m3	271	(/) 271	S単 69号
	合 計				(/) 7,281	
	単 価				(/) 7,281	
	*** B単一 30号 ***					
000030	廃プラスチック処分		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下	(/) 1,000	m3	7,194	(/) 7,194	S単 73号
S02123	廃プラスチック処分費 (株)ひぐち総業	(/) 1,000	m3	8,000	(/) 8,000	S単 50号
	合 計				(/) 15,194	
	単 価				(/) 15,194	
	*** B単一 31号 ***					
000031	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m ²		(/) 100,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(/) 15,000	m3	297.9	(/) 4,469	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(/) 15,000	m3	271	(/) 4,065	S単 69号
	合 計				(/) 8,534	
	単 価				(/) 85	
	*** B単一 32号 ***					
000032	ポリエチレン製十字管 φ75		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 φ75,,	(0.000) 1,000	個	7,380	(0) 7,380	S単 81号
	合 計				(0) 7,380	
	単 価				(0) 7,380	
	*** B単一 33号 ***					
000033	接続ビット（十字部）		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 0.281	m3	1,935	(0) 544	S単 70号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 柳井市,	(0.000) 0.185	m3	5,000	(0) 925	S単 21号

事業名 南防農地整備事業					
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
	*** S単一 1号 ***				
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)				
	ダンプトラック運搬(特殊)				
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688	
	*** S単一 2号 ***				
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)				
	ダンプトラック運搬(特殊)				
	土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,961	
	*** S単一 3号 ***				
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)				
	ダンプトラック運搬(特殊)				
	土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,214	
	*** S単一 4号 ***				
S01041	人力土工(盛土・埋戻)				
	人力土工(盛土・埋戻)				
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	1,901	
	*** S単一 5号 ***				
S01041	人力土工(盛土・埋戻)				
	人力土工(盛土・埋戻)				
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380	
	*** S単一 6号 ***				
S01041	人力土工(盛土・埋戻)				
	人力土工(盛土・埋戻)				
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380	
	*** S単一 7号 ***				
S01041	人力土工(盛土・埋戻)				
	人力土工(盛土・埋戻)				
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,801	
	*** S単一 8号 ***				
S01041	人力土工(盛土・埋戻)				
	人力土工(盛土・埋戻)				
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,774	
	*** S単一 9号 ***				
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント				
	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000	
	*** S単一 10号 ***				
S02112	フォアスカッター				
	フォアスカッター		日	43,000	
	*** S単一 11号 ***				
S02112	1層式疎水材投入機				
	1層式疎水材投入機		日	55,000	
	*** S単一 12号 ***				
S02112	エクステンションアーム				
	エクステンションアーム		日	12,000	
	*** S単一 13号 ***				
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント				
	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000	
	*** S単一 14号 ***				
S02115	運転手(特殊)				
	運転手(特殊)		人	23,562	
	*** S単一 15号 ***				
S02115	土木一般世話役				
	土木一般世話役		人	26,112	
	*** S単一 16号 ***				
S02115	特殊作業員				
	特殊作業員		人	23,664	
	*** S単一 17号 ***				
S02115	普通作業員				
	普通作業員		人	20,298	
	*** S単一 18号 ***				
S02115	普通作業員				
	普通作業員		人	20,298	
	*** S単一 19号 ***				
S02115	配管工				
	配管工		人	24,276	
	*** S単一 20号 ***				
S02116	高密度ポリエチレン管				
	高密度ポリエチレン管				
	有孔管 ダブル構造 φ100,,		m	860	
	*** S単一 21号 ***				
S02116	単粒度碎石				
	単粒度碎石				
	,7号 5~2.5mm 柳井市,		m3	5,000	
	*** S単一 22号 ***				
S02116	高密度ポリエチレン管				

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 23号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,, *** S単ー 24号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ φ75,, *** S単ー 25号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,, *** S単ー 26号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,, *** S単ー 27号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,, *** S単ー 28号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,, *** S単ー 29号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,, *** S単ー 30号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹		基	27,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単ー 32号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル（普通） 生モルタル（普通） ,配合 1:2, *** S単ー 33号 ***	m3		29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,, *** S単ー 34号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単ー 35号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 φ100 L=400mm,, *** S単ー 36号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100,, *** S単ー 37号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 φ100,, *** S単ー 38号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 銅製 BF用350 タイプ1,, *** S単ー 39号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 φ150,, *** S単ー 40号 ***		本	36,100		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ,, *** S単ー 41号 ***		個	372		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,, *** S単ー 42号 ***		個	259		歩A・単A
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,, *** S単ー 43号 ***		m	204		歩A・単A
S02116	水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本	2,110		歩A・単A

事業名	南防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,.		枚	3,420		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,.		m	860		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ,.		個	434		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ					
	ポリエチレン製キャップ φ50,.		個	290		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	建設発生土受入価格					
	建設発生土受入価格 石礫 径35cm		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費 (株)ひぐち総業		m3	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²	7,013		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,378		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,749		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付					
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm		基	27,009		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ=)管,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,		m	20		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,		m3	941		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm		m	693		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm		m	1,030		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S11015	人力石礫除去工					
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし		ha	501,520		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	24		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S16001	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]					
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)] ,標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出		日	48,794		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S16001	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]					
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出		時間	8,085		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S16002	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	29,866		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S16002	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	16,176		歩A・単A
	*** S単－ 66号 ***					
SI8002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	5,525		歩A・単A
	*** S単－ 67号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,		m3	1,103		歩A・単A
	*** S単－ 68号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	972.2		歩A・単A
	*** S単－ 69号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	271		歩A・単A
	*** S単－ 70号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,935		歩A・単A
	*** S単－ 71号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,		m3	8,526		歩A・単A
	*** S単－ 72号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	297.9		歩A・単A
	*** S単－ 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m3	7,194		歩A・単A
	*** S単－ 74号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	441.2		歩A・単A
	*** S単－ 75号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m ²	1,284		歩A・単A
	*** S単－ 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,393		歩A・単A
	*** S単－ 77号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単A
	*** S単－ 78号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,601		歩A・単A
	*** S単－ 79号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	11,350		歩A・単A
	*** S単－ 80号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,625		歩A・単A
	*** S単－ 81号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管					
	ポリエチレン製十字管 φ75,,		個	7,380		歩A・単A
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	暗渠排水工（被覆材投入）					
	碎石 0.179m2		m	345		歩A・単A
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	暗渠排水工（被覆材投入）					
	碎石 0.190m2		m	366		歩A・単A
	*** T単－ 3号 ***					
T00004	暗渠排水工（被覆材投入）					
	碎石 0.176m2		m	339		歩A・単A

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.2km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	144	907	
R01022	運転手 (一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合 計				6,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		688	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	19.0km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.280	供用日	261	334	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	144	5,184	
R01022	運転手 (一般)	1.090	人	21,522	23,459	
	合 計				39,614	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,961	
	*** S単一 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.3km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトロール給油	7.800	L	144	1,123	
R01022	運転手 (一般)	0.390	人	21,522	8,394	
	合 計				12,140	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,214	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	振動コンパクタ(Ⅰ)				
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,901	
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単一 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員					
		1.380	人	20,298	28,011	
	合 計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,801	
	*** S単一 8号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合 計				27,737	算出数量 10.000 m3

事業名

南周防農地整備事業

工事名

西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）

工事別工事名

西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,774	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	105,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	55,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単- 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	64,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合 計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				23,562	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				23,664	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02006		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1.000 人
	単 価				24,276	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有孔管 ダブル構造 φ100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	高密度ポリエチレン管	1.000	m	860	860	
	有孔管 ダブル構造 φ100					
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7号 5～2.5mm 柳井市,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96003		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96003	単粒度碎石	1.000	m3	5,000	5,000	
	7号 5～2.5mm 柳井市					
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有孔管 ダブル構造 φ75,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	高密度ポリエチレン管	1.000	m	725	725	
	有孔管 ダブル構造 φ75					
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単一 23号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1,000	m	420	420	
	合 計				420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				420	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96011	ポリエチレン製キャップ φ75	1,000	個	540	540	
	合 計				540	算出数量 1,000 各単位
	単 価				540	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1,000	個	3,460	3,460	
	合 計				3,460	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,460	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1,000	個	590	590	
	合 計				590	算出数量 1,000 各単位
	単 価				590	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75	1,000	個	7,030	7,030	
	合 計				7,030	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,030	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22	1,000	個	3,510	3,510	
	合 計				3,510	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,510	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75	1,000	m	725	725	
	合 計				725	算出数量 1,000 各単位
	単 価				725	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96048	フォアス樹	1,000	基	27,500	27,500	
	合 計				27,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27,500	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1,000	基	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	生モルタル（普通）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル（普通） ,配合 1:2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J02401		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J02401	生モルタル（普通） 配合 1:2	1,000	m3	29,750	29,750	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,750	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100	1.000	個	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 φ100 L=400mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96057	スリット管 φ100 L=400mm	1.000	本	302	302	
	合 計				302	算出数量 1.000 各単位
	単 価				302	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合 計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 φ100	1.000	個	2,190	2,190	
	合 計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,190	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,900	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96054	フォアス用水位制御器 φ150	1.000	本	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,100	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合 計				372	算出数量 1.000 各単位
	単 価				372	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合 計				259	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合 計				204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	水位設定器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100	1.000	m	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合 計				434	算出数量 1.000 各単位
	単 価				434	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ φ50,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96010	ポリエチレン製キャップ φ50	1,000	個	290	290	
	合 計				290	算出数量 1,000 各単位
	単 価				290	
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	1,500円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	石礫 ～径35cm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	石礫 ～径35cm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	1,440円				
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ～径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(株)ひぐち総業			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96097		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	(株)ひぐち総業		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	8,000円				
P96097	廃プラスチック処分費 (株)ひぐち総業	1,000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単ー 51号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	壁,3<t≤6cm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分	壁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	16%	0.160		55,620	8,899	
	合 計				64,519	算出数量 9.200 m
	単 価		m		7,013	
	*** S単— 52号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				334	
	単 価		[各単位]		334	
	*** S単— 53号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				13,781	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,378	
	*** S単— 54号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾚｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾚｰﾌﾞ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾚｰﾌﾞ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合 計				17,489	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,749	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 55号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P09202	仕切弁（樹脂製）					
		1.000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員					
		0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	20,298	2,842	
	合 計				27,009	算出数量 1.000 基
	単 価		基		27,009	
	*** S単一 56号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ-R管）,不整地運搬車ｸﾏｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)材料区分	暗渠排水管（φ-R管）				
	3)機械区分	不整地運搬車ｸﾏｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合 計				51,857	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		20	
	*** S単一 57号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車ｸﾏｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	碎石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車ｸﾏｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				36,228	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		941	
	*** S単一 58号 ***					
S10032	暗渠排水工(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.5≦h≦0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾏｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】 （第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトリル給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				101,203	算出数量 146.000 m
	単 価		m		693	
	*** S単一 59号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[クレー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バトリル給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				121,501	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,030	
	*** S単一 60号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0～4m3/10a		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
F06011	不整地運搬車[クレー型・油圧ポンプ式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,720	2,702	
P34029	軽油					
	バトリル給油	3.600	L	144	518	
R01021	運転手（特殊） 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員					
		2.080	人	20,298	42,220	
	合 計				50,152	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		501,520	
	*** S単一 61号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バトリル給油	0.800	L	144	115	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,082	291	
	合 計				2,373	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単一 62号 ***					
S16001	バックホ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] バックホ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M02043 M02043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02043	バックホ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 バトール給油	53.000	L	144	7,632	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				48,794	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,794	
Y00001	単位					
	*** S単一 63号 ***					
S16001	バックホ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] バックホ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M02043 M02043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02043	バックホ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 バトール給油	9.200	L	144	1,325	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	23,562	3,770	
	合 計				8,085	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,085	
Y00001	単位					
	*** S単一 64号 ***					
S16002	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] ,4.0～5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27973 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[クレー型・油圧クレー式・排対型(1次)] 4.0～5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 バックホー給油	64.000	L	144	9,216	
	合 計				29,866	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		29,866	
Y00001	単位					
	*** S単— 65号 ***					
SI6002	バックホー[クレー型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホー[クレー型・排対型(2次)] 標準バックホー容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M02041				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バックホー[クレー型・排対型(2次)] 標準バックホー容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バックホー給油	34.000	L	144	4,896	
	合 計				16,176	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,176	
Y00001	単位					
	*** S単— 66号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホー,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分	製作				
	2)施工機械区分	バックホー				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	69.000	枚	3,770	260,130	
J03208	購入土	69.000	m3	0	0	
F08064	バックホー[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホー容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.360	日	12,300	16,728	
P34029	軽油 バックホー給油	65.000	L	144	9,360	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				381,255	算出数量 69.000 袋

事業名	南周防農地整備事業						
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価			袋		5,525	
	*** S単－ 67号 ***						
SA0101	SP 掘削			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂					
	2)施工方法	上記以外(小規模)					
	3)押土の有無	-					
	4)障害の有無	-					
	5)施工数量	標準					
	6)火薬使用	-					
	7)破砕片除去の有無	-					
	8)集積押土の有無	-					
	単 価			m3		1,103	
	*** S単－ 68号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,小規模(標準)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂					
	2)作業内容	小規模(標準)					
	単 価			m3		972.2	
	*** S単－ 69号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂					
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満					
	単 価			m3		271	
	*** S単－ 70号 ***						
SA0103	SP 床掘り			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂					
	2)施工方法	上記以外(小規模)					
	3)土留方式の種類	-					
	4)障害の有無	-					
	単 価			m3		1,935	
	*** S単－ 71号 ***						
SA0103	SP 床掘り			m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,現場制約あり, -, -,				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）					
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単一 72号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		297.9	
	*** S単一 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,17.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	17.0km以下				
	単 価		m3		7,194	
	*** S単一 74号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,ﾄﾏﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ﾄﾏﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		441.2	
	*** S単一 75号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	有り				
	4)土質	砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,284	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【B地区】（第3回変更）						
工事別工事名:西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 76号 ***					
SA0221	SP 搬運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,393	
	*** S単一 77号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単一 78号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単一 79号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		11,350	
	*** S単一 80号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				

[illegible]

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アーム式ベストドレインアタッチメント					
F96001	弾丸暗渠工アタッチメント		日	105,000		
F96002	1層式疎水材投入機		日	64,000		
F96003	フォアスカッター		日	55,000		
F96004	エクステンションアーム		日	43,000		
F96005	単粒度碎石		日	12,000		
J96003	7号 5～2.5mm 柳井市		m3	5,000		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ100		m	860		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ φ50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ φ75		個	540		
P96012	ポリエチレン製十字管 φ75		個	7,380		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個	590		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ100		個	1,980		
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個	3,460		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 45°エルボ		個	372		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 φ100×φ75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット φ75×φ22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 φ150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 φ22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 φ100 L=400mm		本	302		
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 φ100		個	2,190		
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1		枚	14,900		
P96087	建設発生土受入価格 石礫 径35cm		m3	1,440		
P96097	廃プラスチック処分費 (株)ひぐち総業		m3	8,000		

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
南周防農地整備事業
西田布施・友石団地暗渠排水（その 3）他工事【C 地区】

積 算 書

（第 3 回変更）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(0) 12,770,000	
・工事原価			(0) 10,471,000	
純工事費			(0) 7,250,000	
・直接工事費			(0) 6,270,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(0) 6,270,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(0) 4,201,000	
・・・共通仮設費			(0) 980,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等				
(0×((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 6,859,000×((11.770*1.000)*1.000*1.050*1.000)			(0) 848,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(0) 132,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
(0×(0.000)) 6,778,000×(1.950)			(0) 132,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(0) 3,221,000	
・・・現場管理費（率計上）				
(0×((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 7,839,000×((38.760*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 3,221,000	
・・・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(0×(23.570*1.000)) 10,471,000×(21.980*1.000)			(0) 2,301,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(0) 589,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			(0) 589,000	
支給品費（直工）			(0) 589,000	
処分費等（直接工事費の内数）			(0) 81,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(0)	
				6,270,000	
・整備工				(0)	
	1.000	式		6,270,000	
・・水路工 5号水路	1.000	式		482,000	
000001 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400(目地材込み),支給品	(0.000) 27.300		(0) 4,480	(0) 122,304	歩A・単A B単 1号
000002 樹 5型	(0.000) 1.000		(0) 307,391	(0) 307,391	歩A・単A B単 2号
000003 チェックゲート取付 チェックゲート600×600,支給品	(0.000) 1.000	箇所 基	(0) 28,785	(0) 28,785	歩A・単A B単 3号
000004 仮設水路撤去 HPφ600	(0.000) 2.900		(0) 3,326	(0) 9,645	歩A・単A B単 4号
000005 機械小運搬(二次製品)	(0.000) 4.900		(0) 2,815	(0) 13,794	歩A・単A B単 5号
				(0)	
合 計				481,919	
・・町道取付工 5号支線道路	1.000	式		(0) 2,817,000	
000006 掘削	(0.000) 175.000		(0) 298	(0) 52,150	歩A・単A B単 6号
000007 盛土 流用土	(0.000) 157.000		(0) 2,202	(0) 345,714	歩A・単A B単 7号
B01205 購入土盛土	(0.000) 67		(0) 6,340	(0) 424,780	歩A・単A B単 8号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(0.000) 140		(0) 405	(0) 56,700	歩A・単A B単 9号
000010 植生シート ワラ付芝	(0.000) 165.000		(0) 1,500	(0) 247,500	歩A・単A B単 10号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(0.000) 16		(0) 9,911	(0) 158,576	歩A・単A B単 11号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(0.000) 0.2		(0) 17,390	(0) 3,478	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	(0.000) 16.000		(0) 2,773	(0) 44,368	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬・処理 コンクリート殻（鉄筋）	(0.000) 0.200		(0) 3,079	(0) 616	歩A・単A B単 14号
000015 管渠工 φ600,既設利用	(0.000) 12.000		(0) 8,730	(0) 104,760	歩A・単A B単 15号
000016 巻コンクリート 21-12-25(20)(BB)	(0.000) 1.000		(0) 692,586	(0) 692,586	歩A・単A B単 16号
000017 樹 5型	(0.000) 1.000		(0) 307,391	(0) 307,391	歩A・単A B単 17号
BA0302 水路復旧コンクリート 18-8-25	(0.000) 0.6		(0) 40,710	(0) 24,426	歩A・単A B単 18号
BA0303 水路復旧型枠	(0.000) 3.0		(0) 7,601	(0) 22,803	歩A・単A B単 19号
000020 舗装工 路盤RC-40 t=15cm	(0.000) 29.700		(0) 3,530	(0) 104,841	歩A・単A B単 20号
000021 町道取付工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	(0.000) 1.000		(0) 135,762	(0) 135,762	歩A・単A B単 21号
000022 表土掘削・埋戻し	(0.000) 568.000		(0) 136	(0) 77,248	歩A・単A B単 22号
000023 耕地復旧（耕起）	(0.000) 568.000		(0) 24	(0) 13,632	歩A・単A B単 23号
				(0)	
合 計				2,817,331	
・・道路拡幅工 9号支線道路	1.000	式		(0) 2,971,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(0.000) 19		(0) 9,911	(0) 188,309	歩A・単A B単 24号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(0.000) 0.9		(0) 17,390	(0) 15,651	歩A・単A B単 25号
BA0202 舗装版破碎 t=5cm	(0.000) 180		(0) 583	(0) 104,940	歩A・単A B単 26号
000027 殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	(0.000) 19.000		(0) 2,773	(0) 52,687	歩A・単A B単 27号
000028 殻運搬・処理 コンクリート殻（鉄筋）	(0.000) 0.900		(0) 3,079	(0) 2,771	歩A・単A B単 28号
000029 殻運搬・処理 アスファルト殻	(0.000) 9.000		(0) 8,286	(0) 74,574	歩A・単A B単 29号
000030 掘削	(0.000) 21.000		(0) 1,935	(0) 40,635	歩A・単A B単 30号
000031 盛土 流用土	(0.000) 19.000		(0) 3,667	(0) 69,673	歩A・単A B単 31号
B01205 購入土盛土	(0.000) 84		(0) 6,340	(0) 532,560	歩A・単A B単 32号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(0.000) 110		(0) 405	(0) 44,550	歩A・単A B単 33号
000034 植生シート ワラ付芝	(0.000) 61.000		(0) 1,500	(0) 91,500	歩A・単A B単 34号

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			(0)		
	2000 BF-400(目地材込み) 支給品		m	4,480		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 樹			(0)		
	5 型		箇所	307,391		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** チェックゲート取付			(0)		
	チェックゲート600×600, 支給品		基	28,785		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 仮設水路撤去			(0)		
	HPφ600		m	3,326		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 機械小運搬(二次製品)			(0)		
			ton	2,815		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 掘削			(0)		
			m3	298		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 盛土			(0)		
	流用土		m3	2,202		歩A・単A
B01205	*** B単ー 8号 *** 購入土盛土			(0)		
			m3	6,340		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 9号 *** 法面整形			(0)		
	盛土部、砂質土		m ²	405		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 植生シート			(0)		
	ワラ付芝		m ²	1,500		歩A・単A
B02162	*** B単ー 11号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	無筋コンクリート		m3	9,911		歩A・単A
B02162	*** B単ー 12号 *** コンクリート構造物取壊し			(0)		
	鉄筋コンクリート		m3	17,390		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	コンクリート殻(無筋)		m3	2,773		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	コンクリート殻(鉄筋)		m3	3,079		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 管渠工			(0)		
	φ600, 既設利用		m	8,730		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 巻コンクリート			(0)		
	21-12-25(20)(BB)		箇所	692,586		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 樹			(0)		
	5 型		箇所	307,391		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 18号 *** 水路復旧コンクリート			(0)		
	18-8-25		m3	40,710		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 19号 *** 水路復旧型枠			(0)		
			m ²	7,601		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 舗装工			(0)		
	路盤RC-40 t=15cm		m	3,530		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 町道取付工			(0)		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		箇所	135,762		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 表土掘削・埋戻し					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			m ²	136		歩A・単A
000023	*** B単— 23号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	(0) 24		歩A・単A
B02162	*** B単— 24号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	(0) 9,911		歩A・単A
B02162	*** B単— 25号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m ³	(0) 17,390		歩A・単A
BA0202	*** B単— 26号 *** 舗装版破碎					
	t=5cm		m ²	(0) 583		歩A・単A
000027	*** B単— 27号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（無筋）		m ³	(0) 2,773		歩A・単A
000028	*** B単— 28号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（鉄筋）		m ³	(0) 3,079		歩A・単A
000029	*** B単— 29号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m ³	(0) 8,286		歩A・単A
000030	*** B単— 30号 *** 掘削					
			m ³	(0) 1,935		歩A・単A
000031	*** B単— 31号 *** 盛土					
	流用土		m ³	(0) 3,667		歩A・単A
B01205	*** B単— 32号 *** 購入土盛土					
			m ³	(0) 6,340		歩A・単A
BA0109	*** B単— 33号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	(0) 405		歩A・単A
000034	*** B単— 34号 *** 植生シート					
	ワラ付芝		m ²	(0) 1,500		歩A・単A
000035	*** B単— 35号 *** 舗装工					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm,路盤RC-40 t=15cm		m	(0) 9,608		歩A・単A
000036	*** B単— 36号 *** 町道取付工					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		箇所	(0) 145,695		歩A・単A
000037	*** B単— 37号 *** ガードレール撤去					
			m	(0) 1,612		歩A・単A
000038	*** B単— 38号 *** ガードレール設置					
	Gr-C-4E		m	(0) 10,512		歩A・単A
000039	*** B単— 39号 *** 管渠工					
	φ500		m	(0) 20,930		歩A・単A
000040	*** B単— 40号 *** 巻コンクリート					
	21-12-25(20)(BB)		箇所	(0) 218,057		歩A・単A
000041	*** B単— 41号 *** 樹					
	5 型		箇所	(0) 307,391		歩A・単A
BA0302	*** B単— 42号 *** 水路復旧コンクリート					
	18-8-25		m ³	(0) 40,710		歩A・単A
BA0303	*** B単— 43号 *** 水路復旧型枠					
			m ²	(0) 7,601		歩A・単A

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400(目地材込み),支給品		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 24号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000 パット込み,...	(0.000) 5.000	本	0	(") 0	S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 6.000	m3	263.5	(0) 1,581	S単 34号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.100	m ²	406	(0) 2,071	S単 37号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.100	m3	271	(0) 1,111	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(0.000) 3.700	m3	2,265	(0) 8,381	S単 1号
	合 計				(0) 44,804	
	単 価				(0) 4,480	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	樹 5 型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.091	ton	167,286	(0) 15,223	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 9.800	m3	263.5	(0) 2,582	S単 34号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.600	m ²	406	(0) 1,462	S単 37号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 2.000	m3	39,780	(0) 79,560	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 0.400	m ²	4,276	(0) 1,710	S単 47号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.600	m3	40,480	(0) 64,768	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 17.100	m ²	7,601	(0) 129,977	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.100	m3	271	(0) 1,653	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	(0.000) 5.500	m3	1,901	(0) 10,456	S単 2号
	合 計				(0) 307,391	
	単 価				(0) 307,391	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	チェックゲート取付 チェックゲート600×600,支給品		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	チェックゲート 600×600,,	(0.000) 1.000	基	0	(") 0	S単 13号
S41009	水門設備据付工 その他,,,,,,0.36,1.00,,1門,1.00,チェックゲート	(0.000) 1.000	門	28,785	(0) 28,785	S単 30号
	合 計				(0) 28,785	
	単 価				(0) 28,785	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	仮設水路撤去 HPφ600		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,なし,	(0.000) 1.000	m	3,326	(0) 3,326	S単 50号
	合 計				(0) 3,326	
	単 価				(0) 3,326	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	機械小運搬(二次製品)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	(0.000)			(0)	
	コンクリート二次製品,300mm未満	1.000	ton	2,815	2,815	S単 6号
	合 計				(0)	
	単 価				2,815	
	*** B単— 6号 ***				(0)	
000006	掘削		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	297.9	298	S単 35号
	合 計				(0)	
	単 価				298	
	*** B単— 7号 ***				(0)	
000007	盛土		m3		(0.000)m3	歩A
	流用土				1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	271	301	S単 31号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,901	1,901	S単 3号
	合 計				(0)	
	単 価				2,202	
	*** B単— 8号 ***				(0)	
B01205	購入土盛土		m3		(0.000)m3	歩A
					9.000 m3	当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	9.000	m3	1,901	17,109	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	9.000	m3	972.2	8,750	S単 32号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
	,田布施町,	12.000	m3	2,600	31,200	S単 14号
	合 計				(0)	
	単 価				57,059	
	*** B単— 9号 ***				(0)	
BA0109	法面整形		m ²		(0.000)m ²	歩A
	盛土部、砂質土				1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	405.1	405	S単 38号
	合 計				(0)	
	単 価				405	
	*** B単— 10号 ***				(0)	
000010	植生シート		m ²		(0.000)m ²	歩A
	ワラ付芝				1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工	(0.000)			(0)	
	ワラ付芝,,	1.000	m ²	1,500	1,500	S単 15号
	合 計				(0)	
	単 価				1,500	
	*** B単— 11号 ***				(0)	
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート				1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,911	9,911	S単 20号
	合 計				(0)	
	単 価				9,911	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	17,390	17,390	S単 21号
	合 計				(0)	
					17,390	
	単 価				(0)	
					17,390	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	殻運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	コンクリート殻（無筋）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,273	1,273	S単 39号
S02123	殻処分費	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート	1.000	m3	1,500	1,500	S単 17号
	合 計				(0)	
					2,773	
	単 価				(0)	
					2,773	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	殻運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	コンクリート殻（鉄筋）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,579	1,579	S単 40号
S02123	殻処分費	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート	1.000	m3	1,500	1,500	S単 18号
	合 計				(0)	
					3,079	
	単 価				(0)	
					3,079	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	管渠工				(0.000)m	歩A
	φ600,既設利用		m		1.000 m	当たり算出
T00001	遠心力鉄筋コンクリート管撤去据付	(0.000)			(0)	
	φ600,既設利用	1.000	m	8,730	8,730	T単 1号
	合 計				(0)	
					8,730	
	単 価				(0)	
					8,730	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	巻コンクリート				(0.000)箇所	歩A
	21-12-25(20)(BB)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.459	ton	167,286	76,784	S単 22号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高ﾌﾏﾙB) W/C60%	7.200	m3	39,780	286,416	S単 43号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.400	m ²	8,418	196,981	S単 49号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高ﾌﾏﾙB) W/C65%	2.800	m3	40,110	112,308	S単 45号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	4.700	m ²	4,276	20,097	S単 47号
	合 計				(0)	
					692,586	
	単 価				(0)	
					692,586	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	柵				(0.000)箇所	歩A
	5型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.091	ton	167,286	15,223	S単 22号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.800	m3	263.5	2,582	S単 34号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 37号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 2.000	m3		(0) 39,780	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²		(0) 4,276	S単 47号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12- 25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.600	m3		(0) 40,480	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 17.100	m ²		(0) 7,601	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.100	m3		(0) 271	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 5.500	m3		(0) 1,901	S単 2号
	合 計				(0) 307,391	
	単 価				(0) 307,391	
	*** B単— 18号 ***					
BA0302	水路復旧コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.000	m3		(0) 40,710	S単 46号
	合 計				(0) 40,710	
	単 価				(0) 40,710	
	*** B単— 19号 ***					
BA0303	水路復旧型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²		(0) 7,601	S単 48号
	合 計				(0) 7,601	
	単 価				(0) 7,601	
	*** B単— 20号 ***					
000020	舗装工 路盤RC-40 t=15cm		m		(0.000)m 100.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 360.000	m ²		(0) 158	S単 52号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワジャラン RC-40	(0.000) 360.000	m ²		(0) 719.9	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 13.800	m3		(0) 972.2	S単 32号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 12.400	m3		(0) 1,901	S単 3号
	合 計				(0) 353,032	
	単 価				(0) 3,530	
	*** B単— 21号 ***					
000021	町道取付工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 34.000	m ²		(0) 158	S単 52号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	(0.000) 34.000	m ²		(0) 814.9	S単 54号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(0.000) 34.000	m ²		(0) 739.2	S単 56号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),グラムコート 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(0.000) 47.000	m ²		(0) 1,650	S単 57号
	合 計				(0) 135,762	
	単 価				(0) 135,762	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 22号 ***					
000022	表土掘削・埋戻し		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	1.000	m ³	67	67	S単 27号
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土埋戻,なし	1.000	m ³	69	69	S単 28号
	合 計				(0)	
					136	
	単 価				(0)	
					136	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	耕地復旧(耕起)		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	無	1.000	m ³	24	24	S単 29号
	合 計				(0)	
					24	
	単 価				(0)	
					24	
	*** B単ー 24号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m ³	歩A
	無筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	9,911	9,911	S単 20号
	合 計				(0)	
					9,911	
	単 価				(0)	
					9,911	
	*** B単ー 25号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m ³	歩A
	鉄筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	17,390	17,390	S単 21号
	合 計				(0)	
					17,390	
	単 価				(0)	
					17,390	
	*** B単ー 26号 ***					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)m ³	歩A
	t=5cm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ³	582.7	583	S単 42号
	合 計				(0)	
					583	
	単 価				(0)	
					583	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	搬運搬・処理				(0.000)m ³	歩A
	コンクリート殻(無筋)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 搬運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,273	1,273	S単 39号
S02123	搬処分費	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート	1.000	m ³	1,500	1,500	S単 17号
	合 計				(0)	
					2,773	
	単 価				(0)	
					2,773	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	搬運搬・処理				(0.000)m ³	歩A
	コンクリート殻(鉄筋)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 搬運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,579	1,579	S単 40号
S02123	搬処分費	(0.000)			(0)	
	鉄筋コンクリート	1.000	m ³	1,500	1,500	S単 18号
	合 計				(0)	
					3,079	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				3,079	
	*** B単一 29号 ***					
000029	殻運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,	1.000	m3	5,286	5,286	S単 41号
S02123	殻処分費	(0.000)			(0)	
	アスファルト	1.000	m3	3,000	3,000	S単 19号
					(0)	
	合 計				8,286	
					(0)	
	単 価				8,286	
	*** B単一 30号 ***					
000030	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,935	1,935	S単 36号
					(0)	
	合 計				1,935	
					(0)	
	単 価				1,935	
	*** B単一 31号 ***					
000031	盛土				(0.000)m3	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3	1,591	1,766	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,901	1,901	S単 3号
					(0)	
	合 計				3,667	
					(0)	
	単 価				3,667	
	*** B単一 32号 ***					
B01205	購入土盛土				(0.000)m3	歩A
			m3		9.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	9.000	m3	1,901	17,109	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	9.000	m3	972.2	8,750	S単 32号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
	,田布施町,	12.000	m3	2,600	31,200	S単 14号
					(0)	
	合 計				57,059	
					(0)	
	単 価				6,340	
	*** B単一 33号 ***					
BA0109	法面整形				(0.000)m	歩A
	盛土部、砂質土		m		1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m	405.1	405	S単 38号
					(0)	
	合 計				405	
					(0)	
	単 価				405	
	*** B単一 34号 ***					
000034	植生シート				(0.000)m	歩A
	ワラ付芝		m		1.000 m	当たり算出
S02116	植生シート工	(0.000)			(0)	
	ワラ付芝,,	1.000	m	1,500	1,500	S単 15号
					(0)	
	合 計				1,500	
					(0)	
	単 価				1,500	
	*** B単一 35号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000035	舗装工				(0.000)m	歩A
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm,路盤RC-40 t=15cm		m		100.000 m	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-, -, なし、	(0.000) 370.000	m ²	158	(0) 58,460	S単 52号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	(0.000) 370.000	m ²	728.9	(0) 269,693	S単 55号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度7ス コ(13)	(0.000) 370.000	m ²	1,610	(0) 595,700	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 13.800	m ³	972.2	(0) 13,416	S単 32号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(0.000) 12.400	m ³	1,901	(0) 23,572	S単 3号
	合 計				(0) 960,841	
	単 価				(0) 9,608	
	*** B単— 36号 ***					
000036	町道取付工				(0.000)箇所	歩A
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-, -, なし、	(0.000) 42.000	m ²	158	(0) 6,636	S単 52号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	(0.000) 42.000	m ²	814.9	(0) 34,226	S単 54号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(0.000) 42.000	m ²	739.2	(0) 31,046	S単 56号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スフィート混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラムコト 各種,なし,再生密粒度7ス コ(13)	(0.000) 42.000	m ²	1,650	(0) 69,300	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.600	m ³	972.2	(0) 1,556	S単 32号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.500	m ³	1,380	(0) 2,070	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.500	m ³	574	(0) 861	S単 5号
	合 計				(0) 145,695	
	単 価				(0) 145,695	
	*** B単— 37号 ***					
000037	ガードレール撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	(0.000) 1.000	m	1,612	(0) 1,612	S単 26号
	合 計				(0) 1,612	
	単 価				(0) 1,612	
	*** B単— 38号 ***					
000038	ガードレール設置 Gr-C-4E		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	(0.000) 1.000	m	10,512	(0) 10,512	S単 25号
	合 計				(0) 10,512	
	単 価				(0) 10,512	
	*** B単— 39号 ***					
000039	管渠工 φ500		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種	(0.000) 1.000	m	20,930	(0) 20,930	S単 51号
	合 計				(0) 20,930	
	単 価				(0) 20,930	
	*** B単— 40号 ***					
000040	巻コンクリート 21-12-25(20)(BB)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事【C地区】 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.061	ton	167,286	(0) 10,204	S単 22号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.069	ton	165,226	(0) 11,401	S単 23号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 2.400	m3	39,780	(0) 95,472	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 8.000	m ²	8,418	(0) 67,344	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700	m3	40,110	(0) 28,077	S単 45号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.300	m ²	4,276	(0) 5,559	S単 47号
	合 計				(0) 218,057	
	単 価				(0) 218,057	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	樹 5型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.091	ton	167,286	(0) 15,223	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 9.800	m3	263.5	(0) 2,582	S単 34号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.600	m ²	406	(0) 1,462	S単 37号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 2.000	m3	39,780	(0) 79,560	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²	4,276	(0) 1,710	S単 47号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.600	m3	40,480	(0) 64,768	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 17.100	m ²	7,601	(0) 129,977	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.100	m3	271	(0) 1,653	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	(0.000) 5.500	m3	1,901	(0) 10,456	S単 2号
	合 計				(0) 307,391	
	単 価				(0) 307,391	
	*** B単ー 42号 ***					
BA0302	水路復旧コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 46号
	合 計				(0) 40,710	
	単 価				(0) 40,710	
	*** B単ー 43号 ***					
BA0303	水路復旧型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,601	(0) 7,601	S単 48号
	合 計				(0) 7,601	
	単 価				(0) 7,601	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	表土掘削・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 27号

中国四国農政局

事業名	南防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,265		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単－ 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01082	*** S単－ 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	574		歩A・単A
S02047	*** S単－ 6号 ***					
	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類)					
	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,300m未満		ton	2,815		歩A・単A
S02112	*** S単－ 7号 ***					
	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]					
	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	12,300		歩A・単A
S02115	*** S単－ 8号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単－ 10号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単－ 11号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02116	*** S単－ 12号 ***					
	山口県型ベンチフリューム(用水用)					
	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000 バット込み,,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単－ 13号 ***					
	チェックゲート					
	チェックゲート 600×600,,,		基	0		歩A・単A
S02116	*** S単－ 14号 ***					
	山土砂					
	山土砂 ,田布施町,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単－ 15号 ***					
	植生シート工					
	植生シート工 ワラ付芝,,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 16号 ***					
	軽油					
	軽油 バトリ給油,,,		L	144		歩A・単A
S02123	*** S単－ 17号 ***					
	設処分費					
	設処分費 無筋コンクリート		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 18号 ***					
	設処分費					
	設処分費 鉄筋コンクリート		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 19号 ***					
	設処分費					
	設処分費 アスファルト		m3	3,000		歩A・単A
S02721	*** S単－ 20号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	9,911		歩A・単A
S02721	*** S単－ 21号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	17,390		歩A・単A
S03701	*** S単－ 22号 ***					
	【鉄筋工】					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水(その3)他工事【C地区】 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単一 23号 ***		ton	167,286		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,二,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単一 24号 ***		ton	165,226		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単一 25号 ***		m	3,166		歩A・単A
S08711	【ガートレール設置】 【ガートレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない *** S単一 26号 ***		m	10,512		歩A・単A
S08712	【ガートレール撤去】 【ガートレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し *** S単一 27号 ***		m	1,612		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単一 28号 ***		m ²	67		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単一 29号 ***		m ²	69		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単一 30号 ***		m ²	24		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,,0.36,1.00,,1門,1.00,チェックゲート *** S単一 31号 ***		門	28,785		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単一 32号 ***		m ³	271		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単一 33号 ***		m ³	972.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単一 34号 ***		m ³	1,591		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単一 35号 ***		m ³	263.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単一 36号 ***		m ³	297.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単一 37号 ***		m ³	1,935		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単一 38号 ***		m ²	406		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単一 39号 ***		m ²	405.1		歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単一 40号 ***		m ³	1,273		歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単一 41号 ***		m ³	1,579		歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下, *** S単一 42号 ***		m ³	5,286		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし *** S単一 43号 ***		m ²	582.7		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					

事業名	南防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,780		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 44号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,480		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 45号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,110		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 46号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 47号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	4,276		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 48号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 49号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,418		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 50号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,600mm,-,なし,		m	3,326		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 51号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	20,930		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 52号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	158		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 53号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	719.9		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 54号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	814.9		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 55号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	728.9		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 56号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m ²	739.2		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 57号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌｻﾝ(13)		m ²	1,650		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 58号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌｻﾝ(13)		m ²	1,610		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管撤去据付 φ600,既設利用		m	8,730		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	23,664	8,046	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,046	805	
	合 計				22,654	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,265	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,901	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,901	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[ハットガット式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,920	4,205	
P34029	軽油 ハットガット給油	5.700	L	144	821	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				28,690	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		574	
	*** S単— 6号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.570	人	23,664	13,488	
R01003	普通作業員	0.940	人	20,298	19,080	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・キャブ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハットガット給油	30.000	L	144	4,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				85,020	算出数量 30.200 ton
	単 価		ton		2,815	
	*** S単— 7号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平・・ 12,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08064	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単— 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単— 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				23,562	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				23,664	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム（用水用）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム（用水用） BF-400 L=2,000 バット込み,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96001	山口県型ベンチフリューム（用水用） 支給品 BF-400 L=2,000 バット込み,,	1.000	本	8,050	8,050	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	チェックゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェックゲート 600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	チェックゲート 支給品 600×600	1.000	基	479,000	479,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 田布施町			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96201		深夜時間:0.0	週休:週単位	
J96201	山土砂 田布施町	1,000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96206	植生シート工 ワラ付芝	1,000	m ²	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P34029	軽油 バトロ給油	1,000	L	144	144	
	合 計				144	算出数量 1,000 各単位
	単 価				144	
	*** S単- 17号 ***					
S02123	敷処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96201 無筋コンクリート 1,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96201	敷処分費 無筋コンクリート	1,000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 18号 ***					
S02123	敷処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96202 鉄筋コンクリート 1,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96202	敷処分費 鉄筋コンクリート	1,000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,500	
	*** S単— 19号 ***					
S02123	穀処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	穀処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	3,000円				
P96203	穀処分費					
	アスファルト	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単— 20号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,911	9,911	
	合 計				9,911	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		9,911	
	*** S単— 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,390	17,390	
	合 計				17,390	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,390	
	*** S単— 22号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	ー				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合 計				167,286	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,286	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 23号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 一 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合 計				165,226	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		165,226	
	*** S単－ 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,166	3,166	
	合 計				3,166	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,166	
	*** S単－ 25号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,し ない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 一 無し 直線部 直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.200	m	8,760	10,512	
	合 計				10,512	算出数量 1,000 m
	単 価		m		10,512	
	*** S単－ 26号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B,(H・B・C-2BS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,612	1,612	
	合 計				1,612	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,612	
	*** S単一 27号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	144	12,672	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				59,725	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		67	
	*** S単一 28号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	144	11,232	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				57,947	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		69	
	*** S単一 29号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,082	291	
	合 計				2,373	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単一 30号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,,,0.36,1.00,,1門,1.00,チェックゲート		門		1.000 門	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(㎡)	0.36		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	1.00		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称	チェックゲート				
R03002	据付工	0.800	人	30,906	24,725	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,298	4,060	
	合 計				28,785	算出数量 1.000 門
	単 価		門		28,785	
	*** S単一 31号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		271	
	*** S単一 32号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		972.2	
	*** S単一 33号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,591	
	*** S単一 34号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		263.5	
	*** S単一 35号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		297.9	
	*** S単— 36号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,935	
	*** S単— 37号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	
	*** S単— 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		405.1	
	*** S単— 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,273	
	*** S単一 40号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,579	
	*** S単一 41号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3		5,286	
	*** S単一 42号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ³		582.7	
	*** S単一 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,21-12-25(20)(高ｸﾞB) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 21-12-25(20)(高ｸﾞB) W/C60%				
	単 価		m3		39,780	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 44号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック砂(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,480	
	*** S単一 45号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック砂(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,110	
	*** S単一 46号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単一 47号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,276	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,418	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,600mm,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 600mm - なし				
	単 価		m		3,326	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		20,930	
	*** S単ー 52号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【C地区】（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		158	
	*** S単ー 53号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		719.9	
	*** S単ー 54号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm、田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		814.9	
	*** S単ー 55号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		728.9	
	*** S単ー 56号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整碎石 M-30				

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
南周防農地整備事業
西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【D地区】

積 算 書

（第3回変更）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事【D地区】（第3回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(0) 510,000	
・工事原価			(") 0	
純工事費			(") 0	
・直接工事費			(") 0	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 0	
・・・共通仮設費			(") 0	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等				
	(0×((13.280*1.200)*1.000*1.000*1.000)) 0×((13.280*1.200)*1.000*1.050*1.000)		(") 0	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(") 0	
・・・現場環境改善費（率計上）	(") 0×(0.000)		(") 0	
・・・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(") 0	
・・・現場管理費（率計上）	(0×((43.140*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)) 0×((43.140*1.100)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)		(") 0	
・・・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等	(") 0×(23.570*1.000)		(") 0	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 511,000	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
南周防農地整備事業
西田布施・友石団地暗渠排水（その 3）他工事（E 地区）

積 算 書

（第 3 回変更）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(0) 17,650,000	
・工事原価			(0) 13,913,000	
純工事費			(0) 9,651,000	
・直接工事費			(0) 8,304,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(0) 8,304,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(0) 5,609,000	
・・・共通仮設費			(0) 1,347,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等				
(0×((13.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 8,304,000×((11.450*1.200)*1.000*1.050*1.000)			(0) 1,198,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(0) 149,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
(0×(0.000)) 8,196,000×(1.820)			(0) 149,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(0) 4,262,000	
・・・現場管理費（率計上）				
(0×((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 9,651,000×((37.870*1.100)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 4,262,000	
・・・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(0×(23.570*1.000)) 13,913,000×(21.360*1.000)			(0) 2,971,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 766,000	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(0) 108,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(0) 8,304,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(0) 8,304,000	
・整地工	1.000	式	(0) 3,343,000	
・・整地工 2工区	1.000	式	(0) 1,888,000	
・・整形仕上げ工 （ほ場用）2工区	1.000	式	(0) 409,000	
・・進入路工 2工区	1.000	式	(0) 106,000	
・・付帯工 2工区	1.000	式	(0) 309,000	
・・植生工 2工区	1.000	式	(0) 233,000	
・・植生工 6工区	1.000	式	(0) 38,000	
・・構造物取壊し工 2工区	1.000	式	(0) 84,000	
・・整地工 6工区	1.000	式	(0) 223,000	
・・整地工 1工区	1.000	式	(0) 25,000	
・・整地工 4工区	1.000	式	(0) 28,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	(0) 968,000	
・・植生工 2工区	1.000	式	(0) 792,000	
・・植生工 6工区	1.000	式	(0) 131,000	
・・付帯工 2工区	1.000	式	(0) 45,000	
・排水路工	1.000	式	(0) 1,713,000	
・・植生工 2工区	1.000	式	(0) 552,000	
・・植生工 6工区	1.000	式	(0) 459,000	
・・湧水処理工 2工区	1.000	式	(0) 42,000	
・・既設取付土工 6工区	1.000	式	(0) 660,000	
・用排水路工	1.000	式	(0) 246,000	
・・植生工 2工区	1.000	式	(0) 167,000	
・・植生工 6工区	1.000	式	(0) 79,000	
・道路工	1.000	式	(0) 2,034,000	
・・土工 2工区	1.000	式	(0) 234,000	
・・土工 4工区	1.000	式	(0) 189,000	
・・土工 6工区	1.000	式	(0) 93,000	
・・植生工 2工区	1.000	式	(0) 304,000	
・・植生工 6工区	1.000	式	(0) 76,000	
・・路盤工 2工区	1.000	式	(0) 176,000	
・・砂利舗装工 2工区	1.000	式	(0) 962,000	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(0)	
				8,304,000	
・ 整地工				(0)	
	1.000	式		3,343,000	
・ ・ 整地工 2 工区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		1,888,000	
000001 表土扱い（情報化施工） 表土戻し、整地	(0.000) 0.580	ha	(0) 751,796	(0) 436,042	歩A・単A B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立（情報化施工） 基盤整地	(0.000) 0.580	ha	(0) 596,360	(0) 345,889	歩A・単A B単 2号
000003 耕起 石礫、雑物除去有	(0.000) 0.530	ha	(0) 380,000	(0) 201,400	歩A・単A B単 3号
000004 ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ	(0.000) 1.000	式	(0) 452,000	(0) 452,000	歩A・単A B単 4号
000005 ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ	(0.000) 1.000	式	(0) 361,600	(0) 361,600	歩A・単A B単 5号
000006 流用土石礫除去	(0.000) 27.000	m3	(0) 3,356	(0) 90,612	歩A・単A B単 6号
合 計				(0)	
				1,887,543	
・ ・ 整形仕上げ工 （ほ場用）2 工区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		409,000	
000007 畦畔工 1型 湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1	(0.000) 139.500	m	(0) 992	(0) 138,384	歩A・単A B単 7号
000008 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2	(0.000) 33.000	m	(0) 1,492	(0) 49,236	歩A・単A B単 8号
000009 畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3	(0.000) 23.800	m	(0) 1,691	(0) 40,246	歩A・単A B単 9号
000010 管理畦畔工 管理畦畔 KA	(0.000) 234.800	m	(0) 770	(0) 180,796	歩A・単A B単 10号
合 計				(0)	
				408,662	
・ ・ 進入路工 2 工区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		106,000	
000011 進入路工 III-2型 1筆に1箇所	(0.000) 1.000	箇所	(0) 2,502	(0) 2,502	歩A・単A B単 11号
000012 進入路工 III-3型 1筆に1箇所	(0.000) 1.000	箇所	(0) 6,118	(0) 6,118	歩A・単A B単 12号
000013 進入路工 III-4型 1筆に1箇所	(0.000) 1.000	箇所	(0) 11,399	(0) 11,399	歩A・単A B単 13号
000014 進入路復旧 7耕区	(0.000) 1.000	箇所	(0) 86,346	(0) 86,346	歩A・単A B単 14号
合 計				(0)	
				106,365	
・ ・ 付帯工 2 工区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		309,000	
000015 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150	(0.000) 2.000	箇所	(0) 2,396	(0) 4,792	歩A・単A B単 15号
000016 用水取水工 B-2型 道路横断 VPφ200	(0.000) 2.000	箇所	(0) 26,664	(0) 53,328	歩A・単A B単 16号
000017 用水取水工 継手（分水BF-200）	(0.000) 3.000	箇所	(0) 3,855	(0) 11,565	歩A・単A B単 17号
000018 用水取水工 継手（分水BF-250）	(0.000) 1.000	箇所	(0) 5,098	(0) 5,098	歩A・単A B単 18号
000019 田面排水工 排水口（排水口＋排水調節器）	(0.000) 3.000	箇所	(0) 24,782	(0) 74,346	歩A・単A B単 19号
000020 田面排水工 排水口（排水口）	(0.000) 2.000	箇所	(0) 14,812	(0) 29,624	歩A・単A B単 20号
000021 田面排水工（法面部） 排水管（VUφ150）	(0.000) 3.000	箇所	(0) 8,070	(0) 24,210	歩A・単A B単 21号
000022 田面排水工（道路横断部） 排水管（VPφ150）	(0.000) 2.000	箇所	(0) 29,009	(0) 58,018	歩A・単A B単 22号
000023 既設排水管接続 VUφ100	(0.000) 1.000	箇所	(0) 22,286	(0) 22,286	歩A・単A B単 23号
000024 既設排水管接続 VUφ150	(0.000) 1.000	箇所	(0) 25,544	(0) 25,544	歩A・単A B単 24号
合 計				(0)	
				308,811	
・ ・ 植生工 2 工区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		233,000	
000025 植生シート センチビートグラス	(0.000) 153.000	m ²	(0) 1,520	(0) 232,560	歩A・単A B単 25号
合 計				(0)	
				232,560	
・ ・ 植生工 6 工区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		38,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000026 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチピートグラス	25.000	m ²	1,520	38,000	B単 26号
合 計				(0)	
				38,000	
・・構造物取壊し工 2工区	1.000	式		(0)	
				84,000	
BA0202 舗装版破碎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
コンクリート舗装版	19	m ²	768	14,592	B単 27号
000028 搬運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
コンクリート舗装版	1.900	m ³	4,342	8,250	B単 28号
000029 石積み取壊し 練積	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.700	m ³	14,305	52,929	B単 29号
000030 石積み運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.700	m ³	2,120	7,844	B単 30号
合 計				(0)	
				83,615	
・・整地工 6工区	1.000	式		(0)	
				223,000	
000031 発生土積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	50.000	m ³	1,382	69,100	B単 31号
000032 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
17-1耕区、石灰改良30kg/m ³	3.000	箇所	22,306	66,918	B単 32号
000033 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
19耕区、石灰改良30kg/m ³	2.000	箇所	43,369	86,738	B単 33号
合 計				(0)	
				222,756	
・・整地工 1工区	1.000	式		(0)	
				25,000	
000034 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
1-1耕区、石灰改良30kg/m ³	1.000	箇所	24,785	24,785	B単 34号
合 計				(0)	
				24,785	
・・整地工 4工区	1.000	式		(0)	
				28,000	
000035 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
9-2耕区、石灰改良30kg/m ³	1.000	箇所	27,673	27,673	B単 35号
合 計				(0)	
				27,673	
・用水路工（開水路）	1.000	式		(0)	
				968,000	
・・植生工 2工区	1.000	式		(0)	
				792,000	
000036 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチピートグラス	521.000	m ²	1,520	791,920	B単 36号
合 計				(0)	
				791,920	
・・植生工 6工区	1.000	式		(0)	
				131,000	
000037 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチピートグラス	86.000	m ²	1,520	130,720	B単 37号
合 計				(0)	
				130,720	
・・付帯工 2工区	1.000	式		(0)	
				45,000	
B05110 鋼鋼板蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
1型合流柵用	1	枚	45,134	45,134	B単 38号
合 計				(0)	
				45,134	
・排水路工	1.000	式		(0)	
				1,713,000	
・・植生工 2工区	1.000	式		(0)	
				552,000	
000039 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチピートグラス	363.000	m ²	1,520	551,760	B単 39号
合 計				(0)	
				551,760	
・・植生工 6工区	1.000	式		(0)	
				459,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000040 植生シート センチビートグラス	(0.000) 302.000		(0) 1,520	(0) 459,040	歩A・単A B単 40号
合 計				(0) 459,040	
・・湧水処理工 2工区	1.000	式		(0) 42,000	
000041 湧水処理 コンクリート用砕石	(0.000) 5.000		(0) 8,407	(0) 42,035	歩A・単A B単 41号
合 計				(0) 42,035	
・・既設取付土工 6工区	1.000	式		(0) 660,000	
000042 既設水路土砂撤去 バキューム処理	(0.000) 1.000		(0) 660,200	(0) 660,200	歩A・単A B単 42号
合 計				(0) 660,200	
・用排水路工	1.000	式		(0) 246,000	
・・植生工 2工区	1.000	式		(0) 167,000	
000043 植生シート センチビートグラス	(0.000) 110.000		(0) 1,520	(0) 167,200	歩A・単A B単 43号
合 計				(0) 167,200	
・・植生工 6工区	1.000	式		(0) 79,000	
000044 植生シート センチビートグラス	(0.000) 7.000		(0) 1,520	(0) 10,640	歩A・単A B単 44号
000045 植生土のう	(0.000) 1.200		(0) 57,218	(0) 68,662	歩A・単A B単 45号
合 計				(0) 79,302	
・道路工	1.000	式		(0) 2,034,000	
・・土工 2工区	1.000	式		(0) 234,000	
000046 発生土処理	(0.000) 42.000		(0) 5,117	(0) 214,914	歩A・単A B単 46号
000047 法面復旧 2号道路、石灰改良30kg/m3	(0.000) 1.000		(0) 19,142	(0) 19,142	歩A・単A B単 47号
合 計				(0) 234,056	
・・土工 4工区	1.000	式		(0) 189,000	
000048 発生土積込運搬 5ほ場へ	(0.000) 166.000		(0) 1,141	(0) 189,406	歩A・単A B単 48号
合 計				(0) 189,406	
・・土工 6工区	1.000	式		(0) 93,000	
000049 法面復旧 12号道路、石灰改良30kg/m3	(0.000) 1.000		(0) 68,580	(0) 68,580	歩A・単A B単 49号
000050 残地部掘緩め	(0.000) 2.000		(0) 12,115	(0) 24,230	歩A・単A B単 50号
合 計				(0) 92,810	
・・植生工 2工区	1.000	式		(0) 304,000	
000051 植生シート センチビートグラス	(0.000) 200.000		(0) 1,520	(0) 304,000	歩A・単A B単 51号
合 計				(0) 304,000	
・・植生工 6工区	1.000	式		(0) 76,000	
000052 植生シート センチビートグラス	(0.000) 50.000		(0) 1,520	(0) 76,000	歩A・単A B単 52号
合 計				(0) 76,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南国防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 表土扱い（情報化施工）			(0)		
	表土戻し、整地		ha	751,796		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 基盤造成・畦畔築立（情報化施工）			(0)		
	基盤整地		ha	596,360		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 耕起			(0)		
	石礫、雑物除去有		ha	380,000		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** ICT建設機械経費			(0)		
	MC/MGブルドーザ		式	452,000		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** ICT建設機械経費			(0)		
	MC/MGバックホウ		式	361,600		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 流用土石礫除去			(0)		
			m3	3,356		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 畦畔工 1型			(0)		
	湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m	992		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 畦畔工 2型			(0)		
	湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m	1,492		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 畦畔工 3型			(0)		
	湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3		m	1,691		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 管理畦畔工			(0)		
	管理畦畔 KA		m	770		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 進入路工 III-2型			(0)		
	1筆に1箇所		箇所	2,502		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 進入路工 III-3型			(0)		
	1筆に1箇所		箇所	6,118		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 進入路工 III-4型			(0)		
	1筆に1箇所		箇所	11,399		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 進入路復旧			(0)		
	7耕区		箇所	86,346		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 用水取水工 A-2型			(0)		
	畦畔横断 VUφ150		箇所	2,396		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 用水取水工 B-2型			(0)		
	道路横断 VPφ200		箇所	26,664		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 用水取水工			(0)		
	継手（分水BF-200）		箇所	3,855		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 用水取水工			(0)		
	継手（分水BF-250）		箇所	5,098		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 田面排水工			(0)		
	排水口（排水口＋排水調節器）		箇所	24,782		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 田面排水工			(0)		
	排水口（排水口）		箇所	14,812		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 田面排水工（法面部）			(0)		
	排水管（VUφ150）		箇所	8,070		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 田面排水工（道路横断部）					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	排水管 (VPφ150)		箇所	29,009		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	既設排水管接続					
	VUφ100		箇所	22,286		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	既設排水管接続					
	VUφ150		箇所	25,544		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
	コンクリート舗装版		m ²	768		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	殻運搬・処理					
	コンクリート舗装版		m ³	4,342		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	石積み取壊し					
	練積		m ³	14,305		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	石積み運搬・処理					
			m ³	2,120		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	発生土積込					
			m ³	1,382		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	畦畔復旧					
	17-1耕区、石灰改良30kg/m ³		箇所	22,306		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	畦畔復旧					
	19耕区、石灰改良30kg/m ³		箇所	43,369		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	畦畔復旧					
	1-1耕区、石灰改良30kg/m ³		箇所	24,785		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	畦畔復旧					
	9-2耕区、石灰改良30kg/m ³		箇所	27,673		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
B05110	綹鋼板蓋					
	1型合流樹用		枚	45,134		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	湧水処理					
	コンクリート用碎石		m	8,407		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	既設水路土砂撤去					
	バキューム処理		箇所	660,200		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	表土扱い（情報化施工）				(0.000)ha	歩A
	表土戻し、整地		ha		1.000 ha	当たり算出
T00009	表土扱い（情報化施工）	(0.000)			(0)	
	2 工区、はぎ取り戻し（表土戻し＋整地）	1.000	ha	751,796	751,796	T単 2号
					(0)	
	合 計				751,796	
					(0)	
	単 価				751,796	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	基盤造成・畦畔築立（情報化施工）				(0.000)ha	歩A
	基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
T00013	基盤造成・畦畔築立（情報化施工）	(0.000)			(0)	
	2 工区、基盤整地	1.000	ha	596,360	596,360	T単 3号
					(0)	
	合 計				596,360	
					(0)	
	単 価				596,360	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	耕起				(0.000)ha	歩A
	石礫、雑物除去有		ha		1.000 ha	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	有	10,000.000	m ²	38	380,000	S単 43号
					(0)	
	合 計				380,000	
					(0)	
	単 価				380,000	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MC/MGブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGブルドーザ,,	9.040	日	50,000	452,000	S単 14号
					(0)	
	合 計				452,000	
					(0)	
	単 価				452,000	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MC/MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGバックホウ,,	9.040	日	40,000	361,600	S単 15号
					(0)	
	合 計				361,600	
					(0)	
	単 価				361,600	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	流用土石礫除去				(0.000)m ³	歩A
			m ³		27.000 m ³	当たり算出
S16001	バックホ[クロー型・排対型(3次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.500	日	65,990	32,995	S単 44号
S16001	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	,4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.500	日	37,467	18,734	S単 45号
S02123	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】	(0.000)			(0)	
	石礫	27.000	m ³	1,440	38,880	S単 32号
					(0)	
	合 計				90,609	
					(0)	
	単 価				3,356	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	畦畔工 1型				(0.000)m	歩A
	湛水畦畔 0≦H<0.5 KT-1		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	43.000	m ²	805.3	34,628	S単 59号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	135.000	m ²	478	64,530	S単 42号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 99,158	
	単 価				(0) 992	
	*** B単— 8号 ***					
000008	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5≦H<1.0 KT-2		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 82.000	m ²	805.3	(0) 66,035	S単 59号
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 174.000	m ²	478	(0) 83,172	S単 42号
	合 計				(0) 149,207	
	単 価				(0) 1,492	
	*** B単— 9号 ***					
000009	畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0≦H<1.5 KT-3		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 97.500	m ²	805.3	(0) 78,517	S単 59号
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 189.500	m ²	478	(0) 90,581	S単 42号
	合 計				(0) 169,098	
	単 価				(0) 1,691	
	*** B単— 10号 ***					
000010	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 60.000	m ²	805.3	(0) 48,318	S単 59号
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 60.000	m ²	478	(0) 28,680	S単 42号
	合 計				(0) 76,998	
	単 価				(0) 770	
	*** B単— 11号 ***					
000011	進入路工 III-2型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 4.600	m3	218	(0) 1,003	S単 57号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 3.700	m ²	405.1	(0) 1,499	S単 60号
	合 計				(0) 2,502	
	単 価				(0) 2,502	
	*** B単— 12号 ***					
000012	進入路工 III-3型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 11.900	m3	218	(0) 2,594	S単 57号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 8.700	m ²	405.1	(0) 3,524	S単 60号
	合 計				(0) 6,118	
	単 価				(0) 6,118	
	*** B単— 13号 ***					
000013	進入路工 III-4型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 23.300	m3	218	(0) 5,079	S単 57号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 15.600	m ²	405.1	(0) 6,320	S単 60号
	合 計				(0) 11,399	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				11,399	
	*** B単一 14号 ***					
000014	進入路復旧 7耕区		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 12.900	m3	271	(0) 3,496	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 11.600	m3	1,380	(0) 16,008	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 11.600	m3	574	(0) 6,658	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 12.800	m ²	405.1	(0) 5,185	S単 60号
T00001	植生土のう 現地土	(0.000) 0.600	m3	32,768	(0) 19,661	T単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.700	m3	40,710	(0) 28,497	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.900	m ²	7,601	(0) 6,841	S単 64号
	合 計				(0) 86,346	
	単 価				(0) 86,346	
	*** B単一 15号 ***					
000015	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VUφ150		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.500	m3	263.5	(0) 395	S単 54号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.600	m ²	406	(0) 650	S単 58号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 7.800	m	2,573	(0) 20,069	S単 38号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m3	271	(0) 379	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.300	m3	1,901	(0) 2,471	S単 3号
	合 計				(0) 23,964	
	単 価				(0) 2,396	
	*** B単一 16号 ***					
000016	用水取水工 B-2型 道路横断 VPφ200		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 13.100	m3	263.5	(0) 3,452	S単 54号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 9.000	m ²	406	(0) 3,654	S単 58号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 44.800	m	5,218	(0) 233,766	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 13.000	m3	271	(0) 3,523	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 11.700	m3	1,901	(0) 22,242	S単 3号
	合 計				(0) 266,637	
	単 価				(0) 26,664	
	*** B単一 17号 ***					
000017	用水取水工 継手(分水BF-200)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.200	m3	40,710	(0) 8,142	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.000	m ²	7,601	(0) 30,404	S単 64号
	合 計				(0) 38,546	
	単 価				(0) 3,855	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 18号 ***					
000018	用水取水工				(0.000)箇所	歩A
	継手 (分水BF-250)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	40,710	12,213	S単 63号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	5.100	m ²	7,601	38,765	S単 64号
					(0)	
	合 計				50,978	
					(0)	
	単 価				5,098	
	*** B単一 19号 ***					
000019	田面排水工				(0.000)箇所	歩A
	排水口 (排水口+排水調節器)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	263.5	949	S単 54号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 58号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,625	36,250	S単 65号
S02116	排水口用堰板	(0.000)			(0)	
	325×200×30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 17号
S02116	排水口	(0.000)			(0)	
	H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 18号
S02116	排水調節器	(0.000)			(0)	
		10.000	基	9,900	99,000	S単 19号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.010	人	26,112	261	S単 11号
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		0.010	人	23,664	237	S単 12号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.010	人	20,298	203	S単 13号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 63号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	271	813	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.700	m3	1,901	5,133	S単 3号
					(0)	
	合 計				247,822	
					(0)	
	単 価				24,782	
	*** B単一 20号 ***					
000020	田面排水工				(0.000)箇所	歩A
	排水口 (排水口)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	263.5	949	S単 54号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 58号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,625	36,250	S単 65号
S02116	排水口用堰板	(0.000)			(0)	
	325×200×30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 17号
S02116	排水口	(0.000)			(0)	
	H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 18号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 63号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	271	813	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.700	m3	1,901	5,133	S単 3号
					(0)	
	合 計				148,121	
					(0)	
	単 価				14,812	

事業名	南防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	田面排水工（法面部） 排水管（VUφ150）		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 5.900	m3	263.5	(0) 1,555	S単 54号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m	406	(0) 1,218	S単 58号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 15.100	m	2,573	(0) 38,852	S単 38号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	40,710	(0) 4,071	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.300	m	7,601	(0) 9,881	S単 64号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,	(0.000) 10.000	個	1,280	(0) 12,800	S単 20号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.200	m3	271	(0) 1,680	S単 50号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	(0.000) 5.600	m3	1,901	(0) 10,646	S単 3号
					(0) 80,703	
	合 計				(0) 8,070	
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
000022	田面排水工（道路横断部） 排水管（VPφ150）		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 23.400	m3	263.5	(0) 6,166	S単 54号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 11.000	m	406	(0) 4,466	S単 58号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 55.100	m	3,691	(0) 203,374	S単 40号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	40,710	(0) 4,071	S単 63号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.300	m	7,601	(0) 9,881	S単 64号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,	(0.000) 10.000	個	1,280	(0) 12,800	S単 20号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 24.900	m3	271	(0) 6,748	S単 50号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）	(0.000) 22.400	m3	1,901	(0) 42,582	S単 3号
					(0) 290,088	
	合 計				(0) 29,009	
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
000023	既設排水管接続 VUφ100		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(0.000) 0.400	本	2,170	(0) 868	S単 21号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径100,,	(0.000) 1.000	個	1,120	(0) 1,120	S単 22号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 10号
					(0) 22,286	
	合 計				(0) 22,286	
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
000024	既設排水管接続 VUφ150		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	(0.000) 0.600	本	6,610	(0) 3,966	S単 23号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV継手） VUφ150 45° エルボ,,	(0.000) 1.000	個	1,280	(0) 1,280	S単 20号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 10号
					(0) 25,544	
	合 計				(0) 25,544	
	単 価					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 25号 ***					
000025	植生シート				(0.000)m	歩A
	センチピートグラス		m		1.000	当たり算出
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む（4週8休）,,	1.000	m	1,520	1,520	S単 24号
					(0)	
	合 計				1,520	
					(0)	
	単 価				1,520	
	*** B単一 26号 ***					
000026	植生シート				(0.000)m	歩A
	センチピートグラス		m		1.000	当たり算出
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む（4週8休）,,	1.000	m	1,520	1,520	S単 24号
					(0)	
	合 計				1,520	
					(0)	
	単 価				1,520	
	*** B単一 27号 ***					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)m	歩A
	コンクリート舗装版		m		1.000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m	768.4	768	S単 62号
					(0)	
	合 計				768	
					(0)	
	単 価				768	
	*** B単一 28号 ***					
000028	殻運搬・処理				(0.000)m	歩A
	コンクリート舗装版		m		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m	2,842	2,842	S単 61号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m	1,500	1,500	S単 33号
					(0)	
	合 計				4,342	
					(0)	
	単 価				4,342	
	*** B単一 29号 ***					
000029	石積み取壊し				(0.000)m	歩A
	練積		m		1.000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし	(0.000)			(0)	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	2.900	m	4,818	13,972	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m	333.4	333	S単 51号
					(0)	
	合 計				14,305	
					(0)	
	単 価				14,305	
	*** B単一 30号 ***					
000030	石積み運搬・処理				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m	679.9	680	S単 56号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】	(0.000)			(0)	
	石礫	1.000	m	1,440	1,440	S単 34号
					(0)	
	合 計				2,120	
					(0)	
	単 価				2,120	
	*** B単一 31号 ***					
000031	発生土積込				(0.000)m	歩A
			m		50.000	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	バック砂[ｸﾏｰ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準ﾊﾞｯｸ砂容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	1.500	日	46,062	69,093	S単 46号
					(0)	
	合 計				69,093	
	単 価				(0)	
					1,382	
	*** B単－ 32号 ***					
000032	畦畔復旧				(0.000)箇所	歩A
	17-1耕区、石灰改良30kg/m3		箇所		3.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.300	m3	1,935	10,256	S単 55号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）	(0.000)			(0)	
	30kg,なし,0.50m	10.700	m ²	1,317	14,092	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	5.300	m3	1,591	8,432	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	5.300	m3	1,901	10,075	S単 4号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ｻﾏ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	12.500	m ²	405.1	5,064	S単 60号
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む（4週8休）, ,	12.500	m ²	1,520	19,000	S単 24号
					(0)	
	合 計				66,919	
	単 価				(0)	
					22,306	
	*** B単－ 33号 ***					
000033	畦畔復旧				(0.000)箇所	歩A
	19耕区、石灰改良30kg/m3		箇所		2.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	6.700	m3	1,935	12,965	S単 55号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）	(0.000)			(0)	
	30kg,なし,0.50m	13.400	m ²	1,317	17,648	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	6.700	m3	1,591	10,660	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	6.700	m3	1,901	12,737	S単 4号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ｻﾏ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	17.000	m ²	405.1	6,887	S単 60号
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む（4週8休）, ,	17.000	m ²	1,520	25,840	S単 24号
					(0)	
	合 計				86,737	
	単 価				(0)	
					43,369	
	*** B単－ 34号 ***					
000034	畦畔復旧				(0.000)箇所	歩A
	1-1耕区、石灰改良30kg/m3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	2.000	m3	1,935	3,870	S単 55号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）	(0.000)			(0)	
	30kg,なし,0.50m	4.000	m ²	1,317	5,268	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	2.000	m3	1,591	3,182	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.000	m3	1,901	3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ｻﾏ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	4.500	m ²	405.1	1,823	S単 60号
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む（4週8休）, ,	4.500	m ²	1,520	6,840	S単 24号
					(0)	
	合 計				24,785	
	単 価				(0)	
					24,785	
	*** B単－ 35号 ***					
000035	畦畔復旧				(0.000)箇所	歩A
	9-2耕区、石灰改良30kg/m3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	2.000	m3	1,935	3,870	S単 55号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）	(0.000)			(0)	
	30kg,なし,0.50m	4.000	m ²	1,317	5,268	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	2.000	m3	1,591	3,182	S単 52号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.000	m3	1,901	3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	6.000	m ²	405.1	2,431	S単 60号
S02116	植生シート工 (センチビートグラス,ワラ芝)	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む (4週8休) ,,	6.000	m ²	1,520	9,120	S単 24号
	合 計				(0)	
					27,673	
	単 価				(0)	
					27,673	
	*** B単一 36号 ***					
000036	植生シート				(0.000)m ²	歩A
	センチビートグラス		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工 (センチビートグラス,ワラ芝)	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む (4週8休) ,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 24号
	合 計				(0)	
					1,520	
	単 価				(0)	
					1,520	
	*** B単一 37号 ***					
000037	植生シート				(0.000)m ²	歩A
	センチビートグラス		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工 (センチビートグラス,ワラ芝)	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む (4週8休) ,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 24号
	合 計				(0)	
					1,520	
	単 価				(0)	
					1,520	
	*** B単一 38号 ***					
B05110	縞鋼板蓋				(0.000)枚	歩A
	1型合流樹用		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 37号
S02116	縞鋼板蓋	(0.000)			(0)	
	1型合流樹用,,	1.000	枚	44,800	44,800	S単 25号
	合 計				(0)	
					45,134	
	単 価				(0)	
					45,134	
	*** B単一 39号 ***					
000039	植生シート				(0.000)m ²	歩A
	センチビートグラス		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工 (センチビートグラス,ワラ芝)	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む (4週8休) ,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 24号
	合 計				(0)	
					1,520	
	単 価				(0)	
					1,520	
	*** B単一 40号 ***					
000040	植生シート				(0.000)m ²	歩A
	センチビートグラス		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工 (センチビートグラス,ワラ芝)	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む (4週8休) ,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 24号
	合 計				(0)	
					1,520	
	単 価				(0)	
					1,520	
	*** B単一 41号 ***					
000041	湧水処理				(0.000)m ³	歩A
	コンクリート用砕石		m		5.000 m ³	当たり算出
S02116	コンクリート用砕石	(0.000)			(0)	
	,40~20mm 田布施町,	0.300	m3	4,800	1,440	S単 26号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	20,298	40,596	S単 10号
	合 計				(0)	
					42,036	
	単 価				(0)	
					8,407	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 42号 ***					
000042	既設水路土砂撤去				(0.000)箇所	歩A
	バキューム処理		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	既設水路土砂撤去	(0.000)			(0)	
	バキューム処理,,	1.000	箇所	660,200	660,200	S単 27号
					(0)	
	合 計				660,200	
					(0)	
	単 価				660,200	
	*** B単一 43号 ***					
000043	植生シート				(0.000)m	歩A
	センチピートグラス		m		1.000 m	当たり算出
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む（4週8休）,,	1.000	m	1,520	1,520	S単 24号
					(0)	
	合 計				1,520	
					(0)	
	単 価				1,520	
	*** B単一 44号 ***					
000044	植生シート				(0.000)m	歩A
	センチピートグラス		m		1.000 m	当たり算出
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む（4週8休）,,	1.000	m	1,520	1,520	S単 24号
					(0)	
	合 計				1,520	
					(0)	
	単 価				1,520	
	*** B単一 45号 ***					
000045	植生土のう				(0.000)m3	歩A
			m3		1.200 m3	当たり算出
S02116	植生土のう袋	(0.000)			(0)	
	幅40×60cm 袋のみ,,	79.000	枚	190	15,010	S単 16号
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.500	人	26,112	13,056	S単 9号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	20,298	40,596	S単 10号
					(0)	
	合 計				68,662	
					(0)	
	単 価				57,218	
	*** B単一 46号 ***					
000046	発生土処理				(0.000)m3	歩A
			m3		42.000 m3	当たり算出
S16001	バックホ[クラ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.000	日	39,758	79,516	S単 47号
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	,4t積載,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.000	日	37,467	74,934	S単 45号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】	(0.000)			(0)	
	土砂	42.000	m3	1,440	60,480	S単 35号
					(0)	
	合 計				214,930	
					(0)	
	単 価				5,117	
	*** B単一 47号 ***					
000047	法面復旧				(0.000)箇所	歩A
	2号道路、石灰改良30kg/m3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.300	m3	1,935	2,516	S単 55号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）	(0.000)			(0)	
	30kg,なし,0.50m	2.600	m	1,317	3,424	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.300	m3	1,591	2,068	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.300	m3	1,901	2,471	S単 4号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	4.500	m	405.1	1,823	S単 60号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	植生シート工（センチビートグラス、ワラ芝） 材料・施工費含む（4週8休）,,	(0.000) 4.500	m ²	1,520	(0) 6,840	S単 24号
	合 計				(0) 19,142	
	単 価				(0) 19,142	
	*** B単— 48号 ***					
000048	発生土積込運搬 5ほ場へ		m ³		(0.000)m ³ 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	271	(0) 271	S単 50号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.000	m ³	870	(0) 870	S単 1号
	合 計				(0) 1,141	
	単 価				(0) 1,141	
	*** B単— 49号 ***					
000049	法面復旧 12号道路、石灰改良30kg/m ³		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 6.000	m ³	1,935	(0) 11,610	S単 55号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 30kg,なし,0.50m	(0.000) 12.000	m ²	1,317	(0) 15,804	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 6.000	m ³	1,591	(0) 9,546	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンクリート(I)	(0.000) 6.000	m ³	1,901	(0) 11,406	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 10.500	m ²	405.1	(0) 4,254	S単 60号
S02116	植生シート工（センチビートグラス、ワラ芝） 材料・施工費含む（4週8休）,,	(0.000) 10.500	m ²	1,520	(0) 15,960	S単 24号
	合 計				(0) 68,580	
	単 価				(0) 68,580	
	*** B単— 50号 ***					
000050	残地部掘緩め		箇所		(0.000)箇所 2.000	歩A 当たり算出
SI6001	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),,運転1時間当たり算出,機械損料等 +燃料+運転労務,軽油	(0.000) 0.500	時間	7,864	(0) 3,932	S単 48号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 10号
	合 計				(0) 24,230	
	単 価				(0) 12,115	
	*** B単— 51号 ***					
000051	植生シート センチビートグラス		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビートグラス、ワラ芝） 材料・施工費含む（4週8休）,,	(0.000) 1.000	m ²	1,520	(0) 1,520	S単 24号
	合 計				(0) 1,520	
	単 価				(0) 1,520	
	*** B単— 52号 ***					
000052	植生シート センチビートグラス		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工（センチビートグラス、ワラ芝） 材料・施工費含む（4週8休）,,	(0.000) 1.000	m ²	1,520	(0) 1,520	S単 24号
	合 計				(0) 1,520	
	単 価				(0) 1,520	
	*** B単— 53号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000053	支線道路工 路盤RC-40 t=15cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 360.000	m ²	158	(0) 56,880	S単 66号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、路盤材（各種）砕石材、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 360.000	m ²	818.8	(0) 294,768	S単 68号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、小規模（標準）	(0.000) 23.100	m ³	972.2	(0) 22,458	S単 53号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	(0.000) 20.800	m ³	1,380	(0) 28,704	S単 2号
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし	(0.000) 20.800	m ³	574	(0) 11,939	S単 5号
	合 計				(0) 414,749	
	単 価				(0) 4,147	
	*** B単— 54号 ***					
000054	支線道路工 W=3.0 路盤RC-40 t=15cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 260.000	m ²	158	(0) 41,080	S単 66号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、路盤材（各種）砕石材、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 260.000	m ²	1,243	(0) 323,180	S単 69号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、小規模（標準）	(0.000) 13.800	m ³	972.2	(0) 13,416	S単 53号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	(0.000) 12.400	m ³	1,380	(0) 17,112	S単 2号
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし	(0.000) 12.400	m ³	574	(0) 7,118	S単 5号
	合 計				(0) 401,906	
	単 価				(0) 4,019	
	*** B単— 55号 ***					
000055	県道取付工（3号道路） 上層路盤M-30 t=10cm、下層路盤RC-40 t=20cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 22.600	m ²	158	(0) 3,571	S単 66号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm、2層施工、砕石、なし、再生クラッシャー RC-40	(0.000) 22.600	m ²	1,288	(0) 29,109	S単 67号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、100mm	(0.000) 22.600	m ²	927.9	(0) 20,971	S単 70号
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、小規模（標準）	(0.000) 1.400	m ³	972.2	(0) 1,361	S単 53号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	(0.000) 1.200	m ³	1,380	(0) 1,656	S単 2号
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし	(0.000) 1.200	m ³	574	(0) 689	S単 5号
	合 計				(0) 57,357	
	単 価				(0) 57,357	
	*** B単— 56号 ***					
000056	敷砂利舗装 RC-40 t=15cm		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工（機械） 再生クラッシャー、RC-40、15cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	(0.000) 100.000	m ²	712	(0) 71,200	S単 41号
S02116	再生クラッシャーラン 、RC-40 40～0mm 田布施町、	(0.000) 17.900	m ³	2,700	(0) 48,330	S単 28号
	合 計				(0) 119,530	
	単 価				(0) 1,195	
	*** B単— 57号 ***					
000057	作付面積測量		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	(0.000) 1.000	ha	365,600	(0) 365,600	S単 29号
	合 計				(0) 365,600	
	単 価				(0) 365,600	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	870		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,901		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,901		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	574		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,総積,控 25cm以上60cm未満,あり		m ²	4,818		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02112	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗｽﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]					
	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗｽﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]					
	7t級 7～9t		日	7,150		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾌｵｯｸ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾌｵｯｸ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	6,370		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	26,112		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,298		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	26,112		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	23,664		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,298		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ICT建設機械経費					
	ICT建設機械経費					
	MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,,		日	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ICT建設機械経費					
	ICT建設機械経費					
	MC/MGﾊﾞｯｸﾎｳ,,		日	40,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	植生土のう袋					
	植生土のう袋					
	幅40×60cm 袋のみ,,		枚	190		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	排水口用堰板					
	排水口用堰板					
	325×200×30,,		枚	490		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	排水口					
	排水口					
	H=750,Aﾀｲﾌﾟ,,		個	6,350		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	排水調節器					
	排水調節器					
			基	9,900		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	VUφ150 45° ﾍﾞﾙﾎﾞ,,		個	1,280		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					

事業名	南防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100, , *** S単ー 23号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m, , *** S単ー 24号 ***		本	6,610		歩A・単A
S02116	植生シート工 (センチビートグラス,ワラ芝) 植生シート工 (センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休) , , *** S単ー 25号 ***		m ²	1,520		歩A・単A
S02116	綽鋼板蓋 綽鋼板蓋 1型合流用, , *** S単ー 26号 ***		枚	44,800		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町, , *** S単ー 27号 ***		m ³	4,800		歩A・単A
S02116	既設水路土砂撤去 既設水路土砂撤去 バキューム処理, , *** S単ー 28号 ***		箇所	660,200		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町, , *** S単ー 29号 ***		m ³	2,700		歩A・単A
S02116	作付面積測量 作付面積測量 ha		ha	365,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 3次元出来形管理 3次元出来形管理		式	494,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 3次元データ納品 3次元データ納品		式	78,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 32号 *** 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫		m ³	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単ー 33号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 34号 *** 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫		m ³	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単ー 35号 *** 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 土砂		m ³	1,440		歩A・単A
S02124	*** S単ー 36号 *** 運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	23,562		歩A・単A
S05801	*** S単ー 37号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単ー 38号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 39号 ***		m	2,573		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 40号 ***		m	5,218		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 41号 ***		m	3,691		歩A・単A
S08042	砂利舗装工 (機械) 砂利舗装工 (機械) 再生クラッシュラン,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, あり		m ²	712		歩A・単A
S10009	*** S単ー 42号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	478		歩A・単A
S15004	*** S単ー 43号 *** 耕地復旧 (耕起)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起) 有		m ²	38		歩A・単A
SI6001	*** S単一 44号 *** バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(3次)]					
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	65,990		歩A・単A
SI6001	*** S単一 45号 *** ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾞﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾞﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ] 4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	37,467		歩A・単A
SI6001	*** S単一 46号 *** バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	46,062		歩A・単A
SI6001	*** S単一 47号 *** バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	39,758		歩A・単A
SI6001	*** S単一 48号 *** バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	7,864		歩A・単A
SI8055	*** S単一 49号 *** 地盤改良工（仮設道路基礎）					
	地盤改良工（仮設道路基礎） 30kg,なし,0.50m		m ²	1,317		歩A・単A
SA0102	*** S単一 50号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	271		歩A・単A
SA0102	*** S単一 51号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満		m3	333.4		歩A・単A
SA0102	*** S単一 52号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,591		歩A・単A
SA0102	*** S単一 53号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	972.2		歩A・単A
SA0103	*** S単一 54号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	263.5		歩A・単A
SA0103	*** S単一 55号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1,935		歩A・単A
SA0121	*** S単一 56号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	679.9		歩A・単A
SA0141	*** S単一 57号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	218		歩A・単A
SA0151	*** S単一 58号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	406		歩A・単A
SA0152	*** S単一 59号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	805.3		歩A・単A
SA0152	*** S単一 60号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	405.1		歩A・単A
SA0221	*** S単一 61号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,842		歩A・単A
SA0222	*** S単一 62号 *** SP 舗装版破碎					

[illegible]

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.280	供用日	261	73	
P34029	軽油 バトロ給油	7.900	L	144	1,138	
R01022	運転手 (一般)	0.240	人	21,522	5,165	
	合 計				8,703	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		870	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,901	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,901	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[ハドガト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,920	4,205	
P34029	軽油 ハドガト給油	5.700	L	144	821	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				28,690	算出数量 50.000 m ³
	単 価		m ³		574	
	*** S単－ 6号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 練積 控 25cm以上60cm未満 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
Y00004	諸雑費	0.050		8,046	402	
M12225	大型クレーン(ヘースマシ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手(特殊) 取壊用	0.400	人	23,562	9,425	
P34029	軽油 ハドガト給油	24.000	L	144	3,456	
M02100	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手(特殊) 集積用	0.170	人	23,562	4,006	
P34029	軽油 ハドガト給油	15.000	L	144	2,160	
	合 計				48,181	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,818	
	*** S単－ 7号 ***					
S02112	ブローザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ブローザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F09012 7t級 7～9t 7,150円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F09012	ブローザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	1.000	日	7,150	7,150	
	合 計				7,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,150	
	*** S単－ 8号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 6,370円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.000	日	6,370	6,370	
	合 計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,370	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合 計				23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				23,664	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96073	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ	1.000	日	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96074	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ	1.000	日	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	植生土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P37004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1.000	枚	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	排水口用環板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口用環板 325×200×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96037	排水口用環板 325×200×30	1.000	枚	490	490	
	合 計				490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490	
	*** S単一 18号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口 H=750,Aタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96038	排水口 H=750,Aタイプ	1,000	個	6,350	6,350	
	合 計				6,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	排水調節器		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調節器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96039	排水調節器	1,000	基	9,900	9,900	
	合 計				9,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,900	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96034	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VUφ150 45° エルボ	1,000	個	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1,000	個	1,120	1,120	
	合 計				1,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,120	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）				
	2)地域資材単価コード（P）	P05040				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1,000	本	6,610	6,610	
	合 計				6,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,610	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝） 材料・施工費含む（4週8休）,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）				
	2)地域資材単価コード（P）	P96904				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96904	植生シート工（センチピートグラス,ワラ芝） 材料・施工費含む（4週8休）	1,000	m ²	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	綯鋼板蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	綯鋼板蓋 1型合流用,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）				
	2)地域資材単価コード（P）	P96053				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96053	綯鋼板蓋 1型合流用	1,000	枚	44,800	44,800	
	合 計				44,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				44,800	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,40～20mm 田布施町,,					
	1)資材区分	地区資材（Jコード）				
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）	J96002				
	4)施設機械資材単価コード（K）					
J96002	コンクリート用碎石 40～20mm 田布施町	1,000	m ³	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	既設水路土砂撤去		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	既設水路土砂撤去 バキューム処理,,					
	1)資材区分	地域資材（Pコード）				
	2)地域資材単価コード（P）	P96001				
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	既設水路土砂撤去 バキューム処理	1,000	箇所	660,200	660,200	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				660,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				660,200	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 田布施町	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96905		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96905	作付面積測量	1.000	ha	365,600	365,600	
	合 計				365,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,600	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	3次元出来形管理		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	3次元出来形管理	1.000	式	494,000	494,000	
	合 計				494,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				494,000	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	3次元データ納品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96076	3次元データ納品	1.000	式	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,000	
	*** S単一 32号 ***					
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96902		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石礫		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96902	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】 石礫	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単一 33号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 34号 ***					
S02123	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】 石礫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96902 石礫		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96902	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】 石礫	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単一 35号 ***					
S02123	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	建設発生土処分費【(株) 東部環境センター】 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単一 36号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価		人		23,562	
	*** S単一 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合 計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		334	
	*** S単— 38号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合 計				25,734	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,573	
	*** S単— 39号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 200mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費	0.020		40,504	810	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,112	2,611	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,664	3,786	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,298	4,466	
	合 計				52,177	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,218	
	*** S単— 40号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VP 150mm 直管(両差し口) 4.0m管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合 計				36,909	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,691	
	*** S単一 41号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	15cm				
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	17.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	26,112	9,139	
R01003	普通作業員	0.990	人	20,298	20,095	
M02349	小型バ ック[クレー型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バ トロ 給油	18.000	L	144	2,592	
R01021	運転手（特殊）	0.900	人	23,562	21,206	
F04080	振動ロー[ハド ガ イ 式] ハド ガ イ 式0.5-0.6t	0.480	日	2,350	1,128	
P34029	軽油 バ トロ 給油	1.200	L	144	173	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
	合 計				71,152	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		712	
	*** S単一 42号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,298	10,149	
F08012	バ ック[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,500	10,400	
P34029	軽油 バ トロ 給油	40.000	L	144	5,760	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	23,562	16,258	
	合 計				47,789	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		478	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	南防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	20,298	1,421	
M35062	農用トラク[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハートル給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,082	291	
	合 計				3,794	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		38	
	*** S単— 44号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械 損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02022 M02022		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正(1.10)				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02022	バックホ[クロー型・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1,000	日	29,900	29,900	
P34029	軽油 ハートル給油	87.000	L	144	12,528	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	23,562	23,562	
	合 計				65,990	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		65,990	
Y00001	単位					
	*** S単— 45号 ***					
S16001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 4t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正(1.10)				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	0.0 消耗部品を計上する(ダンプトラック選択) 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 4t積級	1,000	日	11,000	11,000	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.290	供用日	261	337	
P34029	軽油 ハートル給油	32.000	L	144	4,608	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手（一般）	1.000	人	21,522	21,522	
	合 計				37,467	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		37,467	
Y00001	単位					
	*** S単一 46号 ***					
SI6001	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02042 M02042 運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		深夜時間:0.0 週休:週単位		
M02042	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	15,300	15,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	144	7,200	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				46,062	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,062	
Y00001	単位					
	*** S単一 47号 ***					
SI6001	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02041 M02041 運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		深夜時間:0.0 週休:週単位		
M02041	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,300	11,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				39,758	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		39,758	
Y00001	単位					
	*** S単一 48号 ***					
SI6001	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転1時間当たり算出, 機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02042 M02042 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02042	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間	2,620	2,620	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	8.600	L	144	1,238	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	23,562	4,006	
	合 計				7,864	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,864	
Y00001	単位					
	*** S単— 49号 ***					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 30kg,なし,0.50m 1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3） 3)ﾊﾞｯｸﾙ長期割引単価区分賃料機械） 4)改良深（m）	25,000円 30.000kg なし 0.50m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	26,112	9,400	
R01003	普通作業員	0.630	人	20,298	12,788	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	1.400	ton	25,000	35,000	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	18,200	25,844	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	83.000	L	144	11,952	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				118,546	算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²		1,317	
	*** S単— 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		271	
	*** S単— 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		333.4	
	*** S単— 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,591	
	*** S単— 53号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		972.2	
	*** S単— 54号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		263.5	
	*** S単— 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,935	
	*** S単— 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ積込0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		679.9	
	*** S単一 57号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		218	
	*** S単一 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	
	*** S単一 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		805.3	
	*** S単一 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		405.1	
	*** S単一 61号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 搬運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,842	
	*** S単— 62号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有,有,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(か+-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有 あり				
	単 価		m ²		768.4	
	*** S単— 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有,有,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有 - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単— 64号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単— 65号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	西田布施・友石団地暗渠排水（その3）他工事（E地区）（第3回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,625	
	*** S単— 66号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		158	
	*** S単— 67号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,2層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 2層施工 碎石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		1,288	
	*** S単— 68号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 路盤材（各種）砕石材				
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		818.8	
	*** S単— 69号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]