



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

南周防農地整備事業

新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			114,490,000	
・工事原価			96,939,000	
純工事費			73,194,000	
・直接工事費			66,208,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	52,747,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	13,461,000	
・間接工事費			30,731,000	
・共通仮設費			6,986,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$64,234,000 \times ((8.490 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,545,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			441,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$62,248,000 \times (0.710)$			441,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			23,745,000	
・現場管理費（率計上）				
$71,220,000 \times ((30.310 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			23,745,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$94,965,000 \times (18.450 \times 1.000 + 0.04)$			17,559,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			3,960,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			1,974,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 吸水渠L1 (高密度ポリエチレン有孔管)					
	φ50 ダブル構造		m	2,038		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 集水渠L2					
	VUφ75 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m	1,249		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 集水渠L2					
	VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m	1,264		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 集水渠L3					
	VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m	1,264		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 吸水渠L4 (高密度ポリエチレン無孔管)					
	φ50 ダブル構造		m	1,221		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50		個	1,520		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	4,080		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ100×φ100		個	7,410		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** ポリエチレン製十字管					
	φ100×φ100		個	26,500		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** ポリエチレン製チーズ					
	45° Y字管 φ50×φ50		個	1,520		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** ポリエチレン製エルボ					
	90° エルボφ50		個	836		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	693		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ100×φ50		個	1,070		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 作業残土処理					
			m3	5,738		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 立上管 (通気口)					
	VUφ50 (通気口キャップ付)		箇所	4,898		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 水閘					
	水平水閘 VUφ75		箇所	18,751		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 水閘					
	水平水閘 VUφ100		箇所	28,251		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ75		枚	3,800		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100		枚	3,800		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 逆水防止弁					
	φ75		個	7,387		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 逆水防止弁					
	φ100		個	8,087		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 表土整地					

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（φ-R管）,φ50～75mm	100.000	m	735	73,500	S単 37号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械,暗渠排水管（φ-R管）,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 34号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 5号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 砕石,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2-3t,50m以下,	13.000	m3	1,014	13,182	S単 36号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	13.700	m3	5,000	68,500	S単 6号
	合 計				203,782	
	単 価				2,038	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	集水渠L2 VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	787	78,700	S単 38号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 35号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 7号
	合 計				124,850	
	単 価				1,249	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	集水渠L2 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm	100.000	m	717	71,700	S単 39号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 35号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 8号
	合 計				126,350	
	単 価				1,264	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm	100.000	m	717	71,700	S単 39号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 35号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 8号
	合 計				126,350	
	単 価				1,264	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（φ-R管）,φ50～75mm	100.000	m	735	73,500	S単 37号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械,暗渠排水管（φ-R管）,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 34号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 9号
	合 計				122,100	
	単 価				1,221	
	*** B単ー 6号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000006	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,	1,000	個	1,520	1,520	S単 10号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単一 7号 ***					
000007	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1,000	個	4,080	4,080	S単 11号
	合 計				4,080	
	単 価				4,080	
	*** B単一 8号 ***					
000008	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,	1,000	個	7,410	7,410	S単 12号
	合 計				7,410	
	単 価				7,410	
	*** B単一 9号 ***					
000009	ポリエチレン製十字管 φ100×φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 φ100×φ100,,	1,000	個	26,500	26,500	S単 13号
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単一 10号 ***					
000010	ポリエチレン製チーズ 45° Y字管 φ50×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50,,	1,000	個	1,520	1,520	S単 14号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単一 11号 ***					
000011	ポリエチレン製エルボ 90° エルボφ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 90° エルボφ50,,	1,000	個	836	836	S単 15号
	合 計				836	
	単 価				836	
	*** B単一 12号 ***					
000012	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	1,000	個	693	693	S単 16号
	合 計				693	
	単 価				693	
	*** B単一 13号 ***					
000013	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,	1.000	個	1,070	1,070	S単 17号
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	作業残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	1.000	m3	800	800	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1.000	m3	1,029	1,029	S単 40号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バ ッ ク 砂 ハ ッ ク 容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、6.0km以下	1.000	m3	2,109	2,109	S単 43号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	S単 30号
	合 計				5,738	
	単 価				5,738	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	立上管 (通気口) VUφ50 (通気口キャップ付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	立上管 (通気口)					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	12.000	m	1,002	12,024	S単 31号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	3.000	本	948	2,844	S単 18号
Y00001	保護管					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	6.500	m	1,779	11,564	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.600	本	3,700	5,920	S単 19号
Y00001	継手					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	10.000	個	627	6,270	S単 20号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,	10.000	個	156	1,560	S単 21号
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	10.000	個	342	3,420	S単 22号
S02116	通気口キャップ φ50,,	10.000	個	538	5,380	S単 23号
	合 計				48,982	
	単 価				4,898	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	水開 水平水開 VUφ75		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 φ75,,	10.000	本	18,000	180,000	S単 24号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	16.700	m ²	449.7	7,510	S単 44号
	合 計				187,510	
	単 価				18,751	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	水開 水平水開 VUφ100		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 φ100,,	10.000	本	27,500	275,000	S単 25号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	16.700	m ²	449.7	7,510	S単 44号
	合 計				282,510	
	単 価				28,251	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 18号 ***					
000018	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ75		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ75,,	1.000	枚	3,800	3,800	S単 26号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単一 19号 ***					
000019	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	1.000	枚	3,800	3,800	S単 27号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単一 20号 ***					
000020	逆水防止弁 φ75		個		10,000	歩A 当たり算出
S02116	逆水防止弁 φ75,,	10.000	個	5,800	58,000	S単 28号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	S単 3号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,500	13,940	S単 4号
	合 計				73,872	
	単 価				7,387	
	*** B単一 21号 ***					
000021	逆水防止弁 φ100		個		10,000	歩A 当たり算出
S02116	逆水防止弁 φ100,,	10.000	個	6,500	65,000	S単 29号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	S単 3号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,500	13,940	S単 4号
	合 計				80,872	
	単 価				8,087	
	*** B単一 22号 ***					
000022	表土整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地"ブルドーザ",通称13t級,表土整地,普通	1.000	ha	234,525	234,525	S単 33号
	合 計				234,525	
	単 価				234,525	
	*** B単一 23号 ***					
000023	単粒度碎石 積み込み・運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	303.8	304	S単 41号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好	1.000	m3	920	920	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	303.8	304	S単 41号
	合 計				1,528	
	単 価				1,528	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単ー 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,良好		m3	920		歩A・単A
S02046	*** S単ー 2号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・礫石,30～50m		m3	800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,		個	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,		個	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,		個	7,410		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** ポリエチレン製十字管					
	ポリエチレン製十字管 φ100×φ100,,		個	26,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** ポリエチレン製Yチーズ					
	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50,,		個	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** ポリエチレン製エルボ					
	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50,,		個	836		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,		個	693		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,		個	1,070		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	948		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,		個	627		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** ポリエチレン製ソケット					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その１）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレン製ソケット φ50,,		個	342		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ φ50,,		個	538		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 φ75,,		本	18,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 φ100,,		本	27,500		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ75,,		枚	3,800		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,		枚	3,800		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	逆水防止弁 逆水防止弁 φ75,,		個	5,800		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	逆水防止弁 逆水防止弁 φ100,,		個	6,500		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,800		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,002		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,779		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地(ブルドーザ,通称13t級,表土整地,普通		ha	234,525		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-8管),不整地運搬車加-9型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,		m	21		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-9型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,		m3	1,014		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(φ-8管),φ50～75mm		m	735		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm		m	787		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm		m	717		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	303.8		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	302.6		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以		m3	2,109		歩A・単A

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(通称t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	1.0km以下 バケット容量 0.45m3m3 無し 良好		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 通称4t積級	0.280	供用日	9,760	2,733	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.280	供用日	268	75	
P34029	軽油 バトリル給油	7.900	L	150	1,185	
R01022	運転手 (一般)	0.240	人	21,700	5,208	
	合 計				9,201	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		920	
	*** S単一 2号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28064	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] クローラ型油圧ダンプ式通称4～5t積級	1.570	供用日	12,900	20,253	
P34029	軽油 バトリル給油	84.000	L	150	12,600	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,000	24,000	
	合 計				56,853	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		800	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,600	27,600	
	合 計				27,600	算出数量 1.000 人
	単 価				27,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1.000 人
	単 価				20,500	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1,000	m	465	465	
	合 計				465	算出数量 1,000 各単位
	単 価				465	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J96004	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町	1,000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1,000	本	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50	1,000	m	465	465	
	合 計				465	算出数量 1,000 各単位
	単 価				465	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	1,000	個	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1,000	個	4,080	4,080	
	合 計				4,080	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,080	
	*** S単－ 12号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100	1,000	個	7,410	7,410	
	合 計				7,410	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,410	
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 φ100×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96103	ポリエチレン製十字管 φ100×φ100	1,000	個	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,500	
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	ポリエチレン製Yチーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50	1,000	個	1,520	1,520	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96093	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50	1.000	個	836	836	
	合 計				836	算出数量 1.000 各単位
	単 価				836	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1.000	個	693	693	
	合 計				693	算出数量 1.000 各単位
	単 価				693	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50	1.000	個	1,070	1,070	
	合 計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,070	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	948	948	
	合 計				948	算出数量 1.000 各単位
	単 価				948	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50	1.000	個	627	627	
	合 計				627	算出数量 1.000 各単位
	単 価				627	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96041		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96013		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96013	ポリエチレン製ソケット φ50	1.000	個	342	342	
	合 計				342	算出数量 1.000 各単位
	単 価				342	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96060		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96060	通気口キャップ φ50	1.000	個	538	538	
	合 計				538	算出数量 1.000 各単位
	単 価				538	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水平水関 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96032	水平水関 φ75	1.000	本	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	水平水関		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水関 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	水平水関 φ100	1.000	本	27,500	27,500	
	合 計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,500	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96102	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ75	1.000	枚	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	1.000	枚	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	逆水防止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆水防止弁 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96099	逆水防止弁 φ75	1.000	個	5,800	5,800	
	合 計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,800	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
S02116	逆水防止弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	逆水防止弁 φ100. .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96100	逆水防止弁 φ100	1,000	個	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 30号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96088 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単一 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2,440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,100	2,651	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,500	3,075	
	合 計				10,017	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,002	
	*** S単一 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2,440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.020		9,028	181	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,600	2,208	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,100	2,892	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,500	3,485	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,794	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,779	
	*** S単一 33号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地「ブルドーザ」,通称13t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	湿地「ブルドーザ」		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	通称13t級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業内容区分	表土整地		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)作業条件	普通				
M01071	「ブルドーザ」[湿地・排対型(2次)] 通称13t級	1.000	時間	5,540	5,540	
P34029	軽油 「ブルドーザ」給油	11.000	L	150	1,650	
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	24,000	5,280	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,600	552	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	20,500	5,740	
	合 計				18,762	算出数量 0.080 ha
	単 価		ha		234,525	
	*** S単一 34号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(「R」管),不整地運搬車「ク」型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(「R」管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	不整地運搬車「ク」型 油圧ダンプ2-3t		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[「ク」型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 通称2.0〜3.0t積級	1.570	供用日	8,060	12,654	
P34029	軽油 「ブルドーザ」給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,000	24,000	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,500	15,785	
	合 計				54,839	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		21	
	*** S単一 35号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	20,500	22,550	
	合 計				22,550	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単一 36号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車「ク」型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	碎石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車「ク」型 油圧ダンプ2-3t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 通称2.0～3.0t積級	1.570	供用日	8,060	12,654	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
	合 計				39,054	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		1,014	
	*** S単一 37号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (D-R管) ,φ50～75mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類 3)口径区分 (mm)	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管 (D-R管) φ50～75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02019	バックホ[クローラ型・排対型(3次)] バック容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,600	5,520	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,100	7,230	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,500	41,000	
	合 計				117,626	算出数量 160.000 m
	単 価		m		735	
	*** S単一 38号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ50～75mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類 3)口径区分 (mm)	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管 (定尺管) φ50～75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02019	バックホ[クローラ型・排対型(3次)] バック容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,600	8,280	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,100	12,050	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,500	41,000	
	合 計				125,206	算出数量 159.000 m
	単 価		m		787	
	*** S単一 39号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ100mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類 3)口径区分 (mm)	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管 (定尺管) φ100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02019	バックホ[クローラ型・排対型(3次)] バック容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	150	5,100	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その1）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,600	8,280	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,100	12,050	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
	合 計				104,706	算出数量 146.000 m
	単 価		m		717	
	*** S単－ 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単－ 41号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		303.8	
	*** S単－ 42号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		302.6	
	*** S単－ 43号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,109	

中国四国農政局

中国四国農政局