



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
南周防農地整備事業
新川・本町団地暗渠排水（その 3）工事

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			89,950,000	
・工事原価			75,676,000	
純工事費			57,891,000	
・直接工事費			52,930,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	41,469,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	11,461,000	
・間接工事費			22,746,000	
・共通仮設費			4,961,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$52,299,000 \times ((8.750 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			4,576,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			385,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$50,712,000 \times (0.760)$			385,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			17,785,000	
・現場管理費（率計上）				
$57,260,000 \times ((31.060 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			17,785,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$75,045,000 \times (18.990 \times 1.000 + 0.04)$			14,281,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			2,218,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			631,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				41,469,000	
・暗渠排水工 本暗渠（70cm）	1.000	式		5,579,000	
・パイプ布設工	1.000	式		5,055,000	
000001 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造	1,800.000	m	1,973	3,551,400	歩A・単A B単 1号
000002 集水渠L2 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	152.000	m	1,264	192,128	歩A・単A B単 2号
000003 集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	5.200	m	1,608	8,362	歩A・単A B単 3号
000004 吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造	24.600	m	1,483	36,482	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	20.000	個	1,520	30,400	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製チーズ φ100×φ100	4.000	個	7,410	29,640	歩A・単A B単 6号
000007 ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50	8.000	個	1,070	8,560	歩A・単A B単 7号
000008 作業残土処理	216.000	m3	5,546	1,197,936	歩A・単A B単 8号
合 計				5,054,908	
・付帯工	1.000	式		254,000	
000009 立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）	28.000	箇所	3,357	93,996	歩A・単A B単 9号
000010 水閘 水平水閘 VUφ100	4.000	箇所	28,134	112,536	歩A・単A B単 10号
000011 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	4.000	枚	3,800	15,200	歩A・単A B単 11号
000012 逆水防止弁 φ100	4.000	個	8,087	32,348	歩A・単A B単 12号
合 計				254,080	
・復旧工	1.000	式		270,000	
000013 表土整地	1.150	ha	234,525	269,704	歩A・単A B単 13号
合 計				269,704	
・暗渠排水工 本暗渠（60cm）	1.000	式		21,237,000	
・パイプ布設工	1.000	式		18,992,000	
000014 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造	7,996.000	m	1,787	14,288,852	歩A・単A B単 14号
000015 集水渠L2 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	97.200	m	1,264	122,861	歩A・単A B単 15号
000016 集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	19.500	m	1,608	31,356	歩A・単A B単 16号
000017 吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造	91.500	m	1,483	135,695	歩A・単A B単 17号
000018 ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	83.000	個	1,520	126,160	歩A・単A B単 18号
000019 ポリエチレン製チーズ φ100×φ100	8.000	個	7,410	59,280	歩A・単A B単 19号
000020 ポリエチレン製十字管 φ100×φ100	7.000	個	26,500	185,500	歩A・単A B単 20号
000021 ポリエチレン製チーズ 45°Y字管 φ50×φ50	6.000	個	1,520	9,120	歩A・単A B単 21号
000022 ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50	37.000	個	1,070	39,590	歩A・単A B単 22号
000023 作業残土処理	720.000	m3	5,546	3,993,120	歩A・単A B単 23号
合 計				18,991,534	
・付帯工	1.000	式		950,000	
000024 立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）	104.000	箇所	3,357	349,128	歩A・単A B単 24号
000025 水閘 水平水閘 VUφ100	15.000	箇所	28,148	422,220	歩A・単A B単 25号
000026 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	15.000	枚	3,800	57,000	歩A・単A B単 26号
000027 逆水防止弁 φ100	15.000	個	8,087	121,305	歩A・単A B単 27号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				949,653	
・ ・ 復旧工					
000028 表土整地	1.000	式		1,295,000	
	5.520	ha	234,525	1,294,578	歩A・単A B単 28号
合 計				1,294,578	
・ 暗渠排水工 本暗渠（50cm）	1.000	式		8,532,000	
・ ・ パイプ布設工	1.000	式		7,437,000	
000029 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造	3,867.000	m	1,597	6,175,599	歩A・単A B単 29号
000030 集水渠L2 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	50.100	m	1,264	63,326	歩A・単A B単 30号
000031 集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	11.700	m	1,608	18,814	歩A・単A B単 31号
000032 吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造	41.400	m	1,483	61,396	歩A・単A B単 32号
000033 ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	31.000	個	1,520	47,120	歩A・単A B単 33号
000034 ポリエチレン製チーズ φ100×φ100	8.000	個	7,410	59,280	歩A・単A B単 34号
000035 ポリエチレン製十字管 φ100×φ100	1.000	個	26,500	26,500	歩A・単A B単 35号
000036 ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50	19.000	個	1,070	20,330	歩A・単A B単 36号
000037 作業残土処理	174.000	m ³	5,546	965,004	歩A・単A B単 37号
合 計				7,437,369	
・ ・ 付帯工					
000038 立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）	47.000	箇所	3,257	153,079	歩A・単A B単 38号
000039 水閘 水平水閘 VUφ100	9.000	箇所	28,076	252,684	歩A・単A B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	9.000	枚	3,800	34,200	歩A・単A B単 40号
000041 逆水防止弁 φ100	9.000	個	8,087	72,783	歩A・単A B単 41号
合 計				512,746	
・ ・ 復旧工					
000042 表土整地	1.000	式		582,000	
	2.480	ha	234,525	581,622	歩A・単A B単 42号
合 計				581,622	
・ 暗渠排水工 本暗渠（40cm）	1.000	式		6,121,000	
・ ・ パイプ布設工	1.000	式		5,253,000	
000043 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造	2,710.000	m	1,597	4,327,870	歩A・単A B単 43号
000044 集水渠L2 VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）	16.300	m	1,249	20,359	歩A・単A B単 44号
000045 集水渠L2 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	33.500	m	1,264	42,344	歩A・単A B単 45号
000046 集水渠L3 VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）	3.900	m	1,249	4,871	歩A・単A B単 46号
000047 集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）	6.500	m	1,264	8,216	歩A・単A B単 47号
000048 吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造	45.800	m	1,221	55,922	歩A・単A B単 48号
000049 ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	38.000	個	1,520	57,760	歩A・単A B単 49号
000050 ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	3.000	個	4,080	12,240	歩A・単A B単 50号
000051 ポリエチレン製チーズ φ100×φ100	4.000	個	7,410	29,640	歩A・単A B単 51号
000052 ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50	2.000	個	836	1,672	歩A・単A B単 52号
000053 ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	6.000	個	693	4,158	歩A・単A B単 53号

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 吸水渠L1 (高密度ポリエチレン有孔管)					
	φ50 ダブル構造		m	1,973		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 集水渠L2					
	VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m	1,264		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 集水渠L3					
	VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m	1,608		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 吸水渠L4 (高密度ポリエチレン無孔管)					
	φ50 ダブル構造		m	1,483		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50		個	1,520		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ100×φ100		個	7,410		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ100×φ50		個	1,070		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 作業残土処理					
			m3	5,546		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 立上管 (通気口)					
	VUφ50 (通気口キャップ付)		箇所	3,357		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 水閘					
	水平水閘 VUφ100		箇所	28,134		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100		枚	3,800		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 逆水防止弁					
	φ100		個	8,087		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 表土整地					
			ha	234,525		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 吸水渠L1 (高密度ポリエチレン有孔管)					
	φ50 ダブル構造		m	1,787		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 集水渠L2					
	VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m	1,264		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 集水渠L3					
	VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m	1,608		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 吸水渠L4 (高密度ポリエチレン無孔管)					
	φ50 ダブル構造		m	1,483		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50		個	1,520		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ100×φ100		個	7,410		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ポリエチレン製十字管					
	φ100×φ100		個	26,500		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** ポリエチレン製チーズ					
	45°V字管 φ50×φ50		個	1,520		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ100×φ50 *** B単ー 23号 ***		個	1,070		歩A・単A
000023	作業残土処理					
			m3	5,546		歩A・単A
000024	立上管（通気口） *** B単ー 24号 ***					
	VUφ50（通気口キャップ付） *** B単ー 25号 ***		箇所	3,357		歩A・単A
000025	水開					
	水平水開 VUφ100 *** B単ー 26号 ***		箇所	28,148		歩A・単A
000026	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100 *** B単ー 27号 ***		枚	3,800		歩A・単A
000027	逆水防止弁					
	φ100 *** B単ー 28号 ***		個	8,087		歩A・単A
000028	表土整地					
			ha	234,525		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管）					
	φ50 ダブル構造 *** B単ー 30号 ***		m	1,597		歩A・単A
000030	集水渠L2					
	VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管） *** B単ー 31号 ***		m	1,264		歩A・単A
000031	集水渠L3					
	VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管） *** B単ー 32号 ***		m	1,608		歩A・単A
000032	吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管）					
	φ50 ダブル構造 *** B単ー 33号 ***		m	1,483		歩A・単A
000033	ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50 *** B単ー 34号 ***		個	1,520		歩A・単A
000034	ポリエチレン製チーズ					
	φ100×φ100 *** B単ー 35号 ***		個	7,410		歩A・単A
000035	ポリエチレン製十字管					
	φ100×φ100 *** B単ー 36号 ***		個	26,500		歩A・単A
000036	ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ100×φ50 *** B単ー 37号 ***		個	1,070		歩A・単A
000037	作業残土処理					
			m3	5,546		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 立上管（通気口）					
	VUφ50（通気口キャップ付） *** B単ー 39号 ***		箇所	3,257		歩A・単A
000039	水開					
	水平水開 VUφ100 *** B単ー 40号 ***		箇所	28,076		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100 *** B単ー 41号 ***		枚	3,800		歩A・単A
000041	逆水防止弁					
	φ100 *** B単ー 42号 ***		個	8,087		歩A・単A
000042	表土整地					
			ha	234,525		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管）					
	φ50 ダブル構造		m	1,597		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 集水渠L2					
	VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m	1,249		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 集水渠L2					
	VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m	1,264		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 集水渠L3					
	VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m	1,249		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 集水渠L3					
	VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m	1,264		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管）					
	φ50 ダブル構造		m	1,221		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ50×φ50		個	1,520		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ75×φ75		個	4,080		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** ポリエチレン製チーズ					
	φ100×φ100		個	7,410		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** ポリエチレン製エルボ					
	90°エルボφ50		個	836		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ75×φ50		個	693		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	φ100×φ50		個	1,070		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 作業残土処理					
			m3	5,546		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 立上管（通気口）					
	VUφ50（通気口キャップ付）		箇所	3,157		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 水閘					
	水平水閘 VUφ75		箇所	18,508		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 水閘					
	水平水閘 VUφ100		箇所	28,008		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ75		枚	3,800		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 φ100		枚	3,800		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 逆水防止弁					
	φ75		個	7,387		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 逆水防止弁					
	φ100		個	8,087		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 表土整地					
			ha	234,525		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 単粒度碎石					
	積込み・運搬		m3	1,528		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 表土掘削・埋戻					

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（φ-ll管）,φ50～75mm	100.000	m	735	73,500	S単 34号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械,暗渠排水管（φ-ll管）,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 5号
S10020	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 砕石,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2-3t,50m以下,	12.000	m3	1,014	12,168	S単 33号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	12.600	m3	5,000	63,000	S単 6号
	合 計				197,268	
	単 価				1,973	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	集水渠L2 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm	100.000	m	717	71,700	S単 35号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				126,350	
	単 価				1,264	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.7<h≦1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm	100.000	m	1,061	106,100	S単 36号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				160,750	
	単 価				1,608	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.7<h≦1.0m,暗渠排水管（φ-ll管）,φ50～75mm	100.000	m	997	99,700	S単 37号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械,暗渠排水管（φ-ll管）,不整地運搬車ｸｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 8号
	合 計				148,300	
	単 価				1,483	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,	1.000	個	1,520	1,520	S単 9号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,	1.000	個	7,410	7,410	S単 10号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,410	
	単 価				7,410	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,	1,000	個	1,070	1,070	S単 11号
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1,000	m3	800	800	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	1,029	1,029	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	1,000	m3	1,917	1,917	S単 42号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,800	1,800	S単 28号
	合 計				5,546	
	単 価				5,546	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	立上管 (通気口) VUφ50 (通気口キャップ付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	11,000	m	1,002	11,022	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1,600	本	3,700	5,920	S単 12号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	10,000	個	627	6,270	S単 13号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,	10,000	個	156	1,560	S単 14号
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	10,000	個	342	3,420	S単 15号
S02116	通気口キャップ φ50,,	10,000	個	538	5,380	S単 16号
	合 計				33,572	
	単 価				3,357	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	水関 水平水関 VUφ100		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水関 φ100,,	10,000	本	27,500	275,000	S単 17号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｾﾏﾂ土、砂及び砂質土、粘性土、なし	14,100	m ²	449.7	6,341	S単 43号
	合 計				281,341	
	単 価				28,134	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	1,000	枚	3,800	3,800	S単 18号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
000012	逆水防止弁 φ100		個		10,000	歩A 当たり算出
S02116	逆水防止弁 合成樹脂製φ100,,	10.000	個	6,500	65,000	S単 19号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	S単 3号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,500	13,940	S単 4号
	合 計				80,872	
	単 価				8,087	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	表土整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地「ブルドーザ」,通称13t級,表土整地,普通	1.000	ha	234,525	234,525	S単 30号
	合 計				234,525	
	単 価				234,525	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	吸水渠L1 (高密度ポリエチレン有孔管) φ50 ダブル構造		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (P-R管) , φ50~75mm	100.000	m	735	73,500	S単 34号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (P-R管) ,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 5号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	9.000	m3	1,014	9,126	S単 33号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5~2.5mm 田布施町,	9.500	m3	5,000	47,500	S単 6号
	合 計				178,726	
	単 価				1,787	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	集水渠L2 VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm	100.000	m	717	71,700	S単 35号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,- ,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				126,350	
	単 価				1,264	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	集水渠L3 VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm	100.000	m	1,061	106,100	S単 36号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,- ,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				160,750	
	単 価				1,608	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	吸水渠L4 (高密度ポリエチレン無孔管) φ50 ダブル構造		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (P-R管) , φ50~75mm	100.000	m	997	99,700	S単 37号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	機械,暗渠排水管（φ50管）,不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管					
	無孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 8号
	合 計				148,300	
	単 価				1,483	
	*** B単一 18号 ***					
000018	ポリエチレン製チーズ		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	φ50×φ50					
S02116	ポリエチレン製チーズ	1.000	個	1,520	1,520	S単 9号
	φ50×φ50,,					
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単一 19号 ***					
000019	ポリエチレン製チーズ		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	φ100×φ100					
S02116	ポリエチレン製チーズ	1.000	個	7,410	7,410	S単 10号
	φ100×φ100,,					
	合 計				7,410	
	単 価				7,410	
	*** B単一 20号 ***					
000020	ポリエチレン製十字管		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	φ100×φ100					
S02116	ポリエチレン製十字管	1.000	個	26,500	26,500	S単 20号
	φ100,,					
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単一 21号 ***					
000021	ポリエチレン製チーズ		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	45°Y字管 φ50×φ50					
S02116	ポリエチレン製Yチーズ	1.000	個	1,520	1,520	S単 21号
	45°Y字管 φ50×φ50,,					
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単一 22号 ***					
000022	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	φ100×φ50					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット	1.000	個	1,070	1,070	S単 11号
	φ100×φ50,,					
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単一 23号 ***					
000023	作業残土処理		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	1.000	m3	800	800	S単 2号
	砂・砂利・栗石,30～50m					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1.000	m3	1,029	1,029	S単 39号
	土砂,小規模(標準)					
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m3	1,917	1,917	S単 42号
	小規模,バックホ ン 容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下					
S02123	建設発生土受入価格	1.000	m3	1,800	1,800	S単 28号
	土砂					
	合 計				5,546	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,546	
	*** B単一 24号 ***					
000024	立上管（通気口） VUφ50（通気口キャップ付）		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	11.000	m	1,002	11,022	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.600	本	3,700	5,920	S単 12号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	10.000	個	627	6,270	S単 13号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,	10.000	個	156	1,560	S単 14号
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	10.000	個	342	3,420	S単 15号
S02116	通気口キャップ φ50,,	10.000	個	538	5,380	S単 16号
	合 計				33,572	
	単 価				3,357	
	*** B単一 25号 ***					
000025	水閘 水平水閘 VUφ100		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ100,,	10.000	本	27,500	275,000	S単 17号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	14.400	m	449.7	6,476	S単 43号
	合 計				281,476	
	単 価				28,148	
	*** B単一 26号 ***					
000026	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	1.000	枚	3,800	3,800	S単 18号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単一 27号 ***					
000027	逆水防止弁 φ100		個		10,000 個	歩A 当たり算出
S02116	逆水防止弁 合成樹脂製φ100,,	10.000	個	6,500	65,000	S単 19号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	S単 3号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,500	13,940	S単 4号
	合 計				80,872	
	単 価				8,087	
	*** B単一 28号 ***					
000028	表土整地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,通称13t級,表土整地,普通	1.000	ha	234,525	234,525	S単 30号
	合 計				234,525	
	単 価				234,525	
	*** B単一 29号 ***					
000029	吸水渠L1（高密度ポリエチレン有孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（φ-8管）,φ50～75mm	100.000	m	735	73,500	S単 34号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ ₁₀₀ 管）,不整地運搬車 ^{ｸﾏﾗ} 型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 5号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石,不整地運搬車 ^{ｸﾏﾗ} 型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	6.000	m ³	1,014	6,084	S単 33号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	6.300	m ³	5,000	31,500	S単 6号
	合 計				159,684	
	単 価				1,597	
	*** B単－ 30号 ***					
000030	集水渠L2 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm	100.000	m	717	71,700	S単 35号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				126,350	
	単 価				1,264	
	*** B単－ 31号 ***					
000031	集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≦1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm	100.000	m	1,061	106,100	S単 36号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				160,750	
	単 価				1,608	
	*** B単－ 32号 ***					
000032	吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≦1.0m,暗渠排水管（φ ₁₀₀ 管）,φ50～75mm	100.000	m	997	99,700	S単 37号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（φ ₁₀₀ 管）,不整地運搬車 ^{ｸﾏﾗ} 型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 8号
	合 計				148,300	
	単 価				1,483	
	*** B単－ 33号 ***					
000033	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,	1.000	個	1,520	1,520	S単 9号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単－ 34号 ***					
000034	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,	1.000	個	7,410	7,410	S単 10号
	合 計				7,410	
	単 価				7,410	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 35号 ***					
000035	ポリエチレン製十字管 φ100×φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 φ100,,	1,000	個	26,500	26,500	S単 20号
	合 計				26,500	
	単 価				26,500	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,	1,000	個	1,070	1,070	S単 11号
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1,000	m3	800	800	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	1,029	1,029	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	1,000	m3	1,917	1,917	S単 42号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,800	1,800	S単 28号
	合 計				5,546	
	単 価				5,546	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	立上管 (通気口) VUφ50 (通気口キャップ付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10,000	m	1,002	10,020	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1,600	本	3,700	5,920	S単 12号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	10,000	個	627	6,270	S単 13号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,	10,000	個	156	1,560	S単 14号
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	10,000	個	342	3,420	S単 15号
S02116	通気口キャップ φ50,,	10,000	個	538	5,380	S単 16号
	合 計				32,570	
	単 価				3,257	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	水閘 水平水閘 VUφ100		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ100,,	10,000	本	27,500	275,000	S単 17号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	12,800	m ²	449.7	5,756	S単 43号
	合 計				280,756	
	単 価				28,076	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	1,000	枚	3,800	3,800	S単 18号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単一 41号 ***					
000041	逆水防止弁 φ100		個		10,000	歩A 当たり算出
S02116	逆水防止弁 合成樹脂製φ100,.,	10.000	個	6,500	65,000	S単 19号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	S単 3号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,500	13,940	S単 4号
	合 計				80,872	
	単 価				8,087	
	*** B単一 42号 ***					
000042	表土整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,通称13t級,表土整地,普通	1.000	ha	234,525	234,525	S単 30号
	合 計				234,525	
	単 価				234,525	
	*** B単一 43号 ***					
000043	吸水渠L1 (高密度ポリエチレン有孔管) φ50 ダブル構造		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (φ-φ管) , φ50～75mm	100.000	m	735	73,500	S単 34号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (φ-φ管) ,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,.,	100.000	m	465	46,500	S単 5号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,	6.000	m3	1,014	6,084	S単 33号
S02116	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,	6.300	m3	5,000	31,500	S単 6号
	合 計				159,684	
	単 価				1,597	
	*** B単一 44号 ***					
000044	集水渠L2 VUφ75 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) , φ50～75mm	100.000	m	787	78,700	S単 38号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,.,	25.000	本	1,830	45,750	S単 22号
	合 計				124,850	
	単 価				1,249	
	*** B単一 45号 ***					
000045	集水渠L2 VUφ100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) , φ100mm	100.000	m	717	71,700	S単 35号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管 (定尺管) ,-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,.,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				126,350	
	単 価				1,264	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
000046	集水渠L3 VUφ75（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm	100.000	m	787	78,700	S単 38号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,φ50以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 22号
	合 計				124,850	
	単 価				1,249	
	*** B単一 47号 ***					
000047	集水渠L3 VUφ100（硬質ポリ塩化ビニル管）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm	100.000	m	717	71,700	S単 35号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 人力,暗渠排水管（定尺管）,φ50以下,	100.000	m	4	400	S単 32号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	25.000	本	2,170	54,250	S単 7号
	合 計				126,350	
	単 価				1,264	
	*** B単一 48号 ***					
000048	吸水渠L4（高密度ポリエチレン無孔管） φ50 ダブル構造		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工（バックホウ掘削） 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（φ=75mm）,φ50～75mm	100.000	m	735	73,500	S単 34号
S10018	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管）） 機械,暗渠排水管（φ=75mm）,不整地運搬車（トラクタ）,油圧ダンプ2-3t,50m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,	100.000	m	465	46,500	S単 8号
	合 計				122,100	
	単 価				1,221	
	*** B単一 49号 ***					
000049	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,	1,000	個	1,520	1,520	S単 9号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単一 50号 ***					
000050	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,	1,000	個	4,080	4,080	S単 23号
	合 計				4,080	
	単 価				4,080	
	*** B単一 51号 ***					
000051	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,	1,000	個	7,410	7,410	S単 10号
	合 計				7,410	
	単 価				7,410	
	*** B単一 52号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50,,	1,000	個	836	836	S単 24号
	合 計				836	
	単 価				836	
	*** B単— 53号 ***					
000053	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,	1,000	個	693	693	S単 25号
	合 計				693	
	単 価				693	
	*** B単— 54号 ***					
000054	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,	1,000	個	1,070	1,070	S単 11号
	合 計				1,070	
	単 価				1,070	
	*** B単— 55号 ***					
000055	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	1,000	m3	800	800	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1,000	m3	1,029	1,029	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハケット容量0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.0km以下	1,000	m3	1,917	1,917	S単 42号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,800	1,800	S単 28号
	合 計				5,546	
	単 価				5,546	
	*** B単— 56号 ***					
000056	立上管 (通気口) VUφ50 (通気口キャップ付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	9,000	m	1,002	9,018	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1,600	本	3,700	5,920	S単 12号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,	10,000	個	627	6,270	S単 13号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,	10,000	個	156	1,560	S単 14号
S02116	ポリエチレン製ソケット φ50,,	10,000	個	342	3,420	S単 15号
S02116	通気口キャップ φ50,,	10,000	個	538	5,380	S単 16号
	合 計				31,568	
	単 価				3,157	
	*** B単— 57号 ***					
000057	水閘 水平水閘 VUφ75		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ75,,	10,000	本	18,000	180,000	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	11,300	m ²	449.7	5,082	S単 43号
	合 計				185,082	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				18,508	
	*** B単一 58号 ***					
000058	水開					歩A
	水平水開 VUφ100		箇所		10,000 箇所	当たり算出
S02116	水平水開 φ100,,	10.000	本	27,500	275,000	S単 17号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	11.300	m ²	449.7	5,082	S単 43号
	合 計				280,082	
	単 価				28,008	
	*** B単一 59号 ***					
000059	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ75		枚		1,000 枚	歩A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	1.000	枚	3,800	3,800	S単 18号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単一 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100		枚		1,000 枚	歩A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,	1.000	枚	3,800	3,800	S単 18号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単一 61号 ***					
000061	逆水防止弁 φ75		個		10,000 個	歩A
S02116	逆水防止弁 合成樹脂製φ75,,	10.000	個	5,800	58,000	S単 27号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	S単 3号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,500	13,940	S単 4号
	合 計				73,872	
	単 価				7,387	
	*** B単一 62号 ***					
000062	逆水防止弁 φ100		個		10,000 個	歩A
S02116	逆水防止弁 合成樹脂製φ100,,	10.000	個	6,500	65,000	S単 19号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	S単 3号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,500	13,940	S単 4号
	合 計				80,872	
	単 価				8,087	
	*** B単一 63号 ***					
000063	表土整地		ha		1,000 ha	歩A
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地「ブルドーザ」,通称13t級,表土整地,普通	1.000	ha	234,525	234,525	S単 30号
	合 計				234,525	
	単 価				234,525	

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単ー 1号 *** ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 0.45m3m3,無し,良好		m3	920		歩A・単A
S02046	*** S単ー 2号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・礫石,30～50m		m3	800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ｳﾞﾌﾞﾙ構造 ｳ50,,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,7号 5～2.5mm 田布施町,,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	2,170		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ｳﾞﾌﾞﾙ構造 ｳ50,,		m	465		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,		個	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** ポリエチレン製チーズ					
	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,		個	7,410		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,		個	1,070		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット					
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,		個	627		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** ポリエチレン製ソケット					
	ポリエチレン製ソケット φ50,,		個	342		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 通気口キャップ					
	通気口キャップ φ50,,		個	538		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 水平水閘					
	水平水閘 φ100,,		本	27,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,		枚	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 逆水防止弁					
	逆水防止弁 合成樹脂製φ100,,		個	6,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** ポリエチレン製十字管					
	ポリエチレン製十字管 φ100,,		個	26,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** ポリエチレン製Yチーズ					
	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50,,		個	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,, *** S単— 23号 ***		本	1,830		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,, *** S単— 24号 ***		個	4,080		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50,, *** S単— 25号 ***		個	836		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,, *** S単— 26号 ***		個	693		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 φ75,, *** S単— 27号 ***		本	18,000		歩A・単A
S02116	逆水防止弁 逆水防止弁 合成樹脂製φ75,, *** S単— 28号 ***		個	5,800		歩A・単A
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂 *** S単— 29号 ***		m3	1,800		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単— 30号 ***		m	1,002		歩A・単A
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,通称13t級,表土整地,普通 *** S単— 31号 ***		ha	234,525		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-R管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下, *** S単— 32号 ***		m	21		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単— 33号 ***		m	4		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下, *** S単— 34号 ***		m3	1,014		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(φ-R管),φ50～75mm *** S単— 35号 ***		m	735		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm *** S単— 36号 ***		m	717		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm *** S単— 37号 ***		m	1,061		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-R管),φ50～75mm *** S単— 38号 ***		m	997		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm *** S単— 39号 ***		m	787		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単— 40号 ***		m3	1,029		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単— 41号 ***		m3	303.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単— 42号 ***		m3	268.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下 *** S単— 43号 ***		m3	1,917		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形					

中国四国農政局

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	0.280	供用日	9,760	2,733	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.280	供用日	268	75	
P34029	軽油 バトリル給油	7.900	L	150	1,185	
R01022	運転手 (一般)	0.240	人	21,700	5,208	
	合 計				9,201	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		920	
	*** S単一 2号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂利・栗石,30～50m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料	砂・砂利・栗石		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離区分	30～50m				
M28064	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] クローラ型油圧ダンプ式通称4～5t積級	1.570	供用日	12,900	20,253	
P34029	軽油 バトリル給油	84.000	L	150	12,600	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,000	24,000	
	合 計				56,853	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		800	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,600	27,600	
	合 計				27,600	算出数量 1.000 人
	単 価				27,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1.000 人
	単 価				20,500	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 φ50	1,000	m	465	465	
	合 計				465	算出数量 1,000 各単位
	単 価				465	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J96004	単粒度砕石 7号 5～2.5mm 田布施町	1,000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1,000	本	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 φ50	1,000	m	465	465	
	合 計				465	算出数量 1,000 各単位
	単 価				465	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	ポリエチレン製チーズ φ50×φ50	1,000	個	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	ポリエチレン製チーズ φ100×φ100	1,000	個		7,410	7,410
	合 計				7,410	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,410	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	ポリエチレン製片落ちソケット φ100×φ50	1,000	個		1,070	1,070
	合 計				1,070	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,070	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1,000	本		3,700	3,700
	合 計				3,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット φ50	1,000	個		627	627
	合 計				627	算出数量 1,000 各単位
	単 価				627	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ50 90°大曲エルボ	1,000	個		156	156

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製ソケット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	ポリエチレン製ソケット φ50	1.000	個	342	342	
	合 計				342	算出数量 1.000 各単位
	単 価				342	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	通気口キャップ φ50	1.000	個	538	538	
	合 計				538	算出数量 1.000 各単位
	単 価				538	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	水平水閘 φ100	1.000	本	27,500	27,500	
	合 計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,500	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 φ100	1.000	枚	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	逆水防止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆水防止弁 合成樹脂製φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96099	逆水防止弁 合成樹脂製φ100	1.000	個	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96100	ポリエチレン製十字管 φ100	1.000	個	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,500	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	ポリエチレン製Yチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 φ50×φ50	1.000	個	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	ポリエチレン製チーズ φ75×φ75	1.000	個	4,080	4,080	
	合 計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,080	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96093	ポリエチレン製エルボ 90°エルボφ50	1.000	個	836	836	
	合 計				836	算出数量 1.000 各単位
	単 価				836	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット φ75×φ50	1.000	個	693	693	
	合 計				693	算出数量 1.000 各単位
	単 価				693	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96032	水平水閘 φ75	1.000	本	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	逆水防止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆水防止弁 合成樹脂製φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	逆水防止弁 合成樹脂製φ75	1.000	個	5,800	5,800	
	合 計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,800	
	*** S単一 28号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96088 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,600	1,932	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,100	2,651	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,500	3,075	
	合 計				10,017	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,002	
	*** S単一 30号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,通称13t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	湿地ブルドーザ 通称13t級 表土整地 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M01071	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 通称13t級	1.000	時間	5,540	5,540	
P34029	軽油 ハートル給油	11.000	L	150	1,650	
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	24,000	5,280	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,600	552	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	20,500	5,740	
	合 計				18,762	算出数量 0.080 ha
	単 価		ha		234,525	
	*** S単一 31号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-ル管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ-ル管) 不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)] 通称2.0～3.0t積級	1.570	供用日	8,060	12,654	
P34029	軽油 ハートル給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,000	24,000	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,500	15,785	
	合 計				54,839	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		21	
	*** S単一 32号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管（定尺管） - 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.100	人	20,500	22,550	
	合 計				22,550	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単一 33号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 碎石、不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下、		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	碎石 不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27977	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 式・排対型(2014)] 通称2.0～3.0t積級	1.570	供用日	8,060	12,654	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
	合 計				39,054	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		1,014	
	*** S単一 34号 ***					
S10032	暗渠排水工(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 暗渠排水工(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (φ-#管) , φ50～75mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類 3)口径区分 (mm)	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管 (φ-#管) φ50～75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02019	ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,600	5,520	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,100	7,230	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,500	41,000	
	合 計				117,626	算出数量 160.000 m
	単 価		m		735	
	*** S単一 35号 ***					
S10032	暗渠排水工(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 暗渠排水工(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）, φ100mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類 3)口径区分 (mm)	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管（定尺管） φ100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02019	ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸ容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,600	8,280	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,100	12,050	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
	合 計				104,706	算出数量 146.000 m
	単 価		m		717	
	*** S単一 36号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02019	バ ッ ク 砂 [ｸﾚｰﾗ型・排対型(3次)] バ ッ ク 砂 容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 バ ト ﾚｰﾙ 給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,600	8,280	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,100	12,050	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,500	41,000	
	合 計				125,206	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,061	
	*** S単一 37号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（φ-R管）,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（φ-R管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02019	バ ッ ク 砂 [ｸﾚｰﾗ型・排対型(3次)] バ ッ ク 砂 容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 バ ト ﾚｰﾙ 給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,600	5,520	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,100	7,230	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,500	41,000	
	合 計				117,626	算出数量 118.000 m
	単 価		m		997	
	*** S単一 38号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.5≤h≤0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02019	バ ッ ク 砂 [ｸﾚｰﾗ型・排対型(3次)] バ ッ ク 砂 容量0.28m3	1.660	供用日	8,600	14,276	
P34029	軽油 バ ト ﾚｰﾙ 給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,000	24,000	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,600	8,280	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	新川・本町団地暗渠排水（その3）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,100	12,050	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,500	20,500	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,500	41,000	
	合 計				125,206	算出数量 159.000 m
	単 価		m		787	
	*** S単一 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単一 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		303.8	
	*** S単一 41号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		268.2	
	*** S単一 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3		1,917	
	*** S単一 43号 ***					

中国四国農政局

中国四国農政局