



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
（笠岡湾干拓地区）船穂揚水機場他機能診断業務

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	業務費				51,623,000	
	・総合業務価格				46,930,000	
	・消費税相当額(10%)				4,693,000	
	総合業務価格内訳					
	機能診断作業				35,900,000	
	現地調査作業				11,030,000	
	業務内容					
	機能診断作業					
1	1. 船穂揚水機場		1.000	式		
2	(1) ポンプ設備		1.000	式		
3	(2) 電気設備		1.000	式		
4	2. 国繁揚水機場		1.000	式		
5	(1) ポンプ設備		1.000	式		
6	(2) 電気設備		1.000	式		
7	(3) 機場上屋		1.000	式		
8	(4) ファームポンド		1.000	式		
9	3. 片島揚水機場		1.000	式		
10	(1) ポンプ設備		1.000	式		
11	(2) 電気設備		1.000	式		
12	(3) 機場上屋		1.000	式		
13	(4) ファームポンド		1.000	式		
14	(5) 配水槽		1.000	式		
	現地調査作業					
1	1. 船穂揚水機場		1.000	式		
2	(1) ポンプ設備		1.000	式		
3	(2) 電気設備		1.000	式		
4	2. 国繁揚水機場		1.000	式		
5	(1) ポンプ設備		1.000	式		
6	(2) 電気設備		1.000	式		
7	(3) 機場上屋		1.000	式		
8	(4) ファームポンド		1.000	式		
9	3. 片島揚水機場		1.000	式		
10	(1) ポンプ設備		1.000	式		
11	(2) 電気設備		1.000	式		
12	(3) 機場上屋		1.000	式		
13	(4) ファームポンド		1.000	式		
14	(5) 配水槽		1.000	式		

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:機能診断作業

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				15,084,000	
・直接人件費	1.000	式		15,084,000	
・・・直接人件費	1.000	式		15,084,000	
・・・設計作業費 船穂揚水機場(ポンプ設備)	1.000	式	1,058,000	1,058,000	1 式当たり
S65902 機能診断 (用排水ポンプ) 計上する,計上する,計上しない,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する	1.000	式	1,058,240	1,058,240	歩A・単A S単 11号
合 計				1,058,240	
・・・設計作業費 船穂揚水機場(電気設備)	1.000	式	1,653,000	1,653,000	1 式当たり
S63101 機能診断 (電気設備)	1.000	式	1,652,640	1,652,640	歩A・単A S単 4号
合 計				1,652,640	
・・・設計作業費 国繁揚水機場(ポンプ設備)	1.000	式	1,227,000	1,227,000	1 式当たり
S65902 機能診断 (用排水ポンプ) 計上する,計上する,計上しない,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する	1.000	式	1,226,540	1,226,540	歩A・単A S単 12号
合 計				1,226,540	
・・・設計作業費 国繁揚水機場(電気設備)	1.000	式	1,055,000	1,055,000	1 式当たり
S63101 機能診断 (電気設備)	1.000	式	1,055,120	1,055,120	歩A・単A S単 5号
合 計				1,055,120	
・・・設計作業費 国繁揚水機場(機场上屋、ファームポンド)	1.000	式	2,875,000	2,875,000	1 式当たり
S65502 機能診断 点的構造物 2箇所,機場	1.000	式	2,193,388	2,193,388	歩A・単A S単 9号
S63101 機能診断(点的構造物)9.詳細調査計画立案	1.000	式	278,940	278,940	歩A・単A S単 6号
S63101 機能診断(点的構造物)14.機能保全コストの算定	1.000	式	402,200	402,200	歩A・単A S単 7号
合 計				2,874,528	
・・・設計作業費 片島揚水機場(ポンプ設備)	1.000	式	1,058,000	1,058,000	1 式当たり
S65902 機能診断 (用排水ポンプ) 計上する,計上する,計上しない,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する,計上する	1.000	式	1,058,240	1,058,240	歩A・単A S単 11号
合 計				1,058,240	
・・・設計作業費 片島揚水機場(電気設備)	1.000	式	1,907,000	1,907,000	1 式当たり
S63101 機能診断 (電気設備)	1.000	式	1,907,380	1,907,380	歩A・単A S単 8号
合 計				1,907,380	
・・・設計作業費 片島揚水機場(機场上屋、ファームポンド、配水槽)	1.000	式	3,973,000	3,973,000	1 式当たり
S65502 機能診断 点的構造物 3箇所,機場	1.000	式	3,291,448	3,291,448	歩A・単A S単 10号
S63101 機能診断(点的構造物)9.詳細調査計画立案	1.000	式	278,940	278,940	歩A・単A S単 6号
S63101 機能診断(点的構造物)14.機能保全コストの算定	1.000	式	402,200	402,200	歩A・単A S単 7号
合 計				3,972,588	
・・・打合せ (設計)	1.000	式	278,000	278,000	1 式当たり

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1,000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単一 2号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単一 3号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 600, 8cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	600		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43438	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 600枚					
		1.000	部	7,650	7,650	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)					
		1.000	冊	695	695	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB					
		0.000	枚	47	0	
	合 計				8,345	算出数量 1,000 式
	単 価		式		8,345	
	*** S単一 4号 ***					
S63101	機能診断 (電気設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	4.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	8.80人				
	5)技師B的人数	10.20人				
	6)技師C的人数	7.30人				
	7)技術員的人数	3.10人				
	8)図工的人数	0.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)作業項目 1	1. 事前調査				
	10)作業項目 2	2-1. 機能診断評価 (健全度評価)				
	11)作業項目 3	4-1. 性能低下予測				
	12)作業項目 4	4-2. 機能保全対策の検討				
	13)作業項目 5	4-3. 対策実施シナリオの作成				
	14)作業項目 6	4-4. 機能保全コストの算定				
	15)作業項目 7	4-5. 機能保全計画の策定				
	16)作業項目 8	5. 農業水利ストック情報データ・・				
	17)作業項目 9	7. 点検とりまとめ				
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	4.400	人	64,800	285,120	
R04004	技師 (A)	8.800	人	57,000	501,600	
R04005	技師 (B)	10.200	人	47,200	481,440	
R04006	技師 (C)	7.300	人	38,400	280,320	
R04007	技術員	3.100	人	33,600	104,160	
	合 計				1,652,640	算出数量 1.000 式
	単 価				1,652,640	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	34,600	0	
	*** S単- 5号 ***					
S63101	機能診断 (電気設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.60人				
	5)技師Bの人数	6.50人				
	6)技師Cの人数	4.70人				
	7)技術員の数	2.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1	1. 事前調査				
	10)作業項目 2	2-1. 機能診断評価 (健全度評価)				
	11)作業項目 3	4-1. 性能低下予測				
	12)作業項目 4	4-2. 機能保全対策の検討				
	13)作業項目 5	4-3. 対策実施シナリオの作成				
	14)作業項目 6	4-4. 機能保全コストの算定				
	15)作業項目 7	4-5. 機能保全計画の策定				
	16)作業項目 8	5. 農業水利ストック情報データ・・				
	17)作業項目 9	7. 点検とりまとめ				
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	2.800	人	64,800	181,440	
R04004	技師 (A)	5.600	人	57,000	319,200	
R04005	技師 (B)	6.500	人	47,200	306,800	
R04006	技師 (C)	4.700	人	38,400	180,480	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				1,055,120	算出数量 1.000 式
	単 価				1,055,120	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	34,600	0	
	*** S単- 6号 ***					
S63101	機能診断(点的構造物)9.詳細調査計画立案		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1	9.詳細調査計画立案				
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合 計				278,940	算出数量 1.000 式
	単 価				278,940	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	34,600	0	
	*** S単-7号 ***					
S63101	機能診断(点的構造物)14.機能保全コストの算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.80人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.80人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1	14.機能保全コストの算定				
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師(A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)	3.800	人	47,200	179,360	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合 計				402,200	算出数量 1.000 式
	単 価				402,200	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	34,600	0	
	*** S単-8号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63101	機能診断 (電気設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.10人				
	5)技師Bの人数	11.80人				
	6)技師Cの人数	8.50人				
	7)技術員の数	3.70人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1	1.事前調査				
	10)作業項目 2	2-1.機能診断評価 (健全度評価)				
	11)作業項目 3	4-1.性能低下予測				
	12)作業項目 4	4-2.機能保全対策の検討				
	13)作業項目 5	4-3.対策実施シナリオの作成				
	14)作業項目 6	4-4.機能保全コストの算定				
	15)作業項目 7	4-5.機能保全計画の策定				
	16)作業項目 8	5.農業水利ストック情報データ・				
	17)作業項目 9	7.点検とりまとめ				
	18)作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	5.000	人	64,800	324,000	
R04004	技師 (A)	10.100	人	57,000	575,700	
R04005	技師 (B)	11.800	人	47,200	556,960	
R04006	技師 (C)	8.500	人	38,400	326,400	
R04007	技術員	3.700	人	33,600	124,320	
	合 計				1,907,380	算出数量 1,000 式
	単 価				1,907,380	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	34,600	0	
	*** S単一 9号 ***					
S65502	機能診断 点的構造物		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 点的構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2箇所,機場			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計対象施設数	2箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)対象工種	機場		深夜時間:0.0		
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	7)5.性能低下要因の推定	計上する				
	8)10.健全度評価	計上する				
	9)11.性能低下予測	計上する				
	10)12.管理水準の設定	計上する				
	11)13.機能保全対策の検討	計上する				
	12)15.機能保全計画の策定	計上する				
	13)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	14)17.点検取りまとめ	計上する				
	15)1個別補正業務準備	1.00				
	16)2-1個別補正資料調査	1.00				
	17)2-2個別補正問診調査	1.00				
	18)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	19)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	20)10個別補正健全度評価	1.00				
	21)11個別補正性能低下予測	1.00				
	22)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	23)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	24)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	25)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	26)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.210	人	64,800	337,608	
R04004	技師 (A) 内業	11.780	人	57,000	671,460	
R04005	技師 (B) 内業	15.640	人	47,200	738,208	
R04006	技師 (C) 内業	8.520	人	38,400	327,168	
R04007	技術員 内業	3.540	人	33,600	118,944	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,193,388	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,193,388	
	*** S単ー 10号 ***					
S65502	機能診断 点的構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 点的構造物 3箇所, 機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象施設数	3箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象工種	機場		深夜時間:0.0		
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	7)5.性能低下要因の推定	計上する				
	8)10.健全度評価	計上する				
	9)11.性能低下予測	計上する				
	10)12.管理水準の設定	計上する				
	11)13.機能保全対策の検討	計上する				
	12)15.機能保全計画の策定	計上する				
	13)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	14)17.点検取りまとめ	計上する				
	15)1個別補正業務準備	1.00				
	16)2-1個別補正資料調査	1.00				
	17)2-2個別補正問診調査	1.00				
	18)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	19)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	20)10個別補正健全度評価	1.00				
	21)11個別補正性能低下予測	1.00				
	22)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	23)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	24)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	25)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	26)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	7.820	人	64,800	506,736	
R04004	技師 (A) 内業	17.680	人	57,000	1,007,760	
R04005	技師 (B) 内業	23.470	人	47,200	1,107,784	
R04006	技師 (C) 内業	12.780	人	38,400	490,752	
R04007	技術員 内業	5.310	人	33,600	178,416	
	合 計				3,291,448	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,291,448	
	*** S単ー 11号 ***					
S65902	機能診断 (用排水ポンプ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 (用排水ポンプ) 計上する, 計上する, 計上しない, 計上する, 計上する, 計上する, 計上する, 計上する, 計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式区分	横軸		深夜時間:0.0		
	2)対象施設数	3.000台				
	3)事前調査	計上する				
	4)概略診断評価	計上する				
	5)詳細診断評価 (簡易内部診断)	計上しない				
	6)性能低下予測	計上する				
	7)機能保全対策の検討	計上する				
	8)対策実施シナリオの作成	計上する				
	9)機能保全コストの算定	計上する				
	10)機能保全計画の策定	計上する				
	11)農業水利ストック情報データの作成	計上する				
	12)点検取りまとめ	計上する				
R04003	主任技師 内業	2.400	人	64,800	155,520	
R04004	技師 (A) 内業	6.800	人	57,000	387,600	
R04005	技師 (B) 内業	7.700	人	47,200	363,440	
R04006	技師 (C) 内業	3.600	人	38,400	138,240	
R04007	技術員 内業	0.400	人	33,600	13,440	
	合 計				1,058,240	算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:現地調査作業

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				6,326,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		6,326,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		6,326,000	
・・・直接人件費～機械経費 船穂揚水機場(ポンプ設備)	1.000	式	464,000	464,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 横軸,3台,計上する,計上する	1.000	式	464,000	464,000	歩A・単A S単 14号
合 計				464,000	
・・・直接人件費～機械経費 船穂揚水機場(電気設備)	1.000	式	1,336,000	1,336,000	1 式当たり
S63007 現地踏査及び診断調査(電気設備)	1.000	式	1,335,680	1,335,680	歩A・単A S単 1号
合 計				1,335,680	
・・・直接人件費～機械経費 国繁揚水機場(ポンプ設備)	1.000	式	588,000	588,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 横軸,4台,計上する,計上する	1.000	式	588,060	588,060	歩A・単A S単 15号
合 計				588,060	
・・・直接人件費～機械経費 国繁揚水機場(電気設備)	1.000	式	835,000	835,000	1 式当たり
S63007 現地踏査及び診断調査(電気設備)	1.000	式	834,800	834,800	歩A・単A S単 2号
合 計				834,800	
・・・直接人件費～機械経費 国繁揚水機場(機场上屋, ファームポンド)	1.000	式	379,000	379,000	1 式当たり
S65001 現地踏査 点的構造物	2.000	施設	62,057	124,114	歩A・単A S単 5号
S65002 近接目視(機场上屋) 点的構造物,132㎡	1.000	式	90,115	90,115	歩A・単A S単 6号
S65003 コンクリート強度推定調査(機场上屋)	8.000	測点	3,960	31,680	歩A・単A S単 11号
S65002 近接目視(ファームポンド) 点的構造物,501㎡	1.000	式	117,650	117,650	歩A・単A S単 7号
S65003 コンクリート強度推定調査(ファームポンド)	4.000	測点	3,960	15,840	歩A・単A S単 12号
合 計				379,399	
・・・直接人件費～機械経費 片島揚水機場(ポンプ設備)	1.000	式	464,000	464,000	1 式当たり
S65402 現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 横軸,3台,計上する,計上する	1.000	式	464,000	464,000	歩A・単A S単 14号
合 計				464,000	
・・・直接人件費～機械経費 片島揚水機場(電気設備)	1.000	式	1,503,000	1,503,000	1 式当たり
S63007 現地踏査及び診断調査(電気設備)	1.000	式	1,502,640	1,502,640	歩A・単A S単 3号
合 計				1,502,640	
・・・直接人件費～機械経費 片島揚水機場(機场上屋, ファームポンド, 配水槽)	1.000	式	757,000	757,000	1 式当たり
S65001 現地踏査 点的構造物	3.000	施設	62,057	186,171	歩A・単A S単 5号
S65002 近接目視(機场上屋) 点的構造物,360㎡	1.000	式	107,638	107,638	歩A・単A S単 8号
S65003 コンクリート強度推定調査(機场上屋)	4.000	測点	3,960	15,840	歩A・単A S単 11号
S65002 近接目視(ファームポンド) 点的構造物,1,526㎡	1.000	式	317,906	317,906	歩A・単A S単 9号
S65003 コンクリート強度推定調査(ファームポンド)	4.000	測点	3,960	15,840	歩A・単A S単 12号
S65002 近接目視(配水槽) 点的構造物,241㎡	1.000	式	97,625	97,625	歩A・単A S単 10号
S65003 コンクリート強度推定調査(配水槽)	4.000	測点	3,960	15,840	歩A・単A S単 13号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63007	現地踏査及び診断調査(電気設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	1.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	9.60人				
	5)技師B的人数	8.00人				
	6)技師C的人数	8.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.600	人	64,800	103,680	
R04004	技師 (A) 外業	9.600	人	57,000	547,200	
R04005	技師 (B) 外業	8.000	人	47,200	377,600	
R04006	技師 (C) 外業	8.000	人	38,400	307,200	
	合 計				1,335,680	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,335,680	
	*** S単- 2号 ***					
S63007	現地踏査及び診断調査(電気設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	6.00人				
	5)技師B的人数	5.00人				
	6)技師C的人数	5.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A) 外業	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B) 外業	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C) 外業	5.000	人	38,400	192,000	
	合 計				834,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		834,800	
	*** S単- 3号 ***					
S63007	現地踏査及び診断調査(電気設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	1.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	10.80人				
	5)技師B的人数	9.00人				
	6)技師C的人数	9.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.800	人	64,800	116,640	
R04004	技師 (A) 外業	10.800	人	57,000	615,600	
R04005	技師 (B) 外業	9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師 (C) 外業	9.000	人	38,400	345,600	
	合 計				1,502,640	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,502,640	
	*** S単- 4号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A－4, 300, 3cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部) 2) 規格区分	1,000 A－4		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分(枚) 4) 厚さ区分	300 3cm		深夜時間: 0.0		
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43446	報告書焼付代 (コピー) A－4 以下 300枚	1,000	部	4,050	4,050	
P43541	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	525	525	
P43602	C D－R C D－R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				4,575	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,575	
	*** S単－ 5号 ***					
S65001	現地踏査		施設		1,000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 点の構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物	点の構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04003	主任技師 外業	1,000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A) 外業	1,000	人	57,000	57,000	
Y00004	機械経費	0.015		121,800	1,827	
Y00004	材料費	0.004		121,800	487	
	合 計				124,114	算出数量 2,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		62,057	
Y00001	単位					
	*** S単－ 6号 ***					
S65002	近接目視(機场上屋)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物, 132㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点の構造物 132㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1,000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1,000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1,000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1,000 式
	単 価		式		90,115	
	*** S単－ 7号 ***					
S65002	近接目視(ファームボンド)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物, 501㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点の構造物 501㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1,000	人	47,200	47,200	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務

業務別業務名:現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		117,650	
	*** S 単 - 8 号 ***					
S65002	近接目視(機场上屋)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物, 360㎡			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点の構造物 360㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		107,638	
	*** S 単 - 9 号 ***					
S65002	近接目視(ファームボンド)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物, 1,526㎡			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点の構造物 1,526㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		317,906	
	*** S 単 - 10 号 ***					
S65002	近接目視(配水槽)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点の構造物, 241㎡			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	点の構造物 241㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		119,200	3,576	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		119,200	2,384	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	(笠岡湾干拓地区) 船穂揚水機場他機能診断業務				

業務別業務名:現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				125,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		97,625	
	*** S単ー 11号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査(機场上屋)		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		72,000	7,200	
	合 計				79,200	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		3,960	
	*** S単ー 12号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査(ファームポンド)		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		72,000	7,200	
	合 計				79,200	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		3,960	
	*** S単ー 13号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査(配水槽)		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員 外業	1.000	人	33,600	33,600	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		72,000	7,200	
	合 計				79,200	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		3,960	
	*** S単ー 14号 ***					
S65402	現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地踏査及び診断調査 (用排水ポンプ) 横軸, 3台, 計上する, 計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ形式区分	横軸		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象施設数	3.000台		深夜時間:0.0		
	3)現地踏査	計上する				
	4)概略診断調査	計上する				
R04004	技師 (A) 外業	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B) 外業	5.000	人	47,200	236,000	

[illegible]