



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業

PCB塗膜除去(その2)工事

# 積算書

(当初)

中国四国農政局  
中国土地改良調査管理事務所











事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			17,676,000	
直接工事費	1.000	式	17,676,000	
・輸送費	1.000	式	790,000	
・・輸送費 自動除塵機	1.000	式	554,000	
・・・輸送費(1回目)往路 スクリーン	1.000	式	58,000	
・・・輸送費(1回目)復路 スクリーン	1.000	式	219,000	
・・・輸送費(2回目)往路 スクリーン	1.000	式	58,000	
・・・輸送費(2回目)復路 スクリーン	1.000	式	219,000	
・・輸送費 6号開水路(水位調整ゲート)	1.000	式	236,000	
・・・輸送費 往路 塵体	1.000	式	20,000	
・・・輸送費 復路 塵体	1.000	式	216,000	
・除塵設備据付工	1.000	式	8,804,000	
・・除塵設備据付工 自動除塵機	1.000	式	8,804,000	
・・・スクリーン取外・取付 スクリーン	1.000	式	555,000	
・・・スクリーン取外・取付 スクリーン	1.000	式	555,000	
・・・除塵設備工(塗装費) 除塵機,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	1,069,000	
・・・除塵設備工(塗装費) 除塵機,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	1,069,000	
・・・除塵設備工(塗装費) 搬送設備,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	4,850,000	
・・・除塵設備工(仮設) スクリーン取外時,仮設足場(1回目)	1.000	式	85,000	
・・・除塵設備工(仮設) スクリーン取付時,仮設足場(1回目)	1.000	式	85,000	
・・・除塵設備工(仮設) スクリーン取外時,仮設足場(2回目)	1.000	式	85,000	
・・・除塵設備工(仮設) スクリーン取付時,仮設足場(2回目)	1.000	式	85,000	
・・・除塵設備工(仮設) 除塵機本体,除塵設備施工時,仮設足場	1.000	式	366,000	
・仮設工	1.000	式	1,850,000	
・・仮設工	1.000	式	1,850,000	
・・・敷鉄板設置・撤去 作業ヤード	1.000	式	618,000	
・・・水替 導水管路内初期排水(1日間), 200, 導水路	1.000	式	127,000	
・・・水替 導水管路内初期排水(13日間), 200, 導水路	1.000	式	489,000	
・・・水替 導水管路内初期排水(1日間), 200, 導水路	1.000	式	127,000	
・・・水替 導水管路内初期排水(13日間), 200, 導水路	1.000	式	489,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式	736,000	
・・小形水門扉据付工 6号開水路(水位調整ゲート)	1.000	式	736,000	
・・・扉体取外工 扉体	1.000	式	119,000	
・・・扉体取付工 扉体	1.000	式	198,000	
・・・開閉装置(塗装費) 開閉装置,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	148,000	
・・・仮設ゲート取付工	1.000	式	165,000	
・・・仮設ゲート取外工	1.000	式	106,000	









事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				17,676,000	
・輸送費					
・ ・ 輸送費	1.000	式		790,000	
自動除塵機	1.000	式		554,000	
・ ・ ・ 輸送費(1回目)往路 スクリーン	1.000	式	58,000	58,000	1式当たり
S41040 輸送費(修繕工事) 除塵設備,1.99ton,34km	1.000	式	58,000	58,000	歩A・単A S単 29号
合 計				58,000	
・ ・ ・ 輸送費(1回目)復路 スクリーン	1.000	式	219,000	219,000	1式当たり
S41002 輸送費 除塵設備,1.99[各単位],34km, , , , , ,	1.000	式	219,000	219,000	歩A・単A S単 27号
合 計				219,000	
・ ・ ・ 輸送費(2回目)往路 スクリーン	1.000	式	58,000	58,000	1式当たり
S41040 輸送費(修繕工事) 除塵設備,1.99ton,34km	1.000	式	58,000	58,000	歩A・単A S単 29号
合 計				58,000	
・ ・ ・ 輸送費(2回目)復路 スクリーン	1.000	式	219,000	219,000	1式当たり
S41002 輸送費 除塵設備,1.99[各単位],34km, , , , , ,	1.000	式	219,000	219,000	歩A・単A S単 27号
合 計				219,000	
・ ・ 輸送費 6号開水路(水位調整ゲート)	1.000	式		236,000	
・ ・ ・ 輸送費 往路 扉体	1.000	式	20,000	20,000	1式当たり
S41040 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.22ton,59km	1.000	式	20,000	20,000	歩A・単A S単 30号
合 計				20,000	
・ ・ ・ 輸送費 復路 扉体	1.000	式	216,000	216,000	1式当たり
S41002 輸送費 河川・水路用水門設備,1.6[各単位],59km,小形水門,プレートゲ-構造r-ゲ- トスライドゲ-ト, , , , ,	1.000	式	216,000	216,000	歩A・単A S単 28号
合 計				216,000	
・ 除塵設備据付工	1.000	式		8,804,000	
・ ・ 除塵設備据付工 自動除塵機	1.000	式		8,804,000	
・ ・ ・ スクリーン取外・取付 スクリーン	1.000	式	555,000	555,000	1式当たり
T00009 スクリーン取外・取付工 自動除塵機(スクリーン)	1.000	門	415,956	415,956	歩A・単A T単 9号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	390,007	390,007	歩A・単A X単 10号
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	2.000	日	68,000	136,000	歩A・単A S単 13号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,720	2,720	歩A・単A X単 4号
合 計				944,683	
計(1)(直接費対象分)				554,676	
計(2)(間接費対象分)				390,007	
・ ・ ・ スクリーン取外・取付 スクリーン	1.000	式	555,000	555,000	1式当たり
T00009 スクリーン取外・取付工 自動除塵機(スクリーン)	1.000	門	415,956	415,956	歩A・単A T単 9号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	390,007	390,007	歩A・単A X単 11号

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004 ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし	2.000	日	68,000	136,000	歩A・単A S単 13号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,720	2,720	歩A・単A X単 5号
合 計				944,683	
計(1)(直接費対象分)				554,676	
計(2)(間接費対象分)				390,007	
・・・除塵設備工(塗装費) 除塵機,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	1,069,000	1,069,000	1式当たり
T00002 水洗い清掃 現場塗装用	13.000	m <sup>2</sup>	282	3,666	歩A・単A T単 2号
T00004 湿式塗膜剥離(2種ケレン相当) 現場塗装用 3回	13.000	m <sup>2</sup>	75,018	975,234	歩A・単A T単 4号
T00005 プライマー処理(除塵機) エポキシジシクリッチプライマー	13.000	m <sup>2</sup>	1,210	15,730	歩A・単A T単 5号
S40032 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg ,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青 ・緑系],18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑 系],14.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用),1.3kg,,0.0kg,,0.0kg,, 0.0kg,,0.0kg,11.20人,5%,	13.000	m <sup>2</sup>	5,710	74,230	歩A・単A S単 22号
合 計				1,068,860	
・・・除塵設備工(塗装費) 除塵機,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	1,069,000	1,069,000	1式当たり
T00002 水洗い清掃 現場塗装用	13.000	m <sup>2</sup>	282	3,666	歩A・単A T単 2号
T00004 湿式塗膜剥離(2種ケレン相当) 現場塗装用 3回	13.000	m <sup>2</sup>	75,018	975,234	歩A・単A T単 4号
T00005 プライマー処理(除塵機) エポキシジシクリッチプライマー	13.000	m <sup>2</sup>	1,210	15,730	歩A・単A T単 5号
S40032 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg ,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青 ・緑系],18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑 系],14.0kg,ジシクリッチプライマー(有機),1.3kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0k g,,0.0kg,11.20人,5%,	13.000	m <sup>2</sup>	5,700	74,100	歩A・単A S単 23号
合 計				1,068,730	
・・・除塵設備工(塗装費) 搬送設備,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	4,850,000	4,850,000	1式当たり
T00002 水洗い清掃 現場塗装用	59.000	m <sup>2</sup>	282	16,638	歩A・単A T単 2号
T00004 湿式塗膜剥離(2種ケレン相当) 現場塗装用 3回	59.000	m <sup>2</sup>	75,018	4,426,062	歩A・単A T単 4号
T00006 プライマー処理(搬送設備) エポキシジシクリッチプライマー	59.000	m <sup>2</sup>	1,210	71,390	歩A・単A T単 6号
S40032 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg ,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青 ・緑系],18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑 系],14.0kg,ジシクリッチプライマー(有機),1.3kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0k g,,0.0kg,11.20人,5%,	59.000	m <sup>2</sup>	5,700	336,300	歩A・単A S単 23号
合 計				4,850,390	
・・・除塵設備工(仮設) スクリーン取外時,仮設足場(1回目)	1.000	式	85,000	85,000	1式当たり
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	16.800	掛m <sup>2</sup>	5,079	85,327	歩A・単A S単 16号
合 計				85,327	
・・・除塵設備工(仮設) スクリーン取付時,仮設足場(1回目)	1.000	式	85,000	85,000	1式当たり
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	16.800	掛m <sup>2</sup>	5,079	85,327	歩A・単A S単 16号
合 計				85,327	
・・・除塵設備工(仮設) スクリーン取外時,仮設足場(2回目)	1.000	式	85,000	85,000	1式当たり
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	16.800	掛m <sup>2</sup>	5,079	85,327	歩A・単A S単 16号

事業名	土地改良施設 P C B 廃棄物処理促進対策事業
工事名	P C B 塗膜除去 ( その 2 ) 工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				85,327	
・・・ 除塵設備工 (仮設) スクリーン取付時,仮設足場 ( 2 回目 )	1.000	式	85,000	85,000	1 式当たり
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	16.800	掛㎡	5,079	85,327	歩 A ・ 単 A S 単 16 号
合 計				85,327	
・・・ 除塵設備工 (仮設) 除塵機本体,除塵設備施工時,仮設足場	1.000	式	366,000	366,000	1 式当たり
S18031 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	72.100	掛㎡	5,079	366,196	歩 A ・ 単 A S 単 16 号
合 計				366,196	
・ 仮設工	1.000	式		1,850,000	
・・・ 仮設工	1.000	式		1,850,000	
・・・ 敷鉄板設置・撤去 作業ヤード	1.000	式	618,000	618,000	1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,226,1,あり	270.000	㎡	2,290	618,300	歩 A ・ 単 A S 単 17 号
合 計				618,300	
・・・ 水替 導水管路内初期排水 ( 1 日間 ), 200, 導水路	1.000	式	127,000	127,000	1 式当たり
T00014 排水ポンプ設置撤去 口径200mm,なし,25t吊	1.000	箇所	110,969	110,969	歩 A ・ 単 A T 単 14 号
S18003 排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	16,317	16,317	歩 A ・ 単 A S 単 14 号
合 計				127,286	
・・・ 水替 導水管路内初期排水 ( 13 日間 ), 200, 導水路	1.000	式	489,000	489,000	1 式当たり
T00014 排水ポンプ設置撤去 口径200mm,なし,25t吊	1.000	箇所	110,969	110,969	歩 A ・ 単 A T 単 14 号
S18003 排水ポンプ運転 13,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	378,001	378,001	歩 A ・ 単 A S 単 15 号
合 計				488,970	
・・・ 水替 導水管路内初期排水 ( 1 日間 ), 200, 導水路	1.000	式	127,000	127,000	1 式当たり
T00014 排水ポンプ設置撤去 口径200mm,なし,25t吊	1.000	箇所	110,969	110,969	歩 A ・ 単 A T 単 14 号
S18003 排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	16,317	16,317	歩 A ・ 単 A S 単 14 号
合 計				127,286	
・・・ 水替 導水管路内初期排水 ( 13 日間 ), 200, 導水路	1.000	式	489,000	489,000	1 式当たり
T00014 排水ポンプ設置撤去 口径200mm,なし,25t吊	1.000	箇所	110,969	110,969	歩 A ・ 単 A T 単 14 号
S18003 排水ポンプ運転 13,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	378,001	378,001	歩 A ・ 単 A S 単 15 号
合 計				488,970	
・ 小形水門扉据付工	1.000	式		736,000	
・・・ 小形水門扉据付工 6号開水路 ( 水位調整ゲート )	1.000	式		736,000	
・・・ 扉体取外工 扉体	1.000	式	119,000	119,000	1 式当たり
T00010 扉体取外工 6号開水路 ( 扉体 )	1.000	門	80,580	80,580	歩 A ・ 単 A T 単 10 号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	88,638	88,638	歩 A ・ 単 A X 単 12 号
S16001 加-カールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型-4脚式ミル-] .1,7t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	37,620	37,620	歩 A ・ 単 A S 単 12 号
X41005 雑器具損料	1.000	式	752	752	歩 A ・ 単 A X 単 6 号

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				207,590	
計(1)(直接費対象分)				118,952	
計(2)(間接費対象分)				88,638	
・・・ 扉体取付工					1式当たり
T00011 扉体取付工 扉体	1.000	式	198,000	198,000	
T00011 扉体取付工 6号開水路(扉体)	1.000	門	159,910	159,910	歩A・単A T単 11号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	150,330	150,330	歩A・単A X単 13号
S16001 加-ラールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾚｰﾝ] .1.7t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	37,620	37,620	歩A・単A S単 12号
X41005 雑器具損料	1.000	式	752	752	歩A・単A X単 7号
合計				348,612	
計(1)(直接費対象分)				198,282	
計(2)(間接費対象分)				150,330	
・・・ 開閉装置(塗装費)					1式当たり
T00002 開閉装置,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	148,000	148,000	
T00002 水洗い清掃 現場塗装用	1.800	m <sup>2</sup>	282	508	歩A・単A T単 2号
T00004 湿式塗膜剥離(2種ケレン相当) 現場塗装用 3回	1.800	m <sup>2</sup>	75,018	135,032	歩A・単A T単 4号
T00008 プライマー処理(開閉装置) エポキシシンクリッチプライマー	1.800	m <sup>2</sup>	1,210	2,178	歩A・単A T単 8号
S40032 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),.31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg 下塗用(赤さび色・グレー),.31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青・ 緑系],.18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑 系],.14.0kg,シンクリッチプライマー(有機),1.3kg,,.0.0kg,,.0.0kg,,.0.0k g,,.0.0kg,11.20人,5%,	1.800	m <sup>2</sup>	5,700	10,260	歩A・単A S単 23号
合計				147,978	
・・・ 仮設ゲート取付工					1式当たり
T00012 扉体取付工 仮設ゲート	1.000	式	165,000	165,000	
T00012 扉体取付工 仮設ゲート	1.000	門	126,721	126,721	歩A・単A T単 12号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	119,130	119,130	歩A・単A X単 14号
S16001 加-ラールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾚｰﾝ] .1.7t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	37,620	37,620	歩A・単A S単 12号
X41005 雑器具損料	1.000	式	752	752	歩A・単A X単 8号
合計				284,223	
計(1)(直接費対象分)				165,093	
計(2)(間接費対象分)				119,130	
・・・ 仮設ゲート取外工					1式当たり
T00013 扉体取外工 仮設ゲート	1.000	式	106,000	106,000	
T00013 扉体取外工 仮設ゲート	1.000	門	67,687	67,687	歩A・単A T単 13号
X41006 据付間接費 除塵設備,110%,	1.000	式	74,456	74,456	歩A・単A X単 15号
S16001 加-ラールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ﾐﾚｰﾝ] .1.7t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	37,620	37,620	歩A・単A S単 12号
X41005 雑器具損料	1.000	式	752	752	歩A・単A X単 9号
合計				180,515	
計(1)(直接費対象分)				106,059	
計(2)(間接費対象分)				74,456	
・ 鋼製付属設備据付工					
・ 鋼製付属設備工 堤内ゲート	1.000	式		5,496,000	
・ 鋼製付属設備工 堤内ゲート	1.000	式		5,249,000	
・・・ 階段・手摺(塗装費)					1式当たり
階段・手摺,水洗い,湿式塗膜剥離,現場塗装	1.000	式	4,851,000	4,851,000	







事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	32,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	33,252		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,930		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 湿式塗膜剥離剤					
	湿式塗膜剥離剤 ,,環境対応形水系塗膜剥離剤		kg	1,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 湿式塗膜剥離剤					
	湿式塗膜剥離剤 ,,環境対応形水系塗膜剥離剤		kg	1,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ジンクリッチプライマー					
	ジンクリッチプライマー ,,有機系		kg	1,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** シンナー					
	シンナー ,,ジンクリッチプライマー用〔有機〕		kg	740		歩A・単A
S15004	*** S単 - 11号 *** 整地					
	耕地復旧(耕起) 有		m <sup>2</sup>	40		歩A・単A
S16001	*** S単 - 12号 *** 加-ラ-ン〔油圧伸縮ジブ型・4脚式ミルン〕					
	加-ラ-ン〔油圧伸縮ジブ型・4脚式ミルン〕 ,,1.7t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	37,620		歩A・単A
S16004	*** S単 - 13号 *** ワレ-ン-ル-ン〔油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)〕					
	ワレ-ン-ル-ン〔油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)〕 ワレ-ン-ル-ン〔油圧伸縮ジブ型〕,25ton吊り,なし		日	68,000		歩A・単A
S18003	*** S単 - 14号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	16,317		歩A・単A
S18003	*** S単 - 15号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 13,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	378,001		歩A・単A
S18031	*** S単 - 16号 *** 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛m <sup>2</sup>	5,079		歩A・単A
S18054	*** S単 - 17号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,226,1,あり		m <sup>2</sup>	2,290		歩A・単A
S19003	*** S単 - 18号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
S19003	*** S単 - 19号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	10,140		歩A・単A
S40026	*** S単 - 20号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系,91.7		m <sup>2</sup>	6,641		歩A・単A
S40026	*** S単 - 21号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】					

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40032	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系,6.5 *** S単 - 22号 ***		m <sup>2</sup>	23,071		歩A・単A
S40032	塗装費【積上】 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青・緑系],18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑系],14.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用),1.3kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,11.20人,5%, *** S単 - 23号 ***		m <sup>2</sup>	5,710		歩A・単A
S40032	塗装費【積上】 塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青・緑系],18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑系],14.0kg,ジンクリッチプライマー(有機),1.3kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,11.20人,5%, *** S単 - 24号 ***		m <sup>2</sup>	5,700		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員, *** S単 - 25号 ***		人	21,500		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工, *** S単 - 26号 ***		人	32,232		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員, *** S単 - 27号 ***		人	21,930		歩A・単A
S41002	輸送費 輸送費 除塵設備,1.99[各単位],34km,..... *** S単 - 28号 ***		式	219,000		歩A・単A
S41002	輸送費 輸送費 河川・水路用水門設備,1.6[各単位],59km,小形水門,プレート・ゲート構造ラゲートスライドゲート,..... *** S単 - 29号 ***		式	216,000		歩A・単A
S41040	輸送費(修繕工事) 輸送費(修繕工事) 除塵設備,1.99ton,34km *** S単 - 30号 ***		式	58,000		歩A・単A
S41040	輸送費(修繕工事) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.22ton,59km		式	20,000		歩A・単A
X40015	*** X単 - 1号 *** 工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 2号 ***		式	1,363,047		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,20%, *** X単 - 3号 ***		式	1,363,047		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%, *** X単 - 4号 ***		式	147,471		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 5号 ***		式	2,720		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 6号 ***		式	2,720		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 7号 ***		式	752		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 8号 ***		式	752		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 9号 ***		式	752		歩A・単A

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X41006	*** X単 - 10号 *** 据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	390,007		歩A・単A
X41006	*** X単 - 11号 *** 据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	390,007		歩A・単A
X41006	*** X単 - 12号 *** 据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	88,638		歩A・単A
X41006	*** X単 - 13号 *** 据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	150,330		歩A・単A
X41006	*** X単 - 14号 *** 据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	119,130		歩A・単A
X41006	*** X単 - 15号 *** 据付間接費 据付間接費 除塵設備,110%,		式	74,456		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 水洗い清掃 工場塗装用		m <sup>2</sup>	345		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 水洗い清掃 現場塗装用		m <sup>2</sup>	282		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 湿式塗膜剥離(2種ケレン相当) 工場塗装用 3回		m <sup>2</sup>	67,335		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 湿式塗膜剥離(2種ケレン相当) 現場塗装用 3回		m <sup>2</sup>	75,018		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** プライマー処理(除塵機) エポキシジクリッチプライマー		m <sup>2</sup>	1,210		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** プライマー処理(搬送設備) エポキシジクリッチプライマー		m <sup>2</sup>	1,210		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** プライマー処理(手摺) エポキシジクリッチプライマー		m <sup>2</sup>	1,210		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** プライマー処理(開閉装置) エポキシジクリッチプライマー		m <sup>2</sup>	1,210		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** スクリーン取外・取付工 自動除塵機(スクリーン)		門	415,956		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** 扉体取外工 6号開水路(扉体)		門	80,580		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 扉体取付工 6号開水路(扉体)		門	159,910		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** 扉体取付工 仮設ゲート		門	126,721		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 扉体取外工 仮設ゲート		門	67,687		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 *** 排水ポンプ設置撤去 口径200mm,なし,25t吊		箇所	110,969		歩A・単A

事業名	土地改良施設 P C B 廃棄物処理促進対策事業
工事名	P C B 塗膜除去 ( その 2 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	32,600	32,600	
	合計				32,600	算出数量 1.000 人
	単価				32,600	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	33,252	33,252	
	合計				33,252	算出数量 1.000 人
	単価				33,252	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,356	28,356	
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	
	合計				21,930	算出数量 1.000 人

事業名	土地改良施設 P C B 廃棄物処理促進対策事業
工事名	P C B 塗膜除去 ( その 2 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,930	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	16,830	16,830	
	合 計				16,830	算出数量 1,000 人
	単 価				16,830	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	湿式塗膜剥離剤		kg		1,000	歩 A 当たり算出
	湿式塗膜剥離剤 .. 環境対応形水系塗膜剥離剤					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	施設機械資材 ( Kコード )				
K96001	湿式塗膜剥離剤 環境対応形水系塗膜剥離剤	1.000	kg	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	湿式塗膜剥離剤		kg		1,000	歩 A 当たり算出
	湿式塗膜剥離剤 .. 環境対応形水系塗膜剥離剤					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	施設機械資材 ( Kコード )				
K96001	湿式塗膜剥離剤 環境対応形水系塗膜剥離剤	1.000	kg	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ジंकリッチプライマー		kg		1,000	歩 A 当たり算出
	ジंकリッチプライマー .. 有機系					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	施設機械資材 ( Kコード )				
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	1.000	kg	1,480	1,480	
	合 計				1,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,480	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000	歩 A 当たり算出
	シンナー .. ジंकリッチプライマー用 [ 有機 ]					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	施設機械資材 ( Kコード )				
		K78592				

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78592	シンナー ジंकリッチプライマー用〔有機〕	1.000	kg	740	740	
	合計				740	算出数量 1.000 各単位
	単価				740	
	*** S単 - 11号 ***					
S15004	整地		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	21,930	1,535	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハトH給油	0.800	L	136	109	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,154	1,389	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,174	304	
	合計				4,013	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		40	
	*** S単 - 12号 ***					
S16001	刈-ラレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	刈-ラレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン] .1.7t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M96001	刈-ラレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン] 1.7t吊	1.000	日	11,100	11,100	
P34029	軽油 ハトH給油	3.000	L	136	408	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				37,620	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		37,620	
Y00001	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
S16004	ラレーン-ラレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラレーン-ラレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラレーン-ラレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラレーン-ラレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	25ton吊り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラレーン-ラレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	68,000	68,000	
	合計				68,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		68,000	

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 1.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	1				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	1.200	日	790	948	
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 45kVA	1.200	日	3,900	4,680	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	46.000	L	136	6,256	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,112	3,656	
Y00004	諸雑費	0.050		15,540	777	
	合計				16,317	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,317	
	*** S単 - 15号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 13.常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	13				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	常時排水				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	14.300	日	790	11,297	
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 45kVA	14.300	日	3,900	55,770	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,781.000	L	136	242,216	
R01002	特殊作業員	2.210	人	26,112	57,708	
Y00004	諸雑費	0.030		366,991	11,010	
	合計				378,001	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		378,001	
	*** S単 - 16号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)足場区分	手摺先行型枠組				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)安全ネット区分	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,356	45,370	
R01012	とび工	7.000	人	29,988	209,916	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,930	28,509	
F01086	ﾌﾗﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	68,000	95,200	
Y00004	諸雑費	0.340		378,995	128,858	
	合計				507,853	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,079	
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,226.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 226		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	1,871	1,871,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	26,112	75,725	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,930	63,597	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚｰﾝ- ~超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	345,000	L	136	46,920	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	26,112	75,725	
	合計				2,290,025	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,290	
	*** S単 - 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 19号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				10,140	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,140	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系,91.7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)塗装仕様区分 2)色区分 3)施工面積(m <sup>2</sup> )	厚膜エポキシ樹脂系 青・緑系 91.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型) 有機系	65.000	kg	1,650	107,250	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	5.900	kg	740	4,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	16.000	kg	1,500	24,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	8.000	kg	748	5,984	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青・緑系〕	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青・緑系〕	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	8.400	人	32,600	273,840	
	合計				664,054	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		6,641	
	*** S単 - 21号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系,6.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)塗装仕様区分 2)色区分 3)施工面積(m <sup>2</sup> )	厚膜エポキシ樹脂系 青・緑系 6.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型) 有機系	65.000	kg	1,650	107,250	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	5.900	kg	740	4,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	16.000	kg	1,500	24,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	8.000	kg	748	5,984	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青・緑系〕	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青・緑系〕	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	58.800	人	32,600	1,916,880	
	合計				2,307,094	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		23,071	
	*** S単 - 22号 ***					
S40032	塗装費【積上】		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青・緑系],18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑系],14.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用),1.3kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,11.20人,5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)塗装条件			現場塗装		
	2)第1層 塗料 材料			K78711[各単位]		
	3)第1層 塗料の使用数量	31.0kg				
	4)第1層 希釈剤 材料			K78598[各単位]		
	5)第1層 希釈剤の使用数量	2.8kg				
	6)第2層 塗料 材料			K78711[各単位]		
	7)第2層 塗料の使用数量	31.0kg				
	8)第2層 希釈剤 材料			K78598[各単位]		
	9)第2層 希釈剤の使用数量	2.8kg				
	10)第3層 塗料 材料			K78719[各単位]		
	11)第3層 塗料の使用数量	18.0kg				
	12)第3層 希釈剤 材料			K78615[各単位]		
	13)第3層 希釈剤の使用数量	1.6kg				
	14)第4層 塗料 材料			K78722[各単位]		
	15)第4層 塗料の使用数量	14.0kg				
	16)第4層 希釈剤 材料			K78604[各単位]		
	17)第4層 希釈剤の使用数量	1.3kg				
	18)第5層 塗料 材料			[各単位]		
	19)第5層 塗料の使用数量	0.0kg				
	20)第5層 希釈剤 材料			[各単位]		
	21)第5層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	22)第6層 塗料 材料			[各単位]		
	23)第6層 塗料の使用数量	0.0kg				
	24)第6層 希釈剤 材料			[各単位]		
	25)第6層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	26)労務歩掛	11.20人				
	27)諸雑費率(%)	5%				
	28)補助文(塗装規格)					
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	18.000	kg	2,220	39,960	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	1.600	kg	738	1,181	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	14.000	kg	2,900	40,600	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.300	kg	810	1,053	
R01053	橋りょう塗装工	11.200	人	33,252	372,422	
Y00004	諸雑費	0.050		372,422	18,621	
	合計				571,025	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価				5,710	
	*** S単 - 23号 ***					
S40032	塗装費【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	塗装費【積上】 現場塗装,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,下塗用(赤さび色・グレー),31.0kg,エポキシ樹脂塗料用,2.8kg,中塗[青・緑系],18.0kg,ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用),1.6kg,上塗[青・緑系],14.0kg,ジソクリッチプライマー(有機),1.3kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,,0.0kg,11.20人,5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)塗装条件			現場塗装		
	2)第1層 塗料 材料			K78711[各単位]		
	3)第1層 塗料の使用数量	31.0kg				
	4)第1層 希釈剤 材料			K78598[各単位]		
	5)第1層 希釈剤の使用数量	2.8kg				
	6)第2層 塗料 材料			K78711[各単位]		
	7)第2層 塗料の使用数量	31.0kg				
	8)第2層 希釈剤 材料			K78598[各単位]		
	9)第2層 希釈剤の使用数量	2.8kg				
	10)第3層 塗料 材料			K78719[各単位]		
	11)第3層 塗料の使用数量	18.0kg				
	12)第3層 希釈剤 材料			K78615[各単位]		
	13)第3層 希釈剤の使用数量	1.6kg				
	14)第4層 塗料 材料			K78722[各単位]		
	15)第4層 塗料の使用数量	14.0kg				
	16)第4層 希釈剤 材料			K78604[各単位]		

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	17)第4層 希釈剤の使用数量	1.3kg				
	18)第5層 塗料 材料	[各単位]				
	19)第5層 塗料の使用数量	0.0kg				
	20)第5層 希釈剤 材料	[各単位]				
	21)第5層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	22)第6層 塗料 材料	[各単位]				
	23)第6層 塗料の使用数量	0.0kg				
	24)第6層 希釈剤 材料	[各単位]				
	25)第6層 希釈剤の使用数量	0.0kg				
	26)労務歩掛	11.20人				
	27)諸雑費率(%)	5%				
	28)補助文(塗装規格)					
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	31.000	kg	1,500	46,500	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.800	kg	748	2,094	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	18.000	kg	2,220	39,960	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	1.600	kg	738	1,181	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	14.000	kg	2,900	40,600	
K78064	原板プラスチック(製鋼メーカー)2次素地調整含む ジソクリッチプライマー(有機)	1.300	m <sup>2</sup>	0	0	
R01053	橋りょう塗装工	11.200	人	33,252	372,422	
Y00004	諸雑費	0.050		372,422	18,621	
	合計				569,972	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価				5,700	
	*** S単 - 24号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,500	21,500	
	合計				21,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				21,500	
	*** S単 - 25号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				32,232	
	*** S単 - 26号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,930	21,930	

事業名	土地改良施設 P C B 廃棄物処理促進対策事業
工事名	P C B 塗膜除去 ( その 2 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,930	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				21,930	
	*** S単 - 27号 ***					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 除塵設備,1.99[各単位],34km,,,,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(X)の数量	1.990[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	34.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費		式	219,000	219,000	
	合計				219,000	算出数量 1.000 式
	単価				219,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,1.6[各単位],59km,小形水門,プレートゲ-グ構造 0-ラ-ト-ライドゲ-ト,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(X)の数量	1.600[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	59.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲ-グ構造0-ラ-ト-ライドゲ-ト				
K79213	輸送費		式	216,000	216,000	
	合計				216,000	算出数量 1.000 式
	単価				216,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S41040	輸送費(修繕工事)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 除塵設備,1.99ton,34km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	1.990ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	34.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費		式	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 式
	単価				58,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S41040	輸送費(修繕工事)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.22ton,59km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.220ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	59.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費		式	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 式
	単価				20,000	

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	6,815,237.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	6,815,237	1,363,047	
	合計				1,363,047	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,363,047	
	*** X単 - 2号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	6,815,237.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	6,815,237	1,363,047	
	合計				1,363,047	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,363,047	
	*** X単 - 3号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	589,883.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	589,883	147,471	
	合計				147,471	算出数量 1.000 式
	単価		式		147,471	
	*** X単 - 4号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	136,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	136,000	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,720	
	*** X単 - 5号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	136,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	136,000	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 式

事業名	土地改良施設P C B廃棄物処理促進対策事業				
工事名	P C B塗膜除去(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		2,720	
	*** X単 - 6号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	37,620.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	37,620	752	
	合 計				752	算出数量 1,000 式
	単 価		式		752	
	*** X単 - 7号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	37,620.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	37,620	752	
	合 計				752	算出数量 1,000 式
	単 価		式		752	
	*** X単 - 8号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	37,620.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	37,620	752	
	合 計				752	算出数量 1,000 式
	単 価		式		752	
	*** X単 - 9号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	37,620.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	37,620	752	
	合 計				752	算出数量 1,000 式
	単 価		式		752	
	*** X単 - 10号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	354,552.000				

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79251	据付間接費	1.100	式	354,552	390,007	
	合計				390,007	算出数量 1.000 式
	単価		式		390,007	
	*** X単 - 11号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	354,552.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	354,552	390,007	
	合計				390,007	算出数量 1.000 式
	単価		式		390,007	
	*** X単 - 12号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	80,580.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	80,580	88,638	
	合計				88,638	算出数量 1.000 式
	単価		式		88,638	
	*** X単 - 13号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	136,664.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	136,664	150,330	
	合計				150,330	算出数量 1.000 式
	単価		式		150,330	
	*** X単 - 14号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	108,300.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	108,300	119,130	
	合計				119,130	算出数量 1.000 式
	単価		式		119,130	
	*** X単 - 15号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	





事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業				
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	水洗い清掃		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	工場塗装用					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.500	人	21,500	32,250	S単 24号
Y00004	雑品	0.070		32,250	2,258	
	合計				34,508	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		345	
*** T単 - 2号 ***						
T00002	水洗い清掃		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	現場塗装用					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.200	人	21,930	26,316	S単 26号
Y00004	雑品	0.070		26,316	1,842	
	合計				28,158	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		282	
*** T単 - 3号 ***						
T00003	湿式塗膜剥離(2種ケレン相当)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	工場塗装用 3回					
S02115	橋りょう塗装工	183.900	人	32,600	5,995,140	S単 1号
Y00004	雑品	0.050		5,995,140	299,757	
S02116	湿式塗膜剥離剤 ,,環境対応形水系塗膜剥離剤	258.000	kg	1,700	438,600	S単 7号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計				6,733,497	
	単価		m <sup>2</sup>		67,335	
*** T単 - 4号 ***						
T00004	湿式塗膜剥離(2種ケレン相当)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	現場塗装用 3回					
S02115	橋りょう塗装工	202.300	人	33,252	6,726,880	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		6,726,880	336,344	
S02116	湿式塗膜剥離剤 ,,環境対応形水系塗膜剥離剤	258.000	kg	1,700	438,600	S単 8号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計				7,501,824	
	単価		m <sup>2</sup>		75,018	
*** T単 - 5号 ***						
T00005	プライマー処理(除塵機)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	エポキシジnkリッチプライマー					
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	33,252	93,106	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		93,106	4,655	
S02116	ジnkリッチプライマー ,,有機系	15.000	kg	1,480	22,200	S単 9号
S02116	シンナー ,,ジnkリッチプライマー用〔有機〕	1.400	kg	740	1,036	S単 10号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計				120,997	
	単価		m <sup>2</sup>		1,210	

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 6号 ***						
T00006	プライマー処理(搬送設備)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
S02115	エポキシジンクリッチプライマー 橋りょう塗装工	2.800	人	33,252	93,106	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		93,106	4,655	
S02116	ジンクリッチプライマー .,有機系	15.000	kg	1,480	22,200	S単 9号
S02116	シンナー .,ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.400	kg	740	1,036	S単 10号
	合計				120,997	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,210	
*** T単 - 7号 ***						
T00007	プライマー処理(手摺)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
S02115	エポキシジンクリッチプライマー 橋りょう塗装工	2.800	人	33,252	93,106	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		93,106	4,655	
S02116	ジンクリッチプライマー .,有機系	15.000	kg	1,480	22,200	S単 9号
S02116	シンナー .,ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.400	kg	740	1,036	S単 10号
	合計				120,997	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,210	
*** T単 - 8号 ***						
T00008	プライマー処理(開閉装置)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
S02115	エポキシジンクリッチプライマー 橋りょう塗装工	2.800	人	33,252	93,106	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		93,106	4,655	
S02116	ジンクリッチプライマー .,有機系	15.000	kg	1,480	22,200	S単 9号
S02116	シンナー .,ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.400	kg	740	1,036	S単 10号
	合計				120,997	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,210	
*** T単 - 9号 ***						
T00009	スクリーン取外・取付工		門		1.000	歩A 当たり算出
S41001	自動除塵機(スクリーン) [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	11.000	人	32,232	354,552	S単 25号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	2.800	人	21,930	61,404	S単 26号
	合計				415,956	算出数量 1.000 門
	単 価		門		415,956	
*** T単 - 10号 ***						
T00010	扉体取外工		門		1.000	歩A 当たり算出
S41001	6号開水路(扉体) [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	2.500	人	32,232	80,580	S単 25号

事業名	土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
工事名	PCB塗膜除去(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				80,580	算出数量 1.000 門
	単価		門		80,580	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	扉体取付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	6号開水路(扉体)					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	4.240	人	32,232	136,664	S単 25号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	1.060	人	21,930	23,246	S単 26号
	合計				159,910	算出数量 1.000 門
	単価		門		159,910	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	扉体取付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	仮設ゲート					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	3.360	人	32,232	108,300	S単 25号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	0.840	人	21,930	18,421	S単 26号
	合計				126,721	算出数量 1.000 門
	単価		門		126,721	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	扉体取外工		門		1.000	歩A 当たり算出
	仮設ゲート					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	2.100	人	32,232	67,687	S単 25号
	合計				67,687	算出数量 1.000 門
	単価		門		67,687	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	口径200mm、なし、25t吊					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,356	14,178	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.100	人	26,112	2,611	S単 4号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,930	43,860	S単 5号
S16004	ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソクレ-ソ(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り、なし	0.740	日	68,000	50,320	S単 13号
	合計				110,969	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		110,969	