



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

地域整備方向検討調査

（広島地域）ため池改修計画作成業務

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	(広島地域) ため池改修計画作成業務

業務別業務名: 設計作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S60046	実施設計 ため池改修		池		1.000	歩 A 当たり算出
	実施設計 ため池改修 難易度補正 6.9m, 40m, 全面改修, 1.5m3未満, 1箇所, 1箇所, 類似設計なし, 1箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計内容	難易度補正				
	2) 堤高	6.9m				
	3) 堤長	40m				
	4) 改修工法	全面改修				
	5) 設計洪水量	1.5m3未満				
	6) 洪水吐箇所数	1箇所				
	7) 取水施設箇所数	1箇所				
	8) 類似設計の有無	類似設計なし				
	9) ため池箇所数	1箇所				
	10) 1-1. 現地調査	計上する				
	11) 1-2. 資料の検討	計上する				
	12) 2-1. 設計作業の基本方針	計上する				
	13) 2-2. 設計洪水量の検討	計上する				
	14) 3-1. 堤体設計数値・基本断面の検討	計上する				
	15) 3-2. 堤体の安定計算	計上する				
	16) 3-3. 堤体浸透流の検討	計上する				
	17) 3-4. 堤体附帯工の検討	計上する				
	18) 3-5. 堤体設計図作成	計上する				
	19) 3-6. 堤体数量計算	計上する				
	20) 4. 基礎処理工の検討	計上する				
	21) 5-1. 洪水吐基本設計	計上する				
	22) 5-2. 洪水吐水理計算	計上する				
	23) 5-3. 洪水吐構造計算	計上する				
	24) 5-4. 洪水吐設計図作成	計上する				
	25) 5-5. 洪水吐数量計算	計上する				
	26) 6-1. 取水施設基本設計	計上する				
	27) 6-2. 取水施設水理計算	計上する				
	28) 6-3. 取水施設構造計算	計上する				
	29) 6-4. 取水施設設計図作成	計上する				
	30) 6-5. 取水施設数量計算	計上する				
	31) 7-1. 施工計画基本構想の立案	計上する				
	32) 7-2. 施工計画及び仮設計画	計上する				
	33) 8. 概算工事費	計上する				
	34) 9. 照査	計上する				
	35) 10. 点検取りまとめ	計上する				
	36) 1-1. 個別補正現地調査	1.00				
	37) 1-2. 個別補正資料の検討	1.00				
	38) 2-1. 個別補正設計作業の基本方針	1.00				
	39) 2-2. 個別補正設計洪水量の検討	1.00				
	40) 3-1. 個別補正堤体設計数値断面検討	1.00				
	41) 3-2. 個別補正堤体の安定計算	1.00				
	42) 3-3. 個別補正堤体浸透流の検討	1.00				
	43) 3-4. 個別補正堤体附帯工の検討	1.00				
	44) 3-5. 個別補正堤体設計図作成	1.00				
	45) 3-6. 個別補正堤体数量計算	1.00				
	46) 4. 個別補正基礎処理工の検討	1.00				
	47) 5-1. 個別補正洪水吐基本設計	1.00				
	48) 5-2. 個別補正洪水吐水理計算	1.00				
	49) 5-3. 個別補正洪水吐構造計算	1.00				
	50) 5-4. 個別補正洪水吐設計図作成	1.00				
	51) 5-5. 個別補正洪水吐数量計算	1.00				
	52) 6-1. 個別補正取水施設基本設計	1.00				
	53) 6-2. 個別補正取水施設水理計算	1.00				
	54) 6-3. 個別補正取水施設構造計算	1.00				
	55) 6-4. 個別補正取水施設設計図作成	1.00				
	56) 6-5. 個別補正取水施設数量計算	1.00				
	57) 7-1. 個別補正基本構想の立案	1.00				
	58) 7-2. 個別補正施工計画及び仮設計画	1.00				
	59) 8. 個別補正概算工事費	1.00				
	60) 9. 個別補正照査	1.00				
	61) 10. 個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	7.200	人	70,900	510,480	
R04004	技師 (A)					
	内業	17.590	人	62,600	1,101,134	
R04005	技師 (B)					
	内業	22.570	人	49,300	1,112,701	
R04006	技師 (C)					
	内業	16.110	人	42,500	684,675	
R04007	技術員					
	内業	8.720	人	36,700	320,024	
	合 計				3,729,014	算出数量 1.000 池
	単 価		池		3,729,014	

事業名

地域整備方向検討調査

業務名

(広島地域) ため池改修計画作成業務

業務別業務名:設計作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	合同現地調査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04005	技師(B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				60,100	算出数量 1,000 式
	単 価		式		60,100	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	照査技術者による報告		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
	合 計				35,450	算出数量 1,000 式
	単 価		式		35,450	
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1,000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種・中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	

施工単価表

単価組A (2 / 3)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	(広島地域)ため池改修計画作成業務

業務別業務名:一般調査作業

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				2,860,000	
・構造物地質調査	1.000	式		2,860,000	
・ ・ ボーリング調査	1.000	式		1,169,000	
・ ・ ・ ボーリング調査 ため池中央,φ66mm,粘性土・シルト	1.000	式	169,000	169,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質φ-リグ(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	11.900	m	14,200	168,980	歩A・単A S単 11号
合 計				168,980	
・ ・ ・ ボーリング調査(サンプリング) ため池中央,φ86mm,粘性土・シルト,サンプリング	1.000	式	220,000	220,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質φ-リグ(オルコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	11.900	m	18,500	220,150	歩A・単A S単 12号
合 計				220,150	
・ ・ ・ ボーリング調査 ため池上流,φ66mm,粘性土・シルト	1.000	式	121,000	121,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質φ-リグ(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	8.500	m	14,200	120,700	歩A・単A S単 11号
合 計				120,700	
・ ・ ・ ボーリング調査(サンプリング) ため池上流,φ86mm,粘性土・シルト,サンプリング	1.000	式	157,000	157,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質φ-リグ(オルコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	8.500	m	18,500	157,250	歩A・単A S単 12号
合 計				157,250	
・ ・ ・ ボーリング調査 ため池下流,φ66mm,粘性土・シルト	1.000	式	121,000	121,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質φ-リグ(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	8.500	m	14,200	120,700	歩A・単A S単 11号
合 計				120,700	
・ ・ ・ ボーリング調査(サンプリング) ため池下流,φ86mm,粘性土・シルト,サンプリング	1.000	式	157,000	157,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質φ-リグ(オルコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	8.500	m	18,500	157,250	歩A・単A S単 12号
合 計				157,250	
・ ・ ・ 資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.000	業務	112,000	112,000	1 業務当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 6,0	1.000	業務	112,000	112,000	歩A・単A S単 21号
合 計				112,000	
・ ・ ・ 断面図等の作成 一般調査業務費	1.000	業務	112,000	112,000	1 業務当たり
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 6,0	1.000	業務	112,000	112,000	歩A・単A S単 22号
合 計				112,000	
・ ・ 標準貫入試験	1.000	式		254,000	
・ ・ ・ 標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	式	254,000	254,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	30.000	回	8,470	254,100	歩A・単A S単 14号
合 計				254,100	
・ ・ 透水試験	1.000	式		315,000	
・ ・ ・ 透水試験	1.000	式	315,000	315,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内	3.000	回	105,000	315,000	歩A・単A S単 15号

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	(広島地域) ため池改修計画作成業務

業務別業務名:一般調査作業

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				315,000	
・ ・ サンプルング	1.000	式		89,000	
・ ・ ・ サンプルング	1.000	式	89,000	89,000	1 式当たり
S62032 【サンプルング】 シウォールサンプルング	3.000	本	29,500	88,500	歩 A ・ 単 A S 単 13号
合 計				88,500	
・ ・ 室内試験	1.000	式		1,033,000	
・ ・ ・ 土粒子の密度試験 JIS A 1202, 3 個 / 試料	1.000	式	20,000	20,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料,,	3.000	試料	6,570	19,710	歩 A ・ 単 A S 単 1号
合 計				19,710	
・ ・ ・ 土の含水比試験 JIS A 1203, 3 個 / 試料	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料,,	3.000	試料	1,600	4,800	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				4,800	
・ ・ ・ 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1.000	式	47,000	47,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,	3.000	試料	15,600	46,800	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				46,800	
・ ・ ・ 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg以下	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0 . 5 k g 未満,,	3.000	試料	7,720	23,160	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				23,160	
・ ・ ・ 土の液性限界試験 JIS A 1205, 6 点 / 試料	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料,,	3.000	試料	8,300	24,900	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				24,900	
・ ・ ・ 土の塑性限界試験 JIS A 1205, 3 点 / 試料	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料,,	3.000	試料	4,010	12,030	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				12,030	
・ ・ ・ 現場密度の試験 砂置換法 (ビット掘削費別途)	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S02116 現場密度試験 砂置換法 (ビット掘削費別途) ,,	3.000	箇所	20,150	60,450	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				60,450	
・ ・ ・ 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10, ランマ2.5	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,	3.000	試料	23,900	71,700	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				71,700	
・ ・ ・ 土の三軸圧縮試験 (CD試験) JIS A 0524, 3 供試体 / 試料	1.000	式	202,000	202,000	1 式当たり
S02116 室内土質試験 三軸圧縮試験 C D 試験 1 試料につき 3 供試体,,	3.000	試料	67,200	201,600	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				201,600	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	(広島地域)ため池改修計画作成業務					
業務別業務名:一般調査作業						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 1号 ***					
	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,		試料	6,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 ***					
	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,		試料	1,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 ***					
	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,		試料	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 ***					
	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,		試料	7,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 ***					
	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,		試料	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 ***					
	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,		試料	4,010		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 ***					
	現場密度試験					
	現場密度試験 砂置換法(ピット掘削費別途),,		箇所	20,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 ***					
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法					
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10ランマ2.5,,		試料	23,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 ***					
	室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験					
	室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験 1試料につき3供試体,,		試料	67,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 ***					
	三軸圧縮試験 C U試験					
	三軸圧縮試験 C U試験 径50mm(間げき水圧測定含む),,		試料	189,000		歩A・単A
S62031	*** S単 - 11号 ***					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
S62031	*** S単 - 12号 ***					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	18,500		歩A・単A
S62032	*** S単 - 13号 ***					
	【サンプリング】					
	【サンプリング】 シワールサブリング		本	29,500		歩A・単A
S62033	*** S単 - 14号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,		回	8,470		歩A・単A
S62033	*** S単 - 15号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内		回	105,000		歩A・単A
S62036	*** S単 - 16号 ***					
	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	67,700		歩A・単A
S62036	*** S単 - 17号 ***					
	【足場仮設】					
	【足場仮設】 水上足場,水深5m以下,50m以下		箇所	720,000		歩A・単A
S62036	*** S単 - 18号 ***					
	【足場仮設】					
	【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 30°以上~45°未満,50m以下		箇所	220,000		歩A・単A
S62037	*** S単 - 19号 ***					
	【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	305,000		歩A・単A
S62039	*** S単 - 20号 ***					
	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 3箇所,6箇所,6箇所		業務	405,780		歩A・単A
S62040	*** S単 - 21号 ***					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 6,0		業務	112,000		歩A・単A
S62041	*** S単 - 22号 ***					
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】					

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	(広島地域) ため池改修計画作成業務

業務別業務名:一般調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料	1,000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料	1,000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料 0 . 5 k g 未満 ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45123		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料 0 . 5 k g 未満	1,000	試料	7,720	7,720	
	合 計				7,720	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,720	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料	1,000	試料	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1,000 各単位

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	(広島地域) ため池改修計画作成業務

業務別業務名:一般調査作業

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,300	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料	1,000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,010	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法 (ピット掘削費別途),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	現場密度試験 砂置換法 (ピット掘削費別途)	1,000	箇所	20,150	20,150	
	合 計				20,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,150	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法		試料		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45138		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1,000	試料	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験		試料		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験 1 試料につき 3 供試体,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45151		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45151	室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験 1 試料につき 3 供試体	1,000	試料	67,200	67,200	
	合 計				67,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				67,200	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	三軸圧縮試験 C U試験		試料		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	三軸圧縮試験 C U試験 径 5 0 mm(間げき水压測定含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45155		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 地域整備方向検討調査

業務名 (広島地域) ため池改修計画作成業務

業務別業務名:一般調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P45155	三軸圧縮試験 C U試験 径 5 0 mm(間げき水圧測定含む)	1.000	試料	189,000	189,000	
	合 計				189,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				189,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング(ノコアボーリング) 深度 5 0 m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	58,300	4,081	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	45,500	6,370	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	35,200	4,928	
	*** S 単 - 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オールコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ86		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30091	土質ボーリング(オールコアボーリング) 深度50m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S 単 - 13号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 本
	単 価		本		29,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S 単 - 14号 ***					

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	(広島地域) ため池改修計画作成業務

業務別業務名:一般調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準貫入試験,粘性土・シルト, 1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	8,470	8,470	
	合 計				8,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,470	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	58,300	1,749	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	45,500	2,730	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	35,200	2,112	
	*** S単 - 15号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	現場透水試験,ケーシング法, GL-10m以内 1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL- 10m以内	1.000	回	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		105,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	58,300	14,575	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単 - 16号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0 . 3 m以下)	1.000	箇所	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		67,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単 - 17号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水上足場,水深5 m以下,50m以下 1)施工区分 2)規格 3)深度区分	水上足場 水深5 m以下 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30138	水上足場 水深5 m以下 5 0 m以下	1.000	箇所	720,000	720,000	
	合 計				720,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		720,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.670	人	45,500	75,985	

事業名	地域整備方向検討調査					
業務名	(広島地域)ため池改修計画作成業務					
業務別業務名:一般調査作業						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	3.330	人	35,200	117,216	
	*** S単 - 18号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 30°以上～45°未満,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	傾斜地足場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	地形傾斜 30°以上～45°未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30134	傾斜地足場 地形傾斜 30～45° 50m以下	1.000	箇所	220,000	220,000	
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				220,000	
	単 価		箇所		220,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	2.000	人	35,200	70,400	
	*** S単 - 19号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	
						算出数量 1.000 業務
	合 計				305,000	
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単 - 20号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 3箇所,6箇所,6箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	3箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	6箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	6箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	3.000	箇所	70,900	212,700	
A30144	調査孔閉塞	6.000	箇所	8,780	52,680	
A30146	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	6.000	箇所	23,400	140,400	
						算出数量 1.000 業務
	合 計				405,780	
	単 価		業務		405,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.380	人	45,500	17,290	
R04043	地質調査員 外業	0.380	人	35,200	13,376	
R04042	主任地質調査員 外業	0.670	人	45,500	30,485	
R04043	地質調査員 外業	0.670	人	35,200	23,584	
	*** S単 - 21号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 6.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]