



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:現地調査作業

中国四国農政局

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務					
業務別業務名:現地調査作業						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S65001	*** S単ー 1号 ***					
	現地踏査 (大父導水路_開水路+暗渠)					
	現地踏査 (コンクリート構造物)		km	25,312		歩A・単A
S65001	*** S単ー 2号 ***					
	現地踏査 (大父導水路_水路トンネル)					
	現地踏査 (コンクリート構造物)		km	25,312		歩A・単A
S65001	*** S単ー 3号 ***					
	現地踏査 (矢下導水路_開水路+暗渠)					
	現地踏査 (コンクリート構造物)		km	25,312		歩A・単A
S65001	*** S単ー 4号 ***					
	現地踏査 (小田股・西高尾導水路_開水路)					
	現地踏査 (コンクリート構造物)		km	25,312		歩A・単A
S65002	*** S単ー 5号 ***					
	近接目視 (大父導水路_)					
	近接目視		式	184,847		歩A・単A
S65002	*** S単ー 6号 ***					
	近接目視 (矢下導水路)					
	近接目視		式	132,226		歩A・単A
S65002	*** S単ー 7号 ***					
	近接目視 (小田股・西高尾導水路)					
	近接目視		式	438,506		歩A・単A
S65003	*** S単ー 8号 ***					
	コンクリート強度推定調査 (大父導水路)					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,356		歩A・単A
S65003	*** S単ー 9号 ***					
	コンクリート強度推定調査 (矢下導水路)					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,356		歩A・単A
S65003	*** S単ー 10号 ***					
	コンクリート強度推定調査 (小田股・西高尾導水路)					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,356		歩A・単A
S65004	*** S単ー 11号 ***					
	鉄筋探査 (大父導水路)					
	鉄筋調査		箇所	4,118		歩A・単A
S65004	*** S単ー 12号 ***					
	鉄筋探査 (矢下導水路)					
	鉄筋調査		箇所	4,118		歩A・単A
S65004	*** S単ー 13号 ***					
	鉄筋探査 (小田股・西高尾導水路)					
	鉄筋調査		箇所	4,118		歩A・単A
S65009	*** S単ー 14号 ***					
	中性化深さ試験 (ドリル法) (大父導水路)					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,798		歩A・単A
S65009	*** S単ー 15号 ***					
	中性化深さ試験 (ドリル法) (矢下導水路)					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,798		歩A・単A
S65009	*** S単ー 16号 ***					
	中性化深さ試験 (ドリル法) (小田股・西高導水路)					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,798		歩A・単A
S65101	*** S単ー 17号 ***					
	現地踏査 (大父導水路_パイプライン)					
	現地踏査 (パイプライン)		式	373,599		歩A・単A
S65101	*** S単ー 18号 ***					
	現地踏査 (矢下導水路_パイプライン)					
	現地踏査 (パイプライン)		式	464,609		歩A・単A
S65101	*** S単ー 19号 ***					
	現地踏査 (小田股・西高尾導水路_パイプライン)					
	現地踏査 (パイプライン)		式	662,689		歩A・単A
S65102	*** S単ー 20号 ***					
	漏水量調査・圧力調査 (大父導水路_パイプライン)					
	漏水量調査・圧力調査		式	589,854		歩A・単A
S65102	*** S単ー 21号 ***					
	漏水量調査・圧力調査 (矢下導水路_パイプライン)					
	漏水量調査・圧力調査		式	730,036		歩A・単A
S65102	*** S単ー 22号 ***					
	漏水量調査・圧力調査(小田股・西高尾導水路_パイプ)					

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務				

業務別業務名:現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S65001	現地踏査 (大父導水路_開水路+暗渠)		km		1.000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 (コンクリート構造物) 線の構造物			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費	0.014		148,600	2,080	
Y00004	材料費	0.008		148,600	1,189	
	合 計				151,869	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		25,312	
Y00001	単位					
	*** S単一 2号 ***					
S65001	現地踏査 (大父導水路_水路トンネル)		km		1.000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 (コンクリート構造物) 線の構造物			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費	0.014		148,600	2,080	
Y00004	材料費	0.008		148,600	1,189	
	合 計				151,869	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		25,312	
Y00001	単位					
	*** S単一 3号 ***					
S65001	現地踏査 (矢下導水路_開水路+暗渠)		km		1.000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 (コンクリート構造物) 線の構造物			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	線の構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費	0.014		148,600	2,080	
Y00004	材料費	0.008		148,600	1,189	
	合 計				151,869	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		25,312	
Y00001	単位					
	*** S単一 4号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務				

業務別業務名: 現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S65001	現地踏査 (小田股・西高尾導水路 開水路)		km		1,000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 (コンクリート構造物)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	線の構造物			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 対象構造物	線の構造物		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費	0.014		148,600	2,080	
Y00004	材料費	0.008		148,600	1,189	
	合 計				151,869	算出数量 6.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		25,312	
Y00001	単位					
	*** S単一 5号 ***					
S65002	近接目視 (大父導水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 683㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物	線の構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 作業対象面積	683㎡		深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1.000 式
	単 価		式		184,847	
	*** S単一 6号 ***					
S65002	近接目視 (矢下導水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 469㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物	線の構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 作業対象面積	469㎡		深夜時間: 0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1.000 式
	単 価		式		132,226	
	*** S単一 7号 ***					
S65002	近接目視 (小田股・西高尾導水路)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 1,625㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物	線の構造物		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 作業対象面積	1,625㎡				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務

業務別業務名: 現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1.000 式
	単 価		式		438,506	
	*** S 単 - 8号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査 (大父導水路) コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 強度推定調査	計上する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		79,200	7,920	
	合 計				87,120	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,356	
	*** S 単 - 9号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査 (矢下導水路) コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 強度推定調査	計上する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		79,200	7,920	
	合 計				87,120	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,356	
	*** S 単 - 10号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査 (小田股・西高尾導水路) コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 強度推定調査	計上する		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		79,200	7,920	
	合 計				87,120	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,356	
	*** S 単 - 11号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務					
業務別業務名:現地調査作業						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S65004	鉄筋探査 (大父導水路)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		79,200	23,760	
	合 計				102,960	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		4,118	
	*** S単- 12号 ***					
S65004	鉄筋探査 (矢下導水路)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		79,200	23,760	
	合 計				102,960	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		4,118	
	*** S単- 13号 ***					
S65004	鉄筋探査 (小田股・西高尾導水路)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 30.0%	0.300		79,200	23,760	
	合 計				102,960	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		4,118	
	*** S単- 14号 ***					
S65009	中性化深さ試験 (ドリル法) (大父導水路)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		91,800	9,180	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		91,800	4,590	
	合 計				105,570	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,798	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務				

業務別業務名: 現地調査作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 15号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法) (矢下導水路)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		91,800	9,180	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		91,800	4,590	
	合 計				105,570	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,798	
	*** S 単一 16号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法) (小田股・西高導水路)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		91,800	9,180	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		91,800	4,590	
	合 計				105,570	算出数量 12.000 断面
	単 価		断面		8,798	
	*** S 単一 17号 ***					
S65101	現地踏査 (大父導水路 バイブライン)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地踏査 (バイブライン) 0.755km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 調査対象延長	0.755km		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 外業 (内業を一部含む)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B) 外業 (内業を一部含む)	3.100	人	49,300	152,830	
R04007	技術員 外業 (内業を一部含む)	3.500	人	36,700	128,450	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		469,080	4,691	
Y00004	材料費 0.9%	0.009		469,080	4,222	
	合 計				477,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		373,599	
	*** S 単一 18号 ***					
S65101	現地踏査 (矢下導水路 バイブライン)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地踏査 (バイブライン) 3.144km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 調査対象延長	3.144km		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 (東伯地区) 管水路施設状態評価等業務						
業務別業務名:現地調査作業						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)					
	外業 (内業を一部含む)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)					
	外業 (内業を一部含む)	3.100	人	49,300	152,830	
R04007	技術員					
	外業 (内業を一部含む)	3.500	人	36,700	128,450	
Y00004	機械経費					
	1.0%	0.010		469,080	4,691	
Y00004	材料費					
	0.9%	0.009		469,080	4,222	
	合 計				477,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		464,609	
	*** S単一 19号 ***					
S65101	現地踏査 (小田股・西高尾導水路_パイプライン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地踏査 (パイプライン) 8.335km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)調査対象延長	8.335km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業 (内業を一部含む)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)					
	外業 (内業を一部含む)	3.100	人	49,300	152,830	
R04007	技術員					
	外業 (内業を一部含む)	3.500	人	36,700	128,450	
Y00004	機械経費					
	1.0%	0.010		469,080	4,691	
Y00004	材料費					
	0.9%	0.009		469,080	4,222	
	合 計				477,993	算出数量 1.000 式
	単 価		式		662,689	
	*** S単一 20号 ***					
S65102	漏水量調査・圧力調査 (大父導水路_パイプライン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	漏水量調査・圧力調査 0.755km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)調査対象延長	0.755km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業 (内業を一部含む)	1.800	人	62,600	112,680	
R04005	技師 (B)					
	外業 (内業を一部含む)	3.800	人	49,300	187,340	
R04006	技師 (C)					
	外業 (内業を一部含む)	4.600	人	42,500	195,500	
R04007	技術員					
	外業 (内業を一部含む)	5.800	人	36,700	212,860	
Y00004	機械経費					
	2.3%	0.023		708,380	16,293	
Y00004	材料費					
	0.5%	0.005		708,380	3,542	
	合 計				728,215	算出数量 1.000 式
	単 価		式		589,854	
	*** S単一 21号 ***					
S65102	漏水量調査・圧力調査 (矢下導水路_パイプライン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	漏水量調査・圧力調査 3.144km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)調査対象延長	3.144km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業 (内業を一部含む)	1.800	人	62,600	112,680	
R04005	技師 (B)					
	外業 (内業を一部含む)	3.800	人	49,300	187,340	
R04006	技師 (C)					
	外業 (内業を一部含む)	4.600	人	42,500	195,500	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 (東伯地区) 管水路施設状態評価等業務						
業務別業務名:現地調査作業						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員					
	外業 (内業を一部含む)	5.800	人	36,700	212,860	
Y00004	機械経費					
	2.3%	0.023		708,380	16,293	
Y00004	材料費					
	0.5%	0.005		708,380	3,542	
	合 計				728,215	算出数量 1.000 式
	単 価		式		730,036	
	*** S単一 22号 ***					
S65102	漏水量調査・圧力調査(小田股・西高尾導水路_パイプ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	漏水量調査・圧力調査 8.335km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)調査対象延長	8.335km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業 (内業を一部含む)	1.800	人	62,600	112,680	
R04005	技師 (B)					
	外業 (内業を一部含む)	3.800	人	49,300	187,340	
R04006	技師 (C)					
	外業 (内業を一部含む)	4.600	人	42,500	195,500	
R04007	技術員					
	外業 (内業を一部含む)	5.800	人	36,700	212,860	
Y00004	機械経費					
	2.3%	0.023		708,380	16,293	
Y00004	材料費					
	0.5%	0.005		708,380	3,542	
	合 計				728,215	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,035,886	
	*** S単一 23号 ***					
S65109	弁類の調査 (大父導水路_パイプライン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	弁類の調査 4箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業対象箇所数	4箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業 (内業を一部含む)	2.100	人	62,600	131,460	
R04006	技師 (C)					
	外業 (内業を一部含む)	3.100	人	42,500	131,750	
R04007	技術員					
	外業 (内業を一部含む)	3.100	人	36,700	113,770	
Y00004	機械経費					
	1.6%	0.016		376,980	6,032	
Y00004	材料費					
	0.7%	0.007		376,980	2,639	
	合 計				385,651	算出数量 1.000 式
	単 価		式		286,307	
	*** S単一 24号 ***					
S65109	弁類の調査 (矢下導水路_パイプライン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	弁類の調査 18箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業対象箇所数	18箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業 (内業を一部含む)	2.100	人	62,600	131,460	
R04006	技師 (C)					
	外業 (内業を一部含む)	3.100	人	42,500	131,750	
R04007	技術員					
	外業 (内業を一部含む)	3.100	人	36,700	113,770	
Y00004	機械経費					
	1.6%	0.016		376,980	6,032	
Y00004	材料費					
	0.7%	0.007		376,980	2,639	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務				

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 2号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単一 3号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用) (問診調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,1日,3時間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,560	2,560	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.100	L	153	1,239	
	合 計				3,799	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,799	
	*** S単一 4号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1,A-4,800,8cm,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A-4				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)枚数区分(枚)	800		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代(コピー)					
	A-4以下 800枚	1.000	部	10,200	10,200	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	786	786	
P43602	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				10,986	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,986	
	*** S単- 5号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物(大父導水路_開水路+暗渠)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	機能診断 線の構造物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.383km_開水路、暗渠			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	0.383km		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	開水路、暗渠		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上する		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	4.740	人	70,900	336,066	
R04004	技師(A)					
	内業	10.030	人	62,600	627,878	
R04005	技師(B)					
	内業	8.890	人	49,300	438,277	
R04006	技師(C)					
	内業	4.990	人	42,500	212,075	
	合 計				1,614,296	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,614,296	
	*** S単- 6号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物(大父導水路_水路トンネル)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	機能診断 線の構造物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.884km_水路トンネル			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	0.884km		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象工種	水路トンネル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上する		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上する				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.090	人	70,900	360,881	
R04004	技師 (A) 内業	10.560	人	62,600	661,056	
R04005	技師 (B) 内業	9.040	人	49,300	445,672	
R04006	技師 (C) 内業	4.970	人	42,500	211,225	
	合 計				1,678,834	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,678,834	
	*** S単ー 7号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物(大父導水路_パイプライン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 0.755km_パイプライン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	0.755km		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)対象工種	パイプライン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1.業務準備	計上する		深夜時間:0.0		
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	7)4.施設の影響度評価	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.140	人	70,900	435,326	
R04004	技師 (A) 内業	13.170	人	62,600	824,442	
R04005	技師 (B) 内業	13.320	人	49,300	656,676	
R04006	技師 (C) 内業	6.940	人	42,500	294,950	
	合 計				2,211,394	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		2,211,394	
	*** S単- 8号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物(矢下導水路 開水路+暗渠)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 0.196km,開水路、暗渠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	0.196km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象工種	開水路、暗渠		深夜時間:0.0		
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データ入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	4.590	人	70,900	325,431	
R04004	技師 (A)					
	内業	9.730	人	62,600	609,098	
R04005	技師 (B)					
	内業	8.640	人	49,300	425,952	
R04006	技師 (C)					
	内業	4.760	人	42,500	202,300	
	合 計				1,562,781	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,562,781	
	*** S単- 9号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物(矢下導水路_パイプライン)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 3.144km,パイプライン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	3.144km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象工種	パイプライン		深夜時間:0.0		
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	7)4.施設の影響度評価	計上しない				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	(東伯地区) 管水路施設状態評価等業務

業務別業務名:機能診断作業

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	7.400	人	70,900	524,660	
R04004	技師 (A) 内業	15.940	人	62,600	997,844	
R04005	技師 (B) 内業	16.130	人	49,300	795,209	
R04006	技師 (C) 内業	9.300	人	42,500	395,250	
	合 計				2,712,963	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,712,963	
	*** S単一 10号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物(小田股・西高尾導水路・開水路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 0.128km,開水路、暗渠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	0.128km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象工種	開水路、暗渠		深夜時間:0.0		
	3)1.業務準備	計上する				
	4)2-1.事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2.事前調査問診調査	計上する				
	6)3.施設機能の検討	計上する				
	8)5.性能低下要因の推定	計上する				
	9)6.水利・水理機能検討	計上しない				
	10)9.詳細調査計画立案	計上しない				
	11)10.健全度評価	計上する				
	12)11.性能低下予測	計上する				
	13)12.管理水準の設定	計上する				
	14)13.機能保全対策の検討	計上する				
	15)14.機能保全コストの算定	計上する				
	16)15.機能保全計画の策定	計上する				
	17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録	計上する				
	18)17.点検取りまとめ	計上する				
	19)1個別補正業務準備	1.00				
	20)2-1個別補正資料調査	1.00				
	21)2-2個別補正問診調査	1.00				
	22)3個別補正施設機能の検討	1.00				
	23)4個別補正施設の影響度評価	1.00				
	24)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	25)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	27)10個別補正健全度評価	1.00				
	28)11個別補正性能低下予測	1.00				
	29)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	30)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	31)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	32)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録	1.00				
	34)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.590	人	70,900	325,431	
R04004	技師 (A) 内業	9.670	人	62,600	605,342	
R04005	技師 (B) 内業	8.550	人	49,300	421,515	
R04006	技師 (C) 内業	4.630	人	42,500	196,775	
	合 計				1,549,063	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,549,063	
	*** S単一 11号 ***					
S65501	機能診断 線の構造物(小田股・導水路・パイプライン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線の構造物 8.335km,パイプライン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象延長	8.335km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象工種	パイプライン				

[illegible]