



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 5 年度

南予用水施設機能保全事業

3 号支線揚水機場電気設備改修工事

積 算 書

(第 2 回変更)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(105,396,000) 107,390,000	
・製作工事価格			(88,987,000) 89,450,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(88,987,000) 89,456,000	
・据付工事価格			(16,409,000) 17,940,000	
純工事費(据付)			(4,885,000) 5,817,000	
・ ・ 据付工事原価			(13,540,000) 14,831,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(4,140,000) 4,839,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(4,140,000) 4,839,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(9,400,000) 9,992,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(745,000) 978,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(745,000) 845,000	
・ ・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(0) 133,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(1,990,000) 2,323,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(6,665,000) 6,691,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 118,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(") 118,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			(6,547,000) 6,573,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(2,869,000) 3,113,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (機器単体費)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(0) 4,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(16,409,000 × 3.860) 17,940,000 × 3.860		(633,000) 692,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				(88,987,000)	
				89,456,000	
・機器設備工				(88,987,000)	
	1.000	式		89,456,000	
・・電気設備工				(86,302,000)	
	1.000	式		86,330,000	
・・・受変電・配電設備	(1.000)		(")	(86,302,000)	1式当たり [金額C]
	0.000	式	86,302,000	0	
S40012 柱上気中開閉器	(")			(")	歩A・単A
定格電圧7.2kV 定格電流300A	1.000	台	1,380,000	1,380,000	S単 6号
S40012 引込開閉器盤	(")			(")	歩A・単A
屋外SUS製装柱形	1.000	面	400,000	400,000	S単 7号
S40012 引込受電盤	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,500,000	11,500,000	S単 8号
S40012 主変圧器盤	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	29,800,000	29,800,000	S単 9号
S40012 補機盤	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	13,500,000	13,500,000	S単 10号
S40012 No.1主ポンプ盤	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	14,700,000	14,700,000	S単 11号
S40012 No.2主ポンプ盤	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	14,700,000	14,700,000	S単 12号
S40012 機側操作盤	(")			(")	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	8,200,000	8,200,000	S単 13号
S40012 ビット蓋	(")			(")	歩A・単A
縞鋼板 t=4.5	1.000	式	139,000	139,000	S単 14号
				(")	合意率
合 計				94,319,000	0.915001
・・・受変電・配電設備	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	86,330,000	86,330,000	
S40012 柱上気中開閉器	(0.000)			(0)	歩A・単A
定格電圧7.2kV 定格電流300A	1.000	台	1,380,000	1,380,000	S単 6号
S40012 引込開閉器盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋外SUS製装柱形	1.000	面	400,000	400,000	S単 7号
S40012 引込受電盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,500,000	11,500,000	S単 8号
S40012 主変圧器盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	29,800,000	29,800,000	S単 9号
S40012 補機盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	13,500,000	13,500,000	S単 10号
S40012 No.1主ポンプ盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	14,700,000	14,700,000	S単 11号
S40012 No.2主ポンプ盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	14,700,000	14,700,000	S単 12号
S40012 機側操作盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	8,200,000	8,200,000	S単 13号
S40012 ビット蓋	(0.000)			(0)	歩A・単A
縞鋼板 t=4.5	1.000	式	170,000	170,000	S単 97号
				(0)	合意率
合 計				94,350,000	0.915001
・・計装設備工				(2,685,000)	
	1.000	式		3,126,000	
・・・計装設備 (吸水槽)	(1.000)		(")	(597,000)	1式当たり [金額C]
	0.000	式	597,000	0	
S40012 電波式水位計 (コーンアンテナ型)	(")			(")	歩A・単A
水位計 0~10m	1.000	台	640,000	640,000	S単 15号
S40012 水中電極 (5m)	(")			(")	歩A・単A
2極形	4.000	本	3,310	13,240	S単 16号
				(")	合意率
合 計				653,240	0.914241
・・・計装設備 (吸水槽)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	853,000	853,000	
S40012 電波式水位計 (4Bプロセスシールアンテナ)	(0.000)			(0)	歩A・単A
水位計 0~10m	1.000	台	640,000	640,000	S単 98号
S40012 水中電極 (5m)	(0.000)			(0)	歩A・単A
2極形	4.000	本	3,310	13,240	S単 16号
S40012 水位計カバー (吸水槽)	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS製	1.000	台	280,000	280,000	S単 99号
				(0)	合意率
合 計				933,240	0.914241
・・・計装設備 (吐水槽 (9号ファームボンド))	(1.000)		(")	(2,088,000)	1式当たり [金額C]
	0.000	式	2,088,000	0	
S40012 電波式水位計 (コーンアンテナ型)	(")			(")	歩A・単A
水位計 0~10m	1.000	台	640,000	640,000	S単 15号
S40012 水中電極 (5m)	(")			(")	歩A・単A
2極形	7.000	本	3,310	23,170	S単 16号
S40012 水中電極 (10m)	(")			(")	歩A・単A
2極形	1.000	本	4,250	4,250	S単 17号

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				(4,140,000)	
				4,839,000	
・運搬工	1.000	式		(289,000)	
				292,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(289,000)	
				292,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000)		(")	(289,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	289,000	0	
S41020 工場から現場 6.328ton,266km	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	204,000	204,000	S単 32号
S41020 現場から仮置場所 7.378ton,30.4km	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	110,000	110,000	S単 33号
合 計				(")	合意率
				314,000	0.920382
・ ・ ・ 運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	292,000	292,000	
S41020 工場から現場 6.465ton,266km	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	206,000	206,000	S単 101号
S41020 現場から仮置場所 7.63ton,30.4km	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	111,000	111,000	S単 102号
合 計				(0)	合意率
				317,000	0.920382
・据付工	1.000	式		(2,790,000)	
				3,270,000	
・ ・ 受変電・配電設備工	1.000	式		(")	
				793,000	
・ ・ ・ 受変電・配電設備	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	793,000	793,000	
S42026 柱上気中開閉器取付工 ,柱上気中開閉器(地絡継電器付)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	25,594	25,594	S単 20号
T00001 引込開閉器盤取付工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	29,211	29,211	T単 1号
S42034 配電盤据付工 ,高压配電盤,引込受電盤,有	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	102,790	102,790	S単 21号
S42035 配電盤調整工 ,高压配電盤,引込受電盤,有	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	7,607	7,607	S単 27号
S42034 主変圧器盤取付工 ,高压配電盤,変圧器盤,有	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	102,790	102,790	S単 22号
S42035 主変圧器盤調整工 ,高压配電盤,変圧器盤,有	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	7,607	7,607	S単 28号
S42034 補機盤 ,低压配電盤,補機変圧器盤,有	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	87,061	87,061	S単 23号
S42034 No.1主ポンプ盤 ,継電器盤類,継電器盤,無	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	169,313	169,313	S単 24号
S42035 No.1主ポンプ盤 ,継電器盤,継電器盤,無	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	54,338	54,338	S単 29号
S42034 No.2主ポンプ盤 ,継電器盤類,継電器盤,有	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	118,519	118,519	S単 25号
S42035 No.2主ポンプ盤 ,継電器盤,継電器盤,有	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	38,036	38,036	S単 30号
S42034 機側操作盤 ,低压配電盤,補機盤,無	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	124,373	124,373	S単 26号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,高压受変電設備	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	129,106	129,106	X単 2号
合 計				(")	合意率
				996,345	0.914648
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				867,239	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				129,106	
・ ・ 計装設備工	1.000	式		(257,000)	
				293,000	
・ ・ ・ 計装設備 (吸水槽)	(1.000)		(")	(89,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	89,000	0	
T00002 電波式水位計据付工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	84,945	84,945	T単 2号
T00003 水中電極式水位計据付工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	組	12,180	12,180	T単 3号
合 計				(")	合意率
				97,125	0.917525
・ ・ ・ 計装設備 (吸水槽)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	107,000	107,000	
T00002 電波式水位計据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	84,945	84,945	T単 2号
T00003 水中電極式水位計据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	組	12,180	12,180	T単 3号
T00006 水位計カバー据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	19,235	19,235	T単 6号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 116,360	合意率 0.917525
・・・計装設備(吐水槽(9号ファームボンド))	(1.000) 0.000	式	(") 168,000	(168,000) 0	1 式当たり [金額C]
T00002 電波式水位計据付工	(") 1.000	台	(") 84,945	(") 84,945	歩A・単A T単 2号
T00003 水中電極式水位計据付工	(") 1.000	組	(") 12,180	(") 12,180	歩A・単A T単 3号
T00004 ファームボンド水位計盤据付工	(") 1.000	式	(") 84,945	(") 84,945	歩A・単A T単 4号
合 計				(") 182,070	合意率 0.923076
・・・計装設備(吐水槽(9号ファームボンド))	(0.000) 1.000	式	(0) 186,000	(0) 186,000	1 式当たり [金額C]
T00002 電波式水位計据付工	(0.000) 1.000	台	(") 84,945	(0) 84,945	歩A・単A T単 2号
T00003 水中電極式水位計据付工	(0.000) 1.000	組	(") 12,180	(0) 12,180	歩A・単A T単 3号
T00004 ファームボンド水位計盤据付工	(0.000) 1.000	式	(") 84,945	(0) 84,945	歩A・単A T単 4号
T00006 水位計カバー据付工	(0.000) 1.000	台	(") 19,235	(0) 19,235	歩A・単A T単 6号
合 計				(0) 201,305	合意率 0.923076
・・電気配線工	1.000	式		(1,740,000) 2,184,000	
・・・電気配線工	(1.000) 0.000	式	(") 1,740,000	(1,740,000) 0	1 式当たり [金額C]
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,13.00	(") 8.500	m	(") 5,784	(") 49,164	歩A・単A S単 38号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,16.00	(") 10.200	m	(") 6,458	(") 65,872	歩A・単A S単 39号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,21.00	(") 5.000	m	(") 7,582	(") 37,910	歩A・単A S単 40号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2,露出(コクリト壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,12.00	(") 2.000	m	(") 5,559	(") 11,118	歩A・単A S単 41号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット,CVケーブル,600V,3心,100mm2,屋外・屋内,0.00	(") 29.900	m	(") 6,527	(") 195,157	歩A・単A S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,3心,100mm2,地中・屋外・屋内,0.00	(") 3.400	m	(") 6,887	(") 23,416	歩A・単A S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,100mm2,屋外・屋内,0.00	(") 10.000	m	(") 7,561	(") 75,610	歩A・単A S単 44号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内,0.00	(") 12.700	m	(") 1,686	(") 21,412	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内,0.00	(") 11.200	m	(") 1,933	(") 21,650	歩A・単A S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内,0.00	(") 5.000	m	(") 2,292	(") 11,460	歩A・単A S単 47号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コクリト壁),CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内,0.00	(") 1.000	m	(") 2,674	(") 2,674	歩A・単A S単 48号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(") 33.700	m	(") 1,212	(") 40,844	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	(") 4.000	m	(") 1,459	(") 5,836	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(") 10.000	m	(") 1,818	(") 18,180	歩A・単A S単 51号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(") 29.900	m	(") 1,153	(") 34,475	歩A・単A S単 52号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	(") 3.400	m	(") 1,400	(") 4,760	歩A・単A S単 53号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	(") 10.000	m	(") 1,759	(") 17,590	歩A・単A S単 54号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット,CVケーブル,600V,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	(") 23.400	m	(") 1,100	(") 25,740	歩A・単A S単 55号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00	(") 2.000	m	(") 1,347	(") 2,694	歩A・単A S単 56号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	(") 5.000	m	(") 1,706	(") 8,530	歩A・単A S単 57号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル,30芯,2mm2,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,8.40	(") 48.600	m	(") 3,165	(") 153,819	歩A・単A S単 64号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル,30芯,2mm2,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,10.00	(") 10.400	m	(") 3,525	(") 36,660	歩A・単A S単 65号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル,30芯,2mm2,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,13.00	(") 20.000	m	(") 4,199	(") 83,980	歩A・単A S単 66号
S42103 制御ケーブル配線工 ビット,CVケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内,0.00	(") 42.200	m	(") 1,415	(") 59,713	歩A・単A S単 67号
S42103 制御ケーブル配線工 管 内,CVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00	(") 14.200	m	(") 1,662	(") 23,600	歩A・単A S単 68号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 15.000	m	2,021	(") 30,315	歩A・単A S単 69号
S42103 制御ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 2.000	m	2,403	(") 4,806	歩A・単A S単 70号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 32.800	m	1,291	(") 42,345	歩A・単A S単 71号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 2.800	m	1,538	(") 4,306	歩A・単A S単 72号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 10.000	m	1,897	(") 18,970	歩A・単A S単 73号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 33.700	m	1,206	(") 40,642	歩A・単A S単 74号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、5心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 4.000	m	1,453	(") 5,812	歩A・単A S単 75号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 10.000	m	1,812	(") 18,120	歩A・単A S単 76号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 97.200	m	1,127	(") 109,544	歩A・単A S単 77号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 10.100	m	1,374	(") 13,877	歩A・単A S単 78号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 30.000	m	1,733	(") 51,990	歩A・単A S単 79号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、10芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40	(") 0.500	m	1,290	(") 645	歩A・単A S単 80号
S42103 制御ケーブル配線工 CVVケーブル、10芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(") 4.800	m	1,537	(") 7,378	歩A・単A S単 81号
S42103 制御ケーブル配線工 CVVケーブル、5芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40	(") 18.700	m	1,145	(") 21,412	歩A・単A S単 82号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、5芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(") 9.100	m	1,392	(") 12,667	歩A・単A S単 83号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、5芯、1.25mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、7.10	(") 5.000	m	1,751	(") 8,755	歩A・単A S単 84号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 31.700	m	1,208	(") 38,294	歩A・単A S単 85号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 3.400	m	1,455	(") 4,947	歩A・単A S単 86号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVV-ケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 10.000	m	1,814	(") 18,140	歩A・単A S単 87号
S42103 制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、3芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40	(") 19.200	m	1,166	(") 22,387	歩A・単A S単 88号
S42103 制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、3芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(") 13.900	m	1,413	(") 19,641	歩A・単A S単 89号
S42103 制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、3芯、1.25mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、7.10	(") 5.000	m	1,772	(") 8,860	歩A・単A S単 90号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00	(") 29.900	m	1,587	(") 47,451	歩A・単A S単 58号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、38mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 3.400	m	1,834	(") 6,236	歩A・単A S単 59号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00	(") 10.000	m	2,193	(") 21,930	歩A・単A S単 60号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(") 33.700	m	276	(") 9,301	歩A・単A S単 61号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 4.000	m	330	(") 1,320	歩A・単A S単 62号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(") 10.000	m	398	(") 3,980	歩A・単A S単 63号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋内 (6kV)	(") 1.000	箇所	31,723	(") 31,723	歩A・単A S単 91号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋外 (6kV)	(") 1.000	箇所	35,623	(") 35,623	歩A・単A S単 92号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、82、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(") 5.700	m	10,593	(") 60,380	歩A・単A S単 34号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、36、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(") 11.500	m	4,765	(") 54,798	歩A・単A S単 35号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(") 14.800	m	4,558	(") 67,458	歩A・単A S単 36号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(") 4.800	m	2,781	(") 13,349	歩A・単A S単 37号
				(") 1,889,266	合意率 0.921122
合 計					
・・・電気配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 2,184,000	(0) 2,184,000	1式当たり [金額C]
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、ビット、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、13.00	(0.000) 8.500	m	5,784	(0) 49,164	歩A・単A S単 38号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、16.00	(0.000) 13.200	m	6,458	(0) 85,246	歩A・単A S単 39号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、21.00	(0.000) 5.000	m	7,582	(0) 37,910	歩A・単A S単 40号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、露出(コンクリート壁)、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、12.00	(0.000) 2.000	m	5,559	(0) 11,118	歩A・単A S単 41号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、100mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 30.100	m	6,527	(0) 196,463	歩A・単A S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、100mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 3.400	m	6,887	(0) 23,416	歩A・単A S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、100mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	7,561	(0) 75,610	歩A・単A S単 44号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 13.200	m	1,686	(0) 22,255	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 11.800	m	1,933	(0) 22,809	歩A・単A S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.000	m	2,292	(0) 11,460	歩A・単A S単 47号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コクリト壁)、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 1.000	m	2,674	(0) 2,674	歩A・単A S単 48号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 27.200	m	1,311	(0) 35,659	歩A・単A S単 104号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 12.000	m	1,558	(0) 18,696	歩A・単A S単 105号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	1,917	(0) 19,170	歩A・単A S単 106号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 34.300	m	1,212	(0) 41,572	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 4.000	m	1,459	(0) 5,836	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	1,818	(0) 18,180	歩A・単A S単 51号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 30.100	m	1,153	(0) 34,705	歩A・単A S単 52号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 3.400	m	1,400	(0) 4,760	歩A・単A S単 53号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	1,759	(0) 17,590	歩A・単A S単 54号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 42.500	m	1,100	(0) 46,750	歩A・単A S単 55号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 4.600	m	1,347	(0) 6,196	歩A・単A S単 56号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	1,706	(0) 17,060	歩A・単A S単 57号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、30芯、2mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、8.40	(0.000) 60.900	m	3,165	(0) 192,749	歩A・単A S単 64号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、30芯、2mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、10.00	(0.000) 13.000	m	3,525	(0) 45,825	歩A・単A S単 65号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、30芯、2mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、13.00	(0.000) 25.000	m	4,199	(0) 104,975	歩A・単A S単 66号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 34.300	m	1,415	(0) 48,535	歩A・単A S単 67号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、10心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 4.000	m	1,662	(0) 6,648	歩A・単A S単 68号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	2,021	(0) 20,210	歩A・単A S単 69号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 33.500	m	1,291	(0) 43,249	歩A・単A S単 71号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 2.800	m	1,538	(0) 4,306	歩A・単A S単 72号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	1,897	(0) 18,970	歩A・単A S単 73号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 98.000	m	1,127	(0) 110,446	歩A・単A S単 77号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 8.100	m	1,374	(0) 11,129	歩A・単A S単 78号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 30.000	m	1,733	(0) 51,990	歩A・単A S単 79号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、30芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、8.40	(0.000) 16.500	m	2,745	(0) 45,293	歩A・単A S単 119号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、10芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40	(0.000) 0.500	m	1,290	(0) 645	歩A・単A S単 80号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、10芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(0.000) 6.300	m	1,537	(0) 9,683	歩A・単A S単 81号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、5芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40	(0.000) 18.200	m	1,145	(0) 20,839	歩A・単A S単 82号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、5芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(0.000) 9.100	m	1,392	(0) 12,667	歩A・単A S単 83号
S42103 制御ケーブル配線工 CVケーブル、5芯、1.25mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、7.10	(0.000) 5.000	m	1,751	(0) 8,755	歩A・単A S単 84号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 34.300	m	1,208	(0) 41,434	歩A・単A S単 85号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 11.400	m	1,455	(0) 16,587	歩A・単A S単 86号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 20.000	m	1,814	(0) 36,280	歩A・単A S単 87号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 8.500	m	1,168	(0) 9,928	歩A・単A S単 120号

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 3.000	m	1,415	(0) 4,245	歩A・単A S単 121号
S42103 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.000	m	1,774	(0) 8,870	歩A・単A S単 122号
S42103 制御ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 2.000	m	2,156	(0) 4,312	歩A・単A S単 123号
S42103 制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、2芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、1.80	(0.000) 49.900	m	548	(0) 27,345	歩A・単A S単 124号
S42103 制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、2芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30	(0.000) 15.400	m	661	(0) 10,179	歩A・単A S単 125号
S42103 制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、2芯、1.25mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.90	(0.000) 5.000	m	796	(0) 3,980	歩A・単A S単 126号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、60mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.900	m	1,933	(0) 21,070	歩A・単A S単 107号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、60mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.000	m	2,539	(0) 12,695	歩A・単A S単 108号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 71.300	m	1,587	(0) 113,153	歩A・単A S単 58号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、38mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 3.400	m	1,834	(0) 6,236	歩A・単A S単 59号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 25.000	m	2,193	(0) 54,825	歩A・単A S単 60号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 27.100	m	637	(0) 17,263	歩A・単A S単 109号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 15.800	m	750	(0) 11,850	歩A・単A S単 110号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	885	(0) 8,850	歩A・単A S単 111号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コンクリート壁)、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 2.000	m	1,042	(0) 2,084	歩A・単A S単 112号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 25.800	m	309	(0) 7,972	歩A・単A S単 113号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 3.000	m	363	(0) 1,089	歩A・単A S単 114号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.000	m	430	(0) 2,150	歩A・単A S単 115号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 34.000	m	276	(0) 9,384	歩A・単A S単 61号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 4.000	m	330	(0) 1,320	歩A・単A S単 62号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.000	m	398	(0) 3,980	歩A・単A S単 63号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV、600V、1.25mm2、屋外・屋内、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、0.96	(0.000) 18.700	m	240	(0) 4,488	歩A・単A S単 116号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV、600V、1.25mm2、屋外・屋内、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、1.20	(0.000) 15.400	m	294	(0) 4,528	歩A・単A S単 117号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV、600V、1.25mm2、屋外・屋内、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、1.50	(0.000) 5.000	m	361	(0) 1,805	歩A・単A S単 118号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋内 (6kV)	(0.000) 1.000	箇所	31,723	(0) 31,723	歩A・単A S単 91号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋外 (6kV)	(0.000) 1.000	箇所	35,623	(0) 35,623	歩A・単A S単 92号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、82、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 7.500	m	10,593	(0) 79,448	歩A・単A S単 34号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、36、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 20.500	m	4,765	(0) 97,683	歩A・単A S単 35号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 16.600	m	4,558	(0) 75,663	歩A・単A S単 36号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 11.300	m	2,781	(0) 31,425	歩A・単A S単 37号
S42100 硬質ビニル電線管 、硬質ビニル管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 7.500	m	1,322	(0) 9,915	歩A・単A S単 103号
合 計				(0) 2,370,595	合意率 0.921122
・既設設備撤去工	1.000	式		(985,000) 1,108,000	
・ ・ 既設設備撤去工	1.000	式		(985,000) 1,108,000	
・ ・ ・ 受変電・配電盤類撤去工	(1.000) 0.000	式	(") 417,000	(417,000) 0	1 式当たり [金額C]
S02115 電気通信技術者	(") 1.880	人	36,225	(") 68,103	歩A・単A S単 2号
S02115 電気通信技術員	(") 1.750	人	24,360	(") 42,630	歩A・単A S単 3号
S02115 電工	(") 10.350	人	22,470	(") 232,565	歩A・単A S単 1号
S02115 普通作業員	(") 5.650	人	19,425	(") 109,751	歩A・単A S単 4号

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 ***					
	電工					
			人	22,470		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 ***					
	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 ***					
	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	19,425		歩A・単A
S16004	*** S単 - 5号 ***					
	ﾌｫｰﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾌｫｰﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾌｫｰﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	40,600		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 ***					
	柱上気中開閉器					
	柱上気中開閉器					
	定格電圧7.2kV 定格電流300A		台	1,380,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 ***					
	引込開閉器盤					
	引込開閉器盤					
	屋外SUS製装柱形		面	400,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 ***					
	引込受電盤					
	引込受電盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	11,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 ***					
	主変圧器盤					
	主変圧器盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	29,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 ***					
	補機盤					
	補機盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	13,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 ***					
	No.1主ポンプ盤					
	No.1主ポンプ盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	14,700,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 ***					
	No.2主ポンプ盤					
	No.2主ポンプ盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	14,700,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 ***					
	機側操作盤					
	機側操作盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	8,200,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 ***					
	ビット蓋					
	ビット蓋					
	縞鋼板 t=4.5		式	139,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 ***					
	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	水位計 0～10m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 ***					
	水中電極(5m)					
	水中電極(5m)					
	2極形		本	3,310		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 ***					
	水中電極(10m)					
	水中電極(10m)					
	2極形		本	4,250		歩A・単A
S42026	*** S単 - 20号 ***					
	柱上気中開閉器取付工					
	柱上気中開閉器取付工					
	,柱上気中開閉器(地絡継電器付)		台	25,594		歩A・単A
S42034	*** S単 - 21号 ***					
	配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	,高压配電盤,引込受電盤,有		面	102,790		歩A・単A
S42034	*** S単 - 22号 ***					
	主変圧器盤取付工					
	配電盤据付工					
	,高压配電盤,変圧器盤,有		面	102,790		歩A・単A
S42034	*** S単 - 23号 ***					
	補機盤					
	配電盤据付工					
	,低压配電盤,補機変圧器盤,有		面	87,061		歩A・単A
S42034	*** S単 - 24号 ***					
	No.1主ポンプ盤					

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、無 *** S単 - 25号 ***		面	169,313		歩A・単A
S42034	No.2主ポンプ盤					
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、有 *** S単 - 26号 ***		面	118,519		歩A・単A
S42034	機側操作盤					
	配電盤据付工 、低圧配電盤、補機盤、無 *** S単 - 27号 ***		面	124,373		歩A・単A
S42035	配電盤調整工					
	配電盤調整工 、高圧配電盤、引込受電盤、有 *** S単 - 28号 ***		面	7,607		歩A・単A
S42035	主変圧器盤調整工					
	配電盤調整工 、高圧配電盤、変圧器盤、有 *** S単 - 29号 ***		面	7,607		歩A・単A
S42035	No.1主ポンプ盤					
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、無 *** S単 - 30号 ***		面	54,338		歩A・単A
S42035	No.2主ポンプ盤					
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、有 *** S単 - 31号 ***		面	38,036		歩A・単A
S40012	ファームボンド水位計盤					
	ファームボンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形 *** S単 - 32号 ***		面	1,600,000		歩A・単A
S41020	工場から現場					
	輸送費 (電気通信設備) 6.328ton,266km *** S単 - 33号 ***		式	204,000		歩A・単A
S41020	現場から仮置場所					
	輸送費 (電気通信設備) 7.378ton,30.4km *** S単 - 34号 ***		式	110,000		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、82、屋外・屋内(露出)、0.0.0.00、無、無、無 *** S単 - 35号 ***		m	10,593		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、36、屋外・屋内(露出)、0.0.0.00、無、無、無 *** S単 - 36号 ***		m	4,765		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.0.00、無、無、無 *** S単 - 37号 ***		m	4,558		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.0.00、無、無、無 *** S単 - 38号 ***		m	2,781		歩A・単A
S42101	高圧電力ケーブル配線工					
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、ビット、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、13.00 *** S単 - 39号 ***		m	5,784		歩A・単A
S42101	高圧電力ケーブル配線工					
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、16.00 *** S単 - 40号 ***		m	6,458		歩A・単A
S42101	高圧電力ケーブル配線工					
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、21.00 *** S単 - 41号 ***		m	7,582		歩A・単A
S42101	高圧電力ケーブル配線工					
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2、露出 (コンクリート壁)、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、12.00 *** S単 - 42号 ***		m	5,559		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、100mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 43号 ***		m	6,527		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、100mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 44号 ***		m	6,887		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、100mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 45号 ***		m	7,561		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,686		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,933		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	2,292		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コクリト壁）、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	2,674		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,212		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,459		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,818		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,153		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,400		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,759		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,347		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,706		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,587		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、38mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,834		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00		m	2,193		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	276		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	330		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	398		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル、30芯、2mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、8.40		m	3,165		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル、30芯、2mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、10.00		m	3,525		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル、30芯、2mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、13.00		m	4,199		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 68号 ***		m	1,415		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、10心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 69号 ***		m	1,662		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 70号 ***		m	2,021		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、露出（コンクリート壁）、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 71号 ***		m	2,403		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 72号 ***		m	1,291		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 73号 ***		m	1,538		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 74号 ***		m	1,897		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 75号 ***		m	1,206		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、5心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 76号 ***		m	1,453		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 77号 ***		m	1,812		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 78号 ***		m	1,127		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 79号 ***		m	1,374		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 80号 ***		m	1,733		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVVケーブル、10芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40 *** S単 - 81号 ***		m	1,290		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVVケーブル、10芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50 *** S単 - 82号 ***		m	1,537		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVVケーブル、5芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40 *** S単 - 83号 ***		m	1,145		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVVケーブル、5芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50 *** S単 - 84号 ***		m	1,392		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVVケーブル、5芯、1.25mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、7.10 *** S単 - 85号 ***		m	1,751		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-Sケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 86号 ***		m	1,208		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-Sケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 87号 ***		m	1,455		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVV-Sケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 88号 ***		m	1,814		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル、3芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40		m	1,166		歩A・単A

事業名		南予用水施設機能保全事業				
工事名		3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）				
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42103	*** S単 - 89号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50		m	1,413		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・屋内,7.10		m	1,772		歩A・単A
S42106	*** S単 - 91号 *** 電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工 3心,38mm2,屋内 (6kV)		箇所	31,723		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工 3心,38mm2,屋外 (6kV)		箇所	35,623		歩A・単A
S02115	*** S単 - 93号 *** 据付工					
	据付工		人	28,140		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S02123	枝葉処分費					
	枝葉処分費		m3	2,000		歩A・単A
S16001	*** S単 - 95号 *** 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2		日	13,500		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S16001	トラック[普通型]					
	トラック[普通型] ,3.0～3.5t積		日	5,274		歩A・単A
S40012	*** S単 - 97号 *** ビット蓋					
	ビット蓋 編鋼板 t=4.5		式	170,000		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S40012	電波式水位計 (4Bプロセスシールアンテナ)					
	電波式水位計 (4Bプロセスシールアンテナ) 水位計 0～10m		台	640,000		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S40012	水位計カバー (吸水槽)					
	水位計カバー (吸水槽) SUS製		台	280,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 100号 *** 水位計カバー (吐水槽)					
	水位計カバー (吐水槽) SUS製		台	200,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 101号 *** 工場から現場					
	輸送費 (電気通信設備) 6.465ton,266km		式	206,000		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S41020	現場から仮置場所					
	輸送費 (電気通信設備) 7.63ton,30.4km		式	111,000		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S42100	硬質ビニル電線管					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無		m	1,322		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ビット,CVVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,311		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,558		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,917		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ビット,IV,600V,-,60mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,933		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,60mm2,屋外・屋内,0.00		m	2,539		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ビット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内,0.00		m	637		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事					
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 110号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	750		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	885		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,042		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	309		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	363		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	430		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV、600V、1.25mm2、屋外・屋内、ビット、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、0.96		m	240		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV、600V、1.25mm2、屋外・屋内、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、1.20		m	294		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV、600V、1.25mm2、屋外・屋内、ラック・ダクト内、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、1.50		m	361		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル、30芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、8.40		m	2,745		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ケーブル、2芯、2mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,168		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ケーブル、2芯、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,415		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVV-ケーブル、2芯、2mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,774		歩A・単A
	*** S単 - 123号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、露出（コンクリート壁）、CVV-ケーブル、2芯、2mm2、屋外・屋内、0.00		m	2,156		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、2芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、1.80		m	548		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、2芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30		m	661		歩A・単A
	*** S単 - 126号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 CVV-ケーブル、2芯、1.25mm2、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.90		m	796		歩A・単A
	*** S単 - 127号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模、1ヶ所、山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、17.0km以下		m3	6,997		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,624		歩A・単A
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,470	22,470	
	合 計				22,470	算出数量 1,000 人
	単 価				22,470	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 人
	単 価				36,225	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1,000 人
	単 価				24,360	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,425	19,425	
	合 計				19,425	算出数量 1,000 人
	単 価				19,425	
	*** S単 - 5号 ***					
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01082	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,600	40,600	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				40,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	柱上気中開閉器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器 定格電圧7.2kV 定格電流300A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96001 定格電圧7.2kV 定格電流300A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	柱上気中開閉器 定格電圧7.2kV 定格電流300A	1.000	台	1,380,000	1,380,000	
	合 計				1,380,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,380,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 屋外SUS製装柱形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形	1.000	面	400,000	400,000	
	合 計				400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				400,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	引込受電盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	引込受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,500,000	11,500,000	
	合 計				11,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,500,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	主変圧器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	主変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	主変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	29,800,000	29,800,000	
	合 計				29,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				29,800,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	補機盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	補機盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	補機盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	13,500,000	13,500,000	
	合 計				13,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,500,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	No.1主ポンプ盤 No.1主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96006 屋内鋼板製閉鎖自立形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	No.1主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	14,700,000	14,700,000	
	合 計				14,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				14,700,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	No.2主ポンプ盤 No.2主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96007 屋内鋼板製閉鎖自立形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	No.2主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	14,700,000	14,700,000	
	合 計				14,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				14,700,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	機側操作盤 機側操作盤 屋内鋼板製閉鎖自立形		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96012 屋内鋼板製閉鎖自立形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	機側操作盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	8,200,000	8,200,000	
	合 計				8,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				8,200,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	ビット蓋 ビット蓋 編鋼板 t=4.5		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96011 編鋼板 t=4.5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	ビット蓋 編鋼板 t=4.5	1.000	式	139,000	139,000	
	合 計				139,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				139,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76684 水位計 0~10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76684	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~10m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				640,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	水中電極(5m)		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水中電極(5m) 2極形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 2極形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	水中電極(5m) 2極形	1.000	本	3,310	3,310	
	合 計				3,310	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,310	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	水中電極(10m)		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水中電極(10m) 2極形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010 2極形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	水中電極(10m) 2極形	1.000	本	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,250	
	*** S単 - 20号 ***					
S42026	柱上気中開閉器取付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 ,柱上気中開閉器(地絡継電器付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)電工労務	柱上気中開閉器(地絡継電器付) 0.75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)普通作業員労務 4)その他の場合の補助文	0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.750	人	22,470	16,853	
R01003	普通作業員	0.450	人	19,425	8,741	
	合 計				25,594	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				25,594	
Y00001	台					
	*** S単 - 21号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 ,高圧配電盤,引込受電盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 引込受電盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	0.00 有				
	7)その他の場合の補助文					

事業名		南予用水施設機能保全事業				
工事名		3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）				
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.800	人	22,470	62,916	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				102,790	算出数量 1.000 面
	単 価		面		102,790	
	*** S単 - 22号 ***					
S42034	主変圧器盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 , 高圧配電盤, 変圧器盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	高圧配電盤		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	変圧器盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.800	人	22,470	62,916	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				102,790	算出数量 1.000 面
	単 価		面		102,790	
	*** S単 - 23号 ***					
S42034	補機盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 , 低圧配電盤, 補機変圧器盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	低圧配電盤		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	補機変圧器盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.100	人	22,470	47,187	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				87,061	算出数量 1.000 面
	単 価		面		87,061	
	*** S単 - 24号 ***					
S42034	No.1主ポンプ盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 , 継電器盤類, 継電器盤, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	継電器盤類		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	継電器盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R01013	電工	5.000	人	22,470	112,350	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
	合 計				169,313	算出数量 1.000 面

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		面		169,313	
	*** S単 - 25号 ***					
S42034	No.2主ポンプ盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	継電器盤類		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	継電器盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	3.500	人	22,470	78,645	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				118,519	算出数量 1.000 面
	単 価		面		118,519	
	*** S単 - 26号 ***					
S42034	機側操作盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 、低圧配電盤、補機盤、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	低圧配電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	補機盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R01013	電工	3.000	人	22,470	67,410	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
	合 計				124,373	算出数量 1.000 面
	単 価		面		124,373	
	*** S単 - 27号 ***					
S42035	配電盤調整工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、高圧配電盤、引込受電盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	高圧配電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	引込受電盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5)歩掛補正区分	有				
	6)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合 計				7,607	算出数量 1.000 面
	単 価		面		7,607	
	*** S単 - 28号 ***					
S42035	主変圧器盤調整工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、高圧配電盤、変圧器盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	高圧配電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	変圧器盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合 計				7,607	算出数量 1.000 面
	単 価		面		7,607	
	*** S単 - 29号 ***					
S42035	No.1主ポンプ盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの調整技術者労務	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	無				
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
	合 計				54,338	算出数量 1.000 面
	単 価		面		54,338	
	*** S単 - 30号 ***					
S42035	No.2主ポンプ盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの調整技術者労務	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	36,225	38,036	
	合 計				38,036	算出数量 1.000 面
	単 価		面		38,036	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	ファームバンド水位計盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ファームバンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96013 屋外SUS製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	ファームバンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形	1.000	面	1,600,000	1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,600,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S41020	工場から現場		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 6.328ton,266km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	6.328ton 266.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	204,000	204,000	
	合 計				204,000	算出数量 1.000 式
	単 価				204,000	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
S41020	現場から仮置場所		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 7.378ton,30.4km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	7.378ton 30.400km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1,000 式
	単 価				110,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	82 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	無 無				
P27415	厚鋼電線管 G82 長3.66m ねじつき	27,300	本	8,690	237,237	
Y00005	諸資材	0.150		237,237	35,586	
R01013	電工	35,000	人	22,470	786,450	
	合 計				1,059,273	算出数量 100,000 m
	単 価		m		10,593	
	*** S単 - 35号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	無 無				
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27,300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17,000	人	22,470	381,990	
	合 計				476,489	算出数量 100,000 m
	単 価		m		4,765	
	*** S単 - 36号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材					
		0.150		64,155	9,623	
R01013	電工					
		17.000	人	22,470	381,990	
	合 計				455,768	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,558	
	*** S単 - 37号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管					
	G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材					
		0.150		46,410	6,962	
R01013	電工					
		10.000	人	22,470	224,700	
	合 計				278,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,781	
	*** S単 - 38号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 13.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)電圧	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル 1m当り単価	2,863				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	13.00				
	9)その他の場合の補助文	6KV CVT 38mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	2,863	286,300	
R01013	電工					
		13.000	人	22,470	292,110	
	合 計				578,410	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,784	
	*** S単 - 39号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 16.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	2,863				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	16.00				
	9)その他の場合の補助文	6KV CVT 38mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	2,863	286,300	
R01013	電工	16.000	人	22,470	359,520	
	合 計				645,820	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,458	
	*** S単 - 40号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2,ラック・ダクト内,その他,--,--,mm2,屋外・屋内,21.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	2,863				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	21.00				
	9)その他の場合の補助文	6KV CVT 38mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	2,863	286,300	
R01013	電工	21.000	人	22,470	471,870	
	合 計				758,170	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,582	
	*** S単 - 41号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT 38mm2,露出(コンクリート壁),その他,--,--,mm2,屋外・屋内,12.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	2,863				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	12.00				
	9)その他の場合の補助文	6KV CVT 38mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	2,863	286,300	
R01013	電工	12.000	人	22,470	269,640	
	合 計				555,940	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,559	
	*** S単 - 42号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ビット,CVケーブル,600V,3心,100mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ビット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	100mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積100	100.000	m	4,640	464,000	
R01013	電工	8.400	人	22,470	188,748	
	合 計				652,748	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,527	
	*** S単 - 43号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管内, CVケーブル, 600V, 3心, 100mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 種別	CVケーブル				
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	100mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積100	100.000	m	4,640	464,000	
R01013	電工	10.000	人	22,470	224,700	
	合 計				688,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,887	
	*** S単 - 44号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 3心, 100mm2, 屋外・屋内, 0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 種別	CVケーブル				
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	100mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積100	100.000	m	4,640	464,000	
R01013	電工	13.000	人	22,470	292,110	
	合 計				756,110	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,561	
	*** S単 - 45号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,ピット, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋外・屋内, 0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 1	ピット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 種別	CVケーブル				
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	697	69,700	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				168,568	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,686	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	697	69,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	算出数量 100.000 m
	合 計				193,285	
	単 価		m		1,933	
	*** S単 - 47号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	697	69,700	
R01013	電工					
		7.100	人	22,470	159,537	算出数量 100.000 m
	合 計				229,237	
	単 価		m		2,292	
	*** S単 - 48号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出（コンクリート壁）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	697	69,700	
R01013	電工					
		8.800	人	22,470	197,736	算出数量 100.000 m
	合 計				267,436	
	単 価		m		2,674	
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	223	22,300	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				121,168	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,212	
	*** S単 - 50号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	223	22,300	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				145,885	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,459	
	*** S単 - 51号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	223	22,300	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				181,837	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,818	
	*** S単 - 52号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	164	16,400	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				115,268	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,153	
	*** S単 - 53号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	164	16,400	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				139,985	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,400	
	*** S単 - 54号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	164	16,400	
R01013	電工					
		7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				175,937	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,759	
	*** S単 - 55号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,ビット,CVケーブル,600V,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ビット				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積2.0	100.000	m	111	11,100	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				109,968	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,100	
	*** S単 - 56号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	2mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	111	11,100	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				134,685	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,347	
	*** S単 - 57号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	2mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	111	11,100	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				170,637	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,706	
	*** S単 - 58号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット, IV, 600V, -, 38mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	38mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	100.000	m	598	59,800	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				158,668	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,587	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 59号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、38mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	38mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27018	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積38	100.000	m	598	59,800	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				183,385	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,834	
	*** S単 - 60号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	38mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27018	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積38	100.000	m	598	59,800	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				219,337	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,193	
	*** S単 - 61号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27013	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	60.60	6,060	
R01013	電工	0.960	人	22,470	21,571	
	合 計				27,631	算出数量 100.000 m
	単 価		m		276	
	*** S単 - 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	60.60	6,060	
R01013	電工	1.200	人	22,470	26,964	
	合 計				33,024	算出数量 100.000 m
	単 価		m		330	
	*** S単 - 63号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	60.60	6,060	
R01013	電工	1.500	人	22,470	33,705	
	合 計				39,765	算出数量 100.000 m
	単 価		m		398	
	*** S単 - 64号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,30芯,2mm2,ビット,その他,-,-mm2,屋外・屋内,8.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	1,278				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.40				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,30芯,2mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,278	127,800	
R01013	電工	8.400	人	22,470	188,748	
	合 計				316,548	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,165	
	*** S単 - 65号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,30芯,2mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,10.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	1,278				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	10.00				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,30芯,2mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,278	127,800	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	10.000	人	22,470	224,700	
	合 計				352,500	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,525	
	*** S単 - 66号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,30芯,2mm2,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・屋 内,13.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他				
	3)心数 4)サイズ(mm2)	- -mm2				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 1,278				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	13.00 CVVケーブル,30芯,2mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,278	127,800	
R01013	電工	13.000	人	22,470	292,110	
	合 計				419,910	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,199	
	*** S単 - 67号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ビット,CVVケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	ビット CVVケーブル				
	3)心数 4)サイズ(mm2)	10心 2mm2				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	0.00				
P27181	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 10心 断面積2.0	100.000	m	426	42,600	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				141,468	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,415	
	*** S単 - 68号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,管 内,CVVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 CVVケーブル				
	3)心数 4)サイズ(mm2)	10心 2mm2				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	0.00				
P27181	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 10心 断面積2.0	100.000	m	426	42,600	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				166,185	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,662	
	*** S単 - 69号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27181	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 10心 断面積2.0	100.000	m	426	42,600	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				202,137	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,021	
	*** S単 - 70号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、CVVケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27181	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 10心 断面積2.0	100.000	m	426	42,600	
R01013	電工	8.800	人	22,470	197,736	
	合 計				240,336	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,403	
	*** S単 - 71号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	7心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27174	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 7心 断面積2.0	100.000	m	302	30,200	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				129,068	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,291	
	*** S単 - 72号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	7心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27174	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV) 7心 断面積2.0	100.000	m	302	30,200	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				153,785	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,538	
	*** S単 - 73号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	7心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27174	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV)					
	7心 断面積2.0	100.000	m	302	30,200	
R01013	電工					
		7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				189,737	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,897	
	*** S単 - 74号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	5心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27166	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV)					
	5心 断面積2.0	100.000	m	217	21,700	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				120,568	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,206	
	*** S単 - 75号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、5心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	5心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27166	制御用絶縁ビニールケーブル(CVV)					
	5心 断面積2.0	100.000	m	217	21,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				145,285	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,453	
	*** S単 - 76号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	5心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27166	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	5心 断面積2.0	100.000	m	217	21,700	
R01013	電工					
		7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				181,237	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,812	
	*** S単 - 77号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	3心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27158	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	3心 断面積2.0	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				112,668	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,127	
	*** S単 - 78号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	3心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27158	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	3心 断面積2.0	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				137,385	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,374	
	*** S単 - 79号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ラック・ダクト内、CVVケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	3心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27158	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	3心 断面積2.0	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工					
		7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				173,337	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,733	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 80号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,10芯,1.25mm2,ビット,その他,-,-mm2,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	301				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,10芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	301	30,100	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				128,968	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,290	
	*** S単 - 81号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,10芯,1.25mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,5.50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	301				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,10芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	301	30,100	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				153,685	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,537	
	*** S単 - 82号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,5芯,1.25mm2,ビット,その他,-,-mm2,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	156				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,5芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	156	15,600	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				114,468	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,145	
	*** S単 - 83号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,5芯,1.25mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5.50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	156				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,5芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	156	15,600	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				139,185	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,392	
	*** S単 - 84号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,5芯,1.25mm2,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・ 屋内,7.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	156				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.10				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,5芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	156	15,600	
R01013	電工					
		7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				175,137	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,751	
	*** S単 - 85号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ビット,CVV-Sケーブル,3心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	3心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 3心 断面積2.0					
		100.000	m	219	21,900	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				120,768	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,208	
	*** S単 - 86号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,管 内,CVV-Sケーブル,3心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	3心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 3心 断面積2.0					
		100.000	m	219	21,900	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				145,485	算出数量 100.000 m

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,455	
	*** S単 - 87号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,3心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	3心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	100.000	m	219	21,900	
R01013	電工					
		7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				181,437	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,814	
	*** S単 - 88号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2,ビット,その他,-,-mm2,屋外・屋内,4.4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ビット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	177				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	177	17,700	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				116,568	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,166	
	*** S単 - 89号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	内,5.50			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	177				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文	CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	177	17,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				141,285	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,413	
	*** S単 - 90号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外・屋内,7.10			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分 2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - -mm2 屋外・屋内 177 7.10 CVV-Sケーブル,3芯,1.25mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	177	17,700	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				177,237	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,772	
	*** S 単 - 91号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工 電力ケーブル端末処理工 3心,38mm2,屋内 (6kV)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)心区分 2)規格区分 3)施工区分	3心 38mm2 屋内 (6kV)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27333	端末処理材料 (6 K V 屋内用)テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	1.000	組	11,500	11,500	
R01013	電工	0.900	人	22,470	20,223	
	合 計				31,723	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		31,723	
	*** S 単 - 92号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工 電力ケーブル端末処理工 3心,38mm2,屋外 (6kV)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)心区分 2)規格区分 3)施工区分	3心 38mm2 屋外 (6kV)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27321	端末処理材料 (6 K V 屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	15,400	15,400	
R01013	電工	0.900	人	22,470	20,223	
	合 計				35,623	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,623	
	*** S 単 - 93号 ***					
S02115	据付工 据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,140	28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 人
	単 価				28,140	
	*** S 単 - 94号 ***					
S02123	枝葉処分費 枝葉処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	枝葉処分費	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌｰﾑﾊﾞｽｸﾚｯﾄ型] 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌｰﾑﾊﾞｽｸﾚｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M04421 M04421		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M04421	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌｰﾑﾊﾞｽｸﾚｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,500	13,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				13,500	
	単 価		各単位		13,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 96号 ***					
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] .3.0～3.5t積		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M03083 M03083		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ(普通・D) 積載重量 2t積級				
M03083	トラック[普通型] 3.0～3.5t積	1.000	日	5,090	5,090	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.130	供用日	163	184	算出数量 1.000 各単位
	合 計				5,274	
	単 価		各単位		5,274	
Y00001	単位					
	*** S単 - 97号 ***					
S40012	ビット蓋 ビット蓋 編鋼板 t=4.5		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃﾞｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 編鋼板 t=4.5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	ビット蓋 編鋼板 t=4.5	1.000	式	170,000	170,000	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				170,000	
	単 価				170,000	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 98号 ***					
S40012	電波式水位計（４Ｂプロセスシールアンテナ） 電波式水位計（４Ｂプロセスシールアンテナ） 水位計 0～10m		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96014 水位計 0～10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	電波式水位計（４Ｂプロセスシールアンテナ） 水位計 0～10m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				640,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S40012	水位計カバー（吸水槽） 水位計カバー（吸水槽） SUS製		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96016 SUS製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	水位計カバー（吸水槽） SUS製	1.000	台	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				280,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S40012	水位計カバー（吐水槽） 水位計カバー（吐水槽） SUS製		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96017 SUS製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	水位計カバー（吐水槽） SUS製	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				200,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S41020	工場から現場 輸送費（電気通信設備） 6.465ton,30.4km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	6.465ton 266.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 式
	単 価				206,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S41020	現場から仮置場所 輸送費（電気通信設備） 7.63ton,30.4km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	7.630ton 30.400km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1.000 式

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名：3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				111,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S42100	硬質ビニル電線管		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 硬質ビニル管、-、22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	硬質ビニル管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27430	硬質ビニル電線管（ V E ） 22mm 長4.0m	25.000	本	300	7,500	
Y00005	諸資材	0.150		7,500	1,125	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				132,210	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,322	
	*** S単 - 104号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	322	32,200	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				131,068	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,311	
	*** S単 - 105号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	322	32,200	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				155,785	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,558	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 106号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	3心 断面積5.5	100.000	m	322	32,200	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				191,737	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,917	
	*** S単 - 107号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ビット,IV,600V,-,60mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	60mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)					
	より線 断面積60	100.000	m	944	94,400	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				193,268	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,933	
	*** S単 - 108号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,60mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	60mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)					
	より線 断面積60	100.000	m	944	94,400	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				253,937	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,539	
	*** S単 - 109号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ビット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	100.000	m	233	23,300	
R01013	電工	1.800	人	22,470	40,446	
	合 計				63,746	算出数量 100.000 m
	単 価		m		637	
	*** S単 - 110号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	100.000	m	233	23,300	
R01013	電工	2.300	人	22,470	51,681	
	合 計				74,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		750	
	*** S単 - 111号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	100.000	m	233	23,300	
R01013	電工	2.900	人	22,470	65,163	
	合 計				88,463	算出数量 100.000 m
	単 価		m		885	
	*** S単 - 112号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コンクリート壁)、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線（ I V ） より線 断面積14	100.000	m	233	23,300	
R01013	電工	3.600	人	22,470	80,892	
	合 計				104,192	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,042	
	*** S単 - 113号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ピット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	ピット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線（ I V ） より線 断面積5.5	100.000	m	93.40	9,340	
R01013	電工	0.960	人	22,470	21,571	
	合 計				30,911	算出数量 100.000 m
	単 価		m		309	
	*** S単 - 114号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線（ I V ） より線 断面積5.5	100.000	m	93.40	9,340	
R01013	電工	1.200	人	22,470	26,964	
	合 計				36,304	算出数量 100.000 m
	単 価		m		363	
	*** S単 - 115号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分 2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線（ I V ） より線 断面積5.5	100.000	m	93.40	9,340	
R01013	電工	1.500	人	22,470	33,705	
	合 計				43,045	算出数量 100.000 m
	単 価		m		430	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 116号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV, 600V, 1.25mm2, 屋外・屋内, ビット, その他, -mm2, 屋外・屋内, 0.96			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	ビット		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 種別	その他				
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	24				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.96				
	9) その他の場合の補助文	IV, 600V, 1.25mm2, 屋外・屋内				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	24	2,400	
R01013	電工	0.960	人	22,470	21,571	
	合 計				23,971	算出数量 100.000 m
	単 価		m		240	
	*** S単 - 117号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV, 600V, 1.25mm2, 屋外・屋内, 管 内, その他, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管 内		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 種別	その他				
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	24				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	1.20				
	9) その他の場合の補助文	IV, 600V, 1.25mm2, 屋外・屋内				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	24	2,400	
R01013	電工	1.200	人	22,470	26,964	
	合 計				29,364	算出数量 100.000 m
	単 価		m		294	
	*** S単 - 118号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV, 600V, 1.25mm2, 屋外・屋内, ラック・ダクト内, その他, -mm2, 屋外・屋内, 1.50			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 種別	その他				
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	24				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	1.50				
	9) その他の場合の補助文	IV, 600V, 1.25mm2, 屋外・屋内				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	24	2,400	
R01013	電工	1.500	人	22,470	33,705	
	合 計				36,105	算出数量 100.000 m
	単 価		m		361	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 119号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVVケーブル,30芯,1.25mm2,ビット,その他,-,-mm2,屋外・屋内,8.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	858				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.40				
	8)その他の場合の補助文	CVVケーブル,30芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	858	85,800	
R01013	電工		人	22,470	188,748	
		8.400				算出数量 100.000 m
	合 計				274,548	
	単 価		m		2,745	
	*** S単 - 120号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ビット,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0		m	179	17,900	
R01013	電工		人	22,470	98,868	
		4.400				算出数量 100.000 m
	合 計				116,768	
	単 価		m		1,168	
	*** S単 - 121号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,管 内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0		m	179	17,900	
R01013	電工		人	22,470	123,585	
		5.500				算出数量 100.000 m
	合 計				141,485	
	単 価		m		1,415	
	*** S単 - 122号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ラック・ダクト内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					

事業名		南予用水施設機能保全事業				
工事名		3号支線揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）				
工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	7.100	人	22,470	159,537	
	合 計				177,437	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,774	
	*** S単 - 123号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-Sケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	8.800	人	22,470	197,736	
	合 計				215,636	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,156	
	*** S単 - 124号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル、2芯、1.25mm2、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分 1	ビット		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	144				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	CVV-Sケーブル、2芯、1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	144	14,400	
R01013	電工	1.800	人	22,470	40,446	
	合 計				54,846	算出数量 100.000 m
	単 価		m		548	
	*** S単 - 125号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル、2芯、1.25mm2、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	内、2.30			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分 1	管 内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	144				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	CVV-Sケーブル、2芯、1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	144	14,400	
R01013	電工	2.300	人	22,470	51,681	
	合 計				66,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		661	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 126号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-Sケーブル,2芯,1.25mm2,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋 外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2)	ラック・ダクト内 その他 -				
	5)施工区分 2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	屋外・屋内 144 2.90 CVV-Sケーブル,2芯,1.25mm2				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	144	14,400	
R01013	電工	2.900	人	22,470	65,163	
	合 計				79,563	算出数量 100.000 m
	単 価		m		796	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3		6,997	

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	3号支線揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 3号支線揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	引込開閉器盤取付工		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	1.300	人	22,470	29,211	S単 1号
	合 計				29,211	算出数量 1,000 面
	単 価		面		29,211	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	電波式水位計据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 2号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 3号
	合 計				84,945	算出数量 1,000 台
	単 価		台		84,945	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	水中電極式水位計据付工		組		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 3号
	合 計				12,180	算出数量 1,000 組
	単 価		組		12,180	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	ファームボンド水位計盤据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 2号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 3号
	合 計				84,945	算出数量 1,000 式
	単 価		式		84,945	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	支障枝葉伐採・処分費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	3.000	人	19,425	58,275	S単 4号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮2'~4'ハット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,500	13,500	S単 95号
S16001	トラック[普通型] 3.0~3.5t積	1.000	日	5,274	5,274	S単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハット約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下	1.800	m3	6,997	12,595	S単 127号
S02123	枝葉処分費	1.800	m3	2,000	3,600	S単 94号
	合 計				93,244	算出数量 1,000 式
	単 価		式		93,244	
	*** T単 - 6号 ***					

[illegible]