



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

南予用水施設機能保全事業

宇和島揚水機場電気設備改修工事

積 算 書

(第2回変更)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業

工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(106,300,000) 110,470,000	
・製作工事価格			(91,099,000) 91,390,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(91,099,000) 91,397,000	
・据付工事価格			(15,201,000) 19,080,000	
純工事費(据付)			(4,106,000) 6,500,000	
・ ・ 据付工事原価			(12,529,000) 15,791,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(3,463,000) 5,404,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(3,463,000) 5,404,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(9,066,000) 10,387,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(643,000) 1,096,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(643,000) 920,000	
・ ・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(0) 48,000	
・ ・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(0) 128,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(1,702,000) 2,557,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(6,721,000) 6,734,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 135,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(") 135,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			(6,586,000) 6,599,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(2,672,000) 3,289,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 3,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(15,201,000 × 3.860) 19,080,000 × 3.860		(587,000) 736,000	

工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事

中国四国農政局

事業名 | 南予用水施設機能保全事業

工事名 | 宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）

工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(3,463,000) 5,404,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(3,463,000) 5,404,000	
・運搬工	1.000	式	(266,000) 293,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	(266,000) 293,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	(266,000) 0	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	(0) 293,000	
・据付工	1.000	式	(3,197,000) 4,990,000	
・ ・ 受変電・配電設備工	1.000	式	(") 903,000	
・ ・ ・ 受変電・配電設備工	1.000	式	(") 903,000	
・ ・ 計装設備工	1.000	式	(334,000) 370,000	
・ ・ ・ 計測設備工（吸水槽）	1.000	式	(167,000) 0	
・ ・ ・ 計測設備工（吸水槽）	1.000	式	(0) 185,000	
・ ・ ・ 計測設備工（吐水槽）	1.000	式	(167,000) 0	
・ ・ ・ 計測設備工（吐水槽）	1.000	式	(0) 185,000	
・ ・ 電気配線工	1.000	式	(1,046,000) 1,780,000	
・ ・ ・ 電気配線工	1.000	式	(1,046,000) 0	
・ ・ ・ 電気配線工	1.000	式	(0) 1,780,000	
・ ・ 既設設備撤去工	1.000	式	(838,000) 1,052,000	
・ ・ ・ 受変電・配電盤類撤去工	1.000	式	(468,000) 0	
・ ・ ・ 受変電・配電盤類撤去工	1.000	式	(0) 485,000	
・ ・ ・ 配線撤去工	1.000	式	(370,000) 0	
・ ・ ・ 配線撤去工	1.000	式	(0) 567,000	
・ ・ 付帯設備工	1.000	式	(0) 809,000	
・ ・ ・ 機器単体費	1.000	式	(0) 640,000	
・ ・ ・ 除湿装置据付工	1.000	式	(0) 65,000	
・ ・ ・ 既設除湿装置撤去工	1.000	式	(0) 18,000	
・ ・ ・ 既設除湿装置 フロン類回収・本体処分費	1.000	式	(0) 86,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式	(") 76,000	
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式	(") 76,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式	(0) 121,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式	(0) 121,000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費（枝葉）	1.000	式	(0) 118,000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費（コンクリート殻）	1.000	式	(0) 3,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				(91,099,000)	
				91,397,000	
・機器設備工				(91,099,000)	
	1.000	式		91,397,000	
・・電気設備工				(86,956,000)	
	1.000	式		86,969,000	
・・・受変電・配電設備工	(1.000)		(")	(86,956,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	86,956,000	0	
S40012 柱上気中開閉器	(")			(")	歩 A ・ 単 A
定格電圧7.2KV 定格電流300A	1.000	台	1,380,000	1,380,000	S 単 6号
S40012 引込開閉器盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋外SUS製装柱形	1.000	面	400,000	400,000	S 単 7号
S40012 引込受電盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,900,000	11,900,000	S 単 8号
S40012 補機変圧器盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	19,400,000	19,400,000	S 単 9号
S40012 №1主ポンプ盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	12,900,000	12,900,000	S 単 10号
S40012 №2主ポンプ盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	12,900,000	12,900,000	S 単 11号
S40012 №1補助継電器盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	13,300,000	13,300,000	S 単 12号
S40012 №2補助継電器盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	S 単 13号
S40012 補機盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	9,800,000	9,800,000	S 単 14号
S40012 高圧母線ダクト	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製密閉形	1.000	個	2,000,000	2,000,000	S 単 37号
S40012 ビット蓋	(")			(")	歩 A ・ 単 A
縞鋼板 t=4.5	1.000	式	66,000	66,000	S 単 15号
				(")	合意率
合 計				95,046,000	0.914883
・・・受変電・配電設備工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	86,969,000	86,969,000	
S40012 柱上気中開閉器	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
定格電圧7.2KV 定格電流300A	1.000	台	1,380,000	1,380,000	S 単 6号
S40012 引込開閉器盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋外SUS製装柱形	1.000	面	400,000	400,000	S 単 7号
S40012 引込受電盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,900,000	11,900,000	S 単 8号
S40012 補機変圧器盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	19,400,000	19,400,000	S 単 9号
S40012 №1主ポンプ盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	12,900,000	12,900,000	S 単 10号
S40012 №2主ポンプ盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	12,900,000	12,900,000	S 単 11号
S40012 №1補助継電器盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	13,300,000	13,300,000	S 単 12号
S40012 №2補助継電器盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	S 単 13号
S40012 補機盤	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	9,800,000	9,800,000	S 単 14号
S40012 高圧母線ダクト	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
屋内鋼板製密閉形	1.000	個	2,000,000	2,000,000	S 単 37号
S40012 ビット蓋	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
縞鋼板 t=4.5	1.000	式	80,000	80,000	S 単 89号
				(0)	合意率
合 計				95,060,000	0.914883
・・計装設備工				(4,143,000)	
	1.000	式		4,428,000	
・・・計装設備工(吸水槽)	(1.000)		(")	(2,069,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	2,069,000	0	
S40012 電波式水位計 (コーンアンテナ型)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
水位計 0~15m	1.000	台	640,000	640,000	S 単 16号
S40012 水中電極 (5m)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
2極形	1.000	本	3,310	3,310	S 単 17号
S40012 水中電極 (20m)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
2極形	3.000	本	6,040	18,120	S 単 18号
S40012 37号ファームボンド水位計盤	(")			(")	歩 A ・ 単 A
屋外SUS製壁掛形	1.000	面	1,600,000	1,600,000	S 単 38号
				(")	合意率
合 計				2,261,430	0.915081
・・・計装設備工(吸水槽)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	2,207,000	2,207,000	
S40012 電波式水位計 (ガイドウエーブルレベル計)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
水位計 0~15m	1.000	台	640,000	640,000	S 単 90号
S40012 水中電極 (5m)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
2極形	1.000	本	3,310	3,310	S 単 17号
S40012 水中電極 (20m)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
2極形	3.000	本	6,040	18,120	S 単 18号

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				(3,463,000) 5,404,000	
・運搬工	1.000	式		(266,000) 293,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(266,000) 293,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000) 0.000	(") 式	266,000	(266,000) 0	1 式当たり [金額 C]
S41020 工場から現場 5.902ton,273km	(") 1.000	式	202,000	(") 202,000	歩A・単A S単 40号
S41020 現場から仮置場所 6.732ton,16.7km	(") 1.000	式	89,000	(") 89,000	歩A・単A S単 41号
合 計				(") 291,000	合意率 0.914089
・ ・ ・ 運搬工	(0.000) 1.000	(0) 式	293,000	(0) 293,000	1 式当たり [金額 C]
S41020 工場から現場 5.967ton,273km	(0.000) 1.000	式	202,000	(0) 202,000	歩A・単A S単 96号
S41020 現場から仮置場所 6.728ton,16.7km	(0.000) 1.000	式	89,000	(0) 89,000	歩A・単A S単 97号
S41020 受注者事務所から現場 (除湿装置) 0.12ton,29km	(0.000) 1.000	式	30,000	(0) 30,000	歩A・単A S単 98号
合 計				(0) 321,000	合意率 0.914089
・据付工	1.000	式		(3,197,000) 4,990,000	
・ ・ 受変電・配電設備工	1.000	式		(") 903,000	
・ ・ ・ 受変電・配電設備工	(") 1.000	(") 式	903,000	(") 903,000	1 式当たり [金額 C]
S42026 柱上気中開閉器取付工 ,柱上気中開閉器(地絡継電器付)	(") 1.000	台	25,594	(") 25,594	歩A・単A S単 23号
T00001 引込開閉器盤取付工	(") 1.000	面	29,211	(") 29,211	歩A・単A T単 1号
S42034 引込受電盤据付工 ,高压配電盤,引込受電盤,有	(") 1.000	面	102,790	(") 102,790	歩A・単A S単 24号
S42035 引込受電盤調整工 ,高压配電盤,引込受電盤,有	(") 1.000	面	7,607	(") 7,607	歩A・単A S単 31号
S42034 補機変圧器盤据付工 ,高压配電盤,変圧器盤,有	(") 1.000	面	102,790	(") 102,790	歩A・単A S単 25号
S42035 補機変圧器盤調整工 ,高压配電盤,変圧器盤,有	(") 1.000	面	7,607	(") 7,607	歩A・単A S単 32号
S42034 №1主ポンプ盤据付工 ,高压配電盤,電動機盤,有	(") 1.000	面	102,790	(") 102,790	歩A・単A S単 26号
S42035 №1主ポンプ盤調整工 ,高压配電盤,電動機盤,有	(") 1.000	面	7,607	(") 7,607	歩A・単A S単 33号
S42034 №2主ポンプ盤据付工 ,高压配電盤,電動機盤,有	(") 1.000	面	102,790	(") 102,790	歩A・単A S単 27号
S42035 №2主ポンプ盤調整工 ,高压配電盤,電動機盤,有	(") 1.000	面	7,607	(") 7,607	歩A・単A S単 34号
S42034 №1補助継電器盤据付工 ,継電器盤類,継電器盤,無	(") 1.000	面	169,313	(") 169,313	歩A・単A S単 28号
S42035 №1補助継電器盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,無	(") 1.000	面	54,338	(") 54,338	歩A・単A S単 35号
S42034 №2補助継電器盤据付工 ,継電器盤類,継電器盤,有	(") 1.000	面	118,519	(") 118,519	歩A・単A S単 29号
S42035 №2補助継電器盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有	(") 1.000	面	38,036	(") 38,036	歩A・単A S単 36号
S42034 補機盤据付工 ,低压配電盤,補機盤,有	(") 1.000	面	87,061	(") 87,061	歩A・単A S単 30号
T00005 高压母線ダクト据付工	(") 1.000	個	23,594	(") 23,594	歩A・単A T単 5号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,高压受変電設備	(") 1.000	式	147,363	(") 147,363	歩A・単A X単 3号
合 計				(") 1,134,617	合意率 0.914893
計 (1) (直接費対象分)				(") 987,254	
計 (2) (間接費対象分)				(") 147,363	
・ ・ 計装設備工	1.000	式		(334,000) 370,000	
・ ・ ・ 計測設備工 (吸水槽)	(1.000) 0.000	(") 式	167,000	(167,000) 0	1 式当たり [金額 C]
T00002 電波式水位計据付工	(") 1.000	台	84,945	(") 84,945	歩A・単A T単 2号
T00003 水中電極式水位計据付工	(") 1.000	組	12,180	(") 12,180	歩A・単A T単 3号
T00004 ファームボンド水位計盤据付工	(") 1.000	面	84,945	(") 84,945	歩A・単A T単 4号

事業名 南予用水施設機能保全事業					
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 182,070	合意率 0.917582
・ ・ ・ 計測設備工 (吸水槽)	(0.000) 1.000	式	(0) 185,000	(0) 185,000	1 式当たり [金額 C]
T00002 電波式水位計据付工	(0.000) 1.000	台		(0) 84,945	歩 A ・ 単 A T 単 2 号
T00003 水中電極式水位計据付工	(0.000) 1.000	組		(0) 12,180	歩 A ・ 単 A T 単 3 号
T00004 ファームボンド水位計盤据付工	(0.000) 1.000	面		(0) 84,945	歩 A ・ 単 A T 単 4 号
T00007 水位計カバー据付工	(0.000) 1.000	台		(0) 19,235	歩 A ・ 単 A T 単 7 号
合 計				(0) 201,305	合意率 0.917582
・ ・ ・ 計測設備工 (吐水槽)	(1.000) 0.000	式	(") 167,000	(167,000) 0	1 式当たり [金額 C]
T00002 電波式水位計据付工	(") 1.000	台		(") 84,945	歩 A ・ 単 A T 単 2 号
T00003 水中電極式水位計据付工	(") 1.000	組		(") 12,180	歩 A ・ 単 A T 単 3 号
T00004 ファームボンド水位計盤据付工	(") 1.000	面		(") 84,945	歩 A ・ 単 A T 単 4 号
合 計				(") 182,070	合意率 0.917582
・ ・ ・ 計測設備工 (吐水槽)	(0.000) 1.000	式	(0) 185,000	(0) 185,000	1 式当たり [金額 C]
T00002 電波式水位計据付工	(0.000) 1.000	台		(0) 84,945	歩 A ・ 単 A T 単 2 号
T00003 水中電極式水位計据付工	(0.000) 1.000	組		(0) 12,180	歩 A ・ 単 A T 単 3 号
T00004 ファームボンド水位計盤据付工	(0.000) 1.000	面		(0) 84,945	歩 A ・ 単 A T 単 4 号
T00007 水位計カバー据付工	(0.000) 1.000	台		(0) 19,235	歩 A ・ 単 A T 単 7 号
合 計				(0) 201,305	合意率 0.917582
・ ・ 電気配線工				(1,046,000) 1,780,000	
・ ・ ・ 電気配線工	(1.000) 0.000	式	(") 1,046,000	(1,046,000) 0	1 式当たり [金額 C]
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 13.00	(") 43.300	m		(") 251,400	歩 A ・ 単 A S 単 42 号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 16.00	(") 13.100	m		(") 84,888	歩 A ・ 単 A S 単 43 号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, 露出 (コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 12.00	(") 6.100	m		(") 34,044	歩 A ・ 単 A S 単 44 号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 38.100	m		(") 43,967	歩 A ・ 単 A S 単 45 号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	(") 4.800	m		(") 6,725	歩 A ・ 単 A S 単 46 号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 23.900	m		(") 29,015	歩 A ・ 単 A S 単 47 号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	(") 7.000	m		(") 10,227	歩 A ・ 単 A S 単 48 号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット, CVケーブル, 600V, 3 心, 14mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 10.400	m		(") 17,607	歩 A ・ 単 A S 単 49 号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 14mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	(") 12.500	m		(") 24,250	歩 A ・ 単 A S 単 50 号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出 (コンクリート壁), CVケーブル, 600V, 3 心, 14mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 2.000	m		(") 5,362	歩 A ・ 単 A S 単 51 号
S42103 制御ケーブル配線工 ビット, CVケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 53.800	m		(") 58,588	歩 A ・ 単 A S 単 63 号
S42103 制御ケーブル配線工 管 内, CVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	(") 24.000	m		(") 32,064	歩 A ・ 単 A S 単 64 号
S42103 制御ケーブル配線工 ビット, CVケーブル, 7心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 53.200	m		(") 68,788	歩 A ・ 単 A S 単 65 号
S42103 制御ケーブル配線工 管 内, CVケーブル, 7心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	(") 14.000	m		(") 21,560	歩 A ・ 単 A S 単 66 号
S42103 制御ケーブル配線工 ビット, CVケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 35.900	m		(") 41,967	歩 A ・ 単 A S 単 67 号
S42103 制御ケーブル配線工 管 内, CVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	(") 38.000	m		(") 53,808	歩 A ・ 単 A S 単 68 号
S42103 制御ケーブル配線工 ビット, CVケーブル, 3心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 26.300	m		(") 31,823	歩 A ・ 単 A S 単 69 号
S42103 制御ケーブル配線工 管 内, CVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	(") 7.000	m		(") 10,199	歩 A ・ 単 A S 単 70 号
S42103 制御ケーブル配線工 ビット, CVケーブル, 5心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	(") 36.000	m		(") 46,800	歩 A ・ 単 A S 単 71 号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、5心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 24.500	m	1,547	(") 37,902	歩A・単A S単 72号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(") 1.500	m	1,392	(") 2,088	歩A・単A S単 73号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 8.000	m	1,639	(") 13,112	歩A・単A S単 74号
S42104 通信ケーブル配線工 NTT専用ケーブル 労務、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	(") 11.200	m	517	(") 5,790	歩A・単A S単 75号
S42104 通信ケーブル配線工 NTT専用ケーブル 労務、露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁)、その他、-mm、-、屋外・屋内、3.60	(") 1.500	m	809	(") 1,214	歩A・単A S単 76号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(") 2.000	m	277	(") 554	歩A・単A S単 52号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 7.000	m	331	(") 2,317	歩A・単A S単 53号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 9.400	m	364	(") 3,422	歩A・単A S単 54号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁)、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(") 4.300	m	521	(") 2,240	歩A・単A S単 55号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00	(") 26.600	m	639	(") 16,997	歩A・単A S単 56号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 14.700	m	752	(") 11,054	歩A・単A S単 57号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁)、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00	(") 7.200	m	1,044	(") 7,517	歩A・単A S単 58号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、22mm2、屋外・屋内、0.00	(") 21.700	m	766	(") 16,622	歩A・単A S単 59号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00	(") 13.900	m	1,594	(") 22,157	歩A・単A S単 60号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、38mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(") 3.600	m	1,841	(") 6,628	歩A・単A S単 61号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、60mm2、屋外・屋内、0.00	(") 27.100	m	1,943	(") 52,655	歩A・単A S単 62号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋内 (6kV)	(") 1.000	箇所	31,723	(") 31,723	歩A・単A S単 77号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋外 (6kV)	(") 1.000	箇所	35,623	(") 35,623	歩A・単A S単 78号
合 計				(") 1,142,697	合意率 0.915135
・・・電気配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 1,780,000	(0) 1,780,000	1式当たり [金額C]
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2、ビット、その他、-、-、mm2、屋外・屋内、13.00	(0.000) 41.700	m	5,806	(0) 242,110	歩A・単A S単 42号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2、管 内、その他、-、-、mm2、地中・屋外・屋内、16.00	(0.000) 14.300	m	6,480	(0) 92,664	歩A・単A S単 43号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2、露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁)、その他、-、-、mm2、屋外・屋内、12.00	(0.000) 4.900	m	5,581	(0) 27,347	歩A・単A S単 44号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 35.500	m	1,154	(0) 40,967	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 4.800	m	1,401	(0) 6,725	歩A・単A S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 22.900	m	1,214	(0) 27,801	歩A・単A S単 47号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 7.000	m	1,461	(0) 10,227	歩A・単A S単 48号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 17.600	m	1,693	(0) 29,797	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 21.100	m	1,940	(0) 40,934	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁)、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 1.500	m	2,681	(0) 4,022	歩A・単A S単 51号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 50.200	m	1,089	(0) 54,668	歩A・単A S単 63号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 24.000	m	1,336	(0) 32,064	歩A・単A S単 64号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 49.600	m	1,293	(0) 64,133	歩A・単A S単 65号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 14.000	m	1,540	(0) 21,560	歩A・単A S単 66号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 54.300	m	1,169	(0) 63,477	歩A・単A S単 67号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 98.900	m	1,416	(0) 140,042	歩A・単A S単 68号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 24.500	m	1,210	(0) 29,645	歩A・単A S単 69号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 7.000	m	1,457	(0) 10,199	歩A・単A S単 70号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 37.000	m	1,300	(0) 48,100	歩A・単A S単 71号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、5心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 72.500	m	1,547	(0) 112,158	歩A・単A S単 72号
S42103 制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 1.500	m	1,541	(0) 2,312	歩A・単A S単 115号
S42103 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ｽｰﾌﾞﾙ、10心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 8.500	m	1,788	(0) 15,198	歩A・単A S単 116号

事業名 南予用水施設機能保全事業					
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 2.000	m	277	(0) 554	歩A・単A S単 52号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 7.000	m	331	(0) 2,317	歩A・単A S単 53号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 2.000	m	310	(0) 620	歩A・単A S単 114号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 19.700	m	364	(0) 7,171	歩A・単A S単 54号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出 (コンクリート壁)、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 8.800	m	521	(0) 4,585	歩A・単A S単 55号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 28.600	m	639	(0) 18,275	歩A・単A S単 56号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 13.700	m	752	(0) 10,302	歩A・単A S単 57号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出 (コンクリート壁)、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.200	m	1,044	(0) 5,429	歩A・単A S単 58号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、22mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 22.200	m	766	(0) 17,005	歩A・単A S単 59号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 13.900	m	1,594	(0) 22,157	歩A・単A S単 60号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、38mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 3.600	m	1,841	(0) 6,628	歩A・単A S単 61号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、60mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 27.700	m	1,943	(0) 53,821	歩A・単A S単 62号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋内 (6kV)	(0.000) 5.000	箇所	31,723	(0) 158,615	歩A・単A S単 77号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋外 (6kV)	(0.000) 1.000	箇所	35,623	(0) 35,623	歩A・単A S単 78号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 4.700	m	2,781	(0) 13,071	歩A・単A S単 99号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 13.500	m	4,558	(0) 61,533	歩A・単A S単 100号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、36、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 8.900	m	4,765	(0) 42,409	歩A・単A S単 101号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、42、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 1.000	m	6,707	(0) 6,707	歩A・単A S単 102号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、54、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 24.000	m	7,175	(0) 172,200	歩A・単A S単 103号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、70、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 5.000	m	8,986	(0) 44,930	歩A・単A S単 104号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、17、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 無、無、無	(0.000) 6.000	m	485	(0) 2,910	歩A・単A S単 105号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、24、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 無、無、無	(0.000) 2.500	m	632	(0) 1,580	歩A・単A S単 106号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、30、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 無、無、無	(0.000) 5.500	m	796	(0) 4,378	歩A・単A S単 107号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、38、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 無、無、無	(0.000) 6.500	m	978	(0) 6,357	歩A・単A S単 108号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、50、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 無、無、無	(0.000) 0.500	m	1,490	(0) 745	歩A・単A S単 109号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、63、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 無、無、無	(0.000) 7.500	m	2,480	(0) 18,600	歩A・単A S単 110号
S42100 電線管敷設工 、硬質ビニル管、-、16、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 21.100	m	1,311	(0) 27,662	歩A・単A S単 111号
S42100 電線管敷設工 、硬質ビニル管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 1.000	m	1,322	(0) 1,322	歩A・単A S単 112号
S42100 電線管敷設工 、硬質ビニル管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無	(0.000) 7.000	m	2,078	(0) 14,546	歩A・単A S単 113号
S42109 接地端子箱据付工 SUS製、その他、その他、0.15	(0.000) 1.000	個	47,371	(0) 47,371	歩A・単A S単 117号
S42109 ボックス類取付工 SUS製 プルボックス 200□×250、その他、その他、0.32	(0.000) 1.000	個	19,240	(0) 19,240	歩A・単A S単 118号
合 計				(0) 1,944,813	合意率 0.915135
・ ・ 既設設備撤去工				(838,000) 1,052,000	
・ ・ ・ 受変電・配電盤類撤去工	(1.000) 0.000	式	(") 468,000	(468,000) 0	1 式当たり [金額C]
S02115 電気通信技術者	(") 1.980	人	36,225	(") 71,726	歩A・単A S単 2号
S02115 電気通信技術員	(") 2.000	人	24,360	(") 48,720	歩A・単A S単 3号

事業名 南予用水施設機能保全事業					
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115 電工	(") 12.180	人	22,470	(") 273,685	歩A・単A S単 1号
S02115 普通作業員	(") 6.050	人	19,425	(") 117,521	歩A・単A S単 4号
合 計				(") 511,652	合意率 0.914062
・・・受変電・配電盤類撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 485,000	(0) 485,000	1 式当たり [金額C]
S02115 電気通信技術者	(0.000) 1.980	人	(0) 36,225	(0) 71,726	歩A・単A S単 2号
S02115 電気通信技術員	(0.000) 2.000	人	(0) 24,360	(0) 48,720	歩A・単A S単 3号
S02115 電工	(0.000) 12.180	人	(0) 22,470	(0) 273,685	歩A・単A S単 1号
S02115 据付工	(0.000) 0.580	人	(0) 28,140	(0) 16,321	歩A・単A S単 79号
S02115 普通作業員	(0.000) 6.200	人	(0) 19,425	(0) 120,435	歩A・単A S単 4号
合 計				(0) 530,887	合意率 0.914062
・・・配線撤去工	(1.000) 0.000	式	(") 370,000	(370,000) 0	1 式当たり [金額C]
S02115 電工	(") 17.970	人	22,470	(") 403,786	歩A・単A S単 1号
合 計				(") 403,786	合意率 0.915841
・・・配線撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 567,000	(0) 567,000	1 式当たり [金額C]
S02115 電工	(0.000) 27.560	人	(0) 22,470	(0) 619,273	歩A・単A S単 1号
合 計				(0) 619,273	合意率 0.915841
・・・付帯設備工				(0) 809,000	
・・・機器単体費	(0.000) 1.000	式	(0) 640,000	(0) 640,000	1 式当たり [金額C]
S40012 除湿装置 直吹タイプ、除湿能力107L/D	(0.000) 1.000	台	(0) 699,000	(0) 699,000	歩A・単A S単 94号
合 計				(0) 699,000	合意率 0.915259
・・・除湿装置据付工	(0.000) 1.000	式	(0) 65,000	(0) 65,000	1 式当たり [金額C]
T00008 機器搬入・搬出費 コロ引き	(0.000) 0.240	ton	(0) 97,284	(0) 23,348	歩A・単A T単 8号
T00009 油圧ジャッキ、コロ、道板運搬費	(0.000) 0.007	日	(0) 32,780	(0) 229	歩A・単A T単 9号
T00010 除湿装置据付費	(0.000) 1.000	台	(0) 47,156	(0) 47,156	歩A・単A T単 10号
合 計				(0) 70,733	合意率 0.915259
・・・既設除湿装置撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 18,000	(0) 18,000	1 式当たり [金額C]
T00011 既設除湿装置撤去費	(0.000) 1.000	台	(0) 19,814	(0) 19,814	歩A・単A T単 11号
合 計				(0) 19,814	合意率 0.915259
・・・既設除湿装置 フロン類回収・本体処分費	(0.000) 1.000	式	(0) 86,000	(0) 86,000	1 式当たり [金額C]
S40012 既設除湿装置_フロン類回収・本体処分費	(0.000) 1.000	式	(0) 94,000	(0) 94,000	歩A・単A S単 95号
合 計				(0) 94,000	合意率 0.915259
・・・直接経費				(") 76,000	
・・・直接経費	(") 1.000	式	(") 76,000	(") 76,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソルレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(") 2.000	日	(") 40,600	(") 81,200	歩A・単A S単 5号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 1,624	(") 1,624	歩A・単A X単 1号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工					
	電工		人	22,470		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,425		歩A・単A
S16004	*** S単 - 5号 *** ﾌﾌﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾌﾌﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾌﾌﾚｰﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	40,600		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** 柱上気中開閉器					
	柱上気中開閉器 定格電圧7.2KV 定格電流300A		台	1,380,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 引込開閉器盤					
	引込開閉器盤					
	屋外SUS製装柱形		面	400,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 引込受電盤					
	引込受電盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	11,900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 補機変圧器盤					
	補機変圧器盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	19,400,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** №1主ポンプ盤					
	№1主ポンプ盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	12,900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** №2主ポンプ盤					
	№2主ポンプ盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	12,900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** №1補助継電器盤					
	№1補助継電器盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	13,300,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** №2補助継電器盤					
	№2補助継電器盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	11,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 補機盤					
	補機盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形		面	9,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** ビット蓋					
	ビット蓋					
	縞鋼板 t=4.5		式	66,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	水位計 0～15m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** 水中電極(5m)					
	水中電極(5m)					
	2極形		本	3,310		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** 水中電極(20m)					
	水中電極(20m)					
	2極形		本	6,040		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	電波式水位計(コーンアンテナ型)					
	水位計 0～10m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** 水中電極(10m)					
	水中電極(10m)					
	2極形		本	4,250		歩A・単A
S42026	*** S単 - 23号 *** 柱上気中開閉器取付工					
	柱上気中開閉器取付工					
	、柱上気中開閉器(地絡継電器付)		台	25,594		歩A・単A
S42034	*** S単 - 24号 *** 引込受電盤据付工					

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第 2 回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配電盤据付工 、高圧配電盤、引込受電盤、有 *** S 単 - 25号 ***		面	102,790		歩 A ・ 単 A
S42034	補機変圧器盤据付工					
	配電盤据付工 、高圧配電盤、変圧器盤、有 *** S 単 - 26号 ***		面	102,790		歩 A ・ 単 A
S42034	№1主ポンプ盤据付工					
	配電盤据付工 、高圧配電盤、電動機盤、有 *** S 単 - 27号 ***		面	102,790		歩 A ・ 単 A
S42034	№2主ポンプ盤据付工					
	配電盤据付工 、高圧配電盤、電動機盤、有 *** S 単 - 28号 ***		面	102,790		歩 A ・ 単 A
S42034	№1補助継電器盤据付工					
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、無 *** S 単 - 29号 ***		面	169,313		歩 A ・ 単 A
S42034	№2補助継電器盤据付工					
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、有 *** S 単 - 30号 ***		面	118,519		歩 A ・ 単 A
S42034	補機盤据付工					
	配電盤据付工 、低圧配電盤、補機盤、有 *** S 単 - 31号 ***		面	87,061		歩 A ・ 単 A
S42035	引込受電盤調整工					
	配電盤調整工 、高圧配電盤、引込受電盤、有 *** S 単 - 32号 ***		面	7,607		歩 A ・ 単 A
S42035	補機変圧器盤調整工					
	配電盤調整工 、高圧配電盤、変圧器盤、有 *** S 単 - 33号 ***		面	7,607		歩 A ・ 単 A
S42035	№1主ポンプ盤調整工					
	配電盤調整工 、高圧配電盤、電動機盤、有 *** S 単 - 34号 ***		面	7,607		歩 A ・ 単 A
S42035	№2主ポンプ盤調整工					
	配電盤調整工 、高圧配電盤、電動機盤、有 *** S 単 - 35号 ***		面	7,607		歩 A ・ 単 A
S42035	№1補助継電器盤調整工					
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、無 *** S 単 - 36号 ***		面	54,338		歩 A ・ 単 A
S42035	№2補助継電器盤調整工					
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、有 *** S 単 - 37号 ***		面	38,036		歩 A ・ 単 A
S40012	高圧母線ダクト					
	高圧母線ダクト 屋内銅板製密閉形 *** S 単 - 38号 ***		個	2,000,000		歩 A ・ 単 A
S40012	37号ファームバンド水位計盤					
	37号ファームバンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形 *** S 単 - 39号 ***		面	1,600,000		歩 A ・ 単 A
S40012	35号ファームバンド水位計盤					
	35号ファームバンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形 *** S 単 - 40号 ***		面	1,600,000		歩 A ・ 単 A
S41020	工場から現場					
	輸送費 (電気通信設備) 5.902ton,273km *** S 単 - 41号 ***		式	202,000		歩 A ・ 単 A
S41020	現場から仮置場所					
	輸送費 (電気通信設備) 6.732ton,16.7km *** S 単 - 42号 ***		式	89,000		歩 A ・ 単 A
S42101	高圧電力ケーブル配線工					
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 13.00 *** S 単 - 43号 ***		m	5,806		歩 A ・ 単 A
S42101	高圧電力ケーブル配線工					
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 16.00 *** S 単 - 44号 ***		m	6,480		歩 A ・ 単 A
S42101	高圧電力ケーブル配線工					
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, 露出 (コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 12.00 *** S 単 - 45号 ***		m	5,581		歩 A ・ 単 A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	1,154		歩 A ・ 単 A

事業名		南予用水施設機能保全事業				
工事名		宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）				
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	*** S単 - 46号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,401		歩A・単A
S42102	*** S単 - 47号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,214		歩A・単A
S42102	*** S単 - 48号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,461		歩A・単A
S42102	*** S単 - 49号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,693		歩A・単A
S42102	*** S単 - 50号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,940		歩A・単A
S42102	*** S単 - 51号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、CVケーブル、600V、3心、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	2,681		歩A・単A
S42102	*** S単 - 52号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、3.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 53号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	331		歩A・単A
S42102	*** S単 - 54号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	364		歩A・単A
S42102	*** S単 - 55号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	521		歩A・単A
S42102	*** S単 - 56号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	639		歩A・単A
S42102	*** S単 - 57号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	752		歩A・単A
S42102	*** S単 - 58号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、IV、600V、-、14mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,044		歩A・単A
S42102	*** S単 - 59号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、22mm2、屋外・屋内、0.00		m	766		歩A・単A
S42102	*** S単 - 60号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、38mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,594		歩A・単A
S42102	*** S単 - 61号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、38mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,841		歩A・単A
S42102	*** S単 - 62号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、60mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,943		歩A・単A
S42103	*** S単 - 63号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,089		歩A・単A
S42103	*** S単 - 64号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,336		歩A・単A
S42103	*** S単 - 65号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00		m	1,293		歩A・単A
S42103	*** S単 - 66号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,540		歩A・単A
S42103	*** S単 - 67号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工					

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 、ピット、CVV-スケプル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 68号 ***		m	1,169		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-スケプル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 69号 ***		m	1,416		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ピット、CVV-スケプル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 70号 ***		m	1,210		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-スケプル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 71号 ***		m	1,457		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ピット、CVV-スケプル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 72号 ***		m	1,300		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-スケプル、5心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 73号 ***		m	1,547		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、ピット、CVV-スケプル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 74号 ***		m	1,392		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-スケプル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 75号 ***		m	1,639		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 NTT専用ケーブル 労務、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30 *** S単 - 76号 ***		m	517		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 NTT専用ケーブル 労務、露出（コンクリート壁）、その他、-mm、-、屋外・屋内、3.60 *** S単 - 77号 ***		m	809		歩A・単A
S42106	電力ケーブル端末処理工 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋内（6kV） *** S単 - 78号 ***		箇所	31,723		歩A・単A
S42106	電力ケーブル端末処理工 電力ケーブル端末処理工 3心、38mm2、屋外（6kV） *** S単 - 79号 ***		箇所	35,623		歩A・単A
S02115	据付工 据付工 *** S単 - 80号 ***		人	28,140		歩A・単A
S02115	とび工 とび工 *** S単 - 81号 ***		人	24,570		歩A・単A
S02115	運転手（一般） 運転手（一般） *** S単 - 82号 ***		人	21,525		歩A・単A
S02115	設備機械工 設備機械工 *** S単 - 83号 ***		人	23,310		歩A・単A
S02123	枝葉処分費 枝葉処分費 *** S単 - 84号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 85号 ***		m3	3,500		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 、2.0t積 *** S単 - 86号 ***		日	4,020		歩A・単A
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・ハースケット型] 高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・ハースケット型] 、作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2 *** S単 - 87号 ***		日	13,500		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 、3.0～3.5t積 *** S単 - 88号 ***		日	5,274		歩A・単A
S16003	油圧ジャッキ[手動式] 油圧ジャッキ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150～200mm、交替制補正対象外		供用日	622		歩A・単A

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 89号 ***					
S40012	ビット蓋					
	ビット蓋					
	縞鋼板 t=4.5		式	80,000		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
S40012	電波式水位計 (ガイドウエーブルレベル計)					
	電波式水位計 (ガイドウエーブルレベル計)					
	水位計 0~15m		台	640,000		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S40012	水位計カバー (吸水槽37号FP)					
	水位計カバー (吸水槽37号FP)					
	SUS製		台	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S40012	電波式水位計 (4Bプロセスシールアンテナ)					
	電波式水位計 (4Bプロセスシールアンテナ)					
	水位計 0~10m		台	640,000		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S40012	水位計カバー (吐水槽35号FP)					
	水位計カバー (吐水槽35号FP)					
	SUS製		台	160,000		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S40012	除湿装置					
	除湿装置					
	直吹タイプ、除湿能力107L/D		台	699,000		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S40012	既設除湿装置 フロン類回収・本体処分費					
	既設除湿装置 フロン類回収・本体処分費					
			式	94,000		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S41020	工場から現場					
	輸送費 (電気通信設備)					
	5.967ton,273km		式	202,000		歩A・単A
	*** S単 - 97号 ***					
S41020	現場から仮置場所					
	輸送費 (電気通信設備)					
	6.728ton,16.7km		式	89,000		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S41020	受注者事務所から現場 (除湿装置)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.12ton,29km		式	30,000		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	2,781		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	4,558		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	4,765		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	6,707		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	7,175		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,70,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	8,986		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	485		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	632		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	796		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	978		歩A・単A

事業名		南予用水施設機能保全事業				
工事名		宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）				
工事別工事名		宇和島揚水機場電気設備改修工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無,無					
	*** S単 - 109号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,50,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無		m	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無		m	2,480		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	1,311		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	1,322		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	2,078		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	310		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 ,ビット,CVV-ケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,541		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 ,管 内,CVV-ケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,788		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S42109	接地端子箱据付工					
	ボックス類取付工 SUS製,その他,その他,0.15		個	47,371		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 SUS製プルボックス 200□×250,その他,その他,0.32		個	19,240		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バツク約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下		m3	13,650		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下, *** S単 - 121号 ***		m3	1,065		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリト舗装版,-,15cm以下,-		m	1,060		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X41005	雑器具損料 雑器具損料					
	*** X単 - 3号 ***		式	1,624		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,高圧受変電設備		式	147,363		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	引込開閉器盤取付工					
	*** T単 - 2号 ***		面	29,211		歩A・単A
T00002	電波式水位計据付工					
	*** T単 - 3号 ***		台	84,945		歩A・単A
T00003	水中電極式水位計据付工					
	*** T単 - 4号 ***		組	12,180		歩A・単A
T00004	ファームボンド水位計盤据付工					

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,470	22,470	
	合 計				22,470	算出数量 1,000 人
	単 価				22,470	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 人
	単 価				36,225	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1,000 人
	単 価				24,360	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,425	19,425	
	合 計				19,425	算出数量 1,000 人
	単 価				19,425	
	*** S単 - 5号 ***					
S16004	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレソクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,600	40,600	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				40,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	柱上気中開閉器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器 定格電圧7.2KV 定格電流300A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96001 定格電圧7.2KV 定格電流300A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	柱上気中開閉器 定格電圧7.2KV 定格電流300A	1.000	台	1,380,000	1,380,000	
	合 計				1,380,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,380,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 屋外SUS製装柱形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形	1.000	面	400,000	400,000	
	合 計				400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				400,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	引込受電盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	引込受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,900,000	11,900,000	
	合 計				11,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,900,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	補機変圧器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	補機変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	補機変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	19,400,000	19,400,000	
	合 計				19,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				19,400,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	No1主ポンプ盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	No1主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	№1主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	12,900,000	12,900,000	
	合 計				12,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,900,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	№2主ポンプ盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	№2主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	№2主ポンプ盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	12,900,000	12,900,000	
	合 計				12,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,900,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	№1補助継電器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	№1補助継電器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	№1補助継電器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	13,300,000	13,300,000	
	合 計				13,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,300,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	№2補助継電器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	№2補助継電器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	№2補助継電器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合 計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,000,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	補機盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	補機盤 屋内鋼板製閉鎖自立形			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 屋内鋼板製閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	補機盤 屋内鋼板製閉鎖自立形	1.000	面	9,800,000	9,800,000	
	合 計				9,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				9,800,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	ビット蓋		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ビット蓋 縞鋼板 t=4.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96016 縞鋼板 t=4.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	ビット蓋 縞鋼板 t=4.5	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				66,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76685 水位計 0~15m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76685	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~15m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				640,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	水中電極 (5m)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水中電極 (5m) 2極形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013 2極形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	水中電極 (5m) 2極形	1.000	本	3,310	3,310	
	合 計				3,310	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,310	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	水中電極 (20m)		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水中電極 (20m) 2極形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 2極形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	水中電極 (20m) 2極形	1.000	本	6,040	6,040	
	合 計				6,040	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,040	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76684 水位計 0~10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76684	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~10m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				640,000	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
S40012	水中電極 (10m)		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水中電極 (10m) 2極形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96014 2極形		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96014	水中電極 (10m) 2極形	1.000	本	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,250	
	*** S 単 - 23号 ***					
S42026	柱上気中開閉器取付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 ,柱上気中開閉器(地絡継電器付)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)作業区分 2)電工労務	柱上気中開閉器(地絡継電器付) 0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)普通作業員労務 4)その他の場合の補助文	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01013	電工	0.750	人	22,470	16,853	
R01003	普通作業員	0.450	人	19,425	8,741	
	合 計				25,594	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				25,594	
Y00001	台					
	*** S 単 - 24号 ***					
S42034	引込受電盤据付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 ,高圧配電盤,引込受電盤,有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 引込受電盤		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務	0.00 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	0.00 有				
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.800	人	22,470	62,916	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				102,790	算出数量 1.000 面
	単 価		面		102,790	
	*** S 単 - 25号 ***					
S42034	補機変圧器盤据付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 変圧器盤		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務	0.00 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	0.00 有				
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.800	人	22,470	62,916	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)					
工事別工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				102,790	算出数量 1.000 面
	単 価		面		102,790	
	*** S 単 - 26号 ***					
S42034	No1主ポンプ盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 、高圧配電盤、電動機盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	高圧配電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	電動機盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.800	人	22,470	62,916	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				102,790	算出数量 1.000 面
	単 価		面		102,790	
	*** S 単 - 27号 ***					
S42034	No2主ポンプ盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 、高圧配電盤、電動機盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	高圧配電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	電動機盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.800	人	22,470	62,916	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				102,790	算出数量 1.000 面
	単 価		面		102,790	
	*** S 単 - 28号 ***					
S42034	No1補助継電器盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	継電器盤類		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	継電器盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1 面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1 面当りの電工労務	0.00				
	5) 1 面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R01013	電工	5.000	人	22,470	112,350	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	
	合 計				169,313	算出数量 1.000 面
	単 価		面		169,313	
	*** S 単 - 29号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42034	№2補助継電器盤据付工		面		1.000	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 、継電器盤類、継電器盤、有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	継電器盤類		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	継電器盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	3.500	人	22,470	78,645	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				118,519	算出数量 1.000 面
	単 価		面		118,519	
	*** S 単 - 30号 ***					
S42034	補機盤据付工		面		1.000	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 、低圧配電盤、補機盤、有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	低圧配電盤		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	補機盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R01013	電工	2.100	人	22,470	47,187	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,425	27,195	
	合 計				87,061	算出数量 1.000 面
	単 価		面		87,061	
	*** S 単 - 31号 ***					
S42035	引込受電盤調整工		面		1.000	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、高圧配電盤、引込受電盤、有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	高圧配電盤		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	引込受電盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5) 歩掛補正区分	有				
	6) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合 計				7,607	算出数量 1.000 面
	単 価		面		7,607	
	*** S 単 - 32号 ***					
S42035	補機変圧器盤調整工		面		1.000	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、高圧配電盤、変圧器盤、有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	高圧配電盤		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	変圧器盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5) 歩掛補正区分	有				
	6) その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合 計				7,607	算出数量 1.000 面

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		面		7,607	
	*** S 単 - 33号 ***					
S42035	№1主ポンプ盤調整工		面		1,000	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、高圧配電盤、電動機盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	高圧配電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	電動機盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5)歩掛補正区分	有				
	6)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合 計				7,607	算出数量 1.000 面
	単 価		面		7,607	
	*** S 単 - 34号 ***					
S42035	№2主ポンプ盤調整工		面		1,000	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、高圧配電盤、電動機盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	高圧配電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	電動機盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5)歩掛補正区分	有				
	6)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合 計				7,607	算出数量 1.000 面
	単 価		面		7,607	
	*** S 単 - 35号 ***					
S42035	№1補助継電器盤調整工		面		1,000	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	継電器盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	継電器盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5)歩掛補正区分	無				
	6)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
	合 計				54,338	算出数量 1.000 面
	単 価		面		54,338	
	*** S 単 - 36号 ***					
S42035	№2補助継電器盤調整工		面		1,000	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 、継電器盤、継電器盤、有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	継電器盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	継電器盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5)歩掛補正区分	有				
	6)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	1.050	人	36,225	38,036	
	合 計				38,036	算出数量 1.000 面
	単 価		面		38,036	
	*** S 単 - 37号 ***					

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40012	高圧母線ダクト		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	高圧母線ダクト 屋内鋼板製密閉形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋内鋼板製密閉形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96010	高圧母線ダクト 屋内鋼板製密閉形	1,000	個		2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S 単 - 38号 ***					
S40012	37号ファームボンド水位計盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	37号ファームボンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋外SUS製壁掛形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96012	37号ファームボンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形	1,000	面		1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,600,000	
	*** S 単 - 39号 ***					
S40012	35号ファームボンド水位計盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	35号ファームボンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋外SUS製壁掛形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96011	35号ファームボンド水位計盤 屋外SUS製壁掛形	1,000	面		1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,600,000	
	*** S 単 - 40号 ***					
S41020	工場から現場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 5.902ton, 273km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)輸送質量 (X) (ton) 2)想定輸送距離 (D) (km)	5.902ton 273.000km		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式		202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1,000 式
	単 価				202,000	
	*** S 単 - 41号 ***					
S41020	現場から仮置場所		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 6.732ton, 16.7km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)輸送質量 (X) (ton) 2)想定輸送距離 (D) (km)	6.732ton 16.700km		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式		89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1,000 式
	単 価				89,000	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 42号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 13.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	2,885				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	13.00				
	9) その他の場合の補助文	6KV CVT38mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	2,885	288,500	
R01013	電工					
		13.000	人	22,470	292,110	
	合 計				580,610	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,806	
	*** S 単 - 43号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 16.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	2,885				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	16.00				
	9) その他の場合の補助文	6KV CVT38mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	2,885	288,500	
R01013	電工					
		16.000	人	22,470	359,520	
	合 計				648,020	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,480	
	*** S 単 - 44号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 6KV CVT38mm2, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 12.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	露出(コンクリート壁)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 種別	その他				
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	2,885				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	12.00				
	9) その他の場合の補助文	6KV CVT38mm2				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	2,885	288,500	
R01013	電工					
		12.000	人	22,470	269,640	
	合 計				558,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,581	
	*** S 単 - 45号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	165	16,500	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				115,368	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,154	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	165	16,500	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				140,085	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,401	
	*** S単 - 47号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	225	22,500	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				121,368	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,214	
	*** S単 - 48号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積3.5	100.000	m	225	22,500	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				146,085	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,461	
	*** S 単 - 49号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	,ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋外・屋内, 0.00			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	704	70,400	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				169,268	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,693	
	*** S 単 - 50号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	,管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	704	70,400	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				193,985	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,940	
	*** S 単 - 51号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	,露出(コンクリート壁), CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋外・屋内, 0.00			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	704	70,400	
R01013	電工					
		8.800	人	22,470	197,736	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				268,136	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,681	
	*** S 単 - 52号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , ビット, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27013	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積3.5	100.000	m	61.20	6,120	
R01013	電工					
		0.960	人	22,470	21,571	
	合 計				27,691	算出数量 100.000 m
	単 価		m		277	
	*** S 単 - 53号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27013	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積3.5	100.000	m	61.20	6,120	
R01013	電工					
		1.200	人	22,470	26,964	
	合 計				33,084	算出数量 100.000 m
	単 価		m		331	
	*** S 単 - 54号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積5.5	100.000	m	94.30	9,430	
R01013	電工					
		1.200	人	22,470	26,964	
	合 計				36,394	算出数量 100.000 m
	単 価		m		364	
	*** S 単 - 55号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 露出（コンクリート壁）, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	露出（コンクリート壁）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線（ I V ）					
	より線 断面積5.5	100.000	m	94.30	9,430	
R01013	電工					
		1.900	人	22,470	42,693	
	合 計				52,123	算出数量 100.000 m
	単 価		m		521	
	*** S 単 - 56号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , ビット, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線（ I V ）					
	より線 断面積14	100.000	m	235	23,500	
R01013	電工					
		1.800	人	22,470	40,446	
	合 計				63,946	算出数量 100.000 m
	単 価		m		639	
	*** S 単 - 57号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管 内, IV, 600V, -, 14mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線（ I V ）					
	より線 断面積14	100.000	m	235	23,500	
R01013	電工					
		2.300	人	22,470	51,681	
	合 計				75,181	算出数量 100.000 m
	単 価		m		752	
	*** S 単 - 58号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 , 露出（コンクリート壁）, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	露出（コンクリート壁）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線(I V)					
	より線 断面積14	100.000	m	235	23,500	
R01013	電工					
		3.600	人	22,470	80,892	
	合 計				104,392	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,044	
	*** S単 - 59号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,ビット, IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内, 0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ビット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27017	6 0 0 Vビニル絶縁電線(I V)					
	より線 断面積22	100.000	m	362	36,200	
R01013	電工					
		1.800	人	22,470	40,446	
	合 計				76,646	算出数量 100.000 m
	単 価		m		766	
	*** S単 - 60号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,ビット, IV, 600V, -, 38mm2, 屋外・屋内, 0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ビット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	38mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27018	6 0 0 Vビニル絶縁電線(I V)					
	より線 断面積38	100.000	m	605	60,500	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				159,368	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,594	
	*** S単 - 61号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管 内, IV, 600V, -, 38mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	38mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27018	6 0 0 Vビニル絶縁電線(I V)					
	より線 断面積38	100.000	m	605	60,500	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				184,085	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,841	
	*** S単 - 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、60mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	60mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	100.000	m	954	95,400	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				194,268	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,943	
	*** S単 - 63号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27154	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 2心 断面積2.0	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				108,868	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,089	
	*** S単 - 64号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27154	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 2心 断面積2.0	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				133,585	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,336	
	*** S単 - 65号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、7心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	7心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27174	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	7心 断面積2.0	100.000	m	304	30,400	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				129,268	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,293	
	*** S単 - 66号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、7心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	7心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27174	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	7心 断面積2.0	100.000	m	304	30,400	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				153,985	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,540	
	*** S単 - 67号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVVケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	180	18,000	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				116,868	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,169	
	*** S単 - 68号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVVケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	180	18,000	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				141,585	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,416	
	*** S単 - 69号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ケーブル、3心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	3心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8) その他の場合の補助文					
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS)					
	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	100.000	m	221	22,100	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				120,968	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,210	
	*** S単 - 70号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ケーブル、3心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	3心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8) その他の場合の補助文					
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS)					
	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	100.000	m	221	22,100	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				145,685	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,457	
	*** S単 - 71号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ケーブル、5心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	5心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8) その他の場合の補助文					
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS)					
	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	100.000	m	311	31,100	
R01013	電工					
		4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				129,968	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,300	
	*** S単 - 72号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-ケーブル、5心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	5心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 5心 断面積2.0	100.000	m	311	31,100	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				154,685	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,547	
	*** S単 - 73号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ビット,CVV-ケーブル,7心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-ケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	7心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27200	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 7心 断面積2.0	100.000	m	403	40,300	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				139,168	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,392	
	*** S単 - 74号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 管内,CVV-ケーブル,7心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-ケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	7心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27200	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 7心 断面積2.0	100.000	m	403	40,300	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				163,885	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,639	
	*** S単 - 75号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 NTT専用ケーブル 労務,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	NTT専用ケーブル 労務				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,470	51,681	
	合 計				51,681	算出数量 100.000 m
	単 価		m		517	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 76号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 NTT専用ケーブル 労務、露出(コンクリート壁)、その他、-mm、-、屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	, 3.60			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 1 2) 種別 3) サイズ(mm) 4) 対数 5) 施工区分 2 6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価 7) その他の場合 100m 当り電工労務(人) 8) その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 -mm - 屋外・屋内 0 3.60 NTT専用ケーブル 労務		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.600	人	22,470	80,892	
	合 計				80,892	算出数量 100.000 m
	単 価		m		809	
	*** S 単 - 77号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心, 38mm2, 屋内 (6kV)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 心区分 2) 規格区分 3) 施工区分	3心 38mm2 屋内 (6kV)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P27333	端末処理材料 (6KV 屋内用) テープ巻工法 半田方式 6C13 3心 断面積38	1.000	組	11,500	11,500	
R01013	電工	0.900	人	22,470	20,223	
	合 計				31,723	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		31,723	
	*** S 単 - 78号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心, 38mm2, 屋外 (6kV)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 心区分 2) 規格区分 3) 施工区分	3心 38mm2 屋外 (6kV)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P27321	端末処理材料 (6KV 屋外用) テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	15,400	15,400	
R01013	電工	0.900	人	22,470	20,223	
	合 計				35,623	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		35,623	
	*** S 単 - 79号 ***					
S02115	据付工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,140	28,140	
	合 計				28,140	算出数量 1.000 人
	単 価				28,140	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 80号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人	24,570	24,570	
	合 計				24,570	算出数量 1,000 人
	単 価				24,570	
	*** S単 - 81号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	21,525	21,525	
	合 計				21,525	算出数量 1,000 人
	単 価				21,525	
	*** S単 - 82号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1,000	人	23,310	23,310	
	合 計				23,310	算出数量 1,000 人
	単 価				23,310	
	*** S単 - 83号 ***					
S02123	枝葉処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	枝葉処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	枝葉処分費	1,000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		3,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1,000 各単位

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,500	
	*** S単 - 85号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] .2.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみのみ	MO3082		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	MO3082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3082	トラック[普通型] 2.0t積	1,000	日	4,020	4,020	
	合 計				4,020	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		4,020	
Y00001	単位					
	*** S単 - 86号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみのみ	MO4421		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	MO4421		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO4421	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1,000	日	13,500	13,500	
	合 計				13,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		13,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 87号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] .3.0～3.5t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみのみ	MO3083		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	MO3083		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾞ トラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾞ トラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 2t積級				
MO3083	トラック[普通型] 3.0～3.5t積	1,000	日	5,090	5,090	
W14061	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.130	供用日	163	184	
	合 計				5,274	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		5,274	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単 - 88号 ***					
S16003	油圧ｼﾞｬｯｸ[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	油圧ｼﾞｬｯｸ[手動式] 耐力196kN(20t)ｽﾄﾛｰｸ150～200mm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M27521 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27521	油圧ｼﾞｬｯｸ[手動式] 耐力196kN(20t)ｽﾄﾛｰｸ150～200mm	1.000	供用日	622	622	
	合 計				622	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		622	
	*** S単 - 89号 ***					
S40012	ビット蓋		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ビット蓋 縞鋼板 t=4.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K96020 縞鋼板 t=4.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	ビット蓋 縞鋼板 t=4.5	1.000	式	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				80,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S40012	電波式水位計 (ガイドウエーブレベル計)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (ガイドウエーブレベル計) 水位計 0～15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K96021 水位計 0～15m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	電波式水位計 (ガイドウエーブレベル計) 水位計 0～15m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				640,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S40012	水位計カバー (吸水槽37号FP)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計カバー (吸水槽37号FP) SUS製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K96018 SUS製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	水位計カバー (吸水槽37号FP) SUS製	1.000	台	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				150,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S40012	電波式水位計 (4Bプロセスシールアンテナ)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (4Bプロセスシールアンテナ) 水位計 0～10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K96022 水位計 0～10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事（第2回変更）					
工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96022	電波式水位計（4Bプロセスシールアンテナ） 水位計 0～10m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				640,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S40012	水位計カバー（吐水槽35号FP） 水位計カバー（吐水槽35号FP） SUS製		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96019 SUS製		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96019	水位計カバー（吐水槽35号FP） SUS製	1.000	台	160,000	160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				160,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S40012	除湿装置 除湿装置 直吹タイプ、除湿能力107L/D		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96017 直吹タイプ、除湿能力107L/D		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96017	除湿装置 直吹タイプ、除湿能力107L/D	1.000	台	699,000	699,000	
	合 計				699,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				699,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S40012	既設除湿装置_フロン類回収・本体処分費 既設除湿装置_フロン類回収・本体処分費		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96023	既設除湿装置_フロン類回収・本体処分費	1.000	式	94,000	94,000	
	合 計				94,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				94,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S41020	工場から現場 輸送費（電気通信設備） 5.967ton,273km		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	5.967ton 273.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	202,000	202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1.000 式
	単 価				202,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S41020	現場から仮置場所 輸送費（電気通信設備） 6.728ton,16.7km		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	6.728ton 16.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1.000 式
	単 価				89,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S41020	受注者事務所から現場(除湿装置)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.12ton,29km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.120ton 29.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 式
	単 価				30,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 22 屋外・屋内(露出)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	10.000	人	22,470	224,700	
	合 計				278,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,781	
	*** S単 - 100号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	22,470	381,990	
	合 計				455,768	算出数量 100.000 m

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		4,558	
	*** S単 - 101号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	36		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管					
	G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	22,470	381,990	
	合 計				476,489	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,765	
	*** S単 - 102号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	42		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27412	厚鋼電線管					
	G42 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,470	94,731	
Y00005	諸資材	0.150		94,731	14,210	
R01013	電工	25.000	人	22,470	561,750	
	合 計				670,691	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,707	
	*** S単 - 103号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	54		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管					
	G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	25.000	人	22,470	561,750	
	合 計				717,469	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,175	
	*** S単 - 104号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 70, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	70		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27414	厚鋼電線管 G70 長3.66m ねじつき	27.300	本	7,150	195,195	
Y00005	諸資材	0.150		195,195	29,279	
R01013	電工	30.000	人	22,470	674,100	
	合 計				898,574	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,986	
	*** S単 - 105号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 17, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	金属可とう電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	箇所当り施工延長2m未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	17		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27461	金属製可とう電線管 ピンル被覆 2種 17mm	100.000	m	485	48,500	
R01013	電工	0.000	人	22,470	0	
	合 計				48,500	算出数量 100.000 m
	単 価		m		485	
	*** S単 - 106号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	金属可とう電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	箇所当り施工延長2m未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	24		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	22,470	0	
	合 計				63,200	算出数量 100.000 m
	単 価		m		632	
	*** S単 - 107号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	0.000	人	22,470	0	
	合 計				79,600	算出数量 100.000 m
	単 価		m		796	
	*** S単 - 108号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 38mm	100.000	m	978	97,800	
R01013	電工	0.000	人	22,470	0	
	合 計				97,800	算出数量 100.000 m
	単 価		m		978	
	*** S単 - 109号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,50,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	50 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27465	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm	100.000	m	1,490	149,000	
R01013	電工	0.000	人	22,470	0	
	合 計				149,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,490	
	*** S単 - 110号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	63				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27466	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	100.000	m	2,480	248,000	
R01013	電工	0.000	人	22,470	0	
	合 計				248,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,480	
	*** S単 - 111号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,16,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	硬質ビニル管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	16				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管 (V E) 16mm 長4.0m	25.000	本	260	6,500	
Y00005	諸資材	0.150		6,500	975	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				131,060	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,311	
	*** S単 - 112号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	硬質ビニル管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27430	硬質ビニル電線管 (V E)					
	22mm 長4.0m	25.000	本	300	7,500	
Y00005	諸資材					
		0.150		7,500	1,125	
R01013	電工					
		5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				132,210	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,322	
	*** S単 - 113号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、硬質ビニル管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	硬質ビニル管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27431	硬質ビニル電線管 (V E)					
	28mm 長4.0m	25.000	本	585	14,625	
Y00005	諸資材					
		0.150		14,625	2,194	
R01013	電工					
		8.500	人	22,470	190,995	
	合 計				207,814	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,078	
	*** S単 - 114号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積5.5	100.000	m	94.30	9,430	
R01013	電工					
		0.960	人	22,470	21,571	
	合 計				31,001	算出数量 100.000 m
	単 価		m		310	
	*** S単 - 115号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、CVV-ケーブル、10心、2mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 施工区分 2					
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	屋外・屋内 0				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	0.00				
	8) その他の場合の補助文					
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル (CVVS) 静電遮蔽付 10心 断面積 2.0	100.000	m	552	55,200	
R01013	電工	4.400	人	22,470	98,868	
	合 計				154,068	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,541	
	*** S 単 - 116号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管内、CVV-Sケーブル 10心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内 CVV-Sケーブル		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	10心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 心数	2mm2				
	4) サイズ (mm2)	地中・屋外・屋内 0				
	5) 施工区分 2	0.00				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価					
	7) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)					
	8) その他の場合の補助文					
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル (CVVS) 静電遮蔽付 10心 断面積 2.0	100.000	m	552	55,200	
R01013	電工	5.500	人	22,470	123,585	
	合 計				178,785	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,788	
	*** S 単 - 117号 ***					
S42109	接地端子箱据付工		個		1.000	歩 A 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS製、その他、その他、0.15			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 器具区分	その他		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 器具分類	その他		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) その他の場合の器具単価	44,000				
	4) その他の場合の1個当電工労務 (人)	0.15				
	5) その他の場合の補助文	SUS製				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	44,000	44,000	
R01013	電工	0.150	人	22,470	3,371	
	合 計				47,371	算出数量 1.000 個
	単 価		個		47,371	
	*** S 単 - 118号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000	歩 A 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS製ブルボックス 200□×250、その他、その他、0.32			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 器具区分	その他		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 器具分類	その他		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) その他の場合の器具単価	12,050				
	4) その他の場合の1個当電工労務 (人)	0.32				
	5) その他の場合の補助文	SUS製ブルボックス 200□×250				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	12,050	12,050	
R01013	電工	0.320	人	22,470	7,190	
	合 計				19,240	算出数量 1.000 個
	単 価		個		19,240	
	*** S 単 - 119号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩 A 当たり算出

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)

工事別工事名:宇和島揚水機場電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	引込開閉器盤取付工		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	1.300	人	22,470	29,211	S単 1号
	合 計				29,211	算出数量 1,000 面
	単 価		面		29,211	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	電波式水位計据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 2号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 3号
	合 計				84,945	算出数量 1,000 台
	単 価		台		84,945	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	水中電極式水位計据付工		組		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 3号
	合 計				12,180	算出数量 1,000 組
	単 価		組		12,180	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	ファームボンド水位計盤据付工		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 2号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 3号
	合 計				84,945	算出数量 1,000 面
	単 価		面		84,945	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	高圧母線ダクト据付工		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	1.050	人	22,470	23,594	S単 1号
	合 計				23,594	算出数量 1,000 個
	単 価		個		23,594	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	支障木伐採処分費用		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	4.000	人	19,425	77,700	S単 4号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮7'~8'ハット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,500	13,500	S単 86号
S16001	トラック[普通型] 3.0~3.5t積	1.000	日	5,274	5,274	S単 87号

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 宇和島揚水機場電気設備改修工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 宇和島揚水機場電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.380	m3	13,650	18,837	S単 119号
S02123	枝葉処分費	1.380	m3	2,000	2,760	S単 83号
	合 計				118,071	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,071	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	水位計カバー据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.150	人	19,425	2,914	S単 4号
S02115	据付工	0.580	人	28,140	16,321	S単 79号
	合 計				19,235	算出数量 1.000 台
	単 価		台		19,235	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	機器搬入・搬出費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96003	コロ引き ラフテレーンクレーン賃料 16ton	0.590	台	48,500	28,615	
S16003	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力196kN(20t)ｽﾄﾛｰｸ150～200mm,交替制補正対象外	2.951	供用日	622	1,836	S単 88号
P02039	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	0.007	本	15,000	105	
P33306	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	0.001	m3	63,500	64	
Y00009	小計				30,620	
S02115	とび工	2.261	人	24,570	55,553	S単 80号
Y00004	雑品	0.200		55,553	11,111	
	合 計				97,284	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		97,284	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	油圧ｼﾞｬｯｷ、コロ、道板運搬費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (一般)	1.000	人	21,525	21,525	S単 81号
P34002	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	18.500	L	132	2,442	
Y00004	雑品	0.200		23,967	4,793	
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] .2.0t積	1.000	日	4,020	4,020	S単 85号
	合 計				32,780	算出数量 1.000 日
	単 価		日		32,780	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	除湿装置据付費		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	1.700	人	23,310	39,627	S単 82号
Y00004	雑品	0.190		39,627	7,529	
	合 計				47,156	算出数量 1.000 台

[illegible]