



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
南予用水施設機能保全事業
南幹線水路夏秋工区整備工事

積 算 書

(第1回変更)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業		
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(3,670,000)	
			2,810,000	
・工事原価			(2,890,000)	
			2,201,000	
純工事費			(2,159,000)	
			1,664,000	
・直接工事費			(1,821,000)	
			1,402,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	(")		(844,000)	
	1.000	式	846,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	(")		(977,000)	
	1.000	式	556,000	
・間接工事費			(1,069,000)	
			799,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(338,000)	
			262,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(308,000)	
			232,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(")		(")	
	1.000	式	30,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(")	
			0	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
			(")	
			0	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			(731,000)	
			537,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
			(731,000)	
			537,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(676,000)	
			514,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	104,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費 (直工)			(")	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(9,000)	
			14,000	
処分費 (準備費の内数)			(")	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等 (率対象外)			(")	
			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業		
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(844,000)	
			846,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(844,000)	
			846,000	
・土工			(419,000)	
	1.000	式	135,000	
・・作業土工 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)		(130,000)	
	0.000	式	0	
・・作業土工 仮復旧箇所			(0)	
	1.000	式	26,000	
・・作業土工 仮舗装箇所			(0)	
	1.000	式	2,000	
・・発生土運搬（現場～仮置場） 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)		(71,000)	
	0.000	式	0	
・・発生土運搬（現場～仮置場） 仮復旧箇所			(0)	
	1.000	式	8,000	
・・発生土運搬（現場～仮置場） 仮舗装箇所			(0)	
	1.000	式	1,000	
・・発生土運搬（仮置場～現場） 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)		(71,000)	
	0.000	式	0	
・・発生土運搬（仮置場～現場） 仮復旧箇所			(0)	
	1.000	式	19,000	
・・作業土工 本復旧箇所			(49,000)	
	1.000	式	26,000	
・・発生土運搬（現場～仮置場） 本復旧箇所			(27,000)	
	1.000	式	8,000	
・・発生土運搬（仮置場～現場） 本復旧箇所			(27,000)	
	1.000	式	19,000	
・・作業残土処理			(15,000)	
	1.000	式	12,000	
・・購入土			(29,000)	
	1.000	式	14,000	
・構造物撤去工			(53,000)	
	1.000	式	73,000	
・・構造物取壊し工			(53,000)	
	1.000	式	73,000	
・管体基礎工			(26,000)	
	1.000	式	12,000	
・・碎石基礎工 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)		(20,000)	
	0.000	式	0	
・・碎石基礎工 仮復旧箇所			(0)	
	1.000	式	6,000	
・・碎石基礎工 本復旧箇所			(〃)	
	1.000	式	6,000	
・管体工			(168,000)	
	1.000	式	384,000	
・・ダクトイル铸铁管布設工			(168,000)	
	1.000	式	384,000	
・付帯工			(45,000)	
	1.000	式	7,000	
・・埋設物表示工			(45,000)	
	1.000	式	7,000	
・道路復旧工			(133,000)	
	1.000	式	235,000	
・・砂利舗装工 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)		(9,000)	
	0.000	式	0	
・・砂利舗装工 仮復旧箇所			(0)	
	1.000	式	5,000	
・・アスファルト舗装工 仮舗装箇所			(0)	
	1.000	式	10,000	
・・アスファルト舗装工 仮舗装箇所（本復旧前）			(0)	
	1.000	式	17,000	
・・アスファルト舗装工 本復旧（①・②箇所）	(1.000)		(79,000)	
	0.000	式	0	
・・アスファルト舗装工 本復旧（③箇所）	(1.000)		(45,000)	
	0.000	式	0	
・・アスファルト舗装工 本復旧箇所			(0)	
	1.000	式	203,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(844,000)	
				846,000	
・土工				(419,000)	
	1.000	式		135,000	
・・作業土工 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)			(130,000)	
	0.000	式		0	
000001 床掘り (深夜割増) 機械掘削	(")		(343)	(3,773)	歩A・単A [単価B]
	11.000	m3	339	3,729	B単 1号
000002 床掘り (深夜割増) 人力掘削	(")		(12,502)	(62,510)	歩A・単A [単価B]
	5.000	m3	12,257	61,285	B単 2号
000003 埋戻1 (深夜割増) 管頂30cmまで	(")		(2,786)	(8,358)	歩A・単A [単価B]
	3.000	m3	2,732	8,196	B単 3号
000004 埋戻2 (深夜割増) 管頂30cm～下層路盤まで	(")		(2,786)	(55,720)	歩A・単A [単価B]
	20.000	m3	2,732	54,640	B単 4号
合 計				(130,361)	
				127,850	
・・作業土工 仮復旧箇所	1.000	式		(0)	
				26,000	
000067 床掘り (深夜割増) 人力掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	12,257	12,257	B単 67号
000068 埋戻1 (深夜割増) 管頂30cmまで	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	2,732	2,732	B単 68号
000069 埋戻2 (深夜割増) 管頂30cm～下層路盤まで	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.000	m3	2,732	10,928	B単 69号
合 計				(0)	
				25,917	
・・作業土工 仮舗装箇所	1.000	式		(0)	
				2,000	
000070 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	1,894	1,894	B単 70号
合 計				(0)	
				1,894	
・・発生土運搬 (現場～仮置場) 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)			(71,000)	
	0.000	式		0	
000005 発生土運搬 (深夜割増)	(")		(1,170)	(71,136)	歩A・単A [単価B]
	60.800	m3	1,154	70,163	B単 5号
合 計				(71,136)	
				70,163	
・・発生土運搬 (現場～仮置場) 仮復旧箇所	1.000	式		(0)	
				8,000	
000071 発生土運搬 (深夜割増)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.000	m3	1,154	8,078	B単 71号
合 計				(0)	
				8,078	
・・発生土運搬 (現場～仮置場) 仮舗装箇所	1.000	式		(0)	
				1,000	
000072 発生土運搬 (現場～仮置場) 仮舗装箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	890	890	B単 72号
合 計				(0)	
				890	
・・発生土運搬 (仮置場～現場) 仮復旧①・②・③箇所	(1.000)			(71,000)	
	0.000	式		0	
000006 発生土運搬 (深夜割増)	(")		(1,170)	(71,136)	歩A・単A [単価B]
	60.800	m3	1,154	70,163	B単 6号
合 計				(71,136)	
				70,163	
・・発生土運搬 (仮置場～現場) 仮復旧箇所	1.000	式		(0)	
				19,000	
000073 発生土運搬 (深夜割増)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	m3	2,363	18,904	B単 73号
合 計				(0)	
				18,904	
・・作業土工 本復旧箇所	1.000	式		(49,000)	
				26,000	
000007 床掘り (深夜割増) 機械掘削	(5.000)		(343)	(1,715)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	339	0	B単 7号
000008 床掘り (深夜割増) 人力掘削	(2.000)		(12,502)	(25,004)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	12,257	12,257	B単 8号
000009 埋戻1 (深夜割増) 管頂30cmまで	(")		(2,786)	(2,786)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	2,732	2,732	B単 9号

事業名	南予用水施設機能保全事業		
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000010 埋戻2 (深夜割増) 管頂30cm～下層路盤まで	(7.000) 4.000		(2,786) 2,732	(19,502) 10,928	歩A・単A [単価B] B単 10号
合 計				(49,007) 25,917	
・ ・ 発生土運搬 (現場～仮置場) 本復旧箇所	1.000	式		(27,000) 8,000	
000011 発生土運搬 (深夜割増)	(23.000) 7.000		(1,170) 1,154	(26,910) 8,078	歩A・単A [単価B] B単 11号
合 計				(26,910) 8,078	
・ ・ 発生土運搬 (仮置場～現場) 本復旧箇所	1.000	式		(27,000) 19,000	
000012 発生土運搬 (深夜割増)	(23.000) 0.000		(1,170) 1,154	(26,910) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000074 発生土運搬 (深夜割増)	(0.000) 8.000		(0) 2,363	(0) 18,904	歩A・単A [単価B] B単 74号
合 計				(26,910) 18,904	
・ ・ 作業残土処理	1.000	式		(15,000) 12,000	
000013 作業残土処理	(3.000) 0.000		(4,871) 4,837	(14,613) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000075 作業残土処理	(0.000) 2.000		(0) 5,802	(0) 11,604	歩A・単A [単価B] B単 75号
合 計				(14,613) 11,604	
・ ・ 購入土	1.000	式		(29,000) 14,000	
000014 購入土 C-40	(6.100) 0.000		(4,830) 4,814	(29,463) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000076 購入土 C-40	(0.000) 3.300		(0) 3,660	(0) 12,078	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 購入土 M-25	(0.000) 0.500		(0) 3,660	(0) 1,830	歩A・単A [単価B] B単 77号
合 計				(29,463) 13,908	
・ 構造物撤去工	1.000	式		(53,000) 73,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(53,000) 73,000	
000015 舗装版切断 アスファルト舗装 t=10cm	(38.000) 48.000		(636) 630	(24,168) 30,240	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 舗装版破碎 夜間作業 アスファルト舗装 t=10cm	(25.000) 2.700		(271) 267	(6,775) 721	歩A・単A [単価B] B単 16号
000078 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=10cm (t=5cm部含む)	(0.000) 36.000		(0) 203	(0) 7,308	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 舗装版破碎 (仮舗装箇所) アスファルト舗装 t=5cm	(0.000) 2.700		(0) 1,499	(0) 4,047	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 舗装版破碎 (仮舗装箇所、本復旧前) アスファルト舗装 t=5cm	(0.000) 2.700		(0) 2,002	(0) 5,405	歩A・単A [単価B] B単 80号
000017 殻運搬・処理 (現場～仮置場) 夜間作業 アスファルト殻	(2.500) 0.300		(2,727) 2,686	(6,818) 806	歩A・単A [単価B] B単 17号
000081 殻運搬・処理 (仮舗装箇所) (現場～仮置場) アスファルト殻	(0.000) 0.100		(0) 2,666	(0) 267	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 殻運搬・処理 (現場～処分場) アスファルト殻 (t=5cm部含む)	(0.000) 3.400		(0) 6,219	(0) 21,145	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 殻運搬・処理 (仮舗装本復旧前) (現場～仮置場) アスファルト殻	(0.000) 0.100		(0) 2,666	(0) 267	歩A・単A [単価B] B単 83号
000018 殻運搬・処理 (仮置場～処分場) アスファルト殻	(2.500) 0.000		(6,288) 6,267	(15,720) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000084 殻運搬・処理 (仮置場～処分場) アスファルト殻	(0.000) 0.500		(0) 6,534	(0) 3,267	歩A・単A [単価B] B単 84号
合 計				(53,481) 73,473	
・ 管体基礎工	1.000	式		(26,000) 12,000	
・ ・ 碎石基礎工 仮復旧①・②・③箇所	(1.000) 0.000			(20,000) 0	
000019 基礎1 (深夜割増) 管底部	(") 1.500		(5,750) 5,641	(8,625) 8,462	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 基礎2 (深夜割増) 管側部	(") 1.900		(5,750) 5,641	(10,925) 10,718	歩A・単A [単価B] B単 20号
合 計				(19,550) 19,180	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 砕石基礎工 仮復旧箇所	1.000	式		(0) 6,000	
000085 基礎1 (深夜割増) 管底部	(0.000) 0.500	m3	(0) 5,641	(0) 2,821	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 基礎2 (深夜割増) 管側部	(0.000) 0.600	m3	(0) 5,641	(0) 3,385	歩A・単A [単価B] B単 86号
合 計				(0) 6,206	
・ ・ 砕石基礎工 本復旧箇所	1.000	式		(") 6,000	
000021 基礎1 (深夜割増) 管底部	(") 0.500	m3	(5,750) 5,641	(2,875) 2,821	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 基礎2 (深夜割増) 管側部	(") 0.600	m3	(5,750) 5,641	(3,450) 3,385	歩A・単A [単価B] B単 22号
合 計				(6,325) 6,206	
・ 管体工	1.000	式		(168,000) 384,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式		(168,000) 384,000	
000023 ダクタイル鋳鉄管設置 (深夜割増) φ250mm	(1.000) 0.000	本	(141,607) 140,877	(141,607) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000087 ダクタイル鋳鉄管設置 (深夜割増) φ250mm	(0.000) 1.000	本	(0) 177,597	(0) 177,597	歩A・単A [単価B] B単 87号
000024 ダクタイル鋳鉄管撤去 (深夜割増) φ250mm	(") 1.000	本	(9,699) 9,535	(9,699) 9,535	歩A・単A [単価B] B単 24号
000088 ダクタイル鋳鉄管運搬 東運寺支線揚水機場	(0.000) 1.000	式	(0) 5,318	(0) 5,318	歩A・単A [金額B] B単 88号
000089 ダクタイル鋳鉄管管体材料	(0.000) 1.000	式	(0) 166,725	(0) 166,725	歩A・単A [金額B] B単 89号
000025 ダクタイル鋳鉄管切断 (深夜割増) φ250mm	(2.000) 3.000	箇所	(8,548) 8,380	(17,096) 25,140	歩A・単A [単価B] B単 25号
合 計				(168,402) 384,315	
・ 付帯工	1.000	式		(45,000) 7,000	
・ ・ 埋設物表示工	1.000	式		(45,000) 7,000	
000026 埋設標シテープ B=150	(13.200) 2.000	m	(") 177	(2,336) 354	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 吸出し防止シート (敷設・撤去) t=1.4mm	(46.000) 6.900	㎡	(657) 654	(30,222) 4,513	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 廃プラ運搬・処理 (現場～仮置場) 廃プラ	(0.600) 0.100	m3	(1,170) 1,154	(702) 115	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 廃プラ運搬・処理 (仮置場～処分場) 吸出し防止シート	(0.600) 0.100	m3	(9,701) 9,603	(5,821) 960	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 ポリエチレンスリーブ φ250	(13.200) 2.000	m	(") 430	(5,676) 860	歩A・単A [単価B] B単 30号
合 計				(44,757) 6,802	
・ 道路復旧工	1.000	式		(133,000) 235,000	
・ ・ 砂利舗装工 仮復旧①・②・③箇所	(1.000) 0.000	式		(9,000) 0	
000031 砂利舗装 C-40, t=20cm	(") 8.300	㎡	(781) 769	(6,482) 6,383	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 下層路盤 C-40, t=15cm	(") 6.100	㎡	(414) 406	(2,525) 2,477	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(9,007) 8,860	
・ ・ 砂利舗装工 仮復旧箇所	1.000	式		(0) 5,000	
000090 砂利舗装 C-40, t=20cm	(0.000) 2.700	㎡	(0) 1,176	(0) 3,175	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 下層路盤 C-40, t=15cm	(0.000) 2.700	㎡	(0) 785	(0) 2,120	歩A・単A [単価B] B単 91号
合 計				(0) 5,295	
・ ・ アスファルト舗装工 仮舗装箇所	1.000	式		(0) 10,000	
000092 上層路盤 M-25, t=10cm	(0.000) 2.700	㎡	(0) 1,032	(0) 2,786	歩A・単A [単価B] B単 92号

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(977,000)	
				556,000	
・ 仮設工				(977,000)	
	1.000	式		556,000	
・ ・ 排水処理工				(492,000)	
	1.000	式		208,000	
000040 排水ポンプ (深夜割増)	(4.000)		(122,976)	(491,904)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	121,031	0	B単 40号
000101 排水ポンプ (深夜割増)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	103,860	207,720	B単 101号
合 計				(491,904)	
				207,720	
・ ・ 安全費				(178,000)	
交通誘導警備員	1.000	式		125,000	
000041 交通誘導警備員	(2.000)		(12,713)	(25,426)	歩A・単A [単価B]
舗装版切断時・復旧時 (上下流に1人ずつ半日計上)	0.000	人	12,464	0	B単 41号
000102 交通誘導警備員	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
舗装版切断時 (上下流に1人ずつ半日計上)	1.000	人	12,464	12,464	B単 102号
000103 交通誘導警備員	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
仮舗装時 (上下流に1人ずつ半日計上)	1.000	人	12,464	12,464	B単 103号
000042 交通誘導警備員 (深夜割増)	(8.000)		(19,070)	(152,560)	歩A・単A [単価B]
	4.000	人	18,696	74,784	B単 42号
000104 交通誘導警備員	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本舗装時 (上下流に1人)	2.000	人	12,460	24,920	B単 104号
合 計				(177,986)	
				124,632	
・ ・ 安全費 (調査時)				(66,000)	
照明機器	1.000	式		26,000	
000043 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 調査時	(3.000)		(")	(14,394)	歩A・単A [単価B]
400W×4灯/基 レンタル料+サポート料	1.000	日	4,798	4,798	B単 43号
000044 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 調査時	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
400W×4灯/基 基本料	1.000	回	1,731	1,731	B単 44号
000045 燃料 (投光機 エンジン搭載式)	(20.300)		(")	(2,883)	歩A・単A [単価B]
400W×4灯/基 軽油	6.800	L	142	966	B単 45号
000046 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 調査時 上流側	(3.000)		(")	(18,147)	歩A・単A [単価B]
1000W/基 レンタル料+サポート料	1.000	日	6,049	6,049	B単 46号
000047 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 調査時 上流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 基本料	1.000	回	1,978	1,978	B単 47号
000048 燃料 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 上流側	(23.800)		(")	(3,380)	歩A・単A [単価B]
1000W/基 軽油	8.000	L	142	1,136	B単 48号
000049 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 調査時 下流側	(3.000)		(")	(18,147)	歩A・単A [単価B]
1000W/基 レンタル料+サポート料	1.000	日	6,049	6,049	B単 49号
000050 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 調査時 下流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 基本料	1.000	回	1,978	1,978	B単 50号
000051 燃料 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 下流側	(23.800)		(")	(3,380)	歩A・単A [単価B]
1000W/基 軽油	8.000	L	142	1,136	B単 51号
合 計				(66,018)	
				25,821	
・ ・ 安全費 (本復旧時)				(")	
照明機器	1.000	式		26,000	
000052 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 本復旧時	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
400W×4灯/基 レンタル料+サポート料	1.000	日	4,798	4,798	B単 52号
000053 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 本復旧時	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
400W×4灯/基 基本料	1.000	回	1,731	1,731	B単 53号
000054 燃料 (投光機 エンジン搭載式)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
400W×4灯/基 軽油	6.800	L	142	966	B単 54号
000055 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 上流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 レンタル料+サポート料	1.000	日	6,049	6,049	B単 55号
000056 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 上流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 基本料	1.000	回	1,978	1,978	B単 56号
000057 燃料 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 上流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 軽油	8.000	L	142	1,136	B単 57号
000058 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 下流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 レンタル料+サポート料	1.000	日	6,049	6,049	B単 58号
000059 照明機器 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 下流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 基本料	1.000	回	1,978	1,978	B単 59号
000060 燃料 (ハルン投光機 エンジン搭載式) 下流側	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
1000W/基 軽油	8.000	L	142	1,136	B単 60号
合 計				(")	
				25,821	
・ ・ 土留工				(133,000)	
	1.000	式		89,000	
000061 たて込み簡易土留 (深夜割増)	(1.000)		(100,823)	(100,823)	歩A・単A [金額B]
調査時	0.000	式	99,185	0	B単 61号
000105 たて込み簡易土留 (深夜割増)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
調査時	1.000	式	44,347	44,347	B単 105号
000062 たて込み簡易土留 (深夜割増)	(1.000)		(32,468)	(32,468)	歩A・単A [金額B]
本復旧時	0.000	式	31,922	0	B単 62号

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単- 1号 *** 床掘り (深夜割増)					
	機械掘削		m3	(343) 339		歩A・単A
000002	*** B単- 2号 *** 床掘り (深夜割増)					
	人力掘削		m3	(12,502) 12,257		歩A・単A
000003	*** B単- 3号 *** 埋戻1 (深夜割増)					
	管頂30cmまで		m3	(2,786) 2,732		歩A・単A
000004	*** B単- 4号 *** 埋戻2 (深夜割増)					
	管頂30cm～下層路盤まで		m3	(2,786) 2,732		歩A・単A
000005	*** B単- 5号 *** 発生土運搬 (深夜割増)					
			m3	(1,170) 1,154		歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 発生土運搬 (深夜割増)					
			m3	(1,170) 1,154		歩A・単A
000007	*** B単- 7号 *** 床掘り (深夜割増)					
	機械掘削		m3	(343) 339		歩A・単A
000008	*** B単- 8号 *** 床掘り (深夜割増)					
	人力掘削		m3	(12,502) 12,257		歩A・単A
000009	*** B単- 9号 *** 埋戻1 (深夜割増)					
	管頂30cmまで		m3	(2,786) 2,732		歩A・単A
000010	*** B単- 10号 *** 埋戻2 (深夜割増)					
	管頂30cm～下層路盤まで		m3	(2,786) 2,732		歩A・単A
000011	*** B単- 11号 *** 発生土運搬 (深夜割増)					
			m3	(1,170) 1,154		歩A・単A
000012	*** B単- 12号 *** 発生土運搬 (深夜割増)					
			m3	(1,170) 1,154		歩A・単A
000013	*** B単- 13号 *** 作業残土処理					
			m3	(4,871) 4,837		歩A・単A
000014	*** B単- 14号 *** 購入土					
	C-40		m3	(4,830) 4,814		歩A・単A
000015	*** B単- 15号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装 t=10cm		m	(636) 630		歩A・単A
000016	*** B単- 16号 *** 舗装版破砕 夜間作業					
	アスファルト舗装 t=10cm		m ²	(271) 267		歩A・単A
000017	*** B単- 17号 *** 殻運搬・処理 (現場～仮置場) 夜間作業					
	アスファルト殻		m3	(2,727) 2,686		歩A・単A
000018	*** B単- 18号 *** 殻運搬・処理 (仮置場～処分場)					
	アスファルト殻		m3	(6,288) 6,267		歩A・単A
000019	*** B単- 19号 *** 基礎1 (深夜割増)					
	管底部		m3	(5,750) 5,641		歩A・単A
000020	*** B単- 20号 *** 基礎2 (深夜割増)					
	管側部		m3	(5,750) 5,641		歩A・単A
000021	*** B単- 21号 *** 基礎1 (深夜割増)					
	管底部		m3	(5,750) 5,641		歩A・単A
000022	*** B単- 22号 *** 基礎2 (深夜割増)					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管側部		m3	(5,750) 5,641		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** ダクトイル鑄鉄管設置 (深夜割増)					
	φ250mm		本	(141,607) 140,877		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** ダクトイル鑄鉄管撤去 (深夜割増)					
	φ250mm		本	(9,699) 9,535		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** ダクトイル鑄鉄管切断 (深夜割増)					
	φ250mm		箇所	(8,548) 8,380		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 埋設標示テープ					
	B=150		m	(") 177		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 吸出し防止シート (敷設・撤去)					
	t=1.4mm		m ²	(657) 654		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 廃プラ運搬・処理 (現場～仮置場)					
	廃プラ		m3	(1,170) 1,154		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 廃プラ運搬・処理 (仮置場～処分場)					
	吸出し防止シート		m3	(9,701) 9,603		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ポリエチレンスリーブ					
	φ250		m	(") 430		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 砂利舗装					
	C-40, t=20cm		m ²	(781) 769		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 下層路盤					
	C-40, t=15cm		m ²	(414) 406		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 上層路盤					
	M-25, t=10cm		m ²	(711) 708		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 基層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(2,166) 2,160		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 表層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(2,122) 2,117		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 上層路盤					
	M-25, t=10cm		m ²	(711) 708		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 下層路盤					
	C-40, t=15cm		m ²	(941) 938		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 基層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(2,166) 2,160		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 表層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(2,122) 2,117		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 排水ポンプ (深夜割増)					
			箇所	(122,976) 121,031		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 交通誘導警備員					
	舗装版切断時・復旧時 (上下流に1人ずつ半日計上)		人	(12,713) 12,464		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 交通誘導警備員 (深夜割増)					
			人	(19,070) 18,696		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 調査時					
	400W×4灯/基 レンタル料+サポート料		日	(") 4,798		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 調査時					
	400W×4灯/基 基本料		回	(") 1,731		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 燃料 (投光機 エンジン搭載式)					
	400W×4灯/基 軽油		L	(") 142		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 調査時 上流側					
	1000W/基 レンタル料+サポート料		日	(") 6,049		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 調査時 上流側					
	1000W/基 基本料		回	(") 1,978		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 燃料 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 上流側					
	1000W/基 軽油		L	(") 142		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 調査時 下流側					
	1000W/基 レンタル料+サポート料		日	(") 6,049		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 調査時 下流側					
	1000W/基 基本料		回	(") 1,978		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 燃料 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 下流側					
	1000W/基 軽油		L	(") 142		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 本復旧時					
	400W×4灯/基 レンタル料+サポート料		日	(") 4,798		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 本復旧時					
	400W×4灯/基 基本料		回	(") 1,731		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 燃料 (投光機 エンジン搭載式)					
	400W×4灯/基 軽油		L	(") 142		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 上流側					
	1000W/基 レンタル料+サポート料		日	(") 6,049		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 上流側					
	1000W/基 基本料		回	(") 1,978		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 燃料 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 上流側					
	1000W/基 軽油		L	(") 142		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 下流側					
	1000W/基 レンタル料+サポート料		日	(") 6,049		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 照明機器 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 本復旧時 下流側					
	1000W/基 基本料		回	(") 1,978		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 燃料 (ハールン投光機 エンジン搭載式) 下流側					
	1000W/基 軽油		L	(") 142		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** たて込み簡易土留 (深夜割増)					
	調査時		式	(100,823) 99,185		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** たて込み簡易土留 (深夜割増)					
	本復旧時		式	(32,468) 31,922		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 仮置場整備					
	土木シート		m ²	(609) 608		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 仮設材輸送 (調査時)					
	たて込み簡易土留め		ton	(") 12,266		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 仮設材輸送 (本復旧時)					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留め		ton	(") 12,266		歩A・単A
	*** B単－ 66号 ***					
000066	土壌調査					
	28項目		検体	(") 103,868		歩A・単A
	*** B単－ 67号 ***					
000067	床掘り (深夜割増)					
	人力掘削		m3	(0) 12,257		歩A・単A
	*** B単－ 68号 ***					
000068	埋戻1 (深夜割増)					
	管頂30cmまで		m3	(0) 2,732		歩A・単A
	*** B単－ 69号 ***					
000069	埋戻2 (深夜割増)					
	管頂30cm～下層路盤まで		m3	(0) 2,732		歩A・単A
	*** B単－ 70号 ***					
000070	床掘					
			m3	(0) 1,894		歩A・単A
	*** B単－ 71号 ***					
000071	発生土運搬 (深夜割増)					
			m3	(0) 1,154		歩A・単A
	*** B単－ 72号 ***					
000072	発生土運搬 (現場～仮置場)					
	仮舗装箇所		m3	(0) 890		歩A・単A
	*** B単－ 73号 ***					
000073	発生土運搬 (深夜割増)					
			m3	(0) 2,363		歩A・単A
	*** B単－ 74号 ***					
000074	発生土運搬 (深夜割増)					
			m3	(0) 2,363		歩A・単A
	*** B単－ 75号 ***					
000075	作業残土処理					
			m3	(0) 5,802		歩A・単A
	*** B単－ 76号 ***					
000076	購入土					
	C-40		m3	(0) 3,660		歩A・単A
	*** B単－ 77号 ***					
000077	購入土					
	M-25		m3	(0) 3,660		歩A・単A
	*** B単－ 78号 ***					
000078	舗装版破砕					
	アスファルト舗装 t=10cm (t=5cm部含む)		m ²	(0) 203		歩A・単A
	*** B単－ 79号 ***					
000079	舗装版破砕 (仮舗装箇所)					
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²	(0) 1,499		歩A・単A
	*** B単－ 80号 ***					
000080	舗装版破砕 (仮舗装箇所、本復旧前)					
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²	(0) 2,002		歩A・単A
	*** B単－ 81号 ***					
000081	殻運搬・処理 (仮舗装箇所) (現場～仮置場)					
	アスファルト殻		m3	(0) 2,666		歩A・単A
	*** B単－ 82号 ***					
000082	殻運搬・処理 (現場～処分場)					
	アスファルト殻 (t=5cm部含む)		m3	(0) 6,219		歩A・単A
	*** B単－ 83号 ***					
000083	殻運搬・処理 (仮舗装本復旧前) (現場～仮置場)					
	アスファルト殻		m3	(0) 2,666		歩A・単A
	*** B単－ 84号 ***					
000084	殻運搬・処理 (仮置場～処分場)					
	アスファルト殻		m3	(0) 6,534		歩A・単A
	*** B単－ 85号 ***					
000085	基礎1 (深夜割増)					
	管底部		m3	(0) 5,641		歩A・単A
	*** B単－ 86号 ***					
000086	基礎2 (深夜割増)					
	管側部		m3	(0) 5,641		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** ダクタイトル鋳鉄管設置 (深夜割増)					
	φ250mm		本	(0) 177,597		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** ダクタイトル鋳鉄管運搬					
	東蓮寺支線揚水機場		式	(0) 5,318		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** ダクタイトル鋳鉄管管体材料					
			式	(0) 166,725		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 砂利舗装					
	C-40, t=20cm		m ²	(0) 1,176		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 下層路盤					
	C-40, t=15cm		m ²	(0) 785		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 上層路盤					
	M-25, t=10cm		m ²	(0) 1,032		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 表層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(0) 2,671		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 下層路盤工					
	C-40、t=15cm		m ²	(0) 782		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 上層路盤					
	M-25、t=15cm		m ²	(0) 782		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 表層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(0) 4,681		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 不陸整正					
	上層路盤		m ²	(0) 1,026		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 基層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(0) 2,228		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 表層					
	密粒度アスコン t=5cm		m ²	(0) 2,185		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 区画線工					
	熔融式ペイント t=15cm		m	(0) 296		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 排水ポンプ (深夜割増)					
			箇所	(0) 103,860		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 交通誘導警備員					
	舗装版切断時 (上下流に1人ずつ半日計上)		人	(0) 12,464		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 交通誘導警備員					
	仮舗装時 (上下流に1人ずつ半日計上)		人	(0) 12,464		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 交通誘導警備員					
	本舗装時 (上下流に1人)		人	(0) 12,460		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** たて込み簡易土留 (深夜割増)					
	調査時		式	(0) 44,347		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** たて込み簡易土留 (深夜割増)					
	本復旧時		式	(0) 44,346		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘り (深夜割増) 機械掘削		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10004	床掘り (機械) 夜間作業 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(〃) 1,000	m3	(347) 343	(347) 343	T単 4号
	合 計				(347) 343	
	単 価				(343) 339	
	官積算単価				343	合意率 0.988472
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘り (深夜割増) 人力掘削		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10001	床掘り (人力) 夜間作業 土砂, 現場制約あり, ー, ー	(〃) 1,000	m3	(12,638) 12,390	(12,638) 12,390	T単 1号
	合 計				(12,638) 12,390	
	単 価				(12,502) 12,257	
	官積算単価				12,390	合意率 0.989238
	*** B単－ 3号 ***					
000003	埋戻1 (深夜割増) 管頂30cmまで		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10002	人土工 (盛土・埋戻) 夜間作業 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	(〃) 1,000	m3	(2,816) 2,761	(2,816) 2,761	T単 2号
	合 計				(2,816) 2,761	
	単 価				(2,786) 2,732	
	官積算単価				2,761	合意率 0.989346
	*** B単－ 4号 ***					
000004	埋戻2 (深夜割増) 管頂30cm～下層路盤まで		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10002	人土工 (盛土・埋戻) 夜間作業 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	(〃) 1,000	m3	(2,816) 2,761	(2,816) 2,761	T単 2号
	合 計				(2,816) 2,761	
	単 価				(2,786) 2,732	
	官積算単価				2,761	合意率 0.989346
	*** B単－ 5号 ***					
000005	発生土運搬 (深夜割増)		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10003	土砂等運搬 夜間作業 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)	(〃) 1,000	m3	(1,183) 1,167	(1,183) 1,167	T単 3号
	合 計				(1,183) 1,167	
	単 価				(1,170) 1,154	
	官積算単価				1,167	合意率 0.98901
	*** B単－ 6号 ***					
000006	発生土運搬 (深夜割増)		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T10003	土砂等運搬 夜間作業 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)	(〃) 1,000	m3	(1,183) 1,167	(1,183) 1,167	T単 3号
	合 計				(1,183) 1,167	
	単 価				(1,170) 1,154	
	官積算単価				1,167	合意率 0.98901
	*** B単－ 7号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	床掘り (深夜割増)				(〃)	歩A
	機械掘削		m3		1.000	当たり算出
T10004	床掘り (機械) 夜間作業	(〃)		(347)	(347)	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3	343	343	T単 4号
					(347)	
	合 計				343	
					(343)	
	単 価				339	
	官積算単価				343	合意率 0.988472
	*** B単ー 8号 ***					
000008	床掘り (深夜割増)				(〃)	歩A
	人力掘削		m3		1.000	当たり算出
T10001	床掘り (人力) 夜間作業	(〃)		(12,638)	(12,638)	
	土砂, 現場制約あり, 一, 一	1.000	m3	12,390	12,390	T単 1号
					(12,638)	
	合 計				12,390	
					(12,502)	
	単 価				12,257	
	官積算単価				12,390	合意率 0.989238
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻1 (深夜割増)				(〃)	歩A
	管頂30cmまで		m3		1.000	当たり算出
T10002	人力土工 (盛土・埋戻) 夜間作業	(〃)		(2,816)	(2,816)	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,761	2,761	T単 2号
					(2,816)	
	合 計				2,761	
					(2,786)	
	単 価				2,732	
	官積算単価				2,761	合意率 0.989346
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻2 (深夜割増)				(〃)	歩A
	管頂30cm～下層路盤まで		m3		1.000	当たり算出
T10002	人力土工 (盛土・埋戻) 夜間作業	(〃)		(2,816)	(2,816)	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,761	2,761	T単 2号
					(2,816)	
	合 計				2,761	
					(2,786)	
	単 価				2,732	
	官積算単価				2,761	合意率 0.989346
	*** B単ー 11号 ***					
000011	発生土運搬 (深夜割増)				(〃)	歩A
			m3		1.000	当たり算出
T10003	土砂等運搬 夜間作業	(〃)		(1,183)	(1,183)	
	小規模, ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	m3	1,167	1,167	T単 3号
					(1,183)	
	合 計				1,167	
					(1,170)	
	単 価				1,154	
	官積算単価				1,167	合意率 0.98901
	*** B単ー 12号 ***					
000012	発生土運搬 (深夜割増)				(〃)	歩A
			m3		1.000	当たり算出
T10003	土砂等運搬 夜間作業	(〃)		(1,183)	(1,183)	
	小規模, ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	m3	1,167	1,167	T単 3号
					(1,183)	
	合 計				1,167	
					(1,170)	
	単 価				1,154	
	官積算単価				1,167	合意率 0.98901
	*** B単ー 13号 ***					
000013	作業残土処理				(〃)	歩A
			m3		1.000	当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	建設廃材 発生土,,	(〃) 1.000	m3		(〃) 2,000	S単 19号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.0km以下	(〃) 1.000	m3	(2,924) 2,890	(2,924) 2,890	S単 37号
	合 計				(4,924) 4,890	
	単 価				(4,871) 4,837	
	官積算単価				4,890	合意率 0.989236
	*** B単ー 14号 ***					
000014	購入土 C-40		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	クラッシュヤラン ,C-40 40～0mm(JIS規格品),	(〃) 1.000	m3		(〃) 3,700	S単 20号
T10003	土砂等運搬 夜間作業 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	(〃) 1.000	m3	(1,183) 1,167	(1,183) 1,167	T単 3号
	合 計				(4,883) 4,867	
	単 価				(4,830) 4,814	
	官積算単価				4,867	合意率 0.989146
	*** B単ー 15号 ***					
000015	舗装版切断 アスファルト舗装 t=10cm		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(〃) 1.000	m	(643.4) 636.6	(643) 637	S単 40号
	合 計				(643) 637	
	単 価				(636) 630	
	官積算単価				637	合意率 0.989113
	*** B単ー 16号 ***					
000016	舗装版破碎 夜間作業 アスファルト舗装 t=10cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T60001	舗装版破碎 夜間作業 舗装版破碎,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(〃) 1.000	m ²	(274) 270	(274) 270	T単 12号
	合 計				(274) 270	
	単 価				(271) 267	
	官積算単価				270	合意率 0.989051
	*** B単ー 17号 ***					
000017	殻運搬・処理(現場～仮置場) 夜間作業 アスファルト殻		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T60002	殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,15km以下	(〃) 1.000	m3	(2,757) 2,716	(2,757) 2,716	T単 13号
	合 計				(2,757) 2,716	
	単 価				(2,727) 2,686	
	官積算単価				2,716	合意率 0.989118
	*** B単ー 18号 ***					
000018	殻運搬・処理(仮置場～処分場) アスファルト殻		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(〃) 1.000	m3	(2,857) 2,836	(2,857) 2,836	S単 39号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(〃) 1.000	m3		(〃) 3,500	S単 33号
	合 計				(6,357) 6,336	
	単 価				(6,288) 6,267	
	官積算単価				6,336	合意率 0.989145

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 19号 ***					
000019	基礎1 (深夜割増) 管底部		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T20001	パイプライン基礎 (管底部) 夜間作業 砕石, 礫質土・粘性土, 振動コンパクタ, 区分 I	(〃) 1,000	m3	(5,813) 5,703	(5,813) 5,703	T単 5号
	合 計				(5,813) 5,703	
	単 価				(5,750) 5,641	
	官積算単価				5,703	合意率 0.989162
	*** B単一 20号 ***					
000020	基礎2 (深夜割増) 管側部		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T20002	パイプライン基礎 (管側部) 夜間作業 砕石, 礫質土・粘性土, 振動コンパクタ, 区分 I	(〃) 1,000	m3	(5,813) 5,703	(5,813) 5,703	T単 6号
	合 計				(5,813) 5,703	
	単 価				(5,750) 5,641	
	官積算単価				5,703	合意率 0.989162
	*** B単一 21号 ***					
000021	基礎1 (深夜割増) 管底部		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T20001	パイプライン基礎 (管底部) 夜間作業 砕石, 礫質土・粘性土, 振動コンパクタ, 区分 I	(〃) 1,000	m3	(5,813) 5,703	(5,813) 5,703	T単 5号
	合 計				(5,813) 5,703	
	単 価				(5,750) 5,641	
	官積算単価				5,703	合意率 0.989162
	*** B単一 22号 ***					
000022	基礎2 (深夜割増) 管側部		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T20002	パイプライン基礎 (管側部) 夜間作業 砕石, 礫質土・粘性土, 振動コンパクタ, 区分 I	(〃) 1,000	m3	(5,813) 5,703	(5,813) 5,703	T単 6号
	合 計				(5,813) 5,703	
	単 価				(5,750) 5,641	
	官積算単価				5,703	合意率 0.989162
	*** B単一 23号 ***					
000023	ダクタイル鋳鉄管設置 (深夜割増) φ 250mm		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T30001	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形) (たて込み簡易土留) 夜間作業 直管, 250×5, 1種, ハック絞 (クレーン機能付), なし, なし, な	(〃) 1,000	本	(143,150) 142,412	(143,150) 142,412	T単 7号
	合 計				(143,150) 142,412	
	単 価				(141,607) 140,877	
	官積算単価				142,412	合意率 0.989221
	*** B単一 24号 ***					
000024	ダクタイル鋳鉄管撤去 (深夜割増) φ 250mm		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T30002	ダクタイル鋳鉄管撤去 (K形) 夜間作業 直管, 250×5, 1種, ハック絞 (クレーン機能付)	(〃) 1,000	本	(9,805) 9,639	(9,805) 9,639	T単 8号
	合 計				(9,805) 9,639	
	単 価				(9,699) 9,535	
	官積算単価				9,639	合意率 0.989189

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ダクタイル鋳鉄管切断 (深夜割増) φ250mm		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T30003	管切断 (DCIP管) 夜間作業 250mm	(〃) 1.000	箇所	(8,641) 8,471	(8,641) 8,471	T単 9号
	合 計				(8,641) 8,471	
	単 価				(8,548) 8,380	
	官積算単価				8,471	合意率 0.989237
	*** B単ー 26号 ***					
000026	埋設標示テープ B=150		m		(〃) 50.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス,	(〃) 1.000	巻	8,950	(〃) 8,950	S単 23号
	合 計				(〃) 8,950	
	単 価				(〃) 177	
	官積算単価				179	合意率 0.988826
	*** B単ー 27号 ***					
000027	吸出し防止シート (敷設・撤去) t=1.4mm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T50002	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 夜間作業 敷設	(〃) 1.000	m ²	(568) 567	(568) 567	T単 10号
T50003	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 夜間作業 撤去	(〃) 1.000	m ²	(96) 94	(96) 94	T単 11号
	合 計				(664) 661	
	単 価				(657) 654	
	官積算単価				661	合意率 0.989457
	*** B単ー 28号 ***					
000028	廃ブラ運搬・処理 (現場→仮置場) 廃ブラ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10003	土砂等運搬 夜間作業 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3 (平積0.2m3)	(〃) 1.000	m3	(1,183) 1,167	(1,183) 1,167	T単 3号
	合 計				(1,183) 1,167	
	単 価				(1,170) 1,154	
	官積算単価				1,167	合意率 0.98901
	*** B単ー 29号 ***					
000029	廃ブラ運搬・処理 (仮置場→処分場) 吸出し防止シート		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3 (平積0.2m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下	(〃) 1.000	m3	(8,407) 8,308	(8,407) 8,308	S単 38号
S02123	建設廃材 廃ブラ	(〃) 1.000	m3	1,400	(〃) 1,400	S単 34号
	合 計				(9,807) 9,708	
	単 価				(9,701) 9,603	
	官積算単価				9,708	合意率 0.989191
	*** B単ー 30号 ***					
000030	ポリエチレンスリーブ φ250		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m,,	(〃) 0.170	枚	2,560	(〃) 435	S単 25号
	合 計				(〃) 435	
	単 価				(〃) 430	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				435	合意率 0.988505
	*** B単— 31号 ***					
000031	砂利舗装 C-40, t=20cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
T80003	瀝青材散布 夜間作業 PK-3, 126L, アスファルトエッジ`ンス`レーヤ	(〃) 1.000	m ²	(371) 367	(371) 367	T単 22号
T80001	砂利舗装工 (人力) 夜間作業 クラッシュラン, C-40, 20cm, 不要, なし, 必要, なし	(〃) 1.000	m ²	(419) 411	(419) 411	T単 21号
	合 計				(790) 778	
	単 価				(781) 769	
	官積算単価				778	合意率 0.988607
	*** B単— 32号 ***					
000032	下層路盤 C-40, t=15cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
T80004	砂利舗装工 (人力) 夜間作業 クラッシュラン, C-40, 15cm, 不要, なし, 必要, なし	(〃) 1.000	m ²	(419) 411	(419) 411	T単 23号
	合 計				(419) 411	
	単 価				(414) 406	
	官積算単価				411	合意率 0.988066
	*** B単— 33号 ***					
000033	上層路盤 M-25, t=10cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-25, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(〃) 1.000	m ²	(719.2) 715.7	(719) 716	S単 42号
	合 計				(719) 716	
	単 価				(711) 708	
	官積算単価				716	合意率 0.988873
	*** B単— 34号 ***					
000034	基層 密粒度アスコン t=5cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコト各種, なし	(〃) 1.000	m ²	(2,190) 2,184	(2,190) 2,184	S単 43号
	合 計				(2,190) 2,184	
	単 価				(2,166) 2,160	
	官積算単価				2,184	合意率 0.989041
	*** B単— 35号 ***					
000035	表層 密粒度アスコン t=5cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), タックコート 各種, なし, 再生 密粒度アスコン(13)	(〃) 1.000	m ²	(2,145) 2,140	(2,145) 2,140	S単 44号
	合 計				(2,145) 2,140	
	単 価				(2,122) 2,117	
	官積算単価				2,140	合意率 0.989277
	*** B単— 36号 ***					
000036	上層路盤 M-25, t=10cm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-25, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(〃) 1.000	m ²	(719.2) 715.7	(719) 716	S単 42号
	合 計				(719) 716	

事業名	南予用水施設機能保全事業	
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(711)	
	単 価				708	
	官積算単価				716	合意率 0.988873
	*** B単ー 37号 ***					
000037	下層路盤 C-40, t=15cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, グラックソール C-40	(〃) 1,000	m ²	(951.2) 947.7	(951) 948	S単 41号
	合 計				(951) 948	
	単 価				(941) 938	
	官積算単価				948	合意率 0.989484
	*** B単ー 38号 ***					
000038	基層 密粒度アスコン t=5cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコト各種, なし	(〃) 1,000	m ²	(2,190) 2,184	(2,190) 2,184	S単 43号
	合 計				(2,190) 2,184	
	単 価				(2,166) 2,160	
	官積算単価				2,184	合意率 0.989041
	*** B単ー 39号 ***					
000039	表層 密粒度アスコン t=5cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 再生 密粒度アスコン(13)	(〃) 1,000	m ²	(2,145) 2,140	(2,145) 2,140	S単 44号
	合 計				(2,145) 2,140	
	単 価				(2,122) 2,117	
	官積算単価				2,140	合意率 0.989277
	*** B単ー 40号 ***					
000040	排水ポンプ (深夜割増)		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T70001	排水ポンプ運転 (小口径) 夜間作業 3, 作業時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, なし	(〃) 1,000	箇所	(26,080) 25,763	(26,080) 25,763	T単 14号
T70002	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 夜間作業 口径100mm, なし	(〃) 1,000	箇所	(75,290) 74,044	(75,290) 74,044	T単 15号
T70004	排水ポンプ用金場設置・撤去 夜間作業 釜場掘削・設置	(〃) 1,000	箇所	(10,393) 10,218	(10,393) 10,218	T単 17号
T70005	排水ポンプ用金場設置・撤去 夜間作業 釜場掘削・撤去	(〃) 1,000	箇所	(12,553) 12,325	(12,553) 12,325	T単 18号
	合 計				(124,316) 122,350	
	単 価				(122,976) 121,031	
	官積算単価				122,350	合意率 0.989221
	*** B単ー 41号 ***					
000041	交通誘導警備員 舗装版切断時・復旧時 (上下流に1人ずつ半日計上)		人		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1,000	人	(12,852) 12,600	(12,852) 12,600	S単 16号
	合 計				(12,852) 12,600	
	単 価				(12,713) 12,464	
	官積算単価				12,600	合意率 0.989184
	*** B単ー 42号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000042	交通誘導警備員 (深夜割増)		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B (夜間作業単価)	(") 1,000	人	(19,278) 18,900	(19,278) 18,900	S単 17号
	合 計				(19,278) 18,900	
	単 価				(19,070) 18,696	
	官積算単価				18,900	合意率 0.98921
	*** B単ー 43号 ***					
000043	照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 調査時 400W×4灯/基 レンタル料+サポート料		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	投光機 エンジン搭載機 レンタル料+サポート料,,	(") 1,000	日	4,850	(") 4,850	S単 28号
	合 計				(") 4,850	
	単 価				(") 4,798	
	官積算単価				4,850	合意率 0.989278
	*** B単ー 44号 ***					
000044	照明機器 (投光機 エンジン搭載式) 調査時 400W×4灯/基 基本料		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	投光機 エンジン搭載機 基本料,,	(") 1,000	回	1,750	(") 1,750	S単 29号
	合 計				(") 1,750	
	単 価				(") 1,731	
	官積算単価				1,750	合意率 0.989142
	*** B単ー 45号 ***					
000045	燃料 (投光機 エンジン搭載式) 400W×4灯/基 軽油		L		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(") 1,000	L	144	(") 144	S単 18号
	合 計				(") 144	
	単 価				(") 142	
	官積算単価				144	合意率 0.986111
	*** B単ー 46号 ***					
000046	照明機器 (バルーン投光機 エンジン搭載式) 調査時 上流側 1000W/基 レンタル料+サポート料		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 レンタル料+サポート料,,	(") 1,000	日	6,115	(") 6,115	S単 30号
	合 計				(") 6,115	
	単 価				(") 6,049	
	官積算単価				6,115	合意率 0.989206
	*** B単ー 47号 ***					
000047	照明機器 (バルーン投光機 エンジン搭載式) 調査時 上流側 1000W/基 基本料		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 基本料,,	(") 1,000	回	2,000	(") 2,000	S単 31号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 1,978	
	官積算単価				2,000	合意率 0.989
	*** B単ー 48号 ***					
000048	燃料 (バルーン投光機 エンジン搭載式) 上流側 1000W/基 軽油		L		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油	(")			(")	
	バトロ-#給油,,	1.000	L	144	144	S単 18号
	合 計				(")	
	単 価				142	
	官積算単価				144	合意率 0.986111
	*** B単- 49号 ***					
000049	照明機器(バルーン投光機 エンジン搭載式)調査時 下流側				(")	歩A
	1000W/基 レンタル料+サポート料		日		1.000 日	当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式	(")			(")	
	レンタル料+サポート料,,	1.000	日	6,115	6,115	S単 30号
	合 計				(")	
	単 価				6,049	
	官積算単価				6,115	合意率 0.989206
	*** B単- 50号 ***					
000050	照明機器(バルーン投光機 エンジン搭載式)調査時 下流側				(")	歩A
	1000W/基 基本料		回		1.000 回	当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式	(")			(")	
	基本料,,	1.000	回	2,000	2,000	S単 31号
	合 計				(")	
	単 価				1,978	
	官積算単価				2,000	合意率 0.989
	*** B単- 51号 ***					
000051	燃料(バルーン投光機 エンジン搭載式)下流側				(")	歩A
	1000W/基 軽油		L		1.000 L	当たり算出
S02116	軽油	(")			(")	
	バトロ-#給油,,	1.000	L	144	144	S単 18号
	合 計				(")	
	単 価				142	
	官積算単価				144	合意率 0.986111
	*** B単- 52号 ***					
000052	照明機器(投光機 エンジン搭載式)本復旧時				(")	歩A
	400W×4灯/基 レンタル料+サポート料		日		1.000 日	当たり算出
S02116	投光機 エンジン搭載機	(")			(")	
	レンタル料+サポート料,,	1.000	日	4,850	4,850	S単 28号
	合 計				(")	
	単 価				4,798	
	官積算単価				4,850	合意率 0.989278
	*** B単- 53号 ***					
000053	照明機器(投光機 エンジン搭載式)本復旧時				(")	歩A
	400W×4灯/基 基本料		回		1.000 回	当たり算出
S02116	投光機 エンジン搭載機	(")			(")	
	基本料,,	1.000	回	1,750	1,750	S単 29号
	合 計				(")	
	単 価				1,731	
	官積算単価				1,750	合意率 0.989142
	*** B単- 54号 ***					
000054	燃料(投光機 エンジン搭載式)				(")	歩A
	400W×4灯/基 軽油		L		1.000 L	当たり算出
S02116	軽油	(")			(")	
	バトロ-#給油,,	1.000	L	144	144	S単 18号

事業名	南予用水施設機能保全事業	
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 144	
	単 価				(") 142	
	官積算単価				144	合意率 0.986111
	*** B単一 55号 ***					
000055	照明機器(バルーン投光機 エンジン搭載式)本復旧時 上流側 1000W/基 レンタル料+サポート料		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 レンタル料+サポート料,,	(") 1.000	日	6,115	(") 6,115	S単 30号
	合 計				(") 6,115	
	単 価				(") 6,049	
	官積算単価				6,115	合意率 0.989206
	*** B単一 56号 ***					
000056	照明機器(バルーン投光機 エンジン搭載式)本復旧時 上流側 1000W/基 基本料		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 基本料,,	(") 1.000	回	2,000	(") 2,000	S単 31号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 1,978	
	官積算単価				2,000	合意率 0.989
	*** B単一 57号 ***					
000057	燃料(バルーン投光機 エンジン搭載式)上流側 1000W/基 軽油		L		(") 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ハトロ-給油,,	(") 1.000	L	144	(") 144	S単 18号
	合 計				(") 144	
	単 価				(") 142	
	官積算単価				144	合意率 0.986111
	*** B単一 58号 ***					
000058	照明機器(バルーン投光機 エンジン搭載式)本復旧時 下流側 1000W/基 レンタル料+サポート料		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 レンタル料+サポート料,,	(") 1.000	日	6,115	(") 6,115	S単 30号
	合 計				(") 6,115	
	単 価				(") 6,049	
	官積算単価				6,115	合意率 0.989206
	*** B単一 59号 ***					
000059	照明機器(バルーン投光機 エンジン搭載式)本復旧時 下流側 1000W/基 基本料		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 基本料,,	(") 1.000	回	2,000	(") 2,000	S単 31号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 1,978	
	官積算単価				2,000	合意率 0.989
	*** B単一 60号 ***					
000060	燃料(バルーン投光機 エンジン搭載式)下流側 1000W/基 軽油		L		(") 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ハトロ-給油,,	(") 1.000	L	144	(") 144	S単 18号
	合 計				(") 144	

事業名	南予用水施設機能保全事業	
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				142	
	官積算単価				144	合意率 0.986111
	*** B単一 61号 ***					
000061	たて込み簡易土留 (深夜割増) 調査時		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T70003	たて込み簡易土留 夜間作業 1. 10m以上～1. 35m未満, 4mまで, 山0. 45(平0. 35) 2. 9t吊	(〃) 6.000	m	(15, 967) 15, 691	(95, 802) 94, 146	T単 16号
T70006	たて込み簡易土留 (2m当り) 2m, 3. 0m未満, 3. 0m, 3日, 3回	(〃) 36.000	m ²		(〃) 6, 120	T単 19号
	合 計				(101, 922) 100, 266	
	単 価				(100, 823) 99, 185	
	官積算単価				100, 266	合意率 0.989217
	*** B単一 62号 ***					
000062	たて込み簡易土留 (深夜割増) 本復旧時		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T70003	たて込み簡易土留 夜間作業 1. 10m以上～1. 35m未満, 4mまで, 山0. 45(平0. 35) 2. 9t吊	(〃) 2.000	m	(15, 967) 15, 691	(31, 934) 31, 382	T単 16号
T70007	たて込み簡易土留 (2m当り) 2m, 3. 0m未満, 3. 0m, 1日, 1回	(〃) 12.000	m ²		(〃) 888	T単 20号
	合 計				(32, 822) 32, 270	
	単 価				(32, 468) 31, 922	
	官積算単価				32, 270	合意率 0.989214
	*** B単一 63号 ***					
000063	仮置場整備 土木シート		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(〃) 1.000	m ²	(616) 615	(616) 615	S単 35号
	合 計				(616) 615	
	単 価				(609) 608	
	官積算単価				615	合意率 0.988636
	*** B単一 64号 ***					
000064	仮設材輸送 (調査時) たて込み簡易土留め		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0	(〃) 1.000	ton	12, 400	(〃) 12, 400	S単 36号
	合 計				(〃) 12, 400	
	単 価				(〃) 12, 266	
	官積算単価				12, 400	合意率 0.989193
	*** B単一 65号 ***					
000065	仮設材輸送 (本復旧時) たて込み簡易土留め		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0	(〃) 1.000	ton	12, 400	(〃) 12, 400	S単 36号
	合 計				(〃) 12, 400	
	単 価				(〃) 12, 266	
	官積算単価				12, 400	合意率 0.989193
	*** B単一 66号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000066	土壌調査				(〃)	歩A
	28項目		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	愛媛県条例に基づく土壌調査 (28項目)	(〃)	検体		(〃)	
		1.000		105,000	105,000	S単 32号
	合 計				(〃)	
					105,000	
	単 価				(〃)	
					103,868	
	官積算単価				105,000	合意率 0.989219
	*** B単ー 67号 ***					
000067	床掘り (深夜割増)				(0.000) m3	歩A
	人力掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
T10001	床掘り (人力) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	土砂, 現場制約あり, 一, 一	1.000	m3	12,390	12,390	T単 1号
	合 計				(0)	
					12,390	
	単 価				(0)	
					12,257	
	官積算単価				12,390	合意率 0.989238
	*** B単ー 68号 ***					
000068	埋戻1 (深夜割増)				(0.000) m3	歩A
	管頂30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
T10002	人力土工 (盛土・埋戻) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,761	2,761	T単 2号
	合 計				(0)	
					2,761	
	単 価				(0)	
					2,732	
	官積算単価				2,761	合意率 0.989346
	*** B単ー 69号 ***					
000069	埋戻2 (深夜割増)				(0.000) m3	歩A
	管頂30cm～下層路盤まで		m3		1.000 m3	当たり算出
T10002	人力土工 (盛土・埋戻) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,761	2,761	T単 2号
	合 計				(0)	
					2,761	
	単 価				(0)	
					2,732	
	官積算単価				2,761	合意率 0.989346
	*** B単ー 70号 ***					
000070	床掘				(0.000) m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	1.000	m3	1,921	1,921	S単 70号
	合 計				(0)	
					1,921	
	単 価				(0)	
					1,894	
	官積算単価				1,921	合意率 0.985882
	*** B単ー 71号 ***					
000071	発生土運搬 (深夜割増)				(0.000) m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
T10003	土砂等運搬 夜間作業	(0.000)			(0)	
	小規模, ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	m3	1,167	1,167	T単 3号
	合 計				(0)	
					1,167	
	単 価				(0)	
					1,154	
	官積算単価				1,167	合意率 0.98901
	*** B単ー 72号 ***					
000072	発生土運搬 (現場～仮置場)				(0.000) m3	歩A
	仮舗装箇所		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	903.1	(0) 903	S単 72号
					(0) 903	
	合 計				(0) 903	
	単 価				(0) 890	
	官積算単価				903	合意率 0.985882
	*** B単ー 73号 ***					
000073	発生土運搬 (深夜割増)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10005	仮置き土積込み (夜間作業) 小規模 (標準) 、土砂,ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	(0.000) 1.000	m3	1,222	(0) 1,222	T単 24号
T10003	土砂等運搬 夜間作業 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	(0.000) 1.000	m3	1,167	(0) 1,167	T単 3号
					(0) 2,389	
	合 計				(0) 2,389	
	単 価				(0) 2,363	
	官積算単価				2,389	合意率 0.98901
	*** B単ー 74号 ***					
000074	発生土運搬 (深夜割増)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10005	仮置き土積込み (夜間作業) 小規模 (標準) 、土砂,ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3	(0.000) 1.000	m3	1,222	(0) 1,222	T単 24号
T10003	土砂等運搬 夜間作業 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)	(0.000) 1.000	m3	1,167	(0) 1,167	T単 3号
					(0) 2,389	
	合 計				(0) 2,389	
	単 価				(0) 2,363	
	官積算単価				2,389	合意率 0.98901
	*** B単ー 75号 ***					
000075	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	建設廃材 発生土,,	(0.000) 1.000	m3	2,000	(0) 2,000	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	975.4	(0) 975	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.0km以下	(0.000) 1.000	m3	2,890	(0) 2,890	S単 37号
					(0) 5,865	
	合 計				(0) 5,802	
	単 価				(0) 5,802	
	官積算単価				5,865	合意率 0.989236
	*** B単ー 76号 ***					
000076	購入土 C-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	クラッシュラン ,C-40 40～0mm(JIS規格品),	(0.000) 1.000	m3	3,700	(0) 3,700	S単 20号
					(0) 3,700	
	合 計				(0) 3,660	
	単 価				(0) 3,660	
	官積算単価				3,700	合意率 0.989146
	*** B単ー 77号 ***					
000077	購入土 M-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	粒度調整碎石 ,M-25 25～0mm,	(0.000) 1.000	m3	3,700	(0) 3,700	S単 57号
					(0) 3,700	
	合 計				(0) 3,700	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				3,660	
	官積算単価				3,700	合意率 0.989146
	*** B単— 78号 ***					
000078	舗装版破碎				(0.000) m ²	歩A
	アスファルト舗装 t=10cm (t=5cm部含む)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	207.3	207	S単 73号
					(0)	
	合 計				207	
					(0)	
	単 価				203	
	官積算単価				207	合意率 0.981481
	*** B単— 79号 ***					
000079	舗装版破碎 (仮舗装箇所)				(0.000) m ²	歩A
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工)	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎積込 (小規模土工)	1.000	m ²	1,527	1,527	S単 71号
					(0)	
	合 計				1,527	
					(0)	
	単 価				1,499	
	官積算単価				1,527	合意率 0.981481
	*** B単— 80号 ***					
000080	舗装版破碎 (仮舗装箇所、本復旧前)				(0.000) m ²	歩A
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T80016	舗装版破碎積込 夜間施工	(0.000)			(0)	
	小規模土工	1.000	m ²	2,040	2,040	T単 39号
					(0)	
	合 計				2,040	
					(0)	
	単 価				2,002	
	官積算単価				2,040	合意率 0.981481
	*** B単— 81号 ***					
000081	殻運搬・処理 (仮舗装箇所) (現場～仮置場)				(0.000) m ³	歩A
	アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
T60003	殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下	1.000	m ³	2,716	2,716	T単 27号
					(0)	
	合 計				2,716	
					(0)	
	単 価				2,666	
	官積算単価				2,716	合意率 0.981481
	*** B単— 82号 ***					
000082	殻運搬・処理 (現場～処分場)				(0.000) m ³	歩A
	アスファルト殻 (t=5cm部含む)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	2,836	2,836	S単 39号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,500	3,500	S単 33号
					(0)	
	合 計				6,336	
					(0)	
	単 価				6,219	
	官積算単価				6,336	合意率 0.981481
	*** B単— 83号 ***					
000083	殻運搬・処理 (仮舗装本復旧前) (現場～仮置場)				(0.000) m ³	歩A
	アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
T60003	殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下	1.000	m ³	2,716	2,716	T単 27号
					(0)	
	合 計				2,716	

事業名	南予用水施設機能保全事業	
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,666	
	官積算単価				2,716	合意率 0.981481
	*** B単ー 84号 ***					
000084	般運搬・処理 (仮置場～処分場) アスファルト殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,836	2,836	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	269.5	270	S単 69号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,500	3,500	S単 33号
					(0)	
	合 計				6,606	
	単 価				(0)	
	官積算単価				6,534	
						合意率 0.989145
	*** B単ー 85号 ***					
000085	基礎1 (深夜割増) 管底部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T20001	パイプライン基礎 (管底部) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	砕石,礫質土・粘性土,振動コンバク,区分 I	1.000	m3	5,703	5,703	T単 5号
					(0)	
	合 計				5,703	
	単 価				(0)	
	官積算単価				5,641	
						合意率 0.989162
	*** B単ー 86号 ***					
000086	基礎2 (深夜割増) 管側部		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T20002	パイプライン基礎 (管側部) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	砕石,礫質土・粘性土,振動コンバク,区分 I	1.000	m3	5,703	5,703	T単 6号
					(0)	
	合 計				5,703	
	単 価				(0)	
	官積算単価				5,641	
						合意率 0.989162
	*** B単ー 87号 ***					
000087	ダクタイル鋳鉄管設置 (深夜割増) φ250mm		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T30004	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形) (たて込み簡易土留) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	直管,250×5,1種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,な	1.000	本	134,812	134,812	T単 25号
T30005	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形) (たて込み簡易土留) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	継輪,250×5,1種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,な	1.000	本	44,720	44,720	T単 26号
					(0)	
	合 計				179,532	
	単 価				(0)	
	官積算単価				177,597	
						合意率 0.989221
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄管運搬 東蓮寺支線揚水機場		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出	(0.000)			(0)	
		1.000	時間	5,381	5,381	S単 67号
					(0)	
	合 計				5,381	
	単 価				(0)	
	官積算単価				5,318	
						合意率 0.988235
	*** B単ー 89号 ***					
000089	ダクタイル鋳鉄管管体材料		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特殊押輪	(0.000)			(0)	
	φ250,,	3.000	組	42,060	126,180	S単 58号
S02116	継輪	(0.000)			(0)	
	K形、φ250,,	1.000	本	42,530	42,530	S単 59号
	合 計				(0) 168,710	
	単 価				(0) 166,725	
	官積算単価				168,710	合意率 0.988235
	*** B単ー 90号 ***					
000090	砂利舗装				(0.000)㎡	歩A
	C-40、t=20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T80003	瀝青材散布 夜間作業	(0.000)			(0)	
	PK-3、126L、アスファルトエンジ`ンスア`レー	1.000	㎡	367	367	T単 22号
T80005	砂利舗装工 (人力) 夜間作業	(0.000)			(0)	
	クラッシュ、C-40、20cm、不要、なし、必要、なし	1.000	㎡	823	823	T単 32号
	合 計				(0) 1,190	
	単 価				(0) 1,176	
	官積算単価				1,190	合意率 0.988607
	*** B単ー 91号 ***					
000091	下層路盤				(0.000)㎡	歩A
	C-40、t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T80013	下層路盤 夜間施工 (人力)	(0.000)			(0)	
	C-40、t=15cm	1.000	㎡	794	794	T単 37号
	合 計				(0) 794	
	単 価				(0) 785	
	官積算単価				794	合意率 0.988066
	*** B単ー 92号 ***					
000092	上層路盤				(0.000)㎡	歩A
	M-25、t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)	(0.000)			(0)	
	100mm、1層施工、砕石、なし、粒度調整砕石 M-25	1.000	㎡	1,048	1,048	S単 74号
	合 計				(0) 1,048	
	単 価				(0) 1,032	
	官積算単価				1,048	合意率 0.985185
	*** B単ー 93号 ***					
000093	表層				(0.000)㎡	歩A
	密粒度アスコン t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部)	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下、50mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、無し、再生密 粒度アスコン(13)	1.000	㎡	2,711	2,711	S単 75号
	合 計				(0) 2,711	
	単 価				(0) 2,671	
	官積算単価				2,711	合意率 0.985185
	*** B単ー 94号 ***					
000094	下層路盤工				(0.000)㎡	歩A
	C-40、t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T80013	下層路盤 夜間施工 (人力)	(0.000)			(0)	
	C-40、t=15cm	1.000	㎡	794	794	T単 37号
	合 計				(0) 794	
	単 価				(0) 782	
	官積算単価				794	合意率 0.985185

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 95号 ***					
000095	上層路盤 M-25、t=15cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T80015	上層路盤 夜間施工 (人力) M-25、t=15cm	(0.000) 1.000	m ²	794	(0) 794	T単 38号
	合 計				(0) 794	
	単 価				(0) 782	
	官積算単価				794	合意率 0.985185
	*** B単ー 96号 ***					
000096	表層 密粒度アスコン t=5cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下、50mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、無し、再生密 粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	2,711	(0) 2,711	S単 75号
T80016	舗装版破砕積込 夜間施工 小規模土工	(0.000) 1.000	m ²	2,040	(0) 2,040	T単 39号
	合 計				(0) 4,751	
	単 価				(0) 4,681	
	官積算単価				4,751	合意率 0.985185
	*** B単ー 97号 ***					
000097	不陸整正 上層路盤		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T80012	不陸整正 夜間施工 上層路盤 補足材M-25、17mm以上～21mm未満	(0.000) 1.000	m ²	1,041	(0) 1,041	T単 36号
	合 計				(0) 1,041	
	単 価				(0) 1,026	
	官積算単価				1,041	合意率 0.985185
	*** B単ー 98号 ***					
000098	基層 密粒度アスコン t=5cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T80010	基層 (歩道・車道部) 夜間作業 1.4m以上3.0m以下、50mm、アスファルト混合物 I (2.35t/m3)	(0.000) 1.000	m ²	2,253	(0) 2,253	T単 34号
	合 計				(0) 2,253	
	単 価				(0) 2,228	
	官積算単価				2,253	合意率 0.989041
	*** B単ー 99号 ***					
000099	表層 密粒度アスコン t=5cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T80011	表層 (歩道・車道部) 夜間作業 1.4m以上3.0m以下、50mm、アスファルト混合物 I (2.35t/m3)	(0.000) 1.000	m ²	2,209	(0) 2,209	T単 35号
	合 計				(0) 2,209	
	単 価				(0) 2,185	
	官積算単価				2,209	合意率 0.989277
	*** B単ー 100号 ***					
000100	区画線工 溶融式ベイント t=15cm		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置、溶融式 (手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、	(0.000) 1.000	m	178	(0) 178	S単 66号
T80006	溶融式ベイント	(0.000) 1.000	m	122	(0) 122	T単 33号
	合 計				(0) 300	
	単 価				(0) 296	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				300	合意率 0.985185
	*** B単ー 101号 ***					
000101	排水ポンプ (深夜割増)		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T70009	排水ポンプ運転 (小口径) 夜間作業 3. 作業時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, なし	(0.000) 1.000	箇所	8,592	(0) 8,592	T単 29号
T70010	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 夜間作業 口径100mm, なし	(0.000) 1.000	箇所	73,894	(0) 73,894	T単 30号
T70004	排水ポンプ用釜場設置・撤去 夜間作業 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	10,218	(0) 10,218	T単 17号
T70012	排水ポンプ用釜場設置・撤去 夜間作業 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	12,325	(0) 12,325	T単 31号
	合 計				(0) 105,029	
	単 価				(0) 103,860	
	官積算単価				105,029	合意率 0.988866
	*** B単ー 102号 ***					
000102	交通誘導警備員 舗装版切断時 (上下流に1人ずつ半日計上)		人		(0.000) 人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	12,600	(0) 12,600	S単 16号
	合 計				(0) 12,600	
	単 価				(0) 12,464	
	官積算単価				12,600	合意率 0.989184
	*** B単ー 103号 ***					
000103	交通誘導警備員 仮舗装時 (上下流に1人ずつ半日計上)		人		(0.000) 人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	12,600	(0) 12,600	S単 16号
	合 計				(0) 12,600	
	単 価				(0) 12,464	
	官積算単価				12,600	合意率 0.989184
	*** B単ー 104号 ***					
000104	交通誘導警備員 本舗装時 (上下流に1人)		人		(0.000) 人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	12,600	(0) 12,600	S単 16号
	合 計				(0) 12,600	
	単 価				(0) 12,460	
	官積算単価				12,600	合意率 0.988866
	*** B単ー 105号 ***					
000105	たて込み簡易土留 (深夜割増) 調査時		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
T70008	たて込み簡易土留 夜間作業 1. 10m以上~1.35m未満, 4mまで, 山0.45 (平0.35) 2. 9t吊	(0.000) 2.000	m	21,971	(0) 43,942	T単 28号
T70007	たて込み簡易土留 (2m当り) 2m, 3.0m未満, 3.0m, 1日, 1回	(0.000) 12.000	m	74	(0) 888	T単 20号
	合 計				(0) 44,830	
	単 価				(0) 44,347	
	官積算単価				44,830	合意率 0.989217
	*** B単ー 106号 ***					
000106	たて込み簡易土留 (深夜割増) 本復旧時		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	*** S単ー 1号 *** ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ] 4t積級		時間	8,571		歩A・単A
S02111	*** S単ー 2号 *** ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ] 2t積級		時間	5,702		歩A・単A
S02111	*** S単ー 3号 *** ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰﾚｰ[ｶﾞｰｼﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾍﾟｰﾚｰ[ｶﾞｰｼﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式] 散布能力25L/min		日	879		歩A・単A
S02111	*** S単ー 4号 *** ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1,700		歩A・単A
S02112	*** S単ー 5号 *** ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単ー 6号 *** ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	9,690		歩A・単A
S02112	*** S単ー 7号 *** ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,400		歩A・単A
S02112	*** S単ー 8号 *** 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 質量0.5～0.6t		日	2,450		歩A・単A
S02112	*** S単ー 9号 *** 発動発電機[D駆動・超低騒音型] 発動発電機[D駆動・超低騒音型] 定格容量5kva		日	1,990		歩A・単A
S02112	*** S単ー 10号 *** ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 運転手(特殊) (夜間作業単価) 運転手(特殊) (夜間作業単価)		人	(36,210) 35,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** 普通作業員(夜間作業単価) 普通作業員(夜間作業単価)		人	(30,090) 29,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 *** 特殊作業員(夜間作業単価) 特殊作業員(夜間作業単価)		人	(34,986) 34,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 *** 運転手(一般) (夜間作業単価) 運転手(一般) (夜間作業単価)		人	(32,742) 32,100		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 *** 土木一般世話役(夜間作業単価) 土木一般世話役(夜間作業単価)		人	(42,330) 41,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	(12,852) 12,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 *** 交通誘導警備員B(夜間作業単価) 交通誘導警備員B(夜間作業単価)		人	(19,278) 18,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,		L	144		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 建設廃材 建設廃材 発生土,,		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** クラッシャラン クラッシャラン ,C-40 40～0mm(JIS規格品),		m3	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径250 長5.0m,,		本	89,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** ダクトイル鋳鉄管用接合部品					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,, *** S単ー 23号 ***		組	7,600		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエフンクロス,, *** S単ー 24号 ***		巻	8,950		歩A・単A
S02116	土木安定用材 (マット・シート類) 土木安定用材 (マット・シート類)		m ²	500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m,, *** S単ー 26号 ***		枚	2,560		歩A・単A
S02116	アスファルト乳剤 (J I S規格品) アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 P K-3,, *** S単ー 27号 ***		ton	114,000		歩A・単A
S02116	ガソリン ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,, *** S単ー 28号 ***		L	155		歩A・単A
S02116	投光機 エンジン搭載機 投光機 エンジン搭載機 レンタル料+サポート料,, *** S単ー 29号 ***		日	4,850		歩A・単A
S02116	投光機 エンジン搭載機 投光機 エンジン搭載機 基本料,, *** S単ー 30号 ***		回	1,750		歩A・単A
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 バルーン投光機 エンジン搭載式 レンタル料+サポート料,, *** S単ー 31号 ***		日	6,115		歩A・単A
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式 バルーン投光機 エンジン搭載式 基本料,, *** S単ー 32号 ***		回	2,000		歩A・単A
S02116	愛媛県条例に基づく土壌調査 (28項目) 愛媛県条例に基づく土壌調査 (28項目)		検体	105,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 33号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	3,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 34号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラ		m ³	1,400		歩A・単A
S18062	*** S単ー 35号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	(616) 615		歩A・単A
S19003	*** S単ー 36号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,400		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 37号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,9.0k m以下		m ³	(2,924) 2,890		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 38号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0 km以下		m ³	(8,407) 8,308		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 39号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³	(2,857) 2,836		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 40号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	(643.4) 636.6		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 41号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,ｸﾗｯｼｬｼｮﾝ C-40		m ²	(951.2) 947.7		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 42号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部)					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			(719.2)		
	路盤材,粒度調整碎石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	715.7		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)			(2,190)		
	SP 基層 (車道・路肩部)			(2,190)		
	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,なし		m ²	2,184		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)			(2,145)		
	SP 表層 (車道・路肩部)			(2,145)		
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,140		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02111	小型バクホリ[クローラ型・排対型(2次)]					
	小型バクホリ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準バケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)		日	6,080		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02111	モータレーザ[土工用・排対型(2次)]					
	モータレーザ[土工用・排対型(2次)]					
	プレート幅3.1m		時間	17,600		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02111	ロードロー[マダム・排対型(2次)]					
	ロードロー[マダム・排対型(2次)]					
	質量10t 締固め幅2.1m		時間	13,700		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02112	バクホリ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バクホリ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		日	7,520		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02112	バクホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バクホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日	17,100		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02112	小型バクホリ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	小型バクホリ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		日	5,800		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02112	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]					
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]					
	質量3.0～4.0t		日	6,550		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]					
	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]					
	質量8～20 t		日	7,800		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02112	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]					
	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]					
	舗装幅1.4～3.0m		日	24,700		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]					
	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]					
	質量3～4 t		日	6,150		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]					
	定格容量5kva		日	1,950		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02112	バクホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バクホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	粒度調整碎石					
	粒度調整碎石					
	,M-25 25～0mm,		m ³	3,700		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	特殊押輪					
	特殊押輪					
	φ250,,		組	42,060		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	継輪					
	継輪					
	K形、φ250,,		本	42,530		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
	,粗粒度アスコン(20),		ton	13,900		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
	,密粒度アスコン(13),		ton	14,300		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	アスファルト乳剤 (J I S規格品)					
	アスファルト乳剤 (J I S規格品)					
	浸透用 PK-4,,		ton	114,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(IIS K 5665)					

事業名	南予用水施設機能保全事業	
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,, *** S単ー 64号 ***		kg	225		歩A・単A
	ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),, *** S単ー 65号 ***		kg	175		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単ー 66号 ***		kg	455		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単ー 67号 ***		m	178		歩A・単A
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出 *** S単ー 68号 ***		時間	5,381		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 69号 ***		m3	975.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単ー 70号 ***		m3	269.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単ー 71号 ***		m3	1,921		歩A・単A
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工) *** S単ー 72号 ***		m ²	1,527		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単ー 73号 ***		m3	903.1		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単ー 74号 ***		m ²	207.3		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-25 *** S単ー 75号 ***		m ²	1,048		歩A・単A
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,,再生密 粒度アスコン(13)		m ²	2,711		歩A・単A
T10001	*** T単ー 1号 *** 床掘り(人力)夜間作業 土砂,現場制約あり,-,-		m3	(12,638) 12,390		歩A・単A
T10002	*** T単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)夜間作業 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ) *** T単ー 3号 ***		m3	(2,816) 2,761		歩A・単A
T10003	土砂等運搬 夜間作業 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) *** T単ー 4号 ***		m3	(1,183) 1,167		歩A・単A
T10004	床掘り(機械)夜間作業 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** T単ー 5号 ***		m3	(347) 343		歩A・単A
T20001	パイプライン基礎(管底部)夜間作業 砕石,礫質土・粘性土,振動コンパクタ,区分Ⅰ *** T単ー 6号 ***		m3	(5,813) 5,703		歩A・単A
T20002	パイプライン基礎(管側部)夜間作業 砕石,礫質土・粘性土,振動コンパクタ,区分Ⅰ *** T単ー 7号 ***		m3	(5,813) 5,703		歩A・単A
T30001	ダクタイル鋳鉄管布設(K形)(たて込み簡易土留)夜間作業 直管,250×5,1種,バックホウ(クレーン機能付),なし,なし,な *** T単ー 8号 ***		本	(143,150) 142,412		歩A・単A
T30002	ダクタイル鋳鉄管撤去(K形)夜間作業					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(9,805)		
	直管,250×5,1種,バックホウ(クレーン機能付)		本	9,639		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T30003	管切断 (DCIP管) 夜間作業					
	250mm		箇所	(8,641)		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***			8,471		
T50002	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 夜間作業					
	敷設		m ²	(568)		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***			567		
T50003	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 夜間作業					
	撤去		m ²	(96)		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***			94		
T60001	舗装版破碎 夜間作業					
	舗装版破碎,無し,不要,15cm以下,有,有り,なし		m ²	(274)		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***			270		
T60002	殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,15km以下		m ³	(2,757)		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***			2,716		
T70001	排水ポンプ運転 (小口径) 夜間作業					
	3,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし		箇所	(26,080)		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***			25,763		
T70002	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 夜間作業					
	口径100mm,なし		箇所	(75,290)		歩A・単A
	*** T単ー 16号 ***			74,044		
T70003	たて込み簡易土留 夜間作業					
	1.10m以上～1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊		m	(15,967)		歩A・単A
	*** T単ー 17号 ***			15,691		
T70004	排水ポンプ用釜場設置・撤去 夜間作業					
	釜場掘削・設置		箇所	(10,393)		歩A・単A
	*** T単ー 18号 ***			10,218		
T70005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 夜間作業					
	釜場掘削・撤去		箇所	(12,553)		歩A・単A
	*** T単ー 19号 ***			12,325		
T70006	たて込み簡易土留 (2m当り)					
	2m,3.0m未満,3.0m,3日,3回		m ²	170		歩A・単A
	*** T単ー 20号 ***					
T70007	たて込み簡易土留 (2m当り)					
	2m,3.0m未満,3.0m,1日,1回		m ²	74		歩A・単A
	*** T単ー 21号 ***					
T80001	砂利舗装工 (人力) 夜間作業					
	クラッシュ, C-40, 20cm, 不要, なし, 必要, なし		m ²	(419)		歩A・単A
	*** T単ー 22号 ***			411		
T80003	瀝青材散布 夜間作業					
	PK-3, 126L, アスファルトエッジスプレー		m ²	(371)		歩A・単A
	*** T単ー 23号 ***			367		
T80004	砂利舗装工 (人力) 夜間作業					
	クラッシュ, C-40, 15cm, 不要, なし, 必要, なし		m ²	(419)		歩A・単A
	*** T単ー 24号 ***			411		
T10005	仮置き土積込み (夜間作業)					
	小規模 (標準) 、土砂, バックホウ 0.28m ³		m ³	1,222		歩A・単A
	*** T単ー 25号 ***					
T30004	ダクタイル鉄管布設 (K形) (たて込み簡易土留) 夜間作業					
	直管,250×5,1種,バックホウ(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	134,812		歩A・単A
	*** T単ー 26号 ***					
T30005	ダクタイル鉄管布設 (K形) (たて込み簡易土留) 夜間作業					
	継輪,250×5,1種,バックホウ(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	44,720		歩A・単A
	*** T単ー 27号 ***					
T60003	殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下		m ³	2,716		歩A・単A
	*** T単ー 28号 ***					
T70008	たて込み簡易土留 夜間作業					
	1.10m以上～1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊		m	21,971		歩A・単A
	*** T単ー 29号 ***					
T70009	排水ポンプ運転 (小口径) 夜間作業					
	3,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし		箇所	8,592		歩A・単A

中国四国農政局

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02111	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03002 4t積級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,571円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	8,571	8,571	
	合 計				8,571	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,571	
	*** S単一 2号 ***					
S02111	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03001 2t積級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,702円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	時間	5,702	5,702	
	合 計				5,702	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,702	
	*** S単一 3号 ***					
S02111	アスファルトエンジンスプレー[ガソリンエンジン駆動・車載式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルトエンジンスプレー[ガソリンエンジン駆動・車載式] 散布能力25L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M16521 散布能力25L/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	879円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M16521	アスファルトエンジンスプレー[ガソリンエンジン駆動・車載式] 散布能力25L/min	1.000	日	879	879	
	合 計				879	算出数量 1.000 各単位
	単 価				879	
	*** S単一 4号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M02031 標準バケット容量 山積0.28m3(平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単一 5号 ***					
S02112	バックホ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08017 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08017	バックホ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	9,690円				
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1,000	日	9,690	9,690	
	合 計				9,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,690	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	17,400円				
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,000	日	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,400	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	振動ロー[ハットガイト式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.5～0.6 t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F04080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	質量0.5～0.6 t		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	2,450円				
F04080	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.5～0.6 t	1,000	日	2,450	2,450	
	合 計				2,450	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,450	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	定格容量5kva		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	1,990円				
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1,000	日	1,990	1,990	
	合 計				1,990	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,990	
	*** S単- 10号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	11,000円				

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価) 運転手 (特殊) (夜間作業単価)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96004 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96004	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	1.000	人	(36,210) 35,500	(36,210) 35,500	
	合 計				(36,210) 35,500	算出数量 1.000 人
	単 価				(36,210) 35,500	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	普通作業員 (夜間作業単価) 普通作業員 (夜間作業単価)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96003	普通作業員 (夜間作業単価)	1.000	人	(30,090) 29,500	(30,090) 29,500	
	合 計				(30,090) 29,500	算出数量 1.000 人
	単 価				(30,090) 29,500	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価) 特殊作業員 (夜間作業単価)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96002	特殊作業員 (夜間作業単価)	1.000	人	(34,986) 34,300	(34,986) 34,300	
	合 計				(34,986) 34,300	算出数量 1.000 人
	単 価				(34,986) 34,300	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	運転手 (一般) (夜間作業単価) 運転手 (一般) (夜間作業単価)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96005 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96005	運転手 (一般) (夜間作業単価)	1.000	人	(32,742) 32,100	(32,742) 32,100	
	合 計				(32,742) 32,100	算出数量 1.000 人
	単 価				(32,742) 32,100	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価) 土木一般世話役 (夜間作業単価)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96001	土木一般世話役 (夜間作業単価)	1.000	人	(42,330) 41,500	(42,330) 41,500	
	合 計				(42,330) 41,500	算出数量 1.000 人
	単 価				(42,330) 41,500	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	(12,852) 12,600	(12,852) 12,600	
	合 計				(12,852) 12,600	算出数量 1.000 人
	単 価				(12,852) 12,600	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B (夜間作業単価)		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B (夜間作業単価)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96006 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96006	交通誘導警備員 B (夜間作業単価)	1.000	人	(19,278) 18,900	(19,278) 18,900	
	合 計				(19,278) 18,900	算出数量 1.000 人
	単 価				(19,278) 18,900	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	144	144	
	合 計				144	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 発生土,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96006	建設廃材 発生土	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03106		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03106	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	1.000	m3	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ダクトイル铸铁管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル铸铁管 内面モルタルライニング K形 1種管 径250 長5.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03005	ダクトイル铸铁管 内面モルタルライニング K形 1種管 径250 長5.0m	1.000	本	89,900	89,900	
	合 計				89,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,900	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ダクトイル铸铁管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル铸铁管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03517		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03517	ダクトイル铸铁管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	1.000	組	7,600	7,600	
	合 計				7,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,600	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエレンクロス	1.000	巻	8,950	8,950	
	合 計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,950	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	土木安定用材 (マット・シート類)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木安定用材 (マット・シート類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P26102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	1.000	m ²	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 25号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26505	ポリエチレンスリーブ φ250 厚さ0.2 長6.0m	1.000	枚	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	アスファルト乳剤 (J I S規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 P K-3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P28003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P28003	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 P K-3	1.000	ton	114,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,000	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	投光機 エンジン搭載機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投光機 エンジン搭載機 レンタル料+サポート料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	投光機 エンジン搭載機 レンタル料+サポート料	1.000	日	4,850	4,850	
	合 計				4,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,850	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	投光機 エンジン搭載機		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投光機 エンジン搭載機 基本料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	投光機 エンジン搭載機 基本料	1.000	回	1,750	1,750	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,750	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バルーン投光機 エンジン搭載式 レンタル料+サポート料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	バルーン投光機 エンジン搭載式 レンタル料+サポート料	1.000	日	6,115	6,115	
	合 計				6,115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,115	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	バルーン投光機 エンジン搭載式		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バルーン投光機 エンジン搭載式 基本料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	バルーン投光機 エンジン搭載式 基本料	1.000	回	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	愛媛県条例に基づく土壌調査 (28項目)		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	愛媛県条例に基づく土壌調査 (28項目)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	愛媛県条例に基づく土壌調査 (28項目)	1.000	検体	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S 単一 33号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S 単一 34号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃ブラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	1,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	建設廃材 廃ブラ	1.000	m3	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単ー 35号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	500	52,000	
R01003	普通作業員	0.480	人	(20,094) 19,700	(9,645) 9,456	
	合 計				(61,645) 61,456	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		(616) 615	
	*** S単ー 36号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,400	9,400	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,400	
	*** S単ー 37号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,9.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				
	単 価		m3		(2,924) 2,890	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		(8,407) 8,308	
	*** S単ー 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		(2,857) 2,836	
	*** S単ー 40号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		(643.4) 636.6	
	*** S単ー 41号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし クラッシャー C-40				
	単 価		m ²		(951.2) 947.7	
	*** S単ー 42号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm				

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²		(719.2) 715.7	
	*** S 単一 43号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), グライムコート各種, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m以上3.0m以下 50mm				
	3) 材料 4) 瀝青材料種類	再生粗粒度アスコン(20) グライムコート各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		(2,190) 2,184	
	*** S 単一 44号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), タックコート 各種 , なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m以上3.0m以下 50mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) タックコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		(2,145) 2,140	
	*** S 単一 45号 ***					
S02111	小型パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M02349 標準バケット容量 山積0.13m ³ (平・ 6,080円				
M02349	小型パックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.000	日	6,080	6,080	算出数量 1.000 各単位
	合 計				6,080	
	単 価				6,080	
	*** S 単一 46号 ***					
S02111	モータレータ[土工用・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モータレータ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	M13016 プレート幅3.1m 17,600円				
M13016	モータレータ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m	1.000	時間	17,600	17,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				17,600	
	単 価				17,600	
	*** S 単一 47号 ***					
S02111	ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ロードロー[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M14082 質量10t 締固め幅2.1m 13,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M14082	ロードロー[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m	1.000	時間	13,700	13,700	
	合 計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,700	
	*** S単一 48号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08011 標準バケット容量 山積0.28m3 (平・・ 7,520円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	日	7,520	7,520	
	合 計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,520	
	*** S単一 49号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・ 17,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S単一 50号 ***					
S02112	小型バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08091 標準バケット容量 山積0.11m3 (平・・ 5,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08091	小型バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)	1.000	日	5,800	5,800	
	合 計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,800	
	*** S単一 51号 ***					
S02112	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F04062 質量3.0～4.0t 6,550円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.000	日	6,550	6,550	
	合 計				6,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,550	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 52号 ***					
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] 質量8～20 t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F04101 質量8～20 t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] 質量8～20 t	1.000	日	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単一 53号 ***					
S02112	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型・(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型・(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F04501 舗装幅1.4～3.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04501	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型・(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	1.000	日	24,700	24,700	
	合 計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,700	
	*** S単一 54号 ***					
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)] 質量3～4 t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F04102 質量3～4 t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,150円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04102	タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)] 質量3～4 t	1.000	日	6,150	6,150	
	合 計				6,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,150	
	*** S単一 55号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02075 定格容量5kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,950円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1.000	日	1,950	1,950	
	合 計				1,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,950	
	*** S単一 56号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型・(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型・(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準バック容量 山積0.45m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型・(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,800	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	粒度調整碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粒度調整碎石 , M-25 25～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03117		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03117	粒度調整碎石 M-25 25～0mm	1,000	m3	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	特殊押輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	特殊押輪 φ250	1,000	組	42,060	42,060	
	合 計				42,060	算出数量 1,000 各単位
	単 価				42,060	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	継輪		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継輪 K形、φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	継輪 K形、φ250	1,000	本	42,530	42,530	
	合 計				42,530	算出数量 1,000 各単位
	単 価				42,530	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	再生アスファルト混合物 (一般地域)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生アスファルト混合物 (一般地域) ,粗粒度アスコン(20),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J01015		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J01015	再生アスファルト混合物 (一般地域) 粗粒度アスコン(20)	1,000	ton	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	再生アスファルト混合物 (一般地域)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生アスファルト混合物 (一般地域) ,密粒度アスコン(13),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J01016		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)	1.000	ton	14,300	14,300	
	合 計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,300	
	*** S 単一 62号 ***					
S02116	アスファルト乳剤 (J I S 規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 浸透用 P K-4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P28004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P28004	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 浸透用 P K-4	1.000	ton	114,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,000	
	*** S 単一 63号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックベント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックベント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックベント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S 単一 64号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S 単一 65号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	455	455	
	合 計				455	算出数量 1.000 各単位
	単 価				455	
	*** S 単一 66号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,熔融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置)	実線 15cm				
	5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	178.10	178	
	合 計				178	算出数量 1.000 m
	単 価		m		178	
	*** S単一 67号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M03001 M03001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1時間当たり算出 5.9時間 1.29 機械損料等+燃料+運転労務		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択) 良好 ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.000	時間	1,200	1,200	
W14001	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.000	時間	39	39	
P34029	軽油 バトロール給油	3.500	L	144	504	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	21,400	3,638	
	合 計				5,381	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,381	
Y00001	単位					
	*** S単一 68号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		975.4	
	*** S単一 69号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		269.5	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 70号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,921	
	*** S 単一 71号 ***					
SA0104	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工) 舗装版破碎積込 (小規模土工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	舗装版破碎積込 (小規模土工)				
	単 価		m ²		1,527	
	*** S 単一 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		903.1	
	*** S 単一 73号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		207.3	
	*** S 単一 74号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T10001	床掘り (人力) 夜間作業		m3		1,000	歩A 当たり算出
	土砂, 現場制約あり, 一, 一					
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.420	人	(30,090) 29,500	(12,638) 12,390	S単 12号
	合 計				(12,638) 12,390	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		(12,638) 12,390	
	*** T単一 2号 ***					
T10002	人力土工 (盛土・埋戻) 夜間作業		m3		10,000	歩A 当たり算出
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)					
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.200	人	(34,986) 34,300	(6,997) 6,860	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		(6,997) 6,860	(700) 686	
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.680	人	(30,090) 29,500	(20,461) 20,060	S単 12号
	合 計				(28,158) 27,606	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		(2,816) 2,761	
	*** T単一 3号 ***					
T10003	土砂等運搬 夜間作業		m3		1,000	歩A 当たり算出
	小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
S02111	ダンプトラック [ワンロード・ディーゼル] 4t積級	0.029	時間	8,571	249	S単 1号
S02115	運転手 (一般) (夜間作業単価)	0.025	人	(32,742) 32,100	(819) 803	S単 14号
S02116	軽油 バトリール給油, ,	0.799	L	144	115	S単 18号
	合 計				(1,183) 1,167	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		(1,183) 1,167	
	*** T単一 4号 ***					
T10004	床掘り (機械) 夜間作業		m3		1,000	歩A 当たり算出
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし					
S02112	バックホウ [クローラ・後方超小旋回・超超低・排対型 (〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.008	日	11,000	88	S単 5号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.006	人	(36,210) 35,500	(217) 213	S単 11号
S02116	軽油 バトリール給油, ,	0.293	L	144	42	S単 18号
	合 計				(347) 343	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		(347) 343	
	*** T単一 5号 ***					
T20001	パイプライン基礎 (管底部) 夜間作業		m3		10,000	歩A 当たり算出
	砕石, 礫質土・粘性土, 振動コンパクタ, 区分I					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.290	人	(42,330) 41,500	(12,276) 12,035	S単 15号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	1.090	人	(30,090) 29,500	(32,798) 32,155	S単 12号
Y00009	小計				(45,074) 44,190	
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.200	人	(34,986) 34,300	(6,997) 6,860	S単 13号
Y00004	雑品	0.120		(6,997) 6,860	(840) 823	
S02112	バックホウ [クローラ型・超超低・排対型 (〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.140	日	9,690	1,357	S単 6号

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油					
	バトロ-給油,,	4.200	L	144	605	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)			(36,210)	(3,259)	
		0.090	人	35,500	3,195	S単 11号
	合 計				(58,132)	算出数量
					57,030	10.000 m3
	単 価		m3		(5,813)	
					5,703	
	*** T単- 6号 ***					
T20002	パイプライン基礎 (管側部) 夜間作業		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	砕石, 礫質土・粘性土, 振動コンパクタ, 区分 I					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)			(42,330)	(12,276)	
		0.290	人	41,500	12,035	S単 15号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)			(30,090)	(32,798)	
		1.090	人	29,500	32,155	S単 12号
Y00009	小計				(45,074)	
					44,190	
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)			(34,986)	(6,997)	
		0.200	人	34,300	6,860	S単 13号
Y00004	雑品			(6,997)	(840)	
		0.120		6,860	823	
S02112	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.140	日	9,690	1,357	S単 6号
S02116	軽油					
	バトロ-給油,,	4.200	L	144	605	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)			(36,210)	(3,259)	
		0.090	人	35,500	3,195	S単 11号
	合 計				(58,132)	算出数量
					57,030	10.000 m3
	単 価		m3		(5,813)	
					5,703	
	*** T単- 7号 ***					
T30001	ダクタイル鋳鉄管布設 (K形) (たて込み簡易土留) 夜間作業		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	直管, 250×5, 1種, バックホ[クレン機能付], なし, なし, な					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 1種管 径250 長5.0m,,	1.000	本	89,900	89,900	S単 21号
Y00004	雑品					
		0.001		89,900	90	
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径250,,	1.000	組	7,600	7,600	S単 22号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)			(42,330)	(4,233)	
		0.100	人	41,500	4,150	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)			(34,986)	(10,496)	
		0.300	人	34,300	10,290	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)			(30,090)	(12,036)	
		0.400	人	29,500	11,800	S単 12号
S02112	バックホ[クロー型・クレン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.340	日	17,400	5,916	S単 7号
S02116	軽油					
	バトロ-給油,,	14.000	L	144	2,016	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)			(36,210)	(10,863)	
		0.300	人	35,500	10,650	S単 11号
	合 計				(143,150)	算出数量
					142,412	1.000 本
	単 価		本		(143,150)	
					142,412	
	*** T単- 8号 ***					
T30002	ダクタイル鋳鉄管撤去 (K形) 夜間作業		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	直管, 250×5, 1種, バックホ[クレン機能付]					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)			(42,330)	(1,058)	
		0.025	人	41,500	1,038	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)			(34,986)	(2,624)	
		0.075	人	34,300	2,573	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)			(30,090)	(3,009)	
		0.100	人	29,500	2,950	S単 12号
S02112	バックホ[クロー型・クレン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.055	日	17,400	957	S単 7号
S02116	軽油					
	バトロ-給油,,	2.400	L	144	346	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)			(36,210)	(1,811)	
		0.050	人	35,500	1,775	S単 11号

事業名	南予用水施設機能保全事業	
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(9,805)	算出数量
	合 計				9,639	1,000 本
	単 価		本		(9,805)	
					9,639	
	*** T単ー 9号 ***					
T30003	管切断 (DCIP管) 夜間作業		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	250mm					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.050	人	(42,330) 41,500	(2,117) 2,075	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.080	人	(34,986) 34,300	(2,799) 2,744	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.080	人	(30,090) 29,500	(2,407) 2,360	S単 12号
Y00004	雑品	0.180		(7,323) 7,179	(1,318) 1,292	
	合 計				(8,641) 8,471	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		(8,641) 8,471	
	*** T単ー 10号 ***					
T50002	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 夜間作業		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷設					
S02116	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	500	52,000	S単 24号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.160	人	(30,090) 29,500	(4,814) 4,720	S単 12号
	合 計				(56,814) 56,720	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		(568) 567	
	*** T単ー 11号 ***					
T50003	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 夜間作業		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	撤去					
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.320	人	(30,090) 29,500	(9,629) 9,440	S単 12号
	合 計				(9,629) 9,440	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		(96) 94	
	*** T単ー 12号 ***					
T60001	舗装版破砕 夜間作業		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	舗装版破砕,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし					
S02112	バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.004	日	11,000	44	S単 5号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.002	人	(42,330) 41,500	(85) 83	S単 15号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.002	人	(36,210) 35,500	(72) 71	S単 11号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.002	人	(30,090) 29,500	(60) 59	S単 12号
S02116	軽油 バトリック給油,,	0.093	L	144	13	S単 18号
	合 計				(274) 270	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		(274) 270	
	*** T単ー 13号 ***					
T60002	殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,15km以下					
S02111	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	0.076	時間	5,702	433	S単 2号

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手 (一般) (夜間作業単価)			(32,742)	(2,128)	
		0.065	人	32,100	2,087	S単 14号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	1.363	L	144	196	S単 18号
					(2,757)	算出数量
	合 計				2,716	1,000 m3
					(2,757)	
	単 価		m3		2,716	
	*** T単一 14号 ***					
T70001	排水ポンプ運転 (小口径) 夜間作業		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	3,作業時排水,6以上~30未満,発動発電機,なし					
S02112	発動発電機[D駆動・~超低騒音型]					
	定格容量5kva	3.300	日	1,990	6,567	S単 9号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	17.000	L	144	2,448	S単 18号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)			(34,986)	(14,694)	
		0.420	人	34,300	14,406	S単 13号
Y00004	雑品			(23,709)	(2,371)	
		0.100		23,421	2,342	
					(26,080)	算出数量
	合 計				25,763	1,000 箇所
					(26,080)	
	単 価		箇所		25,763	
	*** T単一 15号 ***					
T70002	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 夜間作業		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	口径100mm,なし					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)			(42,330)	(21,165)	
		0.500	人	41,500	20,750	S単 15号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)			(30,090)	(30,090)	
		1.000	人	29,500	29,500	S単 12号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	17,400	8,700	S単 7号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)			(36,210)	(12,311)	
		0.340	人	35,500	12,070	S単 11号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	21.000	L	144	3,024	S単 18号
					(75,290)	算出数量
	合 計				74,044	1,000 箇所
					(75,290)	
	単 価		箇所		74,044	
	*** T単一 16号 ***					
T70003	たて込み簡易土留 夜間作業		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.780	日	11,000	8,580	S単 10号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	26.000	L	144	3,744	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)			(36,210)	(18,467)	
		0.510	人	35,500	18,105	S単 11号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)			(42,330)	(22,012)	
		0.520	人	41,500	21,580	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)			(34,986)	(18,193)	
		0.520	人	34,300	17,836	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)			(30,090)	(30,993)	
		1.030	人	29,500	30,385	S単 12号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.440	日	11,000	4,840	S単 10号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	15.000	L	144	2,160	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)			(36,210)	(10,501)	
		0.290	人	35,500	10,295	S単 11号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)			(42,330)	(12,276)	
		0.290	人	41,500	12,035	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)			(34,986)	(10,146)	
		0.290	人	34,300	9,947	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)			(30,090)	(17,753)	
		0.590	人	29,500	17,405	S単 12号
					(159,665)	算出数量
	合 計				156,912	10,000 m
					(15,967)	
	単 価		m		15,691	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 17号 ***					
T70004	排水ポンプ用釜場設置・撤去 夜間作業		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	釜場掘削・設置					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.040	人	(42,330) 41,500	(1,693) 1,660	S単 15号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.100	人	(30,090) 29,500	(3,009) 2,950	S単 12号
Y00004	雑品	0.130		(4,702) 4,610	(611) 599	
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	S単 4号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.100	人	(36,210) 35,500	(3,621) 3,550	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	3.400	L	144	490	S単 18号
	合 計				(10,393) 10,218	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(10,393) 10,218	
	*** T単一 18号 ***					
T70005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 夜間作業		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	釜場掘削・撤去					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.040	人	(42,330) 41,500	(1,693) 1,660	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.050	人	(34,986) 34,300	(1,749) 1,715	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.190	人	(30,090) 29,500	(5,717) 5,605	S単 12号
Y00004	雑品	0.030		(9,159) 8,980	(275) 269	
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	S単 4号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.060	人	(36,210) 35,500	(2,173) 2,130	S単 11号
S02116	軽油 バトリル給油,,	2.200	L	144	317	S単 18号
	合 計				(12,553) 12,325	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		(12,553) 12,325	
	*** T単一 19号 ***					
T70006	たて込み簡易土留 (2m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	2m,3.0m未満,3.0m,3日,3回					
P96007	たて込み簡易土留 (2m当り) 供用3日、使用3回 (H)3.0×(B)2.0m 1.24ton[賃料]	1.000	m ² 供用日	66	66	
P96008	たて込み簡易土留 (2m当り) 供用3日、使用3回 (H)1.5～3.5×(B)2.0m[修理費及び損耗費]	1.000	m ²	104	104	
	合 計				170	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		170	
	*** T単一 20号 ***					
T70007	たて込み簡易土留 (2m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	2m,3.0m未満,3.0m,1日,1回					
P96009	たて込み簡易土留 (2m当り) 供用1日、使用1回 (H)3.0×(B)2.0m 1.24ton[賃料]	1.000	m ² 供用日	22	22	
P96010	たて込み簡易土留 (2m当り) 供用1日、使用1回 (H)1.5～3.5×(B)2.0m[修理費及び損耗費]	1.000	m ²	52	52	
	合 計				74	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		74	
	*** T単一 21号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業	
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T80001	砂利舗装工 (人力) 夜間作業		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	クラッシュ, C-40, 20cm, 不要, なし, 必要, なし					
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	1.000	人	(30,090) 29,500	(30,090) 29,500	S単 12号
S02112	振動ロー[バド・カイト式] 質量0.5～0.6 t	0.480	日	2,450	1,176	S単 8号
S02116	軽油 バドロー給油,,	1.200	L	144	173	S単 18号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.300	人	(34,986) 34,300	(10,496) 10,290	S単 13号
	合 計				(41,935) 41,139	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		(419) 411	
	*** T単ー 22号 ***					
T80003	瀝青材散布 夜間作業		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	PK-3, 126L, アスファルトエッジ・スプレー					
S02116	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3,,	0.134	ton	114,000	15,276	S単 26号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.170	人	(42,330) 41,500	(7,196) 7,055	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.170	人	(34,986) 34,300	(5,948) 5,831	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.200	人	(30,090) 29,500	(6,018) 5,900	S単 12号
Y00004	雑品	0.070		(34,438) 34,062	(2,411) 2,384	
S02111	アスファルトエッジ・スプレー[カ・ツリンエンジン駆動・車載式] 散布能力25L/min	0.160	日	879	141	S単 3号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	0.500	L	155	78	S単 27号
	合 計				(37,068) 36,665	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		(371) 367	
	*** T単ー 23号 ***					
T80004	砂利舗装工 (人力) 夜間作業		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	クラッシュ, C-40, 15cm, 不要, なし, 必要, なし					
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	1.000	人	(30,090) 29,500	(30,090) 29,500	S単 12号
S02112	振動ロー[バド・カイト式] 質量0.5～0.6 t	0.480	日	2,450	1,176	S単 8号
S02116	軽油 バドロー給油,,	1.200	L	144	173	S単 18号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.300	人	(34,986) 34,300	(10,496) 10,290	S単 13号
	合 計				(41,935) 41,139	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		(419) 411	
	*** T単ー 24号 ***					
T10005	仮置き土積込み (夜間作業)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	小規模 (標準) 、土砂, バックホウ0.28m ³					
S02112	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	0.037	日	7,520	278	S単 48号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.023	人	35,500	817	S単 11号
S02116	軽油 バドロー給油,,	0.880	L	144	127	S単 18号
	合 計				1,222	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		1,222	
	*** T単ー 25号 ***					
T30004	ククリ鉄管布設(K形) (たて込み簡易土留)夜間作業		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直管,250×5,1種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,な					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 1種管 径250 長5.0m,,	1.000	本	89,900	89,900	S単 21号
Y00004	雑品	0.001		89,900	90	
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.100	人	41,500	4,150	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.300	人	34,300	10,290	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.400	人	29,500	11,800	S単 12号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.340	日	17,400	5,916	S単 7号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	14.000	L	144	2,016	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.300	人	35,500	10,650	S単 11号
						算出数量
	合 計				134,812	1.000 本
			本		134,812	
	*** T単一 26号 ***					
T30005	ダクタイル鋳鉄管布設(K形)(たて込み簡易土留)夜間作業		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	継輪,250×5,1種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,な					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.100	人	41,500	4,150	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.300	人	34,300	10,290	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.400	人	29,500	11,800	S単 12号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.340	日	17,100	5,814	S単 49号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	14.000	L	144	2,016	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.300	人	35,500	10,650	S単 11号
						算出数量
	合 計				44,720	1.000 本
			本		44,720	
	*** T単一 27号 ***					
T60003	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,1.0km以下					
S02111	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	2t積級	0.076	時間	5,702	433	S単 2号
S02115	運転手 (一般) (夜間作業単価)	0.065	人	32,100	2,087	S単 14号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	1.363	L	144	196	S単 18号
						算出数量
	合 計				2,716	1.000 m3
			m3		2,716	
	*** T単一 28号 ***					
T70008	たて込み簡易土留 夜間作業		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1.10m以上～1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊					
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.110	日	10,800	11,988	S単 56号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	37.000	L	144	5,328	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.730	人	35,500	25,915	S単 11号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.740	人	41,500	30,710	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.740	人	34,300	25,382	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	1.480	人	29,500	43,660	S単 12号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.590	日	10,800	6,372	S単 56号

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	20.000	L	144	2,880	S単 18号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.390	人	35,500	13,845	S単 11号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.400	人	41,500	16,600	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.400	人	34,300	13,720	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.790	人	29,500	23,305	S単 12号
	合 計				219,705	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,971	
	*** T単一 29号 ***					
T70009	排水ポンプ運転 (小口径) 夜間作業		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	3,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1.100	日	1,950	2,145	S単 55号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	6.000	L	144	864	S単 18号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.140	人	34,300	4,802	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		7,811	781	
	合 計				8,592	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,592	
	*** T単一 30号 ***					
T70010	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 夜間作業		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	口径100mm,なし					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.500	人	41,500	20,750	S単 15号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	1.000	人	29,500	29,500	S単 12号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	17,100	8,550	S単 49号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.340	人	35,500	12,070	S単 11号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	21.000	L	144	3,024	S単 18号
	合 計				73,894	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		73,894	
	*** T単一 31号 ***					
T70012	排水ポンプ用釜場設置・撤去 夜間作業		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	釜場埋戻・撤去					
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.040	人	41,500	1,660	S単 15号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.050	人	34,300	1,715	S単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0.190	人	29,500	5,605	S単 12号
Y00004	雑品	0.030		8,980	269	
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	S単 4号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	0.060	人	35,500	2,130	S単 11号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	2.200	L	144	317	S単 18号
	合 計				12,325	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		12,325	
	*** T単一 32号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T80005	砂利舗装工 (人力) 夜間作業		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	クワシヤシ,C-40,20cm,不要,なし,必要,なし					
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	2.000	人	29,500	59,000	S単 12号
S02112	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t	0.960	日	2,450	2,352	S単 8号
S02116	軽油 バトリール給油,,	2.400	L	144	346	S単 18号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0.600	人	34,300	20,580	S単 13号
	合 計				82,278	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		823	
	*** T単ー 33号 ***					
T80006	溶融式ベイント		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トラフィックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	475.000	kg	225	106,875	S単 63号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	20.000	kg	175	3,500	S単 64号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	455	11,375	S単 65号
	合 計				121,750	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		122	
	*** T単ー 34号 ***					
T80010	基層 (歩道・車道部) 夜間作業		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1.4m以上3.0m以下、50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3)					
S02112	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	1.336	日	24,700	32,999	S単 53号
S02112	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.069	日	6,550	7,002	S単 51号
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)] 質量3～4 t	1.138	日	6,150	6,999	S単 54号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	3.858	人	29,500	113,811	S単 12号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	2.321	人	35,500	82,396	S単 11号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	2.314	人	34,300	79,370	S単 13号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0.758	人	41,500	31,457	S単 15号
S02116	再生アスファルト混合物 (一般地域) ,粗粒度アスコン(20),	125.827	ton	13,900	1,748,995	S単 60号
S02116	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 浸透用 P K－3,,	1.263	ton	114,000	143,982	S単 26号
S02116	軽油 バトリール給油,,	41.667	L	144	6,000	S単 18号
	合 計				2,253,011	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,253	
	*** T単ー 35号 ***					
T80011	表層 (歩道・車道部) 夜間作業		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1.4m以上3.0m以下、50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3)					
S02112	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	1.336	日	24,700	32,999	S単 53号
S02112	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.221	日	6,550	7,998	S単 51号
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)] 質量3～4 t	1.138	日	6,150	6,999	S単 54号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	3.858	人	29,500	113,811	S単 12号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	2.321	人	35,500	82,396	S単 11号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	2.314	人	34,300	79,370	S単 13号

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	南幹線水路夏秋工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0. 758	人	41, 500	31, 457	S 単 15号
S02116	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13),	125. 804	ton	14, 300	1, 798, 997	S 単 61号
S02116	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 浸透用 P K- 4,,	0. 430	ton	114, 000	49, 020	S 単 62号
S02116	軽油 バ トロ-#給油,,	41. 667	L	144	6, 000	S 単 18号
	合 計				2, 209, 047	算出数量 1, 000. 000 m ²
	単 価		m ²		2, 209	
	*** T 単- 36号 ***					
T80012	不陸整正 夜間施工		m ²		1, 000. 000 m ²	歩A 当たり算出
	上層路盤 補足材M-25、17mm以上～21mm未満					
S02111	モ-タ-レータ-[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3. 1m	0. 795	時間	17, 600	13, 992	S 単 46号
S02111	ロ-ド-ロー[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2. 1m	0. 803	時間	13, 700	11, 001	S 単 47号
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] 質量8～20 t	0. 769	日	7, 800	5, 998	S 単 52号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	1. 983	人	35, 500	70, 397	S 単 11号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	0. 611	人	34, 300	20, 957	S 単 13号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	0. 508	人	29, 500	14, 986	S 単 12号
S02115	土木一般世話役 (夜間作業単価)	0. 108	人	41, 500	4, 482	S 単 15号
S02116	粒度調整砕石 M-25 25～0mm,	240. 054	m3	3, 700	888, 200	S 単 57号
S02116	軽油 バ トロ-#給油,,	76. 389	L	144	11, 000	S 単 18号
	合 計				1, 041, 013	算出数量 1, 000. 000 m ²
	単 価		m ²		1, 041	
	*** T 単- 37号 ***					
T80013	下層路盤 夜間施工 (人力)		m ²		1, 000. 000 m ²	歩A 当たり算出
	C-40、t=15cm					
S02112	小型バ ッカホ-[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ッケット容量 山積0. 11m3 (平積0. 08m3)	6. 724	日	5, 800	38, 999	S 単 50号
S02112	振動ローラ[搭乗式・コンバ インド 型・～超低・排対型(～3次)] 質量3. 0～4. 0t	5. 649	日	6, 550	37, 001	S 単 51号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	10. 000	人	29, 500	295, 000	S 単 12号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	7. 468	人	35, 500	265, 114	S 単 11号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	4. 105	人	34, 300	140, 802	S 単 13号
S02116	軽油 バ トロ-#給油,,	118. 056	L	144	17, 000	S 単 18号
	合 計				793, 916	算出数量 1, 000. 000 m ²
	単 価		m ²		794	
	*** T 単- 38号 ***					
T80015	上層路盤 夜間施工 (人力)		m ²		1, 000. 000 m ²	歩A 当たり算出
	M-25、t=15cm					
S02112	小型バ ッカホ-[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ッケット容量 山積0. 11m3 (平積0. 08m3)	6. 724	日	5, 800	38, 999	S 単 50号
S02112	振動ローラ[搭乗式・コンバ インド 型・～超低・排対型(～3次)] 質量3. 0～4. 0t	5. 649	日	6, 550	37, 001	S 単 51号
S02115	普通作業員 (夜間作業単価)	10. 000	人	29, 500	295, 000	S 単 12号
S02115	運転手 (特殊) (夜間作業単価)	7. 468	人	35, 500	265, 114	S 単 11号
S02115	特殊作業員 (夜間作業単価)	4. 105	人	34, 300	140, 802	S 単 13号
S02116	軽油 バ トロ-#給油,,	118. 056	L	144	17, 000	S 単 18号

中国四国農政局