



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南予用水施設機能保全事業

日土1号支線揚水機場他建屋改修工事

積算書

(第1回変更)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(6,920,000) 6,980,000	
・工事原価			(5,912,000) 5,966,000	
純工事費			(4,212,000) 4,244,000	
・直接工事費			(3,942,000) 3,973,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(3,942,000) 3,973,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(1,970,000) 1,993,000	
・共通仮設費			(270,000) 271,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等			(270,000) 271,000	
			(3,942,000 × (6.850)) 3,973,000 × (6.820)	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費(率計上)			(3,942,000 × (0.000)) 3,973,000 × (0.000)	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,700,000) 1,722,000	
・現場管理費(率計上)			(4,212,000 × (40.360)) 4,244,000 × (40.570)	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(5,912,000 × (17.020 + 0.04)) 5,966,000 × (16.970) + 2,364	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(3,942,000) 3,973,000	
・日土1号支線揚水機場				(")	
・直接仮設工	1.000	式		1,312,000	
000001 墨出し	(")		(")	(")	歩A・単A
	162.400	m ²	89	14,454	B単 1号
000002 整理清掃後片付け	(")		(")	(")	歩A・単A
	146.000	m ²	187	27,302	B単 2号
000003 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	33,703	33,703	B単 3号
000004 荷揚げ・積込み	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	日	80,280	80,280	B単 4号
合 計				(") 155,739	
・防水改修工事				(")	
	1.000	式		1,151,000	
000005 既設ドレン撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	3.000	箇所	2,363	7,089	B単 5号
000006 既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	(")		(")	(")	歩A・単A
	162.400	m ²	1,172	190,333	B単 6号
000007 下地清掃 ケレン・清掃	(")		(")	(")	歩A・単A
	162.400	m ²	288	46,771	B単 7号
000008 下地調整 平面部 C-1	(")		(")	(")	歩A・単A
	144.000	m ²	535	77,040	B単 8号
000009 立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布	(")		(")	(")	歩A・単A
	18.400	m ²	939	17,278	B単 9号
000010 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A
	144.000	m ²	3,611	519,984	B単 10号
000011 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上り) 接着工法 S-F1 コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A
	18.400	m ²	3,611	66,442	B単 11号
000012 ドレン 100	(")		(")	(")	歩A・単A
	3.000	箇所	9,989	29,967	B単 12号
000013 脱気筒 ふくれ防止用通気材	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.000	箇所	21,311	42,622	B単 13号
000014 アルミ笠木撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	58.600	m	747	43,774	B単 14号
000015 アルミ笠木再設置 W=150mm	(")		(")	(")	歩A・単A
	58.600	m	1,495	87,607	B単 15号
000016 既存ステンレス水切り撤去 ルーフファン	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.400	m	747	5,528	B単 16号
000017 アルミ製押え設置 ルーフファン	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.400	m	899	6,653	B単 17号
000018 既設シーリング撤去 ルーフファン	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.400	m	434	3,212	B単 18号
000019 シーリング ルーフファン	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.400	m	846	6,260	B単 19号
合 計				(") 1,150,560	
・処分費				(")	
	1.000	式		5,000	
000020 廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	5,435	5,435	B単 20号
合 計				(") 5,435	
・日土2号支線揚水機場				(784,000) 815,000	
・直接仮設工				(")	
	1.000	式		130,000	
000021 墨出し	(")		(")	(")	歩A・単A
	82.500	m ²	89	7,343	B単 21号
000022 整理清掃後片付け	(")		(")	(")	歩A・単A
	71.800	m ²	187	13,427	B単 22号
000023 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	28,888	28,888	B単 23号
000024 荷揚げ・積込み	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	日	80,280	80,280	B単 24号
合 計				(") 129,938	
・防水改修工事				(651,000) 682,000	
	1.000	式		682,000	
000025 既設ドレン撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.000	箇所	2,363	4,726	B単 25号
000026 既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	(")		(")	(")	歩A・単A
	82.500	m ²	1,172	96,690	B単 26号
000027 下地清掃 ケレン・清掃	(")		(")	(")	歩A・単A
	82.500	m ²	288	23,760	B単 27号

事業名	南予用水施設機能保全事業		
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028 下地調整 平面部 C-1	(") 71.800	m ²	(") 535	(") 38,413	歩A・単A B単 28号
000029 立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布	(") 10.700	m ²	(") 939	(") 10,047	歩A・単A B単 29号
000030 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC	(") 71.800	m ²	(") 4,080	(") 292,944	歩A・単A B単 30号
000031 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上り) 接着工法 S-F1 ALC	(") 10.700	m ²	(") 4,080	(") 43,656	歩A・単A B単 31号
000032 ドレン 100	(") 2.000	箇所	(") 9,989	(") 19,978	歩A・単A B単 32号
000033 脱気筒 ふくれ防止用通気材	(") 2.000	箇所	(") 21,311	(") 42,622	歩A・単A B単 33号
000034 アルミ笠木撤去	(") 34.800	m	(") 747	(") 25,996	歩A・単A B単 34号
000035 アルミ笠木再設置	(") 34.800	m	(") 1,495	(") 52,026	歩A・単A B単 35号
000057 既設シーリング撤去	(0.000) 34.800	m	(0) 434	(0) 15,103	歩A・単A B単 57号
000058 シーリング	(0.000) 34.800	m	(0) 455	(0) 15,834	歩A・単A B単 58号
合 計				(650,858) 681,795	
・・処分費	1.000	式		(") 3,000	
000036 廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下	(") 1.000	式	(") 2,861	(") 2,861	歩A・単A B単 36号
合 計				(") 2,861	
・日土3号支線揚水機場	1.000	式		(") 1,846,000	
・・直接仮設工	1.000	式		(") 179,000	
000037 墨出し	(") 249.700	m ²	(") 89	(") 22,223	歩A・単A B単 37号
000038 整理清掃後片付け	(") 231.000	m ²	(") 187	(") 43,197	歩A・単A B単 38号
000039 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み	(") 1.000	式	(") 33,703	(") 33,703	歩A・単A B単 39号
000040 荷揚げ・積込み	(") 1.000	日	(") 80,280	(") 80,280	歩A・単A B単 40号
合 計				(") 179,403	
・・防水改修工事	1.000	式		(") 1,658,000	
000041 既設ドレン撤去	(") 3.000	箇所	(") 2,363	(") 7,089	歩A・単A B単 41号
000042 既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	(") 249.700	m ²	(") 1,172	(") 292,648	歩A・単A B単 42号
000043 下地清掃 ケレン・清掃	(") 249.700	m ²	(") 288	(") 71,914	歩A・単A B単 43号
000044 下地調整 平面部 C-1	(") 229.000	m ²	(") 535	(") 122,515	歩A・単A B単 44号
000045 立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布	(") 20.700	m ²	(") 939	(") 19,437	歩A・単A B単 45号
000046 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート	(") 229.000	m ²	(") 3,611	(") 826,919	歩A・単A B単 46号
000047 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上り) 接着工法 S-F1 コンクリート	(") 20.700	m ²	(") 3,611	(") 74,748	歩A・単A B単 47号
000048 ドレン 75	(") 1.000	式	(") 29,967	(") 29,967	歩A・単A B単 48号
000049 脱気筒 ふくれ防止用通気材	(") 2.000	箇所	(") 21,311	(") 42,622	歩A・単A B単 49号
000050 アルミ笠木撤去	(") 67.400	m	(") 747	(") 50,348	歩A・単A B単 50号
000051 アルミ笠木再設置	(") 67.400	m	(") 1,495	(") 100,763	歩A・単A B単 51号
000052 既存ステンレス水切り撤去 ルーファン	(") 6.600	m	(") 747	(") 4,930	歩A・単A B単 52号
000053 アルミ製押え設置 ルーファン	(") 6.600	m	(") 899	(") 5,933	歩A・単A B単 53号
000054 既存シーリング撤去 ルーファン	(") 6.600	m	(") 434	(") 2,864	歩A・単A B単 54号
000055 シーリング ルーファン	(") 6.600	m	(") 846	(") 5,584	歩A・単A B単 55号
合 計				(") 1,658,281	
・・処分費	1.000	式		(") 9,000	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 墨出し		m ²	(") 89		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 整理清掃後片付け		m ²	(") 187		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900)		式	(") 33,703		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み 荷揚げ・積込み		日	(") 80,280		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 既設ドレン撤去		箇所	(") 2,363		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 既設防水シート撤去		m ²	(") 1,172		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** アルミ押え撤去含む 下地清掃		m ²	(") 288		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** ケレン・清掃 下地調整		m ²	(") 535		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 立上り部下地処理		m ²	(") 939		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 樹脂モルタル塗布 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場)		m ²	(") 3,611		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接着工法 S-F1 コンクリート 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上り)		m ²	(") 3,611		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 接着工法 S-F1 コンクリート ドレン		箇所	(") 9,989		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 100 脱気筒		箇所	(") 21,311		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ふくれ防止用通気材 アルミ笠木撤去		m	(") 747		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** アルミ笠木再設置		m	(") 1,495		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** W=150mm 既存ステンレス水切り撤去		m	(") 747		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** ルーファン アルミ製押え設置		m	(") 899		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** ルーファン 既設シーリング撤去		m	(") 434		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ルーファン シーリング		m	(") 846		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 廃プラスチック運搬・処理		式	(") 5,435		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 60.0km以下 墨出し		m ²	(") 89		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 整理清掃後片付け					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(") 187		歩A・単A
000023	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) *** B単 - 23号 ***					
	期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み		式	(") 28,888		歩A・単A
000024	荷揚げ・積込み *** B単 - 24号 ***					
			日	(") 80,280		歩A・単A
000025	既設ドレン撤去 *** B単 - 25号 ***					
			箇所	(") 2,363		歩A・単A
000026	既設防水シート撤去 *** B単 - 26号 ***					
	アルミ押え撤去含む		m ²	(") 1,172		歩A・単A
000027	地下清掃 *** B単 - 27号 ***					
	ケレン・清掃		m ²	(") 288		歩A・単A
000028	地下調整 *** B単 - 28号 ***					
	平面部 C-1		m ²	(") 535		歩A・単A
000029	立上り部地下処理 *** B単 - 29号 ***					
	樹脂モルタル塗布		m ²	(") 939		歩A・単A
000030	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) *** B単 - 30号 ***					
	接着工法 S-F1 ALC		m ²	(") 4,080		歩A・単A
000031	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上り) *** B単 - 31号 ***					
	接着工法 S-F1 ALC		m ²	(") 4,080		歩A・単A
000032	ドレン *** B単 - 32号 ***					
	100		箇所	(") 9,989		歩A・単A
000033	脱気筒 *** B単 - 33号 ***					
	ふくれ防止用通気材		箇所	(") 21,311		歩A・単A
000034	アルミ笠木撤去 *** B単 - 34号 ***					
			m	(") 747		歩A・単A
000035	アルミ笠木再設置 *** B単 - 35号 ***					
			m	(") 1,495		歩A・単A
000036	廃プラスチック運搬・処理 *** B単 - 36号 ***					
	60.0km以下		式	(") 2,861		歩A・単A
000037	墨出し *** B単 - 37号 ***					
			m ²	(") 89		歩A・単A
000038	整理清掃後片付け *** B単 - 38号 ***					
			m ²	(") 187		歩A・単A
000039	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) *** B単 - 39号 ***					
	期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み		式	(") 33,703		歩A・単A
000040	荷揚げ・積込み *** B単 - 40号 ***					
			日	(") 80,280		歩A・単A
000041	既設ドレン撤去 *** B単 - 41号 ***					
			箇所	(") 2,363		歩A・単A
000042	既設防水シート撤去 *** B単 - 42号 ***					
	アルミ押え撤去含む		m ²	(") 1,172		歩A・単A
000043	地下清掃 *** B単 - 43号 ***					
	ケレン・清掃		m ²	(") 288		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	墨出し		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	墨出し	(") 10,000	m ²	89	(") 890	S単 3号
	合計				(") 890	
	単価				(") 89	
*** B単 - 2号 ***						
000002	整理清掃後片付け		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け	(") 10,000	m ²	187	(") 1,870	S単 4号
	合計				(") 1,870	
	単価				(") 187	
*** B単 - 3号 ***						
000003	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み	(") 23,100	m ²	1,459	(") 33,703	S単 5号
	合計				(") 33,703	
	単価				(") 33,703	
*** B単 - 4号 ***						
000004	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1,000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号
	合計				(") 80,280	
	単価				(") 80,280	
*** B単 - 5号 ***						
000005	既設ドレン撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設ドレン撤去	(") 1,000	箇所	2,363	(") 2,363	S単 6号
	合計				(") 2,363	
	単価				(") 2,363	
*** B単 - 6号 ***						
000006	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	(") 10,000	m ²	1,172	(") 11,720	S単 7号
	合計				(") 11,720	
	単価				(") 1,172	
*** B単 - 7号 ***						
000007	下地清掃 ケレン・清掃		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	下地清掃 ケレン・清掃	(") 10,000	m ²	288	(") 2,880	S単 8号
	合計				(") 2,880	
	単価				(") 288	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	下地調整 平面部 C-1		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 平面部 C-1,,	(") 10,000	m ²	535	(") 5,350	S単 9号
	合計				(") 5,350	
	単価				(") 535	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布,,	(") 10,000	m ²	939	(") 9,390	S単 10号
	合計				(") 9,390	
	単価				(") 939	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 (コンクリート),,	(") 10,000	m ²	3,611	(") 36,110	S単 11号
	合計				(") 36,110	
	単価				(") 3,611	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上り) 接着工法 S-F1 コンクリート		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上り) 接着工法 S-F1 (コンクリート),,	(") 10,000	m ²	3,611	(") 36,110	S単 12号
	合計				(") 36,110	
	単価				(") 3,611	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	ドレン 100		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ドレン 100,,	(") 10,000	箇所	9,989	(") 99,890	S単 13号
	合計				(") 99,890	
	単価				(") 9,989	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	脱気筒 ふくれ防止用通気材,,	(") 10,000	箇所	21,311	(") 213,110	S単 14号
	合計				(") 213,110	
	単価				(") 21,311	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	アルミ笠木撤去		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ笠木撤去	(") 10,000	m	747	(") 7,470	S単 15号
	合計				(") 7,470	
	単価				(") 747	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	アルミ笠木再設置 W=150mm		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	アルミ笠木設置 W=150,,	(") 10.000	m	1,495	(") 14,950	S単 16号
	合計				(") 14,950	
	単価				(") 1,495	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	既存ステンレス水切り撤去 ルーファン		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	既存ステンレス水切り撤去	(") 10.000	m	747	(") 7,470	S単 17号
	合計				(") 7,470	
	単価				(") 747	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	アルミ製押え設置 ルーファン		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製押え設置 L-10×30×1.2,,	(") 10.000	m	899	(") 8,990	S単 18号
	合計				(") 8,990	
	単価				(") 899	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	既設シーリング撤去 ルーファン		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(") 10.000	m	434	(") 4,340	S単 19号
	合計				(") 4,340	
	単価				(") 434	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	シーリング ルーファン		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング PU-2 20×20,,	(") 10.000	m	846	(") 8,460	S単 20号
	合計				(") 8,460	
	単価				(") 846	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上,60.0km以下	(") 0.190	m3	8,607	(") 1,635	T単 2号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),,	(") 0.190	m3	20,000	(") 3,800	S単 21号
	合計				(") 5,435	
	単価				(") 5,435	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	墨出し		m ²		(") 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	墨出し	(") 10.000	m ²	89	(") 890	S単 3号
	合計				(") 890	
	単価				(") 89	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	整理清掃後片付け		m ²		(") 10.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	整理清掃後片付け	(") 10.000	m ²	187	(") 1,870	S単 4号
	合計				(") 1,870	
	単価				(") 187	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み	(") 19.800	m ²	1,459	(") 28,888	S単 5号
	合計				(") 28,888	
	単価				(") 28,888	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1.000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号
	合計				(") 80,280	
	単価				(") 80,280	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	既設ドレン撤去		箇所		(") 1,000	歩A 箇所当たり算出
S02116	既設ドレン撤去	(") 1.000	箇所	2,363	(") 2,363	S単 6号
	合計				(") 2,363	
	単価				(") 2,363	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む		m ²		(") 10,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	(") 10.000	m ²	1,172	(") 11,720	S単 7号
	合計				(") 11,720	
	単価				(") 1,172	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	下地清掃 ケレン・清掃		m ²		(") 10,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	下地清掃 ケレン・清掃	(") 10.000	m ²	288	(") 2,880	S単 8号
	合計				(") 2,880	
	単価				(") 288	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	下地調整 平面部 C-1		m ²		(") 10,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	下地調整 平面部 C-1	(") 10.000	m ²	535	(") 5,350	S単 9号
	合計				(") 5,350	
	単価				(") 535	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布		m ²		(") 10,000	歩A m ² 当たり算出
S02116	立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布	(") 10.000	m ²	939	(") 9,390	S単 10号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 9,390	
	単価				(") 939	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系シート防水(平場) 接着工法 S-F1 (ALC),,	(") 10,000	m ²	4,080	(") 40,800	S単 22号
	合計				(") 40,800	
	単価				(") 4,080	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上り) 接着工法 S-F1 ALC		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系シート防水(立上) 接着工法 S-F1 (ALC),,	(") 10,000	m ²	4,080	(") 40,800	S単 23号
	合計				(") 40,800	
	単価				(") 4,080	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	ドレン 100		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ドレン 100,,	(") 10,000	箇所	9,989	(") 99,890	S単 13号
	合計				(") 99,890	
	単価				(") 9,989	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	脱気筒 ふくれ防止用通気材,,	(") 10,000	箇所	21,311	(") 213,110	S単 14号
	合計				(") 213,110	
	単価				(") 21,311	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	アルミ笠木撤去		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ笠木撤去	(") 10,000	m	747	(") 7,470	S単 15号
	合計				(") 7,470	
	単価				(") 747	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	アルミ笠木再設置		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ笠木設置 W=135,,	(") 10,000	m	1,495	(") 14,950	S単 24号
	合計				(") 14,950	
	単価				(") 1,495	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上,60.0km以下	(") 0.100	m ³	8,607	(") 861	T単 2号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),,	(") 0.100	m ³	20,000	(") 2,000	S単 21号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,861	
	単価				(") 2,861	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	墨出し		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	墨出し	(") 10,000	m ²	89	(") 890	S単 3号
	合計				(") 890	
	単価				(") 89	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	整理清掃後片付け		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け	(") 10,000	m ²	187	(") 1,870	S単 4号
	合計				(") 1,870	
	単価				(") 187	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み	(") 23,100	m ²	1,459	(") 33,703	S単 5号
	合計				(") 33,703	
	単価				(") 33,703	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1,000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号
	合計				(") 80,280	
	単価				(") 80,280	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	既設ドレン撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設ドレン撤去	(") 1,000	箇所	2,363	(") 2,363	S単 6号
	合計				(") 2,363	
	単価				(") 2,363	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	(") 10,000	m ²	1,172	(") 11,720	S単 7号
	合計				(") 11,720	
	単価				(") 1,172	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	下地清掃 ケレン・清掃		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	下地清掃 ケレン・清掃	(") 10,000	m ²	288	(") 2,880	S単 8号
	合計				(") 2,880	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 288	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	下地調整 平面部 C-1		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 平面部 C-1,,	(") 10,000	m ²	535	(") 5,350	S単 9号
	合 計				(") 5,350	
	単 価				(") 535	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布,,	(") 10,000	m ²	939	(") 9,390	S単 10号
	合 計				(") 9,390	
	単 価				(") 939	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 (コンクリート),,	(") 10,000	m ²	3,611	(") 36,110	S単 11号
	合 計				(") 36,110	
	単 価				(") 3,611	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上り) 接着工法 S-F1 コンクリート		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 (コンクリート),,	(") 10,000	m ²	3,611	(") 36,110	S単 12号
	合 計				(") 36,110	
	単 価				(") 3,611	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	ドレン 75		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	ドレン 75,,	(") 3,000	箇所	9,989	(") 29,967	S単 25号
	合 計				(") 29,967	
	単 価				(") 29,967	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	脱気筒 ふくれ防止用通気材,,	(") 10,000	箇所	21,311	(") 213,110	S単 14号
	合 計				(") 213,110	
	単 価				(") 21,311	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	アルミ笠木撤去		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ笠木撤去	(") 10,000	m	747	(") 7,470	S単 15号
	合 計				(") 7,470	
	単 価				(") 747	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	アルミ笠木再設置		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ笠木設置 W=150,,	(") 10,000	m	1,495	(") 14,950	S単 16号
	合 計				(") 14,950	
	単 価				(") 1,495	
*** B単 - 52号 ***						
000052	既存ステンレス水切り撤去 ルーフファン		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	既存ステンレス水切り撤去	(") 10,000	m	747	(") 7,470	S単 17号
	合 計				(") 7,470	
	単 価				(") 747	
*** B単 - 53号 ***						
000053	アルミ製押入設置 ルーフファン		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製押入設置 L-10×30×1.2,,	(") 10,000	m	899	(") 8,990	S単 18号
	合 計				(") 8,990	
	単 価				(") 899	
*** B単 - 54号 ***						
000054	既存シーリング撤去 ルーフファン		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(") 10,000	m	434	(") 4,340	S単 19号
	合 計				(") 4,340	
	単 価				(") 434	
*** B単 - 55号 ***						
000055	シーリング ルーフファン		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング PU-2 20×20,,	(") 10,000	m	846	(") 8,460	S単 20号
	合 計				(") 8,460	
	単 価				(") 846	
*** B単 - 56号 ***						
000056	廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上,60.0km以下	(") 0.300	m3	8,607	(") 2,582	T単 2号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),,	(") 0.300	m3	20,000	(") 6,000	S単 21号
	合 計				(") 8,582	
	単 価				(") 8,582	
*** B単 - 57号 ***						
000057	既設シーリング撤去		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(0.000) 10,000	m	434	(0) 4,340	S単 19号
	合 計				(0) 4,340	
	単 価				(0) 434	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	22,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 墨出し 墨出し		m ²	89		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 整理清掃後片付け 整理清掃後片付け		m ²	187		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み,,		m ²	1,459		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 既設ドレン撤去 既設ドレン撤去		箇所	2,363		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 既設防水シート撤去 既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む,,		m ²	1,172		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 下地清掃 下地清掃 ケレン・清掃,,		m ²	288		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 下地調整 下地調整 平面部 C-1,,		m ²	535		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 立上り部下地処理 立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布,,		m ²	939		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 (コンクリート),,		m ²	3,611		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 (コンクリート),,		m ²	3,611		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ドレン ドレン 100,,		箇所	9,989		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 脱気筒 脱気筒 ふくれ防止用通気材,,		箇所	21,311		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** アルミ笠木撤去 アルミ笠木撤去		m	747		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** アルミ笠木設置 アルミ笠木設置 W=150,,		m	1,495		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 既存ステンレス水切り撤去 既存ステンレス水切り撤去		m	747		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** アルミ製押え設置 アルミ製押え設置 L-10×30×1.2,,		m	899		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** シーリング撤去 シーリング撤去		m	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** シーリング シーリング PU-2 20×20,,		m	846		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),,		m ³	20,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 加硫ゴム系シート防水(平場)					

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,700	22,700	
	合計				22,700	算出数量 1.000 人
	単価				22,700	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,300	16,300	
	合計				16,300	算出数量 1.000 人
	単価				16,300	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	墨出し		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	墨出し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	墨出し	1.000	m ²	89	89	
	合計				89	算出数量 1.000 各単位
	単価				89	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	整理清掃後片付け		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	整理清掃後片付け			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	整理清掃後片付け	1.000	m ²	187	187	
	合計				187	算出数量 1.000 各単位
	単価				187	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行・W900) 期間3カ月 高さ12m未満 安全手すり込み	1.000	m ²	1,459	1,459	
	合計				1,459	算出数量 1.000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,459	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	既設ドレン撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設ドレン撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	既設ドレン撤去	1.000	箇所	2,363	2,363	
	合 計				2,363	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,363	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	既設防水シート撤去		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	1.000	m ²	1,172	1,172	
	合 計				1,172	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,172	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	下地清掃		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地清掃 ケレン・清掃			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96010	下地清掃 ケレン・清掃	1.000	m ²	288	288	
	合 計				288	算出数量 1.000 各単位
	単 価				288	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	下地調整		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整 平面部 C-1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96033	下地調整 平面部 C-1	1.000	m ²	535	535	
	合 計				535	算出数量 1.000 各単位
	単 価				535	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	立上り部下地処理		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	立上り部下地処理 樹脂モルタル塗布			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96011	立上り部地下処理 樹脂モルタル塗布	1.000	m ²	939	939	
	合計				939	算出数量 1.000 各単位
	単価				939	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 (コンクリート) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P97020	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 (コンクリート)	1.000	m ²	3,611	3,611	
	合計				3,611	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,611	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 (コンクリート) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P97021	加硫ゴム系ルーフィティングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 (コンクリート)	1.000	m ²	3,611	3,611	
	合計				3,611	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,611	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ドレン		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレン 100 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	ドレン 100	1.000	箇所	9,989	9,989	
	合計				9,989	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,989	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	脱気筒		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	脱気筒 ふくれ防止用通気材 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	脱気筒 ふくれ防止用通気材	1.000	箇所	21,311	21,311	
	合計				21,311	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,311	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	アルミ笠木撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ笠木撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P97015	アルミ笠木撤去	1.000	m	747	747	
	合計				747	算出数量 1.000 各単位
	単価				747	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	アルミ笠木設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ笠木設置 W=150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P97014	アルミ笠木設置 W=150	1.000	m	1,495	1,495	
	合計				1,495	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,495	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	既存ステンレス水切り撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既存ステンレス水切り撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96032	既存ステンレス水切り撤去	1.000	m	747	747	
	合計				747	算出数量 1.000 各単位
	単価				747	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	アルミ製押入設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製押入設置 L-10×30×1.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P97006	アルミ製押入設置 L-10×30×1.2	1.000	m	899	899	
	合計				899	算出数量 1.000 各単位
	単価				899	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	シーリング撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	シーリング撤去	1.000	m	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	シーリング シーリング PU-2 20×20, ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	シーリング PU-2 20×20	1.000	m	846	846	
	合計				846	算出数量 1.000 各単位
	単価				846	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 あさひ開発(株), ,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96029	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株)	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	加硫ゴム系シート防水(平場) 加硫ゴム系シート防水(平場) 接着工法 S-F1 (ALC), ,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96012	加硫ゴム系シート防水(平場) 接着工法 S-F1 (ALC)	1.000	m ²	4,080	4,080	
	合計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,080	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	加硫ゴム系シート防水(立上) 加硫ゴム系シート防水(立上) 接着工法 S-F1 (ALC), ,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	加硫ゴム系シート防水(立上) 接着工法 S-F1 (ALC)	1.000	m ²	4,080	4,080	
	合計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,080	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	アルミ笠木設置 アルミ笠木設置 W=135, ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P97012	アルミ笠木設置 W=135	1.000	m	1,495	1,495	
	合計				1,495	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,495	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ドレン		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレン 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96034	ドレン 75	1.000	箇所	9,989	9,989	
	合計				9,989	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,989	
	*** S単 - 26号 ***					
S16004	フレンクラー[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	フレンクラー[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンクラー(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(資料機械)	フレンクラー(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
F01082	フレンクラー[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,500	40,500	
	合計				40,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		40,500	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
	単価		m3		8,607	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	シーリング		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング MS-20 10×10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96035	シーリング MS-20 10×10	1.000	m	455	455	
	合計				455	算出数量 1.000 各単位
	単価				455	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	日土1号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	荷揚げ・積込み		式		1,000	歩A 当たり算出
	月単位の4週8休以上					
S16004	フィルター[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	40,500	40,500	S単 26号
S02115	フィルター(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					
S02115	運転手(一般)	1.020	人	22,700	23,154	S単 1号
S02115	軽作業員	1.020	人	16,300	16,626	S単 2号
	合計				80,280	算出数量 1.000 式
	単価		式		80,280	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	廃プラスチック運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	月単位の4週8休以上,60.0km以下					
SA0121	SP 土砂等運搬	1.000	m3	8,607	8,607	S単 27号
	小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下					
	合計				8,607	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,607	