



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南予用水施設機能保全事業

4号支線揚水機場他建屋改修工事

積算書

(第1回変更)

中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(21,230,000) 26,870,000	
・工事原価			(18,384,000) 23,343,000	
純工事費			(13,802,000) 17,718,000	
・直接工事費			(12,923,000) 16,639,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(12,923,000) 16,639,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(5,461,000) 6,704,000	
・共通仮設費			(879,000) 1,079,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
			(12,923,000 × (6.290)) 16,639,000 × (6.090)	
			(813,000) 1,013,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 66,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費(率計上)				
			(12,923,000 × (0.000)) 16,639,000 × (0.000)	
	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費(積上)			(4,582,000) 5,625,000	
・現場管理費				
・現場管理費(率計上)				
			(13,802,000 × (33.200)) 17,718,000 × (31.750)	
	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(積上)			(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(18,384,000 × (15.450 + 0.04)) 23,343,000 × (15.120) + 7,353	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(12,923,000)	
・4号支線揚水機場				16,639,000	
・直接仮設工				(3,891,000)	
	1.000	式		4,107,000	
000001 墨出し(屋根防水)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	127.000	m ²	89	11,303	B単 1号
000002 整理清掃後片付け(屋根防水)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	124.000	m ²	187	23,188	B単 2号
000003 養生(外壁改修)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	88.000	m ²	402	35,376	B単 3号
000004 整理清掃後片付け(外壁改修)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	88.000	m ²	1,455	128,040	B単 4号
000005 養生(内壁改修)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	44.000	m ²	107	4,708	B単 5号
000006 整理清掃後片付け(内壁改修)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	44.000	m ²	374	16,456	B単 6号
000007 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
期間3カ月 高さ12m未満	1.000	式	390,224	390,224	B単 7号
000110 内部足場(くさび緊結式・手摺先行方式・W=900)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
期間1カ月 高さ10m未満	1.000	式	205,920	205,920	B単 110号
000008 垂直ネット	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
養生シート張り	232.000	m ²	475	110,200	B単 8号
000009 荷揚げ・積み込み	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	1.000	日	80,280	80,280	B単 9号
合 計				(799,775)	
				1,005,695	
・防水改修工事				(1,179,000)	
	1.000	式		1,359,000	
000010 既設防水シート撤去	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
アルミ押入撤去含む	127.000	m ²	1,172	148,844	B単 10号
000011 下地清掃	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
ケレン・清掃	127.000	m ²	288	36,576	B単 11号
000012 下地調整	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
平面部 C-1	124.000	m ²	535	66,340	B単 12号
000013 立上部下地処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
ポリマーセメントペースト塗布	3.000	m ²	939	2,817	B単 13号
000014 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
接着工法 S-F1 ALC下地	124.000	m ²	4,080	505,920	B単 14号
000015 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
接着工法 S-F1 ALC下地	3.000	m ²	4,080	12,240	B単 15号
000016 脱気筒	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
ふくれ防止用通気材	2.000	箇所	21,311	42,622	B単 16号
000017 防水端部シーリング	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
20×20	54.000	m	846	45,684	B単 17号
000018 既存軒樋撤去	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
塩ビ製角型 W=120(前高型)	12.000	m	747	8,964	B単 18号
000019 軒樋設置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
塩ビ製角型 W=120(前高型)	12.000	m	3,464	41,568	B単 19号
000020 落葉除けネット設置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
W=120用	12.000	m	5,626	67,512	B単 20号
000021 アルミ製押入設置	(45.000)		(")	(199,980)	歩A・単A
L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5	0.000	m	4,444	0	B単 21号
000111 アルミ製押入設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
65×1.5t及びL-100×50×1.5	47.120	m	6,818	321,264	B単 111号
000112 アルミ製押入設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
65×1.5t ルーフファン	8.640	m	3,636	31,415	B単 112号
000113 軒樋受金物更新	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
軒及び壁面固定用	22.000	本	1,210	26,620	B単 113号
000114 庇欠損部モルタル充填	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	233	233	B単 114号
合 計				(1,179,067)	
				1,358,619	
・外壁改修工事				(1,904,000)	
	1.000	式		1,732,000	
000022 既設塗膜除去	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
高圧洗浄	210.000	m ²	606	127,260	B単 22号
000023 シーリング撤去	(678.000)		(")	(294,252)	歩A・単A
	678.600	m	434	294,512	B単 23号
000024 ひび割れ部改修	(56.000)		(")	(310,464)	歩A・単A
ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満	23.050	m	5,544	127,789	B単 24号
000025 ひび割れ部改修	(5.000)		(")	(42,350)	歩A・単A
ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上	2.500	m	8,470	21,175	B単 25号
000026 シーリング補修	(40.000)		(")	(18,200)	歩A・単A
MS-2 10×10	41.700	m	455	18,974	B単 26号
000027 シーリング補修	(81.000)		(")	(44,145)	歩A・単A
MS-2 15×10	38.300	m	545	20,874	B単 27号
000028 シーリング補修	(9.000)		(")	(6,003)	歩A・単A
MS-2 20×10	0.000	m	667	0	B単 28号
000029 シーリング補修	(3.000)		(")	(2,001)	歩A・単A
MS-2 25×10	12.000	m	667	8,004	B単 29号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000115 シ - リング補修 MS-2 50×10	(0.000) 37.900	m	(0) 1,333	(0) 50,521	歩A・単A B単 115号
000030 シ - リング補修 PU-2 10×10	(240.000) 460.000	m	(") 379	(90,960) 174,340	歩A・単A B単 30号
000031 シ - リング補修 PU-2 15×10	(44.000) 43.800	m	(") 449	(19,756) 19,666	歩A・単A B単 31号
000032 シ - リング補修 PU-2 20×10	(41.000) 44.900	m	(") 535	(21,935) 24,022	歩A・単A B単 32号
000033 シ - リング補修 AC-1 10×10	(220.000) 0.000	m	(") 379	(83,380) 0	歩A・単A B単 33号
000034 下地調整 C-2,塗装下地	(") 210.000	m ²	(") 1,475	(") 309,750	歩A・単A B単 34号
000035 仕上塗材塗り 防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状	(") 210.000	m ²	(") 2,328	(") 488,880	歩A・単A B単 35号
000036 換気フード脱着 1.5×0.5m	(") 6.000	個	(") 7,378	(") 44,268	歩A・単A B単 36号
000116 内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)	(0.000) 0.080	m ²	(0) 455	(0) 36	歩A・単A B単 116号
000117 内部鉄骨SOP塗り	(0.000) 0.080	m ²	(0) 939	(0) 75	歩A・単A B単 117号
000118 内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー	(0.000) 0.390	m ²	(0) 707	(0) 276	歩A・単A B単 118号
000119 内壁下地調整 C-2,塗装下地	(0.000) 0.390	m ²	(0) 1,475	(0) 575	歩A・単A B単 119号
000120 内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント	(0.000) 0.390	m ²	(0) 1,475	(0) 575	歩A・単A B単 120号
合計				(1,903,604) 1,731,572	
・・処分費				(8,000) 10,000	
000037 塵プラスチック運搬・処理 60.0km以下	(") 1.000	式	(7,554) 10,151	(7,554) 10,151	歩A・単A B単 37号
合計				(7,554) 10,151	
・1号支線揚水機場				(3,455,000) 3,958,000	
・・直接仮設工				(1,182,000) 1,189,000	
000038 養生(外壁改修)	(") 131.000	m ²	(") 402	(") 52,662	歩A・単A B単 38号
000039 整理清掃後片付け(外壁改修)	(") 131.000	m ²	(") 1,455	(") 190,605	歩A・単A B単 39号
000121 養生(内壁改修)	(0.000) 14.500	m ²	(0) 107	(0) 1,552	歩A・単A B単 121号
000122 整理清掃後片付け(内壁改修)	(0.000) 14.500	m ²	(0) 374	(0) 5,423	歩A・単A B単 122号
000040 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満	(") 1.000	式	(") 410,408	(") 410,408	歩A・単A B単 40号
000041 外部足場(単管本足場・W900) 期間3カ月 高さ10m未満	(") 1.000	式	(") 236,375	(") 236,375	歩A・単A B単 41号
000042 安全手摺(単管本足場用) 期間3カ月	(") 1.000	式	(") 22,225	(") 22,225	歩A・単A B単 42号
000043 垂直ネット 養生シ - ト張り	(") 399.000	m ²	(") 475	(") 189,525	歩A・単A B単 43号
000044 荷揚げ・積込み	(") 1.000	日	(") 80,280	(") 80,280	歩A・単A B単 44号
合計				(1,182,080) 1,189,055	
・・外壁改修工事				(2,267,000) 2,763,000	
000045 既設塗膜除去 高压洗浄	(") 325.000	m ²	(") 606	(") 196,950	歩A・単A B単 45号
000046 シーリング撤去	(680.000) 686.600	m	(") 434	(295,120) 297,984	歩A・単A B単 46号
000047 ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満	(3.000) 45.200	m	(") 5,544	(16,632) 250,589	歩A・単A B単 47号
000048 ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上	(16.000) 39.400	m	(") 8,470	(135,520) 333,718	歩A・単A B単 48号
000049 シ - リング補修 MS-2 15×10	(93.000) 46.700	m	(") 545	(50,685) 25,452	歩A・単A B単 49号
000123 シ - リング補修 MS-2 20×10	(0.000) 49.900	m	(0) 667	(0) 33,283	歩A・単A B単 123号
000050 シ - リング補修 PU-2 15×10	(587.000) 590.000	m	(") 449	(263,563) 264,910	歩A・単A B単 50号
000051 下地調整 C-2,塗装下地	(326.000) 325.000	m ²	(") 1,475	(480,850) 479,375	歩A・単A B単 51号
000052 仕上塗材塗り 防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状	(326.000) 325.000	m ²	(") 2,328	(758,928) 756,600	歩A・単A B単 52号
000053 壁樋 DP塗り SGP 100	(") 5.400	m ²	(") 1,975	(") 10,665	歩A・単A B単 53号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000054 内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)	(0.800) 0.860		(") 455	(364) 391	歩A・単A B単 54号
000055 内部鉄骨SOP塗り	(0.800) 0.860		(") 939	(751) 808	歩A・単A B単 55号
000056 換気フード脱着 1.2×0.8m	(") 6.000		(") 9,444	(") 56,664	歩A・単A B単 56号
000124 アンカーボルト更新 M12×L160	(0.000) 30.000		(0) 1,679	(0) 50,370	歩A・単A B単 124号
000125 外壁欠損部補修 ポリマーセメントモルタル充填	(0.000) 1.000		(0) 1,824	(0) 1,824	歩A・単A B単 125号
000126 内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー	(0.000) 0.900		(0) 707	(0) 636	歩A・単A B単 126号
000127 内壁下地調整 C-2,塗装下地	(0.000) 0.900		(0) 1,475	(0) 1,328	歩A・単A B単 127号
000128 内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント	(0.000) 0.900		(0) 1,475	(0) 1,328	歩A・単A B単 128号
合計				(2,266,692) 2,762,875	
・・処分費				(") 6,000	
000057 廃プラスチック運搬・処理 35.0km以下	(") 1.000		(5,566) 5,772	(5,566) 5,772	歩A・単A B単 57号
合計				(5,566) 5,772	
・2号支線1号揚水機場				(2,964,000) 3,543,000	
・直接仮設工				(") 1,197,000	
000058 養生(外壁改修)	(") 100.000		(") 402	(") 40,200	歩A・単A B単 58号
000059 整理清掃後片付け(外壁改修)	(") 100.000		(") 1,455	(") 145,500	歩A・単A B単 59号
000060 墨出し(内部・天井)	(") 103.000		(") 89	(") 9,167	歩A・単A B単 60号
000061 飛散防止養生(内部)	(") 103.000		(") 187	(") 19,261	歩A・単A B単 61号
000062 整理清掃後片付け(内部)	(") 103.000		(") 748	(") 77,044	歩A・単A B単 62号
000063 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満	(") 1.000		(") 366,444	(") 366,444	歩A・単A B単 63号
000064 内部足場(単管欄足場、安全手摺共) 期間2か月、H=2.7m	(") 1.000		(") 347,893	(") 347,893	歩A・単A B単 64号
000065 垂直ネット 養生シ-ト張り	(") 234.000		(") 475	(") 111,150	歩A・単A B単 65号
000066 荷揚げ・積込み	(") 1.000		(") 80,280	(") 80,280	歩A・単A B単 66号
合計				(") 1,196,939	
・・外壁改修工事				(987,000) 1,365,000	
000067 既設塗膜除去 高圧洗浄	(") 180.000		(") 606	(") 109,080	歩A・単A B単 67号
000068 施工数量調査	(") 180.000		(") 328	(") 59,040	歩A・単A B単 68号
000069 シーリング撤去	(292.000) 325.200		(") 434	(126,728) 141,137	歩A・単A B単 69号
000070 下地調整 C-2,塗装下地	(") 180.000		(") 1,475	(") 265,500	歩A・単A B単 70号
000071 仕上塗材塗り 防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状	(") 180.000		(") 2,328	(") 419,040	歩A・単A B単 71号
000072 壛挿 DP塗り SGP 75	(") 4.100		(") 1,975	(") 8,098	歩A・単A B単 72号
000129 ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満	(0.000) 11.200		(0) 5,544	(0) 62,093	歩A・単A B単 129号
000130 ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上	(0.000) 13.900		(0) 8,470	(0) 117,733	歩A・単A B単 130号
000131 塗装剥がれ部ケレン	(0.000) 1.000		(0) 3,775	(0) 3,775	歩A・単A B単 131号
000132 シ-リング補修 MS-2 15×10	(0.000) 92.900		(0) 545	(0) 50,631	歩A・単A B単 132号
000133 シ-リング補修 PU-2 15×10	(0.000) 232.300		(0) 449	(0) 104,303	歩A・単A B単 133号
000134 耐候性塗料DP塗り シャッター及びシャッター枠等	(0.000) 1.000		(0) 23,108	(0) 23,108	歩A・単A B単 134号
000135 外壁欠損部補修 ポリマーセメントモルタル充填	(0.000) 1.000		(0) 212	(0) 212	歩A・単A B単 135号
000136 シャッター枠補修 ガルバリウム鋼板接着	(0.000) 1.000		(0) 1,515	(0) 1,515	歩A・単A B単 136号
合計				(987,486) 1,365,265	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・吹付ロックウール撤去・復旧				(")	
	1.000	式		735,000	
000073 既設吹付ロックウール撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	103.000	m ²	5,646	581,538	B単 73号
000074 下地調整 鉄鋼面C種	(")		(")	(")	歩A・単A
	103.000	m ²	247	25,441	B単 74号
000075 剥落防止プライマー塗布	(")		(")	(")	歩A・単A
	103.000	m	242	24,926	B単 75号
000076 ロックウール吹付 半乾式、t=20	(")		(")	(")	歩A・単A
	103.000	m ²	1,000	103,000	B単 76号
合 計				(")	
				734,905	
・付帯工				(0)	
	1.000	式		201,000	
000137 ルーフドレン更新 塩ビドレン ヨコ型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	105,996	105,996	B単 137号
000138 アルミ笠木撤去・再設置 W=135	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	94,612	94,612	B単 138号
合 計				(0)	
				200,608	
・処分費				(")	
	1.000	式		45,000	
000077 廃プラスチック運搬・処理 35.0km以下	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	44,939	44,939	B単 77号
合 計				(")	
				44,939	
・2号支線2号揚水機場				(1,331,000)	
	1.000	式		1,570,000	
・直接仮設工				(")	
	1.000	式		605,000	
000078 養生(外壁改修)	(")		(")	(")	歩A・単A
	90.000	m ²	402	36,180	B単 78号
000079 整理清掃後片付け(外壁改修)	(")		(")	(")	歩A・単A
	90.000	m ²	1,455	130,950	B単 79号
000080 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	274,050	274,050	B単 80号
000081 垂直ネット 養生シート張り	(")		(")	(")	歩A・単A
	175.000	m ²	475	83,125	B単 81号
000082 荷揚げ・積込み	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	日	80,280	80,280	B単 82号
合 計				(")	
				604,585	
・外壁改修工事				(724,000)	
	1.000	式		874,000	
000083 既設塗膜除去 高圧洗浄	(")		(")	(")	歩A・単A
	136.000	m ²	606	82,416	B単 83号
000084 施工数量調査	(")		(")	(")	歩A・単A
	136.000	m ²	328	44,608	B単 84号
000085 シーリング撤去	(183.000)		(")	(79,422)	歩A・単A
	221.300	m	434	96,044	B単 85号
000086 下地調整 C-2,塗装下地	(")		(")	(")	歩A・単A
	136.000	m ²	1,475	200,600	B単 86号
000087 仕上塗材塗り 防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状	(")		(")	(")	歩A・単A
	136.000	m ²	2,328	316,608	B単 87号
000139 シーリング補修 MS-2 15×10	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	33.900	m	545	18,476	B単 139号
000140 シーリング補修 MS-2 20×10	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	46.400	m	667	30,949	B単 140号
000141 シーリング補修 PU-2 20×10	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	141.000	m	535	75,435	B単 141号
000142 シャッター庇塗装 水性アクリルエマルジョン	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,940	3,940	B単 142号
000143 耐候性塗料DP塗り シャッター枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	4,938	4,938	B単 143号
合 計				(724,000)	
				874,014	
・付帯工				(0)	
	1.000	式		89,000	
000144 落葉除けネット設置 W=120用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	75,825	75,825	B単 144号
000145 アルミ水切り更新 ルーフファン台座 54×20	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	13,382	13,382	B単 145号
合 計				(0)	
				89,207	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・処分費				(")	
	1.000	式		2,000	
000088 廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下	(") 1.000	式	(") 1,652	(") 1,652	歩A・単A B単 88号
合 計				(") 1,652	
・ 3号支線揚水機場				(1,282,000)	
・・直接仮設工	1.000	式		3,461,000	
				(606,000)	
000089 墨出し(屋根防水)	1.000	式		876,000	
	(") 77.000	m ²	(") 89	(") 6,853	歩A・単A B単 89号
000090 整理清掃後片付け(屋根防水)	(") 74.000	m ²	(") 187	(") 13,838	歩A・単A B単 90号
000146 養生(外壁改修)	(0.000) 46.800	m ²	(0) 402	(0) 18,814	歩A・単A B単 146号
000147 整理清掃後片付け(外壁改修)	(0.000) 46.800	m ²	(0) 1,455	(0) 68,094	歩A・単A B単 147号
000148 養生(内壁改修)	(0.000) 32.400	m ²	(0) 107	(0) 3,467	歩A・単A B単 148号
000149 整理清掃後片付け(内壁改修)	(0.000) 32.400	m ²	(0) 374	(0) 12,118	歩A・単A B単 149号
000091 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間1カ月 高さ10m未満	(1.000) 0.000	式	(326,744) 0	(326,744) 0	歩A・単A B単 91号
000150 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間3カ月 高さ10m未満	(0.000) 1.000	式	(0) 482,408	(0) 482,408	歩A・単A B単 150号
000151 内部足場(ローリング足場) 期間1カ月 W=1.5m H=2.0m 1段	(0.000) 1.000	台	(0) 11,575	(0) 11,575	歩A・単A B単 151号
000092 垂直ネット 養生シ-ト張り	(") 376.000	m ²	(") 475	(") 178,600	歩A・単A B単 92号
000093 荷揚げ・積込み	(") 1.000	日	(") 80,280	(") 80,280	歩A・単A B単 93号
合 計				(606,315) 876,047	
・・防水改修工事				(") 674,000	
000094 既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	(") 77.000	m ²	(") 1,172	(") 90,244	歩A・単A B単 94号
000095 下地清掃 ケレン・清掃	(") 77.000	m ²	(") 288	(") 22,176	歩A・単A B単 95号
000096 下地調整 平面部 C-1	(") 73.000	m ²	(") 535	(") 39,055	歩A・単A B単 96号
000097 立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布	(") 4.000	m ²	(") 939	(") 3,756	歩A・単A B単 97号
000098 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート下地	(") 73.000	m ²	(") 3,611	(") 263,603	歩A・単A B単 98号
000099 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 コンクリート下地	(") 4.000	m ²	(") 3,611	(") 14,444	歩A・単A B単 99号
000100 脱気筒 ふくれ防止用通気材	(") 2.000	箇所	(") 21,311	(") 42,622	歩A・単A B単 100号
000101 防水端部シーリング 20×20	(") 34.000	m	(") 846	(") 28,764	歩A・単A B単 101号
000102 アルミ笠木撤去 W=135	(16.000) 0.000	m	(") 747	(11,952) 0	歩A・単A B単 102号
000103 アルミ笠木再設置 W=135	(16.000) 0.000	m	(") 1,495	(23,920) 0	歩A・単A B単 103号
000152 SUS笠木撤去 W=135	(0.000) 16.000	m	(0) 747	(0) 11,952	歩A・単A B単 152号
000153 SUS笠木再設置 W=135	(0.000) 16.000	m	(0) 1,495	(0) 23,920	歩A・単A B単 153号
000104 既存軒樋撤去 塩ビ製角型 V200(前高型)	(") 19.000	m	(") 747	(") 14,193	歩A・単A B単 104号
000105 軒樋設置 塩ビ製角型 V200(前高型)	(") 19.000	m	(") 5,313	(") 100,947	歩A・単A B単 105号
000106 アルミ製押え設置 L-25×25×1.2	(") 19.000	m	(") 970	(") 18,430	歩A・単A B単 106号
合 計				(") 674,106	
・・外壁改修工事				(0)	
	1.000	式		1,903,000	
000154 既設塗膜除去 高圧洗浄	(0.000) 271.400	m ²	(0) 606	(0) 164,468	歩A・単A B単 154号
000155 施工数量調査	(0.000) 271.400	m ²	(0) 328	(0) 89,019	歩A・単A B単 155号
000156 シーリング撤去	(0.000) 557.200	m	(0) 434	(0) 241,825	歩A・単A B単 156号
000157 ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満	(0.000) 7.600	m	(0) 5,544	(0) 42,134	歩A・単A B単 157号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000158 ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上	(0.000) 4.200		(0) 8,470	(0) 35,574	歩A・単A B単 158号
000159 シ・リング補修 MS-2 15×10	(0.000) 31.300	m	(0) 545	(0) 17,059	歩A・単A B単 159号
000160 シ・リング補修 PU-2 10×10	(0.000) 20.000	m	(0) 379	(0) 7,580	歩A・単A B単 160号
000161 シ・リング補修 PU-2 15×10	(0.000) 469.500	m	(0) 449	(0) 210,806	歩A・単A B単 161号
000162 シ・リング補修 PU-2 20×15	(0.000) 46.500	m	(0) 535	(0) 24,878	歩A・単A B単 162号
000163 下地調整 C-2、塗装下地	(0.000) 271.400	m ²	(0) 1,475	(0) 400,315	歩A・単A B単 163号
000164 仕上塗材塗り 防水形複層塗材E、吹付け、凸凹状	(0.000) 271.400	m ²	(0) 2,328	(0) 631,819	歩A・単A B単 164号
000165 内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー	(0.000) 3.200	m ²	(0) 707	(0) 2,262	歩A・単A B単 165号
000166 内壁下地調整 C-2、塗装下地	(0.000) 3.200	m ²	(0) 1,475	(0) 4,720	歩A・単A B単 166号
000167 内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント	(0.000) 3.200	m ²	(0) 1,475	(0) 4,720	歩A・単A B単 167号
000168 内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)	(0.000) 0.160	m ²	(0) 455	(0) 73	歩A・単A B単 168号
000169 内部鉄骨SOP塗り	(0.000) 0.160	m ²	(0) 939	(0) 150	歩A・単A B単 169号
000170 縦樋 DP塗り SGP 100	(0.000) 11.100	m ²	(0) 1,975	(0) 21,923	歩A・単A B単 170号
000171 縦樋改修 VU 75	(0.000) 1.600	m	(0) 2,081	(0) 3,330	歩A・単A B単 171号
合計				(0) 1,902,655	
・・処分費				(2,000) 8,000	
000107 廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下	1.000 (")	式	(2,361) 7,554	(2,361) 7,554	歩A・単A B単 107号
合計				(2,361) 7,554	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 墨出し(屋根防水)		m ²	(") 89		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 整理清掃後片付け(屋根防水)		m ²	(") 187		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 養生(外壁改修)		m ²	(") 402		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²	(") 1,455		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 養生(内壁改修)		m ²	(") 107		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 整理清掃後片付け(内壁改修)		m ²	(") 374		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900)		式	(") 390,224		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 垂直ネット 養生シ-ト張り		m ²	(") 475		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 荷揚げ・積み込み		日	(") 80,280		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む		m ²	(") 1,172		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 下地清掃 ケレン・清掃		m ²	(") 288		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 下地調整 平面部 C-1		m ²	(") 535		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布		m ²	(") 939		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC下地		m ²	(") 4,080		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 ALC下地		m ²	(") 4,080		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所	(") 21,311		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 防水端部シーリング 20×20		m	(") 846		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 既存軒樋撤去 塩ビ製角型 W=120(前高型)		m	(") 747		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 軒樋設置 塩ビ製角型 W=120(前高型)		m	(") 3,464		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 落葉除けネット設置 W=120用		m	(") 5,626		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** アルミ製押え設置 L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5		m	(") 4,444		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 既設塗膜除去					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高圧洗浄 *** B単 - 23号 ***		m ²	(") 606		歩A・単A
000023	シーリング撤去		m	(") 434		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***					
000024	ひび割れ部改修		m	(") 5,544		歩A・単A
	ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満 *** B単 - 25号 ***					
000025	ひび割れ部改修		m	(") 8,470		歩A・単A
	ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上 *** B単 - 26号 ***					
000026	シ - リング補修		m	(") 455		歩A・単A
	MS-2 10×10 *** B単 - 27号 ***					
000027	シ - リング補修		m	(") 545		歩A・単A
	MS-2 15×10 *** B単 - 28号 ***					
000028	シ - リング補修		m	(") 667		歩A・単A
	MS-2 20×10 *** B単 - 29号 ***					
000029	シ - リング補修		m	(") 667		歩A・単A
	MS-2 25×10 *** B単 - 30号 ***					
000030	シ - リング補修		m	(") 379		歩A・単A
	PU-2 10×10 *** B単 - 31号 ***					
000031	シ - リング補修		m	(") 449		歩A・単A
	PU-2 15×10 *** B単 - 32号 ***					
000032	シ - リング補修		m	(") 535		歩A・単A
	PU-2 20×10 *** B単 - 33号 ***					
000033	シ - リング補修		m	(") 379		歩A・単A
	AC-1 10×10 *** B単 - 34号 ***					
000034	下地調整		m ²	(") 1,475		歩A・単A
	C-2、塗装下地 *** B単 - 35号 ***					
000035	仕上塗材塗り		m ²	(") 2,328		歩A・単A
	防水形複層塗材E、吹付け、凸凹状 *** B単 - 36号 ***					
000036	換気フード脱着		個	(") 7,378		歩A・単A
	1.5×0.5m *** B単 - 37号 ***					
000037	廃プラスチック運搬・処理		式	(7,554) 10,151		歩A・単A
	60.0km以下 *** B単 - 38号 ***					
000038	養生(外壁改修)		m ²	(") 402		歩A・単A
	*** B単 - 39号 ***					
000039	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²	(") 1,455		歩A・単A
	*** B単 - 40号 ***					
000040	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900)		式	(") 410,408		歩A・単A
	期間3カ月 高さ12m未満 *** B単 - 41号 ***					
000041	外部足場(単管本足場・W900)		式	(") 236,375		歩A・単A
	期間3カ月 高さ10m未満 *** B単 - 42号 ***					
000042	安全手摺(単管本足場用)		式	(") 22,225		歩A・単A
	期間3カ月 *** B単 - 43号 ***					
000043	垂直ネット		m ²	(") 475		歩A・単A
	養生シ - ト張り					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 荷揚げ・積込み		日	(") 80,280		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 既設塗膜除去 高圧洗浄		m ²	(") 606		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** シーリング撤去		m	(") 434		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満		m	(") 5,544		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上		m	(") 8,470		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** シ - リング補修 MS-2 15×10		m	(") 545		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** シ - リング補修 PU-2 15×10		m	(") 449		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 下地調整 C-2, 塗装下地		m ²	(") 1,475		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 仕上塗材塗り 防水形複層塗材E, 吹付け, 凸凹状		m ²	(") 2,328		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 壁樋 DP塗り SGP 100		m ²	(") 1,975		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)		m ²	(") 455		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 内部鉄骨SOP塗り		m ²	(") 939		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 換気フード脱着 1.2×0.8m		個	(") 9,444		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 塵プラスチック運搬・処理 35.0km以下		式	(5,566) 5,772		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 養生(外壁改修)		m ²	(") 402		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²	(") 1,455		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 墨出し(内部・天井)		m ²	(") 89		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 飛散防止養生(内部)		m ²	(") 187		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 整理清掃後片付け(内部)		m ²	(") 748		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満		式	(") 366,444		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 内部足場(単管棚足場・安全手摺共) 期間2か月、H=2.7m		式	(") 347,893		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 垂直ネット					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	養生シ-ト張り *** B単 - 66号 ***		m ²	(") 475		歩A・単A
000066	荷揚げ・積込み		日	(") 80,280		歩A・単A
	*** B単 - 67号 ***					
000067	既設塗膜除去					
	高压洗浄 *** B単 - 68号 ***		m ²	(") 606		歩A・単A
000068	施工数量調査					
	*** B単 - 69号 ***		m ²	(") 328		歩A・単A
000069	シーリング撤去		m	(") 434		歩A・単A
	*** B単 - 70号 ***					
000070	下地調整					
	C-2, 塗装下地 *** B単 - 71号 ***		m ²	(") 1,475		歩A・単A
000071	仕上塗材塗り					
	防水形複層塗材E, 吹付け, 凸凹状 *** B単 - 72号 ***		m ²	(") 2,328		歩A・単A
000072	縦樋 DP塗り					
	SGP 75 *** B単 - 73号 ***		m ²	(") 1,975		歩A・単A
000073	既設吹付ロックウール撤去		m ³	(") 5,646		歩A・単A
	*** B単 - 74号 ***					
000074	下地調整					
	鉄鋼面C種 *** B単 - 75号 ***		m ²	(") 247		歩A・単A
000075	剥落防止プライマー塗布					
	*** B単 - 76号 ***		m	(") 242		歩A・単A
000076	ロックウール吹付					
	半乾式, t=20 *** B単 - 77号 ***		m ³	(") 1,000		歩A・単A
000077	廃プラスチック運搬・処理					
	35.0km以下 *** B単 - 78号 ***		式	(") 44,939		歩A・単A
000078	養生(外壁改修)					
	*** B単 - 79号 ***		m ²	(") 402		歩A・単A
000079	整理清掃後片付け(外壁改修)					
	*** B単 - 80号 ***		m ²	(") 1,455		歩A・単A
000080	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900)					
	期間2カ月 高さ12m未満 *** B単 - 81号 ***		式	(") 274,050		歩A・単A
000081	垂直ネット					
	養生シ-ト張り *** B単 - 82号 ***		m ²	(") 475		歩A・単A
000082	荷揚げ・積込み		日	(") 80,280		歩A・単A
	*** B単 - 83号 ***					
000083	既設塗膜除去					
	高压洗浄 *** B単 - 84号 ***		m ²	(") 606		歩A・単A
000084	施工数量調査					
	*** B単 - 85号 ***		m ²	(") 328		歩A・単A
000085	シーリング撤去		m	(") 434		歩A・単A
	*** B単 - 86号 ***					
000086	下地調整					
	C-2, 塗装下地		m ²	(") 1,475		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 仕上塗材塗り			(")		
	防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状		m ²	2,328		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 廃プラスチック運搬・処理			(")		
	60.0km以下		式	1,652		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 墨出し(屋根防水)			(")		
			m ²	89		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 整理清掃後片付け(屋根防水)			(")		
			m ²	187		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600)			(326,744)		
	期間1カ月 高さ10m未満		式	0		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 垂直ネット			(")		
	養生シ - ト張り		m ²	475		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 荷揚げ・積込み			(")		
			日	80,280		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 既設防水シート撤去			(")		
	アルミ押え撤去含む		m ²	1,172		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 下地清掃			(")		
	ケレン・清掃		m ²	288		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 下地調整			(")		
	平面部 C-1		m ²	535		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 立上部下地処理			(")		
	ポリマーセメントペースト塗布		m ²	939		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場)			(")		
	接着工法 S-F1 コンクリート下地		m ²	3,611		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上)			(")		
	接着工法 S-F1 コンクリート下地		m ²	3,611		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 脱気筒			(")		
	ふくれ防止用通気材		箇所	21,311		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 防水端部シーリング			(")		
	20×20		m	846		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** アルミ笠木撤去			(")		
	W=135		m	747		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** アルミ笠木再設置			(")		
	W=135		m	1,495		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 既存軒樋撤去			(")		
	塩ビ製角型 V200(前高型)		m	747		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 軒樋設置			(")		
	塩ビ製角型 V200(前高型)		m	5,313		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** アルミ製押え設置			(")		
	L-25×25×1.2		m	970		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 廃プラスチック運搬・処理			(2,361)		
	60.0km以下		式	7,554		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** アスベスト含有調査サンプリング					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			式	(") 26,730		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** アスベスト含有調査・分析費					
			箇所	(") 39,000		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 内部足場(くさび緊結式・手摺先行方式・W=900)					
			式	(0) 205,920		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** アルミ製押え設置					
			m	(0) 6,818		歩A・単A
000112	65×1.5t及びL-100×50×1.5 *** B単 - 112号 *** アルミ製押え設置					
			m	(0) 3,636		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 軒樋受金物更新					
			本	(0) 1,210		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 庇欠損部モルタル充填					
			式	(0) 233		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** シ - リング補修					
			m	(0) 1,333		歩A・単A
000116	MS-2 50×10 *** B単 - 116号 *** 内部鉄骨錆止め塗り					
			m ²	(0) 455		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 内部鉄骨SOP塗り					
			m ²	(0) 939		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 内壁塗装剥がれ部ケレン					
			m ²	(0) 707		歩A・単A
000119	スクレーパー *** B単 - 119号 *** 内壁下地調整					
			m ²	(0) 1,475		歩A・単A
000120	C-2, 塗装下地 *** B単 - 120号 *** 内壁仕上塗材塗り					
			m ²	(0) 1,475		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 養生(内壁改修)					
			m ²	(0) 107		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 整理清掃後片付け(内壁改修)					
			m ²	(0) 374		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** シ - リング補修					
			m	(0) 667		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** アンカーボルト更新					
			本	(0) 1,679		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 外壁欠損部補修					
			式	(0) 1,824		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 内壁塗装剥がれ部ケレン					
			m ²	(0) 707		歩A・単A
000127	スクレーパー *** B単 - 127号 *** 内壁下地調整					
			m ²	(0) 1,475		歩A・単A
000128	C-2, 塗装下地 *** B単 - 128号 *** 内壁仕上塗材塗り					
			m ²	(0) 1,475		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** ひび割れ部改修					
			m	(0) 5,544		歩A・単A
	ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** ひび割れ部改修			(0)		
	ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上		m	8,470		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 塗装剥がれ部ケレン			(0)		
			式	3,775		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** シ - リング補修			(0)		
	MS-2 15×10		m	545		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** シ - リング補修			(0)		
	PU-2 15×10		m	449		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 耐候性塗料DP塗り			(0)		
	シャッター及びシャッター枠等		式	23,108		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 外壁欠損部補修			(0)		
	ポリマーセメントモルタル充填		式	212		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** シャッター枠補修			(0)		
	ガルバリウム鋼板接着		式	1,515		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** ルーフトレン更新			(0)		
	塩ビドレン ヨコ型		式	105,996		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** アルミ笠木撤去・再設置			(0)		
	W = 135		式	94,612		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** シ - リング補修			(0)		
	MS-2 15×10		m	545		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** シ - リング補修			(0)		
	MS-2 20×10		m	667		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** シ - リング補修			(0)		
	PU-2 20×10		m	535		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** シャッター庇塗装			(0)		
	水性アクリルエマルジョン		式	3,940		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 耐候性塗料DP塗り			(0)		
	シャッター枠		式	4,938		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 落葉除けネット設置			(0)		
	W=120用		式	75,825		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** アルミ水切り更新			(0)		
	ルーファン台座 54×20		式	13,382		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 養生(外壁改修)			(0)		
			m ²	402		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 整理清掃後片付け(外壁改修)			(0)		
			m ²	1,455		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 養生(内壁改修)			(0)		
			m ²	107		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 整理清掃後片付け(内壁改修)			(0)		
			m ²	374		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600)			(0)		
	期間3カ月 高さ10m未満		式	482,408		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 内部足場(ローリング足場)					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	期間1カ月 W=1.5m H=2.0m 1段 *** B単 - 152号 ***		台	11,575		歩A・単A
000152	SUS笠木撤去					
	W=135 *** B単 - 153号 ***		m	747		歩A・単A
000153	SUS笠木再設置					
	W=135 *** B単 - 154号 ***		m	1,495		歩A・単A
000154	既設塗膜除去					
	高圧洗浄 *** B単 - 155号 ***		m ²	606		歩A・単A
000155	施工数量調査					
	*** B単 - 156号 ***		m ²	328		歩A・単A
000156	シーリング撤去					
	*** B単 - 157号 ***		m	434		歩A・単A
000157	ひび割れ部改修					
	ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満 *** B単 - 158号 ***		m	5,544		歩A・単A
000158	ひび割れ部改修					
	ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上 *** B単 - 159号 ***		m	8,470		歩A・単A
000159	シ - リング補修					
	MS-2 15×10 *** B単 - 160号 ***		m	545		歩A・単A
000160	シ - リング補修					
	PU-2 10×10 *** B単 - 161号 ***		m	379		歩A・単A
000161	シ - リング補修					
	PU-2 15×10 *** B単 - 162号 ***		m	449		歩A・単A
000162	シ - リング補修					
	PU-2 20×15 *** B単 - 163号 ***		m	535		歩A・単A
000163	下地調整					
	C-2, 塗装下地 *** B単 - 164号 ***		m ²	1,475		歩A・単A
000164	仕上塗材塗り					
	防水形複層塗材E, 吹付け, 凸凹状 *** B単 - 165号 ***		m ²	2,328		歩A・単A
000165	内壁塗装剥がれ部ケレン					
	スクレーパー *** B単 - 166号 ***		m ²	707		歩A・単A
000166	内壁下地調整					
	C-2, 塗装下地 *** B単 - 167号 ***		m ²	1,475		歩A・単A
000167	内壁仕上塗材塗り					
	合成樹脂エマルジョンペイント *** B単 - 168号 ***		m ²	1,475		歩A・単A
000168	内部鉄骨錆止め塗り					
	鉄鋼面(屋内) *** B単 - 169号 ***		m ²	455		歩A・単A
000169	内部鉄骨SOP塗り					
	*** B単 - 170号 ***		m ²	939		歩A・単A
000170	縦樋 DP塗り					
	SGP 100 *** B単 - 171号 ***		m ²	1,975		歩A・単A
000171	縦樋改修					
	VU 75		m	2,081		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	墨出し(屋根防水)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	墨出し(屋根防水)	(") 10,000	m ²	89	(") 890	S単 4号
	合計				(") 890	
	単価				(") 89	
*** B単 - 2号 ***						
000002	整理清掃後片付け(屋根防水)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け(屋根防水)	(") 10,000	m ²	187	(") 1,870	S単 5号
	合計				(") 1,870	
	単価				(") 187	
*** B単 - 3号 ***						
000003	養生(外壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	養生(外壁改修)	(") 10,000	m ²	402	(") 4,020	S単 6号
	合計				(") 4,020	
	単価				(") 402	
*** B単 - 4号 ***						
000004	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け(外壁改修)	(") 10,000	m ²	1,455	(") 14,550	S単 7号
	合計				(") 14,550	
	単価				(") 1,455	
*** B単 - 5号 ***						
000005	養生(内壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	養生(内壁改修)	(") 10,000	m ²	107	(") 1,070	S単 8号
	合計				(") 1,070	
	単価				(") 107	
*** B単 - 6号 ***						
000006	整理清掃後片付け(内壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
P96028	整理清掃後片付け(内壁改修)	(") 10,000	m ²	374	(") 3,740	
	合計				(") 3,740	
	単価				(") 374	
*** B単 - 7号 ***						
000007	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満	(") 232,000	m ²	1,682	(") 390,224	S単 9号
	合計				(") 390,224	
	単価				(") 390,224	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	垂直ネット 養生シ-ト張り		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	垂直ネット 養生シート張り,,	(") 10.000	m ²	475	(") 4,750	S単 10号
	合計				(") 4,750	
	単 価				(") 475	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1.000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号
	合計				(") 80,280	
	単 価				(") 80,280	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む,,	(") 10.000	m ²	1,172	(") 11,720	S単 11号
	合計				(") 11,720	
	単 価				(") 1,172	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	下地清掃 ケレン・清掃		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	下地清掃 ケレン・清掃,,	(") 10.000	m ²	288	(") 2,880	S単 12号
	合計				(") 2,880	
	単 価				(") 288	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	下地調整 平面部 C-1		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 平面部 C-1,,	(") 10.000	m ²	535	(") 5,350	S単 13号
	合計				(") 5,350	
	単 価				(") 535	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布,,	(") 10.000	m ²	939	(") 9,390	S単 14号
	合計				(") 9,390	
	単 価				(") 939	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC下地		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC下地,,	(") 1.000	m ²	4,080	(") 4,080	S単 15号
	合計				(") 4,080	
	単 価				(") 4,080	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 ALC下地		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 ALC下地,,	(") 1.000	m ²	4,080	(") 4,080	S単 16号
	合計				(") 4,080	
	単価				(") 4,080	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	脱気筒 ふくれ防止用通気材,,	(") 1.000	箇所	21,311	(") 21,311	S単 17号
	合計				(") 21,311	
	単価				(") 21,311	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	防水端部シーリング 20×20		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	防水端部シーリング 20×20,,	(") 10.000	m	846	(") 8,460	S単 18号
	合計				(") 8,460	
	単価				(") 846	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 W=120(前高型)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 W=120(前高型),,	(") 10.000	m	747	(") 7,470	S単 19号
	合計				(") 7,470	
	単価				(") 747	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	軒樋設置 塩ビ製角型 W=120(前高型)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	軒樋設置 塩ビ製角型 W=120(前高型),,	(") 10.000	m	3,464	(") 34,640	S単 20号
	合計				(") 34,640	
	単価				(") 3,464	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	落葉除けネット設置 W=120用		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	落葉除けネット設置 W=120用,,	(") 10.000	m	5,626	(") 56,260	S単 21号
	合計				(") 56,260	
	単価				(") 5,626	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	アルミ製押入設置 L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製押入設置 L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5,,	(") 10.000	m	4,444	(") 44,440	S単 22号
	合計				(") 44,440	
	単価				(") 4,444	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	既設塗膜除去 高圧洗浄		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	既設塗膜除去 高圧洗浄,,	(") 10.000	m ²	606	(") 6,060	S単 23号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 6,060	
	単価				(") 606	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	シーリング撤去		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(") 10,000	m	434	(") 4,340	S単 24号
	合計				(") 4,340	
	単価				(") 434	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満、	(") 10,000	m	5,544	(") 55,440	S単 25号
	合計				(") 55,440	
	単価				(") 5,544	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上、	(") 10,000	m	8,470	(") 84,700	S単 26号
	合計				(") 84,700	
	単価				(") 8,470	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	シ - リング補修 MS-2 10×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 10×10、	(") 10,000	m	455	(") 4,550	S単 27号
	合計				(") 4,550	
	単価				(") 455	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	シ - リング補修 MS-2 15×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 15×10、	(") 10,000	m	545	(") 5,450	S単 28号
	合計				(") 5,450	
	単価				(") 545	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	シ - リング補修 MS-2 20×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 20×10、	(") 10,000	m	667	(") 6,670	S単 29号
	合計				(") 6,670	
	単価				(") 667	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	シ - リング補修 MS-2 25×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 25×10、	(") 10,000	m	667	(") 6,670	S単 30号
	合計				(") 6,670	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 667	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	シ - リング補修 PU-2 10×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 PU-2 10×10,,	(") 10,000	m	379	(") 3,790	S単 31号
	合 計				(") 3,790	
	単 価				(") 379	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	シ - リング補修 PU-2 15×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 PU-2 15×10,,	(") 10,000	m	449	(") 4,490	S単 32号
	合 計				(") 4,490	
	単 価				(") 449	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	シ - リング補修 PU-2 20×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 PU-2 20×10,,	(") 10,000	m	535	(") 5,350	S単 33号
	合 計				(") 5,350	
	単 価				(") 535	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	シ - リング補修 AC-1 10×10		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 AC-1 10×10,,	(") 10,000	m	379	(") 3,790	S単 34号
	合 計				(") 3,790	
	単 価				(") 379	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	下地調整 C-2,塗装下地		m ²		(") 10,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 C-2,塗装下地,,	(") 10,000	m ²	1,475	(") 14,750	S単 35号
	合 計				(") 14,750	
	単 価				(") 1,475	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	仕上塗材塗り 防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状		m ²		(") 10,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	仕上塗材塗り 防水型復層塗材E,吹付,凸凹状,,	(") 10,000	m ²	2,328	(") 23,280	S単 36号
	合 計				(") 23,280	
	単 価				(") 2,328	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	換気フード脱着 1.5×0.5m		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96046	換気フード脱着 手間のみ, 1.5×0.5m	(") 1,000	個	7,378	(") 7,378	
	合 計				(") 7,378	
	単 価				(") 7,378	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 37号 ***						
000037	廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上、60.0km以下	(0.320) 0.430	m3	8,607	(2,754) 3,701	T単 2号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),,	(0.320) 0.430	m3	15,000	(4,800) 6,450	S単 37号
	合計				(7,554) 10,151	
	単価				(7,554) 10,151	
*** B単 - 38号 ***						
000038	養生(外壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	養生(外壁改修)	(") 10,000	m ²	402	(") 4,020	S単 6号
	合計				(") 4,020	
	単価				(") 402	
*** B単 - 39号 ***						
000039	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け(外壁改修)	(") 10,000	m ²	1,455	(") 14,550	S単 7号
	合計				(") 14,550	
	単価				(") 1,455	
*** B単 - 40号 ***						
000040	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満,,	(") 244,000	m ²	1,682	(") 410,408	S単 9号
	合計				(") 410,408	
	単価				(") 410,408	
*** B単 - 41号 ***						
000041	外部足場(単管本足場・W900) 期間3カ月 高さ10m未満		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(単管本足場・W900) 期間3カ月 高さ10m未満,,	(") 155,000	m ²	1,525	(") 236,375	S単 38号
	合計				(") 236,375	
	単価				(") 236,375	
*** B単 - 42号 ***						
000042	安全手摺(単管本足場用) 期間3カ月		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	安全手摺(単管本足場用) 期間3カ月,,	(") 25,000	m	889	(") 22,225	S単 39号
	合計				(") 22,225	
	単価				(") 22,225	
*** B単 - 43号 ***						
000043	垂直ネット 養生シ - ト張り		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	垂直ネット 養生シート張り,,	(") 10,000	m ²	475	(") 4,750	S単 10号
	合計				(") 4,750	
	単価				(") 475	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 44号 ***						
000044	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1.000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号
	合計				(") 80,280	
	単価				(") 80,280	
*** B単 - 45号 ***						
000045	既設塗膜除去 高压洗浄		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	既設塗膜除去 高压洗浄,,	(") 10.000	m ²	606	(") 6,060	S単 23号
	合計				(") 6,060	
	単価				(") 606	
*** B単 - 46号 ***						
000046	シーリング撤去		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(") 10.000	m	434	(") 4,340	S単 24号
	合計				(") 4,340	
	単価				(") 434	
*** B単 - 47号 ***						
000047	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満,,	(") 10.000	m	5,544	(") 55,440	S単 25号
	合計				(") 55,440	
	単価				(") 5,544	
*** B単 - 48号 ***						
000048	ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上,,	(") 10.000	m	8,470	(") 84,700	S単 26号
	合計				(") 84,700	
	単価				(") 8,470	
*** B単 - 49号 ***						
000049	シ - リング補修 MS-2 15×10		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 15×10,,	(") 10.000	m	545	(") 5,450	S単 28号
	合計				(") 5,450	
	単価				(") 545	
*** B単 - 50号 ***						
000050	シ - リング補修 PU-2 15×10		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 PU-2 15×10,,	(") 10.000	m	449	(") 4,490	S単 32号
	合計				(") 4,490	
	単価				(") 449	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	下地調整 C-2, 塗装下地		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 C-2, 塗装下地, ,	(") 10,000	m ²	1,475	(") 14,750	S単 35号
	合 計				(") 14,750	
	単 価				(") 1,475	
*** B単 - 52号 ***						
000052	仕上塗材塗り 防水形複層塗材E, 吹付け, 凸凹状		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	仕上塗材塗り 防水型復層塗材E, 吹付, 凸凹状, ,	(") 10,000	m ²	2,328	(") 23,280	S単 36号
	合 計				(") 23,280	
	単 価				(") 2,328	
*** B単 - 53号 ***						
000053	縦樋 DP塗り SGP 100		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
P96045	縦樋 DP塗	(") 10,000	m ²	1,975	(") 19,750	
	合 計				(") 19,750	
	単 価				(") 1,975	
*** B単 - 54号 ***						
000054	内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
P96048	内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)	(") 10,000	m ²	455	(") 4,550	
	合 計				(") 4,550	
	単 価				(") 455	
*** B単 - 55号 ***						
000055	内部鉄骨SOP塗り		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
P96049	内部鉄骨SOP塗り	(") 10,000	m ²	939	(") 9,390	
	合 計				(") 9,390	
	単 価				(") 939	
*** B単 - 56号 ***						
000056	換気フード脱着 1.2×0.8m		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	換気フード脱着 手間のみ, 1.2×0.8m, ,	(") 1,000	個	9,444	(") 9,444	S単 40号
	合 計				(") 9,444	
	単 価				(") 9,444	
*** B単 - 57号 ***						
000057	廃プラスチック運搬・処理 35.0km以下		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上, 35.0km以下	(0.270) 0.280	m ³	5,614	(1,516) 1,572	T単 3号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株), ,	(0.270) 0.280	m ³	15,000	(4,050) 4,200	S単 37号
	合 計				(5,566) 5,772	
	単 価				(5,566) 5,772	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	養生(外壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	養生(外壁改修)	(") 10,000	m ²	402	(") 4,020	S単 6号
	合計				(") 4,020	
	単価				(") 402	
*** B単 - 59号 ***						
000059	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け(外壁改修)	(") 10,000	m ²	1,455	(") 14,550	S単 7号
	合計				(") 14,550	
	単価				(") 1,455	
*** B単 - 60号 ***						
000060	墨出し(内部・天井)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
P96059	墨出し(内部・天井)	(") 10,000	m ²	89	(") 890	
	合計				(") 890	
	単価				(") 89	
*** B単 - 61号 ***						
000061	飛散防止養生(内部)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	飛散防止養生(内部)	(") 10,000	m ²	187	(") 1,870	S単 41号
	合計				(") 1,870	
	単価				(") 187	
*** B単 - 62号 ***						
000062	整理清掃後片付け(内部)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け(内部)	(") 10,000	m ²	748	(") 7,480	S単 42号
	合計				(") 7,480	
	単価				(") 748	
*** B単 - 63号 ***						
000063	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2ヵ月 高さ12m未満		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2ヵ月 高さ12m未満	(") 234,000	m ²	1,566	(") 366,444	S単 43号
	合計				(") 366,444	
	単価				(") 366,444	
*** B単 - 64号 ***						
000064	内部足場(単管棚足場・安全手摺共) 期間2ヵ月、H=2.7m		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	内部足場(単管棚足場・安全手摺共) 期間2ヵ月 H=2.7m	(") 91,000	m ²	3,823	(") 347,893	S単 44号
	合計				(") 347,893	
	単価				(") 347,893	
*** B単 - 65号 ***						

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065	垂直ネット 養生シート張り		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	垂直ネット 養生シート張り,,	(") 10.000	m ²	475	(") 4,750	S単 10号
	合計				(") 4,750	
	単価				(") 475	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1.000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号
	合計				(") 80,280	
	単価				(") 80,280	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	既設塗膜除去 高圧洗浄		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	既設塗膜除去 高圧洗浄,,	(") 10.000	m ²	606	(") 6,060	S単 23号
	合計				(") 6,060	
	単価				(") 606	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	施工数量調査		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	施工数量調査	(") 10.000	m ²	328	(") 3,280	S単 45号
	合計				(") 3,280	
	単価				(") 328	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	シーリング撤去		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(") 10.000	m	434	(") 4,340	S単 24号
	合計				(") 4,340	
	単価				(") 434	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	下地調整 C-2,塗装下地		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 C-2,塗装下地,,	(") 10.000	m ²	1,475	(") 14,750	S単 35号
	合計				(") 14,750	
	単価				(") 1,475	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	仕上塗材塗り 防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	仕上塗材塗り 防水型復層塗材E、吹付、凸凹状,,	(") 10.000	m ²	2,328	(") 23,280	S単 36号
	合計				(") 23,280	
	単価				(") 2,328	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	壁樋 DP塗り SGP 75		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96045	壁樋 DP塗	(") 10.000	m ²	1,975	(") 19,750	
	合計				(") 19,750	
	単価				(") 1,975	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	既設吹付ロックウール撤去		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	既設吹付ロックウール撤去 手間のみ	(") 10.000	m ²	5,646	(") 56,460	S単 46号
	合計				(") 56,460	
	単価				(") 5,646	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	下地調整 鉄鋼面C種		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 鉄鋼面、C種	(") 10.000	m ²	247	(") 2,470	S単 47号
	合計				(") 2,470	
	単価				(") 247	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	剥落防止プライマー塗布		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	剥落防止プライマー塗布	(") 10.000	m ²	242	(") 2,420	S単 48号
	合計				(") 2,420	
	単価				(") 242	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	ロックウール吹付 半乾式、t=20		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	ロックウール吹付 半乾式、t=20	(") 10.000	m ²	1,000	(") 10,000	S単 49号
	合計				(") 10,000	
	単価				(") 1,000	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	廃プラスチック運搬・処理 35.0km以下		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00003	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上、35.0km以下	(") 2.180	m ³	5,614	(") 12,239	T単 3号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株)	(") 2.180	m ³	15,000	(") 32,700	S単 37号
	合計				(") 44,939	
	単価				(") 44,939	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	養生(外壁改修)		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
S02116	養生(外壁改修)	(") 10.000	m ²	402	(") 4,020	S単 6号
	合計				(") 4,020	
	単価				(") 402	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	整理清掃後片付け(外壁改修)	(") 10.000	m ²	1,455	(") 14,550	S単 7号
	合計				(") 14,550	
	単価				(") 1,455	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満	(") 175.000	m ²	1,566	(") 274,050	S単 43号
	合計				(") 274,050	
	単価				(") 274,050	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	垂直ネット 養生シート張り		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	垂直ネット 養生シート張り	(") 10.000	m ²	475	(") 4,750	S単 10号
	合計				(") 4,750	
	単価				(") 475	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1.000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号
	合計				(") 80,280	
	単価				(") 80,280	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	既設塗膜除去 高压洗浄		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	既設塗膜除去 高压洗浄	(") 10.000	m ²	606	(") 6,060	S単 23号
	合計				(") 6,060	
	単価				(") 606	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	施工数量調査		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	施工数量調査	(") 10.000	m ²	328	(") 3,280	S単 45号
	合計				(") 3,280	
	単価				(") 328	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	シーリング撤去		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(") 10.000	m	434	(") 4,340	S単 24号
	合計				(") 4,340	
	単価				(") 434	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	下地調整 C-2,塗装下地		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 C-2,塗装下地	(") 10.000	m ²	1,475	(") 14,750	S単 35号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 14,750	
	単価				(") 1,475	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	仕上塗材塗り 防水形複層塗材E、吹付け、凸凹状		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	仕上塗材塗り 防水形複層塗材E、吹付、凸凹状,,	(") 10.000	m ²	2,328	(") 23,280	S単 36号
	合計				(") 23,280	
	単価				(") 2,328	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上、60.0km以下	(") 0.070	m ³	8,607	(") 602	T単 2号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),,	(") 0.070	m ³	15,000	(") 1,050	S単 37号
	合計				(") 1,652	
	単価				(") 1,652	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	墨出し(屋根防水)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	墨出し(屋根防水)	(") 10.000	m ²	89	(") 890	S単 4号
	合計				(") 890	
	単価				(") 89	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	整理清掃後片付け(屋根防水)		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け(屋根防水)	(") 10.000	m ²	187	(") 1,870	S単 5号
	合計				(") 1,870	
	単価				(") 187	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間1カ月 高さ10m未満		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間1カ月 高さ10m未満,,	(376,000) 0.000	m ²	869	(326,744) 0	S単 50号
	合計				(326,744) 0	
	単価				(326,744) 0	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	垂直ネット 養生シート張り		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	垂直ネット 養生シート張り,,	(") 10.000	m ²	475	(") 4,750	S単 10号
	合計				(") 4,750	
	単価				(") 475	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	荷揚げ・積込み		日		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	荷揚げ・積込み 月単位の4週8休以上	(") 1.000	式	80,280	(") 80,280	T単 1号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 80,280	
	単価				(") 80,280	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む,,	(") 10,000	m ²	1,172	(") 11,720	S単 11号
	合計				(") 11,720	
	単価				(") 1,172	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	下地清掃 ケレン・清掃		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	下地清掃 ケレン・清掃,,	(") 10,000	m ²	288	(") 2,880	S単 12号
	合計				(") 2,880	
	単価				(") 288	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	下地調整 平面部 C-1		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 平面部 C-1,,	(") 10,000	m ²	535	(") 5,350	S単 13号
	合計				(") 5,350	
	単価				(") 535	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布,,	(") 10,000	m ²	939	(") 9,390	S単 14号
	合計				(") 9,390	
	単価				(") 939	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート下地		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート下地,,	(") 1,000	m ²	3,611	(") 3,611	S単 51号
	合計				(") 3,611	
	単価				(") 3,611	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 コンクリート下地		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 コンクリート下地,,	(") 1,000	m ²	3,611	(") 3,611	S単 52号
	合計				(") 3,611	
	単価				(") 3,611	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	脱気筒 ふくれ防止用通気材,,	(") 1,000	箇所	21,311	(") 21,311	S単 17号
	合計				(") 21,311	

事業名	南予用水施設機能保全事業		
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 21,311	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	防水端部シーリング 20×20		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	防水端部シーリング 20×20,,	(") 10,000	m	846	(") 8,460	S単 18号
	合 計				(") 8,460	
	単 価				(") 846	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	アルミ笠木撤去 W=135		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミ笠木撤去 W=135,,	(") 10,000	m	747	(") 7,470	S単 53号
	合 計				(") 7,470	
	単 価				(") 747	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	アルミ笠木再設置 W=135		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミ笠木再設置 W=135,,	(") 10,000	m	1,495	(") 14,950	S単 54号
	合 計				(") 14,950	
	単 価				(") 1,495	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 V200 (前高型)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 V200 (前高型),,	(") 10,000	m	747	(") 7,470	S単 55号
	合 計				(") 7,470	
	単 価				(") 747	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	軒樋設置 塩ビ製角型 V200 (前高型)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	軒樋設置 塩ビ製角型 V200 (前高型),,	(") 10,000	m	5,313	(") 53,130	S単 56号
	合 計				(") 53,130	
	単 価				(") 5,313	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	アルミ製押え設置 L-25×25×1.2		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製押え設置 L-25×25×1.2,,	(") 10,000	m	970	(") 9,700	S単 57号
	合 計				(") 9,700	
	単 価				(") 970	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	廃プラスチック運搬・処理 60.0km以下		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上,60.0km以下	(0.100) 0.320	m3	8,607	(861) 2,754	T単 2号
S02116	廃プラスチック処理費 あさひ開発 (株),,	(0.100) 0.320	m3	15,000	(1,500) 4,800	S単 37号
	合 計				(2,361) 7,554	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(2,361) 7,554	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	アスベスト含有調査サンプリング		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00004	アスベスト含有調査サンプリング	(") 1.000	式	26,730	(") 26,730	T単 4号
	合 計				(") 26,730	
	単 価				(") 26,730	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	アスベスト含有調査・分析費		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	アスベスト含有調査・分析費	(") 1.000	箇所	39,000	(") 39,000	S単 58号
	合 計				(") 39,000	
	単 価				(") 39,000	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	内部足場(くさび緊結式・手摺先行方式・W=900) 期間1カ月 高さ10m未満		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
P96072	内部足場(くさび緊結式・手摺先行方式・W=900) 期間1カ月 高さ10m未満	(0.000) 208.000	m	990	(0) 205,920	
	合 計				(0) 205,920	
	単 価				(0) 205,920	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	アルミ製押え設置 65×1.5t及びL-100×50×1.5		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製押え設置 65×1.5t及びL-100×50×1.5,,	(0.000) 10.000	m	6,818	(0) 68,180	S単 62号
	合 計				(0) 68,180	
	単 価				(0) 6,818	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	アルミ製押え設置 65×1.5t ルーフファン		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S02116	アルミ製押え設置 65×1.5t ルーフファン,,	(0.000) 10.000	m	3,636	(0) 36,360	S単 63号
	合 計				(0) 36,360	
	単 価				(0) 3,636	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	軒樋受金物更新 軒及び壁面固定用		本		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S02116	軒樋受金物更新 軒及び壁面固定用,,	(0.000) 10.000	本	1,210	(0) 12,100	S単 64号
	合 計				(0) 12,100	
	単 価				(0) 1,210	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	底欠損部モルタル充填		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00005	欠損部補修 ケレン後ポリマーセメントモルタル充填	(0.000) 0.110	m ²	2,121	(0) 233	T単 5号
	合 計				(0) 233	
	単 価				(0) 233	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 115号 ***						
000115	シ-リング補修 MS-2.50×10		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2.50×10,,	(0.000) 10.000	m	1,333	(0) 13,330	S単 65号
	合計				(0) 13,330	
	単価				(0) 1,333	
*** B単 - 116号 ***						
000116	内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
P96048	内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)	(0.000) 10.000	m ²	455	(0) 4,550	
	合計				(0) 4,550	
	単価				(0) 455	
*** B単 - 117号 ***						
000117	内部鉄骨SOP塗り		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
P96049	内部鉄骨SOP塗り	(0.000) 10.000	m ²	939	(0) 9,390	
	合計				(0) 9,390	
	単価				(0) 939	
*** B単 - 118号 ***						
000118	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー,,	(0.000) 10.000	m ²	707	(0) 7,070	S単 66号
	合計				(0) 7,070	
	単価				(0) 707	
*** B単 - 119号 ***						
000119	内壁下地調整 C-2,塗装下地		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁下地調整 C-2塗装下地,,	(0.000) 10.000	m ²	1,475	(0) 14,750	S単 67号
	合計				(0) 14,750	
	単価				(0) 1,475	
*** B単 - 120号 ***						
000120	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント,,	(0.000) 10.000	m ²	1,475	(0) 14,750	S単 68号
	合計				(0) 14,750	
	単価				(0) 1,475	
*** B単 - 121号 ***						
000121	養生(内壁改修)		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	養生(内壁改修)	(0.000) 10.000	m ²	107	(0) 1,070	S単 8号
	合計				(0) 1,070	
	単価				(0) 107	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 122号 ***						
000122	整理清掃後片付け(内壁改修)		m		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
P96028	整理清掃後片付け(内壁改修)	(0.000) 10.000	m	374	(0) 3,740	
	合計				(0) 3,740	
	単価				(0) 374	
*** B単 - 123号 ***						
000123	シ-リング補修 MS-2 20×10		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 20×10,,	(0.000) 10.000	m	667	(0) 6,670	S単 29号
	合計				(0) 6,670	
	単価				(0) 667	
*** B単 - 124号 ***						
000124	アンカーボルト更新 M12×L160		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	接着系アンカー M25×L160,,	(0.000) 1.000	本	1,679	(0) 1,679	S単 69号
	合計				(0) 1,679	
	単価				(0) 1,679	
*** B単 - 125号 ***						
000125	外壁欠損部補修 ポリマーセメントモルタル充填		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	欠損部補修 ケレン後ポリマーセメントモルタル充填	(0.000) 0.860	m ²	2,121	(0) 1,824	T単 5号
	合計				(0) 1,824	
	単価				(0) 1,824	
*** B単 - 126号 ***						
000126	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー,,	(0.000) 10.000	m ²	707	(0) 7,070	S単 66号
	合計				(0) 7,070	
	単価				(0) 707	
*** B単 - 127号 ***						
000127	内壁下地調整 C-2,塗装下地		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁下地調整 C-2塗装下地,,	(0.000) 10.000	m ²	1,475	(0) 14,750	S単 67号
	合計				(0) 14,750	
	単価				(0) 1,475	
*** B単 - 128号 ***						
000128	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント,,	(0.000) 10.000	m ²	1,475	(0) 14,750	S単 68号
	合計				(0) 14,750	
	単価				(0) 1,475	
*** B単 - 129号 ***						

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000129	ひび割れ部改修				(0.000)m	歩A
	ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満		m		10.000 m	当たり算出
S02116	ひび割れ部改修	(0.000)			(0)	
	ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満、	10.000	m	5,544	55,440	S単 25号
	合計				(0)	
	単価				55,440	(0)
	*** B単 - 130号 ***				5,544	
000130	ひび割れ部改修				(0.000)m	歩A
	ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上		m		10.000 m	当たり算出
S02116	ひび割れ部改修	(0.000)			(0)	
	ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上、	10.000	m	8,470	84,700	S単 26号
	合計				(0)	
	単価				84,700	(0)
	*** B単 - 131号 ***				8,470	
000131	塗装剥がれ部ケレン				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P96065	ケレン	(0.000)			(0)	
	スクレーパー	5.340	m ²	707	3,775	
	合計				(0)	
	単価				3,775	(0)
	*** B単 - 132号 ***				3,775	
000132	シ - リング補修				(0.000)m	歩A
	MS-2 15×10		m		10.000 m	当たり算出
S02116	シーリング補修	(0.000)			(0)	
	MS-2 15×10、	10.000	m	545	5,450	S単 28号
	合計				(0)	
	単価				5,450	(0)
	*** B単 - 133号 ***				545	
000133	シ - リング補修				(0.000)m	歩A
	PU-2 15×10		m		10.000 m	当たり算出
S02116	シーリング補修	(0.000)			(0)	
	PU-2 15×10、	10.000	m	449	4,490	S単 32号
	合計				(0)	
	単価				4,490	(0)
	*** B単 - 134号 ***				449	
000134	耐候性塗料DP塗り				(0.000)式	歩A
	シャッター及びシャッター枠等		式		1.000 式	当たり算出
P96067	耐候性塗料DP塗り	(0.000)			(0)	
	鉄鋼面 3級 C種	11.700	m ²	1,975	23,108	
	合計				(0)	
	単価				23,108	(0)
	*** B単 - 135号 ***				23,108	
000135	外壁欠損部補修				(0.000)式	歩A
	ポリマーセメントモルタル充填		式		1.000 式	当たり算出
T00005	欠損部補修	(0.000)			(0)	
	ケレン後ポリマーセメントモルタル充填	0.100	m ²	2,121	212	T単 5号
	合計				(0)	
	単価				212	(0)
	*** B単 - 136号 ***				212	
000136	シャッター枠補修				(0.000)式	歩A
	ガルバリウム鋼板接着		式		1.000 式	当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	シャッター枠補修	(0.000) 1.000	式	1,515	(0) 1,515	歩A T単 7号
	合計				(0) 1,515	
	単価				(0) 1,515	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	ルーフドレン更新 塩ビドレン ヨコ型		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00006	塩ビドレン ヨコ型更新 60 幅250	(0.000) 1.000	式	105,996	(0) 105,996	T単 6号
	合計				(0) 105,996	
	単価				(0) 105,996	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	アルミ笠木撤去・再設置 W=135		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
P96017	アルミ笠木撤去 W=135	(0.000) 42.200	m	747	(0) 31,523	
P96018	アルミ笠木再設置 W=135	(0.000) 42.200	m	1,495	(0) 63,089	
	合計				(0) 94,612	
	単価				(0) 94,612	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	シ - リング補修 MS-2 15×10		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 15×10,,	(0.000) 10.000	m	545	(0) 5,450	S単 28号
	合計				(0) 5,450	
	単価				(0) 545	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	シ - リング補修 MS-2 20×10		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 MS-2 20×10,,	(0.000) 10.000	m	667	(0) 6,670	S単 29号
	合計				(0) 6,670	
	単価				(0) 667	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	シ - リング補修 PU-2 20×10		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング補修 PU-2 20×10,,	(0.000) 10.000	m	535	(0) 5,350	S単 33号
	合計				(0) 5,350	
	単価				(0) 535	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	シャッター底塗装 水性アクリルエマルジョン		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
P96073	シャッター底塗装 水性アクリルエマルジョン	(0.000) 2.000	m ²	1,970	(0) 3,940	
	合計				(0) 3,940	
	単価				(0) 3,940	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	耐候性塗料DP塗り シャッター枠		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96067	耐候性塗料DP塗り 鉄鋼面 3級 C種	(0.000) 2.500	m ²	1,975	(0) 4,938	
	合計				(0) 4,938	
	単価				(0) 4,938	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	落葉除けネット設置 W=120用		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	落葉除けネット設置 W=120用,,	(0.000) 12.000	m	5,626	(0) 67,512	S単 21号
S02115	軽作業員	(0.000) 0.510	人	16,300	(0) 8,313	S単 2号
	合計				(0) 75,825	
	単価				(0) 75,825	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	アルミ水切り更新 ルーフファン台座 54×20		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	アルミ水切り設置 54×20,,	(0.000) 2.920	m	3,737	(0) 10,912	S単 70号
S02116	防水端部シーリング 20×20,,	(0.000) 2.920	m	846	(0) 2,470	S単 18号
	合計				(0) 13,382	
	単価				(0) 13,382	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	養生(外壁改修)		m ²		(0.000)m ² 10.000m ²	歩A 当たり算出
S02116	養生(外壁改修)	(0.000) 10.000	m ²	402	(0) 4,020	S単 6号
	合計				(0) 4,020	
	単価				(0) 402	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²		(0.000)m ² 10.000m ²	歩A 当たり算出
S02116	整理清掃後片付け(外壁改修)	(0.000) 10.000	m ²	1,455	(0) 14,550	S単 7号
	合計				(0) 14,550	
	単価				(0) 1,455	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	養生(内壁改修)		m ²		(0.000)m ² 10.000m ²	歩A 当たり算出
S02116	養生(内壁改修)	(0.000) 10.000	m ²	107	(0) 1,070	S単 8号
	合計				(0) 1,070	
	単価				(0) 107	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	整理清掃後片付け(内壁改修)		m ²		(0.000)m ² 10.000m ²	歩A 当たり算出
P96028	整理清掃後片付け(内壁改修)	(0.000) 10.000	m ²	374	(0) 3,740	
	合計				(0) 3,740	
	単価				(0) 374	
	*** B単 - 150号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000150	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間3カ月 高さ10m未満		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間3ヶ月 高さ10m未満,,	(0.000) 376.000	m ²	1,283	(0) 482,408	S単 71号
	合計				(0) 482,408	
	単価				(0) 482,408	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	内部足場(ローリング足場) 期間1カ月 W=1.5m H=2.0m 1段		台		(0.000) 台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	内部足場(ローリング足場) 期間1カ月 W1.5m H=2.0m 1段,,	(0.000) 1.000	台	11,575	(0) 11,575	S単 72号
	合計				(0) 11,575	
	単価				(0) 11,575	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	SUS笠木撤去 W=135		m		(0.000) m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	SUS笠木撤去 W=135,,	(0.000) 10.000	m	747	(0) 7,470	S単 73号
	合計				(0) 7,470	
	単価				(0) 747	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	SUS笠木再設置 W=135		m		(0.000) m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	SUS笠木再設置 W=135,,	(0.000) 10.000	m	1,495	(0) 14,950	S単 74号
	合計				(0) 14,950	
	単価				(0) 1,495	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	既設塗膜除去 高压洗浄		m ²		(0.000) m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	既設塗膜除去 高压洗浄,,	(0.000) 10.000	m ²	606	(0) 6,060	S単 23号
	合計				(0) 6,060	
	単価				(0) 606	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	施工数量調査		m ²		(0.000) m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	施工数量調査	(0.000) 10.000	m ²	328	(0) 3,280	S単 45号
	合計				(0) 3,280	
	単価				(0) 328	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	シーリング撤去		m		(0.000) m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シーリング撤去	(0.000) 10.000	m	434	(0) 4,340	S単 24号
	合計				(0) 4,340	
	単価				(0) 434	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満		m		(0.000) m 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ひび割れ部改修	(0.000)			(0)	
	ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満、	10.000	m	5,544	55,440	S単 25号
	合計				(0)	
	単価				55,440	
					(0)	
	*** B単 - 158号 ***				5,544	
000158	ひび割れ部改修				(0.000)m	歩A
	ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上		m		10.000 m	当たり算出
S02116	ひび割れ部改修	(0.000)			(0)	
	ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上、	10.000	m	8,470	84,700	S単 26号
	合計				(0)	
	単価				84,700	
					(0)	
	*** B単 - 159号 ***				8,470	
000159	シ - リング補修				(0.000)m	歩A
	MS-2 15×10		m		10.000 m	当たり算出
S02116	シーリング補修	(0.000)			(0)	
	MS-2 15×10、	10.000	m	545	5,450	S単 28号
	合計				(0)	
	単価				5,450	
					(0)	
	*** B単 - 160号 ***				545	
000160	シ - リング補修				(0.000)m	歩A
	PU-2 10×10		m		10.000 m	当たり算出
S02116	シーリング補修	(0.000)			(0)	
	PU-2 10×10、	10.000	m	379	3,790	S単 31号
	合計				(0)	
	単価				3,790	
					(0)	
	*** B単 - 161号 ***				379	
000161	シ - リング補修				(0.000)m	歩A
	PU-2 15×10		m		10.000 m	当たり算出
S02116	シーリング補修	(0.000)			(0)	
	PU-2 15×10、	10.000	m	449	4,490	S単 32号
	合計				(0)	
	単価				4,490	
					(0)	
	*** B単 - 162号 ***				449	
000162	シ - リング補修				(0.000)m	歩A
	PU-2 20×15		m		10.000 m	当たり算出
S02116	シーリング補修	(0.000)			(0)	
	PU-2 20×15、	10.000	m	535	5,350	S単 75号
	合計				(0)	
	単価				5,350	
					(0)	
	*** B単 - 163号 ***				535	
000163	下地調整				(0.000)m	歩A
	C-2、塗装下地		m ²		10.000 m ²	当たり算出
S02116	下地調整	(0.000)			(0)	
	C-2、塗装下地、	10.000	m ²	1,475	14,750	S単 35号
	合計				(0)	
	単価				14,750	
					(0)	
	*** B単 - 164号 ***				1,475	
000164	仕上塗材塗り				(0.000)m ²	歩A
	防水形複層塗材E、吹付け、凸凹状		m ²		10.000 m ²	当たり算出
S02116	仕上塗材塗り	(0.000)			(0)	
	防水型復層塗材E、吹付、凸凹状、	10.000	m ²	2,328	23,280	S単 36号

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 23,280	
	単価				(0) 2,328	
*** B単 - 165号 ***						
000165	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー	(0.000) 10.000	m ²	707	(0) 7,070	S単 66号
	合計				(0) 7,070	
	単価				(0) 707	
*** B単 - 166号 ***						
000166	内壁下地調整 C-2塗装下地		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁下地調整 C-2塗装下地	(0.000) 10.000	m ²	1,475	(0) 14,750	S単 67号
	合計				(0) 14,750	
	単価				(0) 1,475	
*** B単 - 167号 ***						
000167	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント	(0.000) 10.000	m ²	1,475	(0) 14,750	S単 68号
	合計				(0) 14,750	
	単価				(0) 1,475	
*** B単 - 168号 ***						
000168	内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
P96048	内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)	(0.000) 10.000	m ²	455	(0) 4,550	
	合計				(0) 4,550	
	単価				(0) 455	
*** B単 - 169号 ***						
000169	内部鉄骨SOP塗り		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
P96049	内部鉄骨SOP塗り	(0.000) 10.000	m ²	939	(0) 9,390	
	合計				(0) 9,390	
	単価				(0) 939	
*** B単 - 170号 ***						
000170	堅樋 DP塗り SGP 100		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
P96045	堅樋 DP塗	(0.000) 10.000	m ²	1,975	(0) 19,750	
	合計				(0) 19,750	
	単価				(0) 1,975	
*** B単 - 171号 ***						
000171	堅樋改修 VU 75		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
P96076	堅樋改修 VU 75	(0.000) 10.000	m	2,081	(0) 20,810	
	合計				(0) 20,810	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	22,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 墨出し(屋根防水) 墨出し(屋根防水)		m ²	89		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 整理清掃後片付け(屋根防水) 整理清掃後片付け(屋根防水)		m ²	187		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 養生(外壁改修) 養生(外壁改修)		m ²	402		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 整理清掃後片付け(外壁改修) 整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²	1,455		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 養生(内壁改修) 養生(内壁改修)		m ²	107		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満,,		m ²	1,682		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 垂直ネット 垂直ネット 養生シート張り,,		m ²	475		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 既設防水シート撤去 既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む,,		m ²	1,172		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 下地清掃 下地清掃 ケレン・清掃,,		m ²	288		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 下地調整 下地調整 平面部 C-1,,		m ²	535		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 立上部下地処理 立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布,,		m ²	939		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC下地,,		m ²	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 ALC下地,,		m ²	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 脱気筒 脱気筒 ふくれ防止用通気材,,		箇所	21,311		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 防水端部シーリング 防水端部シーリング 20×20,,		m	846		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 既存軒樋撤去 既存軒樋撤去 塩ビ製角型 W=120(前高型),,		m	747		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 軒樋設置 軒樋設置 塩ビ製角型 W=120(前高型),,		m	3,464		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 落葉除けネット設置 落葉除けネット設置 W=120用,,		m	5,626		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** アルミ製押え設置					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アルミ製押入設置 L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5,, *** S単 - 23号 ***		m	4,444		歩A・単A
S02116	既設塗膜除去 既設塗膜除去 高圧洗浄,, *** S単 - 24号 ***		m ²	606		歩A・単A
S02116	シーリング撤去 シーリング撤去 *** S単 - 25号 ***		m	434		歩A・単A
S02116	ひび割れ部改修 ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満,, *** S単 - 26号 ***		m	5,544		歩A・単A
S02116	ひび割れ部改修 ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上,, *** S単 - 27号 ***		m	8,470		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 MS-2 10×10,, *** S単 - 28号 ***		m	455		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 MS-2 15×10,, *** S単 - 29号 ***		m	545		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 MS-2 20×10,, *** S単 - 30号 ***		m	667		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 MS-2 25×10,, *** S単 - 31号 ***		m	667		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 PU-2 10×10,, *** S単 - 32号 ***		m	379		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 PU-2 15×10,, *** S単 - 33号 ***		m	449		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 PU-2 20×10,, *** S単 - 34号 ***		m	535		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 AC-1 10×10,, *** S単 - 35号 ***		m	379		歩A・単A
S02116	下地調整 下地調整 C-2、塗装下地,, *** S単 - 36号 ***		m ²	1,475		歩A・単A
S02116	仕上塗材塗り 仕上塗材塗り 防水型復層塗材E、吹付、凸凹状,, *** S単 - 37号 ***		m ²	2,328		歩A・単A
S02116	廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),, *** S単 - 38号 ***		m ³	15,000		歩A・単A
S02116	外部足場(単管本足場・W900) 外部足場(単管本足場・W900) 期間3カ月 高さ10m未満,, *** S単 - 39号 ***		m ²	1,525		歩A・単A
S02116	安全手摺(単管本足場用) 安全手摺(単管本足場用) 期間3カ月,, *** S単 - 40号 ***		m	889		歩A・単A
S02116	換気フード脱着 換気フード脱着 手間のみ、1.2×0.8m,, *** S単 - 41号 ***		個	9,444		歩A・単A
S02116	飛散防止養生(内部) 飛散防止養生(内部) *** S単 - 42号 ***		m ²	187		歩A・単A
S02116	整理清掃後片付け(内部) 整理清掃後片付け(内部) *** S単 - 43号 ***		m ²	748		歩A・単A
S02116	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満,,		m ²	1,566		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 内部足場(単管欄足場・安全手摺共) 内部足場(単管欄足場・安全手摺共) 期間2か月 H=2.7m,,		m ²	3,823		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 施工数量調査 施工数量調査		m ²	328		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 既設吹付ロックウール撤去 既設吹付ロックウール撤去 手間のみ,,		m ²	5,646		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 下地調整 下地調整 鉄鋼面、C種,,		m ²	247		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 剥落防止プライマー塗布 剥落防止プライマー塗布		m ²	242		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** ロックウール吹付 ロックウール吹付 半乾式、t=20,,		m ²	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間1か月 高さ10m未満,,		m ²	869		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート下地,,		m ²	3,611		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 コンクリート下地,,		m ²	3,611		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** アルミ笠木撤去 アルミ笠木撤去 W=135,,		m	747		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** アルミ笠木再設置 アルミ笠木再設置 W=135,,		m	1,495		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 既存軒樋撤去 既存軒樋撤去 塩ビ製角型 V200(前高型),,		m	747		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 軒樋設置 軒樋設置 塩ビ製角型 V200(前高型),,		m	5,313		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** アルミ製押え設置 アルミ製押え設置 L-25×25×1.2,,		m	970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** アスベスト含有調査・分析費 アスベスト含有調査・分析費		箇所	39,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 59号 *** ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]、4.9ton吊り、なし		日	40,500		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 60号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、60.0km以下		m3	8,607		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 61号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、35.0km以下		m3	5,614		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** アルミ製押え設置 アルミ製押え設置 65×1.5t及びL-100×50×1.5,,		m	6,818		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** アルミ押え設置 アルミ押え設置 65×1.5t ルーフファン,,		m	3,636		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 軒樋受金物更新					

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	軒樋受金物更新 軒及び壁面固定用, *** S単 - 65号 ***		本	1,210		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 MS-2 50×10, *** S単 - 66号 ***		m	1,333		歩A・単A
S02116	内壁塗装剥がれ部ケレン 内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー, *** S単 - 67号 ***		m ²	707		歩A・単A
S02116	内壁下地調整 内壁下地調整 C-2塗装下地, *** S単 - 68号 ***		m ²	1,475		歩A・単A
S02116	内壁仕上塗材塗り 内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント, *** S単 - 69号 ***		m ²	1,475		歩A・単A
S02116	接着系アンカー 接着系アンカー M25×L160, *** S単 - 70号 ***		本	1,679		歩A・単A
S02116	アルミ水切り設置 アルミ水切り設置 54×20, *** S単 - 71号 ***		m	3,737		歩A・単A
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間3ヶ月 高さ10m未満, *** S単 - 72号 ***		m ²	1,283		歩A・単A
S02116	内部足場(ローリング足場) 内部足場(ローリング足場) 期間1カ月 W1.5m H=2.0m 1段, *** S単 - 73号 ***		台	11,575		歩A・単A
S02116	SUS笠木撤去 SUS笠木撤去 W=135, *** S単 - 74号 ***		m	747		歩A・単A
S02116	SUS笠木再設置 SUS笠木再設置 W=135, *** S単 - 75号 ***		m	1,495		歩A・単A
S02116	シーリング補修 シーリング補修 PU-2 20×15, *** T単 - 1号 ***		m	535		歩A・単A
T00001	荷揚げ・積み込み 月単位の4週8休以上 *** T単 - 2号 ***		式	80,280		歩A・単A
T00002	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上,60.0km以下 *** T単 - 3号 ***		m ³	8,607		歩A・単A
T00003	廃プラスチック運搬 月単位の4週8休以上,35.0km以下 *** T単 - 4号 ***		m ³	5,614		歩A・単A
T00004	アスベスト含有調査サンプリング *** T単 - 5号 ***		式	26,730		歩A・単A
T00005	欠損部補修 ケレン後ポリマーセメントモルタル充填 *** T単 - 6号 ***		m ²	2,121		歩A・単A
T00006	塩ビドレン ヨコ型更新 60 幅250 *** T単 - 7号 ***		式	105,996		歩A・単A
T00007	シャッター枠補修 *** T単 - 7号 ***		式	1,515		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,700	22,700	
	合計				22,700	算出数量 1.000 人
	単価				22,700	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,300	16,300	
	合計				16,300	算出数量 1.000 人
	単価				16,300	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,300	24,300	
	合計				24,300	算出数量 1.000 人
	単価				24,300	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	墨出し(屋根防水)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	墨出し(屋根防水)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	墨出し(屋根防水)	1.000	m ²	89	89	
	合計				89	算出数量 1.000 各単位
	単価				89	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	整理清掃後片付け(屋根防水)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	整理清掃後片付け(屋根防水)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	整理清掃後片付け(屋根防水)	1.000	m ²	187	187	
	合計				187	算出数量 1.000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				187	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	養生(外壁改修)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	養生(外壁改修)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96002	養生(外壁改修)	1.000	m ²	402	402	
	合 計				402	算出数量 1.000 各単位
	単 価				402	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	整理清掃後片付け(外壁改修)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96026	整理清掃後片付け(外壁改修)	1.000	m ²	1,455	1,455	
	合 計				1,455	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,455	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	養生(内壁改修)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	養生(内壁改修)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96054	養生(内壁改修)	1.000	m ²	107	107	
	合 計				107	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96004	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満	1.000	m ²	1,682	1,682	
	合 計				1,682	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,682	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	垂直ネット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	垂直ネット 養生シート張り					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	垂直ネット 養生シート張り	1.000	m ²	475	475	
	合計				475	算出数量 1.000 各単位
	単価				475	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	既設防水シート撤去		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96010	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む	1.000	m ²	1,172	1,172	
	合計				1,172	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,172	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	下地清掃		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地清掃 ケレン・清掃,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96011	下地清掃 ケレン・清掃	1.000	m ²	288	288	
	合計				288	算出数量 1.000 各単位
	単価				288	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	下地調整		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整 平面部 C-1,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96012	下地調整 平面部 C-1	1.000	m ²	535	535	
	合計				535	算出数量 1.000 各単位
	単価				535	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	立上部下地処理		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96013	立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布	1.000	m ²	939	939	
	合計				939	算出数量 1.000 各単位
	単価				939	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC下地,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC下地	1.000	m ²	4,080	4,080	
	合計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,080	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 ALC下地		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96015	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 ALC下地	1.000	m ²	4,080	4,080	
	合計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,080	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96063	脱気筒 ふくれ防止用通気材	1.000	箇所	21,311	21,311	
	合計				21,311	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,311	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	防水端部シーリング 防水端部シーリング 20×20		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96016	防水端部シーリング 20×20	1.000	m	846	846	
	合計				846	算出数量 1.000 各単位
	単価				846	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	既存軒樋撤去 既存軒樋撤去 塩ビ製角型 W=120(前高型)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96019	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 W=120(前高型)	1.000	m	747	747	
	合計				747	算出数量 1.000 各単位
	単価				747	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	南予用水施設機能保全事業		
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軒樋設置		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋設置 塩ビ製角型 W=120(前高型),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	軒樋設置 塩ビ製角型 W=120(前高型)	1.000	m	3,464	3,464	
	合計				3,464	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,464	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	落葉除けネット設置		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	落葉除けネット設置 W=120用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	落葉除けネット設置 W=120用	1.000	m	5,626	5,626	
	合計				5,626	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,626	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	アルミ製押え設置		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製押え設置 L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	アルミ製押え設置 L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5	1.000	m	4,444	4,444	
	合計				4,444	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,444	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	既設塗膜除去		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	既設塗膜除去 高圧洗浄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	既設塗膜除去 高圧洗浄	1.000	m ²	606	606	
	合計				606	算出数量 1.000 各単位
	単価				606	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	シーリング撤去		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	シーリング撤去	1.000	m	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
S02116	ひび割れ部改修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96033	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満	1.000	m	5,544	5,544	
	合計				5,544	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,544	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	ひび割れ部改修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96034	ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上	1.000	m	8,470	8,470	
	合計				8,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,470	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	シーリング補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 MS-2 10×10、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96035	シーリング補修 MS-2 10×10	1.000	m	455	455	
	合計				455	算出数量 1.000 各単位
	単価				455	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	シーリング補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 MS-2 15×10、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96036	シーリング補修 MS-2 15×10	1.000	m	545	545	
	合計				545	算出数量 1.000 各単位
	単価				545	
*** S単 - 29号 ***						
S02116	シーリング補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 MS-2 20×10、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96037	シーリング補修 MS-2 20×10	1.000	m	667	667	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				667	算出数量 1.000 各単位
	単価				667	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	シーリング補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 MS-2 25×10,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96038	シーリング補修 MS-2 25×10	1.000	m	667	667	
	合計				667	算出数量 1.000 各単位
	単価				667	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	シーリング補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 PU-2 10×10,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96039	シーリング補修 PU-2 10×10	1.000	m	379	379	
	合計				379	算出数量 1.000 各単位
	単価				379	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	シーリング補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 PU-2 15×10,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96040	シーリング補修 PU-2 15×10	1.000	m	449	449	
	合計				449	算出数量 1.000 各単位
	単価				449	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	シーリング補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 PU-2 20×10,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96041	シーリング補修 PU-2 20×10	1.000	m	535	535	
	合計				535	算出数量 1.000 各単位
	単価				535	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	シーリング補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 AC-1 10×10,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96042	シーリング補修 AC-1 10×10	1.000	m	379	379	
	合計				379	算出数量 1.000 各単位
	単価				379	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	下地調整		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整 C-2,塗装下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96043	下地調整 C-2,塗装下地	1.000	m ²	1,475	1,475	
	合計				1,475	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,475	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	仕上塗材塗り		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕上塗材塗り 防水型復層塗材E、吹付、凸凹状,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96044	仕上塗材塗り 防水型復層塗材E、吹付、凸凹状	1.000	m ²	2,328	2,328	
	合計				2,328	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,328	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	廃プラスチック処理費		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96055	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株)	1.000	m ³	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	外部足場(単管本足場・W900)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外部足場(単管本足場・W900) 期間3カ月 高さ10m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	外部足場(単管本足場・W900) 期間3カ月 高さ10m未満	1.000	m ²	1,525	1,525	
	合計				1,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,525	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	安全手摺(単管本足場用)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	安全手摺(単管本足場用) 期間3カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	安全手摺(単管本足場用) 期間3カ月	1.000	m	889	889	
	合計				889	算出数量 1.000 各単位
	単価				889	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	換気フード脱着		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気フード脱着 手間のみ、1.2×0.8m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	換気フード脱着 手間のみ、1.2×0.8m	1.000	個	9,444	9,444	
	合計				9,444	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,444	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	飛散防止養生(内部)		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	飛散防止養生(内部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	飛散防止養生(内部)	1.000	㎡	187	187	
	合計				187	算出数量 1.000 各単位
	単価				187	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	整理清掃後片付け(内部)		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	整理清掃後片付け(内部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96061	整理清掃後片付け(内部)	1.000	㎡	748	748	
	合計				748	算出数量 1.000 各単位
	単価				748	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900)		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満	1.000	㎡	1,566	1,566	
	合計				1,566	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,566	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 44号 ***						
S02116	内部足場 (単管欄足場・安全手摺共)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内部足場 (単管欄足場・安全手摺共) 期間 2 か月 H=2.7m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	内部足場 (単管欄足場・安全手摺共) 期間 2 か月 H=2.7m	1.000	m ²	3,823	3,823	
	合計				3,823	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,823	
*** S単 - 45号 ***						
S02116	施工数量調査		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	施工数量調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96031	施工数量調査	1.000	m ²	328	328	
	合計				328	算出数量 1.000 各単位
	単 価				328	
*** S単 - 46号 ***						
S02116	既設吹付ロックウール撤去		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	既設吹付ロックウール撤去 手間のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	既設吹付ロックウール撤去 手間のみ	1.000	m ²	5,646	5,646	
	合計				5,646	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,646	
*** S単 - 47号 ***						
S02116	下地調整		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整 鉄鋼面、C種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	下地調整 鉄鋼面、C種	1.000	m ²	247	247	
	合計				247	算出数量 1.000 各単位
	単 価				247	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	剥落防止プライマー塗布		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	剥落防止プライマー塗布			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96052	剥落防止プライマー塗布	1.000	m ²	242	242	
	合計				242	算出数量 1.000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				242	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ロックウール吹付		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ロックウール吹付 半乾式、t=20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96053	ロックウール吹付 半乾式、t=20	1.000	m ²	1,000	1,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間1カ月 高さ10m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間1カ月 高さ10m未満	1.000	m ²	869	869	算出数量 1,000 各単位
	合 計				869	
	単 価				869	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96057	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート下地	1.000	m ²	3,611	3,611	算出数量 1,000 各単位
	合 計				3,611	
	単 価				3,611	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 コンクリート下地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96058	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 コンクリート下地	1.000	m ²	3,611	3,611	算出数量 1,000 各単位
	合 計				3,611	
	単 価				3,611	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	アルミ笠木撤去		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ笠木撤去 W=135,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96017	アルミ笠木撤去 W=135	1.000	m	747	747	
	合計				747	算出数量 1.000 各単位
	単価				747	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	アルミ笠木再設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ笠木再設置 W=135, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	アルミ笠木再設置 W=135	1.000	m	1,495	1,495	
	合計				1,495	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,495	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	既存軒樋撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 V200(前高型), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 V200(前高型)	1.000	m	747	747	
	合計				747	算出数量 1.000 各単位
	単価				747	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	軒樋設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋設置 塩ビ製角型 V200(前高型), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96022	軒樋設置 塩ビ製角型 V200(前高型)	1.000	m	5,313	5,313	
	合計				5,313	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,313	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	アルミ製押え設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製押え設置 L-25×25×1.2, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	アルミ製押え設置 L-25×25×1.2	1.000	m	970	970	
	合計				970	算出数量 1.000 各単位
	単価				970	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	アスベスト含有調査・分析費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト含有調査・分析費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96056	アスベスト含有調査・分析費	1.000	箇所	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S16004	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ワレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01082	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,500	40,500	
	合計				40,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		40,500	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単価		m3		8,607	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単価		m3		5,614	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	アルミ製押え設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ製押え設置 65×1.5t及びL-100×50×1.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96029	アルミ製押え設置 65×1.5t及びL-100×50×1.5	1.000	m	6,818	6,818	
	合計				6,818	算出数量 1.000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,818	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	アルミ押え設置		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ押え設置 65×1.5t ルーフファン,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96087				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96087	アルミ押え設置 65×1.5t ルーフファン	1.000	m	3,636	3,636	
	合 計				3,636	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,636	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	軒樋受金物更新		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軒樋受金物更新 軒及び壁面固定用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96082				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96082	軒樋受金物更新 軒及び壁面固定用	1.000	本	1,210	1,210	
	合 計				1,210	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,210	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	シーリング補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 MS-2 50×10,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96078	シーリング補修 MS-2 50×10	1.000	m	1,333	1,333	
	合 計				1,333	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,333	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	内壁塗装剥がれ部ケレン		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96084				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96084	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー	1.000	m ²	707	707	
	合 計				707	算出数量 1,000 各単位
	単 価				707	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	内壁下地調整		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内壁下地調整 C-2塗装下地,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96085	内壁下地調整 C-2塗装下地	1.000	m ²	1,475	1,475	
	合計				1,475	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,475	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	内壁仕上塗材塗り		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96086	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント	1.000	m ²	1,475	1,475	
	合計				1,475	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,475	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	接着系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー M25×L160,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96079	接着系アンカー M25×L160	1.000	本	1,679	1,679	
	合計				1,679	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,679	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	アルミ水切り設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミ水切り設置 54×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96075	アルミ水切り設置 54×20	1.000	m	3,737	3,737	
	合計				3,737	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,737	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間3ヶ月 高さ10m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96077	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間3ヶ月 高さ10m未満	1.000	m ²	1,283	1,283	
	合計				1,283	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,283	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	内部足場(ローリング足場)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内部足場(ローリング足場) 期間1ヵ月 W1.5m H=2.0m 1段,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96083	内部足場(ローリング足場) 期間1カ月 W1.5m H=2.0m 1段	1.000	台	11,575	11,575	
	合計				11,575	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,575	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	SUS笠木撤去		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SUS笠木撤去 W=135. ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96080	SUS笠木撤去 W=135	1.000	m	747	747	
	合計				747	算出数量 1.000 各単位
	単価				747	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	SUS笠木再設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SUS笠木再設置 W=135. ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96081	SUS笠木再設置 W=135	1.000	m	1,495	1,495	
	合計				1,495	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,495	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	シーリング補修		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング補修 PU-2 20×15. ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96064	シーリング補修 PU-2 20×15	1.000	m	535	535	
	合計				535	算出数量 1.000 各単位
	単価				535	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	墨出し(屋根防水)		m ²	89		
P96002	養生(外壁改修)		m ²	402		
P96003	整理清掃後片付け(屋根防水)		m ²	187		
P96004	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間3カ月 高さ12m未満		m ²	1,682		
P96005	外部足場(単管本足場・W900) 期間3カ月 高さ10m未満		m ²	1,525		
P96006	安全手摺(単管本足場用) 期間3カ月		m	889		
P96007	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間1カ月 高さ10m未満		m ²	869		
P96008	垂直ネット 養生シート張り		m ²	475		
P96009	内部足場(単管棚足場・安全手摺共) 期間2か月 H=2.7m		m ²	3,823		
P96010	既設防水シート撤去 アルミ押え撤去含む		m ²	1,172		
P96011	下地清掃 ケレン・清掃		m ²	288		
P96012	下地調整 平面部 C-1		m ²	535		
P96013	立上部下地処理 ポリマーセメントペースト塗布		m ²	939		
P96014	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 ALC下地		m ²	4,080		
P96015	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 ALC下地		m ²	4,080		
P96016	防水端部シーリング 20×20		m	846		
P96017	アルミ笠木撤去 W=135		m	747		
P96018	アルミ笠木再設置 W=135		m	1,495		
P96019	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 W=120(前高型)		m	747		
P96020	軒樋設置 塩ビ製角型 W=120(前高型)		m	3,464		
P96021	既存軒樋撤去 塩ビ製角型 V200(前高型)		m	747		
P96022	軒樋設置 塩ビ製角型 V200(前高型)		m	5,313		
P96023	落葉除けネット設置 W=120用		m	5,626		
P96024	外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W900) 期間2カ月 高さ12m未満		m ²	1,566		
P96025	アルミ製押え設置 L-25×25×1.2		m	970		
P96026	整理清掃後片付け(外壁改修)		m ²	1,455		
P96027	アルミ製押え設置 L-100×70×1.5及びL-100×50×1.5		m	4,444		
P96028	整理清掃後片付け(内壁改修)		m ²	374		
P96029	アルミ製押え設置 65×1.5t及びL-100×50×1.5		m	6,818		
P96030	既設塗膜除去 高圧洗浄		m ²	606		
P96031	施工数量調査		m ²	328		
P96032	シーリング撤去		m	434		
P96033	ひび割れ部改修 ひび割れ0.3~1.0mm以下、深さ15mm未満		m	5,544		
P96034	ひび割れ部改修 ひび割れ1mm以上、深さ15mm以上		m	8,470		
P96035	シーリング補修 MS-2 10×10		m	455		
P96036	シーリング補修 MS-2 15×10		m	545		
P96037	シーリング補修 MS-2 20×10		m	667		
P96038	シーリング補修 MS-2 25×10		m	667		
P96039	シーリング補修 PU-2 10×10		m	379		
P96040	シーリング補修 PU-2 15×10		m	449		
P96041	シーリング補修 PU-2 20×10		m	535		
P96042	シーリング補修 AC-1 10×10		m	379		
P96043	下地調整 C-2,塗装下地		m ²	1,475		

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96044	仕上塗材塗り 防水型復層塗材E、吹付、凸凹状 縦樋 DP塗		m ²	2,328		
P96045	換気フード脱着 手間のみ、1.5×0.5m		個	7,378		
P96046	換気フード脱着 手間のみ、1.2×0.8m		個	9,444		
P96048	内部鉄骨錆止め塗り 鉄鋼面(屋内)		m ²	455		
P96049	内部鉄骨SOP塗り		m ²	939		
P96050	既設吹付ロックウール撤去 手間のみ		m ²	5,646		
P96051	下地調整 鉄鋼面、C種		m ²	247		
P96052	剥落防止プライマー塗布		m ²	242		
P96053	ロックウール吹付 半乾式、t=20		m ²	1,000		
P96054	養生(内壁改修)		m ²	107		
P96055	廃プラスチック処理費 あさひ開発(株)		m ³	15,000		
P96056	アスベスト含有調査・分析費		箇所	39,000		
P96057	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(平場) 接着工法 S-F1 コンクリート下地		m ²	3,611		
P96058	加硫ゴム系ルーフィングシート防水(立上) 接着工法 S-F1 コンクリート下地		m ²	3,611		
P96059	墨出し(内部・天井)		m ²	89		
P96060	飛散防止養生(内部)		m ²	187		
P96061	整理清掃後片付け(内部)		m ²	748		
P96063	脱気筒 ふくれ防止用通気材		箇所	21,311		
P96064	シーリング補修 PU-2 20×15		m	535		
P96065	ケレン スクレーパー		m ²	707		
P96066	ポリマーセメントモルタル		m ²	1,414		
P96067	耐候性塗料DP塗り 鉄鋼面 3級 C種		m ²	1,975		
P96068	ルーフドレン撤去 塩ビドレン ヨコ型		箇所	2,363		
P96069	ルーフドレン更新 塩ビドレン ヨコ型、60、幅250		個	23,129		
P96070	ガルバリウム鋼板 t=0.60		m ²	17,170		
P96071	塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート防水 接着工法 S-F2 コンクリート下地		m ²	3,550		
P96072	内部足場(くさび緊結式・手摺先行方式・W=900) 期間1カ月 高さ10m未満		m ²	990		
P96073	シャッター庇塗装 水性アクリルエマルジョン		m ²	1,970		
P96074	変成エポキシ樹脂さび止めペイント 糸幅100mm程度		m	202		
P96075	アルミ水切り設置 54×20		m	3,737		
P96076	縦樋改修 VU 75		m	2,081		
P96077	外部足場(くさび緊結式足場・手摺先行方式・W600) 期間3ヶ月 高さ10m未満		m ²	1,283		
P96078	シーリング補修 MS-2 50×10		m	1,333		
P96079	接着系アンカー M25×L160		本	1,679		
P96080	SUS笠木撤去 W=135		m	747		
P96081	SUS笠木再設置 W=135		m	1,495		
P96082	軒樋受金物更新 軒及び壁面固定用		本	1,210		
P96083	内部足場(ローリング足場) 期間1カ月 W1.5m H=2.0m 1段		台	11,575		
P96084	内壁塗装剥がれ部ケレン スクレーパー		m ²	707		
P96085	内壁下地調整 C-2塗装下地		m ²	1,475		
P96086	内壁仕上塗材塗り 合成樹脂エマルジョンペイント		m ²	1,475		
P96087	アルミ押え設置 65×1.5t ルーフファン		m	3,636		

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	4号支線揚水機場他建屋改修工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00001	荷揚げ・積込み		式		1,000	歩A 当たり算出
	月単位の4週8休以上					
S16004	ワフルンレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	1,000	日	40,500	40,500	S単 59号
S02115	ワフルンレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					
S02115	運転手(一般)	1,020	人	22,700	23,154	S単 1号
S02115	軽作業員	1,020	人	16,300	16,626	S単 2号
	合計				80,280	算出数量 1,000 式
	単価		式		80,280	
	*** 単 - 2号 ***					
T00002	廃プラスチック運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	月単位の4週8休以上,60.0km以下					
SA0121	SP 土砂等運搬	1,000	m3	8,607	8,607	S単 60号
	小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下					
	合計				8,607	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		8,607	
	*** 単 - 3号 ***					
T00003	廃プラスチック運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	月単位の4週8休以上,35.0km以下					
SA0121	SP 土砂等運搬	1,000	m3	5,614	5,614	S単 61号
	小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下					
	合計				5,614	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		5,614	
	*** 単 - 4号 ***					
T00004	アスベスト含有調査サンプリング		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,300	24,300	S単 3号
Y00004	雑品	0.100		24,300	2,430	
	合計				26,730	算出数量 1,000 式
	単価		式		26,730	
	*** 単 - 5号 ***					
T00005	欠損部補修		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	ケレン後ポリマーセメントモルタル充填					
P96065	ケレン	1,000	m ³	707	707	
P96066	ポリマーセメントモルタル	1,000	m ³	1,414	1,414	
	合計				2,121	算出数量 1,000 m ³
	単価		m ³		2,121	
	*** 単 - 6号 ***					
T00006	塩ビドレン ヨコ型更新		式		1,000	歩A 当たり算出

