



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
南予用水施設機能保全事業
6 号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

積 算 書

(当初)

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			2,335,000	
直接工事費	1.000	式	2,335,000	
・輸送費	1.000	式	364,000	
・ ・輸送費	1.000	式	364,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	190,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	174,000	
・ポンプ設備撤去工	1.000	式	616,000	
・ ・ポンプ設備撤去工 6号支線揚水機場	1.000	式	308,000	
・ ・ ・No.2電動仕切弁撤去工	1.000	式	112,000	
・ ・ ・No.2逆流防止弁撤去工	1.000	式	84,000	
・ ・ ・小配管類撤去工	1.000	式	112,000	
・ ・ポンプ設備撤去工 8号支線揚水機場	1.000	式	308,000	
・ ・ ・No.1電動仕切弁撤去工	1.000	式	112,000	
・ ・ ・No.1手動仕切弁撤去工	1.000	式	112,000	
・ ・ ・No.1逆流防止弁撤去工	1.000	式	84,000	
・ポンプ設備据付工	1.000	式	1,027,000	
・ ・ポンプ設備据付工 6号支線揚水機場	1.000	式	542,000	
・ ・ ・No.2電動仕切弁据付工	1.000	式	171,000	
・ ・ ・No.2逆流防止弁据付工	1.000	式	143,000	
・ ・ ・小配管類据付工	1.000	式	228,000	
・ ・ポンプ設備据付工 8号支線揚水機場	1.000	式	485,000	
・ ・ ・No.1電動仕切弁据付工	1.000	式	171,000	
・ ・ ・No.1手動仕切弁据付工	1.000	式	171,000	
・ ・ ・No.1逆流防止弁据付工	1.000	式	143,000	
・機械経費	1.000	式	57,000	
・ ・機械経費	1.000	式	57,000	
・ ・ ・機械経費 6号支線揚水機場	1.000	式	33,000	
・ ・ ・機械経費 8号支線揚水機場	1.000	式	24,000	
・試運転調整工	1.000	式	271,000	
・ ・試運転調整工	1.000	式	271,000	
・ ・ ・試運転調整工 6号支線揚水機場	1.000	式	137,000	
・ ・ ・試運転調整工 8号支線揚水機場	1.000	式	134,000	

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				2,335,000	
・輸送費	1.000	式		364,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		364,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	190,000	190,000	1 式当たり
S41040 輸送費（工場から現地）電動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.33ton,1000km	1.000	式	120,000	120,000	歩A・単A S単 15号
S41040 輸送費（工場から現地）逆流防止弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.19ton,280km	1.000	式	48,000	48,000	歩A・単A S単 16号
S41040 輸送費（現地から集積場）既設弁類 用排水ポンプ設備固定機場,0.52ton,30km	1.000	式	22,000	22,000	歩A・単A S単 17号
合 計				190,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	174,000	174,000	1 式当たり
S41040 輸送費（工場から現地）電動仕切弁,手動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.38ton,1000km	1.000	式	123,000	123,000	歩A・単A S単 18号
S41040 輸送費（工場から現地）逆流防止弁 用排水ポンプ設備固定機場,0.09ton,280km	1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A S単 19号
S41040 輸送費（現地から集積場）既設弁類 用排水ポンプ設備固定機場,0.47ton,36km	1.000	式	23,000	23,000	歩A・単A S単 20号
合 計				174,000	
・ポンプ設備撤去工	1.000	式		616,000	
・ ・ ポンプ設備撤去工 6号支線揚水機場	1.000	式		308,000	
・ ・ ・ No.2電動仕切弁撤去工	1.000	式	112,000	112,000	1 式当たり
T00001 No.2電動仕切弁取外し 6号支線揚水機場	1.000	台	111,914	111,914	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	103,844	103,844	歩A・単A X単 9号
合 計				215,758	
計（１）（直接費対象分）				111,914	
計（２）（間接費対象分）				103,844	
・ ・ ・ No.2逆流防止弁撤去工	1.000	式	84,000	84,000	1 式当たり
T00002 No.2逆流防止弁取外し 6号支線揚水機場	1.000	台	83,936	83,936	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	77,883	77,883	歩A・単A X単 10号
合 計				161,819	
計（１）（直接費対象分）				83,936	
計（２）（間接費対象分）				77,883	
・ ・ ・ 小配管類撤去工	1.000	式	112,000	112,000	1 式当たり
T00003 小配管類取外し 6号支線揚水機場	1.000	式	111,914	111,914	歩A・単A T単 3号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	103,844	103,844	歩A・単A X単 11号
合 計				215,758	
計（１）（直接費対象分）				111,914	
計（２）（間接費対象分）				103,844	
・ ・ ポンプ設備撤去工 8号支線揚水機場	1.000	式		308,000	
・ ・ ・ No.1電動仕切弁撤去工	1.000	式	112,000	112,000	1 式当たり
T00004 No.1電動仕切弁取外し 8号支線揚水機場	1.000	台	111,914	111,914	歩A・単A T単 4号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	103,844	103,844	歩A・単A X単 12号
合 計				215,758	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)				111,914	
計 (2) (間接費対象分)				103,844	
・ ・ ・ No.1手動仕切弁撤去工	1.000	式	112,000	112,000	1 式当たり
T00005 No.1手動仕切弁取外し 8号支線揚水機場	1.000	台	111,914	111,914	歩A・単A T単 5号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	103,844	103,844	歩A・単A X単 13号
合 計				215,758	
計 (1) (直接費対象分)				111,914	
計 (2) (間接費対象分)				103,844	
・ ・ ・ No.1逆流防止弁撤去工	1.000	式	84,000	84,000	1 式当たり
T00006 No.1逆流防止弁取外し 8号支線揚水機場	1.000	台	83,936	83,936	歩A・単A T単 6号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	77,883	77,883	歩A・単A X単 14号
合 計				161,819	
計 (1) (直接費対象分)				83,936	
計 (2) (間接費対象分)				77,883	
・ ポンプ設備据付工	1.000	式		1,027,000	
・ ・ ポンプ設備据付工 6号支線揚水機場	1.000	式		542,000	
・ ・ ・ No.2電動仕切弁据付工	1.000	式	171,000	171,000	1 式当たり
T00007 No.2電動仕切弁据付 6号支線揚水機場	1.000	台	167,872	167,872	歩A・単A T単 7号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	155,767	155,767	歩A・単A X単 15号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	3,292	3,292	歩A・単A X単 1号
合 計				326,931	
計 (1) (直接費対象分)				171,164	
計 (2) (間接費対象分)				155,767	
・ ・ ・ No.2逆流防止弁据付工	1.000	式	143,000	143,000	1 式当たり
T00008 No.2逆流防止弁据付 6号支線揚水機場	1.000	台	139,893	139,893	歩A・単A T単 8号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	129,805	129,805	歩A・単A X単 16号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	2,743	2,743	歩A・単A X単 2号
合 計				272,441	
計 (1) (直接費対象分)				142,636	
計 (2) (間接費対象分)				129,805	
・ ・ ・ 小配管類据付工	1.000	式	228,000	228,000	1 式当たり
T00009 小配管類据付 6号支線揚水機場	1.000	式	223,829	223,829	歩A・単A T単 9号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	207,689	207,689	歩A・単A X単 17号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	4,389	4,389	歩A・単A X単 3号
合 計				435,907	
計 (1) (直接費対象分)				228,218	
計 (2) (間接費対象分)				207,689	

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ポンプ設備据付工 8号支線揚水機場	1.000	式		485,000	
・ ・ ・ No.1電動仕切弁据付工					1 式当たり
	1.000	式	171,000	171,000	
T00010 No.1電動仕切弁据付 8号支線揚水機場	1.000	台	167,872	167,872	歩A・単A T単 10号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	155,767	155,767	歩A・単A X単 18号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	3,292	3,292	歩A・単A X単 4号
合 計				326,931	
計(1)(直接費対象分)				171,164	
計(2)(間接費対象分)				155,767	
・ ・ ・ No.1手動仕切弁据付工					1 式当たり
	1.000	式	171,000	171,000	
T00011 No.1手動仕切弁据付 8号支線揚水機場	1.000	台	167,872	167,872	歩A・単A T単 11号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	155,767	155,767	歩A・単A X単 19号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	3,292	3,292	歩A・単A X単 5号
合 計				326,931	
計(1)(直接費対象分)				171,164	
計(2)(間接費対象分)				155,767	
・ ・ ・ No.1逆流防止弁据付工					1 式当たり
	1.000	式	143,000	143,000	
T00012 No.1逆流防止弁据付 8号支線揚水機場	1.000	台	139,893	139,893	歩A・単A T単 12号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	129,805	129,805	歩A・単A X単 20号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	2,743	2,743	歩A・単A X単 6号
合 計				272,441	
計(1)(直接費対象分)				142,636	
計(2)(間接費対象分)				129,805	
・ 機械経費					
・ ・ 機械経費					
	1.000	式		57,000	
・ ・ ・ 機械経費					
	1.000	式		57,000	
・ ・ ・ 機械経費 6号支線揚水機場					1 式当たり
	1.000	式	33,000	33,000	
S16002 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	4.000	日	4,298	17,192	歩A・単A S単 1号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし	1.000	日	4,666	4,666	歩A・単A S単 2号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーズエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	10,359	10,359	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料					歩A・単A X単 7号
	1.000	式	644	644	
合 計				32,861	
・ ・ ・ 機械経費 8号支線揚水機場					1 式当たり
	1.000	式	24,000	24,000	
S16002 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.000	日	4,298	8,596	歩A・単A S単 1号
S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし	1.000	日	4,666	4,666	歩A・単A S単 2号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーズエンジン駆動),45KVA,なし	1.000	日	10,359	10,359	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料					歩A・単A X単 8号
	1.000	式	472	472	
合 計				24,093	
・ 試運転調整工					
	1.000	式		271,000	
・ ・ 試運転調整工					
	1.000	式		271,000	

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	4,298		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし		日	4,666		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし		日	10,359		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40006	電動仕切弁					
	電動仕切弁 外ねじ式,片テーバー,φ200mm,6号支線揚水機場		台	9,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40006	逆流防止弁					
	逆流防止弁 無水撃式,φ200mm,6号支線揚水機場		台	5,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40006	小配管類					
	小配管類 6号支線揚水機場		式	3,465,600		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40006	電動仕切弁					
	電動仕切弁 外ねじ式,両テーバー,φ200mm,8号支線揚水機場		台	4,900,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40006	手動仕切弁					
	手動仕切弁 外ねじ式,両テーバー,φ200mm,8号支線揚水機場		台	3,650,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40006	逆流防止弁					
	逆流防止弁 無水撃式,φ200mm,8号支線揚水機場		台	2,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S41001	据付工					
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据付工		人	30,906		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S41001	普通作業員					
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員		人	21,420		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S41001	電工					
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電工		人	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S41018	総合試運転調整労務					
	総合試運転調整労務 5.0超～8.0以下m3/min,1台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1,台数制御,0.00		式	136,605		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S41018	総合試運転調整労務					
	総合試運転調整労務 3.5超～5.0以下m3/min,1台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1,台数制御,0.00		式	134,441		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S41040	輸送費(工場から現地)電動仕切弁					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.33ton,1000km		式	120,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S41040	輸送費(工場から現地)逆流防止弁					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.19ton,280km		式	48,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S41040	輸送費(現地から集積場)既設弁類					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.52ton,30km		式	22,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S41040	輸送費(工場から現地)電動仕切弁,手動仕切弁					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.38ton,1000km		式	123,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S41040	輸送費(工場から現地)逆流防止弁					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.09ton,280km		式	28,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S41040	輸送費(現地から集積場)既設弁類					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.47ton,36km		式	23,000		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備...2%		式	3,292		歩A・単A

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	2,743		歩A・単A
	*** X単 - 3号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	4,389		歩A・単A
	*** X単 - 4号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	3,292		歩A・単A
	*** X単 - 5号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	3,292		歩A・単A
	*** X単 - 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	2,743		歩A・単A
	*** X単 - 7号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
	*** X単 - 8号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
	*** X単 - 9号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	103,844		歩A・単A
	*** X単 - 10号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	77,883		歩A・単A
	*** X単 - 11号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	103,844		歩A・単A
	*** X単 - 12号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	103,844		歩A・単A
	*** X単 - 13号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	103,844		歩A・単A
	*** X単 - 14号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	77,883		歩A・単A
	*** X単 - 15号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	155,767		歩A・単A
	*** X単 - 16号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	129,805		歩A・単A
	*** X単 - 17号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	207,689		歩A・単A
	*** X単 - 18号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	155,767		歩A・単A
	*** X単 - 19号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	155,767		歩A・単A
	*** X単 - 20号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	129,805		歩A・単A
	*** X単 - 21号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	191,247		歩A・単A
	*** X単 - 22号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	188,217		歩A・単A

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27432		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油					
	バトリ給油	16.000	L	155	2,480	
	合 計				4,298	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		4,298	
Y00001	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	2.0m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03021	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,600	2,496	
P34029	軽油					
	バトリ給油	14.000	L	155	2,170	
	合 計				4,666	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,666	
	*** S単 - 3号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	45KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,050	4,779	
P34029	軽油					
	バトリ給油	36.000	L	155	5,580	
	合 計				10,359	算出数量 1,000 日
	単 価		日		10,359	
	*** S単 - 4号 ***					
S40006	電動仕切弁		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電動仕切弁 外ねじ式,片テーバー,φ200mm,6号支線揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ターコード	K96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	外ねじ式,片テーバー,φ200mm,・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	電動仕切弁 外ねじ式,片テーバー,φ200mm,6号支線揚水機場	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合 計				9,000,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事				

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,000,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40006	逆流防止弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆流防止弁 無水撃式, φ200mm, 6号支線揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 無水撃式, φ200mm, 6号支線揚		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	逆流防止弁 無水撃式, φ200mm, 6号支線揚水機場	1.000	台	5,500,000	5,500,000	
	合 計				5,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40006	小配管類		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小配管類 6号支線揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 6号支線揚水機場		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	小配管類 6号支線揚水機場	1.000	式	3,465,600	3,465,600	
	合 計				3,465,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,465,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S40006	電動仕切弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動仕切弁 外ねじ式,両テーバー, φ200mm, 8号支線揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 外ねじ式,両テーバー, φ200mm, 8号支線揚		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	電動仕切弁 外ねじ式,両テーバー, φ200mm, 8号支線揚水機場	1.000	台	4,900,000	4,900,000	
	合 計				4,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,900,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40006	手動仕切弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動仕切弁 外ねじ式,両テーバー, φ200mm, 8号支線揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 外ねじ式,両テーバー, φ200mm, 8号支線揚		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	手動仕切弁 外ねじ式,両テーバー, φ200mm, 8号支線揚水機場	1.000	台	3,650,000	3,650,000	
	合 計				3,650,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,650,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40006	逆流防止弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆流防止弁 無水撃式, φ200mm, 8号支線揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 無水撃式, φ200mm, 8号支線揚		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96006	逆流防止弁 無水撃式, φ200mm, 8号支線揚水機場	1.000	台	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S41001	据付工 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据 付 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 据 付 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据 付 工	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				30,906	
	*** S単 - 11号 ***					
S41001	普通作業員 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,420	
	*** S単 - 12号 ***					
S41001	電工 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電 工	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
	*** S単 - 13号 ***					
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 ,5.0超～8.0以下m3/min, 1台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1,台数制御,0.00		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量 3)ポンプ台数 4)その他の補正係数 5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数 7)その他の補助文	横軸渦巻・立軸渦巻・水中 5.0超～8.0以下m3/min 1台 1.000 台数制御 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	4.420	人	30,906	136,605	
	合 計				136,605	算出数量 1.000 式
	単 価				136,605	

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
S41018	総合試運転調整労務 総合試運転調整労務 .3.5超～5.0以下m3/min, 1台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1,台数制御,0.00		式		1,000 式	歩A 当たり算出
		横軸渦巻・立軸渦巻・水中 3.5超～5.0以下m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量 3)ポンプ台数 4)その他の補正係数 5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数 7)その他の補助文	1台 1.000 台数制御 0.00				
R03002	据付工	4.350	人	30,906	134,441	
	合 計				134,441	算出数量 1.000 式
	単 価				134,441	
	*** S単 - 15号 ***					
S41040	輸送費（工場から現地）電動仕切弁 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.33ton,1000km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量 3)想定輸送距離（D）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 0.330ton 1,000.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 式
	単 価				120,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41040	輸送費（工場から現地）逆流防止弁 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.19ton,280km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量 3)想定輸送距離（D）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 0.190ton 280.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 式
	単 価				48,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S41040	輸送費（現地から集積場）既設弁類 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.52ton,30km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量 3)想定輸送距離（D）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 0.520ton 30.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 式
	単 価				22,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S41040	輸送費（工場から現地）電動仕切弁,手動仕切弁 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.38ton,1000km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 0.380ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	164,580.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	164,580	3,292	
	合 計				3,292	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,292	
	*** X単 - 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	137,150.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	137,150	2,743	
	合 計				2,743	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,743	
	*** X単 - 3号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	219,440.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	219,440	4,389	
	合 計				4,389	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,389	
	*** X単 - 4号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	164,580.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	164,580	3,292	
	合 計				3,292	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,292	
	*** X単 - 5号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	164,580.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	164,580	3,292	
	合 計				3,292	算出数量 1.000 式

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		3,292	
	*** X単 - 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, .2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	137,150.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	137,150	2,743	
	合 計				2,743	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,743	
	*** X単 - 7号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	32,217.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	32,217	644	
	合 計				644	算出数量 1.000 式
	単 価		式		644	
	*** X単 - 8号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	23,621.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	23,621	472	
	合 計				472	算出数量 1.000 式
	単 価		式		472	
	*** X単 - 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備, .140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	74,174.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	74,174	103,844	
	合 計				103,844	算出数量 1.000 式
	単 価		式		103,844	
	*** X単 - 10号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備, .140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	55,631.000				

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79251	据付間接費	1.400	式	55,631	77,883	
	合 計				77,883	算出数量 1.000 式
	単 価		式		77,883	
	*** X単 - 11号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	74,174.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	74,174	103,844	
	合 計				103,844	算出数量 1.000 式
	単 価		式		103,844	
	*** X単 - 12号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	74,174.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	74,174	103,844	
	合 計				103,844	算出数量 1.000 式
	単 価		式		103,844	
	*** X単 - 13号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	74,174.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	74,174	103,844	
	合 計				103,844	算出数量 1.000 式
	単 価		式		103,844	
	*** X単 - 14号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	55,631.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	55,631	77,883	
	合 計				77,883	算出数量 1.000 式
	単 価		式		77,883	
	*** X単 - 15号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事				

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79251	据付間接費	111,262.000				
		1.400	式	111,262	155,767	
	合 計				155,767	算出数量 1.000 式
	単 価		式		155,767	
	*** X単 - 16号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79251	据付間接費	92,718.000				
		1.400	式	92,718	129,805	
	合 計				129,805	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,805	
	*** X単 - 17号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79251	据付間接費	148,349.000				
		1.400	式	148,349	207,689	
	合 計				207,689	算出数量 1.000 式
	単 価		式		207,689	
	*** X単 - 18号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79251	据付間接費	111,262.000				
		1.400	式	111,262	155,767	
	合 計				155,767	算出数量 1.000 式
	単 価		式		155,767	
	*** X単 - 19号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(%)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79251	据付間接費	111,262.000				
		1.400	式	111,262	155,767	
	合 計				155,767	算出数量 1.000 式
	単 価		式		155,767	
	*** X単 - 20号 ***					

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

中国四国農政局

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	No.2電動仕切弁取外し		台		1,000	歩A 当たり算出
	6号支線揚水機場					
S41001	据付工 ,用排水ポンプ設備,据 付 工	2.400	人	30,906	74,174	S単 10号
S41001	普通作業員 ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.600	人	21,420	12,852	S単 11号
S41001	電工 ,用排水ポンプ設備,電 工	1.000	人	24,888	24,888	S単 12号
	合 計				111,914	算出数量 1.000 台
	単 価		台		111,914	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	No.2逆流防止弁取外し		台		1,000	歩A 当たり算出
	6号支線揚水機場					
S41001	据付工 ,用排水ポンプ設備,据 付 工	1.800	人	30,906	55,631	S単 10号
S41001	普通作業員 ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.450	人	21,420	9,639	S単 11号
S41001	電工 ,用排水ポンプ設備,電 工	0.750	人	24,888	18,666	S単 12号
	合 計				83,936	算出数量 1.000 台
	単 価		台		83,936	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	小配管類取外し		式		1,000	歩A 当たり算出
	6号支線揚水機場					
S41001	据付工 ,用排水ポンプ設備,据 付 工	2.400	人	30,906	74,174	S単 10号
S41001	普通作業員 ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.600	人	21,420	12,852	S単 11号
S41001	電工 ,用排水ポンプ設備,電 工	1.000	人	24,888	24,888	S単 12号
	合 計				111,914	算出数量 1.000 式
	単 価		式		111,914	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	No.1電動仕切弁取外し		台		1,000	歩A 当たり算出
	8号支線揚水機場					
S41001	据付工 ,用排水ポンプ設備,据 付 工	2.400	人	30,906	74,174	S単 10号
S41001	普通作業員 ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.600	人	21,420	12,852	S単 11号
S41001	電工 ,用排水ポンプ設備,電 工	1.000	人	24,888	24,888	S単 12号
	合 計				111,914	算出数量 1.000 台
	単 価		台		111,914	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	No.1手動仕切弁取外し		台		1,000	歩A 当たり算出
	8号支線揚水機場					
S41001	据付工 ,用排水ポンプ設備,据 付 工	2.400	人	30,906	74,174	S単 10号
S41001	普通作業員 ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.600	人	21,420	12,852	S単 11号
S41001	電工 ,用排水ポンプ設備,電 工	1.000	人	24,888	24,888	S単 12号
	合 計				111,914	算出数量 1.000 台

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 6号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		111,914	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	No.1逆流防止弁取外し		台		1,000	歩A 当たり算出
	8号支線揚水機場					
S41001	据付工					
	,用排水ポンプ設備,据 付 工	1.800	人	30,906	55,631	S単 10号
S41001	普通作業員					
	,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.450	人	21,420	9,639	S単 11号
S41001	電工					
	,用排水ポンプ設備,電 工	0.750	人	24,888	18,666	S単 12号
	合 計				83,936	算出数量 1.000 台
	単 価		台		83,936	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	No.2電動仕切弁据付		台		1,000	歩A 当たり算出
	6号支線揚水機場					
S41001	据付工					
	,用排水ポンプ設備,据 付 工	3.600	人	30,906	111,262	S単 10号
S41001	普通作業員					
	,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.900	人	21,420	19,278	S単 11号
S41001	電工					
	,用排水ポンプ設備,電 工	1.500	人	24,888	37,332	S単 12号
	合 計				167,872	算出数量 1.000 台
	単 価		台		167,872	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	No.2逆流防止弁据付		台		1,000	歩A 当たり算出
	6号支線揚水機場					
S41001	据付工					
	,用排水ポンプ設備,据 付 工	3.000	人	30,906	92,718	S単 10号
S41001	普通作業員					
	,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.750	人	21,420	16,065	S単 11号
S41001	電工					
	,用排水ポンプ設備,電 工	1.250	人	24,888	31,110	S単 12号
	合 計				139,893	算出数量 1.000 台
	単 価		台		139,893	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	小配管類据付		式		1,000	歩A 当たり算出
	6号支線揚水機場					
S41001	据付工					
	,用排水ポンプ設備,据 付 工	4.800	人	30,906	148,349	S単 10号
S41001	普通作業員					
	,用排水ポンプ設備,普通作業員	1.200	人	21,420	25,704	S単 11号
S41001	電工					
	,用排水ポンプ設備,電 工	2.000	人	24,888	49,776	S単 12号
	合 計				223,829	算出数量 1.000 式
	単 価		式		223,829	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	No.1電動仕切弁据付		台		1,000	歩A 当たり算出
	8号支線揚水機場					
S41001	据付工					
	,用排水ポンプ設備,据 付 工	3.600	人	30,906	111,262	S単 10号
S41001	普通作業員					
	,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.900	人	21,420	19,278	S単 11号

[illegible]