



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
南予用水施設機能保全事業
1 号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

積 算 書
(当初)

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	南予用水施設機能保全事業
工事名	1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				5,532,000	
・輸送費	1.000	式		287,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		287,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	142,000	142,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (工場から現地) 電動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場, 0.58ton, 950km	1.000	式	131,000	131,000	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S41040 輸送費 (現地から集積場) 電動仕切弁 用排水ポンプ設備固定機場, 0.58ton, 1km	1.000	式	11,000	11,000	歩 A ・ 単 A S 単 15号
合 計				142,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	145,000	145,000	1 式当たり
S41040 輸送費 (工場から現地) 主ポンプ電動機 用排水ポンプ設備固定機場, 0.56ton, 940km	1.000	式	130,000	130,000	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S41040 輸送費 (現地から集積場) 主ポンプ電動機 用排水ポンプ設備固定機場, 0.56ton, 11km	1.000	式	15,000	15,000	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				145,000	
・ポンプ設備撤去工	1.000	式		1,751,000	
・ ・ ポンプ設備撤去工 1号支線揚水機場	1.000	式		940,000	
・ ・ ・ No.1、2電動仕切弁撤去工	2.000	台	470,000	940,000	1 台当たり
T00001 No.1、2電動仕切弁取外し	1.000	台	470,040	470,040	歩 A ・ 単 A T 単 1号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備, ,140%	1.000	式	436,145	436,145	歩 A ・ 単 A X 単 5号
合 計				906,185	
計 (1) (直接費対象分)				470,040	
計 (2) (間接費対象分)				436,145	
・ ・ ポンプ設備撤去工 2号支線 1号揚水機場	1.000	式		811,000	
・ ・ ・ No.1主ポンプ電動機撤去工	1.000	台	811,000	811,000	1 台当たり
T00002 No.1主ポンプ電動機取外し	1.000	台	811,379	811,379	歩 A ・ 単 A T 単 2号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備, ,140%	1.000	式	752,870	752,870	歩 A ・ 単 A X 単 6号
合 計				1,564,249	
計 (1) (直接費対象分)				811,379	
計 (2) (間接費対象分)				752,870	
・ポンプ設備据付工	1.000	式		3,104,000	
・ ・ ポンプ設備据付工 1号支線揚水機場	1.000	式		1,678,000	
・ ・ ・ No.1、2電動仕切弁据付工	2.000	台	839,000	1,678,000	1 台当たり
T00003 No.1、2電動仕切弁据付	1.000	台	822,571	822,571	歩 A ・ 単 A T 単 3号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備, ,140%	1.000	式	763,255	763,255	歩 A ・ 単 A X 単 7号
X41002 補助材料費 (据付) 用排水ポンプ設備, ,2%	1.000	式	16,129	16,129	歩 A ・ 単 A X 単 1号
合 計				1,601,955	
計 (1) (直接費対象分)				838,700	
計 (2) (間接費対象分)				763,255	
・ ・ ポンプ設備据付工 2号支線 1号揚水機場	1.000	式		1,426,000	
・ ・ ・ No.1主ポンプ電動機据付工	1.000	台	1,426,000	1,426,000	1 台当たり
T00004 No.1主ポンプ電動機据付	1.000	台	1,398,930	1,398,930	歩 A ・ 単 A T 単 4号

[illegible]

事業名		南予用水施設機能保全事業				
工事名		1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事				
工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	4,298		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし		日	4,666		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーズエンジン駆動),45KVA,なし		日	10,359		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40006	電動仕切弁					
	電動仕切弁 鋳鋼製、外ねじ式、φ200		台	2,720,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40006	主ポンプ電動機					
	主ポンプ電動機 横軸かご形三相誘導電動機 90kW×4P		台	12,250,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S41001	据付工					
	[施設機械労務単価] 据付数2台,据付数による補正係数0.84,用排水ポンプ設備,据 付 工		人	30,906		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S41001	普通作業員					
	[施設機械労務単価] 据付数2台,据付数による補正係数0.84,用排水ポンプ設備,普通作業員		人	21,420		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S41001	電工					
	[施設機械労務単価] 据付数2台,据付数による補正係数0.84,用排水ポンプ設備,電 工		人	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S41001	据付工					
	[施設機械労務単価] 据付数1台,据付数による補正なし,用排水ポンプ設備,据 付 工		人	30,906		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S41001	普通作業員					
	[施設機械労務単価] 据付数1台,据付数による補正なし,用排水ポンプ設備,普通作業員		人	21,420		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S41001	電工					
	[施設機械労務単価] 据付数1台,据付数による補正なし,用排水ポンプ設備,電 工		人	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S41018	総合試運転調整労務					
	総合試運転調整労務 ,1.25超～2.0以下m3/min, 2台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台数制御,0.00		式	212,015		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S41018	総合試運転調整労務					
	総合試運転調整労務 ,3.5超～5.0以下m3/min, 1台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1,台数制御,0.00		式	134,441		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S41040	輸送費(工場から現地)電動仕切弁					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.58ton,950km		式	131,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S41040	輸送費(現地から集積場)電動仕切弁					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.58ton,1km		式	11,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S41040	輸送費(工場から現地)主ポンプ電動機					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.56ton,940km		式	130,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S41040	輸送費(現地から集積場)主ポンプ電動機					
	輸送費(修繕工事) 用排水ポンプ設備固定機場,0.56ton,11km		式	15,000		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%		式	16,129		歩A・単A
	*** X単 - 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%		式	27,430		歩A・単A
	*** X単 - 3号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	561		歩A・単A
	*** X単 - 4号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	389		歩A・単A

[illegible]

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27432		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1,800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油					
	バトリ給油	16,000	L	155	2,480	
	合 計				4,298	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		4,298	
Y00001	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	2.0m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03021	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 0.7MPa	1,560	日	1,600	2,496	
P34029	軽油					
	バトリ給油	14,000	L	155	2,170	
	合 計				4,666	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,666	
	*** S単 - 3号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	45KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1,180	日	4,050	4,779	
P34029	軽油					
	バトリ給油	36,000	L	155	5,580	
	合 計				10,359	算出数量 1,000 日
	単 価		日		10,359	
	*** S単 - 4号 ***					
S40006	電動仕切弁		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電動仕切弁 鋳鋼製、外ねじ式、φ200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ケーコード	K96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	鋳鋼製、外ねじ式、φ200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	電動仕切弁 鋳鋼製、外ねじ式、φ200	1,000	台	2,720,000	2,720,000	
	合 計				2,720,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事				

工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,720,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40006	主ポンプ電動機		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	主ポンプ電動機 横軸かご形三相誘導電動機 90kW × 4P			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 横軸かご形三相誘導電動機 90kW × 4P		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	主ポンプ電動機 横軸かご形三相誘導電動機 90kW × 4P	1,000	台	12,250,000	12,250,000	
	合 計				12,250,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				12,250,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41001	据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 据付数2台,据付数による補正係数0.84,用排水ポンプ設備,据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 据 付 工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の補助文	据付数2台,据付数による補正係・				
R03002	据 付 工	1,000	人	30,906	30,906	
	合 計				30,906	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				30,906	
	*** S単 - 7号 ***					
S41001	普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 据付数2台,据付数による補正係数0.84,用排水ポンプ設備,普通作業 員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 普通作業員		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の補助文	据付数2台,据付数による補正係・				
R01003	普通作業員	1,000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				21,420	
	*** S単 - 8号 ***					
S41001	電工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 据付数2台,据付数による補正係数0.84,用排水ポンプ設備,電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 電 工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の補助文	据付数2台,据付数による補正係・				
R01013	電 工	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				24,888	
	*** S単 - 9号 ***					
S41001	据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	南予用水施設機能保全事業					
工事名	1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事					
工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[施設機械労務単価]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付数1台,据付数による補正なし,用排水ポンプ設備,据 付 工			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	据 付 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文	据付数1台,据付数による補正なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据 付 工	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				30,906	
	*** S単 - 10号 ***					
S41001	普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付数1台,据付数による補正なし,用排水ポンプ設備,普通作業員			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文	据付数1台,据付数による補正なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,420	21,420	
	合 計				21,420	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,420	
	*** S単 - 11号 ***					
S41001	電工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付数1台,据付数による補正なし,用排水ポンプ設備,電 工			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文	据付数1台,据付数による補正なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電 工	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
	*** S単 - 12号 ***					
S41018	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,1.25超～2.0以下m3/min,2台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	数制御,0.00			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式	横軸渦巻・立軸渦巻・水中		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)最大ポンプ吐出量	1.25超～2.0以下m3/min				
	3)ポンプ台数	2台				
	4)その他の補正係数	1.600				
	5)ポンプ制御	台数制御				
	6)その他の試運転調整工数	0.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	6.860	人	30,906	212,015	
	合 計				212,015	算出数量 1.000 式
	単 価				212,015	
	*** S単 - 13号 ***					
S41018	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,3.5超～5.0以下m3/min,1台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1,台数制			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	御,0.00			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式	横軸渦巻・立軸渦巻・水中		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)最大ポンプ吐出量	3.5超～5.0以下m3/min				
	3)ポンプ台数	1台				
	4)その他の補正係数	1.000				

事業名		南予用水施設機能保全事業				
工事名		1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事				
工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)ポンプ制御	台数制御				
	6)その他の試運転調整工数	0.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工					
		4.350	人	30,906	134,441	
	合 計				134,441	算出数量 1.000 式
	単 価				134,441	
	*** S単 - 14号 ***					
S41040	輸送費（工場から現地）電動仕切弁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.58ton,950km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（×）の数量	0.580ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	950.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費					
		1.000	式	131,000	131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1.000 式
	単 価				131,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S41040	輸送費（現地から集積場）電動仕切弁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.58ton,1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（×）の数量	0.580ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	1.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費					
		1.000	式	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 式
	単 価				11,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41040	輸送費（工場から現地）主ポンプ電動機		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.56ton,940km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（×）の数量	0.560ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	940.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費					
		1.000	式	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 式
	単 価				130,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S41040	輸送費（現地から集積場）主ポンプ電動機		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.56ton,11km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（×）の数量	0.560ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	11.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費					
		1.000	式	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 式
	単 価				15,000	

事業名 南予用水施設機能保全事業						
工事名 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, .2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	806,442.000円				
		0.020	式	806,442	16,129	
	合 計				16,129	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,129	
	*** X単 - 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, .2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	1,371,500.000円				
		0.020	式	1,371,500	27,430	
	合 計				27,430	算出数量 1,000 式
	単 価		式		27,430	
	*** X単 - 3号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	28,060.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	28,060	561	
	合 計				561	算出数量 1,000 式
	単 価		式		561	
	*** X単 - 4号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	19,464.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	19,464	389	
	合 計				389	算出数量 1,000 式
	単 価		式		389	
	*** X単 - 5号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備, .140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	311,532.000				
		1.400	式	311,532	436,145	
	合 計				436,145	算出数量 1,000 式

事業名	南予用水施設機能保全事業				
工事名	1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事				

工事別工事名: 1号支線揚水機場他ポンプ設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		436,145	
	*** X単 - 6号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	537,764.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	537,764	752,870	
	合 計				752,870	算出数量 1.000 式
	単 価		式		752,870	
	*** X単 - 7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	545,182.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	545,182	763,255	
	合 計				763,255	算出数量 1.000 式
	単 価		式		763,255	
	*** X単 - 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	927,180.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	927,180	1,298,052	
	合 計				1,298,052	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,298,052	
	*** X単 - 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	212,015.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	212,015	296,821	
	合 計				296,821	算出数量 1.000 式
	単 価		式		296,821	
	*** X単 - 10号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	134,441.000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]