



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 8 年度  
南予用水施設機能保全事業  
南予農水中央管理所建屋改修工事

積 算 書  
( 当初 )

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 項 目 名                    | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|--------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 工事価格                     |       |     | 70,140,000 |     |
| ・工事原価                    |       |     | 61,628,000 |     |
|                          |       |     |            |     |
| 純工事費                     |       |     | 55,636,000 |     |
| ・直接工事費                   |       |     | 53,341,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)           | 1.000 | 式   | 53,341,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工)              | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・間接工事費                   |       |     | 8,287,000  |     |
| ・共通仮設費                   |       |     | 2,295,000  |     |
| ・事業損失防止施設費               | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・運搬費～営繕費等                |       |     |            |     |
| 53,341,000×(3.050)       |       |     | 1,627,000  |     |
| ・運搬費                     | 1.000 | 式   | 668,000    |     |
| ・準備費                     | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・安全費                     | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・役務費                     | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・技術管理費                   | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・営繕費等                    | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場環境改善費                 |       |     | 0          |     |
| ・現場環境改善費(率計上)            |       |     |            |     |
| 53,341,000×(0.000)       |       |     | 0          |     |
| ・現場環境改善費(積上)             | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場管理費                   |       |     | 5,992,000  |     |
| ・現場管理費(率計上)              |       |     |            |     |
| 55,636,000×(10.770)      |       |     | 5,992,000  |     |
| ・現場管理費(積上)               | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)        | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用        | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官貸額(直工)                 | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官貸額(事業損失防止)             | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)        | 1.000 | 式   | 0          |     |
| ・一般管理費等                  |       |     |            |     |
| 61,628,000×(13.780+0.04) |       |     | 8,516,000  |     |
| ・一括計上価格                  | 1.000 | 式   | 0          |     |
|                          |       |     |            |     |
| 支給品費                     |       |     | 0          |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)          |       |     | 0          |     |
| 支給品費(直工)                 |       |     | 0          |     |
|                          |       |     |            |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)           |       |     | 0          |     |
| 処分費(準備費の内数)              |       |     | 0          |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)         |       |     | 0          |     |
| 処分費等(率対象外)               |       |     | 0          |     |

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 名 称 (規 格)                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                                    |         |                |         | 53,341,000 |                 |
| ・ 南予農水中央管理所                                       |         |                |         |            |                 |
| ・ ・ 直接仮設工 (中央管理所建屋)                               | 1.000   | 式              |         | 48,284,000 |                 |
|                                                   | 1.000   | 式              |         | 3,688,000  |                 |
| 000001 墨出し (屋根防水)                                 | 414.000 | m <sup>2</sup> | 107     | 44,298     | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 養生 (屋根防水・ウレタン塗膜防水)                         | 385.000 | m <sup>2</sup> | 63      | 24,255     | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 整理清掃後片付け (屋根防水)                            | 414.000 | m <sup>2</sup> | 222     | 91,908     | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 養生 (外壁改修)                                  | 268.000 | m <sup>2</sup> | 474     | 127,032    | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 整理清掃後片付け (外壁改修)                            | 268.000 | m <sup>2</sup> | 1,729   | 463,372    | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 養生 (内部改修・個別改修)                             | 323.000 | m <sup>2</sup> | 221     | 71,383     | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 整理清掃後片付け (内部改修・個別改修)                       | 323.000 | m <sup>2</sup> | 889     | 287,147    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 養生 (内部改修・複合改修)                             | 48.700  | m <sup>2</sup> | 348     | 16,948     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)                       | 48.700  | m <sup>2</sup> | 1,334   | 64,966     | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 養生 (内部改修・搬出入経路)                            | 79.200  | m <sup>2</sup> | 126     | 9,979      | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)                      | 79.200  | m <sup>2</sup> | 445     | 35,244     | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 外部足場(桟組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満   | 760.400 | m <sup>2</sup> | 1,690   | 1,285,076  | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 内部足場(脚立足場)<br>期間2カ月・階高4.0m以下・改修            | 372.000 | m <sup>2</sup> | 490     | 182,280    | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 石綿飛散対策 中央管理所<br>防音シート 賃料・修理費・基本料           | 1.000   | 式              | 983,922 | 983,922    | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 合 計                                               |         |                |         | 3,687,810  |                 |
| ・ ・ 防水改修工事 (中央管理所建屋)                              |         |                |         |            |                 |
|                                                   | 1.000   | 式              |         | 5,769,000  |                 |
| 000015 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む                     | 38.500  | m <sup>2</sup> | 1,190   | 45,815     | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 ストレーナ撤去                                    | 8.000   | 箇所             | 6,000   | 48,000     | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 シーリング撤去                                    | 213.000 | m              | 440     | 93,720     | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 下地清掃<br>ケレン・清掃                             | 483.000 | m <sup>2</sup> | 290     | 140,070    | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 下地調整<br>平面部 C-1                            | 28.800  | m <sup>2</sup> | 605     | 17,424     | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 立上部下地処理<br>ポリマーセメントペースト塗布                  | 9.800   | m <sup>2</sup> | 1,005   | 9,849      | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 ウレタンゴム系塗膜防水<br>平場 X-1                      | 385.000 | m <sup>2</sup> | 8,195   | 3,155,075  | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 ウレタンゴム系塗膜防水<br>立上り X-2                     | 110.000 | m <sup>2</sup> | 6,140   | 675,400    | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>平場 接着工法 S-F1 コンクリート下地  | 28.800  | m <sup>2</sup> | 4,005   | 115,344    | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>立上り 接着工法 S-F1 コンクリート下地 | 9.800   | m <sup>2</sup> | 4,005   | 39,249     | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 000025 脱気筒 (ウレタン塗膜防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む            | 7.000   | 箇所             | 17,550  | 122,850    | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む           | 1.000   | 箇所             | 15,820  | 15,820     | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 000027 アルミ笠木撤去<br>W=350                           | 110.000 | m              | 740     | 81,400     | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 000028 アルミ笠木再設置<br>W=350                          | 110.000 | m              | 1,480   | 162,800    | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 000029 アルミ笠木撤去<br>W=200                           | 15.000  | m              | 740     | 11,100     | 歩A・単A<br>B単 29号 |
| 000030 アルミ笠木再設置<br>W=200                          | 15.000  | m              | 1,480   | 22,200     | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 000031 アルミ水切撤去<br>W=135                           | 30.300  | m              | 740     | 22,422     | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 000032 アルミ水切再設置<br>W=135                          | 30.300  | m              | 1,480   | 44,844     | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 000033 塩ビ製改修用二重ドレン<br>ウレタン塗膜防水用 たて φ75            | 7.000   | 箇所             | 27,150  | 190,050    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| 000034 塩ビ製改修用二重ドレン<br>加硫ゴムシート防水用 たて φ75           | 1.000   | 箇所             | 17,250  | 17,250     | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 000035 アルミ製ドレンキャップ<br>たて                          | 8.000   | 箇所             | 13,570  | 108,560    | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 000036 欠損部充填 (サンプリング部)<br>ポリマーセメントモルタル            | 0.100   | m <sup>2</sup> | 1,400   | 140        | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 000037 既設手摺撤去                                     | 1.000   | 式              | 5,270   | 5,270      | 歩A・単A<br>B単 37号 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 名 称 (規 格)                                     | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 000038 カッター入れ                                 | 0.200   | m              | 3,225   | 645       | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 000039 Co基礎工撤去                                | 1.000   | 式              | 12,414  | 12,414    | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 000040 門扉Co基礎工                                | 1.000   | 式              | 38,710  | 38,710    | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| 000041 アルミ両開き門扉設置<br>幅1500mm×高さ1100mm         | 1.000   | 式              | 572,400 | 572,400   | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 合 計                                           |         |                |         | 5,768,821 |                 |
| ・ ・ 外壁改修工事 (中央管理所建屋)                          | 1.000   | 式              |         | 4,617,000 |                 |
| 000042 既設塗膜除去<br>高圧洗浄 根廻り                     | 35.000  | m <sup>2</sup> | 215     | 7,525     | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 000043 施工数量調査                                 | 836.000 | m <sup>2</sup> | 380     | 317,680   | 歩A・単A<br>B単 43号 |
| 000044 ひび割れ部改修<br>ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満    | 30.500  | m              | 5,740   | 175,070   | 歩A・単A<br>B単 44号 |
| 000045 シ - リング補修<br>MS-2 10×10                | 490.000 | m              | 475     | 232,750   | 歩A・単A<br>B単 45号 |
| 000046 シ - リング補修<br>MS-2 15×10                | 23.500  | m              | 565     | 13,278    | 歩A・単A<br>B単 46号 |
| 000047 シ - リング補修<br>PU-2 20×10                | 372.000 | m              | 560     | 208,320   | 歩A・単A<br>B単 47号 |
| 000048 下地調整<br>C-2、塗装下地                       | 836.000 | m <sup>2</sup> | 1,815   | 1,517,340 | 歩A・単A<br>B単 48号 |
| 000049 仕上塗材塗り<br>防水形複層塗材E、吹付け、凸凹状             | 836.000 | m <sup>2</sup> | 2,530   | 2,115,080 | 歩A・単A<br>B単 49号 |
| 000050 タイル浮き補修<br>注入口付アカービソニング部分球 杉樹脂注入工法     | 0.800   | m <sup>2</sup> | 37,200  | 29,760    | 歩A・単A<br>B単 50号 |
| 合 計                                           |         |                |         | 4,616,803 |                 |
| ・ ・ 建具改修工事 (中央管理所建屋)                          | 1.000   | 式              |         | 428,000   |                 |
| 000051 既設ガラス撤去費                               | 0.800   | m <sup>2</sup> | 7,909   | 6,327     | 歩A・単A<br>B単 51号 |
| 000052 既設建具撤去費                                | 1.000   | 箇所             | 6,519   | 6,519     | 歩A・単A<br>B単 52号 |
| 000053 アルミ建具カバー工法<br>引き違い窓 900×900            | 1.000   | 箇所             | 402,210 | 402,210   | 歩A・単A<br>B単 53号 |
| 000054 網入り磨き板ガラス<br>厚6.8mm                    | 0.800   | m <sup>2</sup> | 10,698  | 8,558     | 歩A・単A<br>B単 54号 |
| 000055 ガラスとめシーリング<br>片面幅5mm×深5mm程度 バックアップ材共   | 10.800  | m              | 371     | 4,007     | 歩A・単A<br>B単 55号 |
| 合 計                                           |         |                |         | 427,621   |                 |
| ・ ・ 内装改修工事 (中央管理所建屋)                          | 1.000   | 式              |         | 4,961,000 |                 |
| 000056 床タイル撤去<br>下地モルタル共                      | 12.400  | m <sup>2</sup> | 5,598   | 69,415    | 歩A・単A<br>B単 56号 |
| 000057 玄関マット一時取外し<br>1200mm×900mm             | 1.000   | 枚              | 3,299   | 3,299     | 歩A・単A<br>B単 57号 |
| 000058 トイレブース撤去<br>テラゾブロック H=1900             | 10.600  | m <sup>2</sup> | 632     | 6,699     | 歩A・単A<br>B単 58号 |
| 000059 木製幅木撤去                                 | 4.600   | m <sup>2</sup> | 632     | 2,907     | 歩A・単A<br>B単 59号 |
| 000060 ビニル壁紙撤去                                | 14.800  | m <sup>2</sup> | 948     | 14,030    | 歩A・単A<br>B単 60号 |
| 000061 軽量鉄骨天井下地撤去                             | 1.900   | m <sup>2</sup> | 948     | 1,801     | 歩A・単A<br>B単 61号 |
| 000062 壁せっこうボード撤去<br>下地せっこうボード共 二重張り 一般       | 14.800  | m <sup>2</sup> | 1,517   | 22,452    | 歩A・単A<br>B単 62号 |
| 000063 天井ロックウール化粧板吸音板撤去<br>下地せっこうボード共 二重張り 一般 | 1.900   | m <sup>2</sup> | 1,896   | 3,602     | 歩A・単A<br>B単 63号 |
| 000064 塩ビ製廻り縁撤去<br>ボード厚12mm コ形                | 2.000   | m              | 200     | 400       | 歩A・単A<br>B単 64号 |
| 000065 カッター入れ                                 | 1.500   | m              | 3,225   | 4,838     | 歩A・単A<br>B単 65号 |
| 000066 床モルタル塗り<br>一般タイル下地                     | 12.400  | m <sup>2</sup> | 3,941   | 48,868    | 歩A・単A<br>B単 66号 |
| 000067 床タイル張り<br>一般タイル張り                      | 12.400  | m <sup>2</sup> | 16,145  | 200,198   | 歩A・単A<br>B単 67号 |
| 000068 玄関マット再取付<br>1200mm×900mm               | 1.000   | 枚              | 9,484   | 9,484     | 歩A・単A<br>B単 68号 |
| 000069 床モザイクタイル張り                             | 1.300   | m <sup>2</sup> | 13,853  | 18,009    | 歩A・単A<br>B単 69号 |
| 000070 木製幅木<br>スプルー H=100                     | 4.600   | m              | 2,054   | 9,448     | 歩A・単A<br>B単 70号 |
| 000071 CL塗り<br>素地こしらえB種共 木部                   | 13.800  | m              | 799     | 11,026    | 歩A・単A<br>B単 71号 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 名 称 (規 格)                                                      | 数 量     | 単 位            | 単 価       | 金 額        | 備 考              |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|------------|------------------|
| 000072 壁モルタル塗り<br>タイル下地                                        | 1.000   | m <sup>2</sup> | 4,712     | 4,712      | 歩A・単A<br>B単 72号  |
| 000073 壁タイル張り<br>改良圧着張り 磁器質 施釉 100角                            | 1.000   | m <sup>2</sup> | 19,127    | 19,127     | 歩A・単A<br>B単 73号  |
| 000074 タイル上メラミン不燃化粧板直貼り工法                                      | 1.000   | 式              | 2,519,700 | 2,519,700  | 歩A・単A<br>B単 74号  |
| 000075 トイレブース設置                                                | 1.000   | 式              | 699,300   | 699,300    | 歩A・単A<br>B単 75号  |
| 000076 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1500                             | 1.000   | 台              | 127,000   | 127,000    | 歩A・単A<br>B単 76号  |
| 000077 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1250                             | 1.000   | 台              | 117,000   | 117,000    | 歩A・単A<br>B単 77号  |
| 000078 アルミパーティション取付費<br>幅1790 高さ2800 親子ドア付き                    | 1.000   | 式              | 521,700   | 521,700    | 歩A・単A<br>B単 78号  |
| 000079 強化ガラス<br>厚8mm 特寸2.0m2以下                                 | 14.800  | m <sup>2</sup> | 12,876    | 190,565    | 歩A・単A<br>B単 79号  |
| 000080 木製額縁<br>スプルー ス W65×D25                                  | 12.400  | m              | 3,907     | 48,447     | 歩A・単A<br>B単 80号  |
| 000081 壁せっこうボード張り<br>厚12.5mm 下地せっこうボード厚9.5mm共                  | 14.800  | m <sup>2</sup> | 2,586     | 38,273     | 歩A・単A<br>B単 81号  |
| 000082 せっこうボード継目処理<br>V目地工法(ベベルエッジ)                            | 14.800  | m <sup>2</sup> | 572       | 8,466      | 歩A・単A<br>B単 82号  |
| 000083 壁紙張り<br>壁 プラスチック程度                                      | 14.800  | m <sup>2</sup> | 2,373     | 35,120     | 歩A・単A<br>B単 83号  |
| 000084 軽量鉄骨天井下地<br>厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共           | 14.800  | m <sup>2</sup> | 1,654     | 24,479     | 歩A・単A<br>B単 84号  |
| 000085 天井ロックウール化粧吸音板<br>厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共      | 14.800  | m <sup>2</sup> | 3,563     | 52,732     | 歩A・単A<br>B単 85号  |
| 000086 塩ビ製廻り縁<br>ボード厚12mm コ形                                   | 5.800   | m              | 555       | 3,219      | 歩A・単A<br>B単 86号  |
| 000087 天井点検口<br>内外共アルミ製目地枠 450角                                | 2.000   | 箇所             | 17,716    | 35,432     | 歩A・単A<br>B単 87号  |
| 000088 天井下地開口部補強<br>ボード等切込み共 野縁19形 450×450程度                   | 2.000   | 箇所             | 2,203     | 4,406      | 歩A・単A<br>B単 88号  |
| 000089 カーテンレール取付<br>アルミ製 手引き 引分け                               | 4.400   | m              | 5,064     | 22,282     | 歩A・単A<br>B単 89号  |
| 000090 シャワーカーテン<br>W=1,000×H=2,000mm 性能：防災、撥水                  | 4.000   | 枚              | 15,648    | 62,592     | 歩A・単A<br>B単 90号  |
| 合 計                                                            |         |                |           | 4,961,028  |                  |
| ・ ・ 環境配慮改修工事(中央管理所建屋)                                          | 1.000   | 式              |           | 23,480,000 |                  |
| 000091 外壁塗膜除去 中央管理所<br>集塵装置付超高压水洗工法(デ ィ ス ク ラ イ ン グ ・ ル ン 併 用) | 836.000 | m <sup>2</sup> | 28,000    | 23,408,000 | 歩A・単A<br>B単 91号  |
| 000092 発動発電機 運転費 中央管理所<br>D駆動・超低騒音・排対型                         | 1.000   | 式              | 72,402    | 72,402     | 歩A・単A<br>B単 92号  |
| 合 計                                                            |         |                |           | 23,480,402 |                  |
| ・ ・ 電気設備改修工事(中央管理所建屋)                                          | 1.000   | 式              |           | 2,076,000  |                  |
| 000093 増設分電盤(引込計器箱に収納)<br>主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型                    | 2.000   | 面              | 79,185    | 158,370    | 歩A・単A<br>B単 93号  |
| 000094 電線敷設<br>EM-IE 5.5°×1 管内                                 | 7.000   | m              | 661       | 4,627      | 歩A・単A<br>B単 94号  |
| 000095 ケーブル敷設<br>EM-CE 8° -3C ころがし                             | 7.000   | m              | 1,798     | 12,586     | 歩A・単A<br>B単 95号  |
| 000096 照明器具設置<br>A-LED LSS9-4-23                               | 1.000   | 台              | 30,450    | 30,450     | 歩A・単A<br>B単 96号  |
| 000097 照明器具設置<br>B-LED LSS1-4-30 片反射笠付                         | 1.000   | 台              | 36,435    | 36,435     | 歩A・単A<br>B単 97号  |
| 000098 照明器具設置<br>C-LED 埋込W300×600                              | 1.000   | 台              | 35,790    | 35,790     | 歩A・単A<br>B単 98号  |
| 000099 照明器具設置<br>D-LED ミラー灯                                    | 5.000   | 台              | 18,099    | 90,495     | 歩A・単A<br>B単 99号  |
| 000100 照明器具設置<br>E-LED 流し元灯                                    | 1.000   | 台              | 23,349    | 23,349     | 歩A・単A<br>B単 100号 |
| 000101 照明器具設置<br>F-LED 浴室灯                                     | 2.000   | 台              | 23,218    | 46,436     | 歩A・単A<br>B単 101号 |
| 000102 照明器具設置<br>G-LED 屋外ブラケット                                 | 2.000   | 台              | 28,993    | 57,986     | 歩A・単A<br>B単 102号 |
| 000103 照明器具設置<br>H-LED 屋外センサ付                                  | 1.000   | 台              | 40,753    | 40,753     | 歩A・単A<br>B単 103号 |
| 000104 照明器具設置<br>I-LED スポットライト                                 | 5.000   | 台              | 43,798    | 218,990    | 歩A・単A<br>B単 104号 |
| 000105 照明器具設置<br>J-LED 軒下ダウンライト                                | 4.000   | 台              | 36,888    | 147,552    | 歩A・単A<br>B単 105号 |
| 000106 非常用照明器具設置<br>K-LED LEDベースライト(非常用)W300                   | 2.000   | 台              | 93,960    | 187,920    | 歩A・単A<br>B単 106号 |
| 000107 非常用照明器具設置<br>L-LED K1-LRS11-2                           | 5.000   | 台              | 54,843    | 274,215    | 歩A・単A<br>B単 107号 |
| 000108 非常用照明器具設置<br>M-LED 埋込角150                               | 1.000   | 台              | 57,678    | 57,678     | 歩A・単A<br>B単 108号 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 名 称 (規 格)                                                        | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|
| 000109 非常用照明器具設置<br>N-LED LDS-SK1-LBF11                          | 2.000  | 台              | 142,065 | 284,130   | 歩A・単A<br>B単 109号 |
| 000110 取外再取付 照明器具<br>埋込 300×600                                  | 2.000  | 台              | 12,014  | 24,028    | 歩A・単A<br>B単 110号 |
| 000111 取外再取付 照明器具<br>埋込 450□                                     | 3.000  | 台              | 14,053  | 42,159    | 歩A・単A<br>B単 111号 |
| 000112 取外再取付 配線器具<br>スイッチ IP15A×1                                | 4.000  | 台              | 2,871   | 11,484    | 歩A・単A<br>B単 112号 |
| 000113 取外再取付 配線器具<br>スイッチ IP15A×1+PL×1                           | 4.000  | 台              | 4,269   | 17,076    | 歩A・単A<br>B単 113号 |
| 000114 コンセント<br>2P15A×2 新金属                                      | 1.000  | 個              | 2,962   | 2,962     | 歩A・単A<br>B単 114号 |
| 000115 コンセント<br>2P15A×1ET 新金属                                    | 3.000  | 個              | 3,679   | 11,037    | 歩A・単A<br>B単 115号 |
| 000116 防水コンセント<br>2P15A×2EFT 新金属                                 | 1.000  | 個              | 4,175   | 4,175     | 歩A・単A<br>B単 116号 |
| 000117 ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C ころがし                             | 76.000 | m              | 1,299   | 98,724    | 歩A・単A<br>B単 117号 |
| 000118 ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C 管内                               | 3.000  | m              | 1,429   | 4,287     | 歩A・単A<br>B単 118号 |
| 000119 厚鋼電線管<br>露出配管 22                                          | 3.000  | m              | 2,915   | 8,745     | 歩A・単A<br>B単 119号 |
| 000120 塗装 厚鋼電線管<br>調合ペイント 2回 28φ                                 | 3.000  | m              | 350     | 1,050     | 歩A・単A<br>B単 120号 |
| 000121 1種金属線び<br>A型 25.4×12                                      | 4.000  | m              | 2,565   | 10,260    | 歩A・単A<br>B単 121号 |
| 000122 ブルボックス<br>200□×100 SUS WP                                 | 0.160  | m <sup>2</sup> | 107,128 | 17,140    | 歩A・単A<br>B単 122号 |
| 000123 アウトレットボックス<br>カバー付き                                       | 1.000  | 個              | 2,341   | 2,341     | 歩A・単A<br>B単 123号 |
| 000124 露出スイッチボックス<br>G22 1方出                                     | 1.000  | 個              | 2,867   | 2,867     | 歩A・単A<br>B単 124号 |
| 000125 コーナーボックス<br>A型                                            | 2.000  | 個              | 702     | 1,404     | 歩A・単A<br>B単 125号 |
| 000126 1個用スイッチボックス<br>A型                                         | 2.000  | 個              | 899     | 1,798     | 歩A・単A<br>B単 126号 |
| 000127 壁貫通処理<br>φ25 補修共                                          | 7.000  | 箇所             | 2,583   | 18,081    | 歩A・単A<br>B単 127号 |
| 000128 取外再取付 配線器具<br>コンセント 2P15A×1                               | 4.000  | 台              | 2,871   | 11,484    | 歩A・単A<br>B単 128号 |
| 000129 取外再取付 配線器具<br>コンセント 2P15A×ET2                             | 4.000  | 台              | 3,552   | 14,208    | 歩A・単A<br>B単 129号 |
| 000130 撤去 照明器具<br>FL40W×1 直付                                     | 1.000  | 台              | 2,380   | 2,380     | 歩A・単A<br>B単 130号 |
| 000131 撤去 照明器具<br>FL40W×1 壁付                                     | 1.000  | 台              | 2,380   | 2,380     | 歩A・単A<br>B単 131号 |
| 000132 撤去 照明器具<br>FL20W×2 埋込                                     | 1.000  | 台              | 2,834   | 2,834     | 歩A・単A<br>B単 132号 |
| 000133 撤去 照明器具<br>FL20W×1 壁付                                     | 6.000  | 台              | 1,473   | 8,838     | 歩A・単A<br>B単 133号 |
| 000134 撤去 照明器具<br>FDL18W×1 ダウンライト                                | 4.000  | 台              | 2,380   | 9,520     | 歩A・単A<br>B単 134号 |
| 000135 撤去 照明器具<br>IL40W×1 ブラケット                                  | 5.000  | 台              | 1,473   | 7,365     | 歩A・単A<br>B単 135号 |
| 000136 撤去 照明器具<br>IL100W×1 スポットライト                               | 5.000  | 台              | 1,473   | 7,365     | 歩A・単A<br>B単 136号 |
| 000137 撤去 非常用照明器具<br>FL20W×1 埋込                                  | 2.000  | 台              | 1,473   | 2,946     | 歩A・単A<br>B単 137号 |
| 000138 撤去 非常用照明器具<br>ダウンライト                                      | 6.000  | 台              | 2,380   | 14,280    | 歩A・単A<br>B単 138号 |
| 000139 撤去 照明器具<br>FL40W×1 壁付                                     | 2.000  | 台              | 2,380   | 4,760     | 歩A・単A<br>B単 139号 |
| 000140 撤去 配線器具<br>コンセント 2P15A×1                                  | 1.000  | 台              | 604     | 604       | 歩A・単A<br>B単 140号 |
| 合 計                                                              |        |                |         | 2,076,344 |                  |
| ・ ・ 機械設備改修工事 (中央管理所建屋)                                           | 1.000  | 式              |         | 3,239,000 |                  |
| 000141 1F洋風大便器設置(手洗付密結口-タンク式)<br>口-タンク 温水洗浄便座 壁付コ 紙巻器 シート-ハ-給ダ-共 | 1.000  | 組              | 170,520 | 170,520   | 歩A・単A<br>B単 141号 |
| 000142 シャワー混合水栓設置<br>壁掛けサーモスタットシャワー                              | 1.000  | 組              | 86,162  | 86,162    | 歩A・単A<br>B単 142号 |
| 000143 混合水栓設置<br>壁付2ハンドル湯水混合水栓                                   | 1.000  | 組              | 25,023  | 25,023    | 歩A・単A<br>B単 143号 |
| 000144 洋風大便器取り外し (再取付あり)<br>口-タンク 洗浄便座 壁付コ 紙巻器 シート-ハ-給ダ-共        | 4.000  | 組              | 22,612  | 90,448    | 歩A・単A<br>B単 144号 |
| 000145 洋風大便器 再設置<br>口-タンク 洗浄便座 壁付コ 紙巻器 シート-ハ-給ダ-共                | 4.000  | 組              | 39,720  | 158,880   | 歩A・単A<br>B単 145号 |
| 000146 2F和式大便器取り外し<br>隅付タンクのみ取り外し再取付あり                           | 1.000  | 組              | 7,401   | 7,401     | 歩A・単A<br>B単 146号 |
| 000147 小便器取り外し (再取付あり)<br>床置                                     | 6.000  | 組              | 12,050  | 72,300    | 歩A・単A<br>B単 147号 |
| 000148 小便器 再設置<br>床置                                             | 6.000  | 組              | 27,600  | 165,600   | 歩A・単A<br>B単 148号 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 名 称 (規 格)                                     | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考              |
|-----------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|------------------|
| 000149 掃除流し取り外し(再取付あり)<br>掃除流し                | 4.000  | 組   | 15,955  | 63,820  | 歩A・単A<br>B単 149号 |
| 000150 掃除流し 再設置                               | 4.000  | 組   | 23,220  | 92,880  | 歩A・単A<br>B単 150号 |
| 000151 洗面器取り外し(再取付あり)<br>洗面器                  | 4.000  | 組   | 10,005  | 40,020  | 歩A・単A<br>B単 151号 |
| 000152 洗面器 再設置                                | 4.000  | 組   | 14,760  | 59,040  | 歩A・単A<br>B単 152号 |
| 000153 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ    | 2.000  | m   | 6,428   | 12,856  | 歩A・単A<br>B単 153号 |
| 000154 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ  | 2.000  | m   | 7,615   | 15,230  | 歩A・単A<br>B単 154号 |
| 000155 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆   | 1.000  | m   | 6,948   | 6,948   | 歩A・単A<br>B単 155号 |
| 000156 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆 | 1.000  | m   | 7,268   | 7,268   | 歩A・単A<br>B単 156号 |
| 000157 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温有       | 3.000  | m   | 17,911  | 53,733  | 歩A・単A<br>B単 157号 |
| 000158 給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中      | 3.000  | m   | 1,653   | 4,959   | 歩A・単A<br>B単 158号 |
| 000159 配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                    | 3.000  | 箇所  | 2,790   | 8,370   | 歩A・単A<br>B単 159号 |
| 000160 硬質塩化ビニル管<br>機械室・便所 VP75 保温なし           | 1.000  | m   | 13,025  | 13,025  | 歩A・単A<br>B単 160号 |
| 000161 硬質塩化ビニル管 接続費<br>樹脂管 75A 保温なし           | 0.500  | m   | 16,232  | 8,116   | 歩A・単A<br>B単 161号 |
| 000162 配管貫通補修費<br>配管貫通 100φ                   | 1.000  | 箇所  | 2,790   | 2,790   | 歩A・単A<br>B単 162号 |
| 000163 潜熱回収型給湯器 設置<br>屋外壁掛型 32A 給湯専用(プロパン用)   | 1.000  | 組   | 449,995 | 449,995 | 歩A・単A<br>B単 163号 |
| 000164 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 HTLP20    | 15.000 | m   | 6,686   | 100,290 | 歩A・単A<br>B単 164号 |
| 000165 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋外露出 HTLP20    | 6.000  | m   | 4,327   | 25,962  | 歩A・単A<br>B単 165号 |
| 000166 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>地中埋設 HTLP20    | 2.000  | m   | 4,143   | 8,286   | 歩A・単A<br>B単 166号 |
| 000167 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温有 | 1.000  | m   | 17,911  | 17,911  | 歩A・単A<br>B単 167号 |
| 000168 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 屋内露出        | 3.000  | m   | 2,850   | 8,550   | 歩A・単A<br>B単 168号 |
| 000169 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内         | 12.000 | m   | 1,653   | 19,836  | 歩A・単A<br>B単 169号 |
| 000170 給湯用配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                 | 3.000  | 箇所  | 2,790   | 8,370   | 歩A・単A<br>B単 170号 |
| 000171 SUS製薄型フード設置<br>SUS製薄型フード 防虫網 指定色塗装     | 20.000 | 組   | 12,990  | 259,800 | 歩A・単A<br>B単 171号 |
| 000172 受水槽付き給水ポンプユニット 設置<br>FRP製1000L         | 1.000  | 組   | 935,174 | 935,174 | 歩A・単A<br>B単 172号 |
| 000173 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A<br>地中埋設 HIVP25        | 4.000  | m   | 2,446   | 9,784   | 歩A・単A<br>B単 173号 |
| 000174 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A<br>地中埋設 HIVP20        | 9.000  | m   | 1,536   | 13,824  | 歩A・単A<br>B単 174号 |
| 000175 グローバルバルブ25(5K)                         | 1.000  | 組   | 17,944  | 17,944  | 歩A・単A<br>B単 175号 |
| 000176 グローバルバルブ20(5K)                         | 1.000  | 組   | 16,122  | 16,122  | 歩A・単A<br>B単 176号 |
| 000177 地中埋設標<br>鉄製                            | 7.000  | 組   | 2,804   | 19,628  | 歩A・単A<br>B単 177号 |
| 000178 埋設表示シート<br>150mm 2倍折り                  | 13.000 | m   | 336     | 4,368   | 歩A・単A<br>B単 178号 |
| 000179 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費<br>HIVP20 樹脂管20A 保温なし | 0.500  | m   | 9,174   | 4,587   | 歩A・単A<br>B単 179号 |
| 000180 土工事                                    | 4.550  | m3  | 1,670   | 7,599   | 歩A・単A<br>B単 180号 |
| 000181 1F和式大便器撤去                              | 1.000  | 組   | 20,642  | 20,642  | 歩A・単A<br>B単 181号 |
| 000182 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA20 撤去<br>屋内一般         | 1.000  | m   | 1,116   | 1,116   | 歩A・単A<br>B単 182号 |
| 000183 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去<br>屋内一般         | 1.000  | m   | 1,116   | 1,116   | 歩A・単A<br>B単 183号 |
| 000184 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去<br>機械室・便所       | 1.000  | m   | 1,339   | 1,339   | 歩A・単A<br>B単 184号 |
| 000185 水栓撤去<br>機械室・便所 呼び径20                   | 1.000  | 個   | 892     | 892     | 歩A・単A<br>B単 185号 |
| 000186 配管切断費 鋼管20A 保温有<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中  | 3.000  | 箇所  | 5,711   | 17,133  | 歩A・単A<br>B単 186号 |
| 000187 硬質塩化ビニル管 VP50 撤去<br>屋内一般               | 1.000  | m   | 1,413   | 1,413   | 歩A・単A<br>B単 187号 |
| 000188 配管切断費 VP50A 保温なし                       | 1.000  | m   | 4,835   | 4,835   | 歩A・単A<br>B単 188号 |
| 000189 給湯器撤去<br>屋外壁掛型 32号 給湯専用                | 1.000  | 組   | 33,248  | 33,248  | 歩A・単A<br>B単 189号 |
| 000190 給湯器撤去<br>屋内形 5号                        | 1.000  | 組   | 9,261   | 9,261   | 歩A・単A<br>B単 190号 |
| 000191 ステンレス鋼管 20 撤去<br>屋内一般                  | 1.000  | m   | 781     | 781     | 歩A・単A<br>B単 191号 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 名 称 (規 格)                                       | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考              |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|------------------|
| 000192 混合水栓撤去<br>呼び径20                          | 1.000  | 個              | 1,227  | 1,227     | 歩A・単A<br>B単 192号 |
| 000193 配管切断費 銅管20A 保温有<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中    | 1.000  | 箇所             | 5,711  | 5,711     | 歩A・単A<br>B単 193号 |
| 000194 配管用炭素鋼鋼管(白)20 撤去<br>屋内一般                 | 1.000  | m              | 1,116  | 1,116     | 歩A・単A<br>B単 194号 |
| 000195 配管切断費 銅管20A 保温なし                         | 1.000  | 箇所             | 4,835  | 4,835     | 歩A・単A<br>B単 195号 |
| 000196 SUS製フード撤去                                | 20.000 | 組              | 1,708  | 34,160    | 歩A・単A<br>B単 196号 |
| 000197 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 撤去<br>地中埋設           | 1.000  | m              | 1,413  | 1,413     | 歩A・単A<br>B単 197号 |
| 000198 配管切断費 樹脂管20A 保温なし                        | 1.000  | 箇所             | 3,719  | 3,719     | 歩A・単A<br>B単 198号 |
| 000199 土工事                                      | 0.700  | m3             | 1,670  | 1,169     | 歩A・単A<br>B単 199号 |
| 合 計                                             |        |                |        | 3,238,545 |                  |
| ・ 産業廃棄物処分費 (中央管理所建屋)                            | 1.000  | 式              |        | 26,000    |                  |
| 000200 廃プラスチック運搬費<br>4.5km以下                    | 0.080  | m3             | 2,034  | 163       | 歩A・単A<br>B単 200号 |
| 000201 廃プラスチック処分費                               | 0.080  | m3             | 9,000  | 720       | 歩A・単A<br>B単 201号 |
| 000202 金属くず運搬費<br>4.5km以下                       | 0.160  | m3             | 2,034  | 325       | 歩A・単A<br>B単 202号 |
| 000203 金属くず処分費                                  | 0.180  | ton            | 4,000  | 720       | 歩A・単A<br>B単 203号 |
| 000204 がれき類運搬費<br>4.5km以下                       | 2.040  | m <sup>3</sup> | 2,034  | 4,149     | 歩A・単A<br>B単 204号 |
| 000205 がれき類処分費                                  | 2.040  | ton            | 6,000  | 12,240    | 歩A・単A<br>B単 205号 |
| 000206 ガラスくず・陶磁器くず運搬費<br>4.5km以下                | 0.170  | m3             | 2,034  | 346       | 歩A・単A<br>B単 206号 |
| 000207 ガラスくず・陶磁器くず処分費                           | 0.170  | ton            | 6,000  | 1,020     | 歩A・単A<br>B単 207号 |
| 000208 廃せっこうボード運搬費<br>4.5km以下                   | 0.360  | m3             | 2,034  | 732       | 歩A・単A<br>B単 208号 |
| 000209 廃せっこうボード処分費                              | 0.360  | ton            | 6,000  | 2,160     | 歩A・単A<br>B単 209号 |
| 000210 産業廃棄物税                                   | 3.760  | ton            | 1,000  | 3,760     | 歩A・単A<br>B単 210号 |
| 合 計                                             |        |                |        | 26,335    |                  |
| ・ 車庫棟                                           | 1.000  | 式              |        | 5,057,000 |                  |
| ・ 直接仮設工 (車庫棟)                                   | 1.000  | 式              |        | 547,000   |                  |
| 000211 墨出し (屋根防水)                               | 70.200 | m <sup>2</sup> | 107    | 7,511     | 歩A・単A<br>B単 211号 |
| 000212 整理清掃後片付け (屋根防水)                          | 70.200 | m <sup>2</sup> | 222    | 15,584    | 歩A・単A<br>B単 212号 |
| 000213 養生 (外壁改修)                                | 70.700 | m <sup>2</sup> | 474    | 33,512    | 歩A・単A<br>B単 213号 |
| 000214 整理清掃後片付け (外壁改修)                          | 70.700 | m <sup>2</sup> | 1,729  | 122,240   | 歩A・単A<br>B単 214号 |
| 000215 養生 (内部改修・複合改修)                           | 3.000  | m <sup>2</sup> | 348    | 1,044     | 歩A・単A<br>B単 215号 |
| 000216 整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)                     | 3.000  | m <sup>2</sup> | 1,334  | 4,002     | 歩A・単A<br>B単 216号 |
| 000217 養生 (内部改修・搬出入経路)                          | 9.000  | m <sup>2</sup> | 126    | 1,134     | 歩A・単A<br>B単 217号 |
| 000218 整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)                    | 9.000  | m <sup>2</sup> | 445    | 4,005     | 歩A・単A<br>B単 218号 |
| 000219 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満 | 99.100 | m <sup>2</sup> | 1,690  | 167,479   | 歩A・単A<br>B単 219号 |
| 000220 外部足場(ブラケット足場)<br>期間3カ月 高さ10m未満           | 69.900 | m <sup>2</sup> | 1,200  | 83,880    | 歩A・単A<br>B単 220号 |
| 000221 内部足場(ローリング足場)<br>期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段    | 1.000  | 台              | 13,000 | 13,000    | 歩A・単A<br>B単 221号 |
| 000222 石綿飛散対策 車庫棟<br>防音シート 賃料・修理費・基本料           | 1.000  | 式              | 94,007 | 94,007    | 歩A・単A<br>B単 222号 |
| 合 計                                             |        |                |        | 547,398   |                  |
| ・ 防水改修工事 (車庫棟)                                  | 1.000  | 式              |        | 786,000   |                  |
| 000223 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む                   | 92.400 | m <sup>2</sup> | 1,190  | 109,956   | 歩A・単A<br>B単 223号 |
| 000224 ストレーナ撤去                                  | 2.000  | 箇所             | 6,000  | 12,000    | 歩A・単A<br>B単 224号 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| 名 称 (規 格)                                         | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考              |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|------------------|
| 000225 下地清掃<br>ケレン・清掃                             | 71.800  | m <sup>2</sup> | 290    | 20,822    | 歩A・単A<br>B単 225号 |
| 000226 下地調整<br>平面部 C-1                            | 71.800  | m <sup>2</sup> | 605    | 43,439    | 歩A・単A<br>B単 226号 |
| 000227 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>平場 接着工法 S-F1 コンクリート下地  | 78.100  | m <sup>2</sup> | 4,005  | 312,791   | 歩A・単A<br>B単 227号 |
| 000228 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>立上り 接着工法 S-F1 コンクリート下地 | 14.200  | m <sup>2</sup> | 4,005  | 56,871    | 歩A・単A<br>B単 228号 |
| 000229 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む           | 2.000   | 箇所             | 15,820 | 31,640    | 歩A・単A<br>B単 229号 |
| 000230 アルミ笠木撤去<br>W=150                           | 35.600  | m              | 740    | 26,344    | 歩A・単A<br>B単 230号 |
| 000231 アルミ笠木再設置<br>W=150                          | 35.600  | m              | 1,480  | 52,688    | 歩A・単A<br>B単 231号 |
| 000232 アルミ防水押入金物撤去<br>W=75                        | 12.000  | m              | 740    | 8,880     | 歩A・単A<br>B単 232号 |
| 000233 アルミ防水押入金物再設置<br>W=75                       | 12.000  | m              | 1,480  | 17,760    | 歩A・単A<br>B単 233号 |
| 000234 ステンレス端末金物撤去<br>L-30×30                     | 12.000  | m              | 740    | 8,880     | 歩A・単A<br>B単 234号 |
| 000235 ステンレス端末金物再設置<br>L-30×30                    | 12.000  | m              | 1,480  | 17,760    | 歩A・単A<br>B単 235号 |
| 000236 塩ビ製改修用二重ドレン<br>加硫ゴムシート防水用 よこ φ75           | 2.000   | 箇所             | 22,950 | 45,900    | 歩A・単A<br>B単 236号 |
| 000237 アルミ製ドレンキャップ<br>よこ                          | 2.000   | 箇所             | 10,270 | 20,540    | 歩A・単A<br>B単 237号 |
| 合 計                                               |         |                |        | 786,271   |                  |
| ・ ・ 外壁改修工事 (車庫棟)                                  | 1.000   | 式              |        | 461,000   |                  |
| 000238 既設塗膜除去<br>高圧洗浄 根廻り                         | 25.100  | m <sup>2</sup> | 215    | 5,397     | 歩A・単A<br>B単 238号 |
| 000239 施工数量調査                                     | 71.800  | m <sup>2</sup> | 380    | 27,284    | 歩A・単A<br>B単 239号 |
| 000240 シ - リング補修<br>MS-2 10×10                    | 16.000  | m              | 475    | 7,600     | 歩A・単A<br>B単 240号 |
| 000241 シ - リング補修<br>PU-2 10×10                    | 138.000 | m              | 395    | 54,510    | 歩A・単A<br>B単 241号 |
| 000242 下地調整<br>C-2,塗装下地                           | 71.800  | m <sup>2</sup> | 1,815  | 130,317   | 歩A・単A<br>B単 242号 |
| 000243 仕上塗材塗り<br>防水形複層塗材E,吹付け,凸凹状                 | 71.800  | m <sup>2</sup> | 2,530  | 181,654   | 歩A・単A<br>B単 243号 |
| 000244 縦樋撤去<br>VP φ75                             | 8.000   | m              | 3,719  | 29,752    | 歩A・単A<br>B単 244号 |
| 000245 縦樋改修<br>VP φ75                             | 8.000   | m              | 3,045  | 24,360    | 歩A・単A<br>B単 245号 |
| 合 計                                               |         |                |        | 460,874   |                  |
| ・ ・ 塗装改修工事 (車庫棟)                                  | 1.000   | 式              |        | 3,000     |                  |
| 000246 内部鉄骨錆止め塗り<br>鉄鋼面 (屋内)                      | 1.860   | m <sup>2</sup> | 505    | 939       | 歩A・単A<br>B単 246号 |
| 000247 内部鉄骨SOP塗り                                  | 1.860   | m <sup>2</sup> | 1,045  | 1,944     | 歩A・単A<br>B単 247号 |
| 合 計                                               |         |                |        | 2,883     |                  |
| ・ ・ 環境配慮改修工事 (車庫棟)                                | 1.000   | 式              |        | 3,165,000 |                  |
| 000248 外壁塗膜除去 車庫棟<br>湿式集塵装置付デイスク ライダ -ル工法         | 71.800  | m <sup>2</sup> | 44,000 | 3,159,200 | 歩A・単A<br>B単 248号 |
| 000249 発動発電機 運転費 車庫棟<br>D駆動・超低騒音・排対型              | 1.000   | 式              | 6,236  | 6,236     | 歩A・単A<br>B単 249号 |
| 合 計                                               |         |                |        | 3,165,436 |                  |
| ・ ・ 電気設備改修工事 (車庫棟)                                | 1.000   | 式              |        | 93,000    |                  |
| 000250 照明器具設置_車庫棟<br>H-LED 屋外センサ付                 | 1.000   | 台              | 39,771 | 39,771    | 歩A・単A<br>B単 250号 |
| 000251 照明器具設置 車庫棟<br>O-LED LBF3MP/PR-2-13         | 2.000   | 台              | 24,200 | 48,400    | 歩A・単A<br>B単 251号 |
| 000252 撤去 照明器具 車庫棟<br>1L40W×1 ブラケット               | 1.000   | 台              | 1,473  | 1,473     | 歩A・単A<br>B単 252号 |
| 000253 撤去 照明器具 車庫棟<br>FL20W×1 壁付                  | 2.000   | 台              | 1,473  | 2,946     | 歩A・単A<br>B単 253号 |
| 合 計                                               |         |                |        | 92,590    |                  |

中国四国農政局

中国四国農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000001 | *** B単 - 1号 ***<br>墨出し (屋根防水)               |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>i</sup> | 107     |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単 - 2号 ***<br>養生 (屋根防水・ウレタン塗膜防水)       |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>i</sup> | 63      |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単 - 3号 ***<br>整理清掃後片付け (屋根防水)          |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>2</sup> | 222     |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単 - 4号 ***<br>養生 (外壁改修)                |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>2</sup> | 474     |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単 - 5号 ***<br>整理清掃後片付け (外壁改修)          |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>i</sup> | 1,729   |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単 - 6号 ***<br>養生 (内部改修・個別改修)           |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>2</sup> | 221     |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単 - 7号 ***<br>整理清掃後片付け (内部改修・個別改修)     |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>2</sup> | 889     |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単 - 8号 ***<br>養生 (内部改修・複合改修)           |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>i</sup> | 348     |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単 - 9号 ***<br>整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)     |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>i</sup> | 1,334   |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単 - 10号 ***<br>養生 (内部改修・搬出入経路)         |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>2</sup> | 126     |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単 - 11号 ***<br>整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)   |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m <sup>2</sup> | 445     |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単 - 12号 ***<br>外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600) |     |                |         |     |       |
|        | 期間3カ月 高さ12m未満                               |     | m <sup>i</sup> | 1,690   |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 ***<br>内部足場(脚立足場)              |     |                |         |     |       |
|        | 期間2カ月・階高4.0m以下・改修                           |     | m <sup>2</sup> | 490     |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単 - 14号 ***<br>石綿飛散対策 中央管理所            |     |                |         |     |       |
|        | 防音シート 賃料・修理費・基本料                            |     | 式              | 983,922 |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 ***<br>既設防水シート撤去               |     |                |         |     |       |
|        | アルミ押え撤去含む                                   |     | m <sup>i</sup> | 1,190   |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 ***<br>ストレーナ撤去                 |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | 箇所             | 6,000   |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 ***<br>シーリング撤去                 |     |                |         |     |       |
|        |                                             |     | m              | 440     |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単 - 18号 ***<br>下地清掃                    |     |                |         |     |       |
|        | ケレン・清掃                                      |     | m <sup>2</sup> | 290     |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単 - 19号 ***<br>下地調整                    |     |                |         |     |       |
|        | 平面部 C-1                                     |     | m <sup>2</sup> | 605     |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単 - 20号 ***<br>立上部下地処理                 |     |                |         |     |       |
|        | ポリマーセメントペースト塗布                              |     | m <sup>2</sup> | 1,005   |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単 - 21号 ***<br>ウレタンゴム系塗膜防水             |     |                |         |     |       |
|        | 平場 X-1                                      |     | m <sup>2</sup> | 8,195   |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単 - 22号 ***<br>ウレタンゴム系塗膜防水             |     |                |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 立上り X-2<br>*** B単 - 23号 ***                |     | m <sup>2</sup> | 6,140   |     | 歩A・単A |
| 000023 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水                           |     |                |         |     |       |
|        | 平場 接着工法 S-F1 コンクリート下地<br>*** B単 - 24号 ***  |     | m <sup>2</sup> | 4,005   |     | 歩A・単A |
| 000024 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水                           |     |                |         |     |       |
|        | 立上り 接着工法 S-F1 コンクリート下地<br>*** B単 - 25号 *** |     | m <sup>2</sup> | 4,005   |     | 歩A・単A |
| 000025 | 脱気筒 (ウレタン塗膜防水用)                            |     |                |         |     |       |
|        | ふくれ防止用通気材を含む<br>*** B単 - 26号 ***           |     | 箇所             | 17,550  |     | 歩A・単A |
| 000026 | 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)                           |     |                |         |     |       |
|        | ふくれ防止用通気材を含む<br>*** B単 - 27号 ***           |     | 箇所             | 15,820  |     | 歩A・単A |
| 000027 | アルミ笠木撤去                                    |     |                |         |     |       |
|        | W=350<br>*** B単 - 28号 ***                  |     | m              | 740     |     | 歩A・単A |
| 000028 | アルミ笠木再設置                                   |     |                |         |     |       |
|        | W=350<br>*** B単 - 29号 ***                  |     | m              | 1,480   |     | 歩A・単A |
| 000029 | アルミ笠木撤去                                    |     |                |         |     |       |
|        | W=200<br>*** B単 - 30号 ***                  |     | m              | 740     |     | 歩A・単A |
| 000030 | アルミ笠木再設置                                   |     |                |         |     |       |
|        | W=200<br>*** B単 - 31号 ***                  |     | m              | 1,480   |     | 歩A・単A |
| 000031 | アルミ水切撤去                                    |     |                |         |     |       |
|        | W=135<br>*** B単 - 32号 ***                  |     | m              | 740     |     | 歩A・単A |
| 000032 | アルミ水切再設置                                   |     |                |         |     |       |
|        | W=135<br>*** B単 - 33号 ***                  |     | m              | 1,480   |     | 歩A・単A |
| 000033 | 塩ビ製改修用二重ドレン                                |     |                |         |     |       |
|        | ウレタン塗膜防水用 たて φ75<br>*** B単 - 34号 ***       |     | 箇所             | 27,150  |     | 歩A・単A |
| 000034 | 塩ビ製改修用二重ドレン                                |     |                |         |     |       |
|        | 加硫ゴムシート防水用 たて φ75<br>*** B単 - 35号 ***      |     | 箇所             | 17,250  |     | 歩A・単A |
| 000035 | アルミ製ドレンキャップ                                |     |                |         |     |       |
|        | たて<br>*** B単 - 36号 ***                     |     | 箇所             | 13,570  |     | 歩A・単A |
| 000036 | 欠損部充填 (サンプリング部)                            |     |                |         |     |       |
|        | ポリマーセメントモルタル<br>*** B単 - 37号 ***           |     | m <sup>3</sup> | 1,400   |     | 歩A・単A |
| 000037 | 既設手摺撤去                                     |     |                |         |     |       |
|        |                                            |     | 式              | 5,270   |     | 歩A・単A |
| 000038 | *** B単 - 38号 ***<br>カッター入れ                 |     |                |         |     |       |
|        |                                            |     | m              | 3,225   |     | 歩A・単A |
| 000039 | *** B単 - 39号 ***<br>Co基礎工撤去                |     |                |         |     |       |
|        |                                            |     | 式              | 12,414  |     | 歩A・単A |
| 000040 | *** B単 - 40号 ***<br>門扉Co基礎工                |     |                |         |     |       |
|        |                                            |     | 式              | 38,710  |     | 歩A・単A |
| 000041 | *** B単 - 41号 ***<br>アルミ両開き門扉設置             |     |                |         |     |       |
|        | 幅1500mm×高さ1100mm<br>*** B単 - 42号 ***       |     | 式              | 572,400 |     | 歩A・単A |
| 000042 | 既設塗膜除去                                     |     |                |         |     |       |
|        | 高圧洗浄 根廻り<br>*** B単 - 43号 ***               |     | m <sup>2</sup> | 215     |     | 歩A・単A |
| 000043 | 施工数量調査                                     |     |                |         |     |       |
|        |                                            |     | m <sup>2</sup> | 380     |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 000044 | *** B単 - 44号 ***<br>ひび割れ部改修                                      |     |                |         |     |       |
|        | ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満                                         |     | m              | 5,740   |     | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単 - 45号 ***<br>シ - リング補修                                    |     |                |         |     |       |
|        | MS-2 10×10                                                       |     | m              | 475     |     | 歩A・単A |
| 000046 | *** B単 - 46号 ***<br>シ - リング補修                                    |     |                |         |     |       |
|        | MS-2 15×10                                                       |     | m              | 565     |     | 歩A・単A |
| 000047 | *** B単 - 47号 ***<br>シ - リング補修                                    |     |                |         |     |       |
|        | PU-2 20×10                                                       |     | m              | 560     |     | 歩A・単A |
| 000048 | *** B単 - 48号 ***<br>下地調整                                         |     |                |         |     |       |
|        | C-2, 塗装下地                                                        |     | m <sup>2</sup> | 1,815   |     | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単 - 49号 ***<br>仕上塗材塗り                                       |     |                |         |     |       |
|        | 防水形複層塗材E, 吹付け, 凸凹状                                               |     | m <sup>2</sup> | 2,530   |     | 歩A・単A |
| 000050 | *** B単 - 50号 ***<br>タイル浮き補修                                      |     |                |         |     |       |
|        | 注入口付アーカービ <sup>®</sup> ソニク <sup>®</sup> 部分球 <sup>®</sup> 杉樹脂注入工法 |     | m <sup>2</sup> | 37,200  |     | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単 - 51号 ***<br>既設ガラス撤去費                                     |     |                |         |     |       |
|        |                                                                  |     | m <sup>2</sup> | 7,909   |     | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単 - 52号 ***<br>既設建具撤去費                                      |     |                |         |     |       |
|        |                                                                  |     | 箇所             | 6,519   |     | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単 - 53号 ***<br>アルミ建具カバー工法                                   |     |                |         |     |       |
|        | 引き違い窓 900×900                                                    |     | 箇所             | 402,210 |     | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単 - 54号 ***<br>網入り磨き板ガラス                                    |     |                |         |     |       |
|        | 厚6.8mm                                                           |     | m <sup>2</sup> | 10,698  |     | 歩A・単A |
| 000055 | *** B単 - 55号 ***<br>ガラスとめシーリング                                   |     |                |         |     |       |
|        | 片面幅5mm×深5mm程度 バックアップ材共                                           |     | m              | 371     |     | 歩A・単A |
| 000056 | *** B単 - 56号 ***<br>床タイル撤去                                       |     |                |         |     |       |
|        | 下地モルタル共                                                          |     | m <sup>2</sup> | 5,598   |     | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単 - 57号 ***<br>玄関マット一時取外し                                   |     |                |         |     |       |
|        | 1200mm×900mm                                                     |     | 枚              | 3,299   |     | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単 - 58号 ***<br>トイレブース撤去                                     |     |                |         |     |       |
|        | テラソブロック H=1900                                                   |     | m <sup>2</sup> | 632     |     | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単 - 59号 ***<br>木製幅木撤去                                       |     |                |         |     |       |
|        |                                                                  |     | m <sup>2</sup> | 632     |     | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単 - 60号 ***<br>ビニル壁紙撤去                                      |     |                |         |     |       |
|        |                                                                  |     | m <sup>2</sup> | 948     |     | 歩A・単A |
| 000061 | *** B単 - 61号 ***<br>軽量鉄骨天井下地撤去                                   |     |                |         |     |       |
|        |                                                                  |     | m <sup>2</sup> | 948     |     | 歩A・単A |
| 000062 | *** B単 - 62号 ***<br>壁せっこうボード撤去                                   |     |                |         |     |       |
|        | 下地せっこうボード共 二重張り 一般                                               |     | m <sup>2</sup> | 1,517   |     | 歩A・単A |
| 000063 | *** B単 - 63号 ***<br>天井ロックウール化粧板吸音板撤去                             |     |                |         |     |       |
|        | 下地せっこうボード共 二重張り 一般                                               |     | m <sup>2</sup> | 1,896   |     | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単 - 64号 ***<br>塩ビ製廻り縁撤去                                     |     |                |         |     |       |
|        | ボード厚12mm コ形                                                      |     | m              | 200     |     | 歩A・単A |
| 000065 | *** B単 - 65号 ***<br>カッター入れ                                       |     |                |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-------|
|        | *** B単 - 66号 ***                  |     | m              | 3,225     |     | 歩A・単A |
| 000066 | 床モルタル塗り                           |     |                |           |     |       |
|        | 一般タイル下地                           |     | m <sup>2</sup> | 3,941     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 67号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000067 | 床タイル張り                            |     |                |           |     |       |
|        | 一般タイル張り                           |     | m <sup>2</sup> | 16,145    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 68号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000068 | 玄関マット再取付                          |     |                |           |     |       |
|        | 1200mm×900mm                      |     | 枚              | 9,484     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 69号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000069 | 床モザイクタイル張り                        |     |                |           |     |       |
|        |                                   |     | m <sup>2</sup> | 13,853    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 70号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000070 | 木製幅木                              |     |                |           |     |       |
|        | スブルース H=100                       |     | m              | 2,054     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 71号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000071 | CL塗り                              |     |                |           |     |       |
|        | 素地こしらえB種共 木部                      |     | m              | 799       |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 72号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000072 | 壁モルタル塗り                           |     |                |           |     |       |
|        | タイル下地                             |     | m <sup>2</sup> | 4,712     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 73号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000073 | 壁タイル張り                            |     |                |           |     |       |
|        | 改良圧着張り 磁器質 施釉 100角                |     | m <sup>2</sup> | 19,127    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 74号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000074 | タイル上メラミン不燃化粧板直貼り工法                |     |                |           |     |       |
|        |                                   |     | 式              | 2,519,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 75号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000075 | トイレブース設置                          |     |                |           |     |       |
|        |                                   |     | 式              | 699,300   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 76号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000076 | 車いす用スロープ                          |     |                |           |     |       |
|        | アルミ製 W600 H1500                   |     | 台              | 127,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 77号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000077 | 車いす用スロープ                          |     |                |           |     |       |
|        | アルミ製 W600 H1250                   |     | 台              | 117,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 78号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000078 | アルミパーティション取付費                     |     |                |           |     |       |
|        | 幅1790 高さ2800 親子ドア付き               |     | 式              | 521,700   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 79号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000079 | 強化ガラス                             |     |                |           |     |       |
|        | 厚8mm 特寸2.0m2以下                    |     | m <sup>2</sup> | 12,876    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 80号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000080 | 木製額縁                              |     |                |           |     |       |
|        | スブルース W65×D25                     |     | m              | 3,907     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 81号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000081 | 壁せっこうボード張り                        |     |                |           |     |       |
|        | 厚12.5mm 下地せっこうボード厚9.5mm共          |     | m <sup>2</sup> | 2,586     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 82号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000082 | せっこうボード継目処理                       |     |                |           |     |       |
|        | V目地工法(ベベルエッジ)                     |     | m <sup>2</sup> | 572       |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 83号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000083 | 壁紙張り                              |     |                |           |     |       |
|        | 壁 プラスチック程度                        |     | m <sup>2</sup> | 2,373     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 84号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000084 | 軽量鉄骨天井下地                          |     |                |           |     |       |
|        | 厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共 |     | m <sup>2</sup> | 1,654     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 85号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000085 | 天井ロックウール化粧吸音板                     |     |                |           |     |       |
|        | 厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共 |     | m <sup>2</sup> | 3,563     |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 86号 ***                  |     |                |           |     |       |
| 000086 | 塩ビ製廻り縁                            |     |                |           |     |       |
|        | ボード厚12mm コ形                       |     | m              | 555       |     | 歩A・単A |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |  |  |  |  |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 000087 | *** B単 - 87号 ***<br>天井点検口            |     |                |        |     |       |
|        | 内外共アルミ製目地枠 450角                      |     | 箇所             | 17,716 |     | 歩A・単A |
| 000088 | *** B単 - 88号 ***<br>天井下地開口部補強        |     |                |        |     |       |
|        | ボード等切込み共 野縁19形 450×450程度             |     | 箇所             | 2,203  |     | 歩A・単A |
| 000089 | *** B単 - 89号 ***<br>カーテンレール取付        |     |                |        |     |       |
|        | アルミ製 手引き 引分け                         |     | m              | 5,064  |     | 歩A・単A |
| 000090 | *** B単 - 90号 ***<br>シャワーカーテン         |     |                |        |     |       |
|        | W=1,000×H=2,000mm 性能：防災、撥水           |     | 枚              | 15,648 |     | 歩A・単A |
| 000091 | *** B単 - 91号 ***<br>外壁塗膜除去 中央管理所     |     |                |        |     |       |
|        | 集塵装置付超高压水洗工法(ゲイスクリーン併用)              |     | m <sup>2</sup> | 28,000 |     | 歩A・単A |
| 000092 | *** B単 - 92号 ***<br>発動発電機 運転費 中央管理所  |     |                |        |     |       |
|        | D駆動・超低騒音・排対型                         |     | 式              | 72,402 |     | 歩A・単A |
| 000093 | *** B単 - 93号 ***<br>増設分電盤 (引込計器箱に収納) |     |                |        |     |       |
|        | 主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型                    |     | 面              | 79,185 |     | 歩A・単A |
| 000094 | *** B単 - 94号 ***<br>電線敷設             |     |                |        |     |       |
|        | EM-IE 5.5°×1 管内                      |     | m              | 661    |     | 歩A・単A |
| 000095 | *** B単 - 95号 ***<br>ケーブル敷設           |     |                |        |     |       |
|        | EM-CE 8° -3C ころがし                    |     | m              | 1,798  |     | 歩A・単A |
| 000096 | *** B単 - 96号 ***<br>照明器具設置           |     |                |        |     |       |
|        | A-LED LSS9-4-23                      |     | 台              | 30,450 |     | 歩A・単A |
| 000097 | *** B単 - 97号 ***<br>照明器具設置           |     |                |        |     |       |
|        | B-LED LSS1-4-30 片反射付                 |     | 台              | 36,435 |     | 歩A・単A |
| 000098 | *** B単 - 98号 ***<br>照明器具設置           |     |                |        |     |       |
|        | C-LED 埋込W300×600                     |     | 台              | 35,790 |     | 歩A・単A |
| 000099 | *** B単 - 99号 ***<br>照明器具設置           |     |                |        |     |       |
|        | D-LED ミラー灯                           |     | 台              | 18,099 |     | 歩A・単A |
| 000100 | *** B単 - 100号 ***<br>照明器具設置          |     |                |        |     |       |
|        | E-LED 流し元灯                           |     | 台              | 23,349 |     | 歩A・単A |
| 000101 | *** B単 - 101号 ***<br>照明器具設置          |     |                |        |     |       |
|        | F-LED 浴室灯                            |     | 台              | 23,218 |     | 歩A・単A |
| 000102 | *** B単 - 102号 ***<br>照明器具設置          |     |                |        |     |       |
|        | G-LED 屋外ブラケット                        |     | 台              | 28,993 |     | 歩A・単A |
| 000103 | *** B単 - 103号 ***<br>照明器具設置          |     |                |        |     |       |
|        | H-LED 屋外センサ付                         |     | 台              | 40,753 |     | 歩A・単A |
| 000104 | *** B単 - 104号 ***<br>照明器具設置          |     |                |        |     |       |
|        | I-LED スポットライト                        |     | 台              | 43,798 |     | 歩A・単A |
| 000105 | *** B単 - 105号 ***<br>照明器具設置          |     |                |        |     |       |
|        | J-LED 軒下ダウンライト                       |     | 台              | 36,888 |     | 歩A・単A |
| 000106 | *** B単 - 106号 ***<br>非常用照明器具設置       |     |                |        |     |       |
|        | K-LED LEDベースライト (非常用) W300           |     | 台              | 93,960 |     | 歩A・単A |
| 000107 | *** B単 - 107号 ***<br>非常用照明器具設置       |     |                |        |     |       |
|        | L-LED K1-LRS11-2                     |     | 台              | 54,843 |     | 歩A・単A |
| 000108 | *** B単 - 108号 ***<br>非常用照明器具設置       |     |                |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | M-LED 埋込角150<br>*** B単 - 109号 ***        |     | 台              | 57,678  |     | 歩A・単A |
| 000109 | 非常用照明器具設置                                |     |                |         |     |       |
|        | N-LED LDS-SK1-LBF11<br>*** B単 - 110号 *** |     | 台              | 142,065 |     | 歩A・単A |
| 000110 | 取外再取付 照明器具                               |     |                |         |     |       |
|        | 埋込 300×600<br>*** B単 - 111号 ***          |     | 台              | 12,014  |     | 歩A・単A |
| 000111 | 取外再取付 照明器具                               |     |                |         |     |       |
|        | 埋込 450□<br>*** B単 - 112号 ***             |     | 台              | 14,053  |     | 歩A・単A |
| 000112 | 取外再取付 配線器具                               |     |                |         |     |       |
|        | スイッチ IP15A×1<br>*** B単 - 113号 ***        |     | 台              | 2,871   |     | 歩A・単A |
| 000113 | 取外再取付 配線器具                               |     |                |         |     |       |
|        | スイッチ IP15A×1+PL×1<br>*** B単 - 114号 ***   |     | 台              | 4,269   |     | 歩A・単A |
| 000114 | コンセント                                    |     |                |         |     |       |
|        | 2P15A×2 新金属<br>*** B単 - 115号 ***         |     | 個              | 2,962   |     | 歩A・単A |
| 000115 | コンセント                                    |     |                |         |     |       |
|        | 2P15A×1ET 新金属<br>*** B単 - 116号 ***       |     | 個              | 3,679   |     | 歩A・単A |
| 000116 | 防水コンセント                                  |     |                |         |     |       |
|        | 2P15A×2EFT 新金属<br>*** B単 - 117号 ***      |     | 個              | 4,175   |     | 歩A・単A |
| 000117 | ケーブル敷設                                   |     |                |         |     |       |
|        | EM-EE-F 2.0-3C ころがし<br>*** B単 - 118号 *** |     | m              | 1,299   |     | 歩A・単A |
| 000118 | ケーブル敷設                                   |     |                |         |     |       |
|        | EM-EE-F 2.0-3C 管内<br>*** B単 - 119号 ***   |     | m              | 1,429   |     | 歩A・単A |
| 000119 | 厚鋼電線管                                    |     |                |         |     |       |
|        | 露出配管 22<br>*** B単 - 120号 ***             |     | m              | 2,915   |     | 歩A・単A |
| 000120 | 塗装 厚鋼電線管                                 |     |                |         |     |       |
|        | 調合ペイント 2回 28φ<br>*** B単 - 121号 ***       |     | m              | 350     |     | 歩A・単A |
| 000121 | 1種金属線び                                   |     |                |         |     |       |
|        | A型 25.4×12<br>*** B単 - 122号 ***          |     | m              | 2,565   |     | 歩A・単A |
| 000122 | ブルボックス                                   |     |                |         |     |       |
|        | 200□×100 SUS_WP<br>*** B単 - 123号 ***     |     | m <sup>2</sup> | 107,128 |     | 歩A・単A |
| 000123 | アウトレットボックス                               |     |                |         |     |       |
|        | カバー付き<br>*** B単 - 124号 ***               |     | 個              | 2,341   |     | 歩A・単A |
| 000124 | 露出スイッチボックス                               |     |                |         |     |       |
|        | G22 1方出<br>*** B単 - 125号 ***             |     | 個              | 2,867   |     | 歩A・単A |
| 000125 | コーナーボックス                                 |     |                |         |     |       |
|        | A型<br>*** B単 - 126号 ***                  |     | 個              | 702     |     | 歩A・単A |
| 000126 | 1個用スイッチボックス                              |     |                |         |     |       |
|        | A型<br>*** B単 - 127号 ***                  |     | 個              | 899     |     | 歩A・単A |
| 000127 | 壁貫通処理                                    |     |                |         |     |       |
|        | φ25 補修共<br>*** B単 - 128号 ***             |     | 箇所             | 2,583   |     | 歩A・単A |
| 000128 | 取外再取付 配線器具                               |     |                |         |     |       |
|        | コンセント 2P15A×1<br>*** B単 - 129号 ***       |     | 台              | 2,871   |     | 歩A・単A |
| 000129 | 取外再取付 配線器具                               |     |                |         |     |       |
|        | コンセント 2P15A×ET2                          |     | 台              | 3,552   |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 000130 | *** B単 - 130号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | FL40W×1 直付                                |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| 000131 | *** B単 - 131号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | FL40W×1 壁付                                |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| 000132 | *** B単 - 132号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | FL20W×2 埋込                                |     | 台   | 2,834   |     | 歩A・単A |
| 000133 | *** B単 - 133号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | FL20W×1 壁付                                |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| 000134 | *** B単 - 134号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | FDL18W×1 ダウンライト                           |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| 000135 | *** B単 - 135号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | IL40W×1 ブラケット                             |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| 000136 | *** B単 - 136号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | IL100W×1 スポットライト                          |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| 000137 | *** B単 - 137号 ***<br>撤去 非常用照明器具           |     |     |         |     |       |
|        | FL20W×1 埋込                                |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| 000138 | *** B単 - 138号 ***<br>撤去 非常用照明器具           |     |     |         |     |       |
|        | ダウンライト                                    |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| 000139 | *** B単 - 139号 ***<br>撤去 照明器具              |     |     |         |     |       |
|        | FL40W×1 壁付                                |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| 000140 | *** B単 - 140号 ***<br>撤去 配線器具              |     |     |         |     |       |
|        | コンセント 2P15A×1                             |     | 台   | 604     |     | 歩A・単A |
| 000141 | *** B単 - 141号 ***<br>1F洋風大便器設置(手洗付密結タンク式) |     |     |         |     |       |
|        | タンク 温水洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シートホルダ共                |     | 組   | 170,520 |     | 歩A・単A |
| 000142 | *** B単 - 142号 ***<br>シャワー混合水栓設置           |     |     |         |     |       |
|        | 壁掛けサーモスタットシャワー                            |     | 組   | 86,162  |     | 歩A・単A |
| 000143 | *** B単 - 143号 ***<br>混合水栓設置               |     |     |         |     |       |
|        | 壁付2ハンドル湯水混合水栓                             |     | 組   | 25,023  |     | 歩A・単A |
| 000144 | *** B単 - 144号 ***<br>洋風大便器取り外し(再取付あり)     |     |     |         |     |       |
|        | タンク 洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シートホルダ共                  |     | 組   | 22,612  |     | 歩A・単A |
| 000145 | *** B単 - 145号 ***<br>洋風大便器 再設置            |     |     |         |     |       |
|        | タンク 洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シートホルダ共                  |     | 組   | 39,720  |     | 歩A・単A |
| 000146 | *** B単 - 146号 ***<br>2F和式大便器取り外し          |     |     |         |     |       |
|        | 隅付タンクのみ取り外し再取付あり                          |     | 組   | 7,401   |     | 歩A・単A |
| 000147 | *** B単 - 147号 ***<br>小便器取り外し(再取付あり)       |     |     |         |     |       |
|        | 床置                                        |     | 組   | 12,050  |     | 歩A・単A |
| 000148 | *** B単 - 148号 ***<br>小便器 再設置              |     |     |         |     |       |
|        | 床置                                        |     | 組   | 27,600  |     | 歩A・単A |
| 000149 | *** B単 - 149号 ***<br>掃除流し取り外し(再取付あり)      |     |     |         |     |       |
|        | 掃除流し                                      |     | 組   | 15,955  |     | 歩A・単A |
| 000150 | *** B単 - 150号 ***<br>掃除流し 再設置             |     |     |         |     |       |
|        |                                           |     | 組   | 23,220  |     | 歩A・単A |
| 000151 | *** B単 - 151号 ***<br>洗面器取り外し(再取付あり)       |     |     |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | 洗面器<br>*** B単 - 152号 ***                    |     | 組   | 10,005  |     | 歩A・単A |
| 000152 | 洗面器 再設置                                     |     |     |         |     |       |
|        | *** B単 - 153号 ***                           |     | 組   | 14,760  |     | 歩A・単A |
| 000153 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                              |     |     |         |     |       |
|        | 屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ<br>*** B単 - 154号 ***      |     | m   | 6,428   |     | 歩A・単A |
| 000154 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                              |     |     |         |     |       |
|        | 機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ<br>*** B単 - 155号 ***    |     | m   | 7,615   |     | 歩A・単A |
| 000155 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                              |     |     |         |     |       |
|        | 屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆<br>*** B単 - 156号 ***     |     | m   | 6,948   |     | 歩A・単A |
| 000156 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                              |     |     |         |     |       |
|        | 機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆<br>*** B単 - 157号 ***   |     | m   | 7,268   |     | 歩A・単A |
| 000157 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費                          |     |     |         |     |       |
|        | 鋼管 20A 保温有<br>*** B単 - 158号 ***             |     | m   | 17,911  |     | 歩A・単A |
| 000158 | 給水管保温工事 20A                                 |     |     |         |     |       |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中<br>*** B単 - 159号 ***     |     | m   | 1,653   |     | 歩A・単A |
| 000159 | 配管貫通補修費                                     |     |     |         |     |       |
|        | 配管貫通 25φ<br>*** B単 - 160号 ***               |     | 箇所  | 2,790   |     | 歩A・単A |
| 000160 | 硬質塩化ビニル管                                    |     |     |         |     |       |
|        | 機械室・便所 VP75 保温なし<br>*** B単 - 161号 ***       |     | m   | 13,025  |     | 歩A・単A |
| 000161 | 硬質塩化ビニル管 接続費                                |     |     |         |     |       |
|        | 樹脂管 75A 保温なし<br>*** B単 - 162号 ***           |     | m   | 16,232  |     | 歩A・単A |
| 000162 | 配管貫通補修費                                     |     |     |         |     |       |
|        | 配管貫通 100φ<br>*** B単 - 163号 ***              |     | 箇所  | 2,790   |     | 歩A・単A |
| 000163 | 潜熱回収型給湯器 設置                                 |     |     |         |     |       |
|        | 屋外壁掛型 32A 給湯専用 (プロパン用)<br>*** B単 - 164号 *** |     | 組   | 449,995 |     | 歩A・単A |
| 000164 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管                        |     |     |         |     |       |
|        | 屋内一般 HTLP20<br>*** B単 - 165号 ***            |     | m   | 6,686   |     | 歩A・単A |
| 000165 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管                        |     |     |         |     |       |
|        | 屋外露出 HTLP20<br>*** B単 - 166号 ***            |     | m   | 4,327   |     | 歩A・単A |
| 000166 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管                        |     |     |         |     |       |
|        | 地中埋設 HTLP20<br>*** B単 - 167号 ***            |     | m   | 4,143   |     | 歩A・単A |
| 000167 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費                    |     |     |         |     |       |
|        | 鋼管 20A 保温有<br>*** B単 - 168号 ***             |     | m   | 17,911  |     | 歩A・単A |
| 000168 | 給湯給水管保温工事 20A                               |     |     |         |     |       |
|        | グラスウール保温材 屋内露出<br>*** B単 - 169号 ***         |     | m   | 2,850   |     | 歩A・単A |
| 000169 | 給湯給水管保温工事 20A                               |     |     |         |     |       |
|        | グラスウール保温材 天井内<br>*** B単 - 170号 ***          |     | m   | 1,653   |     | 歩A・単A |
| 000170 | 給湯用配管貫通補修費                                  |     |     |         |     |       |
|        | 配管貫通 25φ<br>*** B単 - 171号 ***               |     | 箇所  | 2,790   |     | 歩A・単A |
| 000171 | SUS製薄型フード設置                                 |     |     |         |     |       |
|        | SUS製薄型フード 防虫網 指定色塗装<br>*** B単 - 172号 ***    |     | 組   | 12,990  |     | 歩A・単A |
| 000172 | 受水槽付き給水ポンプユニット 設置                           |     |     |         |     |       |
|        | FRP製1000L                                   |     | 組   | 935,174 |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 000173 | *** B単 - 173号 ***<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A       |     |     |        |     |       |
|        | 地中埋設 HIVP25                                 |     | m   | 2,446  |     | 歩A・単A |
| 000174 | *** B単 - 174号 ***<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A       |     |     |        |     |       |
|        | 地中埋設 HIVP20                                 |     | m   | 1,536  |     | 歩A・単A |
| 000175 | *** B単 - 175号 ***<br>グローブバルブ25(5K)          |     |     |        |     |       |
|        |                                             |     | 組   | 17,944 |     | 歩A・単A |
| 000176 | *** B単 - 176号 ***<br>グローブバルブ20(5K)          |     |     |        |     |       |
|        |                                             |     | 組   | 16,122 |     | 歩A・単A |
| 000177 | *** B単 - 177号 ***<br>地中埋設標                  |     |     |        |     |       |
|        | 鉄製                                          |     | 組   | 2,804  |     | 歩A・単A |
| 000178 | *** B単 - 178号 ***<br>埋設表示シート                |     |     |        |     |       |
|        | 150mm 2倍折り                                  |     | m   | 336    |     | 歩A・単A |
| 000179 | *** B単 - 179号 ***<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費       |     |     |        |     |       |
|        | HIVP20 樹脂管20A 保温なし                          |     | m   | 9,174  |     | 歩A・単A |
| 000180 | *** B単 - 180号 ***<br>土工事                    |     |     |        |     |       |
|        |                                             |     | m3  | 1,670  |     | 歩A・単A |
| 000181 | *** B単 - 181号 ***<br>1F和式大便器撤去              |     |     |        |     |       |
|        |                                             |     | 組   | 20,642 |     | 歩A・単A |
| 000182 | *** B単 - 182号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA20 撤去 |     |     |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m   | 1,116  |     | 歩A・単A |
| 000183 | *** B単 - 183号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去 |     |     |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m   | 1,116  |     | 歩A・単A |
| 000184 | *** B単 - 184号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去 |     |     |        |     |       |
|        | 機械室・便所                                      |     | m   | 1,339  |     | 歩A・単A |
| 000185 | *** B単 - 185号 ***<br>水栓撤去                   |     |     |        |     |       |
|        | 機械室・便所 呼び径20                                |     | 個   | 892    |     | 歩A・単A |
| 000186 | *** B単 - 186号 ***<br>配管切断費 鋼管20A 保温有        |     |     |        |     |       |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                          |     | 箇所  | 5,711  |     | 歩A・単A |
| 000187 | *** B単 - 187号 ***<br>硬質塩化ビニル管 VP50 撤去       |     |     |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m   | 1,413  |     | 歩A・単A |
| 000188 | *** B単 - 188号 ***<br>配管切断費 VP50A 保温なし       |     |     |        |     |       |
|        |                                             |     | m   | 4,835  |     | 歩A・単A |
| 000189 | *** B単 - 189号 ***<br>給湯器撤去                  |     |     |        |     |       |
|        | 屋外壁掛型 32号 給湯専用                              |     | 組   | 33,248 |     | 歩A・単A |
| 000190 | *** B単 - 190号 ***<br>給湯器撤去                  |     |     |        |     |       |
|        | 屋内形 5号                                      |     | 組   | 9,261  |     | 歩A・単A |
| 000191 | *** B単 - 191号 ***<br>ステンレス鋼管 20 撤去          |     |     |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m   | 781    |     | 歩A・単A |
| 000192 | *** B単 - 192号 ***<br>混合水栓撤去                 |     |     |        |     |       |
|        | 呼び径20                                       |     | 個   | 1,227  |     | 歩A・単A |
| 000193 | *** B単 - 193号 ***<br>配管切断費 鋼管20A 保温有        |     |     |        |     |       |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                          |     | 箇所  | 5,711  |     | 歩A・単A |
| 000194 | *** B単 - 194号 ***<br>配管用炭素鋼鋼管(白)20 撤去       |     |     |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)              | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|
|        | 屋内一般                   |     | m              | 1,116 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 195号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000195 | 配管切断費 鋼管20A 保温なし       |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | 箇所             | 4,835 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 196号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000196 | SUS製フード撤去              |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | 組              | 1,708 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 197号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000197 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 撤去 |     |                |       |     |       |
|        | 地中埋設                   |     | m              | 1,413 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 198号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000198 | 配管切断費 樹脂管20A 保温なし      |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | 箇所             | 3,719 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 199号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000199 | 土工事                    |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | m3             | 1,670 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 200号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000200 | 廃プラスチック運搬費             |     |                |       |     |       |
|        | 4.5km以下                |     | m3             | 2,034 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 201号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000201 | 廃プラスチック処分費             |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | m3             | 9,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 202号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000202 | 金属くず運搬費                |     |                |       |     |       |
|        | 4.5km以下                |     | m3             | 2,034 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 203号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000203 | 金属くず処分費                |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | ton            | 4,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 204号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000204 | がれき類運搬費                |     |                |       |     |       |
|        | 4.5km以下                |     | m <sup>2</sup> | 2,034 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 205号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000205 | がれき類処分費                |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | ton            | 6,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 206号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000206 | ガラスくず・陶磁器くず運搬費         |     |                |       |     |       |
|        | 4.5km以下                |     | m3             | 2,034 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 207号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000207 | ガラスくず・陶磁器くず処分費         |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | ton            | 6,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 208号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000208 | 廃せっこうボード運搬費            |     |                |       |     |       |
|        | 4.5km以下                |     | m3             | 2,034 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 209号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000209 | 廃せっこうボード処分費            |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | ton            | 6,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 210号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000210 | 産業廃棄物税                 |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | ton            | 1,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 211号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000211 | 墨出し (屋根防水)             |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | m <sup>2</sup> | 107   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 212号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000212 | 整理清掃後片付け (屋根防水)        |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | m <sup>2</sup> | 222   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 213号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000213 | 養生 (外壁改修)              |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | m <sup>2</sup> | 474   |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 214号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000214 | 整理清掃後片付け (外壁改修)        |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | m <sup>2</sup> | 1,729 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単 - 215号 ***      |     |                |       |     |       |
| 000215 | 養生 (内部改修・複合改修)         |     |                |       |     |       |
|        |                        |     | m <sup>2</sup> | 348   |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 000216 | *** B単 - 216号 ***<br>整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)    |     |                |        |     |       |
|        |                                              |     | m <sup>i</sup> | 1,334  |     | 歩A・単A |
| 000217 | *** B単 - 217号 ***<br>養生 (内部改修・搬出入経路)         |     |                |        |     |       |
|        |                                              |     | m <sup>i</sup> | 126    |     | 歩A・単A |
| 000218 | *** B単 - 218号 ***<br>整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)   |     |                |        |     |       |
|        |                                              |     | m <sup>i</sup> | 445    |     | 歩A・単A |
| 000219 | *** B単 - 219号 ***<br>外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600) |     |                |        |     |       |
|        | 期間3カ月 高さ12m未満                                |     | m <sup>i</sup> | 1,690  |     | 歩A・単A |
| 000220 | *** B単 - 220号 ***<br>外部足場(ブラケット足場)           |     |                |        |     |       |
|        | 期間3カ月 高さ10m未満                                |     | m <sup>i</sup> | 1,200  |     | 歩A・単A |
| 000221 | *** B単 - 221号 ***<br>内部足場(ローリング足場)           |     |                |        |     |       |
|        | 期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段                         |     | 台              | 13,000 |     | 歩A・単A |
| 000222 | *** B単 - 222号 ***<br>石綿飛散対策 車庫棟              |     |                |        |     |       |
|        | 防音シート 賃料・修理費・基本料                             |     | 式              | 94,007 |     | 歩A・単A |
| 000223 | *** B単 - 223号 ***<br>既設防水シート撤去               |     |                |        |     |       |
|        | アルミ押え撤去含む                                    |     | m <sup>i</sup> | 1,190  |     | 歩A・単A |
| 000224 | *** B単 - 224号 ***<br>ストレーナ撤去                 |     |                |        |     |       |
|        |                                              |     | 箇所             | 6,000  |     | 歩A・単A |
| 000225 | *** B単 - 225号 ***<br>下地清掃                    |     |                |        |     |       |
|        | ケレン・清掃                                       |     | m <sup>i</sup> | 290    |     | 歩A・単A |
| 000226 | *** B単 - 226号 ***<br>下地調整                    |     |                |        |     |       |
|        | 平面部 C-1                                      |     | m <sup>i</sup> | 605    |     | 歩A・単A |
| 000227 | *** B単 - 227号 ***<br>加硫ゴム系ルーフィングシート防水        |     |                |        |     |       |
|        | 平場 接着工法 S-F1 コンクリート下地                        |     | m <sup>i</sup> | 4,005  |     | 歩A・単A |
| 000228 | *** B単 - 228号 ***<br>加硫ゴム系ルーフィングシート防水        |     |                |        |     |       |
|        | 立上り 接着工法 S-F1 コンクリート下地                       |     | m <sup>i</sup> | 4,005  |     | 歩A・単A |
| 000229 | *** B単 - 229号 ***<br>脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)        |     |                |        |     |       |
|        | ふくれ防止用通気材を含む                                 |     | 箇所             | 15,820 |     | 歩A・単A |
| 000230 | *** B単 - 230号 ***<br>アルミ笠木撤去                 |     |                |        |     |       |
|        | W=150                                        |     | m              | 740    |     | 歩A・単A |
| 000231 | *** B単 - 231号 ***<br>アルミ笠木再設置                |     |                |        |     |       |
|        | W=150                                        |     | m              | 1,480  |     | 歩A・単A |
| 000232 | *** B単 - 232号 ***<br>アルミ防水押入金物撤去             |     |                |        |     |       |
|        | W=75                                         |     | m              | 740    |     | 歩A・単A |
| 000233 | *** B単 - 233号 ***<br>アルミ防水押入金物再設置            |     |                |        |     |       |
|        | W=75                                         |     | m              | 1,480  |     | 歩A・単A |
| 000234 | *** B単 - 234号 ***<br>ステンレス端末金物撤去             |     |                |        |     |       |
|        | L-30×30                                      |     | m              | 740    |     | 歩A・単A |
| 000235 | *** B単 - 235号 ***<br>ステンレス端末金物再設置            |     |                |        |     |       |
|        | L-30×30                                      |     | m              | 1,480  |     | 歩A・単A |
| 000236 | *** B単 - 236号 ***<br>塩ビ製改修用二重ドレン             |     |                |        |     |       |
|        | 加硫ゴムシート防水用 よこ φ75                            |     | 箇所             | 22,950 |     | 歩A・単A |
| 000237 | *** B単 - 237号 ***<br>アルミ製ドレンキャップ             |     |                |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | よこ<br>*** B単 - 238号 ***                   |     | 箇所             | 10,270 |     | 歩A・単A |
| 000238 | 既設塗膜除去                                    |     |                |        |     |       |
|        | 高圧洗浄 根廻り<br>*** B単 - 239号 ***             |     | m <sup>2</sup> | 215    |     | 歩A・単A |
| 000239 | 施工数量調査                                    |     |                |        |     |       |
|        | *** B単 - 240号 ***                         |     | m <sup>2</sup> | 380    |     | 歩A・単A |
| 000240 | シ - リング補修                                 |     |                |        |     |       |
|        | MS-2 10×10<br>*** B単 - 241号 ***           |     | m              | 475    |     | 歩A・単A |
| 000241 | シ - リング補修                                 |     |                |        |     |       |
|        | PU-2 10×10<br>*** B単 - 242号 ***           |     | m              | 395    |     | 歩A・単A |
| 000242 | 下地調整                                      |     |                |        |     |       |
|        | C-2, 塗装下地<br>*** B単 - 243号 ***            |     | m <sup>2</sup> | 1,815  |     | 歩A・単A |
| 000243 | 仕上塗材塗り                                    |     |                |        |     |       |
|        | 防水形複層塗材E, 吹付け, 凸凹状<br>*** B単 - 244号 ***   |     | m <sup>2</sup> | 2,530  |     | 歩A・単A |
| 000244 | 縦樋撤去                                      |     |                |        |     |       |
|        | VP φ75<br>*** B単 - 245号 ***               |     | m              | 3,719  |     | 歩A・単A |
| 000245 | 縦樋改修                                      |     |                |        |     |       |
|        | VP φ75<br>*** B単 - 246号 ***               |     | m              | 3,045  |     | 歩A・単A |
| 000246 | 内部鉄骨錆止め塗り                                 |     |                |        |     |       |
|        | 鉄鋼面 ( 屋内 )<br>*** B単 - 247号 ***           |     | m <sup>2</sup> | 505    |     | 歩A・単A |
| 000247 | 内部鉄骨SOP塗り                                 |     |                |        |     |       |
|        | *** B単 - 248号 ***                         |     | m <sup>2</sup> | 1,045  |     | 歩A・単A |
| 000248 | 外壁塗膜除去 車庫棟                                |     |                |        |     |       |
|        | 湿式集塵装置付ディスクライク-ケソ工法<br>*** B単 - 249号 ***  |     | m <sup>2</sup> | 44,000 |     | 歩A・単A |
| 000249 | 発動発電機 運転費 車庫棟                             |     |                |        |     |       |
|        | D駆動・超低騒音・排対型<br>*** B単 - 250号 ***         |     | 式              | 6,236  |     | 歩A・単A |
| 000250 | 照明器具設置 車庫棟                                |     |                |        |     |       |
|        | H-LED 屋外センサ付<br>*** B単 - 251号 ***         |     | 台              | 39,771 |     | 歩A・単A |
| 000251 | 照明器具設置 車庫棟                                |     |                |        |     |       |
|        | O-LED LBF3MP/PR-2-13<br>*** B単 - 252号 *** |     | 台              | 24,200 |     | 歩A・単A |
| 000252 | 撤去 照明器具 車庫棟                               |     |                |        |     |       |
|        | 1L40W×1 ブラケット<br>*** B単 - 253号 ***        |     | 台              | 1,473  |     | 歩A・単A |
| 000253 | 撤去 照明器具 車庫棟                               |     |                |        |     |       |
|        | FL20W×1 壁付<br>*** B単 - 254号 ***           |     | 台              | 1,473  |     | 歩A・単A |
| 000254 | 廃プラスチック運搬費                                |     |                |        |     |       |
|        | 4.5km以下<br>*** B単 - 255号 ***              |     | m <sup>3</sup> | 2,034  |     | 歩A・単A |
| 000255 | 廃プラスチック処分費                                |     |                |        |     |       |
|        | *** B単 - 256号 ***                         |     | m <sup>3</sup> | 9,000  |     | 歩A・単A |
| 000256 | 金属くず運搬費                                   |     |                |        |     |       |
|        | 4.5km以下<br>*** B単 - 257号 ***              |     | m <sup>3</sup> | 2,034  |     | 歩A・単A |
| 000257 | 金属くず処分費                                   |     |                |        |     |       |
|        | *** B単 - 258号 ***                         |     | ton            | 4,000  |     | 歩A・単A |
| 000258 | ガラスくず・陶磁器くず運搬費                            |     |                |        |     |       |
|        | 4.5km以下                                   |     | m <sup>3</sup> | 2,034  |     | 歩A・単A |

中国四国農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)            | 数 量    | 単位             | 単 価   | 金 額    | 備 考         |
|--------|----------------------|--------|----------------|-------|--------|-------------|
|        | *** B単 - 1号 ***      |        |                |       |        |             |
| 000001 | 墨出し (屋根防水)           |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 墨出し (屋根防水)           | 10.000 | m <sup>2</sup> | 107   | 1,070  | S単 23号      |
|        | 合 計                  |        |                |       | 1,070  |             |
|        | 単 価                  |        |                |       | 107    |             |
|        |                      |        |                |       |        |             |
|        | *** B単 - 2号 ***      |        |                |       |        |             |
| 000002 | 養生 (屋根防水・ウレタン塗膜防水)   |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 養生 (屋根防水・ウレタン塗膜防水)   | 10.000 | m <sup>2</sup> | 63    | 630    | S単 24号      |
|        | 合 計                  |        |                |       | 630    |             |
|        | 単 価                  |        |                |       | 63     |             |
|        |                      |        |                |       |        |             |
|        | *** B単 - 3号 ***      |        |                |       |        |             |
| 000003 | 整理清掃後片付け (屋根防水)      |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け (屋根防水)      | 10.000 | m <sup>2</sup> | 222   | 2,220  | S単 25号      |
|        | 合 計                  |        |                |       | 2,220  |             |
|        | 単 価                  |        |                |       | 222    |             |
|        |                      |        |                |       |        |             |
|        | *** B単 - 4号 ***      |        |                |       |        |             |
| 000004 | 養生 (外壁改修)            |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 養生 (外壁改修)            | 10.000 | m <sup>2</sup> | 474   | 4,740  | S単 26号      |
|        | 合 計                  |        |                |       | 4,740  |             |
|        | 単 価                  |        |                |       | 474    |             |
|        |                      |        |                |       |        |             |
|        | *** B単 - 5号 ***      |        |                |       |        |             |
| 000005 | 整理清掃後片付け (外壁改修)      |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け (外壁改修)      | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,729 | 17,290 | S単 27号      |
|        | 合 計                  |        |                |       | 17,290 |             |
|        | 単 価                  |        |                |       | 1,729  |             |
|        |                      |        |                |       |        |             |
|        | *** B単 - 6号 ***      |        |                |       |        |             |
| 000006 | 養生 (内部改修・個別改修)       |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 養生 (内部改修・個別改修)       | 10.000 | m <sup>2</sup> | 221   | 2,210  | S単 28号      |
|        | 合 計                  |        |                |       | 2,210  |             |
|        | 単 価                  |        |                |       | 221    |             |
|        |                      |        |                |       |        |             |
|        | *** B単 - 7号 ***      |        |                |       |        |             |
| 000007 | 整理清掃後片付け (内部改修・個別改修) |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け (内部改修・個別改修) | 10.000 | m <sup>2</sup> | 889   | 8,890  | S単 29号      |
|        | 合 計                  |        |                |       | 8,890  |             |
|        | 単 価                  |        |                |       | 889    |             |
|        |                      |        |                |       |        |             |
|        | *** B単 - 8号 ***      |        |                |       |        |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                   | 備 考          |
|--------|--------------------------------------------|--------|----------------|---------|-----------------------|--------------|
| 000008 | 養生 (内部改修・複合改修)                             |        | m <sup>2</sup> |         | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116 | 養生 (内部改修・複合改修)                             | 10.000 | m <sup>2</sup> | 348     | 3,480                 | S 単 30号      |
|        | 合 計                                        |        |                |         | 3,480                 |              |
|        | 単 価                                        |        |                |         | 348                   |              |
|        | *** B 単 - 9号 ***                           |        |                |         |                       |              |
| 000009 | 整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)                       |        | m <sup>2</sup> |         | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)                       | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,334   | 13,340                | S 単 31号      |
|        | 合 計                                        |        |                |         | 13,340                |              |
|        | 単 価                                        |        |                |         | 1,334                 |              |
|        | *** B 単 - 10号 ***                          |        |                |         |                       |              |
| 000010 | 養生 (内部改修・搬出入経路)                            |        | m <sup>2</sup> |         | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116 | 養生 (内部改修・搬出入経路)                            | 10.000 | m <sup>2</sup> | 126     | 1,260                 | S 単 32号      |
|        | 合 計                                        |        |                |         | 1,260                 |              |
|        | 単 価                                        |        |                |         | 126                   |              |
|        | *** B 単 - 11号 ***                          |        |                |         |                       |              |
| 000011 | 整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)                      |        | m <sup>2</sup> |         | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)                      | 10.000 | m <sup>2</sup> | 445     | 4,450                 | S 単 33号      |
|        | 合 計                                        |        |                |         | 4,450                 |              |
|        | 単 価                                        |        |                |         | 445                   |              |
|        | *** B 単 - 12号 ***                          |        |                |         |                       |              |
| 000012 | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満   |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116 | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満,, | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,690   | 1,690                 | S 単 34号      |
|        | 合 計                                        |        |                |         | 1,690                 |              |
|        | 単 価                                        |        |                |         | 1,690                 |              |
|        | *** B 単 - 13号 ***                          |        |                |         |                       |              |
| 000013 | 内部足場(脚立足場)<br>期間2カ月・階高4.0m以下・改修            |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩 A<br>当たり算出 |
| S02116 | 内部足場 (脚立足場)<br>期間2カ月・階高4.0m以下・改修,,         | 1.000  | m <sup>2</sup> | 490     | 490                   | S 単 35号      |
|        | 合 計                                        |        |                |         | 490                   |              |
|        | 単 価                                        |        |                |         | 490                   |              |
|        | *** B 単 - 14号 ***                          |        |                |         |                       |              |
| 000014 | 石綿飛散対策 中央管理所<br>防音シート 賃料・修理費・基本料           |        | 式              |         | 1,000 式               | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00001 | 石綿飛散対策 中央管理所建屋<br>防音シート 賃料・修理費・基本料         | 1.000  | 式              | 983,922 | 983,922               | T 単 1号       |
|        | 合 計                                        |        |                |         | 983,922               |              |
|        | 単 価                                        |        |                |         | 983,922               |              |
|        | *** B 単 - 15号 ***                          |        |                |         |                       |              |
| 000015 | 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む                     |        | m <sup>2</sup> |         | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                   | 数 量    | 単 位            | 単 価   | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-----------------------------|--------|----------------|-------|-----------------------|-------------|
| S02116 | 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む,,    | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,190 | 11,900                | S単 36号      |
|        | 合 計                         |        |                |       | 11,900                |             |
|        | 単 価                         |        |                | 1,190 |                       |             |
|        | *** B単 - 16号 ***            |        |                |       |                       |             |
| 000016 | ストレーナ撤去                     |        | 箇所             |       | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96061 | ストレーナ撤去                     | 1.000  | 箇所             | 6,000 | 6,000                 |             |
|        | 合 計                         |        |                |       | 6,000                 |             |
|        | 単 価                         |        |                | 6,000 |                       |             |
|        | *** B単 - 17号 ***            |        |                |       |                       |             |
| 000017 | シーリング撤去                     |        | m              |       | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シーリング撤去                     | 10.000 | m              | 440   | 4,400                 | S単 37号      |
|        | 合 計                         |        |                |       | 4,400                 |             |
|        | 単 価                         |        |                | 440   |                       |             |
|        | *** B単 - 18号 ***            |        |                |       |                       |             |
| 000018 | 下地清掃<br>ケレン・清掃              |        | m <sup>2</sup> |       | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 下地清掃<br>ケレン・清掃,,            | 10.000 | m <sup>2</sup> | 290   | 2,900                 | S単 38号      |
|        | 合 計                         |        |                |       | 2,900                 |             |
|        | 単 価                         |        |                | 290   |                       |             |
|        | *** B単 - 19号 ***            |        |                |       |                       |             |
| 000019 | 下地調整<br>平面部 C-1             |        | m <sup>2</sup> |       | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 下地調整<br>平面部 C-1,,           | 10.000 | m <sup>2</sup> | 605   | 6,050                 | S単 39号      |
|        | 合 計                         |        |                |       | 6,050                 |             |
|        | 単 価                         |        |                | 605   |                       |             |
|        | *** B単 - 20号 ***            |        |                |       |                       |             |
| 000020 | 立上部下地処理<br>ポリマーセメントペースト塗布   |        | m <sup>2</sup> |       | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 立上部下地処理<br>ポリマーセメントペースト塗布,, | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,005 | 10,050                | S単 40号      |
|        | 合 計                         |        |                |       | 10,050                |             |
|        | 単 価                         |        |                | 1,005 |                       |             |
|        | *** B単 - 21号 ***            |        |                |       |                       |             |
| 000021 | ウレタンゴム系塗膜防水<br>平場 X-1       |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96059 | ウレタンゴム系塗膜防水<br>平場 X-1       | 1.000  | m <sup>2</sup> | 8,195 | 8,195                 |             |
|        | 合 計                         |        |                |       | 8,195                 |             |
|        | 単 価                         |        |                | 8,195 |                       |             |
|        | *** B単 - 22号 ***            |        |                |       |                       |             |
| 000022 | ウレタンゴム系塗膜防水<br>立上り X-2      |        | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96060 | ウレタンゴム系塗膜防水<br>立上り X-2      | 1.000  | m <sup>2</sup> | 6,140 | 6,140                 |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                                         |       |                |        | 6,140  |             |
|        | 単 価                                         |       |                |        | 6,140  |             |
|        |                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 23号 ***                            |       |                |        |        |             |
| 000023 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>平場 接着工法 S-F1 コンクリート下地   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96057 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水 (平場)<br>接着工法 S-F1 コンクリート下地 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,005  | 4,005  |             |
|        | 合 計                                         |       |                |        | 4,005  |             |
|        | 単 価                                         |       |                |        | 4,005  |             |
|        |                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 24号 ***                            |       |                |        |        |             |
| 000024 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>立上り 接着工法 S-F1 コンクリート下地  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96058 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水 (立上)<br>接着工法 S-F1 コンクリート下地 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,005  | 4,005  |             |
|        | 合 計                                         |       |                |        | 4,005  |             |
|        | 単 価                                         |       |                |        | 4,005  |             |
|        |                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 25号 ***                            |       |                |        |        |             |
| 000025 | 脱気筒 (ウレタン塗膜防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む             |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 脱気筒 (ウレタン塗膜防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む,,           | 1.000 | 箇所             | 17,550 | 17,550 | S単 41号      |
|        | 合 計                                         |       |                |        | 17,550 |             |
|        | 単 価                                         |       |                |        | 17,550 |             |
|        |                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 26号 ***                            |       |                |        |        |             |
| 000026 | 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む            |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む,,          | 1.000 | 箇所             | 15,820 | 15,820 | S単 42号      |
|        | 合 計                                         |       |                |        | 15,820 |             |
|        | 単 価                                         |       |                |        | 15,820 |             |
|        |                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 27号 ***                            |       |                |        |        |             |
| 000027 | アルミ笠木撤去<br>W=350                            |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96017 | アルミ笠木撤去                                     | 1.000 | m              | 740    | 740    |             |
|        | 合 計                                         |       |                |        | 740    |             |
|        | 単 価                                         |       |                |        | 740    |             |
|        |                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 28号 ***                            |       |                |        |        |             |
| 000028 | アルミ笠木再設置<br>W=350                           |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96018 | アルミ笠木再設置                                    | 1.000 | m              | 1,480  | 1,480  |             |
|        | 合 計                                         |       |                |        | 1,480  |             |
|        | 単 価                                         |       |                |        | 1,480  |             |
|        |                                             |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 29号 ***                            |       |                |        |        |             |
| 000029 | アルミ笠木撤去<br>W=200                            |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96017 | アルミ笠木撤去                                     | 1.000 | m              | 740    | 740    |             |
|        | 合 計                                         |       |                |        | 740    |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                |       |                |        | 740                  |             |
|        |                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 30号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000030 | アルミ笠木再設置<br>W=200                  |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96018 | アルミ笠木再設置                           | 1.000 | m              | 1,480  | 1,480                |             |
|        | 合 計                                |       |                |        | 1,480                |             |
|        | 単 価                                |       |                |        | 1,480                |             |
|        |                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 31号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000031 | アルミ水切撤去<br>W=135                   |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96017 | アルミ笠木撤去                            | 1.000 | m              | 740    | 740                  |             |
|        | 合 計                                |       |                |        | 740                  |             |
|        | 単 価                                |       |                |        | 740                  |             |
|        |                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 32号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000032 | アルミ水切再設置<br>W=135                  |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96018 | アルミ笠木再設置                           | 1.000 | m              | 1,480  | 1,480                |             |
|        | 合 計                                |       |                |        | 1,480                |             |
|        | 単 価                                |       |                |        | 1,480                |             |
|        |                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 33号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000033 | 塩ビ製改修用二重ドレン<br>ウレタン塗膜防水用 たて φ75    |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| P96062 | 塩ビ製改修用二重ドレン (ウレタン塗膜防水用)<br>たて φ75  | 1.000 | 箇所             | 27,150 | 27,150               |             |
|        | 合 計                                |       |                |        | 27,150               |             |
|        | 単 価                                |       |                |        | 27,150               |             |
|        |                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 34号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000034 | 塩ビ製改修用二重ドレン<br>加硫ゴムシート防水用 たて φ75   |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| P96063 | 塩ビ製改修用二重ドレン (加硫ゴムシート防水用)<br>たて φ75 | 1.000 | 箇所             | 17,250 | 17,250               |             |
|        | 合 計                                |       |                |        | 17,250               |             |
|        | 単 価                                |       |                |        | 17,250               |             |
|        |                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 35号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000035 | アルミ製ドレンキャップ<br>たて                  |       | 箇所             |        | 1,000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| P96064 | アルミ製ドレンキャップ<br>たて                  | 1.000 | 箇所             | 13,570 | 13,570               |             |
|        | 合 計                                |       |                |        | 13,570               |             |
|        | 単 価                                |       |                |        | 13,570               |             |
|        |                                    |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 36号 ***                   |       |                |        |                      |             |
| 000036 | 欠損部充填 (サンプリング部)<br>ポリマーセメントモルタル    |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96200 | ポリマーセメントモルタル                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,400  | 1,400                |             |
|        | 合 計                                |       |                |        | 1,400                |             |
|        | 単 価                                |       |                |        | 1,400                |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                      | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                   | 備 考         |
|--------|--------------------------------|--------|----------------|---------|-----------------------|-------------|
|        |                                |        |                |         |                       |             |
|        | *** B単 - 37号 ***               |        |                |         |                       |             |
| 000037 | 既設手摺撤去                         |        | 式              |         | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出 |
| T00003 | 既設手摺撤去                         | 1.000  | 式              | 5,270   | 5,270                 | T単 3号       |
|        | 合 計                            |        |                |         | 5,270                 |             |
|        | 単 価                            |        |                |         | 5,270                 |             |
|        |                                |        |                |         |                       |             |
|        | *** B単 - 38号 ***               |        |                |         |                       |             |
| 000038 | カッター入れ                         |        | m              |         | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
| T00004 | カッター入れ                         | 1.000  | m              | 3,225   | 3,225                 | T単 4号       |
|        | 合 計                            |        |                |         | 3,225                 |             |
|        | 単 価                            |        |                |         | 3,225                 |             |
|        |                                |        |                |         |                       |             |
|        | *** B単 - 39号 ***               |        |                |         |                       |             |
| 000039 | Co基礎工撤去                        |        | 式              |         | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出 |
| T00005 | Co基礎撤去工                        | 1.000  | 式              | 12,414  | 12,414                | T単 5号       |
|        | 合 計                            |        |                |         | 12,414                |             |
|        | 単 価                            |        |                |         | 12,414                |             |
|        |                                |        |                |         |                       |             |
|        | *** B単 - 40号 ***               |        |                |         |                       |             |
| 000040 | 門扉Co基礎工                        |        | 式              |         | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出 |
| T00006 | 門扉Co基礎工                        | 1.000  | 式              | 38,710  | 38,710                | T単 6号       |
|        | 合 計                            |        |                |         | 38,710                |             |
|        | 単 価                            |        |                |         | 38,710                |             |
|        |                                |        |                |         |                       |             |
|        | *** B単 - 41号 ***               |        |                |         |                       |             |
| 000041 | アルミ両開き門扉設置<br>幅1500mm×高さ1100mm |        | 式              |         | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出 |
| P96080 | アルミ門扉設置<br>幅1500mm×高1100mm     | 1.000  | 箇所             | 572,400 | 572,400               |             |
|        | 合 計                            |        |                |         | 572,400               |             |
|        | 単 価                            |        |                |         | 572,400               |             |
|        |                                |        |                |         |                       |             |
|        | *** B単 - 42号 ***               |        |                |         |                       |             |
| 000042 | 既設塗膜除去<br>高圧洗浄 根廻り             |        | m <sup>2</sup> |         | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 高圧水洗<br>根回り,,                  | 10.000 | m <sup>2</sup> | 215     | 2,150                 | S単 43号      |
|        | 合 計                            |        |                |         | 2,150                 |             |
|        | 単 価                            |        |                |         | 215                   |             |
|        |                                |        |                |         |                       |             |
|        | *** B単 - 43号 ***               |        |                |         |                       |             |
| 000043 | 施工数量調査                         |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96031 | 施工数量調査                         | 1.000  | m <sup>2</sup> | 380     | 380                   |             |
|        | 合 計                            |        |                |         | 380                   |             |
|        | 単 価                            |        |                |         | 380                   |             |
|        |                                |        |                |         |                       |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | *** B単 - 44号 ***                      |        |                |        |        |             |
| 000044 | ひび割れ部改修<br>ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満   |        | m              |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ひび割れ部改修<br>ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満,, | 10.000 | m              | 5,740  | 57,400 | S単 44号      |
|        | 合 計                                   |        |                |        | 57,400 |             |
|        | 単 価                                   |        |                |        | 5,740  |             |
|        |                                       |        |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 45号 ***                      |        |                |        |        |             |
| 000045 | シ - リング補修<br>MS-2 10×10               |        | m              |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シーリング補修<br>MS-2 10×10,,               | 10.000 | m              | 475    | 4,750  | S単 45号      |
|        | 合 計                                   |        |                |        | 4,750  |             |
|        | 単 価                                   |        |                |        | 475    |             |
|        |                                       |        |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 46号 ***                      |        |                |        |        |             |
| 000046 | シ - リング補修<br>MS-2 15×10               |        | m              |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シーリング補修<br>MS-2 15×10,,               | 10.000 | m              | 565    | 5,650  | S単 46号      |
|        | 合 計                                   |        |                |        | 5,650  |             |
|        | 単 価                                   |        |                |        | 565    |             |
|        |                                       |        |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 47号 ***                      |        |                |        |        |             |
| 000047 | シ - リング補修<br>PU-2 20×10               |        | m              |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シーリング補修<br>PU-2 20×10,,               | 10.000 | m              | 560    | 5,600  | S単 47号      |
|        | 合 計                                   |        |                |        | 5,600  |             |
|        | 単 価                                   |        |                |        | 560    |             |
|        |                                       |        |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 48号 ***                      |        |                |        |        |             |
| 000048 | 下地調整<br>C-2,塗装下地                      |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 下地調整<br>C-2,塗装下地,,                    | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,815  | 18,150 | S単 48号      |
|        | 合 計                                   |        |                |        | 18,150 |             |
|        | 単 価                                   |        |                |        | 1,815  |             |
|        |                                       |        |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 49号 ***                      |        |                |        |        |             |
| 000049 | 仕上塗材塗り<br>防水形復層塗材E,吹付け,凸凹状            |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 仕上塗材塗り<br>防水型復層塗材E、吹付、凸凹状,,           | 10.000 | m <sup>2</sup> | 2,530  | 25,300 | S単 49号      |
|        | 合 計                                   |        |                |        | 25,300 |             |
|        | 単 価                                   |        |                |        | 2,530  |             |
|        |                                       |        |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 50号 ***                      |        |                |        |        |             |
| 000050 | タイル浮き補修<br>注入口付アンカビ`ソニグ`部分球` 杉樹脂注入工法  |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96008 | タイル浮き補修<br>注入口付アンカビ`ソニグ`部分球` 杉樹脂注入工法  | 1.000  | m <sup>2</sup> | 37,200 | 37,200 |             |
|        | 合 計                                   |        |                |        | 37,200 |             |
|        | 単 価                                   |        |                |        | 37,200 |             |
|        |                                       |        |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 51号 ***                      |        |                |        |        |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
|--------|--------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|-------------|
| 000051 | 既設ガラス撤去費                             |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00008 | 既設ガラス撤去費                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 7,909   | 7,909                | T単 8号       |
|        | 合 計                                  |       |                |         | 7,909                |             |
|        | 単 価                                  |       |                |         | 7,909                |             |
|        | *** B単 - 52号 ***                     |       |                |         |                      |             |
| 000052 | 既設建具撤去費                              |       | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00009 | 既設建具撤去費                              | 1.000 | 箇所             | 6,519   | 6,519                | T単 9号       |
|        | 合 計                                  |       |                |         | 6,519                |             |
|        | 単 価                                  |       |                |         | 6,519                |             |
|        | *** B単 - 53号 ***                     |       |                |         |                      |             |
| 000053 | アルミ建具カバー工法<br>引き違い窓 900×900          |       | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出 |
| P96089 | アルミ建具カバー工法<br>引き違い窓 900×900          | 1.000 | 箇所             | 402,210 | 402,210              |             |
|        | 合 計                                  |       |                |         | 402,210              |             |
|        | 単 価                                  |       |                |         | 402,210              |             |
|        | *** B単 - 54号 ***                     |       |                |         |                      |             |
| 000054 | 網入り磨き板ガラス<br>厚6.8mm                  |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96090 | 網入り磨き板ガラス<br>厚6.8mm                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 10,698  | 10,698               |             |
|        | 合 計                                  |       |                |         | 10,698               |             |
|        | 単 価                                  |       |                |         | 10,698               |             |
|        | *** B単 - 55号 ***                     |       |                |         |                      |             |
| 000055 | ガラスとめシーリング<br>片面幅5mm×深5mm程度 バックアップ材共 |       | m              |         | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96091 | ガラスとめシーリング<br>片面幅5mm×深5mm程度 バックアップ材共 | 1.000 | m              | 371     | 371                  |             |
|        | 合 計                                  |       |                |         | 371                  |             |
|        | 単 価                                  |       |                |         | 371                  |             |
|        | *** B単 - 56号 ***                     |       |                |         |                      |             |
| 000056 | 床タイル撤去<br>下地モルタル共                    |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00010 | 床タイル撤去<br>下地モルタル共                    | 1.000 | m <sup>2</sup> | 5,598   | 5,598                | T単 10号      |
|        | 合 計                                  |       |                |         | 5,598                |             |
|        | 単 価                                  |       |                |         | 5,598                |             |
|        | *** B単 - 57号 ***                     |       |                |         |                      |             |
| 000057 | 玄関マット一時取外し<br>1200mm×900mm           |       | 枚              |         | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00011 | 玄関マット一時取外し<br>1200mm×900mm           | 1.000 | 枚              | 3,299   | 3,299                | T単 11号      |
|        | 合 計                                  |       |                |         | 3,299                |             |
|        | 単 価                                  |       |                |         | 3,299                |             |
|        | *** B単 - 58号 ***                     |       |                |         |                      |             |
| 000058 | トイレブース撤去<br>テラズブロック H=1900           |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|----------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| T00012 | トイレブース撤去<br>テラソブロック H=1900             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 632   | 632                  | T単 12号      |
|        | 合 計                                    |       |                |       | 632                  |             |
|        | 単 価                                    |       |                |       | 632                  |             |
|        | *** B単 - 59号 ***                       |       |                |       |                      |             |
| 000059 | 木製幅木撤去                                 |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00013 | 木製幅木撤去                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 632   | 632                  | T単 13号      |
|        | 合 計                                    |       |                |       | 632                  |             |
|        | 単 価                                    |       |                |       | 632                  |             |
|        | *** B単 - 60号 ***                       |       |                |       |                      |             |
| 000060 | ビニル壁紙撤去                                |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00014 | ビニル壁紙撤去                                | 1.000 | m <sup>2</sup> | 948   | 948                  | T単 14号      |
|        | 合 計                                    |       |                |       | 948                  |             |
|        | 単 価                                    |       |                |       | 948                  |             |
|        | *** B単 - 61号 ***                       |       |                |       |                      |             |
| 000061 | 軽量鉄骨天井下地撤去                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00015 | 軽量鉄骨天井下地撤去                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 948   | 948                  | T単 15号      |
|        | 合 計                                    |       |                |       | 948                  |             |
|        | 単 価                                    |       |                |       | 948                  |             |
|        | *** B単 - 62号 ***                       |       |                |       |                      |             |
| 000062 | 壁せっこうボード撤去<br>下地せっこうボード共 二重張り 一般       |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00016 | 壁せっこうボード撤去<br>下地せっこうボード共 二重張り 一般       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,517 | 1,517                | T単 16号      |
|        | 合 計                                    |       |                |       | 1,517                |             |
|        | 単 価                                    |       |                |       | 1,517                |             |
|        | *** B単 - 63号 ***                       |       |                |       |                      |             |
| 000063 | 天井ロックウール化粧板吸音板撤去<br>下地せっこうボード共 二重張り 一般 |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00017 | 天井ロックウール化粧板吸音板撤去<br>下地せっこうボード共 二重張り 一般 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,896 | 1,896                | T単 17号      |
|        | 合 計                                    |       |                |       | 1,896                |             |
|        | 単 価                                    |       |                |       | 1,896                |             |
|        | *** B単 - 64号 ***                       |       |                |       |                      |             |
| 000064 | 塩ビ製廻り縁撤去<br>ボード厚12mm コ形                |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96092 | 塩ビ製廻り縁撤去<br>ボード厚12mm コ形                | 1.000 | m              | 200   | 200                  |             |
|        | 合 計                                    |       |                |       | 200                  |             |
|        | 単 価                                    |       |                |       | 200                  |             |
|        | *** B単 - 65号 ***                       |       |                |       |                      |             |
| 000065 | カッター入れ                                 |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00018 | カッター入れ                                 | 1.000 | m              | 3,225 | 3,225                | T単 18号      |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|--------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | 合 計                      |       |                |        | 3,225  |             |
|        | 単 価                      |       |                |        | 3,225  |             |
|        |                          |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 66号 ***         |       |                |        |        |             |
| 000066 | 床モルタル塗り<br>一般タイル下地       |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96093 | 床モルタル塗り<br>一般タイル下地       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 3,941  | 3,941  |             |
|        | 合 計                      |       |                |        | 3,941  |             |
|        | 単 価                      |       |                |        | 3,941  |             |
|        |                          |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 67号 ***         |       |                |        |        |             |
| 000067 | 床タイル張り<br>一般タイル張り        |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00021 | 床タイル張り<br>一般タイル張り        | 1.000 | m <sup>2</sup> | 16,145 | 16,145 | T単 21号      |
|        | 合 計                      |       |                |        | 16,145 |             |
|        | 単 価                      |       |                |        | 16,145 |             |
|        |                          |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 68号 ***         |       |                |        |        |             |
| 000068 | 玄関マット再取付<br>1200mm×900mm |       | 枚              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00022 | 玄関マット再取付<br>1200mm×900mm | 1.000 | 枚              | 9,484  | 9,484  | T単 22号      |
|        | 合 計                      |       |                |        | 9,484  |             |
|        | 単 価                      |       |                |        | 9,484  |             |
|        |                          |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 69号 ***         |       |                |        |        |             |
| 000069 | 床モザイクタイル張り               |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00023 | 床モザイクタイル張り               | 1.000 | 枚              | 13,853 | 13,853 | T単 23号      |
|        | 合 計                      |       |                |        | 13,853 |             |
|        | 単 価                      |       |                |        | 13,853 |             |
|        |                          |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 70号 ***         |       |                |        |        |             |
| 000070 | 木製幅木<br>スプルス H=100       |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96096 | 木製幅木<br>スプルス H=100       | 1.000 | m              | 2,054  | 2,054  |             |
|        | 合 計                      |       |                |        | 2,054  |             |
|        | 単 価                      |       |                |        | 2,054  |             |
|        |                          |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 71号 ***         |       |                |        |        |             |
| 000071 | CL塗り<br>素地こしらえB種共 木部     |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96097 | CL塗り<br>素地こしらえB種共 木部     | 1.000 | m              | 799    | 799    |             |
|        | 合 計                      |       |                |        | 799    |             |
|        | 単 価                      |       |                |        | 799    |             |
|        |                          |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 72号 ***         |       |                |        |        |             |
| 000072 | 壁モルタル塗り<br>タイル下地         |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96098 | 壁モルタル塗り<br>タイル下地         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,712  | 4,712  |             |
|        | 合 計                      |       |                |        | 4,712  |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量   | 単位             | 単 価       | 金 額                  | 備 考         |
|--------|--------------------------------------|-------|----------------|-----------|----------------------|-------------|
|        | 単 価                                  |       |                |           | 4,712                |             |
|        |                                      |       |                |           |                      |             |
|        | *** B単 - 73号 ***                     |       |                |           |                      |             |
| 000073 | 壁タイル張り<br>改良圧着張り 磁器質 施釉 100角         |       | m <sup>2</sup> |           | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00024 | 壁タイル張り<br>改良圧着張り 磁器質 施釉 100角         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 19,127    | 19,127               | T単 24号      |
|        | 合 計                                  |       |                |           | 19,127               |             |
|        | 単 価                                  |       |                |           | 19,127               |             |
|        |                                      |       |                |           |                      |             |
|        | *** B単 - 74号 ***                     |       |                |           |                      |             |
| 000074 | タイル上メラミン不燃化粧板直貼り工法                   |       | 式              |           | 1,000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96100 | タイル上メラミン不燃化粧板直貼り工法                   | 1.000 | 式              | 2,519,700 | 2,519,700            |             |
|        | 合 計                                  |       |                |           | 2,519,700            |             |
|        | 単 価                                  |       |                |           | 2,519,700            |             |
|        |                                      |       |                |           |                      |             |
|        | *** B単 - 75号 ***                     |       |                |           |                      |             |
| 000075 | トイレブース設置                             |       | 式              |           | 1,000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96101 | トイレブース設置                             | 1.000 | 式              | 699,300   | 699,300              |             |
|        | 合 計                                  |       |                |           | 699,300              |             |
|        | 単 価                                  |       |                |           | 699,300              |             |
|        |                                      |       |                |           |                      |             |
|        | *** B単 - 76号 ***                     |       |                |           |                      |             |
| 000076 | 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1500          |       | 台              |           | 1,000 台              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96102 | 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1500          | 1.000 | 台              | 127,000   | 127,000              |             |
|        | 合 計                                  |       |                |           | 127,000              |             |
|        | 単 価                                  |       |                |           | 127,000              |             |
|        |                                      |       |                |           |                      |             |
|        | *** B単 - 77号 ***                     |       |                |           |                      |             |
| 000077 | 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1250          |       | 台              |           | 1,000 台              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96103 | 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1250          | 1.000 | 台              | 117,000   | 117,000              |             |
|        | 合 計                                  |       |                |           | 117,000              |             |
|        | 単 価                                  |       |                |           | 117,000              |             |
|        |                                      |       |                |           |                      |             |
|        | *** B単 - 78号 ***                     |       |                |           |                      |             |
| 000078 | アルミパーティション取付費<br>幅1790 高さ2800 親子ドア付き |       | 式              |           | 1,000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96104 | アルミパーティション取付費<br>幅1790 高さ2800 親子ドア付き | 1.000 | 式              | 521,700   | 521,700              |             |
|        | 合 計                                  |       |                |           | 521,700              |             |
|        | 単 価                                  |       |                |           | 521,700              |             |
|        |                                      |       |                |           |                      |             |
|        | *** B単 - 79号 ***                     |       |                |           |                      |             |
| 000079 | 強化ガラス<br>厚8mm 特寸2.0m2以下              |       | m <sup>2</sup> |           | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96105 | 強化ガラス<br>厚8mm 特寸2.0m2以下              | 1.000 | m <sup>2</sup> | 12,876    | 12,876               |             |
|        | 合 計                                  |       |                |           | 12,876               |             |
|        | 単 価                                  |       |                |           | 12,876               |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                          | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単 - 80号 ***                                   |       |                |       |                      |             |
| 000080 | 木製額縁<br>スプルー ス W65×D25                             |       | m              |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96106 | 木製額縁<br>スプルー ス W65×D25                             | 1.000 | m              | 3,907 | 3,907                |             |
|        | 合 計                                                |       |                |       | 3,907                |             |
|        | 単 価                                                |       |                |       | 3,907                |             |
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単 - 81号 ***                                   |       |                |       |                      |             |
| 000081 | 壁せっこうボード張り<br>厚12.5mm 下地せっこうボード厚9.5mm共             |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96107 | 壁せっこうボード張り<br>厚12.5mm 下地せっこうボード厚9.5mm共             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,586 | 2,586                |             |
|        | 合 計                                                |       |                |       | 2,586                |             |
|        | 単 価                                                |       |                |       | 2,586                |             |
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単 - 82号 ***                                   |       |                |       |                      |             |
| 000082 | せっこうボード継目処理<br>V目地工法(ベベルエッジ)                       |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96108 | せっこうボード継目処理<br>V目地工法(ベベルエッジ)                       | 1.000 | m <sup>2</sup> | 572   | 572                  |             |
|        | 合 計                                                |       |                |       | 572                  |             |
|        | 単 価                                                |       |                |       | 572                  |             |
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単 - 83号 ***                                   |       |                |       |                      |             |
| 000083 | 壁紙張り<br>壁 プラスチック程度                                 |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| T00025 | 壁紙張り<br>壁 プラスチック程度                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,373 | 2,373                | T単 25号      |
|        | 合 計                                                |       |                |       | 2,373                |             |
|        | 単 価                                                |       |                |       | 2,373                |             |
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単 - 84号 ***                                   |       |                |       |                      |             |
| 000084 | 軽量鉄骨天井下地<br>厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共      |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96111 | 軽量鉄骨天井下地<br>野縁19形 @360 ふいころ高1.5m未満 下地張りあり          | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,654 | 1,654                |             |
|        | 合 計                                                |       |                |       | 1,654                |             |
|        | 単 価                                                |       |                |       | 1,654                |             |
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単 - 85号 ***                                   |       |                |       |                      |             |
| 000085 | 天井ロックウール化粧吸音板<br>厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共 |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96112 | 天井ロックウール化粧吸音板<br>厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 3,563 | 3,563                |             |
|        | 合 計                                                |       |                |       | 3,563                |             |
|        | 単 価                                                |       |                |       | 3,563                |             |
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |
|        | *** B単 - 86号 ***                                   |       |                |       |                      |             |
| 000086 | 塩ビ製廻り縁<br>ボード厚12mm コ形                              |       | m              |       | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96113 | 塩ビ製廻り縁<br>ボード厚12mm コ形                              | 1.000 | m              | 555   | 555                  |             |
|        | 合 計                                                |       |                |       | 555                  |             |
|        | 単 価                                                |       |                |       | 555                  |             |
|        |                                                    |       |                |       |                      |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                    | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------------|
|        | *** B単 - 87号 ***                             |       |                |        |        |             |
| 000087 | 天井点検口<br>内外共アルミ製目地枠 450角                     |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00026 | 天井点検口<br>内外共アルミ製目地枠 450角                     | 1.000 | 箇所             | 17,716 | 17,716 | T単 26号      |
|        | 合 計                                          |       |                |        | 17,716 |             |
|        | 単 価                                          |       |                |        | 17,716 |             |
|        |                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 88号 ***                             |       |                |        |        |             |
| 000088 | 天井地下開口部補強<br>ボード等切込み共 野縁19形 450×450程度        |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96115 | 天井地下開口部補強<br>ボード等切込み共 野縁19形 450×450程度        | 1.000 | 箇所             | 2,203  | 2,203  |             |
|        | 合 計                                          |       |                |        | 2,203  |             |
|        | 単 価                                          |       |                |        | 2,203  |             |
|        |                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 89号 ***                             |       |                |        |        |             |
| 000089 | カーテンレール取付<br>アルミ製 手引き 引分け                    |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00115 | カーテンレール取付<br>アルミ製 手引き 引分け                    | 1.000 | m              | 5,064  | 5,064  | T単 115号     |
|        | 合 計                                          |       |                |        | 5,064  |             |
|        | 単 価                                          |       |                |        | 5,064  |             |
|        |                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 90号 ***                             |       |                |        |        |             |
| 000090 | シャワーカーテン<br>W=1,000×H=2,000mm 性能：防災、撥水       |       | 枚              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00116 | シャワーカーテン<br>W=1,000×H=2,000mm 性能：防災、撥水       | 1.000 | 枚              | 15,648 | 15,648 | T単 116号     |
|        | 合 計                                          |       |                |        | 15,648 |             |
|        | 単 価                                          |       |                |        | 15,648 |             |
|        |                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 91号 ***                             |       |                |        |        |             |
| 000091 | 外壁塗膜除去 中央管理所<br>集塵装置付超高压水洗工法(ﾃﾞｲｽｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ併用) |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96201 | 外壁塗膜除去 中央管理所<br>集塵装置付超高压水洗工法(ﾃﾞｲｽｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ併用) | 1.000 | m <sup>2</sup> | 28,000 | 28,000 |             |
|        | 合 計                                          |       |                |        | 28,000 |             |
|        | 単 価                                          |       |                |        | 28,000 |             |
|        |                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 92号 ***                             |       |                |        |        |             |
| 000092 | 発動発電機 運転費 中央管理所<br>D駆動・超低騒音・排対型              |       | 式              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00019 | 発動発電機 運転費 中央管理所<br>D駆動・超低騒音・排対型              | 1.000 | 式              | 72,402 | 72,402 | T単 19号      |
|        | 合 計                                          |       |                |        | 72,402 |             |
|        | 単 価                                          |       |                |        | 72,402 |             |
|        |                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 93号 ***                             |       |                |        |        |             |
| 000093 | 増設分電盤 (引込計器箱に収納)<br>主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型        |       | 面              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00027 | 増設分電盤 (引込計器箱に収納)<br>主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型        | 1.000 | 面              | 79,185 | 79,185 | T単 27号      |
|        | 合 計                                          |       |                |        | 79,185 |             |
|        | 単 価                                          |       |                |        | 79,185 |             |
|        |                                              |       |                |        |        |             |
|        | *** B単 - 94号 ***                             |       |                |        |        |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考          |
|--------|---------------------------------|-------|-----|--------|---------|--------------|
| 000094 | 電線敷設<br>EM-IE 5.5° × 1 管内       |       | m   |        | 1,000 m | 歩 A<br>当たり算出 |
| P96117 | 電線敷設<br>EM-IE 5.5° × 1 管内       | 1.000 | m   | 661    | 661     |              |
|        | 合 計                             |       |     |        | 661     |              |
|        | 単 価                             |       |     |        | 661     |              |
|        | *** B 単 - 95号 ***               |       |     |        |         |              |
| 000095 | ケーブル敷設<br>EM-CE 8° -3C ころがし     |       | m   |        | 1,000 m | 歩 A<br>当たり算出 |
| P96118 | ケーブル敷設<br>EM-CE 8° -3C ころがし     | 1.000 | m   | 1,798  | 1,798   |              |
|        | 合 計                             |       |     |        | 1,798   |              |
|        | 単 価                             |       |     |        | 1,798   |              |
|        | *** B 単 - 96号 ***               |       |     |        |         |              |
| 000096 | 照明器具設置<br>A-LED LSS9-4-23       |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00028 | 照明器具設置<br>A-LED LSS9-4-23       | 1.000 | 台   | 30,450 | 30,450  | T 単 28号      |
|        | 合 計                             |       |     |        | 30,450  |              |
|        | 単 価                             |       |     |        | 30,450  |              |
|        | *** B 単 - 97号 ***               |       |     |        |         |              |
| 000097 | 照明器具設置<br>B-LED LSS1-4-30 片反射笠付 |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00029 | 照明器具設置<br>B-LED LSS1-4-30 片反射笠付 | 1.000 | 台   | 36,435 | 36,435  | T 単 29号      |
|        | 合 計                             |       |     |        | 36,435  |              |
|        | 単 価                             |       |     |        | 36,435  |              |
|        | *** B 単 - 98号 ***               |       |     |        |         |              |
| 000098 | 照明器具設置<br>C-LED 埋込W300 × 600    |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00030 | 照明器具設置<br>C-LED 埋込W300 × 600    | 1.000 | 台   | 35,790 | 35,790  | T 単 30号      |
|        | 合 計                             |       |     |        | 35,790  |              |
|        | 単 価                             |       |     |        | 35,790  |              |
|        | *** B 単 - 99号 ***               |       |     |        |         |              |
| 000099 | 照明器具設置<br>D-LED ミラー灯            |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00031 | 照明器具設置<br>D-LED ミラー灯            | 1.000 | 台   | 18,099 | 18,099  | T 単 31号      |
|        | 合 計                             |       |     |        | 18,099  |              |
|        | 単 価                             |       |     |        | 18,099  |              |
|        | *** B 単 - 100号 ***              |       |     |        |         |              |
| 000100 | 照明器具設置<br>E-LED 流し元灯            |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩 A<br>当たり算出 |
| T00032 | 照明器具設置<br>E-LED 流し元灯            | 1.000 | 台   | 23,349 | 23,349  | T 単 32号      |
|        | 合 計                             |       |     |        | 23,349  |              |
|        | 単 価                             |       |     |        | 23,349  |              |
|        | *** B 単 - 101号 ***              |       |     |        |         |              |
| 000101 | 照明器具設置<br>F-LED 浴室灯             |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩 A<br>当たり算出 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考      |
|--------|-----------------------------------------|-------|-----|--------|--------|----------|
| T00033 | 照明器具設置<br>F-LED 浴室灯                     | 1.000 | 台   | 23,218 | 23,218 | T単 33号   |
|        | 合 計                                     |       |     |        | 23,218 |          |
|        | 単 価                                     |       |     |        | 23,218 |          |
|        | *** B単 - 102号 ***                       |       |     |        |        |          |
| 000102 | 照明器具設置<br>G-LED 屋外ブラケット                 |       | 台   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00034 | 照明器具設置<br>G-LED 屋外ブラケット                 | 1.000 | 台   | 28,993 | 28,993 | T単 34号   |
|        | 合 計                                     |       |     |        | 28,993 |          |
|        | 単 価                                     |       |     |        | 28,993 |          |
|        | *** B単 - 103号 ***                       |       |     |        |        |          |
| 000103 | 照明器具設置<br>H-LED 屋外センサ付                  |       | 台   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00035 | 照明器具設置<br>H-LED 屋外センサ付                  | 1.000 | 台   | 40,753 | 40,753 | T単 35号   |
|        | 合 計                                     |       |     |        | 40,753 |          |
|        | 単 価                                     |       |     |        | 40,753 |          |
|        | *** B単 - 104号 ***                       |       |     |        |        |          |
| 000104 | 照明器具設置<br>I-LED スポットライト                 |       | 台   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00036 | 照明器具設置<br>I-LED スポットライト                 | 1.000 | 台   | 43,798 | 43,798 | T単 36号   |
|        | 合 計                                     |       |     |        | 43,798 |          |
|        | 単 価                                     |       |     |        | 43,798 |          |
|        | *** B単 - 105号 ***                       |       |     |        |        |          |
| 000105 | 照明器具設置<br>J-LED 軒下ダウンライト                |       | 台   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00037 | 照明器具設置<br>J-LED 軒下ダウンライト                | 1.000 | 台   | 36,888 | 36,888 | T単 37号   |
|        | 合 計                                     |       |     |        | 36,888 |          |
|        | 単 価                                     |       |     |        | 36,888 |          |
|        | *** B単 - 106号 ***                       |       |     |        |        |          |
| 000106 | 非常用照明器具設置<br>K-LED LEDベースライト (非常用) W300 |       | 台   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00038 | 非常用照明器具設置<br>K-LED LEDベースライト (非常用) W300 | 1.000 | 台   | 93,960 | 93,960 | T単 38号   |
|        | 合 計                                     |       |     |        | 93,960 |          |
|        | 単 価                                     |       |     |        | 93,960 |          |
|        | *** B単 - 107号 ***                       |       |     |        |        |          |
| 000107 | 非常用照明器具設置<br>L-LED K1-LRS11-2           |       | 台   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00039 | 非常用照明器具設置<br>L-LED K1-LRS11-2           | 1.000 | 台   | 54,843 | 54,843 | T単 39号   |
|        | 合 計                                     |       |     |        | 54,843 |          |
|        | 単 価                                     |       |     |        | 54,843 |          |
|        | *** B単 - 108号 ***                       |       |     |        |        |          |
| 000108 | 非常用照明器具設置<br>M-LED 埋込角150               |       | 台   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00040 | 非常用照明器具設置<br>M-LED 埋込角150               | 1.000 | 台   | 57,678 | 57,678 | T単 40号   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|----------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------------|
|        | 合 計                              |       |     |         | 57,678  |             |
|        | 単 価                              |       |     |         | 57,678  |             |
|        |                                  |       |     |         |         |             |
|        | *** B単 - 109号 ***                |       |     |         |         |             |
| 000109 | 非常用照明器具設置<br>N-LED LDS-SK1-LBF11 |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00041 | 非常用照明器具設置<br>N-LED LDS-SK1-LBF11 | 1.000 | 台   | 142,065 | 142,065 | T単 41号      |
|        | 合 計                              |       |     |         | 142,065 |             |
|        | 単 価                              |       |     |         | 142,065 |             |
|        |                                  |       |     |         |         |             |
|        | *** B単 - 110号 ***                |       |     |         |         |             |
| 000110 | 取外再取付 照明器具<br>埋込 300×600         |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00042 | 取外再取付 照明器具<br>埋込 300×600         | 1.000 | 台   | 12,014  | 12,014  | T単 42号      |
|        | 合 計                              |       |     |         | 12,014  |             |
|        | 単 価                              |       |     |         | 12,014  |             |
|        |                                  |       |     |         |         |             |
|        | *** B単 - 111号 ***                |       |     |         |         |             |
| 000111 | 取外再取付 照明器具<br>埋込 450□            |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00043 | 取外再取付 照明器具<br>埋込 450□            | 1.000 | 台   | 14,053  | 14,053  | T単 43号      |
|        | 合 計                              |       |     |         | 14,053  |             |
|        | 単 価                              |       |     |         | 14,053  |             |
|        |                                  |       |     |         |         |             |
|        | *** B単 - 112号 ***                |       |     |         |         |             |
| 000112 | 取外再取付 配線器具<br>スイッチ IP15A×1       |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00044 | 取外再取付 配線器具<br>スイッチ IP15A×1       | 1.000 | 台   | 2,871   | 2,871   | T単 44号      |
|        | 合 計                              |       |     |         | 2,871   |             |
|        | 単 価                              |       |     |         | 2,871   |             |
|        |                                  |       |     |         |         |             |
|        | *** B単 - 113号 ***                |       |     |         |         |             |
| 000113 | 取外再取付 配線器具<br>スイッチ IP15A×1+PL×1  |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00045 | 取外再取付 配線器具<br>スイッチ IP15A×1+PL×1  | 1.000 | 台   | 4,269   | 4,269   | T単 45号      |
|        | 合 計                              |       |     |         | 4,269   |             |
|        | 単 価                              |       |     |         | 4,269   |             |
|        |                                  |       |     |         |         |             |
|        | *** B単 - 114号 ***                |       |     |         |         |             |
| 000114 | コンセント<br>2P15A×2 新金属             |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00046 | コンセント<br>2P15A×2 新金属             | 1.000 | 個   | 2,962   | 2,962   | T単 46号      |
|        | 合 計                              |       |     |         | 2,962   |             |
|        | 単 価                              |       |     |         | 2,962   |             |
|        |                                  |       |     |         |         |             |
|        | *** B単 - 115号 ***                |       |     |         |         |             |
| 000115 | コンセント<br>2P15A×1ET 新金属           |       | 個   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00047 | コンセント<br>2P15A×1ET 新金属           | 1.000 | 個   | 3,679   | 3,679   | T単 47号      |
|        | 合 計                              |       |     |         | 3,679   |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|-------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-------------|
|        | 単 価                           |       |                |         | 3,679   |             |
|        |                               |       |                |         |         |             |
|        | *** B単 - 116号 ***             |       |                |         |         |             |
| 000116 | 防水コンセント<br>2P15A×2EFT 新金属     |       | 個              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00048 | 防水コンセント<br>2P15A×2EFT 新金属     | 1,000 | 個              | 4,175   | 4,175   | T単 48号      |
|        | 合 計                           |       |                |         | 4,175   |             |
|        | 単 価                           |       |                |         | 4,175   |             |
|        |                               |       |                |         |         |             |
|        | *** B単 - 117号 ***             |       |                |         |         |             |
| 000117 | ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C ころがし |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96138 | ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C ころがし | 1,000 | m              | 1,299   | 1,299   |             |
|        | 合 計                           |       |                |         | 1,299   |             |
|        | 単 価                           |       |                |         | 1,299   |             |
|        |                               |       |                |         |         |             |
|        | *** B単 - 118号 ***             |       |                |         |         |             |
| 000118 | ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C 管内   |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96139 | ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C 管内   | 1,000 | m              | 1,429   | 1,429   |             |
|        | 合 計                           |       |                |         | 1,429   |             |
|        | 単 価                           |       |                |         | 1,429   |             |
|        |                               |       |                |         |         |             |
|        | *** B単 - 119号 ***             |       |                |         |         |             |
| 000119 | 厚鋼電線管<br>露出配管 22              |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96140 | 厚鋼電線管<br>露出配管 22              | 1,000 | m              | 2,915   | 2,915   |             |
|        | 合 計                           |       |                |         | 2,915   |             |
|        | 単 価                           |       |                |         | 2,915   |             |
|        |                               |       |                |         |         |             |
|        | *** B単 - 120号 ***             |       |                |         |         |             |
| 000120 | 塗装 厚鋼電線管<br>調合ペイント 2回 28φ     |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96141 | 塗装 厚鋼電線管<br>調合ペイント 2回 28φ     | 1,000 | m              | 350     | 350     |             |
|        | 合 計                           |       |                |         | 350     |             |
|        | 単 価                           |       |                |         | 350     |             |
|        |                               |       |                |         |         |             |
|        | *** B単 - 121号 ***             |       |                |         |         |             |
| 000121 | 1種金属線び<br>A型 25.4×12          |       | m              |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96142 | 1種金属線び<br>A型 25.4×12          | 1,000 | m              | 2,565   | 2,565   |             |
|        | 合 計                           |       |                |         | 2,565   |             |
|        | 単 価                           |       |                |         | 2,565   |             |
|        |                               |       |                |         |         |             |
|        | *** B単 - 122号 ***             |       |                |         |         |             |
| 000122 | ブルボックス<br>200□×100 SUS_WP     |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96143 | ブルボックス<br>200□×100 SUS_WP     | 1,000 | m <sup>2</sup> | 107,128 | 107,128 |             |
|        | 合 計                           |       |                |         | 107,128 |             |
|        | 単 価                           |       |                |         | 107,128 |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        |                               |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 123号 ***             |       |     |       |       |             |
| 000123 | アウトレットボックス<br>カバー付き           |       | 個   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96144 | アウトレットボックス<br>カバー付き           | 1.000 | 個   | 2,341 | 2,341 |             |
|        | 合 計                           |       |     |       | 2,341 |             |
|        | 単 価                           |       |     |       | 2,341 |             |
|        |                               |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 124号 ***             |       |     |       |       |             |
| 000124 | 露出スイッチボックス<br>G22 1方出         |       | 個   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96145 | 露出スイッチボックス<br>G22 1方出         | 1.000 | 個   | 2,867 | 2,867 |             |
|        | 合 計                           |       |     |       | 2,867 |             |
|        | 単 価                           |       |     |       | 2,867 |             |
|        |                               |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 125号 ***             |       |     |       |       |             |
| 000125 | コーナーボックス<br>A型                |       | 個   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96146 | コーナーボックス<br>A型                | 1.000 | 個   | 702   | 702   |             |
|        | 合 計                           |       |     |       | 702   |             |
|        | 単 価                           |       |     |       | 702   |             |
|        |                               |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 126号 ***             |       |     |       |       |             |
| 000126 | 1個用スイッチボックス<br>A型             |       | 個   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96147 | 1個用スイッチボックス<br>A型             | 1.000 | 個   | 899   | 899   |             |
|        | 合 計                           |       |     |       | 899   |             |
|        | 単 価                           |       |     |       | 899   |             |
|        |                               |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 127号 ***             |       |     |       |       |             |
| 000127 | 壁貫通処理<br>φ25 補修共              |       | 箇所  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96148 | 壁貫通処理<br>φ25 補修共              | 1.000 | 箇所  | 2,583 | 2,583 |             |
|        | 合 計                           |       |     |       | 2,583 |             |
|        | 単 価                           |       |     |       | 2,583 |             |
|        |                               |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 128号 ***             |       |     |       |       |             |
| 000128 | 取外再取付 配線器具<br>コンセント 2P15A×1   |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00049 | 取外再取付 配線器具<br>コンセント 2P15A×1   | 1.000 | 台   | 2,871 | 2,871 | T単 49号      |
|        | 合 計                           |       |     |       | 2,871 |             |
|        | 単 価                           |       |     |       | 2,871 |             |
|        |                               |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 129号 ***             |       |     |       |       |             |
| 000129 | 取外再取付 配線器具<br>コンセント 2P15A×ET2 |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00050 | 取外再取付 配線器具<br>コンセント 2P15A×ET2 | 1.000 | 台   | 3,552 | 3,552 | T単 50号      |
|        | 合 計                           |       |     |       | 3,552 |             |
|        | 単 価                           |       |     |       | 3,552 |             |
|        |                               |       |     |       |       |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                   | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|-----------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        | *** B単 - 130号 ***           |       |     |       |       |             |
| 000130 | 撤去 照明器具<br>FL40W×1 直付       |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00051 | 撤去 照明器具<br>FL40W×1 直付       | 1.000 | 台   | 2,380 | 2,380 | T単 51号      |
|        | 合 計                         |       |     |       | 2,380 |             |
|        | 単 価                         |       |     |       | 2,380 |             |
|        |                             |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 131号 ***           |       |     |       |       |             |
| 000131 | 撤去 照明器具<br>FL40W×1 壁付       |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00052 | 撤去 照明器具<br>FL40W×1 壁付       | 1.000 | 台   | 2,380 | 2,380 | T単 52号      |
|        | 合 計                         |       |     |       | 2,380 |             |
|        | 単 価                         |       |     |       | 2,380 |             |
|        |                             |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 132号 ***           |       |     |       |       |             |
| 000132 | 撤去 照明器具<br>FL20W×2 埋込       |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00053 | 撤去 照明器具<br>FL20W×2 埋込       | 1.000 | 台   | 2,834 | 2,834 | T単 53号      |
|        | 合 計                         |       |     |       | 2,834 |             |
|        | 単 価                         |       |     |       | 2,834 |             |
|        |                             |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 133号 ***           |       |     |       |       |             |
| 000133 | 撤去 照明器具<br>FL20W×1 壁付       |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00054 | 撤去 照明器具<br>FL20W×1 壁付       | 1.000 | 台   | 1,473 | 1,473 | T単 54号      |
|        | 合 計                         |       |     |       | 1,473 |             |
|        | 単 価                         |       |     |       | 1,473 |             |
|        |                             |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 134号 ***           |       |     |       |       |             |
| 000134 | 撤去 照明器具<br>FDL18W×1 ダウンライト  |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00055 | 撤去 照明器具<br>FDL18W×1 ダウンライト  | 1.000 | 台   | 2,380 | 2,380 | T単 55号      |
|        | 合 計                         |       |     |       | 2,380 |             |
|        | 単 価                         |       |     |       | 2,380 |             |
|        |                             |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 135号 ***           |       |     |       |       |             |
| 000135 | 撤去 照明器具<br>IL40W×1 ブラケット    |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00056 | 撤去 照明器具<br>IL40W×1 ブラケット    | 1.000 | 台   | 1,473 | 1,473 | T単 56号      |
|        | 合 計                         |       |     |       | 1,473 |             |
|        | 単 価                         |       |     |       | 1,473 |             |
|        |                             |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 136号 ***           |       |     |       |       |             |
| 000136 | 撤去 照明器具<br>IL100W×1 スポットライト |       | 台   |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00057 | 撤去 照明器具<br>IL100W×1 スポットライト | 1.000 | 台   | 1,473 | 1,473 | T単 57号      |
|        | 合 計                         |       |     |       | 1,473 |             |
|        | 単 価                         |       |     |       | 1,473 |             |
|        |                             |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 137号 ***           |       |     |       |       |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------------|
| 000137 | 撤去 非常用照明器具<br>FL20W×1 埋込                          |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00058 | 撤去 非常用照明器具<br>FL20W×1 埋込                          | 1,000 | 台   | 1,473   | 1,473   | T単 58号      |
|        | 合 計                                               |       |     |         | 1,473   |             |
|        | 単 価                                               |       |     |         | 1,473   |             |
|        | *** B単 - 138号 ***                                 |       |     |         |         |             |
| 000138 | 撤去 非常用照明器具<br>ダウンライト                              |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00059 | 撤去 非常用照明器具<br>ダウンライト                              | 1,000 | 台   | 2,380   | 2,380   | T単 59号      |
|        | 合 計                                               |       |     |         | 2,380   |             |
|        | 単 価                                               |       |     |         | 2,380   |             |
|        | *** B単 - 139号 ***                                 |       |     |         |         |             |
| 000139 | 撤去 照明器具<br>FL40W×1 壁付                             |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00060 | 撤去 照明器具<br>FL40W×1 壁付                             | 1,000 | 台   | 2,380   | 2,380   | T単 60号      |
|        | 合 計                                               |       |     |         | 2,380   |             |
|        | 単 価                                               |       |     |         | 2,380   |             |
|        | *** B単 - 140号 ***                                 |       |     |         |         |             |
| 000140 | 撤去 配線器具<br>コンセント 2P15A×1                          |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00061 | 撤去 配線器具<br>コンセント 2P15A×1                          | 1,000 | 個   | 604     | 604     | T単 61号      |
|        | 合 計                                               |       |     |         | 604     |             |
|        | 単 価                                               |       |     |         | 604     |             |
|        | *** B単 - 141号 ***                                 |       |     |         |         |             |
| 000141 | 1F洋風大便器設置(手洗付密結口式)<br>口タコ 温水洗浄便座 壁付コ 紙巻器 シート・パ・棚共 |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00065 | 1F洋風大便器設置(手洗付密結口式)<br>口タコ 温水洗浄便座 壁付コ 紙巻器 シート・パ・棚共 | 1,000 | 組   | 170,520 | 170,520 | T単 65号      |
|        | 合 計                                               |       |     |         | 170,520 |             |
|        | 単 価                                               |       |     |         | 170,520 |             |
|        | *** B単 - 142号 ***                                 |       |     |         |         |             |
| 000142 | シャワー混合水栓設置<br>壁掛けサーモスタットシャワー                      |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00066 | シャワー混合水栓設置<br>壁掛けサーモスタットシャワー                      | 1,000 | 組   | 86,162  | 86,162  | T単 66号      |
|        | 合 計                                               |       |     |         | 86,162  |             |
|        | 単 価                                               |       |     |         | 86,162  |             |
|        | *** B単 - 143号 ***                                 |       |     |         |         |             |
| 000143 | 混合水栓設置<br>壁付2ハンドル湯水混合水栓                           |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00067 | 混合水栓設置<br>壁付2ハンドル湯水混合水栓                           | 1,000 | 組   | 25,023  | 25,023  | T単 67号      |
|        | 合 計                                               |       |     |         | 25,023  |             |
|        | 単 価                                               |       |     |         | 25,023  |             |
|        | *** B単 - 144号 ***                                 |       |     |         |         |             |
| 000144 | 洋風大便器取り外し(再取付あり)<br>口タコ 洗浄便座 壁付コ 紙巻器 シート・パ・棚共     |       | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考      |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|----------|
| T00068 | 洋風大便器取り外し(再取付あり)<br>0-タンク 洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シート-パ-材ダ-共 | 1.000 | 組   | 22,612 | 22,612 | T単 68号   |
|        | 合 計                                               |       |     |        | 22,612 |          |
|        | 単 価                                               |       |     |        | 22,612 |          |
|        | *** B単 - 145号 ***                                 |       |     |        |        |          |
| 000145 | 洋風大便器 再設置<br>0-タンク 洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シート-パ-材ダ-共        |       | 組   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| P96154 | 洋風大便器 再設置<br>0-タンク 洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シート-パ-材ダ-共        | 1.000 | 組   | 39,720 | 39,720 |          |
|        | 合 計                                               |       |     |        | 39,720 |          |
|        | 単 価                                               |       |     |        | 39,720 |          |
|        | *** B単 - 146号 ***                                 |       |     |        |        |          |
| 000146 | 2F和式大便器取り外し<br>隅付タンクのみ取り外し再取付あり                   |       | 組   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00069 | 2F和式大便器取り外し<br>隅付タンクのみ取り外し再取付あり                   | 1.000 | 組   | 7,401  | 7,401  | T単 69号   |
|        | 合 計                                               |       |     |        | 7,401  |          |
|        | 単 価                                               |       |     |        | 7,401  |          |
|        | *** B単 - 147号 ***                                 |       |     |        |        |          |
| 000147 | 小便器取り外し(再取付あり)<br>床置                              |       | 組   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00070 | 小便器取り外し(再取付あり)<br>床置                              | 1.000 | 組   | 12,050 | 12,050 | T単 70号   |
|        | 合 計                                               |       |     |        | 12,050 |          |
|        | 単 価                                               |       |     |        | 12,050 |          |
|        | *** B単 - 148号 ***                                 |       |     |        |        |          |
| 000148 | 小便器 再設置<br>床置                                     |       | 組   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| P96155 | 小便器 再設置<br>床置                                     | 1.000 | 組   | 27,600 | 27,600 |          |
|        | 合 計                                               |       |     |        | 27,600 |          |
|        | 単 価                                               |       |     |        | 27,600 |          |
|        | *** B単 - 149号 ***                                 |       |     |        |        |          |
| 000149 | 掃除流し取り外し(再取付あり)<br>掃除流し                           |       | 組   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00071 | 掃除流し取り外し(再取付あり)<br>掃除流し                           | 1.000 | 組   | 15,955 | 15,955 | T単 71号   |
|        | 合 計                                               |       |     |        | 15,955 |          |
|        | 単 価                                               |       |     |        | 15,955 |          |
|        | *** B単 - 150号 ***                                 |       |     |        |        |          |
| 000150 | 掃除流し 再設置                                          |       | 組   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| P96156 | 掃除流し 再設置                                          | 1.000 | 組   | 23,220 | 23,220 |          |
|        | 合 計                                               |       |     |        | 23,220 |          |
|        | 単 価                                               |       |     |        | 23,220 |          |
|        | *** B単 - 151号 ***                                 |       |     |        |        |          |
| 000151 | 洗面器取り外し(再取付あり)<br>洗面器                             |       | 組   |        | 1.000  | 歩A 当たり算出 |
| T00072 | 洗面器取り外し(再取付あり)<br>洗面器                             | 1.000 | 組   | 10,005 | 10,005 | T単 72号   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考             |
|--------|----------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-----------------|
|        | 合 計                                    |       |     |        | 10,005 |                 |
|        | 単 価                                    |       |     |        | 10,005 |                 |
|        |                                        |       |     |        |        |                 |
|        | *** B単 - 152号 ***                      |       |     |        |        |                 |
| 000152 | 洗面器 再設置                                |       | 組   |        | 1,000  | 歩A              |
| P96157 | 洗面器 再設置                                | 1.000 | 組   | 14,760 | 14,760 | 当たり算出           |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 14,760 |                 |
|        | 単 価                                    |       |     |        | 14,760 |                 |
|        |                                        |       |     |        |        |                 |
|        | *** B単 - 153号 ***                      |       |     |        |        |                 |
| 000153 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ    |       | m   |        | 1,000  | 歩A              |
| T00073 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ    | 1.000 | m   | 6,428  | 6,428  | 当たり算出<br>T単 73号 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 6,428  |                 |
|        | 単 価                                    |       |     |        | 6,428  |                 |
|        |                                        |       |     |        |        |                 |
|        | *** B単 - 154号 ***                      |       |     |        |        |                 |
| 000154 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ  |       | m   |        | 1,000  | 歩A              |
| T00074 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ  | 1.000 | m   | 7,615  | 7,615  | 当たり算出<br>T単 74号 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 7,615  |                 |
|        | 単 価                                    |       |     |        | 7,615  |                 |
|        |                                        |       |     |        |        |                 |
|        | *** B単 - 155号 ***                      |       |     |        |        |                 |
| 000155 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆   |       | m   |        | 1,000  | 歩A              |
| T00075 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆   | 1.000 | m   | 6,948  | 6,948  | 当たり算出<br>T単 75号 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 6,948  |                 |
|        | 単 価                                    |       |     |        | 6,948  |                 |
|        |                                        |       |     |        |        |                 |
|        | *** B単 - 156号 ***                      |       |     |        |        |                 |
| 000156 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆 |       | m   |        | 1,000  | 歩A              |
| T00076 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆 | 1.000 | m   | 7,268  | 7,268  | 当たり算出<br>T単 76号 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 7,268  |                 |
|        | 単 価                                    |       |     |        | 7,268  |                 |
|        |                                        |       |     |        |        |                 |
|        | *** B単 - 157号 ***                      |       |     |        |        |                 |
| 000157 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温有       |       | m   |        | 1,000  | 歩A              |
| T00077 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温有       | 1.000 | m   | 17,911 | 17,911 | 当たり算出<br>T単 77号 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 17,911 |                 |
|        | 単 価                                    |       |     |        | 17,911 |                 |
|        |                                        |       |     |        |        |                 |
|        | *** B単 - 158号 ***                      |       |     |        |        |                 |
| 000158 | 給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中      |       | m   |        | 1,000  | 歩A              |
| P96164 | 給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中      | 1.000 | m   | 1,653  | 1,653  | 当たり算出           |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 1,653  |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-------|----|---------|----------|-------------|
|        | 単 価                                   |       |    |         | 1,653    |             |
|        |                                       |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 159号 ***                     |       |    |         |          |             |
| 000159 | 配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                   |       | 箇所 |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96165 | 配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                   | 1.000 | 箇所 | 2,790   | 2,790    |             |
|        | 合 計                                   |       |    |         | 2,790    |             |
|        | 単 価                                   |       |    |         | 2,790    |             |
|        |                                       |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 160号 ***                     |       |    |         |          |             |
| 000160 | 硬質塩化ビニル管<br>機械室・便所 VP75 保温なし          |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00078 | 硬質塩化ビニル管<br>機械室・便所 VP75 保温なし          | 1.000 | m  | 13,025  | 13,025   | T単 78号      |
|        | 合 計                                   |       |    |         | 13,025   |             |
|        | 単 価                                   |       |    |         | 13,025   |             |
|        |                                       |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 161号 ***                     |       |    |         |          |             |
| 000161 | 硬質塩化ビニル管 接続費<br>樹脂管 75A 保温なし          |       | m  |         | 0.500 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00079 | 硬質塩化ビニル管 接続費<br>樹脂管 75A 保温なし          | 0.500 | m  | 16,232  | 8,116    | T単 79号      |
|        | 合 計                                   |       |    |         | 8,116    |             |
|        | 単 価                                   |       |    |         | 16,232   |             |
|        |                                       |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 162号 ***                     |       |    |         |          |             |
| 000162 | 配管貫通補修費<br>配管貫通 100φ                  |       | 箇所 |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96168 | 配管貫通補修費<br>配管貫通 100φ                  | 1.000 | 箇所 | 2,790   | 2,790    |             |
|        | 合 計                                   |       |    |         | 2,790    |             |
|        | 単 価                                   |       |    |         | 2,790    |             |
|        |                                       |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 163号 ***                     |       |    |         |          |             |
| 000163 | 潜熱回収型給湯器 設置<br>屋外壁掛型 32A 給湯専用 (プロパン用) |       | 組  |         | 1,000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00080 | 潜熱回収型給湯器 設置<br>屋外壁掛型 32A 給湯専用 (プロパン用) | 1.000 | 組  | 449,995 | 449,995  | T単 80号      |
|        | 合 計                                   |       |    |         | 449,995  |             |
|        | 単 価                                   |       |    |         | 449,995  |             |
|        |                                       |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 164号 ***                     |       |    |         |          |             |
| 000164 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 HTLP20   |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00081 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 HTLP20   | 1.000 | m  | 6,686   | 6,686    | T単 81号      |
|        | 合 計                                   |       |    |         | 6,686    |             |
|        | 単 価                                   |       |    |         | 6,686    |             |
|        |                                       |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 165号 ***                     |       |    |         |          |             |
| 000165 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋外露出 HTLP20   |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00082 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋外露出 HTLP20   | 1.000 | m  | 4,327   | 4,327    | T単 82号      |
|        | 合 計                                   |       |    |         | 4,327    |             |
|        | 単 価                                   |       |    |         | 4,327    |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|----------------------------------------|-------|----|---------|----------|-------------|
|        |                                        |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 166号 ***                      |       |    |         |          |             |
| 000166 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>地中埋設 HTLP20    |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00083 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>地中埋設 HTLP20    | 1,000 | m  | 4,143   | 4,143    | T単 83号      |
|        | 合 計                                    |       |    |         | 4,143    |             |
|        | 単 価                                    |       |    |         | 4,143    |             |
|        |                                        |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 167号 ***                      |       |    |         |          |             |
| 000167 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温有 |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00084 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温有 | 1,000 | m  | 17,911  | 17,911   | T単 84号      |
|        | 合 計                                    |       |    |         | 17,911   |             |
|        | 単 価                                    |       |    |         | 17,911   |             |
|        |                                        |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 168号 ***                      |       |    |         |          |             |
| 000168 | 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 屋内露出        |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96175 | 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 屋内露出        | 1,000 | m  | 2,850   | 2,850    |             |
|        | 合 計                                    |       |    |         | 2,850    |             |
|        | 単 価                                    |       |    |         | 2,850    |             |
|        |                                        |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 169号 ***                      |       |    |         |          |             |
| 000169 | 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内         |       | m  |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96176 | 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内         | 1,000 | m  | 1,653   | 1,653    |             |
|        | 合 計                                    |       |    |         | 1,653    |             |
|        | 単 価                                    |       |    |         | 1,653    |             |
|        |                                        |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 170号 ***                      |       |    |         |          |             |
| 000170 | 給湯用配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                 |       | 箇所 |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96177 | 給湯用配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                 | 1,000 | 箇所 | 2,790   | 2,790    |             |
|        | 合 計                                    |       |    |         | 2,790    |             |
|        | 単 価                                    |       |    |         | 2,790    |             |
|        |                                        |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 171号 ***                      |       |    |         |          |             |
| 000171 | SUS製薄型フード設置<br>SUS製薄型フード 防虫網 指定色塗装     |       | 組  |         | 1,000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00085 | SUS製薄型フード設置<br>SUS製薄型フード 防虫網 指定色塗装     | 1,000 | 組  | 12,990  | 12,990   | T単 85号      |
|        | 合 計                                    |       |    |         | 12,990   |             |
|        | 単 価                                    |       |    |         | 12,990   |             |
|        |                                        |       |    |         |          |             |
|        | *** B単 - 172号 ***                      |       |    |         |          |             |
| 000172 | 受水槽付き給水ポンプユニット 設置<br>FRP製1000L         |       | 組  |         | 1,000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00086 | 受水槽付き給水ポンプユニット 設置<br>FRP製1000L         | 1,000 | 組  | 935,174 | 935,174  | T単 86号      |
|        | 合 計                                    |       |    |         | 935,174  |             |
|        | 単 価                                    |       |    |         | 935,174  |             |
|        |                                        |       |    |         |          |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
|--------|----------------------------------------|-------|----|--------|---------|-------------|
|        | *** B単 - 173号 ***                      |       |    |        |         |             |
| 000173 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A<br>地中埋設 HIVP25        |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T00087 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A<br>地中埋設 HIVP25        | 1.000 | m  | 2,446  | 2,446   | T単 87号      |
|        | 合 計                                    |       |    |        | 2,446   |             |
|        | 単 価                                    |       |    |        | 2,446   |             |
|        |                                        |       |    |        |         |             |
|        | *** B単 - 174号 ***                      |       |    |        |         |             |
| 000174 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A<br>地中埋設 HIVP20        |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T00088 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A<br>地中埋設 HIVP20        | 1.000 | m  | 1,536  | 1,536   | T単 88号      |
|        | 合 計                                    |       |    |        | 1,536   |             |
|        | 単 価                                    |       |    |        | 1,536   |             |
|        |                                        |       |    |        |         |             |
|        | *** B単 - 175号 ***                      |       |    |        |         |             |
| 000175 | グローブバルブ25(5K)                          |       | 組  |        | 1,000 組 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00089 | グローブバルブ25(5K)                          | 1.000 | 組  | 17,944 | 17,944  | T単 89号      |
|        | 合 計                                    |       |    |        | 17,944  |             |
|        | 単 価                                    |       |    |        | 17,944  |             |
|        |                                        |       |    |        |         |             |
|        | *** B単 - 176号 ***                      |       |    |        |         |             |
| 000176 | グローブバルブ20(5K)                          |       | 組  |        | 1,000 組 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00090 | グローブバルブ20(5K)                          | 1.000 | 組  | 16,122 | 16,122  | T単 90号      |
|        | 合 計                                    |       |    |        | 16,122  |             |
|        | 単 価                                    |       |    |        | 16,122  |             |
|        |                                        |       |    |        |         |             |
|        | *** B単 - 177号 ***                      |       |    |        |         |             |
| 000177 | 地中埋設標<br>鉄製                            |       | 組  |        | 1,000 組 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00091 | 地中埋設標<br>鉄製                            | 1.000 | 組  | 2,804  | 2,804   | T単 91号      |
|        | 合 計                                    |       |    |        | 2,804   |             |
|        | 単 価                                    |       |    |        | 2,804   |             |
|        |                                        |       |    |        |         |             |
|        | *** B単 - 178号 ***                      |       |    |        |         |             |
| 000178 | 埋設表示シート<br>150mm 2倍折り                  |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T00092 | 埋設表示シート<br>150mm 2倍折り                  | 1.000 | m  | 336    | 336     | T単 92号      |
|        | 合 計                                    |       |    |        | 336     |             |
|        | 単 価                                    |       |    |        | 336     |             |
|        |                                        |       |    |        |         |             |
|        | *** B単 - 179号 ***                      |       |    |        |         |             |
| 000179 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費<br>HIVP20 樹脂管20A 保温なし |       | m  |        | 0.500 m | 歩A<br>当たり算出 |
| T00093 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費<br>HIVP20 樹脂管20A 保温なし | 0.500 | m  | 9,174  | 4,587   | T単 93号      |
|        | 合 計                                    |       |    |        | 4,587   |             |
|        | 単 価                                    |       |    |        | 9,174   |             |
|        |                                        |       |    |        |         |             |
|        | *** B単 - 180号 ***                      |       |    |        |         |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-------|----|--------|--------|-------------|
| 000180 | 土工事                                   |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00094 | 土工事                                   | 1,000 | m3 | 1,670  | 1,670  | T単 94号      |
|        | 合 計                                   |       |    |        | 1,670  |             |
|        | 単 価                                   |       |    |        | 1,670  |             |
|        | *** B単 - 181号 ***                     |       |    |        |        |             |
| 000181 | 1F和式大便器撤去                             |       | 組  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00095 | 1F和式大便器撤去                             | 1,000 | 組  | 20,642 | 20,642 | T単 95号      |
|        | 合 計                                   |       |    |        | 20,642 |             |
|        | 単 価                                   |       |    |        | 20,642 |             |
|        | *** B単 - 182号 ***                     |       |    |        |        |             |
| 000182 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA20 撤去<br>屋内一般        |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00096 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA20 撤去<br>屋内一般        | 1,000 | m  | 1,116  | 1,116  | T単 96号      |
|        | 合 計                                   |       |    |        | 1,116  |             |
|        | 単 価                                   |       |    |        | 1,116  |             |
|        | *** B単 - 183号 ***                     |       |    |        |        |             |
| 000183 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去<br>屋内一般        |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00097 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去<br>屋内一般        | 1,000 | m  | 1,116  | 1,116  | T単 97号      |
|        | 合 計                                   |       |    |        | 1,116  |             |
|        | 単 価                                   |       |    |        | 1,116  |             |
|        | *** B単 - 184号 ***                     |       |    |        |        |             |
| 000184 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去<br>機械室・便所      |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00098 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去<br>機械室・便所      | 1,000 | m  | 1,339  | 1,339  | T単 98号      |
|        | 合 計                                   |       |    |        | 1,339  |             |
|        | 単 価                                   |       |    |        | 1,339  |             |
|        | *** B単 - 185号 ***                     |       |    |        |        |             |
| 000185 | 水栓撤去<br>機械室・便所 呼び径20                  |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00099 | 水栓撤去<br>機械室・便所 呼び径20                  | 1,000 | 個  | 892    | 892    | T単 99号      |
|        | 合 計                                   |       |    |        | 892    |             |
|        | 単 価                                   |       |    |        | 892    |             |
|        | *** B単 - 186号 ***                     |       |    |        |        |             |
| 000186 | 配管切断費 鋼管20A 保温有<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 |       | 箇所 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00100 | 配管切断費 鋼管20A 保温有<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 | 1,000 | 箇所 | 5,711  | 5,711  | T単 100号     |
|        | 合 計                                   |       |    |        | 5,711  |             |
|        | 単 価                                   |       |    |        | 5,711  |             |
|        | *** B単 - 187号 ***                     |       |    |        |        |             |
| 000187 | 硬質塩化ビニル管 VP50 撤去<br>屋内一般              |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|-------------|
| T00101 | 硬質塩化ビニル管 VP50 撤去<br>屋内一般              | 1.000 | m   | 1,413  | 1,413    | T単 101号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 1,413    |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 1,413    |             |
|        | *** B単 - 188号 ***                     |       |     |        |          |             |
| 000188 | 配管切断費 VP50A 保温なし                      |       | m   |        | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00102 | 配管切断費 VP50A 保温なし                      | 1.000 | m   | 4,835  | 4,835    | T単 102号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 4,835    |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 4,835    |             |
|        | *** B単 - 189号 ***                     |       |     |        |          |             |
| 000189 | 給湯器撤去<br>屋外壁掛型 32号 給湯専用               |       | 組   |        | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00103 | 給湯器撤去<br>屋外壁掛型 32号 給湯専用               | 1.000 | 組   | 33,248 | 33,248   | T単 103号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 33,248   |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 33,248   |             |
|        | *** B単 - 190号 ***                     |       |     |        |          |             |
| 000190 | 給湯器撤去<br>屋内形 5号                       |       | 組   |        | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00104 | 給湯器撤去<br>屋内形 5号                       | 1.000 | 組   | 9,261  | 9,261    | T単 104号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 9,261    |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 9,261    |             |
|        | *** B単 - 191号 ***                     |       |     |        |          |             |
| 000191 | ステンレス鋼管 20 撤去<br>屋内一般                 |       | m   |        | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00105 | ステンレス鋼管 20 撤去<br>屋内一般                 | 1.000 | m   | 781    | 781      | T単 105号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 781      |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 781      |             |
|        | *** B単 - 192号 ***                     |       |     |        |          |             |
| 000192 | 混合水栓撤去<br>呼び径20                       |       | 個   |        | 1.000 個  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00106 | 混合水栓撤去<br>呼び径20                       | 1.000 | 個   | 1,227  | 1,227    | T単 106号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 1,227    |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 1,227    |             |
|        | *** B単 - 193号 ***                     |       |     |        |          |             |
| 000193 | 配管切断費 鋼管20A 保温有<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 |       | 箇所  |        | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00107 | 配管切断費 鋼管20A 保温有<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 | 1.000 | 箇所  | 5,711  | 5,711    | T単 107号     |
|        | 合 計                                   |       |     |        | 5,711    |             |
|        | 単 価                                   |       |     |        | 5,711    |             |
|        | *** B単 - 194号 ***                     |       |     |        |          |             |
| 000194 | 配管用炭素鋼鋼管(白)20 撤去<br>屋内一般              |       | m   |        | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00108 | 配管用炭素鋼鋼管(白)20 撤去<br>屋内一般              | 1.000 | m   | 1,116  | 1,116    | T単 108号     |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額      | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|----------|-------------|
|        | 合 計                                                            |       |     |       | 1,116    |             |
|        | 単 価                                                            |       |     |       | 1,116    |             |
|        |                                                                |       |     |       |          |             |
|        | *** B単 - 195号 ***                                              |       |     |       |          |             |
| 000195 | 配管切断費 鋼管20A 保温なし                                               |       | 箇所  |       | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00109 | 配管切断費 鋼管20A 保温なし                                               | 1.000 | 箇所  | 4,835 | 4,835    | T単 109号     |
|        | 合 計                                                            |       |     |       | 4,835    |             |
|        | 単 価                                                            |       |     |       | 4,835    |             |
|        |                                                                |       |     |       |          |             |
|        | *** B単 - 196号 ***                                              |       |     |       |          |             |
| 000196 | SUS製フード撤去                                                      |       | 組   |       | 1,000 組  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00110 | SUS製フード撤去                                                      | 1.000 | 組   | 1,708 | 1,708    | T単 110号     |
|        | 合 計                                                            |       |     |       | 1,708    |             |
|        | 単 価                                                            |       |     |       | 1,708    |             |
|        |                                                                |       |     |       |          |             |
|        | *** B単 - 197号 ***                                              |       |     |       |          |             |
| 000197 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 撤去<br>地中埋設                                 |       | m   |       | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00111 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 撤去<br>地中埋設                                 | 1.000 | m   | 1,413 | 1,413    | T単 111号     |
|        | 合 計                                                            |       |     |       | 1,413    |             |
|        | 単 価                                                            |       |     |       | 1,413    |             |
|        |                                                                |       |     |       |          |             |
|        | *** B単 - 198号 ***                                              |       |     |       |          |             |
| 000198 | 配管切断費 樹脂管20A 保温なし                                              |       | 箇所  |       | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00112 | 配管切断費 樹脂管20A 保温なし                                              | 1.000 | 箇所  | 3,719 | 3,719    | T単 112号     |
|        | 合 計                                                            |       |     |       | 3,719    |             |
|        | 単 価                                                            |       |     |       | 3,719    |             |
|        |                                                                |       |     |       |          |             |
|        | *** B単 - 199号 ***                                              |       |     |       |          |             |
| 000199 | 土工事                                                            |       | m3  |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00094 | 土工事                                                            | 1.000 | m3  | 1,670 | 1,670    | T単 94号      |
|        | 合 計                                                            |       |     |       | 1,670    |             |
|        | 単 価                                                            |       |     |       | 1,670    |             |
|        |                                                                |       |     |       |          |             |
|        | *** B単 - 200号 ***                                              |       |     |       |          |             |
| 000200 | 廃プラスチック運搬費<br>4.5km以下                                          |       | m3  |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | 廃プラスチック運搬費<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｰﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下 | 1.000 | m3  | 2,034 | 2,034    | S単 73号      |
|        | 合 計                                                            |       |     |       | 2,034    |             |
|        | 単 価                                                            |       |     |       | 2,034    |             |
|        |                                                                |       |     |       |          |             |
|        | *** B単 - 201号 ***                                              |       |     |       |          |             |
| 000201 | 廃プラスチック処分費                                                     |       | m3  |       | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 廃プラスチック処分費                                                     | 1.000 | m3  | 9,000 | 9,000    | S単 62号      |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------------|
|        | 合 計                                                                |       |     |       | 9,000 |             |
|        | 単 価                                                                |       |     |       | 9,000 |             |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 202号 ***                                                  |       |     |       |       |             |
| 000202 | 金属くず運搬費<br>4.5km以下                                                 |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | 金属くず運搬費<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｰﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下        | 1.000 | m3  | 2,034 | 2,034 | S単 74号      |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | 合 計                                                                |       |     |       | 2,034 |             |
|        | 単 価                                                                |       |     |       | 2,034 |             |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 203号 ***                                                  |       |     |       |       |             |
| 000203 | 金属くず処分費                                                            |       | ton |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 金属くず処分費                                                            | 1.000 | ton | 4,000 | 4,000 | S単 63号      |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | 合 計                                                                |       |     |       | 4,000 |             |
|        | 単 価                                                                |       |     |       | 4,000 |             |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 204号 ***                                                  |       |     |       |       |             |
| 000204 | がれき類運搬費<br>4.5km以下                                                 |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | がれき類運搬費<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｰﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下        | 1.000 | m3  | 2,034 | 2,034 | S単 75号      |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | 合 計                                                                |       |     |       | 2,034 |             |
|        | 単 価                                                                |       |     |       | 2,034 |             |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 205号 ***                                                  |       |     |       |       |             |
| 000205 | がれき類処分費                                                            |       | ton |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | がれき類処分費                                                            | 1.000 | m3  | 6,000 | 6,000 | S単 64号      |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | 合 計                                                                |       |     |       | 6,000 |             |
|        | 単 価                                                                |       |     |       | 6,000 |             |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 206号 ***                                                  |       |     |       |       |             |
| 000206 | ガラスくず・陶磁器くず運搬費<br>4.5km以下                                          |       | m3  |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | ガラスくず・陶磁器くず運搬費<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｰﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下 | 1.000 | m3  | 2,034 | 2,034 | S単 76号      |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | 合 計                                                                |       |     |       | 2,034 |             |
|        | 単 価                                                                |       |     |       | 2,034 |             |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 207号 ***                                                  |       |     |       |       |             |
| 000207 | ガラスくず・陶磁器くず処分費                                                     |       | ton |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ガラスくず・陶磁器くず処分費                                                     | 1.000 | ton | 6,000 | 6,000 | S単 65号      |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | 合 計                                                                |       |     |       | 6,000 |             |
|        | 単 価                                                                |       |     |       | 6,000 |             |
|        |                                                                    |       |     |       |       |             |
|        | *** B単 - 208号 ***                                                  |       |     |       |       |             |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |  |  |  |  |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                        | 数 量    | 単位             | 単 価   | 金 額    | 備 考                        |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|--------|----------------------------|
| 000208 | 廃せっこうボード運搬費<br>4.5km以下                                           |        | m3             |       | 1,000  | 歩A<br>m3 当たり算出             |
| SA0121 | 廃せっこうボード運搬費<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下 | 1,000  | m3             | 2,034 | 2,034  | S 単 77号                    |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | 合 計                                                              |        |                |       | 2,034  |                            |
|        | 単 価                                                              |        |                |       | 2,034  |                            |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | *** B 単 - 209号 ***                                               |        |                |       |        |                            |
| 000209 | 廃せっこうボード処分費                                                      |        | ton            |       | 1,000  | 歩A<br>ton 当たり算出            |
| S02116 | 廃せっこうボード処分費                                                      | 1,000  | ton            | 6,000 | 6,000  | S 単 66号                    |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | 合 計                                                              |        |                |       | 6,000  |                            |
|        | 単 価                                                              |        |                |       | 6,000  |                            |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | *** B 単 - 210号 ***                                               |        |                |       |        |                            |
| 000210 | 産業廃棄物税                                                           |        | ton            |       | 1,000  | 歩A<br>ton 当たり算出            |
| S02116 | 産業廃棄物税                                                           | 1,000  | ton            | 1,000 | 1,000  | S 単 67号                    |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | 合 計                                                              |        |                |       | 1,000  |                            |
|        | 単 価                                                              |        |                |       | 1,000  |                            |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | *** B 単 - 211号 ***                                               |        |                |       |        |                            |
| 000211 | 墨出し(屋根防水)                                                        |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| S02116 | 墨出し(屋根防水)                                                        | 10,000 | m <sup>2</sup> | 107   | 1,070  | S 単 23号                    |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | 合 計                                                              |        |                |       | 1,070  |                            |
|        | 単 価                                                              |        |                |       | 107    |                            |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | *** B 単 - 212号 ***                                               |        |                |       |        |                            |
| 000212 | 整理清掃後片付け(屋根防水)                                                   |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け(屋根防水)                                                   | 10,000 | m <sup>2</sup> | 222   | 2,220  | S 単 25号                    |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | 合 計                                                              |        |                |       | 2,220  |                            |
|        | 単 価                                                              |        |                |       | 222    |                            |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | *** B 単 - 213号 ***                                               |        |                |       |        |                            |
| 000213 | 養生(外壁改修)                                                         |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| S02116 | 養生(外壁改修)                                                         | 10,000 | m <sup>2</sup> | 474   | 4,740  | S 単 26号                    |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | 合 計                                                              |        |                |       | 4,740  |                            |
|        | 単 価                                                              |        |                |       | 474    |                            |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | *** B 単 - 214号 ***                                               |        |                |       |        |                            |
| 000214 | 整理清掃後片付け(外壁改修)                                                   |        | m <sup>2</sup> |       | 10,000 | 歩A<br>m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け(外壁改修)                                                   | 10,000 | m <sup>2</sup> | 1,729 | 17,290 | S 単 27号                    |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | 合 計                                                              |        |                |       | 17,290 |                            |
|        | 単 価                                                              |        |                |       | 1,729  |                            |
|        |                                                                  |        |                |       |        |                            |
|        | *** B 単 - 215号 ***                                               |        |                |       |        |                            |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額                   | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------------|-------------|
| 000215 | 養生 (内部改修・複合改修)                             |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 養生 (内部改修・複合改修)                             | 10.000 | m <sup>2</sup> | 348    | 3,480                 | S単 30号      |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 3,480                 |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 348                   |             |
|        | *** B単 - 216号 ***                          |        |                |        |                       |             |
| 000216 | 整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)                       |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)                       | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,334  | 13,340                | S単 31号      |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 13,340                |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 1,334                 |             |
|        | *** B単 - 217号 ***                          |        |                |        |                       |             |
| 000217 | 養生 (内部改修・搬出入経路)                            |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 養生 (内部改修・搬出入経路)                            | 10.000 | m <sup>2</sup> | 126    | 1,260                 | S単 32号      |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 1,260                 |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 126                   |             |
|        | *** B単 - 218号 ***                          |        |                |        |                       |             |
| 000218 | 整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)                      |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)                      | 10.000 | m <sup>2</sup> | 445    | 4,450                 | S単 33号      |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 4,450                 |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 445                   |             |
|        | *** B単 - 219号 ***                          |        |                |        |                       |             |
| 000219 | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満   |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満,, | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,690  | 1,690                 | S単 34号      |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 1,690                 |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 1,690                 |             |
|        | *** B単 - 220号 ***                          |        |                |        |                       |             |
| 000220 | 外部足場(ブラケット足場)<br>期間3カ月 高さ10m未満             |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 外部足場 (ブラケット足場)<br>期間3カ月 高さ10m未満,,          | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,200  | 1,200                 | S単 68号      |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 1,200                 |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 1,200                 |             |
|        | *** B単 - 221号 ***                          |        |                |        |                       |             |
| 000221 | 内部足場(ローリング足場)<br>期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段      |        | 台              |        | 1,000 台               | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 内部足場 (ローリング足場)<br>期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段,,   | 1.000  | 台              | 13,000 | 13,000                | S単 69号      |
|        | 合 計                                        |        |                |        | 13,000                |             |
|        | 単 価                                        |        |                |        | 13,000                |             |
|        | *** B単 - 222号 ***                          |        |                |        |                       |             |
| 000222 | 石綿飛散対策 車庫棟<br>防音シート 資料・修理費・基本料             |        | 式              |        | 1,000 式               | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|---------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|
| T00002 | 石綿飛散対策 車庫棟<br>防音シート 質料・修理費・基本料              | 1.000  | 式              | 94,007 | 94,007 | T単 2号       |
|        | 合 計                                         |        |                |        | 94,007 |             |
|        | 単 価                                         |        |                |        | 94,007 |             |
|        | *** B単 - 223号 ***                           |        |                |        |        |             |
| 000223 | 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む                      |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む,,                    | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,190  | 11,900 | S単 36号      |
|        | 合 計                                         |        |                |        | 11,900 |             |
|        | 単 価                                         |        |                |        | 1,190  |             |
|        | *** B単 - 224号 ***                           |        |                |        |        |             |
| 000224 | ストレーナ撤去                                     |        | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96061 | ストレーナ撤去                                     | 1.000  | 箇所             | 6,000  | 6,000  |             |
|        | 合 計                                         |        |                |        | 6,000  |             |
|        | 単 価                                         |        |                |        | 6,000  |             |
|        | *** B単 - 225号 ***                           |        |                |        |        |             |
| 000225 | 下地清掃<br>ケレン・清掃                              |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 下地清掃<br>ケレン・清掃,,                            | 10.000 | m <sup>2</sup> | 290    | 2,900  | S単 38号      |
|        | 合 計                                         |        |                |        | 2,900  |             |
|        | 単 価                                         |        |                |        | 290    |             |
|        | *** B単 - 226号 ***                           |        |                |        |        |             |
| 000226 | 下地調整<br>平面部 C-1                             |        | m <sup>2</sup> |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 下地調整<br>平面部 C-1,,                           | 10.000 | m <sup>2</sup> | 605    | 6,050  | S単 39号      |
|        | 合 計                                         |        |                |        | 6,050  |             |
|        | 単 価                                         |        |                |        | 605    |             |
|        | *** B単 - 227号 ***                           |        |                |        |        |             |
| 000227 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>平場 接着工法 S-F1 コンクリート下地   |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96057 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水 (平場)<br>接着工法 S-F1 コンクリート下地 | 1.000  | m <sup>2</sup> | 4,005  | 4,005  |             |
|        | 合 計                                         |        |                |        | 4,005  |             |
|        | 単 価                                         |        |                |        | 4,005  |             |
|        | *** B単 - 228号 ***                           |        |                |        |        |             |
| 000228 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水<br>立上り 接着工法 S-F1 コンクリート下地  |        | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96058 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水 (立上)<br>接着工法 S-F1 コンクリート下地 | 1.000  | m <sup>2</sup> | 4,005  | 4,005  |             |
|        | 合 計                                         |        |                |        | 4,005  |             |
|        | 単 価                                         |        |                |        | 4,005  |             |
|        | *** B単 - 229号 ***                           |        |                |        |        |             |
| 000229 | 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む            |        | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む,,          | 1.000  | 箇所             | 15,820 | 15,820 | S単 42号      |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額      | 備 考         |
|--------|------------------------------------|-------|----|--------|----------|-------------|
|        | 合 計                                |       |    |        | 15,820   |             |
|        | 単 価                                |       |    |        | 15,820   |             |
|        |                                    |       |    |        |          |             |
|        | *** B単 - 230号 ***                  |       |    |        |          |             |
| 000230 | アルミ笠木撤去<br>W=150                   |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96017 | アルミ笠木撤去                            | 1.000 | m  | 740    | 740      |             |
|        | 合 計                                |       |    |        | 740      |             |
|        | 単 価                                |       |    |        | 740      |             |
|        |                                    |       |    |        |          |             |
|        | *** B単 - 231号 ***                  |       |    |        |          |             |
| 000231 | アルミ笠木再設置<br>W=150                  |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96018 | アルミ笠木再設置                           | 1.000 | m  | 1,480  | 1,480    |             |
|        | 合 計                                |       |    |        | 1,480    |             |
|        | 単 価                                |       |    |        | 1,480    |             |
|        |                                    |       |    |        |          |             |
|        | *** B単 - 232号 ***                  |       |    |        |          |             |
| 000232 | アルミ防水押入金物撤去<br>W=75                |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96026 | アルミ防水押入金物撤去<br>W=75                | 1.000 | m  | 740    | 740      |             |
|        | 合 計                                |       |    |        | 740      |             |
|        | 単 価                                |       |    |        | 740      |             |
|        |                                    |       |    |        |          |             |
|        | *** B単 - 233号 ***                  |       |    |        |          |             |
| 000233 | アルミ防水押入金物再設置<br>W=75               |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96027 | アルミ防水押入金物再設置<br>W=75               | 1.000 | m  | 1,480  | 1,480    |             |
|        | 合 計                                |       |    |        | 1,480    |             |
|        | 単 価                                |       |    |        | 1,480    |             |
|        |                                    |       |    |        |          |             |
|        | *** B単 - 234号 ***                  |       |    |        |          |             |
| 000234 | ステンレス端末金物撤去<br>L-30×30             |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96028 | ステンレス端末金物撤去<br>L-30×30             | 1.000 | m  | 740    | 740      |             |
|        | 合 計                                |       |    |        | 740      |             |
|        | 単 価                                |       |    |        | 740      |             |
|        |                                    |       |    |        |          |             |
|        | *** B単 - 235号 ***                  |       |    |        |          |             |
| 000235 | ステンレス端末金物再設置<br>L-30×30            |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96029 | ステンレス端末金物再設置<br>L-30×30            | 1.000 | m  | 1,480  | 1,480    |             |
|        | 合 計                                |       |    |        | 1,480    |             |
|        | 単 価                                |       |    |        | 1,480    |             |
|        |                                    |       |    |        |          |             |
|        | *** B単 - 236号 ***                  |       |    |        |          |             |
| 000236 | 塩ビ製改修用二重ドレン<br>加硫ゴムシート防水用 よこ φ75   |       | 箇所 |        | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96065 | 塩ビ製改修用二重ドレン (加硫ゴムシート防水用)<br>よこ φ75 | 1.000 | 箇所 | 22,950 | 22,950   |             |
|        | 合 計                                |       |    |        | 22,950   |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                   | 数 量    | 単 位            | 単 価    | 金 額                   | 備 考         |
|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------|-----------------------|-------------|
|        | 単 価                         |        |                |        | 22,950                |             |
|        |                             |        |                |        |                       |             |
|        | *** B単 - 237号 ***           |        |                |        |                       |             |
| 000237 | アルミ製ドレンキャップ<br>よこ           |        | 箇所             |        | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96066 | アルミ製ドレンキャップ<br>よこ           | 1.000  | 箇所             | 10,270 | 10,270                |             |
|        | 合 計                         |        |                |        | 10,270                |             |
|        | 単 価                         |        |                |        | 10,270                |             |
|        |                             |        |                |        |                       |             |
|        | *** B単 - 238号 ***           |        |                |        |                       |             |
| 000238 | 既設塗膜除去<br>高圧洗浄 根廻り          |        | m <sup>2</sup> |        | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 高圧水洗<br>根回り,,               | 10.000 | m <sup>2</sup> | 215    | 2,150                 | S単 43号      |
|        | 合 計                         |        |                |        | 2,150                 |             |
|        | 単 価                         |        |                |        | 215                   |             |
|        |                             |        |                |        |                       |             |
|        | *** B単 - 239号 ***           |        |                |        |                       |             |
| 000239 | 施工数量調査                      |        | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96031 | 施工数量調査                      | 1.000  | m <sup>2</sup> | 380    | 380                   |             |
|        | 合 計                         |        |                |        | 380                   |             |
|        | 単 価                         |        |                |        | 380                   |             |
|        |                             |        |                |        |                       |             |
|        | *** B単 - 240号 ***           |        |                |        |                       |             |
| 000240 | シ - リング補修<br>MS-2 10×10     |        | m              |        | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シーリング補修<br>MS-2 10×10,,     | 10.000 | m              | 475    | 4,750                 | S単 45号      |
|        | 合 計                         |        |                |        | 4,750                 |             |
|        | 単 価                         |        |                |        | 475                   |             |
|        |                             |        |                |        |                       |             |
|        | *** B単 - 241号 ***           |        |                |        |                       |             |
| 000241 | シ - リング補修<br>PU-2 10×10     |        | m              |        | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | シーリング補修<br>PU-2 10×10,,     | 10.000 | m              | 395    | 3,950                 | S単 70号      |
|        | 合 計                         |        |                |        | 3,950                 |             |
|        | 単 価                         |        |                |        | 395                   |             |
|        |                             |        |                |        |                       |             |
|        | *** B単 - 242号 ***           |        |                |        |                       |             |
| 000242 | 下地調整<br>C-2,塗装下地            |        | m <sup>2</sup> |        | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 下地調整<br>C-2,塗装下地,,          | 10.000 | m <sup>2</sup> | 1,815  | 18,150                | S単 48号      |
|        | 合 計                         |        |                |        | 18,150                |             |
|        | 単 価                         |        |                |        | 1,815                 |             |
|        |                             |        |                |        |                       |             |
|        | *** B単 - 243号 ***           |        |                |        |                       |             |
| 000243 | 仕上塗材塗り<br>防水形複層塗材E、吹付け、凸凹状  |        | m <sup>2</sup> |        | 10.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 仕上塗材塗り<br>防水型複層塗材E、吹付、凸凹状,, | 10.000 | m <sup>2</sup> | 2,530  | 25,300                | S単 49号      |
|        | 合 計                         |        |                |        | 25,300                |             |
|        | 単 価                         |        |                |        | 2,530                 |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 244号 ***                     |       |                |        |                      |             |
| 000244 | 竪樋撤去<br>VP φ75                        |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00007 | 竪樋撤去<br>VP φ75                        | 1.000 | m              | 3,719  | 3,719                | T単 7号       |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 3,719                |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 3,719                |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 245号 ***                     |       |                |        |                      |             |
| 000245 | 竪樋改修<br>VP φ75                        |       | m              |        | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| P96088 | 竪樋改修<br>VP φ75                        | 1.000 | m              | 3,045  | 3,045                |             |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 3,045                |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 3,045                |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 246号 ***                     |       |                |        |                      |             |
| 000246 | 内部鉄骨錆止め塗り<br>鉄鋼面(屋内)                  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96048 | 内部鉄骨錆止め塗り<br>鉄鋼面(屋内)                  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 505    | 505                  |             |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 505                  |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 505                  |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 247号 ***                     |       |                |        |                      |             |
| 000247 | 内部鉄骨SOP塗り                             |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96049 | 内部鉄骨SOP塗り                             | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,045  | 1,045                |             |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 1,045                |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 1,045                |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 248号 ***                     |       |                |        |                      |             |
| 000248 | 外壁塗膜除去 車庫棟<br>湿式集塵装置付デ'イスク'ラインダ'ーレス工法 |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| P96202 | 外壁塗膜除去 車庫棟<br>湿式集塵装置付デ'イスク'ラインダ'ーレス工法 | 1.000 | m <sup>2</sup> | 44,000 | 44,000               |             |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 44,000               |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 44,000               |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 249号 ***                     |       |                |        |                      |             |
| 000249 | 発動発電機 運転費 車庫棟<br>D駆動・超低騒音・排対型         |       | 式              |        | 1,000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00020 | 発動発電機 運転費 車庫棟<br>D駆動・超低騒音・排対型         | 1.000 | 式              | 6,236  | 6,236                | T単 20号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 6,236                |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 6,236                |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |
|        | *** B単 - 250号 ***                     |       |                |        |                      |             |
| 000250 | 照明器具設置_車庫棟<br>H-LED 屋外センサ付            |       | 台              |        | 1,000 台              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00062 | 照明器具設置 車庫棟<br>H-LED 屋外センサ付            | 1.000 | 台              | 39,771 | 39,771               | T単 62号      |
|        | 合 計                                   |       |                |        | 39,771               |             |
|        | 単 価                                   |       |                |        | 39,771               |             |
|        |                                       |       |                |        |                      |             |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-------------|
|        | *** B単 - 251号 ***                                               |       |     |        |        |             |
| 000251 | 照明器具設置 車庫棟<br>0-LED LBF3MP/PR-2-13                              |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96149 | 照明器具設置 車庫棟 0-LED<br>LBF3MP/PR-2-13                              | 1,000 | 台   | 24,200 | 24,200 |             |
|        | 合 計                                                             |       |     |        | 24,200 |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |        | 24,200 |             |
|        |                                                                 |       |     |        |        |             |
|        | *** B単 - 252号 ***                                               |       |     |        |        |             |
| 000252 | 撤去 照明器具 車庫棟<br>1L40W×1 ブラケット                                    |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00063 | 撤去 照明器具 車庫棟<br>1L40W×1 ブラケット                                    | 1,000 | 台   | 1,473  | 1,473  | T単 63号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |        | 1,473  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |        | 1,473  |             |
|        |                                                                 |       |     |        |        |             |
|        | *** B単 - 253号 ***                                               |       |     |        |        |             |
| 000253 | 撤去 照明器具 車庫棟<br>FL20W×1 壁付                                       |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00064 | 撤去 照明器具 車庫棟<br>FL20W×1 壁付                                       | 1,000 | 台   | 1,473  | 1,473  | T単 64号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |        | 1,473  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |        | 1,473  |             |
|        |                                                                 |       |     |        |        |             |
|        | *** B単 - 254号 ***                                               |       |     |        |        |             |
| 000254 | 廃プラスチック運搬費<br>4.5km以下                                           |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | 廃プラスチック運搬費<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下 | 1,000 | m3  | 2,034  | 2,034  | S単 73号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |        | 2,034  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |        | 2,034  |             |
|        |                                                                 |       |     |        |        |             |
|        | *** B単 - 255号 ***                                               |       |     |        |        |             |
| 000255 | 廃プラスチック処分費                                                      |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 廃プラスチック処分費                                                      | 1,000 | m3  | 9,000  | 9,000  | S単 62号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |        | 9,000  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |        | 9,000  |             |
|        |                                                                 |       |     |        |        |             |
|        | *** B単 - 256号 ***                                               |       |     |        |        |             |
| 000256 | 金属くず運搬費<br>4.5km以下                                              |       | m3  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | 金属くず運搬費<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下    | 1,000 | m3  | 2,034  | 2,034  | S単 74号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |        | 2,034  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |        | 2,034  |             |
|        |                                                                 |       |     |        |        |             |
|        | *** B単 - 257号 ***                                               |       |     |        |        |             |
| 000257 | 金属くず処分費                                                         |       | ton |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 金属くず処分費                                                         | 1,000 | ton | 4,000  | 4,000  | S単 63号      |
|        | 合 計                                                             |       |     |        | 4,000  |             |
|        | 単 価                                                             |       |     |        | 4,000  |             |

[illegible]

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----|-------|
|        | *** S単 - 1号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02111 | コンクリートカット[手動式・湿式・エンジン駆動]                                 |     |    |        |     |       |
|        | コンクリートカット[手動式・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)5cm級 プレート径20cm        |     | 日  | 394    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 2号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02111 | さく岩機[ビュッパ]                                               |     |    |        |     |       |
|        | さく岩機[ビュッパ]<br>使用空気圧力0.6MPa                               |     | 日  | 122    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 3号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02111 | 空気圧縮機[可搬式・スクローエンジン掛・排対型(1次)]                             |     |    |        |     |       |
|        | 空気圧縮機[可搬式・スクローエンジン掛・排対型(1次)]<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa   |     | 日  | 4,590  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 4号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02111 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]                            |     |    |        |     |       |
|        | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]<br>定格容量10.5/13kVA(50/60Hz) |     | 日  | 2,210  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 5号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02111 | 高所作業車[トラック架装・伸縮ジャム・バースケット型]                              |     |    |        |     |       |
|        | 高所作業車[トラック架装・伸縮ジャム・バースケット型]<br>最大地上高11~12m 最大積載荷重200kg   |     | 時間 | 3,380  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 6号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02115 | とび工                                                      |     |    |        |     |       |
|        | とび工                                                      |     | 人  | 28,500 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 7号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02115 | 特殊作業員                                                    |     |    |        |     |       |
|        | 特殊作業員                                                    |     | 人  | 25,500 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 8号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                                    |     |    |        |     |       |
|        | 普通作業員                                                    |     | 人  | 21,500 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 9号 ***                                          |     |    |        |     |       |
| S02115 | はつり工                                                     |     |    |        |     |       |
|        | はつり工                                                     |     | 人  | 30,800 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 10号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 溶接工                                                      |     |    |        |     |       |
|        | 溶接工                                                      |     | 人  | 30,300 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 11号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | ガラス工                                                     |     |    |        |     |       |
|        | ガラス工                                                     |     | 人  | 26,900 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 12号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | サッシ工                                                     |     |    |        |     |       |
|        | サッシ工                                                     |     | 人  | 27,800 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 13号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | タイル工                                                     |     |    |        |     |       |
|        | タイル工                                                     |     | 人  | 23,100 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 14号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 内装工                                                      |     |    |        |     |       |
|        | 内装工                                                      |     | 人  | 34,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 15号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 電工                                                       |     |    |        |     |       |
|        | 電工                                                       |     | 人  | 25,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 16号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 配管工                                                      |     |    |        |     |       |
|        | 配管工                                                      |     | 人  | 25,300 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 17号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 保温工                                                      |     |    |        |     |       |
|        | 保温工                                                      |     | 人  | 30,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 18号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | ダクト工                                                     |     |    |        |     |       |
|        | ダクト工                                                     |     | 人  | 24,200 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 19号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 設備機械工                                                    |     |    |        |     |       |
|        | 設備機械工                                                    |     | 人  | 27,100 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 20号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 運転手(特殊)                                                  |     |    |        |     |       |
|        | 運転手(特殊)                                                  |     | 人  | 26,400 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 21号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 運転手(一般)                                                  |     |    |        |     |       |
|        | 運転手(一般)                                                  |     | 人  | 24,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 22号 ***                                         |     |    |        |     |       |
| S02115 | 軽作業員                                                     |     |    |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)               | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | 軽作業員                    |     | 人              | 16,800 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 23号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 墨出し(屋根防水)               |     |                |        |     |       |
|        | 墨出し(屋根防水)               |     | m <sup>2</sup> | 107    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 24号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 養生(屋根防水・ウレタン塗膜防水)       |     |                |        |     |       |
|        | 養生(屋根防水・ウレタン塗膜防水)       |     | m <sup>2</sup> | 63     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 25号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 整理清掃後片付け(屋根防水)          |     |                |        |     |       |
|        | 整理清掃後片付け(屋根防水)          |     | m <sup>2</sup> | 222    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 26号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 養生(外壁改修)                |     |                |        |     |       |
|        | 養生(外壁改修)                |     | m <sup>2</sup> | 474    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 27号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 整理清掃後片付け(外壁改修)          |     |                |        |     |       |
|        | 整理清掃後片付け(外壁改修)          |     | m <sup>2</sup> | 1,729  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 28号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 養生(内部改修・個別改修)           |     |                |        |     |       |
|        | 養生(内部改修・個別改修)           |     | m <sup>2</sup> | 221    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 29号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 整理清掃後片付け(内部改修・個別改修)     |     |                |        |     |       |
|        | 整理清掃後片付け(内部改修・個別改修)     |     | m <sup>2</sup> | 889    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 30号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 養生(内部改修・複合改修)           |     |                |        |     |       |
|        | 養生(内部改修・複合改修)           |     | m <sup>2</sup> | 348    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 31号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 整理清掃後片付け(内部改修・複合改修)     |     |                |        |     |       |
|        | 整理清掃後片付け(内部改修・複合改修)     |     | m <sup>2</sup> | 1,334  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 32号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 養生(内部改修・搬出入経路)          |     |                |        |     |       |
|        | 養生(内部改修・搬出入経路)          |     | m <sup>2</sup> | 126    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 33号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 整理清掃後片付け(内部改修・搬出入経路)    |     |                |        |     |       |
|        | 整理清掃後片付け(内部改修・搬出入経路)    |     | m <sup>2</sup> | 445    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 34号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600) |     |                |        |     |       |
|        | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600) |     | m <sup>2</sup> | 1,690  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 35号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 内部足場(脚立足場)              |     |                |        |     |       |
|        | 内部足場(脚立足場)              |     | m <sup>2</sup> | 490    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 36号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 既設防水シート撤去               |     |                |        |     |       |
|        | 既設防水シート撤去               |     | m <sup>2</sup> | 1,190  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 37号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | シーリング撤去                 |     |                |        |     |       |
|        | シーリング撤去                 |     | m              | 440    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 38号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 下地清掃                    |     |                |        |     |       |
|        | 下地清掃                    |     | m <sup>2</sup> | 290    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 39号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 下地調整                    |     |                |        |     |       |
|        | 下地調整                    |     | m <sup>2</sup> | 605    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 40号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 立上部下地処理                 |     |                |        |     |       |
|        | 立上部下地処理                 |     | m <sup>2</sup> | 1,005  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 41号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 脱気筒(ウレタン塗膜防水用)          |     |                |        |     |       |
|        | 脱気筒(ウレタン塗膜防水用)          |     | 箇所             | 17,550 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 42号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 脱気筒(加硫ゴムシート防水用)         |     |                |        |     |       |
|        | 脱気筒(加硫ゴムシート防水用)         |     | 箇所             | 15,820 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 43号 ***        |     |                |        |     |       |
| S02116 | 高圧水洗                    |     |                |        |     |       |
|        | 高圧水洗                    |     | m <sup>2</sup> | 215    |     | 歩A・単A |
|        | 根回り,,                   |     |                |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                   | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | *** S単 - 44号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | ひび割れ部改修                     |     |                |        |     |       |
|        | ひび割れ部改修                     |     |                |        |     |       |
|        | ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満、   |     | m              | 5,740  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 45号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | シーリング補修                     |     |                |        |     |       |
|        | シーリング補修                     |     |                |        |     |       |
|        | MS-2 10×10、                 |     | m              | 475    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 46号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | シーリング補修                     |     |                |        |     |       |
|        | シーリング補修                     |     |                |        |     |       |
|        | MS-2 15×10、                 |     | m              | 565    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 47号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | シーリング補修                     |     |                |        |     |       |
|        | シーリング補修                     |     |                |        |     |       |
|        | PU-2 20×10、                 |     | m              | 560    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 48号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 下地調整                        |     |                |        |     |       |
|        | 下地調整                        |     |                |        |     |       |
|        | C-2、塗装下地、                   |     | m <sup>2</sup> | 1,815  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 49号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 仕上塗材塗り                      |     |                |        |     |       |
|        | 仕上塗材塗り                      |     |                |        |     |       |
|        | 防水型復層塗材E、吹付、凸凹状、            |     | m <sup>2</sup> | 2,530  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 50号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 軽油                          |     |                |        |     |       |
|        | 軽油                          |     |                |        |     |       |
|        | バトM給油、                      |     | L              | 151    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 51号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | シャワーカーテン                    |     |                |        |     |       |
|        | シャワーカーテン                    |     |                |        |     |       |
|        | W=1,000×H=2,000mm 性能：防災、撥水、 |     | 枚              | 14,097 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 52号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ、          |     | m              | 984    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 53号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VB20 材料  |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VB20 材料  |     |                |        |     |       |
|        | 継ぎ手・接合材等・支持金物、              |     | m              | 640    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 54号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ、        |     | m              | 984    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 55号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VB20 材料 |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VB20 材料 |     |                |        |     |       |
|        | 継ぎ手・接合材等・支持金物、              |     | m              | 886    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 56号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆、         |     | m              | 1,281  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 57号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VD20 材料  |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VD20 材料  |     |                |        |     |       |
|        | 継ぎ手・接合材等・支持金物、              |     | m              | 833    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 58号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管              |     |                |        |     |       |
|        | 機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆、       |     | m              | 1,281  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 59号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VD20 材料 |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VD20 材料 |     |                |        |     |       |
|        | 継ぎ手・接合材等・支持金物、              |     | m              | 1,153  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 60号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費          |     |                |        |     |       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費          |     |                |        |     |       |
|        | 鋼管 20A 保温あり、                |     | m              | 984    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 61号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 給水管保温 20A                   |     |                |        |     |       |
|        | 給水管保温 20A                   |     |                |        |     |       |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中、         |     | m              | 1,653  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 62号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 廃プラスチック処分費                  |     |                |        |     |       |
|        | 廃プラスチック処分費                  |     |                |        |     |       |
|        |                             |     | m3             | 9,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 63号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | 金属くず処分費                     |     |                |        |     |       |
|        | 金属くず処分費                     |     |                |        |     |       |
|        |                             |     | ton            | 4,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 64号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | がれき類処分費                     |     |                |        |     |       |
|        | がれき類処分費                     |     |                |        |     |       |
|        |                             |     | m3             | 6,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 65号 ***            |     |                |        |     |       |
| S02116 | ガラスくず・陶磁器くず処分費              |     |                |        |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | ガラスくず・陶磁器くず処分費                                                |     | ton            | 6,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 66号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 廃せっこうボード処分費                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 廃せっこうボード処分費                                                   |     | ton            | 6,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 67号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 産業廃棄物税                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 産業廃棄物税                                                        |     | ton            | 1,000   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 68号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 外部足場 (ブラケット足場)                                                |     |                |         |     |       |
|        | 外部足場 (ブラケット足場)                                                |     |                |         |     |       |
|        | 期間3カ月 高さ10m未満, ,                                              |     | m <sup>2</sup> | 1,200   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 69号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 内部足場 (ローリング足場)                                                |     |                |         |     |       |
|        | 内部足場 (ローリング足場)                                                |     |                |         |     |       |
|        | 期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段, ,                                       |     | 台              | 13,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 70号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | シーリング補修                                                       |     |                |         |     |       |
|        | シーリング補修                                                       |     |                |         |     |       |
|        | PU-2 10×10, ,                                                 |     | m              | 395     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 71号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 鉄筋工 (加工・組立)                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし                                  |     | ton            | 295,684 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 72号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| S16004 | ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾝ型・～低騒・排対型(～2014))                             |     |                |         |     |       |
|        | ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾝ型・～低騒・排対型(～2014))                             |     |                |         |     |       |
|        | ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾝ型),最大吊上能力4.9t吊,なし                             |     | 日              | 47,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 73号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| SA0121 | 廃プラスチック運搬費                                                    |     |                |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                      |     |                |         |     |       |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下             |     | m3             | 2,034   |     | 歩A・単A |
|        | 下                                                             |     |                |         |     |       |
|        | *** S単 - 74号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| SA0121 | 金属くず運搬費                                                       |     |                |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                      |     |                |         |     |       |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下             |     | m3             | 2,034   |     | 歩A・単A |
|        | 下                                                             |     |                |         |     |       |
|        | *** S単 - 75号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| SA0121 | がれき類運搬費                                                       |     |                |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                      |     |                |         |     |       |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下             |     | m3             | 2,034   |     | 歩A・単A |
|        | 下                                                             |     |                |         |     |       |
|        | *** S単 - 76号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| SA0121 | ガラスくず・陶磁器くず運搬費                                                |     |                |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                      |     |                |         |     |       |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下             |     | m3             | 2,034   |     | 歩A・単A |
|        | 下                                                             |     |                |         |     |       |
|        | *** S単 - 77号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| SA0121 | 廃せっこうボード運搬費                                                   |     |                |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                      |     |                |         |     |       |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下             |     | m3             | 2,034   |     | 歩A・単A |
|        | 下                                                             |     |                |         |     |       |
|        | *** S単 - 78号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| SA0311 | SP コンクリート                                                     |     |                |         |     |       |
|        | SP コンクリート                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, ,21-8-25(20)(高炉B) W /C60% |     | m3             | 38,920  |     | 歩A・単A |
|        |                                                               |     |                |         |     |       |
|        | *** S単 - 79号 ***                                              |     |                |         |     |       |
| SA0312 | SP 型枠                                                         |     |                |         |     |       |
|        | SP 型枠                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 一般型枠,小型構造物                                                    |     | m <sup>2</sup> | 8,458   |     | 歩A・単A |
|        |                                                               |     |                |         |     |       |
|        | *** T単 - 1号 ***                                               |     |                |         |     |       |
| T00001 | 石綿飛散対策 中央管理所建屋                                                |     |                |         |     |       |
|        | 防音シート 賃料・修理費・基本料                                              |     | 式              | 983,922 |     | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 2号 ***                                               |     |                |         |     |       |
| T00002 | 石綿飛散対策 車庫棟                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 防音シート 賃料・修理費・基本料                                              |     | 式              | 94,007  |     | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 3号 ***                                               |     |                |         |     |       |
| T00003 | 既設手摺撤去                                                        |     |                |         |     |       |
|        |                                                               |     |                |         |     |       |
|        |                                                               |     | 式              | 5,270   |     | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 4号 ***                                               |     |                |         |     |       |
| T00004 | カッター入れ                                                        |     |                |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        |                                      |     | m              | 3,225  |     | 歩A・単A |
| T00005 | *** T単 - 5号 ***<br>Co基礎撤去工           |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | 式              | 12,414 |     | 歩A・単A |
| T00006 | *** T単 - 6号 ***<br>門扉Co基礎工           |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | 式              | 38,710 |     | 歩A・単A |
| T00007 | *** T単 - 7号 ***<br>竪樋撤去              |     |                |        |     |       |
|        | VPφ75                                |     | m              | 3,719  |     | 歩A・単A |
| T00008 | *** T単 - 8号 ***<br>既設ガラス撤去費          |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>2</sup> | 7,909  |     | 歩A・単A |
| T00009 | *** T単 - 9号 ***<br>既設建具撤去費           |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | 箇所             | 6,519  |     | 歩A・単A |
| T00010 | *** T単 - 10号 ***<br>床タイル撤去           |     |                |        |     |       |
|        | 下地モルタル共                              |     | m <sup>2</sup> | 5,598  |     | 歩A・単A |
| T00011 | *** T単 - 11号 ***<br>玄関マット一時取外し       |     |                |        |     |       |
|        | 1200mm×900mm                         |     | 枚              | 3,299  |     | 歩A・単A |
| T00012 | *** T単 - 12号 ***<br>トイレブース撤去         |     |                |        |     |       |
|        | テラゾブロック H=1900                       |     | m <sup>2</sup> | 632    |     | 歩A・単A |
| T00013 | *** T単 - 13号 ***<br>木製幅木撤去           |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>2</sup> | 632    |     | 歩A・単A |
| T00014 | *** T単 - 14号 ***<br>ビニル壁紙撤去          |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>2</sup> | 948    |     | 歩A・単A |
| T00015 | *** T単 - 15号 ***<br>軽量鉄骨天井下地撤去       |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m <sup>2</sup> | 948    |     | 歩A・単A |
| T00016 | *** T単 - 16号 ***<br>壁せっこうボード撤去       |     |                |        |     |       |
|        | 下地せっこうボード共 二重張り 一般                   |     | m <sup>2</sup> | 1,517  |     | 歩A・単A |
| T00017 | *** T単 - 17号 ***<br>天井ロックウール化粧板吸音板撤去 |     |                |        |     |       |
|        | 下地せっこうボード共 二重張り 一般                   |     | m <sup>2</sup> | 1,896  |     | 歩A・単A |
| T00018 | *** T単 - 18号 ***<br>カッター入れ           |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | m              | 3,225  |     | 歩A・単A |
| T00019 | *** T単 - 19号 ***<br>発動発電機 運転費 中央管理所  |     |                |        |     |       |
|        | D駆動・超低騒音・排対型                         |     | 式              | 72,402 |     | 歩A・単A |
| T00020 | *** T単 - 20号 ***<br>発動発電機 運転費 車庫棟    |     |                |        |     |       |
|        | D駆動・超低騒音・排対型                         |     | 式              | 6,236  |     | 歩A・単A |
| T00021 | *** T単 - 21号 ***<br>床タイル張り           |     |                |        |     |       |
|        | 一般タイル張り                              |     | m <sup>2</sup> | 16,145 |     | 歩A・単A |
| T00022 | *** T単 - 22号 ***<br>玄関マット再取付         |     |                |        |     |       |
|        | 1200mm×900mm                         |     | 枚              | 9,484  |     | 歩A・単A |
| T00023 | *** T単 - 23号 ***<br>床モザイクタイル張り       |     |                |        |     |       |
|        |                                      |     | 枚              | 13,853 |     | 歩A・単A |
| T00024 | *** T単 - 24号 ***<br>壁タイル張り           |     |                |        |     |       |
|        | 改良圧着張り 磁器質 施釉 100角                   |     | m <sup>2</sup> | 19,127 |     | 歩A・単A |
| T00025 | *** T単 - 25号 ***<br>壁紙張り             |     |                |        |     |       |
|        | 壁 プラスチック程度                           |     | m <sup>2</sup> | 2,373  |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| T00026 | *** T単 - 26号 ***<br>天井点検口            |     |    |         |     |       |
|        | 内外共アルミ製目地枠 450角                      |     | 箇所 | 17,716  |     | 歩A・単A |
| T00027 | *** T単 - 27号 ***<br>増設分電盤 (引込計器箱に収納) |     |    |         |     |       |
|        | 主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型                    |     | 面  | 79,185  |     | 歩A・単A |
| T00028 | *** T単 - 28号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | A-LED LSS9-4-23                      |     | 台  | 30,450  |     | 歩A・単A |
| T00029 | *** T単 - 29号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | B-LED LSS1-4-30 片反射笠付                |     | 台  | 36,435  |     | 歩A・単A |
| T00030 | *** T単 - 30号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | C-LED 埋込W300×600                     |     | 台  | 35,790  |     | 歩A・単A |
| T00031 | *** T単 - 31号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | D-LED ミラー灯                           |     | 台  | 18,099  |     | 歩A・単A |
| T00032 | *** T単 - 32号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | E-LED 流し元灯                           |     | 台  | 23,349  |     | 歩A・単A |
| T00033 | *** T単 - 33号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | F-LED 浴室灯                            |     | 台  | 23,218  |     | 歩A・単A |
| T00034 | *** T単 - 34号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | G-LED 屋外ブラケット                        |     | 台  | 28,993  |     | 歩A・単A |
| T00035 | *** T単 - 35号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | H-LED 屋外センサ付                         |     | 台  | 40,753  |     | 歩A・単A |
| T00036 | *** T単 - 36号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | I-LED スポットライト                        |     | 台  | 43,798  |     | 歩A・単A |
| T00037 | *** T単 - 37号 ***<br>照明器具設置           |     |    |         |     |       |
|        | J-LED 軒下ダウンライト                       |     | 台  | 36,888  |     | 歩A・単A |
| T00038 | *** T単 - 38号 ***<br>非常用照明器具設置        |     |    |         |     |       |
|        | K-LED LEDベースライト (非常用) W300           |     | 台  | 93,960  |     | 歩A・単A |
| T00039 | *** T単 - 39号 ***<br>非常用照明器具設置        |     |    |         |     |       |
|        | L-LED K1-LRS11-2                     |     | 台  | 54,843  |     | 歩A・単A |
| T00040 | *** T単 - 40号 ***<br>非常用照明器具設置        |     |    |         |     |       |
|        | M-LED 埋込角150                         |     | 台  | 57,678  |     | 歩A・単A |
| T00041 | *** T単 - 41号 ***<br>非常用照明器具設置        |     |    |         |     |       |
|        | N-LED LDS-SK1-L8F11                  |     | 台  | 142,065 |     | 歩A・単A |
| T00042 | *** T単 - 42号 ***<br>取外再取付 照明器具       |     |    |         |     |       |
|        | 埋込 300×600                           |     | 台  | 12,014  |     | 歩A・単A |
| T00043 | *** T単 - 43号 ***<br>取外再取付 照明器具       |     |    |         |     |       |
|        | 埋込 450□                              |     | 台  | 14,053  |     | 歩A・単A |
| T00044 | *** T単 - 44号 ***<br>取外再取付 配線器具       |     |    |         |     |       |
|        | スイッチ IP15A×1                         |     | 台  | 2,871   |     | 歩A・単A |
| T00045 | *** T単 - 45号 ***<br>取外再取付 配線器具       |     |    |         |     |       |
|        | スイッチ IP15A×1+PL×1                    |     | 台  | 4,269   |     | 歩A・単A |
| T00046 | *** T単 - 46号 ***<br>コンセント            |     |    |         |     |       |
|        | 2P15A×2 新金属                          |     | 個  | 2,962   |     | 歩A・単A |
| T00047 | *** T単 - 47号 ***<br>コンセント            |     |    |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | 2P15A×1ET 新金属<br>*** T単 - 48号 ***                  |     | 個   | 3,679   |     | 歩A・単A |
| T00048 | 防水コンセント                                            |     |     |         |     |       |
|        | 2P15A×2EFT 新金属<br>*** T単 - 49号 ***                 |     | 個   | 4,175   |     | 歩A・単A |
| T00049 | 取外再取付 配線器具                                         |     |     |         |     |       |
|        | コンセント 2P15A×1<br>*** T単 - 50号 ***                  |     | 台   | 2,871   |     | 歩A・単A |
| T00050 | 取外再取付 配線器具                                         |     |     |         |     |       |
|        | コンセント 2P15A×ET2<br>*** T単 - 51号 ***                |     | 台   | 3,552   |     | 歩A・単A |
| T00051 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | FL40W×1 直付<br>*** T単 - 52号 ***                     |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| T00052 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | FL40W×1 壁付<br>*** T単 - 53号 ***                     |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| T00053 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | FL20W×2 埋込<br>*** T単 - 54号 ***                     |     | 台   | 2,834   |     | 歩A・単A |
| T00054 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | FL20W×1 壁付<br>*** T単 - 55号 ***                     |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| T00055 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | FDL18W×1 ダウンライト<br>*** T単 - 56号 ***                |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| T00056 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | IL40W×1 ブラケット<br>*** T単 - 57号 ***                  |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| T00057 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | IL100W×1 スポットライト<br>*** T単 - 58号 ***               |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| T00058 | 撤去 非常用照明器具                                         |     |     |         |     |       |
|        | FL20W×1 埋込<br>*** T単 - 59号 ***                     |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| T00059 | 撤去 非常用照明器具                                         |     |     |         |     |       |
|        | ダウンライト<br>*** T単 - 60号 ***                         |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| T00060 | 撤去 照明器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | FL40W×1 壁付<br>*** T単 - 61号 ***                     |     | 台   | 2,380   |     | 歩A・単A |
| T00061 | 撤去 配線器具                                            |     |     |         |     |       |
|        | コンセント 2P15A×1<br>*** T単 - 62号 ***                  |     | 個   | 604     |     | 歩A・単A |
| T00062 | 照明器具設置 車庫棟                                         |     |     |         |     |       |
|        | H-LED 屋外センサ付<br>*** T単 - 63号 ***                   |     | 台   | 39,771  |     | 歩A・単A |
| T00063 | 撤去 照明器具 車庫棟                                        |     |     |         |     |       |
|        | IL40W×1 ブラケット<br>*** T単 - 64号 ***                  |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| T00064 | 撤去 照明器具 車庫棟                                        |     |     |         |     |       |
|        | FL20W×1 壁付<br>*** T単 - 65号 ***                     |     | 台   | 1,473   |     | 歩A・単A |
| T00065 | 1F洋風大便器設置(手洗付密結口-タンク式)                             |     |     |         |     |       |
|        | 口-タンク 温水洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シート-パ-ルダ共<br>*** T単 - 66号 *** |     | 組   | 170,520 |     | 歩A・単A |
| T00066 | シャワー混合水栓設置                                         |     |     |         |     |       |
|        | 壁掛けサーモスタットシャワー<br>*** T単 - 67号 ***                 |     | 組   | 86,162  |     | 歩A・単A |
| T00067 | 混合水栓設置                                             |     |     |         |     |       |
|        | 壁付2ハンドル湯水混合水栓<br>*** T単 - 68号 ***                  |     | 組   | 25,023  |     | 歩A・単A |
| T00068 | 洋風大便器取り外し(再取付あり)                                   |     |     |         |     |       |
|        | 口-タンク 洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シート-パ-ルダ共                       |     | 組   | 22,612  |     | 歩A・単A |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| T00069 | *** T単 - 69号 ***<br>2F和式大便器取り外し              |     |     |         |     |       |
|        | 隅付タンクのみ取り外し再取付あり                             |     | 組   | 7,401   |     | 歩A・単A |
| T00070 | *** T単 - 70号 ***<br>小便器取り外し(再取付あり)           |     |     |         |     |       |
|        | 床置                                           |     | 組   | 12,050  |     | 歩A・単A |
| T00071 | *** T単 - 71号 ***<br>掃除流し取り外し(再取付あり)          |     |     |         |     |       |
|        | 掃除流し                                         |     | 組   | 15,955  |     | 歩A・単A |
| T00072 | *** T単 - 72号 ***<br>洗面器取り外し(再取付あり)           |     |     |         |     |       |
|        | 洗面器                                          |     | 組   | 10,005  |     | 歩A・単A |
| T00073 | *** T単 - 73号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管           |     |     |         |     |       |
|        | 屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ                            |     | m   | 6,428   |     | 歩A・単A |
| T00074 | *** T単 - 74号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管           |     |     |         |     |       |
|        | 機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ                          |     | m   | 7,615   |     | 歩A・単A |
| T00075 | *** T単 - 75号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管           |     |     |         |     |       |
|        | 屋内一般 VD20 外面硬質塩化被覆                           |     | m   | 6,948   |     | 歩A・単A |
| T00076 | *** T単 - 76号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管           |     |     |         |     |       |
|        | 機械室・便所 VD20 外面硬質塩化被覆                         |     | m   | 7,268   |     | 歩A・単A |
| T00077 | *** T単 - 77号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費       |     |     |         |     |       |
|        | 鋼管 20A 保温有                                   |     | m   | 17,911  |     | 歩A・単A |
| T00078 | *** T単 - 78号 ***<br>硬質塩化ビニル管                 |     |     |         |     |       |
|        | 機械室・便所 VP75 保温なし                             |     | m   | 13,025  |     | 歩A・単A |
| T00079 | *** T単 - 79号 ***<br>硬質塩化ビニル管 接続費             |     |     |         |     |       |
|        | 樹脂管 75A 保温なし                                 |     | m   | 16,232  |     | 歩A・単A |
| T00080 | *** T単 - 80号 ***<br>潜熱回収型給湯器 設置              |     |     |         |     |       |
|        | 屋外壁掛型 32A 給湯専用(プロパン用)                        |     | 組   | 449,995 |     | 歩A・単A |
| T00081 | *** T単 - 81号 ***<br>水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管     |     |     |         |     |       |
|        | 屋内一般 HTLP20                                  |     | m   | 6,686   |     | 歩A・単A |
| T00082 | *** T単 - 82号 ***<br>水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管     |     |     |         |     |       |
|        | 屋外露出 HTLP20                                  |     | m   | 4,327   |     | 歩A・単A |
| T00083 | *** T単 - 83号 ***<br>水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管     |     |     |         |     |       |
|        | 地中埋設 HTLP20                                  |     | m   | 4,143   |     | 歩A・単A |
| T00084 | *** T単 - 84号 ***<br>水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費 |     |     |         |     |       |
|        | 鋼管 20A 保温有                                   |     | m   | 17,911  |     | 歩A・単A |
| T00085 | *** T単 - 85号 ***<br>SUS製薄型フード設置              |     |     |         |     |       |
|        | SUS製薄型フード 防虫網 指定色塗装                          |     | 組   | 12,990  |     | 歩A・単A |
| T00086 | *** T単 - 86号 ***<br>受水槽付き給水ポンプユニット 設置        |     |     |         |     |       |
|        | FRP製1000L                                    |     | 組   | 935,174 |     | 歩A・単A |
| T00087 | *** T単 - 87号 ***<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A         |     |     |         |     |       |
|        | 地中埋設 HIVP25                                  |     | m   | 2,446   |     | 歩A・単A |
| T00088 | *** T単 - 88号 ***<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A         |     |     |         |     |       |
|        | 地中埋設 HIVP20                                  |     | m   | 1,536   |     | 歩A・単A |
| T00089 | *** T単 - 89号 ***<br>グローブバルブ25(5K)            |     |     |         |     |       |
|        |                                              |     | 組   | 17,944  |     | 歩A・単A |
| T00090 | *** T単 - 90号 ***<br>グローブバルブ20(5K)            |     |     |         |     |       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------|-----|----|--------|-----|-------|
|        |                                             |     | 組  | 16,122 |     | 歩A・単A |
| T00091 | *** T単 - 91号 ***<br>地中埋設標                   |     |    |        |     |       |
|        | 鉄製                                          |     | 組  | 2,804  |     | 歩A・単A |
| T00092 | *** T単 - 92号 ***<br>埋設表示シート                 |     |    |        |     |       |
|        | 150mm 2倍折り                                  |     | m  | 336    |     | 歩A・単A |
| T00093 | *** T単 - 93号 ***<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費        |     |    |        |     |       |
|        | HIVP20 樹脂管20A 保温なし                          |     | m  | 9,174  |     | 歩A・単A |
| T00094 | *** T単 - 94号 ***<br>土工事                     |     |    |        |     |       |
|        |                                             |     | m3 | 1,670  |     | 歩A・単A |
| T00095 | *** T単 - 95号 ***<br>1F和式大便器撤去               |     |    |        |     |       |
|        |                                             |     | 組  | 20,642 |     | 歩A・単A |
| T00096 | *** T単 - 96号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA20 撤去  |     |    |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m  | 1,116  |     | 歩A・単A |
| T00097 | *** T単 - 97号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去  |     |    |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m  | 1,116  |     | 歩A・単A |
| T00098 | *** T単 - 98号 ***<br>硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去  |     |    |        |     |       |
|        | 機械室・便所                                      |     | m  | 1,339  |     | 歩A・単A |
| T00099 | *** T単 - 99号 ***<br>水栓撤去                    |     |    |        |     |       |
|        | 機械室・便所 呼び径20                                |     | 個  | 892    |     | 歩A・単A |
| T00100 | *** T単 - 100号 ***<br>配管切断費 鋼管20A 保温有        |     |    |        |     |       |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                          |     | 箇所 | 5,711  |     | 歩A・単A |
| T00101 | *** T単 - 101号 ***<br>硬質塩化ビニル管 VP50 撤去       |     |    |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m  | 1,413  |     | 歩A・単A |
| T00102 | *** T単 - 102号 ***<br>配管切断費 VP50A 保温なし       |     |    |        |     |       |
|        |                                             |     | m  | 4,835  |     | 歩A・単A |
| T00103 | *** T単 - 103号 ***<br>給湯器撤去                  |     |    |        |     |       |
|        | 屋外壁掛型 32号 給湯専用                              |     | 組  | 33,248 |     | 歩A・単A |
| T00104 | *** T単 - 104号 ***<br>給湯器撤去                  |     |    |        |     |       |
|        | 屋内形 5号                                      |     | 組  | 9,261  |     | 歩A・単A |
| T00105 | *** T単 - 105号 ***<br>ステンレス鋼管 20 撤去          |     |    |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m  | 781    |     | 歩A・単A |
| T00106 | *** T単 - 106号 ***<br>混合水栓撤去                 |     |    |        |     |       |
|        | 呼び径20                                       |     | 個  | 1,227  |     | 歩A・単A |
| T00107 | *** T単 - 107号 ***<br>配管切断費 鋼管20A 保温有        |     |    |        |     |       |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                          |     | 箇所 | 5,711  |     | 歩A・単A |
| T00108 | *** T単 - 108号 ***<br>配管用炭素鋼鋼管(白)20 撤去       |     |    |        |     |       |
|        | 屋内一般                                        |     | m  | 1,116  |     | 歩A・単A |
| T00109 | *** T単 - 109号 ***<br>配管切断費 鋼管20A 保温なし       |     |    |        |     |       |
|        |                                             |     | 箇所 | 4,835  |     | 歩A・単A |
| T00110 | *** T単 - 110号 ***<br>SUS製フード撤去              |     |    |        |     |       |
|        |                                             |     | 組  | 1,708  |     | 歩A・単A |
| T00111 | *** T単 - 111号 ***<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 撤去 |     |    |        |     |       |
|        | 地中埋設                                        |     | m  | 1,413  |     | 歩A・単A |

中国四国農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                                        | 数 量                     | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S 単 - 1号 ***                                           |                         |     |                          |                       |                   |
| S02111 | コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]                                   |                         | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)5cm級 ブレード 径20cm         |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                                | M16421                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)機械器具規格                                                   | 通称(切削深)5cm級 ブレード 径20cm  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)単価の入力                                                    | 394円                    |     |                          |                       |                   |
| M16421 | コンクリートカッタ[手動式・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)5cm級 ブレード 径20cm         | 1.000                   | 日   | 394                      | 394                   |                   |
|        | 合 計                                                        |                         |     |                          | 394                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |                         |     |                          | 394                   |                   |
|        |                                                            |                         |     |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 2号 ***                                           |                         |     |                          |                       |                   |
| S02111 | さく岩機[ﾄﾞｯｸﾙﾝ]                                               |                         | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | さく岩機[ﾄﾞｯｸﾙﾝ]<br>使用空気圧力0.6MPa                               |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                                | M12181                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)機械器具規格                                                   | 使用空気圧力0.6MPa            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)単価の入力                                                    | 122円                    |     |                          |                       |                   |
| M12181 | さく岩機[ﾄﾞｯｸﾙﾝ]<br>使用空気圧力0.6MPa                               | 1.000                   | 日   | 122                      | 122                   |                   |
|        | 合 計                                                        |                         |     |                          | 122                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |                         |     |                          | 122                   |                   |
|        |                                                            |                         |     |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 3号 ***                                           |                         |     |                          |                       |                   |
| S02111 | 空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]                               |                         | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa     |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                                | M18135                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)機械器具規格                                                   | 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)単価の入力                                                    | 4,590円                  |     |                          |                       |                   |
| M18135 | 空気圧縮機[可搬式・スクューエンジン掛・排対型(1次)]<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa     | 1.000                   | 日   | 4,590                    | 4,590                 |                   |
|        | 合 計                                                        |                         |     |                          | 4,590                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |                         |     |                          | 4,590                 |                   |
|        |                                                            |                         |     |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 4号 ***                                           |                         |     |                          |                       |                   |
| S02111 | 発動発電機[ﾃﾞｻﾞﾞﾙﾞﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対3]                            |                         | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 発動発電機[ﾃﾞｻﾞﾞﾙﾞﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対3]<br>定格容量10.5/13kVA(50/60Hz) |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                                | M21454                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)機械器具規格                                                   | 定格容量10.5/13kVA(50/60Hz) |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)単価の入力                                                    | 2,210円                  |     |                          |                       |                   |
| M21454 | 発動発電機[ﾃﾞｻﾞﾞﾙﾞﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型)・排対3]<br>定格容量10.5/13kVA(50/60Hz) | 1.000                   | 日   | 2,210                    | 2,210                 |                   |
|        | 合 計                                                        |                         |     |                          | 2,210                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |                         |     |                          | 2,210                 |                   |
|        |                                                            |                         |     |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 5号 ***                                           |                         |     |                          |                       |                   |
| S02111 | 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型]                                |                         | 時間  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型]<br>最大地上高11～12m 最大積載荷重200kg     |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械器具損料コード                                                | M04421                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)機械器具規格                                                   | 最大地上高11～12m 最大積載荷重200kg |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)単価の入力                                                    | 3,380円                  |     |                          |                       |                   |
| M04421 | 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄ型]<br>最大地上高11～12m 最大積載荷重200kg     | 1.000                   | 時間  | 3,380                    | 3,380                 |                   |
|        | 合 計                                                        |                         |     |                          | 3,380                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 3,380                           |                 |
|        | *** S単 - 6号 ***       |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | とび工                   |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | とび工                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01012<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01012 | とび工                   | 1.000          | 人   | 28,500                           | 28,500                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 28,500                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 28,500                          |                 |
|        | *** S単 - 7号 ***       |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 特殊作業員                 |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                 |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01002 | 特殊作業員                 | 1.000          | 人   | 25,500                           | 25,500                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 25,500                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 25,500                          |                 |
|        | *** S単 - 8号 ***       |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 普通作業員                 |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                 |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01003 | 普通作業員                 | 1.000          | 人   | 21,500                           | 21,500                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 21,500                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 21,500                          |                 |
|        | *** S単 - 9号 ***       |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | はつり工                  |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | はつり工                  |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02007<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R02007 | はつり工                  | 1.000          | 人   | 30,800                           | 30,800                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 30,800                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 30,800                          |                 |
|        | *** S単 - 10号 ***      |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 溶接工                   |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 溶接工                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01011<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| R01011 | 溶接工                   | 1.000          | 人   | 30,300                           | 30,300                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 30,300                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 30,300                          |                 |
|        | *** S 単 - 11号 ***     |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | ガラス工                  |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | ガラス工                  |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02014<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R02014 | ガラス工                  | 1.000          | 人   | 26,900                           | 26,900                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 26,900                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 26,900                          |                 |
|        | *** S 単 - 12号 ***     |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | サッシ工                  |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | サッシ工                  |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02011<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R02011 | サッシ工                  | 1.000          | 人   | 27,800                           | 27,800                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 27,800                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 27,800                          |                 |
|        | *** S 単 - 13号 ***     |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | タイル工                  |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | タイル工                  |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02010<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R02010 | タイル工                  | 1.000          | 人   | 23,100                           | 23,100                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 23,100                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 23,100                          |                 |
|        | *** S 単 - 14号 ***     |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 内装工                   |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 内装工                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02013<br>基(B) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R02013 | 内装工                   | 1.000          | 人   | 34,000                           | 34,000                          |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                                  | 34,000                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                                  | 34,000                          |                 |
|        | *** S 単 - 15号 ***     |                |     |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 電工                    |                | 人   |                                  | 1.000 人                         | 歩 A<br>当たり算出    |
|        | 電工                    |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                     | 数 量            | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                | 備 考             |
|--------|-------------------------|----------------|----|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R01013<br>基(B) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                 |
| R01013 | 電工                      | 1.000          | 人  | 25,700                              | 25,700                             |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 25,700                             | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 25,700                             |                 |
|        | *** S 単 - 16号 ***       |                |    |                                     |                                    |                 |
| S02115 | 配管工                     |                | 人  |                                     | 1.000 人                            | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 配管工                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし            |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R02006<br>基(B) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                 |
| R02006 | 配管工                     | 1.000          | 人  | 25,300                              | 25,300                             |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 25,300                             | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 25,300                             |                 |
|        | *** S 単 - 17号 ***       |                |    |                                     |                                    |                 |
| S02115 | 保温工                     |                | 人  |                                     | 1.000 人                            | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 保温工                     |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし            |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R02017<br>基(B) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                 |
| R02017 | 保温工                     | 1.000          | 人  | 30,000                              | 30,000                             |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 30,000                             | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 30,000                             |                 |
|        | *** S 単 - 18号 ***       |                |    |                                     |                                    |                 |
| S02115 | ダクト工                    |                | 人  |                                     | 1.000 人                            | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダクト工                    |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし            |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R02016<br>基(B) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                 |
| R02016 | ダクト工                    | 1.000          | 人  | 24,200                              | 24,200                             |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 24,200                             | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 24,200                             |                 |
|        | *** S 単 - 19号 ***       |                |    |                                     |                                    |                 |
| S02115 | 設備機械工                   |                | 人  |                                     | 1.000 人                            | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 設備機械工                   |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし            |                 |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 | R02019<br>基(B) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                 |
| R02019 | 設備機械工                   | 1.000          | 人  | 27,100                              | 27,100                             |                 |
|        | 合 計                     |                |    |                                     | 27,100                             | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                     |                |    |                                     | 27,100                             |                 |
|        | *** S 単 - 20号 ***       |                |    |                                     |                                    |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位            | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| S02115 | 運転手（特殊）                                                        |                      | 人              |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手（特殊）                                                        |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01021<br>基(B)       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                        | 1.000                | 人              | 26,400                           | 26,400                          |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 26,400                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 26,400                          |                   |
|        | *** S 単 - 21号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 運転手（一般）                                                        |                      | 人              |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手（一般）                                                        |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01022<br>基(B)       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01022 | 運転手（一般）                                                        | 1.000                | 人              | 24,000                           | 24,000                          |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 24,000                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 24,000                          |                   |
|        | *** S 単 - 22号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 軽作業員                                                           |                      | 人              |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽作業員                                                           |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01004<br>基(B)       |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01004 | 軽作業員                                                           | 1.000                | 人              | 16,800                           | 16,800                          |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 16,800                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 16,800                          |                   |
|        | *** S 単 - 23号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 墨出し（屋根防水）                                                      |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 墨出し（屋根防水）                                                      |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96001 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96001 | 墨出し（屋根防水）                                                      | 1.000                | m <sup>2</sup> | 107                              | 107                             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 107                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 107                             |                   |
|        | *** S 単 - 24号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 養生（屋根防水・ウレタン塗膜防水）                                              |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 養生（屋根防水・ウレタン塗膜防水）                                              |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96005 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96005 | 養生（屋根防水・ウレタン塗膜防水）                                              | 1.000                | m <sup>2</sup> | 63                               | 63                              |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 63                              | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 63                              |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位            | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        |                                                                |                      |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 25号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 整理清掃後片付け（屋根防水）                                                 |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 整理清掃後片付け（屋根防水）                                                 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96003 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96003 | 整理清掃後片付け（屋根防水）                                                 | 1.000                | m <sup>2</sup> | 222                              | 222                             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 222                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 222                             |                   |
|        |                                                                |                      |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 26号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 養生（外壁改修）                                                       |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 養生（外壁改修）                                                       |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96002 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96002 | 養生（外壁改修）                                                       | 1.000                | m <sup>2</sup> | 474                              | 474                             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 474                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 474                             |                   |
|        |                                                                |                      |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 27号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 整理清掃後片付け（外壁改修）                                                 |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 整理清掃後片付け（外壁改修）                                                 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96009 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96009 | 整理清掃後片付け（外壁改修）                                                 | 1.000                | m <sup>2</sup> | 1,729                            | 1,729                           |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 1,729                           | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 1,729                           |                   |
|        |                                                                |                      |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 28号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 養生（内部改修・個別改修）                                                  |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 養生（内部改修・個別改修）                                                  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96006 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96006 | 養生（内部改修・個別改修）                                                  | 1.000                | m <sup>2</sup> | 221                              | 221                             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 221                             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 221                             |                   |
|        |                                                                |                      |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 29号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 整理清掃後片付け（内部改修・個別改修）                                            |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 整理清掃後片付け（内部改修・個別改修）                                            |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96007 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96007 | 整理清掃後片付け（内部改修・個別改修）                                            | 1.000                | m <sup>2</sup> | 889                              | 889                             |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単 位            | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 889                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 889                             |                   |
|        | *** S 単 - 30号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 養生（内部改修・複合改修）                                                  |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 養生（内部改修・複合改修）                                                  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96014 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96014 | 養生（内部改修・複合改修）                                                  | 1.000                | m <sup>2</sup> | 348                              | 348                             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 348                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 348                             |                   |
|        | *** S 単 - 31号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 整理清掃後片付け（内部改修・複合改修）                                            |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 整理清掃後片付け（内部改修・複合改修）                                            |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96015 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96015 | 整理清掃後片付け（内部改修・複合改修）                                            | 1.000                | m <sup>2</sup> | 1,334                            | 1,334                           |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 1,334                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 1,334                           |                   |
|        | *** S 単 - 32号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 養生（内部改修・搬出入経路）                                                 |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 養生（内部改修・搬出入経路）                                                 |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96019 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96019 | 養生（内部改修・搬出入経路）                                                 | 1.000                | m <sup>2</sup> | 126                              | 126                             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 126                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 126                             |                   |
|        | *** S 単 - 33号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 整理清掃後片付け（内部改修・搬出入経路）                                           |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 整理清掃後片付け（内部改修・搬出入経路）                                           |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96020 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96020 | 整理清掃後片付け（内部改修・搬出入経路）                                           | 1.000                | m <sup>2</sup> | 445                              | 445                             |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |                |                                  | 445                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |                |                                  | 445                             |                   |
|        | *** S 単 - 34号 ***                                              |                      |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)                                        |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                       | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満,,                     |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）                                       | 地域資材（Pコード）<br>P96004 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                      | 数 量          | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 3)地区資材単価コード( J )                         |              |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                       |              |                |                          |                       |                   |
| P96004 | 外部足場(枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満 | 1.000        | m              | 1,690                    | 1,690                 |                   |
|        | 合 計                                      |              |                |                          | 1,690                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |              |                |                          | 1,690                 |                   |
|        | *** S 単 - 35号 ***                        |              |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 内部足場(脚立足場)                               |              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 内部足場(脚立足場)<br>期間2カ月・階高4.0m以下・改修,,        |              |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地域資材( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                         | P96022       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                         |              |                |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                       |              |                |                          |                       |                   |
| P96022 | 内部足場(脚立足場)<br>期間2カ月・階高4.0m以下・改修          | 1.000        | m <sup>2</sup> | 490                      | 490                   |                   |
|        | 合 計                                      |              |                |                          | 490                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |              |                |                          | 490                   |                   |
|        | *** S 単 - 36号 ***                        |              |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 既設防水シート撤去                                |              | m              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む,,                 |              |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地域資材( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                         | P96010       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                         |              |                |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                       |              |                |                          |                       |                   |
| P96010 | 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む                   | 1.000        | m <sup>2</sup> | 1,190                    | 1,190                 |                   |
|        | 合 計                                      |              |                |                          | 1,190                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |              |                |                          | 1,190                 |                   |
|        | *** S 単 - 37号 ***                        |              |                |                          |                       |                   |
| S02116 | シーリング撤去                                  |              | m              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シーリング撤去                                  |              |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地域資材( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                         | P96032       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                         |              |                |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                       |              |                |                          |                       |                   |
| P96032 | シーリング撤去                                  | 1.000        | m              | 440                      | 440                   |                   |
|        | 合 計                                      |              |                |                          | 440                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |              |                |                          | 440                   |                   |
|        | *** S 単 - 38号 ***                        |              |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 下地清掃                                     |              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 下地清掃<br>ケレン・清掃,,                         |              |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                   | 地域資材( Pコード ) |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)地域資材単価コード( P )                         | P96011       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )                         |              |                |                          |                       |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード( K )                       |              |                |                          |                       |                   |
| P96011 | 下地清掃<br>ケレン・清掃                           | 1.000        | m <sup>2</sup> | 290                      | 290                   |                   |
|        | 合 計                                      |              |                |                          | 290                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |              |                |                          | 290                   |                   |
|        | *** S 単 - 39号 ***                        |              |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 下地調整                                     |              | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                    | 数 量                    | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 下地調整<br>平面部 C-1,,                      |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96012 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96012 | 下地調整<br>平面部 C-1                        | 1.000                  | m <sup>2</sup> | 605                      | 605                   |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 605                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 605                   |                   |
|        | *** S単 - 40号 ***                       |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 立上部下地処理                                |                        | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 立上部下地処理<br>ポリマーセメントペースト塗布,,            |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96013 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96013 | 立上部下地処理<br>ポリマーセメントペースト塗布              | 1.000                  | m <sup>2</sup> | 1,005                    | 1,005                 |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 1,005                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 1,005                 |                   |
|        | *** S単 - 41号 ***                       |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 脱気筒(ウレタン塗膜防水用)                         |                        | 箇所             |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 脱気筒(ウレタン塗膜防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む,,       |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96041 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96041 | 脱気筒(ウレタン塗膜防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む         | 1.000                  | 箇所             | 17,550                   | 17,550                |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 17,550                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 17,550                |                   |
|        | *** S単 - 42号 ***                       |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 脱気筒(加硫ゴムシート防水用)                        |                        | 箇所             |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 脱気筒(加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む,,      |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96042 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96042 | 脱気筒(加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む        | 1.000                  | 箇所             | 15,820                   | 15,820                |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 15,820                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 15,820                |                   |
|        | *** S単 - 43号 ***                       |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 高圧水洗                                   |                        | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 高圧水洗<br>根回り,,                          |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96030 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96030 | 高圧水洗<br>根回り                            | 1.000                  | m <sup>2</sup> | 215                      | 215                   |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 215                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 215                   |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                    | 数 量                    | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S 単 - 44号 ***                      |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | ひび割れ部改修                                |                        | m              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ひび割れ部改修<br>ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満、   |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96033 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96033 | ひび割れ部改修<br>ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満    | 1,000                  | m              | 5,740                    | 5,740                 |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 5,740                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 5,740                 |                   |
|        |                                        |                        |                |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 45号 ***                      |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | シーリング補修                                |                        | m              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シーリング補修<br>MS-2 10×10、                 |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96035 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96035 | シーリング補修<br>MS-2 10×10                  | 1,000                  | m              | 475                      | 475                   |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 475                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 475                   |                   |
|        |                                        |                        |                |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 46号 ***                      |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | シーリング補修                                |                        | m              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シーリング補修<br>MS-2 15×10、                 |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96036 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96036 | シーリング補修<br>MS-2 15×10                  | 1,000                  | m              | 565                      | 565                   |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 565                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 565                   |                   |
|        |                                        |                        |                |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 47号 ***                      |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | シーリング補修                                |                        | m              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シーリング補修<br>PU-2 20×10、                 |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96038 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96038 | シーリング補修<br>PU-2 20×10                  | 1,000                  | m              | 560                      | 560                   |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 560                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                    |                        |                |                          | 560                   |                   |
|        |                                        |                        |                |                          |                       |                   |
|        | *** S 単 - 48号 ***                      |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 下地調整                                   |                        | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 下地調整<br>C-2、塗装下地、                      |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             | 地域資材( Pコード )<br>P96043 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96043 | 下地調整<br>C-2、塗装下地                       | 1,000                  | m <sup>2</sup> | 1,815                    | 1,815                 |                   |
|        | 合 計                                    |                        |                |                          | 1,815                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                           | 数 量                    | 単 位            | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                           |                        |                |                          | 1,815                 |                   |
|        | *** S 単 - 49号 ***                             |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 仕上塗材塗り                                        |                        | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 仕上塗材塗り<br>防水型復層塗材E、吹付、凸凹状,,                   |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                    | 地域資材( Pコード )<br>P96044 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )        |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96044 | 仕上塗材塗り<br>防水型復層塗材E、吹付、凸凹状                     | 1.000                  | m <sup>2</sup> | 2,530                    | 2,530                 |                   |
|        | 合 計                                           |                        |                |                          | 2,530                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                        |                |                          | 2,530                 |                   |
|        | *** S 単 - 50号 ***                             |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 軽油                                            |                        | L              |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 軽油<br>A' tD-ll給油,,                            |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                    | 地域資材( Pコード )<br>P34029 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )        |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P34029 | 軽油<br>A' tD-ll給油                              | 1.000                  | L              | 151                      | 151                   |                   |
|        | 合 計                                           |                        |                |                          | 151                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                        |                |                          | 151                   |                   |
|        | *** S 単 - 51号 ***                             |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | シャワーカーテン                                      |                        | 枚              |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | シャワーカーテン<br>W=1,000×H=2,000mm 性能:防災、撥水,,      |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                    | 地域資材( Pコード )<br>P96206 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )        |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96206 | シャワーカーテン<br>W=1,000×H=2,000mm 性能:防災、撥水        | 1.000                  | 枚              | 14,097                   | 14,097                |                   |
|        | 合 計                                           |                        |                |                          | 14,097                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                        |                |                          | 14,097                |                   |
|        | *** S 単 - 52号 ***                             |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                                |                        | m              |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ,,         |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                    | 地域資材( Pコード )<br>P96158 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )        |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96158 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ           | 1.000                  | m              | 984                      | 984                   |                   |
|        | 合 計                                           |                        |                |                          | 984                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                           |                        |                |                          | 984                   |                   |
|        | *** S 単 - 53号 ***                             |                        |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VB20 材料                    |                        | m              |                          | 1,000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VB20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物,, |                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                    | 地域資材( Pコード )<br>P96191 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )        |                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                            | 数 量           | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| P96191 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VB20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物    | 1.000         | m   | 640                      | 640                   |                   |
|        | 合 計                                            |               |     |                          | 640                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |               |     |                          | 640                   |                   |
|        | *** S 単 - 54号 ***                              |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |               | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ,,        |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )                              | P96159        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )                              |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K )                            |               |     |                          |                       |                   |
| P96159 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ          | 1.000         | m   | 984                      | 984                   |                   |
|        | 合 計                                            |               |     |                          | 984                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |               |     |                          | 984                   |                   |
|        | *** S 単 - 55号 ***                              |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VB20 材料                    |               | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VB20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物,, |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )                              | P96203        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )                              |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K )                            |               |     |                          |                       |                   |
| P96203 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VB20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物   | 1.000         | m   | 886                      | 886                   |                   |
|        | 合 計                                            |               |     |                          | 886                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |               |     |                          | 886                   |                   |
|        | *** S 単 - 56号 ***                              |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |               | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆,,         |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )                              | P96160        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )                              |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K )                            |               |     |                          |                       |                   |
| P96160 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆           | 1.000         | m   | 1,281                    | 1,281                 |                   |
|        | 合 計                                            |               |     |                          | 1,281                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |               |     |                          | 1,281                 |                   |
|        | *** S 単 - 57号 ***                              |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VD20 材料                     |               | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VD20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物,,  |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                                         | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )                              | P96192        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )                              |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K )                            |               |     |                          |                       |                   |
| P96192 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VD20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物    | 1.000         | m   | 833                      | 833                   |                   |
|        | 合 計                                            |               |     |                          | 833                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |               |     |                          | 833                   |                   |
|        | *** S 単 - 58号 ***                              |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |               | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩 A<br>当たり算出      |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆,,       |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                            | 数 量                    | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                     | 地域資材( Pコード )<br>P96161 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )         |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96161 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆         | 1.000                  | m   | 1,281                    | 1,281                 |                   |
|        | 合 計                                            |                        |     |                          | 1,281                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                        |     |                          | 1,281                 |                   |
|        | *** S単 - 59号 ***                               |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VD20 材料                    |                        | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VD20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物,, |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                     | 地域資材( Pコード )<br>P96204 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )         |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96204 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VD20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物   | 1.000                  | m   | 1,153                    | 1,153                 |                   |
|        | 合 計                                            |                        |     |                          | 1,153                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                        |     |                          | 1,153                 |                   |
|        | *** S単 - 60号 ***                               |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費                             |                        | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温あり,,            |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                     | 地域資材( Pコード )<br>P96162 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )         |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96162 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温あり              | 1.000                  | m   | 984                      | 984                   |                   |
|        | 合 計                                            |                        |     |                          | 984                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                        |     |                          | 984                   |                   |
|        | *** S単 - 61号 ***                               |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 給水管保温 20A                                      |                        | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 給水管保温 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中,,              |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                     | 地域資材( Pコード )<br>P96163 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )         |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96163 | 給水管保温 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                | 1.000                  | m   | 1,653                    | 1,653                 |                   |
|        | 合 計                                            |                        |     |                          | 1,653                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                        |     |                          | 1,653                 |                   |
|        | *** S単 - 62号 ***                               |                        |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 廃プラスチック処分費                                     |                        | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 廃プラスチック処分費                                     |                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                     | 地域資材( Pコード )<br>P96068 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )         |                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96068 | 廃プラスチック処分費                                     | 1.000                  | m3  | 9,000                    | 9,000                 |                   |
|        | 合 計                                            |                        |     |                          | 9,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                            |                        |     |                          | 9,000                 |                   |
|        | *** S単 - 63号 ***                               |                        |     |                          |                       |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                 | 数 量           | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------|---------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| S02116 | 金属くず処分費             |               | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 金属くず処分費             |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分              | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )   | P96069        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )   |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K ) |               |     |                          |                       |                   |
| P96069 | 金属くず処分費             | 1.000         | ton | 4,000                    | 4,000                 |                   |
|        | 合 計                 |               |     |                          | 4,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                 |               |     |                          | 4,000                 |                   |
|        | *** S 単 - 64号 ***   |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | がれき類処分費             |               | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | がれき類処分費             |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分              | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )   | P96070        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )   |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K ) |               |     |                          |                       |                   |
| P96070 | がれき類処分費             | 1.000         | m3  | 6,000                    | 6,000                 |                   |
|        | 合 計                 |               |     |                          | 6,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                 |               |     |                          | 6,000                 |                   |
|        | *** S 単 - 65号 ***   |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | ガラスくず・陶磁器くず処分費      |               | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガラスくず・陶磁器くず処分費      |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分              | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )   | P96071        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )   |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K ) |               |     |                          |                       |                   |
| P96071 | ガラスくず・陶磁器くず処分費      | 1.000         | ton | 6,000                    | 6,000                 |                   |
|        | 合 計                 |               |     |                          | 6,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                 |               |     |                          | 6,000                 |                   |
|        | *** S 単 - 66号 ***   |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 廃せっこうボード処分費         |               | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 廃せっこうボード処分費         |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分              | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )   | P96072        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )   |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K ) |               |     |                          |                       |                   |
| P96072 | 廃せっこうボード処分費         | 1.000         | ton | 6,000                    | 6,000                 |                   |
|        | 合 計                 |               |     |                          | 6,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                 |               |     |                          | 6,000                 |                   |
|        | *** S 単 - 67号 ***   |               |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 産業廃棄物税              |               | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物税              |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分              | 地域資材 ( Pコード ) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )   | P96073        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )   |               |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K ) |               |     |                          |                       |                   |
| P96073 | 産業廃棄物税              | 1.000         | ton | 1,000                    | 1,000                 |                   |
|        | 合 計                 |               |     |                          | 1,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                 |               |     |                          | 1,000                 |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                                                     | 数 量                                      | 単 位            | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        |                                                                         |                                          |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 68号 ***                                                       |                                          |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 外部足場 (ブラケット足場)                                                          |                                          | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 外部足場 (ブラケット足場)<br>期間3カ月 高さ10m未満                                         |                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96021                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96021 | 外部足場 (ブラケット足場)<br>期間3カ月 高さ10m未満                                         | 1.000                                    | m <sup>2</sup> | 1,200                            | 1,200                           |                   |
|        | 合 計                                                                     |                                          |                |                                  | 1,200                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                     |                                          |                |                                  | 1,200                           |                   |
|        |                                                                         |                                          |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 69号 ***                                                       |                                          |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 内部足場 (ローリング足場)                                                          |                                          | 台              |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 内部足場 (ローリング足場)<br>期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段                                  |                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96023                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96023 | 内部足場 (ローリング足場)<br>期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段                                  | 1.000                                    | 台              | 13,000                           | 13,000                          |                   |
|        | 合 計                                                                     |                                          |                |                                  | 13,000                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                     |                                          |                |                                  | 13,000                          |                   |
|        |                                                                         |                                          |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 70号 ***                                                       |                                          |                |                                  |                                 |                   |
| S02116 | シーリング補修                                                                 |                                          | m              |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シーリング補修<br>PU-2 10×10                                                   |                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96037                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96037 | シーリング補修<br>PU-2 10×10                                                   | 1.000                                    | m              | 395                              | 395                             |                   |
|        | 合 計                                                                     |                                          |                |                                  | 395                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                     |                                          |                |                                  | 395                             |                   |
|        |                                                                         |                                          |                |                                  |                                 |                   |
|        | *** S 単 - 71号 ***                                                       |                                          |                |                                  |                                 |                   |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)                                                             |                                          | ton            |                                  | 1,000 ton                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし                             |                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)作業区分<br>2)組立区分<br>3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)           | 加工・組立<br>差筋および杭頭処理<br>D10<br>SD295<br>なし |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P18245 | 異形棒鋼<br>SD295 D10                                                       | 1.030                                    | ton            | 104,000                          | 107,120                         |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.200                                    | 人              | 29,700                           | 5,940                           |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                     | 2.300                                    | 人              | 25,700                           | 59,110                          |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.200                                    | 人              | 21,500                           | 4,300                           |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                     | 0.120                                    |                | 69,350                           | 8,322                           |                   |
| F01086 | ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊                        | 0.040                                    | 日              | 66,500                           | 2,660                           |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                 | 0.500                                    | 人              | 29,700                           | 14,850                          |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                     | 3.300                                    | 人              | 25,700                           | 84,810                          |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                   | 0.300                                    | 人              | 21,500                           | 6,450                           |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                      | 数 量                 | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Y00004 | 諸雑費                                      | 0.020               |     | 106,110                  | 2,122                 |                   |
|        | 合 計                                      |                     |     |                          | 295,684               | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                      |                     | ton |                          | 295,684               |                   |
|        | *** S単 - 72号 ***                         |                     |     |                          |                       |                   |
| S16004 | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]       |                     | 日   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]       |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型],最大吊上能力4.9t吊,なし       |                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)機械区分                                   | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 2)規格                                     | 最大吊上能力4.9t吊         |     |                          |                       |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                         | 0.0                 |     |                          |                       |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                      | 0.00                |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                         | なし                  |     |                          |                       |                   |
| F01082 | ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]       | 1.000               | 日   | 47,000                   | 47,000                |                   |
|        | 最大吊上能力4.9t吊                              |                     |     |                          |                       | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 合 計                                      |                     |     |                          | 47,000                |                   |
|        | 単 価                                      |                     | 日   |                          | 47,000                |                   |
|        | *** S単 - 73号 ***                         |                     |     |                          |                       |                   |
| SA0121 | 廃プラスチック運搬費                               |                     | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 土砂等運搬                                 |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 |                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | り,4.5km以下                                |                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 1)土砂等発現場                                 | 小規模                 |     |                          |                       |                   |
|        | 2)積込機種・規格                                | ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3 |     |                          |                       |                   |
|        | 3)土質                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)      |     |                          |                       |                   |
|        | 4)D1D区間の有無                               | 有り                  |     |                          |                       |                   |
|        | 5)運搬距離                                   | 4.5km以下             |     |                          |                       |                   |
|        | 単 価                                      |                     | m3  |                          | 2,034                 |                   |
|        | *** S単 - 74号 ***                         |                     |     |                          |                       |                   |
| SA0121 | 金属くず運搬費                                  |                     | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 土砂等運搬                                 |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 |                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | り,4.5km以下                                |                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 1)土砂等発現場                                 | 小規模                 |     |                          |                       |                   |
|        | 2)積込機種・規格                                | ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3 |     |                          |                       |                   |
|        | 3)土質                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)      |     |                          |                       |                   |
|        | 4)D1D区間の有無                               | 有り                  |     |                          |                       |                   |
|        | 5)運搬距離                                   | 4.5km以下             |     |                          |                       |                   |
|        | 単 価                                      |                     | m3  |                          | 2,034                 |                   |
|        | *** S単 - 75号 ***                         |                     |     |                          |                       |                   |
| SA0121 | がれき類運搬費                                  |                     | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 土砂等運搬                                 |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 |                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | り,4.5km以下                                |                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 1)土砂等発現場                                 | 小規模                 |     |                          |                       |                   |
|        | 2)積込機種・規格                                | ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3 |     |                          |                       |                   |
|        | 3)土質                                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)      |     |                          |                       |                   |
|        | 4)D1D区間の有無                               | 有り                  |     |                          |                       |                   |
|        | 5)運搬距離                                   | 4.5km以下             |     |                          |                       |                   |
|        | 単 価                                      |                     | m3  |                          | 2,034                 |                   |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                            | 単 位            | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
|        | *** S 単 - 76号 ***                                                                                                  |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
| SA0121 | ガラスくず・陶磁器くず運搬費                                                                                                     |                                                                                | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩 A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有<br>り,4.5km以下                                                  |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |              |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                                                             | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>4.5km以下                  |                |                                                              |                                                          |              |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m3             |                                                              | 2,034                                                    |              |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
|        | *** S 単 - 77号 ***                                                                                                  |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
| SA0121 | 廃せっこうボード運搬費                                                                                                        |                                                                                | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩 A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有<br>り,4.5km以下                                                  |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |              |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                                                             | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>4.5km以下                  |                |                                                              |                                                          |              |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m3             |                                                              | 2,034                                                    |              |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
|        | *** S 単 - 78号 ***                                                                                                  |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                                | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                 | 歩 A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20<br>) (高炉B) W/C60%                                            |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |              |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>21-8-25(20) (高炉B) W/C60% |                |                                                              |                                                          |              |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m3             |                                                              | 38,920                                                   |              |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
|        | *** S 単 - 79号 ***                                                                                                  |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                     | 歩 A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                                                |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |              |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>小型構造物                                                                  |                |                                                              |                                                          |              |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 8,458                                                    |              |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                          |              |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
|--------|---------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-----|
| P96001 | 墨出し (屋根防水)                                  |     | m <sup>2</sup> | 107    |     |     |
| P96002 | 養生 (外壁改修)                                   |     | m <sup>2</sup> | 474    |     |     |
| P96003 | 整理清掃後片付け (屋根防水)                             |     | m <sup>2</sup> | 222    |     |     |
| P96004 | 外部足場 (枠組本足場・手摺先行方式・W600)<br>期間3カ月 高さ12m未満   |     | m <sup>2</sup> | 1,690  |     |     |
| P96005 | 養生 (屋根防水・ウレタン塗膜防水)                          |     | m <sup>2</sup> | 63     |     |     |
| P96006 | 養生 (内部改修・個別改修)                              |     | m <sup>2</sup> | 221    |     |     |
| P96007 | 整理清掃後片付け (内部改修・個別改修)                        |     | m <sup>2</sup> | 889    |     |     |
| P96008 | タイル浮き補修<br>注入口付アンカー・ベトン・部分珪砂樹脂注入工法          |     | m <sup>2</sup> | 37,200 |     |     |
| P96009 | 整理清掃後片付け (外壁改修)                             |     | m <sup>2</sup> | 1,729  |     |     |
| P96010 | 既設防水シート撤去<br>アルミ押え撤去含む                      |     | m <sup>2</sup> | 1,190  |     |     |
| P96011 | 下地清掃<br>ケレン・清掃                              |     | m <sup>2</sup> | 290    |     |     |
| P96012 | 下地調整<br>平面部 C-1                             |     | m <sup>2</sup> | 605    |     |     |
| P96013 | 立上部下地処理<br>ポリマーセメントペースト塗布                   |     | m <sup>2</sup> | 1,005  |     |     |
| P96014 | 養生 (内部改修・複合改修)                              |     | m <sup>2</sup> | 348    |     |     |
| P96015 | 整理清掃後片付け (内部改修・複合改修)                        |     | m <sup>2</sup> | 1,334  |     |     |
| P96017 | アルミ笠木撤去                                     |     | m              | 740    |     |     |
| P96018 | アルミ笠木再設置                                    |     | m              | 1,480  |     |     |
| P96019 | 養生 (内部改修・搬出入経路)                             |     | m <sup>2</sup> | 126    |     |     |
| P96020 | 整理清掃後片付け (内部改修・搬出入経路)                       |     | m <sup>2</sup> | 445    |     |     |
| P96021 | 外部足場 (ブラケット足場)<br>期間3カ月 高さ10m未満             |     | m <sup>2</sup> | 1,200  |     |     |
| P96022 | 内部足場 (脚立足場)<br>期間2カ月・階高4.0m以下・改修            |     | m <sup>2</sup> | 490    |     |     |
| P96023 | 内部足場 (ローリング足場)<br>期間1カ月・W1.5m H2.0m 1段      |     | 台              | 13,000 |     |     |
| P96026 | アルミ防水押入金物撤去<br>W=75                         |     | m              | 740    |     |     |
| P96027 | アルミ防水押入金物再設置<br>W=75                        |     | m              | 1,480  |     |     |
| P96028 | ステンレス端末金物撤去<br>L-30 × 30                    |     | m              | 740    |     |     |
| P96029 | ステンレス端末金物再設置<br>L-30 × 30                   |     | m              | 1,480  |     |     |
| P96030 | 高圧水洗<br>根回り                                 |     | m <sup>2</sup> | 215    |     |     |
| P96031 | 施工数量調査                                      |     | m <sup>2</sup> | 380    |     |     |
| P96032 | シーリング撤去                                     |     | m              | 440    |     |     |
| P96033 | ひび割れ部改修<br>ひび割れ0.3～1.0mm以下、深さ15mm未満         |     | m              | 5,740  |     |     |
| P96035 | シーリング補修<br>MS-2 10 × 10                     |     | m              | 475    |     |     |
| P96036 | シーリング補修<br>MS-2 15 × 10                     |     | m              | 565    |     |     |
| P96037 | シーリング補修<br>PU-2 10 × 10                     |     | m              | 395    |     |     |
| P96038 | シーリング補修<br>PU-2 20 × 10                     |     | m              | 560    |     |     |
| P96039 | 石綿飛散対策<br>災害防止防音シート 基本料                     |     | 枚              | 500    |     |     |
| P96040 | 石綿飛散対策<br>災害防止防音シート 賃料                      |     | 枚              | 50     |     |     |
| P96041 | 脱気筒 (ウレタン塗膜防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む             |     | 箇所             | 17,550 |     |     |
| P96042 | 脱気筒 (加硫ゴムシート防水用)<br>ふくれ防止用通気材を含む            |     | 箇所             | 15,820 |     |     |
| P96043 | 下地調整<br>C-2、塗装下地                            |     | m <sup>2</sup> | 1,815  |     |     |
| P96044 | 仕上塗材塗り<br>防水型復層塗材E、吹付、凸凹状                   |     | m <sup>2</sup> | 2,530  |     |     |
| P96048 | 内部鉄骨錆止め塗り<br>鉄鋼面 (屋内)                       |     | m <sup>2</sup> | 505    |     |     |
| P96049 | 内部鉄骨SOP塗り                                   |     | m <sup>2</sup> | 1,045  |     |     |
| P96057 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水 (平場)<br>接着工法 S-F1 コンクリート下地 |     | m <sup>2</sup> | 4,005  |     |     |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                   | 数 量 | 単 位            | 単 価       | 金 額 | 備 考 |
|--------|---------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|-----|
| P96058 | 加硫ゴム系ルーフィングシート防水 (立上)<br>接着工法 S-F1 コンクリート下地 |     | m <sup>2</sup> | 4,005     |     |     |
| P96059 | ウレタンゴム系塗膜防水<br>平場 X-1                       |     | m <sup>2</sup> | 8,195     |     |     |
| P96060 | ウレタンゴム系塗膜防水<br>立上り X-2                      |     | m <sup>2</sup> | 6,140     |     |     |
| P96061 | ストレーナ撤去                                     |     | 箇所             | 6,000     |     |     |
| P96062 | 塩ビ製改修用二重ドレン (ウレタン塗膜防水用)<br>たてφ75            |     | 箇所             | 27,150    |     |     |
| P96063 | 塩ビ製改修用二重ドレン (加硫ゴムシート防水用)<br>たてφ75           |     | 箇所             | 17,250    |     |     |
| P96064 | アルミ製ドレンキャップ<br>たて                           |     | 箇所             | 13,570    |     |     |
| P96065 | 塩ビ製改修用二重ドレン (加硫ゴムシート防水用)<br>よこφ75           |     | 箇所             | 22,950    |     |     |
| P96066 | アルミ製ドレンキャップ<br>よこ                           |     | 箇所             | 10,270    |     |     |
| P96068 | 廃プラスチック処分費                                  |     | m <sup>3</sup> | 9,000     |     |     |
| P96069 | 金属くず処分費                                     |     | ton            | 4,000     |     |     |
| P96070 | がれき類処分費                                     |     | m <sup>3</sup> | 6,000     |     |     |
| P96071 | ガラスくず・陶磁器くず処分費                              |     | ton            | 6,000     |     |     |
| P96072 | 廃せっこうボード処分費                                 |     | ton            | 6,000     |     |     |
| P96073 | 産業廃棄物税                                      |     | ton            | 1,000     |     |     |
| P96077 | 金属拡張アンカー<br>差筋アンカー D10 下向打                  |     | 本              | 270       |     |     |
| P96078 | 床Co面均し<br>金ごて 薄張物下地程度 a種                    |     | m <sup>2</sup> | 895       |     |     |
| P96079 | Co打放し補修<br>部分補修 不陸2mm以内                     |     | m <sup>2</sup> | 1,140     |     |     |
| P96080 | アルミ門扉設置<br>幅1500mm×高1100mm                  |     | 箇所             | 572,400   |     |     |
| P96088 | 竪樋改修<br>VPφ75                               |     | m              | 3,045     |     |     |
| P96089 | アルミ建具カバー工法<br>引き違い窓 900×900                 |     | 箇所             | 402,210   |     |     |
| P96090 | 網入り磨き板ガラス<br>厚6.8mm                         |     | m <sup>2</sup> | 10,698    |     |     |
| P96091 | ガラスとめシーリング<br>片面幅5mm×深5mm程度 バックアップ材共        |     | m              | 371       |     |     |
| P96092 | 塩ビ製廻り縁撤去<br>ボード厚12mm コ形                     |     | m              | 200       |     |     |
| P96093 | 床モルタル塗り<br>一般タイル下地                          |     | m <sup>2</sup> | 3,941     |     |     |
| P96094 | 磁器質 無釉 150角 床タイル                            |     | 枚              | 107       |     |     |
| P96095 | ユニットタイル張り 磁器質 無釉 50角                        |     | 枚              | 238       |     |     |
| P96096 | 木製幅木<br>スプルー ス H=100                        |     | m              | 2,054     |     |     |
| P96097 | CL塗り<br>素地こしらえB種共 木部                        |     | m              | 799       |     |     |
| P96098 | 壁モルタル塗り<br>タイル下地                            |     | m <sup>2</sup> | 4,712     |     |     |
| P96099 | 壁タイル張り<br>磁器質 施釉 100角 改良圧着張り                |     | 枚              | 46        |     |     |
| P96100 | タイル上メラミン不燃化粧板直貼り工法                          |     | 式              | 2,519,700 |     |     |
| P96101 | トイレブース設置                                    |     | 式              | 699,300   |     |     |
| P96102 | 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1500                 |     | 台              | 127,000   |     |     |
| P96103 | 車いす用スロープ<br>アルミ製 W600 H1250                 |     | 台              | 117,000   |     |     |
| P96104 | アルミパーティション取付費<br>幅1790 高さ2800 親子ドア付き        |     | 式              | 521,700   |     |     |
| P96105 | 強化ガラス<br>厚8mm 特寸2.0m2以下                     |     | m <sup>2</sup> | 12,876    |     |     |
| P96106 | 木製額縁<br>スプルー ス W65×D25                      |     | m              | 3,907     |     |     |
| P96107 | 壁せっこうボード張り<br>厚12.5mm 下地せっこうボード厚9.5mm共      |     | m <sup>2</sup> | 2,586     |     |     |
| P96108 | せっこうボード継目処理<br>V目地工法 (ベベルエッジ)               |     | m <sup>2</sup> | 572       |     |     |
| P96109 | 壁紙                                          |     | m <sup>2</sup> | 633       |     |     |
| P96110 | 接着剤<br>壁紙用                                  |     | kg             | 927       |     |     |
| P96111 | 軽量鉄骨天井下地<br>野縁19形 @360 ふいころ高1.5m未満 下地張りあり   |     | m <sup>2</sup> | 1,654     |     |     |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-----|
| P96112 | 天井ロックウール化粧吸音板<br>厚12mm 不燃 フラットタイプ 下地せっこうボード厚9.5mm共           |     | m <sup>2</sup> | 3,563   |     |     |
| P96113 | 塩ビ製廻り縁<br>ボード厚12mm コ形                                        |     | m              | 555     |     |     |
| P96114 | 天井点検口<br>内外共アルミ製目地枠 450角                                     |     | 箇所             | 8,170   |     |     |
| P96115 | 天井下地開口部補強<br>ボード等切込み共 野縁19形 450×450程度                        |     | 箇所             | 2,203   |     |     |
| P96116 | 増設分電盤<br>主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型                                   |     | 面              | 56,150  |     |     |
| P96117 | 電線敷設<br>EM-IE 5.5°×1 管内                                      |     | m              | 661     |     |     |
| P96118 | ケーブル敷設<br>EM-CE 8° -3C ころがし                                  |     | m              | 1,798   |     |     |
| P96119 | A-LED<br>LSS9-4-23                                           |     | 台              | 21,300  |     |     |
| P96120 | B-LED<br>LSS1-4-30                                           |     | 台              | 22,200  |     |     |
| P96121 | B-LED用片反射笠<br>L1200                                          |     | 台              | 4,800   |     |     |
| P96122 | C-LED<br>埋込W300×600                                          |     | 台              | 24,300  |     |     |
| P96123 | D-LED<br>ミラー灯                                                |     | 台              | 12,200  |     |     |
| P96124 | E-LED<br>流し元灯                                                |     | 台              | 17,200  |     |     |
| P96125 | F-LED<br>浴室灯                                                 |     | 台              | 16,500  |     |     |
| P96126 | G-LED<br>屋外ブラケット                                             |     | 台              | 22,000  |     |     |
| P96127 | H-LED<br>屋外センサ付                                              |     | 台              | 33,200  |     |     |
| P96128 | I-LED<br>スポットライト                                             |     | 台              | 36,100  |     |     |
| P96129 | J-LED<br>軒下ダウンライト                                            |     | 台              | 26,100  |     |     |
| P96130 | K-LED<br>LEDベースライト ( 非常用 ) W300                              |     | 台              | 79,700  |     |     |
| P96131 | L-LED<br>K1-LRS11-2                                          |     | 台              | 43,200  |     |     |
| P96132 | M-LED<br>埋込角150                                              |     | 台              | 45,900  |     |     |
| P96133 | N-LED<br>LDS2-SK1-LBF11                                      |     | 台              | 127,600 |     |     |
| P96134 | 大角型埋込コンセントダブル<br>取付枠付                                        |     | 個              | 220     |     |     |
| P96135 | 新金属プレート 1～3                                                  |     | 枚              | 276     |     |     |
| P96136 | 大角型埋込コンセントET付<br>取付枠付                                        |     | 個              | 368     |     |     |
| P96137 | 防水コンセント<br>ダブル抜け止め 接地ET付                                     |     | 個              | 1,130   |     |     |
| P96138 | ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C ころがし                                |     | m              | 1,299   |     |     |
| P96139 | ケーブル敷設<br>EM-EE-F 2.0-3C 管内                                  |     | m              | 1,429   |     |     |
| P96140 | 厚鋼電線管<br>露出配管 22                                             |     | m              | 2,915   |     |     |
| P96141 | 塗装 厚鋼電線管<br>調合ペイント 2回 28φ                                    |     | m              | 350     |     |     |
| P96142 | 1種金属線び<br>A型 25.4×12                                         |     | m              | 2,565   |     |     |
| P96143 | ブルボックス<br>200□×100 SUS_WP                                    |     | m <sup>2</sup> | 107,128 |     |     |
| P96144 | アウトレットボックス<br>カバー付き                                          |     | 個              | 2,341   |     |     |
| P96145 | 露出スイッチボックス<br>G22 1方出                                        |     | 個              | 2,867   |     |     |
| P96146 | コーナーボックス<br>A型                                               |     | 個              | 702     |     |     |
| P96147 | 1個用スイッチボックス<br>A型                                            |     | 個              | 899     |     |     |
| P96148 | 壁貫通処理<br>φ25 補修共                                             |     | 箇所             | 2,583   |     |     |
| P96149 | 照明器具設置 車庫棟 0-LED<br>LBF3MP/PR-2-13                           |     | 台              | 24,200  |     |     |
| P96150 | タンク式大便器 ( 手洗付密結0-タンク式 )<br>0-タンク 温水洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シートペーパーホルダー共 |     | 組              | 130,800 |     |     |
| P96151 | 洋風大便器 設置費<br>0-タンク 温水洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シートペーパーホルダー共               |     | 組              | 39,720  |     |     |
| P96152 | シャワー混合水栓<br>壁掛けサーモスタットシャワー                                   |     | 組              | 73,200  |     |     |
| P96153 | 混合水栓<br>壁付2ハンドル湯水混合水栓                                        |     | 組              | 18,120  |     |     |
| P96154 | 洋風大便器 再設置<br>0-タンク 洗浄便座 壁掛け 紙巻器 シートペーパーホルダー共                 |     | 組              | 39,720  |     |     |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
|--------|------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| P96155 | 小便器 再設置<br>床置                                        |     | 組   | 27,600  |     |     |
| P96156 | 掃除流し 再設置                                             |     | 組   | 23,220  |     |     |
| P96157 | 洗面器 再設置                                              |     | 組   | 14,760  |     |     |
| P96158 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ                  |     | m   | 984     |     |     |
| P96159 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ                |     | m   | 984     |     |     |
| P96160 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆                 |     | m   | 1,281   |     |     |
| P96161 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆               |     | m   | 1,281   |     |     |
| P96162 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温あり                    |     | m   | 984     |     |     |
| P96163 | 給水管保温 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                      |     | m   | 1,653   |     |     |
| P96164 | 給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                    |     | m   | 1,653   |     |     |
| P96165 | 配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                                  |     | 箇所  | 2,790   |     |     |
| P96166 | 硬質塩化ビニル管<br>機械室・便所 VP75 保温なし                         |     | m   | 1,057   |     |     |
| P96167 | 配管接続費<br>樹脂管 75A 保温なし                                |     | m   | 1,057   |     |     |
| P96168 | 配管貫通補修費<br>配管貫通 100φ                                 |     | 箇所  | 2,790   |     |     |
| P96169 | 潜熱回収型給湯器<br>屋外壁掛型 32A 給湯専用(プロパン用)                    |     | 組   | 317,000 |     |     |
| P96170 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 HTLP20                  |     | m   | 1,100   |     |     |
| P96171 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋外露出 HTLP20                  |     |     | 1,100   |     |     |
| P96172 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>地中埋設 HTLP20                  |     | m   | 1,100   |     |     |
| P96173 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温あり              |     | m   | 984     |     |     |
| P96174 | 給湯給水管保温 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                    |     | m   | 1,653   |     |     |
| P96175 | 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 屋内露出                      |     | m   | 2,850   |     |     |
| P96176 | 給湯給水管保温工事 20A<br>グラスウール保温材 天井内                       |     | m   | 1,653   |     |     |
| P96177 | 給湯用配管貫通補修費<br>配管貫通 25φ                               |     | 箇所  | 2,790   |     |     |
| P96178 | SUS製薄型フード<br>防虫網 指定色塗装                               |     | 組   | 6,160   |     |     |
| P96179 | 受水槽付き給水ポンプユニット<br>FRP製 1000L                         |     | 組   | 841,000 |     |     |
| P96180 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A<br>HIVP25 地中埋設                      |     | m   | 365     |     |     |
| P96181 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A<br>HIVP20 地中埋設                      |     | m   | 247     |     |     |
| P96182 | バルブ<br>GV25 5K                                       |     | 組   | 4,875   |     |     |
| P96183 | バルブボックス<br>樹脂製                                       |     | 組   | 1,168   |     |     |
| P96184 | バルブ<br>GV20 5K                                       |     | 組   | 3,425   |     |     |
| P96185 | 地中埋設標<br>鉄製                                          |     | 組   | 2,060   |     |     |
| P96186 | 埋設標識シート<br>150mm 2倍折り                                |     | m   | 188     |     |     |
| P96187 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費<br>樹脂管20A 保温なし                      |     | m   | 247     |     |     |
| P96188 | 根切り                                                  |     | m3  | 690     |     |     |
| P96189 | 埋戻し                                                  |     | m3  | 980     |     |     |
| P96190 | 配管切断費 鋼管20A 保温あり<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中               |     | m   | 1,450   |     |     |
| P96191 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VB20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物          |     | m   | 640     |     |     |
| P96192 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VD20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物          |     | m   | 833     |     |     |
| P96193 | 硬質塩化ビニル管 VP75 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物                    |     | m   | 1,117   |     |     |
| P96194 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 材料<br>屋内一般 HTLP20 継ぎ手・接合材等・支持金物 |     | m   | 770     |     |     |
| P96195 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 材料<br>屋外露出 HTLP20 継ぎ手・接合材等・支持金物 |     | m   | 605     |     |     |
| P96196 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 材料<br>地中埋設 HTLP20 継ぎ手・接合材等      |     | m   | 385     |     |     |
| P96197 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A 材料<br>地中埋設 H P25 継ぎ手・接合材等           |     | m   | 128     |     |     |

中国四国農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                          | 数 量       | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|----|---------|---------|-----------------|
|        | *** T単 - 1号 ***                                    |           |    |         |         |                 |
| T00001 | 石綿飛散対策 中央管理所建屋                                     |           | 式  |         | 1,000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 防音シート 賃料・修理費・基本料                                   |           |    |         |         |                 |
| P96040 | 石綿飛散対策<br>災害防止防音シート 賃料                             | 4,110.000 | 枚  | 50      | 205,500 |                 |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.050     |    | 205,500 | 10,275  |                 |
| P96039 | 石綿飛散対策<br>災害防止防音シート 基本料                            | 137.000   | 枚  | 500     | 68,500  |                 |
| Y00009 | 小計                                                 |           |    |         | 68,500  |                 |
| S02115 | とび工                                                | 16.700    | 人  | 28,500  | 475,950 | S単 6号           |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.470     |    | 475,950 | 223,697 |                 |
|        | 合 計                                                |           |    |         | 983,922 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                                                |           | 式  |         | 983,922 |                 |
|        |                                                    |           |    |         |         |                 |
|        | *** T単 - 2号 ***                                    |           |    |         |         |                 |
| T00002 | 石綿飛散対策 車庫棟                                         |           | 式  |         | 1,000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 防音シート 賃料・修理費・基本料                                   |           |    |         |         |                 |
| P96040 | 石綿飛散対策<br>災害防止防音シート 賃料                             | 390.000   | 枚  | 50      | 19,500  |                 |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.050     |    | 19,500  | 975     |                 |
| P96039 | 石綿飛散対策<br>災害防止防音シート 基本料                            | 13.000    | 枚  | 500     | 6,500   |                 |
| Y00009 | 小計                                                 |           |    |         | 6,500   |                 |
| S02115 | とび工                                                | 1.600     | 人  | 28,500  | 45,600  | S単 6号           |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.470     |    | 45,600  | 21,432  |                 |
|        | 合 計                                                |           |    |         | 94,007  | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                                                |           | 式  |         | 94,007  |                 |
|        |                                                    |           |    |         |         |                 |
|        | *** T単 - 3号 ***                                    |           |    |         |         |                 |
| T00003 | 既設手摺撤去                                             |           | 式  |         | 1,000 式 | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                    |           |    |         |         |                 |
| S02115 | 特殊作業員                                              | 0.090     | 人  | 25,500  | 2,295   | S単 7号           |
| S02115 | 普通作業員                                              | 0.060     | 人  | 21,500  | 1,290   | S単 8号           |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.470     |    | 3,585   | 1,685   |                 |
|        | 合 計                                                |           |    |         | 5,270   | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                                                |           | 式  |         | 5,270   |                 |
|        |                                                    |           |    |         |         |                 |
|        | *** T単 - 4号 ***                                    |           |    |         |         |                 |
| T00004 | カッター入れ                                             |           | m  |         | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                    |           |    |         |         |                 |
| S02115 | はつり工                                               | 0.050     | 人  | 30,800  | 1,540   | S単 9号           |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.470     |    | 1,540   | 724     |                 |
| Y00009 | 小計                                                 |           |    |         | 0       |                 |
| S02111 | コンクリートカット[手動式・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)5cm級 ブレード 径20cm | 1.670     | 日  | 394     | 658     | S単 1号           |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                        | 1.380     | L  | 151     | 208     |                 |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.110     |    | 866     | 95      |                 |
|        | 合 計                                                |           |    |         | 3,225   | 算出数量<br>1,000 m |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額                  | 備 考                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------|------------------------------|
|        | 単 価                                                                     |        | m              |         | 3,225                |                              |
|        |                                                                         |        |                |         |                      |                              |
|        | *** T単 - 5号 ***                                                         |        |                |         |                      |                              |
| T00005 | Co基礎撤去工                                                                 |        | 式              |         | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出                  |
| S02115 | 特殊作業員                                                                   | 0.270  | 人              | 25,500  | 6,885                | S単 7号                        |
| S02115 | 普通作業員                                                                   | 0.068  | 人              | 21,500  | 1,462                | S単 8号                        |
| S02115 | 溶接工                                                                     | 0.003  | 人              | 30,300  | 91                   | S単 10号                       |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.470  |                | 8,438   | 3,966                |                              |
| Y00009 | 小計                                                                      |        |                |         | 0                    |                              |
| P34023 | 酸素ガス<br>ポンペ                                                             | 0.008  | m3             | 550     | 4                    |                              |
| P34024 | アセチレンガス<br>ポンペ                                                          | 0.002  | kg             | 2,400   | 5                    |                              |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.110  |                | 9       | 1                    |                              |
|        | 合 計                                                                     |        |                |         | 12,414               | 算出数量<br>1.000 式              |
|        | 単 価                                                                     |        | 式              |         | 12,414               |                              |
|        |                                                                         |        |                |         |                      |                              |
|        | *** T単 - 6号 ***                                                         |        |                |         |                      |                              |
| T00006 | 門扉Co基礎工                                                                 |        | 式              |         | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出                  |
| S03030 | 鉄筋工 (加工・組立)<br>加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし                             | 0.100  | ton            | 295,684 | 29,568               | S単 71号                       |
| P96077 | 金属拡張アンカー<br>差筋アンカー D10 下向打                                              | 12.000 | 本              | 270     | 3,240                |                              |
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W<br>/C60% | 0.100  | m3             | 38,920  | 3,892                | S単 78号                       |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                     | 0.200  | m <sup>2</sup> | 8,458   | 1,692                | S単 79号                       |
| P96078 | 床Co面均し<br>金こて 薄張物下地程度 a種                                                | 0.100  | m <sup>2</sup> | 895     | 90                   |                              |
| P96079 | Co打放し補修<br>部分補修 不陸2mm以内                                                 | 0.200  | m <sup>2</sup> | 1,140   | 228                  |                              |
|        | 合 計                                                                     |        |                |         | 38,710               | 算出数量<br>1.000 式              |
|        | 単 価                                                                     |        | 式              |         | 38,710               |                              |
|        |                                                                         |        |                |         |                      |                              |
|        | *** T単 - 7号 ***                                                         |        |                |         |                      |                              |
| T00007 | 竪樋撤去                                                                    |        | m              |         | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | VP φ75                                                                  |        |                |         |                      |                              |
| S02115 | 配管工                                                                     | 0.100  | 人              | 25,300  | 2,530                | S単 16号                       |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.470  |                | 2,530   | 1,189                |                              |
|        | 合 計                                                                     |        |                |         | 3,719                | 算出数量<br>1.000 m              |
|        | 単 価                                                                     |        | m              |         | 3,719                |                              |
|        |                                                                         |        |                |         |                      |                              |
|        | *** T単 - 8号 ***                                                         |        |                |         |                      |                              |
| T00008 | 既設ガラス撤去費                                                                |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |
| S02115 | ガラス工                                                                    | 0.200  | 人              | 26,900  | 5,380                | S単 11号                       |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.470  |                | 5,380   | 2,529                |                              |
|        | 合 計                                                                     |        |                |         | 7,909                | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                           | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考                          |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------|----------------------|------------------------------|
|        | 単 価                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 7,909                |                              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 9号 ***                                     |       |                |        |                      |                              |
| T00009 | 既設建具撤去費                                             |       | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出                  |
| S02115 | 普通作業員                                               | 0.033 | 人              | 21,500 | 710                  | S 単 8号                       |
| S02115 | サッシ工                                                | 0.134 | 人              | 27,800 | 3,725                | S 単 12号                      |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.470 |                | 4,435  | 2,084                |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 6,519                | 算出数量<br>1.000 箇所             |
|        | 単 価                                                 |       | 箇所             |        | 6,519                |                              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 10号 ***                                    |       |                |        |                      |                              |
| T00010 | 床タイル撤去                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 下地モルタル共                                             |       |                |        |                      |                              |
| S02115 | 普通作業員                                               | 0.025 | 人              | 21,500 | 538                  | S 単 8号                       |
| S02115 | はつり工                                                | 0.100 | 人              | 30,800 | 3,080                | S 単 9号                       |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.470 |                | 3,618  | 1,700                |                              |
| Y00009 | 小計                                                  |       |                |        | 0                    |                              |
| S02111 | さく岩機[ビツクハス]<br>使用空気圧力0.6MPa                         | 0.100 | 日              | 122    | 12                   | S 単 2号                       |
| S02111 | 空気圧縮機[可搬式・スクリーン掛・排対型(1次)]<br>吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa | 0.025 | 日              | 4,590  | 115                  | S 単 3号                       |
| S02116 | 軽油<br>バトリ給油                                         | 0.828 | L              | 151    | 125                  | S 単 50号                      |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.110 |                | 252    | 28                   |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 5,598                | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 5,598                |                              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 11号 ***                                    |       |                |        |                      |                              |
| T00011 | 玄関マット一時取外し                                          |       | 枚              |        | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 1200mm×900mm                                        |       |                |        |                      |                              |
| S02115 | 特殊作業員                                               | 0.088 | 人              | 25,500 | 2,244                | S 単 7号                       |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.470 |                | 2,244  | 1,055                |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 3,299                | 算出数量<br>1.000 枚              |
|        | 単 価                                                 |       | 枚              |        | 3,299                |                              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 12号 ***                                    |       |                |        |                      |                              |
| T00012 | トイレブース撤去                                            |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | テラゾブロック H=1900                                      |       |                |        |                      |                              |
| S02115 | 普通作業員                                               | 0.020 | 人              | 21,500 | 430                  | S 単 8号                       |
| Y00004 | 雑品                                                  | 0.470 |                | 430    | 202                  |                              |
|        | 合 計                                                 |       |                |        | 632                  | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                 |       | m <sup>2</sup> |        | 632                  |                              |
|        |                                                     |       |                |        |                      |                              |
|        | *** 丁単 - 13号 ***                                    |       |                |        |                      |                              |
| T00013 | 木製幅木撤去                                              |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)          | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考                          |
|--------|--------------------|-------|----------------|--------|----------------------|------------------------------|
| S02115 | 普通作業員              |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.020 | 人              | 21,500 | 430                  | S 単 8号                       |
| Y00004 | 雑品                 |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.470 |                | 430    | 202                  |                              |
|        | 合 計                |       |                |        | 632                  | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                |       | m <sup>2</sup> |        | 632                  |                              |
|        | *** T 単 - 14号 ***  |       |                |        |                      |                              |
| T00014 | ビニル壁紙撤去            |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                 |
| S02115 | 普通作業員              |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.030 | 人              | 21,500 | 645                  | S 単 8号                       |
| Y00004 | 雑品                 |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.470 |                | 645    | 303                  |                              |
|        | 合 計                |       |                |        | 948                  | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                |       | m <sup>2</sup> |        | 948                  |                              |
|        | *** T 単 - 15号 ***  |       |                |        |                      |                              |
| T00015 | 軽量鉄骨天井地下地撤去        |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                 |
| S02115 | 普通作業員              |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.030 | 人              | 21,500 | 645                  | S 単 8号                       |
| Y00004 | 雑品                 |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.470 |                | 645    | 303                  |                              |
|        | 合 計                |       |                |        | 948                  | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                |       | m <sup>2</sup> |        | 948                  |                              |
|        | *** T 単 - 16号 ***  |       |                |        |                      |                              |
| T00016 | 壁せっこうボード撤去         |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                 |
|        | 下地せっこうボード共 二重張り 一般 |       |                |        |                      |                              |
| S02115 | 普通作業員              |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.048 | 人              | 21,500 | 1,032                | S 単 8号                       |
| Y00004 | 雑品                 |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.470 |                | 1,032  | 485                  |                              |
|        | 合 計                |       |                |        | 1,517                | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,517                |                              |
|        | *** T 単 - 17号 ***  |       |                |        |                      |                              |
| T00017 | 天井ロックウール化粧板吸音板撤去   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩 A<br>当たり算出                 |
|        | 下地せっこうボード共 二重張り 一般 |       |                |        |                      |                              |
| S02115 | 普通作業員              |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.060 | 人              | 21,500 | 1,290                | S 単 8号                       |
| Y00004 | 雑品                 |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.470 |                | 1,290  | 606                  |                              |
|        | 合 計                |       |                |        | 1,896                | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                |       | m <sup>2</sup> |        | 1,896                |                              |
|        | *** T 単 - 18号 ***  |       |                |        |                      |                              |
| T00018 | カッター入れ             |       | m              |        | 1.000 m              | 歩 A<br>当たり算出                 |
| S02115 | はつり工               |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.050 | 人              | 30,800 | 1,540                | S 単 9号                       |
| Y00004 | 雑品                 |       |                |        |                      |                              |
|        |                    | 0.470 |                | 1,540  | 724                  |                              |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額    | 備 考                          |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|--------|------------------------------|
| Y00009 | 小計                                                       |         |                |        | 0      |                              |
| S02111 | コンクリートカット[手動式・湿式・エンジン駆動]<br>通称(切削深)5cm級 ブレード径20cm        | 1.670   | 日              | 394    | 658    | S単 1号                        |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                               | 1.380   | L              | 151    | 208    |                              |
| Y00004 | 雑品                                                       | 0.110   |                | 866    | 95     |                              |
|        | 合 計                                                      |         |                |        | 3,225  | 算出数量<br>1.000 m              |
|        | 単 価                                                      |         | m              |        | 3,225  |                              |
|        | *** 丁単 - 19号 ***                                         |         |                |        |        |                              |
| T00019 | 発動発電機 運転費 中央管理所                                          |         | 式              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | D駆動・超低騒音・排対型                                             |         |                |        |        |                              |
| S02111 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]<br>定格容量10.5/13kVA(50/60Hz) | 16.720  | 日              | 2,210  | 36,951 | S単 4号                        |
| S02116 | 軽油<br>バレル給油                                              | 187.260 | L              | 151    | 28,276 | S単 50号                       |
| Y00004 | 雑品                                                       | 0.110   |                | 65,227 | 7,175  |                              |
|        | 合 計                                                      |         |                |        | 72,402 | 算出数量<br>1.000 式              |
|        | 単 価                                                      |         | 式              |        | 72,402 |                              |
|        | *** 丁単 - 20号 ***                                         |         |                |        |        |                              |
| T00020 | 発動発電機 運転費 車庫棟                                            |         | 式              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | D駆動・超低騒音・排対型                                             |         |                |        |        |                              |
| S02111 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]<br>定格容量10.5/13kVA(50/60Hz) | 1.440   | 日              | 2,210  | 3,182  | S単 4号                        |
| S02116 | 軽油<br>バレル給油                                              | 16.130  | L              | 151    | 2,436  | S単 50号                       |
| Y00004 | 雑品                                                       | 0.110   |                | 5,618  | 618    |                              |
|        | 合 計                                                      |         |                |        | 6,236  | 算出数量<br>1.000 式              |
|        | 単 価                                                      |         | 式              |        | 6,236  |                              |
|        | *** 丁単 - 21号 ***                                         |         |                |        |        |                              |
| T00021 | 床タイル張り                                                   |         | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 一般タイル張り                                                  |         |                |        |        |                              |
| P96094 | 磁器質 無釉 150角 床タイル                                         | 45.000  | 枚              | 107    | 4,815  |                              |
| P32007 | 高炉セメント<br>B種 バラもの                                        | 0.003   | ton            | 17,100 | 51     |                              |
| J03007 | 洗砂<br>(細骨材用) 細目                                          | 0.004   | m <sup>3</sup> | 4,500  | 18     |                              |
| Y00004 | 雑品                                                       | 0.110   |                | 4,884  | 537    |                              |
| S02115 | タイル工                                                     | 0.219   | 人              | 23,100 | 5,059  | S単 13号                       |
| S02115 | 普通作業員                                                    | 0.104   | 人              | 21,500 | 2,236  | S単 8号                        |
| Y00004 | 雑品                                                       | 0.470   |                | 7,295  | 3,429  |                              |
|        | 合 計                                                      |         |                |        | 16,145 | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                      |         | m <sup>2</sup> |        | 16,145 |                              |
|        | *** 丁単 - 22号 ***                                         |         |                |        |        |                              |
| T00022 | 玄関マット再取付                                                 |         | 枚              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 1200mm×900mm                                             |         |                |        |        |                              |
| S02115 | 特殊作業員                                                    | 0.253   | 人              | 25,500 | 6,452  | S単 7号                        |
| Y00004 | 雑品                                                       | 0.470   |                | 6,452  | 3,032  |                              |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)            | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額                  | 備 考                          |
|--------|----------------------|---------|----------------|--------|----------------------|------------------------------|
|        | 合 計                  |         |                |        | 9,484                | 算出数量<br>1.000 枚              |
|        | 単 価                  |         | 枚              |        | 9,484                |                              |
|        | *** T単 - 23号 ***     |         |                |        |                      |                              |
| T00023 | 床モザイクタイル張り           |         | 枚              |        | 1.000 枚              | 歩A<br>当たり算出                  |
| P96095 | ユニットタイル張り 磁器質 無釉 50角 | 11.500  | 枚              | 238    | 2,737                |                              |
| P32007 | 高炉セメント<br>B種 バラもの    | 0.004   | ton            | 17,100 | 68                   |                              |
| J03007 | 洗砂<br>(細骨材用) 細目      | 0.003   | m3             | 4,500  | 14                   |                              |
| Y00004 | 雑品                   | 0.110   |                | 2,819  | 310                  |                              |
| S02115 | タイル工                 | 0.219   | 人              | 23,100 | 5,059                | S単 13号                       |
| S02115 | 普通作業員                | 0.104   | 人              | 21,500 | 2,236                | S単 8号                        |
| Y00004 | 雑品                   | 0.470   |                | 7,295  | 3,429                |                              |
|        | 合 計                  |         |                |        | 13,853               | 算出数量<br>1.000 枚              |
|        | 単 価                  |         | 枚              |        | 13,853               |                              |
|        | *** T単 - 24号 ***     |         |                |        |                      |                              |
| T00024 | 壁タイル張り               |         | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |
| P96099 | 改良圧着張り 磁器質 施釉 100角   | 100.000 | 枚              | 46     | 4,600                |                              |
| P32007 | 高炉セメント<br>B種 バラもの    | 0.007   | ton            | 17,100 | 120                  |                              |
| J03007 | 洗砂<br>(細骨材用) 細目      | 0.009   | m3             | 4,500  | 41                   |                              |
| Y00004 | 雑品                   | 0.110   |                | 4,761  | 524                  |                              |
| S02115 | タイル工                 | 0.322   | 人              | 23,100 | 7,438                | S単 13号                       |
| S02115 | 普通作業員                | 0.092   | 人              | 21,500 | 1,978                | S単 8号                        |
| Y00004 | 雑品                   | 0.470   |                | 9,416  | 4,426                |                              |
|        | 合 計                  |         |                |        | 19,127               | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                  |         | m <sup>2</sup> |        | 19,127               |                              |
|        | *** T単 - 25号 ***     |         |                |        |                      |                              |
| T00025 | 壁紙張り                 |         | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |
| P96109 | 壁 プラスチック程度<br>壁紙     | 1.050   | m <sup>2</sup> | 633    | 665                  |                              |
| P96110 | 接着剤<br>壁紙用           | 0.180   | kg             | 927    | 167                  |                              |
| Y00004 | 雑品                   | 0.110   |                | 832    | 92                   |                              |
| S02115 | 内装工                  | 0.029   | 人              | 34,000 | 986                  | S単 14号                       |
| Y00004 | 雑品                   | 0.470   |                | 986    | 463                  |                              |
|        | 合 計                  |         |                |        | 2,373                | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                  |         | m <sup>2</sup> |        | 2,373                |                              |
|        | *** T単 - 26号 ***     |         |                |        |                      |                              |
| T00026 | 天井点検口                |         | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 内外共アルミ製目地枠 450角      |         |                |        |                      |                              |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |  |  |  |  |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考              |
|--------|-----------------------|-------|----|--------|---------|------------------|
| P96114 | 天井点検口                 |       |    |        |         |                  |
|        | 内外共アルミ製目地枠 450角       | 1.000 | 箇所 | 8,170  | 8,170   |                  |
| Y00004 | 雑品                    | 0.110 |    | 8,170  | 899     |                  |
| S02115 | 内装工                   | 0.173 | 人  | 34,000 | 5,882   | S単 14号           |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |    | 5,882  | 2,765   |                  |
|        | 合 計                   |       |    |        | 17,716  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                   |       | 箇所 |        | 17,716  |                  |
|        | *** 丁単 - 27号 ***      |       |    |        |         |                  |
| T00027 | 増設分電盤 (引込計器箱に収納)      |       | 面  |        | 1.000 面 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型     |       |    |        |         |                  |
| P96116 | 増設分電盤                 | 1.000 | 面  | 56,150 | 56,150  |                  |
|        | 主幹30A分岐8回路 銅板製壁掛型     |       |    |        |         |                  |
| Y00004 | 雑品                    | 0.020 |    | 56,150 | 1,123   |                  |
| S02115 | 電工                    | 0.580 | 人  | 25,700 | 14,906  | S単 15号           |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |    | 14,906 | 7,006   |                  |
|        | 合 計                   |       |    |        | 79,185  | 算出数量<br>1.000 面  |
|        | 単 価                   |       | 面  |        | 79,185  |                  |
|        | *** 丁単 - 28号 ***      |       |    |        |         |                  |
| T00028 | 照明器具設置                |       | 台  |        | 1.000 台 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | A-LED LSS9-4-23       |       |    |        |         |                  |
| P96119 | A-LED                 | 1.000 | 台  | 21,300 | 21,300  |                  |
|        | LSS9-4-23             |       |    |        |         |                  |
| Y00004 | 雑品                    | 0.050 |    | 21,300 | 1,065   |                  |
| S02115 | 電工                    | 0.214 | 人  | 25,700 | 5,500   | S単 15号           |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |    | 5,500  | 2,585   |                  |
|        | 合 計                   |       |    |        | 30,450  | 算出数量<br>1.000 台  |
|        | 単 価                   |       | 台  |        | 30,450  |                  |
|        | *** 丁単 - 29号 ***      |       |    |        |         |                  |
| T00029 | 照明器具設置                |       | 台  |        | 1.000 台 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | B-LED LSS1-4-30 片反射笠付 |       |    |        |         |                  |
| P96120 | B-LED                 | 1.000 | 台  | 22,200 | 22,200  |                  |
|        | LSS1-4-30             |       |    |        |         |                  |
| P96121 | B-LED用片反射笠            | 1.000 | 台  | 4,800  | 4,800   |                  |
|        | L1200                 |       |    |        |         |                  |
| Y00004 | 雑品                    | 0.050 |    | 27,000 | 1,350   |                  |
| S02115 | 電工                    | 0.214 | 人  | 25,700 | 5,500   | S単 15号           |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |    | 5,500  | 2,585   |                  |
|        | 合 計                   |       |    |        | 36,435  | 算出数量<br>1.000 台  |
|        | 単 価                   |       | 台  |        | 36,435  |                  |
|        | *** 丁単 - 30号 ***      |       |    |        |         |                  |
| T00030 | 照明器具設置                |       | 台  |        | 1.000 台 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | C-LED 埋込W300×600      |       |    |        |         |                  |
| P96122 | C-LED                 | 1.000 | 台  | 24,300 | 24,300  |                  |
|        | 埋込W300×600            |       |    |        |         |                  |
| Y00004 | 雑品                    | 0.050 |    | 24,300 | 1,215   |                  |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |  |  |  |  |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考             |
|--------|------------------|-------|----|--------|--------|-----------------|
| S02115 | 電工               | 0.272 | 人  | 25,700 | 6,990  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |    | 6,990  | 3,285  |                 |
|        | 合 計              |       |    |        | 35,790 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台  |        | 35,790 |                 |
|        | *** T単 - 31号 *** |       |    |        |        |                 |
| T00031 | 照明器具設置           |       | 台  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | D-LED ミラー灯       |       |    |        |        |                 |
| P96123 | D-LED<br>ミラー灯    | 1.000 | 台  | 12,200 | 12,200 |                 |
| Y00004 | 雑品               | 0.050 |    | 12,200 | 610    |                 |
| S02115 | 電工               | 0.140 | 人  | 25,700 | 3,598  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |    | 3,598  | 1,691  |                 |
|        | 合 計              |       |    |        | 18,099 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台  |        | 18,099 |                 |
|        | *** T単 - 32号 *** |       |    |        |        |                 |
| T00032 | 照明器具設置           |       | 台  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | E-LED 流し元灯       |       |    |        |        |                 |
| P96124 | E-LED<br>流し元灯    | 1.000 | 台  | 17,200 | 17,200 |                 |
| Y00004 | 雑品               | 0.050 |    | 17,200 | 860    |                 |
| S02115 | 電工               | 0.140 | 人  | 25,700 | 3,598  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |    | 3,598  | 1,691  |                 |
|        | 合 計              |       |    |        | 23,349 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台  |        | 23,349 |                 |
|        | *** T単 - 33号 *** |       |    |        |        |                 |
| T00033 | 照明器具設置           |       | 台  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | F-LED 浴室灯        |       |    |        |        |                 |
| P96125 | F-LED<br>浴室灯     | 1.000 | 台  | 16,500 | 16,500 |                 |
| Y00004 | 雑品               | 0.050 |    | 16,500 | 825    |                 |
| S02115 | 電工               | 0.156 | 人  | 25,700 | 4,009  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |    | 4,009  | 1,884  |                 |
|        | 合 計              |       |    |        | 23,218 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台  |        | 23,218 |                 |
|        | *** T単 - 34号 *** |       |    |        |        |                 |
| T00034 | 照明器具設置           |       | 台  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | G-LED 屋外ブラケット    |       |    |        |        |                 |
| P96126 | G-LED<br>屋外ブラケット | 1.000 | 台  | 22,000 | 22,000 |                 |
| Y00004 | 雑品               | 0.050 |    | 22,000 | 1,100  |                 |
| S02115 | 電工               | 0.156 | 人  | 25,700 | 4,009  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |    | 4,009  | 1,884  |                 |
|        | 合 計              |       |    |        | 28,993 | 算出数量<br>1.000 台 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考             |
|--------|-------------------------------|-------|-----|--------|---------|-----------------|
|        | 単 価                           |       | 台   |        | 28,993  |                 |
|        |                               |       |     |        |         |                 |
|        | *** T単 - 35号 ***              |       |     |        |         |                 |
| T00035 | 照明器具設置                        |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | H-LED 屋外センサ付                  |       |     |        |         |                 |
| P96127 | H-LED<br>屋外センサ付               | 1.000 | 台   | 33,200 | 33,200  |                 |
| Y00004 | 雑品                            | 0.050 |     | 33,200 | 1,660   |                 |
| S02115 | 電工                            | 0.156 | 人   | 25,700 | 4,009   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                            | 0.470 |     | 4,009  | 1,884   |                 |
|        | 合 計                           |       |     |        | 40,753  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                           |       | 台   |        | 40,753  |                 |
|        |                               |       |     |        |         |                 |
|        | *** T単 - 36号 ***              |       |     |        |         |                 |
| T00036 | 照明器具設置                        |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | I-LED スポットライト                 |       |     |        |         |                 |
| P96128 | I-LED<br>スポットライト              | 1.000 | 台   | 36,100 | 36,100  |                 |
| Y00004 | 雑品                            | 0.050 |     | 36,100 | 1,805   |                 |
| S02115 | 電工                            | 0.156 | 人   | 25,700 | 4,009   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                            | 0.470 |     | 4,009  | 1,884   |                 |
|        | 合 計                           |       |     |        | 43,798  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                           |       | 台   |        | 43,798  |                 |
|        |                               |       |     |        |         |                 |
|        | *** T単 - 37号 ***              |       |     |        |         |                 |
| T00037 | 照明器具設置                        |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | J-LED 軒下ダウンライト                |       |     |        |         |                 |
| P96129 | J-LED<br>軒下ダウンライト             | 1.000 | 台   | 26,100 | 26,100  |                 |
| Y00004 | 雑品                            | 0.050 |     | 26,100 | 1,305   |                 |
| S02115 | 電工                            | 0.251 | 人   | 25,700 | 6,451   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                            | 0.470 |     | 6,451  | 3,032   |                 |
|        | 合 計                           |       |     |        | 36,888  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                           |       | 台   |        | 36,888  |                 |
|        |                               |       |     |        |         |                 |
|        | *** T単 - 38号 ***              |       |     |        |         |                 |
| T00038 | 非常用照明器具設置                     |       | 台   |        | 1,000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | K-LED LEDベースライト (非常用) W300    |       |     |        |         |                 |
| P96130 | K-LED<br>LEDベースライト (非常用) W300 | 1.000 | 台   | 79,700 | 79,700  |                 |
| Y00004 | 雑品                            | 0.050 |     | 79,700 | 3,985   |                 |
| S02115 | 電工                            | 0.272 | 人   | 25,700 | 6,990   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                            | 0.470 |     | 6,990  | 3,285   |                 |
|        | 合 計                           |       |     |        | 93,960  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                           |       | 台   |        | 93,960  |                 |
|        |                               |       |     |        |         |                 |
|        | *** T単 - 39号 ***              |       |     |        |         |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)               | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|--------|-------------------------|-------|-----|---------|---------|-----------------|
| T00039 | 非常用照明器具設置               |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | L-LED K1-LRS11-2        |       |     |         |         |                 |
| P96131 | L-LED<br>K1-LRS11-2     | 1.000 | 台   | 43,200  | 43,200  |                 |
| Y00004 | 雑品                      | 0.050 |     | 43,200  | 2,160   |                 |
| S02115 | 電工                      | 0.251 | 人   | 25,700  | 6,451   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                      | 0.470 |     | 6,451   | 3,032   |                 |
|        | 合 計                     |       |     |         | 54,843  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                     |       | 台   |         | 54,843  |                 |
|        | *** T単 - 40号 ***        |       |     |         |         |                 |
| T00040 | 非常用照明器具設置               |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | M-LED 埋込角150            |       |     |         |         |                 |
| P96132 | M-LED<br>埋込角150         | 1.000 | 台   | 45,900  | 45,900  |                 |
| Y00004 | 雑品                      | 0.050 |     | 45,900  | 2,295   |                 |
| S02115 | 電工                      | 0.251 | 人   | 25,700  | 6,451   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                      | 0.470 |     | 6,451   | 3,032   |                 |
|        | 合 計                     |       |     |         | 57,678  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                     |       | 台   |         | 57,678  |                 |
|        | *** T単 - 41号 ***        |       |     |         |         |                 |
| T00041 | 非常用照明器具設置               |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | N-LED LDS-SK1-LBF11     |       |     |         |         |                 |
| P96133 | N-LED<br>LDS2-SK1-LBF11 | 1.000 | 台   | 127,600 | 127,600 |                 |
| Y00004 | 雑品                      | 0.050 |     | 127,600 | 6,380   |                 |
| S02115 | 電工                      | 0.214 | 人   | 25,700  | 5,500   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                      | 0.470 |     | 5,500   | 2,585   |                 |
|        | 合 計                     |       |     |         | 142,065 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                     |       | 台   |         | 142,065 |                 |
|        | *** T単 - 42号 ***        |       |     |         |         |                 |
| T00042 | 取外再取付 照明器具              |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 埋込 300×600              |       |     |         |         |                 |
| S02115 | 電工                      | 0.318 | 人   | 25,700  | 8,173   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                      | 0.470 |     | 8,173   | 3,841   |                 |
|        | 合 計                     |       |     |         | 12,014  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                     |       | 台   |         | 12,014  |                 |
|        | *** T単 - 43号 ***        |       |     |         |         |                 |
| T00043 | 取外再取付 照明器具              |       | 台   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 埋込 450□                 |       |     |         |         |                 |
| S02115 | 電工                      | 0.372 | 人   | 25,700  | 9,560   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                      | 0.470 |     | 9,560   | 4,493   |                 |
|        | 合 計                     |       |     |         | 14,053  | 算出数量<br>1.000 台 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考             |
|--------|-----------------------|-------|-----|--------|--------|-----------------|
|        | 単 価                   |       | 台   |        | 14,053 |                 |
|        |                       |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 44号 ***      |       |     |        |        |                 |
| T00044 | 取外再取付 配線器具            |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | スイッチ IP15A×1          |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 電工                    | 0.076 | 人   | 25,700 | 1,953  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |     | 1,953  | 918    |                 |
|        | 合 計                   |       |     |        | 2,871  | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価                   |       | 台   |        | 2,871  |                 |
|        |                       |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 45号 ***      |       |     |        |        |                 |
| T00045 | 取外再取付 配線器具            |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | スイッチ IP15A×1+PL×1     |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 電工                    | 0.113 | 人   | 25,700 | 2,904  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |     | 2,904  | 1,365  |                 |
|        | 合 計                   |       |     |        | 4,269  | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価                   |       | 台   |        | 4,269  |                 |
|        |                       |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 46号 ***      |       |     |        |        |                 |
| T00046 | コンセント                 |       | 個   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 2P15A×2 新金属           |       |     |        |        |                 |
| P96134 | 大角型埋込コンセントダブル<br>取付枠付 | 1.000 | 個   | 220    | 220    |                 |
| P96135 | 新金属プレート 1～3           | 1.000 | 枚   | 276    | 276    |                 |
| Y00004 | 雑品                    | 0.020 |     | 496    | 10     |                 |
| S02115 | 電工                    | 0.065 | 人   | 25,700 | 1,671  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |     | 1,671  | 785    |                 |
|        | 合 計                   |       |     |        | 2,962  | 算出数量<br>1,000 個 |
|        | 単 価                   |       | 個   |        | 2,962  |                 |
|        |                       |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 47号 ***      |       |     |        |        |                 |
| T00047 | コンセント                 |       | 個   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 2P15A×1ET 新金属         |       |     |        |        |                 |
| P96136 | 大角型埋込コンセントET付<br>取付枠付 | 1.000 | 個   | 368    | 368    |                 |
| P96135 | 新金属プレート 1～3           | 1.000 | 枚   | 276    | 276    |                 |
| Y00004 | 雑品                    | 0.020 |     | 644    | 13     |                 |
| S02115 | 電工                    | 0.080 | 人   | 25,700 | 2,056  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                    | 0.470 |     | 2,056  | 966    |                 |
|        | 合 計                   |       |     |        | 3,679  | 算出数量<br>1,000 個 |
|        | 単 価                   |       | 個   |        | 3,679  |                 |
|        |                       |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 48号 ***      |       |     |        |        |                 |
| T00048 | 防水コンセント               |       | 個   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 2P15A×2EFT 新金属        |       |     |        |        |                 |

|     |                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |  |  |  |  |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額   | 備 考             |
|--------|--------------------------|-------|----|--------|-------|-----------------|
| P96137 | 防水コンセント<br>ダブル抜け止め 接地ET付 | 1.000 | 個  | 1,130  | 1,130 |                 |
| Y00004 | 雑品                       | 0.020 |    | 1,130  | 23    |                 |
| S02115 | 電工                       | 0.080 | 人  | 25,700 | 2,056 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                       | 0.470 |    | 2,056  | 966   |                 |
|        | 合 計                      |       |    |        | 4,175 | 算出数量<br>1.000 個 |
|        | 単 価                      |       | 個  |        | 4,175 |                 |
|        |                          |       |    |        |       |                 |
|        | *** T単 - 49号 ***         |       |    |        |       |                 |
| T00049 | 取外再取付 配線器具               |       | 台  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | コンセント 2P15A×1            |       |    |        |       |                 |
| S02115 | 電工                       | 0.076 | 人  | 25,700 | 1,953 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                       | 0.470 |    | 1,953  | 918   |                 |
|        | 合 計                      |       |    |        | 2,871 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                      |       | 台  |        | 2,871 |                 |
|        |                          |       |    |        |       |                 |
|        | *** T単 - 50号 ***         |       |    |        |       |                 |
| T00050 | 取外再取付 配線器具               |       | 台  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | コンセント 2P15A×ET2          |       |    |        |       |                 |
| S02115 | 電工                       | 0.094 | 人  | 25,700 | 2,416 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                       | 0.470 |    | 2,416  | 1,136 |                 |
|        | 合 計                      |       |    |        | 3,552 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                      |       | 台  |        | 3,552 |                 |
|        |                          |       |    |        |       |                 |
|        | *** T単 - 51号 ***         |       |    |        |       |                 |
| T00051 | 撤去 照明器具                  |       | 台  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FL40W×1 直付               |       |    |        |       |                 |
| S02115 | 電工                       | 0.063 | 人  | 25,700 | 1,619 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                       | 0.470 |    | 1,619  | 761   |                 |
|        | 合 計                      |       |    |        | 2,380 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                      |       | 台  |        | 2,380 |                 |
|        |                          |       |    |        |       |                 |
|        | *** T単 - 52号 ***         |       |    |        |       |                 |
| T00052 | 撤去 照明器具                  |       | 台  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FL40W×1 壁付               |       |    |        |       |                 |
| S02115 | 電工                       | 0.063 | 人  | 25,700 | 1,619 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                       | 0.470 |    | 1,619  | 761   |                 |
|        | 合 計                      |       |    |        | 2,380 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                      |       | 台  |        | 2,380 |                 |
|        |                          |       |    |        |       |                 |
|        | *** T単 - 53号 ***         |       |    |        |       |                 |
| T00053 | 撤去 照明器具                  |       | 台  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FL20W×2 埋込               |       |    |        |       |                 |
| S02115 | 電工                       | 0.075 | 人  | 25,700 | 1,928 | S単 15号          |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額   | 備 考             |
|--------|------------------|-------|-----|--------|-------|-----------------|
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,928  | 906   |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 2,834 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 2,834 |                 |
|        | *** T単 - 54号 *** |       |     |        |       |                 |
| T00054 | 撤去 照明器具          |       | 台   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FL20W×1 壁付       |       |     |        |       |                 |
| S02115 | 電工               | 0.039 | 人   | 25,700 | 1,002 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,002  | 471   |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 1,473 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 1,473 |                 |
|        | *** T単 - 55号 *** |       |     |        |       |                 |
| T00055 | 撤去 照明器具          |       | 台   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FDL18W×1 ダウンライト  |       |     |        |       |                 |
| S02115 | 電工               | 0.063 | 人   | 25,700 | 1,619 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,619  | 761   |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 2,380 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 2,380 |                 |
|        | *** T単 - 56号 *** |       |     |        |       |                 |
| T00056 | 撤去 照明器具          |       | 台   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | IL40W×1 ブラケット    |       |     |        |       |                 |
| S02115 | 電工               | 0.039 | 人   | 25,700 | 1,002 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,002  | 471   |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 1,473 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 1,473 |                 |
|        | *** T単 - 57号 *** |       |     |        |       |                 |
| T00057 | 撤去 照明器具          |       | 台   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | IL100W×1 スポットライト |       |     |        |       |                 |
| S02115 | 電工               | 0.039 | 人   | 25,700 | 1,002 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,002  | 471   |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 1,473 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 1,473 |                 |
|        | *** T単 - 58号 *** |       |     |        |       |                 |
| T00058 | 撤去 非常用照明器具       |       | 台   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FL20W×1 埋込       |       |     |        |       |                 |
| S02115 | 電工               | 0.039 | 人   | 25,700 | 1,002 | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,002  | 471   |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 1,473 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 1,473 |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考             |
|--------|------------------|-------|-----|--------|--------|-----------------|
|        | *** T単 - 59号 *** |       |     |        |        |                 |
| T00059 | 撤去 非常用照明器具       |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ダウンライト           |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 電工               | 0.063 | 人   | 25,700 | 1,619  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,619  | 761    |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 2,380  | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 2,380  |                 |
|        | *** T単 - 60号 *** |       |     |        |        |                 |
| T00060 | 撤去 照明器具          |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FL40W×1 壁付       |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 電工               | 0.063 | 人   | 25,700 | 1,619  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,619  | 761    |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 2,380  | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 2,380  |                 |
|        | *** T単 - 61号 *** |       |     |        |        |                 |
| T00061 | 撤去 配線器具          |       | 個   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | コンセント 2P15A×1    |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 電工               | 0.016 | 人   | 25,700 | 411    | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 411    | 193    |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 604    | 算出数量<br>1,000 個 |
|        | 単 価              |       | 個   |        | 604    |                 |
|        | *** T単 - 62号 *** |       |     |        |        |                 |
| T00062 | 照明器具設置 車庫棟       |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | H-LED 屋外センサ付     |       |     |        |        |                 |
| P96127 | H-LED            | 1.000 | 台   | 33,200 | 33,200 |                 |
| Y00004 | 雑品               | 0.050 |     | 33,200 | 1,660  |                 |
| S02115 | 電工               | 0.130 | 人   | 25,700 | 3,341  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 3,341  | 1,570  |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 39,771 | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 39,771 |                 |
|        | *** T単 - 63号 *** |       |     |        |        |                 |
| T00063 | 撤去 照明器具 車庫棟      |       | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1L40W×1 ブラケット    |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 電工               | 0.039 | 人   | 25,700 | 1,002  | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品               | 0.470 |     | 1,002  | 471    |                 |
|        | 合 計              |       |     |        | 1,473  | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価              |       | 台   |        | 1,473  |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|--------|---------------------------------|-------|----|---------|---------|-----------------|
|        | *** T単 - 64号 ***                |       |    |         |         |                 |
| T00064 | 撤去 照明器具 車庫棟                     |       | 台  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FL20W×1 壁付                      |       |    |         |         |                 |
| S02115 | 電工                              | 0.039 | 人  | 25,700  | 1,002   | S単 15号          |
| Y00004 | 雑品                              | 0.470 |    | 1,002   | 471     |                 |
|        | 合 計                             |       |    |         | 1,473   | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                             |       | 台  |         | 1,473   |                 |
|        |                                 |       |    |         |         |                 |
|        | *** T単 - 65号 ***                |       |    |         |         |                 |
| T00065 | 1F洋風大便器設置(手洗付密結0-タンク式)          |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 0-タンク 温水洗浄便座 壁付01 紙巻器 シート・バ・制ダ共 |       |    |         |         |                 |
| P96150 | タンク式大便器(手洗付密結0-タンク式)            |       |    |         |         |                 |
|        | 0-タンク 温水洗浄便座 壁付01 紙巻器 シート・バ・制ダ共 | 1.000 | 組  | 130,800 | 130,800 |                 |
| P96151 | 洋風大便器 設置費                       |       |    |         |         |                 |
|        | 0-タンク 温水洗浄便座 壁付01 紙巻器 シート・バ・制ダ共 | 1.000 | 組  | 39,720  | 39,720  |                 |
|        | 合 計                             |       |    |         | 170,520 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                             |       | 組  |         | 170,520 |                 |
|        |                                 |       |    |         |         |                 |
|        | *** T単 - 66号 ***                |       |    |         |         |                 |
| T00066 | シャワー混合水栓設置                      |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 壁掛けサーモスタットシャワー                  |       |    |         |         |                 |
| P96152 | シャワー混合水栓                        |       |    |         |         |                 |
|        | 壁掛けサーモスタットシャワー                  | 1.000 | 組  | 73,200  | 73,200  |                 |
| Y00004 | 雑品                              | 0.110 |    | 73,200  | 8,052   |                 |
| S02115 | 配管工                             | 0.132 | 人  | 25,300  | 3,340   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                              | 0.470 |    | 3,340   | 1,570   |                 |
|        | 合 計                             |       |    |         | 86,162  | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                             |       | 組  |         | 86,162  |                 |
|        |                                 |       |    |         |         |                 |
|        | *** T単 - 67号 ***                |       |    |         |         |                 |
| T00067 | 混合水栓設置                          |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 壁付2ハンドル湯水混合水栓                   |       |    |         |         |                 |
| P96153 | 混合水栓                            |       |    |         |         |                 |
|        | 壁付2ハンドル湯水混合水栓                   | 1.000 | 組  | 18,120  | 18,120  |                 |
| Y00004 | 雑品                              | 0.110 |    | 18,120  | 1,993   |                 |
| S02115 | 配管工                             | 0.132 | 人  | 25,300  | 3,340   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                              | 0.470 |    | 3,340   | 1,570   |                 |
|        | 合 計                             |       |    |         | 25,023  | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                             |       | 組  |         | 25,023  |                 |
|        |                                 |       |    |         |         |                 |
|        | *** T単 - 68号 ***                |       |    |         |         |                 |
| T00068 | 洋風大便器取り外し(再取付あり)                |       | 組  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 0-タンク 洗浄便座 壁付01 紙巻器 シート・バ・制ダ共   |       |    |         |         |                 |
| S02115 | 配管工                             | 0.608 | 人  | 25,300  | 15,382  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                              | 0.470 |    | 15,382  | 7,230   |                 |
|        | 合 計                             |       |    |         | 22,612  | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                             |       | 組  |         | 22,612  |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-----------------|
|        |                                              |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 69号 ***                             |       |     |        |        |                 |
| T00069 | 2F和式大便器取り外し                                  |       | 組   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 隅付タンクのみ取り外し再取付あり                             |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 配管工                                          | 0.199 | 人   | 25,300 | 5,035  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                           | 0.470 |     | 5,035  | 2,366  |                 |
|        | 合 計                                          |       |     |        | 7,401  | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                          |       | 組   |        | 7,401  |                 |
|        |                                              |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 70号 ***                             |       |     |        |        |                 |
| T00070 | 小便器取り外し(再取付あり)                               |       | 組   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 床置                                           |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 配管工                                          | 0.324 | 人   | 25,300 | 8,197  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                           | 0.470 |     | 8,197  | 3,853  |                 |
|        | 合 計                                          |       |     |        | 12,050 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                          |       | 組   |        | 12,050 |                 |
|        |                                              |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 71号 ***                             |       |     |        |        |                 |
| T00071 | 掃除流し取り外し(再取付あり)                              |       | 組   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 掃除流し                                         |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 配管工                                          | 0.429 | 人   | 25,300 | 10,854 | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                           | 0.470 |     | 10,854 | 5,101  |                 |
|        | 合 計                                          |       |     |        | 15,955 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                          |       | 組   |        | 15,955 |                 |
|        |                                              |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 72号 ***                             |       |     |        |        |                 |
| T00072 | 洗面器取り外し(再取付あり)                               |       | 組   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 洗面器                                          |       |     |        |        |                 |
| S02115 | 配管工                                          | 0.269 | 人   | 25,300 | 6,806  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                           | 0.470 |     | 6,806  | 3,199  |                 |
|        | 合 計                                          |       |     |        | 10,005 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                          |       | 組   |        | 10,005 |                 |
|        |                                              |       |     |        |        |                 |
|        | *** T単 - 73号 ***                             |       |     |        |        |                 |
| T00073 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                               |       | m   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ                            |       |     |        |        |                 |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VB20 外面亜鉛メッキ,         | 1.100 | m   | 984    | 1,082  | S単 52号          |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VB20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物, | 1.000 | m   | 640    | 640    | S単 53号          |
| Y00009 | 小計                                           |       |     |        | 1,722  |                 |
| S02115 | 配管工                                          | 0.120 | 人   | 25,300 | 3,036  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                           | 0.550 |     | 3,036  | 1,670  |                 |
|        | 合 計                                          |       |     |        | 6,428  | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                          |       | m   |        | 6,428  |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------|-------|----|--------|---------|-----------------|
|        |                                                |       |    |        |         |                 |
|        | *** T単 - 74号 ***                               |       |    |        |         |                 |
| T00074 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ                            |       |    |        |         |                 |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VB20 外面亜鉛メッキ,,        | 1.100 | m  | 984    | 1,082   | S単 54号          |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VB20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物,, | 1.000 | m  | 886    | 886     | S単 55号          |
| Y00009 | 小計                                             |       |    |        | 1,968   |                 |
| S02115 | 配管工                                            | 0.144 | 人  | 25,300 | 3,643   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                             | 0.550 |    | 3,643  | 2,004   |                 |
|        | 合 計                                            |       |    |        | 7,615   | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                            |       | m  |        | 7,615   |                 |
|        |                                                |       |    |        |         |                 |
|        | *** T単 - 75号 ***                               |       |    |        |         |                 |
| T00075 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆                             |       |    |        |         |                 |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋内一般 VD20 外面硬質塩ビ被覆,,         | 1.100 | m  | 1,281  | 1,409   | S単 56号          |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般VD20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物,,  | 1.000 | m  | 833    | 833     | S単 57号          |
| Y00009 | 小計                                             |       |    |        | 2,242   |                 |
| S02115 | 配管工                                            | 0.120 | 人  | 25,300 | 3,036   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                             | 0.550 |    | 3,036  | 1,670   |                 |
|        | 合 計                                            |       |    |        | 6,948   | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                            |       | m  |        | 6,948   |                 |
|        |                                                |       |    |        |         |                 |
|        | *** T単 - 76号 ***                               |       |    |        |         |                 |
| T00076 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆                           |       |    |        |         |                 |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>機械室・便所 VD20 外面硬質塩ビ被覆,,       | 1.100 | m  | 1,281  | 1,409   | S単 58号          |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所VD20 材料<br>継ぎ手・接合材等・支持金物,, | 1.000 | m  | 1,153  | 1,153   | S単 59号          |
| Y00009 | 小計                                             |       |    |        | 2,562   |                 |
| S02115 | 配管工                                            | 0.120 | 人  | 25,300 | 3,036   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                             | 0.550 |    | 3,036  | 1,670   |                 |
|        | 合 計                                            |       |    |        | 7,268   | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                            |       | m  |        | 7,268   |                 |
|        |                                                |       |    |        |         |                 |
|        | *** T単 - 77号 ***                               |       |    |        |         |                 |
| T00077 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費                             |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 鋼管 20A 保温有                                     |       |    |        |         |                 |
| S02116 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温あり,,            | 1.000 | m  | 984    | 984     | S単 60号          |
| S02116 | 給水管保温 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中,,              | 1.500 | m  | 1,653  | 2,480   | S単 61号          |
| Y00009 | 小計                                             |       |    |        | 3,464   |                 |
| S02115 | 配管工                                            | 0.360 | 人  | 25,300 | 9,108   | S単 16号          |
| S02115 | 保温工                                            | 0.024 | 人  | 30,000 | 720     | S単 17号          |
| Y00004 | 雑品                                             | 0.470 |    | 9,828  | 4,619   |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                 | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|--------|---------------------------|-------|----|---------|---------|-----------------|
|        | 合 計                       |       |    |         | 17,911  | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                       |       | m  |         | 17,911  |                 |
|        | *** 丁単 - 78号 ***          |       |    |         |         |                 |
| T00078 | 硬質塩化ビニル管                  |       | m  |         | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 機械室・便所 VP75 保温なし          |       |    |         |         |                 |
| P96166 | 硬質塩化ビニル管                  |       |    |         |         |                 |
|        | 機械室・便所 VP75 保温なし          | 1.100 | m  | 1,057   | 1,163   |                 |
| P96193 | 硬質塩化ビニル管 VP75 材料          |       |    |         |         |                 |
|        | 継ぎ手・接合材等・支持金物             | 1.000 | m  | 1,117   | 1,117   |                 |
| Y00009 | 小計                        |       |    |         | 2,280   |                 |
| S02115 | 配管工                       | 0.274 | 人  | 25,300  | 6,932   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                        | 0.550 |    | 6,932   | 3,813   |                 |
|        | 合 計                       |       |    |         | 13,025  | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                       |       | m  |         | 13,025  |                 |
|        | *** 丁単 - 79号 ***          |       |    |         |         |                 |
| T00079 | 硬質塩化ビニル管 接続費              |       | m  |         | 0.500 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 樹脂管 75A 保温なし              |       |    |         |         |                 |
| P96167 | 配管接続費                     |       |    |         |         |                 |
|        | 樹脂管 75A 保温なし              | 0.500 | m  | 1,057   | 529     |                 |
| Y00009 | 小計                        |       |    |         | 529     |                 |
| S02115 | 配管工                       | 0.204 | 人  | 25,300  | 5,161   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                        | 0.470 |    | 5,161   | 2,426   |                 |
|        | 合 計                       |       |    |         | 8,116   | 算出数量<br>0.500 m |
|        | 単 価                       |       | m  |         | 16,232  |                 |
|        | *** 丁単 - 80号 ***          |       |    |         |         |                 |
| T00080 | 潜熱回収型給湯器 設置               |       | 組  |         | 1.000 組 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 屋外壁掛型 32A 給湯専用 (プロパン用)    |       |    |         |         |                 |
| P96169 | 潜熱回収型給湯器                  |       |    |         |         |                 |
|        | 屋外壁掛型 32A 給湯専用 (プロパン用)    | 1.000 | 組  | 317,000 | 317,000 |                 |
| Y00009 | 小計                        |       |    |         | 317,000 |                 |
| S02115 | 配管工                       | 3.576 | 人  | 25,300  | 90,473  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                        | 0.470 |    | 90,473  | 42,522  |                 |
|        | 合 計                       |       |    |         | 449,995 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                       |       | 組  |         | 449,995 |                 |
|        | *** 丁単 - 81号 ***          |       |    |         |         |                 |
| T00081 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管      |       | m  |         | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 屋内一般 HTLP20               |       |    |         |         |                 |
| P96170 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管      |       |    |         |         |                 |
|        | 屋内一般 HTLP20               | 1.100 | m  | 1,100   | 1,210   |                 |
| P96194 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 材料   |       |    |         |         |                 |
|        | 屋内一般 HTLP20 継ぎ手・接合材等・支持金物 | 1.000 | m  | 770     | 770     |                 |
| Y00009 | 小計                        |       |    |         | 1,980   |                 |
| S02115 | 配管工                       | 0.120 | 人  | 25,300  | 3,036   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                        | 0.550 |    | 3,036   | 1,670   |                 |
|        | 合 計                       |       |    |         | 6,686   | 算出数量<br>1.000 m |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------|-------|----|--------|---------|-----------------|
|        | 単 価                                                  |       | m  |        | 6,686   |                 |
|        |                                                      |       |    |        |         |                 |
|        | *** 丁単 - 82号 ***                                     |       |    |        |         |                 |
| T00082 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 屋外露出 HTLP20                                          |       |    |        |         |                 |
| P96171 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>屋外露出 HTLP20                  | 1.050 |    | 1,100  | 1,155   |                 |
| P96195 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 材料<br>屋外露出 HTLP20 継ぎ手・接合材等・支持金物 | 1.000 | m  | 605    | 605     |                 |
| Y00009 | 小計                                                   |       |    |        | 1,760   |                 |
| S02115 | 配管工                                                  | 0.069 | 人  | 25,300 | 1,746   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                                   | 0.470 |    | 1,746  | 821     |                 |
|        | 合 計                                                  |       |    |        | 4,327   | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                                  |       | m  |        | 4,327   |                 |
|        |                                                      |       |    |        |         |                 |
|        | *** 丁単 - 83号 ***                                     |       |    |        |         |                 |
| T00083 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管                                 |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 地中埋設 HTLP20                                          |       |    |        |         |                 |
| P96172 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管<br>地中埋設 HTLP20                  | 1.050 | m  | 1,100  | 1,155   |                 |
| P96196 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 材料<br>地中埋設 HTLP20 継ぎ手・接合材等      | 1.000 | m  | 385    | 385     |                 |
| Y00009 | 小計                                                   |       |    |        | 1,540   |                 |
| S02115 | 配管工                                                  | 0.070 | 人  | 25,300 | 1,771   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                                   | 0.470 |    | 1,771  | 832     |                 |
|        | 合 計                                                  |       |    |        | 4,143   | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                                  |       | m  |        | 4,143   |                 |
|        |                                                      |       |    |        |         |                 |
|        | *** 丁単 - 84号 ***                                     |       |    |        |         |                 |
| T00084 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費                             |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 鋼管 20A 保温有                                           |       |    |        |         |                 |
| P96173 | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 接続費<br>鋼管 20A 保温あり              | 1.000 | m  | 984    | 984     |                 |
| P96174 | 給湯給水管保温 20A<br>グラスウール保温材 天井内・空隙壁中                    | 1.500 | m  | 1,653  | 2,480   |                 |
| Y00009 | 小計                                                   |       |    |        | 3,464   |                 |
| S02115 | 配管工                                                  | 0.360 | 人  | 25,300 | 9,108   | S単 16号          |
| S02115 | 保温工                                                  | 0.024 | 人  | 30,000 | 720     | S単 17号          |
| Y00004 | 雑品                                                   | 0.470 |    | 9,828  | 4,619   |                 |
|        | 合 計                                                  |       |    |        | 17,911  | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                                  |       | m  |        | 17,911  |                 |
|        |                                                      |       |    |        |         |                 |
|        | *** 丁単 - 85号 ***                                     |       |    |        |         |                 |
| T00085 | SUS製薄型フード設置                                          |       | 組  |        | 1,000 組 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | SUS製薄型フード 防虫網 指定色塗装                                  |       |    |        |         |                 |
| P96178 | SUS製薄型フード<br>防虫網 指定色塗装                               | 1.000 | 組  | 6,160  | 6,160   |                 |
| Y00009 | 小計                                                   |       |    |        | 6,160   |                 |
| S02115 | ダクト工                                                 | 0.192 | 人  | 24,200 | 4,646   | S単 18号          |
| Y00004 | 雑品                                                   | 0.470 |    | 4,646  | 2,184   |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------|-------|----|---------|---------|-----------------|
|        | 合 計                                        |       |    |         | 12,990  | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                        |       | 組  |         | 12,990  |                 |
|        | *** 丁単 - 86号 ***                           |       |    |         |         |                 |
| T00086 | 受水槽付き給水ポンプユニット 設置                          |       | 組  |         | 1.000 組 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | FRP製1000L                                  |       |    |         |         |                 |
| P96179 | 受水槽付き給水ポンプユニット<br>FRP製 1000L               | 1.000 | 組  | 841,000 | 841,000 |                 |
| Y00009 | 小計                                         |       |    |         | 841,000 |                 |
| S02115 | 設備機械工                                      | 2.364 | 人  | 27,100  | 64,064  | S単 19号          |
| Y00004 | 雑品                                         | 0.470 |    | 64,064  | 30,110  |                 |
|        | 合 計                                        |       |    |         | 935,174 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                        |       | 組  |         | 935,174 |                 |
|        | *** 丁単 - 87号 ***                           |       |    |         |         |                 |
| T00087 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A                           |       | m  |         | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 地中埋設 HIVP25                                |       |    |         |         |                 |
| P96180 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A<br>HIVP25 地中埋設            | 1.050 | m  | 365     | 383     |                 |
| P96197 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A 材料<br>地中埋設 H P25 継ぎ手・接合材等 | 1.000 | m  | 128     | 128     |                 |
| Y00009 | 小計                                         |       |    |         | 511     |                 |
| S02115 | 配管工                                        | 0.052 | 人  | 25,300  | 1,316   | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                         | 0.470 |    | 1,316   | 619     |                 |
|        | 合 計                                        |       |    |         | 2,446   | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                        |       | m  |         | 2,446   |                 |
|        | *** 丁単 - 88号 ***                           |       |    |         |         |                 |
| T00088 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A                           |       | m  |         | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 地中埋設 HIVP20                                |       |    |         |         |                 |
| P96181 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A<br>HIVP20 地中埋設            | 1.050 | m  | 247     | 259     |                 |
| P96198 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A 材料<br>地中埋設 H P20 継ぎ手・接合材等 | 1.000 | m  | 86      | 86      |                 |
| Y00009 | 小計                                         |       |    |         | 345     |                 |
| S02115 | 配管工                                        | 0.032 | 人  | 25,300  | 810     | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                         | 0.470 |    | 810     | 381     |                 |
|        | 合 計                                        |       |    |         | 1,536   | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                        |       | m  |         | 1,536   |                 |
|        | *** 丁単 - 89号 ***                           |       |    |         |         |                 |
| T00089 | グローブバルブ25(5K)                              |       | 組  |         | 1.000 組 | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                            |       |    |         |         |                 |
| P96182 | バルブ<br>GV25 5K                             | 1.000 | 組  | 4,875   | 4,875   |                 |
| P96183 | バルブボックス<br>樹脂製                             | 1.000 | 組  | 1,168   | 1,168   |                 |
| Y00009 | 小計                                         |       |    |         | 6,043   |                 |
| S02115 | 配管工                                        | 0.090 | 人  | 25,300  | 2,277   | S単 16号          |
| S02115 | 配管工                                        | 0.230 | 人  | 25,300  | 5,819   | S単 16号          |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考             |
|--------|----------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-----------------|
| Y00004 | 雑品                                     | 0.470 |     | 8,096  | 3,805  |                 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 17,944 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                    |       | 組   |        | 17,944 |                 |
|        | *** T単 - 90号 ***                       |       |     |        |        |                 |
| T00090 | グローブバルブ20(5K)                          |       | 組   |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出     |
| P96184 | バルブ<br>GV20 5K                         | 1.000 | 組   | 3,425  | 3,425  |                 |
| P96183 | バルブボックス<br>樹脂製                         | 1.000 | 組   | 1,168  | 1,168  |                 |
| Y00009 | 小計                                     |       |     |        | 4,593  |                 |
| S02115 | 配管工                                    | 0.080 | 人   | 25,300 | 2,024  | S単 16号          |
| S02115 | 配管工                                    | 0.230 | 人   | 25,300 | 5,819  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                     | 0.470 |     | 7,843  | 3,686  |                 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 16,122 | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                    |       | 組   |        | 16,122 |                 |
|        | *** T単 - 91号 ***                       |       |     |        |        |                 |
| T00091 | 地中埋設標                                  |       | 組   |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出     |
| P96185 | 鉄製<br>地中埋設標                            | 1.000 | 組   | 2,060  | 2,060  |                 |
| Y00009 | 小計                                     |       |     |        | 2,060  |                 |
| S02115 | 配管工                                    | 0.020 | 人   | 25,300 | 506    | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                     | 0.470 |     | 506    | 238    |                 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 2,804  | 算出数量<br>1.000 組 |
|        | 単 価                                    |       | 組   |        | 2,804  |                 |
|        | *** T単 - 92号 ***                       |       |     |        |        |                 |
| T00092 | 埋設表示シート                                |       | m   |        | 1.000  | 歩A<br>当たり算出     |
| P96186 | 150mm 2倍折り<br>埋設標識シート                  | 1.000 | m   | 188    | 188    |                 |
| Y00009 | 小計                                     |       |     |        | 188    |                 |
| S02115 | 配管工                                    | 0.004 | 人   | 25,300 | 101    | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                     | 0.470 |     | 101    | 47     |                 |
|        | 合 計                                    |       |     |        | 336    | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                    |       | m   |        | 336    |                 |
|        | *** T単 - 93号 ***                       |       |     |        |        |                 |
| T00093 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費                       |       | m   |        | 0.500  | 歩A<br>当たり算出     |
| P96187 | H1VP20 樹脂管20A 保温なし<br>耐衝撃性硬質塩化ビニル管 接続費 | 0.500 | m   | 247    | 124    |                 |
| Y00009 | 小計                                     |       |     |        | 124    |                 |
| S02115 | 配管工                                    | 0.120 | 人   | 25,300 | 3,036  | S単 16号          |
| Y00004 | 雑品                                     | 0.470 |     | 3,036  | 1,427  |                 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)              | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考              |
|--------|------------------------|-------|-----|--------|--------|------------------|
|        | 合 計                    |       |     |        | 4,587  | 算出数量<br>0.500 m  |
|        | 単 価                    |       | m   |        | 9,174  |                  |
|        | *** 丁単 - 94号 ***       |       |     |        |        |                  |
| T00094 | 土工事                    |       | m3  |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出     |
| P96188 | 根切り                    | 1.000 | m3  | 690    | 690    |                  |
| P96189 | 埋戻し                    | 1.000 | m3  | 980    | 980    |                  |
|        | 合 計                    |       |     |        | 1,670  | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単 価                    |       | m3  |        | 1,670  |                  |
|        | *** 丁単 - 95号 ***       |       |     |        |        |                  |
| T00095 | 1F和式大便器撤去              |       | 組   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出     |
| S02115 | 配管工                    | 0.555 | 人   | 25,300 | 14,042 | S 単 16号          |
| Y00004 | 雑品                     | 0.470 |     | 14,042 | 6,600  |                  |
|        | 合 計                    |       |     |        | 20,642 | 算出数量<br>1.000 組  |
|        | 単 価                    |       | 組   |        | 20,642 |                  |
|        | *** 丁単 - 96号 ***       |       |     |        |        |                  |
| T00096 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA20 撤去 |       | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 屋内一般                   |       |     |        |        |                  |
| S02115 | 配管工                    | 0.030 | 人   | 25,300 | 759    | S 単 16号          |
| Y00004 | 雑品                     | 0.470 |     | 759    | 357    |                  |
|        | 合 計                    |       |     |        | 1,116  | 算出数量<br>1.000 m  |
|        | 単 価                    |       | m   |        | 1,116  |                  |
|        | *** 丁単 - 97号 ***       |       |     |        |        |                  |
| T00097 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去 |       | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 屋内一般                   |       |     |        |        |                  |
| S02115 | 配管工                    | 0.030 | 人   | 25,300 | 759    | S 単 16号          |
| Y00004 | 雑品                     | 0.470 |     | 759    | 357    |                  |
|        | 合 計                    |       |     |        | 1,116  | 算出数量<br>1.000 m  |
|        | 単 価                    |       | m   |        | 1,116  |                  |
|        | *** 丁単 - 98号 ***       |       |     |        |        |                  |
| T00098 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD20 撤去 |       | m   |        | 1,000  | 歩 A<br>当たり算出     |
|        | 機械室・便所                 |       |     |        |        |                  |
| S02115 | 配管工                    | 0.036 | 人   | 25,300 | 911    | S 単 16号          |
| Y00004 | 雑品                     | 0.470 |     | 911    | 428    |                  |
|        | 合 計                    |       |     |        | 1,339  | 算出数量<br>1.000 m  |
|        | 単 価                    |       | m   |        | 1,339  |                  |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)          | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考              |
|--------|--------------------|-------|----|--------|--------|------------------|
|        | *** T単 - 99号 ***   |       |    |        |        |                  |
| T00099 | 水栓撤去               |       | 個  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 機械室・便所 呼び径20       |       |    |        |        |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.024 | 人  | 25,300 | 607    | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |    | 607    | 285    |                  |
|        | 合 計                |       |    |        | 892    | 算出数量<br>1,000 個  |
|        | 単 価                |       | 個  |        | 892    |                  |
|        |                    |       |    |        |        |                  |
|        | *** T単 - 100号 ***  |       |    |        |        |                  |
| T00100 | 配管切断費 鋼管20A 保温有    |       | 箇所 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 |       |    |        |        |                  |
| P96190 | 配管切断費 鋼管20A 保温あり   | 0.300 | m  | 1,450  | 435    |                  |
| Y00009 | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 |       |    |        |        |                  |
|        | 小計                 |       |    |        | 435    |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.130 | 人  | 25,300 | 3,289  | S単 16号           |
| S02115 | 保温工                | 0.010 | 人  | 30,000 | 300    | S単 17号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |    | 3,589  | 1,687  |                  |
|        | 合 計                |       |    |        | 5,711  | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|        | 単 価                |       | 箇所 |        | 5,711  |                  |
|        |                    |       |    |        |        |                  |
|        | *** T単 - 101号 ***  |       |    |        |        |                  |
| T00101 | 硬質塩化ビニル管 VP50 撤去   |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 屋内一般               |       |    |        |        |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.038 | 人  | 25,300 | 961    | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |    | 961    | 452    |                  |
|        | 合 計                |       |    |        | 1,413  | 算出数量<br>1,000 m  |
|        | 単 価                |       | m  |        | 1,413  |                  |
|        |                    |       |    |        |        |                  |
|        | *** T単 - 102号 ***  |       |    |        |        |                  |
| T00102 | 配管切断費 VP50A 保温なし   |       | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        |                    |       |    |        |        |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.130 | 人  | 25,300 | 3,289  | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |    | 3,289  | 1,546  |                  |
|        | 合 計                |       |    |        | 4,835  | 算出数量<br>1,000 m  |
|        | 単 価                |       | m  |        | 4,835  |                  |
|        |                    |       |    |        |        |                  |
|        | *** T単 - 103号 ***  |       |    |        |        |                  |
| T00103 | 給湯器撤去              |       | 組  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 屋外壁掛型 32号 給湯専用     |       |    |        |        |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.894 | 人  | 25,300 | 22,618 | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |    | 22,618 | 10,630 |                  |
|        | 合 計                |       |    |        | 33,248 | 算出数量<br>1,000 組  |
|        | 単 価                |       | 組  |        | 33,248 |                  |
|        |                    |       |    |        |        |                  |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)          | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額   | 備 考              |
|--------|--------------------|-------|-----|--------|-------|------------------|
|        | *** T単 - 104号 ***  |       |     |        |       |                  |
| T00104 | 給湯器撤去              |       | 組   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 屋内形 5号             |       |     |        |       |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.249 | 人   | 25,300 | 6,300 | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |     | 6,300  | 2,961 |                  |
|        | 合 計                |       |     |        | 9,261 | 算出数量<br>1,000 組  |
|        | 単 価                |       | 組   |        | 9,261 |                  |
|        |                    |       |     |        |       |                  |
|        | *** T単 - 105号 ***  |       |     |        |       |                  |
| T00105 | ステンレス鋼管 20 撤去      |       | m   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 屋内一般               |       |     |        |       |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.021 | 人   | 25,300 | 531   | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |     | 531    | 250   |                  |
|        | 合 計                |       |     |        | 781   | 算出数量<br>1,000 m  |
|        | 単 価                |       | m   |        | 781   |                  |
|        |                    |       |     |        |       |                  |
|        | *** T単 - 106号 ***  |       |     |        |       |                  |
| T00106 | 混合水栓撤去             |       | 個   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 呼び径20              |       |     |        |       |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.033 | 人   | 25,300 | 835   | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |     | 835    | 392   |                  |
|        | 合 計                |       |     |        | 1,227 | 算出数量<br>1,000 個  |
|        | 単 価                |       | 個   |        | 1,227 |                  |
|        |                    |       |     |        |       |                  |
|        | *** T単 - 107号 ***  |       |     |        |       |                  |
| T00107 | 配管切断費 鋼管20A 保温有    |       | 箇所  |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 |       |     |        |       |                  |
| P96190 | 配管切断費 鋼管20A 保温あり   | 0.300 | m   | 1,450  | 435   |                  |
| Y00009 | グラスウール保温材 天井内・空隙壁中 |       |     |        |       |                  |
|        | 小計                 |       |     |        | 435   |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.130 | 人   | 25,300 | 3,289 | S単 16号           |
| S02115 | 保温工                | 0.010 | 人   | 30,000 | 300   | S単 17号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |     | 3,589  | 1,687 |                  |
|        | 合 計                |       |     |        | 5,711 | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|        | 単 価                |       | 箇所  |        | 5,711 |                  |
|        |                    |       |     |        |       |                  |
|        | *** T単 - 108号 ***  |       |     |        |       |                  |
| T00108 | 配管用炭素鋼鋼管(白)20 撤去   |       | m   |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 屋内一般               |       |     |        |       |                  |
| S02115 | 配管工                | 0.030 | 人   | 25,300 | 759   | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                 | 0.470 |     | 759    | 357   |                  |
|        | 合 計                |       |     |        | 1,116 | 算出数量<br>1,000 m  |
|        | 単 価                |       | m   |        | 1,116 |                  |
|        |                    |       |     |        |       |                  |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 南予用水施設機能保全事業    |
| 工事名 | 南予農水中央管理所建屋改修工事 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----------|------------------|
|        | *** T単 - 109号 ***                                                       |        |     |        |          |                  |
| T00109 | 配管切断費 鋼管20A 保温なし                                                        |        | 箇所  |        | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | 配管工                                                                     | 0.130  | 人   | 25,300 | 3,289    | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.470  |     | 3,289  | 1,546    |                  |
|        | 合 計                                                                     |        |     |        | 4,835    | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                                     |        | 箇所  |        | 4,835    |                  |
|        | *** T単 - 110号 ***                                                       |        |     |        |          |                  |
| T00110 | SUS製フード撤去                                                               |        | 組   |        | 1.000 組  | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | ダクト工                                                                    | 0.048  | 人   | 24,200 | 1,162    | S単 18号           |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.470  |     | 1,162  | 546      |                  |
|        | 合 計                                                                     |        |     |        | 1,708    | 算出数量<br>1.000 組  |
|        | 単 価                                                                     |        | 組   |        | 1,708    |                  |
|        | *** T単 - 111号 ***                                                       |        |     |        |          |                  |
| T00111 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 H1VP20 撤去                                                  |        | m   |        | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | 配管工                                                                     | 0.038  | 人   | 25,300 | 961      | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.470  |     | 961    | 452      |                  |
|        | 合 計                                                                     |        |     |        | 1,413    | 算出数量<br>1.000 m  |
|        | 単 価                                                                     |        | m   |        | 1,413    |                  |
|        | *** T単 - 112号 ***                                                       |        |     |        |          |                  |
| T00112 | 配管切断費 樹脂管20A 保温なし                                                       |        | 箇所  |        | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | 配管工                                                                     | 0.100  | 人   | 25,300 | 2,530    | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                                                                      | 0.470  |     | 2,530  | 1,189    |                  |
|        | 合 計                                                                     |        |     |        | 3,719    | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                                     |        | 箇所  |        | 3,719    |                  |
|        | *** T単 - 113号 ***                                                       |        |     |        |          |                  |
| T00113 | 高所作業車                                                                   |        | 日   |        | 1.000 日  | 歩A<br>当たり算出      |
| S02111 | 最大地上高11～12m<br>高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｸｴｯﾄ型]<br>最大地上高11～12m 最大積載荷重200kg | 4.800  | 時間  | 3,380  | 16,224   | S単 5号            |
| P34029 | 軽油                                                                      | 17.280 | L   | 151    | 2,609    |                  |
| S02115 | 運転手(特殊)                                                                 | 1.000  | 人   | 26,400 | 26,400   | S単 20号           |
|        | 合 計                                                                     |        |     |        | 45,233   | 算出数量<br>1.000 日  |
|        | 単 価                                                                     |        | 日   |        | 45,233   |                  |
|        | *** T単 - 114号 ***                                                       |        |     |        |          |                  |
| T00114 | 荷揚げ積込み                                                                  |        | 日   |        | 1.000 日  | 歩A<br>当たり算出      |

[illegible]