

令和 8 年度

吉野川北岸二期農業水利事業

小川谷頭首工他改修工事

積 算 書

(当初)

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			80,190,000	
・工事原価			67,805,000	
純工事費			49,794,000	
・直接工事費			42,738,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	33,689,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	9,049,000	
・間接工事費			25,067,000	
・共通仮設費			7,056,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			4,590,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	23,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	1,894,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			549,000	
・現場環境改善費（率計上）			549,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			18,011,000	
・現場管理費（率計上）			18,011,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	62,685,000×(19.400*1.000+0.04)		12,185,000	
・一括計上価格	1.000	式	203,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			979,000	
処分費（準備費の内数）			8,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
吉野川北岸二期農業水利事業
小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			19,300,000	
・工事原価			15,751,000	
純工事費			11,233,000	
・直接工事費			9,824,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,869,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	955,000	
・間接工事費			5,927,000	
・・・共通仮設費			1,409,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$9,832,000 \times ((10.620 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			1,253,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	23,000	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			133,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$9,817,000 \times (1.360)$			133,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			4,518,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$11,233,000 \times ((36.560 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			4,518,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$15,751,000 \times (22.530 \times 1.000 + 0.04)$			3,555,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			7,000	
処分費（準備費の内数）			8,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (小川谷工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				8,869,000	
・ 構造物撤去工				34,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		34,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	0.7	m ³	19,250	13,475	歩A・単A B単 1号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.1	m ³	10,880	1,088	歩A・単A B単 2号
BA0201 設運搬 鉄筋コンクリート L=14.4km以下	0.7	m ³	2,783	1,948	歩A・単A B単 3号
BA0201 設運搬 無筋コンクリート L=14.4km以下	0.1	m ³	2,272	227	歩A・単A B単 4号
B02315 設運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	0.7	m ³	4,250	2,975	歩A・単A B単 5号
B02315 設運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	0.1	m ³	3,760	376	歩A・単A B単 6号
000007 ガードレール撤去	8.300	m	1,620	13,446	歩A・単A B単 7号
合 計				33,535	
・ 補修工	1.000	式		812,000	
・ ・ ひび割れ補修工	1.000	式		801,000	
B14211 充填 可とう性エポキシ樹脂	72.0	m	11,127	801,144	歩A・単A B単 8号
合 計				801,144	
・ ・ 断面修復工	1.000	式		11,000	
B14602 断面修復工 無機系被覆材	0.100	m ²	109,717	10,972	歩A・単A B単 9号
合 計				10,972	
・ 車両回転部工	1.000	式		7,476,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		112,000	
BA0103 床掘り	37	m ³	2,122	78,514	歩A・単A B単 10号
BA0106 埋戻 構造物周辺	15	m ³	2,217	33,255	歩A・単A B単 11号
合 計				111,769	
・ ・ 土工	1.000	式		1,002,000	
BA0106 盛土 構造物周辺	26	m ³	2,217	57,642	歩A・単A B単 12号
BA0106 盛土 2.5m≤B<4.0m	15	m ³	872	13,080	歩A・単A B単 13号
BA0106 盛土 B≥4.0m	280	m ³	262	73,360	歩A・単A B単 14号
000015 購入土	390.000	m ³	2,200	858,000	歩A・単A B単 15号
合 計				1,002,082	
・ ・ ブロック積工	1.000	式		4,061,000	
000016 ブロック積 控え35cm	74.000	m ²	28,300	2,094,200	歩A・単A B単 16号
000017 胴込裏込コンクリート 18-8-40BB	28.000	m ³	41,300	1,156,400	歩A・単A B単 17号
000018 裏込碎石 C-40	33.000	m ³	10,520	347,160	歩A・単A B単 18号
000019 1型ブロック基礎 18-8-40BB	24.000	m	15,777	378,648	歩A・単A B単 19号
000020 2型ブロック基礎 18-8-40BB	6.000	m	11,300	67,800	歩A・単A B単 20号
000021 3型ブロック基礎 18-8-40BB	2.000	m	8,566	17,132	歩A・単A B単 21号
合 計				4,061,340	
・ ・ 摺付擁壁工	1.000	式		57,000	
000022 摺付擁壁 18-8-40BB	1.000	箇所	57,424	57,424	歩A・単A B単 22号
合 計				57,424	
・ ・ ガードレール工	1.000	式		1,352,000	
000023 ガードレール基礎 18-8-40BB	30.000	m	31,991	959,730	歩A・単A B単 23号
000024 ガードレール Gr-C-2B	30.000	m	13,080	392,400	歩A・単A B単 24号

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単－ 1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	19,250		歩A・単A
B02162	*** B単－ 2号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	10,880		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 3号 *** 殻運搬					
	鉄筋コンクリート L=14.4km以下		m3	2,783		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 4号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート L=14.4km以下		m3	2,272		歩A・単A
B02315	*** B単－ 5号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート		m3	4,250		歩A・単A
B02315	*** B単－ 6号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	3,760		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** ガードレール撤去					
			m	1,620		歩A・単A
B14211	*** B単－ 8号 *** 充填					
	可とう性エポキシ樹脂		m	11,127		歩A・単A
B14602	*** B単－ 9号 *** 断面修復工					
	無機系被覆材		m ²	109,717		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 10号 *** 床掘り					
			m3	2,122		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 11号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,217		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 12号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	2,217		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 13号 *** 盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	872		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 14号 *** 盛土					
	B≧4.0m		m3	262		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 購入土					
			m3	2,200		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** ブロック積					
	控え35cm		m ²	28,300		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 胴込裏込コンクリート					
	18-8-40BB		m3	41,300		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 裏込砕石					
	C-40		m3	10,520		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 1型ブロック基礎					
	18-8-40BB		m	15,777		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 2型ブロック基礎					
	18-8-40BB		m	11,300		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 3型ブロック基礎					
	18-8-40BB		m	8,566		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 摺付擁壁					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(小川谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40BB *** B単ー 23号 ***		箇所	57,424		歩A・単A
000023	ガードレール基礎					
	18-8-40BB *** B単ー 24号 ***		m	31,991		歩A・単A
000024	ガードレール					
	Gr-C-2B *** B単ー 25号 ***		m	13,080		歩A・単A
000025	表層					
	σck=24N/mm2 t=150mm *** B単ー 26号 ***		m ²	5,234		歩A・単A
000026	路盤					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 27号 ***		m ²	669		歩A・単A
000027	張コンクリート					
	σck=18N/mm2 t=100mm *** B単ー 28号 ***		m ²	3,713		歩A・単A
000028	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 29号 ***		m ²	1,316		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単ー 30号 ***		m ³	2,122		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単ー 31号 ***		m ³	1,175		歩A・単A
BA0106	埋戻					
	構造物周辺 *** B単ー 32号 ***		m ³	2,217		歩A・単A
000032	法面整形					
	盛土 *** B単ー 33号 ***		m ²	750		歩A・単A
000033	法面整形					
	切土 *** B単ー 34号 ***		m ²	927		歩A・単A
000034	不陸整正					
	*** B単ー 35号 ***		m ²	171		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート *** B単ー 36号 ***		m ³	19,250		歩A・単A
BA0201	搬運搬					
	鉄筋コンクリート L=14.4km以下 *** B単ー 37号 ***		m ³	2,783		歩A・単A
B02315	搬運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート *** B単ー 38号 ***		m ³	4,250		歩A・単A
000038	側溝復旧					
	300A *** B単ー 39号 ***		m	10,435		歩A・単A
000039	表層					
	σck=24N/mm2 t=150mm *** B単ー 40号 ***		m ²	5,234		歩A・単A
000040	路盤					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 41号 ***		m ²	669		歩A・単A
B18285	魚道角落し					
	設置～撤去 *** B単ー 42号 ***		m ²	8,897		歩A・単A
000042	仮締切設置・撤去					
	土のう *** B単ー 43号 ***		式	50,113		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
			人	16,000		歩A・単A

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,250	19,250	S単 12号
	合 計				19,250	
	単 価				19,250	
	*** B単ー 2号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,880	10,880	S単 13号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単ー 3号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート L=14.4km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,783	2,783	S単 36号
	合 計				2,783	
	単 価				2,783	
	*** B単ー 4号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=14.4km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,272	2,272	S単 37号
	合 計				2,272	
	単 価				2,272	
	*** B単ー 5号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 コン殻（有筋）	1.000	m3	4,250	4,250	S単 8号
	合 計				4,250	
	単 価				4,250	
	*** B単ー 6号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 コン殻（無筋）	1.000	m3	3,760	3,760	S単 9号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	ガードレール撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	1.000	m	1,620	1,620	S単 20号
	合 計				1,620	
	単 価				1,620	
	*** B単ー 8号 ***					
B14211	充填 可とう性エポキシ樹脂		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SI4011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	1.000	m	1,567	1,567	S単 21号
SI4211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,3.54kg,養生有り,表面仕上げ有り	1.000	m	9,560	9,560	S単 22号
	合 計				11,127	
	単 価				11,127	
	*** B単ー 9号 ***					
B14602	断面修復工 無機系被覆材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,7.00kg	1.000	m ²	14,557	14,557	S単 23号
S14603	断面修復工 断面修復工,2,000.00kg	1.000	m ²	95,160	95,160	S単 24号
	合 計				109,717	
	単 価				109,717	
	*** B単一 10号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m ³	2,122	2,122	S単 31号
	合 計				2,122	
	単 価				2,122	
	*** B単一 11号 ***					
BA0106	埋戻 構造物周辺		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,217	2,217	S単 1号
	合 計				2,217	
	単 価				2,217	
	*** B単一 12号 ***					
BA0106	盛土 構造物周辺		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,217	2,217	S単 2号
	合 計				2,217	
	単 価				2,217	
	*** B単一 13号 ***					
BA0106	盛土 2.5m≦B<4.0m		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	871.6	872	S単 32号
	合 計				872	
	単 価				872	
	*** B単一 14号 ***					
BA0106	盛土 B≧4.0m		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	261.5	262	S単 33号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単一 15号 ***					
000015	購入土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.000	m ³	2,200	2,200	S単 4号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単一 16号 ***					
000016	ブロック積 控え35cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25（高炉B）,	1.000	m ²	24,560	24,560	S単 11号
S02116	間知ブロック 280*420*350,,	1.000	m ²	3,740	3,740	S単 5号
	合 計				28,300	
	単 価				28,300	
	*** B単一 17号 ***					
000017	胴込裏込コンクリート 18-8-40BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉)	1.000	m ³	41,300	41,300	S単 38号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,300	
	単 価				41,300	
	*** B単一 18号 ***					
000018	裏込碎石 C-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ブロック、有り、なし、碎石 C-40	1.000	m3	10,520	10,520	S単 39号
	合 計				10,520	
	単 価				10,520	
	*** B単一 19号 ***					
000019	1型ブロック基礎 18-8-40BB		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	1型ブロック基礎	1.000	m	15,777	15,777	T単 1号
	合 計				15,777	
	単 価				15,777	
	*** B単一 20号 ***					
000020	2型ブロック基礎 18-8-40BB		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00002	2型ブロック基礎	1.000	m	11,300	11,300	T単 2号
	合 計				11,300	
	単 価				11,300	
	*** B単一 21号 ***					
000021	3型ブロック基礎 18-8-40BB		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	3型ブロック基礎	1.000	m	8,566	8,566	T単 3号
	合 計				8,566	
	単 価				8,566	
	*** B単一 22号 ***					
000022	摺付擁壁 18-8-40BB		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック砂（クレーン機能付）打設、計上する、一、一般養生、一、一、一、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.720	m3	42,520	30,614	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.460	m ²	9,752	23,990	S単 45号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.980	m ²	1,424	2,820	S単 40号
	合 計				57,424	
	単 価				57,424	
	*** B単一 23号 ***					
000023	ガードレール基礎 18-8-40BB		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック砂（クレーン機能付）打設、計上する、一、一般養生、一、一、一、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	3.750	m3	42,520	159,450	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	13.000	m ²	9,752	126,776	S単 45号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	5.230	m ²	1,424	7,448	S単 40号
S03019	モルタル工 モルタル、床、30mm	10.500	m ²	2,038	21,399	S単 14号
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、なし	0.015	ton	322,339	4,835	S単 15号
	合 計				319,908	
	単 価				31,991	
	*** B単一 24号 ***					
000024	ガードレール Gr-C-2B		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m以上100m未満、一、無し、直線部、直支柱、しない	1.000	m	13,080	13,080	S単 19号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(小川谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,080	
	単 価				13,080	
	*** B単— 25号 ***					
000025	表層 σ ck=24N/mm ² t=150mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度24N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),15cm	1.000	m ²	5,234	5,234	S単 17号
	合 計				5,234	
	単 価				5,234	
	*** B単— 26号 ***					
000026	路盤 RC-40 t=150mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	668.9	669	S単 48号
	合 計				669	
	単 価				669	
	*** B単— 27号 ***					
000027	張コンクリート σ ck=18N/mm ² t=100mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm	1.000	m ²	3,713	3,713	S単 18号
	合 計				3,713	
	単 価				3,713	
	*** B単— 28号 ***					
000028	基礎砕石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,316	1,316	S単 41号
	合 計				1,316	
	単 価				1,316	
	*** B単— 29号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	1.000	m ³	2,122	2,122	S単 31号
	合 計				2,122	
	単 価				2,122	
	*** B単— 30号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-標準,-,-,-,-	1.000	m ³	1,175	1,175	S単 30号
	合 計				1,175	
	単 価				1,175	
	*** B単— 31号 ***					
BA0106	埋戻 構造物周辺		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,217	2,217	S単 1号
	合 計				2,217	
	単 価				2,217	
	*** B単— 32号 ***					
000032	法面整形 盛土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	749.6	750	S単 34号
	合 計				750	
	単 価				750	
	*** B単— 33号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000033	法面整形 切土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	927.3	927	S単 35号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単— 34号 ***					
000034	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	170.5	171	S単 47号
	合 計				171	
	単 価				171	
	*** B単— 35号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m ³	19,250	19,250	S単 12号
	合 計				19,250	
	単 価				19,250	
	*** B単— 36号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート L=14.4km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m ³	2,783	2,783	S単 36号
	合 計				2,783	
	単 価				2,783	
	*** B単— 37号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 コン殻（有筋）	1,000	m ³	4,250	4,250	S単 8号
	合 計				4,250	
	単 価				4,250	
	*** B単— 38号 ***					
000038	側溝復旧 300A		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,190	41,900	S単 16号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種,,	5,000	個	11,700	58,500	S単 6号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3,000	m ²	1,316	3,948	S単 41号
	合 計				104,348	
	単 価				10,435	
	*** B単— 39号 ***					
000039	表層 σ _{ck} =24N/mm ² t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度24N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),15cm	1,000	m ²	5,234	5,234	S単 17号
	合 計				5,234	
	単 価				5,234	
	*** B単— 40号 ***					
000040	路盤 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1,000	m ²	668.9	669	S単 49号
	合 計				669	
	単 価				669	
	*** B単— 41号 ***					

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(小川谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,217		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,217		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,000		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,200		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S02116	間知ブロック					
	間知ブロック		m ²	3,740		歩A・単A
	280*420*350,,					
	*** S単- 6号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝					
	道路用鉄筋コンクリート側溝					
	300A 300×280×2m 1種,,	個		11,700		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S02116	松矢板					
	松矢板					
	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm,,	m3		63,500		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	コン殻(有筋)	m3		4,250		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	コン殻(無筋)	m3		3,760		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	幹	各単位		15,000		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25(高炉B),	m ²		24,560		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する	m3		19,250		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	m3		10,880		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S03019	モルタル工					
	モルタル工					
	モルタル,床,30mm	m ²		2,038		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	ton		322,339		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	m		4,190		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度24N/mm2粗骨材40mm(高炉B),15cm	m ²		5,234		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	m ²		3,713		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,-,無し,直線部,直支柱,しない	m		13,080		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】					
	コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	m		1,620		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	研磨作業	m		1,567		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(小川谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 22号 ***					
SI4211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.08kg,3.54kg,養生有り,表面仕上げ有り		m	9,560		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
SI4602	プライマー塗布(断面修復工)					
	プライマー塗布(断面修復工)					
	プライマー塗布,7.00kg		m ²	14,557		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
SI4603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,2,000.00kg		m ²	95,160		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
SI8001	土のう工					
	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去		m ³	35,795		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
SI8024	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	設置～撤去		m ²	6,054		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
SI9021	刈払工					
	刈払工					
	チェーンソー,0～40		ha	543,721		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
SI9025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	21.0km以下,良好		空m ³	1,795		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
SI9026	集積工					
	集積工					
	集積・積込		ha	857,440		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,		m ³	1,175		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m ³	2,122		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	871.6		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし		m ³	261.5		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	749.6		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	927.3		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,783		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,272		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	間知ﾌﾞﾛｯｸ,-,有り,なし,18-8-40(高矧)		m ³	41,300		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,砕石 C-40		m ³	10,520		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,424		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,316		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高矧B) W/C65%		m ³	43,340		歩A・単A

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コハクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コハクタ(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,100	16,388	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,260	526	
	合 計				22,174	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,217	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コハクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コハクタ(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,100	16,388	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,260	526	
	合 計				22,174	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,217	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01032 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 人
	単 価				16,000	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P): 3)地区資材単価コード (J): J96001 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J96001	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	間知ブロック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	間知ブロック 280*420*350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96001 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	間知ブロック 280*420*350	1.000	m ²	3,740	3,740	
	合 計				3,740	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,740	
	*** S単一 6号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P12077 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P12077	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×280×2m 1種	1.000	個	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	松矢板 松矢板 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P33303 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P33303	松矢板 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm	1.000	m3	63,500	63,500	
	合 計				63,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,500	
	*** S単一 8号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 コン殻（有筋）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード：P96002 2)資材規格：コン殻（有筋） 3)単価の入力：0円			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P96002	処分価格 コン殻（有筋）	1.000	m3	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単一 9号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 コン殻（無筋）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード：P96003 2)資材規格：コン殻（無筋） 3)単価の入力：0円			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P96003	処分価格 コン殻（無筋）	1.000	m3	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単一 10号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 幹		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード：P52999 2)資材規格：幹 3)単価の入力：15,000円			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P52999	処分価格 幹	1.000	各単位	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 11号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,15,18-8-25（高炉B）, 1)施工区分：練積 2)時間の制約：無し 3)昼夜施工区分：昼間施工 5)裏込コンクリート厚：15 6)生コンクリート規格：18-8-25（高炉B）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	14,680	14,680	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25（高炉B）	0.380	m ³	26,000	9,880	
	合 計				24,560	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		24,560	
	*** S単一 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する 1)作業区分：有筋 2)時間の制約：なし 3)施工区分Ⅰ：機械 4)施工区分Ⅱ：昼間施工 5)低騒音・低振動対策：する		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	19,250	19,250	
	合 計				19,250	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		19,250	
	*** S単一 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する 1)作業区分：無筋 2)時間の制約：なし 3)施工区分Ⅰ：機械 4)施工区分Ⅱ：昼間施工 5)低騒音・低振動対策：する		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	10,880	10,880	
	合 計				10,880	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		10,880	
	*** S単一 14号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,30mm 1)モルタル区分：モルタル 2)施工区分：床 3)塗厚：30mm		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	0.500	人	27,700	13,850	
R01003	普通作業員	0.130	人	24,100	3,133	
Y00004	諸雑費	0.200		16,983	3,397	
	合 計				20,380	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,038	
	*** S単一 15号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし 1)作業区分：加工・組立 2)組立区分：一般構造物 3)鉄筋径(mm)：D13 4)鉄筋規格区分：SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械)：なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
PI8246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,600	5,720	
R01010	鉄筋工	2.300	人	27,100	62,330	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		72,870	8,744	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレックレゾ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	目	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01010	鉄筋工	3.500	人	27,100	94,850	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,100	7,230	
Y00004	諸雑費	0.080		116,380	9,310	
F01086	ラフレックレゾ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	目	66,500	7,315	
	合 計				322,339	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		322,339	
	*** S単一 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用しない 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,190	
	*** S単一 17号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度24N/mm2粗骨材40mm(高炉B),15cm 1)生コンクリート規格:圧縮強度24N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 2)舗設厚(cm):15cm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J02080	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	15.900	m ³	26,900	427,710	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,300	28,930	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,100	50,610	
Y00004	雑品 2%	0.020		93,840	1,877	
	合 計				523,427	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		5,234	
	*** S単一 18号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm 1)生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 2)舗設厚(cm):10cm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m ³	26,000	275,600	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,300	28,930	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,100	50,610	
Y00004	雑品 2%	0.020		93,840	1,877	
	合 計				371,317	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,713	
	*** S単一 19号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B,21m以上100m未満、一、無し、直線部、直支柱、 しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分:コンクリート建込 2)塗装・規格:塗装品C-2B 3)施工規模:21m以上100m未満 4)時間的制約:一 5)夜間作業:無し 6)施工区分:直線部 7)支柱区分:直支柱 8)材料費の控除:しない			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	10,900	13,080	
	合 計				13,080	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,080	
	*** S単一 20号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分:コンクリート建込用 2)規格:B・C-2B,(旧B・C-2BS) 3)時間的制約:受けない 4)夜間作業:無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,620	1,620	
	合 計				1,620	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,620	
	*** S単一 21号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分:研磨作業					
R01003	普通作業員	0.650	人	24,100	15,665	
	合 計				15,665	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,567	
	*** S単一 22号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,3.54kg,養生有り,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分:充填工 2)プライマー設計量(kg/10m):0.08kg 3)充填材設計量(kg/10m):3.54kg 4)プライマー単価(円/kg):11,800 5)充填材単価(円/kg):2,630 6)養生実施区分:養生有り 7)表面仕上げ実施区分:表面仕上げ有り					
R01001	土木一般世話役	0.550	人	28,600	15,730	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,300	23,144	
R01003	普通作業員	1.080	人	24,100	26,028	
P25205	プライマー	0.100	kg	11,800	1,180	
P25204	充填材	4.200	kg	2,630	11,046	
Y00004	諸雑費	0.020		64,902	1,298	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,600	1,430	
R01002	特殊作業員	0.070	人	26,300	1,841	
R01003	普通作業員	0.080	人	24,100	1,928	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,600	2,860	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,100	3,856	
	合 計				95,601	算出数量 10.000 m
	単 価		m		9,560	
	*** S単一 23号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,7.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分: プライマー塗布 2)プライマー単価(円/kg): 11,800円 3)プライマー設計量 (kg/10m ²): 7.00kg			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,600	31,746	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,100	26,751	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	7.280	kg	11,800	85,904	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		58,497	1,170	
	合 計				145,571	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		14,557	
	*** S単— 24号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,2,000.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分: 断面修復工 2)修復材単価(円/kg): 300円 3)修復材設計量(kg/10m ²): 2,000.00kg			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,600	95,238	
R02005	左官	6.670	人	27,700	184,759	
P32205	水路補修材 ポリアセトモルタル	2,220.000	kg	300	666,000	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,997	5,600	
	合 計				951,597	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		95,160	
	*** S単— 25号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分: 仕揃え～設置～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,100	349,450	
	合 計				357,950	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		35,795	
	*** S単— 26号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分: 設置～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	28,600	17,160	
R01003	普通作業員	1.800	人	24,100	43,380	
	合 計				60,540	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,054	
	*** S単— 27号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分: チェーンソー 2)樹量区分(本・m/10a): 0～40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,600	8,580	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
Y00004	諸雑費	0.060		34,880	2,093	
	合 計				36,973	算出数量 0.068 ha
	単 価		ha		543,721	
	*** S単一 28号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離:21.0km 以下 2)路面条件:良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 通称10t積級	3.640	供用日	23,600	85,904	
W14065	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 通称 10.0 t 積級	3.640	供用日	769	2,799	
P34029	軽油 バトール給油	168.000	L	149	25,032	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	23,500	65,800	
	合 計				179,535	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,795	
	*** S単一 29号 ***					
S19026	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:集積・積込			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02548	バックホ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間	899	9,080	
M02042	バックホ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] バック容量0.45m3	10.100	時間	2,650	26,765	
P34029	軽油 バトール給油	87.000	L	149	12,963	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	24,300	36,936	
	合 計				85,744	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		857,440	
	*** S単一 30号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)押土の有無:- 4)障害の有無:- 5)施工数量:標準 6)平均施工幅員:- 7)火薬使用:- 8)破砕片除去の有無:- 9)集積押土の有無:-					
	単 価		m3		1,175	
	*** S単一 31号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:-					
	単 価		m3		2,122	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 32号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価	m3			871.6	
	*** S単一 33号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価	m3			261.5	
	*** S単一 34号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:有り 3)現場制約の有無:無し 4)土質:㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:なし					
	単 価	m ²			749.6	
	*** S単一 35号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,㄀質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:なし					
	単 価	m ²			927.3	
	*** S単一 36号 ***					
SA0221	SP 般運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:14.4km以下					
	単 価	m3			2,783	
	*** S単一 37号 ***					
SA0221	SP 般運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:14.4km以下					
	単 価	m3			2,272	
	*** S単一 38号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ,-,有り,なし,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類:間知ﾌﾞﾛｯｸ 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量:- 3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無:有り 4)長期割引単価区分:なし 5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格:18-8-40(高炉)					
	単 価		m3		41,300	
	*** S単一 39号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,碎石 C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類:間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ 2)胴込・裏込材の有無:有り 3)長期割引単価区分:なし 4)胴込・裏込材の規格:碎石 C-40					
	単 価		m3		10,520	
	*** S単一 40号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単 価		m ²		1,424	
	*** S単一 41号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単 価		m ²		1,316	
	*** S単一 42号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する 4)設計目打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		43,340	
	*** S単一 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する 4)設計目打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		42,520	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（小川谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類: 一般型枠 2) 構造物の種類: 小型構造物					
	単 価		m ²		8,808	
	*** S単ー 45号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類: 一般型枠 2) 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m ²		9,752	
	*** S単ー 46号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 1工事当り使用量: 30m2未満 2) 目地板の計上: 計上する 3) 規格区分: 目地板(瀝青質板) t=10mm					
	単 価		m ²		5,719	
	*** S単ー 47号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 補足材料の有無: 無し 2) 補足材料平均厚さ: - 3) 補足材料: - 4) 長期割引単価区分: なし					
	単 価		m ²		170.5	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 材料区分Ⅰ: 路盤材 2) 平均幅員: - 3) 瀝青材の有無: なし 4) 路盤材の有無: あり 5) 施工区分: 1層施工 6) 瀝青材区分Ⅰ: - 7) 長期割引単価区分: なし 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚: 0mm 9) 路盤材全仕上り厚: 150mm 11) 材料区分Ⅱ: 再生粒度調整砕石 RM-40					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ³		668.9	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 材料区分Ⅰ: 路盤材 2) 平均幅員: - 3) 瀝青材の有無: なし 4) 路盤材の有無: あり 5) 施工区分: 1層施工 6) 瀝青材区分Ⅰ: - 7) 長期割引単価区分: なし					

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
吉野川北岸二期農業水利事業
小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名 吉野川北岸二期農業水利事業

工事名 小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,840,000	
・工事原価			3,867,000	
純工事費			2,657,000	
・直接工事費			2,046,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,785,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	261,000	
・間接工事費			1,821,000	
・・・共通仮設費			611,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$2,046,000 \times ((12.450 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			255,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	308,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			48,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$2,040,000 \times (2.360)$			48,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			1,210,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$2,657,000 \times ((45.550 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			1,210,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$3,867,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			973,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			6,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単－ 1号 *** 床掘り					
			m3	2,122		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 2号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	872		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 残土処理					
	L=19.0km以下		m3	6,812		歩A・単A
B01205	*** B単－ 4号 *** 購入土盛土					
	RC-40		m3	4,017		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 5号 *** 法面整形					
			m ²	927		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** ふとんかご					
	500*1200 線形4mm、網目13cm		m	32,180		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 張コンクリート					
	σ ck=18N/mm ² t=100mm		m ²	3,713		歩A・単A
B02162	*** B単－ 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	10,880		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 9号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート L=14.4km以下		m3	2,272		歩A・単A
B02315	*** B単－ 10号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	3,760		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 宅内ネット撤去復旧					
	#30×30		m	6,729		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 底版部					
	D19*460 削孔長530L 下向き		本	13,188		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 側壁部					
	D19*610 削孔長680L 横向き		本	17,446		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 足場					
	枠組み足場		掛m ²	5,448		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 仮締切設置・撤去					
			箇所	22,957		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 16号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート L=14.4km以下		m3	2,272		歩A・単A
B02315	*** B単－ 17号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	3,760		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
	φ100mm		箇所	48,919		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 排水ポンプ運転					
	作業時排水		箇所	27,865		歩A・単A
B19021	*** B単－ 20号 *** 交通誘導警備員					
			人	16,000		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 鉄筋探査					
	下向き		m ²	14,550		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 鉄筋探査					

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(州津工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1,000	m3	2,122	2,122	S単 22号
	合 計				2,122	
	単 価				2,122	
	*** B単一 2号 ***					
BA0106	埋戻 構造物周辺		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	871.6	872	S単 24号
	合 計				872	
	単 価				872	
	*** B単一 3号 ***					
000003	残土処理 L=19.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ砂 ハット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1,000	m3	4,412	4,412	S単 23号
S02123	処分価格 土砂	1,000	各単位	2,400	2,400	S単 15号
	合 計				6,812	
	単 価				6,812	
	*** B単一 4号 ***					
B01205	購入土盛土 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	1,800	1,800	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,217	2,217	S単 1号
	合 計				4,017	
	単 価				4,017	
	*** B単一 5号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1,000	m ²	927.3	927	S単 25号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ふとんかご 500*1200 線形4mm、網目13cm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	20,000	m	15,720	314,400	S単 26号
S02116	松丸太 ,L=1.5m 末口9cm,	10,000	本	740	7,400	S単 8号
	合 計				321,800	
	単 価				32,180	
	*** B単一 7号 ***					
000007	張コンクリート σ _{ck} =18N/mm ² t=100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高郊B),10cm	1,000	m ²	3,713	3,713	S単 18号
	合 計				3,713	
	単 価				3,713	
	*** B単一 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	10,880	10,880	S単 17号
	合 計				10,880	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,880	
	*** B単一 9号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=14.4km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,272	2,272	S単 27号
	合 計				2,272	
	単 価				2,272	
	*** B単一 10号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 無筋コンクリート	1,000	m3	3,760	3,760	S単 16号
	合 計				3,760	
	単 価				3,760	
	*** B単一 11号 ***					
000011	宅内ネット撤去復旧 #30×30		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体） 1.5m,7カーブ'ロック,再利用,なし	1,000	m	2,902	2,902	S単 3号
S02011	ネットフェンス工(本体) 0,1.5m,有,1.5m	1,000	m	3,827	3,827	S単 2号
	合 計				6,729	
	単 価				6,729	
	*** B単一 12号 ***					
000012	底版部 D19*460 削孔長530L 下向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00001	削孔工（下向き） φ28*L530mm	1,000	本	6,575	6,575	T単 1号
T00002	打設工（下向き） φ28*L530mm	1,000	本	1,993	1,993	T単 2号
T00003	材料費 D19*L460mm	1,000	本	4,620	4,620	T単 3号
	合 計				13,188	
	単 価				13,188	
	*** B単一 13号 ***					
000013	側壁部 D19*610 削孔長680L 横向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00004	削孔工（横向き） φ28*L680mm	1,000	本	8,375	8,375	T単 4号
T00005	打設工（横向き） φ28*L680mm	1,000	本	2,581	2,581	T単 5号
T00006	材料費 D19*L610	1,000	本	6,490	6,490	T単 6号
	合 計				17,446	
	単 価				17,446	
	*** B単一 14号 ***					
000014	足場 枠組み足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1,000	掛m ²	5,448	5,448	S単 21号
	合 計				5,448	
	単 価				5,448	
	*** B単一 15号 ***					
000015	仮締切設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,無し,-,-,,	4,500	m	4,332	19,494	S単 28号
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去 処分,なし	4,500	m	769.6	3,463	S単 29号
	合 計				22,957	
	単 価				22,957	
	*** B単一 16号 ***					

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	m3		2,217		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	0,1.5m,有,1.5m	m		3,827		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.5m,7ヶ所ブロック,再利用,なし	m		2,902		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,600		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,100		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,000		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	松丸太					
	松丸太					
	,L=1.5m 末口9cm,	本		740		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋					
	せん断補強鉄筋					
	D19*L460mm,,	本		1,180		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02116	定着材					
	定着材					
	RMA-2430,,	本		1,720		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋					
	せん断補強鉄筋					
	D19*L610,,	本		1,330		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02116	鉄筋探査					
	鉄筋探査					
	下向き,,	m		14,550		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	鉄筋探査					
	鉄筋探査					
	横向き,,	m		14,550		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02118	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン					
	RC-40 40～0mm	m3		1,800		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	土砂		各単位	2,400		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	無筋コンクリート		m3	3,760		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,880		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	m		3,713		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	27,865		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 100mm,なし		箇所	48,919		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	あり,手摺先行型枠組,なし		掛m	5,448		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り					

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンクリート(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,100	16,388	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,260	526	
	合 計				22,174	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,217	
	*** S単一 2号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m,有,1.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1 単位当たり単価 (円/m) : 0.000 2)柵高(m) : 1.5m 3)ブロック基礎区分:有 4)支柱間隔(m) : 1.5m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	13.300	個	1,180	15,694	
R01001	土木一般世話役 設置	0.480	人	28,600	13,728	
R01003	普通作業員 設置	1.930	人	24,100	46,513	
Y00004	諸雑費	0.010		60,241	602	
	合 計				76,537	算出数量 20,000 m
	単 価		m		3,827	
	*** S単一 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,アンカーブロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高:1.5m 2)基礎区分:アンカーブロック 3)撤去区分:再利用 4)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	28,600	14,014	
R01003	普通作業員	1.550	人	24,100	37,355	
F08013	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.5m3	0.180	日	11,100	1,998	
P34029	軽油 バックホ給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	24,300	3,888	
	合 計				58,045	算出数量 20,000 m
	単 価		m		2,902	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01001 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1,000 人
	単 価				28,600	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01002 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1,000 人
	単 価				26,300	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01003 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,100	24,100	
	合 計				24,100	算出数量 1,000 人
	単 価				24,100	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01032 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1,000 人
	単 価				16,000	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	松丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 L=1.5m 末口9cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P): 3)地区資材単価コード (J): J96001 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J96001	松丸太 L=1.5m 末口9cm	1,000	本	740	740	
	合 計				740	算出数量 1,000 各単位
	単 価				740	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断補強鉄筋 D19*L460mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96001 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	せん断補強鉄筋 D19*L460mm	1,000	本	1,180	1,180	
	合 計				1,180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,180	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	定着材		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	定着材 RMA-2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96002 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	定着材 RMA-2430	1.000	本	1,720	1,720	
	合 計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,720	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断補強鉄筋 D19*L610,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96004 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	せん断補強鉄筋 D19*L610	1.000	本	1,330	1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,330	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	鉄筋探査		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査 下向き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96003 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	鉄筋探査 下向き	1.000	m ²	14,550	14,550	
	合 計				14,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,550	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	鉄筋探査		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査 横向き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96006 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	鉄筋探査 横向き	1.000	m ²	14,550	14,550	
	合 計				14,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,550	
	*** S単一 14号 ***					
S02118	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード: J03118 2)資材規格: RC-40 40~0mm 3)単価の入力: 1,800円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m3	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単一 15号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード: P52999 2)資材規格: 土砂 3)単価の入力: 2,400円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52999	処分価格 土砂	1.000	各単位	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,400	
	*** S単一 16号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード:P96005 2)資材規格:無筋コンクリート 3)単価の入力:0円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	処分価格 無筋コンクリート	1,000	m3	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単一 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:無筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工 5)低騒音・低振動対策:する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	10,880	10,880	
	合 計				10,880	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		10,880	
	*** S単一 18号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 2)舗設厚(cm):10cm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10,600	m3	26,000	275,600	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	28,600	14,300	
R01002	特殊作業員	1,100	人	26,300	28,930	
R01003	普通作業員	2,100	人	24,100	50,610	
Y00004	雑品 2%	0,020		93,840	1,877	
	合 計				371,317	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		3,713	
	*** S単一 19号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数:5 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上~7未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	7,750	日	910	7,053	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	47,000	L	149	7,003	
R01001	土木一般世話役	0,200	人	28,600	5,720	
R01003	普通作業員	0,250	人	24,100	6,025	
Y00004	諸雑費	0,080		25,801	2,064	
	合 計				27,865	算出数量 1,000 箇所
	単 価				27,865	
	*** S単一 20号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格: 口径 100mm 2) 長期割引単価区分（賃料機械）: なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,600	9,152	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,100	25,064	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	17,500	4,550	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	24,300	5,832	
P34029	軽油					
	バック給油	29.000	L	149	4,321	
	合 計				48,919	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		48,919	
	*** S単一 21号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり, 手摺先行型枠組, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分: 手摺先行型枠組 2) 安全ネット区分: あり 3) 長期割引単価区分（賃料機械）: なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,600	45,760	
R01012	とび工	8.500	人	28,900	245,650	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,100	31,330	
F01086	ラチェンクレーン[油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.400	日	66,500	93,100	
Y00004	諸雑費	0.310		415,840	128,910	
	合 計				544,750	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,448	
	*** S単一 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: 上記以外(小規模) 3) 土留方式の種類: - 4) 障害の有無: -					
	単 価		m3		2,122	
	*** S単一 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ バック容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土砂等発生現場: 小規模 2) 積込機種・規格: バックホ バック容量0.28m3 3) 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4) DID区間の有無: 無し 5) 運搬距離: 19.0km以下					
	単 価		m3		4,412	
	*** S単一 24号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 施工幅員: 2.5m以上4.0m未満 2) 施工数量: - 3) 障害の有無: - 4) 長期割引単価区分: なし					
	単 価		m3		871.6	

[illegible]

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（州津工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	削孔工（下向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ28*L530mm					
S02115	土木一般世話役	3.800	人	28,600	108,680	S単 4号
S02115	特殊作業員	7.500	人	26,300	197,250	S単 5号
S02115	普通作業員	3.800	人	24,100	91,580	S単 6号
Y00004	雑品	0.654		397,510	259,972	
	合 計				657,482	算出数量 100.000 本
	単 価		本		6,575	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	打設工（下向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ28*L530mm					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	28,600	45,760	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.300	人	26,300	86,790	S単 5号
S02115	普通作業員	1.600	人	24,100	38,560	S単 6号
Y00004	雑品	0.165		171,110	28,233	
	合 計				199,343	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,993	
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	材料費		本		100.000	歩A 当たり算出
	D19*L460mm					
S02116	せん断補強鉄筋	100.000	本	1,180	118,000	S単 9号
S02116	D19*L460mm,, 定着材	200.000	本	1,720	344,000	S単 10号
	RMA-2430,,					
	合 計				462,000	算出数量 100.000 本
	単 価		本		4,620	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	削孔工（横向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ28*L680mm					
S02115	土木一般世話役	4.800	人	28,600	137,280	S単 4号
S02115	特殊作業員	9.600	人	26,300	252,480	S単 5号
S02115	普通作業員	4.800	人	24,100	115,680	S単 6号
Y00004	雑品	0.657		505,440	332,074	
	合 計				837,514	算出数量 100.000 本
	単 価		本		8,375	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	打設工（横向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ28*L680mm					
S02115	土木一般世話役	2.100	人	28,600	60,060	S単 4号
S02115	特殊作業員	4.200	人	26,300	110,460	S単 5号
S02115	普通作業員	2.100	人	24,100	50,610	S単 6号
Y00004	雑品	0.167		221,130	36,929	
	合 計				258,059	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,581	

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
吉野川北岸二期農業水利事業
小川谷頭首工他改修工事（大久保谷工区）

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (大久保谷工区)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,260,000	
・工事原価			3,409,000	
純工事費			2,342,000	
・直接工事費			1,927,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	1,492,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	435,000	
・間接工事費			1,482,000	
・共通仮設費			415,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$1,927,000 \times ((12.450 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			240,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	129,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			46,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$1,927,000 \times (2.410)$			46,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,067,000	
・現場管理費 (率計上)				
$2,342,000 \times ((45.550 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			1,067,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$3,409,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			858,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大久保谷工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	側壁部 D13*180 削孔長240L 横向き		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00004	削孔工（横向き） φ16*L240mm	1,000	本	1,707	1,707	T単 4号
T00005	打設工（横向き） φ16*L240mm	1,000	本	832	832	T単 5号
T00006	材料費 D13*L180	1,000	本	2,720	2,720	T単 6号
	合 計				5,259	
	単 価				5,259	
	*** B単一 2号 ***					
000002	側壁部 D13*380 削孔長440L 横向き		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00007	削孔工（横向き） φ16*L440mm	1,000	本	3,598	3,598	T単 7号
T00008	打設工（横向き） φ16*L440mm	1,000	本	1,475	1,475	T単 8号
T00009	材料費 D13*L380	1,000	本	2,790	2,790	T単 9号
	合 計				7,863	
	単 価				7,863	
	*** B単一 3号 ***					
000003	底版部 D13*180 削孔長240L 下向き		本		1,000	歩A 本 当たり算出
T00001	削孔工（下向き） φ16*L240mm	1,000	本	1,707	1,707	T単 1号
T00002	打設工（下向き） φ16*L240mm	1,000	本	832	832	T単 2号
T00003	材料費 D13*L180mm	1,000	本	2,720	2,720	T単 3号
	合 計				5,259	
	単 価				5,259	
	*** B単一 4号 ***					
000004	足場 枠組み足場		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	56,000	掛㎡	5,448	305,088	S単 10号
	合 計				305,088	
	単 価				305,088	
	*** B単一 5号 ***					
000005	養生シート		㎡		1,000	歩A ㎡ 当たり算出
S43031	防護工(シート張) プレート・ターボ・スラスター,鋼橋塗装,片側朝顔,0月	1,000	㎡	418	418	S単 11号
	合 計				418	
	単 価				418	
	*** B単一 6号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,000	16,000	S単 4号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単一 7号 ***					
000007	鉄筋探査 下向き		㎡		1,000	歩A ㎡ 当たり算出
S02116	鉄筋探査 下向き,,	1,000	㎡	14,550	14,550	S単 8号
	合 計				14,550	
	単 価				14,550	
	*** B単一 8号 ***					
000008	鉄筋探査 横向き		㎡		1,000	歩A ㎡ 当たり算出

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (大久保谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,600		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,100		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋					
	せん断補強鉄筋 D13*L180mm,,		本	600		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	定着材					
	定着材 RMA-1418,,		本	1,060		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋					
	せん断補強鉄筋 D13*L380mm,,		本	670		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	鉄筋探査					
	鉄筋探査 下向き,,		m ²	14,550		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	鉄筋探査					
	鉄筋探査 横向き,,		m ²	14,550		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし		掛m ²	5,448		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S43031	防護工(シート張)					
	防護工(シート張) プレートガード・ボックスガード,鋼橋塗装,片側朝顔,0月		m ²	418		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	削孔工 (下向き)					
	φ16*L240mm		本	1,707		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	打設工 (下向き)					
	φ16*L240mm		本	832		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	材料費					
	D13*L180mm		本	2,720		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	削孔工 (横向き)					
	φ16*L240mm		本	1,707		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	打設工 (横向き)					
	φ16*L240mm		本	832		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	材料費					
	D13*L180		本	2,720		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	削孔工 (横向き)					
	φ16*L440mm		本	3,598		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	打設工 (横向き)					
	φ16*L440mm		本	1,475		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	材料費					
	D13*L380		本	2,790		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大久保谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01001 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1,000 人
	単 価				28,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01002 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1,000 人
	単 価				26,300	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01003 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,100	24,100	
	合 計				24,100	算出数量 1,000 人
	単 価				24,100	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01032 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1,000 人
	単 価				16,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断補強鉄筋 D13*L180mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96004 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	せん断補強鉄筋 D13*L180mm	1,000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単一 6号 ***					
S02116	定着材		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	定着材 RMA-1418,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事(大久保谷工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96002 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	定着材 RMA-1418	1.000	本	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断補強鉄筋 D13*L380mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96005 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	せん断補強鉄筋 D13*L380mm	1.000	本	670	670	
	合 計				670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				670	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	鉄筋探査		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査 下向き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96003 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	鉄筋探査 下向き	1.000	m ²	14,550	14,550	
	合 計				14,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,550	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	鉄筋探査		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査 横向き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96006 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	鉄筋探査 横向き	1.000	m ²	14,550	14,550	
	合 計				14,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,550	
	*** S単一 10号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:あり 3)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,600	45,760	
R01012	とび工	8.500	人	28,900	245,650	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,100	31,330	
F01086	ラフレソルーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	66,500	93,100	
Y00004	諸雑費	0.310		415,840	128,910	
	合 計				544,750	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		5,448	
	*** S単一 11号 ***					
S43031	防護工(シート張)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (大久保谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	削孔工 (下向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L240mm					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	28,600	34,320	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.400	人	26,300	63,120	S単 2号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,100	28,920	S単 3号
Y00004	雑品	0.351		126,360	44,352	
	合 計				170,712	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,707	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	打設工 (下向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L240mm					
S02115	土木一般世話役	0.700	人	28,600	20,020	S単 1号
S02115	特殊作業員	1.300	人	26,300	34,190	S単 2号
S02115	普通作業員	0.700	人	24,100	16,870	S単 3号
Y00004	雑品	0.170		71,080	12,084	
	合 計				83,164	算出数量 100.000 本
	単 価		本		832	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	材料費		本		100.000	歩A 当たり算出
	D13*L180mm					
S02116	せん断補強鉄筋	100.000	本	600	60,000	S単 5号
S02116	定着材	200.000	本	1,060	212,000	S単 6号
	RMA-1418,,					
	合 計				272,000	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,720	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	削孔工 (横向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L240mm					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	28,600	34,320	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.400	人	26,300	63,120	S単 2号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,100	28,920	S単 3号
Y00004	雑品	0.351		126,360	44,352	
	合 計				170,712	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,707	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	打設工 (横向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L240mm					
S02115	土木一般世話役	0.700	人	28,600	20,020	S単 1号
S02115	特殊作業員	1.300	人	26,300	34,190	S単 2号
S02115	普通作業員	0.700	人	24,100	16,870	S単 3号
Y00004	雑品	0.170		71,080	12,084	
	合 計				83,164	算出数量 100.000 本
	単 価		本		832	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
吉野川北岸二期農業水利事業
小川谷頭首工他改修工事（大俣工区）

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (大保工区)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			15,190,000	
・工事原価			12,344,000	
純工事費			8,946,000	
・直接工事費			6,643,000	
・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	6,321,000	
・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	322,000	
・間接工事費			5,701,000	
・・・共通仮設費			2,303,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$6,643,000 \times ((11.190 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			743,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	1,457,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			103,000	
・・・現場環境改善費 (率計上)				
$6,643,000 \times (1.560)$			103,000	
・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			3,398,000	
・・・現場管理費 (率計上)				
$8,946,000 \times ((37.980 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			3,398,000	
・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$12,344,000 \times (23.080 \times 1.000 + 0.04)$			2,853,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大保工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	底版部 D13*180 削孔長240L 下向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00004	削孔工（下向き） φ16*L240mm	1,000	本	1,707	1,707	T単 4号
T00005	打設工（横向き） φ16*L240mm	1,000	本	832	832	T単 5号
T00003	材料費 D13*L180mm	1,000	本	2,720	2,720	T単 3号
	合 計				5,259	
	単 価				5,259	
	*** B単一 2号 ***					
000002	底版部 D13*180 削孔長260L 下向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00001	削孔工（下向き） φ16*L260mm	1,000	本	1,851	1,851	T単 1号
T00002	打設工（下向き） φ16*L260mm	1,000	本	860	860	T単 2号
T00003	材料費 D13*L180mm	1,000	本	2,720	2,720	T単 3号
	合 計				5,431	
	単 価				5,431	
	*** B単一 3号 ***					
000003	底版部 D13*180 削孔長380L 下向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00010	削孔工（下向き） φ16*L380mm	1,000	本	2,703	2,703	T単 9号
T00011	打設工（下向き） φ16*L380mm	1,000	本	1,323	1,323	T単 10号
T00012	材料費 D13*L180mm	1,000	本	3,780	3,780	T単 11号
	合 計				7,806	
	単 価				7,806	
	*** B単一 4号 ***					
000004	底版部 D13*230 削孔長290L 下向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00013	削孔工（下向き） φ16*L290mm	1,000	本	2,030	2,030	T単 12号
T00014	打設工（下向き） φ16*L290mm	1,000	本	983	983	T単 13号
T00015	材料費 D13*L230mm	1,000	本	2,750	2,750	T単 14号
	合 計				5,763	
	単 価				5,763	
	*** B単一 5号 ***					
000005	底版部 D13*230 削孔長420L 下向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00016	削孔工（下向き） φ16*L420mm	1,000	本	3,432	3,432	T単 15号
T00017	打設工（下向き） φ16*L420mm	1,000	本	1,446	1,446	T単 16号
T00018	材料費 D13*L230mm	1,000	本	3,810	3,810	T単 17号
	合 計				8,688	
	単 価				8,688	
	*** B単一 6号 ***					
000006	頂版部 D13*230 削孔長290L 上向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00007	削孔工（上向き） φ16*L290mm	1,000	本	3,014	3,014	T単 6号
T00008	打設工（上向き） φ16*L290mm	1,000	本	1,475	1,475	T単 7号
T00009	材料費 D13*L230	1,000	本	2,750	2,750	T単 8号
	合 計				7,239	
	単 価				7,239	
	*** B単一 7号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大保工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	頂版部 D13*230 削孔長420L 上向き		本		1,000	歩A 当たり算出
T00019	削孔工（上向き） φ16*1.420mm	1,000	本	4,775	4,775	T単 18号
T00020	打設工（上向き） φ16*1.420mm	1,000	本	2,183	2,183	T単 19号
T00018	材料費 D13*1.230mm	1,000	本	3,810	3,810	T単 17号
	合 計				10,768	
	単 価				10,768	
	*** B単一 8号 ***					
B14501	成型ゴム挿入工 箱抜き、目地設置 50×50		m		1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1,000	m	18,216	18,216	S単 11号
	合 計				18,216	
	単 価				18,216	
	*** B単一 9号 ***					
000009	仮締切設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,無し,-,-,-	2,700	m	4,332	11,696	S単 15号
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去 処分,なし	2,700	m	769.6	2,078	S単 16号
	合 計				13,774	
	単 価				13,774	
	*** B単一 10号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=3.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,193	1,193	S単 14号
	合 計				1,193	
	単 価				1,193	
	*** B単一 11号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 無筋コンクリート	1,000	m3	2,820	2,820	S単 10号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単一 12号 ***					
000012	排水ポンプ設置・撤去 φ100mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1,000	箇所	48,919	48,919	S単 13号
	合 計				48,919	
	単 価				48,919	
	*** B単一 13号 ***					
000013	排水ポンプ運転 作業時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 12,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	66,746	66,746	S単 12号
	合 計				66,746	
	単 価				66,746	
	*** B単一 14号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,000	16,000	S単 4号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単一 15号 ***					

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (大俣工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,600		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,300		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,100		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋					
	せん断補強鉄筋 D13*L180mm,,		本	600		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	定着材					
	定着材 RMA-1418,,		本	1,060		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋					
	せん断補強鉄筋 D13*L230mm,,		本	630		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	鉄筋探査					
	鉄筋探査 下向き,,		m	14,550		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	鉄筋探査					
	鉄筋探査 上向き,,		m	17,270		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 無筋コンクリート		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50		m	18,216		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 12,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	66,746		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所	48,919		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,193		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック					
	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),無し,無し,-,,		m	4,332		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
SA0879	SP 地先境界ブロック撤去					
	SP 地先境界ブロック撤去 処分,なし		m	769.6		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	削孔工(下向き)					
	φ16*L260mm		本	1,851		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	打設工(下向き)					
	φ16*L260mm		本	860		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	材料費					
	D13*L180mm		本	2,720		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	削孔工(下向き)					
	φ16*L240mm		本	1,707		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	打設工(横向き)					
	φ16*L240mm		本	832		歩A・単A

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大保工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01001 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1.000 人
	単 価				28,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01002 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
	合 計				26,300	算出数量 1.000 人
	単 価				26,300	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01003 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,100	24,100	
	合 計				24,100	算出数量 1.000 人
	単 価				24,100	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01032 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 人
	単 価				16,000	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断補強鉄筋 D13*L180mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96004 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	せん断補強鉄筋 D13*L180mm	1.000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単一 6号 ***					
S02116	定着材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	定着材 RMA-1418,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事(大保工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96002 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	定着材 RMA-1418	1.000	本	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	せん断補強鉄筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断補強鉄筋 D13*L230mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96001 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	せん断補強鉄筋 D13*L230mm	1.000	本	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	鉄筋探査		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査 下向き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96003 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	鉄筋探査 下向き	1.000	m ²	14,550	14,550	
	合 計				14,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,550	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	鉄筋探査		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋探査 上向き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96006 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	鉄筋探査 上向き	1.000	m ²	17,270	17,270	
	合 計				17,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,270	
	*** S単一 10号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード : P96007 2)資材規格:無筋コンクリート 3)単価の入力:0円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	処分価格 無筋コンクリート	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 11号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格:50×50 2)成型ゴム目地単価(円/m):7,000 3)接着剤単価(円/kg):3,500 4)プライマー単価(円/kg):7,200			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.900	人	28,600	82,940	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大保工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	8.100	人	26,300	213,030	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,100	122,910	
P37210	コンクリートカッター用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		418,880	75,398	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	28,600	62,920	
R01002	特殊作業員	6.800	人	26,300	178,840	
R01003	普通作業員	5.000	人	24,100	120,500	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	7,000	728,000	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	3,500	133,000	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	7,200	9,360	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		362,260	21,736	
	合 計				1,821,594	算出数量 100.000 m
	単 価		m		18,216	
	*** S単一 12号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 12.作業時排水.0以上～7未満.発動発電機.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数:12 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～7未満 4)動力源区分:発動発電機 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	18.600	日	910	16,926	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	112.000	L	149	16,688	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	28,600	13,728	
R01003	普通作業員	0.600	人	24,100	14,460	
Y00004	諸雑費	0.080		61,802	4,944	
	合 計				66,746	算出数量 1.000 箇所
	単 価				66,746	
	*** S単一 13号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格:口径 100mm 2)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,600	9,152	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,100	25,064	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	17,500	4,550	
R01021	運転手（特殊）	0.240	人	24,300	5,832	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	149	4,321	
	合 計				48,919	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		48,919	
	*** S単一 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:3.3km以下					

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大保工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	削孔工（下向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L260mm					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,600	37,180	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.600	人	26,300	68,380	S単 2号
S02115	普通作業員	1.300	人	24,100	31,330	S単 3号
Y00004	雑品	0.352		136,890	48,185	
	合 計				185,075	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,851	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	打設工（下向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L260mm					
S02115	土木一般世話役	0.700	人	28,600	20,020	S単 1号
S02115	特殊作業員	1.400	人	26,300	36,820	S単 2号
S02115	普通作業員	0.700	人	24,100	16,870	S単 3号
Y00004	雑品	0.167		73,710	12,310	
	合 計				86,020	算出数量 100.000 本
	単 価		本		860	
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	材料費		本		100.000	歩A 当たり算出
	D13*L180mm					
S02116	せん断補強鉄筋	100.000	本	600	60,000	S単 5号
S02116	D13*L180mm,, 定着材	200.000	本	1,060	212,000	S単 6号
	RMA-1418,,					
	合 計				272,000	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,720	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	削孔工（下向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L240mm					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	28,600	34,320	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.400	人	26,300	63,120	S単 2号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,100	28,920	S単 3号
Y00004	雑品	0.351		126,360	44,352	
	合 計				170,712	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,707	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	打設工（横向き）		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L240mm					
S02115	土木一般世話役	0.700	人	28,600	20,020	S単 1号
S02115	特殊作業員	1.300	人	26,300	34,190	S単 2号
S02115	普通作業員	0.700	人	24,100	16,870	S単 3号
Y00004	雑品	0.170		71,080	12,084	
	合 計				83,164	算出数量 100.000 本
	単 価		本		832	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (大保工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 6号 ***					
T00007	削孔工 (上向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L290mm					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	28,600	62,920	S単 1号
S02115	特殊作業員	4.300	人	26,300	113,090	S単 2号
S02115	普通作業員	2.200	人	24,100	53,020	S単 3号
Y00004	雑品	0.316		229,030	72,373	
	合 計				301,403	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,014	
	*** T単- 7号 ***					
T00008	打設工 (上向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L290mm					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	28,600	34,320	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.400	人	26,300	63,120	S単 2号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,100	28,920	S単 3号
Y00004	雑品	0.167		126,360	21,102	
	合 計				147,462	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,475	
	*** T単- 8号 ***					
T00009	材料費		本		100.000	歩A 当たり算出
	D13*L230					
S02116	せん断補強鉄筋	100.000	本	630	63,000	S単 7号
S02116	D13*L230mm,, 定着材	200.000	本	1,060	212,000	S単 6号
	RMA-1418,,					
	合 計				275,000	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,750	
	*** T単- 9号 ***					
T00010	削孔工 (下向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L380mm					
S02115	土木一般世話役	1.900	人	28,600	54,340	S単 1号
S02115	特殊作業員	3.800	人	26,300	99,940	S単 2号
S02115	普通作業員	1.900	人	24,100	45,790	S単 3号
Y00004	雑品	0.351		200,070	70,225	
	合 計				270,295	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,703	
	*** T単- 10号 ***					
T00011	打設工 (下向き)		本		100.000	歩A 当たり算出
	φ16*L380mm					
S02115	土木一般世話役	1.100	人	28,600	31,460	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.100	人	26,300	55,230	S単 2号
S02115	普通作業員	1.100	人	24,100	26,510	S単 3号
Y00004	雑品	0.169		113,200	19,131	
	合 計				132,331	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,323	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（大保工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 11号 ***					
T00012	材料費		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	D13*L180mm					
S02116	せん断補強鉄筋	100.000	本	600	60,000	S単 5号
S02116	D13*L180mm,,					
S02116	定着材	300.000	本	1,060	318,000	S単 6号
	RMA-1418,,					
	合 計				378,000	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,780	
	*** T単－ 12号 ***					
T00013	削孔工（下向き）		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	φ16*L290mm					
S02115	土木一般世話役	1.400	人	28,600	40,040	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.900	人	26,300	76,270	S単 2号
S02115	普通作業員	1.400	人	24,100	33,740	S単 3号
Y00004	雑品	0.353		150,050	52,968	
	合 計				203,018	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,030	
	*** T単－ 13号 ***					
T00014	打設工（下向き）		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	φ16*L290mm					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	28,600	22,880	S単 1号
S02115	特殊作業員	1.600	人	26,300	42,080	S単 2号
S02115	普通作業員	0.800	人	24,100	19,280	S単 3号
Y00004	雑品	0.167		84,240	14,068	
	合 計				98,308	算出数量 100.000 本
	単 価		本		983	
	*** T単－ 14号 ***					
T00015	材料費		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	D13*L230mm					
S02116	せん断補強鉄筋	100.000	本	630	63,000	S単 7号
S02116	D13*L230mm,,					
S02116	定着材	200.000	本	1,060	212,000	S単 6号
	RMA-1418,,					
	合 計				275,000	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,750	
	*** T単－ 15号 ***					
T00016	削孔工（下向き）		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	φ16*L420mm					
S02115	土木一般世話役	2.100	人	28,600	60,060	S単 1号
S02115	特殊作業員	4.200	人	26,300	110,460	S単 2号
S02115	普通作業員	2.100	人	24,100	50,610	S単 3号
Y00004	雑品	0.552		221,130	122,064	
	合 計				343,194	算出数量 100.000 本
	単 価		本		3,432	
	*** T単－ 16号 ***					
T00017	打設工（下向き）		本		100,000 本	歩A 当たり算出

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉野川北岸二期農業水利事業

小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

[illegible]

中国四国農政局

[illegible]

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			39,360,000	
・工事原価			32,434,000	
純工事費			24,616,000	
・直接工事費			22,298,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,222,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,076,000	
・間接工事費			10,136,000	
・・・共通仮設費			2,318,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$22,000,000 \times ((9.540 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,099,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			219,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$21,332,000 \times (1.030)$			219,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			7,818,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$24,318,000 \times ((32.150 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			7,818,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$32,136,000 \times (20.910 \times 1.000 + 0.04)$			6,732,000	
・一括計上価格	1.000	式	203,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			966,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			298,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				15,222,000	
・土工					
・ ・ 作業土工	1.000	式		697,000	
	1.000	式		697,000	
BA0103 床掘り	270	m ³	271	73,170	歩A・単A B単 1号
000002 基面整正	120.000	m ²	482	57,840	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し 構造物周辺	43.000	m ³	2,622	112,746	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻し B<1.0m	10.000	m ³	2,217	22,170	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻し 1.0m≤B<2.5m	77.000	m ³	1,036	79,772	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻し 2.5m≤B<4.0m	59.000	m ³	872	51,448	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻し B≥4.0m	10.000	m ³	262	2,620	歩A・単A B単 7号
000008 残土処理 L=19.0km以下	44.000	m ³	6,752	297,088	歩A・単A B単 8号
合 計				696,854	
・ 構造物撤去工					
・ ・ 既設放水工取壊撤去工	1.000	式		1,655,000	
	1.000	式		469,000	
000009 コンクリート切断	6.000	m	3,310	19,860	歩A・単A B単 9号
000010 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	19.000	m ³	19,250	365,750	歩A・単A B単 10号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート L=10.9km以下	19	m ³	2,386	45,334	歩A・単A B単 11号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート	19	m ³	2,000	38,000	歩A・単A B単 12号
合 計				468,944	
・ ・ ブロック積護岸取壊撤去工					
	1.000	式		735,000	
000013 護岸取壊し 護岸ブロック	37.000	m ³	10,880	402,560	歩A・単A B単 13号
000014 河床底版取壊し 無筋コンクリート	13.000	m ³	10,880	141,440	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下	50	m ³	1,931	96,550	歩A・単A B単 15号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	50	m ³	1,880	94,000	歩A・単A B単 16号
合 計				734,550	
・ ・ 既設舗装版取壊撤去工					
	1.000	式		73,000	
000017 舗装版切断 con舗装 t=10cm	15.000	m	1,283	19,245	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版取壊し con舗装 t=10cm	43.000	m ²	876	37,668	歩A・単A B単 18号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下	4.3	m ³	1,931	8,303	歩A・単A B単 19号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	4.3	m ³	1,880	8,084	歩A・単A B単 20号
合 計				73,300	
・ ・ 既設床版橋撤去工					
	1.000	式		378,000	
000021 床版コンクリート取壊し 鉄筋構造物	9.000	m ³	19,250	173,250	歩A・単A B単 21号
000022 台コンクリート取壊し 無筋構造物	3.800	m ³	10,880	41,344	歩A・単A B単 22号
000023 足場 手摺先行型枠組	22.000	掛m ²	4,991	109,802	歩A・単A B単 23号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート L=10.9km以下	9.0	m ³	2,386	21,474	歩A・単A B単 24号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート	9.0	m ³	2,000	18,000	歩A・単A B単 25号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下	3.8	m ³	1,931	7,338	歩A・単A B単 26号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	3.8	m ³	1,880	7,144	歩A・単A B単 27号
合 計				378,352	
・ 放水工					
・ ・ コンクリート工	1.000	式		4,173,000	
	1.000	式		3,722,000	
000028 均しコンクリート 18-8-25BB	1.900	m ³	40,500	76,950	歩A・単A B単 28号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000029 均し型枠 均しコンクリート	0.900	m ²	4,957	4,461	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート 21-12-25BB	34.000	m ³	32,500	1,105,000	歩A・単A B単 30号
000031 型枠 鉄筋・無筋構造物	125.000	m ²	9,752	1,219,000	歩A・単A B単 31号
000032 鉄筋 SD295A D13	2.026	ton	322,339	653,059	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋 SD295A D19	2.365	ton	280,763	664,004	歩A・単A B単 33号
合 計				3,722,474	
・ ・ 目地工	1.000	式		92,000	
000034 目地 エラスチックフィラー t=10mm	5.000	m ²	4,108	20,540	歩A・単A B単 34号
000035 止水板 CF-200	13.100	m	2,863	37,505	歩A・単A B単 35号
000036 水膨張性止水材 膨張率2倍以下	3.000	m	9,033	27,099	歩A・単A B単 36号
000037 ダウエルバー D19-VP25	8.000	本	805	6,440	歩A・単A B単 37号
合 計				91,584	
・ ・ 排泥枓側壁はつり処理工	1.000	式		125,000	
000038 排泥枓側壁はつり t=20mm	1.000	m ²	3,388	3,388	歩A・単A B単 38号
000039 防錆剤塗布 ポリマーセメント系	1.800	m ²	14,557	26,203	歩A・単A B単 39号
000040 断面修復 σ=21N/mm ² 以上 t=20mm	1.000	m ²	95,160	95,160	歩A・単A B単 40号
合 計				124,751	
・ ・ 仮設工	1.000	式		234,000	
000041 支保工 パイプサポート	19.000	空m ³	4,594	87,286	歩A・単A B単 41号
000042 足場工 枠組み足場	27.000	掛m ²	5,448	147,096	歩A・単A B単 42号
合 計				234,382	
・ 河川暗渠本体工	1.000	式		4,440,000	
・ ・ コンクリート工	1.000	式		4,163,000	
000043 均しコンクリート 18-8-25BB	4.600	m ³	40,500	186,300	歩A・単A B単 43号
000044 均し型枠 均しコンクリート	2.400	m ²	4,957	11,897	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート 24-12-25BB	42.000	m ³	33,150	1,392,300	歩A・単A B単 45号
000046 型枠 鉄筋・無筋構造物	116.000	m ²	9,752	1,131,232	歩A・単A B単 46号
000047 鉄筋 SD345 D13	1.439	ton	327,489	471,257	歩A・単A B単 47号
000048 鉄筋 SD345 D16	0.320	ton	280,763	89,844	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋 SD345 D22	0.888	ton	280,763	249,318	歩A・単A B単 49号
000050 鉄筋 SD345 D25	1.102	ton	280,763	309,401	歩A・単A B単 50号
000051 型枠支保工 パイプサポート	70.000	空m ³	4,594	321,580	歩A・単A B単 51号
合 計				4,163,129	
・ ・ 目地工	1.000	式		37,000	
000052 目地 エラスチックフィラー t=10mm	9.000	m ²	4,108	36,972	歩A・単A B単 52号
合 計				36,972	
・ ・ 仮設工	1.000	式		240,000	
000053 足場工 枠組み足場	44.000	掛m ²	5,448	239,712	歩A・単A B単 53号
合 計				239,712	
・ ブロック積護岸復旧工	1.000	式		2,315,000	
・ ・ ブロック積工	1.000	式		1,959,000	
000054 均しコンクリート (左岸) 18-8-25BB	6.300	m	4,407	27,764	歩A・単A B単 54号
000055 均しコンクリート (右岸) 18-8-25BB	6.300	m	4,076	25,679	歩A・単A B単 55号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000056 基礎コンクリート (左岸) 18-8-40BB	6.300	m	8,004	50,425	歩A・単A B単 56号
000057 基礎コンクリート (右岸) 18-8-40BB	6.300	m	7,544	47,527	歩A・単A B単 57号
000058 天端コンクリート (左岸) 18-8-40BB	9.000	m	3,667	33,003	歩A・単A B単 58号
000059 天端コンクリート (右岸) 18-8-40BB	9.000	m	2,565	23,085	歩A・単A B単 59号
000060 コンクリートブロック積 (左岸) 練積 裏込めコンt=10cm	23.100	m ²	26,356	608,824	歩A・単A B単 60号
000061 コンクリートブロック積 (右岸) 練積 裏込めコンt=0cm	23.100	m ²	22,448	518,549	歩A・単A B単 61号
000062 裏込材 C-40	14.000	m ³	10,300	144,200	歩A・単A B単 62号
000063 胴込裏込め材 18-8-40BB	12.000	m ³	39,960	479,520	歩A・単A B単 63号
合 計				1,958,576	
・・底張コンクリート工	1.000	式		105,000	
000064 均しコンクリート 18-8-25BB	0.900	m ³	45,470	40,923	歩A・単A B単 64号
000065 底張コンクリート 18-8-40BB	2.000	m ³	32,180	64,360	歩A・単A B単 65号
合 計				105,283	
・・目地工	1.000	式		21,000	
000066 目地 エラスチックフィラー t=10mm	5.000	m ²	4,108	20,540	歩A・単A B単 66号
合 計				20,540	
・・仮設工	1.000	式		230,000	
000067 足場工 単管傾斜足場	46.000	掛m ²	5,000	230,000	歩A・単A B単 67号
合 計				230,000	
・周辺整備工	1.000	式		1,942,000	
・・フェンス撤去・設置工	1.000	式		374,000	
000068 ネットフェンス撤去 忍び返し付 H=1.5m	19.000	m	1,643	31,217	歩A・単A B単 68号
000069 ネットフェンス設置 忍び返し付 H=1.5m 新材	19.000	m	12,177	231,363	歩A・単A B単 69号
000070 フェンス扉撤去 忍び返し付 H=1.5m	1.000	組	3,524	3,524	歩A・単A B単 70号
000071 フェンス扉設置 忍び返し付 H=1.5m 新材	1.000	組	52,919	52,919	歩A・単A B単 71号
000072 防護柵等支柱削孔 φ50	12.000	本	4,601	55,212	歩A・単A B単 72号
合 計				374,235	
・・コンクリート舗装復旧工	1.000	式		238,000	
000073 コンクリート舗装 21-8-25BB t=10cm	43.000	m ²	3,586	154,198	歩A・単A B単 73号
000074 碎石舗装 RC-40 t=15cm	89.000	m ²	937	83,393	歩A・単A B単 74号
合 計				237,591	
・・床版橋復旧工	1.000	式		1,330,000	
000075 床版コンクリート 21-12-25BB	9.000	m ³	32,500	292,500	歩A・単A B単 75号
000076 型枠 鉄筋・無筋構造物	34.000	m ²	9,752	331,568	歩A・単A B単 76号
000077 鉄筋 SD295A D10	0.056	ton	324,399	18,166	歩A・単A B単 77号
000078 鉄筋 SD295A D13	0.284	ton	322,339	91,544	歩A・単A B単 78号
000079 鉄筋 SD295A D19	0.453	ton	280,763	127,186	歩A・単A B単 79号
000080 型枠支保工 パイプサポート支保工	24.000	空m ³	4,594	110,256	歩A・単A B単 80号
000081 足場工 枠組み足場	22.000	掛m ²	5,448	119,856	歩A・単A B単 81号
000082 台コンクリート 18-8-40BB	3.800	m ³	32,180	122,284	歩A・単A B単 82号
000083 型枠 鉄筋・無筋構造物	12.000	m ²	9,752	117,024	歩A・単A B単 83号
合 計				1,330,384	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				7,076,000	
・ 仮設工	1.000	式		7,076,000	
・ ・ 安全費	1.000	式		1,888,000	
B19021 交通誘導警備員	118	人	16,000	1,888,000	歩A・単A B単 84号
合 計				1,888,000	
・ ・ 工事用仮設道路工	1.000	式		2,179,000	
BA0106 路床盛土	130	m ³	262	34,060	歩A・単A B単 85号
000086 購入土	170.000	m ³	2,200	374,000	歩A・単A B単 86号
000087 碎石舗装 RC-40 t=10cm	365.000	m ²	839	306,235	歩A・単A B単 87号
000088 土木安定シート	215.000	m ²	532	114,380	歩A・単A B単 88号
000089 敷砂 t=10cm	20.000	m ³	2,200	44,000	歩A・単A B単 89号
000090 飛散防止シート	140.000	m ²	167	23,380	歩A・単A B単 90号
000091 工事用道路撤去 L=19.0km以下	190.000	m ³	6,752	1,282,880	歩A・単A B単 91号
合 計				2,178,935	
・ ・ 工事用仮橋工	1.000	式		739,000	
000092 覆工板仮設橋設置・撤去 H350*350*12*19	4.170	ton	67,645	282,080	歩A・単A B単 92号
000093 基礎コンクリート 18-8-40BB	0.900	m ³	32,180	28,962	歩A・単A B単 93号
000094 型枠 鉄筋・無筋構造物	4.000	m ²	9,752	39,008	歩A・単A B単 94号
000095 コンクリート取壊し 無筋構造物	0.900	m ³	10,880	9,792	歩A・単A B単 95号
BA0201 搬運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下	0.9	m ³	1,931	1,738	歩A・単A B単 96号
B02315 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	0.9	m ³	1,880	1,692	歩A・単A B単 97号
000098 床掘	12.000	m ³	2,122	25,464	歩A・単A B単 98号
000099 埋戻	11.000	m ³	872	9,592	歩A・単A B単 99号
BA0106 盛土 購入土	32	m ³	872	27,904	歩A・単A B単 100号
000101 購入土	44.000	m ³	2,200	96,800	歩A・単A B単 101号
000102 盛土撤去・処分 L=19.0km以下	32.000	m ³	6,752	216,064	歩A・単A B単 102号
合 計				739,096	
・ ・ 仮回し水路工	1.000	式		258,000	
000103 ポリエチレン波状管 φ200	43.600	m	3,925	171,130	歩A・単A B単 103号
000104 コンクリート 18-12-25BB	0.500	m ³	32,180	16,090	歩A・単A B単 104号
000105 型枠 鉄筋・無筋構造物	3.500	m ²	9,752	34,132	歩A・単A B単 105号
000106 コンクリート取壊し 無筋構造物	0.500	m ³	10,880	5,440	歩A・単A B単 106号
BA0201 搬運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下	0.5	m ³	1,931	966	歩A・単A B単 107号
B02315 搬運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	0.5	m ³	1,880	940	歩A・単A B単 108号
000109 廃プラ運搬 L=19.0km以下	1.370	m ³	4,412	6,044	歩A・単A B単 109号
000110 廃プラ処分	1.370	m ³	17,000	23,290	歩A・単A B単 110号
合 計				258,032	
・ ・ 切土法面保護工	1.000	式		1,502,000	
000111 大型土のう設置・撤去 購入土	60.000	袋	8,103	486,180	歩A・単A B単 111号
000112 土のう設置・撤去 購入土	15.000	m ³	38,435	576,525	歩A・単A B単 112号
000113 残土処理 L=19.0km以下	65.000	m ³	6,752	438,880	歩A・単A B単 113号
合 計				1,501,585	
・ ・ 水替工	1.000	式		510,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
			m3	271		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 基面整正					
			m ²	482		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	2,622		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m3	2,217		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 埋戻し					
	1.0m≤B<2.5m		m3	1,036		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻し					
	2.5m≤B<4.0m		m3	872		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 埋戻し					
	B≥4.0m		m3	262		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 残土処理					
	L=19.0km以下		m3	6,752		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** コンクリート切断					
			m	3,310		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	19,250		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 11号 *** 殻運搬					
	鉄筋コンクリート L=10.9km以下		m3	2,386		歩A・単A
B02315	*** B単ー 12号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート		m3	2,000		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 護岸取壊し					
	護岸ブロック		m3	10,880		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 河床底版取壊し					
	無筋コンクリート		m3	10,880		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 15号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート L=10.9km以下		m3	1,931		歩A・単A
B02315	*** B単ー 16号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m3	1,880		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 舗装版切断					
	con舗装 t=10cm		m	1,283		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 舗装版取壊し					
	con舗装 t=10cm		m ²	876		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 19号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート L=10.9km以下		m3	1,931		歩A・単A
B02315	*** B単ー 20号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m3	1,880		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 床版コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	19,250		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 台コンクリート取壊し					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	無筋構造物 *** B単— 23号 ***		m3	10,880		歩A・単A
000023	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単— 24号 ***		掛m ²	4,991		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	鉄筋コンクリート L=10.9km以下 *** B単— 25号 ***		m3	2,386		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート *** B単— 26号 ***		m3	2,000		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート L=10.9km以下 *** B単— 27号 ***		m3	1,931		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート *** B単— 28号 ***		m3	1,880		歩A・単A
000028	均しコンクリート					
	18-8-25BB *** B単— 29号 ***		m3	40,500		歩A・単A
000029	均し型枠					
	均しコンクリート *** B単— 30号 ***		m ²	4,957		歩A・単A
000030	コンクリート					
	21-12-25BB *** B単— 31号 ***		m3	32,500		歩A・単A
000031	型枠					
	鉄筋・無筋構造物 *** B単— 32号 ***		m ²	9,752		歩A・単A
000032	鉄筋					
	SD295A D13 *** B単— 33号 ***		ton	322,339		歩A・単A
000033	鉄筋					
	SD295A D19 *** B単— 34号 ***		ton	280,763		歩A・単A
000034	目地					
	エラストックフィラー t=10mm *** B単— 35号 ***		m ²	4,108		歩A・単A
000035	止水板					
	CF-200 *** B単— 36号 ***		m	2,863		歩A・単A
000036	水膨張性止水材					
	膨張率2倍以下 *** B単— 37号 ***		m	9,033		歩A・単A
000037	ダウエルバー					
	D19-VP25 *** B単— 38号 ***		本	805		歩A・単A
000038	排泥机側壁はつり					
	t=20mm *** B単— 39号 ***		m ²	3,388		歩A・単A
000039	防錆剤塗布					
	ポリマーセメント系 *** B単— 40号 ***		m ²	14,557		歩A・単A
000040	断面修復					
	σ=21N/mm2以上 t=20mm *** B単— 41号 ***		m ²	95,160		歩A・単A
000041	支保工					
	パイプサポート *** B単— 42号 ***		空m3	4,594		歩A・単A
000042	足場工					
	枠組み足場 *** B単— 43号 ***		掛m ²	5,448		歩A・単A
000043	均しコンクリート					
	18-8-25BB		m3	40,500		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 均し型枠					
	均しコンクリート		m ²	4,957		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** コンクリート					
	24-12-25BB		m ³	33,150		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	9,752		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	327,489		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	280,763		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	280,763		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	280,763		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 型枠支保工					
	パイプサポート		空m ³	4,594		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 目地					
	エラスチックフィラー t=10mm		m ²	4,108		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 足場工					
	枠組み足場		掛m ²	5,448		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 均しコンクリート (左岸)					
	18-8-25BB		m	4,407		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 均しコンクリート (右岸)					
	18-8-25BB		m	4,076		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 基礎コンクリート (左岸)					
	18-8-40BB		m	8,004		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 基礎コンクリート (右岸)					
	18-8-40BB		m	7,544		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 天端コンクリート (左岸)					
	18-8-40BB		m	3,667		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 天端コンクリート (右岸)					
	18-8-40BB		m	2,565		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** コンクリートブロック積 (左岸)					
	練積 裏込めコンt=10cm		m ²	26,356		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** コンクリートブロック積 (右岸)					
	練積 裏込めコンt=0cm		m ²	22,448		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 裏込材					
	C-40		m ³	10,300		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 胴込裏込め材					
	18-8-40BB		m ³	39,960		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25BB		m ³	45,470		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 底張コンクリート					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40BB *** B単ー 66号 ***		m3	32,180		歩A・単A
000066	目地					
	エラストックフィラー t=10mm *** B単ー 67号 ***		m ³	4,108		歩A・単A
000067	足場工					
	単管傾斜足場 *** B単ー 68号 ***		掛m ²	5,000		歩A・単A
000068	ネットフェンス撤去					
	忍び返し付 H=1.5m *** B単ー 69号 ***		m	1,643		歩A・単A
000069	ネットフェンス設置					
	忍び返し付 H=1.5m 新材 *** B単ー 70号 ***		m	12,177		歩A・単A
000070	フェンス扉撤去					
	忍び返し付 H=1.5m *** B単ー 71号 ***		組	3,524		歩A・単A
000071	フェンス扉設置					
	忍び返し付 H=1.5m 新材 *** B単ー 72号 ***		組	52,919		歩A・単A
000072	防護柵等支柱削孔					
	φ50 *** B単ー 73号 ***		本	4,601		歩A・単A
000073	コンクリート舗装					
	21-8-25BB t=10cm *** B単ー 74号 ***		m ²	3,586		歩A・単A
000074	碎石舗装					
	RC-40 t=15cm *** B単ー 75号 ***		m ²	937		歩A・単A
000075	床版コンクリート					
	21-12-25BB *** B単ー 76号 ***		m3	32,500		歩A・単A
000076	型枠					
	鉄筋・無筋構造物 *** B単ー 77号 ***		m ³	9,752		歩A・単A
000077	鉄筋					
	SD295A D10 *** B単ー 78号 ***		ton	324,399		歩A・単A
000078	鉄筋					
	SD295A D13 *** B単ー 79号 ***		ton	322,339		歩A・単A
000079	鉄筋					
	SD295A D19 *** B単ー 80号 ***		ton	280,763		歩A・単A
000080	型枠支保工					
	パイプサポート支保工 *** B単ー 81号 ***		空m3	4,594		歩A・単A
000081	足場工					
	枠組み足場 *** B単ー 82号 ***		掛m ²	5,448		歩A・単A
000082	台コンクリート					
	18-8-40BB *** B単ー 83号 ***		m3	32,180		歩A・単A
000083	型枠					
	鉄筋・無筋構造物 *** B単ー 84号 ***		m ³	9,752		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	*** B単ー 85号 ***		人	16,000		歩A・単A
BA0106	路床盛土					
	購入土 *** B単ー 86号 ***		m3	262		歩A・単A
000086	購入土					
			m3	2,200		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 砕石舗装					
	RC-40 t=10cm		m ²	839		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 土木安定シート					
			m ²	532		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 敷砂					
	t=10cm		m ³	2,200		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 飛散防止シート					
			m ²	167		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 工事用道路撤去					
	L=19.0km以下		m ³	6,752		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 覆工板仮設橋設置・撤去					
	H350*350*12*19		ton	67,645		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40BB		m ³	32,180		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	9,752		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** コンクリート取壊し					
	無筋構造物		m ³	10,880		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 96号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート L=10.9km以下		m ³	1,931		歩A・単A
B02315	*** B単－ 97号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m ³	1,880		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 床掘					
			m ³	2,122		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 埋戻					
			m ³	872		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 100号 *** 盛土					
	購入土		m ³	872		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 購入土					
			m ³	2,200		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 盛土撤去・処分					
	L=19.0km以下		m ³	6,752		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** ポリエチレン波状管					
	φ200		m	3,925		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** コンクリート					
	18-12-25BB		m ³	32,180		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	9,752		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** コンクリート取壊し					
	無筋構造物		m ³	10,880		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 107号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート L=10.9km以下		m ³	1,931		歩A・単A
B02315	*** B単－ 108号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	270.8	271	S単 49号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B単一 2号 ***					
000002	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	482	482	S単 54号
	合 計				482	
	単 価				482	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻し 構造物周辺		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1,000	m3	2,622	2,622	S単 1号
	合 計				2,622	
	単 価				2,622	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻し B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	1,000	m3	2,217	2,217	S単 2号
	合 計				2,217	
	単 価				2,217	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻し 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1,000	m3	1,036	1,036	S単 3号
	合 計				1,036	
	単 価				1,036	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻し 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m3	871.6	872	S単 52号
	合 計				872	
	単 価				872	
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻し B≥4.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	261.5	262	S単 53号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単一 8号 ***					
000008	残土処理 L=19.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1,000	m3	4,412	4,412	S単 51号
S02123	処分価格 土砂	1,000	m3	2,340	2,340	S単 12号
	合 計				6,752	
	単 価				6,752	
	*** B単一 9号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000009	コンクリート切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	1,000	m	3,310	3,310	S単 58号
	合 計				3,310	
	単 価				3,310	
	*** B単— 10号 ***					
000010	コンクリート取壊し 鉄筋構造物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m3	19,250	19,250	S単 18号
	合 計				19,250	
	単 価				19,250	
	*** B単— 11号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート L=10.9km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, -	1,000	m3	2,386	2,386	S単 55号
	合 計				2,386	
	単 価				2,386	
	*** B単— 12号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 鉄筋コンクリート	1,000	m3	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単— 13号 ***					
000013	護岸取壊し 護岸ブロック		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m3	10,880	10,880	S単 19号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単— 14号 ***					
000014	河床底版取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1,000	m3	10,880	10,880	S単 19号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単— 15号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, -	1,000	m3	1,931	1,931	S単 56号
	合 計				1,931	
	単 価				1,931	
	*** B単— 16号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 無筋コンクリート	1,000	m3	1,880	1,880	S単 14号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
	*** B単— 17号 ***					
000017	舗装版切断 コン舗装 t=10cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1,000	m	1,283	1,283	S単 59号
	合 計				1,283	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,283	
	*** B単一 18号 ***					
000018	舗装版取壊し con舗装 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	876.2	876	S単 57号
	合 計				876	
	単 価				876	
	*** B単一 19号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	1,931	1,931	S単 56号
	合 計				1,931	
	単 価				1,931	
	*** B単一 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 無筋コンクリート	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 14号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
	*** B単一 21号 ***					
000021	床版コンクリート取壊し 鉄筋構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	19,250	19,250	S単 18号
	合 計				19,250	
	単 価				19,250	
	*** B単一 22号 ***					
000022	台コンクリート取壊し 無筋構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	10,880	10,880	S単 19号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単一 23号 ***					
000023	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²	4,991	4,991	S単 43号
	合 計				4,991	
	単 価				4,991	
	*** B単一 24号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート L=10.9km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 55号
	合 計				2,386	
	単 価				2,386	
	*** B単一 25号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 鉄筋コンクリート	1.000	m ³	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単一 26号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,931	1,931	S単 56号
	合 計				1,931	
	単 価				1,931	
	*** B単一 27号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 無筋コンクリート	1.000	m3	1,880	1,880	S単 14号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
	*** B単一 28号 ***					
000028	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,500	40,500	S単 62号
	合 計				40,500	
	単 価				40,500	
	*** B単一 29号 ***					
000029	均し型枠 均しコンクリート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,957	4,957	S単 69号
	合 計				4,957	
	単 価				4,957	
	*** B単一 30号 ***					
000030	コンクリート 21-12-25BB		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	32,500	32,500	S単 63号
	合 計				32,500	
	単 価				32,500	
	*** B単一 31号 ***					
000031	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,752	9,752	S単 70号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単一 32号 ***					
000032	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	322,339	322,339	S単 21号
	合 計				322,339	
	単 価				322,339	
	*** B単一 33号 ***					
000033	鉄筋 SD295A D19		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1.000	ton	280,763	280,763	S単 22号
	合 計				280,763	
	単 価				280,763	
	*** B単一 34号 ***					
000034	目地 エラスチックフィラー t=10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,108	4,108	S単 72号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,108	
	単 価				4,108	
	*** B単一 35号 ***					
000035	止水板 CF-200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m	2,863	2,863	S単 73号
	合 計				2,863	
	単 価				2,863	
	*** B単一 36号 ***					
000036	水膨張性止水材 膨張率2倍以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上(ゴム製),230mm×10.0mm φ35mm(ゴム製)	1.000	m	9,033	9,033	S単 74号
	合 計				9,033	
	単 価				9,033	
	*** B単一 37号 ***					
000037	ダウエルバー D19-VP25		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	1.000	本	805	805	S単 28号
	合 計				805	
	単 価				805	
	*** B単一 38号 ***					
000038	排泥枡側壁はつり t=20mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	1.000	m ²	3,388	3,388	S単 20号
	合 計				3,388	
	単 価				3,388	
	*** B単一 39号 ***					
000039	防錆剤塗布 ポリマーセメント系		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI4602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,7.00kg	1.000	m ²	14,557	14,557	S単 33号
	合 計				14,557	
	単 価				14,557	
	*** B単一 40号 ***					
000040	断面修復 σ=21N/mm ² 以上 t=20mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI4603	断面修復工 断面修復工,2,000.00kg	1.000	m ²	95,160	95,160	S単 34号
	合 計				95,160	
	単 価				95,160	
	*** B単一 41号 ***					
000041	支保工 パイプサポート		空m ³		1,000 空m ³	歩A 当たり算出
SI8032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m ³	4,594	4,594	S単 46号
	合 計				4,594	
	単 価				4,594	
	*** B単一 42号 ***					
000042	足場工 枠組み足場		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²	5,448	5,448	S単 44号
	合 計				5,448	
	単 価				5,448	
	*** B単一 43号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000043	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,500	40,500	S単 62号
	合 計				40,500	
	単 価				40,500	
	*** B単— 44号 ***					
000044	均し型枠		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m2	4,957	4,957	S単 69号
	合 計				4,957	
	単 価				4,957	
	*** B単— 45号 ***					
000045	コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m3	33,150	33,150	S単 64号
	合 計				33,150	
	単 価				33,150	
	*** B単— 46号 ***					
000046	型枠		m2		1,000 m2	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m2	9,752	9,752	S単 70号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単— 47号 ***					
000047	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SD345 D13						
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1,000	ton	327,489	327,489	S単 23号
	合 計				327,489	
	単 価				327,489	
	*** B単— 48号 ***					
000048	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SD345 D16						
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし	1,000	ton	280,763	280,763	S単 24号
	合 計				280,763	
	単 価				280,763	
	*** B単— 49号 ***					
000049	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SD345 D22						
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	1,000	ton	280,763	280,763	S単 25号
	合 計				280,763	
	単 価				280,763	
	*** B単— 50号 ***					
000050	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
SD345 D25						
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし	1,000	ton	280,763	280,763	S単 26号
	合 計				280,763	
	単 価				280,763	
	*** B単— 51号 ***					
000051	型枠支保工		空m3		1,000 空m3	歩A 当たり算出
	パイプサポート					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1.000	空㎡	4,594	4,594	S単 46号
	合 計				4,594	
	単 価				4,594	
	*** B単— 52号 ***					
000052	目地 エラストックフィラー t=10mm		㎡		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	4,108	4,108	S単 72号
	合 計				4,108	
	単 価				4,108	
	*** B単— 53号 ***					
000053	足場工 枠組み足場		掛㎡		1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,448	5,448	S単 44号
	合 計				5,448	
	単 価				5,448	
	*** B単— 54号 ***					
000054	均しコンクリート (左岸) 18-8-25BB		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10㎡以上100㎡未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高短B) W/C65%	0.800	㎡	32,180	25,744	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.080	㎡	8,808	18,321	S単 71号
	合 計				44,065	
	単 価				4,407	
	*** B単— 55号 ***					
000055	均しコンクリート (右岸) 18-8-25BB		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10㎡以上100㎡未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高短B) W/C65%	0.700	㎡	32,180	22,526	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.070	㎡	8,808	18,233	S単 71号
	合 計				40,759	
	単 価				4,076	
	*** B単— 56号 ***					
000056	基礎コンクリート (左岸) 18-8-40BB		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10㎡以上100㎡未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高短B) W/C65%	1.250	㎡	32,180	40,225	S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.520	㎡	8,808	39,812	S単 71号
	合 計				80,037	
	単 価				8,004	
	*** B単— 57号 ***					
000057	基礎コンクリート (右岸) 18-8-40BB		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10㎡以上100㎡未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高短B) W/C65%	1.110	㎡	32,180	35,720	S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.510	㎡	8,808	39,724	S単 71号
	合 計				75,444	
	単 価				7,544	
	*** B単— 58号 ***					
000058	天端コンクリート (左岸) 18-8-40BB		m		10.000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.510	m3	32,180	16,412	S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.300	m ²	8,808	20,258	S単 71号
	合 計				36,670	
	単 価				3,667	
	*** B単— 59号 ***					
000059	天端コンクリート(右岸) 18-8-40BB		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.310	m3	32,180	9,976	S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.780	m ²	8,808	15,678	S単 71号
	合 計				25,654	
	単 価				2,565	
	*** B単— 60号 ***					
000060	コンクリートブロック積(左岸) 練積 裏込めコンt=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	22,616	22,616	S単 16号
S02116	間知ブロック 280*420*350,,	1.000	m ²	3,740	3,740	S単 10号
	合 計				26,356	
	単 価				26,356	
	*** B単— 61号 ***					
000061	コンクリートブロック積(右岸) 練積 裏込めコンt=0cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	18,708	18,708	S単 17号
S02116	間知ブロック 280*420*350,,	1.000	m ²	3,740	3,740	S単 10号
	合 計				22,448	
	単 価				22,448	
	*** B単— 62号 ***					
000062	裏込材 C-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,碎石 C-40	1.000	m3	10,300	10,300	S単 61号
	合 計				10,300	
	単 価				10,300	
	*** B単— 63号 ***					
000063	胴込裏込め材 18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	39,960	39,960	S単 60号
	合 計				39,960	
	単 価				39,960	
	*** B単— 64号 ***					
000064	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ポン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	45,470	45,470	S単 67号
	合 計				45,470	
	単 価				45,470	
	*** B単— 65号 ***					
000065	底張コンクリート 18-8-40BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	32,180	32,180	S単 66号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合 計				32,180	
	単 価				32,180	
	*** B単一 66号 ***					
000066	目地 エラスチックフィラー t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,108	4,108	S単 72号
	合 計				4,108	
	単 価				4,108	
	*** B単一 67号 ***					
000067	足場工 単管傾斜足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 あり,単管,なし	1,000	掛m ²	5,000	5,000	S単 45号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単一 68号 ***					
000068	ネットフェンス撤去 忍び返し付 H=1.5m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,7ヶ所,ブロック,廃棄,なし	1,000	m	1,643	1,643	S単 7号
	合 計				1,643	
	単 価				1,643	
	*** B単一 69号 ***					
000069	ネットフェンス設置 忍び返し付 H=1.5m 新材		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 8350,1.5m,有,1.5m	1,000	m	12,177	12,177	S単 4号
	合 計				12,177	
	単 価				12,177	
	*** B単一 70号 ***					
000070	フェンス扉撤去 忍び返し付 H=1.5m		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄	1,000	組	3,524	3,524	S単 8号
	合 計				3,524	
	単 価				3,524	
	*** B単一 71号 ***					
000071	フェンス扉設置 忍び返し付 H=1.5m 新材		組		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1,000	組	52,919	52,919	S単 5号
	合 計				52,919	
	単 価				52,919	
	*** B単一 72号 ***					
000072	防護柵等支柱削孔 φ50		本		1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	1,000	本	4,601	4,601	S単 6号
	合 計				4,601	
	単 価				4,601	
	*** B単一 73号 ***					
000073	コンクリート舗装 21-8-25BB t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm	1,000	m ²	3,586	3,586	S単 30号
	合 計				3,586	
	単 価				3,586	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 74号 ***					
000074	碎石舗装 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし	1,000	m ²	937	937	S単 31号
	合 計				937	
	単 価				937	
	*** B単一 75号 ***					
000075	床版コンクリート 21-12-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m ³	32,500	32,500	S単 63号
	合 計				32,500	
	単 価				32,500	
	*** B単一 76号 ***					
000076	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,752	9,752	S単 70号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単一 77号 ***					
000077	鉄筋 SD295A D10		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,なし	1,000	ton	324,399	324,399	S単 27号
	合 計				324,399	
	単 価				324,399	
	*** B単一 78号 ***					
000078	鉄筋 SD295A D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1,000	ton	322,339	322,339	S単 21号
	合 計				322,339	
	単 価				322,339	
	*** B単一 79号 ***					
000079	鉄筋 SD295A D19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし	1,000	ton	280,763	280,763	S単 22号
	合 計				280,763	
	単 価				280,763	
	*** B単一 80号 ***					
000080	型枠支保工 パイプサポート支保工		空m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1,000	空m ³	4,594	4,594	S単 46号
	合 計				4,594	
	単 価				4,594	
	*** B単一 81号 ***					
000081	足場工 枠組み足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1,000	掛m ²	5,448	5,448	S単 44号
	合 計				5,448	
	単 価				5,448	
	*** B単一 82号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000082	台コンクリート 18-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	32,180	32,180	S単 66号
	合 計				32,180	
	単 価				32,180	
	*** B単— 83号 ***					
000083	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,752	9,752	S単 70号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単— 84号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,000	16,000	S単 9号
	合 計				16,000	
	単 価				16,000	
	*** B単— 85号 ***					
BA0106	路床盛土 購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	261.5	262	S単 53号
	合 計				262	
	単 価				262	
	*** B単— 86号 ***					
000086	購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1,000	m3	2,200	2,200	S単 11号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単— 87号 ***					
000087	碎石舗装 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし	1,000	m ²	839	839	S単 32号
	合 計				839	
	単 価				839	
	*** B単— 88号 ***					
000088	土木安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	532	532	S単 47号
	合 計				532	
	単 価				532	
	*** B単— 89号 ***					
000089	敷砂 t=10cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1,000	m3	2,200	2,200	S単 11号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単— 90号 ***					
000090	飛散防止シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	167	167	S単 48号
	合 計				167	
	単 価				167	
	*** B単— 91号 ***					
000091	工事用道路撤去 L=19.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾄ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1.000	m3	4,412	4,412	S単 51号
S02123	処分価格 土砂	1.000	m3	2,340	2,340	S単 12号
	合 計				6,752	
	単 価				6,752	
	*** B単— 92号 ***					
000092	覆工板仮設橋設置・撤去 H350*350*12*19		ton		1.000	歩A 当たり算出
S18023	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,H350,62日,1回,なし	1.000	ton	67,645	67,645	S単 42号
	合 計				67,645	
	単 価				67,645	
	*** B単— 93号 ***					
000093	基礎コンクリート 18-8-40BB		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄポンﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,180	32,180	S単 66号
	合 計				32,180	
	単 価				32,180	
	*** B単— 94号 ***					
000094	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,752	9,752	S単 70号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単— 95号 ***					
000095	コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,880	10,880	S単 19号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単— 96号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,931	1,931	S単 56号
	合 計				1,931	
	単 価				1,931	
	*** B単— 97号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 無筋コンクリート	1.000	m3	1,880	1,880	S単 14号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
	*** B単— 98号 ***					
000098	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,122	2,122	S単 50号
	合 計				2,122	
	単 価				2,122	
	*** B単一 99号 ***					
000099	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	871.6	872	S単 52号
	合 計				872	
	単 価				872	
	*** B単一 100号 ***					
BA0106	盛土 購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	871.6	872	S単 52号
	合 計				872	
	単 価				872	
	*** B単一 101号 ***					
000101	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	S単 11号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単一 102号 ***					
000102	盛土撤去・処分 L=19.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック砂 ハック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1.000	m3	4,412	4,412	S単 51号
S02123	処分価格 土砂	1.000	m3	2,340	2,340	S単 12号
	合 計				6,752	
	単 価				6,752	
	*** B単一 103号 ***					
000103	ポリエチレン波状管 φ200		m		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,925	3,925	S単 29号
	合 計				3,925	
	単 価				3,925	
	*** B単一 104号 ***					
000104	コンクリート 18-12-25BB		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	32,180	32,180	S単 68号
	合 計				32,180	
	単 価				32,180	
	*** B単一 105号 ***					
000105	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,752	9,752	S単 70号
	合 計				9,752	
	単 価				9,752	
	*** B単一 106号 ***					
000106	コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,880	10,880	S単 19号
	合 計				10,880	
	単 価				10,880	
	*** B単一 107号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート L=10.9km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,931	1,931	S単 56号
	合 計				1,931	
	単 価				1,931	
	*** B単一 108号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 無筋コンクリート	1.000	m3	1,880	1,880	S単 14号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
	*** B単一 109号 ***					
000109	廃ブラ運搬 L=19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1.000	m3	4,412	4,412	S単 51号
	合 計				4,412	
	単 価				4,412	
	*** B単一 110号 ***					
000110	廃ブラ処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,000	17,000	S単 15号
	合 計				17,000	
	単 価				17,000	
	*** B単一 111号 ***					
000111	大型土のう設置・撤去 購入土		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	7,097	7,097	S単 36号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,006	1,006	S単 37号
	合 計				8,103	
	単 価				8,103	
	*** B単一 112号 ***					
000112	土のう設置・撤去 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	35,795	35,795	S単 35号
S02116	山土砂	1.200	m3	2,200	2,640	S単 11号
	合 計				38,435	
	単 価				38,435	
	*** B単一 113号 ***					
000113	残土処理 L=19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1.000	m3	4,412	4,412	S単 51号
S02123	処分価格 土砂	1.000	m3	2,340	2,340	S単 12号
	合 計				6,752	
	単 価				6,752	

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,622		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)		m3	2,217		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	1,036		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	8350,1.5m,有,1.5m		m	12,177		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)					
	ネットフェンス工(扉)					
	1.5m,網式片開,亜鉛メッキ製		組	52,919		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工					
	φ150mm以下		本	4,601		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.5m,アカーブロック,廃棄,なし		m	1,643		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)					
	ネットフェンス撤去工(扉)					
	網式片開,廃棄		組	3,524		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	16,000		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
S02116	間知ブロック					
	間知ブロック					
	280*420*350,,		m ²	3,740		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂					
			m3	2,200		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	土砂		m3	2,340		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	鉄筋コンクリート		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	無筋コンクリート		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費					
			m3	17,000		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40(高炉B),		m ²	22,616		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,,0,18-8-40(高炉B),		m ²	18,708		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	19,250		歩A・単A
	*** S単- 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,880		歩A・単A
	*** S単- 20号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t≤3cm		m ²	3,388		歩A・単A
	*** S単- 21号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	322,339		歩A・単A
	*** S単- 22号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし *** S単ー 23号 ***		ton	280,763		歩A・単A
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし *** S単ー 24号 ***		ton	327,489		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし *** S単ー 25号 ***		ton	280,763		歩A・単A
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし *** S単ー 26号 ***		ton	280,763		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし *** S単ー 27号 ***		ton	280,763		歩A・単A
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,なし *** S単ー 28号 ***		ton	324,399		歩A・単A
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 *** S単ー 29号 ***		本	805		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 30号 ***		m	3,925		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高強度),10cm *** S単ー 31号 ***		m ²	3,586		歩A・単A
	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし *** S単ー 32号 ***		m ²	937		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし *** S単ー 33号 ***		m ²	839		歩A・単A
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,7.00kg *** S単ー 34号 ***		m ²	14,557		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,2,000.00kg *** S単ー 35号 ***		m ²	95,160		歩A・単A
	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単ー 36号 ***		m ³	35,795		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ハツツ紗,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単ー 37号 ***		袋	7,097		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハツツ紗,,0m3,,,なし *** S単ー 38号 ***		袋	1,006		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 23,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし *** S単ー 39号 ***		箇所	398,185		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単ー 40号 ***		箇所	93,657		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 41号 ***		箇所	8,065		歩A・単A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 42号 ***		箇所	9,757		歩A・単A
S18023	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,日350,62日,1回,なし		ton	67,645		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (日開谷工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 43号 ***					
SI8031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,991		歩A・単A
	*** S単— 44号 ***					
SI8031	足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	5,448		歩A・単A
	*** S単— 45号 ***					
SI8031	足場工					
	足場工 あり,単管,なし		掛㎡	5,000		歩A・単A
	*** S単— 46号 ***					
SI8032	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,		空㎡	4,594		歩A・単A
	*** S単— 47号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	532		歩A・単A
	*** S単— 48号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	167		歩A・単A
	*** S単— 49号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		㎡	270.8		歩A・単A
	*** S単— 50号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, 無し		㎡	2,122		歩A・単A
	*** S単— 51号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バケツ 容量0.28㎡,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		㎡	4,412		歩A・単A
	*** S単— 52号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, 無し		㎡	871.6		歩A・単A
	*** S単— 53号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000㎡未満,無し,なし		㎡	261.5		歩A・単A
	*** S単— 54号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	482		歩A・単A
	*** S単— 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		㎡	2,386		歩A・単A
	*** S単— 56号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		㎡	1,931		歩A・単A
	*** S単— 57号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下, -, 有り,なし		㎡	876.2		歩A・単A
	*** S単— 58号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -		㎡	3,310		歩A・単A
	*** S単— 59号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -		㎡	1,283		歩A・単A
	*** S単— 60号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック, -, 有り,なし,18-8-40(高炉)		㎡	39,960		歩A・単A
	*** S単— 61号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石)					
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,碎石 C-40		㎡	10,300		歩A・単A
	*** S単— 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		㎡	40,500		歩A・単A
	*** S単— 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート					

中国四国農政局

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:タンバ(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,300	8,942	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,100	16,388	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,942	894	
	合 計				26,224	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,622	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンクリート(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,300	5,260	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,100	16,388	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,260	526	
	合 計				22,174	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,217	
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:はね付け(投入)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,100	10,363	
	合 計				10,363	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,036	
	*** S単－ 4号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 8350,1.5m,有,1.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m):8,350.000 2)柵高(m):1.5m 3)ブロック基礎区分:有 4)支柱間隔(m):1.5m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	8,350	167,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	13.300	個	1,180	15,694	
R01001	土木一般世話役 設置	0.480	人	28,600	13,728	
R01003	普通作業員 設置	1.930	人	24,100	46,513	
Y00004	諸雑費	0.010		60,241	602	
	合 計				243,537	算出数量 20.000 m
	単 価		m		12,177	
	*** S単－ 5号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 柵高：1.5m 2) 規格区分：ネット式片開 3) 材料区分：亜鉛メッキ製			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P22307	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	28,600	26,598	
R01003	普通作業員	1.560	人	24,100	37,596	
	合 計				529,194	算出数量 10.000 組
	単 価		組		52,919	
	*** S単－ 6号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 削孔径：φ150mm以下			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P41084	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ150 長70mm	0.500	個	39,000	19,500	
P41086	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ150 長250mm	0.200	本	9,770	1,954	
P41088	アダプター（コンクリート削孔用） φ150 長80mm	0.100	個	12,000	1,200	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	28,600	20,020	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,100	24,100	
M23024	コア採取器（コア－リクマシ） φ50～150mm	1.850	供用日	1,590	2,942	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L	149	596	
	合 計				96,612	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,601	
	*** S単－ 7号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工（本体） 1.5m, アーカーブ ロック, 廃棄, なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 柵高：1.5m 2) 基礎区分：アーカーブ ロック 3) 撤去区分：廃棄 4) 長期割引単価区分（賃料機械）：なし			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	28,600	7,150	
R01003	普通作業員	0.790	人	24,100	19,039	
F08013	バ ッ ク抄 [クラ型・～超低・排対型 (～2014)] バ ッ ク容量0.5m3	0.180	日	11,100	1,998	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	24,300	3,888	
	合 計				32,865	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,643	
	*** S単－ 8号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工（扉）		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工（扉） ネット式片開, 廃棄			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 規格区分：ネット式片開 2) 撤去区分：廃棄			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01003	普通作業員	0.840	人	24,100	20,244	
Y00004	諸雑費	0.020		34,544	691	
	合 計				35,235	算出数量 10.000 組

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		組		3,524	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01032 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 人
	単 価				16,000	
	*** S単－ 10号 ***					
S02116	間知ブロック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	間知ブロック 280*420*350, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96001 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	間知ブロック 280*420*350	1.000	m ²	3,740	3,740	
	合 計				3,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,740	
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	山土砂		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) :J96001 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J96001	山土砂	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単－ 12号 ***					
S02123	処分価格		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード: P96004 2)資材規格:土砂 3)単価の入力: 0円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	処分価格 土砂	1.000	m ³	2,340	2,340	
	合 計				2,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,340	
	*** S単－ 13号 ***					
S02123	処分価格		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード: P96002 2)資材規格:鉄筋コンクリート 3)単価の入力: 0円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	処分価格 鉄筋コンクリート	1.000	m ³	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単－ 14号 ***					
S02123	処分価格		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分価格 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード:P96003 2)資材規格:無筋コンクリート	3)単価の入力:0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	処分価格 無筋コンクリート	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単一 15号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード:P96905 2)資材規格: 3)単価の入力:17,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96905	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S単一 16号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40 (高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:練積 2)時間的制約:無し 3)昼夜施工区分:昼間施工 5)裏込コンクリート厚:10 6)生コンクリート規格:18-8-40 (高炉B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	14,680	14,680	
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.320	m3	24,800	7,936	
	合 計				22,616	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		22,616	
	*** S単一 17号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-40 (高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:練積(裏込なし) 2)時間的制約:無し 3)昼夜施工区分:昼間施工 5)裏込コンクリート厚:0 6)生コンクリート規格:18-8-40 (高炉B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	13,500	13,500	
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.210	m3	24,800	5,208	
	合 計				18,708	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		18,708	
	*** S単一 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:有筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工 5)低騒音・低振動対策:する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,250	19,250	
	合 計				19,250	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,250	
	*** S単一 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分：無筋 2)時間的制約：なし 3)施工区分Ⅰ：機械 4)施工区分Ⅱ：昼間施工 5)低騒音・低振動対策：する			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	垂熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,880	10,880	
	合 計				10,880	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,880	
	*** S単一 20号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分：壁 2)施工厚(cm)：t≤3cm			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 垂熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,100	19,280	
R02007	はつり工	1.300	人	31,000	40,300	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,580	9,533	
	合 計				69,113	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,388	
	*** S単一 21号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分：加工・組立 2)組立区分：一般構造物 3)鉄筋径(mm)：D13 4)鉄筋規格区分：SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械)：なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 垂熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,600	5,720	
R01010	鉄筋工	2.300	人	27,100	62,330	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		72,870	8,744	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01010	鉄筋工	3.500	人	27,100	94,850	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,100	7,230	
Y00004	諸雑費	0.080		116,380	9,310	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				322,339	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		322,339	
	*** S単一 22号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分：加工・組立 2)組立区分：一般構造物 3)鉄筋径(mm)：D19 4)鉄筋規格区分：SD345 5)長期割引単価区分(賃料機械)：なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 垂熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,600	2,860	
R01010	鉄筋工	1.700	人	27,100	46,070	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		53,750	6,450	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,600	11,440	
R01010	鉄筋工	2.900	人	27,100	78,590	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.080		94,850	7,588	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				280,763	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		280,763	
	*** S単一 23号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D13 4)鉄筋規格区分:SD345 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	107,000	110,210	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,600	5,720	
R01010	鉄筋工	2.300	人	27,100	62,330	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		72,870	8,744	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01010	鉄筋工	3.500	人	27,100	94,850	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,100	7,230	
Y00004	諸雑費	0.080		116,380	9,310	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				327,489	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		327,489	
	*** S単一 24号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D16 4)鉄筋規格区分:SD345 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	105,000	108,150	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,600	2,860	
R01010	鉄筋工	1.700	人	27,100	46,070	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		53,750	6,450	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,600	11,440	
R01010	鉄筋工	2.900	人	27,100	78,590	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.080		94,850	7,588	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				280,763	算出数量 1.000 ton

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		280,763	
	*** S単一 25号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D22 4)鉄筋規格区分:SD345 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	105,000	108,150	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,600	2,860	
R01010	鉄筋工	1.700	人	27,100	46,070	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		53,750	6,450	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,600	11,440	
R01010	鉄筋工	2.900	人	27,100	78,590	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.080		94,850	7,588	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				280,763	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		280,763	
	*** S単一 26号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D25,SD345,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D25 4)鉄筋規格区分:SD345 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	105,000	108,150	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,600	2,860	
R01010	鉄筋工	1.700	人	27,100	46,070	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		53,750	6,450	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,600	11,440	
R01010	鉄筋工	2.900	人	27,100	78,590	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.080		94,850	7,588	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				280,763	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		280,763	
	*** S単一 27号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D10 4)鉄筋規格区分:SD295 5)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	104,000	107,120	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,600	5,720	
R01010	鉄筋工	2.300	人	27,100	62,330	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,100	4,820	
Y00004	諸雑費	0.120		72,870	8,744	
F01086	ラフレソルーツ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,500	2,660	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01010	鉄筋工	3.500	人	27,100	94,850	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,100	7,230	
Y00004	諸雑費	0.080		116,380	9,310	
F01086	ラフレソルーツ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,500	7,315	
	合 計				324,399	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		324,399	
	*** S単一 28号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径: D19			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	105,000	2,415	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	1,120	1,400	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	28,600	858	
R01003	普通作業員	0.140	人	24,100	3,374	
	合 計				8,047	算出数量 10.000 本
	単 価		本		805	
	*** S単一 29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分: VU 2)管径区分(mm): 200mm 3)形状区分: 直管(両差し口) 4)管長区分: 4.0m管 5)接合箇所: 0箇所			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,600	2,860	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,300	4,208	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,100	5,302	
	合 計				39,249	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,925	
	*** S単一 30号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格: 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B) 2)舗設厚(cm): 10cm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m ³	24,800	262,880	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,300	28,930	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.100	人	24,100	50,610	
Y00004	雑品 2%	0.020		93,840	1,877	
	合 計				358,597	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,586	
	*** S単一 31号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗設材の種類:再生クラッシャー 2)規格:RC-40 3)仕上がり厚さ:15cm 4)敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満 5)施工区分:不陸整正+敷均し 6)舗装面仕上げ作業の必要性:不要 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし 8)単価0円区分(舗設材):なし					
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	17.400	m ³	1,700	29,580	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	28,600	6,292	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,100	23,859	
M02349	小型バ ック[クロー型・排対型(2次)] バ ック容量0.13m ³	0.900	日	10,500	9,450	
P34029	軽油 バ トル給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	24,300	21,870	
	合 計				93,733	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		937	
	*** S単一 32号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗設材の種類:再生クラッシャー 2)規格:RC-40 3)仕上がり厚さ:10cm 4)敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満 5)施工区分:不陸整正+敷均し 6)舗装面仕上げ作業の必要性:不要 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし 8)単価0円区分(舗設材):なし					
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m ³	1,700	19,720	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	28,600	6,292	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,100	23,859	
M02349	小型バ ック[クロー型・排対型(2次)] バ ック容量0.13m ³	0.900	日	10,500	9,450	
P34029	軽油 バ トル給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	24,300	21,870	
	合 計				83,873	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		839	
	*** S単一 33号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,7.00kg 1)施工区分:プライマー塗布 2)プライマー単価(円/kg):11,800円 3)プライマー設計量 (kg/10m ²):7.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,600	31,746	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,100	26,751	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	7.280	kg	11,800	85,904	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		58,497	1,170	
	合 計				145,571	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		14,557	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,2,000.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:断面修復工 2)修復材単価(円/kg):300円 3)修復材設計量(kg/10m ²):2,000.00kg			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,600	95,238	
R02005	左官	6.670	人	27,700	184,759	
P32205	水路補修材 ポリアセトモルタル	2,220.000	kg	300	666,000	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		279,997	5,600	
	合 計				951,597	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		95,160	
	*** S単一 35号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:仕揃え～設置～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,100	349,450	
	合 計				357,950	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		35,795	
	*** S単一 36号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バック砂,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:製作・設置 2)施工機械区分:バック砂 3)採取土区分:購入土 4)購入土材単価(m ³ 当たり):2,200.000 5)購入土材数量(m ³ /袋):1.000m ³ 6)大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用) 7)単価0円区分(大型土のう袋):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,600	28,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,100	24,100	
Y00004	諸雑費	0.010		79,000	790	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m ³	2,200	74,800	
F08064	バック砂[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バック砂容量0.45m ³ 吊能力2.9t	1.280	日	12,200	15,616	
P34029	軽油 バック砂給油	63.000	L	149	9,387	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				241,293	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,097	
	*** S単一 37号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック砂,,0m ³ ,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:撤去 2)施工機械区分:バック砂 4)購入土材単価(m ³ 当たり):0.000 5)購入土材数量(m ³ /袋):0.000m ³ 8)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,600	28,600	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,300	26,300	
Y00004	諸雑費	0.004		54,900	220	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	17,500	21,175	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	149	15,049	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				115,644	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,006	
	*** S単一 38号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 23.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数:23 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～120未満 4)全揚程:10m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)動力区分:発動発電機 6)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F05051	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	27.600	日	810	22,356	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	27.600	日	4,150	114,540	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,058.000	L	149	157,642	
R01002	特殊作業員	3.220	人	26,300	84,686	
Y00004	諸雑費	0.050		379,224	18,961	
	合 計				398,185	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		398,185	
	*** S単一 39号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分:1～5台 2)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	17,500	12,950	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,600	14,300	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,300	2,630	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,100	48,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	149	3,427	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	24,300	12,150	
	合 計				93,657	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		93,657	
	*** S単一 40号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:釜場掘削・設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,600	1,144	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,100	2,410	
Y00004	諸雑費	0.130		3,554	462	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	24,300	2,430	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	149	507	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,065	
	*** S 単一 41号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,600	1,144	
R01002	特殊作業員	0.050	人	26,300	1,315	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,100	4,579	
Y00004	諸雑費	0.030		7,038	211	
M02041	バ ック材[クロー型・排対型(2次)]	0.370	時間	1,950	722	
	バック容量0.28m3					
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	24,300	1,458	
P34029	軽油					
	バ トル給油	2.200	L	149	328	
	合 計				9,757	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,757	
	*** S 単一 42号 ***					
S18023	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～賃料～撤去,H350,62日,1回,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)覆工板受桁の規格:H350 3)供用日数:62.000日			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)現場使用期間中の使用回数:1.000回 5)長期割引単価区分:なし					
G02023	H形鋼(山留材)	1.000	t 供用日	7,440	7,440	
	3 5 0 型 [賃料]					
G15033	H型鋼(山留材)	1.000	ton	5,123	5,123	
	3 5 0 型 [整備費]					
R01001	土木一般世話役	0.260	人	28,600	7,436	
R01012	とび工	0.260	人	28,900	7,514	
R01011	溶接工	0.260	人	30,400	7,904	
R01003	普通作業員	0.520	人	24,100	12,532	
Y00004	諸雑費	0.068		35,386	2,406	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.260	日	66,500	17,290	
	最大吊上能力25t吊					
	合 計				67,645	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		67,645	
	*** S 単一 43号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,手摺先行型枠組,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:なし 3)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,600	45,760	
R01012	とび工	7.000	人	28,900	202,300	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,100	31,330	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.400	日	66,500	93,100	
	最大吊上能力25t吊					
Y00004	諸雑費	0.340		372,490	126,647	
	合 計				499,137	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,991	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事(日開谷工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 44号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:あり 3)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,600	45,760	
R01012	とび工	8.500	人	28,900	245,650	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,100	31,330	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	66,500	93,100	
Y00004	諸雑費	0.310		415,840	128,910	
	合 計				544,750	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,448	
	*** S単一 45号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分:単管 2)安全ネット区分:あり 3)長期割引単価区分(賃料機械):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	28,600	54,340	
R01012	とび工	8.400	人	28,900	242,760	
R01003	普通作業員	1.800	人	24,100	43,380	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	66,500	53,200	
Y00004	諸雑費	0.270		393,680	106,294	
	合 計				499,974	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,000	
	*** S単一 46号 ***					
SI8032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:パイプサポート支保 2)支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	28,600	74,360	
R01009	型わく工	4.700	人	29,500	138,650	
R01012	とび工	2.200	人	28,900	63,580	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,100	122,910	
Y00004	諸雑費	0.150		399,500	59,925	
	合 計				459,425	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,594	
	*** S単一 47号 ***					
SI8062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:敷設～撤去 2)土木安定用材の1㎡当たり単価:400			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材(マット・ｼｰﾄ類)	104.000	㎡	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,100	11,568	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				53,168	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		532	
	*** S単— 48号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:敷設～撤去 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:49			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	49	5,096	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,100	11,568	
	合 計				16,664	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		167	
	*** S単— 49号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ³		270.8	
	*** S単— 50号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:上記以外(小規模) 3)土留方式の種類:- 4)障害の有無:-					
	単 価		m ³		2,122	
	*** S単— 51号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ [°] ツクハ [°] 容量0.28m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ハ [°] ツクハ [°] ハ [°] ケット容量0.28m ³ 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:19.0km以下					
	単 価		m ³		4,412	
	*** S単— 52号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ³		871.6	
	*** S単— 53号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	小川谷頭首工他改修工事 (日開谷工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m3		261.5	
	*** S単— 54号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基面整正			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分:基面整正					
	単 価		m ²		482	
	*** S単— 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾚｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業:ｺﾝｸﾚｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:10.9km以下					
	単 価		m3		2,386	
	*** S単— 56号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾚｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業:ｺﾝｸﾚｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:10.9km以下					
	単 価		m3		1,931	
	*** S単— 57号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別:ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版 2)障害等の有無:無し 3)騒音振動対策:必要 4)舗装版厚:15cm以下 5)Co+As(ｶﾞｰ)舗装によるAs舗装:- 6)積込作業の有無:有り 7)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ²		876.2	
	*** S単— 58号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別:ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:- 3)ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下 4)ｺﾝｸﾚｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ)舗装版:-					
	単 価		m		3,310	
	*** S単— 59号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種類：コンクリート舗装版 2)アスファルト舗装版厚：- 3)コンクリート舗装版厚：15cm以下 4)コンクリート+アスファルト(かべ-)舗装版：-					
	単 価		m		1,283	
	*** S単— 60号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、-,有リ、なし、18-8-40(高炉)			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	1)ブロックの種類：間知ブロック 2)ブロックの質量：- 3)生コンクリートの有無：有リ 4)長期割引単価区分：なし 5)生コンクリートの規格：18-8-40(高炉)					
	単 価	m3			39,960	
	*** S単— 61号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節ブロック、有リ、なし、碎石 C-40			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	1)ブロックの種類：間知・平・連節ブロック 2)胴込・裏込材の有無：有リ 3)長期割引単価区分：なし 4)胴込・裏込材の規格：碎石 C-40					
	単 価	m3			10,300	
	*** S単— 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	1)構造物種別：小型構造物 2)打設工法：人力打設 3)コンクリートの計上：計上する 4)設計日打設量：- 5)養生工の種類：一般養生 6)圧送管延長距離区分：- 7)現場内小運搬の有無：無し 8)打設高さ、水平打設距離：- 10)規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価	m3			40,500	
	*** S単— 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 -,一般養生、延長無し、-,-,、21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	1)構造物種別：無筋・鉄筋構造物 2)打設工法：コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上：計上する 4)設計日打設量：10m3以上100m3未満 5)養生工の種類：一般養生 6)圧送管延長距離区分：延長無し 7)現場内小運搬の有無：- 8)打設高さ、水平打設距離：- 10)規格区分：21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	単 価	m3			32,500	
	*** S単— 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 -,一般養生、延長無し、-,-,、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
	1)構造物種別：無筋・鉄筋構造物 2)打設工法：コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上：計上する 4)設計日打設量：10m3以上100m3未満 5)養生工の種類：一般養生 6)圧送管延長距離区分：延長無し 7)現場内小運搬の有無：- 8)打設高さ、水平打設距離：- 10)規格区分：24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3				材変
	単 価	m3			33,150	
	*** S単— 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	小川谷頭首工他改修工事（日開谷工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリート [®] 車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		32,180	
	*** S単— 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリート [®] 車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		32,180	
	*** S単— 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,-,高さ約17m以下, 水平距離約17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:クレーン車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:高さ約17m以下、水平距離約17m以下 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		45,470	
	*** S単— 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [®] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリート [®] 車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		32,180	
	*** S単— 69号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
	単 価		m ²		4,957	
	*** S単— 70号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					

[illegible]

中国四国農政局