

令和8年度
吉野川北岸二期農業水利事業
幹線水路末端付帯施設改修工事

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			106,420,000	
・工事原価			91,405,000	
純工事費			69,940,000	
・直接工事費			58,653,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	48,140,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	10,513,000	
・間接工事費			32,752,000	
・共通仮設費			11,287,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			8,230,000	
・運搬費	1.000	式	2,082,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			975,000	
・現場環境改善費(率計上)			975,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,465,000	
・現場管理費(率計上)			21,465,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等			86,045,000×(17.420*1.000+0.04)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			288,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉野川北岸二期農業水利事業
幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

積算書

(当初)

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

項目名	内容
局名	中国四国農政局
事業(務)所名	吉野川北岸二期農業水利事業所
事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)
施工場所	徳島県阿波市土成町宮川内神田地内他
工事番号	0002
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島
地区区分	徳島東部(吉野川北岸二期)
工期	11ヶ月
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年3月 A
歩掛期適用年番号	令和7年99号 A
電力会社名	四国電力

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			10,860,000	
・工事原価			8,880,000	
純工事費			6,726,000	
・直接工事費			5,475,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,384,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,091,000	
・間接工事費			3,405,000	
・共通仮設費			1,251,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
5,475,000 × ((12.510*1.200)*1.000*1.040*1.000)			855,000	
・運搬費	1.000	式	282,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			114,000	
・現場環境改善費(率計上)				
5,457,000 × (2.100)			114,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,154,000	
・現場管理費(率計上)				
6,726,000 × ((27.730*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,154,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
8,880,000 × (22.330*1.000 + 0.04)			1,986,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			18,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				4,384,000	
・土工				17,000	
・ ・掘削工	1.000	式		4,000	
BA0103 床掘り	2	m3	2,084	4,168	歩A・単A B単 1号
合 計				4,168	
・ ・作業残土処理工				13,000	
BA0105 土砂等運搬	2	m3	5,732	11,464	歩A・単A B単 2号
B01210 作業残土処理 砂質土	2	m3	900	1,800	歩A・単A B単 3号
合 計				13,264	
・ 構造物撤去工				34,000	
・ ・ 構造物取壊し工				34,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.4	m3	33,520	13,408	歩A・単A B単 4号
BA0203 舗装版切断	17	m	686	11,662	歩A・単A B単 5号
BA0202 舗装版破砕	11	m ²	223	2,453	歩A・単A B単 6号
BA0201 殻運搬 殻運搬(舗装版)	0.6	m3	3,041	1,825	歩A・単A B単 7号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)	0.6	m3	2,115	1,269	歩A・単A B単 8号
BA0201 殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)	0.4	m3	1,104	442	歩A・単A B単 9号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)	0.4	m3	1,880	752	歩A・単A B単 10号
000011 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	0.030	m3	56,080	1,682	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬 殻運搬(有筋コンクリート)	0.030	m3	1,366	41	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(有筋コンクリート)	0.030	m3	2,000	60	歩A・単A B単 13号
合 計				33,594	
・ 分水弁室工 御所下分水工、高尾分水工	1.000	式		2,597,000	
・ ・ 分水工				655,000	
000014 御所下分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	399,377	399,377	歩A・単A B単 14号
000015 高尾分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	255,232	255,232	歩A・単A B単 15号
合 計				654,609	
・ ・ 分水工付帯工				1,942,000	
000016 樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	歩A・単A B単 16号
000017 樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	歩A・単A B単 17号
000018 ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	3.000	基	442,000	1,326,000	歩A・単A B単 18号
000019 マンホール鉄蓋 900 T-2 簡易防水	2.000	枚	125,000	250,000	歩A・単A B単 19号
000020 付帯工	1.000	式	47,196	47,196	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリート工	0.300	m3	32,393	9,718	歩A・単A B単 21号
000022 型枠工	1.300	m ²	8,984	11,679	歩A・単A B単 22号
000023 目地防水工	30.000	m	5,476	164,280	歩A・単A B単 23号
合 計				1,941,673	
・ 排泥弁室工 2号排泥工	1.000	式		1,680,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・排泥工					
	1.000	式		300,000	
000024 2号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	300,100	300,100	歩A・単A B単 24号
合 計				300,100	
・・排泥工付帯工					
	1.000	式		1,380,000	
000025 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	1.000	基	736,500	736,500	歩A・単A B単 25号
000026 K型短管1号 400 7.5K	1.000	本	86,500	86,500	歩A・単A B単 26号
000027 振れ止金具 SUS L=750-850	4.000	個	102,000	408,000	歩A・単A B単 27号
000028 コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	8.000	本	88	704	歩A・単A B単 28号
000029 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	1.000	枚	29,900	29,900	歩A・単A B単 29号
000030 付帯工					
	1.000	式	23,781	23,781	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート工					
	0.040	m3	32,393	1,296	歩A・単A B単 31号
000032 型枠工					
	0.300	m ²	8,984	2,695	歩A・単A B単 32号
000033 目地防水工					
	12.000	m	5,476	65,712	歩A・単A B単 33号
000034 ダクタイル管切断 400	2.000	箇所	12,324	24,648	歩A・単A B単 34号
合 計				1,379,736	
・耕地復旧工					
	1.000	式		12,000	
・・畑地復旧工					
	1.000	式		12,000	
B15501 表土掘削・埋戻 表土掘削	61.00	m ²	65	3,965	歩A・単A B単 35号
B15501 表土掘削・埋戻 表土埋戻	61.00	m ²	67	4,087	歩A・単A B単 36号
000037 耕地復旧(耕起)	156.000	m ²	25	3,900	歩A・単A B単 37号
合 計				11,952	
・道路復旧工					
	1.000	式		44,000	
・・アスファルト舗装工					
	1.000	式		44,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	11	m ²	1,078	11,858	歩A・単A B単 38号
BA0809 表層(車道・路肩部)	11	m ²	2,963	32,593	歩A・単A B単 39号
合 計				44,451	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				1,091,000	
・仮設工				800,000	
・安全費	1.000	式		408,000	
B19021 交通誘導警備員	25	人	16,320	408,000	歩A・単A B単 40号
合計				408,000	
・土木シート設置・撤去				141,000	
000041 土木シート	1.000	式		141,000	歩A・単A B単 41号
000042 塵ブラ運搬	288.000	m ²	482	138,816	歩A・単A B単 42号
000043 処分	0.114	m ³	4,204	479	歩A・単A B単 42号
	0.114	m ³	17,500	1,995	歩A・単A B単 43号
合計				141,290	
・敷鉄板設置・撤去				78,000	
000044 敷鉄板設置・撤去	1.000	式		78,000	歩A・単A B単 44号
	141.000	m ²	552	77,832	
合計				77,832	
・仮設盛土設置・撤去				121,000	
000045 仮設盛土設置	1.000	式		121,000	歩A・単A B単 45号
000046 仮設盛土撤去	10.000	m ³	5,132	51,320	歩A・単A B単 45号
000047 土砂運搬	10.000	m ³	584	5,840	歩A・単A B単 46号
000048 土砂処分	14.000	m ³	3,664	51,296	歩A・単A B単 47号
	14.000	m ³	900	12,600	歩A・単A B単 48号
合計				121,056	
・水替工				52,000	
000049 水替工	1.000	式		52,000	歩A・単A B単 49号
	2.000	箇所	26,003	52,006	
合計				52,006	
・配水管理				291,000	
・配水管理	1.000	式		291,000	
000050 配水管理	1.000	式		291,000	歩A・単A B単 50号
散水車3800L 待機	8.000	日	36,400	291,200	
合計				291,200	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	2,084		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 2号 *** 土砂等運搬		m3	5,732		歩A・単A
B01210	*** B単 - 3号 *** 作業残土処理					
	砂質土		m3	900		歩A・単A
B02162	*** B単 - 4号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	33,520		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 5号 *** 舗装版切断		m	686		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 6号 *** 舗装版破砕		m ²	223		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 7号 *** 殻運搬					
	殻運搬(舗装版)		m3	3,041		歩A・単A
B02315	*** B単 - 8号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	殻運搬(舗装版)		m3	2,115		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 9号 *** 殻運搬					
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3	1,104		歩A・単A
B02315	*** B単 - 10号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3	1,880		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	56,080		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 殻運搬					
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3	1,366		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3	2,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 御所下分水工 施設撤去・復旧工					
			式	399,377		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 高尾分水工 施設撤去・復旧工					
			式	255,232		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 樹脂製急速空気弁					
	75 7.5K		基	78,800		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 樹脂製補修弁					
	75 7.5K		基	54,000		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** ソフトシール仕切弁					
	350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	442,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** マンホール鉄蓋					
	900 T-2 簡易防水		枚	125,000		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 付帯工					
			式	47,196		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** コンクリート工					
			m3	32,393		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 型枠工					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 目地防水工		m ²	8,984		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 2号排泥工 施設撤去・復旧工		m	5,476		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁		式	300,100		歩A・単A
000026	400 7.5K *** B単 - 26号 *** K型短管1号		基	736,500		歩A・単A
000027	400 7.5K *** B単 - 27号 *** 振れ止金具		本	86,500		歩A・単A
000028	SUS L=750~850 *** B単 - 28号 *** コンクリートアンカー		個	102,000		歩A・単A
000029	SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式 *** B単 - 29号 *** 水道用円形鉄蓋1号		本	88		歩A・単A
000030	250 H=150 *** B単 - 30号 *** 付帯工		枚	29,900		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** コンクリート工		式	23,781		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 型枠工		m ³	32,393		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 目地防水工		m ²	8,984		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** ダクタイル管切断		m	5,476		歩A・単A
B15501	400 *** B単 - 35号 *** 表土掘削・埋戻		箇所	12,324		歩A・単A
B15501	表土掘削 *** B単 - 36号 *** 表土掘削・埋戻		m ²	65		歩A・単A
000037	表土埋戻 *** B単 - 37号 *** 耕地復旧(耕起)		m ²	67		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 38号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	25		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 39号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	1,078		歩A・単A
B19021	*** B単 - 40号 *** 交通誘導警備員		m ²	2,963		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 土木シート		人	16,320		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 廃プラ運搬		m ²	482		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 処分		m ³	4,204		歩A・単A
			m ³	17,500		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,084	2,084	S単 49号
	合 計				2,084	
	単 価				2,084	
*** B単 - 2号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m3	5,732	5,732	S単 50号
	合 計				5,732	
	単 価				5,732	
*** B単 - 3号 ***						
B01210	作業残土処理 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 26号
	合 計				900	
	単 価				900	
*** B単 - 4号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	33,520	33,520	S単 31号
	合 計				33,520	
	単 価				33,520	
*** B単 - 5号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -	1.000	m	685.7	686	S単 57号
	合 計				686	
	単 価				686	
*** B単 - 6号 ***						
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-, 有り,なし	1.000	m ²	222.7	223	S単 56号
	合 計				223	
	単 価				223	
*** B単 - 7号 ***						
BA0201	殻運搬 殻運搬(舗装版)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,2.5km以下,	1.000	m3	3,041	3,041	S単 53号
	合 計				3,041	
	単 価				3,041	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(舗装版)		m3		1,000	当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	S単 27号
	合計				2,115	
	単価				2,115	
*** B単 - 9号 ***						
BA0201	殻運搬					歩A
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	1,104	1,104	S単 54号
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,					
	合計				1,104	
	単価				1,104	
*** B単 - 10号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	S単 28号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
*** B単 - 11号 ***						
000011	コンクリート構造物取壊し					歩A
	有筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	56,080	56,080	S単 32号
	有筋,なし,人力,昼間施工,					
	合計				56,080	
	単価				56,080	
*** B単 - 12号 ***						
000012	殻運搬					歩A
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	1,366	1,366	S単 55号
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,					
	合計				1,366	
	単価				1,366	
*** B単 - 13号 ***						
000013	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	S単 29号
	合計				2,000	
	単価				2,000	
*** B単 - 14号 ***						
000014	御所下分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	御所下分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	399,377	399,377	T単 1号
	合計				399,377	
	単価				399,377	
*** B単 - 15号 ***						

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015	高尾分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	高尾分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	255,232	255,232	T単 2号
	合計				255,232	
	単価				255,232	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	樹脂製急速空気弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,	1.000	基	78,800	78,800	S単 10号
	合計				78,800	
	単価				78,800	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	樹脂製補修弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製補修弁 75 7.5K,,	1.000	基	54,000	54,000	S単 11号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	442,000	442,000	S単 12号
	合計				442,000	
	単価				442,000	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	マンホール鉄蓋 900 T-2 簡易防水		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 900 T-2 簡易防水,,	1.000	枚	125,000	125,000	S単 13号
	合計				125,000	
	単価				125,000	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水配管用亜鉛メッキ鋼管 80,,	0.500	m	5,050	2,525	S単 14号
S02116	鋼製溶接式管接手 80 180°ショートエルボ,,	1.000	個	3,350	3,350	S単 15号
S02116	通気管用防虫網 80 内ねじ式,,	1.000	組	4,980	4,980	S単 16号
S02116	反応接着型止水板 厚15mm x 幅30mm,,	4.700	m	1,030	4,841	S単 17号
S02116	止水セメント	0.030	m3	1,050,000	31,500	S単 18号
	合計				47,196	
	単価				47,196	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 58号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 19号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 59号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 34号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	2号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00003	2号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	300,100	300,100	T単 3号
	合計				300,100	
	単価				300,100	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,	1.000	基	736,500	736,500	S単 20号
	合計				736,500	
	単価				736,500	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	K型短管1号 400 7.5K		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型短管1号 400 7.5K,,	1.000	本	86,500	86,500	S単 21号
	合計				86,500	
	単価				86,500	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	振れ止金具 SUS L=750~850		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止金具 SUS L=750~850,,	1.000	個	102,000	102,000	S単 22号
	合計				102,000	
	単価				102,000	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,	1.000	本	88	88	S単 23号
	合計				88	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				88	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,	1,000	枚	29,900	29,900	S単 24号
	合 計				29,900	
	単 価				29,900	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,	2,700	m	1,030	2,781	S単 17号
S02116	止水セメント	0,020	m3	1,050,000	21,000	S単 18号
	合 計				23,781	
	単 価				23,781	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,.,一般養生,.,無し,.,コックト各種	1,000	m3	8,393	8,393	S単 58号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1,000	m3	24,000	24,000	S単 19号
	合 計				32,393	
	単 価				32,393	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	8,984	8,984	S単 59号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し	1,000	m	5,476	5,476	S単 34号
	合 計				5,476	
	単 価				5,476	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	ダクタイトイル管切断 400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	1,000	箇所	12,324	12,324	S単 33号
	合 計				12,324	
	単 価				12,324	
	*** B単 - 35号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 表土掘削		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	1,000	m ²	65	65	S単 35号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				65	
	単価				65	
	*** B単 - 36号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 表土埋戻		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,なし	1.000	m ²	67	67	S単 36号
	合計				67	
	単価				67	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	25	25	S単 37号
	合計				25	
	単価				25	
	*** B単 - 38号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm	1.000	m ²	1,078	1,078	S単 60号
	合計				1,078	
	単価				1,078	
	*** B単 - 39号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,,再生密 粒度アスコ(20)	1.000	m ²	2,963	2,963	S単 61号
	合計				2,963	
	単価				2,963	
	*** B単 - 40号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 7号
	合計				16,320	
	単価				16,320	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	土木シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	482	482	S単 44号
	合計				482	
	単価				482	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	廃プラ運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0	1.000	m ³	4,204	4,204	S単 51号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	km以下					
	合計				4,204	
	単価				4,204	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,500	17,500	S単 30号
	合計				17,500	
	単価				17,500	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12,1,なし	1.000	m ²	552	552	S単 43号
	合計				552	
	単価				552	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	仮設盛土設置		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,672	15,048	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	10.000	m3	640	6,400	S単 2号
SA0102	投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.3	2,743	S単 47号
S02116	山土砂	10.000	m3	2,200	22,000	S単 25号
	合計				46,191	
	単価				5,132	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.6	310	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	274.3	274	S単 48号
	合計				584	
	単価				584	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' 納山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	1.000	m3	3,664	3,664	S単 52号
	合計				3,664	
	単価				3,664	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	土砂処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 26号
	合計				900	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				900	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	水替工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,7以上-30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	8,723	8,723	S単 41号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,280	17,280	S単 42号
	合 計				26,003	
	単 価				26,003	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	配水管理 散水車3800L 待機		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] クワ容量3800L,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	5.500	時間	2,260	12,430	S単 38号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 8号
	合 計				36,400	
	単 価				36,400	
	*** B単 - 51号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 45号
	合 計				9,820	
	単 価				9,820	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	発生材輸送費 現場から現場発生材仮置場まで		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00100	輸送	1.000	式	41,511	41,511	T単 4号
	合 計				41,511	
	単 価				41,511	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01082	*** S単 - 2号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,320		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,		基	78,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75 7.5K,,		基	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	442,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 900 T-2 簡易防水,,		枚	125,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 水配管用亜鉛メッキ鋼管 水配管用亜鉛メッキ鋼管 80,,		m	5,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 銅製溶接式管接手 銅製溶接式管接手 80 180° ショートエルボ,,		個	3,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 通気管用防虫網 通気管用防虫網 80 内ねじ式,,		組	4,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 反応接着型止水板 反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,		m	1,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 止水セメント 止水セメント		m3	1,050,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 無筋用早強生コン 無筋用早強生コン 18-8-40,,		m3	24,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,		基	736,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** K型短管1号 K型短管1号 400 7.5K,,		本	86,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 振れ止金具					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	振れ止金具 SUS L=750~850, *** S単 - 23号 ***		個	102,000		歩A・単A
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式, *** S単 - 24号 ***		本	88		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋1号 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150, *** S単 - 25号 ***		枚	29,900		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単 - 26号 ***		m3	2,200		歩A・単A
S02123	土砂処分費 土砂処分費 *** S単 - 27号 ***		m3	900		歩A・単A
S02123	アスファルト殻処分費 アスファルト殻処分費 *** S単 - 28号 ***		m3	2,115		歩A・単A
S02123	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費 *** S単 - 29号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02123	有筋コンクリート殻処分 有筋コンクリート殻処分 *** S単 - 30号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 *** S単 - 31号 ***		m3	17,500		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 32号 ***		m3	33,520		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 33号 ***		m3	56,080		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 400mm *** S単 - 34号 ***		箇所	12,324		歩A・単A
S14502	開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し *** S単 - 35号 ***		m	5,476		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 36号 ***		m ²	65		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 37号 ***		m ²	67		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 38号 ***		m ²	25		歩A・単A
S16001	散水車[トラック装置] 散水車[トラック装置] クワ容量3800L,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 39号 ***		時間	2,260		歩A・単A
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A'-ストロカ4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外 *** S単 - 40号 ***		日	17,541		歩A・単A
S16004	バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ(加型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし *** S単 - 41号 ***		日	47,736		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし *** S単 - 42号 ***		箇所	8,723		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 43号 ***		箇所	17,280		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12.1,なし *** S単 - 44号 ***		m ²	552		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 45号 ***		m ²	482		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 46号 ***		ton	9,820		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 47号 ***		m ³	309.6		歩A・単A
SA0102	投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 48号 ***		m ³	274.3		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 49号 ***		m ³	274.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,- *** S単 - 50号 ***		m ³	2,084		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下 *** S単 - 51号 ***		m ³	5,732		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下 *** S単 - 52号 ***		m ³	4,204		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツナ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下 *** S単 - 53号 ***		m ³	3,664		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,2.5km以下, *** S単 - 54号 ***		m ³	3,041		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下, *** S単 - 55号 ***		m ³	1,104		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下, *** S単 - 56号 ***		m ³	1,366		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 57号 ***		m ²	222.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,- *** S単 - 58号 ***		m	685.7		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 59号 ***		m ³	8,393		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 60号 ***		m ²	8,984		歩A・単A
	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm *** S単 - 61号 ***		m ²	1,078		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,,再生密粒度アスコ(20)		m ²	2,963		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	盛土				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 2号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路体				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(C)				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1.000 人
	単価				29,172	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				26,826	算出数量 1.000 人
	単価				26,826	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合計				24,582	算出数量 1.000 人
	単価				24,582	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1.000 人
	単価				29,172	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	
	合計				16,320	算出数量 1.000 人
	単価				16,320	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	樹脂製急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製急速空気弁 75 7.5K, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	
	合計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75 7.5K		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96010	樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96025	ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	442,000	442,000	
	合計				442,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				442,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 900 T-2 簡易防水		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96045	マンホール鉄蓋 900 T-2 簡易防水	1.000	枚	125,000	125,000	
	合計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				125,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	水配管用亜鉛メッキ鋼管 水配管用亜鉛メッキ鋼管 80		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96086	水配管用亜鉛メッキ鋼管 80	1.000	m	5,050	5,050	
	合計				5,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,050	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鋼製溶接式管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製溶接式管接手 80 180°ショートエルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96087	鋼製溶接式管接手 80 180°ショートエルボ	1.000	個	3,350	3,350	
	合計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,350	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	通気管用防虫網		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管用防虫網 80 内ねじ式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96041	通気管用防虫網 80 内ねじ式	1.000	組	4,980	4,980	
	合計				4,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,980	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	反応接着型止水板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96083		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96083	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm	1.000	m	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	止水セメント		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水セメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	止水セメント	1.000	m3	1,050,000	1,050,000	
	合計				1,050,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	無筋用早強生コン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋用早強生コン 18-8-40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40	1.000	m3	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	1.000	基	736,500	736,500	
	合計				736,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				736,500	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	K型短管1号 K型短管1号 400 7.5K,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	K型短管1号 400 7.5K	1.000	本	86,500	86,500	
	合計				86,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,500	
*** S単 - 22号 ***						
S02116	振れ止金具 振れ止金具 SUS L=750~850,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96075	振れ止金具 SUS L=750~850	1.000	個	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,000	
*** S単 - 23号 ***						
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96076	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	1.000	本	88	88	
	合計				88	算出数量 1.000 各単位
	単価				88	
*** S単 - 24号 ***						
S02116	水道用円形鉄蓋1号 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	1.000	枚	29,900	29,900	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96904 900円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96904	土砂処分費	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 2,115円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96903	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,115	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96901 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96901	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	有筋コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート殻処分					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96902				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96902	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96905	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,500	17,500	
	合計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	33,520	33,520	
	合計				33,520	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		33,520	
	*** S単 - 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	56,080	56,080	
	合計				56,080	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		56,080	
	*** S単 - 33号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 400mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	400mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,172	1,750	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.210	人	24,582	5,162	
Y00004	諸雑費	0.100		11,204	1,120	
	合計				12,324	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		12,324	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり.80.00.0.80.バックアップ材無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分	人力はつり				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	80.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)目地材(充填材)規格					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	1,515				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.80				
	6)プライマー単価(円/L)	389				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材無し				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,172	35,006	
R01002	特殊作業員	0.000	人	26,826	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,582	103,244	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,250	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,172	43,758	
R01002	特殊作業員	5.800	人	26,826	155,591	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,582	54,080	
P25013	目地材(充填材)	96.000	L	1,515	145,440	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	389	373	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		253,429	10,137	
	合計				547,629	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,476	
	*** S単 - 35号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	表土掘削				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	15,700	21,823	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	129	11,352	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				57,961	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		65	
	*** S単 - 36号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	表土埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	15,700	21,509	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	129	10,062	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				56,357	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 37号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
M35062	農用トラク[兼用・柴-IL型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 H トロ-IL給油	0.800	L	129	103	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,970	1,438	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,217	310	
	合計				2,527	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
*** S単 - 38号 ***						
S16001	散水車[トラック装置型]		時間		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	散水車[トラック装置型] クワ容量3800L, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ, 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M17402 M17402 運転1時間当たり算出 5.5時間 1.70 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし - -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M17402	散水車[トラック装置型] クワ容量3800L	1.000	時間	2,260	2,260	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,260	
	単価		各単位		2,260	
Y00001	単位					
*** S単 - 39号 ***						
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] H-ストラック4-4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, ガソリン, 交替制補正対象外 1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03104 運転1日当たり算出 7.0 1.23 機械損料+燃料 ガソリン 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M03104	トラック[クレーン装置付] H-ストラック4-4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	37.000	L	135	4,995	
	合計				17,541	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,541	
Y00001	単位					
*** S単 - 40号 ***						
S16004	H-トラック[クレーン型・クレーン-超低・排対型(-2011)]		日		1.000	歩A 各単位 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35),2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油	50.000	L	129	6,450	
R01021	ﾊﾞｯｸﾙ給油 運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				47,736	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,736	
	*** S単 - 41号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.550	日	2,500	3,875	
P34029	軽油	14.000	L	129	1,806	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,172	1,167	
R01003	普通作業員	0.050	人	24,582	1,229	
Y00004	諸雑費	0.080		8,077	646	
	合計				8,723	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,723	
	*** S単 - 42号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,172	6,710	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,582	10,570	
	合計				17,280	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,280	
	*** S単 - 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	12		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	111	111,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,826	77,795	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,582	71,288	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,500	57,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	129	44,505	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合計				552,392	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		552	
	*** S単 - 44号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 350				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	350	36,400	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,582	11,799	
	合計				48,199	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		482	
	*** S単 - 45号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m ³		309.6	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0102	投入		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,084	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,732	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,204	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,39.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3		3,664	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,2.5km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		3,041	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,104	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,366	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		222.7	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		685.7	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	単 価		m ³		8,393	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,984	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,50mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 50mm				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	御所下分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.270	人	29,172	37,048	S単 3号
S02115	特殊作業員	2.070	人	26,826	55,530	S単 4号
S02115	普通作業員	6.630	人	24,582	162,979	S単 5号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	2.930	日	47,736	139,866	S単 40号
Y00004	雑品	0.010		395,423	3,954	
	合計				399,377	算出数量 1,000 式
	単価		式		399,377	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	高尾分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.060	人	29,172	30,922	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.740	人	26,826	46,677	S単 4号
S02115	普通作業員	4.560	人	24,582	112,094	S単 5号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	1.320	日	47,736	63,012	S単 40号
Y00004	雑品	0.010		252,705	2,527	
	合計				255,232	算出数量 1,000 式
	単価		式		255,232	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	2号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.740	人	29,172	21,587	S単 6号
S02115	特殊作業員	2.580	人	26,826	69,211	S単 4号
S02115	普通作業員	5.170	人	24,582	127,089	S単 5号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	1.660	日	47,736	79,242	S単 40号
Y00004	雑品	0.010		297,129	2,971	
	合計				300,100	算出数量 1,000 式
	単価		式		300,100	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00100	輸送		式		1,000	歩A 当たり算出
S16002	トラック[クレーン装置付] △-トラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外	1.000	日	17,541	17,541	S単 39号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 9号
	合計				41,511	算出数量 1,000 式
	単価		式		41,511	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉野川北岸二期農業水利事業
幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

積算書

(当初)

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			35,740,000	
・工事原価			29,850,000	
純工事費			23,052,000	
・直接工事費			19,767,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	17,548,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,219,000	
・間接工事費			10,083,000	
・共通仮設費			3,285,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
19,767,000 × ((10.170*1.200)*1.000*1.040*1.000)			2,508,000	
・運搬費	1.000	式	515,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			262,000	
・現場環境改善費(率計上)				
19,748,000 × (1.330)			262,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,798,000	
・現場管理費(率計上)				
23,052,000 × ((25.530*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			6,798,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
29,850,000 × (19.710*1.000 + 0.04)			5,895,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			19,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 吉野川北岸二期農業水利事業

工事名 幹線水路末端付帯施設改修工事（2工区）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			17,548,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	17,548,000	
・土工	1.000	式	142,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	82,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	60,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	126,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	126,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	3,000	
・ ・ 砂基礎工	1.000	式	3,000	
・ 分水弁室工	1.000	式	2,828,000	
・ ・ 分水工	1.000	式	1,319,000	
・ ・ 分水工付帯工	1.000	式	1,509,000	
・ 排泥弁室工	1.000	式	2,576,000	
・ ・ 排泥工	1.000	式	491,000	
・ ・ 排泥工付帯工	1.000	式	2,085,000	
・ 空気弁室工	1.000	式	3,263,000	
・ ・ 空気弁工	1.000	式	494,000	
・ ・ 空気弁工付帯工	1.000	式	2,769,000	
・ 制水弁室工	1.000	式	8,416,000	
・ ・ 制水弁工	1.000	式	1,083,000	
・ ・ 制水弁工付帯工	1.000	式	7,333,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	194,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式	194,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				17,548,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		142,000	
BA0103 床掘り	16	m ³	2,084	33,344	歩A・単A B単 1号
BA0108 基面整正	6	m ²	492	2,952	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 管頂0~30cm	1	m ³	6,519	6,519	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m	1.000	m ³	4,310	4,310	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 構造物周辺	7.000	m ³	4,074	28,518	歩A・単A B単 5号
000006 人力荒仕上げ	20.000	m ²	295	5,900	歩A・単A B単 6号
合 計				81,543	
・・作業残土処理工	1.000	式		60,000	
BA0105 土砂等運搬	9	m ³	5,732	51,588	歩A・単A B単 7号
B01210 作業残土処理	9	m ³	900	8,100	歩A・単A B単 8号
合 計				59,688	
・構造物撤去工	1.000	式		126,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		126,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	1.1	m ³	33,520	36,872	歩A・単A B単 9号
BA0203 舗装版切断	73	m	686	50,078	歩A・単A B単 10号
BA0202 舗装版破砕	67	m ²	223	14,941	歩A・単A B単 11号
BA0201 殻運搬 殻運搬(舗装版)	3.4	m ³	3,909	13,291	歩A・単A B単 12号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)	3.4	m ³	2,115	7,191	歩A・単A B単 13号
BA0201 殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)	1.1	m ³	1,314	1,445	歩A・単A B単 14号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)	1.1	m ³	1,880	2,068	歩A・単A B単 15号
合 計				125,886	
・管体基礎工	1.000	式		3,000	
・・砂基礎工	1.000	式		3,000	
BA0108 基面整正	2	m ²	492	984	歩A・単A B単 16号
BA0109 法面整形	1	m ²	928	928	歩A・単A B単 17号
000018 砂基礎	1.000	式	1,468	1,468	歩A・単A B単 18号
合 計				3,380	
・分水弁室工	1.000	式		2,828,000	
・・分木工	1.000	式		1,319,000	
000019 法教田分木工 施設撤去・復旧工	1.000	式	310,191	310,191	歩A・単A B単 19号
000020 法教田分木工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	122,390	122,390	歩A・単A B単 20号
000021 大井出上分木工 施設撤去・復旧工	1.000	式	285,363	285,363	歩A・単A B単 21号
000022 大井出上分木工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	106,350	106,350	歩A・単A B単 22号
000023 大井出下分木工 施設撤去・復旧工	1.000	式	494,474	494,474	歩A・単A B単 23号
合 計				1,318,768	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・分水工付帯工					
000024 樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	式		1,509,000	
000025 樹脂製急速空気弁 100 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	歩A・単A B単 24号
000026 樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	131,000	131,000	歩A・単A B単 25号
000027 樹脂製補修弁 100 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	歩A・単A B単 26号
000028 ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	94,800	94,800	歩A・単A B単 27号
000029 ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	基	133,500	267,000	歩A・単A B単 28号
000030 付帯工					歩A・単A B単 29号
000031 コンクリート工	1.000	式	36,444	36,444	歩A・単A B単 30号
000032 型枠工	0.700	m ³	32,393	22,675	歩A・単A B単 31号
000033 目地防水工	1.200	m ²	8,984	10,781	歩A・単A B単 32号
	49.400	m	5,476	270,514	歩A・単A B単 33号
合 計				1,509,014	
・排泥弁室工					
・排泥工					
000034 3号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式		2,576,000	
	1.000	式		491,000	
	1.000	式	490,592	490,592	歩A・単A B単 34号
合 計				490,592	
・排泥工付帯工					
000035 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	1.000	式		2,085,000	
000036 水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 400 7.5K FC製 手動 内ねじ キャップ式	1.000	基	736,500	736,500	歩A・単A B単 35号
000037 コンクリート工	1.000	基	1,270,000	1,270,000	歩A・単A B単 36号
000038 型枠工	0.050	m ³	32,393	1,620	歩A・単A B単 37号
000039 目地防水工	0.600	m ²	8,984	5,390	歩A・単A B単 38号
	13.000	m	5,476	71,188	歩A・単A B単 39号
合 計				2,084,698	
・空気弁室工					
・空気弁工					
000040 3号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式		3,263,000	
	1.000	式		494,000	
000041 5号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	125,618	125,618	歩A・単A B単 40号
000042 6号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	112,400	112,400	歩A・単A B単 41号
000043 7号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	102,717	102,717	歩A・単A B単 42号
	1.000	式	152,861	152,861	歩A・単A B単 43号
合 計				493,596	
・空気弁工付帯工					
000044 樹脂製急速空気弁 150 7.5K	1.000	式		2,769,000	
000045 樹脂製補修弁 150 7.5K	4.000	基	318,000	1,272,000	歩A・単A B単 44号
000046 三方補修弁 150 7.5K	3.000	基	181,000	543,000	歩A・単A B単 45号
000047 マンホール鉄蓋 900 T-14 穴あき	1.000	基	427,000	427,000	歩A・単A B単 46号
000048 マンホール鉄蓋 600 T-25 簡易防水	1.000	枚	301,000	301,000	歩A・単A B単 47号
000049 レジンコンクリート製ボックス 4号 上部壁 H=200	1.000	枚	105,000	105,000	歩A・単A B単 48号
000050 レジンコンクリート製ボックス 4号 中部壁 H=300	1.000	個	37,200	37,200	歩A・単A B単 49号
000051 レジンコンクリート製ボックス 4号 下部壁 H=300	1.000	個	28,900	28,900	歩A・単A B単 50号
	1.000	個	28,100	28,100	歩A・単A B単 51号

事業名 吉野川北岸二期農業水利事業
 工事名 幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000052 レジンコンクリート製ボックス 4号 底板 H=40	1.000	式	22,800	22,800	歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート工	0.090	m3	32,393	2,915	歩A・単A B単 53号
000054 基礎工 基礎砕石	0.600	m ²	1,547	928	歩A・単A B単 54号
合 計				2,768,843	
・制水弁室工	1.000	式		8,416,000	
・・制水弁工	1.000	式		1,083,000	
000055 1号制水弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	1,082,637	1,082,637	歩A・単A B単 55号
合 計				1,082,637	
・・制水弁工付帯工	1.000	式		7,333,000	
000056 水道用バタフライ弁 1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き	1.000	基	7,020,000	7,020,000	歩A・単A B単 56号
000057 水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	式	54,000	54,000	歩A・単A B単 57号
000058 付帯工	1.000	式	4,298	4,298	歩A・単A B単 58号
000059 塩ビ管用フラップケート	1.000	個	5,510	5,510	歩A・単A B単 59号
000060 ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型)	1.000	組	112,000	112,000	歩A・単A B単 60号
000061 コンクリート工	0.100	m3	32,393	3,239	歩A・単A B単 61号
000062 型枠工	0.700	m ²	8,984	6,289	歩A・単A B単 62号
000063 目地防水工	23.200	m	5,476	127,043	歩A・単A B単 63号
000064 基礎工 基礎砕石	0.900	m ²	1,169	1,052	歩A・単A B単 64号
合 計				7,333,431	
・道路復旧工	1.000	式		194,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		194,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	48	m ²	1,078	51,744	歩A・単A B単 65号
BA0809 表層(車道・路肩部)	67	m ²	2,123	142,241	歩A・単A B単 66号
合 計				193,985	

事業名 | 吉野川北岸二期農業水利事業

工事名 | 幹線水路末端付帯施設改修工事 (2工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
直接工事費 (仮設工)					2,219,000	
・仮設工				1,928,000		
・ ・安全費	1.000	式		1,534,000		
B19021 交通誘導警備員	94	人	16,320	1,534,080	歩A・単A B単 67号	
合 計				1,534,080		
・ ・土木シート設置・撤去	1.000	式		165,000		
000068 土木シート	338.000	m ²	482	162,916	歩A・単A B単 68号	
000069 塵ブラ運搬	0.114	m ³	4,204	479	歩A・単A B単 69号	
000070 処分	0.114	m ³	17,500	1,995	歩A・単A B単 70号	
合 計				165,390		
・ ・敷鉄板設置・撤去	1.000	式		151,000		
000071 敷鉄板設置・撤去	279.000	m ²	543	151,497	歩A・単A B単 71号	
合 計				151,497		
・ ・水替工	1.000	式		78,000		
000072 水替工	3.000	箇所	26,003	78,009	歩A・単A B単 72号	
合 計				78,009		
・配水管理	1.000	式		291,000		
・ ・配水管理	1.000	式		291,000		
000073 配水管理 散水車3800L 待機	8.000	日	36,400	291,200	歩A・単A B単 73号	
合 計				291,200		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				515,000	
・ 共通仮設(積上げ)	1.000	式		473,000	
・ ・ 運搬費	1.000	式		473,000	
B19002 仮設材輸送	48.21	ton	9,820	473,422	歩A・単A B単 74号
合 計				473,422	
・ 発生材輸送費	1.000	式		42,000	
・ ・ 発生材輸送費	1.000	式		42,000	
000075 発生材輸送費	1.000	式	41,511	41,511	歩A・単A B単 75号
合 計				41,511	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	2,084		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 2号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
B01209	*** B単 - 3号 *** 埋戻		m3	6,519		歩A・単A
000004	管頂0～30cm *** B単 - 4号 *** 埋戻		m3	4,310		歩A・単A
000005	管頂30cm～60cm 0.45 B<1.0m *** B単 - 5号 *** 埋戻		m3	4,074		歩A・単A
000006	構造物周辺 *** B単 - 6号 *** 人力荒仕上げ		m ²	295		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 7号 *** 土砂等運搬		m3	5,732		歩A・単A
B01210	*** B単 - 8号 *** 作業残土処理		m3	900		歩A・単A
B02162	*** B単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	33,520		歩A・単A
BA0203	無筋コンクリート *** B単 - 10号 *** 舗装版切断		m	686		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 11号 *** 舗装版破砕		m ²	223		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 12号 *** 殻運搬		m3	3,909		歩A・単A
B02315	殻運搬(舗装版) *** B単 - 13号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,115		歩A・単A
BA0201	殻運搬(舗装版) *** B単 - 14号 *** 殻運搬		m3	1,314		歩A・単A
B02315	殻運搬(無筋コンクリート) *** B単 - 15号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1,880		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 16号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 17号 *** 法面整形		m ²	928		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 砂基礎		式	1,468		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 法教田分水工 施設撤去・復旧工		式	310,191		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 法教田分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式	122,390		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 大井出上分水工 施設撤去・復旧工		式	285,363		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 大井出上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 大井出下分水工 施設撤去・復旧工		式	106,350		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 樹脂製急速空気弁		式	494,474		歩A・単A
000025	75 7.5K *** B単 - 25号 *** 樹脂製急速空気弁		基	78,800		歩A・単A
000026	100 7.5K *** B単 - 26号 *** 樹脂製補修弁		基	131,000		歩A・単A
000027	75 7.5K *** B単 - 27号 *** 樹脂製補修弁		基	54,000		歩A・単A
000028	100 7.5K *** B単 - 28号 *** ソフトシール仕切弁		基	94,800		歩A・単A
000029	200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 29号 *** ソフトシール仕切弁		基	133,500		歩A・単A
000030	300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 30号 *** 付帯工		基	271,500		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** コンクリート工		式	36,444		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 型枠工		m3	32,393		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 目地防水工		m ²	8,984		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 3号排泥工 施設撤去・復旧工		m	5,476		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁		式	490,592		歩A・単A
000036	400 7.5K *** B単 - 36号 *** 水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器		基	736,500		歩A・単A
000037	400 7.5K FC製 手動 内ねじ キャップ式 *** B単 - 37号 *** コンクリート工		基	1,270,000		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 型枠工		m3	32,393		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 目地防水工		m ²	8,984		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 3号空気弁工 施設撤去・復旧工		m	5,476		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 5号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	125,618		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 6号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	112,400		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 7号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	102,717		歩A・単A
			式	152,861		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 樹脂製急速空気弁 150 7.5K		基	318,000		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 樹脂製補修弁 150 7.5K		基	181,000		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 三方補修弁 150 7.5K		基	427,000		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** マンホール鉄蓋 900 T-14 穴あき		枚	301,000		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** マンホール鉄蓋 600 T-25 簡易防水		枚	105,000		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** レジンコンクリート製ボックス 4号 上部壁 H=200		個	37,200		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** レジンコンクリート製ボックス 4号 中部壁 H=300		個	28,900		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** レジンコンクリート製ボックス 4号 下部壁 H=300		個	28,100		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** レジンコンクリート製ボックス 4号 底板 H=40		式	22,800		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** コンクリート工		m3	32,393		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 基礎工 基礎砕石		m ²	1,547		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 1号制水弁工 施設撤去・復旧工		式	1,082,637		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 水道用バタフライ弁 1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き		基	7,020,000		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 水中ポンプ 50 H=5.0m以下		式	54,000		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 付帯工		式	4,298		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 塩ビ管用フラップケート		個	5,510		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型)		組	112,000		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** コンクリート工		m3	32,393		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 型枠工		m ²	8,984		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 目地防水工		m	5,476		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 基礎工 基礎砕石		m ²	1,169		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 65号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m ³	2,084	2,084	S単 61号
	合 計				2,084	
	単 価				2,084	
*** B単 - 2号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 64号
	合 計				492	
	単 価				492	
*** B単 - 3号 ***						
B01209	埋戻 管頂0~30cm		m ³		9.000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂	10.000	m ³	2,200	22,000	S単 40号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9.000	m ³	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10.000	m ³	1,631	16,310	S単 60号
	合 計				58,668	
	単 価				6,519	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m		m ³		9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m ³	1,672	16,720	S単 2号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10.000	m ³	1,631	16,310	S単 60号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9.000	m ³	640	5,760	S単 4号
	合 計				38,790	
	単 価				4,310	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 構造物周辺		m ³		9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9.000	m ³	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10.000	m ³	1,631	16,310	S単 60号
	合 計				36,668	
	単 価				4,074	
*** B単 - 6号 ***						
000006	人力荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	295	295	S単 3号
	合 計				295	
	単 価				295	
*** B単 - 7号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	1.000	m3	5,732	5,732	S単 62号
	合計				5,732	
	単価				5,732	
	*** B単 - 8号 ***					
B01210	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 41号
	合計				900	
	単価				900	
	*** B単 - 9号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	33,520	33,520	S単 45号
	合計				33,520	
	単価				33,520	
	*** B単 - 10号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	685.7	686	S単 69号
	合計				686	
	単価				686	
	*** B単 - 11号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	222.7	223	S単 68号
	合計				223	
	単価				223	
	*** B単 - 12号 ***					
BA0201	殻運搬 殻運搬(舗装版)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,	1.000	m3	3,909	3,909	S単 66号
	合計				3,909	
	単価				3,909	
	*** B単 - 13号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	S単 42号
	合計				2,115	
	単価				2,115	
	*** B単 - 14号 ***					
BA0201	殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,314	1,314	S単 67号
	合計				1,314	
	単価				1,314	
	*** B単 - 15号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	S単 43号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 64号
	合計				492	
	単価				492	
	*** B単 - 17号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	928.3	928	S単 65号
	合計				928	
	単価				928	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	砂基礎		式		1.000	歩A 当たり算出
S07001	砂基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパノク,区分 ,なし,なし	0.200	m3	4,005	801	S単 46号
S07001	砂基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タカノ,区分 ,なし	0.100	m3	6,669	667	S単 47号
	合計				1,468	
	単価				1,468	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	法教田分水工 施設撤去・復旧工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00005	法教田分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	310,191	310,191	T単 5号
	合計				310,191	
	単価				310,191	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	法教田分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00006	法教田分水工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	122,390	122,390	T単 6号
	合計				122,390	
	単価				122,390	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	大井出上分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00008	大井出上分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	285,363	285,363	T単 8号
	合計				285,363	
	単価				285,363	
*** B単 - 22号 ***						
000022	大井出上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00009	大井出上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	106,350	106,350	T単 9号
	合計				106,350	
	単価				106,350	
*** B単 - 23号 ***						
000023	大井出下分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00011	大井出下分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	494,474	494,474	T単 11号
	合計				494,474	
	単価				494,474	
*** B単 - 24号 ***						
000024	樹脂製急速空気弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,	1.000	基	78,800	78,800	S単 14号
	合計				78,800	
	単価				78,800	
*** B単 - 25号 ***						
000025	樹脂製急速空気弁 100 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 100 7.5K,,	1.000	基	131,000	131,000	S単 15号
	合計				131,000	
	単価				131,000	
*** B単 - 26号 ***						
000026	樹脂製補修弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製補修弁 75 7.5K,,	1.000	基	54,000	54,000	S単 16号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
*** B単 - 27号 ***						
000027	樹脂製補修弁 100 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製補修弁 100 7.5K,,	1.000	基	94,800	94,800	S単 17号
	合計				94,800	
	単価				94,800	
*** B単 - 28号 ***						

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	133,500	133,500	S単 18号
	合計				133,500	
	単価				133,500	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	271,500	271,500	S単 19号
	合計				271,500	
	単価				271,500	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,	4.800	m	1,030	4,944	S単 20号
S02116	止水セメント	0.030	m3	1,050,000	31,500	S単 21号
	合計				36,444	
	単価				36,444	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 72号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 22号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 73号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 48号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	3号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00003	3号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	490,592	490,592	T単 3号
	合計				490,592	
	単価				490,592	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 35号 ***						
000035	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,	1.000	基	736,500	736,500	S単 23号
	合計				736,500	
	単価				736,500	
*** B単 - 36号 ***						
000036	水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 400 7.5K FC製 手動 内ねじ キャップ式		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 400 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式,,	1.000	基	1,270,000	1,270,000	S単 24号
	合計				1,270,000	
	単価				1,270,000	
*** B単 - 37号 ***						
000037	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 72号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 22号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
*** B単 - 38号 ***						
000038	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 73号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
*** B単 - 39号 ***						
000039	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 48号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
*** B単 - 40号 ***						
000040	3号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	3号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	125,618	125,618	T単 1号
	合計				125,618	
	単価				125,618	
*** B単 - 41号 ***						
000041	5号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	5号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	112,400	112,400	T単 2号
	合計				112,400	
	単価				112,400	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	6号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00004	6号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	102,717	102,717	T単 4号
	合計				102,717	
	単価				102,717	
*** B単 - 43号 ***						
000043	7号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00010	7号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	152,861	152,861	T単 10号
	合計				152,861	
	単価				152,861	
*** B単 - 44号 ***						
000044	樹脂製急速空気弁 150 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 150 7.5K,,	1.000	基	318,000	318,000	S単 25号
	合計				318,000	
	単価				318,000	
*** B単 - 45号 ***						
000045	樹脂製補修弁 150 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製補修弁 150 7.5K,,	1.000	基	181,000	181,000	S単 26号
	合計				181,000	
	単価				181,000	
*** B単 - 46号 ***						
000046	三方補修弁 150 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	三方補修弁 150 7.5K,,	1.000	基	427,000	427,000	S単 27号
	合計				427,000	
	単価				427,000	
*** B単 - 47号 ***						
000047	マンホール鉄蓋 900 T-14 穴あき		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 900 T-14 穴あき,,	1.000	枚	301,000	301,000	S単 28号
	合計				301,000	
	単価				301,000	
*** B単 - 48号 ***						
000048	マンホール鉄蓋 600 T-25 簡易防水		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 600 T-25 簡易防水型,,	1.000	枚	105,000	105,000	S単 29号
	合計				105,000	
	単価				105,000	
*** B単 - 49号 ***						

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049	レジンコンクリート製ボックス 4号 上部壁 H=200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 4号 上部壁 H=200,,	1.000	個	37,200	37,200	S単 30号
	合計				37,200	
	単価				37,200	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	レジンコンクリート製ボックス 4号 中部壁 H=300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 4号 中部壁 H=300,,	1.000	個	28,900	28,900	S単 31号
	合計				28,900	
	単価				28,900	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	レジンコンクリート製ボックス 4号 下部壁 H=300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 4号 下部壁 H=300,,	1.000	個	28,100	28,100	S単 32号
	合計				28,100	
	単価				28,100	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	レジンコンクリート製ボックス 4号 底板 H=40		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 4号 底板 H=40,,	1.000	個	22,800	22,800	S単 33号
	合計				22,800	
	単価				22,800	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コックト各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 72号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 22号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	基礎工 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)	1.000	m ²	1,547	1,547	S単 70号
	合計				1,547	
	単価				1,547	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	1号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00007	1号制水弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	1,082,637	1,082,637	T単 7号
	合計				1,082,637	
	単価				1,082,637	
	*** B単 - 56号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056	水道用バタフライ弁 1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用バタフライ弁 1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き,,	1.000	基	7,020,000	7,020,000	S単 34号
	合計				7,020,000	
	単価				7,020,000	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	水中ポンプ 50 H=5.0m以下		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,	1.000	台	54,000	54,000	S単 35号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	2.000	本	1,890	3,780	S単 36号
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,	2.000	m	259	518	S単 37号
	合計				4,298	
	単価				4,298	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	塩ビ管用フラップゲート		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,,	1.000	個	5,510	5,510	S単 38号
	合計				5,510	
	単価				5,510	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),,	1.000	組	112,000	112,000	S単 39号
	合計				112,000	
	単価				112,000	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コックト各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 72号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 22号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 73号
	合計				8,984	
	単価				8,984	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 63号 ***						
000063	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 48号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
*** B単 - 64号 ***						
000064	基礎工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,169	1,169	S単 71号
	合計				1,169	
	単価				1,169	
*** B単 - 65号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm	1.000	m ²	1,078	1,078	S単 74号
	合計				1,078	
	単価				1,078	
*** B単 - 66号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,777777混合物 (2.35t/m ³),無し,あり,再生密度7 スリ(20)	1.000	m ²	2,123	2,123	S単 75号
	合計				2,123	
	単価				2,123	
*** B単 - 67号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 11号
	合計				16,320	
	単価				16,320	
*** B単 - 68号 ***						
000068	土木シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	482	482	S単 58号
	合計				482	
	単価				482	
*** B単 - 69号 ***						
000069	廃プラ運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m ³	4,204	4,204	S単 63号
	合計				4,204	
	単価				4,204	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 70号 ***						
000070	処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,500	17,500	S単 44号
	合計				17,500	
	単価				17,500	
*** B単 - 71号 ***						
000071	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,1,なし	1.000	m ²	543	543	S単 57号
	合計				543	
	単価				543	
*** B単 - 72号 ***						
000072	水替工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	8,723	8,723	S単 55号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,280	17,280	S単 56号
	合計				26,003	
	単価				26,003	
*** B単 - 73号 ***						
000073	配水管理 散水車3800L 待機		日		1,000	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] 夕方容量3800L,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	5.500	時間	2,260	12,430	S単 49号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 12号
	合計				36,400	
	単価				36,400	
*** B単 - 74号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 59号
	合計				9,820	
	単価				9,820	
*** B単 - 75号 ***						
000075	発生材輸送費		式		1,000	歩A 当たり算出
T00100	輸送	1.000	式	41,511	41,511	T単 12号
	合計				41,511	
	単価				41,511	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,262		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	295		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-7締めめ2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 設備機械工 設備機械工		人	27,540		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 電工 電工		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,320		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,		基	78,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 100 7.5K,,		基	131,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75 7.5K,,		基	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 100 7.5K,,		基	94,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	133,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	271,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 反応接着型止水板 反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,		m	1,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 止水セメント 止水セメント		m3	1,050,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 無筋用早強生コン					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無筋用早強生コン 18-8-40,, *** S単 - 23号 ***		m3	24,000		歩A・単A
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,, *** S単 - 24号 ***		基	736,500		歩A・単A
S02116	水道用ダクタイトル鑄鉄製仕切弁用開閉器 水道用ダクタイトル鑄鉄製仕切弁用開閉器 400 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式,, *** S単 - 25号 ***		基	1,270,000		歩A・単A
S02116	樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 150 7.5K,, *** S単 - 26号 ***		基	318,000		歩A・単A
S02116	樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 150 7.5K,, *** S単 - 27号 ***		基	181,000		歩A・単A
S02116	三方補修弁 三方補修弁 150 7.5K,, *** S単 - 28号 ***		基	427,000		歩A・単A
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 900 T-14 穴あき,, *** S単 - 29号 ***		枚	301,000		歩A・単A
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 600 T-25 簡易防水型,, *** S単 - 30号 ***		枚	105,000		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 4号 上部壁 H=200,, *** S単 - 31号 ***		個	37,200		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 4号 中部壁 H=300,, *** S単 - 32号 ***		個	28,900		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 4号 下部壁 H=300,, *** S単 - 33号 ***		個	28,100		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 4号 底板 H=40,, *** S単 - 34号 ***		個	22,800		歩A・単A
S02116	水道用バタフライ弁 水道用バタフライ弁 1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き,, *** S単 - 35号 ***		基	7,020,000		歩A・単A
S02116	水中ポンプ 水中ポンプ 50 H=5.0m以下,, *** S単 - 36号 ***		台	54,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単 - 37号 ***		本	1,890		歩A・単A
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,, *** S単 - 38号 ***		m	259		歩A・単A
S02116	塩ビ管用フラップゲート 塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,, *** S単 - 39号 ***		個	5,510		歩A・単A
S02116	ハンドホール(鉄蓋付) ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),, *** S単 - 40号 ***		組	112,000		歩A・単A
S02118	山土砂 山土砂 *** S単 - 41号 ***		m3	2,200		歩A・単A
S02123	土砂処分費 土砂処分費 *** S単 - 42号 ***		m3	900		歩A・単A
S02123	アスファルト殻処分費 アスファルト殻処分費 *** S単 - 43号 ***		m3	2,115		歩A・単A
S02123	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費 *** S単 - 43号 ***		m3	1,880		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費		m3	17,500		歩A・単A
S02721	*** S単 - 45号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	33,520		歩A・単A
S07001	*** S単 - 46号 *** 砂基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし		m3	4,005		歩A・単A
S07001	*** S単 - 47号 *** 砂基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クワ,区分,なし, なし		m3	6,669		歩A・単A
S14502	*** S単 - 48号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,0.80,バックアップ材無し		m	5,476		歩A・単A
S16001	*** S単 - 49号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量3800L,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	2,260		歩A・単A
S16002	*** S単 - 50号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-トラック4-4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外		日	17,541		歩A・単A
S16004	*** S単 - 51号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	47,736		歩A・単A
S16004	*** S単 - 52号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] バックホウ(加圧型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし		日	49,023		歩A・単A
S16004	*** S単 - 53号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(-2014)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(-2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日	60,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 54号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(-2014)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(-2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	66,500		歩A・単A
S18006	*** S単 - 55号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上-30未満,発動発電機,なし		箇所	8,723		歩A・単A
S18007	*** S単 - 56号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,280		歩A・単A
S18054	*** S単 - 57号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,11,1,なし		m ²	543		歩A・単A
S18062	*** S単 - 58号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設-撤去		m ²	482		歩A・単A
S19003	*** S単 - 59号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 60号 *** 投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,631		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 61号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,084		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 62号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下		m3	5,732		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	*** S単 - 63号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	4,204		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 64号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	491.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 65号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	928.3		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 66号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,		m3	3,909		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 67号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,314		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 68号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.7		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 69号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	685.7		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 70号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ³	1,547		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 71号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュ RC-40 40~0mm		m ³	1,169		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 72号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m3	8,393		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 73号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,984		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 74号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm		m ²	1,078		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 75号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,あり,再生密粒度7スロ(20)		m ²	2,123		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 3号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	125,618		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 5号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	112,400		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 3号排泥工 施設撤去・復旧工		式	490,592		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 6号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	102,717		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 法教田分水工 施設撤去・復旧工		式	310,191		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** 法教田分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式	122,390		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 1号制水弁工 施設撤去・復旧工		式	1,082,637		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合計				22,618	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,262	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,582	2,950	
	合計				2,950	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		295	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				29,172	算出数量 1.000 人
	単 価				29,172	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				29,172	算出数量 1.000 人
	単 価				29,172	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	設備機械工 設備機械工		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02019 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	27,540	27,540	
	合 計				27,540	算出数量 1.000 人
	単 価				27,540	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	
	合計				16,320	算出数量 1.000 人
	単価				16,320	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	樹脂製急速空気弁		基		1,000	歩A 当たり算出
	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	
	合計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,800	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
S02116	樹脂製急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製急速空気弁 100 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96008	樹脂製急速空気弁 100 7.5K	1.000	基	131,000	131,000	
	合計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				131,000	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	樹脂製補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製補修弁 75 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96010	樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	樹脂製補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製補修弁 100 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96011	樹脂製補修弁 100 7.5K	1.000	基	94,800	94,800	
	合計				94,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,800	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96020	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	133,500	133,500	
	合計				133,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,500	
*** S単 - 19号 ***						
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96023	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	271,500	271,500	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				271,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				271,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	反応接着型止水板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96083	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm	1.000	m	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	止水セメント		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水セメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96004	止水セメント	1.000	m3	1,050,000	1,050,000	
	合計				1,050,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	無筋用早強生コン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋用早強生コン 18-8-40,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40	1.000	m3	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96018	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	1.000	基	736,500	736,500	
	合計				736,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				736,500	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 400 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96060				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	水道用ダクタイル鋳鉄製仕切弁用開閉器 400 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式	1.000	基	1,270,000	1,270,000	
	合計				1,270,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,270,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 150 7.5K,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	樹脂製急速空気弁 150 7.5K	1.000	基	318,000	318,000	
	合計				318,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				318,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 150 7.5K,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	樹脂製補修弁 150 7.5K	1.000	基	181,000	181,000	
	合計				181,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				181,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	三方補修弁 三方補修弁 150 7.5K,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	三方補修弁 150 7.5K	1.000	基	427,000	427,000	
	合計				427,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				427,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 900 T-14 穴あき,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96046		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96046	マンホール鉄蓋 900 T-14 穴あき	1.000	枚	301,000	301,000	
	合計				301,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				301,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	マンホール鉄蓋 600 T-25 簡易防水型,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047				
P96047	マンホール鉄蓋 600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 4号 上部壁 H=200,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048				
P96048	レジンコンクリート製ボックス 4号 上部壁 H=200	1.000	個	37,200	37,200	
	合計				37,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,200	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 4号 中部壁 H=300,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049				
P96049	レジンコンクリート製ボックス 4号 中部壁 H=300	1.000	個	28,900	28,900	
	合計				28,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,900	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 4号 下部壁 H=300,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050				
P96050	レジンコンクリート製ボックス 4号 下部壁 H=300	1.000	個	28,100	28,100	
	合計				28,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,100	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 4号 底板 H=40,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051				
P96051	レジンコンクリート製ボックス 4号 底板 H=40	1.000	個	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S02116	水道用バタフライ弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用バタフライ弁 1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96015		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96015	水道用バタフライ弁 1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き	1.000	基	7,020,000	7,020,000	
	合計				7,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,020,000	
*** S単 - 35号 ***						
S02116	水中ポンプ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96064		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96064	水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P05025		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
*** S単 - 37号 ***						
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P27437		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	1.000	m	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	塩ビ管用フラップゲート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96063		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96063	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製	1.000	個	5,510	5,510	
	合計				5,510	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,510	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ハンドホール(鉄蓋付)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27813		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27813	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型)	1.000	組	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02118	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03206 2,200円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96904 900円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	土砂処分費	1.000	m3	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	アスファルト敷処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト敷処分費 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 2,115円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	アスファルト敷処分費	1.000	m3	2,115	2,115	
	合 計				2,115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,115	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	無筋コンクリート敷処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート敷処分費 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96901 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96901	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	17,500円				
P96905	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,500	17,500	
	合計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,500	
	*** S単 - 45号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	人力				
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	33,520	33,520	
	合計				33,520	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		33,520	
	*** S単 - 46号 ***					
S07001	砂基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コ ンパクタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)コンパクタ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,172	7,293	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,582	22,615	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,365	644	
F08012	コンパクタ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 コンパクタ給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合計				40,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,005	
	*** S単 - 47号 ***					
S07001	砂基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クワ,区分なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クワの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) クワ 区分 なし なし				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,172	12,544	
R01003	普通作業員	1.350	人	24,582	33,186	
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,826	15,023	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		15,023	1,803	
F08012	クワ[クワ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 クワ給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合計				66,690	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,669	
	*** S単 - 48号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,0.80,バックアップ材無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m) 3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L) 5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L) 7)バックアップ材の有無	人力はつり 80.00 1,515 0.80 389 バックアップ材無し				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,172	35,006	
R01002	特殊作業員	0.000	人	26,826	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,582	103,244	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,250	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,172	43,758	
R01002	特殊作業員	5.800	人	26,826	155,591	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,582	54,080	
P25013	目地材(充填材)	96.000	L	1,515	145,440	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	389	373	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		253,429	10,137	
	合計				547,629	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,476	
	*** S単 - 49号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] クワ容量3800L,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	M17402 M17402 運転1時間当たり算出 5.5時間 1.70 機械損料等のみ				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17402	散水車[トラック架装型] クワ容量3800L	1.000	時間	2,260	2,260	
	合計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,260	
Y00001	単位					
	*** S単 - 50号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] △-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料, ガソリン,交替制補正対象外					
	1)機械コード 単位が日のみ	M03104				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] △-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	37.000	L	135	4,995	
	合計				17,541	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,541	
Y00001	単位					
	*** S単 - 51号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし					
	1)機械区分	バックホウ(加圧型)				
	2)規格	山0.45(平0.35)、2.9t吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L	129	6,450	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				47,736	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,736	
	*** S単 - 52号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(加圧型),山0.5(平0.4)、2.9t吊り,なし					
	1)機械区分	バックホウ(加圧型)				
	2)規格	山0.5(平0.4)、2.9t吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08062	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	1.500	日	11,600	17,400	
P34029	軽油 バックホウ給油	53.000	L	129	6,837	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				49,023	算出数量 1.000 日
	単価		日		49,023	
	*** S単 - 53号 ***					
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	16ton吊り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		60,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	25ton吊り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	
	合計				66,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		66,500	
	*** S単 - 55号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	7以上~30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	1.550	日	2,500	3,875	
P34029	軽油 H-H給油	14.000	L	129	1,806	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,172	1,167	
R01003	普通作業員	0.050	人	24,582	1,229	
Y00004	諸雑費	0.080		8,077	646	
	合計				8,723	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,723	
	*** S単 - 56号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,172	6,710	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,582	10,570	
	合計				17,280	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		17,280	
	*** S単 - 57号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11.1.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	11		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	102	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,826	77,795	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,582	71,288	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,500	57,925	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	129	44,505	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合計				543,392	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		543	
	*** S単 - 58号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	350		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	350	36,400	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,582	11,799	
	合計				48,199	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		482	
	*** S単 - 59号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,820	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 60号 ***					
SA0102	投入		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,631	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,084	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,732	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,204	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		491.7	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		928.3	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m ³		3,909	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業	コンクリ(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m ³		1,314	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		222.7	
	*** S単 - 69号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		685.7	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ³		1,547	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,169	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	単 価		m ³		8,393	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ³		8,984	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 50mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,078	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,あり, 再生密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) 無し あり 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ³		2,123	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域)					
J01019	密粒度アスコン(20)		ton	730,000		
J03106	クラッシュラン					
J03106	C-40 40~0mm(JIS規格品)		m3	3,650		
J03116	粒度調整砕石					
J03116	M-30 30~0mm		m3	592,500		
J03118	再生クラッシュラン					
J03118	RC-40 40~0mm		m3	1,700		
J03206	山土砂					
J03206	止水セメント		m3	2,200		
P96004	無筋用早強生コン		m3	1,050,000		
P96005	18-8-40		m3	24,000		
P96007	樹脂製急速空気弁					
P96007	75 7.5K		基	78,800		
P96008	樹脂製急速空気弁					
P96008	100 7.5K		基	131,000		
P96009	樹脂製急速空気弁					
P96009	150 7.5K		基	318,000		
P96010	樹脂製補修弁					
P96010	75 7.5K		基	54,000		
P96011	樹脂製補修弁					
P96011	100 7.5K		基	94,800		
P96012	樹脂製補修弁					
P96012	150 7.5K		基	181,000		
P96014	三方補修弁					
P96014	150 7.5K		基	427,000		
P96015	水道用バタフライ弁					
P96015	1100 7.5K FCD製 内面粉体塗装 ハンドル付き		基	7,020,000		
P96018	水道用鑄鉄製仕切弁					
P96018	400 7.5K		基	736,500		
P96020	ソフトシール仕切弁					
P96020	200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	133,500		
P96023	ソフトシール仕切弁					
P96023	300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	271,500		
P96046	マンホール鉄蓋					
P96046	900 T-14 穴あき		枚	301,000		
P96047	マンホール鉄蓋					
P96047	600 T-25 簡易防水型		枚	105,000		
P96048	レジンコンクリート製ボックス					
P96048	4号 上部壁 H=200		個	37,200		
P96049	レジンコンクリート製ボックス					
P96049	4号 中部壁 H=300		個	28,900		
P96050	レジンコンクリート製ボックス					
P96050	4号 下部壁 H=300		個	28,100		
P96051	レジンコンクリート製ボックス					
P96051	4号 底板 H=40		個	22,800		
P96060	水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器					
P96060	400 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式		基	1,270,000		
P96063	塩ビ管用フラップゲート					
P96063	75 合成樹脂製		個	5,510		
P96064	水中ポンプ					
P96064	50 H=5.0m以下		台	54,000		
P96083	反応接着型止水板					
P96083	厚15mm x 幅30mm		m	1,030		
P96901	無筋コンクリート殻処分費					
P96901			m3	1,880		
P96903	アスファルト殻処分費					
P96903			m3	2,115		
P96904	土砂処分費					
P96904			m3	900		
P96905	廃プラスチック処分費					
P96905			m3	17,500		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	3号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.920	人	29,172	26,838	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.400	人	26,826	37,556	S単 6号
S02115	普通作業員	2.440	人	24,582	59,980	S単 7号
Y00004	雑品	0.010		124,374	1,244	
	合計				125,618	算出数量 1.000 式
	単価		式		125,618	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	5号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.830	人	29,172	24,213	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.010	人	26,826	27,094	S単 6号
S02115	普通作業員	2.440	人	24,582	59,980	S単 7号
Y00004	雑品	0.010		111,287	1,113	
	合計				112,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		112,400	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	3号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.670	人	29,172	19,545	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.310	人	26,826	61,968	S単 6号
S02115	普通作業員	4.400	人	24,582	108,161	S単 7号
S02115	設備機械工	4.650	人	27,540	128,061	S単 9号
S16004	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	2.800	日	60,000	168,000	S単 53号
Y00004	雑品	0.010		485,735	4,857	
	合計				490,592	算出数量 1.000 式
	単価		式		490,592	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	6号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.830	人	29,172	24,213	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.010	人	26,826	27,094	S単 6号
S02115	普通作業員	2.050	人	24,582	50,393	S単 7号
Y00004	雑品	0.010		101,700	1,017	
	合計				102,717	算出数量 1.000 式
	単価		式		102,717	
*** 丁単 - 5号 ***						

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00005	法教田分水工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,172	23,921	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.460	人	26,826	65,992	S単 6号
S02115	普通作業員	5.360	人	24,582	131,760	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ - 超低・排対型(～2011)]	1.790	日	47,736	85,447	S単 51号
Y00004	雑品	0.010		307,120	3,071	
	合計				310,191	算出数量 1.000 式
	単価		式		310,191	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	法教田分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.750	人	29,172	21,879	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.170	人	26,826	31,386	S単 6号
S02115	普通作業員	1.850	人	24,582	45,477	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ - 超低・排対型(～2011)]	0.470	日	47,736	22,436	S単 51号
Y00004	雑品	0.010		121,178	1,212	
	合計				122,390	算出数量 1.000 式
	単価		式		122,390	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	1号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.050	人	29,172	147,319	S単 5号
S02115	特殊作業員	13.530	人	26,826	362,956	S単 6号
S02115	普通作業員	12.530	人	24,582	308,012	S単 7号
S02115	電工	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
S16004	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾙｰﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	2.590	日	66,500	172,235	S単 54号
Y00004	雑品	0.010		1,071,918	10,719	
	合計				1,082,637	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,082,637	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	大井出上分水工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,172	23,921	S単 8号
S02115	特殊作業員	2.460	人	26,826	65,992	S単 6号
S02115	普通作業員	4.360	人	24,582	107,178	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ - 超低・排対型(～2011)]	1.790	日	47,736	85,447	S単 51号
Y00004	雑品	0.010		282,538	2,825	
	合計				285,363	算出数量 1.000 式
	単価		式		285,363	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	大井出上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.650	人	29,172	18,962	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.040	人	26,826	27,899	S単 6号
S02115	普通作業員	1.400	人	24,582	34,415	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]	0.490	日	49,023	24,021	S単 52号
Y00004	雑品	0.010		105,297	1,053	
	合計				106,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		106,350	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	7号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.350	人	26,826	36,215	S単 6号
S02115	普通作業員	2.390	人	24,582	58,751	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]	0.570	日	47,736	27,210	S単 51号
Y00004	雑品	0.010		151,348	1,513	
	合計				152,861	算出数量 1.000 式
	単価		式		152,861	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	大井出下分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.400	人	29,172	40,841	S単 5号
S02115	特殊作業員	4.620	人	26,826	123,936	S単 6号
S02115	普通作業員	6.960	人	24,582	171,091	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]	3.220	日	47,736	153,710	S単 51号
Y00004	雑品	0.010		489,578	4,896	
	合計				494,474	算出数量 1.000 式
	単価		式		494,474	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00100	輸送		式		1,000	歩A 当たり算出
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ｶﾞｼﾞﾝ、交替 制補正対象外	1.000	日	17,541	17,541	S単 50号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 13号
	合計				41,511	算出数量 1.000 式
	単価		式		41,511	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉野川北岸二期農業水利事業
幹線水路末端付帯施設改修工事（3工区）

積算書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			12,360,000	
・工事原価			10,128,000	
純工事費			7,688,000	
・直接工事費			6,527,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	5,757,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	770,000	
・間接工事費			3,601,000	
・共通仮設費			1,161,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
6,527,000 × ((12.160*1.200)*1.000*1.040*1.000)			991,000	
・運搬費	1.000	式	42,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			128,000	
・現場環境改善費(率計上)				
6,510,000 × (1.970)			128,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,440,000	
・現場管理費(率計上)				
7,688,000 × ((27.480*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,440,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
10,128,000 × (22.050*1.000 + 0.04)			2,237,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			17,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				5,757,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		374,000	
	1.000	式		314,000	
BA0103 床掘り	54	m ³	2,084	112,536	歩A・単A B単 1号
B01209 埋戻 管頂0~30cm(購入土(山土砂))	1	m ³	6,519	6,519	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 管頂0~30cm(購入土(RC-40))	2.000	m ³	5,963	11,926	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 管頂30cm~60cm 1.0m B	11.000	m ³	4,310	47,410	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 管頂60cm以上 2.5m B<4.0m	14.000	m ³	4,074	57,036	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 構造物周辺	16.000	m ³	4,074	65,184	歩A・単A B単 6号
000007 人力荒仕上げ	46.000	m ²	295	13,570	歩A・単A B単 7号
合 計				314,181	
・・作業残土処理工	1.000	式		60,000	
BA0105 土砂等運搬	9	m ³	5,732	51,588	歩A・単A B単 8号
B01210 作業残土処理	9	m ³	900	8,100	歩A・単A B単 9号
合 計				59,688	
・構造物撤去工	1.000	式		141,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		141,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.2	m ³	49,340	9,868	歩A・単A B単 10号
BA0203 舗装版切断	65	m	686	44,590	歩A・単A B単 11号
BA0202 舗装版破砕	68	m ²	223	15,164	歩A・単A B単 12号
BA0201 殻運搬 殻運搬(舗装版)	3.4	m ³	4,778	16,245	歩A・単A B単 13号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)	3.4	m ³	2,115	7,191	歩A・単A B単 14号
000015 ガードレール撤去	8.000	m	1,408	11,264	歩A・単A B単 15号
BA0201 殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)	0.2	m ³	1,314	263	歩A・単A B単 16号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)	0.2	m ³	1,880	376	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	0.600	m ³	56,080	33,648	歩A・単A B単 18号
000019 殻運搬 殻運搬(有筋コンクリート)	0.600	m ³	1,629	977	歩A・単A B単 19号
000020 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(有筋コンクリート)	0.600	m ³	2,000	1,200	歩A・単A B単 20号
合 計				140,786	
・管体基礎工	1.000	式		23,000	
・・砂基礎工	1.000	式		5,000	
BA0108 基面整正	2	m ²	492	984	歩A・単A B単 21号
000022 砂基礎	1.000	式	4,126	4,126	歩A・単A B単 22号
合 計				5,110	
・・碎石基礎工	1.000	式		18,000	
BA0108 基面整正	7	m ²	492	3,444	歩A・単A B単 23号
000024 碎石基礎	1.000	式	14,610	14,610	歩A・単A B単 24号
合 計				18,054	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・分水弁室工					
・ ・ 分水工	1.000	式		1,180,000	
000025 引野西部分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	49,164	49,164	歩A・単A B単 25号
000026 引野新設分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	343,501	343,501	歩A・単A B単 26号
合 計				392,665	
・ ・ 分水工付帯工					
000027 ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	基	133,500	267,000	歩A・単A B単 27号
000028 K型継輪 200	2.000	本	36,100	72,200	歩A・単A B単 28号
000029 片フランジ管 200 L=3,570 K型	1.000	本	241,000	241,000	歩A・単A B単 29号
000030 両フランジ管 200 L=308 K型	1.000	本	40,300	40,300	歩A・単A B単 30号
000031 K型短管2号 200	2.000	本	48,900	97,800	歩A・単A B単 31号
000032 付帯工					歩A・単A B単 32号
000033 目地防水工	6.000	m	5,476	32,856	歩A・単A B単 33号
000034 ダクタイル管切断 200	2.000	箇所	5,964	11,928	歩A・単A B単 34号
合 計				787,277	
・ 排泥弁室工					
・ ・ 排泥工					
000035 4号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	380,454	380,454	歩A・単A B単 35号
000036 5号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	438,426	438,426	歩A・単A B単 36号
000037 神宅調整池 排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	145,255	145,255	歩A・単A B単 37号
000038 新5-1排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	93,226	93,226	歩A・単A B単 38号
合 計				1,057,361	
・ ・ 排泥工付帯工					
000039 水道用鑄鉄製仕切弁 150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	104,000	104,000	歩A・単A B単 39号
000040 水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	308,500	308,500	歩A・単A B単 40号
000041 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	2.000	基	736,500	1,473,000	歩A・単A B単 41号
000042 仕切弁付帯工	1.000	式	225,400	225,400	歩A・単A B単 42号
000043 振れ止金具 SUS L=650~750	2.000	個	102,000	204,000	歩A・単A B単 43号
000044 コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	4.000	本	88	352	歩A・単A B単 44号
000045 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	3.000	枚	29,900	89,700	歩A・単A B単 45号
000046 レジンコンクリート製ボックス 調整コンクリート 250 H=50	1.000	個	5,520	5,520	歩A・単A B単 46号
000047 レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50	1.000	個	4,670	4,670	歩A・単A B単 47号
000048 レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=50	2.000	個	9,540	19,080	歩A・単A B単 48号
000049 レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=150	3.000	個	8,010	24,030	歩A・単A B単 49号
000050 レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300	2.000	個	11,400	22,800	歩A・単A B単 50号
000051 レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40	1.000	個	12,700	12,700	歩A・単A B単 51号
000052 付帯工					歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート工 無筋	0.200	m3	32,393	6,479	歩A・単A B単 53号
000054 コンクリート工 有筋	0.500	m3	32,893	16,447	歩A・単A B単 54号
000055 鉄筋工	0.022	ton	163,467	3,596	歩A・単A B単 55号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056 型枠工	1.200	m ²	8,984	10,781	歩A・単A B単 56号
000057 目地防水工	18.600	m	5,476	101,854	歩A・単A B単 57号
合 計				2,656,690	
・道路復旧工	1.000	式		325,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		201,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	51	m ²	1,078	54,978	歩A・単A B単 58号
BA0809 表層(車道・路肩部)	68	m ²	2,141	145,588	歩A・単A B単 59号
合 計				200,566	
・・安全施設工	1.000	式		124,000	
B08506 ガードレール 塗装品C-4E	8.0	m	15,472	123,776	歩A・単A B単 60号
合 計				123,776	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	2,084		歩A・単A
B01209	*** B単 - 2号 *** 埋戻		m3	6,519		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻		m3	5,963		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻		m3	4,310		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 埋戻		m3	4,074		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻		m3	4,074		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 人力荒仕上げ		m ²	295		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 8号 *** 土砂等運搬		m3	5,732		歩A・単A
B01210	*** B単 - 9号 *** 作業残土処理		m3	900		歩A・単A
B02162	*** B単 - 10号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	49,340		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 11号 *** 舗装版切断		m	686		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 12号 *** 舗装版破砕		m ²	223		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 13号 *** 殻運搬		m3	4,778		歩A・単A
B02315	*** B単 - 14号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,115		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** ガードレール撤去		m	1,408		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 16号 *** 殻運搬		m3	1,314		歩A・単A
B02315	*** B単 - 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1,880		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	56,080		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 殻運搬		m3	1,629		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,000		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 21号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 砂基礎					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0108	*** B単 - 23号 *** 基面整正		式	4,126		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 砕石基礎		m	492		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 引野西部分水工 施設撤去・復旧工		式	14,610		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 引野新設分水工 施設撤去・復旧工		式	49,164		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** ソフトシール仕切弁		式	343,501		歩A・単A
000028	200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 28号 *** K型継輪		基	133,500		歩A・単A
000029	200 *** B単 - 29号 *** 片フランジ管		本	36,100		歩A・単A
000030	200 L=3,570 K型 *** B単 - 30号 *** 両フランジ管		本	241,000		歩A・単A
000031	200 L=308 K型 *** B単 - 31号 *** K型短管2号		本	40,300		歩A・単A
000032	200 *** B単 - 32号 *** 付帯工		本	48,900		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 目地防水工		式	24,193		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** ダクタイル管切断		m	5,476		歩A・単A
000035	200 *** B単 - 35号 *** 4号排泥工 施設撤去・復旧工		箇所	5,964		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 5号排泥工 施設撤去・復旧工		式	380,454		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 神宅調整池 排泥工 施設撤去・復旧工		式	438,426		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 新5-1排泥工 施設撤去・復旧工		式	145,255		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁		式	93,226		歩A・単A
000040	150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 40号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁		基	104,000		歩A・単A
000041	300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 41号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁		基	308,500		歩A・単A
000042	400 7.5K *** B単 - 42号 *** 仕切弁付帯工		基	736,500		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 振れ止金具		式	225,400		歩A・単A
	SUS L=650-750		個	102,000		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** コンクリートアンカー					
	SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本	88		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 水道用円形鉄蓋1号					
	250 H=150		枚	29,900		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	調整コンクリート 250 H=50		個	5,520		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	調整リング 250 H=50		個	4,670		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	上部壁 250 H=50		個	9,540		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	中部壁 250 H=150		個	8,010		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	下部壁 250 H=300		個	11,400		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	底板 250 H=40		個	12,700		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 付帯工					
			式	23,781		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** コンクリート工					
	無筋		m3	32,393		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** コンクリート工					
	有筋		m3	32,893		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 鉄筋工					
			ton	163,467		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 型枠工					
			m ²	8,984		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 目地防水工					
			m	5,476		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 58号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
			m ²	1,078		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 59号 *** 表層(車道・路肩部)					
			m ²	2,141		歩A・単A
B08506	*** B単 - 60号 *** ガードレール					
	塗装品C-4E		m	15,472		歩A・単A
B19021	*** B単 - 61号 *** 交通誘導警備員					
			人	16,320		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 水替工					
			箇所	26,003		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 発生材輸送費					
	現場から現場発生材仮置場まで		式	41,511		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,084	2,084	S単 56号
	合計				2,084	
	単価				2,084	
*** B単 - 2号 ***						
B01209	埋戻 管頂0~30cm(購入土(山土砂))		m3		9,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂	10,000	m3	2,200	22,000	S単 35号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m3	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	機械投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m3	1,631	16,310	S単 55号
	合計				58,668	
	単価				6,519	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻 管頂0~30cm(購入土(RC-40))		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m3	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	機械投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m3	1,631	16,310	S単 55号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	10,000	m3	1,700	17,000	S単 10号
	合計				53,668	
	単価				5,963	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 管頂30cm~60cm 1.0m B		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9,000	m3	640	5,760	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m3	1,672	16,720	S単 2号
SA0102	機械投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m3	1,631	16,310	S単 55号
	合計				38,790	
	単価				4,310	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 管頂60cm以上 2.5m B<4.0m		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m3	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	機械投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m3	1,631	16,310	S単 55号
	合計				36,668	
	単価				4,074	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 構造物周辺		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m3	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	機械投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m3	1,631	16,310	S単 55号
	合計				36,668	
	単価				4,074	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	295	295	S単 3号
	合計				295	
	単価				295	
*** B単 - 8号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ納山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1,000	m ³	5,732	5,732	S単 57号
	合計				5,732	
	単価				5,732	
*** B単 - 9号 ***						
B01210	作業残土処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1,000	m ³	900	900	S単 36号
	合計				900	
	単価				900	
*** B単 - 10号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,夜間施工,	1,000	m ³	49,340	49,340	S単 40号
	合計				49,340	
	単価				49,340	
*** B単 - 11号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	685.7	686	S単 63号
	合計				686	
	単価				686	
*** B単 - 12号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1,000	m ²	222.7	223	S単 62号
	合計				223	
	単価				223	
*** B単 - 13号 ***						
BA0201	殻運搬 殻運搬(舗装版)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,	1,000	m ³	4,778	4,778	S単 59号
	合計				4,778	
	単価				4,778	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	S単 37号
	合 計				2,115	
	単 価				2,115	
*** B単 - 15号 ***						
000015	ガードレール撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し	1.000	m	1,408	1,408	S単 49号
	合 計				1,408	
	単 価				1,408	
*** B単 - 16号 ***						
BA0201	殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,314	1,314	S単 60号
	合 計				1,314	
	単 価				1,314	
*** B単 - 17号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	S単 38号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
*** B単 - 18号 ***						
000018	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	56,080	56,080	S単 41号
	合 計				56,080	
	単 価				56,080	
*** B単 - 19号 ***						
000019	殻運搬 殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,629	1,629	S単 61号
	合 計				1,629	
	単 価				1,629	
*** B単 - 20号 ***						
000020	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	S単 39号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
BA0108	基面整正		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m	491.7	492	S単 58号
	合計				492	
	単価				492	
*** B単 - 22号 ***						
000022	砂基礎		式		1,000	歩A 当たり算出
S07001	砂基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分 ,なし,なし	0.400	m3	4,005	1,602	S単 43号
S07001	砂基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分 ,なし,なし	0.500	m3	5,048	2,524	S単 44号
	合計				4,126	
	単価				4,126	
*** B単 - 23号 ***						
BA0108	基面整正		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m	491.7	492	S単 58号
	合計				492	
	単価				492	
*** B単 - 24号 ***						
000024	碎石基礎		式		1,000	歩A 当たり算出
S07001	碎石基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク ,区分 ,なし,なし	0.800	m3	6,580	5,264	S単 45号
S07001	碎石基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ`ク,区分 ,なし,なし	1.000	m3	9,346	9,346	S単 46号
	合計				14,610	
	単価				14,610	
*** B単 - 25号 ***						
000025	引野西部分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	引野西部分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	49,164	49,164	T単 2号
	合計				49,164	
	単価				49,164	
*** B単 - 26号 ***						
000026	引野新設分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00004	引野新設分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	343,501	343,501	T単 4号
	合計				343,501	
	単価				343,501	
*** B単 - 27号 ***						

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	133,500	133,500	S単 11号
	合計				133,500	
	単価				133,500	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	K型継輪 200		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型継輪 200,,	1.000	本	36,100	36,100	S単 12号
	合計				36,100	
	単価				36,100	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	片フランジ管 200 L=3,570 K型		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	片フランジ管 200 L=3,570 K型,,	1.000	本	241,000	241,000	S単 13号
	合計				241,000	
	単価				241,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	両フランジ管 200 L=308 K型		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	両フランジ管 200 L=308 K型,,	1.000	本	40,300	40,300	S単 14号
	合計				40,300	
	単価				40,300	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	K型短管2号 200		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型短管2号 200,,	1.000	本	48,900	48,900	S単 15号
	合計				48,900	
	単価				48,900	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,	3.100	m	1,030	3,193	S単 16号
S02116	止水セメント	0.020	m3	1,050,000	21,000	S単 17号
	合計				24,193	
	単価				24,193	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 50号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
	*** B単 - 34号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000034	ダクタイル管切断 200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1.000	箇所	5,964	5,964	S単 47号
	合計				5,964	
	単価				5,964	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	4号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	4号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	380,454	380,454	T単 1号
	合計				380,454	
	単価				380,454	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	5号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00003	5号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	438,426	438,426	T単 3号
	合計				438,426	
	単価				438,426	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	神宅調整池 排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00005	神宅調整池 排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	145,255	145,255	T単 5号
	合計				145,255	
	単価				145,255	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	新5-1排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00006	新5-1排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	93,226	93,226	T単 6号
	合計				93,226	
	単価				93,226	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	水道用鑄鉄製仕切弁 150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	104,000	104,000	S単 18号
	合計				104,000	
	単価				104,000	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	308,500	308,500	S単 19号
	合計				308,500	
	単価				308,500	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,	1.000	基	736,500	736,500	S単 20号
	合計				736,500	
	単価				736,500	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	仕切弁付帯工		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下,,	3.500	m	39,600	138,600	S単 21号
S02116	キャップ SCS 32,,	2.000	個	20,600	41,200	S単 22号
S02116	カップリング(標準タイプ) SCS 32,,	2.000	個	22,800	45,600	S単 23号
	合計				225,400	
	単価				225,400	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	振れ止金具 SUS L=650~750		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止金具 SUS L=650~750,,	1.000	個	102,000	102,000	S単 24号
	合計				102,000	
	単価				102,000	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,	1.000	本	88	88	S単 25号
	合計				88	
	単価				88	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150		枚		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,	1.000	枚	29,900	29,900	S単 26号
	合計				29,900	
	単価				29,900	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	レジンコンクリート製ボックス 調整コンクリート 250 H=50		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 調整コンクリート 250 H=50,,	1.000	個	5,520	5,520	S単 27号
	合計				5,520	
	単価				5,520	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50,,	1.000	個	4,670	4,670	S単 28号
	合計				4,670	
	単価				4,670	
	*** B単 - 48号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000048	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,	1.000	個	9,540	9,540	S単 29号
	合計				9,540	
	単価				9,540	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,	1.000	個	8,010	8,010	S単 30号
	合計				8,010	
	単価				8,010	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,,	1.000	個	11,400	11,400	S単 31号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	1.000	個	12,700	12,700	S単 32号
	合計				12,700	
	単価				12,700	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,	2.700	m	1,030	2,781	S単 16号
S02116	止水セメント	0.020	m3	1,050,000	21,000	S単 17号
	合計				23,781	
	単価				23,781	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	コンクリート工 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コックリト各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 64号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 33号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	コンクリート工 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コックリト各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 64号
S02116	有筋用早強生コン 21-8-25,,	1.000	m3	24,500	24,500	S単 34号
	合計				32,893	
	単価				32,893	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 55号 ***						
000055	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	163,467	163,467	S単 42号
	合計				163,467	
	単価				163,467	
*** B単 - 56号 ***						
000056	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 65号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
*** B単 - 57号 ***						
000057	目地防水工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 50号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
*** B単 - 58号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm	1.000	m ²	1,078	1,078	S単 66号
	合計				1,078	
	単価				1,078	
*** B単 - 59号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7x7mm混合物 (2.35t/m3),無し,なし,再生密粒度7 スC(20)	1.000	m ²	2,141	2,141	S単 67号
	合計				2,141	
	単価				2,141	
*** B単 - 60号 ***						
B08506	ガードレール 塗装品C-4E		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	15,472	15,472	S単 48号
	合計				15,472	
	単価				15,472	
*** B単 - 61号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 8号
	合計				16,320	
	単価				16,320	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 62号 ***					
000062	水替工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水.7以上-30未満.発動発電機.なし	1.000	箇所	8,723	8,723	S単 53号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.なし	1.000	箇所	17,280	17,280	S単 54号
	合 計				26,003	
	単 価				26,003	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	発生材輸送費 現場から現場発生材仮置場まで		式		1.000	歩A 当たり算出
T00100	輸送	1.000	式	41,511	41,511	T単 7号
	合 計				41,511	
	単 価				41,511	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,262		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	295		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-7締めめ2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,320		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40-0mm,		m3	1,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	133,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** K型継輪 K型継輪 200,,		本	36,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 片フランジ管 片フランジ管 200 L=3,570 K型,,		本	241,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 両フランジ管 両フランジ管 200 L=308 K型,,		本	40,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** K型短管2号 K型短管2号 200,,		本	48,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 反応接着型止水板 反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,		m	1,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 止水セメント 止水セメント		m3	1,050,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,		基	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,		基	308,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,		基	736,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 継足ロッド棒 継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下,,		m	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** キャップ					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	キャップ SCS 32,, *** S単 - 23号 ***		個	20,600		歩A・単A
	カップリング(標準タイプ) カップリング(標準タイプ) SCS 32,, *** S単 - 24号 ***		個	22,800		歩A・単A
S02116	振れ止金具 振れ止金具 SUS L=650~750,, *** S単 - 25号 ***		個	102,000		歩A・単A
	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,, *** S単 - 26号 ***		本	88		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋1号 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,, *** S単 - 27号 ***		枚	29,900		歩A・単A
	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 調整コンクリート 250 H=50,, *** S単 - 28号 ***		個	5,520		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50,, *** S単 - 29号 ***		個	4,670		歩A・単A
	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,, *** S単 - 30号 ***		個	9,540		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,, *** S単 - 31号 ***		個	8,010		歩A・単A
	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,, *** S単 - 32号 ***		個	11,400		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,, *** S単 - 33号 ***		個	12,700		歩A・単A
	無筋用早強生コン 無筋用早強生コン 18-8-40,, *** S単 - 34号 ***		m3	24,000		歩A・単A
S02116	有筋用早強生コン 有筋用早強生コン 21-8-25,, *** S単 - 35号 ***		m3	24,500		歩A・単A
	山土砂 山土砂 *** S単 - 36号 ***		m3	2,200		歩A・単A
S02123	土砂処分費 土砂処分費 *** S単 - 37号 ***		m3	900		歩A・単A
	アスファルト殻処分費 アスファルト殻処分費 *** S単 - 38号 ***		m3	2,115		歩A・単A
S02123	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費 *** S単 - 39号 ***		m3	1,880		歩A・単A
	有筋コンクリート殻処分 有筋コンクリート殻処分 *** S単 - 40号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,夜間施工, *** S単 - 41号 ***		m3	49,340		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 42号 ***		m3	56,080		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 43号 ***		ton	163,467		歩A・単A
S07001	砂基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分		m3	4,005		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	,なし,なし					
S07001	*** S単 - 44号 *** 砂基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ [®] ク,区分 ,なし,なし		m3	5,048		歩A・単A
S07001	*** S単 - 45号 *** 砕石基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ [®] ク ,区分 ,なし,なし		m3	6,580		歩A・単A
S07001	*** S単 - 46号 *** 砕石基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ [®] ,区分 ,なし,なし		m3	9,346		歩A・単A
S07062	*** S単 - 47号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 200mm		箇所	5,964		歩A・単A
S08711	*** S単 - 48号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	15,472		歩A・単A
S08712	*** S単 - 49号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し		m	1,408		歩A・単A
S14502	*** S単 - 50号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,0.80,バックアップ材無し		m	5,476		歩A・単A
S16002	*** S単 - 51号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,ベ-ストック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外		日	17,541		歩A・単A
S16004	*** S単 - 52号 *** バックホウ[クレーン・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ[クレーン・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ(クレーン),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	47,736		歩A・単A
S18006	*** S単 - 53号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,7以上-30未満,発動発電機,なし		箇所	8,723		歩A・単A
S18007	*** S単 - 54号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,280		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 55号 *** 機械投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,631		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 56号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,084		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 57号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下		m3	5,732		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 58号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	491.7		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 59号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,		m3	4,778		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 60号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,314		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 61号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,629		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 62号 *** SP 舗装版破碎					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 63号 ***		m ²	222.7		歩A・単A
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 64号 ***		m	685.7		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単 - 65号 ***		m ³	8,393		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 66号 ***		m ²	8,984		歩A・単A
	SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm *** S単 - 67号 ***		m ²	1,078	歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,なし,再生密粒度7 スロ(20)		m ²	2,141		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 4号排泥工 施設撤去・復旧工		式	380,454		歩A・単A
	T00002	*** T単 - 2号 *** 引野西部分水工 施設撤去・復旧工		式	49,164	
T00003		*** T単 - 3号 *** 5号排泥工 施設撤去・復旧工		式	438,426	
	T00004	*** T単 - 4号 *** 引野新設分水工 施設撤去・復旧工		式	343,501	
T00005		*** T単 - 5号 *** 神宅調整池 排泥工 施設撤去・復旧工		式	145,255	
	T00006	*** T単 - 6号 *** 新5-1排泥工 施設撤去・復旧工		式	93,226	
T00100		*** T単 - 7号 *** 輸送		式	41,511	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合計				22,618	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,262	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,582	2,950	
	合計				2,950	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		295	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				29,172	算出数量 1.000 人
	単 価				29,172	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	
	合 計				16,320	算出数量 1.000 人
	単 価				16,320	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合 計				23,970	算出数量 1.000 人
	単 価				23,970	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン	1,000	m3	1,700	1,700	
	RC-40 40~0mm					
	合計				1,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	ソフトシール仕切弁	1,000	基	133,500	133,500	
	200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ					
	合計				133,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				133,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	K型継輪		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K型継輪 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	K型継輪	1,000	本	36,100	36,100	
	200					
	合計				36,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	片フランジ管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	片フランジ管 200 L=3,570 K型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	片フランジ管	1,000	本	241,000	241,000	
	200 L=3,570 K型					
	合計				241,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				241,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	両フランジ管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ管 200 L=308 K型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	両フランジ管	1,000	本	40,300	40,300	
	200 L=308 K型					
	合計				40,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				40,300	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
S02116	K型短管2号		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K型短管2号 200.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96037	K型短管2号 200	1.000	本	48,900	48,900	
	合計				48,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,900	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	反応接着型止水板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96083	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm	1.000	m	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	止水セメント		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水セメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96004	止水セメント	1.000	m3	1,050,000	1,050,000	
	合計				1,050,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050,000	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鑄鉄製仕切弁 150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96016	水道用鑄鉄製仕切弁 150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
*** S単 - 19号 ***						
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96017	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	308,500	308,500	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				308,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				308,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	1.000	基	736,500	736,500	
	合計				736,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				736,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	継足ロッド棒		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下	1.000	m	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャップ SCS 32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	キャップ SCS 32	1.000	個	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	カップリング(標準タイプ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリング(標準タイプ) SCS 32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	カップリング(標準タイプ) SCS 32	1.000	個	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	振れ止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止金具 SUS L=650~750,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96074	振れ止金具 SUS L=650-750	1.000	個	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96076		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96076	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	1.000	本	88	88	
	合計				88	算出数量 1.000 各単位
	単価				88	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋1号 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	1.000	枚	29,900	29,900	
	合計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,900	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 調整コンクリート 250 H=50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	レジンコンクリート製ボックス 調整コンクリート 250 H=50	1.000	個	5,520	5,520	
	合計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,520	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96053	レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50	1.000	個	4,670	4,670	
	合計				4,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,670	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150	1.000	個	9,540	9,540	
	合計				9,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,540	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200	1.000	個	8,010	8,010	
	合計				8,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,010	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300	1.000	個	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,400	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40	1.000	個	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	無筋用早強生コン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋用早強生コン 18-8-40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40	1.000	m3	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S02116	有筋用早強生コン 21-8-25		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	有筋用早強生コン 21-8-25	1.000	m3	24,500	24,500	
	合計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,500	
*** S単 - 35号 ***						
S02118	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03206 2,200円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
*** S単 - 36号 ***						
S02123	土砂処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96904 900円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	土砂処分費	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
*** S単 - 37号 ***						
S02123	アスファルト殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 2,115円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,115	
*** S単 - 38号 ***						
S02123	無筋コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96901 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96901	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,880	
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	有筋コンクリート殻処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96902	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,夜間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	人力				
	4)施工区分	夜間施工				
A73522	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間	1.000	m3	49,340	49,340	
	合 計				49,340	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		49,340	
	*** S単 - 41号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	人力				
	4)施工区分	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	56,080	56,080	
	合 計				56,080	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		56,080	
	*** S単 - 42号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合 計				163,467	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		163,467	
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	砂基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パツクの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分 なし なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,172	7,293	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,582	22,615	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,365	644	
F08012	パツク[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 パト-給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合計				40,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,005	
	*** S単 - 44号 ***					
S07001	砂基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パツクの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分 なし なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,172	9,335	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,582	26,794	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,826	9,121	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,121	1,095	
F08012	パツク[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 パト-給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合計				50,479	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,048	
	*** S単 - 45号 ***					
S07001	砕石基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クツパン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パツクの規格 4)締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 再生クツパン RC-40 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	12.000	m3	1,700	20,400	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,172	8,460	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,582	26,794	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,365	644	
F08012	バ ック材[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 バ ト-ll給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合 計				65,797	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,580	
	*** S単 - 46号 ***					
S07001	砕石基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3), クバ,区分 ,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.45m3(平積0.35m3) クバ 区分 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	12.600	m3	1,700	21,420	
R01001	土木一般世話役	0.470	人	29,172	13,711	
R01003	普通作業員	1.520	人	24,582	37,365	
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,826	15,023	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		15,023	1,803	
F08012	バ ック材[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 バ ト-ll給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合 計				93,456	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,346	
	*** S単 - 47号 ***					
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 200mm 1)管径区分(mm)	200mm	箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,172	1,167	
R01002	特殊作業員	0.070	人	26,826	1,878	
R01003	普通作業員	0.080	人	24,582	1,967	
Y00004	諸雑費	0.190		5,012	952	
	合 計				5,964	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,964	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-無し,直線部,直支柱,しない		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	9,670	15,472	
	合計				15,472	算出数量 1.000 m
	単価		m		15,472	
	*** S単 - 49号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,408	1,408	
	合計				1,408	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,408	
	*** S単 - 50号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m) 3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L) 5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L) 7)バックアップ材の有無	人力はつり 80.00 1,515 0.80 389 バックアップ材無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,172	35,006	
R01002	特殊作業員	0.000	人	26,826	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,582	103,244	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,250	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,172	43,758	
R01002	特殊作業員	5.800	人	26,826	155,591	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,582	54,080	
P25013	目地材(充填材)	96.000	L	1,515	145,440	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	389	373	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		253,429	10,137	
	合計				547,629	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,476	
	*** S単 - 51号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	トラック[クレーン装置付] 、 Λ -ストラック4-4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、 ガソリン、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M03104 運転1日当たり算出 7.0 1.23				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 ガソリン 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] Λ -ストラック4-4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	37.000	L	135	4,995	
	合計				17,541	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,541	
Y00001	単位					
	*** S単 - 52号 ***					
S16004	Λ ック[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] Λ ック[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] Λ ック(クレーン型)、山0.45(平0.35)、2.9t吊り、なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	Λ ック(クレーン型) 山0.45(平0.35)、2.9t吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	Λ ック[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準 Λ ック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油 Λ トロ-給油	50.000	L	129	6,450	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				47,736	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,736	
	*** S単 - 53号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水、7以上～30未満、発動発電機、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m ³ /h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	1 作業時排水 7以上～30未満 発動発電機 なし				
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.550	日	2,500	3,875	
P34029	軽油 Λ トロ-給油	14.000	L	129	1,806	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,172	1,167	
R01003	普通作業員	0.050	人	24,582	1,229	
Y00004	諸雑費	0.080		8,077	646	
	合計				8,723	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,723	
	*** S単 - 54号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,172	6,710	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,582	10,570	
	合計				17,280	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,280	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0102	機械投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,631	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		2,084	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック砂山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単価		m3		5,732	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単価		m ²		491.7	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		4,778	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,314	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,629	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		222.7	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		685.7	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,コン クリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	単 価		m ³		8,393	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,984	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,--,--,1層施工,なし,50mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 50mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,078	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,なし, 再生密粒度アス(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) 無し なし 再生密粒度アス(20)				
	単 価		m ²		2,141	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業		
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton	730,000		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m ³	592,500		
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³	1,700		
J03206	山土砂		m ³	2,200		
P96004	止水セメント		m ³	1,050,000		
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40		m ³	24,000		
P96006	有筋用早強生コン 21-8-25		m ³	24,500		
P96016	水道用鑄鉄製仕切弁 150 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ		基	104,000		
P96017	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ		基	308,500		
P96018	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K		基	736,500		
P96020	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	133,500		
P96027	片フランジ管 200 L=3,570 K型		本	241,000		
P96029	両フランジ管 200 L=308 K型		本	40,300		
P96037	K型短管2号 200		本	48,900		
P96042	K型継輪 200		本	36,100		
P96052	レジンコンクリート製ボックス 調整コンクリート 250 H=50		個	5,520		
P96053	レジンコンクリート製ボックス 調整リング 250 H=50		個	4,670		
P96054	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150		個	9,540		
P96055	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200		個	8,010		
P96057	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H=300		個	11,400		
P96058	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40		個	12,700		
P96065	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150		枚	29,900		
P96066	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下		m	39,600		
P96070	キャップ SCS 32		個	20,600		
P96071	カップリング(標準タイプ) SCS 32		個	22,800		
P96074	振れ止金具 SUS L=650~750		個	102,000		
P96076	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本	88		
P96083	反応接着型止水板 厚15mm x 幅30mm		m	1,030		
P96901	無筋コンクリート殻処分費		m ³	1,880		
P96902	有筋コンクリート殻処分費		m ³	2,000		
P96903	アスファルト殻処分費		m ³	2,115		
P96904	土砂処分費		m ³	900		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	4号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.400	人	29,172	157,529	S単 6号
S02115	特殊作業員	2.360	人	26,826	63,309	S単 7号
S02115	普通作業員	3.330	人	24,582	81,858	S単 5号
S16004	ハック杓[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	1.550	日	47,736	73,991	S単 52号
Y00004	雑品	0.010		376,687	3,767	
	合計				380,454	算出数量 1,000 式
	単価		式		380,454	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	引野西部分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 5号
Y00004	雑品	0.000		49,164	0	
	合計				49,164	算出数量 1,000 式
	単価		式		49,164	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	5号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.470	人	29,172	159,571	S単 6号
S02115	特殊作業員	2.490	人	26,826	66,797	S単 7号
S02115	普通作業員	5.440	人	24,582	133,726	S単 5号
S16004	ハック杓[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	1.550	日	47,736	73,991	S単 52号
Y00004	雑品	0.010		434,085	4,341	
	合計				438,426	算出数量 1,000 式
	単価		式		438,426	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	引野新設分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,172	35,006	S単 6号
S02115	特殊作業員	3.560	人	26,826	95,501	S単 7号
S02115	普通作業員	4.390	人	24,582	107,915	S単 5号
S16004	ハック杓[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	2.130	日	47,736	101,678	S単 52号
Y00004	雑品	0.010		340,100	3,401	
	合計				343,501	算出数量 1,000 式
	単価		式		343,501	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	神宅調整池 排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	0.470	人	29,172	13,711	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.530	人	26,826	41,044	S単 7号
S02115	普通作業員	1.720	人	24,582	42,281	S単 5号
S16004	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.980	日	47,736	46,781	S単 52号
Y00004	バックホ(加型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	0.010		143,817	1,438	
	合計				145,255	算出数量 1.000 式
	単価		式		145,255	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	新5-1排泥工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.330	人	29,172	9,627	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.270	人	26,826	34,069	S単 7号
S02115	普通作業員	1.220	人	24,582	29,990	S単 5号
S16004	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.390	日	47,736	18,617	S単 52号
Y00004	バックホ(加型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	0.010		92,303	923	
	合計				93,226	算出数量 1.000 式
	単価		式		93,226	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00100	輸送		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16002	トラック[クレーン装置付] 、^-トラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外	1.000	日	17,541	17,541	S単 51号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 9号
	合計				41,511	算出数量 1.000 式
	単価		式		41,511	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉野川北岸二期農業水利事業
幹線水路末端付帯施設改修工事（4工区）

積算書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			18,240,000	
・工事原価			15,046,000	
純工事費			11,494,000	
・直接工事費			9,324,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	6,650,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,674,000	
・間接工事費			5,722,000	
・共通仮設費			2,170,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
9,324,000 × ((11.480*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,336,000	
・運搬費	1.000	式	673,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			161,000	
・現場環境改善費(率計上)				
9,220,000 × (1.750)			161,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,552,000	
・現場管理費(率計上)				
11,494,000 × ((26.750*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			3,552,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
15,046,000 × (21.190*1.000 + 0.04)			3,194,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			104,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				6,650,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		64,000	
	1.000	式		59,000	
BA0103 床掘り	13	m ³	2,084	27,092	歩A・単A B単 1号
BA0108 基面整正	5	m ²	492	2,460	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻し 構造物周辺	7.000	m ³	3,893	27,251	歩A・単A B単 3号
000004 人力荒仕上げ	9.000	m ²	295	2,655	歩A・単A B単 4号
合 計				59,458	
・・作業残土処理工	1.000	式		5,000	
B01210 作業残土処理	5	m ³	900	4,500	歩A・単A B単 5号
合 計				4,500	
・構造物撤去工	1.000	式		128,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		128,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	1.1	m ³	33,520	36,872	歩A・単A B単 6号
BA0201 殻運搬 殻運搬(舗装版)	1.4	m ³	4,778	6,689	歩A・単A B単 7号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)	1.4	m ³	2,115	2,961	歩A・単A B単 8号
BA0201 殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)	1.1	m ³	1,314	1,445	歩A・単A B単 9号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)	1.1	m ³	1,880	2,068	歩A・単A B単 10号
000011 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	1.300	m ³	56,080	72,904	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬 殻運搬(有筋コンクリート)	1.300	m ³	1,629	2,118	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(有筋コンクリート)	1.300	m ³	2,000	2,600	歩A・単A B単 13号
合 計				127,657	
・分水弁室工	1.000	式		3,918,000	
・・分水工	1.000	式		1,601,000	
000014 天神前分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	245,093	245,093	歩A・単A B単 14号
000015 西光寺分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	333,260	333,260	歩A・単A B単 15号
000016 泉谷分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	250,906	250,906	歩A・単A B単 16号
000017 引野分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	517,261	517,261	歩A・単A B単 17号
000018 引野分水工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	254,562	254,562	歩A・単A B単 18号
合 計				1,601,082	
・・分水工付帯工	1.000	式		2,317,000	
000019 樹脂製急速空気弁 75 7.5K	2.000	基	78,800	157,600	歩A・単A B単 19号
000020 樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	108,000	108,000	歩A・単A B単 20号
000021 ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	51,650	51,650	歩A・単A B単 21号
000022 ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	基	133,500	267,000	歩A・単A B単 22号
000023 ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	151,000	151,000	歩A・単A B単 23号
000024 ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	271,500	271,500	歩A・単A B単 24号
000025 ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	基	442,000	884,000	歩A・単A B単 25号
000026 コンクリート工 無筋	0.900	m ³	32,393	29,154	歩A・単A B単 26号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027 コンクリート工 有筋	1.900	m ³	32,893	62,497	歩A・単A B単 27号
000028 鉄筋工	0.050	ton	163,467	8,173	歩A・単A B単 28号
000029 型枠工	2.800	m ²	8,984	25,155	歩A・単A B単 29号
000030 目地防水工	55.100	m	5,476	301,728	歩A・単A B単 30号
合 計				2,317,457	
・排泥弁室工	1.000	式		1,706,000	
・ ・排泥工	1.000	式		351,000	
000031 6号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	351,411	351,411	歩A・単A B単 31号
合 計				351,411	
・ ・排泥工付帯工	1.000	式		1,355,000	
000032 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	1.000	基	736,500	736,500	歩A・単A B単 32号
000033 K型短管1号 400 L=170	1.000	本	86,500	86,500	歩A・単A B単 33号
000034 仕切弁付帯工	1.000	式	192,920	192,920	歩A・単A B単 34号
000035 振れ止金具 SUS L=650-750	2.000	個	102,000	204,000	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	4.000	本	88	352	歩A・単A B単 36号
000037 排泥工	1.000	式	29,900	29,900	歩A・単A B単 37号
000038 コンクリート工	0.100	m ³	32,393	3,239	歩A・単A B単 38号
000039 型枠工	0.600	m ²	8,984	5,390	歩A・単A B単 39号
000040 目地防水工	13.000	m	5,476	71,188	歩A・単A B単 40号
000041 ダクタイル管切断 400	2.000	箇所	12,324	24,648	歩A・単A B単 41号
合 計				1,354,637	
・制水弁室工	1.000	式		723,000	
・ ・制水弁工	1.000	式		408,000	
000042 2号制水弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	407,650	407,650	歩A・単A B単 42号
合 計				407,650	
・ ・制水弁工付帯工	1.000	式		315,000	
000043 水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	歩A・単A B単 43号
000044 付帯工	1.000	式	2,201	2,201	歩A・単A B単 44号
000045 重圧管 200 1種	1.000	本	16,700	16,700	歩A・単A B単 45号
000046 フラップゲート 200 アルミ合金製	1.000	個	89,300	89,300	歩A・単A B単 46号
000047 ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型)	1.000	組	112,000	112,000	歩A・単A B単 47号
000048 基礎工 基礎砕石	1.500	m ²	1,211	1,817	歩A・単A B単 48号
000049 基礎工 現場打基礎	0.100	m ³	84,960	8,496	歩A・単A B単 49号
000050 型枠工	3.400	式	8,984	30,546	歩A・単A B単 50号
合 計				315,060	
・道路復旧工	1.000	式		111,000	
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		111,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	26	m ²	1,078	28,028	歩A・単A B単 51号

事業名 吉野川北岸二期農業水利事業

工事名 幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				2,674,000	
・仮設工	1.000	式		2,383,000	
・・安全費	1.000	式		1,012,000	
B19021 交通誘導警備員	62	人	16,320	1,011,840	歩A・単A B単 53号
合計				1,011,840	
・・土木シート設置・撤去	1.000	式		270,000	
000054 土木シート設置・撤去	550.000	m ²	482	265,100	歩A・単A B単 54号
000055 塵ブラ運搬	0.200	m ³	5,732	1,146	歩A・単A B単 55号
000056 処分	0.200	m ³	17,000	3,400	歩A・単A B単 56号
合計				269,646	
・・敷鉄板	1.000	式		236,000	
000057 敷鉄板設置・撤去	372.000	m ²	635	236,220	歩A・単A B単 57号
合計				236,220	
・・仮設盛土設置・撤去	1.000	式		865,000	
000058 仮設盛土設置	73.000	m ³	5,132	374,636	歩A・単A B単 58号
000059 仮設盛土撤去	73.000	m ³	584	42,632	歩A・単A B単 59号
000060 土砂運搬	98.000	m ³	3,664	359,072	歩A・単A B単 60号
000061 土砂処分	98.000	m ³	900	88,200	歩A・単A B単 61号
合計				864,540	
・配水管理	1.000	式		291,000	
・・配水管理	1.000	式		291,000	
000062 配水管理 散水車3800L 待機	8.000	日	36,400	291,200	歩A・単A B単 62号
合計				291,200	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	2,084		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 2号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻し		m3	3,893		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 構造物周辺 人力荒仕上げ		m ²	295		歩A・単A
B01210	*** B単 - 5号 *** 作業残土処理		m3	900		歩A・単A
B02162	*** B単 - 6号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	33,520		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 7号 *** 無筋コンクリート 殻運搬		m3	4,778		歩A・単A
B02315	*** B単 - 8号 *** 殻運搬(舗装版) 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,115		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 9号 *** 殻運搬		m3	1,314		歩A・単A
B02315	*** B単 - 10号 *** 殻運搬(無筋コンクリート) 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1,880		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 有筋コンクリート コンクリート構造物取壊し		m3	56,080		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 殻運搬		m3	1,629		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 殻運搬(有筋コンクリート) 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 天神前分水工 施設撤去・復旧工		式	245,093		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 西光寺分水工 施設撤去・復旧工		式	333,260		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 泉谷分水工 施設撤去・復旧工		式	250,906		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 引野分水工 施設撤去・復旧工		式	517,261		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 引野分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式	254,562		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 樹脂製急速空気弁 75 7.5K		基	78,800		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 樹脂製補修弁 75 7.5K		基	108,000		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	51,650		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ソフトシール仕切弁					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 23号 *** ソフトシール仕切弁(ハンドル式)		基	133,500		歩A・単A
000024	200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 24号 *** ソフトシール仕切弁		基	151,000		歩A・単A
000025	300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 25号 *** ソフトシール仕切弁		基	271,500		歩A・単A
000026	350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 26号 *** コンクリート工		基	442,000		歩A・単A
000027	無筋 *** B単 - 27号 *** コンクリート工		m3	32,393		歩A・単A
000028	有筋 *** B単 - 28号 *** 鉄筋工		m3	32,893		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 型枠工		ton	163,467		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 目地防水工		m ²	8,984		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 6号排泥工 施設撤去・復旧工		m	5,476		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁		式	351,411		歩A・単A
000033	400 7.5K *** B単 - 33号 *** K型短管1号		基	736,500		歩A・単A
000034	400 L=170 *** B単 - 34号 *** 仕切弁付帯工		本	86,500		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 振れ止金具		式	192,920		歩A・単A
000036	SUS L=650~750 *** B単 - 36号 *** コンクリートアンカー		個	102,000		歩A・単A
000037	SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式 *** B単 - 37号 *** 排泥工		本	88		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** コンクリート工		式	29,900		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 型枠工		m3	32,393		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 目地防水工		m ²	8,984		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** ダクタイル管切断		m	5,476		歩A・単A
000042	400 *** B単 - 42号 *** 2号制水弁工 施設撤去・復旧工		箇所	12,324		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 水中ポンプ		式	407,650		歩A・単A
	50 H=5.0m以下		台	54,000		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	付帯工 *** B単 - 44号 ***					
			式	2,201		歩A・単A
000045	重圧管 200 1種 *** B単 - 45号 ***					
			本	16,700		歩A・単A
000046	フラップゲート 200 アルミ合金製 *** B単 - 46号 ***					
			個	89,300		歩A・単A
000047	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型) *** B単 - 47号 ***					
			組	112,000		歩A・単A
000048	基礎工 基礎砕石 *** B単 - 48号 ***					
			m ³	1,211		歩A・単A
000049	基礎工 現場打基礎 *** B単 - 49号 ***					
			m ³	84,960		歩A・単A
000050	型枠工 *** B単 - 50号 ***					
			式	8,984		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) *** B単 - 51号 ***					
			m ²	1,078		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部) *** B単 - 52号 ***					
			m ²	2,963		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員 *** B単 - 53号 ***					
			人	16,320		歩A・単A
000054	土木シート設置・撤去 *** B単 - 54号 ***					
			m ²	482		歩A・単A
000055	廃プラ運搬 *** B単 - 55号 ***					
			m ³	5,732		歩A・単A
000056	処分 *** B単 - 56号 ***					
			m ³	17,000		歩A・単A
000057	敷鉄板設置・撤去 *** B単 - 57号 ***					
			m ²	635		歩A・単A
000058	仮設盛土設置 *** B単 - 58号 ***					
			m ³	5,132		歩A・単A
000059	仮設盛土撤去 *** B単 - 59号 ***					
			m ³	584		歩A・単A
000060	土砂運搬 *** B単 - 60号 ***					
			m ³	3,664		歩A・単A
000061	土砂処分 *** B単 - 61号 ***					
			m ³	900		歩A・単A
000062	配水管理 散水車3800L 待機 *** B単 - 62号 ***					
			日	36,400		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単 - 63号 ***					
			ton	9,820		歩A・単A
000064	発生材輸送費 現場から現場発生材仮置場まで *** B単 - 64号 ***					
			式	41,511		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,084	2,084	S単 58号
	合計				2,084	
	単価				2,084	
*** B単 - 2号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 61号
	合計				492	
	単価				492	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻し 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,262	2,262	S単 1号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,631	1,631	S単 55号
	合計				3,893	
	単価				3,893	
*** B単 - 4号 ***						
000004	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	295	295	S単 3号
	合計				295	
	単価				295	
*** B単 - 5号 ***						
B01210	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 37号
	合計				900	
	単価				900	
*** B単 - 6号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	33,520	33,520	S単 42号
	合計				33,520	
	単価				33,520	
*** B単 - 7号 ***						
BA0201	殻運搬 殻運搬(舗装版)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,	1.000	m3	4,778	4,778	S単 62号
	合計				4,778	
	単価				4,778	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(舗装版)		m3		1,000	当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	S単 38号
	合 計				2,115	
	単 価				2,115	
*** B単 - 9号 ***						
BA0201	殻運搬					歩A
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	1,314	1,314	S単 63号
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,					
	合 計				1,314	
	単 価				1,314	
*** B単 - 10号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	S単 39号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
*** B単 - 11号 ***						
000011	コンクリート構造物取壊し					歩A
	有筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	56,080	56,080	S単 43号
	有筋,なし,人力,昼間施工,					
	合 計				56,080	
	単 価				56,080	
*** B単 - 12号 ***						
000012	殻運搬					歩A
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	1,629	1,629	S単 64号
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,					
	合 計				1,629	
	単 価				1,629	
*** B単 - 13号 ***						
000013	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	S単 40号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
*** B単 - 14号 ***						
000014	天神前分水工 施設撤去・復旧工					歩A
			式		1,000	当たり算出
T00001	天神前分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	245,093	245,093	T単 1号
	合 計				245,093	
	単 価				245,093	
*** B単 - 15号 ***						

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015	西光寺分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00003	西光寺分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	333,260	333,260	T単 3号
	合計				333,260	
	単価				333,260	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	泉谷分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00005	泉谷分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	250,906	250,906	T単 5号
	合計				250,906	
	単価				250,906	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	引野分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00006	引野分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	517,261	517,261	T単 6号
	合計				517,261	
	単価				517,261	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	引野分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00007	引野分水工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	254,562	254,562	T単 7号
	合計				254,562	
	単価				254,562	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	樹脂製急速空気弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,	1.000	基	78,800	78,800	S単 12号
	合計				78,800	
	単価				78,800	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	樹脂製補修弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製補修弁 75 7.5K,,	2.000	基	54,000	108,000	S単 13号
	合計				108,000	
	単価				108,000	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	51,650	51,650	S単 14号
	合計				51,650	
	単価				51,650	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	133,500	133,500	S単 15号
	合計				133,500	
	単価				133,500	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	151,000	151,000	S単 16号
	合計				151,000	
	単価				151,000	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	271,500	271,500	S単 17号
	合計				271,500	
	単価				271,500	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	442,000	442,000	S単 18号
	合計				442,000	
	単価				442,000	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	コンクリート工 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 67号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 19号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	コンクリート工 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 67号
S02116	有筋用早強生コン 21-8-25,,	1.000	m3	24,500	24,500	S単 20号
	合計				32,893	
	単価				32,893	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	鉄筋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	163,467	163,467	S単 44号
	合計				163,467	
	単価				163,467	
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 68号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 46号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	6号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00004	6号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	351,411	351,411	T単 4号
	合計				351,411	
	単価				351,411	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,	1.000	基	736,500	736,500	S単 21号
	合計				736,500	
	単価				736,500	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	K型短管1号 400 L=170		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型短管1号 400 L=170,,	1.000	本	86,500	86,500	S単 22号
	合計				86,500	
	単価				86,500	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	仕切弁付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下,,	3.200	m	39,600	126,720	S単 23号
S02116	キャップ SCS 32,,	1.000	個	20,600	20,600	S単 24号
S02116	カップリング(標準タイプ) SCS 32,,	1.000	個	22,800	22,800	S単 25号
S02116	中間ジョイント SCS 32,,	1.000	個	22,800	22,800	S単 26号
	合計				192,920	
	単価				192,920	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	振れ止金具 SUS L=650~750		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止金具 SUS L=650~750,,	1.000	個	102,000	102,000	S単 27号
	合計				102,000	
	単価				102,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
000036	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	1.000	本	88	88	S単 28号
	合 計				88	
	単 価				88	
*** B単 - 37号 ***						
000037	排泥工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,	1.000	枚	29,900	29,900	S単 29号
	合 計				29,900	
	単 価				29,900	
*** B単 - 38号 ***						
000038	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 67号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 19号
	合 計				32,393	
	単 価				32,393	
*** B単 - 39号 ***						
000039	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 68号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
*** B単 - 40号 ***						
000040	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 46号
	合 計				5,476	
	単 価				5,476	
*** B単 - 41号 ***						
000041	ダクタイル管切断 400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 400mm	1.000	箇所	12,324	12,324	S単 45号
	合 計				12,324	
	単 価				12,324	
*** B単 - 42号 ***						
000042	2号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	2号制水弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	407,650	407,650	T単 2号
	合 計				407,650	
	単 価				407,650	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 43号 ***						
000043	水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,	1.000	台	54,000	54,000	S単 30号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
*** B単 - 44号 ***						
000044	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	1.000	本	1,890	1,890	S単 31号
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,	1.200	m	259	311	S単 32号
	合計				2,201	
	単価				2,201	
*** B単 - 45号 ***						
000045	重圧管 200 1種		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	重圧管 200 1種,,	1.000	本	16,700	16,700	S単 33号
	合計				16,700	
	単価				16,700	
*** B単 - 46号 ***						
000046	フラップゲート 200 アルミ合金製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フラップゲート 200 アルミ合金製,,	1.000	個	89,300	89,300	S単 34号
	合計				89,300	
	単価				89,300	
*** B単 - 47号 ***						
000047	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型),,	1.000	組	112,000	112,000	S単 35号
	合計				112,000	
	単価				112,000	
*** B単 - 48号 ***						
000048	基礎工 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,211	1,211	S単 66号
	合計				1,211	
	単価				1,211	
*** B単 - 49号 ***						
000049	基礎工 現場打基礎		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する	1.000	m ³	84,960	84,960	S単 65号
	合計				84,960	
	単価				84,960	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 50号 ***						
000050	型枠工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 68号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
*** B単 - 51号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm	1.000	m ²	1,078	1,078	S単 69号
	合 計				1,078	
	単 価				1,078	
*** B単 - 52号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),無し,再生密 粒度アスコ(20)	1.000	m ²	2,963	2,963	S単 70号
	合 計				2,963	
	単 価				2,963	
*** B単 - 53号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 9号
	合 計				16,320	
	単 価				16,320	
*** B単 - 54号 ***						
000054	土木シート設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	482	482	S単 52号
	合 計				482	
	単 価				482	
*** B単 - 55号 ***						
000055	廃ブラ運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m ³	5,732	5,732	S単 59号
	合 計				5,732	
	単 価				5,732	
*** B単 - 56号 ***						
000056	処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	1.000	m ³	17,000	17,000	S単 41号
	合 計				17,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				17,000	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,21.1,なし	1.000	m ²	635	635	S単 51号
	合 計				635	
	単 価				635	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	仮設盛土設置		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m ³	1,672	15,048	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	10.000	m ³	640	6,400	S単 4号
SA0102	投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³	274.3	2,743	S単 56号
S02116	山土砂	10.000	m ³	2,200	22,000	S単 36号
	合 計				46,191	
	単 価				5,132	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	仮設盛土撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	309.6	310	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	274.3	274	S単 57号
	合 計				584	
	単 価				584	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	土砂運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	1.000	m ³	3,664	3,664	S単 60号
	合 計				3,664	
	単 価				3,664	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	土砂処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m ³	900	900	S単 37号
	合 計				900	
	単 価				900	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	配水管理 散水車3800L 待機		日		1,000	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] タク容量3800L,;運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	5.500	時間	2,260	12,430	S単 47号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 10号
	合 計				36,400	
	単 価				36,400	

事業名 吉野川北岸二期農業水利事業
工事名 幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 63号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 53号
	合 計				9,820	
	単 価				9,820	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	発生材輸送費 現場から現場発生材仮置場まで		式		1.000	歩A 当たり算出
T00100	輸送	1.000	式	41,511	41,511	T単 8号
	合 計				41,511	
	単 価				41,511	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,262		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	295		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 電工 電工		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,320		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,		基	78,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75 7.5K,,		基	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	51,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	133,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ソフトシール仕切弁(ハンドル式) ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	151,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	271,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	442,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 無筋用早強生コン 無筋用早強生コン 18-8-40,,		m3	24,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 有筋用早強生コン 有筋用早強生コン 21-8-25,,		m3	24,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,		基	736,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** K型短管1号					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	K型短管1号 400 L=170,, *** S単 - 23号 ***		本	86,500		歩A・単A
	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下,, *** S単 - 24号 ***		m	39,600		歩A・単A
S02116	キャップ キャップ SCS 32,, *** S単 - 25号 ***		個	20,600		歩A・単A
	カップリング(標準タイプ) カップリング(標準タイプ) SCS 32,, *** S単 - 26号 ***		個	22,800		歩A・単A
S02116	中間ジョイント 中間ジョイント SCS 32,, *** S単 - 27号 ***		個	22,800		歩A・単A
	振れ止金具 振れ止金具 SUS L=650~750,, *** S単 - 28号 ***		個	102,000		歩A・単A
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,, *** S単 - 29号 ***		本	88		歩A・単A
	水道用円形鉄蓋1号 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,, *** S単 - 30号 ***		枚	29,900		歩A・単A
S02116	水中ポンプ 水中ポンプ 50 H=5.0m以下,, *** S単 - 31号 ***		台	54,000		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単 - 32号 ***		本	1,890		歩A・単A
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,, *** S単 - 33号 ***		m	259		歩A・単A
	重圧管 重圧管 200 1種,, *** S単 - 34号 ***		本	16,700		歩A・単A
S02116	フラップゲート フラップゲート 200 アルミ合金製,, *** S単 - 35号 ***		個	89,300		歩A・単A
	ハンドホール(鉄蓋付) ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),, *** S単 - 36号 ***		組	112,000		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単 - 37号 ***		m3	2,200		歩A・単A
	土砂処分費 土砂処分費 *** S単 - 38号 ***		m3	900		歩A・単A
S02123	アスファルト殻処分費 アスファルト殻処分費 *** S単 - 39号 ***		m3	2,115		歩A・単A
	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費 *** S単 - 40号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02123	有筋コンクリート殻処分 有筋コンクリート殻処分 *** S単 - 41号 ***		m3	2,000		歩A・単A
	廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 *** S単 - 42号 ***		m3	17,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 43号 ***		m3	33,520		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	56,080		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	*** S単 - 44号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	163,467		歩A・単A
S07062	*** S単 - 45号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 400mm		箇所	12,324		歩A・単A
S14502	*** S単 - 46号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し		m	5,476		歩A・単A
S16001	*** S単 - 47号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] クワ容量3800L,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	2,260		歩A・単A
S16002	*** S単 - 48号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,^-ストッカ4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外		日	17,541		歩A・単A
S16004	*** S単 - 49号 *** バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ(クレーン型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	47,736		歩A・単A
S16004	*** S単 - 50号 *** フレックス[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] フレックス[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] フレックス(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日	60,000		歩A・単A
S18054	*** S単 - 51号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,21,1,なし		m ²	635		歩A・単A
S18062	*** S単 - 52号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	482		歩A・単A
S19003	*** S単 - 53号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 54号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	309.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 55号 *** 投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³	1,631		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 56号 *** 投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	274.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 57号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	274.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 58号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m ³	2,084		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 59号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下		m ³	5,732		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 60号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0k m以下		m ³	3,664		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 61号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	491.7		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 62号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,		m ³	4,778		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 63号 *** SP 殻運搬					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし.機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 64号 ***		m3	1,314		歩A・単A
SA0273	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし.機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 65号 ***		m3	1,629		歩A・単A
SA0301	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する *** S単 - 66号 ***		m3	84,960		歩A・単A
SA0311	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単 - 67号 ***		m ²	1,211		歩A・単A
SA0312	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種 *** S単 - 68号 ***		m3	8,393		歩A・単A
SA0834	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 69号 ***		m ²	8,984		歩A・単A
SA0843	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm *** S単 - 70号 ***		m ²	1,078		歩A・単A
T00001	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),無し,,再生密 粒度アスコ(20)		m ²	2,963		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 天神前分水工 施設撤去・復旧工		式	245,093		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 2号制水弁工 施設撤去・復旧工		式	407,650		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 *** 西光寺分水工 施設撤去・復旧工		式	333,260		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 *** 6号排泥工 施設撤去・復旧工		式	351,411		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** 泉谷分水工 施設撤去・復旧工		式	250,906		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 *** 引野分水工 施設撤去・復旧工		式	517,261		歩A・単A
T00100	*** T単 - 7号 *** 引野分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式	254,562		歩A・単A
	*** T単 - 8号 *** 輸送		式	41,511		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合計				22,618	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,262	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,582	2,950	
	合計				2,950	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		295	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				29,172	算出数量 1.000 人
	単 価				29,172	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	電工 電工		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1.000 人
	単 価				27,132	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	
	合 計				16,320	算出数量 1.000 人
	単 価				16,320	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1,000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1,000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	樹脂製急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	
	合計				78,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				78,800	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	樹脂製補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製補修弁 75 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	51,650	51,650	
	合計				51,650	算出数量 1,000 各単位
	単価				51,650	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96020	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	133,500	133,500	
	合計				133,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,500	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96021	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	151,000	151,000	
	合計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96023	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	271,500	271,500	
	合計				271,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				271,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96025	ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	442,000	442,000	
	合計				442,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				442,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	無筋用早強生コン 無筋用早強生コン 18-8-40,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40	1.000	m3	24,000	24,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	有筋用早強生コン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋用早強生コン 21-8-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	有筋用早強生コン 21-8-25	1.000	m3	24,500	24,500	
	合計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K	1.000	基	736,500	736,500	
	合計				736,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				736,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	K型短管1号		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K型短管1号 400 L=170,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	K型短管1号 400 L=170	1.000	本	86,500	86,500	
	合計				86,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,500	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	継足ロッド棒		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下	1.000	m	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャップ SCS 32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	キャップ SCS 32	1.000	個	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	カップリング(標準タイプ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリング(標準タイプ) SCS 32			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96071	カップリング(標準タイプ) SCS 32	1.000	個	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	中間ジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ジョイント SCS 32			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96072	中間ジョイント SCS 32	1.000	個	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	振れ止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止金具 SUS L=650~750			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96074	振れ止金具 SUS L=650~750	1.000	個	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96076	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	1.000	本	88	88	
	合計				88	算出数量 1.000 各単位
	単価				88	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋1号		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	1.000	枚	29,900	29,900	
	合計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,900	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	水中ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27437		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	1.000	m	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 200 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	重圧管 200 1種	1.000	本	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S02116	フラップゲート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート 200 アルミ合金製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	フラップゲート 200 アルミ合金製	1.000	個	89,300	89,300	
	合計				89,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,300	
*** S単 - 35号 ***						
S02116	ハンドホール(鉄蓋付)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P27813		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P27813	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型)	1.000	組	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03206		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
*** S単 - 37号 ***						
S02123	土砂処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96904		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	900円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96904	土砂処分費	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
*** S単 - 38号 ***						
S02123	アスファルト殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96903		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,115円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96903	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,115	
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単 - 40号 ***					
S02123	有筋コンクリート殻処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96902	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	17,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96905	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	33,520	33,520	
	合 計				33,520	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		33,520	
	*** S単 - 43号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	56,080	56,080	
	合計				56,080	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		56,080	
	*** S単 - 44号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合計				163,467	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		163,467	
	*** S単 - 45号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 400mm 1)管径区分(mm)	400mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	29,172	1,750	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,826	4,292	
R01003	普通作業員	0.210	人	24,582	5,162	
Y00004	諸雑費	0.100		11,204	1,120	
	合計				12,324	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		12,324	
	*** S単 - 46号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,.0.80,バックアップ材無し 1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m) 3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L) 5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L) 7)バックアップ材の有無	人力はつり 80.00 1,515 0.80 389 バックアップ材無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,172	35,006	
R01002	特殊作業員	0.000	人	26,826	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,582	103,244	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,250	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,172	43,758	
R01002	特殊作業員	5.800	人	26,826	155,591	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,582	54,080	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P25013	目地材(充填材)	96.000	L	1,515	145,440	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	389	373	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		253,429	10,137	
	合計				547,629	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,476	
	*** S単 - 47号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] クワ容量3800L, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械コード 単位が時間のみ	M17402		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 機械コード (同上)	M17402		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.58時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M17402	散水車[トラック架装型] クワ容量3800L	1.000	時間	2,260	2,260	
	合計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,260	
Y00001	単位					
	*** S単 - 48号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] △-ストラック4~4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, ガソリン, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械コード 単位が日のみ	M03104		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5) 単価計上区分	機械損料+燃料				
	6) 燃料区分	ガソリン				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] △-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	37.000	L	135	4,995	
	合計				17,541	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,541	
Y00001	単位					
	*** S単 - 49号 ***					
S16004	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ(加圧型), 山0.45(平0.35), 2.9t吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械区分	バックホ(加圧型)		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 規格	山0.45(平0.35), 2.9t吊り		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油 バックホ給油	50.000	L	129	6,450	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				47,736	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,736	
	*** S単 - 50号 ***					
S16004	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンソクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンソクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		60,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,21,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	21		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	194	194,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,826	77,795	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,582	71,288	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,500	57,925	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	129	44,505	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合計				635,392	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		635	
	*** S単 - 52号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	350		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	350	36,400	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,582	11,799	
	合計				48,199	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		482	
	*** S単 - 53号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		309.6	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0102	投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,631	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0102	投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		274.3	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,084	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,732	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,39.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3		3,664	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		491.7	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		4,778	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,314	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,629	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) なし 18-8-40(普通)				
	単 価		m3		84,960	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,211	
	*** S単 - 67号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	単 価		m3		8,393	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,984	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 50mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,078	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),無し,,再生密粒度アスコ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物(2.35t/m3) 無し 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		2,963	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J01019	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(20)		ton	730,000		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m ³	592,500		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,700		
J03206	山土砂		m ³	2,200		
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40		m ³	24,000		
P96006	有筋用早強生コン 21-8-25		m ³	24,500		
P96007	樹脂製急速空気弁 75 7.5K		基	78,800		
P96010	樹脂製補修弁 75 7.5K		基	54,000		
P96018	水道用鑄鉄製仕切弁 400 7.5K		基	736,500		
P96019	ソフトシール仕切弁 100 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	51,650		
P96020	ソフトシール仕切弁 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	133,500		
P96021	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 200 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	151,000		
P96023	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	271,500		
P96025	ソフトシール仕切弁 350 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基	442,000		
P96036	K型短管1号 400 L=170		本	86,500		
P96040	重圧管 200 1種		本	16,700		
P96062	フラップゲート 200 アルミ合金製		個	89,300		
P96064	水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台	54,000		
P96065	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150		枚	29,900		
P96066	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.1m以上3.5m以下		m	39,600		
P96070	キャップ SCS 32		個	20,600		
P96071	カップリング(標準タイプ) SCS 32		個	22,800		
P96072	中間ジョイント SCS 32		個	22,800		
P96074	振れ止金具 SUS L=650~750		個	102,000		
P96076	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本	88		
P96901	無筋コンクリート殻処分費		m ³	1,880		
P96902	有筋コンクリート殻処分		m ³	2,000		
P96903	アスファルト殻処分費		m ³	2,115		
P96904	土砂処分費		m ³	900		
P96905	廃プラスチック処分費		m ³	17,000		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	天神前分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.720	人	29,172	21,004	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.360	人	26,826	63,309	S単 6号
S02115	普通作業員	3.160	人	24,582	77,679	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]	1.690	日	47,736	80,674	S単 49号
Y00004	雑品	0.010		242,666	2,427	
	合計				245,093	算出数量 1.000 式
	単価		式		245,093	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	2号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,172	87,516	S単 5号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,826	160,956	S単 6号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,582	73,746	S単 7号
S02115	電工	3.000	人	27,132	81,396	S単 8号
Y00004	雑品	0.010		403,614	4,036	
	合計				407,650	算出数量 1.000 式
	単価		式		407,650	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	西光寺分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.030	人	29,172	30,047	S単 5号
S02115	特殊作業員	3.190	人	26,826	85,575	S単 6号
S02115	普通作業員	4.350	人	24,582	106,932	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]	2.250	日	47,736	107,406	S単 49号
Y00004	雑品	0.010		329,960	3,300	
	合計				333,260	算出数量 1.000 式
	単価		式		333,260	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	6号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.790	人	29,172	23,046	S単 5号
S02115	特殊作業員	4.630	人	26,826	124,204	S単 6号
S02115	普通作業員	3.990	人	24,582	98,082	S単 7号
S16004	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾙｰﾌﾞ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.710	日	60,000	102,600	S単 50号
Y00004	雑品	0.010		347,932	3,479	
	合計				351,411	算出数量 1.000 式
	単価		式		351,411	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	泉谷分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.060	人	29,172	30,922	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.570	人	26,826	68,943	S単 6号
S02115	普通作業員	3.480	人	24,582	85,545	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]	1.320	日	47,736	63,012	S単 49号
Y00004	雑品	0.010		248,422	2,484	
	合計				250,906	算出数量 1.000 式
	単価		式		250,906	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	引野分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.640	人	29,172	47,842	S単 5号
S02115	特殊作業員	3.630	人	26,826	97,378	S単 6号
S02115	普通作業員	7.450	人	24,582	183,136	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]	3.850	日	47,736	183,784	S単 49号
Y00004	雑品	0.010		512,140	5,121	
	合計				517,261	算出数量 1.000 式
	単価		式		517,261	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	引野分水工(空気弁) 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,826	53,652	S単 6号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,582	73,746	S単 7号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]	2.000	日	47,736	95,472	S単 49号
Y00004	雑品	0.010		252,042	2,520	
	合計				254,562	算出数量 1.000 式
	単価		式		254,562	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00100	輸送		式		1,000	歩A 当たり算出
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ｶﾞﾛｯｼﾞ、交替 制補正対象外	1.000	日	17,541	17,541	S単 48号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 11号
	合計				41,511	算出数量 1.000 式
	単価		式		41,511	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉野川北岸二期農業水利事業
幹線水路末端付帯施設改修工事（5工区）

積算書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			17,540,000	
・工事原価			14,465,000	
純工事費			11,044,000	
・直接工事費			9,244,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	7,374,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,870,000	
・間接工事費			5,221,000	
・共通仮設費			1,800,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
9,244,000 × ((11.500*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,327,000	
・運搬費	1.000	式	313,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			160,000	
・現場環境改善費(率計上)				
9,177,000 × (1.750)			160,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,421,000	
・現場管理費(率計上)				
11,044,000 × ((26.820*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			3,421,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
14,465,000 × (21.280*1.000 + 0.04)			3,083,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			67,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				7,374,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		102,000	
	1.000	式		69,000	
BA0103 床掘り	11	m ³	2,084	22,924	歩A・単A B単 1号
BA0108 基面整正	3	m ²	492	1,476	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 管頂0~30cm 購入土(砂質土)	2	m ³	6,519	13,038	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m	2.000	m ³	4,310	8,620	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 管頂30cm~60cm 1.0m B	1.000	m ³	4,310	4,310	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 管頂60cm以上 1.0m B<2.5m	1.000	m ³	4,074	4,074	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 構造物周辺	2.000	m ³	4,074	8,148	歩A・単A B単 7号
000008 人力荒仕上げ	21.000	m ³	295	6,195	歩A・単A B単 8号
合 計				68,785	
・・作業残土処理工					
BA0105 土砂等運搬	1.000	式		33,000	
	5	m ³	5,732	28,660	歩A・単A B単 9号
B01210 作業残土処理	5	m ³	900	4,500	歩A・単A B単 10号
合 計				33,160	
・構造物撤去工					
・・構造物取壊し工					
	1.000	式		58,000	
	1.000	式		58,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.4	m ³	33,520	13,408	歩A・単A B単 11号
BA0203 舗装版切断	38	m	686	26,068	歩A・単A B単 12号
BA0202 舗装版破砕	23	m ²	223	5,129	歩A・単A B単 13号
BA0201 殻運搬 殻運搬(舗装版)	1.2	m ³	6,515	7,818	歩A・単A B単 14号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)	1.2	m ³	2,115	2,538	歩A・単A B単 15号
BA0201 殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)	0.4	m ³	1,524	610	歩A・単A B単 16号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)	0.4	m ³	1,880	752	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	0.030	m ³	56,080	1,682	歩A・単A B単 18号
000019 殻運搬 殻運搬(有筋コンクリート)	0.030	m ³	1,892	57	歩A・単A B単 19号
000020 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(有筋コンクリート)	0.030	m ³	2,000	60	歩A・単A B単 20号
合 計				58,122	
・管体基礎工					
・・砂基礎工					
	1.000	式		7,000	
	1.000	式		7,000	
BA0108 基面整正	3	m ²	492	1,476	歩A・単A B単 21号
BA0109 法面整形	3	m ²	928	2,784	歩A・単A B単 22号
000023 砂基礎	1.000	式	2,936	2,936	歩A・単A B単 23号
合 計				7,196	
・分水弁室工					
・・分水工					
	1.000	式		2,025,000	
	1.000	式		778,000	
000024 記念泉谷上流分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	419,368	419,368	歩A・単A B単 24号
000025 記念泉谷下流分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	158,491	158,491	歩A・単A B単 25号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026 記念泉谷下流分土工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	70,989	70,989	歩A・単A B単 26号
000027 神宮寺分土工 施設撤去・復旧工	1.000	式	129,223	129,223	歩A・単A B単 27号
合 計				778,071	
・分土工付帯工	1.000	式		1,247,000	
000028 樹脂製急速空気弁 75 7.5K	2.000	基	78,800	157,600	歩A・単A B単 28号
000029 樹脂製補修弁	2.000	基	54,000	108,000	歩A・単A B単 29号
000030 ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	2.000	基	203,500	407,000	歩A・単A B単 30号
000031 ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	271,500	271,500	歩A・単A B単 31号
000032 MFジョイント 300 7.5K 農水用	1.000	本	74,400	74,400	歩A・単A B単 32号
000033 コンクリート工	0.100	m ³	32,393	3,239	歩A・単A B単 33号
000034 型枠工	1.100	m ²	8,984	9,882	歩A・単A B単 34号
000035 目地防水工	38.000	m	5,476	208,088	歩A・単A B単 35号
000036 ダクタイル管切断 300	1.000	箇所	7,180	7,180	歩A・単A B単 36号
合 計				1,246,889	
・排泥弁室工	1.000	式		4,279,000	
・排泥工	1.000	式		1,889,000	
000037 7号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	643,506	643,506	歩A・単A B単 37号
000038 8号系ノ谷川上流排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	732,774	732,774	歩A・単A B単 38号
000039 8号系ノ谷川下流排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	513,159	513,159	歩A・単A B単 39号
合 計				1,889,439	
・排泥工付帯工	1.000	式		2,390,000	
000040 水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	3.000	基	308,500	925,500	歩A・単A B単 40号
000041 水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 300 7.5K FC製 手動 内ねじ キャップ式	1.000	基	769,000	769,000	歩A・単A B単 41号
000042 K型短管1号 300 L=170	1.000	本	58,600	58,600	歩A・単A B単 42号
000043 仕切弁付帯工	1.000	式	252,320	252,320	歩A・単A B単 43号
000044 振れ止金具 SUS L=650-750	1.000	個	102,000	102,000	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	2.000	本	88	176	歩A・単A B単 45号
000046 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	1.000	枚	29,900	29,900	歩A・単A B単 46号
000047 タラップ @300 19	6.000	個	4,340	26,040	歩A・単A B単 47号
000048 付帯工	1.000	式	48,283	48,283	歩A・単A B単 48号
000049 コンクリート工	0.300	m ³	32,393	9,718	歩A・単A B単 49号
000050 型枠工	1.300	m ²	8,984	11,679	歩A・単A B単 50号
000051 目地防水工	28.700	m	5,476	157,161	歩A・単A B単 51号
合 計				2,390,377	
・制水弁室工	1.000	式		704,000	
・制水弁工	1.000	式		408,000	
000052 3号制水弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	407,650	407,650	歩A・単A B単 52号
合 計				407,650	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事 (5工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・制水弁工					
000053 水中ポンプ	1.000	式		296,000	
50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	歩A・単A B単 53号
000054 付帯工	1.000	式	6,292	6,292	歩A・単A B単 54号
000055 塩ビ管用フラップゲート	2.000	個	5,510	11,020	歩A・単A B単 55号
75 合成樹脂製	2.000	個	5,510	11,020	
000056 ハンドホール(鉄蓋付)	2.000	組	112,000	224,000	歩A・単A B単 56号
H1-6 600×600×600(国土交通省型)	2.000	組	112,000	224,000	
000057 基礎工	0.900	m ²	1,313	1,182	歩A・単A B単 57号
基礎砕石	0.900	m ²	1,313	1,182	
合 計				296,494	
・耕地復旧工					
1.000	式			32,000	
・畑地復旧工	1.000	式		32,000	
B15501 表土掘削・埋戻	180.00	m ²	65	11,700	歩A・単A B単 58号
表土掘削	180.00	m ²	65	11,700	
B15501 表土掘削・埋戻	180.00	m ²	67	12,060	歩A・単A B単 59号
表土埋戻	180.00	m ²	67	12,060	
000060 耕地復旧(耕起)	313.000	m ²	25	7,825	歩A・単A B単 60号
合 計				31,585	
・道路復旧工					
1.000	式			167,000	
・アスファルト舗装工	1.000	式		167,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	31	m ²	1,078	33,418	歩A・単A B単 61号
BA0809 表層(車道・路肩部)	45	m ²	2,963	133,335	歩A・単A B単 62号
合 計				166,753	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事 (5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	2,084		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 2号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
B01209	*** B単 - 3号 *** 埋戻		m3	6,519		歩A・単A
000004	管頂0~30cm 購入土(砂質土) *** B単 - 4号 *** 埋戻		m3	4,310		歩A・単A
000005	管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m *** B単 - 5号 *** 埋戻		m3	4,310		歩A・単A
000006	管頂30cm~60cm 1.0m B *** B単 - 6号 *** 埋戻		m3	4,074		歩A・単A
000007	管頂60cm以上 1.0m B<2.5m *** B単 - 7号 *** 埋戻		m3	4,074		歩A・単A
000008	構造物周辺 *** B単 - 8号 *** 人力荒仕上げ		m3	295		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 9号 *** 土砂等運搬		m3	5,732		歩A・単A
B01210	*** B単 - 10号 *** 作業残土処理		m3	900		歩A・単A
B02162	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	33,520		歩A・単A
BA0203	無筋コンクリート *** B単 - 12号 *** 舗装版切断		m	686		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 13号 *** 舗装版破砕		m ²	223		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 14号 *** 殻運搬		m3	6,515		歩A・単A
B02315	*** B単 - 15号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,115		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 16号 *** 殻運搬		m3	1,524		歩A・単A
B02315	*** B単 - 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1,880		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	56,080		歩A・単A
000019	有筋コンクリート *** B単 - 19号 *** 殻運搬		m3	1,892		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,000		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 21号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 22号 *** 法面整形		m ²			

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 砂基礎		m ²	928		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 記念泉谷上流分流水工 施設撤去・復旧工		式	2,936		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 記念泉谷下流分流水工 施設撤去・復旧工		式	419,368		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 記念泉谷下流分流水工(空気弁) 施設撤去・復旧工		式	158,491		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 神宮寺分流水工 施設撤去・復旧工		式	70,989		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 樹脂製急速空気弁		式	129,223		歩A・単A
000029	75 7.5K *** B単 - 29号 *** 樹脂製補修弁		基	78,800		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** ソフトシール仕切弁		基	54,000		歩A・単A
000031	250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 31号 *** ソフトシール仕切弁		基	203,500		歩A・単A
000032	300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 32号 *** MFジョイント		基	271,500		歩A・単A
000033	300 7.5K 農水用 *** B単 - 33号 *** コンクリート工		本	74,400		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 型枠工		m ³	32,393		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 目地防水工		m ²	8,984		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** ダクタイル管切断		m	5,476		歩A・単A
000037	300 *** B単 - 37号 *** 7号排泥工 施設撤去・復旧工		箇所	7,180		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 8号系ノ谷川上流排泥工 施設撤去・復旧工		式	643,506		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 8号系ノ谷川下流排泥工 施設撤去・復旧工		式	732,774		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁		式	513,159		歩A・単A
000041	300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 41号 *** 水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器		基	308,500		歩A・単A
000042	300 7.5K FC製 手動 内ねじ キャップ式 *** B単 - 42号 *** K型短管1号		基	769,000		歩A・単A
000043	300 L=170 *** B単 - 43号 *** 仕切弁付帯工		本	58,600		歩A・単A
			式	252,320		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 振れ止金具					
	SUS L=650~750		個	102,000		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** コンクリートアンカー					
	SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本	88		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 水道用円形鉄蓋1号					
	250 H=150		枚	29,900		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** タラップ					
	@300 19		個	4,340		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 付帯工					
			式	48,283		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** コンクリート工					
			m3	32,393		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 型枠工					
			m ²	8,984		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 目地防水工					
			m	5,476		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 3号制水弁工 施設撤去・復旧工					
			式	407,650		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 水中ポンプ					
	50 H=5.0m以下		台	54,000		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 付帯工					
			式	6,292		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 塩ビ管用フラップゲート					
	75 合成樹脂製		個	5,510		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ハンドホール(鉄蓋付)					
	H1-6 600×600×600(国土交通省型)		組	112,000		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 基礎工					
	基礎砕石		m ³	1,313		歩A・単A
B15501	*** B単 - 58号 *** 表土掘削・埋戻					
	表土掘削		m ²	65		歩A・単A
B15501	*** B単 - 59号 *** 表土掘削・埋戻					
	表土埋戻		m ²	67		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 耕地復旧(耕起)					
			m ²	25		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 61号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
			m ²	1,078		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 62号 *** 表層(車道・路肩部)					
			m ²	2,963		歩A・単A
B19021	*** B単 - 63号 *** 交通誘導警備員					
			人	16,320		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 土木シート					
			m ²	482		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 塵ブラ運搬					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m ³	2,084	2,084	S単 68号
	合計				2,084	
	単価				2,084	
*** B単 - 2号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	491.7	492	S単 72号
	合計				492	
	単価				492	
*** B単 - 3号 ***						
B01209	埋戻 管頂0~30cm 購入土(砂質土)		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂	10,000	m ³	2,200	22,000	S単 40号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m ³	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 64号
	合計				58,668	
	単価				6,519	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m ³	1,672	16,720	S単 2号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 65号
S01082	締固工(振動0.5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9,000	m ³	640	5,760	S単 5号
	合計				38,790	
	単価				4,310	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 管頂30cm~60cm 1.0m B		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m ³	1,672	16,720	S単 2号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 65号
S01082	締固工(振動0.5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9,000	m ³	640	5,760	S単 5号
	合計				38,790	
	単価				4,310	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 管頂60cm以上 1.0m B<2.5m		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m ³	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 65号
	合計				36,668	
	単価				4,074	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 構造物周辺		m3		9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	9.000	m3	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10.000	m3	1,631	16,310	S単 65号
	合 計				36,668	
	単 価				4,074	
*** B単 - 8号 ***						
000008	人力荒仕上げ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ³	295	295	S単 4号
	合 計				295	
	単 価				295	
*** B単 - 9号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m3	5,732	5,732	S単 69号
	合 計				5,732	
	単 価				5,732	
*** B単 - 10号 ***						
B01210	作業残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 41号
	合 計				900	
	単 価				900	
*** B単 - 11号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	33,520	33,520	S単 46号
	合 計				33,520	
	単 価				33,520	
*** B単 - 12号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	685.7	686	S単 78号
	合 計				686	
	単 価				686	
*** B単 - 13号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	222.7	223	S単 77号
	合 計				223	
	単 価				223	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
BA0201	殻運搬 殻運搬(舗装版)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,	1.000	m3	6,515	6,515	S単 74号
	合 計				6,515	
	単 価				6,515	
*** B単 - 15号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	S単 42号
	合 計				2,115	
	単 価				2,115	
*** B単 - 16号 ***						
BA0201	殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,524	1,524	S単 75号
	合 計				1,524	
	単 価				1,524	
*** B単 - 17号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	S単 43号
	合 計				1,880	
	単 価				1,880	
*** B単 - 18号 ***						
000018	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	56,080	56,080	S単 47号
	合 計				56,080	
	単 価				56,080	
*** B単 - 19号 ***						
000019	殻運搬 殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,892	1,892	S単 76号
	合 計				1,892	
	単 価				1,892	
*** B単 - 20号 ***						
000020	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	S単 44号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				129,223	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	樹脂製急速空気弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,	1.000	基	78,800	78,800	S単 15号
	合 計				78,800	
	単 価				78,800	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	樹脂製補修弁		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製補修弁 75 7.5K,,	1.000	基	54,000	54,000	S単 16号
	合 計				54,000	
	単 価				54,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	203,500	203,500	S単 17号
	合 計				203,500	
	単 価				203,500	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	271,500	271,500	S単 18号
	合 計				271,500	
	単 価				271,500	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	MFジョイント 300 7.5K 農水用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 300 7.5K 農水用,,	1.000	本	74,400	74,400	S単 19号
	合 計				74,400	
	単 価				74,400	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 80号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 20号
	合 計				32,393	
	単 価				32,393	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 81号
	合 計				8,984	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,984	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	目地防水工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,0.80,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 51号
	合 計				5,476	
	単 価				5,476	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	ダクタイトイル管切断 300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所	7,180	7,180	S単 50号
	合 計				7,180	
	単 価				7,180	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	7号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00004	7号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	643,506	643,506	T単 4号
	合 計				643,506	
	単 価				643,506	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	8号系ノ谷川上流排泥工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	8号系ノ谷川上流排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	732,774	732,774	T単 7号
	合 計				732,774	
	単 価				732,774	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	8号系ノ谷川下流排泥工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	8号系ノ谷川下流排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	513,159	513,159	T単 8号
	合 計				513,159	
	単 価				513,159	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	308,500	308,500	S単 21号
	合 計				308,500	
	単 価				308,500	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	水道用ダクタイトイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 300 7.5K FC製 手動 内ねじ キャップ式		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	水道用ダクタイトイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 300 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式,,	1.000	基	769,000	769,000	S単 22号
	合 計				769,000	
	単 価				769,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 42号 ***					
000042	K型短管1号 300 L=170		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型短管1号 300 L=170,,	1,000	本	58,600	58,600	S単 23号
	合計				58,600	
	単価				58,600	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	仕切弁付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足ロッド棒 SUS304 32 L=4.6m以上5.0m以下,,	4,700	m	39,600	186,120	S単 24号
S02116	キャップ SCS 32,,	1,000	個	20,600	20,600	S単 25号
S02116	カップリング(標準タイプ) SCS 32,,	1,000	個	22,800	22,800	S単 26号
S02116	中間ジョイント SCS 32,,	1,000	個	22,800	22,800	S単 27号
	合計				252,320	
	単価				252,320	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	振れ止金具 SUS L=650~750		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止金具 SUS L=650~750,,	1,000	個	102,000	102,000	S単 28号
	合計				102,000	
	単価				102,000	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,	1,000	本	88	88	S単 29号
	合計				88	
	単価				88	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,	1,000	枚	29,900	29,900	S単 30号
	合計				29,900	
	単価				29,900	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	タラップ @300 19		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タラップ(ステップ) @300 19,,	1,000	個	4,340	4,340	S単 31号
	合計				4,340	
	単価				4,340	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,	6,100	m	1,030	6,283	S単 32号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	止水セメント	0.040	m3	1,050,000	42,000	S単 33号
	合計				48,283	
	単価				48,283	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 80号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 20号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 81号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 51号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	3号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00005	3号制水弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	407,650	407,650	T単 5号
	合計				407,650	
	単価				407,650	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,	1.000	台	54,000	54,000	S単 34号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	3.000	本	1,890	5,670	S単 35号
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,	2.400	m	259	622	S単 36号
	合計				6,292	
	単価				6,292	
	*** B単 - 55号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000055	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,,	1.000	個	5,510	5,510	S単 37号
	合計				5,510	
	単価				5,510	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型),,	1.000	組	112,000	112,000	S単 38号
	合計				112,000	
	単価				112,000	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	基礎工 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,313	1,313	S単 79号
	合計				1,313	
	単価				1,313	
	*** B単 - 58号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 表土掘削		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	1.000	m ²	65	65	S単 52号
	合計				65	
	単価				65	
	*** B単 - 59号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 表土埋戻		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,なし	1.000	m ²	67	67	S単 53号
	合計				67	
	単価				67	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	25	25	S単 54号
	合計				25	
	単価				25	
	*** B単 - 61号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm	1.000	m ²	1,078	1,078	S単 82号
	合計				1,078	
	単価				1,078	
	*** B単 - 62号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,7mm以下混合物 (2.35t/m ³),無し,再生密 粒度750(20)	1.000	m ²	2,963	2,963	S単 83号
	合計				2,963	
	単価				2,963	
	*** B単 - 63号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 12号
	合計				16,320	
	単価				16,320	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	土木シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	482	482	S単 61号
	合計				482	
	単価				482	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	廃プラ運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m ³	4,204	4,204	S単 70号
	合計				4,204	
	単価				4,204	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	1.000	m ³	17,500	17,500	S単 45号
	合計				17,500	
	単価				17,500	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	敷鉄板設置・撤去(t=22mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし	1.000	m ²	515	515	S単 60号
	合計				515	
	単価				515	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	仮設盛土設置		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m ³	1,672	15,048	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	10.000	m ³	640	6,400	S単 6号
SA0102	投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³	274.3	2,743	S単 66号
S02116	山土砂	10.000	m ³	2,200	22,000	S単 39号
	合計				46,191	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,132	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.6	310	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	274.3	274	S単 67号
	合 計				584	
	単 価				584	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0k m以下	1.000	m3	3,664	3,664	S単 71号
	合 計				3,664	
	単 価				3,664	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	土砂処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 41号
	合 計				900	
	単 価				900	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	配水管理 散水車3800L 待機		日		1,000	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型] タック容量3800L,;運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	5.500	時間	2,260	12,430	S単 55号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 13号
	合 計				36,400	
	単 価				36,400	
	*** B単 - 73号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,820	9,820	S単 62号
	合 計				9,820	
	単 価				9,820	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	発生材輸送費		式		1,000	歩A 当たり算出
T00100	輸送	1.000	式	41,511	41,511	T単 9号
	合 計				41,511	
	単 価				41,511	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,262		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	295		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 設備機械工 設備機械工		人	27,540		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 電工 電工		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,320		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,		基	78,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75 7.5K,,		基	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	203,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	271,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** MFジョイント MFジョイント 300 7.5K 農水用,,		本	74,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 無筋用早強生コン 無筋用早強生コン 18-8-40,,		m3	24,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,		基	308,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用ダクタイル鋳鉄製切弁用開閉器 300 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式,, *** S単 - 23号 ***		基	769,000		歩A・単A
S02116	K型短管1号 K型短管1号 300 L=170,, *** S単 - 24号 ***		本	58,600		歩A・単A
S02116	継足ロッド棒 継足ロッド棒 SUS304 32 L=4.6m以上5.0m以下,, *** S単 - 25号 ***		m	39,600		歩A・単A
S02116	キャップ キャップ SCS 32,, *** S単 - 26号 ***		個	20,600		歩A・単A
S02116	カップリング(標準タイプ) カップリング(標準タイプ) SCS 32,, *** S単 - 27号 ***		個	22,800		歩A・単A
S02116	中間ジョイント 中間ジョイント SCS 32,, *** S単 - 28号 ***		個	22,800		歩A・単A
S02116	振れ止金具 振れ止金具 SUS L=650~750,, *** S単 - 29号 ***		個	102,000		歩A・単A
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,, *** S単 - 30号 ***		本	88		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋1号 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,, *** S単 - 31号 ***		枚	29,900		歩A・単A
S02116	タラップ(ステップ) タラップ(ステップ) @300 19,, *** S単 - 32号 ***		個	4,340		歩A・単A
S02116	反応接着型止水板 反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,, *** S単 - 33号 ***		m	1,030		歩A・単A
S02116	止水セメント 止水セメント *** S単 - 34号 ***		m3	1,050,000		歩A・単A
S02116	水中ポンプ 水中ポンプ 50 H=5.0m以下,, *** S単 - 35号 ***		台	54,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単 - 36号 ***		本	1,890		歩A・単A
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,, *** S単 - 37号 ***		m	259		歩A・単A
S02116	塩ビ管用フラップゲート 塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,, *** S単 - 38号 ***		個	5,510		歩A・単A
S02116	ハンドホール(鉄蓋付) ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),, *** S単 - 39号 ***		組	112,000		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単 - 40号 ***		m3	2,200		歩A・単A
S02118	山土砂 山土砂 *** S単 - 41号 ***		m3	2,200		歩A・単A
S02123	土砂処分費 土砂処分費 *** S単 - 42号 ***		m3	900		歩A・単A
S02123	アスファルト殻処分費 アスファルト殻処分費 *** S単 - 43号 ***		m3	2,115		歩A・単A
S02123	無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費 *** S単 - 43号 ***		m3	1,880		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** 有筋コンクリート殻処分 有筋コンクリート殻処分		m3	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費		m3	17,500		歩A・単A
S02721	*** S単 - 46号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	33,520		歩A・単A
S02721	*** S単 - 47号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	56,080		歩A・単A
S07001	*** S単 - 48号 *** 砂基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし		m3	4,005		歩A・単A
S07001	*** S単 - 49号 *** 砂基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タパ',区分,なし, なし		m3	6,669		歩A・単A
S07062	*** S単 - 50号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 300mm		箇所	7,180		歩A・単A
S14502	*** S単 - 51号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し		m	5,476		歩A・単A
S15003	*** S単 - 52号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	65		歩A・単A
S15003	*** S単 - 53号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	67		歩A・単A
S15004	*** S単 - 54号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16001	*** S単 - 55号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タク容量3800L,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	2,260		歩A・単A
S16002	*** S単 - 56号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,A'-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外		日	17,541		歩A・単A
S16004	*** S単 - 57号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	47,736		歩A・単A
S16004	*** S単 - 58号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),100ton吊り,なし		日	251,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 59号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	66,500		歩A・単A
S18054	*** S単 - 60号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,8.1,なし		m ²	515		歩A・単A
S18062	*** S単 - 61号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	482		歩A・単A
S19003	*** S単 - 62号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 63号 *** SP掘削					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 64号 ***		m3	309.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 65号 ***		m3	1,631		歩A・単A
SA0102	投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 66号 ***		m3	1,631		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 67号 ***		m3	274.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 68号 ***		m3	274.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 69号 ***		m3	2,084		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下 *** S単 - 70号 ***		m3	5,732		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下 *** S単 - 71号 ***		m3	4,204		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0k m以下 *** S単 - 72号 ***		m3	3,664		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 73号 ***		m ²	491.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 74号 ***		m ²	928.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下, *** S単 - 75号 ***		m3	6,515		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 76号 ***		m3	1,524		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 77号 ***		m3	1,892		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 78号 ***		m ²	222.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 79号 ***		m	685.7		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm *** S単 - 80号 ***		m ²	1,313		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 81号 ***		m3	8,393		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 82号 ***		m ²	8,984		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm *** S単 - 83号 ***		m ²	1,078		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合計				22,618	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,262	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,582	2,950	
	合計				2,950	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		295	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動0-5締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動0-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04081	振動ロー[ハド'ガト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油 ハド-ル給油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 0.8~1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハド'ガト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油 ハド-ル給油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1.000 人
	単価				29,172	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				26,826	算出数量 1.000 人
	単価				26,826	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合計				24,582	算出数量 1.000 人
	単価				24,582	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	設備機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				27,540	算出数量 1.000 人
	単価				27,540	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	16,320	16,320	
	合計				16,320	算出数量 1.000 人
	単価				16,320	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業				
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	樹脂製急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96007	樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	
	合計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	樹脂製補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製補修弁 75 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96022	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	203,500	203,500	
	合計				203,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				203,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96023	ソフトシール仕切弁 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	271,500	271,500	
	合計				271,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				271,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	MFジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 300 7.5K 農水用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	MFジョイント 300 7.5K 農水用	1.000	本	74,400	74,400	
	合計				74,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,400	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	無筋用早強生コン 無筋用早強生コン 18-8-40,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40	1.000	m3	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	308,500	308,500	
	合計				308,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				308,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 300 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	水道用ダクタイル鑄鉄製仕切弁用開閉器 300 7.5K FC製 手動 内ねじ・キャップ式	1.000	基	769,000	769,000	
	合計				769,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				769,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	K型短管1号 K型短管1号 300 L=170,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	K型短管1号 300 L=170	1.000	本	58,600	58,600	
	合計				58,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,600	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	継足ロッド棒		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	継足ロッド棒 SUS304 32 L=4.6m以上5.0m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96069	継足ロッド棒 SUS304 32 L=4.6m以上5.0m以下	1.000	m	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャップ SCS 32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	キャップ SCS 32	1.000	個	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	カップリング(標準タイプ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリング(標準タイプ) SCS 32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	カップリング(標準タイプ) SCS 32	1.000	個	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	中間ジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ジョイント SCS 32,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96072	中間ジョイント SCS 32	1.000	個	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	振れ止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止金具 SUS L=650~750,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96074	振れ止金具 SUS L=650~750	1.000	個	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02116	コンクリートアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96076	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	1.000	本	88	88	
	合計				88	算出数量 1,000 各単位
	単価				88	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	水道用円形鉄蓋1号		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	1.000	枚	29,900	29,900	
	合計				29,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				29,900	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	タラップ(ステップ)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タラップ(ステップ) @300 19, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96077	タラップ(ステップ) @300 19	1.000	個	4,340	4,340	
	合計				4,340	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,340	
*** S単 - 32号 ***						
S02116	反応接着型止水板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	反応接着型止水板 厚15mm x 幅30mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96083	反応接着型止水板 厚15mm x 幅30mm	1.000	m	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,030	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	止水セメント		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止水セメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	止水セメント	1.000	m3	1,050,000	1,050,000	
	合計				1,050,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,050,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	水中ポンプ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				
P96064	水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05025				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27437				
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	1.000	m	259	259	
	合 計				259	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	塩ビ管用フラップゲート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063				
P96063	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製	1.000	個	5,510	5,510	
	合 計				5,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,510	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ハンドホール(鉄蓋付)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27813				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27813	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型)	1.000	組	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 40号 ***					
S02118	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03206 2,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96904 900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	土砂処分費	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 2,115円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,115	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96901 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96901	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	有筋コンクリート殻処分 有筋コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96902 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96902	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96905 17,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96905	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,500	17,500	
	合計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,500	
	*** S単 - 46号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	33,520	33,520	
	合計				33,520	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		33,520	
	*** S単 - 47号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	56,080	56,080	
	合計				56,080	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		56,080	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	砂基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパ ク,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッキン規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパク 区分 なし なし				週休:月単位
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,172	7,293	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,582	22,615	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,365	644	
F08012	パッキン[加ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 パトロ給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合計				40,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,005	
	*** S単 - 49号 ***					
S07001	砂基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),パ ク,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッキン規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) パ ク 区分 なし なし				週休:月単位
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,172	12,544	
R01003	普通作業員	1.350	人	24,582	33,186	
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,826	15,023	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		15,023	1,803	
F08012	パッキン[加ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 パトロ給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合計				66,690	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,669	
	*** S単 - 50号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管径区分(mm)	300mm				週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,172	1,459	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.090	人	26,826	2,414	
R01003	普通作業員	0.090	人	24,582	2,212	
Y00004	諸雑費	0.180		6,085	1,095	
	合計				7,180	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,180	
	*** S単 - 51号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	人力はつり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	80.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)目地材(充填材)規格					
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	1,515				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.80				
	6)プライマー単価(円/L)	389				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材無し				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,172	35,006	
R01002	特殊作業員	0.000	人	26,826	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,582	103,244	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,250	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,172	43,758	
R01002	特殊作業員	5.800	人	26,826	155,591	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,582	54,080	
P25013	目地材(充填材)	96.000	L	1,515	145,440	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	389	373	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		253,429	10,137	
	合計				547,629	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,476	
	*** S単 - 52号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土掘削		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	15,700	21,823	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	129	11,352	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				57,961	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		65	
	*** S単 - 53号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	15,700	21,509	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ給油	78.000	L	129	10,062	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				56,357	算出数量 842.000 m ³
	単価		m ³		67	
	*** S単 - 54号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラック[乗用・ハイ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロ給油	0.800	L	129	103	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,970	1,438	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,217	310	
	合計				2,527	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		25	
	*** S単 - 55号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タケ容量3800L, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M17402		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17402	散水車[トラック架装型] タケ容量3800L	1.000	時間	2,260	2,260	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,260	
	単価		各単位		2,260	
Y00001	単位					
	*** S単 - 56号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, ガソリン, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	37.000	L	135	4,995	算出数量 1.000 各単位
	合計				17,541	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		17,541	
Y00001	単位					
	*** S単 - 57号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	山0.45(平0.35)、2.9t吊り				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	50.000	L	129	6,450	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				47,736	算出数量 1,000 日
	単 価		日		47,736	
	*** S単 - 58号 ***					
S16004	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),100ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	100ton吊り				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01031	ﾄﾗｯｸﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 吊上能力100t吊	1.000	日	251,000	251,000	算出数量 1,000 日
	合 計				251,000	
	単 価		日		251,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S16004	ﾌﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾌﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	25ton吊り				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	算出数量 1,000 日
	合 計				66,500	
	単 価		日		66,500	
	*** S単 - 60号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8.1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)供用日数	8				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	74	74,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,826	77,795	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.900	人	24,582	71,288	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸｰﾝ- 超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,500	57,925	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	129	44,505	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合計				515,392	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		515	
	*** S単 - 61号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 350		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	350	36,400	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,582	11,799	
	合計				48,199	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		482	
	*** S単 - 62号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞｯｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ﾌﾞｯｸﾞ 無し 無し 5,000m3未満 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m ³		309.6	
	*** S単 - 64号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,631	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0102	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,631	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0102	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,084	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' 勾配山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,無し,35.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホシ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,732	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホシ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), ,無し,19.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホシ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,204	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホシ積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,39.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホシ積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3		3,664	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		491.7	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		928.3	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				
	単 価		m ³		6,515	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,524	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,892	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ なし				
	単 価		m ²		222.7	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		685.7	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,313	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	単 価		m ³		8,393	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,984	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分	路盤材 - なし あり 1層施工 -				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事 (5工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	50mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,078	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,,再生密粒度アス(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	無し				
	6)材料区分	再生密粒度アス(20)				
	単 価		m ²		2,963	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	記念泉谷上流分流水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.630	人	29,172	47,550	S単 7号
S02115	特殊作業員	4.100	人	26,826	109,987	S単 8号
S02115	普通作業員	5.550	人	24,582	136,430	S単 9号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	2.540	日	47,736	121,249	S単 57号
Y00004	雑品	0.010		415,216	4,152	
	合計				419,368	算出数量 1.000 式
	単価		式		419,368	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	記念泉谷下流分流水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.540	人	29,172	15,753	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.550	人	26,826	41,580	S単 8号
S02115	普通作業員	2.090	人	24,582	51,376	S単 9号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	1.010	日	47,736	48,213	S単 57号
Y00004	雑品	0.010		156,922	1,569	
	合計				158,491	算出数量 1.000 式
	単価		式		158,491	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	記念泉谷下流分流水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.550	人	29,172	16,045	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.780	人	26,826	20,924	S単 8号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,582	29,498	S単 9号
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.080	日	47,736	3,819	S単 57号
Y00004	雑品	0.010		70,286	703	
	合計				70,989	算出数量 1.000 式
	単価		式		70,989	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	7号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.730	人	29,172	21,296	S単 7号
S02115	特殊作業員	4.180	人	26,826	112,133	S単 8号
S02115	普通作業員	4.460	人	24,582	109,636	S単 9号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	1.570	日	251,000	394,070	S単 58号
Y00004	雑品	0.010		637,135	6,371	
	合計				643,506	算出数量 1.000 式
	単価		式		643,506	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(5工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 5号 ***					
T00005	3号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,172	87,516	S単 7号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,826	160,956	S単 8号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,582	73,746	S単 9号
S02115	電工	3.000	人	27,132	81,396	S単 11号
Y00004	雑品	0.010		403,614	4,036	
	合計				407,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		407,650	
	*** 単 - 6号 ***					
T00006	神宮寺分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.340	人	29,172	9,918	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.270	人	26,826	34,069	S単 8号
S02115	普通作業員	1.590	人	24,582	39,085	S単 9号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型(~ 2011)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし	0.940	日	47,736	44,872	S単 57号
Y00004	雑品	0.010		127,944	1,279	
	合計				129,223	算出数量 1.000 式
	単 価		式		129,223	
	*** 単 - 7号 ***					
T00007	8号系ノ谷川上流排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.540	人	29,172	15,753	S単 7号
S02115	特殊作業員	3.470	人	26,826	93,086	S単 8号
S02115	普通作業員	4.550	人	24,582	111,848	S単 9号
S02115	設備機械工	9.300	人	27,540	256,122	S単 10号
S16004	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ ~ 低騒・排対型(~ 2014)] ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ｸﾞﾙｰﾌﾟ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	3.740	日	66,500	248,710	S単 59号
Y00004	雑品	0.010		725,519	7,255	
	合計				732,774	算出数量 1.000 式
	単 価		式		732,774	
	*** 単 - 8号 ***					
T00008	8号系ノ谷川下流排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.670	人	29,172	19,545	S単 7号
S02115	特殊作業員	4.440	人	26,826	119,107	S単 8号
S02115	普通作業員	4.760	人	24,582	117,010	S単 9号
S02115	設備機械工	4.650	人	27,540	128,061	S単 10号
S16004	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ ~ 低騒・排対型(~ 2014)] ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ｸﾞﾙｰﾌﾟ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	1.870	日	66,500	124,355	S単 59号



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉野川北岸二期農業水利事業
幹線水路末端付帯施設改修工事（6工区）

積算書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			15,840,000	
・工事原価			13,036,000	
純工事費			9,936,000	
・直接工事費			8,316,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	6,427,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,889,000	
・間接工事費			4,720,000	
・共通仮設費			1,620,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
8,316,000 × ((11.690*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,213,000	
・運搬費	1.000	式	257,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			150,000	
・現場環境改善費(率計上)				
8,253,000 × (1.820)			150,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,100,000	
・現場管理費(率計上)				
9,936,000 × ((27.010*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			3,100,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
13,036,000 × (21.500*1.000 + 0.04)			2,807,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			63,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				6,427,000	
・土工					
・・作業土工	1.000	式		53,000	
	1.000	式		33,000	
BA0103 床掘り	6	m ³	2,084	12,504	歩A・単A B単 1号
BA0108 基面整正	2	m ²	492	984	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 管頂0~30cm 購入土(砂質土)	1	m ³	6,519	6,519	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m	0.300	m ³	4,310	1,293	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 管頂30cm~60cm 1.0m B	0.300	m ³	4,310	1,293	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 構造物周辺	2.000	m ³	4,074	8,148	歩A・単A B単 6号
000007 人力荒仕上げ	8.000	m ³	295	2,360	歩A・単A B単 7号
合 計				33,101	
・・作業残土処理工	1.000	式		20,000	
BA0105 土砂等運搬	3	m ³	5,732	17,196	歩A・単A B単 8号
B01210 作業残土処理	3	m ³	900	2,700	歩A・単A B単 9号
合 計				19,896	
・構造物撤去工	1.000	式		75,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		75,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.5	m ³	33,520	16,760	歩A・単A B単 10号
BA0203 舗装版切断	52	m	686	35,672	歩A・単A B単 11号
BA0202 舗装版破砕	22	m ²	223	4,906	歩A・単A B単 12号
BA0201 殻運搬 殻運搬(舗装版)	1.1	m ³	6,515	7,167	歩A・単A B単 13号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(舗装版)	1.1	m ³	2,115	2,327	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬 殻運搬(無筋コンクリート)	0.5	m ³	1,787	894	歩A・単A B単 15号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(無筋コンクリート)	0.5	m ³	1,880	940	歩A・単A B単 16号
000017 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	0.100	m ³	56,080	5,608	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬 殻運搬(有筋コンクリート)	0.100	m ³	2,207	221	歩A・単A B単 18号
000019 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 殻運搬(有筋コンクリート)	0.100	m ³	2,000	200	歩A・単A B単 19号
合 計				74,695	
・管体基礎工	1.000	式		2,000	
・・砂基礎工	1.000	式		2,000	
BA0108 基面整正	1	m ²	492	492	歩A・単A B単 20号
BA0109 法面整形	1	m ²	928	928	歩A・単A B単 21号
B07301 砂基礎 山砂(SP相当品以上)	0.1	m ³	5,048	505	歩A・単A B単 22号
合 計				1,925	
・分水弁室工	1.000	式		2,143,000	
・・分水工	1.000	式		1,104,000	
000023 神宮寺分水工(既)施設撤去・復旧工	1.000	式	135,328	135,328	歩A・単A B単 23号
000024 神宅上分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	289,495	289,495	歩A・単A B単 24号
000025 神宅上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	61,278	61,278	歩A・単A B単 25号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026 神宮下分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	592,587	592,587	歩A・単A B単 26号
000027 大谷分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	24,828	24,828	歩A・単A B単 27号
合 計				1,103,516	
・・分水工					
	1.000	式		1,039,000	
000028 樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	歩A・単A B単 28号
000029 樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	歩A・単A B単 29号
000030 ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	203,500	203,500	歩A・単A B単 30号
000031 ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	301,000	301,000	歩A・単A B単 31号
000032 MFジョイント 300 7.5K 農水用	1.000	本	74,400	74,400	歩A・単A B単 32号
000033 水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	歩A・単A B単 33号
000034 分水工付帯工	1.000	式	48,414	48,414	歩A・単A B単 34号
000035 ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150	1.000	個	20,750	20,750	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリート工	0.200	m ³	32,393	6,479	歩A・単A B単 36号
000037 型枠工	0.700	m ²	8,984	6,289	歩A・単A B単 37号
000038 目地防水工	33.600	m	5,476	183,994	歩A・単A B単 38号
000039 ダクタイル管切断 300	1.000	箇所	7,180	7,180	歩A・単A B単 39号
合 計				1,038,806	
・排泥弁室工					
	1.000	式		2,726,000	
・・排泥工					
	1.000	式		1,028,000	
000040 10号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	145,544	145,544	歩A・単A B単 40号
000041 11号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	833,046	833,046	歩A・単A B単 41号
000042 12号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	49,656	49,656	歩A・単A B単 42号
合 計				1,028,246	
・・排泥工付帯工					
	1.000	式		1,698,000	
000043 水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	2.000	基	308,500	617,000	歩A・単A B単 43号
000044 三フランジT字管 300×300 L=700 I=400	1.000	本	133,000	133,000	歩A・単A B単 44号
000045 K型短管1号 300 L=170	1.000	本	58,600	58,600	歩A・単A B単 45号
000046 乙切管 300 L=600 K型	1.000	本	153,000	153,000	歩A・単A B単 46号
000047 仕切弁付帯工	1.000	式	229,360	229,360	歩A・単A B単 47号
000048 振れ止金具 SUS L=350~450	2.000	個	88,200	176,400	歩A・単A B単 48号
000049 コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	4.000	本	88	352	歩A・単A B単 49号
000050 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	2.000	枚	29,900	59,800	歩A・単A B単 50号
000051 レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150	1.000	個	9,540	9,540	歩A・単A B単 51号
000052 水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	歩A・単A B単 52号
000053 付帯工	1.000	式	37,898	37,898	歩A・単A B単 53号
000054 ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150	1.000	個	20,750	20,750	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート工	0.300	m ³	32,393	9,718	歩A・単A B単 55号
000056 型枠工	0.900	m ²	8,984	8,086	歩A・単A B単 56号
000057 目地防水工	23.900	m	5,476	130,876	歩A・単A B単 57号
合 計				1,698,380	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	2,084		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 2号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
B01209	*** B単 - 3号 *** 埋戻		m3	6,519		歩A・単A
000004	管頂0~30cm 購入土(砂質土) *** B単 - 4号 *** 埋戻		m3	4,310		歩A・単A
000005	管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m *** B単 - 5号 *** 埋戻		m3	4,310		歩A・単A
000006	管頂30cm~60cm 1.0m B *** B単 - 6号 *** 埋戻		m3	4,074		歩A・単A
000007	構造物周辺 *** B単 - 7号 *** 人力荒仕上げ		m3	295		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 8号 *** 土砂等運搬		m3	5,732		歩A・単A
B01210	*** B単 - 9号 *** 作業残土処理		m3	900		歩A・単A
B02162	*** B単 - 10号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	33,520		歩A・単A
BA0203	無筋コンクリート *** B単 - 11号 *** 舗装版切断		m	686		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 12号 *** 舗装版破砕		m ²	223		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 13号 *** 殻運搬		m3	6,515		歩A・単A
B02315	殻運搬(舗装版) *** B単 - 14号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,115		歩A・単A
BA0201	殻運搬(舗装版) *** B単 - 15号 *** 殻運搬		m3	1,787		歩A・単A
B02315	殻運搬(無筋コンクリート) *** B単 - 16号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1,880		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	56,080		歩A・単A
000018	有筋コンクリート *** B単 - 18号 *** 殻運搬		m3	2,207		歩A・単A
000019	殻運搬(有筋コンクリート) *** B単 - 19号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,000		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 20号 *** 基面整正		m ²	492		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 21号 *** 法面整形		m ²	928		歩A・単A
B07301	*** B単 - 22号 *** 砂基礎					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山砂 (SP相当品以上) *** B単 - 23号 ***		m ³	5,048		歩A・単A
000023	神宮寺分水工 (既)施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 24号 ***		式	135,328		歩A・単A
000024	神宅上分水工 施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 25号 ***		式	289,495		歩A・単A
000025	神宅上分水工 (空気弁)施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 26号 ***		式	61,278		歩A・単A
000026	神宮下分水工 施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 27号 ***		式	592,587		歩A・単A
000027	大谷分水工 施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 28号 ***		式	24,828		歩A・単A
000028	樹脂製急速空気弁					
	75 7.5K *** B単 - 29号 ***		基	78,800		歩A・単A
000029	樹脂製補修弁					
	75 7.5K *** B単 - 30号 ***		基	54,000		歩A・単A
000030	ソフトシール仕切弁					
	250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 31号 ***		基	203,500		歩A・単A
000031	ソフトシール仕切弁 (ハンドル式)					
	300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ *** B単 - 32号 ***		基	301,000		歩A・単A
000032	MFジョイント					
	300 7.5K 農水用 *** B単 - 33号 ***		本	74,400		歩A・単A
000033	水中ポンプ					
	50 H=5.0m以下 *** B単 - 34号 ***		台	54,000		歩A・単A
000034	分水工付帯工					
	*** B単 - 35号 ***		式	48,414		歩A・単A
000035	ブルボックス					
	SUS 完全防水 300×300×150 *** B単 - 36号 ***		個	20,750		歩A・単A
000036	コンクリート工					
	*** B単 - 37号 ***		m ³	32,393		歩A・単A
000037	型枠工					
	*** B単 - 38号 ***		m ²	8,984		歩A・単A
000038	目地防水工					
	*** B単 - 39号 ***		m	5,476		歩A・単A
000039	ダクタイル管切断					
	300 *** B単 - 40号 ***		箇所	7,180		歩A・単A
000040	10号排泥工 施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 41号 ***		式	145,544		歩A・単A
000041	11号排泥工 施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 42号 ***		式	833,046		歩A・単A
000042	12号排泥工 施設撤去・復旧工					
	*** B単 - 43号 ***		式	49,656		歩A・単A
000043	水道用鑄鉄製仕切弁					
	300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ		基	308,500		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 三フランジT字管 300 x 300 L=700 l=400		本	133,000		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** K型短管1号 300 L=170		本	58,600		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 乙切管 300 L=600 K型		本	153,000		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 仕切弁付帯工		式	229,360		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 振れ止金具 SUS L=350~450		個	88,200		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本	88		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 水道用円形鉄蓋1号 250 H=150		枚	29,900		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150		個	9,540		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台	54,000		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 付帯工		式	37,898		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150		個	20,750		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** コンクリート工		m ³	32,393		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 型枠工		m ²	8,984		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 目地防水工		m	5,476		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 18号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	98,144		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 19号空気弁工 施設撤去・復旧工		式	98,144		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 樹脂製急速空気弁 100 7.5K		基	131,000		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 三方補修弁 100 7.5K		基	135,000		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 4号制水弁工 施設撤去・復旧工		式	407,650		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台	54,000		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 付帯工		式	4,298		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 塩ビ管用フラップゲート					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m ³	2,084	2,084	S単 68号
	合計				2,084	
	単価				2,084	
*** B単 - 2号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	491.7	492	S単 72号
	合計				492	
	単価				492	
*** B単 - 3号 ***						
B01209	埋戻 管頂0~30cm 購入土(砂質土)		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S02118	山土砂	10,000	m ³	2,200	22,000	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m ³	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 65号
	合計				58,668	
	単価				6,519	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 管頂30cm~60cm 0.45 B<1.0m		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m ³	1,672	16,720	S単 2号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 65号
S01082	締固工(振動0.5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9,000	m ³	640	5,760	S単 5号
	合計				38,790	
	単価				4,310	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 管頂30cm~60cm 1.0m B		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10,000	m ³	1,672	16,720	S単 2号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 65号
S01082	締固工(振動0.5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	9,000	m ³	640	5,760	S単 5号
	合計				38,790	
	単価				4,310	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 構造物周辺		m ³		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	9,000	m ³	2,262	20,358	S単 1号
SA0102	投入 土砂,小規模(標準以外)	10,000	m ³	1,631	16,310	S単 65号
	合計				36,668	
	単価				4,074	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	人力荒仕上げ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ³	295	295	S単 4号
	合計				295	
	単価				295	
*** B単 - 8号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m3	5,732	5,732	S単 69号
	合計				5,732	
	単価				5,732	
*** B単 - 9号 ***						
B01210	作業残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 45号
	合計				900	
	単価				900	
*** B単 - 10号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	33,520	33,520	S単 50号
	合計				33,520	
	単価				33,520	
*** B単 - 11号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	685.7	686	S単 78号
	合計				686	
	単価				686	
*** B単 - 12号 ***						
BA0202	舗装版破砕		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	222.7	223	S単 77号
	合計				223	
	単価				223	
*** B単 - 13号 ***						
BA0201	殻運搬 殻運搬(舗装版)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,	1.000	m3	6,515	6,515	S単 74号
	合計				6,515	
	単価				6,515	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(舗装版)		m3		1,000	当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	S単 46号
	合計				2,115	
	単価				2,115	
*** B単 - 15号 ***						
BA0201	殻運搬					歩A
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	1,787	1,787	S単 75号
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,					
	合計				1,787	
	単価				1,787	
*** B単 - 16号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(無筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	S単 47号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
*** B単 - 17号 ***						
000017	コンクリート構造物取壊し					歩A
	有筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	56,080	56,080	S単 51号
	有筋,なし,人力,昼間施工,					
	合計				56,080	
	単価				56,080	
*** B単 - 18号 ***						
000018	殻運搬					歩A
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	2,207	2,207	S単 76号
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,					
	合計				2,207	
	単価				2,207	
*** B単 - 19号 ***						
000019	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					歩A
	殻運搬(有筋コンクリート)		m3		1,000	当たり算出
S02123	有筋コンクリート殻処分	1.000	m3	2,000	2,000	S単 48号
	合計				2,000	
	単価				2,000	
*** B単 - 20号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 72号
	基面整正					
	合計				492	
	単価				492	
*** B単 - 21号 ***						

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部: -,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	928.3	928	S単 73号
	合計				928	
	単価				928	
	*** B単 - 22号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SP相当品以上)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SP相当品以上)、山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コパ [®] ク、区分 なし、なし	1.000	m ³	5,048	5,048	S単 52号
	合計				5,048	
	単価				5,048	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	神宮寺分水工(既)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	神宮寺分水工(既)施設撤去・復旧工	1.000	式	135,328	135,328	T単 1号
	合計				135,328	
	単価				135,328	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	神宅上分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00004	神宅上分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	289,495	289,495	T単 4号
	合計				289,495	
	単価				289,495	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	神宅上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00005	神宅上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工	1.000	式	61,278	61,278	T単 5号
	合計				61,278	
	単価				61,278	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	神宮下分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00006	神宮下分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	592,587	592,587	T単 6号
	合計				592,587	
	単価				592,587	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	大谷分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00010	大谷分水工 施設撤去・復旧工	1.000	式	24,828	24,828	T単 10号
	合計				24,828	
	単価				24,828	
	*** B単 - 28号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028	樹脂製急速空気弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,	1.000	基	78,800	78,800	S単 15号
	合計				78,800	
	単価				78,800	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	樹脂製補修弁 75 7.5K		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製補修弁 75 7.5K,,	1.000	基	54,000	54,000	S単 16号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	203,500	203,500	S単 17号
	合計				203,500	
	単価				203,500	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	301,000	301,000	S単 18号
	合計				301,000	
	単価				301,000	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	MFジョイント 300 7.5K 農水用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 300 7.5K 農水用,,	1.000	本	74,400	74,400	S単 19号
	合計				74,400	
	単価				74,400	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,	1.000	台	54,000	54,000	S単 20号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	分水工付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,	5.800	m	1,030	5,974	S単 21号
S02116	止水セメント	0.040	m3	1,050,000	42,000	S単 22号
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,	1.700	m	259	440	S単 23号
	合計				48,414	
	単価				48,414	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 35号 ***						
000035	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150,,	1.000	個	20,750	20,750	S単 24号
	合 計				20,750	
	単 価				20,750	
*** B単 - 36号 ***						
000036	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリ-ト各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 80号
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 25号
	合 計				32,393	
	単 価				32,393	
*** B単 - 37号 ***						
000037	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 81号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
*** B単 - 38号 ***						
000038	目地防水工		m		1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 54号
	合 計				5,476	
	単 価				5,476	
*** B単 - 39号 ***						
000039	ダクタイル管切断 300		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	1.000	箇所	7,180	7,180	S単 53号
	合 計				7,180	
	単 価				7,180	
*** B単 - 40号 ***						
000040	10号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00003	10号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	145,544	145,544	T単 3号
	合 計				145,544	
	単 価				145,544	
*** B単 - 41号 ***						
000041	11号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00007	11号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	833,046	833,046	T単 7号
	合 計				833,046	
	単 価				833,046	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	12号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00011	12号排泥工 施設撤去・復旧工	1.000	式	49,656	49,656	T単 11号
	合計				49,656	
	単価				49,656	
*** B単 - 43号 ***						
000043	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,	1.000	基	308,500	308,500	S単 26号
	合計				308,500	
	単価				308,500	
*** B単 - 44号 ***						
000044	三フランジT字管 300× 300 L=700 I=400		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	三フランジT字管 300× 300 L=700 I=400,,	1.000	本	133,000	133,000	S単 27号
	合計				133,000	
	単価				133,000	
*** B単 - 45号 ***						
000045	K型短管1号 300 L=170		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型短管1号 300 L=170,,	1.000	本	58,600	58,600	S単 28号
	合計				58,600	
	単価				58,600	
*** B単 - 46号 ***						
000046	乙切管 300 L=600 K型		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	乙切管 300 L=600 K型,,	1.000	本	153,000	153,000	S単 29号
	合計				153,000	
	単価				153,000	
*** B単 - 47号 ***						
000047	仕切弁付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.6m以上4.0m以下,,	3.600	m	39,600	142,560	S単 30号
S02116	キャップ SCS 32,,	2.000	個	20,600	41,200	S単 31号
S02116	カップリング(標準タイプ) SCS 32,,	2.000	個	22,800	45,600	S単 32号
	合計				229,360	
	単価				229,360	
*** B単 - 48号 ***						
000048	振れ止金具 SUS L=350~450		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止金具 SUS L=350~450,,	1.000	個	88,200	88,200	S単 33号
	合計				88,200	
	単価				88,200	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 49号 ***						
000049	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,	1.000	本	88	88	S単 34号
	合計				88	
	単価				88	
*** B単 - 50号 ***						
000050	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,	1.000	枚	29,900	29,900	S単 35号
	合計				29,900	
	単価				29,900	
*** B単 - 51号 ***						
000051	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,	1.000	個	9,540	9,540	S単 36号
	合計				9,540	
	単価				9,540	
*** B単 - 52号 ***						
000052	水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,	1.000	台	54,000	54,000	S単 20号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
*** B単 - 53号 ***						
000053	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,	4.100	m	1,030	4,223	S単 21号
S02116	止水セメント	0.030	m3	1,050,000	31,500	S単 22号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	1.000	本	1,890	1,890	S単 37号
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,	1.100	m	259	285	S単 23号
	合計				37,898	
	単価				37,898	
*** B単 - 54号 ***						
000054	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150,,	1.000	個	20,750	20,750	S単 38号
	合計				20,750	
	単価				20,750	
*** B単 - 55号 ***						
000055	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	8,393	8,393	S単 80号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	無筋用早強生コン 18-8-40,,	1.000	m3	24,000	24,000	S単 25号
	合計				32,393	
	単価				32,393	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 81号
	合計				8,984	
	単価				8,984	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	目地防水工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,,バックアップ材無し	1.000	m	5,476	5,476	S単 54号
	合計				5,476	
	単価				5,476	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	18号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	18号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	98,144	98,144	T単 8号
	合計				98,144	
	単価				98,144	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	19号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00009	19号空気弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	98,144	98,144	T単 9号
	合計				98,144	
	単価				98,144	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	樹脂製急速空気弁 100 7.5K		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	樹脂製急速空気弁 100 7.5K,,	1.000	基	131,000	131,000	S単 39号
	合計				131,000	
	単価				131,000	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	三方補修弁 100 7.5K		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	三方補修弁 100 7.5K,,	1.000	基	135,000	135,000	S単 40号
	合計				135,000	
	単価				135,000	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	4号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	4号制水弁工 施設撤去・復旧工	1.000	式	407,650	407,650	T単 2号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				407,650	
	単価				407,650	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	水中ポンプ 50 H=5.0m以下		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,	1.000	台	54,000	54,000	S単 20号
	合計				54,000	
	単価				54,000	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	2.000	本	1,890	3,780	S単 37号
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,	2.000	m	259	518	S単 23号
	合計				4,298	
	単価				4,298	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,,	1.000	個	5,510	5,510	S単 41号
	合計				5,510	
	単価				5,510	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国土交通省型)		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),,	1.000	組	112,000	112,000	S単 42号
	合計				112,000	
	単価				112,000	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	基礎工 基礎砕石		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,169	1,169	S単 79号
	合計				1,169	
	単価				1,169	
	*** B単 - 68号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 表土掘削		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	1.000	m ²	65	65	S単 55号
	合計				65	
	単価				65	
	*** B単 - 69号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 表土埋戻		m ²		9,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,なし	9.000	m ²	67	603	S単 56号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 無	10.000	m ²	25	250	S単 57号
	合計				853	
	単価				95	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	耕地復旧(耕起)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	25	25	S単 58号
	合計				25	
	単価				25	
	*** B単 - 71号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm	1.000	m ²	1,078	1,078	S単 82号
	合計				1,078	
	単価				1,078	
	*** B単 - 72号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,7mm以下混合物 (2.35t/m ³),無し,,再生密 粒度75(20)	1.000	m ²	2,963	2,963	S単 83号
	合計				2,963	
	単価				2,963	
	*** B単 - 73号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 13号
	合計				16,320	
	単価				16,320	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	土木シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	482	482	S単 62号
	合計				482	
	単価				482	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	廃プラ運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m ³	4,204	4,204	S単 70号
	合計				4,204	
	単価				4,204	
	*** B単 - 76号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000076	処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	1.000	m3	17,500	17,500	S単 49号
	合計				17,500	
	単価				17,500	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	敷鉄板設置・撤去(t=22mm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10.1.なし	1.000	m ²	534	534	S単 61号
	合計				534	
	単価				534	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	仮設盛土設置		m3		9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	9.000	m3	1,672	15,048	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	10.000	m3	640	6,400	S単 6号
SA0102	投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3	274.3	2,743	S単 66号
S02116	山土砂	10.000	m3	2,200	22,000	S単 43号
	合計				46,191	
	単価				5,132	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	309.6	310	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	274.3	274	S単 67号
	合計				584	
	単価				584	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	土砂運搬費		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ'ウナ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	1.000	m3	3,664	3,664	S単 71号
	合計				3,664	
	単価				3,664	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	土砂処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	900	900	S単 45号
	合計				900	
	単価				900	
	*** B単 - 82号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	9,820	9,820	S単 63号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,262		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,672		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	295		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	640		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** バックホウ[加-型・クレーン機能付き・排対型(1次)] バックホウ[加-型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間	10,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 電工 電工		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 電工 電工		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,320		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 樹脂製急速空気弁 樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,		基	78,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75 7.5K,,		基	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	203,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ソフトシール仕切弁(ハンドル式) ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,		基	301,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** MFジョイント MFジョイント 300 7.5K 農水用,,		本	74,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 水中ポンプ 水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,		台	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 反応接着型止水板 反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,		m	1,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 止水セメント					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	止水セメント		m3	1,050,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,		m	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** ブルボックス					
	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150,,		個	20,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 無筋用早強生コン					
	無筋用早強生コン 18-8-40,,		m3	24,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 水道用鑄鉄製仕切弁					
	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,		基	308,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 三フランジT字管					
	三フランジT字管 300×300 L=700 I=400,,		本	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** K型短管1号					
	K型短管1号 300 L=170,,		本	58,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 乙切管					
	乙切管 300 L=600 K型,,		本	153,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 継足ロッド棒					
	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.6m以上4.0m以下,,		m	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** キャップ					
	キャップ SCS 32,,		個	20,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** カップリング(標準タイプ)					
	カップリング(標準タイプ) SCS 32,,		個	22,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 振れ止金具					
	振れ止金具 SUS L=350~450,,		個	88,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,		本	88		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 水道用円形鉄蓋1号					
	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,		枚	29,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** レジンコンクリート製ボックス					
	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,		個	9,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,		本	1,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** ブルボックス					
	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150,,		個	20,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 樹脂製急速空気弁					
	樹脂製急速空気弁 100 7.5K,,		基	131,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 三方補修弁					
	三方補修弁 100 7.5K,,		基	135,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 塩ビ管用フラップゲート					
	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,,		個	5,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** ハンドホール(鉄蓋付)					
	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),,		組	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 山土砂					
	山土砂		m3	2,200		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02118	*** S単 - 44号 *** 山土砂 山土砂		m3	2,200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** 土砂処分費 土砂処分費		m3	900		歩A・単A
S02123	*** S単 - 46号 *** アスファルト殻処分費 アスファルト殻処分費		m3	2,115		歩A・単A
S02123	*** S単 - 47号 *** 無筋コンクリート殻処分費 無筋コンクリート殻処分費		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 48号 *** 有筋コンクリート殻処分 有筋コンクリート殻処分		m3	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 49号 *** 廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費		m3	17,500		歩A・単A
S02721	*** S単 - 50号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	33,520		歩A・単A
S02721	*** S単 - 51号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	56,080		歩A・単A
S07001	*** S単 - 52号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,なし		m3	5,048		歩A・単A
S07062	*** S単 - 53号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 300mm		箇所	7,180		歩A・単A
S14502	*** S単 - 54号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,,0.80,バックアップ材無し		m	5,476		歩A・単A
S15003	*** S単 - 55号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	65		歩A・単A
S15003	*** S単 - 56号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	67		歩A・単A
S15004	*** S単 - 57号 *** 耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S15004	*** S単 - 58号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16002	*** S単 - 59号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,V-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外		日	17,541		歩A・単A
S16004	*** S単 - 60号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし		日	47,736		歩A・単A
S18054	*** S単 - 61号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,10,1,なし		m ²	534		歩A・単A
S18062	*** S単 - 62号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	482		歩A・単A
S19003	*** S単 - 63号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	*** S単 - 64号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	309.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 65号 *** 投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,631		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 66号 *** 投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	274.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 67号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	274.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 68号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m3	2,084		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 69号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下		m3	5,732		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 70号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	4,204		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 71号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下		m3	3,664		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 72号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	491.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 73号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	928.3		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 74号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,		m3	6,515		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 75号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,787		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 76号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,207		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 77号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.7		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 78号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	685.7		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 79号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²	1,169		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 80号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種		m3	8,393		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 81号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,984		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 82号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,50mm,150mm		m ²	1,078		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 83号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),無し,再生密		m ²	2,963		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,826	5,365	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,365	537	
	合計				22,618	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,262	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,582	16,716	
	合計				16,716	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,672	
*** S単 - 4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,582	2,950	
	合計				2,950	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		295	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動0-5締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動0-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04081	振動ロー[ハド'ガ'ト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油 ハ'ト'ル給油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 0.8~1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハド'ガ'ト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油 ハ'ト'ル給油	5.700	L	129	735	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				31,982	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		640	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	ハ'ック'ク[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] ハ'ック'ク[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準ハ'ック'ク容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	MO2093 標準ハ'ック'ク容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 10,200円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2093	ハ'ック'ク[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準ハ'ック'ク容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1.000 人
	単価				29,172	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,826	26,826	
	合計				26,826	算出数量 1.000 人
	単価				26,826	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合計				24,582	算出数量 1.000 人
	単価				24,582	
*** S単 - 11号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01013	電工	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
*** S単 - 12号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01013	電工	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
*** S単 - 13号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	
	合計				16,320	算出数量 1.000 人
	単価				16,320	
*** S単 - 14号 ***						
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	樹脂製急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製急速空気弁 75 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96007	樹脂製急速空気弁 75 7.5K	1.000	基	78,800	78,800	
	合計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	樹脂製補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製補修弁 75 7.5K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	樹脂製補修弁 75 7.5K	1.000	基	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96022	ソフトシール仕切弁 250 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	203,500	203,500	
	合計				203,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				203,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁(ハンドル式)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96024	ソフトシール仕切弁(ハンドル式) 300 7.5K FCD製 内外面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	301,000	301,000	
	合計				301,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				301,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	MFジョイント		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 300 7.5K 農水用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	MFジョイント 300 7.5K 農水用	1.000	本	74,400	74,400	
	合計				74,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				74,400	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	水中ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ 50 H=5.0m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	水中ポンプ 50 H=5.0m以下	1.000	台	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	反応接着型止水板		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96083	反応接着型止水板 厚15mm×幅30mm	1.000	m	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	止水セメント		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水セメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	止水セメント	1.000	m3	1,050,000	1,050,000	
	合計				1,050,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P27437		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	1.000	m	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ブルボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150	1.000	個	20,750	20,750	
	合計				20,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,750	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	無筋用早強生コン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋用早強生コン 18-8-40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	無筋用早強生コン 18-8-40	1.000	m3	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用鑄鉄製仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	水道用鑄鉄製仕切弁 300 7.5K FCD製 内面粉体塗装 内ねじ	1.000	基	308,500	308,500	
	合計				308,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				308,500	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	三フランジT字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三フランジT字管 300× 300 L=700 I=400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	三フランジT字管 300× 300 L=700 I=400	1.000	本	133,000	133,000	
	合計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	K型短管1号		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K型短管1号 300 L=170,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	K型短管1号 300 L=170	1.000	本	58,600	58,600	
	合計				58,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,600	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02116	乙切管 乙切管 300 L=600 K型,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	乙切管 300 L=600 K型	1.000	本	153,000	153,000	
	合計				153,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				153,000	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	継足ロッド棒 継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.6m以上4.0m以下,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	継足ロッド棒 SUS304 32 L=3.6m以上4.0m以下	1.000	m	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	キャップ キャップ SCS 32,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	キャップ SCS 32	1.000	個	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
*** S単 - 32号 ***						
S02116	カップリング(標準タイプ) カップリング(標準タイプ) SCS 32,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	カップリング(標準タイプ) SCS 32	1.000	個	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	振れ止金具 振れ止金具 SUS L=350~450,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96073	振れ止金具 SUS L=350~450	1.000	個	88,200	88,200	
	合計				88,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				88,200	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96076	コンクリートアンカー SUS M10 80mm スリーブ打ち込み式	1.000	本	88	88	
	合 計				88	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋1号		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96065	水道用円形鉄蓋1号 250 H=150	1.000	枚	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96054	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 250 H=150	1.000	個	9,540	9,540	
	合 計				9,540	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,540	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05025				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ブルボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96061	ブルボックス SUS 完全防水 300×300×150	1.000	個	20,750	20,750	
	合計				20,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,750	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	樹脂製急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製急速空気弁 100 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	樹脂製急速空気弁 100 7.5K	1.000	基	131,000	131,000	
	合計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				131,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	三方補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三方補修弁 100 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	三方補修弁 100 7.5K	1.000	基	135,000	135,000	
	合計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	塩ビ管用フラップゲート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96063	塩ビ管用フラップゲート 75 合成樹脂製	1.000	個	5,510	5,510	
	合計				5,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,510	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	ハンドホール(鉄蓋付)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27813		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27813	ハンドホール(鉄蓋付) H1-6 600×600×600(国交省型)	1.000	組	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 44号 ***					
S02118	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03206 2,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 45号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96904 900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	土砂処分費	1.000	m3	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単 - 46号 ***					
S02123	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 2,115円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	アスファルト殻処分費	1.000	m3	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,115	
	*** S単 - 47号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96901 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96901	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	有筋コンクリート殻処分 有筋コンクリート殻処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96902 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96902	有筋コンクリート殻処分	1,000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96905 17,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96905	廃プラスチック処分費	1,000	m3	17,500	17,500	
	合計				17,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				17,500	
	*** S単 - 50号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1,000	m3	33,520	33,520	
	合計				33,520	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		33,520	
	*** S単 - 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1,000	m3	56,080	56,080	
	合計				56,080	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		56,080	
	*** S単 - 52号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コ *ク,区分 ,なし,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コ*ク 区分 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,172	9,335	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,582	26,794	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,826	9,121	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,121	1,095	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 パト-ル給油	4.200	L	129	542	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,786	2,231	
	合計				50,479	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,048	
	*** S単 - 53号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,172	1,459	
R01002	特殊作業員	0.090	人	26,826	2,414	
R01003	普通作業員	0.090	人	24,582	2,212	
Y00004	諸雑費	0.180		6,085	1,095	
	合計				7,180	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,180	
	*** S単 - 54号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,80.00,0.80,バックアップ材無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	人力はつり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	80.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)目地材(充填材)規格					
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	1,515				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.80				
	6)プライマー単価(円/L)	389				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材無し				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,172	35,006	
R01002	特殊作業員	0.000	人	26,826	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	24,582	103,244	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,250	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,172	43,758	
R01002	特殊作業員	5.800	人	26,826	155,591	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,582	54,080	
P25013	目地材(充填材)	96.000	L	1,515	145,440	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	389	373	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		253,429	10,137	
	合計				547,629	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,476	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 55号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	15,700	21,823	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	129	11,352	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				57,961	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		65	
*** S単 - 56号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	15,700	21,509	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	129	10,062	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				56,357	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
*** S単 - 57号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	129	103	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,970	1,438	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,217	310	
	合計				2,527	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
*** S単 - 58号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	129	103	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,970	1,438	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,217	310	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,527	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単 - 59号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, ガソリン, 交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M03104 運転1日当たり算出 7.0 1.23				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械損料+燃料 ガソリン 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.230	供用日	10,200	12,546	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	37.000	L	135	4,995	
	合計				17,541	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		17,541	
Y00001	単位					
	*** S単 - 60号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(ｸﾚｰﾝ型), 山0.45(平0.35), 2.9t吊り, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(ｸﾚｰﾝ型) 山0.45(平0.35), 2.9t吊り 0.0 0.00 なし				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08061	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	50.000	L	129	6,450	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合計				47,736	算出数量 1,000 日
	単価		日		47,736	
	*** S単 - 61号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 10, 1, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 10 1 なし				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	93	93,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,826	77,795	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,582	71,288	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,500	57,925	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸ給油	345.000	L	129	44,505	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合計				534,392	算出数量 1,000.000 m ²

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事 (6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		534	
	*** S単 - 62号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 350				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材 (マット・シ ー ト類)	104.000	m ²	350	36,400	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,582	11,799	
	合 計				48,199	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		482	
	*** S単 - 63号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) , , 0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,820	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満 - - -				
	単 価		m ³		309.6	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0102	投入		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,631	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0102	投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,084	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,732	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,204	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,39.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3		3,664	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		491.7	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		928.3	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3		6,515	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,787	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,207	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ なし				
	単 価		m ²		222.7	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ+舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		685.7	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,169	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,コン クリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
	単 価		m ³		8,393	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,984	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,--,--,1層施工,なし,50mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 50mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,078	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無 し,,再生密粒度アス(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) 無し 再生密粒度アス(20)				
	単 価		m ²		2,963	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	神宮寺分水工(既)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.390	人	29,172	11,377	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.400	人	26,826	37,556	S単 9号
S02115	普通作業員	1.790	人	24,582	44,002	S単 10号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]	0.860	日	47,736	41,053	S単 60号
Y00004	雑品	0.010		133,988	1,340	
	合 計				135,328	算出数量 1.000 式
	単 価		式		135,328	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	4号制水弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,172	87,516	S単 8号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,826	160,956	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,582	73,746	S単 10号
S02115	電工	3.000	人	27,132	81,396	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		403,614	4,036	
	合 計				407,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		407,650	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	10号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.570	人	29,172	16,628	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.840	人	26,826	49,360	S単 9号
S02115	普通作業員	2.630	人	24,582	64,651	S単 10号
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.320	時間	10,200	13,464	S単 7号
Y00004	雑品	0.010		144,103	1,441	
	合 計				145,544	算出数量 1.000 式
	単 価		式		145,544	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	神宅上分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.930	人	29,172	27,130	S単 8号
S02115	特殊作業員	2.570	人	26,826	68,943	S単 9号
S02115	普通作業員	4.470	人	24,582	109,882	S単 10号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]	1.690	日	47,736	80,674	S単 60号
Y00004	雑品	0.010		286,629	2,866	
	合 計				289,495	算出数量 1.000 式
	単 価		式		289,495	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	神宅上分水工(空気弁)施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.490	人	29,172	14,294	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.730	人	26,826	19,583	S単 9号
S02115	普通作業員	1.090	人	24,582	26,794	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		60,671	607	
	合計				61,278	算出数量 1.000 式
	単価		式		61,278	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	神宮下分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.540	人	29,172	103,269	S単 8号
S02115	特殊作業員	7.470	人	26,826	200,390	S単 9号
S02115	普通作業員	5.990	人	24,582	147,246	S単 10号
S02115	電工	3.000	人	27,132	81,396	S単 11号
S16004	ハッパ杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハッパ杓(加-ラ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし	1.140	日	47,736	54,419	S単 60号
Y00004	雑品	0.010		586,720	5,867	
	合計				592,587	算出数量 1.000 式
	単価		式		592,587	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	11号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.060	人	29,172	118,438	S単 8号
S02115	特殊作業員	11.350	人	26,826	304,475	S単 9号
S02115	普通作業員	8.610	人	24,582	211,651	S単 10号
S02115	電工	3.000	人	27,132	81,396	S単 11号
S16004	ハッパ杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハッパ杓(加-ラ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし	2.280	日	47,736	108,838	S単 60号
Y00004	雑品	0.010		824,798	8,248	
	合計				833,046	算出数量 1.000 式
	単価		式		833,046	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	18号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.690	人	29,172	20,129	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.250	人	26,826	33,533	S単 9号
S02115	普通作業員	1.770	人	24,582	43,510	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		97,172	972	
	合計				98,144	算出数量 1.000 式

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	幹線水路末端付帯施設改修工事(6工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		98,144	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	19号空気弁工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.690	人	29,172	20,129	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.250	人	26,826	33,533	S単 9号
S02115	普通作業員	1.770	人	24,582	43,510	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		97,172	972	
	合 計				98,144	算出数量 1.000 式
	単 価		式		98,144	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	大谷分水工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	24,582	24,582	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		24,582	246	
	合 計				24,828	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,828	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	12号排泥工 施設撤去・復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		49,164	492	
	合 計				49,656	算出数量 1.000 式
	単 価		式		49,656	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00100	輸送		式		1,000	歩A 当たり算出
S16002	トラック[クレーン装置付] 、^ -トラック4~4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,ガソリン,交替 制補正対象外	1.000	日	17,541	17,541	S単 59号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	S単 14号
	合 計				41,511	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,511	