誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

吉野川北岸二期農業水利事業
西ノ池揚水機場改修工事

積　　算　　書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	吉野川北岸二期農業水利事業所
事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事
施工場所	徳島県三好郡東みよし町昼間地内
工事番号	0005
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島
地区区分	三好（吉野川北岸二期）
工期	１８ヶ月
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				137,016,000	
	・工事価格				124,560,000	
	・消費税相当額（１０%）				12,456,000	
	工事内容					
1	1.ポンプ設備		0.000			
2	(1)ポンプ設備		0.000			
3	ア　主ポンプ設備	横軸片吸込多段渦巻ポンプ　口径200㎜	2.000	台		
4	イ　弁類		1.000	式		
5	ウ　補助機械設備		1.000	式		
6	(2)電気設備		0.000			
7	ア　受変電・配電設備		1.000	式		
8	イ　計測設備		1.000	式		
9	(3)付帯設備		1.000	式		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			124,560,000	
・工事原価			109,399,000	
・・製作工事原価			85,596,000	
純製作費			82,622,000	
・・・直接製作費	1.000	式	78,599,000	
・・・間接製作費			6,997,000	
・・・・間接労務費			4,023,000	
・・・・工場管理費			2,974,000	
・・据付工事原価			20,596,000	
純工事費			13,438,000	
・・・直接工事費	1.000	式	11,300,000	
・・・間接工事費			9,296,000	
・・・・共通仮設費			2,138,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
11,300,000×((15.460*1.200)*1.020)			2,138,000	
・・・・現場管理費				
13,438,000×((21.520*1.100)*1.050+0.000)			3,341,000	
・・・・据付間接費			3,817,000	
・・設計技術費				
106,189,000×3.020			3,207,000	
・一般管理費等				
109,399,000×(13.820*1.000＋0.04)			15,162,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			58,979,000	
処分費等（直接工事費の内数）			3,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
20,596,000×1.490			307,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳			78,599,000	
直接製作費	1.000	式	78,599,000	
・主ポンプ設備工	1.000	式	20,038,000	
・・主ポンプ設備工	1.000	式	20,038,000	
・・・ 主ポンプ整備部品 No.1	1.000	式	7,335,000	
・・・ 主ポンプ整備部品 No.2	1.000	式	7,335,000	
・・・ 機器単体費	1.000	式	960,000	
・・・ 主ポンプ整備（工場）	1.000	式	4,408,000	
・弁類工	1.000	式	3,120,000	
・・主弁工	1.000	式	3,120,000	
・・・ 主弁工	1.000	式	3,120,000	
・補助機械設備工	1.000	式	1,590,000	
・・補助機械設備工	1.000	式	1,590,000	
・・・ 補助機械設備工	1.000	式	1,590,000	
・電気設備工	1.000	式	53,409,000	
・・受変電設備工	1.000	式	30,458,000	
・・・ 受変電設備工	1.000	式	30,458,000	
・・制御盤工	1.000	式	16,000,000	
・・・ 制御盤工	1.000	式	16,000,000	
・・計測設備工	1.000	式	6,951,000	
・・・ 計測設備工	1.000	式	6,951,000	
・付帯設備工	1.000	式	280,000	
・・付帯設備工	1.000	式	280,000	
・・・ 付帯設備工	1.000	式	280,000	
・鋼製付属設備工	1.000	式	162,000	
・・鋼製付属設備工	1.000	式	162,000	
・・・ 手摺工（製作費）	1.000	式	140,000	
・・・ 手摺工（塗装費）	1.000	式	22,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			11,300,000	
直接工事費	1.000	式	11,300,000	
・輸送費	1.000	式	429,000	
・・輸送費	1.000	式	429,000	
・・・ 輸送費 現場から工場まで	1.000	式	129,000	
・・・ 輸送費 工場から現場まで	1.000	式	232,000	
・・・ 輸送費 現場から現場発生材仮置場まで	1.000	式	68,000	
・主ポンプ設備工	1.000	式	2,124,000	
・・主ポンプ設備工	1.000	式	2,124,000	
・・・ 主ポンプ設備取外し（現場）	1.000	式	1,714,000	
・・・ 主ポンプ設備据付	1.000	式	410,000	
・弁類工	1.000	式	536,000	
・・逆止弁	1.000	式	536,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	261,000	
・・・ 据付（現場）	1.000	式	275,000	
・原動機工	1.000	式	521,000	
・・電動機	1.000	式	521,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	521,000	
・補助機械設備工	1.000	式	527,000	
・・真空ポンプ（現場整備）	1.000	式	80,000	
・・・ 真空ポンプ整備（現場）	1.000	式	80,000	
・・真空ポンプ（更新）	1.000	式	268,000	
・・・ 撤去（現場） 真空ポンプ	1.000	式	52,000	
・・・ 撤去（現場） 補水槽	1.000	式	52,000	
・・・ 据付（現場） 真空ポンプ	1.000	式	82,000	
・・・ 据付（現場） 補水槽	1.000	式	82,000	
・・給水ポンプ（更新）	1.000	式	179,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	87,000	
・・・ 据付（現場）	1.000	式	92,000	
・小配管類工	1.000	式	1,244,000	
・・小配管類工	1.000	式	1,244,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	80,000	
・・・ 据付（現場）	1.000	式	104,000	
・・・ 据付材料	1.000	式	1,057,000	
・・・ 給水管壁貫通部	1.000	式	3,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
・電気設備工	1.000	式	4,745,000	
・・電気設備工	1.000	式	1,643,000	
・・・ 電気盤類撤去	1.000	式	367,000	
・・・ 電気盤類据付	1.000	式	1,276,000	
・・配線配管工	1.000	式	1,806,000	
・・・ 配管撤去	1.000	式	22,000	
・・・ 配管	1.000	式	112,000	
・・・ 配線撤去	1.000	式	372,000	
・・・ 配線	1.000	式	1,300,000	
・・引込設備工	1.000	式	1,146,000	
・・・ 引込設備撤去	1.000	式	109,000	
・・・ 引込設備	1.000	式	1,037,000	
・・付帯土木工事	1.000	式	150,000	
・・・ 付帯土木工事	1.000	式	150,000	
・付帯工	1.000	式	111,000	
・・付帯工	1.000	式	111,000	
・・・ ポンプ基礎	1.000	式	49,000	
・・・ ステップ	1.000	式	29,000	
・・・ ピット移設	1.000	式	33,000	
・鋼製付属設備工	1.000	式	257,000	
・・鋼製付属設備工	1.000	式	257,000	
・・・ 手摺撤去（現場）	1.000	式	106,000	
・・・ 手摺据付（現場）	1.000	式	40,000	
・・・ ピット蓋整備（現場）	1.000	式	111,000	
・試運転調整工	1.000	式	199,000	
・・試運転調整工	1.000	式	199,000	
・・・ 試運転調整	1.000	式	199,000	
・直接経費	1.000	式	607,000	
・・直接経費	1.000	式	607,000	
・・・ 据付	1.000	式	607,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				78,599,000	
・主ポンプ設備工	1.000	式		20,038,000	
・・主ポンプ設備工	1.000	式		20,038,000	
・・・ 主ポンプ整備部品 No.1	1.000	式	7,335,000	7,335,000	1 式当たり
S40040 ラストガイドベーン CAC402	1.000	個	440,000	440,000	歩A・単A S単 96号
S40040 シャフト S45C	1.000	本	480,000	480,000	歩A・単A S単 97号
S40040 インペラ CAC402	5.000	個	360,000	1,800,000	歩A・単A S単 98号
S40040 ボールベアリング No.7310BDFC3	1.000	個	45,000	45,000	歩A・単A S単 99号
S40040 ローラベアリング NU410C3	1.000	個	29,000	29,000	歩A・単A S単 100号
S40040 ベアリングブラケット FC200	2.000	個	660,000	1,320,000	歩A・単A S単 101号
S40040 シートパッキン NBR（トンボ1995）	2.000	個	10,000	20,000	歩A・単A S単 102号
S40040 シートパッキン NBR（バルカ6500）	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 103号
S40040 Oリング FKM	14.000	個	9,000	126,000	歩A・単A S単 104号
S40040 Oリング NBR70	4.000	個	4,000	16,000	歩A・単A S単 105号
S40040 グランドパッキン コクエンイリPTFE	10.000	個	20,000	200,000	歩A・単A S単 106号
S40040 ケースウェアリング CAC406	10.000	個	70,000	700,000	歩A・単A S単 107号
S40040 ミズキリ S35C	2.000	個	50,000	100,000	歩A・単A S単 108号
S40040 ステージスリーブ CAC406	4.000	個	65,000	260,000	歩A・単A S単 109号
S40040 パッキンスリーブ CAC402	2.000	個	230,000	460,000	歩A・単A S単 110号
S40040 ジスタンススリーブ CAC406	1.000	個	30,000	30,000	歩A・単A S単 111号
S40040 ジスタンススリーブ FC200	1.000	個	28,000	28,000	歩A・単A S単 112号
S40040 サクスリーブ CAC406	1.000	個	110,000	110,000	歩A・単A S単 113号
S40040 シャフトナット SUS420J2	2.000	個	15,000	30,000	歩A・単A S単 114号
S40040 シャフトキー S45C	6.000	個	7,000	42,000	歩A・単A S単 115号
S40040 カップリングボルトセット 単位：1台分	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 116号
S40040 ポンプ台床、基礎ボルト用ナット 単位：1台分	1.000	台	940,000	940,000	歩A・単A S単 117号
S40040 フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン φ200、10K、RFガスケット	1.000	組	14,100	14,100	歩A・単A S単 118号
S40040 フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン φ150、20K、RFガスケット	2.000	組	19,600	39,200	歩A・単A S単 119号
合　計				7,335,300	
・・・ 主ポンプ整備部品 No.2	1.000	式	7,335,000	7,335,000	1 式当たり
S40040 ラストガイドベーン CAC402	1.000	個	440,000	440,000	歩A・単A S単 96号
S40040 シャフト S45C	1.000	本	480,000	480,000	歩A・単A S単 97号
S40040 インペラ CAC402	5.000	個	360,000	1,800,000	歩A・単A S単 98号
S40040 ボールベアリング No.7310BDFC3	1.000	個	45,000	45,000	歩A・単A S単 99号
S40040 ローラベアリング NU410C3	1.000	個	29,000	29,000	歩A・単A S単 100号
S40040 ベアリングブラケット FC200	2.000	個	660,000	1,320,000	歩A・単A S単 101号
S40040 シートパッキン NBR（トンボ1995）	2.000	個	10,000	20,000	歩A・単A S単 102号
S40040 シートパッキン NBR（バルカ6500）	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 103号
S40040 Oリング FKM	14.000	個	9,000	126,000	歩A・単A S単 104号
S40040 Oリング NBR70	4.000	個	4,000	16,000	歩A・単A S単 105号
S40040 グランドパッキン コクエンイリPTFE	10.000	個	20,000	200,000	歩A・単A S単 106号
S40040 ケースウェアリング CAC406	10.000	個	70,000	700,000	歩A・単A S単 107号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40040　ミズキリ S35C	2.000	個	50,000	100,000	歩A・単A S単 108号
S40040　ステージスリーブ CAC406	4.000	個	65,000	260,000	歩A・単A S単 109号
S40040　パッキンスリーブ CAC402	2.000	個	230,000	460,000	歩A・単A S単 110号
S40040　ジスタンススリーブ CAC406	1.000	個	30,000	30,000	歩A・単A S単 111号
S40040　ジスタンススリーブ FC200	1.000	個	28,000	28,000	歩A・単A S単 112号
S40040　サクスリーブ CAC406	1.000	個	110,000	110,000	歩A・単A S単 113号
S40040　シャフトナット SUS420J2	2.000	個	15,000	30,000	歩A・単A S単 114号
S40040　シャフトキー S45C	6.000	個	7,000	42,000	歩A・単A S単 115号
S40040　カップリングボルトセット 単位：１台分	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 116号
S40040　ポンプ台床、基礎ボルト用ナット 単位：１台分	1.000	台	940,000	940,000	歩A・単A S単 117号
S40040　フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径200用、10K、RFガスケット	1.000	組	14,100	14,100	歩A・単A S単 120号
S40040　フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径150用、20K、RFガスケット	2.000	組	19,600	39,200	歩A・単A S単 121号
合　計				7,335,300	
・・・ 機器単体費	1.000	式	960,000	960,000	1 式当たり
S40006　フライホイール兼用カップリング 電動機側	2.000	組	480,000	960,000	歩A・単A S単　66号
合　計				960,000	
・・・ 主ポンプ整備（工場）	1.000	式	4,408,000	4,408,000	1 式当たり
S40014　用排水ポンプ整備工 ,その他ポンプ,0m3/min,0.0,76.00人,2台,0.97	2.000	台	2,204,228	4,408,456	歩A・単A S単　93号
X40014　間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%	1.000	式	3,967,610	3,967,610	歩A・単A X単　3号
X40015　工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%	1.000	式	2,931,623	2,931,623	歩A・単A X単　5号
合　計				11,307,689	
計（１）（直接費対象分）				4,408,456	
計（２）（間接費対象分）				6,899,233	
・弁類工	1.000	式		3,120,000	
・・主弁工	1.000	式		3,120,000	
・・・ 主弁工	1.000	式	3,120,000	3,120,000	1 式当たり
S40006　逆止弁 スイング式逆止弁（急閉式）口径150㎜	2.000	台	1,560,000	3,120,000	歩A・単A S単　67号
合　計				3,120,000	
・補助機械設備工	1.000	式		1,590,000	
・・補助機械設備工	1.000	式		1,590,000	
・・・ 補助機械設備工	1.000	式	1,590,000	1,590,000	1 式当たり
S40006　真空ポンプ 水封式真空ポンプ 口径20㎜	1.000	台	560,000	560,000	歩A・単A S単　68号
S40040　真空ポンプ電動機 かご形 0.75kw-4P、210V-60HZ	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 122号
S40006　補水槽 有効水量 60L　SS400	1.000	基	450,000	450,000	歩A・単A S単　69号
S40006　給水ポンプ 横軸自吸水ポンプ 口径40㎜	2.000	台	240,000	480,000	歩A・単A S単　70号
合　計				1,590,000	
・電気設備工	1.000	式		53,409,000	
・・受変電設備工	1.000	式		30,458,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 受変電設備工	1.000	式	30,458,000	30,458,000	1 式当たり
S40006 高圧気中開閉器 耐重塩じんステンレス製 7.2kV 300A過電流ロック式	1.000	台	586,000	586,000	歩A・単A S単 71号
S40006 SOG制御装置 屋内用埋込形	1.000	個	71,900	71,900	歩A・単A S単 72号
S40006 高圧受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））	1.000	面	9,800,000	9,800,000	歩A・単A S単 73号
S40006 変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面取外（蓋付））	1.000	面	20,000,000	20,000,000	歩A・単A S単 74号
合 計				30,457,900	
・・制御盤工	1.000	式		16,000,000	
・・・ 制御盤工	1.000	式	16,000,000	16,000,000	1 式当たり
S40006 補機照明盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））	1.000	面	10,000,000	10,000,000	歩A・単A S単 75号
S40006 計装盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前後面扉）	1.000	面	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単 76号
合 計				16,000,000	
・・計測設備工	1.000	式		6,951,000	
・・・ 計測設備工	1.000	式	6,951,000	6,951,000	1 式当たり
S40006 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 中継箱[半導体式 変換器形用]	1.000	個	65,000	65,000	歩A・単A S単 77号
S40006 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 専用ケーブル	10.000	m	2,460	24,600	歩A・単A S単 78号
S40006 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） ワイヤ	10.000	m	500	5,000	歩A・単A S単 79号
S40006 圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 検出器 変換器（水位指示器付） 0～10m	1.000	台	789,000	789,000	歩A・単A S単 80号
S40006 圧力式水位計中継箱取付支柱 ステンレス製	1.000	組	160,000	160,000	歩A・単A S単 81号
S40006 観測井蓋 ステンレス製	1.000	組	200,000	200,000	歩A・単A S単 82号
S40006 電磁式流量計 分離形、φ150	1.000	台	4,560,000	4,560,000	歩A・単A S単 83号
S40006 電磁式流量計変換器	1.000	個	980,000	980,000	歩A・単A S単 84号
S40006 電磁流量計専用ケーブル	30.700	m	3,000	92,100	歩A・単A S単 85号
S40006 電極式水位計（吸水槽） ３極用	1.000	組	40,000	40,000	歩A・単A S単 86号
S40006 電極式水位計（吐水槽） ３極用	1.000	組	35,000	35,000	歩A・単A S単 87号
合 計				6,950,700	
・付帯設備工	1.000	式		280,000	
・・付帯設備工	1.000	式		280,000	
・・・ 付帯設備工	1.000	式	280,000	280,000	1 式当たり
S40040 ピット蓋整備部品 ピット蓋、受枠、アンカー材	1.000	式	280,000	280,000	歩A・単A S単 123号
合 計				280,000	
・鋼製付属設備工	1.000	式		162,000	
・・鋼製付属設備工	1.000	式		162,000	
・・・ 手摺工（製作費）	1.000	式	140,000	140,000	1 式当たり
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10	102.000	kg	279	28,458	歩A・単A S単 64号
S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8㎜～11㎜ 1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	12.000	kg	197	2,364	歩A・単A S単 65号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	4,007	4,007	歩A・単A X単 1号
S40013 90°エルボ 呼び径32A	5.000	個	340	1,700	歩A・単A S単 88号
S40013 45°エルボ 呼び径32A	2.000	個	498	996	歩A・単A S単 89号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40013 45°エルボ 呼び径25A	3.000	個	323	969	歩A・単A S単 90号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	2.200	kg	1,520	3,344	歩A・単A S単 91号
S40013 オールアンカー HP-12	22.000	本	228	5,016	歩A・単A S単 92号
X40003 鋼製付属設備製作工 その他,一,27.28,0.00,１基,1.00,手摺,114	1.000	基	92,989	92,989	歩A・単A X単 2号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	55,793	55,793	歩A・単A X単 4号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	37,196	37,196	歩A・単A X単 6号
合 計				232,832	
計（１）（直接費対象分）				139,843	
計（２）（間接費対象分）				92,989	
・・・ 手摺工（塗装費）	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 長曝形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	4.700	㎡	2,472	11,618	歩A・単A S単 94号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,淡彩色	4.700	㎡	2,282	10,725	歩A・単A S単 95号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	5,586	5,586	歩A・単A X単 7号
合 計				27,929	
計（１）（直接費対象分）				22,343	
計（２）（間接費対象分）				5,586	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				11,300,000	
・輸送費	1.000	式		429,000	
・・輸送費	1.000	式		429,000	
・・・ 輸送費 現場から工場まで	1.000	式	129,000	129,000	1 式当たり
S41040 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2.3ton,220㎞	1.000	式	129,000	129,000	歩A・単A S単 129号
合 計				129,000	
・・・ 輸送費 工場から現場まで	1.000	式	232,000	232,000	1 式当たり
S41040 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,11.53ton,220㎞	1.000	式	232,000	232,000	歩A・単A S単 130号
合 計				232,000	
・・・ 輸送費 現場から現場発生材仮置場まで	1.000	式	68,000	68,000	1 式当たり
S41040 輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,8.37ton,9.9㎞	1.000	式	68,000	68,000	歩A・単A S単 131号
合 計				68,000	
・主ポンプ設備工	1.000	式		2,124,000	
・・主ポンプ設備工	1.000	式		2,124,000	
・・・ 主ポンプ設備取外し（現場）	1.000	式	1,714,000	1,714,000	1 式当たり
T00150 主ポンプ設備取外し工	2.000	台	856,992	1,713,984	歩A・単A T単 34号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	1,555,879	1,555,879	歩A・単A X単 17号
合 計				3,269,863	
計（1）（直接費対象分）				1,713,984	
計（2）（間接費対象分）				1,555,879	
・・・ 主ポンプ設備据付	1.000	式	410,000	410,000	1 式当たり
S41003 用排水ポンプ据付工 ,その他,0m3/min,－,8.57,0箇所,電動機,給水,２台,0.84	2.000	台	200,875	401,750	歩A・単A S単 127号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	8,035	8,035	歩A・単A X単 8号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	364,521	364,521	歩A・単A X単 18号
合 計				774,306	
計（1）（直接費対象分）				409,785	
計（2）（間接費対象分）				364,521	
・弁類工	1.000	式		536,000	
・・逆止弁	1.000	式		536,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	261,000	261,000	1 式当たり
T00015 逆止弁撤去工	2.000	台	130,299	260,598	歩A・単A T単 1号
合 計				260,598	
・・・ 据付（現場）	1.000	式	275,000	275,000	1 式当たり
T00016 逆止弁据付工	2.000	台	134,611	269,222	歩A・単A T単 2号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	5,384	5,384	歩A・単A X単 9号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	244,090	244,090	歩A・単A X単 19号
合 計				518,696	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（1）（直接費対象分）				274,606	
計（2）（間接費対象分）				244,090	
・原動機工	1.000	式		521,000	
・・電動機	1.000	式		521,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	521,000	521,000	1 式当たり
T00020 電動機撤去工	2.000	台	260,648	521,296	歩A・単A T単 3号
合 計				521,296	
・補助機械設備工	1.000	式		527,000	
・・真空ポンプ（現場整備）	1.000	式		80,000	
・・・ 真空ポンプ整備（現場）	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
T00155 真空ポンプ整備工	1.000	台	80,142	80,142	歩A・単A T単 35号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	112,199	112,199	歩A・単A X単 20号
合 計				192,341	
計（1）（直接費対象分）				80,142	
計（2）（間接費対象分）				112,199	
・・真空ポンプ（更新）	1.000	式		268,000	
・・・ 撤去（現場） 真空ポンプ	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
T00025 真空ポンプ撤去工	1.000	台	51,714	51,714	歩A・単A T単 4号
合 計				51,714	
・・・ 撤去（現場） 補水槽	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
T00030 補水槽撤去工	1.000	台	51,714	51,714	歩A・単A T単 6号
合 計				51,714	
・・・ 据付（現場） 真空ポンプ	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
T00026 真空ポンプ据付工	1.000	台	80,142	80,142	歩A・単A T単 5号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	1,603	1,603	歩A・単A X単 10号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	72,743	72,743	歩A・単A X単 21号
合 計				154,488	
計（1）（直接費対象分）				81,745	
計（2）（間接費対象分）				72,743	
・・・ 据付（現場） 補水槽	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
T00031 補水槽据付工	1.000	台	80,142	80,142	歩A・単A T単 7号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	1,603	1,603	歩A・単A X単 11号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	72,743	72,743	歩A・単A X単 22号
合 計				154,488	
計（1）（直接費対象分）				81,745	
計（2）（間接費対象分）				72,743	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・給水ポンプ（更新）	1.000	式		179,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	87,000	87,000	1 式当たり
T00035 給水ポンプ撤去工	2.000	台	43,450	86,900	歩A・単A T単 8号
合 計				86,900	
・・・ 据付（現場）	1.000	式	92,000	92,000	1 式当たり
T00036 給水ポンプ据付工	2.000	台	44,893	89,786	歩A・単A T単 9号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	1,796	1,796	歩A・単A X単 12号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	81,634	81,634	歩A・単A X単 23号
合 計				173,216	
計（1）（直接費対象分）				91,582	
計（2）（間接費対象分）				81,634	
・小配管類工	1.000	式		1,244,000	
・・小配管類工	1.000	式		1,244,000	
・・・ 撤去（現場）	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
T00060 小配管類撤去 SGPW40A	18.400	m	2,113	38,879	歩A・単A T単 12号
T00061 小配管類撤去 SGPW25A	2.000	m	1,585	3,170	歩A・単A T単 13号
T00062 小配管類撤去 SGPW20A	23.900	m	1,585	37,882	歩A・単A T単 14号
合 計				79,931	
・・・ 据付（現場）	1.000	式	104,000	104,000	1 式当たり
T00065 小配管類据付 SUS304、40A	18.400	m	2,137	39,321	歩A・単A T単 15号
T00066 小配管類据付 SUS304、25A	2.000	m	2,404	4,808	歩A・単A T単 16号
T00067 小配管類据付 SUS304、20A	23.900	m	2,404	57,456	歩A・単A T単 17号
X41002 補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	2,032	2,032	歩A・単A X単 13号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	92,232	92,232	歩A・単A X単 24号
合 計				195,849	
計（1）（直接費対象分）				103,617	
計（2）（間接費対象分）				92,232	
・・・ 据付材料	1.000	式	1,057,000	1,057,000	1 式当たり
S02116 ステンレス鋼管 ,,SUS304TP 40A sch20	18.400	m	860	15,824	歩A・単A S単 11号
S02116 ステンレス鋼管 ,,SUS304TP 25A sch20	2.000	m	905	1,810	歩A・単A S単 12号
S02116 ステンレス鋼管 ,,SUS304TP 20A sch20	23.900	m	1,000	23,900	歩A・単A S単 13号
S02116 エルボ ,,SUS製 40A×90 °	22.000	個	1,420	31,240	歩A・単A S単 14号
S02116 エルボ ,,SUS製 40A×45 °	1.000	個	2,010	2,010	歩A・単A S単 15号
S02116 エルボ ,,SUS製 25A×90 °	4.000	個	720	2,880	歩A・単A S単 16号
S02116 エルボ ,,SUS製 20A×90 °	50.000	個	512	25,600	歩A・単A S単 17号
S02116 チーズ ,,SUS製 40A×40A	6.000	個	1,830	10,980	歩A・単A S単 18号
S02116 チーズ ,,SUS製 25A×25A	1.000	個	993	993	歩A・単A S単 19号
S02116 チーズ ,,SUS製 20A×20A	19.000	個	699	13,281	歩A・単A S単 20号
S02116 六角ニップル ,,SUS製 40A	20.000	個	1,160	23,200	歩A・単A S単 21号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116　六角ニップル ,,SUS製 25A	3.000	個	640	1,920	歩A・単A S単　22号
S02116　六角ニップル ,,SUS製 20A	42.000	個	467	19,614	歩A・単A S単　23号
S02116　丸ニップル ,,SUS製 20A	22.000	個	160	3,520	歩A・単A S単　24号
S02116　ユニオン ,,SUS製 40A	6.000	個	2,995	17,970	歩A・単A S単　25号
S02116　ユニオン ,,SUS製 25A	1.000	個	1,650	1,650	歩A・単A S単　26号
S02116　ユニオン ,,SUS製 20A	22.000	個	1,290	28,380	歩A・単A S単　27号
S02116　エアー抜き弁 ,,ステンレス製 20A	1.000	個	11,700	11,700	歩A・単A S単　28号
S02116　ゲートバルブ ,,SUS製　40A	5.000	個	21,700	108,500	歩A・単A S単　29号
S02116　ゲートバルブ ,,SUS製　25A	1.000	個	10,900	10,900	歩A・単A S単　30号
S02116　ゲートバルブ ,,SUS製　20A	21.000	個	9,040	189,840	歩A・単A S単　31号
S02116　チェッキ弁（逆止弁） ,,SUS製 40A	2.000	個	19,500	39,000	歩A・単A S単　32号
S02116　チェッキ弁（逆止弁） ,,SUS製 20A	6.000	個	8,160	48,960	歩A・単A S単　33号
S02116　Y形ストレーナ ,,SUS製 20A	2.000	個	9,720	19,440	歩A・単A S単　34号
S02116　レジューサ ,,SUS製 20A×40A	3.000	個	1,400	4,200	歩A・単A S単　35号
S02116　ゴム可とう管 ,,ステンレス製フランジ 40A	2.000	個	30,000	60,000	歩A・単A S単　36号
S02116　電動弁 ,,ステンレス製 20A ねじ込み式	6.000	個	56,600	339,600	歩A・単A S単　37号
合　計				1,056,912	
・・・ 給水管壁貫通部	1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
S02721　【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	0.020	m3	31,550	631	歩A・単A S単　58号
S02041　人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	0.020	m3	4,691	94	歩A・単A S単　3号
S01032　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,2.0,11.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	0.020	m3	7,418	148	歩A・単A S単　1号
S02123　無筋コンクリート殻処理	0.020	m3	5,170	103	歩A・単A S単　56号
SA0312　SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.180	㎡	8,037	1,447	歩A・単A S単 171号
SA0311　SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.020	m3	38,070	761	歩A・単A S単 168号
合　計				3,184	
・電気設備工	1.000	式		4,745,000	
・・電気設備工	1.000	式		1,643,000	
・・・ 電気盤類撤去	1.000	式	367,000	367,000	1 式当たり
T00070　電気盤類撤去工	1.000	式	366,639	366,639	歩A・単A T単　18号
合　計				366,639	
・・・ 電気盤類据付	1.000	式	1,276,000	1,276,000	1 式当たり
T00080　引込受電盤、主変圧器盤、主ポンプ盤	1.000	式	903,078	903,078	歩A・単A T単　22号
T00085　補機盤、計装盤、計測機器	1.000	式	372,661	372,661	歩A・単A T単　23号
X41006　据付間接費 その他,,140%	1.000	式	766,623	766,623	歩A・単A X単　25号
合　計				2,042,362	
計（1）（直接費対象分）				1,275,739	
計（2）（間接費対象分）				766,623	
・・配線配管工	1.000	式		1,806,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 配管撤去	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
T00076 電気配管撤去工	1.000	式	21,757	21,757	歩A・単A T単 20号
合 計				21,757	
・・・ 配管	1.000	式	112,000	112,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	4.000	m	11,189	44,756	歩A・単A S単 133号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	4.000	m	5,055	20,220	歩A・単A S単 134号
S42100 電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	3.000	m	1,441	4,323	歩A・単A S単 135号
S42100 電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),13.80,0.00,無,無,無	2.400	m	10,101	24,242	歩A・単A S単 136号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.000	m	1,060	6,360	歩A・単A S単 137号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	14.400	m	866	12,470	歩A・単A S単 138号
合 計				112,371	
・・・ 配線撤去	1.000	式	372,000	372,000	1 式当たり
T00077 電気配線撤去工	1.000	式	372,280	372,280	歩A・単A T単 21号
合 計				372,280	
・・・ 配線	1.000	式	1,300,000	1,300,000	1 式当たり
T00140 ケーブル配線工（標準） 管内,CVT,6kV,38mm2,地中・屋外・屋内	30.500	m	5,947	181,384	歩A・単A T単 32号
T00145 ケーブル配線工（標準） 管内,CVT,600V,100mm2,地中・屋外・屋内	23.600	m	8,293	195,715	歩A・単A T単 33号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋外・屋内	8.600	m	1,348	11,593	歩A・単A S単 140号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	4.600	m	1,614	7,424	歩A・単A S単 141号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内	78.200	m	1,339	104,710	歩A・単A S単 142号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	9.500	m	1,605	15,248	歩A・単A S単 143号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,38mm2,屋外・屋内	4.500	m	1,820	8,190	歩A・単A S単 144号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,38mm2,地中・屋外・屋内	0.800	m	2,086	1,669	歩A・単A S単 145号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内	34.400	m	887	30,513	歩A・単A S単 146号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内	4.800	m	1,008	4,838	歩A・単A S単 147号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内	27.000	m	727	19,629	歩A・単A S単 148号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内	26.300	m	848	22,302	歩A・単A S単 149号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内	3.000	m	1,162	3,486	歩A・単A S単 150号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	78.200	m	307	24,007	歩A・単A S単 151号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	9.500	m	365	3,468	歩A・単A S単 152号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	149.400	m	1,182	176,591	歩A・単A S単 153号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	28.900	m	1,448	41,847	歩A・単A S単 154号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内	39.100	m	1,229	48,054	歩A・単A S単 155号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中・屋外・屋内	29.300	m	1,495	43,804	歩A・単A S単 156号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外・屋内	35.500	m	1,326	47,073	歩A・単A S単 157号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,地中・屋外・屋内	8.100	m	1,592	12,895	歩A・単A S単 158号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内	28.000	m	1,578	44,184	歩A・単A S単 159号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,地中・屋外・屋内	4.000	m	1,844	7,376	歩A・単A S単 160号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内	12.900	m	1,269	16,370	歩A・単A S単 161号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内	12.800	m	1,535	19,648	歩A・単A S単 162号
T00125 電力ケーブル末端処理工 6kV CVT38mm2 屋外 耐塩	1.000	組	172,757	172,757	歩A・単A T単 30号
T00130 電力ケーブル末端処理工 6kV CVT38mm2 屋内	1.000	組	35,057	35,057	歩A・単A T単 31号
合 計				1,299,832	
・・引込設備工	1.000	式		1,146,000	
・・・ 引込設備撤去	1.000	式	109,000	109,000	1 式当たり
T00075 引込設備撤去工	1.000	式	108,844	108,844	歩A・単A T単 19号
合 計				108,844	
・・・ 引込設備	1.000	式	1,037,000	1,037,000	1 式当たり
T00100 柱上気中開閉器設置工 300A LA、VT、ZPD内蔵	1.000	台	28,183	28,183	歩A・単A T単 24号
T00105 取引用変成器据付 6kV、モールド	1.000	組	16,463	16,463	歩A・単A T単 25号
T00110 引込柱建柱工 パンザーマスト、RS411S、L=13.06m	1.000	本	624,632	624,632	歩A・単A T単 26号
T00115 腕金取付工	1.000	式	62,031	62,031	歩A・単A T単 27号
S42024 支線取付工 高圧,ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ取付,ｽﾃｰﾌﾟﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付),1号 500×250,2.10,0.50,0.65	1.000	本	43,719	43,719	歩A・単A S単 132号
T00120 取引用計器箱設置工 屋外用、SUS製、幅400×高600×奥行200mm程度	1.000	個	214,504	214,504	歩A・単A T単 28号
T00121 接地端子箱 SUS製 露出型 3端子	1.000	個	47,626	47,626	歩A・単A T単 29号
合 計				1,037,158	
・・付帯土木工事	1.000	式		150,000	
・・・ 付帯土木工事	1.000	式	150,000	150,000	1 式当たり
SA0223 SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	15.000	m	649.4	9,741	歩A・単A S単 166号
SA0222 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	14.000	㎡	208.4	2,918	歩A・単A S単 165号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,	0.600	m3	7,199	4,319	歩A・単A S単 164号
S02116 アスファルト殻処理	0.600	m3	3,990	2,394	歩A・単A S単 51号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	16.000	m3	1,945	31,120	歩A・単A S単 163号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)	14.000	m3	3,860	54,040	歩A・単A S単 2号
SA0835 SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	14.000	㎡	826.1	11,565	歩A・単A S単 173号
SA0846 SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,,再 生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	14.000	㎡	2,449	34,286	歩A・単A S単 174号
合 計				150,383	
・付帯工	1.000	式		111,000	
・・付帯工	1.000	式		111,000	
・・・ ポンプ基礎	1.000	式	49,000	49,000	1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	0.400	m3	31,550	12,620	歩A・単A S単 58号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),20m未満	0.400	m3	4,691	1,876	歩A・単A S単 3号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,2.0,11.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	0.400	m3	7,418	2,967	歩A・単A S単 1号
S02123 無筋コンクリート殻処理	0.400	m3	5,170	2,068	歩A・単A S単 56号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	0.900	㎡	8,876	7,988	歩A・単A S単 172号
SA0311 SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)	0.500	m3	33,510	16,755	歩A・単A S単 169号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(高炉B) W/C60%					
S03701 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.001	ton	174,282	174	歩A・単A S単 59号
S02116 あと施工アンカー D10用 ケミカルアンカー,,	6.000	本	161	966	歩A・単A S単 52号
S02200 コンクリート削孔	6.000	本	569.7	3,418	歩A・単A S単 57号
合 計				48,832	
・・・ ステップ	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
S02116 あと施工アンカーステップ B300 φ19,,	8.000	本	2,470	19,760	歩A・単A S単 53号
S02200 コンクリート削孔	16.000	本	569.7	9,115	歩A・単A S単 57号
合 計				28,875	
・・・ ピット移設	1.000	式	33,000	33,000	1 式当たり
SA0223 コンクリート切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15㎝を超え30㎝以下,-	1.900	m	3,132	5,951	歩A・単A S単 167号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	0.200	m3	31,550	6,310	歩A・単A S単 58号
S02041 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),20m未満	0.200	m3	4,691	938	歩A・単A S単 3号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,2.0,11.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	0.200	m3	7,418	1,484	歩A・単A S単 1号
S02123 無筋コンクリート殻処理	0.200	m3	5,170	1,034	歩A・単A S単 56号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	8,037	4,822	歩A・単A S単 171号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	41,090	8,218	歩A・単A S単 170号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無	0.500	m	4,436	2,218	歩A・単A S単 139号
S02116 防塵塗装 ウレタン樹脂系 膜厚0.3㎜,,	0.900	㎡	2,100	1,890	歩A・単A S単 54号
合 計				32,865	
・鋼製付属設備工	1.000	式		257,000	
・・鋼製付属設備工	1.000	式		257,000	
・・・ 手摺撤去（現場）	1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
T00040 手摺撤去工	1.000	式	105,672	105,672	歩A・単A T単 10号
合 計				105,672	
・・・ 手摺据付（現場）	1.000	式	40,000	40,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 その他,－,15.90,１基,1.00,,89.4	1.000	基	39,162	39,162	歩A・単A X単 16号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	46,070	46,070	歩A・単A X単 26号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	392	392	歩A・単A X単 14号
合 計				85,624	
計（１）（直接費対象分）				39,554	
計（２）（間接費対象分）				46,070	
・・・ ピット蓋整備（現場）	1.000	式	111,000	111,000	1 式当たり
T00055 ピット蓋整備工	1.000	式	110,241	110,241	歩A・単A T単 11号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	129,319	129,319	歩A・単A X単 27号
X41002 補助材料費(据付) その他,,1%	1.000	式	1,102	1,102	歩A・単A X単 15号
合 計				240,662	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（１）（直接費対象分）				111,343	
計（２）（間接費対象分）				129,319	
・試運転調整工	1.000	式		199,000	
・・試運転調整工	1.000	式		199,000	
・・・ 試運転調整	1.000	式	199,000	199,000	1 式当たり
S41018 総合試運転調整労務 ,2.0超～3.5以下m3/min,２台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台数制御,6.90	1.000	式	199,175	199,175	歩A・単A S単 128号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	278,845	278,845	歩A・単A X単 28号
合 計				478,020	
計（１）（直接費対象分）				199,175	
計（２）（間接費対象分）				278,845	
・直接経費	1.000	式		607,000	
・・直接経費	1.000	式		607,000	
・・・ 据付	1.000	式	607,000	607,000	1 式当たり
S16001 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] ,12～13t吊,運転１日当たり算出	7.000	日	27,800	194,600	歩A・単A S単 60号
S16001 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,運転１日当たり算出	10.000	日	9,460	94,600	歩A・単A S単 61号
S02112 電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］ 定格電流 200A	20.000	日	1,010	20,200	歩A・単A S単 4号
S16004 空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.5m3/min,あり	20.000	日	4,421	88,420	歩A・単A S単 62号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし	20.000	日	9,877	197,540	歩A・単A S単 63号
S02116 雑器具損料	1.000	式	11,907	11,907	歩A・単A S単 55号
合 計				607,267	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	硬岩,2.0,11.0㎞以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	7,418		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	3,860		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	土砂、砕石等 (m3),20m未満		m3	4,691		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02112	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］					
	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］					
	定格電流 200A		日	1,010		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02115	据付工					
	据付工					
			人	28,866		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工					
			人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	27,438		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者					
			人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員					
			人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管					
	,,SUS304TP 40A sch20		m	860		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管					
	,,SUS304TP 25A sch20		m	905		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼管					
	ステンレス鋼管					
	,,SUS304TP 20A sch20		m	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02116	エルボ					
	エルボ					
	,,SUS製 40A×90°		個	1,420		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02116	エルボ					
	エルボ					
	,,SUS製 40A×45°		個	2,010		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02116	エルボ					
	エルボ					
	,,SUS製 25A×90°		個	720		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02116	エルボ					
	エルボ					
	,,SUS製 20A×90°		個	512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02116	チーズ					
	チーズ					
	,,SUS製 40A×40A		個	1,830		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02116	チーズ					
	チーズ					
	,,SUS製 25A×25A		個	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02116	チーズ					
	チーズ					
	,,SUS製 20A×20A		個	699		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02116	六角ニップル					
	六角ニップル					
	,,SUS製 40A		個	1,160		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02116	六角ニップル					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	六角ニップル ,,SUS製 25A		個	640		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 六角ニップル					
	六角ニップル ,,SUS製 20A		個	467		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 丸ニップル					
	丸ニップル ,,SUS製 20A		個	160		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ ユニオン					
	ユニオン ,,SUS製 40A		個	2,995		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ ユニオン					
	ユニオン ,,SUS製 25A		個	1,650		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ ユニオン					
	ユニオン ,,SUS製 20A		個	1,290		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ エアー抜き弁					
	エアー抜き弁 ,,ステンレス製 20A		個	11,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ ゲートバルブ					
	ゲートバルブ ,,SUS製　40A		個	21,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ ゲートバルブ					
	ゲートバルブ ,,SUS製　25A		個	10,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ ゲートバルブ					
	ゲートバルブ ,,SUS製　20A		個	9,040		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ チェッキ弁（逆止弁）					
	チェッキ弁（逆止弁） ,,SUS製 40A		個	19,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ チェッキ弁（逆止弁）					
	チェッキ弁（逆止弁） ,,SUS製 20A		個	8,160		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ Y形ストレーナ					
	Y形ストレーナ ,,SUS製 20A		個	9,720		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ レジューサ					
	レジューサ ,,SUS製 20A×40A		個	1,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ゴム可とう管					
	ゴム可とう管 ,,ステンレス製フランジ 40A		個	30,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 電動弁					
	電動弁 ,,ステンレス製 20A ねじ込み式		個	56,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 絶縁ビニルシースケーブル（CVT）					
	絶縁ビニルシースケーブル（CVT） 6kV　断面積38mm2,,		m	3,530		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 絶縁ビニルシースケーブル（CVT）					
	絶縁ビニルシースケーブル（CVT） 600V　断面積100mm2,,		m	5,876		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 末端処理材					
	末端処理材 ,,6kV CVT38mm2 屋外用耐塩		組	151,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 末端処理材					
	末端処理材 ,,6kV CVT38mm2 屋内用		組	13,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ パンザーマスト					
	パンザーマスト ,,R411S（底板、キャップ、足場ボルト含む）		本	497,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 腕金					
	腕金 ,,1.8引込用		本	5,620		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	腕金					
	腕金					
	,,1.2トンボ用		本	2,240		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	腕金					
	腕金					
	,,0.9電線用		本	1,760		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	丸型アームタイ					
	丸型アームタイ					
	,,2.3*25.4*945㎜		本	861		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	自在アームバンド					
	自在アームバンド					
	,,UABD-323		本	2,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	自在バンド					
	自在バンド					
	,,3BD-HC-23		本	1,720		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	取引用計器箱					
	取引用計器箱					
	,,屋外用SUS製 400×600×200程度		個	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	避雷接地用端子箱					
	避雷接地用端子箱					
	,,TB-STY 国土交通省型 SUS製 露出形折曲げ式		個	44,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	アスファルト殻処理					
	アスファルト殻処理					
			m3	3,990		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー					
	D10用　ケミカルアンカー,,		本	161		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカーステップ					
	あと施工アンカーステップ					
	B300　φ19,,		本	2,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	防塵塗装					
	防塵塗装					
	ウレタン樹脂系　膜厚0.3㎜,,		㎡	2,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	11,907		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02123	無筋コンクリート殻処理					
	無筋コンクリート殻処理					
			m3	5,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02200	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔					
			本	569.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	31,550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	174,282		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	,12～13t吊,運転１日当たり算出		日	27,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,運転１日当たり算出		日	9,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S16004	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]					
	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.5m3/min,あり		日	4,421		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし		日	9,877		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管					
	SGP（黒管ねじなし）　32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	279		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ8㎜～11㎜ 1500≦W＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	197		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ フライホイール兼用カップリング					
	フライホイール兼用カップリング 電動機側		組	480,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 逆止弁					
	逆止弁 スイング式逆止弁（急閉式）口径150㎜		台	1,560,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 真空ポンプ					
	真空ポンプ 水封式真空ポンプ 口径20㎜		台	560,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 補水槽					
	補水槽 有効水量 60L SS400		基	450,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 給水ポンプ					
	給水ポンプ 横軸自吸水ポンプ 口径40㎜		台	240,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 高圧気中開閉器					
	高圧気中開閉器 耐重塩じんステンレス製 7.2kV 300A過電流ロック式		台	586,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ SOG制御装置					
	SOG制御装置 屋内用埋込形		個	71,900		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 高圧受電盤					
	高圧受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））		面	9,800,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 変圧器盤					
	変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面取外（蓋付））		面	20,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 補機照明盤					
	補機照明盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））		面	10,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 計装盤					
	計装盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前後面扉）		面	6,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 中継箱[半導体式 変換器形用]		個	65,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 専用ケーブル		m	2,460		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） ワイヤ		m	500		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ 圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 検出器 変換器（水位指示器付） 0～10m		台	789,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 圧力式水位計中継箱取付支柱					
	圧力式水位計中継箱取付支柱 ステンレス製		組	160,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 観測井蓋					
	観測井蓋 ステンレス製		組	200,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 電磁式流量計					
	電磁式流量計 分離形、φ150		台	4,560,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 電磁式流量計変換器					
	電磁式流量計変換器		個	980,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 電磁流量計専用ケーブル					
	電磁流量計専用ケーブル		m	3,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ 電極式水位計（吸水槽）					
	電極式水位計（吸水槽） ３極用		組	40,000		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S40006	電極式水位計（吐水槽）					
	電極式水位計（吐水槽）					
	３極用		組	35,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S40013	90°エルボ					
	90°エルボ					
	呼び径32A		個	340		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S40013	45°エルボ					
	45°エルボ					
	呼び径32A		個	498		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S40013	45°エルボ					
	45°エルボ					
	呼び径25A		個	323		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304		kg	1,520		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S40013	オールアンカー					
	オールアンカー					
	HP-12		本	228		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S40014	用排水ポンプ整備工					
	用排水ポンプ製作工					
	,その他ポンプ,0m3/min,0.0,76.00人,2台,0.97		台	2,204,228		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S40025	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場					
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場					
	長曝形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ		㎡	2,472		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	フタル酸樹脂系,淡彩色		㎡	2,282		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S40040	ラストガイドベーン					
	ラストガイドベーン					
	CAC402		個	440,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S40040	シャフト					
	シャフト					
	S45C		本	480,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S40040	インペラ					
	インペラ					
	CAC402		個	360,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S40040	ボールベアリング					
	ボールベアリング					
	No.7310BDFC3		個	45,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S40040	ローラベアリング					
	ローラベアリング					
	NU410C3		個	29,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
S40040	ベアリングブラケット					
	ベアリングブラケット					
	FC200		個	660,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
S40040	シートパッキン					
	シートパッキン					
	NBR（トンボ1995）		個	10,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
S40040	シートパッキン					
	シートパッキン					
	NBR（バルカ6500）		個	6,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊					
S40040	Ｏリング					
	Ｏリング					
	FKM		個	9,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊					
S40040	Ｏリング					
	Ｏリング					
	NBR70		個	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊					
S40040	グランドパッキン					
	グランドパッキン					
	コクエンイリPTFE		個	20,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊					
S40040	ケースウェアリング					
	ケースウェアリング					
	CAC406		個	70,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S40040	ミズキリ					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ミズキリ S35C		個	50,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ ステージスリーブ					
	ステージスリーブ CAC406		個	65,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ パッキンスリーブ					
	パッキンスリーブ CAC402		個	230,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ ジスタンススリーブ					
	ジスタンススリーブ CAC406		個	30,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ ジスタンススリーブ					
	ジスタンススリーブ FC200		個	28,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ サクスリーブ					
	サクスリーブ CAC406		個	110,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ シャフトナット					
	シャフトナット SUS420J2		個	15,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ シャフトキー					
	シャフトキー S45C		個	7,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ カップリングボルトセット					
	カップリングボルトセット 単位：１台分		台	100,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ ポンプ台床、基礎ボルト用ナット					
	ポンプ台床、基礎ボルト用ナット 単位：１台分		台	940,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン					
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン φ200、10K、RFガスケット		組	14,100		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン					
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン φ150、20K、RFガスケット		組	19,600		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン					
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径200用、10K、RFガスケット		組	14,100		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン					
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径150用、20K、RFガスケット		組	19,600		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ 真空ポンプ電動機					
	真空ポンプ電動機 かご形 0.75kw-4P、210V-60HZ		台	100,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ ピット蓋整備部品					
	ピット蓋整備部品 ピット蓋、受枠、アンカー材		式	280,000		歩A・単A
S41001	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据 付 工		人	28,866		歩A・単A
S41001	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S41001	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電 工		人	24,174		歩A・単A
S41003	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ 用排水ポンプ据付工					
	用排水ポンプ据付工 ,その他,0m3/min,－,8.57,0箇所,電動機,給水,２台,0.84		台	200,875		歩A・単A
S41018	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ 総合試運転調整労務					
	総合試運転調整労務 ,2.0超～3.5以下m3/min,２台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台数制御,6.90		式	199,175		歩A・単A
S41040	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ 輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2.3ton,220km		式	129,000		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊					
S41040	輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,11.53ton,220km		式	232,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊					
S41040	輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,8.37ton,9.9km		式	68,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊					
S42024	支線取付工					
	支線取付工 高圧,ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ取付,ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付),1号 500×250,2.10,0.50,0.65		本	43,719		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	11,189		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,055		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,441		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),13.80,0.00,無,無,無		m	10,101		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	1,060		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無		m	4,436		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋外・屋内		m	1,348		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,614		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内		m	1,339		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,605		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,38mm2,屋外・屋内		m	1,820		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,38mm2,地中・屋外・屋内		m	2,086		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内		m	887		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内		m	1,008		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内		m	727		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内		m	848		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,14㎜2,屋外･屋内		m	1,162		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外･屋内		m	307		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	365		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2㎜2,屋外･屋内		m	1,182		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,448		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2㎜2,屋外･屋内		m	1,229		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,495		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2㎜2,屋外･屋内		m	1,326		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,592		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,屋外･屋内		m	1,578		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,844		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2㎜2,屋外･屋内		m	1,269		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,535		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,945		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0㎞以下,		m3	7,199		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし		㎡	208.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15㎝以下,-,-		m	649.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊					
SA0223	コンクリート切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15㎝を超え30㎝以下,-		m	3,132		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	38,070		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高		m3	33,510		歩A・単A
	炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	41,090		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	8,037		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,876		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部）					
	100㎜,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		㎡	826.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部）					
	1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,40㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,,再生密		㎡	2,449		歩A・単A
	粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,,13%		式	4,007		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工					
	その他,－,27.28,0.00,１基,1.00,手摺,114		基	92,989		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	用排水ポンプ設備,,90%		式	3,967,610		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,,60%		式	55,793		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備,,35%		式	2,931,623		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	37,196		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	5,586		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	8,035		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	5,384		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	1,603		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 11号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	1,603		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 12号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	1,796		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 13号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	2,032		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 14号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,,1%		式	392		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 15号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,,1%		式	1,102		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 16号 ＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工					
	その他,－,15.90,１基,1.00,,89.4		基	39,162		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41006	＊＊＊ X単－ 17号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	1,555,879		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 18号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	364,521		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 19号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	244,090		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 20号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	112,199		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 21号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	72,743		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 22号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	72,743		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 23号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	81,634		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 24号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	92,232		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 25号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 その他,,140%		式	766,623		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 26号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	46,070		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 27号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	129,319		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 28号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	278,845		歩A・単A
T00015	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 逆止弁撤去工					
			台	130,299		歩A・単A
T00016	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 逆止弁据付工					
			台	134,611		歩A・単A
T00020	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 電動機撤去工					
			台	260,648		歩A・単A
T00025	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 真空ポンプ撤去工					
			台	51,714		歩A・単A
T00026	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 真空ポンプ据付工					
			台	80,142		歩A・単A
T00030	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 補水槽撤去工					
			台	51,714		歩A・単A
T00031	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 補水槽据付工					
			台	80,142		歩A・単A
T00035	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 給水ポンプ撤去工					
			台	43,450		歩A・単A
T00036	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 給水ポンプ据付工					
			台	44,893		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00040	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 手摺撤去工					
			式	105,672		歩A・単A
T00055	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ ピット蓋整備工					
			式	110,241		歩A・単A
T00060	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 小配管類撤去					
	SGPW40A		m	2,113		歩A・単A
T00061	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊ 小配管類撤去					
	SGPW25A		m	1,585		歩A・単A
T00062	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊ 小配管類撤去					
	SGPW20A		m	1,585		歩A・単A
T00065	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊ 小配管類据付					
	SUS304、40A		m	2,137		歩A・単A
T00066	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊ 小配管類据付					
	SUS304、25A		m	2,404		歩A・単A
T00067	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊ 小配管類据付					
	SUS304、20A		m	2,404		歩A・単A
T00070	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊ 電気盤類撤去工					
			式	366,639		歩A・単A
T00075	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊ 引込設備撤去工					
			式	108,844		歩A・単A
T00076	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊ 電気配管撤去工					
			式	21,757		歩A・単A
T00077	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊ 電気配線撤去工					
			式	372,280		歩A・単A
T00080	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊ 引込受電盤、主変圧器盤、主ポンプ盤					
			式	903,078		歩A・単A
T00085	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊ 補機盤、計装盤、計測機器					
			式	372,661		歩A・単A
T00100	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊ 柱上気中開閉器設置工					
	300A LA、VT、ZPD内蔵		台	28,183		歩A・単A
T00105	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊ 取引用変成器据付					
	6kV、モールド		組	16,463		歩A・単A
T00110	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊ 引込柱建柱工					
	パンザーマスト、RS411S、L=13.06m		本	624,632		歩A・単A
T00115	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊ 腕金取付工					
			式	62,031		歩A・単A
T00120	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊ 取引用計器箱設置工					
	屋外用、SUS製、幅400×高600×奥行200mm程度		個	214,504		歩A・単A
T00121	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊ 接地端子箱					
	SUS製 露出型 3端子		個	47,626		歩A・単A
T00125	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊ 電力ケーブル末端処理工					
	6kV CVT38mm2 屋外 耐塩		組	172,757		歩A・単A
T00130	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊ 電力ケーブル末端処理工					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6kV CVT38mm2 屋内		組	35,057		歩A・単A
T00140	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊ ケーブル配線工（標準）					
	管内,CVT,6kV,38mm2,地中・屋外・屋内		m	5,947		歩A・単A
T00145	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊ ケーブル配線工（標準）					
	管内,CVT,600V,100mm2,地中・屋外・屋内		m	8,293		歩A・単A
T00150	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊ 主ポンプ設備取外し工					
			台	856,992		歩A・単A
T00155	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊ 真空ポンプ整備工					
			台	80,142		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,2.0,11.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	硬岩 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	11.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	2.810	供用日	5,960	16,748	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　２．０ｔ積	2.810	供用日	182	511	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	139	6,672	
R01022	運転手（一般）	2.380	人	21,114	50,251	
	合　計				74,182	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,418	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,766	8,080	
R01003	普通作業員	1.330	人	22,338	29,710	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,080	808	
	合　計				38,598	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等（m3),20m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等（m3) 20m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,338	4,691	
	合　計				4,691	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,691	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02112	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］ 定格電流 200A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F06060 定格電流 200A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,010円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06060	電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］ 定格電流 200A	1.000	日	1,010	1,010	
	合　計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,010	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合　計				28,866	算出数量 1.000 人
	単　価				28,866	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	27,438	27,438	
	合　計				27,438	算出数量 1.000 人
	単　価				27,438	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				37,026	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 ,,SUS304TP 40A sch20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96100		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96100	ステンレス鋼管 SUS304TP 40A sch20	1.000	m	860	860	
	合　計				860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				860	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 ,,SUS304TP 25A sch20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96101	ステンレス鋼管 SUS304TP 25A sch20	1.000	m	905	905	
	合　計				905	算出数量 1.000 各単位
	単　価				905	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 ,,SUS304TP 20A sch20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96102		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96102	ステンレス鋼管 SUS304TP 20A sch20	1.000	m	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エルボ ,,SUS製 40A×90 °			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96120		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96120	エルボ SUS製 40A×90°	1.000	個	1,420	1,420	
	合　計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,420	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エルボ ,,SUS製 40A×45°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96121		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96121	エルボ SUS製 40A×45°	1.000	個	2,010	2,010	
	合　計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,010	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エルボ ,,SUS製 25A×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96122		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96122	エルボ SUS製 25A×90°	1.000	個	720	720	
	合　計				720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				720	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エルボ ,,SUS製 20A×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96123		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96123	エルボ SUS製 20A×90°	1.000	個	512	512	
	合　計				512	算出数量 1.000 各単位
	単　価				512	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	チーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	チーズ ,,SUS製 40A×40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K96125		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96125	チーズ SUS製 40A×40A	1.000	個	1,830	1,830	
	合　計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,830	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	チーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	チーズ ,,SUS製 25A×25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96126		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96126	チーズ SUS製 25A×25A	1.000	個	993	993	
	合　計				993	算出数量 1.000 各単位
	単　価				993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	チーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	チーズ ,,SUS製 20A×20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96127		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96127	チーズ SUS製 20A×20A	1.000	個	699	699	
	合　計				699	算出数量 1.000 各単位
	単　価				699	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	六角ニップル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	六角ニップル ,,SUS製 40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96130		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96130	六角ニップル SUS製 40A	1.000	個	1,160	1,160	
	合　計				1,160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	六角ニップル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	六角ニップル ,,SUS製 25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96131		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96131	六角ニップル SUS製 25A	1.000	個	640	640	
	合　計				640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	六角ニップル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	六角ニップル ,,SUS製 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96132		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96132	六角ニップル SUS製 20A	1.000	個	467	467	
	合　計				467	算出数量 1.000 各単位
	単　価				467	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	丸ニップル		個		1.000 各単位	当たり算出
	丸ニップル ,,SUS製 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96134		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96134	丸ニップル SUS製 20A	1.000	個	160	160	
	合　計				160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ユニオン		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオン ,,SUS製 40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96135		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96135	ユニオン SUS製 40A	1.000	個	2,995	2,995	
	合　計				2,995	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,995	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ユニオン		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオン ,,SUS製 25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96136		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96136	ユニオン SUS製 25A	1.000	個	1,650	1,650	
	合　計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ユニオン		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオン ,,SUS製 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96137		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96137	ユニオン SUS製 20A	1.000	個	1,290	1,290	
	合　計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,290	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	エアー抜き弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	エアー抜き弁 ,,ステンレス製 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96105		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96105	エアー抜き弁 ステンレス製 20A	1.000	個	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	ゲートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲートバルブ ,,SUS製　40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96160		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96160	ゲートバルブ SUS製　40A	1.000	個	21,700	21,700	
	合　計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	ゲートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲートバルブ ,,SUS製　25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96161		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96161	ゲートバルブ SUS製　25A	1.000	個	10,900	10,900	
	合　計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	ゲートバルブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲートバルブ ,,SUS製　20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96162		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96162	ゲートバルブ SUS製　20A	1.000	個	9,040	9,040	
	合　計				9,040	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	チェッキ弁（逆止弁）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	チェッキ弁（逆止弁） ,,SUS製 40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96142		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96142	チェッキ弁（逆止弁） SUS製 40A	1.000	個	19,500	19,500	
	合　計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	チェッキ弁（逆止弁）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	チェッキ弁（逆止弁） ,,SUS製 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96143		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96143	チェッキ弁（逆止弁） SUS製 20A	1.000	個	8,160	8,160	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				8,160	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	Ｙ形ストレーナ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｙ形ストレーナ ,,SUS製 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96146		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96146	Ｙ形ストレーナ SUS製 20A	1.000	個	9,720	9,720	
	合　　計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				9,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	レジューサ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レジューサ ,,SUS製 20A×40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96150	レジューサ SUS製 20A×40A	1.000	個	1,400	1,400	
	合　　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	ゴム可とう管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゴム可とう管 ,,ステンレス製フランジ 40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96151		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96151	ゴム可とう管 ステンレス製フランジ 40A	1.000	個	30,000	30,000	
	合　　計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				30,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	電動弁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電動弁 ,,ステンレス製 20A ねじ込み式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96152		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96152	電動弁 ステンレス製 20A ねじ込み式	1.000	個	56,600	56,600	
	合　　計				56,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				56,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	絶縁ビニルシースケーブル（CVT）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	絶縁ビニルシースケーブル（CVT） 6kV　断面積38㎟2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96035	絶縁ビニルシースケーブル（CVT）					
	6kV　断面積38㎜2	1.000	m	3,530	3,530	
	合　計				3,530	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	絶縁ビニルシースケーブル（CVT）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	絶縁ビニルシースケーブル（CVT）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	600V　断面積100㎜2,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96036	絶縁ビニルシースケーブル（CVT）					
	600V　断面積100㎜2	1.000	m	5,876	5,876	
	合　計				5,876	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,876	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	末端処理材		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	末端処理材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,,6kV CVT38㎜2 屋外用耐塩			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96155				
K96155	末端処理材					
	6kV CVT38㎜2 屋外用耐塩	1.000	組	151,000	151,000	
	合　計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				151,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	末端処理材		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	末端処理材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,,6kV CVT38㎜2 屋内用			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96156				
K96156	末端処理材					
	6kV CVT38㎜2 屋内用	1.000	組	13,300	13,300	
	合　計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	パンザーマスト		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パンザーマスト			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,,R411S（底板、キャップ、足場ボルト含む）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96170				
K96170	パンザーマスト					
	R411S（底板、キャップ、足場ボルト含む）	1.000	本	497,000	497,000	
	合　計				497,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				497,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	腕金		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	腕金 ,,1.8引込用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96172		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96172	腕金 1.8引込用	1.000	本	5,620	5,620	
	合　計				5,620	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	腕金		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	腕金 ,,1.2トンボ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96173		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96173	腕金 1.2トンボ用	1.000	本	2,240	2,240	
	合　計				2,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	腕金		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	腕金 ,,0.9電線用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96174		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96174	腕金 0.9電線用	1.000	本	1,760	1,760	
	合　計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	丸型アームタイ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	丸型アームタイ ,,2.3*25.4*945㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96175		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96175	丸型アームタイ 2.3*25.4*945㎜	1.000	本	861	861	
	合　計				861	算出数量 1.000 各単位
	単　価				861	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	自在アームバンド		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自在アームバンド ,,UABD-323			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96176		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96176	自在アームバンド UABD-323	1.000	本	2,130	2,130	
	合　計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,130	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	自在バンド		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自在バンド ,,3BD-HC-23			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96177		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96177	自在バンド 3BD-HC-23	1.000	本	1,720	1,720	
	合　計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	取引用計器箱		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取引用計器箱 ,,屋外用SUS製 400×600×200程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96171		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96171	取引用計器箱 屋外用SUS製 400×600×200程度	1.000	個	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	避雷接地用端子箱		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	避雷接地用端子箱 ,,TB-STY 国土交通省型 SUS製 露出形折曲げ式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96178		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96178	避雷接地用端子箱 TB-STY 国土交通省型 SUS製 露出形折曲げ式	1.000	個	44,000	44,000	
	合　計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				44,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	アスファルト殻処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アスファルト殻処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	アスファルト殻処理	1.000	m3	3,990	3,990	
	合　計				3,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	あと施工アンカー D10用　ケミカルアンカー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	あと施工アンカー D10用　ケミカルアンカー	1.000	本	161	161	
	合　計				161	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				161	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	あと施工アンカーステップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	あと施工アンカーステップ B300　φ19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	あと施工アンカーステップ B300　φ19	1.000	本	2,470	2,470	
	合　計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	防塵塗装		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防塵塗装 ウレタン樹脂系　膜厚0.3㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	防塵塗装 ウレタン樹脂系　膜厚0.3㎜	1.000	㎡	2,100	2,100	
	合　計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	雑器具損料		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K96195		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K96195	雑器具損料	1.000	式	11,907	11,907	
	合　計				11,907	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,907	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02123	無筋コンクリート殻処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	無筋コンクリート殻処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,170円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	無筋コンクリート殻処理	1.000	m3	5,170	5,170	
	合　計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02200	コンクリート削孔		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		本		569.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	1.000	m3	31,550	31,550	
	合　　計				31,550	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		31,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295　　D10	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	56,610	65,102	
	合　　計				174,282	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		174,282	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] ,12～13t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04602 M04602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04602	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 12～13t吊	1.000	日	27,800	27,800	
	合　　計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		27,800	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03102 M03102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03102	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊	1.000	日	9,460	9,460	
	合　計				9,460	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,460	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S16004	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.5m3/min,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛) 2.5m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F03022	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 吐出量2.5m3/min 0.7MPa	1.560	日	1,230	1,919	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	139	2,502	
	合　計				4,421	算出数量 1.000 日
	単　価		日		4,421	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 45KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,130	4,873	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
	合　計				9,877	算出数量 1.000 日
	単　価		日		9,877	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13071 SGP（黒管ねじなし）　32A以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰH１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　32A以下	1.000	kg	279	279	
	合　計				279	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		279	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	41	41	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8㎜～11㎜　1500≦Ｗ＜1829,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｰＨ１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01072 SS400　厚さ8㎜～11㎜　1500≦・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8㎜～11㎜　1500≦Ｗ＜1829	1.000	kg	197	197	
	合　計				197	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	41	41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S40006	フライホイール兼用カップリング		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フライホイール兼用カップリング 電動機側			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96072 電動機側		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96072	フライホイール兼用カップリング 電動機側	1.000	組	480,000	480,000	
	合　計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S40006	逆止弁		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	逆止弁 スイング式逆止弁（急閉式）口径150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 スイング式逆止弁（急閉式）口・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	逆止弁 スイング式逆止弁（急閉式）口径150㎜	1.000	台	1,560,000	1,560,000	
	合　計				1,560,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,560,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S40006	真空ポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	真空ポンプ 水封式真空ポンプ 口径20㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 水封式真空ポンプ 口径20㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	真空ポンプ 水封式真空ポンプ 口径20㎜	1.000	台	560,000	560,000	
	合　計				560,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				560,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S40006	補水槽		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	補水槽 有効水量 60L　SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 有効水量 60L　SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96006	補水槽 有効水量60L SS400	1.000	基	450,000	450,000	
	合　計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				450,000	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S40006	給水ポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	給水ポンプ 横軸自吸水ポンプ 口径40㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 横軸自吸水ポンプ 口径40㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	給水ポンプ 横軸自吸水ポンプ 口径40㎜	1.000	台	240,000	240,000	
	合　計				240,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240,000	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S40006	高圧気中開閉器		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧気中開閉器 耐重塩じんステンレス製 7.2kV 300A過電流ロック式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96016 耐重塩じんステンレス製 7.2kV・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	高圧気中開閉器 耐重塩じんステンレス製 7.2kV 300A過電流ロック式	1.000	台	586,000	586,000	
	合　計				586,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				586,000	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S40006	SOG制御装置		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SOG制御装置 屋内用埋込形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96017 屋内用埋込形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	SOG制御装置 屋内用埋込形	1.000	個	71,900	71,900	
	合　計				71,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,900	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S40006	高圧受電盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	高圧受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））	1.000	面	9,800,000	9,800,000	
	合　計				9,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,800,000	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S40006	変圧器盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面取外（蓋付））			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面取外（蓋付））	1.000	面	20,000,000	20,000,000	
	合　計				20,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000,000	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S40006	補機照明盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補機照明盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	補機照明盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））	1.000	面	10,000,000	10,000,000	
	合　計				10,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,000,000	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S40006	計装盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	計装盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前後面扉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 屋内鋼板製閉鎖自立形（前後面扉）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	計装盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前後面扉）	1.000	面	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S40006	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 中継箱[半導体式　変換器形用]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76251 中継箱[半導体式　変換器形用]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76251	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 中継箱[半導体式　変換器形用]	1.000	個	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S40006	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76254 専用ケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76254	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 専用ケーブル	1.000	m	2,460	2,460	
	合　計				2,460	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,460	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S40006	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）		m		1.000 各単位	当たり算出
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ワイヤ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K76255		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ワイヤ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76255	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	ワイヤ	1.000	m	500	500	
						算出数量
	合　計				500	1.000 各単位
	単　価				500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）		台		1.000 各単位	当たり算出
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	検出器　変換器（水位指示器付）　0～10m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K76257		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	検出器　変換器（水位指示器付・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76257	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	検出器　変換器（水位指示器付）　0～10m	1.000	台	789,000	789,000	
						算出数量
	合　計				789,000	1.000 各単位
	単　価				789,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	圧力式水位計中継箱取付支柱		組		1.000 各単位	当たり算出
	圧力式水位計中継箱取付支柱			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ステンレス製			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96020		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ステンレス製		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	圧力式水位計中継箱取付支柱					
	ステンレス製	1.000	組	160,000	160,000	
						算出数量
	合　計				160,000	1.000 各単位
	単　価				160,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	観測井蓋		組		1.000 各単位	当たり算出
	観測井蓋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ステンレス製			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ステンレス製		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	観測井蓋					
	ステンレス製	1.000	組	200,000	200,000	
						算出数量
	合　計				200,000	1.000 各単位
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	電磁式流量計		台		1.000 各単位	当たり算出
	電磁式流量計			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	分離形、φ150			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	分離形、φ150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	電磁式流量計					
	分離形、φ150	1.000	台	4,560,000	4,560,000	
						算出数量
	合　計				4,560,000	1.000 各単位
	単　価				4,560,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S40006	電磁式流量計変換器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電磁式流量計変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	電磁式流量計変換器	1.000	個	980,000	980,000	
	合　計				980,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				980,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S40006	電磁流量計専用ケーブル		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電磁流量計専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	電磁流量計専用ケーブル	1.000	m	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S40006	電極式水位計（吸水槽）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電極式水位計（吸水槽） ３極用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 ３極用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	電極式水位計（吸水槽） ３極用	1.000	組	40,000	40,000	
	合　計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S40006	電極式水位計（吐水槽）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電極式水位計（吐水槽） ３極用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 ３極用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	電極式水位計（吐水槽） ３極用	1.000	組	35,000	35,000	
	合　計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S40013	90°エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	90°エルボ 呼び径32A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96080 呼び径32A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96080	90°エルボ 呼び径32A	1.000	個	340	340	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				340	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S40013	45°エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	45°エルボ 呼び径32A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96081 呼び径32A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96081	45°エルボ 呼び径32A	1.000	個	498	498	
	合　　計				498	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				498	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S40013	45°エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	45°エルボ 呼び径25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96082 呼び径25A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96082	45°エルボ 呼び径25A	1.000	個	323	323	
	合　　計				323	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				323	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,520	1,520	
	合　　計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S40013	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	オールアンカー HP-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96083 HP-12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96083	オールアンカー M12	1.000	本	228	228	
	合　　計				228	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				228	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S40014	用排水ポンプ整備工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 ,その他ポンプ,0m3/min,0.0,76.00人,2台,0.97			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量	その他ポンプ 0m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数	0.0 76.00人		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作数（台） 6)製作数による補正係数	2台 0.970				
	7)その他の場合の補助文					
R03001	製作工	73.720	人	29,900	2,204,228	
	合　計				2,204,228	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,204,228	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S40025	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 長曝形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)製品ﾌﾟﾗｽﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ区分	１種(製品) 長曝形ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 （ショット）	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 （素地調整）	5.500	人	32,000	176,000	
K78081	エッチングプライマー 長暴型2種	14.000	kg	872	12,208	
K78591	シンナー エッチングプライマー用	1.300	kg	563	732	
R01053	橋りょう塗装工 （ﾌﾟﾗｲﾏｰ）	1.400	人	32,000	44,800	
	合　計				247,240	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,472	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	フタル酸樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用（赤さび色、グレー）	18.000	kg	740	13,320	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	354	566	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用（赤さび色、グレー）	18.000	kg	740	13,320	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	354	566	
K78454	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用（淡彩色）	16.000	kg	655	10,480	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.400	kg	262	367	
K78457	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用（淡彩色）	14.000	kg	715	10,010	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.300	kg	262	341	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,000	179,200	
	合　計				228,170	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,282	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S40040	ラストガイドベーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラストガイドベーン CAC402			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96050 CAC402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96050	ラストガイドベーン CAC402	1.000	個	440,000	440,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				440,000	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S40040	シャフト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シャフト S45C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96051 S45C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96051	シャフト S45C	1.000	本	480,000	480,000	
	合　計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480,000	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S40040	インペラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	インペラ CAC402			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96052 CAC402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96052	インペラ CAC402	1.000	個	360,000	360,000	
	合　計				360,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360,000	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S40040	ボールベアリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボールベアリング No.7310BDFC3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96053 No.7310BDFC3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96053	ボールベアリング No.7310BDFC3	1.000	個	45,000	45,000	
	合　計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,000	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S40040	ローラベアリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ローラベアリング NU410C3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96054 NU410C3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96054	ローラベアリング NU410C3	1.000	個	29,000	29,000	
	合　計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,000	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S40040	ベアリングブラケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベアリングブラケット FC200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96055 FC200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96055	ベアリングブラケット FC200	1.000	個	660,000	660,000	
	合　計				660,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				660,000	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S40040	シートパッキン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シートパッキン NBR（トンボ1995）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96056 NBR（トンボ1995）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96056	シートパッキン NBR（トンボ1995）	1.000	個	10,000	10,000	
	合　計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,000	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S40040	シートパッキン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シートパッキン NBR（バルカ6500）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96057 NBR（バルカ6500）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96057	シートパッキン NBR（バルカ6500）	1.000	個	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S40040	Ｏリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｏリング FKM			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96058 FKM		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96058	Ｏリング FKM	1.000	個	9,000	9,000	
	合　計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,000	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S40040	Ｏリング		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｏリング NBR70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96059 NBR70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96059	Ｏリング NBR70	1.000	個	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S40040	グランドパッキン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	グランドパッキン コクエンイリPTFE			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96060 コクエンイリPTFE		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96060	グランドパッキン コクエンイリPTFE	1.000	個	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S40040	ケースウェアリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケースウェアリング CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96061 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96061	ケースウェアリング CAC406	1.000	個	70,000	70,000	
	合　計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				70,000	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S40040	ミズキリ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ミズキリ S35C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96062 S35C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96062	ミズキリ S35C	1.000	個	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S40040	ステージスリーブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステージスリーブ CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96063 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96063	ステージスリーブ CAC406	1.000	個	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S40040	パッキンスリーブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パッキンスリーブ CAC402			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96064 CAC402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96064	パッキンスリーブ CAC402	1.000	個	230,000	230,000	
	合　計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				230,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S40040	ジスタンススリーブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ジスタンススリーブ CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96065 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96065	ジスタンススリーブ CAC406	1.000	個	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S40040	ジスタンススリーブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ジスタンススリーブ FC200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96066 FC200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96066	ジスタンススリーブ FC200	1.000	個	28,000	28,000	
	合　計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S40040	サクスリーブ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サクスリーブ CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96067 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96067	サクスリーブ CAC406	1.000	個	110,000	110,000	
	合　計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				110,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S40040	シャフトナット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シャフトナット SUS420J2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96068 SUS420J2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96068	シャフトナット SUS420J2	1.000	個	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S40040	シャフトキー		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シャフトキー S45C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96069 S45C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96069	シャフトキー S45C	1.000	個	7,000	7,000	
	合　計				7,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				7,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S40040	カップリングボルトセット		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	カップリングボルトセット 単位：１台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96070 単位：１台分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96070	カップリングボルトセット 単位：１台分	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S40040	ポンプ台床、基礎ボルト用ナット		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポンプ台床、基礎ボルト用ナット 単位：１台分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96071 単位：１台分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96071	ポンプ台床、基礎ボルト用ナット 単位：１台分	1.000	台	940,000	940,000	
	合　計				940,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				940,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S40040	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン φ200、10K、RFガスケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96075 φ200、10K、RFガスケット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96075	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径200用、10K、RFガスケット	1.000	組	14,100	14,100	
	合　計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S40040	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン φ150、20K、RFガスケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96076 φ150、20K、RFガスケット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96076	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径150用、20K、RFガスケット	1.000	組	19,600	19,600	
	合　計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S40040	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径200用、10K、RFガスケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96075 呼び径200用、10K、RFガスケット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96075	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径200用、10K、RFガスケット	1.000	組	14,100	14,100	
	合　計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,100	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S40040	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径150用、20K、RFガスケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96076 呼び径150用、20K、RFガスケット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96076	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径150用、20K、RFガスケット	1.000	組	19,600	19,600	
	合　計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,600	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S40040	真空ポンプ電動機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	真空ポンプ電動機 かご形 0.75kw-4P、210V-60HZ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 かご形 0.75kw-4P、210V-60HZ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	真空ポンプ電動機 かご形 0.75kw-4P、210V-60HZ	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,000	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S40040	ピット蓋整備部品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ピット蓋整備部品 ピット蓋、受枠、アンカー材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96074 ピット蓋、受枠、アンカー材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96074	ピット蓋整備部品 ピット蓋、受枠、アンカー材	1.000	式	280,000	280,000	
	合　計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				280,000	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 据　付　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据　付　工	1.000	人	28,866	28,866	
	合　計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				28,866	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				22,338	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S41003	用排水ポンプ据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ据付工 ,その他,0m3/min,－,8.57,0箇所,電動機,給水,２台,0.84			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)型式区分 2)吐出量区分	その他 0m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)中間軸受装置据付の有無 4)その他の据付工数(人/台)	－ 8.57		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)中間軸受据付ヶ所数 6)原動機種別	0.000箇所 電動機				
	7)給水方式の選択 8)据付数(台)	給水 ２台				
	9)その他の補正係数 10)その他の補助文	0.840				
R03002	据付工	4.510	人	28,866	130,186	
R01003	普通作業員	1.130	人	22,338	25,242	
R01013	電工	1.880	人	24,174	45,447	
	合　計				200,875	算出数量 1.000 台
	単　価		台		200,875	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S41018	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 ,2.0超～3.5以下m3/min,２台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台数			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	制御,6.90			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量	横軸渦巻・立軸渦巻・水中 2.0超～3.5以下m3/min		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ポンプ台数 4)その他の補正係数	２台 1.600				
	5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数	台数制御 6.90				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	6.900	人	28,866	199,175	
	合　計				199,175	算出数量 1.000 式
	単　価				199,175	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2.3ton,220㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 2.300ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	220.000㎞		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	129,000	129,000	
	合　計				129,000	算出数量 1.000 式
	単　価				129,000	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,11.53ton,220㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 11.530ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	220.000㎞		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	232,000	232,000	
	合　計				232,000	算出数量 1.000 式
	単　価				232,000	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,8.37ton,9.9㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	用排水ポンプ設備固定機場 8.370ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	9.900㎞		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	68,000	68,000	
	合　計				68,000	算出数量 1.000 式
	単　価				68,000	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S42024	支線取付工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	支線取付工 高圧,ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ取付,ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付),1号 500×250,2.10,0.50,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	65			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)取付区分	高圧 ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ取付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)支線区分 4)規格区分	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付) 1号 500×250				
	5)その他の場合の支線基礎材の単価 6)1本当りの諸資材率	 2.10				
	7)1本当りの電工労務 8)1本当りの普通作業員労務	0.50 0.65				
P27680	ステーブロック（ロッド付） Ｎｏ１　長500㎜　幅250㎜　　厚70㎜	1.000	組	5,520	5,520	
Y00005	諸資材	2.100		5,520	11,592	
R01013	電工	0.500	人	24,174	12,087	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,338	14,520	
	合　計				43,719	算出数量 1.000 本
	単　価		本		43,719	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	82 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27415	厚鋼電線管 G82　長3.66m　ねじつき	27.300	本	8,690	237,237	
Y00005	諸資材	0.150		237,237	35,586	
R01013	電工	35.000	人	24,174	846,090	
	合　　計				1,118,913	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		11,189	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	36 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	24,174	410,958	
	合　　計				505,457	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	22 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27430	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 22㎜　長4.0m	25.000	本	388	9,700	
Y00005	諸資材	0.150		9,700	1,455	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				144,112	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,441	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外･屋内(露出),13.80,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P27469 13.80				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27469	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　101mm	100.000	m	6,765	676,500	
Y00005	諸資材	0.000		676,500	0	
R01013	電工	13.800	人	24,174	333,601	
	合　　計				1,010,101	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		10,101	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38mm	100.000	m	1,060	106,000	
R01013	電工	0.000	人	24,174	0	
	合　　計				106,000	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	24,174	0	
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		866	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(埋込)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	15.300	人	24,174	369,862	
	合　　計				443,640	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	284	28,400	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　　計				134,766	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,348	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	284	28,400	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				161,357	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,614	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　計				133,866	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,339	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				160,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,605	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,38mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	38mm2 屋外・屋内				
P27018	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積38	100.000	m	756	75,600	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　計				181,966	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,38mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	38mm2 地中・屋外・屋内				
P27018	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積38	100.000	m	756	75,600	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				208,557	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,086	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	22㎜2 屋外・屋内				
P27017	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	100.000	m	452	45,200	
R01013	電工	1.800	人	24,174	43,513	
	合　計				88,713	算出数量 100.000 m
	単　価		m		887	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,22㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	22㎜2 地中・屋外・屋内				
P27017	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	100.000	m	452	45,200	
R01013	電工	2.300	人	24,174	55,600	
	合　計				100,800	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,008	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	14㎜2 屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	100.000	m	292	29,200	
R01013	電工	1.800	人	24,174	43,513	
	合　計				72,713	算出数量 100.000 m
	単　価		m		727	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,14㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	14㎜2 地中・屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	100.000	m	292	29,200	
R01013	電工	2.300	人	24,174	55,600	
	合　計				84,800	算出数量 100.000 m
	単　価		m		848	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	100.000	m	292	29,200	
R01013	電工	3.600	人	24,174	87,026	
	合　計				116,226	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,162	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	75.40	7,540	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合　計				30,747	算出数量 100.000 m
	単　価		m		307	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	75.40	7,540	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				36,549	算出数量 100.000 m
	単　価		m		365	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　断面積2.0	100.000	m	118	11,800	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　計				118,166	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,182	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　断面積2.0	100.000	m	118	11,800	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				144,757	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,448	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	3心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27158	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　断面積2.0	100.000	m	165	16,500	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　計				122,866	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,229	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	3心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27158	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　断面積2.0	100.000	m	165	16,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				149,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,495	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	5心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27166	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　断面積2.0	100.000	m	262	26,200	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　計				132,566	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,326	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	5心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27166	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　断面積2.0	100.000	m	262	26,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				159,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,592	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	10心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心　断面積2.0	100.000	m	514	51,400	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　計				157,766	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,578	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	10心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心　断面積2.0	100.000	m	514	51,400	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				184,357	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,844	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合　計				126,866	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,269	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(㎜2)	2心 2㎜2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				153,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,535	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,945	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 12.0㎞以下				
	単　価		m3		7,199	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15㎝以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		208.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15㎝以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		649.4	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
SA0223	コンクリート切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cmを超え30cm以下 -				
	単　価		m		3,132	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		38,070	
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		33,510	
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		41,090	
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		8,037	
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,876	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100㎜,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜		m3			材変
	単　価		㎡		826.1	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,40㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50㎜以下 40㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		2,449	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 30,822.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	30,822	4,007	
	合　計				4,007	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,007	
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 その他,－,27.28,0.00,１基,1.00,手摺,114			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	27.28 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	手摺 114.000				
R03001	製作工	3.110	人	29,900	92,989	
	合　計				92,989	算出数量 1.000 基
	単　価		基		92,989	
	＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 4,408,456.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.900	式	4,408,456	3,967,610	
	合　計				3,967,610	算出数量 1.000 式
	単　価				3,967,610	
	＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Ｙ)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 92,989.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	92,989	55,793	
	合　計				55,793	算出数量 1.000 式
	単　価				55,793	
	＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 35.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 8,376,066.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.350	式	8,376,066	2,931,623	
	合　計				2,931,623	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,931,623	
	＊＊＊　Ｘ単－ 6号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Ｙ)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 148,782.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	148,782	37,196	
	合　計				37,196	算出数量 1.000 式
	単　価		式		37,196	
	＊＊＊　Ｘ単－ 7号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Ｙ)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 22,343.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	22,343	5,586	
	合　計				5,586	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,586	
	＊＊＊　Ｘ単－ 8号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 401,750.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	401,750	8,035	
	合　計				8,035	算出数量 1.000 式
	単　価		式		8,035	
	＊＊＊　Ｘ単－ 9号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 269,222.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	269,222	5,384	
	合　計				5,384	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,384	
	＊＊＊　Ｘ単－ 10号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 80,142.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	80,142	1,603	
	合　計				1,603	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,603	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 80,142.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	80,142	1,603	
	合　計				1,603	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,603	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 89,786.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	89,786	1,796	
	合　計				1,796	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,796	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 101,610.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	101,610	2,032	
	合　計				2,032	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,032	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 39,162.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	39,162	392	
	合　計				392	算出数量 1.000 式
	単　価		式		392	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 15号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Ｙ)	その他 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 110,241.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	110,241	1,102	
	合　計				1,102	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,102	
	＊＊＊　Ｘ単－ 16号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 その他,－,15.90,１基,1.00,,89.4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	15.90 １基		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	89.400				
R03002	据付工 80%	1.140	人	28,866	32,907	
R01003	普通作業員 20%	0.280	人	22,338	6,255	
	合　計				39,162	算出数量 1.000 基
	単　価		基		39,162	
	＊＊＊　Ｘ単－ 17号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 1,111,342.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	1,111,342	1,555,879	
	合　計				1,555,879	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,555,879	
	＊＊＊　Ｘ単－ 18号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 260,372.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	260,372	364,521	
	合　計				364,521	算出数量 1.000 式
	単　価		式		364,521	
	＊＊＊　Ｘ単－ 19号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	174,350.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	174,350	244,090	
	合　計				244,090	算出数量 1.000 式
	単　価		式		244,090	
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,,140%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	80,142.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	80,142	112,199	
	合　計				112,199	算出数量 1.000 式
	単　価		式		112,199	
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,,140%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	51,959.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	51,959	72,743	
	合　計				72,743	算出数量 1.000 式
	単　価		式		72,743	
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,,140%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	51,959.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	51,959	72,743	
	合　計				72,743	算出数量 1.000 式
	単　価		式		72,743	
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,,140%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	58,310.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	58,310	81,634	
	合　計				81,634	算出数量 1.000 式
	単　価		式		81,634	
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 65,880.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	65,880	92,232	
	合　計				92,232	算出数量 1.000 式
	単　価		式		92,232	
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 547,588.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	547,588	766,623	
	合　計				766,623	算出数量 1.000 式
	単　価		式		766,623	
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 32,907.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	32,907	46,070	
	合　計				46,070	算出数量 1.000 式
	単　価		式		46,070	
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 92,371.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	92,371	129,319	
	合　計				129,319	算出数量 1.000 式
	単　価		式		129,319	
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 199,175.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	199,175	278,845	
	合　計				278,845	算出数量 1.000 式
	単　価		式		278,845	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96002	逆止弁 スイング式逆止弁（急閉式）口径150㎜		台	1,560,000		割増等を含まない
K96004	真空ポンプ電動機 かご形 0.75kw-4P、210V-60HZ		台	100,000		割増等を含まない
K96005	真空ポンプ 水封式真空ポンプ 口径20㎜		台	560,000		割増等を含まない
K96006	補水槽 有効水量60L SS400		基	450,000		割増等を含まない
K96007	給水ポンプ 横軸自吸水ポンプ 口径40㎜		台	240,000		割増等を含まない
K96008	高圧受電盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））		面	9,800,000		割増等を含まない
K96009	変圧器盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面取外（蓋付））		面	20,000,000		割増等を含まない
K96011	補機照明盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前面扉、後面引外（蓋付））		面	10,000,000		割増等を含まない
K96012	計装盤 屋内鋼板製閉鎖自立形（前後面扉）		面	6,000,000		割増等を含まない
K96013	電極式水位計（吸水槽） ３極用		組	40,000		割増等を含まない
K96014	電極式水位計（吐水槽） ３極用		組	35,000		割増等を含まない
K96016	高圧気中開閉器 耐重塩じんステンレス製 7.2kV 300A過電流ロック式		台	586,000		割増等を含まない
K96017	SOG制御装置 屋内用埋込形		個	71,900		割増等を含まない
K96020	圧力式水位計中継箱取付支柱 ステンレス製		組	160,000		割増等を含まない
K96021	観測井蓋 ステンレス製		組	200,000		割増等を含まない
K96022	電磁式流量計 分離形、φ150		台	4,560,000		割増等を含まない
K96023	電磁式流量計変換器		個	980,000		割増等を含まない
K96024	電磁流量計専用ケーブル		m	3,000		割増等を含まない
K96050	ラストガイドベーン CAC402		個	440,000		割増等を含まない
K96051	シャフト S45C		本	480,000		割増等を含まない
K96052	インペラ CAC402		個	360,000		割増等を含まない
K96053	ボールベアリング No.7310BDFC3		個	45,000		割増等を含まない
K96054	ローラベアリング NU410C3		個	29,000		割増等を含まない
K96055	ベアリングブラケット FC200		個	660,000		割増等を含まない
K96056	シートパッキン NBR（トンボ1995）		個	10,000		割増等を含まない
K96057	シートパッキン NBR（バルカ6500）		個	6,000		割増等を含まない
K96058	Ｏリング FKM		個	9,000		割増等を含まない
K96059	Ｏリング NBR70		個	4,000		割増等を含まない
K96060	グランドパッキン コクエンイリPTFE		個	20,000		割増等を含まない
K96061	ケースウェアリング CAC406		個	70,000		割増等を含まない
K96062	ミズキリ S35C		個	50,000		割増等を含まない
K96063	ステージスリーブ CAC406		個	65,000		割増等を含まない
K96064	パッキンスリーブ CAC402		個	230,000		割増等を含まない
K96065	ジスタンススリーブ CAC406		個	30,000		割増等を含まない
K96066	ジスタンススリーブ FC200		個	28,000		割増等を含まない
K96067	サクスリーブ CAC406		個	110,000		割増等を含まない
K96068	シャフトナット SUS420J2		個	15,000		割増等を含まない
K96069	シャフトキー S45C		個	7,000		割増等を含まない
K96070	カップリングボルトセット 単位：１台分		台	100,000		割増等を含まない
K96071	ポンプ台床、基礎ボルト用ナット 単位：１台分		台	940,000		割増等を含まない
K96072	フライホイール兼用カップリング 電動機側		組	480,000		割増等を含まない
K96074	ピット蓋整備部品 ピット蓋、受枠、アンカー材		式	280,000		割増等を含まない
K96075	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径200用、10K、RFガスケット		組	14,100		割増等を含まない

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96076	フランジ接合用ボルト・ナット（SUS）・パッキン 呼び径150用、20K、RFガスケット		組	19,600		割増等を含まない
K96080	90°エルボ 呼び径32A		個	340		割増等を含まない
K96081	45°エルボ 呼び径32A		個	498		割増等を含まない
K96082	45°エルボ 呼び径25A		個	323		割増等を含まない
K96083	オールアンカー M12		本	228		割増等を含まない
K96100	ステンレス鋼管 SUS304TP 40A sch20		m	860		割増等を含まない
K96101	ステンレス鋼管 SUS304TP 25A sch20		m	905		割増等を含まない
K96102	ステンレス鋼管 SUS304TP 20A sch20		m	1,000		割増等を含まない
K96105	エアー抜き弁 ステンレス製 20A		個	11,700		割増等を含まない
K96120	エルボ SUS製 40A×90°		個	1,420		割増等を含まない
K96121	エルボ SUS製 40A×45°		個	2,010		割増等を含まない
K96122	エルボ SUS製 25A×90°		個	720		割増等を含まない
K96123	エルボ SUS製 20A×90°		個	512		割増等を含まない
K96125	チーズ SUS製 40A×40A		個	1,830		割増等を含まない
K96126	チーズ SUS製 25A×25A		個	993		割増等を含まない
K96127	チーズ SUS製 20A×20A		個	699		割増等を含まない
K96130	六角ニップル SUS製 40A		個	1,160		割増等を含まない
K96131	六角ニップル SUS製 25A		個	640		割増等を含まない
K96132	六角ニップル SUS製 20A		個	467		割増等を含まない
K96134	丸ニップル SUS製 20A		個	160		割増等を含まない
K96135	ユニオン SUS製 40A		個	2,995		割増等を含まない
K96136	ユニオン SUS製 25A		個	1,650		割増等を含まない
K96137	ユニオン SUS製 20A		個	1,290		割増等を含まない
K96142	チェッキ弁（逆止弁） SUS製 40A		個	19,500		割増等を含まない
K96143	チェッキ弁（逆止弁） SUS製 20A		個	8,160		割増等を含まない
K96146	Y形ストレーナ SUS製 20A		個	9,720		割増等を含まない
K96150	レジューサ SUS製 20A×40A		個	1,400		割増等を含まない
K96151	ゴム可とう管 ステンレス製フランジ 40A		個	30,000		割増等を含まない
K96152	電動弁 ステンレス製 20A ねじ込み式		個	56,600		割増等を含まない
K96155	末端処理材 6kV CVT38mm2 屋外用耐塩		組	151,000		割増等を含まない
K96156	末端処理材 6kV CVT38mm2 屋内用		組	13,300		割増等を含まない
K96160	ゲートバルブ SUS製　40A		個	21,700		割増等を含まない
K96161	ゲートバルブ SUS製　25A		個	10,900		割増等を含まない
K96162	ゲートバルブ SUS製　20A		個	9,040		割増等を含まない
K96170	パンザーマスト R411S（底板、キャップ、足場ボルト含む）		本	497,000		割増等を含まない
K96171	取引用計器箱 屋外用SUS製 400×600×200程度		個	200,000		割増等を含まない
K96172	腕金 1.8引込用		本	5,620		割増等を含まない
K96173	腕金 1.2トンボ用		本	2,240		割増等を含まない
K96174	腕金 0.9電線用		本	1,760		割増等を含まない
K96175	丸型アームタイ 2.3*25.4*945mm		本	861		割増等を含まない
K96176	自在アームバンド UABD-323		本	2,130		割増等を含まない
K96177	自在バンド 3BD-HC-23		本	1,720		割増等を含まない
K96178	避雷接地用端子箱 TB-STY 国土交通省型 SUS製 露出形折曲げ式		個	44,000		割増等を含まない

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96195	雑器具損料		式	11,907		割増等を含まない
P27469	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　101㎜		m	6,765		
P96035	絶縁ビニルシースケーブル（CVT） 6kV　断面積38㎜2		m	3,530		
P96036	絶縁ビニルシースケーブル（CVT） 600V　断面積100㎜2		m	5,876		
P96049	アスファルト殻処理		m3	3,990		
P96050	無筋コンクリート殻処理		m3	5,170		
P96051	あと施工アンカーステップ B300　φ19		本	2,470		
P96054	あと施工アンカー D10用　ケミカルアンカー		本	161		
P96055	防塵塗装 ウレタン樹脂系　膜厚0.3㎜		㎡	2,100		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00015	逆止弁撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	溶接工	3.020	人	27,438	82,863	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	0.760	人	22,338	16,977	Ｓ単　6号
S02115	電工	1.260	人	24,174	30,459	Ｓ単　7号
	合　計				130,299	算出数量 1.000 台
	単　価		台		130,299	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00016	逆止弁据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	3.020	人	28,866	87,175	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.760	人	22,338	16,977	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	1.260	人	24,174	30,459	Ｓ単 126号
	合　計				134,611	算出数量 1.000 台
	単　価		台		134,611	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00020	電動機撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	溶接工	6.050	人	27,438	166,000	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	1.510	人	22,338	33,730	Ｓ単　6号
S02115	電工	2.520	人	24,174	60,918	Ｓ単　7号
	合　計				260,648	算出数量 1.000 台
	単　価		台		260,648	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00025	真空ポンプ撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	溶接工	1.200	人	27,438	32,926	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	0.300	人	22,338	6,701	Ｓ単　6号
S02115	電工	0.500	人	24,174	12,087	Ｓ単　7号
	合　計				51,714	算出数量 1.000 台
	単　価		台		51,714	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00026	真空ポンプ据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	1.800	人	28,866	51,959	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.450	人	22,338	10,052	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	0.750	人	24,174	18,131	Ｓ単 126号
	合　計				80,142	算出数量 1.000 台

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		台		80,142	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00030	補水槽撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	溶接工	1.200	人	27,438	32,926	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	0.300	人	22,338	6,701	Ｓ単　6号
S02115	電工	0.500	人	24,174	12,087	Ｓ単　7号
	合　　計				51,714	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		51,714	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00031	補水槽据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	1.800	人	28,866	51,959	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.450	人	22,338	10,052	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	0.750	人	24,174	18,131	Ｓ単 126号
	合　　計				80,142	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		80,142	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00035	給水ポンプ撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	溶接工	1.010	人	27,438	27,712	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	0.250	人	22,338	5,585	Ｓ単　6号
S02115	電工	0.420	人	24,174	10,153	Ｓ単　7号
	合　　計				43,450	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		43,450	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00036	給水ポンプ据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	1.010	人	28,866	29,155	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.250	人	22,338	5,585	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	0.420	人	24,174	10,153	Ｓ単 126号
	合　　計				44,893	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		44,893	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00040	手摺撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	溶接工	3.200	人	27,438	87,802	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	0.800	人	22,338	17,870	Ｓ単　6号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				105,672	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		105,672	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00055	ピット蓋整備工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	3.200	人	28,866	92,371	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.800	人	22,338	17,870	Ｓ単 125号
	合　　計				110,241	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		110,241	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00060	小配管類撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SGPW40A					
S02115	溶接工	6.400	人	27,438	175,603	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	1.600	人	22,338	35,741	Ｓ単　6号
	合　　計				211,344	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,113	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00061	小配管類撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SGPW25A					
S02115	溶接工	4.800	人	27,438	131,702	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,338	26,806	Ｓ単　6号
	合　　計				158,508	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,585	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00062	小配管類撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SGPW20A					
S02115	溶接工	4.800	人	27,438	131,702	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,338	26,806	Ｓ単　6号
	合　　計				158,508	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,585	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00065	小配管類据付		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SUS304、40A					
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	4.800	人	28,866	138,557	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	1.200	人	22,338	26,806	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	2.000	人	24,174	48,348	Ｓ単 126号
	合　　計				213,711	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,137	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00066	小配管類据付		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SUS304、25A					
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	5.400	人	28,866	155,876	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	1.350	人	22,338	30,156	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	2.250	人	24,174	54,392	Ｓ単 126号
	合　　計				240,424	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,404	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00067	小配管類据付		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SUS304、20A					
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	5.400	人	28,866	155,876	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	1.350	人	22,338	30,156	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	2.250	人	24,174	54,392	Ｓ単 126号
	合　　計				240,424	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,404	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00070	電気盤類撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.100	人	37,026	40,729	Ｓ単　9号
S02115	電気通信技術員	0.800	人	24,888	19,910	Ｓ単　10号
S02115	電工	8.500	人	24,174	205,479	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	4.500	人	22,338	100,521	Ｓ単　6号
	合　　計				366,639	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		366,639	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00075	引込設備撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	2.600	人	22,338	58,079	Ｓ単　6号
	合　　計				108,844	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		108,844	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00076	電気配管撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	24,174	21,757	Ｓ単　7号
	合　　計				21,757	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		21,757	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00077	電気配線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	15.400	人	24,174	372,280	Ｓ単　7号
	合　計				372,280	算出数量 1.000 式
	単　価		式		372,280	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00080	引込受電盤、主変圧器盤、主ポンプ盤		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	据付工	10.600	人	28,866	305,980	Ｓ単　5号
S02115	電工	24.700	人	24,174	597,098	Ｓ単　7号
	合　計				903,078	算出数量 1.000 式
	単　価		式		903,078	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00085	補機盤、計装盤、計測機器		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	据付工	8.370	人	28,866	241,608	Ｓ単　5号
S02115	普通作業員	2.090	人	22,338	46,686	Ｓ単　6号
S02115	電工	3.490	人	24,174	84,367	Ｓ単　7号
	合　計				372,661	算出数量 1.000 式
	単　価		式		372,661	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00100	柱上気中開閉器設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	300A LA、VT、ZPD内蔵					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.450	人	22,338	10,052	Ｓ単　6号
	合　計				28,183	算出数量 1.000 台
	単　価		台		28,183	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00105	取引用変成器据付		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	6kV、モールド					
S02115	電工	0.450	人	24,174	10,878	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.250	人	22,338	5,585	Ｓ単　6号
	合　計				16,463	算出数量 1.000 組
	単　価		組		16,463	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00110	引込柱建柱工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	パンザーマスト、RS411S、L=13.06m					
S02116	パンザーマスト ,,R411S（底板、キャップ、足場ボルト含む）	1.000	本	497,000	497,000	S単　42号
S02115	電工	2.600	人	24,174	62,852	S単　7号
S02115	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	S単　6号
	合　計				624,632	算出数量 1.000 本
	単　価		本		624,632	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00115	腕金取付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	腕金 ,,1.8引込用	2.000	本	5,620	11,240	S単　43号
S02116	腕金 ,,1.2トンボ用	1.000	本	2,240	2,240	S単　44号
S02116	腕金 ,,0.9電線用	1.000	本	1,760	1,760	S単　45号
S02116	丸型アームタイ ,,2.3*25.4*945mm	2.000	本	861	1,722	S単　46号
S02116	自在アームバンド ,,UABD-323	4.000	本	2,130	8,520	S単　47号
S02116	自在バンド ,,3BD-HC-23	2.000	本	1,720	3,440	S単　48号
S02115	電工	1.000	人	24,174	24,174	S単　7号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	S単　6号
	合　計				62,031	算出数量 1.000 式
	単　価		式		62,031	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00120	取引用計器箱設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	屋外用、SUS製、幅400×高600×奥行200mm程度					
S02116	取引用計器箱 ,,屋外用SUS製 400×600×200程度	1.000	個	200,000	200,000	S単　49号
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単　7号
	合　計				214,504	算出数量 1.000 個
	単　価		個		214,504	
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00121	接地端子箱		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SUS製　露出型　３端子					
S02116	避雷接地用端子箱 ,,TB-STY 国土交通省型 SUS製 露出形折曲げ式	1.000	個	44,000	44,000	S単　50号
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単　7号
	合　計				47,626	算出数量 1.000 個
	単　価		個		47,626	
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00125	電力ケーブル末端処理工		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	6kV CVT38mm2 屋外 耐塩					
S02116	末端処理材 ,,6kV CVT38mm2 屋外用耐塩	1.000	組	151,000	151,000	S単　40号
S02115	電工	0.900	人	24,174	21,757	S単　7号
	合　計				172,757	算出数量 1.000 組

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	西ノ池揚水機場改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		組		172,757	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00130	電力ケーブル末端処理工		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	6kV CVT38mm2 屋内					
S02116	末端処理材 ,,6kV CVT38mm2 屋内用	1.000	組	13,300	13,300	Ｓ単　41号
S02115	電工	0.900	人	24,174	21,757	Ｓ単　7号
	合　　計				35,057	算出数量 1.000 組
	単　　価		組		35,057	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00140	ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内,CVT,6kV,38mm2,地中・屋外・屋内					
S02116	絶縁ビニルシースケーブル（CVT） 6kV　断面積38mm2,,	100.000	m	3,530	353,000	Ｓ単　38号
S02115	電工	10.000	人	24,174	241,740	Ｓ単　7号
	合　　計				594,740	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,947	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00145	ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内,CVT,600V,100mm2,地中・屋外・屋内					
S02116	絶縁ビニルシースケーブル（CVT） 600V　断面積100mm2,,	100.000	m	5,876	587,600	Ｓ単　39号
S02115	電工	10.000	人	24,174	241,740	Ｓ単　7号
	合　　計				829,340	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		8,293	
	＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊					
T00150	主ポンプ設備取外し工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	据付工	19.250	人	28,866	555,671	Ｓ単　5号
S02115	普通作業員	4.810	人	22,338	107,446	Ｓ単　6号
S02115	電工	8.020	人	24,174	193,875	Ｓ単　7号
	合　　計				856,992	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		856,992	
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00155	真空ポンプ整備工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工	1.800	人	28,866	51,959	Ｓ単 124号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.450	人	22,338	10,052	Ｓ単 125号
S41001	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工	0.750	人	24,174	18,131	Ｓ単 126号
	合　　計				80,142	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		80,142	