誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

吉野川北岸二期農業水利事業
柿原調整池整備工事

積　　算　　書

（第１回変更）

※（第２回変更）契約に係る積算書

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	吉野川北岸二期農業水利事業所
事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事
施工場所	徳島県阿波市土成町土成地内他
工事番号	0012
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	徳島
地区区分	徳島東部（吉野川北岸二期）
工期	（５ヶ月） ７ヶ月
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	四国電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				(137,453,800) 265,397,000	
	・工事価格				(124,958,000) 241,270,000	
	・消費税相当額（１０％）				(12,495,800) 24,127,000	
	工事内容					
1	（〃） １）柿原調整池整備工	（〃）	(〃) 1.000	（〃） 式		
2	（〃） 内訳	（〃）	(〃) 0.000	（〃）		
3	（〃）	（〃） 土砂掘削	(22,200.000) 17,700.000	（〃） m3		
4	（〃） ２）原形復旧工	（〃）	(〃) 1.000	（〃） 式		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(124,958,000)	
工事価格			241,270,000	
			(107,525,000)	
・工事原価			210,890,000	
			(85,098,000)	
純工事費			181,456,000	
			(76,004,000)	
・・直接工事費			167,811,000	
	(〃)		(68,055,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	152,054,000	
	(〃)		(7,949,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	15,757,000	
			(31,521,000)	
・・間接工事費			43,079,000	
			(9,094,000)	
・・・共通仮設費			13,645,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(6,867,000)	
			8,741,000	
	(〃)		(929,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	1,091,000	
	(〃)		(594,000)	
・・・・準備費	1.000	式	2,519,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(197,000)	
・・・・技術管理費	1.000	式	605,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(507,000)	
・・・・現場環境改善費			689,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(507,000)	
			618,000	
	(〃)		(0)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	71,000	
			(22,427,000)	
・・・現場管理費			29,434,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(22,427,000)	
			29,434,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(16,764,000)	
			21,727,000	
	(〃)		(669,000)	
・一括計上価格	1.000	式	8,661,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(10,759,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			81,714,000	
			(206,000)	
処分費(準備費の内数)			1,157,000	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(8,679,000)	
処分費等(率対象外)			77,802,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
共通仮設費算定控除額			（ 〃 ） 0	
有価物処分費			（ 〃 ） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(124,289,000×3.850) 232,609,000×3.850			(4,785,000) 8,955,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	8,741,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	91,166,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	6,867,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	67,531,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	9.75%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	10.34%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	618,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	86,097,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	507,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	65,245,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.74%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.80%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	29,434,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	103,654,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	103,802,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	22,427,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	76,419,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	28.67%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	29.63%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	76,535,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	21,727,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	133,088,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	16,764,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	98,846,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	16.48%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	17.12%

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(68,055,000) 152,054,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(68,055,000) 152,054,000	
・掘削工	1.000	式	(58,386,000) 146,387,000	
・・掘削工 表土掘削	1.000	式	(1,794,000) 857,000	
・・掘削工	1.000	式	(56,592,000) 145,530,000	
・作業土工	1.000	式	(317,000) 362,000	
・・作業土工 床掘（管体土工）	1.000	式	(32,000) 36,000	
・・作業土工 埋戻（管体土工）	1.000	式	(285,000) 326,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	(248,000) 180,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(188,000) 109,000	
・・管水路基礎整形仕上げ	1.000	式	(60,000) 71,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(8,836,000) 4,540,000	
・・コンクリート構造物撤去	1.000	式	(6,741,000) 2,634,000	
・・石積み撤去工	1.000	式	(999,000) 1,090,000	
・・舗装取壊し工 アスファルト舗装	1.000	式	(681,000) 403,000	
・・舗装取壊し工 コンクリート舗装	1.000	式	(292,000) 239,000	
・・ヒューム管撤去工	1.000	式	(4,000) 0	
・・既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去	1.000	式	(119,000) 174,000	
・原形復旧工 水路復旧工	1.000	式	(268,000) 585,000	
・・農水管復旧工 管体基礎工	1.000	式	(125,000) 137,000	
・・農水管復旧工 管体工	1.000	式	(143,000) 422,000	
・・農水管復旧工 給水栓分岐	1.000	式	(0) 26,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(7,949,000) 15,757,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(7,949,000) 15,757,000	
・仮設工 本体工	1.000	式	(6,467,000) 11,292,000	
・・仮設シート類設置 表土防草シート設置	1.000	式	(4,094,000) 7,321,000	
・・排水処理工	1.000	式	(324,000) 376,000	
・・敷鉄板	1.000	式	(572,000) 472,000	
・・安全管理	1.000	式	(1,170,000) 2,315,000	
・・防塵対策工	1.000	式	(307,000) 808,000	
・建設発生土受入地	1.000	式	(1,482,000) 3,354,000	
・・掘削工 表土掘削	1.000	式	(366,000) 822,000	
・・建設発生土受入地 仮置表土_防草シート設置	1.000	式	(1,116,000) 1,586,000	
・・コンクリート構造物撤去	1.000	式	(0) 946,000	
・橋梁保護工敷鉄板_設置・存置	1.000	式	(0) 1,111,000	
・・敷鉄板 橋梁保護工	1.000	式	(0) 162,000	
・・敷鉄板滑り止め塗装	1.000	式	(0) 949,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(929,000) 1,091,000	
運搬費			(929,000)	
	1.000	式	1,091,000	
・運搬			(929,000)	
	1.000	式	1,091,000	
・・運搬			(929,000)	
仮設材	1.000	式	1,091,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			(594,000) 2,519,000	
準備費			(594,000)	
	1.000	式	2,519,000	
・建設発生土受入地			(594,000)	
	1.000	式	2,519,000	
・・伐開・集積			(346,000)	
草類・樹木	1.000	式	764,000	
・・搬出・処分			(248,000)	
	1.000	式	1,755,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(197,000) 605,000	
技術管理費	1.000	式	(197,000) 605,000	
・土質試験	1.000	式	(197,000) 0	
・・土質試験	1.000	式	(197,000) 0	
・情報化施工技術	1.000	式	(0) 605,000	
・・その他経費	1.000	式	(0) 605,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
現場環境改善費（積上）内訳			(0) 71,000	
現場環境改善費（積上）	1.000	式	(0) 71,000	
・現場環境（快適トイレ）	1.000	式	(0) 71,000	
・・現場環境（快適トイレ）	1.000	式	(0) 71,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(669,000) 8,661,000	
一括計上価格	1.000	式	(669,000) 8,661,000	
・一括計上	1.000	式	(669,000) 8,661,000	
・・一括計上	1.000	式	(669,000) 4,014,000	
・・一括計上	1.000	式	(0) 4,209,000	
・・一括計上 橋梁点検	1.000	式	(0) 438,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(68,055,000) 152,054,000	
・掘削工				(58,386,000)	
	1.000	式		146,387,000	
・・掘削工				(1,794,000)	
表土掘削	1.000	式		857,000	
BA0101 掘削	(1,400)		(〃)	(270,200)	歩A・単A [単価B]
	668	m3	193	128,924	B単　1号
000002 土砂運搬（不整地運搬）	(1,400.000)		(〃)	(392,681)	歩A・単A [金額B]
表土	668.000	m3	280.48	187,365	B単　2号
BA0102 積込（ルーズ）	(1,400)		(〃)	(280,121)	歩A・単A [金額B]
	670	m3	200.08	134,058	B単　3号
BA0105 土砂等運搬	(1,400)		(〃)	(679,197)	歩A・単A [金額B]
L=1.5km以下	670	m3	485.14	325,044	B単　4号
BA0110 整地	(1,400)		(〃)	(171,398)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地	670	m3	122.42	82,026	B単　5号
合　計				(1,793,597) 857,417	
・・掘削工				(56,592,000)	
	1.000	式		145,530,000	
BA0101 掘削	(20,600)		(〃)	(3,975,800)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	193	0	B単　6号
000073 掘削（ICT）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16,900.000	m3	263	4,444,700	B単　73号
000074 ICT機械経費加算	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
賃料・損料	1.000	式	2,368,370	2,368,370	B単　74号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
小規模（受入地B）	120	m3	1,406	168,720	B単　75号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
小規模（受入地A）	150	m3	815	122,250	B単　76号
BA0105 土砂等運搬	(8,100)		(〃)	(3,929,640)	歩A・単A [金額B]
L=1.5km以下	600	m3	485.14	291,084	B単　7号
BA0110 整地	(8,100)		(〃)	(991,661)	歩A・単A [金額B]
建設発生土受入地	600	m3	122.42	73,456	B単　8号
BA0105 土砂等運搬	(11,800)		(〃)	(37,991,909)	歩A・単A [金額B]
L=49.5km以下	14,500	m3	3,219.65	46,684,973	B単　9号
B01210 建設発生土処分	(11,800)		(〃)	(9,702,814)	歩A・単A [金額B]
建設発生土処分費	14,500	m3	822.27	11,922,949	B単　10号
000077 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L=66km	1,500.000	m3	6,917	10,375,500	B単　77号
B01210 建設発生土処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
建設発生土処分費【汚染土】	1,500	m3	46,052	69,078,000	B単　78号
合　計				(56,591,824) 145,530,002	
・作業土工				(317,000)	
	1.000	式		362,000	
・・作業土工				(32,000)	
床掘（管体土工）	1.000	式		36,000	
BA0103 床掘り	(122)		(〃)	(31,879)	歩A・単A [金額B]
	138	m3	261.30	36,060	B単　11号
合　計				(31,879) 36,060	
・・作業土工				(285,000)	
埋戻（管体土工）	1.000	式		326,000	
000012 埋戻し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
構造物周辺区分1	33.000	m3	2,770.15	91,415	B単　12号
000013 埋戻し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
構造物周辺区分2	33.000	m3	3,295.48	108,751	B単　13号
000014 埋戻し	(33.000)		(〃)	(84,933)	歩A・単A [金額B]
B<1.0m	49.000	m3	2,573.72	126,113	B単　14号
合　計				(285,099) 326,279	
・整形仕上げ工				(248,000)	
	1.000	式		180,000	
・・整形仕上げ工				(188,000)	
	1.000	式		109,000	
000015 法面荒仕上	(767.000)		(〃)	(187,915)	歩A・単A [単価B]
	443.000	㎡	245	108,535	B単　15号
合　計				(187,915) 108,535	
・・管水路基礎整形仕上げ				(60,000)	
	1.000	式		71,000	
000016 管水路基礎整形（法面）	(44.000)		(〃)	(32,868)	歩A・単A [単価B]
	64.000	㎡	747	47,808	B単　16号
BA0108 基面整正	(67)		(〃)	(27,336)	歩A・単A [単価B]
	57	㎡	408	23,256	B単　17号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(60,204) 71,064	
・構造物撤去工	1.000	式		(8,836,000) 4,540,000	
・・コンクリート構造物撤去	1.000	式		(6,741,000) 2,634,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	(177) 0.0	㎥	(〃) 16,445	(2,910,765) 0	歩A・単A [単価B] B単　18号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	(274) 219	㎥	(〃) 9,346	(2,560,804) 2,046,774	歩A・単A [単価B] B単　19号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート	(177) 0.0	㎥	(〃) 1,194	(211,338) 0	歩A・単A [単価B] B単　20号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(274) 219	㎥	(〃) 964	(264,136) 211,116	歩A・単A [単価B] B単　21号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート	(177) 0.0	㎥	(〃) 1,827	(323,379) 0	歩A・単A [単価B] B単　22号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	(274) 219	㎥	(〃) 1,718	(470,732) 376,242	歩A・単A [単価B] B単　23号
合　　計				(6,741,154) 2,634,132	
・・石積み撤去工	1.000	式		(999,000) 1,090,000	
B02503 石積み取壊し	(〃) 190	㎡	(〃) 4,313	(〃) 819,470	歩A・単A [単価B] B単　24号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(67) 0.0	㎥	(〃) 964	(64,588) 0	歩A・単A [単価B] B単　25号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	(67) 0.0	㎥	(〃) 1,718	(115,106) 0	歩A・単A [単価B] B単　26号
BA0105 土砂等運搬 L=49.5km以下	(0.000) 67	㎥	(0) 3,219	(0) 215,673	歩A・単A [金額B] B単　79号
B01210 建設発生土処分 建設発生土処分費	(0.000) 67	㎥	(0) 822	(0) 55,074	歩A・単A [金額B] B単　80号
合　　計				(999,164) 1,090,217	
・・舗装取壊し工 アスファルト舗装	1.000	式		(681,000) 403,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版　t=15㎝以下	(27) 24	m	(〃) 593	(16,011) 14,232	歩A・単A [単価B] B単　27号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版　t=15㎝以下	(905) 516	㎡	(〃) 535	(484,175) 276,060	歩A・単A [単価B] B単　28号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(45) 28	㎥	(〃) 2,090	(94,050) 58,520	歩A・単A [単価B] B単　29号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト	(45) 28	㎥	(〃) 1,932	(86,940) 54,096	歩A・単A [単価B] B単　30号
合　　計				(681,176) 402,908	
・・舗装取壊し工 コンクリート舗装	1.000	式		(292,000) 239,000	
BA0202 舗装版破砕 コンクリート舗装版　t=15㎝以下	(221) 181	㎡	(〃) 751	(165,971) 135,931	歩A・単A [単価B] B単　31号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(33) 27	㎥	(〃) 2,090	(68,970) 56,430	歩A・単A [単価B] B単　32号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	(33) 27	㎥	(〃) 1,718	(56,694) 46,386	歩A・単A [単価B] B単　33号
合　　計				(291,635) 238,747	
・・ヒューム管撤去工	1.000	式		(4,000) 0	
000034 ヒューム管撤去 HP φ300	(0.200) 0.000	㎥	(〃) 16,445	(3,289) 0	歩A・単A [単価B] B単　34号
000035 殻運搬・処分 鉄筋コンクリート	(0.200) 0.000	㎥	(〃) 3,021	(604) 0	歩A・単A [単価B] B単　35号
合　　計				(3,893) 0	
・・既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去	1.000	式		(119,000) 174,000	
000036 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断（φ150以下）	(〃) 3.000	箇所	(〃) 860	(〃) 2,580	歩A・単A [単価B] B単　36号
000037 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（φ100以下）	(186.000) 70.000	m	(〃) 412	(76,632) 28,840	歩A・単A [単価B] B単　37号
000081 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（φ150以下）	(0.000) 111.000	m	(0) 412	(0) 45,732	歩A・単A [単価B] B単　81号
000038 既設給水栓撤去 既設給水栓撤去（φ75）	(8.000) 0.000	基	(〃) 3,876	(31,008) 0	歩A・単A [単価B] B単　38号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000082 既設給水栓撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
既設給水栓撤去（φ50）	12.000	基	3,876	46,512	B単　82号
000039 殻運搬・処分	(0.400)		(〃)	(6,670)	歩A・単A [単価B]
廃プラ（塩ビ管）	2.900	m3	16,674	48,355	B単　39号
000083 既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS キャップ 径50	5.000	個	145	725	B単　83号
000040 既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）	(5.000)		(〃)	(2,375)	歩A・単A [単価B]
TS キャップ 径75	0.000	個	475	0	B単　40号
000084 既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS キャップ 径100	1.000	個	859	859	B単　84号
				(119,265)	
合　計				173,603	
・原形復旧工				(268,000)	
水路復旧工	1.000	式		585,000	
・・農水管復旧工				(125,000)	
管体基礎工	1.000	式		137,000	
B07301 砂基礎（基床部）	(7.0)		(〃)	(63,168)	歩A・単A [単価B]
山砂（SP相当品以上）	6.0	m3	9,024	54,144	B単　41号
B07301 砂基礎（管側部）	(6.0)		(〃)	(62,160)	歩A・単A [単価B]
山砂（SP相当品以上）	8.0	m3	10,360	82,880	B単　42号
				(125,328)	
合　計				137,024	
・・農水管復旧工				(143,000)	
管体工	1.000	式		422,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(111.0)		(〃)	(137,529)	歩A・単A [単価B]
VU,100mm	0.0	m	1,239	0	B単　43号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU-RR,150mm	68.0	m	3,035	206,380	B単　85号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU,150mm	45.2	m	2,208	99,802	B単　86号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2)		(〃)	(4,148)	歩A・単A [単価B]
TS チーズ φ100×φ75	0	個	2,074	0	B単　44号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2)		(〃)	(904)	歩A・単A [単価B]
TS ソケットφ75	0	個	452	0	B単　45号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS エルボ φ150	4	個	4,381	17,524	B単　87号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS 45°エルボ φ150	4	個	4,381	17,524	B単　88号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS ベンドφ150×11°1/4	2	個	7,043	14,086	B単　89号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS ソケットφ150	4	個	2,616	10,464	B単　90号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS 径違いチーズφ150×φ75	4	個	6,238	24,952	B単　91号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS 径違いソケットφ150×φ125	1	個	2,680	2,680	B単　92号
B07231 埋設表示テープ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
幅150　2倍ポリエチレンクロス	115	m	245	28,175	B単　93号
				(142,581)	
合　計				421,587	
・・農水管復旧工				(0)	
給水栓分岐	1.000	式		26,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU,75mm	3.0	m	1,176	3,528	B単　94号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU,50mm	2.0	m	909	1,818	B単　95号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS エルボ φ75	6	個	683	4,098	B単　96号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS エルボ φ50	3	個	261	783	B単　97号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
TS 径違いソケットφ75×φ50	2	個	453	906	B単　98号
B07222 SKXエルボ（VP×SGP）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50×90°	2	個	7,316	14,632	B単　99号
				(0)	
合　計				25,765	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(7,949,000) 15,757,000	
・仮設工 本体工	 1.000	 式		(6,467,000) 11,292,000	
・・仮設シート類設置 表土防草シート設置	 1.000	 式		(4,094,000) 7,321,000	
000046 表土防草シート設置（1：2.0超） 防草シート　目付量240ｇ/m2	(3,409.000) 3,458.000	 ㎡	(〃) 1,201	(4,094,209) 4,153,058	歩A・単A [単価B] B単　46号
000100 平面ジョイント粘着テープ（材）	(0.000) 3,458.000	 ㎡	(0) 170	(0) 587,860	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材） L=350㎜φ9㎜　4本/m2	(0.000) 3,458.000	 ㎡	(0) 746	(0) 2,579,668	歩A・単A [単価B] B単 101号
合　計				(4,094,209) 7,320,586	
・・排水処理工	 1.000	 式		(324,000) 376,000	
000047 排水ポンプ（仮設） 釜場掘削設置・撤去	(〃) 2.000	 箇所	(〃) 14,950	(〃) 29,900	歩A・単A [単価B] B単　47号
000048 排水ポンプ（仮設） 排水ポンプ設置・撤去	(〃) 2.000	 箇所	(〃) 17,585	(〃) 35,170	歩A・単A [単価B] B単　48号
B18322 排水ポンプ（仮設：作業時排水） 排水量Q=6m3未満/時間	(〃) 2	 箇所	(〃) 116,477	(〃) 232,954	歩A・単A [単価B] B単　49号
000050 水槽（鋼製） 3m3級	(2.000) 0.000	 箇所	(〃) 13,047	(26,094) 0	歩A・単A [単価B] B単　50号
000102 水槽（鋼製） 3m3級　供用90日	(0.000) 2.000	 箇所	(0) 39,141	(0) 78,282	歩A・単A [単価B] B単 102号
合　計				(324,118) 376,306	
・・敷鉄板	 1.000	 式		(572,000) 472,000	
B18203 敷鉄板(t=22㎜) 設置～賃料～撤去（仮設進入路①）	(296) 0	 ㎡	(〃) 808	(239,168) 0	歩A・単A [単価B] B単　51号
B18203 敷鉄板(t=22㎜) 設置～賃料～撤去（既設幹線水路保護）	(412) 0	 ㎡	(〃) 808	(332,896) 0	歩A・単A [単価B] B単　52号
B18203 敷鉄板(t=22㎜) 設置～賃料90日～撤去（既設幹線水路保護）	(0.000) 412	 ㎡	(0) 1,146	(0) 472,152	歩A・単A [単価B] B単 103号
合　計				(572,064) 472,152	
・・安全管理	 1.000	 式		(1,170,000) 2,315,000	
B19021 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	(91) 180	 人	(〃) 12,860	(1,170,260) 2,314,800	歩A・単A [単価B] B単　53号
合　計				(1,170,260) 2,314,800	
・・防塵対策工	 1.000	 式		(307,000) 808,000	
000054 散水車	(30.000) 60.000	 日	(〃) 10,224	(306,720) 613,440	歩A・単A [単価B] B単　54号
000104 タイヤ洗浄作業 高圧洗浄機	(0.000) 14.000	 日	(0) 13,902	(0) 194,628	歩A・単A [単価B] B単 104号
合　計				(306,720) 808,068	
・建設発生土受入地	 1.000	 式		(1,482,000) 3,354,000	
・・掘削工 表土掘削	 1.000	 式		(366,000) 822,000	
BA0101 掘削	(〃) 615	 m3	(〃) 193	(〃) 118,695	歩A・単A [単価B] B単　55号
000056 土砂運搬（不整地運搬） 表土	(〃) 615.000	 m3	(〃) 280.48	(〃) 172,499	歩A・単A [金額B] B単　56号
BA0110 整地 表土整地	(〃) 615	 m3	(〃) 122.42	(〃) 75,293	歩A・単A [金額B] B単　57号
B18203 敷鉄板(t=22㎜) 設置～賃料～撤去（建設発生土受入地）	(0.000) 371	 ㎡	(0) 1,229	(0) 455,959	歩A・単A [単価B] B単 105号
合　計				(366,487) 822,446	
・・建設発生土受入地 仮置表土_防草シート設置	 1.000	 式		(1,116,000) 1,586,000	
000058 表土防草シート設置（1：2.0超） 防草シート　目付量240ｇ/m2	(228.000) 293.000	 ㎡	(〃) 1,201	(273,828) 351,893	歩A・単A [単価B] B単　58号
000059 表土防草シート設置（1：2.0以下） 防草シート　目付量240ｇ/m2	(629.000) 413.000	 ㎡	(〃) 1,339	(842,231) 553,007	歩A・単A [単価B] B単　59号
000106 平面ジョイント粘着テープ（材）	(0.000) 293.000	 ㎡	(0) 170	(0) 49,810	歩A・単A [単価B] B単 106号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000107 法面ジョイント粘着テープ（材・工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	102.000	m	319	32,538	B単 107号
000108 トラロープ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	206.000	m	18	3,708	B単 108号
000109 法面 耐候性土のう設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
@6m/袋	70.000	袋	574	40,180	B単 109号
000110 法すそ端部 耐候性土のう設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
@2m/袋	51.000	袋	574	29,274	B単 110号
000111 L型アンカーピン・ワッシャφ80（材）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L=350mmφ9mm 4本/m2	706.000	㎡	745	525,970	B単 111号
				(1,116,059)	
合 計				1,586,380	
・・コンクリート構造物撤去				(0)	
	1.000	式		946,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	78	m3	9,341	728,598	B単 112号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート	78	m3	963	75,114	B単 113号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート	78	m3	1,826	142,428	B単 114号
				(0)	
合 計				946,140	
・橋梁保護工敷鉄板_設置・存置				(0)	
	1.000	式		1,111,000	
・・敷鉄板				(0)	
橋梁保護工	1.000	式		162,000	
B18203 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
設置作業	81	㎡	157	12,717	B単 115号
000116 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
厚さ22mm （賃料110日）	81.000	㎡	817	66,177	B単 116号
000117 敷鉄板溶接	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
すみ肉溶接厚さ6mm	28.400	m	853	24,225	B単 117号
000118 平鋼	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
厚6mm×幅65mm×長150mm	66.000	個	887	58,542	B単 118号
				(0)	
合 計				161,661	
・・敷鉄板滑り止め塗装				(0)	
	1.000	式		949,000	
000119 敷鉄板滑り止め塗料材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水溶性アクリル系樹脂	81.000	㎡	4,802	388,962	B単 119号
000120 敷鉄板滑り止め施工手間	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回	81.000	㎡	6,914	560,034	B単 120号
				(0)	
合 計				948,996	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				(929,000) 1,091,000	
・運搬	 1.000	 式		(929,000) 1,091,000	
・・運搬 仮設材	 1.000	 式		(929,000) 1,091,000	
000060 仮設材運搬 （敷鉄板）	(1.000) 0.000	 式	(〃) 928,897	(928,897) 0	歩A・単A [金額B] B単 60号
000121 仮設材運搬 （敷鉄板：既設管保護）	(0.000) 1.000	 式	(0) 540,463	(0) 540,463	歩A・単A [金額B] B単 121号
000122 仮設材運搬 （敷鉄板）建設発生土受入地	(0.000) 1.000	 式	(0) 487,253	(0) 487,253	歩A・単A [金額B] B単 122号
000123 仮設材運搬（片道） （敷鉄板）橋梁保護工	(0.000) 1.000	 式	(0) 63,252	(0) 63,252	歩A・単A [金額B] B単 123号
合 計				(928,897) 1,090,968	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				(594,000) 2,519,000	
・建設発生土受入地	 1.000	 式		(594,000) 2,519,000	
・・伐開・集積 草類・樹木	 1.000	 式		(346,000) 764,000	
000061 仮払工 草類	(〃) 0.220	 ha	(〃) 276,659	(〃) 60,865	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 仮払工 樹木 (0～40本)	(〃) 0.130	 ha	(〃) 453,526	(〃) 58,958	歩A・単A [単価B] B単 62号
000124 仮払工 樹木 (40.1～80本)	(0.000) 0.240	 ha	(0) 1,142,213	(0) 274,131	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 仮払工 枝打ち補助（高所車作業）	(0.000) 1.000	 式	(0) 105,624	(0) 105,624	歩A・単A [金額B] B単 125号
000126 伐根	(0.000) 0.330	 ha	(0) 74,320	(0) 24,526	歩A・単A [単価B] B単 126号
000063 集積・積込 草類・樹木	(0.350) 0.370	 ha	(〃) 647,466	(226,613) 239,562	歩A・単A [単価B] B単 63号
合 計				(346,436) 763,666	
・・搬出・処分	 1.000	 式		(248,000) 1,755,000	
000064 草類・伐木搬出	(29.000) 409.000	 空m3	(〃) 1,462	(42,398) 597,958	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 草類処分費 産業廃棄物	(7.000) 1.000	 ton	(〃) 18,273	(127,911) 18,273	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 枝葉・幹処分費 産業廃棄物	(5.000) 53.000	 ton	(〃) 15,532	(77,660) 823,196	歩A・単A [単価B] B単 66号
000127 根株処分費 産業廃棄物	(0.000) 13.800	 ton	(0) 22,841	(0) 315,206	歩A・単A [単価B] B単 127号
合 計				(247,969) 1,754,633	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(197,000) 605,000	
・土質試験	 1.000	 式		(197,000) 0	
・・土質試験	 1.000	 式		(197,000) 0	
000067 室内土質試験 土粒子の密度試験　3個/試料	(1.000) 0.000	 試料	(〃) 5,509	(5,509) 0	歩A・単A [単価B] B単　67号
000068 室内土質試験 土の含水比試験　3個/試料	(1.000) 0.000	 試料	(〃) 1,389	(1,389) 0	歩A・単A [単価B] B単　68号
000069 室内土質試験 土の粒度試験　ふるい分析	(1.000) 0.000	 試料	(〃) 6,560	(6,560) 0	歩A・単A [単価B] B単　69号
000070 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験　モールド径10㎝	(1.000) 0.000	 試料	(〃) 20,100	(20,100) 0	歩A・単A [単価B] B単　70号
000071 三軸圧縮試験 CU試験　径50㎜間隙水圧測定含む（1試料3供試体）	(1.000) 0.000	 試料	(〃) 163,541	(163,541) 0	歩A・単A [単価B] B単　71号
合　計				(197,099) 0	
・情報化施工技術	 1.000	 式		(0) 605,000	
・・その他経費	 1.000	 式		(0) 605,000	
000128 ICT建設機械保守点検費	(0.000) 1.000	 式	(0) 59,046	(0) 59,046	歩A・単A [金額B] B単 128号
000129 システム初期費	(0.000) 1.000	 式	(0) 546,354	(0) 546,354	歩A・単A [金額B] B単 129号
合　計				(0) 605,400	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費（積上）				(0) 71,000	
・現場環境（快適トイレ）	1.000	式		(0) 71,000	
・・現場環境（快適トイレ）	1.000	式		(0) 71,000	
000130 現場環境（快適トイレ） 現場事務所	(0.000) 1.000	式	(0) 40,400	(0) 40,400	歩A・単A [金額B] B単 130号
000131 現場環境（快適トイレ） 女性用	(0.000) 1.000	式	(0) 30,900	(0) 30,900	歩A・単A [金額B] B単 131号
合 計				(0) 71,300	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(669,000) 8,661,000	
・一括計上	 1.000	 式		(669,000) 8,661,000	
・・一括計上	 1.000	 式		(669,000) 4,014,000	
000072 土壌調査	(4.000)		(〃)	(668,780)	歩A・単A [単価B]
徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験	6.000	試料	167,195	1,003,170	B単 72号
000132 土壌調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ふっ素含有量試験	31.000	検体	24,887	771,497	B単 132号
000133 土壌調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ふっ素溶出量試験	30.000	検体	24,887	746,610	B単 133号
000134 土壌調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉛 含有量試験	30.000	検体	24,887	746,610	B単 134号
000135 土壌調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉛 溶出量試験	30.000	検体	24,887	746,610	B単 135号
合　計				(668,780) 4,014,497	
・・一括計上	 1.000	 式		(0) 4,209,000	
000136 情報化施工技術	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
３次元起工測量等	1.000	式	2,240,016	2,240,016	B単 136号
000137 情報化施工技術	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
３次元データー納品等	1.000	式	1,968,624	1,968,624	B単 137号
合　計				(0) 4,208,640	
・・一括計上 橋梁点検	 1.000	 式		(0) 438,000	
000138 橋梁点検	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
第1樫原橋	1.000	式	438,000	438,000	B単 138号
合　計				(0) 438,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	（ 〃 ） 193		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	土砂運搬（不整地運搬）					
	表土		m3	（ 〃 ） 280.48		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
BA0102	積込（ルーズ）					
			m3	（ 〃 ） 200.08		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	L=1.5km以下		m3	（ 〃 ） 485.14		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
BA0110	整地					
	建設発生土受入地		m3	（ 〃 ） 122.42		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	（ 〃 ） 193		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	L=1.5km以下		m3	（ 〃 ） 485.14		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
BA0110	整地					
	建設発生土受入地		m3	（ 〃 ） 122.42		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
	L=49.5km以下		m3	（ 〃 ） 3,219.65		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
B01210	建設発生土処分					
	建設発生土処分費		m3	（ 〃 ） 822.27		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	（ 〃 ） 261.30		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	埋戻し					
	構造物周辺区分1		m3	（ 〃 ） 2,770.15		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	埋戻し					
	構造物周辺区分2		m3	（ 〃 ） 3,295.48		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	埋戻し					
	B<1.0m		m3	（ 〃 ） 2,573.72		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	法面荒仕上					
			㎡	（ 〃 ） 245		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	管水路基礎整形（法面）					
			㎡	（ 〃 ） 747		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	（ 〃 ） 408		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	（ 〃 ） 16,445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	（ 〃 ） 9,346		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	鉄筋コンクリート		m3	（ 〃 ） 1,194		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	（ 〃 ） 964		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鉄筋コンクリート		m3	（〃） 1,827		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 1,718		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B02503	石積み取壊し					
			㎡	（〃） 4,313		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 964		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 1,718		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
	アスファルト舗装版　t=15cm以下		m	（〃） 593		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版　t=15cm以下		㎡	（〃） 535		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	アスファルト		m3	（〃） 2,090		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト		m3	（〃） 1,932		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	コンクリート舗装版　t=15cm以下		㎡	（〃） 751		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 2,090		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	（〃） 1,718		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	ヒューム管撤去					
	HP φ300		m3	（〃） 16,445		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	殻運搬・処分					
	鉄筋コンクリート		m3	（〃） 3,021		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断					
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断（φ150以下）		箇所	（〃） 860		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去					
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（φ100以下）		m	（〃） 412		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	既設給水栓撤去					
	既設給水栓撤去（φ75）		基	（〃） 3,876		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	殻運搬・処分					
	廃プラ（塩ビ管）		m3	（〃） 16,674		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）					
	TS キャップ 径75		個	（〃） 475		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
B07301	砂基礎（基床部）					
	山砂（SP相当品以上）		m3	（〃） 9,024		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
B07301	砂基礎（管側部）					
	山砂（SP相当品以上）		m3	（〃） 10,360		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,100㎜		m	（〃） 1,239		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（ 〃 ）		
	TS チーズ φ100×φ75		個	2,074		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（ 〃 ）		
	TS ソケットφ75		個	452		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊					
000046	表土防草シート設置（1：2.0超）					
				（ 〃 ）		
	防草シート 目付量240ｇ/m2		㎡	1,201		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊					
000047	排水ポンプ（仮設）					
				（ 〃 ）		
	釜場掘削設置・撤去		箇所	14,950		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊					
000048	排水ポンプ（仮設）					
				（ 〃 ）		
	排水ポンプ設置・撤去		箇所	17,585		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設：作業時排水）					
				（ 〃 ）		
	排水量Q=6m3未満/時間		箇所	116,477		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊					
000050	水槽（鋼製）					
				（ 〃 ）		
	3m3級		箇所	13,047		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22mm)					
				（ 〃 ）		
	設置～賃料～撤去（仮設進入路①）		㎡	808		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22mm)					
				（ 〃 ）		
	設置～賃料～撤去（既設幹線水路保護）		㎡	808		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
				（ 〃 ）		
	交通誘導警備員B		人	12,860		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊					
000054	散水車					
				（ 〃 ）		
			日	10,224		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊					
BA0101	掘削					
				（ 〃 ）		
			m3	193		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊					
000056	土砂運搬（不整地運搬）					
				（ 〃 ）		
	表土		m3	280.48		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊					
BA0110	整地					
				（ 〃 ）		
	表土整地		m3	122.42		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊					
000058	表土防草シート設置（1：2.0超）					
				（ 〃 ）		
	防草シート 目付量240ｇ/m2		㎡	1,201		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊					
000059	表土防草シート設置（1：2.0以下）					
				（ 〃 ）		
	防草シート 目付量240ｇ/m2		㎡	1,339		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊					
000060	仮設材運搬					
				（ 〃 ）		
	（敷鉄板）		式	928,897		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊					
000061	仮払工					
				（ 〃 ）		
	草類		ha	276,659		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊					
000062	仮払工					
				（ 〃 ）		
	樹木 （0～40本）		ha	453,526		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊					
000063	集積・積込					
				（ 〃 ）		
	草類・樹木		ha	647,466		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊					
000064	草類・伐木搬出					
				（ 〃 ）		
			空m3	1,462		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊					
000065	草類処分費					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	産業廃棄物		ton	（　〃　） 18,273		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ 枝葉・幹処分費					
	産業廃棄物		ton	（　〃　） 15,532		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 室内土質試験					
	土粒子の密度試験　3個/試料		試料	（　〃　） 5,509		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ 室内土質試験					
	土の含水比試験　3個/試料		試料	（　〃　） 1,389		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 室内土質試験					
	土の粒度試験　ふるい分析		試料	（　〃　） 6,560		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 室内土質試験					
	突固めによる土の締固め試験　モールド径10cm		試料	（　〃　） 20,100		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 三軸圧縮試験					
	CU試験　径50mm間隙水圧測定含む（1試料3供試体）		試料	（　〃　） 163,541		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 土壌調査					
	徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験		試料	（　〃　） 167,195		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 掘削（ICT）					
			m3	(0) 263		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ ICT機械経費加算					
	賃料・損料		式	(0) 2,368,370		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	小規模（受入地B）		m3	(0) 1,406		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	小規模（受入地A）		m3	(0) 815		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	L=66km		m3	(0) 6,917		歩A・単A
B01210	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 建設発生土処分					
	建設発生土処分費【汚染土】		m3	(0) 46,052		歩A・単A
BA0105	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	L=49.5km以下		m3	(0) 3,219		歩A・単A
B01210	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 建設発生土処分					
	建設発生土処分費		m3	(0) 822		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去					
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（φ150以下）		m	(0) 412		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 既設給水栓撤去					
	既設給水栓撤去（φ50）		基	(0) 3,876		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）					
	TS キャップ 径50		個	(0) 145		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）					
	TS キャップ 径100		個	(0) 859		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU-RR,150mm		m	(0) 3,035		歩A・単A
B07221	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,150mm		m	(0) 2,208		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS エルボ φ150		個	4,381		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS 45°エルボ φ150		個	4,381		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS ベンドφ150×11°1/4		個	7,043		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS ソケットφ150		個	2,616		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS 径違いチーズφ150×φ75		個	6,238		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS 径違いソケットφ150×φ125		個	2,680		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ					
				(0)		
	幅150　2倍ポリエチレンクロス		m	245		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
				(0)		
	VU,75mm		m	1,176		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
				(0)		
	VU,50mm		m	909		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS エルボ φ75		個	683		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS エルボ φ50		個	261		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TS 径違いソケットφ75×φ50		個	453		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
B07222	SKXエルボ（VP×SGP）					
				(0)		
	φ50×90°		個	7,316		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	平面ジョイント粘着テープ（材）					
				(0)		
			㎡	170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材）					
				(0)		
	L=350mmφ9mm　4本/m2		㎡	746		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	水槽（鋼製）					
				(0)		
	3m3級　供用90日		箇所	39,141		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22mm)					
				(0)		
	設置～賃料90日～撤去（既設幹線水路保護）		㎡	1,146		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	タイヤ洗浄作業					
				(0)		
	高圧洗浄機		日	13,902		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22mm)					
				(0)		
	設置～賃料～撤去（建設発生土受入地）		㎡	1,229		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	平面ジョイント粘着テープ（材）					
				(0)		
			㎡	170		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	法面ジョイント粘着テープ（材・工）					
				(0)		
			m	319		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	トラロープ					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m	(0) 18		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 法面　耐候性土のう設置					
	@6m/袋		袋	(0) 574		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 法すそ端部　耐候性土のう設置					
	@2m/袋		袋	(0) 574		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材）					
	L=350㎜φ9㎜　4本/m2		㎡	(0) 745		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(0) 9,341		歩A・単A
BA0201	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	(0) 963		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート		m3	(0) 1,826		歩A・単A
B18203	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 敷鉄板					
	設置作業		㎡	(0) 157		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 敷鉄板					
	厚さ22㎜　（賃料110日）		㎡	(0) 817		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 敷鉄板溶接					
	すみ肉溶接厚さ6㎜		m	(0) 853		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 平鋼					
	厚6㎜×幅65㎜×長150㎜		個	(0) 887		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 敷鉄板滑り止め塗料材					
	水溶性アクリル系樹脂		㎡	(0) 4,802		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 敷鉄板滑り止め施工手間					
	洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回		㎡	(0) 6,914		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 仮設材運搬					
	（敷鉄板：既設管保護）		式	(0) 540,463		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 仮設材運搬					
	（敷鉄板）建設発生土受入地		式	(0) 487,253		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 仮設材運搬（片道）					
	（敷鉄板）橋梁保護工		式	(0) 63,252		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 仮払工					
	樹木　（40.1～80本）		ha	(0) 1,142,213		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ 仮払工					
	枝打ち補助（高所車作業）		式	(0) 105,624		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 伐根					
			ha	(0) 74,320		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 根株処分費					
	産業廃棄物		ton	(0) 22,841		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ ICT建設機械保守点検費					
			式	(0) 59,046		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ システム初期費					
			式	(0) 546,354		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 現場環境（快適トイレ）					
	現場事務所		式	(0) 40,400		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ 現場環境（快適トイレ）					
	女性用		式	(0) 30,900		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 土壌調査					
	ふっ素含有量試験		検体	(0) 24,887		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 土壌調査					
	ふっ素溶出量試験		検体	(0) 24,887		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 土壌調査					
	鉛 含有量試験		検体	(0) 24,887		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 土壌調査					
	鉛 溶出量試験		検体	(0) 24,887		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 情報化施工技術					
	３次元起工測量等		式	(0) 2,240,016		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 情報化施工技術					
	３次元データ－納品等		式	(0) 1,968,624		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 橋梁点検					
	第1樫原橋		式	(0) 438,000		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	（〃） 1.000	m3	210.8	（〃） 211	S単　50号
	合　計				（〃） 211	
	単　価				（〃） 193	
	官積算単価				211	合意率 0.914691
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	土砂運搬（不整地運搬） 表土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	（〃） 1.000	m3	307	（〃） 307	S単　1号
	合　計				（〃） 307	
	単　価				（〃） 280.48	
	官積算単価				307	合意率 0.913636
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0102	積込（ルーズ）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	219.4	（〃） 219	S単　51号
	合　計				（〃） 219	
	単　価				（〃） 200.08	
	官積算単価				219	合意率 0.913636
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬 L=1.5km以下		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	（〃） 1.000	m3	531.4	（〃） 531	S単　55号
	合　計				（〃） 531	
	単　価				（〃） 485.14	
	官積算単価				531	合意率 0.913635
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0110	整地 建設発生土受入地		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	（〃） 1.000	m3	134.2	（〃） 134	S単　59号
	合　計				（〃） 134	
	単　価				（〃） 122.42	
	官積算単価				134	合意率 0.913635
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	（〃） 1.000	m3	210.8	（〃） 211	S単　50号
	合　計				（〃） 211	
	単　価				（〃） 193	
	官積算単価				211	合意率 0.914691

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩A
	L=1.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	531.4	531	S単　55号
	合　計				（〃） 531	
	単　価				（〃） 485.14	
	官積算単価				531	合意率 0.913636
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0110	整地				（〃）	歩A
	建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	134.2	134	S単　59号
	合　計				（〃） 134	
	単　価				（〃） 122.42	
	官積算単価				134	合意率 0.913636
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				（〃）	歩A
	L=49.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	3,524	3,524	S単　56号
	合　計				（〃） 3,524	
	単　価				（〃） 3,219.65	
	官積算単価				3,524	合意率 0.913636
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
B01210	建設発生土処分				（〃）	歩A
	建設発生土処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	（〃）			（〃）	
	普通土	1.000	m3	900	900	S単　25号
	合　計				（〃） 900	
	単　価				（〃） 822.27	
	官積算単価				900	合意率 0.913635
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	286	286	S単　54号
	合　計				（〃） 286	
	単　価				（〃） 261.30	
	官積算単価				286	合意率 0.913647
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	埋戻し				（〃）	歩A
	構造物周辺区分1		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0102	BH投入	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3	219.4	2,194	S単　52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	9.000	m3	2,788	25,092	S単　2号
	合　計				（〃） 27,286	
	単　価				（〃） 2,770.15	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				3,032	合意率 0.913638
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻し 構造物周辺区分2		m3		（〃） 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	埋戻し土投入 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	219.4	（〃） 2,194	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)	（〃） 9.000	m3	3,363	（〃） 30,267	S単　3号
	合　計				（〃） 32,461	
	単　価				（〃） 3,295.48	
	官積算単価				3,607	合意率 0.913635
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻し B<1.0m		m3		（〃） 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	埋戻し土投入 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 10.000	m3	219.4	（〃） 2,194	S単　53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（〃） 9.000	m3	1,899	（〃） 17,091	S単　4号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	（〃） 9.000	m3	674	（〃） 6,066	S単　6号
	合　計				（〃） 25,351	
	単　価				（〃） 2,573.72	
	官積算単価				2,817	合意率 0.913641
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	法面荒仕上		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	（〃） 1.000	㎡	268	（〃） 268	S単　5号
	合　計				（〃） 268	
	単　価				（〃） 245	
	官積算単価				268	合意率 0.914179
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	管水路基礎整形（法面）		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（〃） 1.000	㎡	817.8	（〃） 818	S単　58号
	合　計				（〃） 818	
	単　価				（〃） 747	
	官積算単価				818	合意率 0.913202
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	㎡	446.8	（〃） 447	S単　57号
	合　計				（〃） 447	
	単　価				（〃） 408	
	官積算単価				447	合意率 0.912751
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	18,000	（〃） 18,000	S単　32号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（　〃　） 18,000	
	単　　価				（　〃　） 16,445	
	官積算単価				18,000	合意率 0.913611
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	（　〃　） 1.000	m3	10,230	（　〃　） 10,230	Ｓ単　33号
	合　　計				（　〃　） 10,230	
	単　　価				（　〃　） 9,346	
	官積算単価				10,230	合意率 0.913587
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	（　〃　） 1.000	m3	1,307	（　〃　） 1,307	Ｓ単　60号
	合　　計				（　〃　） 1,307	
	単　　価				（　〃　） 1,194	
	官積算単価				1,307	合意率 0.913542
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	（　〃　） 1.000	m3	1,055	（　〃　） 1,055	Ｓ単　61号
	合　　計				（　〃　） 1,055	
	単　　価				（　〃　） 964	
	官積算単価				1,055	合意率 0.913744
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	（　〃　） 1.000	m3	2,000	（　〃　） 2,000	Ｓ単　26号
	合　　計				（　〃　） 2,000	
	単　　価				（　〃　） 1,827	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9135
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	（　〃　） 1.000	m3	1,880	（　〃　） 1,880	Ｓ単　27号
	合　　計				（　〃　） 1,880	
	単　　価				（　〃　） 1,718	
	官積算単価				1,880	合意率 0.913829
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
B02503	石積み取壊し		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	（　〃　） 1.000	㎡	4,721	（　〃　） 4,721	Ｓ単　7号
	合　　計				（　〃　） 4,721	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				4,313	
						合意率
	官積算単価				4,721	0.913577
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,055	1,055	Ｓ単　61号
					（　〃　）	
	合　　計				1,055	
					（　〃　）	
	単　　価				964	
						合意率
	官積算単価				1,055	0.913744
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単　27号
					（　〃　）	
	合　　計				1,880	
					（　〃　）	
	単　　価				1,718	
						合意率
	官積算単価				1,880	0.913829
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断				（　〃　）	歩Ａ
	アスファルト舗装版　t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	649.4	649	Ｓ単　65号
					（　〃　）	
	合　　計				649	
					（　〃　）	
	単　　価				593	
						合意率
	官積算単価				649	0.913713
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（　〃　）	歩Ａ
	アスファルト舗装版　t=15cm以下		m²		1.000 m²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m²	585.9	586	Ｓ単　63号
					（　〃　）	
	合　　計				586	
					（　〃　）	
	単　　価				535	
						合意率
	官積算単価				586	0.912969
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬				（　〃　）	歩Ａ
	アスファルト		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,288	2,288	Ｓ単　62号
					（　〃　）	
	合　　計				2,288	
					（　〃　）	
	単　　価				2,090	
						合意率
	官積算単価				2,288	0.913461
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（　〃　）	歩Ａ
	アスファルト		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルト	1.000	m3	2,115	2,115	Ｓ単　28号
					（　〃　）	
	合　　計				2,115	
					（　〃　）	
	単　　価				1,932	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,115	合意率 0.913475
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 コンクリート舗装版　t=15㎝以下		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15㎝以下,-,有り,なし	（〃） 1.000	㎡	822.3	（〃） 822	Ｓ単　64号
	合　　計				（〃） 822	
	単　　価				（〃） 751	
	官積算単価				822	合意率 0.913625
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,3.5㎞以下,	（〃） 1.000	m3	2,288	（〃） 2,288	Ｓ単　62号
	合　　計				（〃） 2,288	
	単　　価				（〃） 2,090	
	官積算単価				2,288	合意率 0.913461
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	（〃） 1.000	m3	1,880	（〃） 1,880	Ｓ単　27号
	合　　計				（〃） 1,880	
	単　　価				（〃） 1,718	
	官積算単価				1,880	合意率 0.913829
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	ヒューム管撤去 HP φ300		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	（〃） 1.000	m3	18,000	（〃） 18,000	Ｓ単　32号
	合　　計				（〃） 18,000	
	単　　価				（〃） 16,445	
	官積算単価				18,000	合意率 0.913611
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	殻運搬・処分 鉄筋コンクリート		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3㎞以下,	（〃） 1.000	m3	1,307	（〃） 1,307	Ｓ単　60号
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	（〃） 1.000	m3	2,000	（〃） 2,000	Ｓ単　26号
	合　　計				（〃） 3,307	
	単　　価				（〃） 3,021	
	官積算単価				3,307	合意率 0.913516
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断（φ150以下）		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
Y00001	***労務費***					
S02115	配管工	（〃） 0.020	人	22,440	（〃） 449	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	（〃） 0.020	人	22,338	（〃） 447	Ｓ単　9号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	（〃）			（〃）	
		0.050		896	45	
	合　計				（〃）941	
	単　価				（〃）860	
	官積算単価				941	合意率 0.913921
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去				（〃）	歩Ａ
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（φ100以下）		m		10.000 m	当たり算出
Y00001	***労務費***					
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.040	人	26,928	1,077	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	（〃）			（〃）	
		0.060	人	23,766	1,426	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.090	人	22,338	2,010	Ｓ単　9号
	合　計				（〃）4,513	
	単　価				（〃）412	
	官積算単価				451	合意率 0.913525
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	既設給水栓撤去				（〃）	歩Ａ
	既設給水栓撤去（φ75）		基		1.000 基	当たり算出
Y00001	***労務費***					
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.020	人	26,928	539	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	（〃）			（〃）	
		0.090	人	23,766	2,139	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.070	人	22,338	1,564	Ｓ単　9号
	合　計				（〃）4,242	
	単　価				（〃）3,876	
	官積算単価				4,242	合意率 0.913719
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	殻運搬・処分				（〃）	歩Ａ
	廃プラ（塩ビ管）		m3		1.000 m3	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	0.350	ton	3,570	1,250	Ｓ単　44号
S02123	産業廃棄物処分費	（〃）			（〃）	
	廃プラ	1.000	m3	17,000	17,000	Ｓ単　29号
	合　計				（〃）18,250	
	単　価				（〃）16,674	
	官積算単価				18,250	合意率 0.913643
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）				（〃）	歩Ａ
	TS キャップ 径75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	（〃）			（〃）	
	キャップ　　A形　径75,,	1.000	個	520	520	Ｓ単　13号
	合　計				（〃）520	
	単　価				（〃）475	
	官積算単価				520	合意率 0.913461
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
B07301	砂基礎（基床部）				（〃）	歩Ａ
	山砂（SP相当品以上）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ	1.000	m3	9,877	9,877	Ｓ単　34号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,なし,なし					
	合　　計				（　〃　） 9,877	
	単　　価				（　〃　） 9,024	
	官積算単価				9,877	合意率 0.913637
	＊＊＊　Ｂ単－　42号　＊＊＊					
B07301	砂基礎（管側部） 山砂（SP相当品以上）		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅱ,なし,なし	（　〃　） 1.000	m3	11,339	（　〃　） 11,339	Ｓ単　35号
	合　　計				（　〃　） 11,339	
	単　　価				（　〃　） 10,360	
	官積算単価				11,339	合意率 0.91366
	＊＊＊　Ｂ単－　43号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100㎜		m		（　〃　） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	（　〃　） 1.000	m	1,356	（　〃　） 1,356	Ｓ単　36号
	合　　計				（　〃　） 1,356	
	単　　価				（　〃　） 1,239	
	官積算単価				1,356	合意率 0.913716
	＊＊＊　Ｂ単－　44号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS チーズ φ100×φ75		個		（　〃　） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75,,	（　〃　） 1.000	個	2,270	（　〃　） 2,270	Ｓ単　14号
	合　　計				（　〃　） 2,270	
	単　　価				（　〃　） 2,074	
	官積算単価				2,270	合意率 0.913656
	＊＊＊　Ｂ単－　45号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS ソケットφ75		個		（　〃　） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径75,,	（　〃　） 1.000	個	495	（　〃　） 495	Ｓ単　15号
	合　　計				（　〃　） 495	
	単　　価				（　〃　） 452	
	官積算単価				495	合意率 0.913131
	＊＊＊　Ｂ単－　46号　＊＊＊					
000046	表土防草シート設置（1：2.0超） 防草シート　目付量240ｇ/m2		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02117	防草シート設置工 現場条件Ⅰ　平面部1：2.0（超）	（　〃　） 1.000	㎡	666	（　〃　） 666	Ｓ単　23号
S02116	防草シート 目付量240ｇ/m2,,	（　〃　） 1.200	㎡	540	（　〃　） 648	Ｓ単　16号
	合　　計				（　〃　） 1,314	
	単　　価				（　〃　） 1,201	
	官積算単価				1,314	合意率 0.914003
	＊＊＊　Ｂ単－　47号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000047	排水ポンプ（仮設）				（　〃　）	歩Ａ
	釜場掘削設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,396	7,396	Ｓ単　39号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	8,967	8,967	Ｓ単　40号
	合　　計				（　〃　） 16,363	
	単　　価				（　〃　） 14,950	
	官積算単価				16,363	合意率 0.913646
	＊＊＊　Ｂ単－　48号　＊＊＊					
000048	排水ポンプ（仮設）				（　〃　）	歩Ａ
	排水ポンプ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	（　〃　）			（　〃　）	
	口径 50mm,なし	1.000	箇所	19,247	19,247	Ｓ単　42号
	合　　計				（　〃　） 19,247	
	単　　価				（　〃　） 17,585	
	官積算単価				19,247	合意率 0.913648
	＊＊＊　Ｂ単－　49号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設：作業時排水）				（　〃　）	歩Ａ
	排水量Q=6m3未満/時間		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径）	（　〃　）			（　〃　）	
	20,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	127,487	127,487	Ｓ単　41号
	合　　計				（　〃　） 127,487	
	単　　価				（　〃　） 116,477	
	官積算単価				127,487	合意率 0.913638
	＊＊＊　Ｂ単－　50号　＊＊＊					
000050	水槽（鋼製）				（　〃　）	歩Ａ
	3m3級		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	（　〃　）			（　〃　）	
	容量3m3,交替制補正対象外	30.000	供用日	476	14,280	Ｓ単　38号
	合　　計				（　〃　） 14,280	
	単　　価				（　〃　） 13,047	
	官積算単価				14,280	合意率 0.913655
	＊＊＊　Ｂ単－　51号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22mm)				（　〃　）	歩Ａ
	設置～賃料～撤去（仮設進入路①）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（　〃　）			（　〃　）	
	設置～賃料～撤去,50,1,なし	1.000	㎡	884	884	Ｓ単　43号
	合　　計				（　〃　） 884	
	単　　価				（　〃　） 808	
	官積算単価				884	合意率 0.914027
	＊＊＊　Ｂ単－　52号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22mm)				（　〃　）	歩Ａ
	設置～賃料～撤去（既設幹線水路保護）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（　〃　）			（　〃　）	
	設置～賃料～撤去,50,1,なし	1.000	㎡	884	884	Ｓ単　43号
	合　　計				（　〃　） 884	
	単　　価				（　〃　） 808	
	官積算単価				884	合意率 0.914027
	＊＊＊　Ｂ単－　53号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B19021	交通誘導警備員				（〃）	歩A
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃）			（〃）	
		1.000	人	14,076	14,076	Ｓ単　12号
	合　　計				（〃）	
					14,076	
	単　　価				（〃）	
					12,860	
	官積算単価					合意率
					14,076	0.913611
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
000054	散水車				（〃）	歩A
			日		1.000 日	当たり算出
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	（〃）			（〃）	
	ﾀﾝｸ容量1800L,,運転１時間当たり算出	2.000	時間	5,595	11,190	Ｓ単　37号
	合　　計				（〃）	
					11,190	
	単　　価				（〃）	
					10,224	
	官積算単価					合意率
					11,190	0.913672
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
BA0101	掘削				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	210.8	211	Ｓ単　50号
	合　　計				（〃）	
					211	
	単　　価				（〃）	
					193	
	官積算単価					合意率
					211	0.914691
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	土砂運搬（不整地運搬）				（〃）	歩A
	表土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	307	307	Ｓ単　1号
	合　　計				（〃）	
					307	
	単　　価				（〃）	
					280.48	
	官積算単価					合意率
					307	0.913635
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
BA0110	整地				（〃）	歩A
	表土整地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	（〃）			（〃）	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	134.2	134	Ｓ単　59号
	合　　計				（〃）	
					134	
	単　　価				（〃）	
					122.42	
	官積算単価					合意率
					134	0.913639
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	表土防草シート設置（1：2.0超）				（〃）	歩A
	防草シート　目付量240ｇ/m2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02117	防草シート設置工	（〃）			（〃）	
	現場条件Ⅰ　平面部1：2.0（超）	1.000	㎡	666	666	Ｓ単　23号
S02116	防草シート	（〃）			（〃）	
	目付量240ｇ/m2,,	1.200	㎡	540	648	Ｓ単　16号
	合　　計				（〃）	
					1,314	
	単　　価				（〃）	
					1,201	
	官積算単価					合意率
					1,314	0.914003
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000059	表土防草シート設置（1：2.0以下）				（〃）	歩A
	防草シート　目付量240ｇ/m2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02117	防草シート設置工	（〃）			（〃）	
	現場条件Ｉ　法面部1：2.0（以下）	1.000	㎡	818	818	S単　24号
S02116	防草シート	（〃）			（〃）	
	目付量240ｇ/m2,,	1.200	㎡	540	648	S単　16号
	合　　計				（〃）	
					1,466	
	単　　価				（〃）	
					1,339	
	官積算単価					合意率
					1,466	0.913369
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	仮設材運搬				（〃）	歩A
	（敷鉄板）		式		1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	122.200	ton	8,320	1,016,704	S単　45号
	合　　計				（〃）	
					1,016,704	
	単　　価				（〃）	
					928,897	
	官積算単価					合意率
					1,016,704	0.913635
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	仮払工				（〃）	歩A
	草類		ha		1.000 ha	当たり算出
S19021	刈払工	（〃）			（〃）	
	草刈機,草類	1.000	ha	302,811	302,811	S単　46号
	合　　計				（〃）	
					302,811	
	単　　価				（〃）	
					276,659	
	官積算単価					合意率
					302,811	0.913635
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	仮払工				（〃）	歩A
	樹木　（0～40本）		ha		1.000 ha	当たり算出
S19021	刈払工	（〃）			（〃）	
	チェンソー,0～40	1.000	ha	496,397	496,397	S単　47号
	合　　計				（〃）	
					496,397	
	単　　価				（〃）	
					453,526	
	官積算単価					合意率
					496,397	0.913635
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	集積・積込				（〃）	歩A
	草類・樹木		ha		1.000 ha	当たり算出
S19026	集積工	（〃）			（〃）	
	集積・積込	1.000	ha	708,670	708,670	S単　49号
	合　　計				（〃）	
					708,670	
	単　　価				（〃）	
					647,466	
	官積算単価					合意率
					708,670	0.913635
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	草類・伐木搬出				（〃）	歩A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	（〃）			（〃）	
	21.0km 以下,普通	1.000	空m3	1,600	1,600	S単　48号
	合　　計				（〃）	
					1,600	
	単　　価				（〃）	
					1,462	
	官積算単価					合意率
					1,600	0.91375

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	草類処分費				（〃）	歩A
	産業廃棄物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	（〃）			（〃）	
	草類	1.000	ton	20,000	20,000	S単　30号
	合　　計				（〃） 20,000	
	単　　価				（〃） 18,273	
	官積算単価					合意率 0.91365
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	枝葉・幹処分費				（〃）	歩A
	産業廃棄物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	（〃）			（〃）	
	枝葉・幹	1.000	ton	17,000	17,000	S単　31号
	合　　計				（〃） 17,000	
	単　　価				（〃） 15,532	
	官積算単価					合意率 0.913647
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	室内土質試験				（〃）	歩A
	土粒子の密度試験　3個/試料		試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験	（〃）			（〃）	
	JIS A 1202　3個／試料,,	1.000	試料	6,030	6,030	S単　17号
	合　　計				（〃） 6,030	
	単　　価				（〃） 5,509	
	官積算単価					合意率 0.913598
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	室内土質試験				（〃）	歩A
	土の含水比試験　3個/試料		試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	室内土質試験　土の含水比試験	（〃）			（〃）	
	JIS A 1203　3個／試料,,	1.000	試料	1,520	1,520	S単　18号
	合　　計				（〃） 1,520	
	単　　価				（〃） 1,389	
	官積算単価					合意率 0.913815
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	室内土質試験				（〃）	歩A
	土の粒度試験　ふるい分析		試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	室内土質試験　土の粒度試験	（〃）			（〃）	
	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満,,	1.000	試料	7,180	7,180	S単　19号
	合　　計				（〃） 7,180	
	単　　価				（〃） 6,560	
	官積算単価					合意率 0.913649
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	室内土質試験				（〃）	歩A
	突固めによる土の締固め試験　モールド径10㎝		試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	（〃）			（〃）	
	モールド径10　ランマ2.5,,	1.000	試料	22,000	22,000	S単　20号
	合　　計				（〃） 22,000	
	単　　価				（〃） 20,100	
	官積算単価					合意率 0.913636
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000071	三軸圧縮試験				（　〃　）	歩Ａ
	CU試験　径50㎜間隙水圧測定含む（1試料3供試体）		試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	三軸圧縮試験　ＣＵ試験	（　〃　）			（　〃　）	
	径５０㎜(間げき水圧測定含む),,	1.000	試料	179,000	179,000	Ｓ単　21号
	合　　計				（　〃　） 179,000	
	単　　価				（　〃　） 163,541	
	官積算単価					合意率 179,000 0.913636
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	土壌調査				（　〃　）	歩Ａ
	徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験		試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	土壌調査	（　〃　）			（　〃　）	
	徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験,,	1.000	試料	183,000	183,000	Ｓ単　22号
	合　　計				（　〃　） 183,000	
	単　　価				（　〃　） 167,195	
	官積算単価					合意率 183,000 0.913633
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	掘削（ICT）				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	288	288	Ｓ単 122号
	合　　計				(0) 288	
	単　　価				(0) 263	
	官積算単価					合意率 288 0.913723
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	ICT機械経費加算				(0.000)式	歩Ａ
	賃料・損料		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費加算額	(0.000)			(0)	
	賃料加算・損料加算,,	1.000	式	2,592,000	2,592,000	Ｓ単　70号
	合　　計				(0) 2,592,000	
	単　　価				(0) 2,368,370	
	官積算単価					合意率 2,592,000 0.913723
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	小規模（受入地B）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	1,539	1,539	Ｓ単 120号
	m以下					
	合　　計				(0) 1,539	
	単　　価				(0) 1,406	
	官積算単価					合意率 1,539 0.913723
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	小規模（受入地A）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	891.9	892	Ｓ単 121号
	m以下					
	合　　計				(0) 892	
	単　　価				(0) 815	
	官積算単価					合意率 892 0.913723

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	土砂等運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	L=66km		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	土砂運搬	(0.000)			(0)	
	10ｔ積級ダンプトラック　運搬距離L=66km,,	1.000	m3	7,570	7,570	Ｓ単　71号
	合　　計				(0)	
					7,570	
	単　　価				(0)	
					6,917	
	官積算単価					合意率
					7,570	0.913723
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
B01210	建設発生土処分				(0.000)m3	歩Ａ
	建設発生土処分費【汚染土】		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	(0.000)			(0)	
	汚染土（明和クリーン）	1.000	m3	50,400	50,400	Ｓ単 104号
	合　　計				(0)	
					50,400	
	単　　価				(0)	
					46,052	
	官積算単価					合意率
					50,400	0.913723
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	L=49.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	3,524	3,524	Ｓ単　56号
	以下					
	合　　計				(0)	
					3,524	
	単　　価				(0)	
					3,219	
	官積算単価					合意率
					3,524	0.91347
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
B01210	建設発生土処分				(0.000)m3	歩Ａ
	建設発生土処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	(0.000)			(0)	
	普通土	1.000	m3	900	900	Ｓ単　25号
	合　　計				(0)	
					900	
	単　　価				(0)	
					822	
	官積算単価					合意率
					900	0.91347
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
000081	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去				(0.000)m	歩Ａ
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（φ150以下）		m		10.000 m	当たり算出
Y00001	***労務費***					
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.040	人	26,928	1,077	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		0.060	人	23,766	1,426	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.090	人	22,338	2,010	Ｓ単　9号
	合　　計				(0)	
					4,513	
	単　　価				(0)	
					412	
	官積算単価					合意率
					451	0.913525
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	既設給水栓撤去				(0.000)基	歩Ａ
	既設給水栓撤去（φ50）		基		1.000 基	当たり算出
Y00001	***労務費***					
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.020	人	26,928	539	Ｓ単　10号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	(0.000)			(0)	
		0.090	人	23,766	2,139	S単　11号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.070	人	22,338	1,564	S単　9号
	合　計				(0)	
					4,242	
	単　価				(0)	
					3,876	
	官積算単価					合意率
					4,242	0.913719
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）				(0.000)個	歩A
	TS キャップ 径50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ　　A形　径50,,	1.000	個	159	159	S単　72号
	合　計				(0)	
					159	
	単　価				(0)	
					145	
	官積算単価					合意率
					159	0.91347
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	既設管端部処理（硬質ポリ塩化ビニル管継手材）				(0.000)個	歩A
	TS キャップ 径100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ　　A形　径100,,	1.000	個	940	940	S単　73号
	合　計				(0)	
					940	
	単　価				(0)	
					859	
	官積算単価					合意率
					940	0.91347
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VU-RR,150mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	1.000	m	3,318	3,318	S単 107号
	合　計				(0)	
					3,318	
	単　価				(0)	
					3,035	
	官積算単価					合意率
					3,318	0.914675
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VU,150mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,414	2,414	S単 108号
	合　計				(0)	
					2,414	
	単　価				(0)	
					2,208	
	官積算単価					合意率
					2,414	0.914675
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS エルボ φ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径150,,	1.000	個	4,790	4,790	S単　74号
	合　計				(0)	
					4,790	
	単　価				(0)	
					4,381	
	官積算単価					合意率
					4,790	0.914675
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS 45°エルボ φ150		個		1.000 個	当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	TS 45°エルボφ150,,	1.000	個	4,790	4,790	S単　75号
	合　　計				(0) 4,790	
	単　　価				(0) 4,381	
	官積算単価				4,790	合意率 0.914675
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	TS ベンドφ150×11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	(0.000)			(0)	
	11　1/4°ベンドB形　径150,,	1.000	個	7,700	7,700	S単　76号
	合　　計				(0) 7,700	
	単　　価				(0) 7,043	
	官積算単価				7,700	合意率 0.914675
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	TS ソケットφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	ソケット　　A形　径150,,	1.000	個	2,860	2,860	S単　77号
	合　　計				(0) 2,860	
	単　　価				(0) 2,616	
	官積算単価				2,860	合意率 0.914675
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	TS 径違いチーズφ150×φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	TS 径違いチーズφ150×φ75,,	1.000	個	6,820	6,820	S単　78号
	合　　計				(0) 6,820	
	単　　価				(0) 6,238	
	官積算単価				6,820	合意率 0.914675
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	TS 径違いソケットφ150×φ125		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	TS 径違いソケットφ150×φ125,,	1.000	個	2,930	2,930	S単　79号
	合　　計				(0) 2,930	
	単　　価				(0) 2,680	
	官積算単価				2,930	合意率 0.914675
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ				(0.000)m	歩Ａ
	幅150　2倍ポリエチレンクロス		m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ	(0.000)			(0)	
	幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,950	17,900	S単　80号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.400	人	22,338	8,935	S単　69号
	合　　計				(0) 26,835	
	単　　価				(0) 245	
	官積算単価				268	合意率 0.914675
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩Ａ
	VU,75㎜		m		1.000 m	当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,286	1,286	S単 109号
	合　　計				(0) 1,286	
	単　　価				(0) 1,176	
	官積算単価					合意率 1,286 0.914675
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VU,50㎜		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	994	994	S単 110号
	合　　計				(0) 994	
	単　　価				(0) 909	
	官積算単価					合意率 994 0.914675
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS エルボ φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径75,,	1.000	個	747	747	S単　81号
	合　　計				(0) 747	
	単　　価				(0) 683	
	官積算単価					合意率 747 0.914675
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS エルボ φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径50,,	1.000	個	285	285	S単　82号
	合　　計				(0) 285	
	単　　価				(0) 261	
	官積算単価					合意率 285 0.914675
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS 径違いソケットφ75×φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	径違ソケットA形　75×50,,	1.000	個	495	495	S単　83号
	合　　計				(0) 495	
	単　　価				(0) 453	
	官積算単価					合意率 495 0.914675
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
B07222	SKXエルボ（VP×SGP）				(0.000)個	歩A
	φ50×90°		個		1.000 個	当たり算出
S02116	SKXエルボ	(0.000)			(0)	
	φ50×90°（VP×SGP）,,	1.000	個	7,998	7,998	S単　84号
	合　　計				(0) 7,998	
	単　　価				(0) 7,316	
	官積算単価					合意率 7,998 0.914675
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	平面ジョイント粘着テープ（材）				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	ジョイント粘着テープ　（材）	(0.000)			(0)	
		1.000	㎡	186	186	S単　85号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				186	
					(0)	
	単　　価				170	
						合意率
	官積算単価				186	0.913805
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材）				(0.000)㎡	歩A
	L=350㎜φ9㎜　4本/m2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材）	(0.000)			(0)	
	L=350㎜φ9㎜　４本/m2,,	1.000	㎡	816	816	S単　86号
					(0)	
	合　　計				816	
					(0)	
	単　　価				746	
						合意率
	官積算単価				816	0.913805
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	水槽（鋼製）				(0.000)箇所	歩A
	3m3級　供用90日		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	(0.000)			(0)	
	容量3m3,交替制補正対象外	90.000	供用日	476	42,840	S単　38号
					(0)	
	合　　計				42,840	
					(0)	
	単　　価				39,141	
						合意率
	官積算単価				42,840	0.913655
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22㎜)				(0.000)㎡	歩A
	設置～賃料90日～撤去（既設幹線水路保護）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,90,1,なし	1.000	㎡	1,254	1,254	S単 114号
					(0)	
	合　　計				1,254	
					(0)	
	単　　価				1,146	
						合意率
	官積算単価				1,254	0.914027
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	タイヤ洗浄作業				(0.000)日	歩A
	高圧洗浄機		日		1.000 日	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.500	人	22,338	11,169	S単　9号
S16002	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]	(0.000)			(0)	
	,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	1,015	1,015	S単 112号
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]	(0.000)			(0)	
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,なし	1.000	日	3,029	3,029	S単 113号
					(0)	
	合　　計				15,213	
					(0)	
	単　　価				13,902	
						合意率
	官積算単価				15,213	0.913805
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板(t=22㎜)				(0.000)㎡	歩A
	設置～賃料～撤去（建設発生土受入地）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,100,1,なし	1.000	㎡	1,346	1,346	S単 115号
					(0)	
	合　　計				1,346	
					(0)	
	単　　価				1,229	
						合意率
	官積算単価				1,346	0.913123
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	平面ジョイント粘着テープ（材）				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ジョイント粘着テープ　（材）	(0.000) 1.000	㎡	186	(0) 186	Ｓ単　85号
	合　　計				(0) 186	
	単　　価				(0) 170	
	官積算単価				186	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊					
000107	法面ジョイント粘着テープ（材・工）		m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	ジョイント粘着テープ　法面（材・工）	(0.000) 1.000	m	349	(0) 349	Ｓ単　87号
	合　　計				(0) 349	
	単　　価				(0) 319	
	官積算単価				349	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊					
000108	トラロープ		m		(0.000)m 100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	トラロープ	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	Ｓ単　88号
	合　　計				(0) 2,000	
	単　　価				(0) 18	
	官積算単価				20	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊					
000109	法面　耐候性土のう設置 @6m/袋		袋		(0.000)袋 50.000 袋	歩Ａ 当たり算出
T00001	耐候性土のう設置（仕拵え～設置） ３年タイプ	(0.000) 50.000	袋	629	(0) 31,450	Ｔ単　1号
	合　　計				(0) 31,450	
	単　　価				(0) 574	
	官積算単価				629	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
000110	法すそ端部　耐候性土のう設置 @2m/袋		袋		(0.000)袋 50.000 袋	歩Ａ 当たり算出
T00001	耐候性土のう設置（仕拵え～設置） ３年タイプ	(0.000) 50.000	袋	629	(0) 31,450	Ｔ単　1号
	合　　計				(0) 31,450	
	単　　価				(0) 574	
	官積算単価				629	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
000111	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材） L=350㎜φ9㎜　4本/m2		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材） L=350㎜φ9㎜　４本/m2,,	(0.000) 1.000	㎡	816	(0) 816	Ｓ単　86号
	合　　計				(0) 816	
	単　　価				(0) 745	
	官積算単価				816	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	10,230	(0) 10,230	Ｓ単 106号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 10,230	
	単　　価				(0) 9,341	
	官積算単価				10,230	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(0.000) 1.000	 m3	 1,055	(0) 1,055	 Ｓ単　61号
	合　　計				(0) 1,055	
	単　　価				(0) 963	
	官積算単価				1,055	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート		 m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	(0.000) 1.000	 m3	 2,000	(0) 2,000	 Ｓ単　26号
	合　　計				(0) 2,000	
	単　　価				(0) 1,826	
	官積算単価				2,000	合意率 0.913123
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置作業		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,110,1,なし	(0.000) 1.000	 ㎡	 157	(0) 157	 Ｓ単 116号
	合　　計				(0) 157	
	単　　価				(0) 157	
	官積算単価				157	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
000116	敷鉄板 厚さ22㎜　（賃料110日）		 ㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02114	敷鉄板 22*1524*3048　［賃料］	(0.000) 1.000	 ㎡供用日	 817	(0) 817	 Ｓ単　68号
	合　　計				(0) 817	
	単　　価				(0) 817	
	官積算単価				817	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	敷鉄板溶接 すみ肉溶接厚さ6㎜		 m		(0.000)m 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6㎜	(0.000) 1.000	 m	 853	(0) 853	 Ｓ単　66号
	合　　計				(0) 853	
	単　　価				(0) 853	
	官積算単価				853	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
000118	平鋼 厚6㎜×幅65㎜×長150㎜		 個		(0.000)個 100.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	平鋼（ＳＳ４００） 厚6㎜　　幅50～75,,	(0.000) 0.046	 ton	 137,000	(0) 6,302	 Ｓ単　90号
S02104	ガス切断 3～7㎜	(0.000) 43.000	 m	 1,916	(0) 82,388	 Ｓ単　67号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				88,690	
					(0)	
	単　　価				887	
						合意率
	官積算単価				887	1
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	敷鉄板滑り止め塗料材				(0.000)㎡	歩A
	水溶性アクリル系樹脂		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	敷鉄板滑り止め塗料材	(0.000)			(0)	
	水溶性アクリル系樹脂,,	1.000	㎡	4,802	4,802	S単　91号
					(0)	
	合　　計				4,802	
					(0)	
	単　　価				4,802	
						合意率
	官積算単価				4,802	1
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	敷鉄板滑り止め施工手間				(0.000)㎡	歩A
	洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	敷鉄板滑り止め塗装施工費	(0.000)			(0)	
	洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回,,	1.000	㎡	6,914	6,914	S単　92号
					(0)	
	合　　計				6,914	
					(0)	
	単　　価				6,914	
						合意率
	官積算単価				6,914	1
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	仮設材運搬				(0.000)式	歩A
	（敷鉄板：既設管保護）		式		1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	71.100	ton	8,320	591,552	S単　45号
	込･取卸),,0.0,0.0					
					(0)	
	合　　計				591,552	
					(0)	
	単　　価				540,463	
						合意率
	官積算単価				591,552	0.913635
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	仮設材運搬				(0.000)式	歩A
	（敷鉄板）建設発生土受入地		式		1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	64.100	ton	8,320	533,312	S単　45号
	込･取卸),,0.0,0.0					
					(0)	
	合　　計				533,312	
					(0)	
	単　　価				487,253	
						合意率
	官積算単価				533,312	0.913635
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	仮設材運搬（片道）				(0.000)式	歩A
	（敷鉄板）橋梁保護工		式		1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	14.100	ton	4,910	69,231	S単 117号
	込･取卸),,0.0,0.0					
					(0)	
	合　　計				69,231	
					(0)	
	単　　価				63,252	
						合意率
	官積算単価				69,231	0.913635
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000124	仮払工				(0.000)ha	歩Ａ
	樹木　（40.1～80本）		ha		1.000 ha	当たり算出
S19021	刈払工	(0.000)			(0)	
	チェンソー,40.1～80	1.000	ha	1,250,185	1,250,185	Ｓ単 118号
	合　　計				(0) 1,250,185	
	単　　価				(0) 1,142,213	
	官積算単価					合意率 0.913635
	＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊					
000125	仮払工				(0.000)式	歩Ａ
	枝打ち補助（高所車作業）		式		1.000 式	当たり算出
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]	(0.000)			(0)	
	,作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,運転１日当たり算出	3.000	日	38,536	115,608	Ｓ単 111号
	合　　計				(0) 115,608	
	単　　価				(0) 105,624	
	官積算単価					合意率 0.913635
	＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊					
000126	伐根				(0.000)ha	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
S19023	抜根(ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ)	(0.000)			(0)	
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,良好,8,500	1.000	ha	81,345	81,345	Ｓ単 119号
	合　　計				(0) 81,345	
	単　　価				(0) 74,320	
	官積算単価					合意率 0.913635
	＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊					
000127	根株処分費				(0.000)ton	歩Ａ
	産業廃棄物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	(0.000)			(0)	
	根	1.000	ton	25,000	25,000	Ｓ単 105号
	合　　計				(0) 25,000	
	単　　価				(0) 22,841	
	官積算単価					合意率 0.913647
	＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊					
000128	ICT建設機械保守点検費				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	その他の経費　保守点検	(0.000)			(0)	
	保守点検,,	1.000	式	64,627	64,627	Ｓ単　93号
	合　　計				(0) 64,627	
	単　　価				(0) 59,046	
	官積算単価					合意率 0.913636
	＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊					
000129	システム初期費				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	598,000	598,000	Ｓ単　94号
	合　　計				(0) 598,000	
	単　　価				(0) 546,354	
	官積算単価					合意率 0.913636
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
000130	現場環境（快適トイレ）				(0.000)式	歩Ａ
	現場事務所		式		1.000 式	当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
	現場事務所,,	1.000	式	40,400	40,400	S単　95号
	合　　計				(0) 40,400	
	単　　価				(0) 40,400	
	官積算単価				40,400	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	現場環境（快適トイレ）				(0.000)式	歩A
	女性用		式		1.000 式	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
	女性用,,	1.000	式	30,900	30,900	S単　96号
	合　　計				(0) 30,900	
	単　　価				(0) 30,900	
	官積算単価				30,900	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	土壌調査				(0.000)検体	歩A
	ふっ素含有量試験		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌調査	(0.000)			(0)	
	ふっ素含有量試験,,	1.000	検体	27,240	27,240	S単　97号
	合　　計				(0) 27,240	
	単　　価				(0) 24,887	
	官積算単価				27,240	合意率 0.913633
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	土壌調査				(0.000)検体	歩A
	ふっ素溶出量試験		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌調査	(0.000)			(0)	
	ふっ素溶出量試験,,	1.000	検体	27,240	27,240	S単　98号
	合　　計				(0) 27,240	
	単　　価				(0) 24,887	
	官積算単価				27,240	合意率 0.913633
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	土壌調査				(0.000)検体	歩A
	鉛 含有量試験		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌調査	(0.000)			(0)	
	鉛 含有量試験,,	1.000	検体	27,240	27,240	S単　99号
	合　　計				(0) 27,240	
	単　　価				(0) 24,887	
	官積算単価				27,240	合意率 0.913633
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	土壌調査				(0.000)検体	歩A
	鉛 溶出量試験		検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌調査	(0.000)			(0)	
	鉛 溶出量試験,,	1.000	検体	27,240	27,240	S単 100号
	合　　計				(0) 27,240	
	単　　価				(0) 24,887	
	官積算単価				27,240	合意率 0.913633
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	情報化施工技術				(0.000)式	歩A
	３次元起工測量等		式		1.000 式	当たり算出
S02116	3次元起工測量等	(0.000)			(0)	
	起工測量・基本データ－作成・設計データ作成,,	1.000	式	2,240,016	2,240,016	S単 101号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 2,240,016	
	単　　価				(0) 2,240,016	
	官積算単価				2,240,016	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
000137	情報化施工技術 ３次元データ－納品等		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	３次元データ－納品等	(0.000) 1.000	式	1,968,624	(0) 1,968,624	Ｓ単 102号
	合　　計				(0) 1,968,624	
	単　　価				(0) 1,968,624	
	官積算単価				1,968,624	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
000138	橋梁点検 第1樫原橋		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	阿波市　橋梁点検（第１樫原橋） 目視調査、報告書整理,,	(0.000) 1.000	式	438,000	(0) 438,000	Ｓ単 103号
	合　　計				(0) 438,000	
	単　　価				(0) 438,000	
	官積算単価				438,000	合意率 1

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	307		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,788		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)		m3	3,363		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,899		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	268		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	674		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし		㎡	4,721		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	22,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	26,928		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	23,766		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	14,076		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ　　A形　径75,,		個	520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	チーズ　　A形　100×75,,		個	2,270		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	ソケット　　A形　径75,,		個	495		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	防草シート					
	防草シート					
	目付量240ｇ/m2,,		㎡	540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験					
	室内土質試験　土粒子の密度試験					
	JIS A 1202　3個／試料,,		試料	6,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験					
	室内土質試験　土の含水比試験					
	JIS A 1203　3個／試料,,		試料	1,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験					
	室内土質試験　土の粒度試験					
	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満,,		試料	7,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法					
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法					
	モールド径10　ランマ2.5,,		試料	22,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	三軸圧縮試験　ＣＵ試験					
	三軸圧縮試験　ＣＵ試験					
	径５０㎜(間げき水圧測定含む),,		試料	179,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	土壌調査					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土壌調査 徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験,,		試料	183,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 防草シート設置工					
	防草シート設置工 現場条件Ⅰ　平面部1：2.0（超）		㎡	666		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 防草シート設置工					
	防草シート設置工 現場条件Ⅰ　法面部1：2.0（以下）		㎡	818		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 普通土		m3	900		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート		m3	2,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート		m3	1,880		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 アスファルト		m3	2,115		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラ		m3	17,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 草類		ton	20,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 枝葉・幹		ton	17,000		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,000		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,230		歩A・単A
S07001	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ		m3	9,877		歩A・単A
	,なし,なし					
S07001	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅱ,なし,		m3	11,339		歩A・単A
	なし					
S07021	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,356		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L,,運転１時間当たり算出		時間	5,595		歩A・単A
S16003	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外		供用日	476		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,396		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	8,967		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 20,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	127,487		歩A・単A
S18007	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	19,247		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,50,1,なし		㎡	884		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	3,570		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	8,320		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S19021	刈払工					
	刈払工					
	草刈機,草類		ha	302,811		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S19021	刈払工					
	刈払工					
	チェンソー,0～40		ha	496,397		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	21.0km 以下,普通		空m3	1,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S19026	集積工					
	集積工					
	集積・積込		ha	708,670		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	210.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	219.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
SA0102	BH投入					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	219.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
SA0102	埋戻し土投入					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	219.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	286		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以		m3	531.4		歩A・単A
	下					
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km		m3	3,524		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	446.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	817.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	134.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,307		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,055		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,288		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	585.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	822.3		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	649.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,6mm		m	853		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	3～7mm		m	1,916		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*3048 ［賃料］		㎡供用日	817		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費加算額					
	ICT建設機械経費加算額					
	賃料加算・損料加算,,		式	2,592,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
S02116	土砂運搬					
	土砂運搬					
	10ｔ積級ダンプトラック 運搬距離L=66km,,		m3	7,570		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ A形 径50,,		個	159		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ A形 径100,,		個	940		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ A形 径150,,		個	4,790		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS 45°エルボφ150,,		個	4,790		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	11 1/4°ベンドB形 径150,,		個	7,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	ソケット A形 径150,,		個	2,860		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS 径違いチーズφ150×φ75,,		個	6,820		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS 径違いソケットφ150×φ125,,		個	2,930		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,950		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ A形 径75,,		個	747		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ A形 径50,,		個	285		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	径違ソケットA形 75×50,,		個	495		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊					
S02116	SKXエルボ					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SKXエルボ φ50×90°（VP×SGP）,,		個	7,998		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ ジョイント粘着テープ　（材）					
	ジョイント粘着テープ　（材）		㎡	186		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材）					
	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材） L=350㎜φ9㎜　４本/m2,,		㎡	816		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊ ジョイント粘着テープ　法面（材・工）					
	ジョイント粘着テープ　法面（材・工）		m	349		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊ トラロープ					
	トラロープ		m	20		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊ 土のう袋（耐候性）					
	土のう袋（耐候性） 48×62,,		袋	200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊ 平鋼（ＳＳ４００）					
	平鋼（ＳＳ４００） 厚6㎜　　幅50～75,,		ton	137,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊ 敷鉄板滑り止め塗料材					
	敷鉄板滑り止め塗料材 水溶性アクリル系樹脂,,		㎡	4,802		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊ 敷鉄板滑り止め塗装施工費					
	敷鉄板滑り止め塗装施工費 洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回,,		㎡	6,914		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊ その他の経費　保守点検					
	その他の経費　保守点検 保守点検,,		式	64,627		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊ システム初期費					
	システム初期費		式	598,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊ 快適トイレ					
	快適トイレ 現場事務所,,		式	40,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊ 快適トイレ					
	快適トイレ 女性用,,		式	30,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊ 土壌調査					
	土壌調査 ふっ素含有量試験,,		検体	27,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊ 土壌調査					
	土壌調査 ふっ素溶出量試験,,		検体	27,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊ 土壌調査					
	土壌調査 鉛 含有量試験,,		検体	27,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊ 土壌調査					
	土壌調査 鉛 溶出量試験,,		検体	27,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊ 3次元起工測量等					
	3次元起工測量等 起工測量・基本データ－作成・設計データ作成,,		式	2,240,016		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊ ３次元データ－納品等					
	３次元データ－納品等		式	1,968,624		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊ 阿波市　橋梁点検（第１樫原橋）					
	阿波市　橋梁点検（第１樫原橋） 目視調査、報告書整理,,		式	438,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 汚染土（明和クリーン）		m3	50,400		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊ 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 根		ton	25,000		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		㎥	10,230		歩A・単A
S07021	＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150㎜,RR管,4.0m管,0箇所		m	3,318		歩A・単A
S07021	＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,414		歩A・単A
S07021	＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,286		歩A・単A
S07021	＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	994		歩A・単A
S16001	＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊ 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,運転１日当たり算出		日	38,536		歩A・単A
S16002	＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊ 高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動]					
	高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	1,015		歩A・単A
S16004	＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊ 発動発電機[Ｄ駆動・～超低騒音型]					
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,なし		日	3,029		歩A・単A
S18054	＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし		㎡	1,254		歩A・単A
S18054	＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,なし		㎡	1,346		歩A・単A
S18054	＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,110,1,なし		㎡	157		歩A・単A
S19003	＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	4,910		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
S19021	＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊ 刈払工					
	刈払工 チェンソー,40.1～80		ha	1,250,185		歩A・単A
S19023	＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊ 抜根(レーキドーザ)					
	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,良好,8,500		ha	81,345		歩A・単A
SA0121	＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k		㎥	1,539		歩A・単A
	m以下					
SA0121	＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k		㎥	891.9		歩A・単A
	m以下					
SC0101	＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊ SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり		㎥	288		歩A・単A
T00001	＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊ 耐候性土のう設置（仕掛え～設置）					
	３年タイプ		袋	629		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	139	19,460	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,134	22,134	
	合　計				74,211	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		307	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,766	8,080	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,080	808	
	合　計				27,875	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,788	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,766	13,309	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		13,309	1,331	
	合　計				33,627	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,363	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
	合　計				18,987	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,899	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,338	2,681	
						算出数量
	合　計				2,681	10.000 ㎡
	単　価		㎡		268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	路床,0.8～1.1ton,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
	質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,060	4,406	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	139	792	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,766	23,766	
						算出数量
	合　計				28,964	43.000 m3
	単　価		m3		674	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02052	石積類とりこわし		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	石積類とりこわし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	練積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	控 25cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,766	8,080	
Y00004	諸雑費	0.050		8,080	404	
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]					
	1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手（特殊）					
	取壊用	0.400	人	22,134	8,854	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	139	3,336	
M02100	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手（特殊）					
	集積用	0.170	人	22,134	3,763	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	139	2,085	
						算出数量
	合　計				47,208	10.000 ㎡
	単　価		㎡		4,721	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R02006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,440	22,440	
						算出数量
	合　計				22,440	1.000 人

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				22,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,928	26,928	
	合　計				26,928	算出数量 1.000 人
	単　価				26,928	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,766	23,766	
	合　計				23,766	算出数量 1.000 人
	単　価				23,766	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	14,076	14,076	
	合　計				14,076	算出数量 1.000 人
	単　価				14,076	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75	1.000	個	520	520	
	合　　計				520	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				520	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05283		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75	1.000	個	2,270	2,270	
	合　　計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,270	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径75	1.000	個	495	495	
	合　　計				495	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				495	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	防草シート		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 目付量240ｇ/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	防草シート 目付量240ｇ/m2	1.000	㎡	540	540	
	合　　計				540	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				540	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202　3個／試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合　　計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				6,030	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203　3個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45121	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合　計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45123	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	1.000	試料	7,180	7,180	
	合　計				7,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径10　ランマ2.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45138	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径10　ランマ2.5	1.000	試料	22,000	22,000	
	合　計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	三軸圧縮試験　ＣＵ試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０㎜(間げき水圧測定含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45155	三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０㎜(間げき水圧測定含む)	1.000	試料	179,000	179,000	
	合　計				179,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				179,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	土壌調査		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土壌調査 徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	土壌調査 徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験	1.000	試料	183,000	183,000	
	合　計				183,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				183,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02117	防草シート設置工		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防草シート設置工 現場条件Ｉ　平面部1：2.0（超）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96081 現場条件Ｉ　平面部1：2.0（超）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	666円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	防草シート設置工 現場条件Ｉ　平面部1：2.0（超）	1.000	㎡	666	666	
	合　計				666	算出数量 1.000 各単位
	単　価				666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02117	防草シート設置工		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防草シート設置工 現場条件Ｉ　法面部1：2.0（以下）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96083 現場条件Ｉ　法面部1：2.0（以下）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	818円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	防草シート設置工 現場条件Ｉ　法面部1：2.0（以下）	1.000	㎡	818	818	
	合　計				818	算出数量 1.000 各単位
	単　価				818	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 普通土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 普通土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物処分費 普通土	1.000	m3	900	900	
	合　計				900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 鉄筋コンクリート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 無筋コンクリート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	1,880	1,880	
	合　計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,880	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 アスファルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	産業廃棄物処分費 アスファルト	1.000	m3	2,115	2,115	
	合　計				2,115	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,115	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 廃プラ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処分費 廃プラ	1.000	m3	17,000	17,000	
	合　計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96008 草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	産業廃棄物処分費 草類	1.000	ton	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 枝葉・幹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96009 枝葉・幹		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	産業廃棄物処分費 枝葉・幹	1.000	ton	17,000	17,000	
	合　計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		18,000	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	10,230	10,230	
	合　計				10,230	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		10,230	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾟｸﾀ,区分Ⅱ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	3,800	52,820	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	26,928	8,617	
R01003	普通作業員	1.090	人	22,338	24,348	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,766	8,080	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,080	970	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,690	1,357	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	139	584	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,134	1,992	
	合　計				98,768	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		9,877	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅱ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅱ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3	3,800	52,820	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	26,928	11,579	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.350	人	22,338	30,156	
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,766	13,309	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		13,309	1,597	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,690	1,357	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	139	584	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,134	1,992	
	合　計				113,394	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		11,339	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径100　長4.0m	2.440	本	1,910	4,660	
Y00004	雑材料費	0.020		4,660	93	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,928	2,154	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,766	2,852	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,338	3,797	
	合　計				13,556	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,356	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M17401 M17401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M17401	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量1800L	1.000	時間	1,460	1,460	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.400	L	139	334	
R01022	運転手（一般）	0.180	人	21,114	3,801	
	合　計				5,595	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		5,595	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	476	476	
	合　計				476	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,928	1,077	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,338	2,234	
Y00004	諸雑費	0.130		3,311	430	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	22,134	2,213	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	139	473	
	合　計				7,396	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,396	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,928	1,077	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,766	1,188	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
Y00004	諸雑費	0.030		6,509	195	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	22,134	1,328	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	139	306	
	合　計				8,967	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,967	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 20,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	20 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	22.000	日	908	19,976	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	192.000	L	153	29,376	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	2.800	人	23,766	66,545	
Y00004	諸雑費	0.100		115,897	11,590	
	合　計				127,487	算出数量 1.000 箇所
	単　価				127,487	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50㎜ なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,928	8,078	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	
	合　計				19,247	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		19,247	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	463	463,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,766	68,921	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,134	64,189	
	合　計				884,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		884	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
	合　計				3,570	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		3,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		8,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	刈払工 草刈機,草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,928	2,693	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,766	23,766	
Y00004	諸雑費	0.030		26,459	794	
	合　　計				27,253	算出数量 0.090 ha
	単　　価		ha		302,811	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0～40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,928	8,078	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,766	23,766	
Y00004	諸雑費	0.060		31,844	1,911	
	合　　計				33,755	算出数量 0.068 ha
	単　　価		ha		496,397	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０.０ｔ積	3.640	供用日	1,190	4,332	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	139	23,352	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01022	運転手（一般）	2.800	人	21,114	59,119	
	合　計				159,967	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		1,600	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S19026	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	集積・積込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02548	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間	102	1,030	
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間	2,430	24,543	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	139	12,093	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人	22,134	33,201	
	合　計				70,867	算出数量 10.000 a
	単　価		ha		708,670	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		210.8	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		219.4	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SA0102	BH投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		219.4	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SA0102	埋戻し土投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		219.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		286	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　価		m3		531.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　価		m3		3,524	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		446.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		817.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		134.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3㎞以下				
	単　　価		m3		1,307	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3㎞以下				
	単　　価		m3		1,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,3.5㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	単　価		m3		2,288	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		585.9	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		822.3	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		649.4	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	0.090	kg	460	41	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.010	人	26,928	269	
R01011	溶接工	0.010	人	27,438	274	
R01003	普通作業員	0.010	人	22,338	223	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.200	L	139	28	
	合　計				853	算出数量 1.000 m
	単　価		m		853	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(㎜)	3～7㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	㎥3	550	8,019	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,400	12,312	
Y00004	雑品 5%	0.050		20,331	1,017	
R01011	溶接工	3.420	人	27,438	93,838	
R01003	普通作業員	3.420	人	22,338	76,396	
	合　計				191,582	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,916	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 22*1524*3048 ［賃料］		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	817円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 ［賃料］	1.000	㎡供用日	817	817	
	合　計				817	算出数量 1.000 各単位
	単　価				817	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費加算額		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費加算額 賃料加算・損料加算,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	ICT建設機械経費加算額 賃料加算・損料加算	1.000	式	2,592,000	2,592,000	
	合　計				2,592,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,592,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	土砂運搬		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土砂運搬 10ｔ積級ダンプトラック　運搬距離L=66km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	土砂運搬 10ｔ積級ダンプトラック　運搬距離L=66km	1.000	m3	7,570	7,570	
	合　計				7,570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50	1.000	個	159	159	
	合　計				159	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05251		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径100	1.000	個	940	940	
	合　計				940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150	1.000	個	4,790	4,790	
	合　計				4,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 45°エルボφ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 45°エルボφ150	1.000	個	4,790	4,790	
	合　計				4,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,790	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径150	1.000	個	7,700	7,700	
	合　計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,700	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径150	1.000	個	2,860	2,860	
	合　計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,860	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 径違いチーズφ150×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 径違いチーズφ150×φ75	1.000	個	6,820	6,820	
	合　計				6,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,820	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 径違いソケットφ150×φ125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 径違いソケットφ150×φ125	1.000	個	2,930	2,930	
	合　計				2,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,930	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,950	8,950	
	合　計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75	1.000	個	747	747	
	合　計				747	算出数量 1.000 各単位
	単　価				747	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径50	1.000	個	285	285	
	合　計				285	算出数量 1.000 各単位
	単　価				285	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50	1.000	個	495	495	
	合　計				495	算出数量 1.000 各単位
	単　価				495	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	SKXエルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SKXエルボ φ50×90°（VP×SGP),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	SKXエルボ φ50×90°（VP×SGP）	1.000	個	7,998	7,998	
	合　計				7,998	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				7,998	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	ジョイント粘着テープ　（材）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ジョイント粘着テープ　（材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96135	ジョイント粘着テープ　（材）	1.000	㎡	186	186	
	合　計				186	算出数量 1.000 各単位
	単　価				186	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材） L=350㎜φ9㎜　４本/m2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96134	L型アンカ－ピン・ワッシャφ80（材） L=350㎜φ9㎜　４本/m2	1.000	㎡	816	816	
	合　計				816	算出数量 1.000 各単位
	単　価				816	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	ジョイント粘着テープ　法面（材・工）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ジョイント粘着テープ　法面（材・工）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96132	ジョイント粘着テープ　法面（材・工）	1.000	m	349	349	
	合　計				349	算出数量 1.000 各単位
	単　価				349	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02116	トラロープ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	トラロープ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96136		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96136	トラロープ	1.000	m	20	20	
	合　計				20	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S02116	土のう袋（耐候性）		袋		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土のう袋（耐候性） 48×62,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96133		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96133	土のう袋（耐候性） 48×62	1.000	袋	200	200	
	合　計				200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				200	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	平鋼（ＳＳ４００）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	平鋼（ＳＳ４００） 厚6㎜　　幅50～75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P18434		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18434	平鋼（ＳＳ４００） 厚6㎜　　幅50～75	1.000	ton	137,000	137,000	
	合　計				137,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				137,000	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	敷鉄板滑り止め塗料材		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板滑り止め塗料材 水溶性アクリル系樹脂,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	敷鉄板滑り止め塗料材 水溶性アクリル系樹脂	1.000	㎡	4,802	4,802	
	合　計				4,802	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,802	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	敷鉄板滑り止め塗装施工費		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板滑り止め塗装施工費 洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	敷鉄板滑り止め塗装施工費 洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回	1.000	㎡	6,914	6,914	
	合　計				6,914	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,914	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	その他の経費　保守点検		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	その他の経費　保守点検 保守点検,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96143	その他の経費　保守点検 保守点検	1.000	式	64,627	64,627	
	合　計				64,627	算出数量 1.000 各単位
	単　価				64,627	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96144	システム初期費	1.000	式	598,000	598,000	
	合　計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				598,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ 現場事務所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96150	快適トイレ 現場事務所	1.000	式	40,400	40,400	
	合　計				40,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ 女性用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	快適トイレ 女性用	1.000	式	30,900	30,900	
	合　計				30,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02116	土壌調査		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土壌調査 ふっ素含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96110	土壌調査 ふっ素含有量試験	1.000	検体	27,240	27,240	
	合　計				27,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02116	土壌調査		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土壌調査 ふっ素溶出量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96111	土壌調査 ふっ素溶出量試験	1.000	検体	27,240	27,240	
	合　計				27,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	土壌調査		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土壌調査 鉛 含有量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96112	土壌調査 鉛 含有量試験	1.000	検体	27,240	27,240	
	合　計				27,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02116	土壌調査		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土壌調査 鉛 溶出量試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96113	土壌調査 鉛 溶出量試験	1.000	検体	27,240	27,240	
	合　計				27,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S02116	3次元起工測量等		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3次元起工測量等 起工測量・基本データ－作成・設計データ作成,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96140	3次元起工測量等 起工測量・基本データ－作成・設計データ作成	1.000	式	2,240,016	2,240,016	
	合　計				2,240,016	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,240,016	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S02116	３次元データ－納品等		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元データ－納品等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96145	３次元データ－納品等	1.000	式	1,968,624	1,968,624	
	合　計				1,968,624	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,968,624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S02116	阿波市　橋梁点検（第１樫原橋）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	阿波市　橋梁点検（第１樫原橋） 目視調査、報告書整理,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96105	阿波市　橋梁点検（第１樫原橋） 目視調査、報告書整理	1.000	式	438,000	438,000	
	合　計				438,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				438,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 汚染土（明和クリーン）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96101 汚染土（明和クリーン）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	産業廃棄物処分費 汚染土（明和クリーン）	1.000	m3	50,400	50,400	
	合　計				50,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 根			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 根		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	産業廃棄物処分費 根	1.000	ton	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	10,230	10,230	
	合　計				10,230	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		10,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	9,410	22,960	
Y00004	雑材料費	0.020		22,960	459	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,928	2,424	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,766	3,090	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
	合　計				33,177	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,318	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VU 150㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.440	本	5,780	14,103	
Y00004	雑材料費	0.020		14,103	282	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,928	2,424	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,766	3,090	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
	合　計				24,143	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,414	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VU 75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,928	2,154	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,766	2,852	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,338	3,797	
	合　計				12,860	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,286	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,50㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VU 50㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m	2.440	本	839	2,047	
Y00004	雑材料費	0.020		2,047	41	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,928	1,885	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,766	2,614	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,338	3,351	
	合　計				9,938	算出数量 10.000 m
	単　価		m		994	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04421 M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,900	13,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	139	2,502	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,134	22,134	
	合　計				38,536	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		38,536	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S16002	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外,運転１日当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28391 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.36				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	
	合　計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,015	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 5KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,990	2,348	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.900	L	139	681	
	合　計				3,029	算出数量 1.000 日
	単　価		日		3,029	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	833	833,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,766	68,921	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,134	64,189	
	合　計				1,254,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,254	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	925	925,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,766	68,921	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,400	57,594	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,134	64,189	
	合　計				1,346,439	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,346	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,110,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	23,766	35,649	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,338	33,507	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.710	日	17,400	29,754	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	179.000	L	139	24,881	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人	22,134	33,201	
	合　計				156,992	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		157	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,910	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,40.1～80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本･m/10a)	チェンソー 40.1～80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,928	8,078	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,766	23,766	
Y00004	諸雑費	0.060		31,844	1,911	
	合　計				33,755	算出数量 0.027 ha
	単　価		ha		1,250,185	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S19023	抜根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,良好,8,500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ 11t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現場条件 4)平均樹径(cm)	良好 8		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)樹木密度(本/ha)	500				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t	8.600	時間	4,560	39,216	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	112.000	L	139	15,568	
R01021	運転手（特殊）	1.200	人	22,134	26,561	
	合　計				81,345	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		81,345	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		1,539	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		891.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		288	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 ［賃料］		㎡供用日	817		
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)		m3	3,800		
P96001	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート		m3	2,000		
P96002	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート		m3	1,880		
P96003	産業廃棄物処分費 アスファルト		m3	2,115		
P96004	産業廃棄物処分費 普通土		m3	900		
P96005	産業廃棄物処分費 廃プラ		m3	17,000		
P96007	土壌調査 徳島県生活環境保全条例に基づく29項目の分析試験		試料	183,000		
P96008	産業廃棄物処分費 草類		ton	20,000		
P96009	産業廃棄物処分費 枝葉・幹		ton	17,000		
P96010	産業廃棄物処分費 根		ton	25,000		
P96056	防草シート 目付量240ｇ/m2		㎡	540		
P96081	防草シート設置工 現場条件Ｉ　平面部1：2.0（超）		㎡	666		
P96083	防草シート設置工 現場条件Ｉ　法面部1：2.0（以下）		㎡	818		
P96101	産業廃棄物処分費 汚染土（明和クリーン）		m3	50,400		
P96102	土砂運搬 10ｔ積級ダンプトラック　運搬距離L=66㎞		m3	7,570		
P96105	阿波市　橋梁点検（第１樫原橋） 目視調査、報告書整理		式	438,000		
P96110	土壌調査 ふっ素含有量試験		検体	27,240		
P96111	土壌調査 ふっ素溶出量試験		検体	27,240		
P96112	土壌調査 鉛 含有量試験		検体	27,240		
P96113	土壌調査 鉛 溶出量試験		検体	27,240		
P96120	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 径違いチーズφ150×φ75		個	6,820		
P96121	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 径違いソケットφ150×φ125		個	2,930		
P96122	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS 45°エルボφ150		個	4,790		
P96123	SKXエルボ φ50×90°（VP×SGP）		個	7,998		
P96130	敷鉄板滑り止め塗料材 水溶性アクリル系樹脂		㎡	4,802		
P96131	敷鉄板滑り止め塗装施工費 洗浄・下地調整・下塗2回・上塗1回		㎡	6,914		
P96132	ジョイント粘着テープ　法面（材・工）		m	349		
P96133	土のう袋（耐候性） 48×62		袋	200		
P96134	L型アンカーピン・ワッシャφ80（材） L=350㎜φ9㎜　４本/m2		㎡	816		
P96135	ジョイント粘着テープ　（材）		㎡	186		
P96136	トラロープ		m	20		
P96140	3次元起工測量等 起工測量・基本データー作成・設計データ作成		式	2,240,016		
P96142	ICT建設機械経費加算額 賃料加算・損料加算		式	2,592,000		
P96143	その他の経費　保守点検 保守点検		式	64,627		
P96144	システム初期費		式	598,000		
P96145	３次元データー納品等		式	1,968,624		
P96150	快適トイレ 現場事務所		式	40,400		
P96151	快適トイレ 女性用		式	30,900		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	柿原調整池整備工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	耐候性土のう設置（仕掛え～設置）		袋		500.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	３年タイプ					
S02116	土のう袋（耐候性） 48×62.,	500.000	袋	200	100,000	Ｓ単　89号
S02115	普通作業員	9.600	人	22,338	214,445	Ｓ単　9号
	合　計				314,445	算出数量 500.000 袋
	単　価		袋		629	