誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

吉野川北岸二期農業水利事業
池田取水工非常用ゲート他改修工事

積　　算　　書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	吉野川北岸二期農業水利事業所
事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事
施工場所	徳島県三好市池田町西山地内
工事番号	0004
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島
地区区分	三好（吉野川北岸二期）
工期	１８ヶ月
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				144,287,000	
	・工事価格				131,170,000	
	・消費税相当額（１０%）				13,117,000	
	工事内容					
1	(1)水門設備		0.000			
2	ア 非常用ゲート	鋼製ローラゲート 純径間6.800m、有効高4.000m	1.000	門		
3	イ 調整用ゲート	ステンレス鋼製ローラゲート 純径間3.400m、有効	2.000	門		
4	(2)除塵設備		0.000			
5	ア フローティングスクリーン		1.000	基		
6	イ 移動式除塵機	移動レーキアーム往復ワイヤロープ式	1.000	基		
7	ウ 搬送設備		1.000	基		
8	(3)電気設備		0.000			
9	ア 高圧受変電盤		1.000	面		
10	イ 操作設備		1.000	式		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	河川用水門設備製作据付工事
工種体系区分	河川用水門設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			131,170,000	
・工事原価			113,769,000	
・・製作工事原価			55,945,000	
純製作費			55,780,000	
・・・直接製作費	1.000	式	55,439,000	
・・・間接製作費			506,000	
・・・・間接労務費			341,000	
・・・・工場管理費			165,000	
・・据付工事原価			55,071,000	
純工事費			34,753,000	
・・・直接工事費	1.000	式	28,648,000	
・・・間接工事費			26,423,000	
・・・・共通仮設費			6,105,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
28,648,000×((13.580*1.000)*1.020)			3,968,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	2,137,000	
・・・・現場管理費				
34,753,000×((19.470*1.000)*1.050+0.000)			7,104,000	
・・・・据付間接費			13,214,000	
・・設計技術費				
111,016,000×2.480			2,753,000	
・一般管理費等				
113,769,000×(15.260*1.000＋0.04)			17,406,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			51,858,000	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
55,071,000×1.490			821,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			55,439,000	
直接製作費	1.000	式	55,439,000	
・水門設備製作工	1.000	式	32,139,000	
・・非常用ゲート 扉体	1.000	式	1,081,000	
・・・ 材料費 吊りブラケット、整備部品	1.000	式	843,000	
・・・ 労務費及び塗装費	1.000	式	238,000	
・・非常用ゲート 開閉装置	1.000	式	17,925,000	
・・・ 開閉装置	1.000	式	17,925,000	
・・調整用ゲート 開閉装置	1.000	式	13,133,000	
・・・ 開閉装置	1.000	式	13,133,000	
・除塵設備製作工	1.000	式	2,500,000	
・・フローティングスクリーン	1.000	式	268,000	
・・・ 材料費 スクリーンバー	1.000	式	20,000	
・・・ 製作費 スクリーンバー	1.000	式	227,000	
・・・ 塗装費 スクリーンバー	1.000	式	21,000	
・・移動式除塵機	1.000	式	2,232,000	
・・・ 部品費 移動レーキアーム整備部品	1.000	式	2,232,000	
・電気設備工	1.000	式	20,800,000	
・・操作設備	1.000	式	20,800,000	
・・・ 操作設備	1.000	式	20,800,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			28,648,000	
直接工事費	1.000	式	28,648,000	
・輸送費	1.000	式	151,000	
・・輸送費	1.000	式	151,000	
・・・ 輸送費 工場から現場まで	1.000	式	134,000	
・・・ 輸送費 現場から現場発生材仮置場まで	1.000	式	17,000	
・水門設備整備工	1.000	式	10,488,000	
・・非常用ゲート	1.000	式	6,307,000	
・・・ 扉体取外し	1.000	式	441,000	
・・・ 扉体整備	1.000	式	1,102,000	
・・・ 扉体据付	1.000	式	871,000	
・・・ 現場塗装 扉体	1.000	式	526,000	
・・・ 現場塗装 戸当り	1.000	式	98,000	
・・・ 開閉装置撤去	1.000	式	779,000	
・・・ 開閉装置据付 電気配管配線（二次側）含む	1.000	式	1,412,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	1,078,000	
・・調整用ゲート	1.000	式	4,181,000	
・・・ 開閉装置撤去	1.000	式	1,556,000	
・・・ 開閉装置据付 電気配管配線（二次側）含む	1.000	式	1,882,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	743,000	
・除塵設備整備工	1.000	式	8,426,000	
・・フローティングスクリーン	1.000	式	4,505,000	
・・・ 取外し 本体	1.000	式	661,000	
・・・ 整備 スクリーンバー	1.000	式	943,000	
・・・ 据付 本体	1.000	式	675,000	
・・・ 現場塗装 本体	1.000	式	619,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	1,607,000	
・・移動式除塵機	1.000	式	3,217,000	
・・・ 移動レーキアーム取外し	1.000	式	441,000	
・・・ 移動レーキアーム整備	1.000	式	1,102,000	
・・・ 移動レーキアーム据付	1.000	式	450,000	
・・・ 現場塗装 移動式除塵機	1.000	式	866,000	
・・・ 直接経費	1.000	式	358,000	
・・搬送設備	1.000	式	704,000	
・・・ 現場塗装 搬送設備	1.000	式	704,000	
・電気設備工	1.000	式	5,990,000	
・・高圧受変電盤	1.000	式	2,648,000	
・・・ 筐体補修	1.000	式	1,400,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ 低圧盤整備 整備部品含む	1.000	式	1,248,000	
・・操作設備	1.000	式	839,000	
・・・ 撤去	1.000	式	343,000	
・・・ 据付	1.000	式	496,000	
・・電気配線 機側操作盤一次側、除塵設備二次側	1.000	式	2,503,000	
・・・ 撤去	1.000	式	853,000	
・・・ 配線	1.000	式	1,650,000	
・仮設工	1.000	式	3,593,000	
・・非常用ゲート	1.000	式	1,253,000	
・・・ 仮囲い設置撤去	1.000	式	462,000	
・・・ 仮設架台設置撤去	1.000	式	375,000	
・・・ 仮設足場設置撤去 戸当り・扉体取外し	1.000	式	208,000	
・・・ 仮設足場設置撤去 戸当り塗装	1.000	式	208,000	
・・フローティングスクリーン	1.000	式	1,055,000	
・・・ 仮囲い設置撤去	1.000	式	680,000	
・・・ 仮設架台設置撤去	1.000	式	375,000	
・・移動式除塵機	1.000	式	1,285,000	
・・・ 仮囲い設置撤去	1.000	式	910,000	
・・・ 仮設架台設置撤去	1.000	式	375,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			2,137,000	
運搬費	1.000	式	2,137,000	
・運搬	1.000	式	2,137,000	
・・運搬	1.000	式	2,137,000	
・・・ 建設機械運搬	1.000	式	2,111,000	
・・・ 仮設材運搬 H形鋼	1.000	式	26,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				55,439,000	
・水門設備製作工	1.000	式		32,139,000	
・・非常用ゲート 屋体	1.000	式		1,081,000	
・・・ 材料費 吊りブラケット、整備部品	1.000	式	843,000	843,000	1 式当たり
S40003　溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ12㎜～25㎜　1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,－,ﾍﾋﾟｰ Ｈ１,12	36.000	kg	199	7,164	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　42号
S40003　溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ26㎜～30㎜　1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,－,ﾍﾋﾟｰ Ｈ１,12	47.000	kg	200	9,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　43号
S40040　ステンレスボルト・ナット SUS304	9.000	kg	1,520	13,680	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　61号
S40040　主ローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）175×150×162㎜	4.000	個	128,000	512,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　62号
S40040　サイドローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）75×60×69㎜	4.000	個	24,000	96,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　63号
S40040　シール座金 SUS製　M12用	234.000	枚	140	32,760	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　64号
S40040　水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）	34.000	kg	4,300	146,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　65号
S40040　水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	6.000	kg	4,190	25,140	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　66号
X40001　補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ),,6.5%	1.000	式	1,077	1,077	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				843,421	
・・・ 労務費及び塗装費	1.000	式	238,000	238,000	1 式当たり
S40017　扉体製作 その他,,,,,,,0.0,4.00,２門	2.000	門	113,620	227,240	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　57号
X40014　間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,,75%	1.000	式	170,430	170,430	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　3号
S40025　素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	1.500	㎡	2,631	3,947	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　59号
S40026　塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,赤系	1.500	㎡	4,431	6,647	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　60号
X40015　工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%	1.000	式	81,653	81,653	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　5号
合　計				489,917	
計（１）（直接費対象分）				237,834	
計（２）（間接費対象分）				252,083	
・・非常用ゲート 開閉装置	1.000	式		17,925,000	
・・・ 開閉装置	1.000	式	17,925,000	17,925,000	1 式当たり
S40006　非常用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 200kN 開閉速度 0.3m/min	1.000	台	11,000,000	11,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　44号
S40006　非常用ゲート開閉装置 ラック棒　SUS304　連動200kN用	2.000	本	2,900,000	5,800,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　45号
S40006　非常用ゲート開閉装置 ラック継手・吊りピン　SCS13　連動200kN用	2.000	個	539,000	1,078,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　46号
S40006　ラック開閉機用シンクロ発信器 （シンクロ電機）	1.000	個	46,500	46,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号
合　計				17,924,500	
・・調整用ゲート 開閉装置	1.000	式		13,133,000	
・・・ 開閉装置	1.000	式	13,133,000	13,133,000	1 式当たり
S40006　調整用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 75kN　開閉速度 0.1m/min	2.000	台	6,520,000	13,040,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　48号
S40006　ラック開閉機用シンクロ発信器 （シンクロ電機）	2.000	個	46,500	93,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号
合　計				13,133,000	
・除塵設備製作工	1.000	式		2,500,000	
・・フローティングスクリーン	1.000	式		268,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 材料費					1 式当たり
スクリーンバー	1.000	式	20,000	20,000	
S40001　配管用炭素鋼鋼管					歩A・単A
SGP（黒管ねじなし）　32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10	65.000	kg	279	18,135	S単　40号
S40001　一般構造用圧延鋼板（中板）					歩A・単A
SS400　厚さ4.5㎜　1200≦W＜1500,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	1.000	kg	206	206	S単　41号
X40001　補助材料費(製作)					歩A・単A
除塵設備,,9%	1.000	式	1,651	1,651	X単　2号
合　計				19,992	
・・・ 製作費					1 式当たり
スクリーンバー	1.000	式	227,000	227,000	
S40018　除塵設備製作工					歩A・単A
その他,その他,－,8.00人,0.0%,,,1基,0.95,スクリーンバー	1.000	基	227,240	227,240	S単　58号
X40014　間接労務費					歩A・単A
除塵設備,,75%	1.000	式	170,430	170,430	X単　4号
X40015　工場管理費					歩A・単A
除塵設備,,20%	1.000	式	79,534	79,534	X単　6号
合　計				477,204	
計（１）（直接費対象分）				227,240	
計（２）（間接費対象分）				249,964	
・・・ 塗装費					1 式当たり
スクリーンバー	1.000	式	21,000	21,000	
S40025　素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場					歩A・単A
ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)	3.000	㎡	2,631	7,893	S単　59号
S40026　塗装費(水門設備)工場【積上】					歩A・単A
エポキシ樹脂系,赤系	3.000	㎡	4,431	13,293	S単　60号
X40015　工場管理費					歩A・単A
除塵設備,,20%	1.000	式	4,237	4,237	X単　7号
合　計				25,423	
計（１）（直接費対象分）				21,186	
計（２）（間接費対象分）				4,237	
・・移動式除塵機	1.000	式		2,232,000	
・・・ 部品費					1 式当たり
移動レーキアーム整備部品	1.000	式	2,232,000	2,232,000	
S40013　ガイドシュー（自己潤滑軸受）					歩A・単A
成長鋳鉄含油製（#80相当）　厚36×幅40×長140㎜	64.000	個	34,000	2,176,000	S単　55号
S40013　ワイパー先端板					歩A・単A
超高分子量ポリエチレン製 厚10×幅100×長3200㎜	1.000	枚	56,000	56,000	S単　56号
合　計				2,232,000	
・電気設備工	1.000	式		20,800,000	
・・操作設備	1.000	式		20,800,000	
・・・ 操作設備	1.000	式	20,800,000	20,800,000	1 式当たり
S40006　ゲート設備機側操作盤					歩A・単A
ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形	1.000	面	8,000,000	8,000,000	S単　49号
S40006　移動式除塵機機側操作盤					歩A・単A
鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	6,000,000	6,000,000	S単　50号
S40006　移動式除塵機操作卓					歩A・単A
鋼板製屋内閉鎖卓上形	1.000	面	2,000,000	2,000,000	S単　51号
S40006　搬送設備機側操作盤					歩A・単A
ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形	1.000	面	4,000,000	4,000,000	S単　52号
S40006　搬送設備現場操作盤					歩A・単A
ステンレス鋼板製屋外閉鎖壁掛形	1.000	面	600,000	600,000	S単　53号
S40006　非常停止押釦箱					歩A・単A
壁掛形コントロールボックス	1.000	個	200,000	200,000	S単　54号
合　計				20,800,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				28,648,000	
・輸送費	1.000	式		151,000	
・・輸送費	1.000	式		151,000	
・・・ 輸送費					1 式当たり
工場から現場まで	1.000	式	134,000	134,000	
S41040 輸送費（修繕工事）					歩A・単A
除塵設備,1.63ton,38㎞	1.000	式	54,000	54,000	S単 76号
S41040 輸送費（修繕工事）					歩A・単A
河川・水路用水門設備,9.1ton,38㎞	1.000	式	80,000	80,000	S単 77号
合 計				134,000	
・・・ 輸送費					1 式当たり
現場から現場発生材仮置場まで	1.000	式	17,000	17,000	
S41040 輸送費（修繕工事）					歩A・単A
ダム用水門設備,0.52ton,18.2㎞	1.000	式	17,000	17,000	S単 78号
合 計				17,000	
・水門設備整備工	1.000	式		10,488,000	
・・非常用ゲート	1.000	式		6,307,000	
・・・ 扉体取外し					1 式当たり
	1.000	式	441,000	441,000	
S41009 水門設備据付工					歩A・単A
その他,,,,0.00,16.00,,1門,1.00,	1.000	門	440,967	440,967	S単 67号
X41006 据付間接費					歩A・単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	517,279	517,279	X単 19号
合 計				958,246	
計（1）（直接費対象分）				440,967	
計（2）（間接費対象分）				517,279	
・・・ 扉体整備	1.000	式	1,102,000	1,102,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工					歩A・単A
その他,,,,0.00,40.00,,1門,1.00,	1.000	門	1,102,416	1,102,416	S単 68号
X41006 据付間接費					歩A・単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	1,293,197	1,293,197	X単 20号
合 計				2,395,613	
計（1）（直接費対象分）				1,102,416	
計（2）（間接費対象分）				1,293,197	
・・・ 扉体据付	1.000	式	871,000	871,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工					歩A・単A
その他,,,,0.00,30.40,,1門,1.00,	1.000	門	837,836	837,836	S単 69号
X41002 補助材料費(据付)					歩A・単A
水門設備（小形水門設備を除く）,,4%	1.000	式	33,513	33,513	X単 8号
X41006 据付間接費					歩A・単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	982,829	982,829	X単 21号
合 計				1,854,178	
計（1）（直接費対象分）				871,349	
計（2）（間接費対象分）				982,829	
・・・ 現場塗装					1 式当たり
扉体	1.000	式	526,000	526,000	
T00001 素地調整					歩A・単A
3種B	215.000	㎡	1,234	265,310	T単 1号
T00002 現場塗装					歩A・単A
エポキシ樹脂系 赤系	215.000	㎡	1,211	260,365	T単 2号
合 計				525,675	
・・・ 現場塗装					1 式当たり
戸当り	1.000	式	98,000	98,000	
T00001 素地調整					歩A・単A
3種B	40.000	㎡	1,234	49,360	T単 1号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00002 現場塗装 エポキシ樹脂系 赤系	40.000	㎡	1,211	48,440	歩A・単A T単 2号
合 計				97,800	
・・・ 開閉装置撤去	1.000	式	779,000	779,000	1 式当たり
S02115 溶接工	23.600	人	27,438	647,537	歩A・単A S単 3号
S02115 普通作業員	5.900	人	22,338	131,794	歩A・単A S単 4号
合 計				779,331	
・・・ 開閉装置据付 電気配管配線（二次側）含む	1.000	式	1,412,000	1,412,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,0.00,48.00,,3門,0.92,	1.000	門	1,217,081	1,217,081	歩A・単A S単 70号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,2%	1.000	式	24,342	24,342	歩A・単A X単 9号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	1,427,770	1,427,770	歩A・単A X単 22号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式	170,391	170,391	歩A・単A X単 13号
合 計				2,839,584	
計（1）（直接費対象分）				1,411,814	
計（2）（間接費対象分）				1,427,770	
・・・ 直接経費	1.000	式	1,078,000	1,078,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	12.000	日	3,486	41,832	歩A・単A S単 31号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	14.000	日	44,500	623,000	歩A・単A S単 32号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし	4.000	日	97,900	391,600	歩A・単A S単 33号
X41005 雑器具損料	1.000	式	21,129	21,129	歩A・単A X単 15号
合 計				1,077,561	
・・調整用ゲート	1.000	式		4,181,000	
・・・ 開閉装置撤去	1.000	式	1,556,000	1,556,000	1 式当たり
S02115 溶接工	47.100	人	27,438	1,292,330	歩A・単A S単 3号
S02115 普通作業員	11.800	人	22,338	263,588	歩A・単A S単 4号
合 計				1,555,918	
・・・ 開閉装置据付 電気配管配線（二次側）含む	1.000	式	1,882,000	1,882,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,0.00,32.00,,3門,0.92,	2.000	門	811,365	1,622,730	歩A・単A S単 71号
X41002 補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,2%	1.000	式	32,455	32,455	歩A・単A X単 10号
X41006 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	1,903,423	1,903,423	歩A・単A X単 23号
X41003 据付材料費 水門設備,,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式	227,182	227,182	歩A・単A X単 14号
合 計				3,785,790	
計（1）（直接費対象分）				1,882,367	
計（2）（間接費対象分）				1,903,423	
・・・ 直接経費	1.000	式	743,000	743,000	1 式当たり
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	16.000	日	44,500	712,000	歩A・単A S単 32号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり	4.000	日	3,997	15,988	歩A・単A S単 34号
X41005 雑器具損料	1.000	式	14,560	14,560	歩A・単A X単 16号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				742,548	
・除塵設備整備工	1.000	式		8,426,000	
・・フローティングスクリーン	1.000	式		4,505,000	
・・・ 取外し					1 式当たり
本体	1.000	式	661,000	661,000	
S41011　除塵設備据付工					歩A・単A
その他,その他,－,19.20人,4.80人,,1基,1.00,	1.000	基	661,449	661,449	S単　72号
X41006　据付間接費					歩A・単A
その他,,110%	1.000	式	609,650	609,650	X単　24号
合　　計				1,271,099	
計（1）（直接費対象分）				661,449	
計（2）（間接費対象分）				609,650	
・・・ 整備					1 式当たり
スクリーンバー	1.000	式	943,000	943,000	
S41011　除塵設備据付工					歩A・単A
その他,その他,－,27.40人,6.80人,,1基,1.00,	1.000	基	942,826	942,826	S単　73号
X41006　据付間接費					歩A・単A
その他,,110%	1.000	式	870,021	870,021	X単　25号
合　　計				1,812,847	
計（1）（直接費対象分）				942,826	
計（2）（間接費対象分）				870,021	
・・・ 据付					1 式当たり
本体	1.000	式	675,000	675,000	
S41011　除塵設備据付工					歩A・単A
その他,その他,－,19.20人,4.80人,,1基,1.00,	1.000	基	661,449	661,449	S単　72号
X41002　補助材料費(据付)					歩A・単A
除塵設備,,2%	1.000	式	13,229	13,229	X単　11号
X41006　据付間接費					歩A・単A
その他,,110%	1.000	式	609,650	609,650	X単　26号
合　　計				1,284,328	
計（1）（直接費対象分）				674,678	
計（2）（間接費対象分）				609,650	
・・・ 現場塗装					1 式当たり
本体	1.000	式	619,000	619,000	
T00001　素地調整					歩A・単A
3種B	253.000	㎡	1,234	312,202	T単　1号
T00002　現場塗装					歩A・単A
エポキシ樹脂系 赤系	253.000	㎡	1,211	306,383	T単　2号
合　　計				618,585	
・・・ 直接経費	1.000	式	1,607,000	1,607,000	1 式当たり
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					歩A・単A
,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	5.000	日	3,486	17,430	S単　31号
S16004　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]					歩A・単A
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り,なし	6.000	日	244,000	1,464,000	S単　35号
S16004　空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)]					歩A・単A
空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),3.5～3.7m3/min,なし	5.000	日	6,891	34,455	S単　36号
S16004　発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					歩A・単A
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり	15.000	日	3,997	59,955	S単　34号
X41005　雑器具損料					歩A・単A
	1.000	式	31,517	31,517	X単　17号
合　　計				1,607,357	
・・移動式除塵機	1.000	式		3,217,000	
・・・ 移動レーキアーム取外し	1.000	式	441,000	441,000	1 式当たり
S41011　除塵設備据付工					歩A・単A
その他,その他,－,12.80人,3.20人,,1基,1.00,	1.000	基	440,967	440,967	S単　74号
X41006　据付間接費					歩A・単A
その他,,110%	1.000	式	406,434	406,434	X単　27号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				847,401	
計（1）（直接費対象分）				440,967	
計（2）（間接費対象分）				406,434	
・・・ 移動レーキアーム整備	1.000	式	1,102,000	1,102,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 その他,その他,－,32.00人,8.00人,,1基,1.00,	1.000	基	1,102,416	1,102,416	歩A・単A S単 75号
X41006 据付間接費 その他,,110%	1.000	式	1,016,083	1,016,083	歩A・単A X単 28号
合 計				2,118,499	
計（1）（直接費対象分）				1,102,416	
計（2）（間接費対象分）				1,016,083	
・・・ 移動レーキアーム据付	1.000	式	450,000	450,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 その他,その他,－,12.80人,3.20人,,1基,1.00,	1.000	基	440,967	440,967	歩A・単A S単 74号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	1.000	式	8,819	8,819	歩A・単A X単 12号
X41006 据付間接費 その他,,110%	1.000	式	406,434	406,434	歩A・単A X単 29号
合 計				856,220	
計（1）（直接費対象分）				449,786	
計（2）（間接費対象分）				406,434	
・・・ 現場塗装 移動式除塵機	1.000	式	866,000	866,000	1 式当たり
T00001 素地調整 3種B	377.000	㎡	1,234	465,218	歩A・単A T単 1号
T00003 現場塗装 エポキシ樹脂系 淡彩色	377.000	㎡	1,063	400,751	歩A・単A T単 3号
合 計				865,969	
・・・ 直接経費	1.000	式	358,000	358,000	1 式当たり
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	6.000	日	44,500	267,000	歩A・単A S単 32号
S16004 空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),3.5～3.7m3/min,なし	7.000	日	6,891	48,237	歩A・単A S単 36号
S16004 発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり	9.000	日	3,997	35,973	歩A・単A S単 34号
X41005 雑器具損料	1.000	式	7,024	7,024	歩A・単A X単 18号
合 計				358,234	
・・搬送設備	1.000	式		704,000	
・・・ 現場塗装 搬送設備	1.000	式	704,000	704,000	1 式当たり
T00001 素地調整 3種B	288.000	㎡	1,234	355,392	歩A・単A T単 1号
T00002 現場塗装 エポキシ樹脂系 赤系	288.000	㎡	1,211	348,768	歩A・単A T単 2号
合 計				704,160	
・電気設備工	1.000	式		5,990,000	
・・高圧受変電盤	1.000	式		2,648,000	
・・・ 筐体補修	1.000	式	1,400,000	1,400,000	1 式当たり
S02116 キュービクルカバー工法（機労材込）	6.300	㎡	222,222	1,399,999	歩A・単A S単 12号
合 計				1,399,999	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 低圧盤整備 整備部品含む	1.000	式	1,248,000	1,248,000	1 式当たり
S02115　電工	20.000	人	24,174	483,480	歩A・単A S単　5号
S02116　配線用遮断器 3P 400AF,,	1.000	個	168,000	168,000	歩A・単A S単　13号
S02116　配線用遮断器 3P 225AF,,	1.000	個	64,000	64,000	歩A・単A S単　14号
S02116　配線用遮断器 3P 50AF,,	1.000	個	14,500	14,500	歩A・単A S単　15号
S02116　漏電遮断器 3P 100AF,,	2.000	個	46,000	92,000	歩A・単A S単　16号
S02116　漏電遮断器 3P 50AF,,	5.000	個	32,000	160,000	歩A・単A S単　17号
S02116　計器用変流器 300/5A,,	2.000	個	6,100	12,200	歩A・単A S単　18号
S02116　計器用変流器 30/5A,,	2.000	個	8,800	17,600	歩A・単A S単　19号
S02116　零相変流器	1.000	個	75,000	75,000	歩A・単A S単　20号
S02116　地絡継電器	1.000	個	36,000	36,000	歩A・単A S単　21号
S02116　電圧計 0～300V,,	2.000	個	24,000	48,000	歩A・単A S単　22号
S02116　電流計 0～300A,,	1.000	個	24,000	24,000	歩A・単A S単　23号
S02116　電流計 0～30A,,	1.000	個	24,000	24,000	歩A・単A S単　24号
S02116　電圧計切替スイッチ	2.000	個	5,000	10,000	歩A・単A S単　25号
S02116　電流計切替スイッチ	2.000	個	5,000	10,000	歩A・単A S単　26号
S02116　ヒューズ 3A,,	4.000	個	2,200	8,800	歩A・単A S単　27号
合　計				1,247,580	
・・操作設備	1.000	式		839,000	
・・・ 撤去	1.000	式	343,000	343,000	1 式当たり
S02115　電気通信技術者	1.100	人	37,026	40,729	歩A・単A S単　6号
S02115　電工	9.000	人	24,174	217,566	歩A・単A S単　5号
S02115　普通作業員	3.800	人	22,338	84,884	歩A・単A S単　7号
合　計				343,179	
・・・ 据付	1.000	式	496,000	496,000	1 式当たり
S42034　配電盤据付工 ,継電器盤類,自立形制御盤,無	2.000	面	184,059	368,118	歩A・単A S単　79号
S42034　配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無	3.000	面	42,748	128,244	歩A・単A S単　80号
合　計				496,362	
・・電気配線 機側操作盤一次側、除塵設備二次側	1.000	式		2,503,000	
・・・ 撤去	1.000	式	853,000	853,000	1 式当たり
S02115　電工	35.300	人	24,174	853,342	歩A・単A S単　5号
合　計				853,342	
・・・ 配線	1.000	式	1,650,000	1,650,000	1 式当たり
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,単心,2mm2,地中・屋外・屋内	10.000	m	614	6,140	歩A・単A S単　81号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	95.000	m	1,528	145,160	歩A・単A S単　82号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	40.500	m	1,605	65,003	歩A・単A S単　83号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	31.500	m	1,731	54,527	歩A・単A S単　84号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,8mm2,地中・屋外・屋内	21.500	m	1,881	40,442	歩A・単A S単　85号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,22mm2,地中・屋外・屋内	10.000	m	3,773	37,730	歩A・単A S単　86号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,地中・屋外・屋内	39.000	m	4,702	183,378	歩A・単A S単 87号
T00022 キャブタイヤケーブル配線工（標準） 管内,2PNCT4心,38mm2,地中・屋外・屋内	33.000	m	6,341	209,253	歩A・単A T単 10号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,2㎜2,地中・屋外・屋内	34.500	m	335	11,558	歩A・単A S単 88号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内	50.500	m	365	18,433	歩A・単A S単 89号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中・屋外・屋内	21.500	m	407	8,751	歩A・単A S単 90号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,8㎜2,地中・屋外・屋内	39.000	m	721	28,119	歩A・単A S単 91号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,14㎜2,地中・屋外・屋内	10.000	m	848	8,480	歩A・単A S単 92号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2㎜2,地中・屋外・屋内	263.500	m	1,448	381,548	歩A・単A S単 93号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2㎜2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,495	32,890	歩A・単A S単 94号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2㎜2,地中・屋外・屋内	28.000	m	1,592	44,576	歩A・単A S単 95号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,8心,2㎜2,地中・屋外・屋内	5.000	m	1,745	8,725	歩A・単A S単 96号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,地中・屋外・屋内	53.500	m	1,844	98,654	歩A・単A S単 97号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,20心,2㎜2,地中・屋外・屋内	20.000	m	3,429	68,580	歩A・単A S単 98号
T00004 制御ケーブル配線工（標準） 管内,CVVケーブル30心,2mm2,地中・屋外・屋内	4.000	m	3,969	15,876	歩A・単A T単 4号
T00023 キャブタイヤケーブル配線工（標準） 管内,VCT10心,2mm2,地中・屋外・屋内	33.000	m	2,958	97,614	歩A・単A T単 11号
S42104 通信ケーブル配線工（標準） 管 内,FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ,0.65㎜,10P,地中・屋外・屋内	99.000	m	857	84,843	歩A・単A S単 99号
合 計				1,650,280	
・仮設工	1.000	式		3,593,000	
・・非常用ゲート	1.000	式		1,253,000	
・・・ 仮囲い設置撤去	1.000	式	462,000	462,000	1 式当たり
T00005 仮囲い設置撤去 手摺先行型枠組H=3.4m+飛散防止シート	127.000	㎡	3,638	462,026	歩A・単A T単 5号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	492,684	492,684	歩A・単A X単 30号
合 計				954,710	
計（１）（直接費対象分）				462,026	
計（２）（間接費対象分）				492,684	
・・・ 仮設架台設置撤去	1.000	式	375,000	375,000	1 式当たり
T00007 仮設架台設置撤去 H-300 2.6t/基当たり 計4基	1.000	回	375,267	375,267	歩A・単A T単 7号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	387,960	387,960	歩A・単A X単 31号
合 計				763,227	
計（１）（直接費対象分）				375,267	
計（２）（間接費対象分）				387,960	
・・・ 仮設足場設置撤去 戸当り・扉体取外し	1.000	式	208,000	208,000	1 式当たり
T00008 仮設足場設置撤去 手摺先行型枠組、扉体・戸当り取外し	45.000	掛㎡	4,617	207,765	歩A・単A T単 8号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	174,573	174,573	歩A・単A X単 32号
合 計				382,338	
計（１）（直接費対象分）				207,765	
計（２）（間接費対象分）				174,573	
・・・ 仮設足場設置撤去 戸当り塗装	1.000	式	208,000	208,000	1 式当たり
T00009 仮設足場設置撤去 手摺先行型枠組、戸当り塗装	45.000	掛㎡	4,617	207,765	歩A・単A T単 9号

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	174,573	174,573	歩A・単A X単 33号
合 計				382,338	
計（1）（直接費対象分）				207,765	
計（2）（間接費対象分）				174,573	
・・フローティングスクリーン	1.000	式		1,055,000	
・・・ 仮囲い設置撤去	1.000	式	680,000	680,000	1 式当たり
T00005 仮囲い設置撤去 手摺先行型枠組H=3.4m+飛散防止シート	187.000	㎡	3,638	680,306	歩A・単A T単 5号
X41006 据付間接費 その他,,110%	1.000	式	569,995	569,995	歩A・単A X単 34号
合 計				1,250,301	
計（1）（直接費対象分）				680,306	
計（2）（間接費対象分）				569,995	
・・・ 仮設架台設置撤去	1.000	式	375,000	375,000	1 式当たり
T00007 仮設架台設置撤去 H-300 2.6t/基当たり 計4基	1.000	回	375,267	375,267	歩A・単A T単 7号
X41006 据付間接費 その他,,110%	1.000	式	304,825	304,825	歩A・単A X単 35号
合 計				680,092	
計（1）（直接費対象分）				375,267	
計（2）（間接費対象分）				304,825	
・・移動式除塵機	1.000	式		1,285,000	
・・・ 仮囲い設置撤去	1.000	式	910,000	910,000	1 式当たり
T00006 仮囲い設置撤去 単管H=4.5m+飛散防止シート	106.000	㎡	3,638	385,628	歩A・単A T単 6号
T00005 仮囲い設置撤去 手摺先行型枠組H=3.4m+飛散防止シート	144.000	㎡	3,638	523,872	歩A・単A T単 5号
X41006 据付間接費 その他,,110%	1.000	式	762,025	762,025	歩A・単A X単 36号
合 計				1,671,525	
計（1）（直接費対象分）				909,500	
計（2）（間接費対象分）				762,025	
・・・ 仮設架台設置撤去	1.000	式	375,000	375,000	1 式当たり
T00007 仮設架台設置撤去 H-300 2.6t/基当たり 計4基	1.000	回	375,267	375,267	歩A・単A T単 7号
X41006 据付間接費 その他,,110%	1.000	式	304,825	304,825	歩A・単A X単 37号
合 計				680,092	
計（1）（直接費対象分）				375,267	
計（2）（間接費対象分）				304,825	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				2,137,000	
・運搬	1.000	式		2,137,000	
・・運搬	1.000	式		2,137,000	
・・・ 建設機械運搬	1.000	式	2,111,000	2,111,000	1 式当たり
S19001 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立～分解～	1.000	台	2,111,159	2,111,159	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 38号
運搬,基地と現場の移動,,なし					
合 計				2,111,159	
・・・ 仮設材運搬 H形鋼	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,	2.600	ton	10,140	26,364	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 39号
積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
合 計				26,364	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	32,640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	塗装工					
	塗装工		人	25,602		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	27,438		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	据付工					
	据付工		人	28,866		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔赤系〕		kg	2,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	シンナー					
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用		kg	666		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔淡彩色〕		kg	1,680		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	キュービクルカバー工法（機労材込）					
	キュービクルカバー工法（機労材込）		㎡	222,222		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	配線用遮断器					
	配線用遮断器 3P 400AF,,		個	168,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	配線用遮断器					
	配線用遮断器 3P 225AF,,		個	64,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	配線用遮断器					
	配線用遮断器 3P 50AF,,		個	14,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	漏電遮断器					
	漏電遮断器 3P 100AF,,		個	46,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	漏電遮断器					
	漏電遮断器 3P 50AF,,		個	32,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	計器用変流器					
	計器用変流器 300/5A,,		個	6,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	計器用変流器					
	計器用変流器 30/5A,,		個	8,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	零相変流器					
	零相変流器		個	75,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	地絡継電器					
	地絡継電器		個	36,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	電圧計					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電圧計 0～300V,,		個	24,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S02116	電流計					
	電流計 0～300A,,		個	24,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S02116	電流計					
	電流計 0～30A,,		個	24,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S02116	電圧計切替スイッチ					
	電圧計切替スイッチ		個	5,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S02116	電流計切替スイッチ					
	電流計切替スイッチ		個	5,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S02116	ヒューズ					
	ヒューズ 3A,,		個	2,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S02116	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）					
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT） 2PNCT（2種）4心 断面積38mm2,,		m	3,924		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（CVV）					
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（CVV） 30心 断面積2.0mm2,,		m	1,552		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S02116	ビニル絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ（VCT）					
	ビニル絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ（VCT） 10心 断面積2.0mm2,,		m	541		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	3,486		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり		日	44,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし		日	97,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり		日	3,997		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り,なし		日	244,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S16004	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)]					
	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),3.5～3.7m3/min,なし		日	6,891		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,25日,3回		ton	4,411		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運		台	2,111,159		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	10,140		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10		kg	279		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（中板）					
	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400 厚さ4.5mm 1200≦W＜1500,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12		kg	206		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S40003	溶接構造用圧延鋼板（厚板）					
	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,－,ﾍﾋﾞｰＨ１		kg	199		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,12					
S40003	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 溶接構造用圧延鋼板（厚板）					
	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,－,ﾍﾋﾞｰH１		kg	200		歩A・単A
	,12					
S40006	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊ 非常用ゲート開閉装置					
	非常用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 200kN 開閉速度 0.3m/min		台	11,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊ 非常用ゲート開閉装置					
	非常用ゲート開閉装置 ラック棒 SUS304 連動200kN用		本	2,900,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊ 非常用ゲート開閉装置					
	非常用ゲート開閉装置 ラック継手・吊りピン SCS13 連動200kN用		個	539,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊ ラック開閉機用シンクロ発信器					
	ラック開閉機用シンクロ発信器 （シンクロ電機）		個	46,500		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊ 調整用ゲート開閉装置					
	調整用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 75kN 開閉速度 0.1m/min		台	6,520,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊ ゲート設備機側操作盤					
	ゲート設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形		面	8,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊ 移動式除塵機機側操作盤					
	移動式除塵機機側操作盤 鋼板製屋内閉鎖自立形		面	6,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊ 移動式除塵機操作卓					
	移動式除塵機操作卓 鋼板製屋内閉鎖卓上形		面	2,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊ 搬送設備機側操作盤					
	搬送設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形		面	4,000,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊ 搬送設備現場操作盤					
	搬送設備現場操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖壁掛形		面	600,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊ 非常停止押釦箱					
	非常停止押釦箱 壁掛形コントロールボックス		個	200,000		歩A・単A
S40013	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊ ガイドシュー（自己潤滑軸受）					
	ガイドシュー（自己潤滑軸受） 成長鋳鉄含油製（#80相当） 厚36×幅40×長140mm		個	34,000		歩A・単A
S40013	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊ ワイパー先端板					
	ワイパー先端板 超高分子量ポリエチレン製 厚10×幅100×長3200mm		枚	56,000		歩A・単A
S40017	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊ 扉体製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,4.00,２門		門	113,620		歩A・単A
S40018	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊ 除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 その他,その他,－,8.00人,0.0%,,,1基,0.95,スクリーンバー		基	227,240		歩A・単A
S40025	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊ 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場					
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)		㎡	2,631		歩A・単A
S40026	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊ 塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,赤系		㎡	4,431		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊ ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,520		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊ 主ローラ用軸受（自己潤滑軸受）					
	主ローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）175×150×162mm		個	128,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊ サイドローラ用軸受（自己潤滑軸受）					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	サイドローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）75×60×69㎜		個	24,000		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊ シール座金					
	シール座金 SUS製 M12用		枚	140		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊ 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム P形（クロロプレーン系）		kg	4,300		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロプレーン系）		kg	4,190		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,16.00,,１門,1.00,		門	440,967		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,40.00,,１門,1.00,		門	1,102,416		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,30.40,,１門,1.00,		門	837,836		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,48.00,,３門,0.92,		門	1,217,081		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,32.00,,３門,0.92,		門	811,365		歩A・単A
S41011	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 除塵設備据付工					
	除塵設備据付工 その他,その他,－,19.20人,4.80人,,1基,1.00,		基	661,449		歩A・単A
S41011	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 除塵設備据付工					
	除塵設備据付工 その他,その他,－,27.40人,6.80人,,1基,1.00,		基	942,826		歩A・単A
S41011	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 除塵設備据付工					
	除塵設備据付工 その他,その他,－,12.80人,3.20人,,1基,1.00,		基	440,967		歩A・単A
S41011	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 除塵設備据付工					
	除塵設備据付工 その他,その他,－,32.00人,8.00人,,1基,1.00,		基	1,102,416		歩A・単A
S41040	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） 除塵設備,1.63ton,38㎞		式	54,000		歩A・単A
S41040	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,9.1ton,38㎞		式	80,000		歩A・単A
S41040	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 輸送費（修繕工事）					
	輸送費（修繕工事） ダム用水門設備,0.52ton,18.2㎞		式	17,000		歩A・単A
S42034	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 配電盤据付工					
	配電盤据付工 ,継電器盤類,自立形制御盤,無		面	184,059		歩A・単A
S42034	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ 配電盤据付工					
	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無		面	42,748		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,単心,2㎟,地中・屋外・屋内		m	614		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎟,地中・屋外・屋内		m	1,528		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎟,地中・屋外・屋内		m	1,605		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎟,地中・屋外・屋内		m	1,731		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,8㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,881		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,22㎜2,地中・屋外・屋内		m	3,773		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,地中・屋外・屋内		m	4,702		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	335		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	365		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	407		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,8㎜2,地中・屋外・屋内		m	721		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,14㎜2,地中・屋外・屋内		m	848		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,448		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,495		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,592		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,8心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,745		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,844		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,20心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	3,429		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S42104	通信ケーブル配線工（標準）					
	通信ケーブル配線工（標準）					
	管 内,FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ,0.65㎜,10P,地中・屋外・屋内		m	857		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ),,6.5%		式	1,077		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備,,9%		式	1,651		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	水門設備（小形水門設備を除く）,,75%		式	170,430		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	除塵設備,,75%		式	170,430		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小形水門設備を除く),,20%		式	81,653		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	79,534		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	4,237		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	水門設備（小形水門設備を除く）,,4%		式	33,513		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	水門設備（小形水門設備を除く）,,2%		式	24,342		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	水門設備（小形水門設備を除く）,,2%		式	32,455		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 11号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	13,229		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 12号 ＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	8,819		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 13号 ＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	水門設備,,,,,,0kW,中･大形水門・起伏堰		式	170,391		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 14号 ＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	水門設備,,,,,,0kW,中･大形水門・起伏堰		式	227,182		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 15号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	21,129		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 16号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	14,560		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 17号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	31,517		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 18号 ＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	7,024		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 19号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%		式	517,279		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 20号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%		式	1,293,197		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 21号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%		式	982,829		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 22号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%		式	1,427,770		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 23号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%		式	1,903,423		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 24号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	その他,,110%		式	609,650		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 25号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	その他,,110%		式	870,021		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 26号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	その他,,110%		式	609,650		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 27号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	その他,,110%		式	406,434		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 28号 ＊＊＊					
X41006	据付間接費					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費 その他,,110%		式	1,016,083		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 29号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 その他,,110%		式	406,434		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 30号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	492,684		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 31号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	387,960		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 32号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	174,573		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 33号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	174,573		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 34号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 その他,,110%		式	569,995		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 35号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 その他,,110%		式	304,825		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 36号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 その他,,110%		式	762,025		歩A・単A
X41006	＊＊＊ X単－ 37号 ＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 その他,,110%		式	304,825		歩A・単A
T00001	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 素地調整					
	3種B		㎡	1,234		歩A・単A
T00002	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 現場塗装					
	エポキシ樹脂系 赤系		㎡	1,211		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 現場塗装					
	エポキシ樹脂系 淡彩色		㎡	1,063		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	管内,CVVケーブル30心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	3,969		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 仮囲い設置撤去					
	手摺先行型枠組H=3.4m+飛散防止シート		㎡	3,638		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 仮囲い設置撤去					
	単管H=4.5m+飛散防止シート		㎡	3,638		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 仮設架台設置撤去					
	H-300 2.6t/基当たり 計4基		回	375,267		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 仮設足場設置撤去					
	手摺先行型枠組、扉体・戸当り取外し		掛㎡	4,617		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 仮設足場設置撤去					
	手摺先行型枠組、戸当り塗装		掛㎡	4,617		歩A・単A
T00022	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ キャブタイヤケーブル配線工（標準）					
	管内,2PNCT4心,38mm2,地中・屋外・屋内		m	6,341		歩A・単A
T00023	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ キャブタイヤケーブル配線工（標準）					
	管内,VCT10心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	2,958		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01053 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	32,640	32,640	
	合　計				32,640	算出数量 1.000 人
	単　価				32,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02003	塗装工	1.000	人	25,602	25,602	
	合　計				25,602	算出数量 1.000 人
	単　価				25,602	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	27,438	27,438	
	合　計				27,438	算出数量 1.000 人
	単　価				27,438	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合　計				28,866	算出数量 1.000 人
	単　価				28,866	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔赤系〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78355		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕	1.000	kg	2,510	2,510	
	合　計				2,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,510	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78598		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	666	666	
	合　計				666	算出数量 1.000 各単位
	単　価				666	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔淡彩色〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78357		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78357	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	1.000	kg	1,680	1,680	
	合　計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,680	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	キュービクルカバー工法（機労材込）		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キュービクルカバー工法（機労材込）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	キュービクルカバー工法（機労材込）	1.000	㎡	222,222	222,222	
	合　計				222,222	算出数量 1.000 各単位
	単　価				222,222	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	配線用遮断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 3P 400AF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	配線用遮断器 3P 400AF	1.000	個	168,000	168,000	
	合　計				168,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				168,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	配線用遮断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 3P 225AF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	配線用遮断器 3P 225AF	1.000	個	64,000	64,000	
	合　計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				64,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	配線用遮断器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配線用遮断器 3P 50AF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	配線用遮断器 3P 50AF	1.000	個	14,500	14,500	
	合　計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	漏電遮断器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	漏電遮断器 3P 100AF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	漏電遮断器 3P 100AF	1.000	個	46,000	46,000	
	合　計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	漏電遮断器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	漏電遮断器 3P 50AF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	漏電遮断器 3P 50AF	1.000	個	32,000	32,000	
	合　計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	計器用変流器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	計器用変流器 300/5A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	計器用変流器 300/5A	1.000	個	6,100	6,100	
	合　計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	計器用変流器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	計器用変流器 30/5A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	計器用変流器 30/5A	1.000	個	8,800	8,800	
	合　計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	零相変流器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	零相変流器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	零相変流器	1.000	個	75,000	75,000	
	合　計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	地絡継電器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	地絡継電器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	地絡継電器	1.000	個	36,000	36,000	
	合　計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	電圧計		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電圧計 0～300V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	電圧計 0～300V	1.000	個	24,000	24,000	
	合　計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	電流計		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電流計 0～300A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	電流計 0～300A	1.000	個	24,000	24,000	
	合　計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	電流計		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電流計 0～30A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	電流計 0～30A	1.000	個	24,000	24,000	
	合　計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	電圧計切替スイッチ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電圧計切替スイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	電圧計切替スイッチ	1.000	個	5,000	5,000	
	合　計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	電流計切替スイッチ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電流計切替スイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	電流計切替スイッチ	1.000	個	5,000	5,000	
	合　計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	ヒューズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ヒューズ 3A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	ヒューズ 3A	1.000	個	2,200	2,200	
	合　計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT） 2PNCT（2種）4心　断面積38㎜2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT） 2PNCT（2種）4心　断面積38㎜2	1.000	m	3,924	3,924	
	合　計				3,924	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,924	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（CVV）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（CVV） 30心　断面積2.0㎜2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（CVV） 30心　断面積2.0㎜2	1.000	m	1,552	1,552	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				1,552	1.000 各単位
	単　　価				1,552	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ビニル絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ（VCT）		m		1.000 各単位	当たり算出
	ビニル絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ（VCT）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	10心　断面積2.0mm2,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96018	ビニル絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ（VCT）					
	10心　断面積2.0mm2	1.000	m	541	541	
						算出数量
	合　　計				541	1.000 各単位
	単　　価				541	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ ≪単位が日のみ≫	M27432		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転１日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T)	5.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	139	1,668	
						算出数量
	合　　計				3,486	1.000 各単位
	単　　価		各単位		3,486	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	44,500	44,500	
						算出数量
	合　　計				44,500	1.000 日
	単　　価		日		44,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	50ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力50t吊	1.000	日	97,900	97,900	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				97,900	1.000 日
	単　　価		日		97,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),15KVA,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	15KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量15kva	1.180	日	1,620	1,912	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	139	2,085	
						算出数量
	合　　計				3,997	1.000 日
	単　　価		日		3,997	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),120ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	120ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01032	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]					
	吊上能力120t吊	1.000	日	244,000	244,000	
						算出数量
	合　　計				244,000	1.000 日
	単　　価		日		244,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)]		日		1.000 日	当たり算出
	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),3.5～3.7m3/min,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	3.5～3.7m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03023	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)]					
	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	1.560	日	2,190	3,416	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.000	L	139	3,475	
						算出数量
	合　　計				6,891	1.000 日
	単　　価		日		6,891	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
						歩Ａ
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(山留主部材),300型,－,25日,3回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	300型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	－		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	25日				
	5)使用回数	3回				
G02022	H形鋼（山留材）					
	３００型　［賃料］	0.333	t 供用日	3,000	999	
G15032	H型鋼（山留材）					
	３００型　［整備費］	0.333	ton	10,246	3,412	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				4,411	1.000 ton
	単　　価		ton		4,411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	120ｔ吊を超え160ｔ吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.700	人	23,766	135,466	
F01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	吊上能力70t吊	1.900	日	147,000	279,300	
Y00004	運搬費等	4.090		414,766	1,696,393	
						算出数量
	合　　計				2,111,159	1.000 台
	単　　価		台		2,111,159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込･取卸＋積込･取卸				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費					
	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
						算出数量
	合　　計				10,140	1.000 ton
	単　　価		ton		10,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SGP（黒管ねじなし）　32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP（黒管ねじなし）　32A以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管					
	SGP（黒管ねじなし）　32A以下	1.000	kg	279	279	
						算出数量
	合　　計				279	1.000 kg
	単　　価		kg		279	
K16141	スクラップ					
	ヘビーＨ１	1.000	kg	41	41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40001	一般構造用圧延鋼板（中板）		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5㎜　1200≦Ｗ＜1500,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01052 SS400　厚さ4.5㎜　1200≦Ｗ＜1500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01052	一般構造用圧延鋼板（中板） SS400　厚さ4.5㎜　1200≦Ｗ＜1500	1.000	kg	206	206	
	合　計				206	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		206	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	41	41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S40003	溶接構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ12㎜～25㎜　1500≦Ｗ≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	－,ﾍﾋﾞｰＨ１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K02003 SM400A　厚さ12㎜～25㎜　1500・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)詳細	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 －				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 12.000				
K02003	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ12㎜～25㎜　1500≦Ｗ≦2000	1.000	kg	199	199	
	合　計				199	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		199	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	41	41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S40003	溶接構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ26㎜～30㎜　1500≦Ｗ≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	－,ﾍﾋﾞｰＨ１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K02004 SM400A　厚さ26㎜～30㎜　1500・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)詳細	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 －				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 12.000				
K02004	溶接構造用圧延鋼板（厚板） SM400A　厚さ26㎜～30㎜　1500≦Ｗ≦2000	1.000	kg	200	200	
	合　計				200	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		200	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	41	41	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S40006	非常用ゲート開閉装置		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	非常用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 200kN 開閉速度 0.3m/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 電動ラック式開閉機 200kN 開・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	非常用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 200kN 開閉速度 0.3m/min	1.000	台	11,000,000	11,000,000	
	合　計				11,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,000,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S40006	非常用ゲート開閉装置		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	非常用ゲート開閉装置 ラック棒　SUS304　連動200kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 ラック棒　SUS304　連動200kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	非常用ゲート開閉装置 ラック棒 SUS304　連動200kN用	1.000	本	2,900,000	2,900,000	
	合　計				2,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,900,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S40006	非常用ゲート開閉装置		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	非常用ゲート開閉装置 ラック継手・吊りピン　SCS13　連動200kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 ラック継手・吊りピン　SCS13・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	非常用ゲート開閉装置 ラック継手・吊りピン　SCS13　連動200kN用	1.000	個	539,000	539,000	
	合　計				539,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				539,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S40006	ラック開閉機用シンクロ発信器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ラック開閉機用シンクロ発信器 （シンクロ電機）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K28021 （シンクロ電機）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K28021	ラック開閉機用シンクロ発信器 （シンクロ電機）	1.000	個	46,500	46,500	
	合　計				46,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40006	調整用ゲート開閉装置		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	調整用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 75kN　開閉速度 0.1m/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 電動ラック式開閉機 75kN　開・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	調整用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 75kN　開閉速度 0.1m/min	1.000	台	6,520,000	6,520,000	
	合　計				6,520,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,520,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40006	ゲート設備機側操作盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲート設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	ゲート設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S40006	移動式除塵機機側操作盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	移動式除塵機機側操作盤 鋼板製屋内閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 鋼板製屋内閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	移動式除塵機機側操作盤 鋼板製屋内閉鎖自立形	1.000	面	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S40006	移動式除塵機操作卓		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	移動式除塵機操作卓 鋼板製屋内閉鎖卓上形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 鋼板製屋内閉鎖卓上形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	移動式除塵機操作卓 鋼板製屋内閉鎖卓上形	1.000	面	2,000,000	2,000,000	
	合　計				2,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S40006	搬送設備機側操作盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	搬送設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	搬送設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形	1.000	面	4,000,000	4,000,000	
	合　計				4,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S40006	搬送設備現場操作盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	搬送設備現場操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 ステンレス鋼板製屋外閉鎖壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	搬送設備現場操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖壁掛形	1.000	面	600,000	600,000	
	合　計				600,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				600,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S40006	非常停止押釦箱		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	非常停止押釦箱 壁掛形コントロールボックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 壁掛形コントロールボックス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	非常停止押釦箱 壁掛形コントロールボックス	1.000	個	200,000	200,000	
	合　　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S40013	ガイドシュー（自己潤滑軸受）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガイドシュー（自己潤滑軸受） 成長鋳鉄含油製（#80相当）　厚36×幅40×長140㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 成長鋳鉄含油製（#80相当）　厚・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ガイドシュー（自己潤滑軸受） 成長鋳鉄含油製（#80相当）　厚36×幅40×長140㎜	1.000	個	34,000	34,000	
	合　　計				34,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				34,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S40013	ワイパー先端板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ワイパー先端板 超高分子量ポリエチレン製 厚10×幅100×長3200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 超高分子量ポリエチレン製 厚1・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ワイパー先端板 超高分子量ポリエチレン製 厚10×幅100×長3200㎜	1.000	枚	56,000	56,000	
	合　　計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				56,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.0,4.00,２門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	２門 0.95				
	18)水門扉形式及び名称	吊りブラケット				
R03001	製作工	3.800	人	29,900	113,620	
	合　　計				113,620	算出数量 1.000 門
	単　　価		門		113,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備製作工 その他,その他,－,8.00人,0.0%,,,1基,0.95,スクリーンバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)対象要素（Ｘ）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 Ｘ(㎡)	－ 0.0㎡		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)セパレートネット形 Ｘ(㎡) 6)エンドレスネット形 Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ Ｘ(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ Ｘ(㎡) 10)電動カットゲート Ｘ(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 製作工数（人/基） 12)ステンレス鋼使用率（%）	8.00人 0.0%				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	15)補正対象製作台数 16)製作数による補正係数(修正)	1基 0.95				
	17)除塵設備名称及び規格	スクリーンバー				
R03001	製作工	7.600	人	29,900	227,240	
	合　計				227,240	算出数量 1.000 基
	単　価		基		227,240	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S40025	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)製品ﾌﾟﾗｽﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ区分	１種(製品) ｴﾎﾟｷｼｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(有機)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 （ショット）	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 （素地調整）	5.500	人	32,000	176,000	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,380	27,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	665	1,197	
R01053	橋りょう塗装工 （ﾌﾟﾗｲﾏｰ）	1.400	人	32,000	44,800	
	合　計				263,097	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,631	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,赤系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ樹脂系 赤系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色）	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色）	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔赤系〕	22.000	kg	2,510	55,220	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	666	1,332	
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕	20.000	kg	2,510	50,200	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	666	1,199	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,000	179,200	
	合　計				443,145	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		4,431	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,520	1,520	
	合　計				1,520	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S40040	主ローラ用軸受（自己潤滑軸受）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	主ローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）175×150×162㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 高力黄銅合金系（#500SP相当）・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	主ローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）175*150*162㎜	1.000	個	128,000	128,000	
	合　計				128,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				128,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S40040	サイドローラ用軸受（自己潤滑軸受）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サイドローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）75×60×69㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 高力黄銅合金系（#500SP相当）・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	サイドローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）75*60*69㎜	1.000	個	24,000	24,000	
	合　計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S40040	シール座金		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シール座金 SUS製　M12用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 SUS製　M12用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	シール座金 SUS製　M12用	1.000	枚	140	140	
	合　計				140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33023 Ｐ形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）	1.000	kg	4,300	4,300	
	合　計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33021 平形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K33021	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	1.000	kg	4,190	4,190	
	合　　計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				4,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,16.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	16.00 １門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	12.800	人	28,866	369,485	
R01003	普通作業員	3.200	人	22,338	71,482	
	合　　計				440,967	算出数量 1.000 門
	単　　価		門		440,967	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,40.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	40.00 １門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	32.000	人	28,866	923,712	
R01003	普通作業員	8.000	人	22,338	178,704	
	合　　計				1,102,416	算出数量 1.000 門
	単　　価		門		1,102,416	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,30.40,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	30.40 １門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	24.320	人	28,866	702,021	
R01003	普通作業員	6.080	人	22,338	135,815	
	合　　計				837,836	算出数量 1.000 門
	単　　価		門		837,836	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,48.00,,３門,0.92,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	48.00 ３門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	0.92				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03002	据付工	35.330	人	28,866	1,019,836	
R01003	普通作業員	8.830	人	22,338	197,245	
	合　計				1,217,081	算出数量 1.000 門
	単　価		門		1,217,081	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,0.00,32.00,,３門,0.92,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	32.00 ３門		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	0.92				
R03002	据付工	23.550	人	28,866	679,794	
R01003	普通作業員	5.890	人	22,338	131,571	
	合　計				811,365	算出数量 1.000 門
	単　価		門		811,365	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備据付工 その他,その他,－,19.20人,4.80人,,1基,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)対象要素（Ｘ）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 Ｘ(㎡)	－ 0.0㎡		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)セパレートネット形 Ｘ(㎡) 6)エンドレスネット形 Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ Ｘ(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ Ｘ(㎡) 10)電動カットゲート Ｘ(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 据付工（人/基） 12)その他 普通作業員（人/基）	19.20人 4.80人				
	14)補正対象据付台数 15)据付数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工	19.200	人	28,866	554,227	
R01003	普通作業員	4.800	人	22,338	107,222	
	合　計				661,449	算出数量 1.000 基
	単　価		基		661,449	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備据付工 その他,その他,－,27.40人,6.80人,,1基,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)対象要素（Ｘ）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 Ｘ(㎡)	－ 0.0㎡		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)セパレートネット形 Ｘ(㎡) 6)エンドレスネット形 Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ Ｘ(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ Ｘ(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ Ｘ(㎡) 10)電動カットゲート Ｘ(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 据付工（人/基） 12)その他 普通作業員（人/基）	27.40人 6.80人				
	14)補正対象据付台数 15)据付数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03002	据付工	27.400	人	28,866	790,928	
R01003	普通作業員	6.800	人	22,338	151,898	
	合　計				942,826	算出数量 1.000 基
	単　価		基		942,826	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備据付工 その他,その他,－,12.80人,3.20人,,1基,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)対象要素（X）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 X(㎡)	－ 0.0㎡		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 据付工（人/基） 12)その他 普通作業員（人/基）	12.80人 3.20人				
	14)補正対象据付台数 15)据付数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工	12.800	人	28,866	369,485	
R01003	普通作業員	3.200	人	22,338	71,482	
	合　計				440,967	算出数量 1.000 基
	単　価		基		440,967	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	除塵設備据付工 その他,その他,－,32.00人,8.00人,,1基,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)形式	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)対象要素（X）の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回動式 X(㎡)	－ 0.0㎡		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライトコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 据付工（人/基） 12)その他 普通作業員（人/基）	32.00人 8.00人				
	14)補正対象据付台数 15)据付数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工	32.000	人	28,866	923,712	
R01003	普通作業員	8.000	人	22,338	178,704	
	合　計				1,102,416	算出数量 1.000 基
	単　価		基		1,102,416	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 除塵設備,1.63ton,38km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	除塵設備 1.630ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	38.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	54,000	54,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				54,000	1.000 式
	単　　価				54,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
						歩Ａ
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,9.1ton,38㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	河川・水路用水門設備 9.100ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量	38.000㎞		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	80,000	80,000	
						算出数量
	合　　計				80,000	1.000 式
	単　　価				80,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
						歩Ａ
S41040	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費（修繕工事） ダム用水門設備,0.52ton,18.2㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	ダム用水門設備 0.520ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量	18.200㎞		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	17,000	17,000	
						算出数量
	合　　計				17,000	1.000 式
	単　　価				17,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	当たり算出
	配電盤据付工 ,継電器盤類,自立形制御盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤類 自立形制御盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	0.00 無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	5.000	人	24,174	120,870	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,338	44,676	
						算出数量
	合　　計				184,059	1.000 面
	単　　価		面		184,059	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	当たり算出
	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	機側操作盤 ポスト形,壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	0.00 無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.200	人	37,026	7,405	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	
	合　計				42,748	算出数量 1.000 面
	単　価		面		42,748	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,単心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 単心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中・屋外・屋内				
P27037	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積2.0	100.000	m	58.30	5,830	
R01013	電工	2.300	人	24,174	55,600	
	合　計				61,430	算出数量 100.000 m
	単　価		m		614	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	198	19,800	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,757	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,528	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				160,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,605	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				173,057	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,731	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中・屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	100.000	m	551	55,100	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				188,057	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,881	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,22mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	22mm2 地中・屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積22	100.000	m	1,356	135,600	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				377,340	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,773	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	38mm2 地中・屋外・屋内				
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	100.000	m	2,285	228,500	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				470,240	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,702	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中･屋外･屋内				
P27012	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0	100.000	m	45.20	4,520	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　　計				33,529	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		335	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	75.40	7,540	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　　計				36,549	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		365	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	117	11,700	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　　計				40,709	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		407	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,8mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中･屋外･屋内				
P27015	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0	100.000	m	165	16,500	
R01013	電工	2.300	人	24,174	55,600	
	合　　計				72,100	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		721	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,14mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 地中・屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	100.000	m	292	29,200	
R01013	電工	2.300	人	24,174	55,600	
	合　計				84,800	算出数量 100.000 m
	単　価		m		848	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　断面積2.0	100.000	m	118	11,800	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				144,757	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,448	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	3心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27158	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　断面積2.0	100.000	m	165	16,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				149,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,495	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,5心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	5心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27166	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　断面積2.0	100.000	m	262	26,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				159,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,592	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,8心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	8心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27178	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心　断面積2.0	100.000	m	415	41,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				174,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,745	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	10心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心　断面積2.0	100.000	m	514	51,400	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				184,357	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,844	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	20心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27188	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 20心　断面積2.0	100.000	m	1,012	101,200	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				342,940	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,429	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S42104	通信ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工（標準） 管　内,FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ,0.65mm,10P,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	0.65mm 10P		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27234	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S) 10P 径0.65 銅テープ遮蔽	100.000	m	301	30,100	
R01013	電工	2.300	人	24,174	55,600	
	合　計				85,700	算出数量 100.000 m
	単　価		m		857	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ),,6.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ) 6.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 16,564.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.065	式	16,564	1,077	
	合　計				1,077	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,077	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 18,341.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.090	式	18,341	1,651	
	合　計				1,651	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,651	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 227,240.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	227,240	170,430	
	合　計				170,430	算出数量 1.000 式
	単　価				170,430	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	除塵設備 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 227,240.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	227,240	170,430	
	合　計				170,430	算出数量 1.000 式
	単　価				170,430	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 408,264.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79331	工場管理費	0.200	式	408,264	81,653	
	合　計				81,653	算出数量 1.000 式
	単　価		式		81,653	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 397,670.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	397,670	79,534	
	合　計				79,534	算出数量 1.000 式
	単　価		式		79,534	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 21,186.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	21,186	4,237	
	合　計				4,237	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,237	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 837,836.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.040	式	837,836	33,513	
	合　計				33,513	算出数量 1.000 式
	単　価		式		33,513	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,217,081.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	1,217,081	24,342	
	合　計				24,342	算出数量 1.000 式
	単　価		式		24,342	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,622,730.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	1,622,730	32,455	
	合　計				32,455	算出数量 1.000 式
	単　価		式		32,455	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 661,449.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	661,449	13,229	
	合　計				13,229	算出数量 1.000 式
	単　価		式		13,229	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 440,967.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	440,967	8,819	
	合　計				8,819	算出数量 1.000 式
	単　価		式		8,819	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,,,,,,0kW,中･大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	中･大形水門・起伏堰 14.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 1,217,081.000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	1,217,081	170,391	
	合　計				170,391	算出数量 1.000 式
	単　価		式		170,391	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,,,,,,0kW,中･大形水門・起伏堰			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	中･大形水門・起伏堰 14.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 1,622,730.000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	1,622,730	227,182	
	合　計				227,182	算出数量 1.000 式
	単　価		式		227,182	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	1,056,432.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	1,056,432	21,129	
	合　計				21,129	算出数量 1.000 式
	単　価		式		21,129	
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	727,988.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	727,988	14,560	
	合　計				14,560	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,560	
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	1,575,840.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	1,575,840	31,517	
	合　計				31,517	算出数量 1.000 式
	単　価		式		31,517	
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	351,210.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	351,210	7,024	
	合　計				7,024	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,024	
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 369,485.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	369,485	517,279	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				517,279	算出数量 1.000 式
	単　価		式		517,279	
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 923,712.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	923,712	1,293,197	
	合　計				1,293,197	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,293,197	
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 702,021.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	702,021	982,829	
	合　計				982,829	算出数量 1.000 式
	単　価		式		982,829	
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 1,019,836.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	1,019,836	1,427,770	
	合　計				1,427,770	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,427,770	
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 1,359,588.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	1,359,588	1,903,423	
	合　計				1,903,423	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,903,423	
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 その他,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	554,227.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	554,227	609,650	
						算出数量
	合　計				609,650	1.000 式
	単　価		式		609,650	
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
						歩A
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,110%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	790,928.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	790,928	870,021	
						算出数量
	合　計				870,021	1.000 式
	単　価		式		870,021	
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
						歩A
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,110%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	554,227.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	554,227	609,650	
						算出数量
	合　計				609,650	1.000 式
	単　価		式		609,650	
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
						歩A
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,110%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	369,485.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	369,485	406,434	
						算出数量
	合　計				406,434	1.000 式
	単　価		式		406,434	
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
						歩A
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,110%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	923,712.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	923,712	1,016,083	
						算出数量
	合　計				1,016,083	1.000 式
	単　価		式		1,016,083	
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
						歩A
X41006	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費 その他,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 369,485.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	369,485	406,434	
	合　計				406,434	算出数量 1.000 式
	単　価		式		406,434	
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 351,917.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	351,917	492,684	
	合　計				492,684	算出数量 1.000 式
	単　価		式		492,684	
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 277,114.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	277,114	387,960	
	合　計				387,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		387,960	
	＊＊＊　X単－ 32号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 124,695.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	124,695	174,573	
	合　計				174,573	算出数量 1.000 式
	単　価		式		174,573	
	＊＊＊　X単－ 33号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 124,695.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	124,695	174,573	
	合　計				174,573	算出数量 1.000 式
	単　価		式		174,573	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 34号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 518,177.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	518,177	569,995	
	合　計				569,995	算出数量 1.000 式
	単　価		式		569,995	
	＊＊＊　X単－ 35号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 277,114.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	277,114	304,825	
	合　計				304,825	算出数量 1.000 式
	単　価		式		304,825	
	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 692,750.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	692,750	762,025	
	合　計				762,025	算出数量 1.000 式
	単　価		式		762,025	
	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 277,114.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	277,114	304,825	
	合　計				304,825	算出数量 1.000 式
	単　価		式		304,825	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	ガイドシュー（自己潤滑軸受） 成長鋳鉄含油製（#80相当）　厚36×幅40×長140㎜		個	34,000		割増等を含まない
K96002	ワイパー先端板 超高分子量ポリエチレン製 厚10×幅100×長3200㎜		枚	56,000		割増等を含まない
K96003	主ローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）175*150*162㎜		個	128,000		割増等を含まない
K96004	サイドローラ用軸受（自己潤滑軸受） 高力黄銅合金系（#500SP相当）75*60*69㎜		個	24,000		割増等を含まない
K96005	調整用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 75kN　開閉速度 0.1m/min		台	6,520,000		割増等を含まない
K96006	非常用ゲート開閉装置 電動ラック式開閉機 200kN 開閉速度 0.3m/min		台	11,000,000		割増等を含まない
K96007	非常用ゲート開閉装置 ラック棒 SUS304　連動200kN用		本	2,900,000		割増等を含まない
K96008	非常用ゲート開閉装置 ラック継手・吊りピン　SCS13　連動200kN用		個	539,000		割増等を含まない
K96009	移動式除塵機機側操作盤 鋼板製屋内閉鎖自立形		面	6,000,000		割増等を含まない
K96010	移動式除塵機操作卓 鋼板製屋内閉鎖卓上形		面	2,000,000		割増等を含まない
K96011	搬送設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形		面	4,000,000		割増等を含まない
K96012	搬送設備現場操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖壁掛形		面	600,000		割増等を含まない
K96013	非常停止押釦箱 壁掛形コントロールボックス		個	200,000		割増等を含まない
K96014	ゲート設備機側操作盤 ステンレス鋼板製屋外閉鎖自立形		面	8,000,000		割増等を含まない
K96015	シール座金 SUS製　M12用		枚	140		割増等を含まない
P27234	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S) 10P 径0.65 銅テープ遮蔽		m	301		
P96001	キュービクルカバー工法（機労材込） 		㎡	222,222		
P96002	配線用遮断器 3P 400AF		個	168,000		
P96003	配線用遮断器 3P 225AF		個	64,000		
P96004	配線用遮断器 3P 50AF		個	14,500		
P96005	漏電遮断器 3P 100AF		個	46,000		
P96006	漏電遮断器 3P 50AF		個	32,000		
P96007	計器用変流器 300/5A		個	6,100		
P96008	計器用変流器 30/5A		個	8,800		
P96009	零相変流器 		個	75,000		
P96010	地絡継電器 		個	36,000		
P96011	電圧計 0～300V		個	24,000		
P96012	電流計 0～300A		個	24,000		
P96013	電流計 0～30A		個	24,000		
P96014	電圧計切替スイッチ 		個	5,000		
P96015	電流計切替スイッチ 		個	5,000		
P96016	ヒューズ 3A		個	2,200		
P96017	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾟﾙ（CVV） 30心　断面積2.0㎜2		m	1,552		
P96018	ビニル絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽキャブタイヤケーブル（VCT） 10心　断面積2.0㎜2		m	541		
P96019	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT） 2PNCT（2種）4心　断面積38㎜2		m	3,924		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	素地調整		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	3種B					
S02115	橋りょう塗装工	3.600	人	32,640	117,504	Ｓ単　1号
Y00004	雑品	0.050		117,504	5,875	
	合　計				123,379	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,234	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	現場塗装		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	エポキシ樹脂系 赤系					
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔赤系〕	17.000	kg	2,510	42,670	Ｓ単　9号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	1.500	kg	666	999	Ｓ単　10号
S02115	塗装工	2.800	人	25,602	71,686	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		115,355	5,768	
	合　計				121,123	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,211	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	現場塗装		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	エポキシ樹脂系 淡彩色					
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔淡彩色〕	17.000	kg	1,680	28,560	Ｓ単　11号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	1.500	kg	666	999	Ｓ単　10号
S02115	塗装工	2.800	人	25,602	71,686	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		101,245	5,062	
	合　計				106,307	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,063	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内,CVVケーブル30心,2mm2,地中・屋外・屋内					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ（CVV） 30心　断面積2.0mm2,,	100.000	m	1,552	155,200	Ｓ単　29号
S02115	電工	10.000	人	24,174	241,740	Ｓ単　5号
	合　計				396,940	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,969	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	仮囲い設置撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	手摺先行型枠組H=3.4m+飛散防止シート					
S02115	据付工	9.600	人	28,866	277,114	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	2.400	人	22,338	53,611	Ｓ単　4号
Y00004	雑品	0.100		330,725	33,073	
	合　計				363,798	算出数量 100.000 ㎡

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		3,638	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00006	仮囲い設置撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	単管H=4.5m+飛散防止シート					
S02115	据付工	9.600	人	28,866	277,114	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	2.400	人	22,338	53,611	Ｓ単　4号
Y00004	雑品	0.100		330,725	33,073	
	合　　計				363,798	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,638	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00007	仮設架台設置撤去		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	H-300 2.6t/基当たり　計4基					
S02115	据付工	9.600	人	28,866	277,114	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	2.400	人	22,338	53,611	Ｓ単　4号
Y00004	雑品	0.100		330,725	33,073	
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,－,25日,3回	2.600	ton	4,411	11,469	Ｓ単　37号
	合　　計				375,267	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		375,267	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00008	仮設足場設置撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	手摺先行型枠組、扉体・戸当り取外し					
S02115	据付工	9.600	人	28,866	277,114	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	2.400	人	22,338	53,611	Ｓ単　4号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	2.000	日	44,500	89,000	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.100		419,725	41,973	
	合　　計				461,698	算出数量 100.000 掛㎡
	単　　価		掛㎡		4,617	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00009	仮設足場設置撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	手摺先行型枠組、戸当り塗装					
S02115	据付工	9.600	人	28,866	277,114	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	2.400	人	22,338	53,611	Ｓ単　4号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり	2.000	日	44,500	89,000	Ｓ単　32号
Y00004	雑品	0.100		419,725	41,973	
	合　　計				461,698	算出数量 100.000 掛㎡
	単　　価		掛㎡		4,617	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00022	キャブタイヤケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
工事名	池田取水工非常用ゲート他改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管内,2PNCT4心,38mm2,地中・屋外・屋内					
S02116	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT） 2PNCT（2種）4心　断面積38mm2,,	100.000	m	3,924	392,400	Ｓ単　28号
S02115	電工	10.000	人	24,174	241,740	Ｓ単　5号
	合　　計				634,140	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,341	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00023	キャブタイヤケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内,VCT10心,2mm2,地中・屋外・屋内					
S02116	ビニル絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ（VCT） 10心　断面積2.0mm2,,	100.000	m	541	54,100	Ｓ単　30号
S02115	電工	10.000	人	24,174	241,740	Ｓ単　5号
	合　　計				295,840	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,958	