



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事

積 算 書

（ 第1回変更 ）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

事業名	吉井川（二期）農業水利事業		
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（第1回変更）		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(41,624,000)	
					53,207,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(37,840,000)	
	・消費税相当額（10%）				48,370,000	
					(3,784,000)	
					4,837,000	
	工事内容					
	管水路工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	空気弁	φ75	2.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	排泥弁	φ150	1.000	箇所		
	管水路工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	制水弁	φ350（減速機付）	1.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	排泥弁	φ250	1.000	箇所		
	管水路工事					
	(n)	(n)	(10.000)	(n)		
1	空気弁	φ75	9.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	排泥弁	φ150	1.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
3	制水弁	φ400, 100（バイパス弁）	1.000	箇所		
	管水路工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	空気弁	φ75	2.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	制水弁	φ400, φ100（バイパス弁）	1.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
3	制水弁	φ400（減速機付）	1.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
4	排泥弁	φ150	2.000	箇所		

事業名	吉井川（二期）農業水利事業		
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（第1回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(37,840,000)	
			48,370,000	
・工事原価			(31,841,000)	
			40,505,000	
純工事費			(24,174,000)	
			31,085,000	
・直接工事費			(20,645,000)	
			26,732,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(n)		(19,534,000)	
	1.000	式	21,872,000	
・直接工事費（仮設工）	(n)		(1,111,000)	
	1.000	式	4,860,000	
・間接工事費			(11,196,000)	
			13,773,000	
・共通仮設費			(3,529,000)	
			4,353,000	
・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			(3,114,000)	
			3,801,000	
・運搬費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(n)		(0)	
	1.000	式	66,000	
・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(415,000)	
			486,000	
・現場環境改善費（率計上）			(415,000)	
			486,000	
・現場環境改善費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(7,667,000)	
			9,420,000	
・現場管理費（率計上）			(7,667,000)	
			9,420,000	
・現場管理費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(30,440,000×(19.670*1.000+0.04))		(5,999,000)	
	38,050,000×(19.190*1.000)+12,176		7,313,000	
・一括計上価格	(n)		(0)	
	1.000	式	556,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n)	
			0	
支給品費（直工）			(n)	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(81,000)	
			1,567,000	
処分費（準備費の内数）			(n)	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(0)	
			766,000	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（1工区）

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(2,450,000) 4,450,000	
・工事原価			(1,987,000) 3,604,000	
純工事費			(1,485,000) 2,693,000	
・直接工事費			(1,230,000) 2,243,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(1,150,000) 2,163,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 80,000	
・間接工事費			(757,000) 1,361,000	
・・・共通仮設費			(255,000) 450,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等				
	(1,230,000 × ((13.780*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 2,243,000 × ((13.780*1.200)*1.000*1.040*1.000)		(212,000) 386,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(43,000) 64,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
	(1,220,000 × (3.570)) 2,232,000 × (2.880)		(43,000) 64,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(502,000) 911,000	
・・・現場管理費(率計上)				
	(1,485,000 × ((29.270*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 2,693,000 × ((29.270*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(502,000) 911,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(1,987,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 3,604,000 × (23.570*1.000) + 794		(469,000) 850,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(10,000) 11,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（1工区）（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(1,150,000) 2,163,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(1,150,000) 2,163,000	
・施設番号1（排泥弁） ソトツル仕切弁，150,16K,機場内	1.000	式	(549,000) 538,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(15,000) 9,000	
・・排泥弁工 ソトツル仕切弁，150,16K,機場内	1.000	式	(502,000) 514,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(32,000) 15,000	
・施設番号3（空気弁） 急速空気弁，75,16K,補修弁含む,水管橋	1.000	式	(187,000) 445,000	
・・空気弁工 急速空気弁，75,16K,補修弁含む	1.000	式	(187,000) 445,000	
・施設番号3（空気弁）水管橋	1.000	式	(0) 117,000	
・・水管橋塗装	1.000	式	(0) 117,000	
・施設番号4（空気弁） 急速空気弁，75,16K,補修弁含む,道路下	1.000	式	(377,000) 798,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(7,000) 13,000	
・・空気弁工 急速空気弁，75,16K,補修弁含む	1.000	式	(363,000) 758,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(7,000) 20,000	
・・アスファルト修復旧工	1.000	式	(0) 7,000	
・作業残土処分	1.000	式	(37,000) 20,000	
・・作業残土処分	1.000	式	(37,000) 20,000	
・断面修復工（大用水路）	1.000	式	(0) 245,000	
・・断面修復工（大用水路）	1.000	式	(0) 245,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(1,150,000)	
				2,163,000	
・施設番号1(排泥弁) ワトシル仕切弁, 150,16K,機場内	1.000	式		(549,000)	
・・構造物取壊し工				538,000	
	1.000	式		(15,000)	
				9,000	
BA0203 舗装版切断	(14)	(")		(9,212)	歩A・単A
	9.8	m	658	6,448	B単 1号
BA0202 舗装版破砕	(12)	(")		(2,556)	歩A・単A
	5.4	m ²	213	1,150	B単 2号
BA0201 殻運搬	(0.4)	(")		(1,445)	歩A・単A
	0.2	m ³	3,613	723	B単 3号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.4)	(")		(2,068)	歩A・単A
	0.2	m ³	5,170	1,034	B単 4号
合 計				(15,281)	
				9,355	
・・排泥弁工 ワトシル仕切弁, 150,16K,機場内	1.000	式		(502,000)	
000005 排泥弁更新 ワトシル仕切弁, 150,16K,機場内	(")	(")	(502,123)	(502,123)	歩A・単A
	1.000	式	513,503	513,503	B単 5号
合 計				(502,123)	
				513,503	
・・アスファルト舗装工				(32,000)	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(10)	(")		(7,480)	歩A・単A
	5.4	m ²	748	4,039	B単 6号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(12)	(")		(24,384)	歩A・単A
	5.4	m ²	2,032	10,973	B単 7号
合 計				(31,864)	
				15,012	
・施設番号3(空気弁) 急速空気弁, 75,16K,補修弁含む,水管橋	1.000	式		(187,000)	
・・空気弁工 急速空気弁, 75,16K,補修弁含む				445,000	
	1.000	式		(187,000)	
				445,000	
000008 空気弁更新(施設番号3)	(")	(")	(186,960)	(186,960)	歩A・単A
	1.000	式	445,320	445,320	B単 8号
合 計				(186,960)	
				445,320	
・施設番号3(空気弁)水管橋				(0)	
	1.000	式		117,000	
・・水管橋塗装				(0)	
	1.000	式		117,000	
000021 現場塗装	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	117,495	117,495	B単 21号
合 計				(0)	
				117,495	
・施設番号4(空気弁) 急速空気弁, 75,16K,補修弁含む,道路下	1.000	式		(377,000)	
・・構造物取壊し工				798,000	
	1.000	式		(7,000)	
				13,000	
BA0203 舗装版切断	(8.0)	(")		(5,264)	歩A・単A
	12	m	658	7,896	B単 9号
BA0202 舗装版破砕	(3.0)	(")		(639)	歩A・単A
	7.5	m ²	213	1,598	B単 10号
BA0201 殻運搬	(0.1)	(")		(361)	歩A・単A
	0.4	m ³	3,613	1,445	B単 11号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.1)	(")		(517)	歩A・単A
	0.4	m ³	5,170	2,068	B単 12号
合 計				(6,781)	
				13,007	
・・空気弁工 急速空気弁, 75,16K,補修弁含む	1.000	式		(363,000)	
000013 空気弁更新 急速空気弁, 75,16K,補修弁含む	(")	(")	(363,244)	(363,244)	歩A・単A
	1.000	式	757,954	757,954	B単 13号
合 計				(363,244)	
				757,954	
・・アスファルト舗装工				(7,000)	
	1.000	式		20,000	
000014 下層路盤	(2.300)	(")		(1,258)	歩A・単A
	0.000	m ²	547	0	B単 14号
000022 下層路盤	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
	2.800	m ²	665	1,862	B単 22号

事業名 吉井川(二期)農業水利事業
 工事名 畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(2.5) 0.0	m ²	(") 617	(1,543) 0	歩A・単A B単 15号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000) 3.1	m ²	(0) 966	(0) 2,995	歩A・単A B単 23号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(2.5) 0.0	m ²	(") 1,697	(4,243) 0	歩A・単A B単 16号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(0.000) 7.5	m ²	(0) 2,032	(0) 15,240	歩A・単A B単 24号
合計				(7,044) 20,097	
・・アスファルト修復旧工				(0) 7,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) 修復旧工	(0.000) 4.1	m ²	(0) 1,362	(0) 5,584	歩A・単A B単 25号
BA0202 舗装版破砕	(0.000) 4.1	m ²	(0) 213	(0) 873	歩A・単A B単 26号
BA0201 殻運搬	(0.000) 0.1	m ³	(0) 3,613	(0) 361	歩A・単A B単 27号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000) 0.1	m ³	(0) 5,170	(0) 517	歩A・単A B単 28号
合計				(0) 7,335	
・作業残土処分				(37,000) 20,000	
・・作業残土処分				(37,000) 20,000	
BA0105 土砂等運搬	(3) 0	m ³	(") 9,763	(29,289) 0	歩A・単A B単 17号
BA0105 土砂等運搬	(0.000) 3	m ³	(0) 4,135	(0) 12,405	歩A・単A B単 29号
000018 残土処分	(") 3.000	m ³	(") 2,500	(") 7,500	歩A・単A B単 18号
合計				(36,789) 19,905	
・断面修復工(大用水路)				(0) 245,000	
・・断面修復工(大用水路)				(0) 245,000	
000030 断面修復工(大用水路)	(0.000) 1.000	式	(0) 245,477	(0) 245,477	歩A・単A B単 30号
合計				(0) 245,477	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0203	*** B単 - 1号 *** 舗装版切断		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 2号 *** 舗装版破碎		m ²	(") 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 3号 *** 殻運搬		m ³	(") 3,613		歩A・単A
B02315	*** B単 - 4号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,170		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 排泥弁更新		式	(502,123) 513,503		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 6号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 748		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 7号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 2,032		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 空気弁更新(施設番号3)		式	(186,960) 445,320		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 9号 *** 舗装版切断		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 10号 *** 舗装版破碎		m ²	(") 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 11号 *** 殻運搬		m ³	(") 3,613		歩A・単A
B02315	*** B単 - 12号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,170		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 空気弁更新		式	(363,244) 757,954		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 下層路盤		m ²	(") 547		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 15号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 617		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 16号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 1,697		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 17号 *** 土砂等運搬		m ³	(") 9,763		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 残土処分		m ³	(") 2,500		歩A・単A
B19021	*** B単 - 19号 *** 交通誘導警備員		人	(") 16,422		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 送水管路充水工		式	(") 46,818		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 現場塗装		式	(0) 117,495		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 下層路盤					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 23号
	合 計				(") 658	
	単 価				(") 658	
*** B単 - 2号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 22号
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
*** B単 - 3号 ***						
BA0201	殻運搬		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(") 1.000	m ³	3,613	(") 3,613	S単 21号
	合 計				(") 3,613	
	単 価				(") 3,613	
*** B単 - 4号 ***						
BO2315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 17号
	合 計				(") 5,170	
	単 価				(") 5,170	
*** B単 - 5号 ***						
000005	排泥弁更新 ワトル仕切弁, 150,16K,機場内		式		(")	歩A 1.000 式 当たり算出
T00001	排泥弁更新(施設番号1) 内ねじ式仕切弁, 150	(") 1.000	箇所	176,403	(") 176,403	T単 1号
S02116	ワトル仕切弁 150,16K,中間棒含む,,	(") 1.000	個	213,000	(") 213,000	S単 7号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 150,継輪,,	(") 1.000	本	22,000	(") 22,000	S単 8号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 150,16K,短管2号,,	(") 1.000	本	30,800	(") 30,800	S単 9号
S02116	フランジ継手接合材料 150,16K,RF-GFフランジ,,	(") 2.000	組	25,200	(") 50,400	S単 10号
S02116	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,	(2.000) 0.000	組	4,760	(") 0	S単 11号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 K形,特殊押輪, 150,全周タイプ,,	(0.000) 2.000	組	10,450	(") 20,900	S単 29号
	合 計				(") 513,503	
	単 価				(") 513,503	
*** B単 - 6号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	747.6	(") 748	S単 25号
	合 計				(") 748	
	単 価				(") 748	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(") 1.000	m ²	2,032	(") 2,032	S単 27号
	合計				(") 2,032	
	単価				(") 2,032	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	空気弁更新(施設番号3)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	空気弁更新(施設番号3) 空気弁, 75,補修弁	(") 1.000	箇所	42,360	(") 42,360	T単 2号
S02116	樹脂製空気弁 75,16K,,	(1.000) 0.000	個	86,700	(86,700) 0	S単 12号
S02116	樹脂製補修弁 75,16K,,	(1.000) 0.000	個	57,900	(57,900) 0	S単 13号
S02116	鑄鉄製空気弁 75,16K,,	(0.000) 1.000	個	220,000	(0) 220,000	S単 30号
S02116	鑄鉄製補修弁 75,16K,,	(0.000) 1.000	個	162,000	(0) 162,000	S単 31号
S02116	フランジ接合材料 16K GF 75,,	(0.000) 1.000	組	15,020	(0) 15,020	S単 32号
S02116	全面パッキン 16K 75,,	(0.000) 1.000	個	5,940	(0) 5,940	S単 33号
	合計				(186,960) 445,320	
	単価				(186,960) 445,320	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 23号
	合計				(") 658	
	単価				(") 658	
	*** B単 - 10号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 22号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
	*** B単 - 11号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(") 1.000	m ³	3,613	(") 3,613	S単 21号
	合計				(") 3,613	
	単価				(") 3,613	
	*** B単 - 12号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 17号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
	*** B単 - 13号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	空気弁更新 急速空気弁, 75,16K,補修弁含む	(")	式		(")	歩A 1.000 式 当たり算出
T00003	空気弁更新(施設番号4) 空気弁, 75,補修弁	1.000	箇所	77,484	77,484	T単 3号
S02116	樹脂製空気弁 75,16K,,	(1.000) 0.000	個	86,700	(86,700) 0	S単 12号
S02116	樹脂製補修弁 75,16K,,	(1.000) 0.000	個	57,900	(57,900) 0	S単 13号
S02116	空気弁鉄蓋付枠 47×67,,	(1.000) 0.000	組	112,000	(112,000) 0	S単 14号
S02116	中間ブロック H200,,	(") 2.000	個	9,030	(") 18,060	S単 15号
S02116	スラブ H85,,	(") 1.000	組	11,100	(") 11,100	S単 16号
S02116	鑄鉄製空気弁 75,16K,,	(0.000) 1.000	個	220,000	(0) 220,000	S単 30号
S02116	鑄鉄製補修弁 75,16K,,	(0.000) 1.000	個	162,000	(0) 162,000	S単 31号
S02116	フランジ接合材料 16K GF 75,,	(0.000) 2.000	組	15,020	(0) 30,040	S単 32号
S02116	空気弁鉄蓋付枠(農 農水省文字入り) 47×67,,	(0.000) 1.000	組	222,000	(0) 222,000	S単 34号
S02116	最下段ブロック 47×67,,	(0.000) 1.000	個	17,270	(0) 17,270	S単 35号
	合計				(363,244) 757,954	
	単価				(363,244) 757,954	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	下層路盤		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 1.000	m ²	546.7	(") 547	S単 24号
	合計				(") 547	
	単価				(") 547	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	616.7	(") 617	S単 26号
	合計				(") 617	
	単価				(") 617	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m ³),ｸﾞﾗｯｸﾞﾙｯﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度ｱｽﾌﾟ(20)	(") 1.000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 28号
	合計				(") 1,697	
	単価				(") 1,697	
	*** B単 - 17号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,27.5km以下	(") 1.000	m ³	9,763	(") 9,763	S単 20号
	合計				(") 9,763	
	単価				(") 9,763	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	残土処分		m ³		(")	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S02123	残土処分費	(") 1.000	m ³	2,500	(") 2,500	S単 18号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 2,500	
	単価				() 2,500	
	*** B単 - 19号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		() 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	() 1,000	人	16,422	() 16,422	S単 4号
	合計				() 16,422	
	単価				() 16,422	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	送水管路充水工		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	() 1,000	人	25,296	() 25,296	S単 5号
S02115	普通作業員	() 1,000	人	21,522	() 21,522	S単 6号
	合計				() 46,818	
	単価				() 46,818	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	現場塗装		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S43046	塗装費(水管橋)現場接合部 継手外面,L-2AF,淡彩色,変性エポキシ樹脂塗料(下塗り),変性エポキシ樹脂 塗料用	(0.000) 15,000	m ²	7,833	(0) 117,495	S単 37号
	合計				(0) 117,495	
	単価				(0) 117,495	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	下層路盤		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 1,000	m ²	664.6	(0) 665	S単 39号
	合計				(0) 665	
	単価				(0) 665	
	*** B単 - 23号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(0.000) 1,000	m ²	965.7	(0) 966	S単 40号
	合計				(0) 966	
	単価				(0) 966	
	*** B単 - 24号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生 密粒度7ｽﾌﾟﾙ(20)	(0.000) 1,000	m ²	2,032	(0) 2,032	S単 41号
	合計				(0) 2,032	
	単価				(0) 2,032	
	*** B単 - 25号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0809	表層(車道・路肩部) 仮復旧工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,362	(0) 1,362	S単 42号
	合計				(0) 1,362	
	単価				(0) 1,362	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	213.1	(0) 213	S単 22号
	合計				(0) 213	
	単価				(0) 213	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	3,613	(0) 3,613	S単 21号
	合計				(0) 3,613	
	単価				(0) 3,613	
	*** B単 - 28号 ***					
BO2315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SO2123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	5,170	(0) 5,170	S単 17号
	合計				(0) 5,170	
	単価				(0) 5,170	
	*** B単 - 29号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m ³	4,135	(0) 4,135	S単 38号
	合計				(0) 4,135	
	単価				(0) 4,135	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	断面修復工(大用水路)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00006	断面修復工(大用水路) ポリマーセメントモルタル	(0.000) 1.000	箇所	245,477	(0) 245,477	T単 4号
	合計				(0) 245,477	
	単価				(0) 245,477	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,422		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ワトソル仕切弁 ワトソル仕切弁 150,16K,中間棒含む,,		個	213,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 150,継輪,,		本	22,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 150,16K,短管2号,,		本	30,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** フランジ 継手接合材料 フランジ 継手接合材料 150,16K,RF-GFフランジ,,		組	25,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ダクタイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,		組	4,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 樹脂製空気弁 樹脂製空気弁 75,16K,,		個	86,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75,16K,,		個	57,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 空気弁鉄蓋付枠 空気弁鉄蓋付枠 47×67,,		組	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 中間ブロック 中間ブロック H200,,		個	9,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** スラブ スラブ H85,,		組	11,100		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	5,170		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** 残土処分費 残土処分費		m3	2,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 19号 *** ハッパ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハッパ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハッパ(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし		日	50,147		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 20号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,27.5km以下		m3	9,763		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 21号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,613		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 22号 *** SP 舗装版破砕					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 23号 ***		m ²	213.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 24号 ***		m	657.6		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 25号 ***		m ²	546.7		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 26号 ***		m ²	747.6		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単 - 27号 ***		m ²	616.7		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クワコト 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20) *** S単 - 28号 ***		m ²	2,032		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クワコト 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20) *** S単 - 29号 ***		m ²	1,697		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形,特殊押輪,150,全周タイプ, *** S単 - 30号 ***		組	10,450		歩A・単A
S02116	鋳鉄製空気弁 鋳鉄製空気弁 75,16K, *** S単 - 31号 ***		個	220,000		歩A・単A
S02116	鋳鉄製補修弁 鋳鉄製補修弁 75,16K, *** S単 - 32号 ***		個	162,000		歩A・単A
S02116	フランジ接合材料 フランジ接合材料 16K GF 75, *** S単 - 33号 ***		組	15,020		歩A・単A
S02116	全面パッキン 全面パッキン 16K 75, *** S単 - 34号 ***		個	5,940		歩A・単A
S02116	空気弁鉄蓋付枠(農 農水省文字入り) 空気弁鉄蓋付枠(農 農水省文字入り) 47×67, *** S単 - 35号 ***		組	222,000		歩A・単A
S02116	最下段ブロック 最下段ブロック 47×67, *** S単 - 36号 ***		個	17,270		歩A・単A
S02116	ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル *** S単 - 37号 ***		m ³	554,400		歩A・単A
S43046	塗装費(水管橋)現場接合部 塗装費(水管橋)現場接合部 継手外面,L-2AF,淡彩色,変性エポキシ樹脂塗料(下塗り),変性エポキシ樹脂 塗料用 *** S単 - 38号 ***		m ²	7,833		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下 *** S単 - 39号 ***		m ³	4,135		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 40号 ***		m ²	664.6		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 41号 ***		m ²	965.7		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クワコト 各種,なし,再生		m ²	2,032		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
*** S単-2号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単-3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合計				21,522	算出数量 1.000 人
	単価				21,522	
*** S単-4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,422	16,422	
	合計				16,422	算出数量 1.000 人
	単価				16,422	
*** S単-5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,296	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合 計				21,522	算出数量 1,000 人
	単 価				21,522	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ワトール仕切弁		個		1,000	歩A 当たり算出
	ワトール仕切弁 150,16K,中間棒含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	ワトール仕切弁 150,16K,中間棒含む	1.000	個	213,000	213,000	
	合 計				213,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				213,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 150,継輪,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ダクティル鑄鉄管 150,継輪	1.000	本	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 150,16K,短管2号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ダクティル鑄鉄管 150,16K,短管2号	1.000	本	30,800	30,800	
	合 計				30,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	ワッツ 継手接合材料		組		1,000	歩A 当たり算出
	ワッツ 継手接合材料 150,16K,RF-GFワッツ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96012	フジツ 継手接合材料 150,16K,RF-GFフジツ	1.000	組	25,200	25,200	
	合計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,200	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03515		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組	4,760	4,760	
	合計				4,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,760	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	樹脂製空気弁 樹脂製空気弁 75,16K,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	樹脂製空気弁 75,16K	1.000	個	86,700	86,700	
	合計				86,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,700	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	樹脂製補修弁 樹脂製補修弁 75,16K,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	樹脂製補修弁 75,16K	1.000	個	57,900	57,900	
	合計				57,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,900	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	空気弁鉄蓋付枠 空気弁鉄蓋付枠 47×67,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	空気弁鉄蓋付枠 47×67	1.000	組	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	中間ブロック 中間ブロック H200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	中間ブロック H200	1.000	個	9,030	9,030	
	合計				9,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,030	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	スラブ スラブ H85		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96017	スラブ H85	1.000	組	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 5,170円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	
	合計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,170	
	*** S単 - 18号 ***					
S02123	残土処分費 残土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96021 2,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96021	残土処分費	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S16004	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(加型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(加型) 山0.5(平0.4),2.9t吊り 5.8 1.50 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
F08062	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,300	16,950	
P34029	軽油 バックホ給油	53.000	L	151	8,003	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				50,147	算出数量 1.000 日

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		50,147	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,27.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下				
	単 価		m3		9,763	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,613	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		213.1	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.6	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		546.7	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		747.6	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		616.7	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種 なし,再生密粒度アスコ(20)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		2,032	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業			
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、40mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、タックコート 各種 、なし、再生密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		1,697	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		組		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形、特殊押輪、150、全周タイプ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040				
P96040	ダクタイル鋳鉄管 K形、特殊押輪、150、全周タイプ	1.000	組	10,450	10,450	算出数量 1.000 各単位
	合 計				10,450	
	単 価				10,450	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	鋳鉄製空気弁		個		1,000	歩A 当たり算出
	鋳鉄製空気弁 75、16K、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				
P96038	鋳鉄製空気弁 75、16K	1.000	個	220,000	220,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				220,000	
	単 価				220,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	鋳鉄製補修弁		個		1,000	歩A 当たり算出
	鋳鉄製補修弁 75、16K、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				
P96039	鋳鉄製補修弁 75、16K	1.000	個	162,000	162,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				162,000	
	単 価				162,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	フランジ接合材料		組		1,000	歩A 当たり算出
	フランジ接合材料 16K GF 75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				
P96044	フランジ接合材料 16K GF 75	1.000	組	15,020	15,020	算出数量 1.000 各単位
	合 計				15,020	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,020	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	全面パッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	全面パッキン 16K 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96045	全面パッキン 16K 75	1.000	個	5,940	5,940	
	合 計				5,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,940	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	空気弁鉄蓋付枠(農 農水省文字入り)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁鉄蓋付枠(農 農水省文字入り) 47×67,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96041	空気弁鉄蓋付枠(農 農水省文字入り) 47×67	1.000	組	222,000	222,000	
	合 計				222,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	最下段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	最下段ブロック 47×67,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96042	最下段ブロック 47×67	1.000	個	17,270	17,270	
	合 計				17,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,270	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ポリマーセメントモルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリマーセメントモルタル					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96043	ポリマーセメントモルタル	1.000	m3	554,400	554,400	
	合 計				554,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				554,400	
	*** S単 - 37号 ***					
S43046	塗装費(水管橋)現場接合部		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水管橋)現場接合部 継手外面,L-2AF,淡彩色,変性エポキシ樹脂塗料(下塗り),変性エ ポキシ樹脂塗料用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)塗装仕様区分 2)塗装系記号	継手外面 L-2AF				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)色区分	淡彩色				
	4)塗料	変性エポキシ樹脂塗料(下塗り)				
	5)シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用				
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗り(赤さび色、グレー)	88.000	kg	1,500	132,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	7.920	kg	748	5,924	
K78663	シリコン変性アクリル樹脂塗料 中塗り〔淡彩色〕	16.000	kg	1,900	30,400	
K78610	シンナー 変性アクリル樹脂塗料用	1.440	kg	330	475	
K78666	シリコン変性アクリル樹脂塗料 上塗り〔淡彩色〕	13.000	kg	3,780	49,140	
K78610	シンナー 変性アクリル樹脂塗料用	1.170	kg	330	386	
R01053	橋りょう塗装工	16.800	人	32,028	538,070	
Y00004	諸雑費	0.050		538,070	26,904	
	合計				783,299	算出数量 100.000 m ²
	単価				7,833	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単価		m3		4,135	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クッツァン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クッツァン RC-40				
	単価		m ²		664.6	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		965.7	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種 ,なし,再生密粒度アス(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 なし 再生密粒度アス(20)				
	単 価		m ²		2,032	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種 ,なし,再生密粒度アス(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 なし 再生密粒度アス(20)				
	単 価		m ²		1,362	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K78610	シンナー 変性アクリル樹脂塗料用 シリコン変性アクリル樹脂塗料		kg	330		割増等を含まない
K78663	中塗用〔淡彩色〕 シリコン変性アクリル樹脂塗料		kg	1,900		割増等を含まない
K78666	上塗用〔淡彩色〕 シリコン変性アクリル樹脂塗料		kg	3,780		割増等を含まない
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	5,170		
P96003	樹脂製空気弁 75,16K		個	86,700		
P96004	樹脂製補修弁 75,16K		個	57,900		
P96005	ソット-ル仕切弁 150,16K,中間棒含む		個	213,000		
P96010	ダクタイル鋳鉄管 150,継輪		本	22,000		
P96011	ダクタイル鋳鉄管 150,16K,短管2号		本	30,800		
P96012	フランジ継手接合材料 150,16K,RF-GFフランジ		組	25,200		
P96015	空気弁鉄蓋付枠 47x67		組	112,000		
P96016	中間ブロック H200		個	9,030		
P96017	スラブ H85		組	11,100		
P96021	残土処分費		m3	2,500		
P96038	鋳鉄製空気弁 75,16K		個	220,000		
P96039	鋳鉄製補修弁 75,16K		個	162,000		
P96040	ダクタイル鋳鉄管 K形,特殊押輪, 150,全周タイプ		組	10,450		
P96041	空気弁鉄蓋付枠(農農水省文字入り) 47x67		組	222,000		
P96042	最下段ブロック 47x67		個	17,270		
P96043	ポリマーセメントモルタル		m3	554,400		
P96044	フランジ接合材料 16K GF 75		組	15,020		
P96045	全面パッキン 16K 75		個	5,940		

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(1工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	排泥弁更新(施設番号1)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	内ねじ式仕切弁, 150 土木一般世話役	0.295	人	26,622	7,853	S単 1号
S02115	特殊作業員	1.446	人	25,296	36,578	S単 2号
S02115	普通作業員	2.881	人	21,522	62,005	S単 3号
Y00004	雑品	0.255		106,436	27,141	
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.854	日	50,147	42,826	S単 19号
	合計				176,403	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		176,403	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	空気弁更新(施設番号3)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	空気弁, 75,補修弁 土木一般世話役	0.380	人	26,622	10,116	S単 1号
S02115	特殊作業員	0.560	人	25,296	14,166	S単 2号
S02115	普通作業員	0.840	人	21,522	18,078	S単 3号
	合計				42,360	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		42,360	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	空気弁更新(施設番号4)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	空気弁, 75,補修弁 土木一般世話役	0.380	人	26,622	10,116	S単 1号
S02115	特殊作業員	0.607	人	25,296	15,355	S単 2号
S02115	普通作業員	1.399	人	21,522	30,109	S単 3号
Y00004	雑品	0.035		55,580	1,945	
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.398	日	50,147	19,959	S単 19号
	合計				77,484	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		77,484	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00006	断面修復工(大用水路)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	ポリマーセメントモルタル 土木一般世話役	2.300	人	26,622	61,231	S単 1号
S02115	特殊作業員	3.800	人	25,296	96,125	S単 2号
S02115	普通作業員	2.500	人	21,522	53,805	S単 3号
Y00004	雑品	0.110		211,161	23,228	
S02116	ポリマーセメントモルタル	0.020	m3	554,400	11,088	S単 36号
	合計				245,477	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		245,477	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（2工区）

積算書

（第1回変更）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(5,280,000) 10,480,000	
・工事原価			(4,272,000) 8,771,000	
純工事費			(3,196,000) 6,924,000	
・直接工事費			(2,666,000) 6,052,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(2,619,000) 2,618,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(47,000) 3,434,000	
・間接工事費			(1,606,000) 2,719,000	
・共通仮設費			(530,000) 872,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
(2,666,000 × ((13.780*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 4,833,000 × ((12.760*1.200)*1.000*1.040*1.000)			(459,000) 769,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(71,000) 103,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(2,633,000 × (2.720)) 4,652,000 × (2.220)			(71,000) 103,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,076,000) 1,847,000	
・現場管理費(率計上)				
(3,196,000 × ((29.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 5,705,000 × ((28.030*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(1,076,000) 1,847,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(4,272,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 7,552,000 × (22.680*1.000) + 1,708			(1,008,000) 1,714,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(33,000) 1,400,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(0) 1,219,000	

事業名 吉井川(二期)農業水利事業
 工事名 畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(2,619,000)	
				2,618,000	
・施設番号5(制水弁)・5-1(排泥弁) 減速機付仕切弁 350,ソトノル仕切弁 250,7.5K	1.000	式		(2,619,000)	
・・構造物取壊し工	1.000	式		(20,000)	
				24,000	
BA0203 舗装版切断	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	18	m	658	11,844	B単 1号
BA0202 舗装版破砕	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	18	m ²	213	3,834	B単 2号
BA0201 殻運搬	(0.5)	(")	(")	(1,807)	歩A・単A
	0.9	m ³	3,613	3,252	B単 3号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.5)	(")	(")	(2,585)	歩A・単A
	0.9	m ³	5,170	4,653	B単 4号
				(20,070)	
合 計				23,583	
・・制水弁・排泥弁工 減速機付仕切弁 350,ソトノル仕切弁 250,7.5K	1.000	式		(2,554,000)	
				2,549,000	
000005 制水弁・排泥弁更新 減速機付仕切弁 350,ソトノル仕切弁 250,7.5K	(")	(")	(2,426,503)	(2,426,503)	歩A・単A
	1.000	箇所	2,477,433	2,477,433	B単 5号
BA0105 土砂等運搬	(10)	(")	(")	(97,630)	歩A・単A
	0	m ³	9,763	0	B単 6号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A
	10	m ³	4,135	41,350	B単 11号
000007 残土処分	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	12.000	m ³	2,500	30,000	B単 7号
				(2,554,133)	
合 計				2,548,783	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(")	
				45,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	16	m ²	547	8,752	B単 8号
BA0809 表層(車道・路肩部) As舗装,50mm	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	18	m ²	2,032	36,576	B単 9号
				(")	
合 計				45,328	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		(")	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 22号
	合 計				(") 658	
	単 価				(") 658	
*** B単 - 2号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 21号
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
*** B単 - 3号 ***						
BA0201	殻運搬		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(") 1.000	m ³	3,613	(") 3,613	S単 20号
	合 計				(") 3,613	
	単 価				(") 3,613	
*** B単 - 4号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 16号
	合 計				(") 5,170	
	単 価				(") 5,170	
*** B単 - 5号 ***						
000005	制水弁・排泥弁更新 減速機付仕切弁 350,ワトル仕切弁 250,7.5K		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	制水弁・排泥弁更新(施設番号5・5-1) 減速機付仕切弁 350,ワトル仕切弁 250	(") 1.000	箇所	364,653	(") 364,653	T単 1号
S02116	減速機付仕切弁 350,7.5K,,	(") 1.000	個	1,240,000	(") 1,240,000	S単 6号
S02116	ダクティル鑄鉄管 350,継輪,K形,,	(") 1.000	本	175,000	(") 175,000	S単 7号
S02116	ダクティル鑄鉄管 350,短管2号,K形,,	(") 1.000	本	71,300	(") 71,300	S単 8号
S02116	ダクティル鑄鉄管 350,特殊押輪,K形,全周タイ,,	(") 2.000	組	31,850	(") 63,700	S単 9号
S02116	フランジ継手接合材料 350,7.5K,RF-GFフランジ,,	(") 2.000	組	24,000	(") 48,000	S単 10号
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20,,	(0.000) 1.000	個	5,830	(0) 5,830	S単 25号
S02116	ワトル仕切弁 250,7.5K,中間棒含む,,	(") 1.000	個	246,000	(") 246,000	S単 11号
S02116	ダクティル鑄鉄管 250,継輪,K形,,	(") 1.000	本	116,500	(") 116,500	S単 12号
S02116	ダクティル鑄鉄管 250,短管2号,K形,,	(") 1.000	本	40,050	(") 40,050	S単 13号
S02116	ダクティル鑄鉄管 250,特殊押輪,K形,全周タイ,,	(") 2.000	組	17,050	(") 34,100	S単 14号
S02116	フランジ継手接合材料 250,7.5K,RF-GFフランジ,,	(") 2.000	組	13,600	(") 27,200	S単 15号
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20,,	(0.000) 2.000	個	5,830	(0) 11,660	S単 25号
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック 45C30,,	(0.000) 1.000	個	17,600	(0) 17,600	S単 26号
S02116	仕切弁ボックススラブ S100,,	(0.000) 1.000	個	15,840	(0) 15,840	S単 27号
	合 計				(2,426,503) 2,477,433	
	単 価				(2,426,503) 2,477,433	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 6号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,27.5km以下	(") 1,000	m3	9,763	(") 9,763	S単 19号
	合計				(") 9,763	
	単価				(") 9,763	
*** B単 - 7号 ***						
000007	残土処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費	(") 1,000	m3	2,500	(") 2,500	S単 17号
	合計				(") 2,500	
	単価				(") 2,500	
*** B単 - 8号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤ RC-40	(") 1,000	m ²	546.7	(") 547	S単 23号
	合計				(") 547	
	単価				(") 547	
*** B単 - 9号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) As舗装,50mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クワクト 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(") 1,000	m ²	2,032	(") 2,032	S単 24号
	合計				(") 2,032	
	単価				(") 2,032	
*** B単 - 10号 ***						
000010	送水管路充水工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	(1,000) 2,000	人	25,296	(25,296) 50,592	S単 4号
S02115	普通作業員	(1,000) 2,000	人	21,522	(21,522) 43,044	S単 5号
	合計				(46,818) 93,636	
	単価				(46,818) 93,636	
*** B単 - 11号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツナ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1,000	m3	4,135	(0) 4,135	S単 32号
	合計				(0) 4,135	
	単価				(0) 4,135	
*** B単 - 12号 ***						
000012	太伯朝日ファームpond内水抜き作業		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	太伯朝日ファームpond内水抜き作業	(0.000) 1,000	式	3,339,888	(0) 3,339,888	T単 2号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 減速機付仕切弁 減速機付仕切弁 350,7.5K,,		個	1,240,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 350,継輪,K形,,		本	175,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 350,短管2号,K形,,		本	71,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 350,特殊押輪,K形,全周タイプ,,		組	31,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 350,7.5K,RF-GFフランジ,,		組	24,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ワトール仕切弁 ワトール仕切弁 250,7.5K,中間棒含む,,		個	246,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 250,継輪,K形,,		本	116,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 250,短管2号,K形,,		本	40,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 250,特殊押輪,K形,全周タイプ,,		組	17,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 250,7.5K,RF-GFフランジ,,		組	13,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	5,170		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 残土処分費 残土処分費		m3	2,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 18号 *** ハッパ杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハッパ杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハッパ杓(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし		日	50,147		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 19号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,27.5km以下		m3	9,763		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 20号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,613		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 21号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	213.1		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 22号 *** SP 舗装版切断					

事業名 吉井川(二期)農業水利事業
 工事名 畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 23号 ***		m	657.6		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ケックン RC-40 *** S単 - 24号 ***		m ²	546.7		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アス(20) *** S単 - 25号 ***		m ²	2,032		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20, *** S単 - 26号 ***		個	5,830		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック 仕切弁ボックス最下段ブロック 45C30, *** S単 - 27号 ***		個	17,600		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックススラブ 仕切弁ボックススラブ S100, *** S単 - 28号 ***		個	15,840		歩A・単A
S02116	大型強力吸引車 大型強力吸引車 8m3、オベ・ホース損料含む, *** S単 - 29号 ***		台	147,000		歩A・単A
S02116	小型強力吸引車 小型強力吸引車 2m3、オベ・ホース損料含む, *** S単 - 30号 ***		台	102,000		歩A・単A
S02116	高圧洗浄車 高圧洗浄車 2m3、オベ含む, *** S単 - 31号 ***		台	135,000		歩A・単A
S02123	浚渫土処分費 浚渫土処分費 浚渫土 *** S単 - 32号 ***		m ³	13,000		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下 *** T単 - 1号 ***		m ³	4,135		歩A・単A
T00004	制水弁・排泥弁更新(施設番号5・5-1) 減速機付仕切弁 350,ワトル仕切弁 250 *** T単 - 2号 ***		箇所	364,653		歩A・単A
T00006	太伯朝日ファームボンド内水抜き作業 式		式	3,339,888		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
*** S単-2号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単-3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合計				21,522	算出数量 1.000 人
	単価				21,522	
*** S単-4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単-5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合計				21,522	算出数量 1.000 人

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,522	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	減速機付仕切弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	減速機付仕切弁 350,7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	減速機付仕切弁 350,7.5K	1.000	個	1,240,000	1,240,000	
	合 計				1,240,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,240,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 350,継輪,K形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ダクタイル鑄鉄管 350,継輪,K形	1.000	本	175,000	175,000	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 350,短管2号,K形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	ダクタイル鑄鉄管 350,短管2号,K形	1.000	本	71,300	71,300	
	合 計				71,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,300	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 350,特殊押輪,K形,全周タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	ダクタイル鑄鉄管 350,特殊押輪,K形,全周タイプ	1.000	組	31,850	31,850	
	合 計				31,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,850	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	ワッヅ 継手接合材料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワッヅ 継手接合材料 350,7.5K,RF-GFワッヅ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96014	フランジ継手接合材料 350,7.5K,RF-GFフランジ	1.000	組	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ワトール仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワトール仕切弁 250,7.5K,中間棒含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	ワトール仕切弁 250,7.5K,中間棒含む	1.000	個	246,000	246,000	
	合計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				246,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 250,継輪,K形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	ダクタイル鋳鉄管 250,継輪,K形	1.000	本	116,500	116,500	
	合計				116,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				116,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 250,短管2号,K形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	ダクタイル鋳鉄管 250,短管2号,K形	1.000	本	40,050	40,050	
	合計				40,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,050	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 250,特殊押輪,K形,全周タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	ダクタイル鋳鉄管 250,特殊押輪,K形,全周タイプ	1.000	組	17,050	17,050	
	合計				17,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,050	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 250,7.5K,RF-GFフランジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	フワッ 継手接合材料 250,7.5K,RF-GFフワッ	1.000	組	13,600	13,600	
	合計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,600	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 5,170円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	
	合計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,170	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	残土処分費 残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96021 2,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	残土処分費	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S16004	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(加型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(資料機械)	バックホ(加型) 山0.5(平0.4),2.9t吊り 5.8 1.50 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08062	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,300	16,950	
P34029	軽油 バックホ給油	53.000	L	151	8,003	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				50,147	算出数量 1.000 日
	単価		日		50,147	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,27.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	27.5km以下				
	単 価		m3		9,763	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,613	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		213.1	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.6	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		546.7	
	*** S単 - 24号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区)(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種 ,なし,再生密粒度アスフ(20)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスフ(20)				
	単 価		m ²		2,032	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20,,		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030				
P96030	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20	1.000	個	5,830	5,830	算出数量 1.000 各単位
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック 仕切弁ボックス最下段ブロック 45C30,,		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				
P96031	仕切弁ボックス最下段ブロック 45C30	1.000	個	17,600	17,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				17,600	
	単 価				17,600	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	仕切弁ボックススラブ 仕切弁ボックススラブ S100,,		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				
P96032	仕切弁ボックススラブ S100	1.000	個	15,840	15,840	算出数量 1.000 各単位
	合 計				15,840	
	単 価				15,840	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	大型強力吸引車 大型強力吸引車 8m3、オベ・ホース損料含む,,		台		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				
P96033	大型強力吸引車 8m3、オベ・ホース損料含む	1.000	台	147,000	147,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				147,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				147,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	小型強力吸引車		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型強力吸引車 2m3、オベ・ホース損料含む,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96034	小型強力吸引車 2m3、オベ・ホース損料含む	1.000	台	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高压洗浄車		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高压洗浄車 2m3、オベ含む,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96035	高压洗浄車 2m3、オベ含む	1.000	台	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	浚渫土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浚渫土処分費 浚渫土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96038 浚渫土 13,000円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96038	浚渫土処分費 浚渫土	1.000	m3	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	単 価		m3		4,135	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(2工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00004	制水弁・排泥弁更新(施設番号5・5-1)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	減速機付仕切弁 350.7tノール仕切弁 250 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.818	人	26,622	21,777	S単 1号
S02115	普通作業員	2.489	人	25,296	62,962	S単 2号
Y00004	雑品	5.116	人	21,522	110,107	S単 3号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.435		194,846	84,758	
		1.696	日	50,147	85,049	S単 18号
	合計				364,653	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		364,653	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00006	太伯朝日ファームpond内水抜き作業		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	大型強力吸引車 8m3、オベ・ホース損料含む,,	6.000	台	147,000	882,000	S単 28号
S02116	小型強力吸引車 2m3、オベ・ホース損料含む,,	6.000	台	102,000	612,000	S単 29号
S02115	特殊作業員	3.000	人	25,296	75,888	S単 2号
S02116	高压洗浄車 2m3、オベ含む,,	3.000	台	135,000	405,000	S単 30号
S02123	浚渫土処分費 浚渫土	105.000	m3	13,000	1,365,000	S単 31号
	合計				3,339,888	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,339,888	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（4工区）

積算書

（第1回変更）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（4工区）（第1回変更）

項目名	内容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	吉井川農業水利事業所
事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（4工区）
施工場所	岡山県瀬戸内市牛窓町長浜地内
工事番号	4
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	岡山
地区区分	吉井川
工期	(") 8ヶ月
積算体系年月	令和7年6月
単価期適用年月	令和7年6月 A
歩掛期適用年番号	令和7年99号 A
電力会社名	中国電力

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(15,590,000)	
			16,070,000	
・工事原価			(12,828,000)	
			13,233,000	
純工事費			(9,775,000)	
			10,089,000	
・直接工事費			(8,399,000)	
			8,678,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(7,703,000)	
	1.000		7,689,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(")	式	(696,000)	
	1.000		989,000	
・間接工事費			(4,429,000)	
			4,555,000	
・・・共通仮設費			(1,376,000)	
			1,411,000	
・・・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・運搬費～管鋪費等				
	(8,399,000 × ((11.680*1.200)*1.000*1.040*1.000))		(1,225,000)	
	8,678,000 × ((11.610*1.200)*1.000*1.040*1.000)		1,257,000	
・・・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・管鋪費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場環境改善費			(151,000)	
			154,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
	(8,373,000 × (1.810))		(151,000)	
	8,646,000 × (1.790)		154,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場管理費			(3,053,000)	
			3,144,000	
・・・現場管理費(率計上)				
	(9,775,000 × ((27.040*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))		(3,053,000)	
	10,089,000 × ((26.980*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		3,144,000	
・・・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
	(12,828,000 × (21.540*1.000 + 0.04))		(2,768,000)	
	13,233,000 × (21.470*1.000) + 5,131		2,846,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(26,000)	
			32,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名 吉井川(二期)農業水利事業

工事名 畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4丁区)(第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(7,703,000) 7,689,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(7,703,000) 7,689,000	
・弁類更新(施設番号31) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(373,000) 397,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(7,000) 13,000	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(") 357,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(9,000) 21,000	
・・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式	(0) 6,000	
・弁類更新(施設番号32) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(") 295,000	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(") 295,000	
・弁類更新(施設番号33) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(386,000) 389,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(11,000) 8,000	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(") 357,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(18,000) 21,000	
・・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式	(0) 3,000	
・弁類更新(施設番号34) 排泥弁 150	1.000	式	(1,262,000) 1,270,000	
・・排泥弁工 排泥弁 150	1.000	式	(1,262,000) 1,270,000	
・弁類更新(施設番号35) 制水弁 400,バイパス弁 100	1.000	式	(") 2,200,000	
・・制水弁工 制水弁 400,バイパス弁 100	1.000	式	(") 2,200,000	
・弁類更新(施設番号36) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(385,000) 387,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(11,000) 7,000	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(") 357,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(17,000) 20,000	
・・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式	(0) 3,000	
・弁類更新(施設番号37) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(544,000) 780,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(10,000) 25,000	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(508,000) 675,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(26,000) 75,000	
・・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式	(0) 5,000	
・弁類更新(施設番号38) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(492,000) 540,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(8,000) 11,000	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(469,000) 509,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(") 15,000	
・・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式	(0) 5,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(7,703,000)	
				7,689,000	
・弁類更新(施設番号31) 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(373,000)	
・・構造物取壊し工				397,000	
	1.000	式		(7,000)	
				13,000	
BA0203 舗装版切断	(7.9)	(")		(5,198)	歩A・単A
	12	m	658	7,896	B単 1号
BA0202 舗装版破砕	(3.2)	(")		(682)	歩A・単A
	8.1	m ²	213	1,725	B単 2号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.1)	(")		(208)	歩A・単A
	0.4	m ³	2,076	830	B単 3号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.1)	(")		(517)	歩A・単A
	0.4	m ³	5,170	2,068	B単 4号
合 計				(6,605)	
				12,519	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(")	
				357,000	
000005 空気弁工 急速空気弁 75,10K	(")	(")		(")	歩A・単A
	1.000	式	357,499	357,499	B単 5号
合 計				(")	
				357,499	
・・道路復旧工				(9,000)	
	1.000	式		21,000	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(3.2)	(")		(5,430)	歩A・単A
	0.0	m ²	1,697	0	B単 6号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
	8.1	m ²	2,032	16,459	B単 110号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.1)	(")		(1,913)	歩A・単A
	0.0	m ²	617	0	B単 7号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
	3.2	m ²	748	2,394	B単 111号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(2.9)	(")		(1,586)	歩A・単A
	3.0	m ²	547	1,641	B単 8号
000009 区画線工	(1.700)	(")		(323)	歩A・単A
	3.000	m	190	570	B単 9号
合 計				(9,252)	
				21,064	
・・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式		(0)	
				6,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) AS舗装復旧	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
	3.3	m ²	1,362	4,495	B単 112号
BA0202 舗装版破砕	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
	3.3	m ²	213	703	B単 113号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
	0.1	m ³	2,076	208	B単 114号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
	0.1	m ³	5,170	517	B単 115号
合 計				(0)	
				5,923	
・弁類更新(施設番号32) 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(")	
				295,000	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(")	
				295,000	
000010 空気弁工 急速空気弁 75,10K	(")	(")		(")	歩A・単A
	1.000	式	295,290	295,290	B単 10号
合 計				(")	
				295,290	
・弁類更新(施設番号33) 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(386,000)	
				389,000	
・・構造物取壊し工				(11,000)	
	1.000	式		8,000	
BA0203 舗装版切断	(8.3)	(")		(5,461)	歩A・単A
	5.8	m	658	3,816	B単 11号
BA0202 舗装版破砕	(2.0)	(")		(426)	歩A・単A
	3.8	m ²	213	809	B単 12号
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	(0.1)	(")		(3,187)	歩A・単A
	0.0	m ³	31,870	0	B単 13号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.2)	(")		(415)	歩A・単A
	0.4	m ³	2,076	830	B単 14号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.2)	(")		(1,034)	歩A・単A
	0.4	m ³	5,170	2,068	B単 15号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(0.1)	(")		(94)	歩A・単A
	0.0	m ³	944	0	B単 16号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	(0.1)	(")		(635)	歩A・単A
	0.0	m ³	6,345	0	B単 17号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業			
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(11,252) 7,523	
・空気弁工 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(") 357,000	
000018 空気弁工 急速空気弁 75.10K	(") 1.000	式	(") 357,499	(") 357,499	歩A・単A B単 18号
合計				(") 357,499	
・道路復旧工				(18,000) 21,000	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(2.0) 3.8	式 ㎡	(") 2,032	(4,064) 7,722	歩A・単A B単 19号
BA0807 基層(車道・路肩部)	(1.9) 3.7	式 ㎡	(") 2,923	(5,554) 10,815	歩A・単A B単 20号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.3) 1.1	式 ㎡	(") 966	(3,188) 1,063	歩A・単A B単 21号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(3.0) 0.9	式 ㎡	(") 665	(1,995) 599	歩A・単A B単 22号
000023 区画線工	(2.000) 2.700	式 m	(") 190	(380) 513	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート	(0.100) 0.000	式 m3	(") 29,950	(2,995) 0	歩A・単A B単 24号
合計				(18,176) 20,712	
・道路仮復旧工 AS舗装仮復旧	1.000	式		(0) 3,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) AS舗装仮復旧	(0.000) 1.4	式 ㎡	(0) 1,362	(0) 1,907	歩A・単A B単 116号
BA0202 舗装版破砕	(0.000) 1.4	式 ㎡	(0) 213	(0) 298	歩A・単A B単 117号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.000) 0.1	式 m3	(0) 2,076	(0) 208	歩A・単A B単 118号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.000) 0.1	式 m3	(0) 5,170	(0) 517	歩A・単A B単 119号
合計				(0) 2,930	
・弁類更新(施設番号34) 排泥弁 150	1.000	式		(1,262,000) 1,270,000	
・排泥弁工 排泥弁 150	1.000	式		(1,262,000) 1,270,000	
000025 排泥弁工	(") 1.000	式	(1,261,944) 1,269,644	(1,261,944) 1,269,644	歩A・単A B単 25号
合計				(1,261,944) 1,269,644	
・弁類更新(施設番号35) 制水弁 400,バイパス弁 100	1.000	式		(") 2,200,000	
・制水弁工 制水弁 400,バイパス弁 100	1.000	式		(") 2,200,000	
000026 制水弁工	(") 1.000	式	(") 2,199,562	(") 2,199,562	歩A・単A B単 26号
合計				(") 2,199,562	
・弁類更新(施設番号36) 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(385,000) 387,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		(11,000) 7,000	
BA0203 舗装版切断	(8.2) 5.6	式 m	(") 658	(5,396) 3,685	歩A・単A B単 27号
BA0202 舗装版破砕	(1.7) 3.7	式 ㎡	(") 213	(362) 788	歩A・単A B単 28号
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	(0.1) 0.0	式 m3	(") 31,870	(3,187) 0	歩A・単A B単 29号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.2) 0.4	式 m3	(") 2,076	(415) 830	歩A・単A B単 30号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.2) 0.4	式 m3	(") 5,170	(1,034) 2,068	歩A・単A B単 31号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(0.1) 0.0	式 m3	(") 944	(94) 0	歩A・単A B単 32号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	(0.1) 0.0	式 m3	(") 6,345	(635) 0	歩A・単A B単 33号
合計				(11,123) 7,371	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・空気弁工 急速空気弁 75.10K	1.000	式		() 357,000	
000034 空気弁工 急速空気弁 75.10K	() 1.000		() 357,499	() 357,499	歩A・単A B単 34号
合計				() 357,499	
・道路復旧工				(17,000) 20,000	
BA0809 表層(車道・路肩部)	1.000 (1.7) 3.7	式 m ²		(3,454) 7,518	歩A・単A B単 35号
BA0807 基層(車道・路肩部)	(1.6) 3.6	m ²	() 2,923	(4,677) 10,523	歩A・単A B単 36号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.2) 1.1	m ²	() 966	(3,091) 1,063	歩A・単A B単 37号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(2.9) 0.9	m ²	() 665	(1,929) 599	歩A・単A B単 38号
000039 区画線工	(2.000) 2.600	m	() 190	(380) 494	歩A・単A B単 39号
000040 コンクリート	(0.100) 0.000	m ³	() 29,950	(2,995) 0	歩A・単A B単 40号
合計				(16,526) 20,197	
・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式		(0) 3,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) AS舗装復旧	(0.000) 1.4	m ²	(0) 1,362	(0) 1,907	歩A・単A B単 120号
BA0202 舗装版破碎	(0.000) 1.4	m ²	(0) 213	(0) 298	歩A・単A B単 121号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.000) 0.1	m ³	(0) 2,076	(0) 208	歩A・単A B単 122号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.000) 0.1	m ³	(0) 5,170	(0) 517	歩A・単A B単 123号
合計				(0) 2,930	
・弁類更新(施設番号37) 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(544,000) 780,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		(10,000) 25,000	
BA0203 舗装版切断	(8.8) 17	m	() 658	(5,790) 11,186	歩A・単A B単 41号
BA0202 舗装版破碎	(4.1) 15	m ²	() 213	(873) 3,195	歩A・単A B単 42号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.4) 1.5	m ³	() 2,076	(830) 3,114	歩A・単A B単 43号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.4) 1.5	m ³	() 5,170	(2,068) 7,755	歩A・単A B単 44号
合計				(9,561) 25,250	
・空気弁工 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(508,000) 675,000	
000045 空気弁工 急速空気弁 75.10K	() 1.000		(507,689) 674,819	(507,689) 674,819	歩A・単A B単 45号
合計				(507,689) 674,819	
・道路復旧工				(26,000) 75,000	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(4.1) 15	m ²	() 2,032	(8,331) 30,480	歩A・単A B単 46号
BA0807 基層(車道・路肩部)	(3.9) 14	m ²	() 2,923	(11,400) 40,922	歩A・単A B単 47号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.8) 2.2	m ²	() 966	(3,671) 2,125	歩A・単A B単 48号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(3.4) 1.9	m ²	() 665	(2,261) 1,264	歩A・単A B単 49号
000050 区画線工	(2.100) 2.700	m	() 190	(399) 513	歩A・単A B単 50号
合計				(26,062) 75,304	
・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式		(0) 5,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) AS舗装復旧	(0.000) 2.5	m ²	(0) 1,362	(0) 3,405	歩A・単A B単 124号
BA0202 舗装版破碎	(0.000) 2.5	m ²	(0) 213	(0) 533	歩A・単A B単 125号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.000) 0.1		(0) 2,076	(0) 208	歩A・単A B単 126号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.000) 0.1		(0) 5,170	(0) 517	歩A・単A B単 127号
合計				(0) 4,663	
・弁類更新(施設番号38) 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(492,000) 540,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		(8,000) 11,000	
BA0203 舗装版切断	(7.1) 11		(") 658	(4,672) 7,238	歩A・単A B単 51号
BA0202 舗装版破砕	(2.4) 6.5		(") 213	(511) 1,385	歩A・単A B単 52号
000053 歩車道境界ブロック撤去 再利用	(1.300) 0.000		(") 1,334	(1,734) 0	歩A・単A B単 53号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.1) 0.3		(") 2,076	(208) 623	歩A・単A B単 54号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.1) 0.3		(") 5,170	(517) 1,551	歩A・単A B単 55号
合計				(7,642) 10,797	
・・空気弁工 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(469,000) 509,000	
000056 空気弁工 急速空気弁 75,10K	(") 1.000		(469,499) 509,499	(469,499) 509,499	歩A・単A B単 56号
合計				(469,499) 509,499	
・・道路復旧工	1.000	式		(") 15,000	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(2.4) 0.0		(") 1,697	(4,073) 0	歩A・単A B単 57号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(0.000) 6.5		(0) 2,032	(0) 13,208	歩A・単A B単 128号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(2.3) 0.0		(") 617	(1,419) 0	歩A・単A B単 58号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000) 2.3		(0) 748	(0) 1,720	歩A・単A B単 129号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(2.1) 0.0		(") 547	(1,149) 0	歩A・単A B単 59号
000060 区画線工	(") 1.700		(") 190	(") 323	歩A・単A B単 60号
000061 歩車道境界ブロック設置 再利用	(1.300) 0.000		(") 6,091	(7,918) 0	歩A・単A B単 61号
合計				(14,882) 15,251	
・・道路復旧工 AS舗装復旧	1.000	式		(0) 5,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) AS舗装復旧	(0.000) 2.4		(0) 1,362	(0) 3,269	歩A・単A B単 130号
BA0202 舗装版破砕	(0.000) 2.4		(0) 213	(0) 511	歩A・単A B単 131号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.000) 0.1		(0) 2,076	(0) 208	歩A・単A B単 132号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.000) 0.1		(0) 5,170	(0) 517	歩A・単A B単 133号
合計				(0) 4,505	
・弁類更新(施設番号39) 急速空気弁 75,10K	1.000	式		(542,000) 513,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		(10,000) 7,000	
BA0203 舗装版切断	(8.3) 6.9		(") 658	(5,461) 4,540	歩A・単A B単 62号
BA0202 舗装版破砕	(3.6) 5.6		(") 213	(767) 1,193	歩A・単A B単 63号
000064 歩車道境界ブロック撤去 再利用	(2.200) 0.000		(") 1,334	(2,935) 0	歩A・単A B単 64号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.1) 0.2		(") 2,076	(208) 415	歩A・単A B単 65号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.1) 0.2		(") 5,170	(517) 1,034	歩A・単A B単 66号
合計				(9,888) 7,182	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業			
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・空気弁工 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(508,000) 484,000	
000067 空気弁工 急速空気弁 75.10K	(") 1.000		(507,689) 483,790	(507,689) 483,790	歩A・単A B単 67号
合 計				(507,689) 483,790	
・・道路復旧工	1.000	式		(24,000) 18,000	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(3.6) 0.0		(") 1,697	(6,109) 0	歩A・単A B単 68号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.5) 0.0		(") 617	(2,160) 0	歩A・単A B単 69号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(3.3) 0.0		(") 547	(1,805) 0	歩A・単A B単 70号
000071 区画線工	(2.200) 0.000	m	(") 190	(418) 0	歩A・単A B単 71号
000072 歩車道境界ブロック設置 再利用	(2.200) 0.000	m	(") 6,091	(13,400) 0	歩A・単A B単 72号
BA0812 表層(歩道部)	(0.000) 5.4	m ²	(0) 2,270	(0) 12,258	歩A・単A B単 134号
BA0806 上層路盤(歩道部)	(0.000) 5.1	m ²	(0) 1,069	(0) 5,452	歩A・単A B単 135号
合 計				(23,892) 17,710	
・・道路復旧工 AS舗装仮復旧	1.000	式		(0) 4,000	
BA0809 表層(車道・路肩部) AS舗装仮復旧	(0.000) 1.9	m ²	(0) 1,362	(0) 2,588	歩A・単A B単 136号
BA0202 舗装版破砕	(0.000) 1.9	m ²	(0) 213	(0) 405	歩A・単A B単 137号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.000) 0.1	m ³	(0) 2,076	(0) 208	歩A・単A B単 138号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.000) 0.1	m ³	(0) 5,170	(0) 517	歩A・単A B単 139号
合 計				(0) 3,718	
・弁類更新(施設番号40) 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(389,000) 295,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		(10,000) 0	
BA0203 舗装版切断	(8.2) 0.0	m	(") 658	(5,396) 0	歩A・単A B単 73号
BA0202 舗装版破砕	(3.4) 0.0	m ²	(") 213	(724) 0	歩A・単A B単 74号
000075 歩車道境界ブロック撤去 再利用	(2.000) 0.000	m	(") 1,334	(2,668) 0	歩A・単A B単 75号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.1) 0.0	m ³	(") 2,076	(208) 0	歩A・単A B単 76号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.1) 0.0	m ³	(") 5,170	(517) 0	歩A・単A B単 77号
合 計				(9,513) 0	
・・空気弁工 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(357,000) 295,000	
000078 空気弁工 急速空気弁 75.10K	(") 1.000		(357,499) 295,290	(357,499) 295,290	歩A・単A B単 78号
合 計				(357,499) 295,290	
・・道路復旧工	1.000	式		(22,000) 0	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(3.4) 0.0		(") 1,697	(5,770) 0	歩A・単A B単 79号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.3) 0.0		(") 617	(2,036) 0	歩A・単A B単 80号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(3.1) 0.0		(") 547	(1,696) 0	歩A・単A B単 81号
000082 区画線工	(2.000) 0.000	m	(") 190	(380) 0	歩A・単A B単 82号
000083 歩車道境界ブロック設置 再利用	(2.000) 0.000	m	(") 6,091	(12,182) 0	歩A・単A B単 83号
合 計				(22,064) 0	
・弁類更新(施設番号41) 急速空気弁 75.10K	1.000	式		(387,000) 295,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・構造物取壊し工				(9,000)	
	1.000	式		0	
BA0203 舗装版切断	(8.0)		(")	(5,264)	歩A・単A
	0.0	m	658	0	B単 84号
BA0202 舗装版破砕	(3.2)		(")	(682)	歩A・単A
	0.0	m ²	213	0	B単 85号
000086 歩車道境界ブロック撤去 再利用	(1.900)		(")	(2,535)	歩A・単A
	0.000	m	1,334	0	B単 86号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.1)		(")	(208)	歩A・単A
	0.0	m ³	2,076	0	B単 87号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.1)		(")	(517)	歩A・単A
	0.0	m ³	5,170	0	B単 88号
合 計				(9,206)	
				0	
・・空気弁工				(357,000)	
急速空気弁 75,10K	1.000	式		295,000	
000089 空気弁工	(")		(357,499)	(357,499)	歩A・単A
急速空気弁 75,10K	1.000	式	295,290	295,290	B単 89号
合 計				(357,499)	
				295,290	
・・道路復旧工				(21,000)	
	1.000	式		0	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(3.2)		(")	(5,430)	歩A・単A
	0.0	m ²	1,697	0	B単 90号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.1)		(")	(1,913)	歩A・単A
	0.0	m ²	617	0	B単 91号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(3.0)		(")	(1,641)	歩A・単A
	0.0	m ²	547	0	B単 92号
000093 区画線工	(1.900)		(")	(361)	歩A・単A
	0.000	m	190	0	B単 93号
000094 歩車道境界ブロック設置 再利用	(1.900)		(")	(11,573)	歩A・単A
	0.000	m	6,091	0	B単 94号
合 計				(20,918)	
				0	
・弁類更新(施設番号42)				(386,000)	
急速空気弁 75,10K	1.000	式		295,000	
・・構造物取壊し工				(9,000)	
	1.000	式		0	
BA0203 舗装版切断	(7.8)		(")	(5,132)	歩A・単A
	0.0	m	658	0	B単 95号
BA0202 舗装版破砕	(3.0)		(")	(639)	歩A・単A
	0.0	m ²	213	0	B単 96号
000097 歩車道境界ブロック撤去 再利用	(1.900)		(")	(2,535)	歩A・単A
	0.000	m	1,334	0	B単 97号
BA0201 殻運搬 アスファルト	(0.1)		(")	(208)	歩A・単A
	0.0	m ³	2,076	0	B単 98号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト	(0.1)		(")	(517)	歩A・単A
	0.0	m ³	5,170	0	B単 99号
合 計				(9,031)	
				0	
・・空気弁工				(357,000)	
急速空気弁 75,10K	1.000	式		295,000	
000100 空気弁工	(")		(357,499)	(357,499)	歩A・単A
急速空気弁 75,10K	1.000	式	295,290	295,290	B単 100号
合 計				(357,499)	
				295,290	
・・道路復旧工				(20,000)	
	1.000	式		0	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(3.0)		(")	(5,091)	歩A・単A
	0.0	m ²	1,697	0	B単 101号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(2.9)		(")	(1,789)	歩A・単A
	0.0	m ²	617	0	B単 102号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(2.7)		(")	(1,477)	歩A・単A
	0.0	m ²	547	0	B単 103号
000104 区画線工	(1.900)		(")	(361)	歩A・単A
	0.000	m	190	0	B単 104号
000105 歩車道境界ブロック設置 再利用	(1.900)		(")	(11,573)	歩A・単A
	0.000	m	6,091	0	B単 105号
合 計				(20,291)	
				0	
・作業残土処分				(62,000)	
	1.000	式		33,000	
・・作業残土処分				(62,000)	
	1.000	式		33,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0203	*** B単 - 1号 *** 舗装版切断		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 2号 *** 舗装版破碎		m ²	(") 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 3号 *** 殻運搬		m ³	(") 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 4号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,170		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 空気弁工		式	(") 357,499		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 6号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 1,697		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 7号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 617		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 8号 *** 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 547		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 区画線工		m	(") 190		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 空気弁工		式	(") 295,290		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 11号 *** 舗装版切断		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 12号 *** 舗装版破碎		m ²	(") 213		歩A・単A
B02162	*** B単 - 13号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	(") 31,870		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 14号 *** 殻運搬		m ³	(") 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 15号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,170		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 16号 *** 殻運搬		m ³	(") 944		歩A・単A
B02315	*** B単 - 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 6,345		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 空気弁工		式	(") 357,499		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 19号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 2,032		歩A・単A
BA0807	*** B単 - 20号 *** 基層(車道・路肩部)		m ²	(") 2,923		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 21号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 966		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 22号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m ²	665		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 区画線工			(")		
			m	190		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** コンクリート			(")		
			m ³	29,950		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 排泥弁工			(1,261,944)		
			式	1,269,644		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 制水弁工			(")		
			式	2,199,562		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 27号 *** 舗装版切断			(")		
			m	658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 28号 *** 舗装版破砕			(")		
			m ²	213		歩A・単A
B02162	*** B単 - 29号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	なし		m ³	31,870		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 30号 *** 殻運搬			(")		
	アスファルト		m ³	2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 31号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト		m ³	5,170		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 32号 *** 殻運搬			(")		
	無筋コンクリート		m ³	944		歩A・単A
B02315	*** B単 - 33号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート		m ³	6,345		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 空気弁工			(")		
	急速空気弁 75,10K		式	357,499		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 35号 *** 表層(車道・路肩部)			(")		
			m ²	2,032		歩A・単A
BA0807	*** B単 - 36号 *** 基層(車道・路肩部)			(")		
			m ²	2,923		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 37号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	966		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 38号 *** 下層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	665		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 区画線工			(")		
			m	190		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** コンクリート			(")		
			m ³	29,950		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 41号 *** 舗装版切断			(")		
			m	658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 42号 *** 舗装版破砕			(")		
			m ²	213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 43号 *** 殻運搬			(")		
	アスファルト		m ³	2,076		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	*** B単 - 44号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト		m3	5,170		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 空気弁工			(507,689)		
	急速空気弁 75.10K		式	674,819		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 46号 *** 表層(車道・路肩部)			(")		
			m ²	2,032		歩A・単A
BA0807	*** B単 - 47号 *** 基層(車道・路肩部)			(")		
			m ²	2,923		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 48号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	966		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 49号 *** 下層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	665		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 区画線工			(")		
			m	190		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 51号 *** 舗装版切断			(")		
			m	658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 52号 *** 舗装版破砕			(")		
			m ²	213		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 歩車道境界ブロック撤去			(")		
	再利用		m	1,334		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 54号 *** 殻運搬			(")		
	アスファルト		m3	2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 55号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト		m3	5,170		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 空気弁工			(469,499)		
	急速空気弁 75.10K		式	509,499		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 57号 *** 表層(車道・路肩部)			(")		
			m ²	1,697		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 58号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	617		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 59号 *** 下層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	547		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 区画線工			(")		
			m	190		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 歩車道境界ブロック設置			(")		
	再利用		m	6,091		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 62号 *** 舗装版切断			(")		
			m	658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 63号 *** 舗装版破砕			(")		
			m ²	213		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 歩車道境界ブロック撤去			(")		
	再利用		m	1,334		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 65号 *** 殻運搬			(")		

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アスファルト *** B単 - 66号 ***		m ³	(") 2,076		歩A・単A
B02315	穀運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト *** B単 - 67号 ***		m ³	(") 5,170		歩A・単A
000067	空気弁工					
	急速空気弁 75.10K *** B単 - 68号 ***		式	(507,689) 483,790		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	*** B単 - 69号 ***		m ²	(") 1,697		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単 - 70号 ***		m ²	(") 617		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単 - 71号 ***		m ²	(") 547		歩A・単A
000071	区画線工					
	*** B単 - 72号 ***		m	(") 190		歩A・単A
000072	歩車道境界ブロック設置					
	再利用 *** B単 - 73号 ***		m	(") 6,091		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	*** B単 - 74号 ***		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	*** B単 - 75号 ***		m ²	(") 213		歩A・単A
000075	歩車道境界ブロック撤去					
	再利用 *** B単 - 76号 ***		m	(") 1,334		歩A・単A
BA0201	穀運搬					
	アスファルト *** B単 - 77号 ***		m ³	(") 2,076		歩A・単A
B02315	穀運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト *** B単 - 78号 ***		m ³	(") 5,170		歩A・単A
000078	空気弁工					
	急速空気弁 75.10K *** B単 - 79号 ***		式	(357,499) 295,290		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	*** B単 - 80号 ***		m ²	(") 1,697		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単 - 81号 ***		m ²	(") 617		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					
	*** B単 - 82号 ***		m ²	(") 547		歩A・単A
000082	区画線工					
	*** B単 - 83号 ***		m	(") 190		歩A・単A
000083	歩車道境界ブロック設置					
	再利用 *** B単 - 84号 ***		m	(") 6,091		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	*** B単 - 85号 ***		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	*** B単 - 86号 ***		m ²	(") 213		歩A・単A
000086	歩車道境界ブロック撤去					
	再利用		m	(") 1,334		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	*** B単 - 87号 *** 殻運搬			(")		
	アスファルト		m3	2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 88号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト		m3	5,170		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 空気弁工			(357,499)		
	急速空気弁 75,10K		式	295,290		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 90号 *** 表層(車道・路肩部)			(")		
			m ²	1,697		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 91号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	617		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 92号 *** 下層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	547		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 区画線工			(")		
			m	190		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 歩車道境界ブロック設置			(")		
	再利用		m	6,091		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 95号 *** 舗装版切断			(")		
			m	658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 96号 *** 舗装版破砕			(")		
			m ²	213		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 歩車道境界ブロック撤去			(")		
	再利用		m	1,334		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 98号 *** 殻運搬			(")		
	アスファルト		m3	2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 99号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト		m3	5,170		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 空気弁工			(357,499)		
	急速空気弁 75,10K		式	295,290		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 101号 *** 表層(車道・路肩部)			(")		
			m ²	1,697		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 102号 *** 上層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	617		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 103号 *** 下層路盤(車道・路肩部)			(")		
			m ²	547		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 区画線工			(")		
			m	190		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 歩車道境界ブロック設置			(")		
	再利用		m	6,091		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 106号 *** 土砂等運搬			(")		
			m3	7,485		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 残土処分			(")		
			m3	2,500		歩A・単A
B19021	*** B単 - 108号 *** 交通誘導警備員					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価 (")	金額	備考
			人	16,422		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 送水管路充水工					
			式	(187,272) 234,090		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 110号 *** 表層(車道・路肩部)					
			m ²	(0) 2,032		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 111号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
			m ²	(0) 748		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 112号 *** 表層(車道・路肩部)					
	AS舗装仮復旧		m ²	(0) 1,362		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 113号 *** 舗装版破砕					
			m ²	(0) 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 114号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	(0) 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 115号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト		m ³	(0) 5,170		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 116号 *** 表層(車道・路肩部)					
	AS舗装仮復旧		m ²	(0) 1,362		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 117号 *** 舗装版破砕					
			m ²	(0) 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 118号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	(0) 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 119号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト		m ³	(0) 5,170		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 120号 *** 表層(車道・路肩部)					
	AS舗装仮復旧		m ²	(0) 1,362		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 121号 *** 舗装版破砕					
			m ²	(0) 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 122号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	(0) 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 123号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト		m ³	(0) 5,170		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 124号 *** 表層(車道・路肩部)					
	AS舗装仮復旧		m ²	(0) 1,362		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 125号 *** 舗装版破砕					
			m ²	(0) 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 126号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	(0) 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 127号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト		m ³	(0) 5,170		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 128号 *** 表層(車道・路肩部)					
			m ²	(0) 2,032		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 129号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
			m ²	(0) 748		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0809	*** B単 - 130号 *** 表層(車道・路肩部)			(0)		
	AS舗装仮復旧		m ²	1,362		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 131号 *** 舗装版破碎			(0)		
			m ²	213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 132号 *** 殻運搬			(0)		
	アスファルト		m ³	2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 133号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(0)		
	アスファルト		m ³	5,170		歩A・単A
BA0812	*** B単 - 134号 *** 表層(歩道部)			(0)		
			m ²	2,270		歩A・単A
BA0806	*** B単 - 135号 *** 上層路盤(歩道部)			(0)		
			m ²	1,069		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 136号 *** 表層(車道・路肩部)			(0)		
	AS舗装仮復旧		m ²	1,362		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 137号 *** 舗装版破碎			(0)		
			m ²	213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 138号 *** 殻運搬			(0)		
	アスファルト		m ³	2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 139号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			(0)		
	アスファルト		m ³	5,170		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 140号 *** 土砂等運搬			(0)		
			m ³	4,135		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		(")	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合計				(") 658	
	単価				(") 658	
*** B単 - 2号 ***						
BA0202	舗装版破砕		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
*** B単 - 3号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(")	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合計				(") 2,076	
	単価				(") 2,076	
*** B単 - 4号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(")	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
*** B単 - 5号 ***						
000005	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(")	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(") 1.000	箇所	181,999	(") 181,999	T単 1号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1.000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 ホ-ル弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	(") 1.000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
	合計				(") 357,499	
	単価				(") 357,499	
*** B単 - 6号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスノ(20)	(") 1.000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 44号
	合計				(") 1,697	
	単価				(") 1,697	
*** B単 - 7号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	616.7	(") 617	S単 41号
	合計				(") 617	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 617	
	*** B単 - 8号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	(") 1,000	m ²	546.7	(") 547	S単 39号
	合 計				(") 547	
	単 価				(") 547	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	区画線工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし...	(") 1,000	m	190	(") 190	S単 31号
	合 計				(") 190	
	単 価				(") 190	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	弁類更新(掘削なし) 空気弁, 75,補修弁	(") 1,000	箇所	119,790	(") 119,790	T単 2号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1,000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 ホ-ル弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	(") 1,000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
	合 計				(") 295,290	
	単 価				(") 295,290	
	*** B単 - 11号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合 計				(") 658	
	単 価				(") 658	
	*** B単 - 12号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
	*** B単 - 13号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(") 1,000	m ³	31,870	(") 31,870	S単 30号
	合 計				(") 31,870	
	単 価				(") 31,870	
	*** B単 - 14号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1,000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 34号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,076	
	単価				(") 2,076	
*** B単 - 15号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m3	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
*** B単 - 16号 ***						
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m3	943.6	(") 944	S単 35号
	合計				(") 944	
	単価				(") 944	
*** B単 - 17号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	6,345	(") 6,345	S単 28号
	合計				(") 6,345	
	単価				(") 6,345	
*** B単 - 18号 ***						
000018	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(") 1.000	箇所	181,999	(") 181,999	T単 1号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1.000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 ホ-ル弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	(") 1.000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
	合計				(") 357,499	
	単価				(") 357,499	
*** B単 - 19号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート各種,再生 密粒度アスコン(20)	(") 1.000	m ²	2,032	(") 2,032	S単 45号
	合計				(") 2,032	
	単価				(") 2,032	
*** B単 - 20号 ***						
BA0807	基層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,	(") 1.000	m ²	2,923	(") 2,923	S単 43号
	合計				(") 2,923	
	単価				(") 2,923	
*** B単 - 21号 ***						

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 1.000	m ²	965.7	(") 966	S単 42号
	合計				(") 966	
	単価				(") 966	
	*** B単 - 22号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 1.000	m ²	664.6	(") 665	S単 40号
	合計				(") 665	
	単価				(") 665	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	区画線工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1.000	m	190	(") 190	S単 31号
	合計				(") 190	
	単価				(") 190	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	コンクリート		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コクリト各種	(") 1.000	m ³	29,950	(") 29,950	S単 38号
	合計				(") 29,950	
	単価				(") 29,950	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	排泥弁工		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00004	弁類更新(施設番号34) 排泥弁, 150	(") 1.000	箇所	217,994	(") 217,994	T単 3号
S02116	伸縮仕切弁 150,10K,,	(") 1.000	基	990,000	(") 990,000	S単 10号
S02116	ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 150,10K,,	(") 1.000	本	20,700	(") 20,700	S単 11号
S02116	ダクタイトル鑄鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ,,	(") 1.000	組	10,450	(") 10,450	S単 12号
S02116	フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GFフランジ,,	(") 2.000	組	11,400	(") 22,800	S単 13号
S02116	マンホールパッキン MPU-600用,,	(0.000) 1.000	本	7,700	(0) 7,700	S単 48号
	合計				(1,261,944) 1,269,644	
	単価				(1,261,944) 1,269,644	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	制水弁工		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00010	弁類更新(施設番号35) 制水弁 400,バイパス弁 100	(") 1.000	箇所	599,972	(") 599,972	T単 4号
S02116	ワット-N仕切弁 100,10K,,	(") 1.000	基	59,400	(") 59,400	S単 14号
S02116	ワット-N仕切弁 400,10K,,	(") 1.000	基	723,000	(") 723,000	S単 15号
S02116	ダクタイトル鑄鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K,,	(") 1.000	本	137,000	(") 137,000	S単 16号
S02116	ダクタイトル鑄鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K,,	(") 1.000	本	147,000	(") 147,000	S単 17号
S02116	ダクタイトル鑄鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K,,	(") 2.000	本	21,700	(") 43,400	S単 18号
S02116	ダクタイトル鑄鉄管 フランジ短管 100,L100,10K,,	(") 2.000	本	11,600	(") 23,200	S単 19号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタイトル鉄管 K形,継輪, 400,,	(") 1.000	個	208,000	(") 208,000	S単 20号
S02116	ダクタイトル鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイ,,	(") 3.000	組	40,350	(") 121,050	S単 21号
S02116	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GFフレンジ,,	(") 6.000	組	5,990	(") 35,940	S単 22号
S02116	フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GFフレンジ,,	(") 2.000	組	50,800	(") 101,600	S単 23号
	合 計				(") 2,199,562	
	単 価				(") 2,199,562	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合 計				(") 658	
	単 価				(") 658	
	*** B単 - 28号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
	*** B単 - 29号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(") 1.000	m ³	31,870	(") 31,870	S単 30号
	合 計				(") 31,870	
	単 価				(") 31,870	
	*** B単 - 30号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合 計				(") 2,076	
	単 価				(") 2,076	
	*** B単 - 31号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合 計				(") 5,170	
	単 価				(") 5,170	
	*** B単 - 32号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m ³	943.6	(") 944	S単 35号
	合 計				(") 944	
	単 価				(") 944	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 33号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	(")	m3		(")	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,345	6,345	S単 28号
	合計				6,345	(")
	単価				6,345	(")
*** B単 - 34号 ***						
000034	空気弁工 急速空気弁 75,10K	(")	式		(")	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	1.000	箇所	181,999	181,999	T単 1号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	1.000	基	98,100	98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 φ-φ弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	1.000	基	77,400	77,400	S単 9号
	合計				357,499	(")
	単価				357,499	(")
*** B単 - 35号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)	(")	m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート各種,なし,再生 密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	2,032	2,032	S単 45号
	合計				2,032	(")
	単価				2,032	(")
*** B単 - 36号 ***						
BA0807	基層(車道・路肩部)	(")	m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,	1.000	m ²	2,923	2,923	S単 43号
	合計				2,923	(")
	単価				2,923	(")
*** B単 - 37号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)	(")	m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	965.7	966	S単 42号
	合計				966	(")
	単価				966	(")
*** B単 - 38号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)	(")	m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	664.6	665	S単 40号
	合計				665	(")
	単価				665	(")
*** B単 - 39号 ***						
000039	区画線工	(")	m		(")	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	190	190	S単 31号
	合計				190	(")

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 190	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,コックト各種	(") 1,000	m3	29,950	(") 29,950	S単 38号
	合 計				(") 29,950	
	単 価				(") 29,950	
	*** B単 - 41号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合 計				(") 658	
	単 価				(") 658	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
	*** B単 - 43号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1,000	m3	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合 計				(") 2,076	
	単 価				(") 2,076	
	*** B単 - 44号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合 計				(") 5,170	
	単 価				(") 5,170	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(") 1,000	箇所	181,999	(") 181,999	T単 1号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1,000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 φ-ll弁形 75,L100,10K,キップ式,,	(") 1,000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
S02116	両フランジ短管 SUS 7.5K(RF)×10K(GF) 75×200,,	(0.000) 1,000	本	95,000	(0) 95,000	S単 49号
S02116	フランジ接合材料 7.5K(RF) 75,,	(0.000) 1,000	組	5,830	(0) 5,830	S単 50号
S02116	空気弁鉄蓋付枠 47×67,,	(1.000) 0.000	組	112,000	(112,000) 0	S単 24号
S02116	空気弁鉄蓋付枠(農 牛窓文字入り) 47×67,,	(0.000) 1,000	組	152,000	(0) 152,000	S単 51号
S02116	中間ブロック H200,,	(3.000) 4,000	個	9,030	(27,090) 36,120	S単 25号
S02116	最下段ブロック 47×67,,	(0.000) 1,000	個	17,270	(0) 17,270	S単 52号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	スラブ H85,.	(") 1.000	組	11,100	(") 11,100	S単 26号
	合計				(507,689) 674,819	
	単価				(507,689) 674,819	
	*** B単 - 46号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコン(20)	(") 1.000	m ²	2,032	(") 2,032	S単 45号
	合計				(") 2,032	
	単価				(") 2,032	
	*** B単 - 47号 ***					
BA0807	基層(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),アラミコート各種,	(") 1.000	m ²	2,923	(") 2,923	S単 43号
	合計				(") 2,923	
	単価				(") 2,923	
	*** B単 - 48号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 1.000	m ²	965.7	(") 966	S単 42号
	合計				(") 966	
	単価				(") 966	
	*** B単 - 49号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 1.000	m ²	664.6	(") 665	S単 40号
	合計				(") 665	
	単価				(") 665	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	区画線工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	(") 1.000	m	190	(") 190	S単 31号
	合計				(") 190	
	単価				(") 190	
	*** B単 - 51号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合計				(") 658	
	単価				(") 658	
	*** B単 - 52号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	歩車道境界ブロック撤去 再利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1.000	m	1,334	(") 1,334	S単 47号
	合計				(") 1,334	
	単価				(") 1,334	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合計				(") 2,076	
	単価				(") 2,076	
	*** B単 - 55号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(") 1.000	箇所	181,999	(") 181,999	T単 1号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1.000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 ホ-ル弁形 75,L100,10K,キップ式,,	(") 1.000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
S02116	空気弁鉄蓋付枠 47×67,,	(1.000) 0.000	組	112,000	(112,000) 0	S単 24号
S02116	空気弁鉄蓋付枠(農 牛窓文字入り) 47×67,,	(0.000) 1.000	組	152,000	(0) 152,000	S単 51号
	合計				(469,499) 509,499	
	単価				(469,499) 509,499	
	*** B単 - 57号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アス(20)	(") 1.000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 44号
	合計				(") 1,697	
	単価				(") 1,697	
	*** B単 - 58号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	616.7	(") 617	S単 41号
	合計				(") 617	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 617	
	*** B単 - 59号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生カマツヅ RC-40	(") 1,000	m ²	546.7	(") 547	S単 39号
	合 計				(") 547	
	単 価				(") 547	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	区画線工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし...	(") 1,000	m	190	(") 190	S単 31号
	合 計				(") 190	
	単 価				(") 190	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	歩車道境界ブロック設置 再利用		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生カマツヅ RC-4 0,18-8-25(高炉)	(") 1,000	m	6,091	(") 6,091	S単 46号
	合 計				(") 6,091	
	単 価				(") 6,091	
	*** B単 - 62号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合 計				(") 658	
	単 価				(") 658	
	*** B単 - 63号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合 計				(") 213	
	単 価				(") 213	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	歩車道境界ブロック撤去 再利用		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1,000	m	1,334	(") 1,334	S単 47号
	合 計				(") 1,334	
	単 価				(") 1,334	
	*** B単 - 65号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1,000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合 計				(") 2,076	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,076	
	*** B単 - 66号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m3	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合 計				(") 5,170	
	単 価				(") 5,170	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(1,000) 0.000	箇所	181,999	(181,999) 0	T単 1号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1.000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 ホ-ル弁形 75,L100,10K,キップ式,,	(") 1.000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
S02116	両フランジ短管 SUS 7.5K(RF)×10K(GF) 75×200,,	(0,000) 1.000	本	95,000	(0) 95,000	S単 49号
S02116	フランジ接合材料 7.5K(RF) 75,,	(0,000) 1.000	組	5,830	(0) 5,830	S単 50号
S02116	空気弁鉄蓋付枠 47×67,,	(1,000) 0.000	組	112,000	(112,000) 0	S単 24号
S02116	空気弁鉄蓋付枠(農牛窓文字入り) 47×67,,	(0,000) 1.000	組	152,000	(0) 152,000	S単 51号
S02116	中間ブロック H200,,	(") 3.000	個	9,030	(") 27,090	S単 25号
S02116	最下段ブロック 47×67,,	(0,000) 1.000	個	17,270	(0) 17,270	S単 52号
S02116	スラブ H85,,	(") 1.000	組	11,100	(") 11,100	S単 26号
	合 計				(507,689) 483,790	
	単 価				(507,689) 483,790	
	*** B単 - 68号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(") 1.000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 44号
	合 計				(") 1,697	
	単 価				(") 1,697	
	*** B単 - 69号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	616.7	(") 617	S単 41号
	合 計				(") 617	
	単 価				(") 617	
	*** B単 - 70号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	(") 1.000	m ²	546.7	(") 547	S単 39号
	合 計				(") 547	
	単 価				(") 547	
	*** B単 - 71号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000071	区画線工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	(") 1.000	m	190	(") 190	S単 31号
	合計				(") 190	
	単価				(") 190	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	歩車道境界ブロック設置 再利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生クッション RC-4 0,18-8-25(高炉)	(") 1.000	m	6,091	(") 6,091	S単 46号
	合計				(") 6,091	
	単価				(") 6,091	
	*** B単 - 73号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合計				(") 658	
	単価				(") 658	
	*** B単 - 74号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	歩車道境界ブロック撤去 再利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1.000	m	1,334	(") 1,334	S単 47号
	合計				(") 1,334	
	単価				(") 1,334	
	*** B単 - 76号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合計				(") 2,076	
	単価				(") 2,076	
	*** B単 - 77号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
	*** B単 - 78号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000078	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(1,000) 0,000	箇所	181,999	(181,999) 0	T単 1号
T00002	弁類更新(掘削なし) 空気弁, 75,補修弁	(0,000) 1,000	箇所	119,790	(0) 119,790	T単 2号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1,000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 φ=11弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	(") 1,000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
	合計				(357,499) 295,290	
	単価				(357,499) 295,290	
	*** B単 - 79号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(") 1,000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 44号
	合計				(") 1,697	
	単価				(") 1,697	
	*** B単 - 80号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1,000	m ²	616.7	(") 617	S単 41号
	合計				(") 617	
	単価				(") 617	
	*** B単 - 81号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	(") 1,000	m ²	546.7	(") 547	S単 39号
	合計				(") 547	
	単価				(") 547	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	区画線工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	190	(") 190	S単 31号
	合計				(") 190	
	単価				(") 190	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	歩車道境界ブロック設置 再利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生クワツァン RC-4 0,18-8-25(高炉)	(") 1,000	m	6,091	(") 6,091	S単 46号
	合計				(") 6,091	
	単価				(") 6,091	
	*** B単 - 84号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	(") 1,000	m	657.6	(") 658	S単 37号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 658	
	単価				(") 658	
	*** B単 - 85号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	歩車道境界ブロック撤去 再利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1,000	m	1,334	(") 1,334	S単 47号
	合計				(") 1,334	
	単価				(") 1,334	
	*** B単 - 87号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1,000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合計				(") 2,076	
	単価				(") 2,076	
	*** B単 - 88号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(1,000) 0,000	箇所	181,999	(181,999) 0	T単 1号
T00002	弁類更新(掘削なし) 空気弁, 75,補修弁	(0,000) 1,000	箇所	119,790	(0) 119,790	T単 2号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1,000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 ホ-ル弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	(") 1,000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
	合計				(357,499) 295,290	
	単価				(357,499) 295,290	
	*** B単 - 90号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(") 1,000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 44号
	合計				(") 1,697	
	単価				(") 1,697	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 91号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	616.7	(") 617	S単 41号
	合計				(") 617	
	単価				(") 617	
*** B単 - 92号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャ RC-40	(") 1.000	m ²	546.7	(") 547	S単 39号
	合計				(") 547	
	単価				(") 547	
*** B単 - 93号 ***						
000093	区画線工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1.000	m	190	(") 190	S単 31号
	合計				(") 190	
	単価				(") 190	
*** B単 - 94号 ***						
000094	歩車道境界ブロック設置 再利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生クワッチャ RC-4 0,18-8-25(高炉)	(") 1.000	m	6,091	(") 6,091	S単 46号
	合計				(") 6,091	
	単価				(") 6,091	
*** B単 - 95号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	657.6	(") 658	S単 37号
	合計				(") 658	
	単価				(") 658	
*** B単 - 96号 ***						
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 36号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
*** B単 - 97号 ***						
000097	歩車道境界ブロック撤去 再利用		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1.000	m	1,334	(") 1,334	S単 47号
	合計				(") 1,334	
	単価				(") 1,334	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 98号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1,000	m3	2,076	(") 2,076	S単 34号
	合 計				(") 2,076	
	単 価				(") 2,076	
*** B単 - 99号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	5,170	(") 5,170	S単 27号
	合 計				(") 5,170	
	単 価				(") 5,170	
*** B単 - 100号 ***						
000100	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(1,000) 0,000	箇所	181,999	(181,999) 0	T単 1号
T00002	弁類更新(掘削なし) 空気弁, 75,補修弁	(0,000) 1,000	箇所	119,790	(0) 119,790	T単 2号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1,000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 φ-11弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	(") 1,000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
	合 計				(357,499) 295,290	
	単 価				(357,499) 295,290	
*** B単 - 101号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アス(20)	(") 1,000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 44号
	合 計				(") 1,697	
	単 価				(") 1,697	
*** B単 - 102号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1,000	m ²	616.7	(") 617	S単 41号
	合 計				(") 617	
	単 価				(") 617	
*** B単 - 103号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	(") 1,000	m ²	546.7	(") 547	S単 39号
	合 計				(") 547	
	単 価				(") 547	
*** B単 - 104号 ***						
000104	区画線工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	190	(") 190	S単 31号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 190	
	単価				(") 190	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	歩車道境界ブロック設置 再利用		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生カキツツ RC-4 0,18-8-25(高炉)	(") 1,000	m	6,091	(") 6,091	S単 46号
	合計				(") 6,091	
	単価				(") 6,091	
	*** B単 - 106号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.0km以下	(") 1,000	m3	7,485	(") 7,485	S単 33号
	合計				(") 7,485	
	単価				(") 7,485	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	残土処分		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費	(") 1,000	m3	2,500	(") 2,500	S単 29号
	合計				(") 2,500	
	単価				(") 2,500	
	*** B単 - 108号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	16,422	(") 16,422	S単 5号
	合計				(") 16,422	
	単価				(") 16,422	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	送水管路充水工		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	(4,000) 5,000	人	25,296	(101,184) 126,480	S単 6号
S02115	普通作業員	(4,000) 5,000	人	21,522	(86,088) 107,610	S単 7号
	合計				(187,272) 234,090	
	単価				(187,272) 234,090	
	*** B単 - 110号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(0,000) m ² 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物 (2.35t/m ³),ｸﾞﾗﾝｳﾞﾙﾄ 各種,なし,再生 密粒度7ｽﾌﾟ(20)	(0,000) 1,000	m ²	2,032	(0) 2,032	S単 59号
	合計				(0) 2,032	
	単価				(0) 2,032	
	*** B単 - 111号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)				(0.000)m ³	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	747.6	748	S単 57号
					(0)	
	合計				748	
	単価				(0)	
					748	
	*** B単 - 112号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)				(0.000)m ²	歩A
	AS舗装仮復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)	1.000	m ²	1,362	1,362	S単 60号
					(0)	
	合計				1,362	
	単価				(0)	
					1,362	
	*** B単 - 113号 ***					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	213.1	213	S単 56号
					(0)	
	合計				213	
	単価				(0)	
					213	
	*** B単 - 114号 ***					
BA0201	殻運搬				(0.000)m ³	歩A
	アスファルト		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	1.000	m ³	2,076	2,076	S単 55号
					(0)	
	合計				2,076	
	単価				(0)	
					2,076	
	*** B単 - 115号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(0.000)m ³	歩A
	アスファルト		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	5,170	5,170	S単 53号
					(0)	
	合計				5,170	
	単価				(0)	
					5,170	
	*** B単 - 116号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)				(0.000)m ²	歩A
	AS舗装仮復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)	1.000	m ²	1,362	1,362	S単 60号
					(0)	
	合計				1,362	
	単価				(0)	
					1,362	
	*** B単 - 117号 ***					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	213.1	213	S単 56号
					(0)	
	合計				213	
	単価				(0)	
					213	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 118号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,076	(0) 2,076	S単 55号
	合計				(0) 2,076	
	単価				(0) 2,076	
*** B単 - 119号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	5,170	(0) 5,170	S単 53号
	合計				(0) 5,170	
	単価				(0) 5,170	
*** B単 - 120号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) AS舗装仮復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,362	(0) 1,362	S単 60号
	合計				(0) 1,362	
	単価				(0) 1,362	
*** B単 - 121号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	213.1	(0) 213	S単 56号
	合計				(0) 213	
	単価				(0) 213	
*** B単 - 122号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,076	(0) 2,076	S単 55号
	合計				(0) 2,076	
	単価				(0) 2,076	
*** B単 - 123号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	5,170	(0) 5,170	S単 53号
	合計				(0) 5,170	
	単価				(0) 5,170	
*** B単 - 124号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) AS舗装仮復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,362	(0) 1,362	S単 60号
	合計				(0) 1,362	
	単価				(0) 1,362	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 125号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	213.1	(0) 213	S単 56号
	合計				(0) 213	
	単価				(0) 213	
*** B単 - 126号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	2,076	(0) 2,076	S単 55号
	合計				(0) 2,076	
	単価				(0) 2,076	
*** B単 - 127号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	5,170	(0) 5,170	S単 53号
	合計				(0) 5,170	
	単価				(0) 5,170	
*** B単 - 128号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	2,032	(0) 2,032	S単 59号
	合計				(0) 2,032	
	単価				(0) 2,032	
*** B単 - 129号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	747.6	(0) 748	S単 57号
	合計				(0) 748	
	単価				(0) 748	
*** B単 - 130号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) AS舗装仮復旧		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,362	(0) 1,362	S単 60号
	合計				(0) 1,362	
	単価				(0) 1,362	
*** B単 - 131号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	213.1	(0) 213	S単 56号
	合計				(0) 213	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 213	
	*** B単 - 132号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,076	(0) 2,076	S単 55号
	合 計				(0) 2,076	
	単 価				(0) 2,076	
	*** B単 - 133号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	5,170	(0) 5,170	S単 53号
	合 計				(0) 5,170	
	単 価				(0) 5,170	
	*** B単 - 134号 ***					
BA0812	表層(歩道部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物(2.20t/m ³),プライムコート各種,密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	2,270	(0) 2,270	S単 61号
	合 計				(0) 2,270	
	単 価				(0) 2,270	
	*** B単 - 135号 ***					
BA0806	上層路盤(歩道部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 1.000	m ²	1,069	(0) 1,069	S単 58号
	合 計				(0) 1,069	
	単 価				(0) 1,069	
	*** B単 - 136号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) AS舗装仮復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生密粒度アスコ(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,362	(0) 1,362	S単 60号
	合 計				(0) 1,362	
	単 価				(0) 1,362	
	*** B単 - 137号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	213.1	(0) 213	S単 56号
	合 計				(0) 213	
	単 価				(0) 213	
	*** B単 - 138号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,076	(0) 2,076	S単 55号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,076	
	単価				(0) 2,076	
	*** B単 - 139号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	5,170	(0) 5,170	S単 53号
	合計				(0) 5,170	
	単価				(0) 5,170	
	*** B単 - 140号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	4,135	(0) 4,135	S単 54号
	合計				(0) 4,135	
	単価				(0) 4,135	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 配管工 配管工		人	25,092		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,422		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 急速空気弁 急速空気弁 75,10K,FCD,,		基	98,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 水道用補修弁 水道用補修弁 φ-1弁形 75,L100,10K,キャップ式,,		基	77,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 伸縮仕切弁 伸縮仕切弁 150,10K,,		基	990,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 短管1号 150,10K,,		本	20,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ,,		組	10,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GF777,,		組	11,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ワットル仕切弁 ワットル仕切弁 100,10K,,		基	59,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ワットル仕切弁 ワットル仕切弁 400,10K,,		基	723,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K,,		本	137,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K,,		本	147,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K,,		本	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 ワンジ短管 100,L100,10K,,		本	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪, 400,,		個	208,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ,,		組	40,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** フランジ継手接合材料					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GFフランジ, *** S単 - 23号 ***		組	5,990		歩A・単A
	フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GFフランジ, *** S単 - 24号 ***		組	50,800		歩A・単A
S02116	空気弁鉄蓋付枠 空気弁鉄蓋付枠 47×67, *** S単 - 25号 ***		組	112,000		歩A・単A
	中間ブロック 中間ブロック H200, *** S単 - 26号 ***		個	9,030		歩A・単A
S02116	スラブ スラブ H85, *** S単 - 27号 ***		組	11,100		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 28号 ***		m3	5,170		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 29号 ***		m3	6,345		歩A・単A
	残土処分費 残土処分費 *** S単 - 30号 ***		m3	2,500		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 31号 ***		m3	31,870		歩A・単A
	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし, *** S単 - 32号 ***		m	190		歩A・単A
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし *** S単 - 33号 ***		日	50,147		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.0km以下 *** S単 - 34号 ***		m3	7,485		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単 - 35号 ***		m3	2,076		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単 - 36号 ***		m3	943.6		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 37号 ***		m ²	213.1		歩A・単A
	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-, *** S単 - 38号 ***		m	657.6		歩A・単A
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 *** S単 - 39号 ***		m3	29,950		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 *** S単 - 40号 ***		m ²	546.7		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 *** S単 - 41号 ***		m ²	664.6		歩A・単A
	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単 - 42号 ***		m ²	616.7		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 43号 ***		m ²	965.7		歩A・単A
	SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種, *** S単 - 44号 ***		m ²	2,923		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	*** S単 - 44号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)		m ²	1,697		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 45号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)		m ²	2,032		歩A・単A
SA0876	*** S単 - 46号 *** SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生クワッチャン RC-4 0,18-8-25(高炉)		m	6,091		歩A・単A
SA0878	*** S単 - 47号 *** SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,334		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** マンホールバッキング マンホールバッキング MPU-600用,,		本	7,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 両フランジ短管 SUS 両フランジ短管 SUS 7.5K(RF)×10K(GF) 75×200,,		本	95,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** フランジ接合材料 フランジ接合材料 7.5K(RF) 75,,		組	5,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 空気弁鉄蓋付枠(農 牛窓文字入り) 空気弁鉄蓋付枠(農 牛窓文字入り) 47×67,,		組	152,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 最下段ブロック 最下段ブロック 47×67,,		個	17,270		歩A・単A
S02123	*** S単 - 53号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	5,170		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 54号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツカ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下		m ³	4,135		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 55号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,		m ³	2,076		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 56号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	213.1		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 57号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	747.6		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 58号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,069		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 59号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)		m ²	2,032		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 60号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)		m ²	1,362		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 61号 *** SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),タックコート 各 種,,密粒度アスコ(20)		m ²	2,270		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
*** S単-2号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単-3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合計				21,522	算出数量 1.000 人
	単価				21,522	
*** S単-4号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	25,092	25,092	
	合計				25,092	算出数量 1.000 人
	単価				25,092	
*** S単-5号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,422	16,422	
	合計				16,422	算出数量 1.000 人

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				16,422	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1.000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合 計				21,522	算出数量 1.000 人
	単 価				21,522	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 75,10K,FCD,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	急速空気弁 75,10K,FCD	1.000	基	98,100	98,100	
	合 計				98,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,100	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	水道用補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用補修弁 ♯-Ⅱ弁形 75,L100,10K,ｷｯﾌﾟ式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	水道用補修弁 ♯-Ⅱ弁形 75,L100,10K,ｷｯﾌﾟ式	1.000	基	77,400	77,400	
	合 計				77,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,400	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	伸縮仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮仕切弁 150,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	伸縮仕切弁 150,10K	1.000	基	990,000	990,000	
	合計				990,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				990,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 短管1号 150,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	ダクタイル鑄鉄管 短管1号 150,10K	1.000	本	20,700	20,700	
	合計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	ダクタイル鑄鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ	1.000	組	10,450	10,450	
	合計				10,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,450	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GFフランジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GFフランジ	1.000	組	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,400	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ワトル仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワトル仕切弁 100,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	ワトル仕切弁 100,10K	1.000	基	59,400	59,400	
	合計				59,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,400	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ワトル仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワトル仕切弁 400,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ワトル仕切弁 400,10K	1.000	基	723,000	723,000	
	合計				723,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				723,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管 ダクタイトイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96001	ダクタイトイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K	1.000	本	137,000	137,000	
	合計				137,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				137,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管 ダクタイトイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96002	ダクタイトイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K	1.000	本	147,000	147,000	
	合計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				147,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管 ダクタイトイル鑄鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	ダクタイトイル鑄鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K	1.000	本	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管 ダクタイトイル鑄鉄管 ワジジ短管 100,L100,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	ダクタイトイル鑄鉄管 ワジジ短管 100,L100,10K	1.000	本	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタイル鋳鉄管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪, 400,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96031	ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪, 400	1.000	個	208,000	208,000	
	合計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				208,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96024	ダクタイル鋳鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ	1.000	組	40,350	40,350	
	合計				40,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,350	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GF77mm,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GF77mm	1.000	組	5,990	5,990	
	合計				5,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,990	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GF77mm,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96019	フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GF77mm	1.000	組	50,800	50,800	
	合計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,800	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	空気弁鉄蓋付枠		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁鉄蓋付枠 47×67,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96033	空気弁鉄蓋付枠 47×67	1.000	組	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	中間ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ブロック H200					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96034	中間ブロック H200	1.000	個	9,030	9,030	
	合計				9,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,030	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	スラブ		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブ H85					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96035	スラブ H85	1.000	組	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単 - 27号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 5,170円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	
	合計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,170	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 6,345円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,345	6,345	
	合計				6,345	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,345	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96036 2,500円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96036	残土処分費	1.000	m3	2,500	2,500	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 30号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機券 昼間	1.000	m3	31,870	31,870	
	合計				31,870	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		31,870	
	*** S単 - 31号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, 1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工		m		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・券 昼間単価	1.000	m	190	190	
	合計				190	算出数量 1.000 m
	単価		m		190	
	*** S単 - 32号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(加-ﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし 1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)		日		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F08062	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,300	16,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ｲ給油	53.000	L	151	8,003	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,194	25,194	
	合計				50,147	算出数量 1.000 日
	単価		日		50,147	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.0km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
						現場制約あり 人力

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下				
	単 価		m3		7,485	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,076	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		943.6	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		213.1	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.6	
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	早強コンクリート 18N/mm2 8cm 40mm		m3			材変
	単 価		m3		29,950	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		546.7	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		664.6	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	70mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		616.7	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,--,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		965.7	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),グラムコト各種,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) グラムコト各種				
	単 価		m ²		2,923	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種 ,なし,再生密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		1,697	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種 ,なし,再生密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		2,032	
	*** S単 - 46号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,有り,なし,再生ク ャップ RC-40,18-8-25(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格 8)均し基礎コンクリート規格	再利用設置 B種(180/205×250×600) 有り 有り 有り なし				
	単 価		m		6,091	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		1,334	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	マンホールパッキン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホールパッキン MPU-600用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040				
P96040	マンホールパッキン MPU-600用	1.000	本	7,700	7,700	
	合 計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,700	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	両フランジ短管 SUS		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 SUS 7.5K(RF)×10K(GF) 75×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				
P96041	両フランジ短管 SUS 7.5K(RF)×10K(GF) 75×200	1.000	本	95,000	95,000	
	合 計				95,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	フランジ接合材料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材料 7.5K(RF) 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042				
P96042	フランジ接合材料 7.5K(RF) 75	1.000	組	5,830	5,830	
	合 計				5,830	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,830	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	空気弁鉄蓋付枠(農 牛窓文字入り)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁鉄蓋付枠(農 牛窓文字入り) 47×67,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96043	空気弁鉄蓋付枠(農 牛窓文字入り) 47×67	1.000	組	152,000	152,000	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				152,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	最下段ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	最下段ブロック 47×67,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96044	最下段ブロック 47×67	1.000	個	17,270	17,270	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				17,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,270	
	*** S単 - 53号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 5,170円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,170	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	単 価		m3		4,135	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		2,076	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		213.1	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		747.6	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,069	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生密粒度アス(20)		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		2,032	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種 ,なし,再生密粒度アスコ(20)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		1,362	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),プ ライムコート 各種,,密粒度アスコ(20)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.20t/m3) プライムコート 各種 密粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		2,270	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（4工区）（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	早強コンクリート 18N/mm ² 8cm 40mm		m ³	20,900		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	6,345		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	5,170		
P96001	ダクタイロ鑄鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm, 10K		本	137,000		
P96002	ダクタイロ鑄鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm, 10K		本	147,000		
P96003	ダクタイロ鑄鉄管 K形仕切弁副管B1, 100, 10K		本	21,700		
P96004	ダクタイロ鑄鉄管 短管1号 150, 10K		本	20,700		
P96006	ダクタイロ鑄鉄管 フレンジ短管 100, L100, 10K		本	11,600		
P96008	伸縮仕切弁 150, 10K		基	990,000		
P96015	水道用補修弁 μ弁形 75, L100, 10K, キャップ式		基	77,400		
P96017	フランジ継手接合材料 150, 10K, RF-GFフレンジ		組	11,400		
P96019	フランジ継手接合材料 400, 10K, RF-GFフレンジ		組	50,800		
P96021	フランジ継手接合材料 100, 10K, RF-GFフレンジ		組	5,990		
P96024	ダクタイロ鑄鉄管 400, 特殊押輪, K形, 全周タイプ		組	40,350		
P96027	ダクタイロ鑄鉄管 150, 特殊押輪, K形, 全周タイプ		組	10,450		
P96029	ソトノール仕切弁 100, 10K		基	59,400		
P96030	ソトノール仕切弁 400, 10K		基	723,000		
P96031	ダクタイロ鑄鉄管 K形, 継輪, 400		個	208,000		
P96032	急速空気弁 75, 10K, FCD		基	98,100		
P96033	空気弁鉄蓋付枠 47 × 67		組	112,000		
P96034	中間ブロック H200		個	9,030		
P96035	スラブ H85		組	11,100		
P96036	残土処分費		m ³	2,500		
P96040	マンホールパッキン MPU-600用		本	7,700		
P96041	両フランジ短管 SUS 7.5K(RF) × 10K(GF) 75 × 200		本	95,000		
P96042	フランジ接合材料 7.5K(RF) 75		組	5,830		
P96043	空気弁鉄蓋付枠 (農 牛窓文字入り) 47 × 67		組	152,000		
P96044	最下段ブロック 47 × 67		個	17,270		

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(4工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	弁類更新(掘削有)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	空気弁, 75,補修弁 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.800	人	26,622	21,298	S単 1号
S02115	普通作業員	1.200	人	25,296	30,355	S単 2号
S02115	配管工	2.200	人	21,522	47,348	S単 3号
Y00004	雑品	0.600	人	25,092	15,055	S単 4号
S16004	ハ ッカ約【加-ラ型・クレン- ~ 超低・排対型(~ 2014)】 ハ ッカ約(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.200		114,056	22,811	
	合計				181,999	S単 32号 算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		181,999	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	弁類更新(掘削なし)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	空気弁, 75,補修弁 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.600	人	26,622	15,973	S単 1号
S02115	普通作業員	0.800	人	25,296	20,237	S単 2号
S02115	配管工	1.200	人	21,522	25,826	S単 3号
Y00004	雑品	1.200	人	25,092	30,110	S単 4号
	合計	0.300		92,146	27,644	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		119,790	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	弁類更新(施設番号34)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	排泥弁, 150 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.900	人	26,622	23,960	S単 1号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	S単 2号
S02115	配管工	2.700	人	21,522	58,109	S単 3号
Y00004	雑品	1.900	人	25,092	47,675	S単 4号
	合計	0.300		167,688	50,306	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		217,994	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00010	弁類更新(施設番号35)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	制水弁 400,バイパス弁 100 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.900	人	26,622	50,582	S単 1号
S02115	普通作業員	2.800	人	25,296	70,829	S単 2号
S02115	配管工	5.000	人	21,522	107,610	S単 3号
Y00004	雑品	4.500	人	25,092	112,914	S単 4号
S16004	ハ ッカ約【加-ラ型・クレン- ~ 超低・排対型(~ 2014)】 ハ ッカ約(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.300		341,935	102,581	
	合計	3.100	日	50,147	155,456	S単 32号



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（太伯朝日・牛窓その3）工事（5工区）

積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(15,500,000) 18,610,000	
・工事原価			(12,754,000) 14,897,000	
純工事費			(9,718,000) 11,379,000	
・直接工事費			(8,350,000) 9,759,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(8,062,000) 9,402,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(288,000) 357,000	
・間接工事費			(4,404,000) 5,138,000	
・共通仮設費			(1,368,000) 1,620,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
	(8,350,000 × ((11.690*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 9,759,000 × ((11.400*1.200)*1.000*1.040*1.000)		(1,218,000) 1,389,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 66,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(150,000) 165,000	
・現場環境改善費(率計上)				
	(8,338,000 × (1.810)) 9,635,000 × (1.720)		(150,000) 165,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(3,036,000) 3,518,000	
・現場管理費(率計上)				
	(9,718,000 × ((27.050*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 11,379,000 × ((26.770*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(3,036,000) 3,518,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(12,754,000 × (21.550*1.000 + 0.04)) 14,897,000 × (21.210*1.000) + 5,101		(2,753,000) 3,164,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 556,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(12,000) 124,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(8,062,000)	
			9,402,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(8,062,000)	
			9,402,000	
・弁類更新(施設番号43) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(371,000)	
・構造物取壊し工	1.000	式	295,000	
			(6,000)	
・空気弁工	1.000	式	0	
急速空気弁 75,10K	1.000	式	(357,000)	
・道路復旧工	1.000	式	295,000	
			(8,000)	
			0	
・弁類更新(施設番号44) 排泥弁 150	1.000	式	(1,262,000)	
・排泥弁工	1.000	式	1,270,000	
排泥弁 150	1.000	式	(1,262,000)	
			1,270,000	
・弁類更新(施設番号45) 制水弁 400,パイパス弁 100	1.000	式	(")	
・制水弁工	1.000	式	2,200,000	
制水弁 400,パイパス弁 100	1.000	式	(")	
			2,200,000	
・弁類更新(施設番号45-1) 急速空気弁 75,10K	1.000	式	(374,000)	
・構造物取壊し工	1.000	式	422,000	
			(")	
・空気弁工	1.000	式	7,000	
急速空気弁 75,10K	1.000	式	(357,000)	
・道路復旧工	1.000	式	408,000	
			(10,000)	
			7,000	
・弁類更新(施設番号46,46-1) 排泥弁 150,制水弁 400	1.000	式	(3,845,000)	
・構造物取壊し工	1.000	式	4,910,000	
			(")	
・制水弁・排泥弁工	1.000	式	51,000	
排泥弁 150,制水弁 400	1.000	式	(3,713,000)	
・スラストブロック設置	1.000	式	4,778,000	
			(")	
			81,000	
・作業残土処分	1.000	式	(10,000)	
			305,000	
・作業残土処分	1.000	式	(10,000)	
			305,000	

事業名 吉井川(二期)農業水利事業
 工事名 畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5丁区) (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
一括計上価格内訳			(0) 556,000	
一括計上価格	1.000	式	(0) 556,000	
・ディスクバルブのバックシ交換 弁天揚水機場	1.000	式	(0) 556,000	
・・ディスクバルブのバックシ交換	1.000	式	(0) 556,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(8,062,000)	
				9,402,000	
・弁類更新(施設番号43)				(371,000)	
急速空気弁 75,10K	1.000	式		295,000	
・・構造物取壊し工				(6,000)	
	1.000	式		0	
BA0203 舗装版切断	(7.7)		(")	(5,067)	歩A・単A
	0.0	m	658	0	B単 1号
BA0202 舗装版破砕	(3.0)		(")	(639)	歩A・単A
	0.0	m ²	213	0	B単 2号
BA0201 穀運搬	(0.1)		(")	(208)	歩A・単A
アスファルト	0.0	m ³	2,076	0	B単 3号
B02315 穀運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.1)		(")	(517)	歩A・単A
アスファルト	0.0	m ³	5,170	0	B単 4号
合 計				(6,431)	
				0	
・・空気弁工				(357,000)	
急速空気弁 75,10K	1.000	式		295,000	
000005 空気弁工	(")		(357,499)	(357,499)	歩A・単A
急速空気弁 75,10K	1.000	式	295,290	295,290	B単 5号
合 計				(357,499)	
				295,290	
・・道路復旧工				(8,000)	
	1.000	式		0	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(3.0)		(")	(5,091)	歩A・単A
	0.0	m ²	1,697	0	B単 6号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(2.9)		(")	(1,789)	歩A・単A
	0.0	m ²	617	0	B単 7号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(2.7)		(")	(1,477)	歩A・単A
	0.0	m ²	547	0	B単 8号
合 計				(8,357)	
				0	
・弁類更新(施設番号44)				(1,262,000)	
排泥弁 150	1.000	式		1,270,000	
・・排泥弁工				(1,262,000)	
排泥弁 150	1.000	式		1,270,000	
000009 排泥弁工	(")		(1,261,944)	(1,261,944)	歩A・単A
	1.000	式	1,269,644	1,269,644	B単 9号
合 計				(1,261,944)	
				1,269,644	
・弁類更新(施設番号45)				(")	
制水弁 400,バイパス弁 100	1.000	式		2,200,000	
・・制水弁工				(")	
制水弁 400,バイパス弁 100	1.000	式		2,200,000	
000010 制水弁工	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	2,199,562	2,199,562	B単 10号
合 計				(")	
				2,199,562	
・弁類更新(施設番号45-1)				(374,000)	
急速空気弁 75,10K	1.000	式		422,000	
・・構造物取壊し工				(")	
	1.000	式		7,000	
BA0203 舗装版切断	(8.3)		(")	(5,461)	歩A・単A
	7.6	m	658	5,001	B単 11号
BA0202 舗装版破砕	(3.6)		(")	(767)	歩A・単A
	3.1	m ²	213	660	B単 12号
BA0201 穀運搬	(0.1)		(")	(208)	歩A・単A
アスファルト	0.2	m ³	2,076	415	B単 13号
B02315 穀運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.1)		(")	(517)	歩A・単A
アスファルト	0.2	m ³	5,170	1,034	B単 14号
合 計				(6,953)	
				7,110	
・・空気弁工				(357,000)	
急速空気弁 75,10K	1.000	式		408,000	
000015 空気弁工	(")		(357,499)	(357,499)	歩A・単A
急速空気弁 75,10K	1.000	式	408,320	408,320	B単 15号
合 計				(357,499)	
				408,320	
・・道路復旧工				(10,000)	
	1.000	式		7,000	
BA0809 表層(車道・路肩部)	(3.6)		(")	(6,109)	歩A・単A
	0.0	m ²	1,697	0	B単 16号

事業名 吉井川(二期)農業水利事業

工事名 畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0809 表層(車道・路肩部)	(0.000) 3.1	m ²	(0) 2,032	(0) 6,299	歩A・単A B単 30号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(3.5) 0.0	m ²	(") 617	(2,160) 0	歩A・単A B単 17号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(3.3) 0.0	m ²	(") 547	(1,805) 0	歩A・単A B単 18号
000019 区画線工	(") 2.000	m	(") 190	(") 380	歩A・単A B単 19号
合計				(10,454) 6,679	
・弁類更新(施設番号46,46-1) 排泥弁 150,制水弁 400 ・・構造物取壊し工	1.000	式		(3,845,000) 4,910,000	
000020 スラストブロック取壊し 無筋コンクリート	(") 1.300	m ³	(") 31,870	(") 41,431	歩A・単A B単 20号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート	(") 1.3	m ³	(") 944	(") 1,227	歩A・単A B単 21号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	(") 1.3	m ³	(") 6,345	(") 8,249	歩A・単A B単 22号
合計				(") 50,907	
・・制水弁・排泥弁工 排泥弁 150,制水弁 400	1.000	式		(3,713,000) 4,778,000	
000023 制水弁・排泥弁工	(") 1.000	式	(3,712,988) 4,777,918	(3,712,988) 4,777,918	歩A・単A B単 23号
合計				(3,712,988) 4,777,918	
・・スラストブロック設置	1.000	式		(") 81,000	
BA0302 コンクリート	(") 1.3	m ³	(") 29,950	(") 38,935	歩A・単A B単 24号
BA0303 型枠	(") 4.7	m ²	(") 9,021	(") 42,399	歩A・単A B単 25号
合計				(") 81,334	
・作業残土処分	1.000	式		(10,000) 305,000	
・・作業残土処分	1.000	式		(10,000) 305,000	
BA0105 土砂等運搬	(1) 0	m ³	(") 7,485	(7,485) 0	歩A・単A B単 26号
BA0105 土砂等運搬	(0.000) 46	m ³	(0) 4,135	(0) 190,210	歩A・単A B単 31号
000027 残土処分	(1.000) 46.000	m ³	(") 2,500	(2,500) 115,000	歩A・単A B単 27号
合計				(9,985) 305,210	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0203	*** B単 - 1号 *** 舗装版切断		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 2号 *** 舗装版破碎		m ²	(") 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 3号 *** 殻運搬		m ³	(") 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 4号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,170		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 空気弁工		式	(357,499) 295,290		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 6号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 1,697		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 7号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 617		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 8号 *** 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 547		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 排泥弁工		式	(1,261,944) 1,269,644		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 制水弁工		式	(") 2,199,562		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 11号 *** 舗装版切断		m	(") 658		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 12号 *** 舗装版破碎		m ²	(") 213		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 13号 *** 殻運搬		m ³	(") 2,076		歩A・単A
B02315	*** B単 - 14号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	(") 5,170		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 空気弁工		式	(357,499) 408,320		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 16号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 1,697		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 17号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 617		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 18号 *** 下層路盤(車道・路肩部)		m ²	(") 547		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 区画線工		m	(") 190		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** スラストブロック取壊し		m ³	(") 31,870		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 21号 *** 殻運搬		m ³	(") 944		歩A・単A
B02315	*** B単 - 22号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	657.6	(") 658	S単 38号
	合計				(") 658	
	単価				(") 658	
*** B単 - 2号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	213.1	(") 213	S単 37号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
*** B単 - 3号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1,000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 35号
	合計				(") 2,076	
	単価				(") 2,076	
*** B単 - 4号 ***						
BO2315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SO2123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 28号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
*** B単 - 5号 ***						
000005	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(1,000) 0,000	箇所	181,999	(181,999) 0	T単 1号
T00002	弁類更新(掘削なし) 空気弁, 75,補修弁	(0,000) 1,000	箇所	119,790	(0) 119,790	T単 5号
SO2116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1,000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
SO2116	水道用補修弁 ホ-ル弁形 75,L100,10K,キャップ式,,	(") 1,000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
	合計				(357,499) 295,290	
	単価				(357,499) 295,290	
*** B単 - 6号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)	(") 1,000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 43号
	合計				(") 1,697	
	単価				(") 1,697	
*** B単 - 7号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1,000	m ²	616.7	(") 617	S単 42号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 617	
	単価				() 617	
	*** B単 - 8号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		() 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生グッチャン RC-40	() 1,000	m ²	546.7	() 547	S単 41号
	合計				() 547	
	単価				() 547	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	排泥弁工		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
T00006	弁類更新(施設番号44) 排泥弁, 150	() 1,000	箇所	217,994	() 217,994	T単 2号
S02116	伸縮仕切弁 150,10K,,	() 1,000	基	990,000	() 990,000	S単 10号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 短管1号 150,10K,,	() 1,000	本	20,700	() 20,700	S単 11号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ,,	() 1,000	組	10,450	() 10,450	S単 12号
S02116	フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GFフランジ,,	() 2,000	組	11,400	() 22,800	S単 13号
S02116	マンホールパッキン MPU-600用,,	(0.000) 1,000	本	7,700	(0) 7,700	S単 44号
	合計				(1,261,944) 1,269,644	
	単価				(1,261,944) 1,269,644	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	制水弁工		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
T00012	弁類更新(施設番号45) 制水弁 400,バイパス弁 100	() 1,000	箇所	599,972	() 599,972	T単 4号
S02116	ワット-Ⅱ仕切弁 100,10K,,	() 1,000	基	59,400	() 59,400	S単 14号
S02116	ワット-Ⅱ仕切弁 400,10K,,	() 1,000	基	723,000	() 723,000	S単 15号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K,,	() 1,000	本	137,000	() 137,000	S単 16号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K,,	() 1,000	本	147,000	() 147,000	S単 17号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K,,	() 2,000	本	21,700	() 43,400	S単 18号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 フランジ 短管 100,L100,10K,,	() 2,000	本	11,600	() 23,200	S単 19号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 K形 継輪, 400,,	() 1,000	個	208,000	() 208,000	S単 20号
S02116	ダクタイル鑄鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ,,	() 3,000	組	40,350	() 121,050	S単 21号
S02116	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GFフランジ,,	() 6,000	組	5,990	() 35,940	S単 22号
S02116	フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GFフランジ,,	() 2,000	組	50,800	() 101,600	S単 23号
	合計				() 2,199,562	
	単価				() 2,199,562	
	*** B単 - 11号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		() 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	() 1,000	m	657.6	() 658	S単 38号
	合計				() 658	
	単価				() 658	
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	213.1	(") 213	S単 37号
	合計				(") 213	
	単価				(") 213	
	*** B単 - 13号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,076	(") 2,076	S単 35号
	合計				(") 2,076	
	単価				(") 2,076	
	*** B単 - 14号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	5,170	(") 5,170	S単 28号
	合計				(") 5,170	
	単価				(") 5,170	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	空気弁工 急速空気弁 75,10K		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新(掘削有) 空気弁, 75,補修弁	(1,000) 0.000	箇所	181,999	(181,999) 0	T単 1号
T00002	弁類更新(掘削なし) 空気弁, 75,補修弁	(0,000) 1.000	箇所	119,790	(0) 119,790	T単 5号
S02116	急速空気弁 75,10K,FCD,,	(") 1.000	基	98,100	(") 98,100	S単 8号
S02116	水道用補修弁 ｶﾞｰﾙ弁形 75,L100,10K,ｷｯﾌﾟ式,,	(") 1.000	基	77,400	(") 77,400	S単 9号
S02116	両フランジ短管 SUS 16K(RF)×10K(GF) 75×200,,	(0,000) 1.000	本	98,010	(0) 98,010	S単 45号
S02116	フランジ接合材料 16K(GF) 75,,	(0,000) 1.000	組	15,020	(0) 15,020	S単 46号
	合計				(357,499) 408,320	
	単価				(357,499) 408,320	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物 (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生 密粒度ｱｽﾌﾞﾙ(20)	(") 1.000	m ²	1,697	(") 1,697	S単 43号
	合計				(") 1,697	
	単価				(") 1,697	
	*** B単 - 17号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	616.7	(") 617	S単 42号
	合計				(") 617	
	単価				(") 617	
	*** B単 - 18号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツタシ RC-40	(") 1.000	m ²	546.7	(") 547	S単 41号
	合計				(") 547	
	単価				(") 547	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	区画線工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,...	(") 1.000	m	190	(") 190	S単 32号
	合計				(") 190	
	単価				(") 190	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	スラストブロック取壊し 無筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(") 1.000	m ³	31,870	(") 31,870	S単 31号
	合計				(") 31,870	
	単価				(") 31,870	
	*** B単 - 21号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	(") 1.000	m ³	943.6	(") 944	S単 36号
	合計				(") 944	
	単価				(") 944	
	*** B単 - 22号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	6,345	(") 6,345	S単 29号
	合計				(") 6,345	
	単価				(") 6,345	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	制水弁・排泥弁工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	弁類更新(施設番号46,46-1) 排泥弁 150,制水弁 400	(") 1.000	箇所	498,668	(") 498,668	T単 3号
S02116	伸縮仕切弁 150,7.5K,,	(") 1.000	基	944,000	(") 944,000	S単 24号
S02116	減速機付仕切弁 400,7.5K,,	(") 1.000	基	2,120,000	(") 2,120,000	S単 25号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪, 400,,	(0.000) 1.000	個	208,000	(0) 208,000	S単 20号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイ,,	(") 2.000	組	40,350	(") 80,700	S単 21号
S02116	フランジ継手接合材料 150,7.5K,RF-GFフランジ,,	(") 2.000	組	5,610	(") 11,220	S単 26号
S02116	フランジ継手接合材料 400,7.5K,RF-GFフランジ,,	(") 2.000	組	29,200	(") 58,400	S単 27号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 片フランジ短管 400,7.5K,L=950,,	(0.000) 1.000	本	242,040	(0) 242,040	S単 47号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 短管2号,K形,GF,7.5K, 400,,	(0.000) 1.000	本	167,440	(0) 167,440	S単 48号
S02116	T頭ボルトナット M20,,	(0.000) 12.000	本	600	(0) 7,200	S単 49号
S02116	K形ゴム輪 400,,	(0.000) 1.000	個	11,870	(0) 11,870	S単 50号
S02116	仕切弁ボックス蓋付枠 農牛窓	(0.000) 1.000	組	151,600	(0) 151,600	S単 51号
S02116	排泥弁ボックス蓋付枠 農牛窓	(0.000) 1.000	組	151,600	(0) 151,600	S単 52号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20.	(0.000) 1.000	個	5,830	(0) 5,830	S単 53号
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 30.	(0.000) 7.000	個	7,810	(0) 54,670	S単 54号
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック 32C 30.	(0.000) 2.000	個	10,780	(0) 21,560	S単 55号
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック 45C.	(0.000) 1.000	個	17,600	(0) 17,600	S単 56号
S02116	仕切弁ボックススラブ S80.	(0.000) 1.000	個	9,680	(0) 9,680	S単 57号
S02116	仕切弁ボックススラブ S100.	(0.000) 1.000	個	15,840	(0) 15,840	S単 58号
	合計				(3,712,988) 4,777,918	
	単価				(3,712,988) 4,777,918	
	*** B単 - 24号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,.-,一般養生,.-,無し,.-,コクリト各種	(") 1.000	m3	29,950	(") 29,950	S単 39号
	合計				(") 29,950	
	単価				(") 29,950	
	*** B単 - 25号 ***					
BA0303	型枠		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m	9,021	(") 9,021	S単 40号
	合計				(") 9,021	
	単価				(") 9,021	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.0km以下	(") 1.000	m3	7,485	(") 7,485	S単 34号
	合計				(") 7,485	
	単価				(") 7,485	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	残土処分		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費	(") 1.000	m3	2,500	(") 2,500	S単 30号
	合計				(") 2,500	
	単価				(") 2,500	
	*** B単 - 28号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	16,422	(") 16,422	S単 5号
	合計				(") 16,422	
	単価				(") 16,422	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	送水管路充水工		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	(3.000) 2.000	人	25,296	(75,888) 50,592	S単 6号
S02115	普通作業員	(3.000) 2.000	人	21,522	(64,566) 43,044	S単 7号

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(140,454) 93,636	
	単価				(140,454) 93,636	
	*** B単 - 30号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ﾌﾟｱｼﾞｱﾙﾄ混合物 (2.35t/m ³),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生 密粒度ｱｽﾌﾟ(20)	(0.000) 1.000	m ²	2,032	(0) 2,032	S単 62号
	合計				(0) 2,032	
	単価				(0) 2,032	
	*** B単 - 31号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m ³	4,135	(0) 4,135	S単 61号
	合計				(0) 4,135	
	単価				(0) 4,135	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査費	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 59号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ディスクバルブのパッキン交換		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ディスクバルブのパッキン交換	(0.000) 1.000	式	556,000	(0) 556,000	S単 60号
	合計				(0) 556,000	
	単価				(0) 556,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 配管工 配管工		人	25,092		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,422		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,522		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 急速空気弁 急速空気弁 75,10K,FCD,,		基	98,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 水道用補修弁 水道用補修弁 φ-1弁形 75,L100,10K,キャップ式,,		基	77,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 伸縮仕切弁 伸縮仕切弁 150,10K,,		基	990,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 短管1号 150,10K,,		本	20,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ,,		組	10,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GF777,,		組	11,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ワットル仕切弁 ワットル仕切弁 100,10K,,		基	59,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ワットル仕切弁 ワットル仕切弁 400,10K,,		基	723,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K,,		本	137,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K,,		本	147,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K,,		本	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 ワンジ短管 100,L100,10K,,		本	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪, 400,,		個	208,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ,,		組	40,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** フランジ継手接合材料					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GFフランジ, *** S単 - 23号 ***		組	5,990		歩A・単A
	フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GFフランジ, *** S単 - 24号 ***		組	50,800		歩A・単A
S02116	伸縮仕切弁 伸縮仕切弁 150,7.5K, *** S単 - 25号 ***		基	944,000		歩A・単A
	減速機付仕切弁 減速機付仕切弁 400,7.5K, *** S単 - 26号 ***		基	2,120,000		歩A・単A
S02116	フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 150,7.5K,RF-GFフランジ, *** S単 - 27号 ***		組	5,610		歩A・単A
	フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 400,7.5K,RF-GFフランジ, *** S単 - 28号 ***		組	29,200		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 29号 ***		m3	5,170		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 30号 ***		m3	6,345		歩A・単A
S02123	残土処分費 残土処分費 *** S単 - 31号 ***		m3	2,500		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 32号 ***		m3	31,870		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,, *** S単 - 33号 ***		m	190		歩A・単A
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(-2014)】 バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(-2014)】 バックホ【加型】.山0.5(平0.4).2.9t吊り,なし *** S単 - 34号 ***		日	50,147		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.0km以下 *** S単 - 35号 ***		m3	7,485		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下, *** S単 - 36号 ***		m3	2,076		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単 - 37号 ***		m3	943.6		歩A・単A
	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 38号 ***		m ²	213.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 39号 ***		m	657.6		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種 *** S単 - 40号 ***		m3	29,950		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 41号 ***		m ²	9,021		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40 *** S単 - 42号 ***		m ²	546.7		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単 - 43号 ***		m ²	616.7		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),クワッチャ各種,なし,再生		m ²	1,697		歩A・単A

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	密粒度アスコ(20)					
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	マンホールパッキン マンホールパッキン MPU-600用,,		本	7,700		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	両フランジ短管 SUS 両フランジ短管 SUS 16K(RF)×10K(GF) 75×200,,		本	98,010		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	フランジ接合材料 フランジ接合材料 16K(GF) 75,,		組	15,020		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 片フランジ短管 400,7.5K,L=950,,		本	242,040		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 短管2号,K形,GF,7.5K, 400,,		本	167,440		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	T頭ボルトナット T頭ボルトナット M20,,		本	600		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	K形ゴム輪 K形ゴム輪 400,,		個	11,870		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	仕切弁ボックス蓋付枠 農牛窓 仕切弁ボックス蓋付枠 農牛窓		組	151,600		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	排泥弁ボックス蓋付枠 農牛窓 排泥弁ボックス蓋付枠 農牛窓		組	151,600		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20,,		個	5,830		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック 仕切弁ボックス中間ブロック 32B 30,,		個	7,810		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック 仕切弁ボックス最下段ブロック 32C 30,,		個	10,780		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック 仕切弁ボックス最下段ブロック 45C,,		個	17,600		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	仕切弁ボックススラブ 仕切弁ボックススラブ S80,,		個	9,680		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	仕切弁ボックススラブ 仕切弁ボックススラブ S100,,		個	15,840		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	諸経費動向調査費 諸経費動向調査費		式	66,000		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	ディスクバルブのパッキン交換 ディスクバルブのパッキン交換		式	556,000		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下		m3	4,135		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(20)		m ²	2,032		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	弁類更新(掘削有)					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
*** S単-2号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単-3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合計				21,522	算出数量 1.000 人
	単価				21,522	
*** S単-4号 ***						
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	25,092	25,092	
	合計				25,092	算出数量 1.000 人
	単価				25,092	
*** S単-5号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,422	16,422	
	合計				16,422	算出数量 1.000 人

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				16,422	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,522	21,522	
	合 計				21,522	算出数量 1,000 人
	単 価				21,522	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 75,10K,FCD,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	急速空気弁 75,10K,FCD	1.000	基	98,100	98,100	
	合 計				98,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				98,100	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	水道用補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用補修弁 ♯-Ⅱ弁形 75,L100,10K,ｷｯﾌﾟ式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	水道用補修弁 ♯-Ⅱ弁形 75,L100,10K,ｷｯﾌﾟ式	1.000	基	77,400	77,400	
	合 計				77,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				77,400	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	伸縮仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮仕切弁 150,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	伸縮仕切弁 150,10K	1.000	基	990,000	990,000	
	合計				990,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				990,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 短管1号 150,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	ダクタイル鑄鉄管 短管1号 150,10K	1.000	本	20,700	20,700	
	合計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ダクタイル鑄鉄管		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	ダクタイル鑄鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ	1.000	組	10,450	10,450	
	合計				10,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,450	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GFフランジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GFフランジ	1.000	組	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,400	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ワトル仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワトル仕切弁 100,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	ワトル仕切弁 100,10K	1.000	基	59,400	59,400	
	合計				59,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,400	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ワトル仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワトル仕切弁 400,10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ワトル仕切弁 400,10K	1.000	基	723,000	723,000	
	合計				723,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				723,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96001	ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K	1.000	本	137,000	137,000	
	合計				137,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				137,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96002	ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K	1.000	本	147,000	147,000	
	合計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				147,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	ダクタイル鋳鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K	1.000	本	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 ワジ短管 100,L100,10K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	ダクタイル鋳鉄管 ワジ短管 100,L100,10K	1.000	本	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪, 400,...		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪, 400	1,000	個	208,000	208,000	
	合計				208,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				208,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ,...		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	ダクタイル鋳鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ	1,000	組	40,350	40,350	
	合計				40,350	算出数量 1,000 各単位
	単価				40,350	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GF75mm,...		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GF75mm	1,000	組	5,990	5,990	
	合計				5,990	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,990	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GF75mm,...		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GF75mm	1,000	組	50,800	50,800	
	合計				50,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				50,800	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	伸縮仕切弁 伸縮仕切弁 150,7.5K,...		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	伸縮仕切弁 150,7.5K	1,000	基	944,000	944,000	
	合計				944,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				944,000	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	減速機付仕切弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	減速機付仕切弁 400,7.5K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	減速機付仕切弁 400,7.5K	1.000	基	2,120,000	2,120,000	
	合計				2,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,120,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 150,7.5K,RF-GFフランジ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	フランジ継手接合材料 150,7.5K,RF-GFフランジ	1.000	組	5,610	5,610	
	合計				5,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,610	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 400,7.5K,RF-GFフランジ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	フランジ継手接合材料 400,7.5K,RF-GFフランジ	1.000	組	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 5,170円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	
	合計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,170	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 6,345円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,345	6,345	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,345	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,345	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	残土処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96036				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	2,500円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96036	残土処分費	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	人力				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	31,870	31,870	
	合計				31,870	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		31,870	
	*** S単 - 32号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000	m 歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	区画線設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕様(区画線設置)	実線				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	190	190	
	合計				190	算出数量 1.000 m
	単価		m		190	
	*** S単 - 33号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(加-ﾗ型・ｸﾞﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014))		日		1.000	日 歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(加-ﾗ型・ｸﾞﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)) ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(加-ﾗ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(加-ﾗ型)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	山0.5(平0.4),2.9t吊り				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08062	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(加-ﾗ型・ｸﾞﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)) 標準ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	1.500	日	11,300	16,950	
P34029	軽油	53.000	L	151	8,003	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,194	25,194	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				50,147	算出数量 1,000 日
	単価		日		50,147	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下				
	単価		m3		7,485	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単価		m3		2,076	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単価		m3		943.6	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単価		m ²		213.1	
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m		657.6	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	早強コンクリート 18N/mm2 8cm 40mm		m3			材変
	単 価		m3		29,950	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,021	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		546.7	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		616.7	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種 ,なし,再生密粒度アスフ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスフ(20)				
	単 価		m ²		1,697	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	マンホールパッキン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホールパッキン MPU-600用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040				
P96040	マンホールパッキン MPU-600用		1,000 本	7,700	7,700	算出数量 1,000 各単位
	合 計				7,700	
	単 価				7,700	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	両フランジ短管 SUS		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 SUS 16K(RF)×10K(GF) 75×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050				
P96050	両フランジ短管 SUS 16K(RF)×10K(GF) 75×200		1,000 本	98,010	98,010	算出数量 1,000 各単位
	合 計				98,010	
	単 価				98,010	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	フランジ接合材料		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材料 16K(GF) 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051				
P96051	フランジ接合材料 16K(GF) 75		1,000 組	15,020	15,020	算出数量 1,000 各単位
	合 計				15,020	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,020	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管 片フランジ短管 400,7.5K,L=950,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96052	ダクタイトイル鑄鉄管 片フランジ短管 400,7.5K,L=950	1.000	本	242,040	242,040	
	合 計				242,040	算出数量 1,000 各単位
	単 価				242,040	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイトイル鑄鉄管 短管2号,K形,GF,7.5K, 400,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96053	ダクタイトイル鑄鉄管 短管2号,K形,GF,7.5K, 400	1.000	本	167,440	167,440	
	合 計				167,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				167,440	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	T頭ボルトナット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	T頭ボルトナット M20,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96054	T頭ボルトナット M20	1.000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	K形ゴム輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K形ゴム輪 400,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96055	K形ゴム輪 400	1.000	個	11,870	11,870	
	合 計				11,870	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,870	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	仕切弁ボックス蓋付枠 農牛窓		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス蓋付枠 農牛窓					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区)(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96056	仕切弁ボックス蓋付枠 農牛窓	1.000	組	151,600	151,600	
	合計				151,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,600	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	排泥弁ボックス蓋付枠 農牛窓		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排泥弁ボックス蓋付枠 農牛窓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	排泥弁ボックス蓋付枠 農牛窓	1.000	組	151,600	151,600	
	合計				151,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,600	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20	1.000	個	5,830	5,830	
	合計				5,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,830	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	仕切弁ボックス中間ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 30,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 30	1.000	個	7,810	7,810	
	合計				7,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,810	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス最下段ブロック 32C 30,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	仕切弁ボックス最下段ブロック 32C 30	1.000	個	10,780	10,780	
	合計				10,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,780	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	仕切弁ボックス最下段ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス最下段ブロック 45C,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96061	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	仕切弁ボックス最下段ブロック45C	1.000	個	17,600	17,600	
	合計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,600	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	仕切弁ボックススラブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックススラブS80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96062	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	仕切弁ボックススラブS80	1.000	個	9,680	9,680	
	合計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,680	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	仕切弁ボックススラブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックススラブS100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96063	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	仕切弁ボックススラブS100	1.000	個	15,840	15,840	
	合計				15,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,840	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	諸経費動向調査費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96064	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	諸経費動向調査費	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	ディスクバルブのパッキン交換		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ディスクバルブのパッキン交換			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96065	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ディスクバルブのパッキン交換	1.000	式	556,000	556,000	
	合計				556,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				556,000	
	*** S単 - 61号 ***					

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	早強コンクリート 18N/mm2 8cm 40mm		m3	20,900		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	6,345		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	5,170		
P96001	ダクタイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A1, 400-100mm,10K		本	137,000		
P96002	ダクタイル鑄鉄管 K形仕切弁副管A2, 400-100mm,10K		本	147,000		
P96003	ダクタイル鑄鉄管 K形仕切弁副管B1, 100,10K		本	21,700		
P96004	ダクタイル鑄鉄管 短管1号 150,10K		本	20,700		
P96006	ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管 100,L100,10K		本	11,600		
P96008	伸縮仕切弁 150,10K		基	990,000		
P96013	伸縮仕切弁 150,7.5K		基	944,000		
P96015	水道用補修弁 B形弁形 75,L100,10K,キャップ式		基	77,400		
P96016	減速機付仕切弁 400,7.5K		基	2,120,000		
P96017	フランジ継手接合材料 150,10K,RF-GFフランジ		組	11,400		
P96018	フランジ継手接合材料 150,7.5K,RF-GFフランジ		組	5,610		
P96019	フランジ継手接合材料 400,10K,RF-GFフランジ		組	50,800		
P96020	フランジ継手接合材料 400,7.5K,RF-GFフランジ		組	29,200		
P96021	フランジ継手接合材料 100,10K,RF-GFフランジ		組	5,990		
P96024	ダクタイル鑄鉄管 400,特殊押輪,K形,全周タイプ		組	40,350		
P96027	ダクタイル鑄鉄管 150,特殊押輪,K形,全周タイプ		組	10,450		
P96029	ソトノリ仕切弁 100,10K		基	59,400		
P96030	ソトノリ仕切弁 400,10K		基	723,000		
P96031	ダクタイル鑄鉄管 K形,継輪, 400		個	208,000		
P96032	急速空気弁 75,10K,FCD		基	98,100		
P96036	残土処分費		m3	2,500		
P96040	マンホールパッキン MPU-600用		本	7,700		
P96050	両フランジ短管 SUS 16K(RF)×10K(GF) 75×200		本	98,010		
P96051	フランジ接合材料 16K(GF) 75		組	15,020		
P96052	ダクタイル鑄鉄管 片フランジ短管 400,7.5K,L=950		本	242,040		
P96053	ダクタイル鑄鉄管 短管2号,K形,GF,7.5K, 400		本	167,440		
P96054	T頭ボルトナット M20		本	600		
P96055	K形ゴム輪 400		個	11,870		
P96056	仕切弁ボックス蓋付枠 農牛窓		組	151,600		
P96057	排泥弁ボックス蓋付枠 農牛窓		組	151,600		
P96058	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 20		個	5,830		
P96059	仕切弁ボックス中間ブロック 32B 30		個	7,810		
P96060	仕切弁ボックス最下段ブロック 32C 30		個	10,780		
P96061	仕切弁ボックス最下段ブロック 45C		個	17,600		
P96062	仕切弁ボックススラブ S80		個	9,680		
P96063	仕切弁ボックススラブ S100		個	15,840		
P96064	諸経費動向調査費		式	66,000		
P96065	ディスクバルブのパッキン交換		式	556,000		

事業名	吉井川(二期)農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(太伯朝日・牛窓その3)工事(5工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	弁類更新(掘削有)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	空気弁, 75,補修弁 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.800	人	26,622	21,298	S単 1号
S02115	普通作業員	1.200	人	25,296	30,355	S単 2号
S02115	配管工	2.200	人	21,522	47,348	S単 3号
Y00004	雑品	0.600	人	25,092	15,055	S単 4号
S16004	ハ ック約[加-ラ型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2014)] ハ ック約(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.200		114,056	22,811	
		0.900	日	50,147	45,132	S単 33号
	合 計				181,999	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		181,999	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00006	弁類更新(施設番号44)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	排泥弁, 150 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.900	人	26,622	23,960	S単 1号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,296	37,944	S単 2号
S02115	配管工	2.700	人	21,522	58,109	S単 3号
Y00004	雑品	1.900	人	25,092	47,675	S単 4号
		0.300		167,688	50,306	
	合 計				217,994	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		217,994	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00007	弁類更新(施設番号46,46-1)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	排泥弁 150,制水弁 400 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.600	人	26,622	42,595	S単 1号
S02115	普通作業員	2.700	人	25,296	68,299	S単 2号
S02115	配管工	4.600	人	21,522	99,001	S単 3号
Y00004	雑品	3.200	人	25,092	80,294	S単 4号
S16004	ハ ック約[加-ラ型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2014)] ハ ック約(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし	0.200		290,189	58,038	
		3.000	日	50,147	150,441	S単 33号
	合 計				498,668	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		498,668	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00012	弁類更新(施設番号45)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	制水弁 400,バイパス弁 100 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.900	人	26,622	50,582	S単 1号
S02115	普通作業員	2.800	人	25,296	70,829	S単 2号
S02115	配管工	5.000	人	21,522	107,610	S単 3号
Y00004	雑品	4.500	人	25,092	112,914	S単 4号
		0.300		341,935	102,581	

