



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事

積 算 書

（ 当初 ）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			83,780,000	
・工事原価			68,586,000	
純工事費			53,715,000	
・直接工事費			46,938,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	44,721,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,217,000	
・間接工事費			21,648,000	
・共通仮設費			6,777,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			5,524,000	
・運搬費	1.000	式	792,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			461,000	
・現場環境改善費（率計上）			461,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			14,871,000	
・現場管理費（率計上）			14,871,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	67,173,000×(19,240*1.000+0.04)		12,950,000	
・一括計上価格	1.000	式	2,250,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			104,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その 2）工事（ 1 工区）

積 算 書

（当初）

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（１工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			26,740,000	
・工事原価			21,960,000	
純工事費			17,068,000	
・直接工事費			14,980,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	14,933,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	47,000	
・間接工事費			6,980,000	
・共通仮設費			2,088,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$14,980,000 \times ((10.640 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			1,913,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			175,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$14,980,000 \times (1.170)$			175,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			4,892,000	
・現場管理費（率計上）				
$17,068,000 \times ((26.050 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			4,892,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$21,960,000 \times (21.770 \times 1.000 + 0.04)$			4,789,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（１工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,800	27,800	
	合 計				27,800	算出数量 1,000 人
	単 価				27,800	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1,000 人
	単 価				25,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1,000 人
	単 価				21,500	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人	25,800	25,800	
	合 計				25,800	算出数量 1,000 人
	単 価				25,800	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	緊急遮断弁		基		1,000	歩A 当たり算出
	緊急遮断弁 φ350,7.5K,コーナータップ,オフィスリング等含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	緊急遮断弁 φ350,7.5K,コーナータップ,オフィスリング等含む	1,000	基	13,200,000	13,200,000	
	合 計				13,200,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（１工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,200,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 φ350,両フランジ短管,7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96002	ダクティル鑄鉄管 φ350,両フランジ短管,7.5K	1.000	本	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 φ350,片フランジ短管,7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96003	ダクティル鑄鉄管 φ350,片フランジ短管,7.5K	1.000	本	89,600	89,600	
	合 計				89,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 フランジ付きT字管φ350×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	ダクティル鑄鉄管 フランジ付きT字管φ350×φ75	1.000	本	142,000	142,000	
	合 計				142,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	鑄鉄製空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄製空気弁 φ75,7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96005	鑄鉄製空気弁 φ75,7.5K	1.000	基	97,450	97,450	
	合 計				97,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,450	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	水道用補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用補修弁 φ75 7.5K,レバー式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96006		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（１工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96006	水道用補修弁 φ75 7.5K, レバー式	1.000	基	56,800	56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 φ350, 7.5K, RF-GFフランジ, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96007	フランジ継手接合材料 φ350, 7.5K, RF-GFフランジ	1.000	組	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,525円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	無筋		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分	人力		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	32,120	32,120	
	合 計				32,120	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		32,120	
	*** S単 - 14号 ***					
S16004	ﾌﾗﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ﾌﾗﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 最大吊上能力4.9t吊, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ﾌﾗﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾗﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その 2）工事（2 工区）

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名 吉井川（二期）農業水利事業

工事名 畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			58,250,000	
・工事原価			46,626,000	
純工事費			36,647,000	
・直接工事費			31,958,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	29,788,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,170,000	
・間接工事費			14,668,000	
・共通仮設費			4,689,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$31,958,000 \times ((9.420 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			3,611,000	
・運搬費	1.000	式	792,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			286,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$31,854,000 \times (0.900)$			286,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			9,979,000	
・現場管理費（率計上）				
$36,647,000 \times ((24.750 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			9,979,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$46,626,000 \times (20.070 \times 1.000 + 0.04)$			9,376,000	
・一括計上価格	1.000	式	2,250,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			104,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

中国四国農政局

事業名 吉井川（二期）農業水利事業

工事名 畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2丁区）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			29,788,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	29,788,000	
・施設番号3（制水弁） 制水弁φ450,7.5K	1.000	式	5,675,000	
・制水弁工 制水弁φ450,7.5K	1.000	式	5,310,000	
・土工	1.000	式	161,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	112,000	
・道路復旧工	1.000	式	19,000	
・スラストブロック設置	1.000	式	73,000	
・施設番号4（制水弁） 制水弁φ450,7.5K	1.000	式	3,146,000	
・制水弁工 制水弁φ450,7.5K	1.000	式	3,128,000	
・スラストブロック設置	1.000	式	18,000	
・施設番号5（制水弁） 減速機付仕切弁φ450,16K	1.000	式	17,452,000	
・制水弁工 減速機付仕切弁φ450,16K	1.000	式	17,452,000	
・施設番号5-1（排泥弁） 減速機付仕切弁φ200,16K	1.000	式	1,987,000	
・排泥弁工 排泥弁φ200	1.000	式	1,987,000	
・施設番号6（空気弁） 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	441,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	7,000	
・空気弁工 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	423,000	
・道路復旧工	1.000	式	11,000	
・施設番号7（空気弁） 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	441,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	8,000	
・空気弁工 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	423,000	
・道路復旧工	1.000	式	10,000	
・施設番号8（空気弁） 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	437,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	7,000	
・空気弁工 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	423,000	
・道路復旧工	1.000	式	7,000	
・作業残土処分 施設番号1,3,6,7,8	1.000	式	209,000	
・作業残土処分	1.000	式	209,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名 吉井川（二期）農業水利事業

工事名 畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				29,788,000	
・施設番号3（制水弁） 制水弁φ450,7.5K	1.000	式		5,675,000	
・・制水弁工 制水弁φ450,7.5K	1.000	式		5,310,000	
000001 制水弁工	1.000	式	5,310,044	5,310,044	歩A・単A B単 1号
合 計				5,310,044	
・・土工	1.000	式		161,000	
000002 土工	1.000	式	161,034	161,034	歩A・単A B単 2号
合 計				161,034	
・・構造物取壊し工	1.000	式		112,000	
BA0203 舗装版切断	13	m	688	8,944	歩A・単A B単 3号
BA0202 舗装版破碎	10	m ²	216	2,160	歩A・単A B単 4号
BA0201 殻運搬 アスファルト	0.3	m ³	7,644	2,293	歩A・単A B単 5号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト	0.3	m ³	2,585	776	歩A・単A B単 6号
000007 コンクリート拵取壊し 鉄筋コンクリート	1.500	m ³	54,450	81,675	歩A・単A B単 7号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート	1.5	m ³	5,805	8,708	歩A・単A B単 8号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋コンクリート	1.5	m ³	5,000	7,500	歩A・単A B単 9号
合 計				112,056	
・・道路復旧工	1.000	式		19,000	
BA0809 表層（車道・路肩部）	10	m ²	1,365	13,650	歩A・単A B単 10号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	10	m ²	554	5,540	歩A・単A B単 11号
合 計				19,190	
・・スラストブロック設置	1.000	式		73,000	
BA0302 コンクリート	1.3	m ³	30,060	39,078	歩A・単A B単 12号
BA0303 型枠	3.6	m ²	9,363	33,707	歩A・単A B単 13号
合 計				72,785	
・施設番号4（制水弁） 制水弁φ450,7.5K	1.000	式		3,146,000	
・・制水弁工 制水弁φ450,7.5K	1.000	式		3,128,000	
000014 制水弁工	1.000	式	3,127,528	3,127,528	歩A・単A B単 14号
合 計				3,127,528	
・・スラストブロック設置	1.000	式		18,000	
BA0302 コンクリート	0.5	m ³	35,320	17,660	歩A・単A B単 15号
合 計				17,660	
・施設番号5（制水弁） 減速機付仕切弁φ450,16K	1.000	式		17,452,000	
・・制水弁工 減速機付仕切弁φ450,16K	1.000	式		17,452,000	
000016 制水弁工	1.000	式	17,452,300	17,452,300	歩A・単A B単 16号
合 計				17,452,300	

事業名 吉井川（二期）農業水利事業

工事名 畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・施設番号5-1（排泥弁） 減速機付仕切弁φ200,16K	1.000	式		1,987,000	
・・排泥弁工 排泥弁φ200	1.000	式		1,987,000	
000017 排泥弁工	1.000	式	1,987,000	1,987,000	歩A・単A B単 17号
合 計				1,987,000	
・施設番号6（空気弁） 急速空気弁φ75,16K	1.000	式		441,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		7,000	
BA0203 舗装版切断	7.4	m	688	5,091	歩A・単A B単 18号
BA0202 舗装版破砕	2.7	m ²	216	583	歩A・単A B単 19号
BA0201 殻運搬 アスファルト	0.1	m ³	7,644	764	歩A・単A B単 20号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト	0.1	m ³	2,585	259	歩A・単A B単 21号
合 計				6,697	
・・空気弁工 急速空気弁φ75,16K	1.000	式		423,000	
000022 空気弁工 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	422,500	422,500	歩A・単A B単 22号
合 計				422,500	
・・道路復旧工	1.000	式		11,000	
BA0809 表層（車道・路肩部）	2.7	m ²	2,132	5,756	歩A・単A B単 23号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	2.5	m ²	1,004	2,510	歩A・単A B単 24号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	2.3	m ²	672	1,546	歩A・単A B単 25号
000026 区画線工	2.000	m	387	774	歩A・単A B単 26号
合 計				10,586	
・施設番号7（空気弁） 急速空気弁φ75,16K	1.000	式		441,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		8,000	
BA0203 舗装版切断	7.9	m	688	5,435	歩A・単A B単 27号
BA0202 舗装版破砕	3.2	m ²	216	691	歩A・単A B単 28号
BA0201 殻運搬 アスファルト	0.2	m ³	7,644	1,529	歩A・単A B単 29号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト	0.2	m ³	2,585	517	歩A・単A B単 30号
合 計				8,172	
・・空気弁工 急速空気弁φ75,16K	1.000	式		423,000	
000031 空気弁工 急速空気弁φ75,16K	1.000	式	422,500	422,500	歩A・単A B単 31号
合 計				422,500	
・・道路復旧工	1.000	式		10,000	
BA0809 表層（車道・路肩部）	2.7	m ²	2,132	5,756	歩A・単A B単 32号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	2.5	m ²	1,004	2,510	歩A・単A B単 33号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	2.3	m ²	672	1,546	歩A・単A B単 34号
合 計				9,812	

中国四国農政局

事業名 吉井川（二期）農業水利事業

工事名 畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				2,170,000	
・仮設工					
・安全費	1.000	式		2,170,000	
B19021 交通誘導警備員	1.000	式		347,000	
	21	人	16,500	346,500	歩A・単A B単 44号
合 計				346,500	
・送水管路充水工					
000045 送水管路充水工	1.000	式		141,000	
	1.000	式	141,300	141,300	歩A・単A B単 45号
合 計				141,300	
・仮設道路工 施設番号1（制水ゲート巻上機交換）	1.000	式		400,000	
000046 真砂土（盛土用）	9.000	m3	3,700	33,300	歩A・単A B単 46号
000047 土砂運搬 盛土材	7.000	m3	2,334	16,338	歩A・単A B単 47号
000048 人力士工 盛土材	9.000	m3	2,025	18,225	歩A・単A B単 48号
000049 法面整形 盛土部	12.000	m ²	1,366	16,392	歩A・単A B単 49号
000050 盛土材撤去	7.000	m3	1,718	12,026	歩A・単A B単 50号
000051 敷鉄板 道路拡幅	381.000	m ²	492	187,452	歩A・単A B単 51号
000052 土木シート 道路拡幅部	85.000	m ²	415	35,275	歩A・単A B単 52号
000053 仮排水管敷設 高密度ポリエチレン管φ250	15.000	m	1,353	20,295	歩A・単A B単 53号
000054 高密度ポリエチレン管損料 φ250,損料率30%	15.000	m	1,330	19,950	歩A・単A B単 54号
000055 高密度ポリエチレン管継手損料 φ250,損料率30%	2.000	個	2,610	5,220	歩A・単A B単 55号
000056 土のう設置 道路拡幅部	1.100	m3	32,025	35,228	歩A・単A B単 56号
合 計				399,701	
・仮設道路工 施設番号3（機場進入路）	1.000	式		332,000	
000057 敷鉄板 道路拡幅	111.000	m ²	510	56,610	歩A・単A B単 57号
000058 土のう工 拡幅1間詰部	0.300	m3	32,025	9,608	歩A・単A B単 58号
000059 土のう工 拡幅2以降	0.900	m3	32,025	28,823	歩A・単A B単 59号
000060 大型土のう設置 （1段目）	14.000	袋	9,047	126,658	歩A・単A B単 60号
000061 大型土のう設置 （2段目）	12.000	袋	6,986	83,832	歩A・単A B単 61号
000062 大型土のう撤去 （1段目）	14.000	袋	1,000	14,000	歩A・単A B単 62号
000063 大型土のう撤去 （2段目）	12.000	袋	1,000	12,000	歩A・単A B単 63号
合 計				331,531	
・廃プラスチック処分					
000064 廃プラスチック処分 大型土のう,土木シート	1.000	式		8,000	
	1.000	式	8,109	8,109	歩A・単A B単 64号
合 計				8,109	
・土留工 施設番号3	1.000	式		942,000	
000065 軽量鋼矢板油圧圧入 軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m	32.000	枚	5,064	162,048	歩A・単A B単 65号
000066 軽量鋼矢板油圧引抜 軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m	32.000	枚	3,527	112,864	歩A・単A B単 66号
000067 油圧式圧入引抜機据付解体	2.000	回	146,155	292,310	歩A・単A B単 67号
000068 軽量鋼矢板 3型	0.620	ton	16,605	10,295	歩A・単A B単 68号

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 制水弁工					
			式	5,310,044		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 土工					
			式	161,034		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 3号 *** 舗装版切断					
			m	688		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 4号 *** 舗装版破碎					
			m ²	216		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 5号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	7,644		歩A・単A
B02315	*** B単 - 6号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト		m ³	2,585		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** コンクリート拵取壊し					
	鉄筋コンクリート		m ³	54,450		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 8号 *** 殻運搬					
	鉄筋コンクリート		m ³	5,805		歩A・単A
B02315	*** B単 - 9号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート		m ³	5,000		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 10号 *** 表層（車道・路肩部）					
			m ²	1,365		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 11号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
			m ²	554		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 12号 *** コンクリート					
			m ³	30,060		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 13号 *** 型枠					
			m ²	9,363		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 制水弁工					
			式	3,127,528		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 15号 *** コンクリート					
			m ³	35,320		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 制水弁工					
			式	17,452,300		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 排泥弁工					
			式	1,987,000		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 18号 *** 舗装版切断					
			m	688		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 19号 *** 舗装版破碎					
			m ²	216		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 20号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	7,644		歩A・単A
B02315	*** B単 - 21号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト		m ³	2,585		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 空気弁工					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	急速空気弁φ75,16K *** B単 - 23号 ***		式	422,500		歩A・単A
BA0809	表層（車道・路肩部）					
			m ²	2,132		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 24号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
			m ²	1,004		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 25号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
			m ²	672		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 区画線工					
			m	387		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 27号 *** 舗装版切断					
			m	688		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 28号 *** 舗装版破砕					
			m ²	216		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 29号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	7,644		歩A・単A
B02315	*** B単 - 30号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト		m ³	2,585		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 空気弁工					
	急速空気弁φ75,16K *** B単 - 32号 ***		式	422,500		歩A・単A
BA0809	表層（車道・路肩部）					
			m ²	2,132		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 33号 *** 上層路盤（車道・路肩部）					
			m ²	1,004		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 34号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
			m ²	672		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 35号 *** 舗装版切断					
			m	688		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 36号 *** 舗装版破砕					
			m ²	216		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 37号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m ³	7,644		歩A・単A
B02315	*** B単 - 38号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト		m ³	2,585		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 空気弁工					
	急速空気弁φ75,16K *** B単 - 40号 ***		式	422,500		歩A・単A
BA0809	表層（車道・路肩部）					
			m ²	2,132		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 41号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
			m ²	554		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 42号 *** 土砂等運搬					
			m ³	3,500		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 残土処分					
			m ³	2,200		歩A・単A

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B19021	*** B単 - 44号 *** 交通誘導警備員					
			人	16,500		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 送水管路充水工					
			式	141,300		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 真砂土（盛土用）					
			m3	3,700		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 土砂運搬					
	盛土材		m3	2,334		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 人力土工					
	盛土材		m3	2,025		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	1,366		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 盛土材撤去					
			m3	1,718		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 敷鉄板					
	道路拡幅		m ²	492		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 土木シート					
	道路拡幅部		m ²	415		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 仮排水管敷設					
	高密度ポリエチレン管φ250		m	1,353		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 高密度ポリエチレン管損料					
	φ250,損料率30%		m	1,330		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 高密度ポリエチレン管継手損料					
	φ250,損料率30%		個	2,610		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 土のう設置					
	道路拡幅部		m3	32,025		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 敷鉄板					
	道路拡幅		m ²	510		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 土のう工					
	拡幅1間詰部		m3	32,025		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 土のう工					
	拡幅2以降		m3	32,025		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 大型土のう設置					
	（1段目）		袋	9,047		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 大型土のう設置					
	（2段目）		袋	6,986		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 大型土のう撤去					
	（1段目）		袋	1,000		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 大型土のう撤去					
	（2段目）		袋	1,000		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 廃プラスチック処分					
	大型土のう,土木シート		式	8,109		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 軽量鋼矢板油圧圧入					

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	制水弁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	弁類更新（施設番号3） フランジレスバタフライ弁φ450	1.000	箇所	544,044	544,044	T単 2号
S02116	フランジレスバタフライ弁 φ450 7.5K キャップ式,,	1.000	基	2,210,000	2,210,000	S単 16号
S02116	銅製継輪 FRPM用 450A,,	2.000	本	658,000	1,316,000	S単 17号
S02116	銅製異形管 片継輪挿片F短管,450A×1200L,7.5K,,	2.000	本	620,000	1,240,000	S単 18号
	合 計				5,310,044	
	単 価				5,310,044	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし	28.000	m3	472.3	13,224	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	24.000	m3	2,950	70,800	S単 1号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バックト容量0.28m3,振動コンパクタ,区分 ,なし,	5.000	m3	15,402	77,010	S単 43号
	合 計				161,034	
	単 価				161,034	
	*** B単 - 3号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	687.9	688	S単 72号
	合 計				688	
	単 価				688	
	*** B単 - 4号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	215.8	216	S単 71号
	合 計				216	
	単 価				216	
	*** B単 - 5号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,	1.000	m3	7,644	7,644	S単 69号
	合 計				7,644	
	単 価				7,644	
	*** B単 - 6号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,585	2,585	S単 38号
	合 計				2,585	
	単 価				2,585	
	*** B単 - 7号 ***					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	コンクリート枳取壊し					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	54,450	54,450	S 単 42号
	合 計				54,450	
	単 価				54,450	
	*** B 単 - 8号 ***					
BA0201	殻運搬					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,34.3km以下,	1.000	m3	5,805	5,805	S 単 70号
	合 計				5,805	
	単 価				5,805	
	*** B 単 - 9号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,000	5,000	S 単 39号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B 単 - 10号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,グラウト 各種,なし	1.000	m ²	1,365	1,365	S 単 79号
	合 計				1,365	
	単 価				1,365	
	*** B 単 - 11号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40	1.000	m ²	554.4	554	S 単 76号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B 単 - 12号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	1.000	m3	30,060	30,060	S 単 73号
	合 計				30,060	
	単 価				30,060	
	*** B 単 - 13号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,363	9,363	S 単 75号
	合 計				9,363	
	単 価				9,363	
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	制水弁工		式		1.000	式 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）				

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00004	弁類更新（施設番号4） フランジレスバタフライ弁、φ450	1.000	箇所	209,928	209,928	T単 3号
S02116	フランジレスバタフライ弁 φ450 7.5K キャップ式、	1.000	基	2,210,000	2,210,000	S単 16号
S02116	鋼製継輪 スリーブジョイント、φ450、	1.000	本	487,000	487,000	S単 19号
S02116	鋼製異形管 片F片PE短管、450A×280L、7.5K、	1.000	本	153,000	153,000	S単 20号
S02116	フランジ継手接合材料 φ450、7.5K、RF-GFフランジ、	2.000	組	33,800	67,600	S単 21号
	合 計				3,127,528	
	単 価				3,127,528	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、コンクリート各種	1.000	m3	35,320	35,320	S単 74号
	合 計				35,320	
	単 価				35,320	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	制水弁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	弁類更新（施設番号5、5-1） 制水弁φ450、排泥弁φ200	1.000	箇所	600,000	600,000	T単 9号
S02116	減速機付き仕切弁 φ450、16K、	1.000	基	15,300,000	15,300,000	S単 22号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K形、継輪、φ450、	1.000	本	96,200	96,200	S単 23号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 短管1号φ450、16K、	1.000	本	95,900	95,900	S単 24号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 φ450、特殊押輪、K形、全周タイプ、	2.000	組	45,550	91,100	S単 25号
S02116	鋼製異形管 鋼製排水T字管、φ450 - φ200、16K、	1.000	本	970,000	970,000	S単 26号
S02116	フランジ継手接合材料 φ450、16K、RF-GFフランジ、	3.000	組	99,700	299,100	S単 27号
	合 計				17,452,300	
	単 価				17,452,300	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	排泥弁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	減速機付き仕切弁 φ200、16K、	1.000	基	1,910,000	1,910,000	S単 28号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 短管1号φ200、16K、	1.000	本	25,600	25,600	S単 29号
S02116	フランジ接合材料 φ200、16K、RF-GFフランジ、	2.000	組	25,700	51,400	S単 30号
	合 計				1,987,000	
	単 価				1,987,000	
	*** B単 - 18号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-	1.000	m	687.9	688	S単 72号
	合 計				688	
	単 価				688	
	*** B単 - 19号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし	1.000	m ²	215.8	216	S単 71号

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				216	
	単 価				216	
	*** B単 - 20号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,	1.000	m3	7,644	7,644	S単 69号
	合 計				7,644	
	単 価				7,644	
	*** B単 - 21号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,585	2,585	S単 38号
	合 計				2,585	
	単 価				2,585	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	空気弁工 急速空気弁φ75,16K		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新（掘削有） 空気弁,φ75,補修弁	1.000	箇所	229,200	229,200	T単 1号
S02116	急速空気弁 φ75,16K,FCD,,	1.000	基	114,000	114,000	S単 31号
S02116	水道用補修弁 ホース弁形φ75,L100,16K,レバー式,,	1.000	基	79,300	79,300	S単 32号
	合 計				422,500	
	単 価				422,500	
	*** B単 - 23号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	2,132	2,132	S単 80号
	合 計				2,132	
	単 価				2,132	
	*** B単 - 24号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,004	1,004	S単 78号
	合 計				1,004	
	単 価				1,004	
	*** B単 - 25号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツラン RC-40	1.000	m ²	672.4	672	S単 77号
	合 計				672	
	単 価				672	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	区画線工		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）				

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	223	223	S単 44号
T00011	区画線材料 溶融式（手動）	1.000	m	164	164	T単 10号
	合 計				387	
	単 価				387	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	687.9	688	S単 72号
	合 計				688	
	単 価				688	
	*** B単 - 28号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	215.8	216	S単 71号
	合 計				216	
	単 価				216	
	*** B単 - 29号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,	1.000	m ³	7,644	7,644	S単 69号
	合 計				7,644	
	単 価				7,644	
	*** B単 - 30号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	2,585	2,585	S単 38号
	合 計				2,585	
	単 価				2,585	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	空気弁工 急速空気弁φ75,16K		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新（掘削有） 空気弁,φ75,補修弁	1.000	箇所	229,200	229,200	T単 1号
S02116	急速空気弁 φ75,16K,FCD,,	1.000	基	114,000	114,000	S単 31号
S02116	水道用補修弁 ボール弁形φ75,L100,16K,レバー式,,	1.000	基	79,300	79,300	S単 32号
	合 計				422,500	
	単 価				422,500	
	*** B単 - 32号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	2,132	2,132	S単 80号
	合 計				2,132	
	単 価				2,132	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 33号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	1,004	1,004	S単 78号
	合 計				1,004	
	単 価				1,004	
	*** B単 - 34号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャ RC-40	1.000	m ²	672.4	672	S単 77号
	合 計				672	
	単 価				672	
	*** B単 - 35号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	687.9	688	S単 72号
	合 計				688	
	単 価				688	
	*** B単 - 36号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	215.8	216	S単 71号
	合 計				216	
	単 価				216	
	*** B単 - 37号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,	1.000	m ³	7,644	7,644	S単 69号
	合 計				7,644	
	単 価				7,644	
	*** B単 - 38号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	2,585	2,585	S単 38号
	合 計				2,585	
	単 価				2,585	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	空気弁工 急速空気弁φ75,16K		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	弁類更新（掘削有） 空気弁,φ75,補修弁	1.000	箇所	229,200	229,200	T単 1号
S02116	急速空気弁 φ75,16K,FCD,,	1.000	基	114,000	114,000	S単 31号
S02116	水道用補修弁 ボール弁形φ75,L100,16K,レバー式,,	1.000	基	79,300	79,300	S単 32号
	合 計				422,500	
	単 価				422,500	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 40号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,75mm混合物（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし	1,000	m ²	2,132	2,132	S単 80号
	合 計				2,132	
	単 価				2,132	
	*** B単 - 41号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツラン RC-40	1,000	m ²	554.4	554	S単 76号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バクツ約 8'クット容量0.28m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下	1,000	m ³	3,500	3,500	S単 66号
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	残土処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費	1,000	m ³	2,200	2,200	S単 40号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単 - 44号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,500	16,500	S単 12号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	送水管路充水工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	3,000	人	25,600	76,800	S単 13号
S02115	普通作業員	3,000	人	21,500	64,500	S単 14号
	合 計				141,300	
	単 価				141,300	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	真砂土（盛土用）		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	真砂土（埋戻し及び盛土用）（岡山市東区）	1,000	m ³	3,700	3,700	S単 36号
	合 計				3,700	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,700	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	土砂運搬 盛土材		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.000	m3	2,334	2,334	S単 67号
	合 計				2,334	
	単 価				2,334	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	人土工 盛土材		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾊﾞｸﾀ()	1.000	m3	2,025	2,025	S単 2号
	合 計				2,025	
	単 価				2,025	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	法面整形 盛土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	1.000	m ²	1,366	1,366	S単 68号
	合 計				1,366	
	単 価				1,366	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	盛土材撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	盛土材撤去 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,718	1,718	S単 64号
	合 計				1,718	
	単 価				1,718	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	敷鉄板 道路拡幅		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,なし	1.000	m ²	492	492	S単 59号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	土木シート 道路拡幅部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	415	415	S単 61号
	合 計				415	
	単 価				415	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	仮排水管敷設 高密度ポリエチレン管φ250		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	仮排水管敷設 高密度ポリエチレン管φ250	1.000	m	1,353	1,353	T単 4号
	合 計				1,353	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,353	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	高密度ポリエチレン管損料 φ250,損料率30%		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96009	高密度ポリエチレン管損料 φ250,損料率30%	1.000	m	1,330	1,330	
	合 計				1,330	
	単 価				1,330	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	高密度ポリエチレン管継手損料 φ250,損料率30%		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96012	高密度ポリエチレン管継手損料 φ250,損料率30%	1.000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	土のう設置 道路拡幅部		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	32,025	32,025	S単 48号
	合 計				32,025	
	単 価				32,025	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	敷鉄板 道路拡幅		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし	1.000	m ²	510	510	S単 60号
	合 計				510	
	単 価				510	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	土のう工 拡幅1間詰部		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工（拡幅1間詰部） 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	32,025	32,025	S単 49号
	合 計				32,025	
	単 価				32,025	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	土のう工 拡幅2以降		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工（拡幅2以降） 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	32,025	32,025	S単 50号
	合 計				32,025	
	単 価				32,025	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	大型土のう設置 （1段目）		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう設置（1段目） 製作・設置,1' ヲ約,購入土,1.33m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1.000	袋	9,047	9,047	S単 51号
	合 計				9,047	
	単 価				9,047	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 61号 ***					
000061	大型土のう設置 (2段目)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう設置(2段目) 製作・設置,バ ック約,購入土,0.685m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1,000	袋	6,986	6,986	S単 52号
	合 計				6,986	
	単 価				6,986	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	大型土のう撤去 (1段目)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう撤去(1段目) 撤去,バ ック約,1.33m3,,,なし	1,000	袋	1,000	1,000	S単 53号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	大型土のう撤去 (2段目)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう撤去(2段目) 撤去,バ ック約,0.685m3,,,なし	1,000	袋	1,000	1,000	S単 54号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	廃プラスチック処分 大型土のう,土木シート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02123	廃プラスチック処分費	0.500	m3	9,000	4,500	S単 41号
S16002	トラック[外-ン装置付] 通称4~4.5t積級 吊能力2.0t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外	0.100	日	13,390	1,339	S単 45号
S02115	運転手(一般)	0.100	人	22,700	2,270	S単 15号
	合 計				8,109	
	単 価				8,109	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	軽量鋼矢板油圧圧入 軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
T00006	軽量鋼矢板油圧圧入 軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m	1,000	枚	5,064	5,064	T単 5号
	合 計				5,064	
	単 価				5,064	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	軽量鋼矢板油圧引抜 軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
T00007	軽量鋼矢板油圧引抜 軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m	1,000	枚	3,527	3,527	T単 6号
	合 計				3,527	
	単 価				3,527	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	油圧式圧入引抜機据付解体		回		1,000	歩A 回 当たり算出
T00008	油圧式圧入引抜機据付解体 既設矢板無し	1,000	回	146,155	146,155	T単 7号

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				146,155	
	単 価				146,155	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	軽量鋼矢板 3型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,6日,1回	1.000	ton	16,605	16,605	S単 47号
	合 計				16,605	
	単 価				16,605	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	腹起し切梁方式土留工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,6日,1回,なし	1.000	ton	93,488	93,488	S単 57号
	合 計				93,488	
	単 価				93,488	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	横矢板方式土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.000	m	5,538	5,538	S単 58号
	合 計				5,538	
	単 価				5,538	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	雑矢板		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,	1.000	m3	51,000	51,000	S単 37号
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	ネットフェンス 設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0,1.2m,有,2.0m	1.000	m	2,596	2,596	S単 3号
	合 計				2,596	
	単 価				2,596	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ネットフェンス 撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,再利用,なし	1.000	m	2,281	2,281	S単 4号
	合 計				2,281	
	単 価				2,281	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし	1.000	m ²	510	510	S単 60号
	合 計				510	

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ`タ()		m3	2,950		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ()		m3	2,025		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	0.1.2m,有,2.0m		m	2,596		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）					
	ネットフェンス撤去工（本体）					
	1.2m,アンカー`ブロック,再利用,なし		m	2,281		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エィット・排対型(1次)]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エィット・排対型(1次)]					
	軽量鋼矢板用 圧入力294kN 引抜力392kN		日	55,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	定格容量65/75kVA(50/60Hz)		日	4,300		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	トラックレ`ン[油圧伸縮ジ`ブ型]					
	トラックレ`ン[油圧伸縮ジ`ブ型]					
	吊上能力4.9t吊		日	38,500		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,800		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	25,600		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	21,500		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	25,800		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	16,500		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	25,600		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	21,500		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）					
			人	22,700		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	フランジレスバタフライ弁					
	フランジレスバタフライ弁					
	φ450 7.5K キャップ式,,		基	2,210,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	鋼製継輪					
	鋼製継輪					
	FRPM用 450A,,		本	658,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	鋼製異形管					
	鋼製異形管					
	片継輪挿片F短管,450A×1200L,7.5K,,		本	620,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	鋼製継輪					
	鋼製継輪					
	スリーブジョイント,φ450,,		本	487,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	鋼製異形管					
	鋼製異形管					
	片F片PE短管,450A×280L,7.5K,,		本	153,000		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料					
	フランジ継手接合材料					
	φ450,7.5K,RF-GF77`ン`,,		組	33,800		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	減速機付き仕切弁					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	減速機付き仕切弁 φ450,16K,, *** S単 - 23号 ***		基	15,300,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 K形,継輪,φ450,, *** S単 - 24号 ***		本	96,200		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 短管1号φ450,16K,, *** S単 - 25号 ***		本	95,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 φ450,特殊押輪,K形,全周タイ,, *** S単 - 26号 ***		組	45,550		歩A・単A
S02116	鋼製異形管 鋼製異形管 鋼製排水T字管,φ450-φ200,16K,, *** S単 - 27号 ***		本	970,000		歩A・単A
S02116	フランジ継手接合材料 フランジ継手接合材料 φ450,16K,RF-GFフランジ,, *** S単 - 28号 ***		組	99,700		歩A・単A
S02116	減速機付き仕切弁 減速機付き仕切弁 φ200,16K,, *** S単 - 29号 ***		基	1,910,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鑄鉄管 ダクタイル鑄鉄管 短管1号φ200,16K,, *** S単 - 30号 ***		本	25,600		歩A・単A
S02116	フランジ接合材料 フランジ接合材料 φ200,16K,RF-GFフランジ,, *** S単 - 31号 ***		組	25,700		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ75,16K,FCD,, *** S単 - 32号 ***		基	114,000		歩A・単A
S02116	水道用補修弁 水道用補修弁 ホ-ル弁形φ75,L100,16K,レバー式,, *** S単 - 33号 ***		基	79,300		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス'-ズ'15~18% 白,, *** S単 - 34号 ***		kg	235		歩A・単A
S02116	ガラス'-ズ' (JIS R 3301) ガラス'-ズ' (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単 - 35号 ***		kg	180		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バト-ル給油,, *** S単 - 36号 ***		L	136		歩A・単A
S02116	真砂土（埋戻し及び盛土用）（岡山市東区） 真砂土（埋戻し及び盛土用）（岡山市東区） *** S単 - 37号 ***		m3	3,700		歩A・単A
S02116	雑矢板 雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,, *** S単 - 38号 ***		m3	51,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 39号 ***		m3	2,585		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 40号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02123	残土処分費 残土処分費 *** S単 - 41号 ***		m3	2,200		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処分費 廃プラスチック処分費 *** S単 - 42号 ***		m3	9,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 43号 ***		m3	54,450		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バ'ケット容量0.28m3,振動コ'バ'タ,区分 ,なし,, *** S単 - 43号 ***		m3	15,402		歩A・単A

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	なし					
	*** S単 - 44号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし...		m	223		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日	13,390		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型（～2011）] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型（～2011）] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（ｸﾚｰﾝ型）,ﾊﾞｯｸ容量0.45m3,吊能力2.9t,なし		日	49,200		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,6日,1回		ton	16,605		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3	32,025		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S18001	土のう工（拡幅1間詰部） 土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3	32,025		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S18001	土のう工（拡幅2以降） 土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3	32,025		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S18002	大型土のう設置（1段目） 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸ,購入土,1.33m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし		袋	9,047		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S18002	大型土のう設置（2段目） 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸ,購入土,0.685m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし		袋	6,986		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S18002	大型土のう撤去（1段目） 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸ,1.33m3,,なし		袋	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S18002	大型土のう撤去（2段目） 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸ,0.685m3,,なし		袋	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	10,414		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	15,639		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H250,6日,1回,なし		ton	93,488		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S18024	横矢板方式土留工（設置・撤去） 横矢板方式土留工（設置・撤去） 設置～撤去		m ²	5,538		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,なし		m ²	492		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし		m ²	510		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	415		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S19003	敷鉄板輸送費 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0		ton	8,640		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S19003	軽量鋼矢板輸送費 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0		ton	8,640		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
SA0102	盛土材撤去					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 65号 ***		m3	1,718		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし *** S単 - 66号 ***		m3	472.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｰﾄﾞ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下 *** S単 - 67号 ***		m3	3,500		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｰﾄﾞ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下 *** S単 - 68号 ***		m3	2,334		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし *** S単 - 69号 ***		m2	1,366		歩A・単A
SA0221	SP 舗装版破砕 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下, *** S単 - 70号 ***		m3	7,644		歩A・単A
SA0221	SP 舗装版破砕 舗装版破砕 コンクリート(鉄筋)構造物と引きこわし,機械積込,有り,34.3km以下, *** S単 - 71号 ***		m3	5,805		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 72号 ***		m2	215.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 73号 ***		m	687.9		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 74号 ***		m3	30,060		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種 *** S単 - 75号 ***		m3	35,320		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 76号 ***		m2	9,363		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾘﾝｸﾞ RC-40 *** S単 - 77号 ***		m2	554.4		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ ﾘﾝｸﾞ RC-40 *** S単 - 78号 ***		m2	672.4		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 79号 ***		m2	1,004		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし *** S単 - 80号 ***		m2	1,365		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし *** S単 - 81号 ***		m2	2,132		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 弁類更新(掘削有)					
	空気弁,φ75,補修弁 *** T単 - 2号 ***		箇所	229,200		歩A・単A
T00003	弁類更新(施設番号3)					
	ﾌﾗﾝｼﾞ ﾚｽ ﾎﾞｰﾄﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ φ450 *** T単 - 3号 ***		箇所	544,044		歩A・単A
T00004	弁類更新(施設番号4)					
	ﾌﾗﾝｼﾞ ﾚｽ ﾎﾞｰﾄﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ φ450 *** T単 - 4号 ***		箇所	209,928		歩A・単A
T00005	仮排水管敷設					

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,600	5,120	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	21,500	23,865	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,120	512	
	合 計				29,497	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,950	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	25,600	5,120	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,500	14,620	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,120	512	
	合 計				20,252	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,025	
	*** S単 - 3号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1,2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	0.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450					
		10.000	個	1,170	11,700	
R01001	土木一般世話役 設置					
		0.350	人	27,800	9,730	
R01003	普通作業員 設置					
		1.400	人	21,500	30,100	
Y00004	諸雑費					
		0.010		39,830	398	
	合 計				51,928	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,596	
	*** S単 - 4号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アンカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	再利用		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.450	人	27,800	12,510	
R01003	普通作業員					
		1.220	人	21,500	26,230	
F08013	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.5m3					
		0.180	日	11,500	2,070	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ給油	5.300	L	136	721	
R01021	運転手（特殊）					
		0.160	人	25,600	4,096	
	合 計				45,627	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,281	
	*** S単 - 5号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(1次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	軽量鋼矢板用 圧入力294kN 引拔力392kN			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M05433				
	2)機械器具規格	軽量鋼矢板用 圧入力294kN 引・				
	3)単価の入力	55,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M05433	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(1次)]					
	軽量鋼矢板用 圧入力294kN 引拔力392kN	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	定格容量65/75kVA(50/60Hz)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード	M21408				
	2)機械器具規格	定格容量65/75kVA(50/60Hz)				
	3)単価の入力	4,300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M21408	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	定格容量65/75kVA(50/60Hz)	1.000	日	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	吊上能力4.9t吊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F01021				
	2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊				
	3)単価の入力	38,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,500	38,500	
	合 計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001				
	2)労務単価算定区分	基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,800	27,800	
	合 計				27,800	算出数量 1.000 人
	単 価				27,800	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 人
	単 価				25,600	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1.000 人
	単 価				21,500	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	25,800	25,800	
	合 計				25,800	算出数量 1.000 人
	単 価				25,800	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 人
	単 価				16,500	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 人
	単 価				25,600	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1,000 人
	単 価				21,500	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	22,700	22,700	
	合 計				22,700	算出数量 1,000 人
	単 価				22,700	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	フランジレスバタフライ弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジレスバタフライ弁 φ450 7.5K キャップ式, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96010	フランジレスバタフライ弁 φ450 7.5K キャップ式	1,000	基	2,210,000	2,210,000	
	合 計				2,210,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,210,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	銅製継輪		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	銅製継輪 FRPM用 450A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	銅製継輪 FRPM用 450A	1,000	本	658,000	658,000	
	合 計				658,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				658,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	銅製異形管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	銅製異形管 片継輪挿片F短管,450A×1200L,7.5K, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96020	銅製異形管 片継輪挿片F短管,450A×1200L,7.5K	1,000	本	620,000	620,000	
	合 計				620,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				620,000	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	鋼製継輪		本		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼製継輪 スリーブジョイント,φ450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	鋼製継輪 スリーブジョイント,φ450	1.000	本	487,000	487,000	
	合 計				487,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				487,000	
	*** S 単 - 20号 ***					
S02116	鋼製異形管		本		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	鋼製異形管 片F片PE短管,450A×280L,7.5K, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	鋼製異形管 片F片PE短管,450A×280L,7.5K	1.000	本	153,000	153,000	
	合 計				153,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				153,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 φ450,7.5K,RF-GFフランジ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	フランジ継手接合材料 φ450,7.5K,RF-GFフランジ	1.000	組	33,800	33,800	
	合 計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,800	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	減速機付き仕切弁		基		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	減速機付き仕切弁 φ450,16K, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	減速機付き仕切弁 φ450,16K	1.000	基	15,300,000	15,300,000	
	合 計				15,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,300,000	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪,φ450, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96031	ダクタイル鋳鉄管 K形,継輪,φ450	1.000	本	96,200	96,200	
	合 計				96,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,200	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 短管1号φ450,16K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	ダクタイル鋳鉄管 短管1号φ450,16K	1.000	本	95,900	95,900	
	合 計				95,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 φ450,特殊押輪,K形,全周タイ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	ダクタイル鋳鉄管 φ450,特殊押輪,K形,全周タイ	1.000	組	45,550	45,550	
	合 計				45,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,550	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	鋼製異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製異形管 鋼製排水T字管,φ450-φ200,16K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96023	鋼製異形管 鋼製排水T字管,φ450-φ200,16K	1.000	本	970,000	970,000	
	合 計				970,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				970,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	フランジ継手接合材料		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手接合材料 φ450,16K,RF-GF77ンジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96021	フランジ継手接合材料 φ450,16K,RF-GF77ンジ	1.000	組	99,700	99,700	
	合 計				99,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99,700	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	減速機付き仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	減速機付き仕切弁 φ200,16K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P96008	減速機付き仕切弁 φ200,16K	1.000	基	1,910,000	1,910,000	
	合 計				1,910,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,910,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 ダクトイル鑄鉄管 短管1号 φ200,16K, ,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P96006	ダクトイル鑄鉄管 短管1号 φ200,16K	1.000	本	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,600	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フランジ接合材料 フランジ接合材料 φ200,16K,RF-GF7777, ,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P96026	フランジ接合材料 φ200,16K,RF-GF7777	1.000	組	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ75,16K,FCD, ,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P96025	急速空気弁 φ75,16K,FCD	1.000	基	114,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	水道用補修弁 水道用補修弁 ㏽-㏽弁形 φ75,L100,16K,レバー式, ,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
P96015	水道用補修弁 ㏽-㏽弁形 φ75,L100,16K,レバー式	1.000	基	79,300	79,300	
	合 計				79,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,300	
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスノズ 15～18% 白			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35306	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスノズ 15～18% 白	1,000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1,000 各単位
	単 価				235	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ガラスノズ (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスノズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35313	ガラスノズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1,000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・HD-Ⅱ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	1,000	L	136	136	
	合 計				136	算出数量 1,000 各単位
	単 価				136	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	真砂土（埋戻し及び盛土用）（岡山市東区）		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	真砂土（埋戻し及び盛土用）（岡山市東区）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	真砂土（埋戻し及び盛土用）（岡山市東区）	1,000	m3	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	雑矢板		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P33307	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	1,000	m3	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				51,000	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 38号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,585円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,585	2,585	
	合 計				2,585	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,585	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 5,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S 単 - 40号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96036 2,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96036	残土処分費	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S 単 - 41号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96037 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96037	廃プラスチック処分費	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S 単 - 42号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 人力 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	54,450	54,450	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				54,450	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		54,450	
	*** S単 - 43号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ規格 4)締固め機械	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	8,570	113,124	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,800	6,950	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,500	19,780	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,600	5,120	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,120	614	
F08011	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3	0.300	日	9,020	2,706	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	136	857	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,600	4,864	
	合 計				154,015	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		15,402	
	*** S単 - 44号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	222.70	223	
	合 計				223	算出数量 1.000 m
	単 価		m		223	
	*** S単 - 45号 ***					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] ,通称4～4.5t種級 吊能力2.0t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	M03103 運転1日当たり算出 1.0 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0				

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)交替作業補正区分	交替制補正対象外				
M03103	トラク[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	1.230	供用日	10,300	12,669	
P34029	軽油 バ トル給油	5.300	L	136	721	
	合 計				13,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		13,390	
Y00001	単位					
	*** S単 - 46号 ***					
S16004	バ ック[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バ ック[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バ ック(加圧型) ,バ ック容量0.45m3、吊能力2.9t、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バ ック(加圧型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	バ ック容量0.45m3、吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	バ ック[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	日	11,200	16,800	
P34029	軽油 バ トル給油	50.000	L	136	6,800	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				49,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,200	
	*** S単 - 47号 ***					
S17001	軽量鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,6日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	軽量鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	軽量型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	6日				
	5)使用回数	1回				
G01021	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日	792	792	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型[整備費]	1.000	ton	15,813	15,813	
	合 計				16,605	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,605	
	*** S単 - 48号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,500	311,750	
	合 計				320,250	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		32,025	
	*** S単 - 49号 ***					
S18001	土のう工(拡張1間詰部)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,500	311,750	
	合 計				320,250	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		32,025	
	*** S単 - 50号 ***					
S18001	土のう工（拡張2以降）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,500	311,750	
	合 計				320,250	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		32,025	
	*** S単 - 51号 ***					
S18002	大型土のう設置（1段目）		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1.33m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,200.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	1.330m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,500	21,500	
Y00004	諸雑費	0.010		74,900	749	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	45.200	m3	3,200	144,640	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	12,300	15,744	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	136	8,568	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				307,601	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		9,047	
	*** S単 - 52号 ***					
S18002	大型土のう設置（2段目）		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0.685m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,200.000				

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.685m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,500	21,500	
Y00004	諸雑費	0.010		74,900	749	
P37003	大型土のう袋	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	23.300	m3	3,200	74,560	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	12,300	15,744	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	136	8,568	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				237,521	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		6,986	
	*** S 単 - 53号 ***					
S18002	大型土のう撤去（1段目）		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,1.33m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,200.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	1.330m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	
Y00004	諸雑費	0.004		53,400	214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	18,200	22,022	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	136	13,736	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				114,972	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,000	
	*** S 単 - 54号 ***					
S18002	大型土のう撤去（2段目）		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0.685m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,200.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.685m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	
Y00004	諸雑費	0.004		53,400	214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	18,200	22,022	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	136	13,736	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				114,972	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,000	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 55号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	2 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	860	2,666	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	19.000	L	137	2,603	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,800	2,224	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,500	2,150	
Y00004	諸雑費	0.080		9,643	771	
	合 計				10,414	算出数量 1,000 箇所
	単 価				10,414	
	*** S 単 - 56号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,800	6,394	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,500	9,245	
	合 計				15,639	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		15,639	
	*** S 単 - 57号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,6日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置～賃料～撤去 H250 6,000日 1,000回 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02021	H形鋼（山留材） 2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	720	720	
G15031	H形鋼（山留材） 2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	2,131	469	
G15041	H形鋼（山留材） 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H形鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	27,800	9,452	
R01012	とび工	0.640	人	29,400	18,816	
R01011	溶接工	0.340	人	30,000	10,200	
R01003	普通作業員	0.340	人	21,500	7,310	
Y00004	諸雑費	0.057		45,778	2,609	
F01086	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	68,000	23,120	
	合 計				93,488	算出数量 1,000 ton

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		93,488	
	*** S単 - 58号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	27,800	16,680	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,500	38,700	
	合 計				55,380	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		5,538	
	*** S単 - 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,6,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	6		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	56	56,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,600	74,240	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,500	62,350	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	136	46,920	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,600	74,240	
	合 計				491,992	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		492	
	*** S単 - 60号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	8		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	74	74,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,600	74,240	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,500	62,350	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	136	46,920	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,600	74,240	
	合 計				509,992	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		510	
	*** S単 - 61号 ***					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シ - ト類）	104.000	m ²	300	31,200	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,500	10,320	
	合 計				41,520	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		415	
	*** S 単 - 62号 ***					
S19003	敷鉄板輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S 単 - 63号 ***					
S19003	軽量鋼矢板輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S 単 - 64号 ***					
SA0102	盛土材撤去 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,718	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 65号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 無し なし				
	単 価		m3		472.3	
	*** S 単 - 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,12.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下				
	単 価		m3		3,500	
	*** S 単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		2,334	
	*** S 単 - 68号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,366	
	*** S 単 - 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		7,644	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下				
	単 価		m3		5,805	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m		215.8	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		687.9	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリ各種		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（２工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	早強コンクリート 18N/mm ² 8cm 40mm		m ³			材変
	単 価		m ³		30,060	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96001	早強コンクリート 18N/mm ² 8cm 40mm		m ³			材変
	単 価		m ³		35,320	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,363	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		554.4	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	弁類更新（掘削有）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	空気弁, φ75, 補修弁					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	27,800	55,600	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	S単 9号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,500	43,000	S単 10号
S02115	配管工	1.000	人	25,800	25,800	S単 11号
Y00004	雑品	0.200		150,000	30,000	
S16004	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハックル(加圧型), ハックル容量0.45m3, 吊能力2.9t, なし	1.000	日	49,200	49,200	S単 46号
	合 計				229,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		229,200	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	弁類更新（施設番号3）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	フランジレスハックライ弁 φ450					
S02115	土木一般世話役	3.900	人	27,800	108,420	S単 8号
S02115	特殊作業員	3.800	人	25,600	97,280	S単 9号
S02115	普通作業員	3.900	人	21,500	83,850	S単 10号
S02115	配管工	1.900	人	25,800	49,020	S単 11号
Y00004	雑品	0.200		338,570	67,714	
S16004	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハックル(加圧型), ハックル容量0.45m3, 吊能力2.9t, なし	2.800	日	49,200	137,760	S単 46号
	合 計				544,044	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		544,044	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	弁類更新（施設番号4）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	フランジレスハックライ弁, φ450					
S02115	土木一般世話役	1.800	人	27,800	50,040	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.600	人	25,600	40,960	S単 9号
S02115	普通作業員	1.800	人	21,500	38,700	S単 10号
S02115	配管工	0.800	人	25,800	20,640	S単 11号
Y00004	雑品	0.200		150,340	30,068	
S16004	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハックル(加圧型), ハックル容量0.45m3, 吊能力2.9t, なし	0.600	日	49,200	29,520	S単 46号
	合 計				209,928	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		209,928	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00005	仮排水管敷設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ250					
S02115	土木一般世話役	0.120	人	27,800	3,336	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.180	人	25,600	4,608	S単 9号
S02115	普通作業員	0.260	人	21,500	5,590	S単 10号
	合 計				13,534	算出数量 10.000 m

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その2）工事（2工区）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,353	
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	軽量鋼矢板油圧圧入		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	27,800	5,560	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.410	人	25,600	10,496	S単 9号
S02115	普通作業員	0.200	人	21,500	4,300	S単 10号
C00001	油圧式圧入引抜 294/392 kN（圧入/引抜）	0.200	日	99,000	19,800	C単 1号
C00002	発動発電機損料 ディーゼル,排出ガス対策型75kVA	0.200	日	13,935	2,787	C単 2号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.200	日	38,500	7,700	S単 7号
	合 計				50,643	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		5,064	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	軽量鋼矢板油圧引抜		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板3型,圧入長 L=6.0m					
S02115	土木一般世話役	0.140	人	27,800	3,892	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.280	人	25,600	7,168	S単 9号
S02115	普通作業員	0.140	人	21,500	3,010	S単 10号
C00001	油圧式圧入引抜 294/392 kN（圧入/引抜）	0.140	日	99,000	13,860	C単 1号
C00002	発動発電機損料 ディーゼル,排出ガス対策型75kVA	0.140	日	13,935	1,951	C単 2号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.140	日	38,500	5,390	S単 7号
	合 計				35,271	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		3,527	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	油圧式圧入引抜機据付解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	既設矢板無し					
S02115	土木一般世話役	0.790	人	27,800	21,962	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.580	人	25,600	40,448	S単 9号
S02115	普通作業員	0.790	人	21,500	16,985	S単 10号
C00001	油圧式圧入引抜 294/392 kN（圧入/引抜）	0.390	日	99,000	38,610	C単 1号
C00002	発動発電機損料 ディーゼル,排出ガス対策型75kVA	0.390	日	13,935	5,435	C単 2号
S02112	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.590	日	38,500	22,715	S単 7号
	合 計				146,155	算出数量 1.000 回
	単 価		回		146,155	
	*** T単 - 8号 ***					
T00009	水替工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	ポンプ設置～撤去、運転 φ50					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	10,414	10,414	S単 55号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	15,639	15,639	S単 56号

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

吉井川（二期）農業水利事業

畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その 2）工事（施設番号 1）

積 算 書

（当初）

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:施設機械(施設番号1)

中国四国農政局

工事別工事日:施設機械(施設番号:)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	吉井川(二期)農業水利事業					
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備(浮田玉井・太伯朝日その2)工事(施設番号1)					
工事別工事名	施設機械(施設番号1)					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 人
	単 価				30,000	
	*** S単-2号 ***					
S16004	フレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	フレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	フレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力4.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	フレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単-3号 ***					
S40006	手動スピンドル式閉閉器		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手動スピンドル式閉閉器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰﾙコード 2)規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	手動スピンドル式閉閉器 単動10kN スﾍﾟﾝﾄﾞﾙｶﾞｰ、ｽﾀﾝﾄﾞ有、開度計付	1.000	基	1,600,000	1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600,000	
	*** S単-4号 ***					
S41001	据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	
	*** S単-5号 ***					
S41001	普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,500	21,500	

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	畑かん専用水路付帯施設整備（浮田玉井・太伯朝日その２）工事（施設番号１）					
工事別工事名	施設機械（施設番号１）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	72,471.000円				
		0.015	式	72,471	1,087	
	合 計				1,087	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,087	
	*** X単 - 2号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,....2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	72,471.000円				
		0.030	式	72,471	2,174	
	合 計				2,174	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,174	
	*** X単 - 3号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料		式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単 - 4号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	49,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料		式	49,000	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		980	
	*** X単 - 5号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79251	据付間接費	61,936.000				
		0.800	式	61,936	49,549	

[illegible]

[illegible]