



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
吉井川（二期）農業水利事業
大用水路幸崎川サイホン整備工事

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			42,420,000	
・工事原価			35,138,000	
純工事費			26,189,000	
・直接工事費			22,398,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,141,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,257,000	
・間接工事費			12,740,000	
・共通仮設費			3,791,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	152,000	
・運搬費～営繕費等				
$22,550,000 \times ((7.630 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,066,000	
・運搬費	1.000	式	1,229,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	120,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			224,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$22,040,000 \times (1.020)$			224,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			8,949,000	
・現場管理費（率計上）				
$26,189,000 \times ((31.060 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			8,949,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$35,138,000 \times (20.710 \times 1.000 + 0.04)$			7,291,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			358,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				15,141,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		89,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		7,000	
BA0202 舗装版破砕	2.4	m ²	217	521	歩A・単A B単 1号
BA0203 舗装版切断	6.2	m	689	4,272	歩A・単A B単 2号
B02315 穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）	0.2	m ³	10,338	2,068	歩A・単A B単 3号
合 計				6,861	
・ ・ 撤去工	1.000	式		82,000	
000004 ガードレール撤去	9.000	m	1,340	12,060	歩A・単A B単 4号
000005 転落防護柵撤去	4.000	m	1,537	6,148	歩A・単A B単 5号
000006 電線撤去	34.000	m	822	27,948	歩A・単A B単 6号
000007 耕地復旧（表土掘削）	513.000	m ²	70	35,910	歩A・単A B単 7号
000008 上層路盤	0.200	m ³	2,085	417	歩A・単A B単 8号
合 計				82,483	
・ 土工	1.000	式		674,000	
・ ・ 土工	1.000	式		75,000	
000009 埋戻し	9.000	m ³	4,217	37,953	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻し	14.000	m ³	2,671	37,394	歩A・単A B単 10号
合 計				75,347	
・ ・ 建設発生土処分	1.000	式		599,000	
000011 建設発生土処分	116.000	m ³	5,162	598,792	歩A・単A B単 11号
合 計				598,792	
・ 管水路改修工	1.000	式		14,220,000	
・ ・ 管材料（鋼管）	1.000	式		10,076,000	
000012 巻込鋼管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm	3.000	本	846,000	2,538,000	歩A・単A B単 12号
000013 巻込鋼管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm 片テーパ	3.000	本	906,000	2,718,000	歩A・単A B単 13号
000014 巻込鋼管 SS400 φ1180 L=1000mm t=7mm 片テーパ	1.000	本	588,000	588,000	歩A・単A B単 14号
000015 巻込鋼管 SS400 φ1180 L=950mm t=7mm 片テーパ	1.000	本	567,000	567,000	歩A・単A B単 15号
000016 巻込鋼管 SS400 φ1107mm L=1350mm t=7mm 片テーパ	1.000	本	631,000	631,000	歩A・単A B単 16号
000017 巻込鋼管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ	1.000	本	543,000	543,000	歩A・単A B単 17号
000018 巻込鋼管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ	1.000	本	601,000	601,000	歩A・単A B単 18号
000019 巻込鋼管 SS400 φ1107mm～1180mm t=7mm	1.000	本	643,000	643,000	歩A・単A B単 19号
000020 裏当金 SS400 φ1180mm L=1,863mm FB-38×6	8.000	組	20,000	160,000	歩A・単A B単 20号
000021 裏当金 SS400 φ1107mm L=1,748mm FB38×6	3.000	組	17,000	51,000	歩A・単A B単 21号
000022 グラウトホール φ120mm	12.000	個	58,000	696,000	歩A・単A B単 22号
000023 ジャッキ受台 SS400 L=100*100*10 L=120mm	40.000	個	8,500	340,000	歩A・単A B単 23号
合 計				10,076,000	
・ ・ 既設管内清掃工	1.000	式		213,000	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000024 既設管内清掃工 φ1350	18.000	m	11,814	212,652	歩A・単A B単 24号
合 計				212,652	
・ ・ 管引込工	1.000	式		237,000	
000025 管引込工 φ1107～1180mm 短管	18.000	m	13,178	237,204	歩A・単A B単 25号
合 計				237,204	
・ ・ 拡管工	1.000	式		175,000	
000026 拡管工 φ1107～1180mm 巻込管	18.000	m	9,707	174,726	歩A・単A B単 26号
合 計				174,726	
・ ・ 管据付工	1.000	式		436,000	
000027 管据付工 φ1107～1180mm 短管・異形管	18.000	m	23,481	422,658	歩A・単A B単 27号
000028 間隙保持ライナー L-50×50×6	48.400	kg	117	5,663	歩A・単A B単 28号
000029 間隙保持ライナー PL-65×3×65	63.400	kg	115	7,291	歩A・単A B単 29号
合 計				435,612	
・ ・ 溶接工	1.000	式		1,761,000	
000030 溶接工 φ1180 周方向	8.000	箇所	110,103	880,824	歩A・単A B単 30号
000031 溶接工 φ1180 軸方向	14.800	m	26,844	397,291	歩A・単A B単 31号
000032 溶接工 φ1107 周方向	3.000	箇所	113,985	341,955	歩A・単A B単 32号
000033 溶接工 φ1107 軸方向	3.200	m	29,656	94,899	歩A・単A B単 33号
000034 ジャッキ受台溶接	40.000	箇所	1,154	46,160	歩A・単A B単 34号
合 計				1,761,129	
・ ・ 塗装工	1.000	式		815,000	
000035 現場内面塗装工 φ1180mm 周方向 液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm	8.000	箇所	29,889	239,112	歩A・単A B単 35号
000036 現場内面塗装工 φ1180mm 軸方向 液状エポキシ樹脂塗料0.5mm	9.900	m ²	40,944	405,346	歩A・単A B単 36号
000037 現場内面塗装工 φ1107mm 周方向 液状エポキシ樹脂塗料0.5mm	3.000	箇所	29,637	88,911	歩A・単A B単 37号
000038 現場内面塗装工 φ1107mm 軸方向 液状エポキシ樹脂塗料0.5mm	1.900	m ²	42,952	81,609	歩A・単A B単 38号
合 計				814,978	
・ ・ 間隙充填工	1.000	式		507,000	
000039 間隙充填工 セメントベントナイトミルク	6.500	m ³	46,061	299,397	歩A・単A B単 39号
000040 グラウト止工 起点側	1.000	箇所	106,030	106,030	歩A・単A B単 40号
000041 グラウト止工 終点側	1.000	箇所	101,573	101,573	歩A・単A B単 41号
合 計				507,000	
・ 復旧工	1.000	式		158,000	
・ ・ 復旧工	1.000	式		158,000	
000042 ガードレール設置（流用）	9.000	m	3,972	35,748	歩A・単A B単 42号
000043 転落防止柵設置（流用）	4.000	m	3,390	13,560	歩A・単A B単 43号
000044 電線復旧（流用）	34.000	m	1,645	55,930	歩A・単A B単 44号

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				7,257,000	
・仮設工	1.000	式		7,257,000	
・・PIP仮設工	1.000	式		1,100,000	
000049 管引込設備工	1.000	箇所	618,505	618,505	歩A・単A B単 49号
000050 換気設備工（設置・撤去）	1.000	箇所	314,978	314,978	歩A・単A B単 50号
000051 充填設備据付撤去工	1.000	箇所	166,665	166,665	歩A・単A B単 51号
合 計				1,100,148	
・・仮締切工	1.000	式		2,990,000	
000052 大型土のう製作・設置	6.000	袋	8,617	51,702	歩A・単A B単 52号
000053 大型土のう撤去	6.000	袋	1,011	6,066	歩A・単A B単 53号
000054 水替工	1.000	式	2,472,213	2,472,213	歩A・単A B単 54号
000055 水替仮廻管 高密度ポリエチレン管布設・撤去φ200mm	124.000	m	3,707	459,668	歩A・単A B単 55号
合 計				2,989,649	
・・河川横断工	1.000	式		48,000	
000056 河川横断工 H形鋼250型×2列	6.300	m	7,596	47,855	歩A・単A B単 56号
合 計				47,855	
・・道路横断工	1.000	式		70,000	
000057 道路横断工 H形鋼250型×2列	9.200	m	7,596	69,883	歩A・単A B単 57号
合 計				69,883	
・・簡易土留工	1.000	式		448,000	
000058 簡易土留工	3.000	m	35,764	107,292	歩A・単A B単 58号
000059 簡易土留機材	1.000	式	322,776	322,776	歩A・単A B単 59号
000060 掘削土仮置き	23.000	m ³	786	18,078	歩A・単A B単 60号
合 計				448,146	
・・仮設ヤード工	1.000	式		1,594,000	
000061 敷鉄板	517.000	m ²	1,085	560,945	歩A・単A B単 61号
000062 盛土工	102.000	m ³	7,926	808,452	歩A・単A B単 62号
000063 土木シート	513.000	m ²	405	207,765	歩A・単A B単 63号
000064 廃プラ処分費	1.900	m ³	8,916	16,940	歩A・単A B単 64号
合 計				1,594,102	
・・水路横断工	1.000	式		245,000	
000065 水路横断工	16.000	m ²	15,293	244,688	歩A・単A B単 65号
合 計				244,688	
・・管理架台撤去・復旧	1.000	式		85,000	
000066 流入水槽管理架台 撤去・復旧（流用）	1.000	箇所	42,586	42,586	歩A・単A B単 66号
000067 流出水槽管理架台 撤去・復旧（流用）	1.000	箇所	42,586	42,586	歩A・単A B単 67号

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0202	*** B単－ 1号 *** 舗装版破碎					
			m ²	217		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 2号 *** 舗装版切断					
			m	689		歩A・単A
B02315	*** B単－ 3号 *** 穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	10,338		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** ガードレール撤去					
			m	1,340		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 転落防護柵撤去					
			m	1,537		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 電線撤去					
			m	822		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 耕地復旧（表土掘削）					
			m ²	70		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 上層路盤					
			m ³	2,085		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 埋戻し					
			m ³	4,217		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 埋戻し					
			m ³	2,671		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 建設発生土処分					
			m ³	5,162		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm		本	846,000		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm 片テーパ		本	906,000		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1180 L=1000mm t=7mm 片テーパ		本	588,000		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1180 L=950mm t=7mm 片テーパ		本	567,000		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1107mm L=1350mm t=7mm 片テーパ		本	631,000		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ		本	543,000		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ		本	601,000		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 巻込鋼管					
	SS400 φ1107mm～1180mm t=7mm		本	643,000		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 裏当金					
	SS400 φ1180mm L=1,863mm FB-38×6		組	20,000		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 裏当金					
	SS400 φ1107mm L=1,748mm FB38×6		組	17,000		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** グラウトホール					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ120mm *** B単ー 23号 ***		個	58,000		歩A・単A
000023	ジャッキ受台					
	SS400 L-100*100*10 L=120mm *** B単ー 24号 ***		個	8,500		歩A・単A
000024	既設管内清掃工					
	φ1350 *** B単ー 25号 ***		m	11,814		歩A・単A
000025	管引込工					
	φ1107～1180mm 短管 *** B単ー 26号 ***		m	13,178		歩A・単A
000026	拡管工					
	φ1107～1180mm 巻込管 *** B単ー 27号 ***		m	9,707		歩A・単A
000027	管据付工					
	φ1107～1180mm 短管・異形管 *** B単ー 28号 ***		m	23,481		歩A・単A
000028	間隙保持ライナー					
	L-50×50×6 *** B単ー 29号 ***		kg	117		歩A・単A
000029	間隙保持ライナー					
	PL-65×3×65 *** B単ー 30号 ***		kg	115		歩A・単A
000030	溶接工					
	φ1180 周方向 *** B単ー 31号 ***		箇所	110,103		歩A・単A
000031	溶接工					
	φ1180 軸方向 *** B単ー 32号 ***		m	26,844		歩A・単A
000032	溶接工					
	φ1107 周方向 *** B単ー 33号 ***		箇所	113,985		歩A・単A
000033	溶接工					
	φ1107 軸方向 *** B単ー 34号 ***		m	29,656		歩A・単A
000034	ジャッキ受台溶接					
	*** B単ー 35号 ***		箇所	1,154		歩A・単A
000035	現場内面塗装工 φ1180mm 周方向					
	液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm *** B単ー 36号 ***		箇所	29,889		歩A・単A
000036	現場内面塗装工 φ1180mm 軸方向					
	液状エポキシ樹脂塗料0.5mm *** B単ー 37号 ***		m ²	40,944		歩A・単A
000037	現場内面塗装工 φ1107mm 周方向					
	液状エポキシ樹脂塗料0.5mm *** B単ー 38号 ***		箇所	29,637		歩A・単A
000038	現場内面塗装工 φ1107mm 軸方向					
	液状エポキシ樹脂塗料0.5mm *** B単ー 39号 ***		m ²	42,952		歩A・単A
000039	間隙充填工					
	セメントベントナイトミルク *** B単ー 40号 ***		m ³	46,061		歩A・単A
000040	グラウト止工 起点側					
			箇所	106,030		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** グラウト止工 終点側					
			箇所	101,573		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** ガードレール設置（流用）					
			m	3,972		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 転落防止柵設置（流用）					
			m	3,390		歩A・単A

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 電線復旧（流用）					
			m	1,645		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 耕地復旧（表土掘削・埋戻）					
			m ²	72		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 耕地復旧（耕起）					
			m ²	22		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 上層路盤工復旧					
			m ²	348		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** As舗装復旧					
			m ²	1,444		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 管引込設備工					
			箇所	618,505		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 換気設備工（設置・撤去）					
			箇所	314,978		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 充填設備据付撤去工					
			箇所	166,665		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 大型土のう製作・設置					
			袋	8,617		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 大型土のう撤去					
			袋	1,011		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 水替工					
			式	2,472,213		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 水替仮廻管					
	高密度ポリエチレン管布設・撤去φ200mm		m	3,707		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 河川横断工					
	H形鋼250型×2列		m	7,596		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 道路横断工					
	H形鋼250型×2列		m	7,596		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 簡易土留工					
			m	35,764		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 簡易土留機材					
			式	322,776		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 掘削土仮置き					
			m ³	786		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 敷鉄板					
			m ²	1,085		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 盛土工					
			m ³	7,926		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 土木シート					
			m ²	405		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 廃プラ処分費					
			m ³	8,916		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 水路横断工					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	217	217	S単 96号
	合 計				217	
	単 価				217	
	*** B単－ 2号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	689.1	689	S単 97号
	合 計				689	
	単 価				689	
	*** B単－ 3号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト殻処分	1.000	m ³	2,585	2,585	S単 50号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,	1.000	m ³	7,753	7,753	S単 95号
	合 計				10,338	
	単 価				10,338	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	ガードレール撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,340	1,340	S単 54号
	合 計				1,340	
	単 価				1,340	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	転落防護柵撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ビーム式・パネル式,受けない,無し	1.000	m	1,537	1,537	S単 56号
	合 計				1,537	
	単 価				1,537	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	電線撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00023	電線撤去 直径2.6mm×2回線、直径2.0mm×1回線	1.000	m	822	822	T単 21号
	合 計				822	
	単 価				822	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	耕地復旧（表土掘削）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	70	70	S単 57号
	合 計				70	
	単 価				70	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
000008	上層路盤		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,085	2,085	S単 91号
	合 計				2,085	
	単 価				2,085	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻し		m3		9,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	10,000	m3	786.1	7,861	S単 92号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(1)	9,000	m3	3,344	30,096	S単 1号
	合 計				37,957	
	単 価				4,217	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻し		m3		9,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	10,000	m3	786.1	7,861	S単 92号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	10,000	m3	1,066	10,660	S単 90号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	9,000	m3	613	5,517	S単 2号
	合 計				24,038	
	単 価				2,671	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	建設発生土処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分	1,200	m3	2,500	3,000	S単 51号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	1,000	m3	2,162	2,162	S単 93号
	合 計				5,162	
	単 価				5,162	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	巻込鋼管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm,,	1,000	本	846,000	846,000	S単 19号
	合 計				846,000	
	単 価				846,000	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	巻込鋼管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm 片テーパ		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm 片テーパ,,	1,000	本	906,000	906,000	S単 20号
	合 計				906,000	
	単 価				906,000	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 14号 ***					
000014	巻込鋼管 SS400 φ1180 L=1000mm t=7mm 片テーパ		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=1000mm t=7mm 片テーパ,,	1,000	本	588,000	588,000	S単 21号
	合 計				588,000	
	単 価				588,000	
	*** B単－ 15号 ***					
000015	巻込鋼管 SS400 φ1180 L=950mm t=7mm 片テーパ		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=950mm t=7mm 片テーパ,,	1,000	本	567,000	567,000	S単 22号
	合 計				567,000	
	単 価				567,000	
	*** B単－ 16号 ***					
000016	巻込鋼管 SS400 φ1107mm L=1350mm t=7mm 片テーパ		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=1350mm t=7mm 片テーパ,,	1,000	本	631,000	631,000	S単 23号
	合 計				631,000	
	単 価				631,000	
	*** B単－ 17号 ***					
000017	巻込鋼管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ,,	1,000	本	543,000	543,000	S単 24号
	合 計				543,000	
	単 価				543,000	
	*** B単－ 18号 ***					
000018	巻込鋼管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 両テーパ,,	1,000	本	601,000	601,000	S単 25号
	合 計				601,000	
	単 価				601,000	
	*** B単－ 19号 ***					
000019	巻込鋼管 SS400 φ1107mm～1180mm t=7mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	巻き込み鋼管 片落管 SS400 φ1107mm～1180mm t=7mm,,	1,000	本	643,000	643,000	S単 26号
	合 計				643,000	
	単 価				643,000	
	*** B単－ 20号 ***					
000020	裏当金 SS400 φ1180mm L=1,863mm FB-38×6		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	裏当て金 (円周方向) SS400 φ1180mm L=1,863mm FB-38×6,,	1,000	組	20,000	20,000	S単 27号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単－ 21号 ***					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000021	裏当金					歩A
	SS400 φ1107mm L=1,748mm FB38×6		組		1,000	組 当たり算出
S02116	裏当て金(円周方向)					
	SS400 φ1107mm L=1,748mm FB38×6,,	1,000	組	17,000	17,000	S単 28号
	合 計				17,000	
	単 価				17,000	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	グラウトホール					歩A
	φ120mm		個		1,000	個 当たり算出
S02116	グラウトホール					
	φ120mm,,	1,000	個	58,000	58,000	S単 29号
	合 計				58,000	
	単 価				58,000	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	ジャッキ受台					歩A
	SS400 L=100*100*10 L=120mm		個		1,000	個 当たり算出
S02116	ジャッキ受台					
	SS400 L=100*100*10 L=120mm,,	1,000	個	8,500	8,500	S単 30号
	合 計				8,500	
	単 価				8,500	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	既設管内清掃工					歩A
	φ1350		m		1,000	m 当たり算出
T00001	既設管内清掃工					
	φ1350mm	1,000	m	11,814	11,814	T単 1号
	合 計				11,814	
	単 価				11,814	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	管引込工					歩A
	φ1107～1180mm 短管		m		1,000	m 当たり算出
T00002	管引込工(短管)					
	φ1107～1180mm 単管	1,000	m	13,178	13,178	T単 2号
	合 計				13,178	
	単 価				13,178	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	拡管工					歩A
	φ1107～1180mm 巻込管		m		1,000	m 当たり算出
T00003	拡管					
	φ1107～1180mm 巻込管	1,000	m	9,707	9,707	T単 3号
	合 計				9,707	
	単 価				9,707	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	管据付工					歩A
	φ1107～1180mm 短管・異形管		m		1,000	m 当たり算出
T00004	管据付工(短管)					
	φ1107～1180mm 短管・異形管	1,000	m	23,481	23,481	T単 4号
	合 計				23,481	
	単 価				23,481	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	間隙保持ライナー					歩A
	L=50×50×6		kg		1,000	kg 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	間隙保持ライナー L=50×50×6, ,	1.000	kg	117	117	S単 33号
	合 計				117	
	単 価				117	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	間隙保持ライナー PL-65×3×65		kg		1.000	歩A kg 当たり算出
S02116	間隙保持ライナー PL-65×3×65, ,	1.000	kg	115	115	S単 34号
	合 計				115	
	単 価				115	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	溶接工 φ1180 周方向		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00005	溶接工 φ1180mm t=7mm 周方向	1.000	箇所	110,103	110,103	T単 5号
	合 計				110,103	
	単 価				110,103	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	溶接工 φ1180 軸方向		m		1.000	歩A m 当たり算出
T00006	溶接工 φ1180mm t=7mm 軸方向	1.000	m	26,844	26,844	T単 6号
	合 計				26,844	
	単 価				26,844	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	溶接工 φ1107 周方向		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00009	溶接工 φ1107mm t=7mm 周方向	1.000	箇所	113,985	113,985	T単 8号
	合 計				113,985	
	単 価				113,985	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	溶接工 φ1107 軸方向		m		1.000	歩A m 当たり算出
T00010	溶接工 φ1107mm t=7mm 軸方向	1.000	m	29,656	29,656	T単 9号
	合 計				29,656	
	単 価				29,656	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	ジャッキ受台溶接		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00007	ジャッキ受台溶接	1.000	箇所	1,154	1,154	T単 7号
	合 計				1,154	
	単 価				1,154	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	現場内面塗装工 φ1180mm 周方向 液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
T00011	現場内面塗装工 φ1180mm 液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 周方向	1.000	箇所	29,889	29,889	T単 10号

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,889	
	単 価				29,889	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	現場内面塗装工 φ1180mm 軸方向 液状エポキシ樹脂塗料0.5mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00012	現場内面塗装工 φ1180mm 液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 軸方向	1.000	㎡	40,944	40,944	T単 11号
	合 計				40,944	
	単 価				40,944	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	現場内面塗装工 φ1107mm 周方向 液状エポキシ樹脂塗料0.5mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	現場内面塗装工 φ1107mm 液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 周方向	1.000	箇所	29,637	29,637	T単 29号
	合 計				29,637	
	単 価				29,637	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	現場内面塗装工 φ1107mm 軸方向 液状エポキシ樹脂塗料0.5mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00033	現場内面塗装工 φ1107mm 液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 軸方向	1.000	㎡	42,952	42,952	T単 30号
	合 計				42,952	
	単 価				42,952	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	間隙充填工 セメントベントナイトミルク		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00015	間隙充填工	1.000	m3	46,061	46,061	T単 14号
	合 計				46,061	
	単 価				46,061	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	グラウト止工 起点側		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	グラウト止工 始点側	1.000	箇所	106,030	106,030	T単 12号
	合 計				106,030	
	単 価				106,030	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	グラウト止工 終点側		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00014	グラウト止工 終点側	1.000	箇所	101,573	101,573	T単 13号
	合 計				101,573	
	単 価				101,573	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	ガードレール設置（流用）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m	3,972	3,972	S単 53号
	合 計				3,972	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,972	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	転落防止柵設置 (流用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 土中建込,2.0m,ビーム式・パネル式,50m未満,一,無し	1,000	m	3,390	3,390	S単 55号
	合 計				3,390	
	単 価				3,390	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	電線復旧 (流用)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00024	電線復旧 直径2.6mm×2回線、直径2.0mm×1回線	1,000	m	1,645	1,645	T単 22号
	合 計				1,645	
	単 価				1,645	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	耕地復旧 (表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1,000	m ²	72	72	S単 58号
	合 計				72	
	単 価				72	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	耕地復旧 (耕起)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1,000	m ²	22	22	S単 59号
	合 計				22	
	単 価				22	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	上層路盤工復旧		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,一,一,1層施工,なし,0mm,10mm	1,000	m ²	347.9	348	S単 98号
	合 計				348	
	単 価				348	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	As舗装復旧		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,10mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),無し,	1,000	m ²	1,444	1,444	S単 99号
	合 計				1,444	
	単 価				1,444	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	管引込設備工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00016	管引込設備工	1,000	箇所	618,505	618,505	T単 15号
	合 計				618,505	
	単 価				618,505	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 50号 ***					
000050	換気設備工（設置・撤去）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00018	換気設備工（設置・撤去）	1.000	設備	186,450	186,450	T単 16号
T00019	換気設備工	58.000	日	2,216	128,528	T単 17号
	合 計				314,978	
	単 価				314,978	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	充填設備据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00022	充填設備据付撤去工	1.000	箇所	166,665	166,665	T単 20号
	合 計				166,665	
	単 価				166,665	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	大型土のう製作・設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パック紮,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1.000	袋	8,617	8,617	S単 80号
	合 計				8,617	
	単 価				8,617	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パック紮,,1m3,,,なし	1.000	袋	1,011	1,011	S単 81号
	合 計				1,011	
	単 価				1,011	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	89,155	89,155	S単 83号
S18003	排水ポンプ運転 58,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	2,383,058	2,383,058	S単 82号
	合 計				2,472,213	
	単 価				2,472,213	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	水替仮廻管 高密度ポリエチレン管布設・撤去φ200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00020	高密度ポリエチレン管布設・撤去 φ200	1.000	m	3,707	3,707	T単 18号
	合 計				3,707	
	単 価				3,707	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	河川横断工 H形鋼250型×2列		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00025	河川横断工設置・撤去 H形鋼250型	0.140	ton	54,255	7,596	T単 23号
	合 計				7,596	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,596	
	*** B単一 57号 ***					
000057	道路横断工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00026	H形鋼250型×2列					
	道路横断工設置・撤去	0.140	ton	54,255	7,596	T単 24号
	H形鋼250型					
	合 計				7,596	
	単 価				7,596	
	*** B単一 58号 ***					
000058	簡易土留工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留					
	1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.80m,3.10m,	1.000	m	35,764	35,764	S単 85号
	なし					
	合 計				35,764	
	単 価				35,764	
	*** B単一 59号 ***					
000059	簡易土留機材		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)					
	15m,3.0m未満,3.0m,58日,1回	18.000	m	9,960	179,280	S単 79号
T00028	妻側矢板賃料	1.000	式	143,496	143,496	T単 26号
	合 計				322,776	
	単 価				322,776	
	*** B単一 60号 ***					
000060	掘削土仮置き		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｹｯﾄ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	10.000	m3	786.1	7,861	S単 92号
	合 計				7,861	
	単 価				786	
	*** B単一 61号 ***					
000061	敷鉄板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,72,1,あり	1.000	m	1,085	1,085	S単 86号
	合 計				1,085	
	単 価				1,085	
	*** B単一 62号 ***					
000062	盛土工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00021	盛土					
	購入土	1.000	m3	7,926	7,926	T単 19号
	合 計				7,926	
	単 価				7,926	
	*** B単一 63号 ***					
000063	土木シート		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	405	405	S単 87号
	合 計				405	
	単 価				405	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	廃プラ処分費		m ³		1.900	歩A 当たり算出
S02123	廃プラ処分費	1.000	m ³	9,000	9,000	S単 52号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.0t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外	0.200	日	14,102	2,820	S単 71号
S02115	運転手（特殊）	0.200	人	25,600	5,120	S単 14号
	合 計				16,940	
	単 価				8,916	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	水路横断工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下、設置～賃料～撤去、鋼製(補強型)、H250、72日、1回、あり	1.000	m ²	15,293	15,293	S単 84号
	合 計				15,293	
	単 価				15,293	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	流入水槽管理架台 撤去・復旧（流用）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00029	流入水槽管理架台 撤去・復旧	1.000	箇所	42,586	42,586	T単 27号
	合 計				42,586	
	単 価				42,586	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	流出水槽管理架台 撤去・復旧（流用）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00030	流入水槽管理架台 撤去・復旧	1.000	箇所	42,586	42,586	T単 28号
	合 計				42,586	
	単 価				42,586	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	交通誘導員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,500	16,500	S単 16号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	事業損失防止費		式		1.000	歩A 当たり算出
T00027	鋼製水槽設置撤去 10m ³	1.000	箇所	82,368	82,368	T単 25号
S16003	水槽（一般工事用）[鋼板製簡易水槽] 容量10m ³ 、交替制補正対象外	58.000	供用日	1,200	69,600	S単 75号
	合 計				151,968	
	単 価				151,968	

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)		m3	3,344		歩A・単A
S01082	*** S単－ 2号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	613		歩A・単A
S02046	*** S単－ 3号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m		m3	821		歩A・単A
S02101	*** S単－ 4号 *** 電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,10mm		m	2,623		歩A・単A
S02111	*** S単－ 5号 *** レベル					
	レベル 3級		日	2,690		歩A・単A
S02115	*** S単－ 6号 *** 電工					
	電工		人	25,700		歩A・単A
S02115	*** S単－ 7号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,800		歩A・単A
S02115	*** S単－ 8号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,500		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 10号 *** 配管工					
	配管工		人	25,800		歩A・単A
S02115	*** S単－ 11号 *** 溶接工					
	溶接工		人	30,000		歩A・単A
S02115	*** S単－ 12号 *** 塗装工					
	塗装工		人	28,300		歩A・単A
S02115	*** S単－ 13号 *** 左官					
	左官		人	25,900		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 *** とび工					
	とび工		人	29,400		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,500		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 *** 技師(A)					
	技師(A)		人	62,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 *** 技師(B)					
	技師(B)		人	49,300		歩A・単A
S02116	*** S単－ 19号 *** 巻き込み鋼管 短管					
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm,,		本	846,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 20号 *** 巻き込み鋼管 短管					
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm 片テーパ,,		本	906,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 21号 *** 巻き込み鋼管 短管					
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=1000mm t=7mm 片テーパ,,		本	588,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 22号 *** 巻き込み鋼管 短管					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=950mm t=7mm 片テーパ,, *** S単ー 23号 ***		本	567,000		歩A・単A
S02116	巻き込み鋼管 短管 巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=1350mm t=7mm 片テーパ,, *** S単ー 24号 ***		本	631,000		歩A・単A
S02116	巻き込み鋼管 短管 巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ,, *** S単ー 25号 ***		本	543,000		歩A・単A
S02116	巻き込み鋼管 短管 巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 両テーパ,, *** S単ー 26号 ***		本	601,000		歩A・単A
S02116	巻き込み鋼管 片落管 巻き込み鋼管 片落管 SS400 φ1107mm~1180mm t=7mm,, *** S単ー 27号 ***		本	643,000		歩A・単A
S02116	裏当て金 (円周方向) 裏当て金 (円周方向) SS400 φ1180mm L=1,863mm FB-38×6,, *** S単ー 28号 ***		組	20,000		歩A・単A
S02116	裏当て金 (円周方向) 裏当て金 (円周方向) SS400 φ1107mm L=1,748mm FB38×6,, *** S単ー 29号 ***		組	17,000		歩A・単A
S02116	グラウトホール グラウトホール φ120mm,, *** S単ー 30号 ***		個	58,000		歩A・単A
S02116	ジャッキ受台 ジャッキ受台 SS400 L=100*100*10 L=120mm,, *** S単ー 31号 ***		個	8,500		歩A・単A
S02116	先導金具損料 先導金具損料 *** S単ー 32号 ***		個	158		歩A・単A
S02116	電気溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,, *** S単ー 33号 ***		kg	460		歩A・単A
S02116	間隙保持ライナー 間隙保持ライナー L=50×50×6,, *** S単ー 34号 ***		kg	117		歩A・単A
S02116	間隙保持ライナー 間隙保持ライナー PL-65×3×65,, *** S単ー 35号 ***		kg	115		歩A・単A
S02116	液状エポキシ樹脂塗料 液状エポキシ樹脂塗料 *** S単ー 36号 ***		kg	2,070		歩A・単A
S02116	セメント セメント 高炉B 25kg袋入,, *** S単ー 37号 ***		kg	30		歩A・単A
S02116	ベントナイト ベントナイト 250 25kg袋入 赤城,, *** S単ー 38号 ***		kg	60		歩A・単A
S02116	水 水 岡山市水道水,, *** S単ー 39号 ***		kg	25		歩A・単A
S02116	高発泡ポリエチレン 高発泡ポリエチレン *** S単ー 40号 ***		m ²	10,750		歩A・単A
S02116	急結モルタル 急結モルタル 止水セメント,, *** S単ー 41号 ***		kg	525		歩A・単A
S02116	松矢板 松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0m~4.5cm,, *** S単ー 42号 ***		m ³	55,500		歩A・単A
S02116	バタ角 杉 バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,, *** S単ー 43号 ***		m ³	54,500		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管損料 高密度ポリエチレン管損料 φ200,,		m	1,340		歩A・単A

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名：大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 44号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手損料					
	高密度ポリエチレン管継手損料 φ200, ,		個	2,610		歩A・単A
	*** S単－ 45号 ***					
S02116	妻側腹起し賃料					
	妻側腹起し賃料		本	795		歩A・単A
	*** S単－ 46号 ***					
S02116	妻側矢板基本料金					
	妻側矢板基本料金		本	6,000		歩A・単A
	*** S単－ 47号 ***					
S02116	妻側アルミ矢板整備費					
	妻側アルミ矢板整備費		枚	500		歩A・単A
	*** S単－ 48号 ***					
S02116	妻側矢板押え整備費					
	妻側矢板押え整備費		個	600		歩A・単A
	*** S単－ 49号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	3,700		歩A・単A
	*** S単－ 50号 ***					
S02123	アスファルト殻処分					
	アスファルト殻処分		m3	2,585		歩A・単A
	*** S単－ 51号 ***					
S02123	建設発生土処分					
	建設発生土処分		m3	2,500		歩A・単A
	*** S単－ 52号 ***					
S02123	廃ブラ処分費					
	廃ブラ処分費		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単－ 53号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	3,972		歩A・単A
	*** S単－ 54号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m	1,340		歩A・単A
	*** S単－ 55号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 土中建込, 2.0m, ビーム式・パネル式, 50m未満, 一, 無し		m	3,390		歩A・単A
	*** S単－ 56号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込, 2.0m, ビーム式・パネル式, 受けない, 無し		m	1,537		歩A・単A
	*** S単－ 57号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし		m ²	70		歩A・単A
	*** S単－ 58号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし		m ²	72		歩A・単A
	*** S単－ 59号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	22		歩A・単A
	*** S単－ 60号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] , タク容量3800L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日	41,876		歩A・単A
	*** S単－ 61号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t, , 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運 転労務, 軽油		時間	8,184		歩A・単A
	*** S単－ 62号 ***					
S16001	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] , 定格容量20/25kVA (50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労 務, 軽油		日	8,674		歩A・単A
	*** S単－ 63号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工用・モータ駆動]					
	高圧洗浄機[工用・モータ駆動] , 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交 替制補正対象外		日	4,643		歩A・単A

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事					
工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	*** S単ー 64号 *** ウインチ[開放型(電動)・複胴]					
	ウインチ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2,運転1日当たり算出,機械 損料のみ,,交替制補正対象外		日	5,856		歩A・単A
S16002	*** S単ー 65号 *** 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	232		歩A・単A
S16002	*** S単ー 66号 *** グラウトポンプ[二筒複動ピストン式]					
	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	7,172		歩A・単A
S16002	*** S単ー 67号 *** グラウトミキ[並列2槽式]					
	グラウトミキ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	2,983		歩A・単A
S16002	*** S単ー 68号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型]					
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa,運転1日当たり算出,機械損料 のみ,,交替制補正対象外		日	304		歩A・単A
S16002	*** S単ー 69号 *** 発動発電機[ディーゼル(超低騒音型)・排ガス規制対象外]					
	発動発電機[ディーゼル(超低騒音型)・排ガス規制対象外] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替 制補正対象外		日	1,912		歩A・単A
S16002	*** S単ー 70号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日	19,065		歩A・単A
S16002	*** S単ー 71号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.0t,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外		日	14,102		歩A・単A
S16003	*** S単ー 72号 *** 油圧ジャッキ[手動式]					
	油圧ジャッキ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150〜200mm,交替制補正対象外		供用日	642		歩A・単A
S16003	*** S単ー 73号 *** チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]					
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m,交替制補正対象外		供用日	161		歩A・単A
S16003	*** S単ー 74号 *** チェーンレバースラスト[レバースロック][鋼橋用]					
	チェーンレバースラスト[レバースロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m,交替制補正対象外		供用日	181		歩A・単A
S16003	*** S単ー 75号 *** 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外		供用日	1,200		歩A・単A
S16004	*** S単ー 76号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし		日	62,000		歩A・単A
S16004	*** S単ー 77号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,なし		日	10,044		歩A・単A
S17002	*** S単ー 78号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,58日,1回		ton	12,083		歩A・単A
S17006	*** S単ー 79号 *** たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,58日,1回		m	9,960		歩A・単A
S18002	*** S単ー 80号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	8,617		歩A・単A
S18002	*** S単ー 81号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,,なし		袋	1,011		歩A・単A
S18003	*** S単ー 82号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 58.常時排水,120以上〜450未満,10m.発動発電機.あり		箇所	2,383,058		歩A・単A

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事					
工事別工事名：大用水幸崎川サイホン整備工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18004	*** S単－ 83号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	89,155		歩A・単A
S18025	*** S単－ 84号 *** 覆工板設置・撤去					
	覆工板設置・撤去 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,72日,1回,あり		㎡	15,293		歩A・単A
S18026	*** S単－ 85号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.80m,3.10m, なし		m	35,764		歩A・単A
S18054	*** S単－ 86号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,あり		㎡	1,085		歩A・単A
S18062	*** S単－ 87号 *** 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	405		歩A・単A
S19003	*** S単－ 88号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・ 取卸),,0.0,0.0		ton	12,380		歩A・単A
S19003	*** S単－ 89号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0 ,0.0,0.0		ton	12,380		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 90号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,066		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 91号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,085		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 92号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以 下		m3	786.1		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 93号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以 下		m3	2,162		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 94号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	895.8		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 95号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,		m3	7,753		歩A・単A
SA0222	*** S単－ 96号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	217		歩A・単A
SA0223	*** S単－ 97号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	689.1		歩A・単A
SA0834	*** S単－ 98号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,10mm		㎡	347.9		歩A・単A
SA0843	*** S単－ 99号 *** SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,10mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ(2.35t/m3),無し,		㎡	1,444		歩A・単A
T00001	*** T単－ 1号 *** 既設管内清掃工					
	φ1350mm		m	11,814		歩A・単A
T00002	*** T単－ 2号 *** 管引込工(短管)					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1107～1180mm 単管 *** T単－ 3号 ***		m	13,178		歩A・単A
T00003	拡張					
	φ1107～1180mm 巻込管 *** T単－ 4号 ***		m	9,707		歩A・単A
T00004	管据付工（短管）					
	φ1107～1180mm 短管・異形管 *** T単－ 5号 ***		m	23,481		歩A・単A
T00005	溶接工					
	φ1180mm t=7mm 周方向 *** T単－ 6号 ***		箇所	110,103		歩A・単A
T00006	溶接工					
	φ1180mm t=7mm 軸方向 *** T単－ 7号 ***		m	26,844		歩A・単A
T00007	ジャッキ受台溶接					
	*** T単－ 8号 ***		箇所	1,154		歩A・単A
T00009	溶接工					
	φ1107mm t=7mm 周方向 *** T単－ 9号 ***		箇所	113,985		歩A・単A
T00010	溶接工					
	φ1107mm t=7mm 軸方向 *** T単－ 10号 ***		m	29,656		歩A・単A
T00011	現場内面塗装工 φ1180mm					
	液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 周方向 *** T単－ 11号 ***		箇所	29,889		歩A・単A
T00012	現場内面塗装工 φ1180mm					
	液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 軸方向 *** T単－ 12号 ***		m ²	40,944		歩A・単A
T00013	グラウト止工 始点側					
	*** T単－ 13号 ***		箇所	106,030		歩A・単A
T00014	グラウト止工 終点側					
	*** T単－ 14号 ***		箇所	101,573		歩A・単A
T00015	間隙充填工					
	*** T単－ 15号 ***		m ³	46,061		歩A・単A
T00016	管引込設備工					
	*** T単－ 16号 ***		箇所	618,505		歩A・単A
T00018	換気設備工（設置・撤去）					
	*** T単－ 17号 ***		設備	186,450		歩A・単A
T00019	換気設備工					
	*** T単－ 18号 ***		日	2,216		歩A・単A
T00020	高密度ポリエチレン管布設・撤去					
	φ200 *** T単－ 19号 ***		m	3,707		歩A・単A
T00021	盛土					
	購入土 *** T単－ 20号 ***		m ³	7,926		歩A・単A
T00022	充填設備据付撤去工					
	*** T単－ 21号 ***		箇所	166,665		歩A・単A
T00023	電線撤去					
	直径2.6mm×2回線、直径2.0mm×1回線 *** T単－ 22号 ***		m	822		歩A・単A
T00024	電線復旧					
	直径2.6mm×2回線、直径2.0mm×1回線 *** T単－ 23号 ***		m	1,645		歩A・単A
T00025	河川横断工設置・撤去					
	H形鋼250型		ton	54,255		歩A・単A

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	25,600	8,704	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	21,500	23,865	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,704	870	
	合 計				33,439	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,344	
	*** S単ー 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッド・ガイト式] 運転質量0.8~1.1t		日			
		1.440	日	2,920	4,205	
P34029	軽油 バトロ-給油		L			
		5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				30,654	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		613	
	*** S単ー 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30~50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28064	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] クローラ型油圧ダンプ式通称4~5t積級		供用日			
		1.570	供用日	12,900	20,253	
P34029	軽油 バトロ-給油		L			
		84.000	L	149	12,516	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)		人			
		1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				58,369	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		821	
	*** S単ー 4号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分	すみ肉溶接		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	10mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm		kg			
		0.250	kg	460	115	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	27,800	834	
R01011	溶接工					
		0.030	人	30,000	900	
R01003	普通作業員					
		0.030	人	21,500	645	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A		日			
		0.030	日	1,810	54	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ#給油	0.500	L	149	75	
	合 計				2,623	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,623	
	*** S単一 5号 ***					
S02111	レベル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベル 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M60023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,690円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M60023	レベル 3級	1.000	日	2,690	2,690	
	合 計				2,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,690	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 人
	単 価				25,700	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	
	合 計				27,800	算出数量 1.000 人
	単 価				27,800	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1.000 人
	単 価				21,500	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 人
	単 価				25,600	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	25,800	25,800	
	合 計				25,800	算出数量 1.000 人
	単 価				25,800	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 人
	単 価				30,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02003	塗装工	1.000	人	28,300	28,300	
	合 計				28,300	算出数量 1.000 人
	単 価				28,300	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	1.000	人	25,900	25,900	
	合 計				25,900	算出数量 1.000 人
	単 価				25,900	
	*** S単一 14号 ***					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				25,600	算出数量 1.000 人
	単 価				25,600	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 人
	単 価				29,400	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 人
	単 価				16,500	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	技師（A）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R04004	技師（A）	1.000	人	62,600	62,600	
	合 計				62,600	算出数量 1.000 人
	単 価				62,600	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	技師（B）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（B）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R04005	技師（B）	1.000	人	49,300	49,300	
	合 計				49,300	算出数量 1.000 人
	単 価				49,300	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm	1.000	本		846,000	
	合 計				846,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				846,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm 片テーパ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180mm L=2000mm t=7mm 片テーパ	1.000	本		906,000	
	合 計				906,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				906,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=1000mm t=7mm 片テーパ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=1000mm t=7mm 片テーパ	1.000	本		588,000	
	合 計				588,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				588,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=950mm t=7mm 片テーパ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1180 L=950mm t=7mm 片テーパ	1.000	本		567,000	
	合 計				567,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				567,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=1350mm t=7mm 片テーパ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=1350mm t=7mm 片テーパ	1.000	本		631,000	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				631,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				631,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ [※] ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 片テーパ	1.000	本	543,000	543,000	
	合 計				543,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				543,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 両テーパ [※] ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	巻き込み鋼管 短管 SS400 φ1107mm L=900mm t=7mm 両テーパ	1.000	本	601,000	601,000	
	合 計				601,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				601,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	巻き込み鋼管 片落管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻き込み鋼管 片落管 SS400 φ1107mm～1180mm t=7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	巻き込み鋼管 片落管 SS400 φ1107mm～1180mm t=7mm	1.000	本	643,000	643,000	
	合 計				643,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				643,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	裏当て金 (円周方向)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当て金 (円周方向) SS400 φ1180mm L=1,863mm FB-38×6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	裏当て金 (円周方向) SS400 φ1180mm L=1,863mm FB-38×6	1.000	組	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	裏当て金 (円周方向)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当て金 (円周方向) SS400 φ1107mm L=1,748mm FB38×6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	裏当て金(円周方向) SS400 φ1107mm L=1,748mm FB38×6	1.000	組	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	グラウトホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトホール φ120mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	グラウトホール φ120mm	1.000	個	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ジャッキ受台		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキ受台 SS400 L-100*100*10 L=120mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	ジャッキ受台 SS400 L-100*100*10 L=120mm	1.000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	先導金具損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導金具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	先導金具損料	1.000	個	158	158	
	合 計				158	算出数量 1.000 各単位
	単 価				158	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.000	kg	460	460	
	合 計				460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				460	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	間隙保持ライナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間隙保持ライナー L-50×50×6, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96027	間隙保持ライナー L-50×50×6	1.000	kg	117	117	
	合 計				117	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	間隙保持ライナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間隙保持ライナー PL-65×3×65, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96028	間隙保持ライナー PL-65×3×65	1.000	kg	115	115	
	合 計				115	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	液状 ^{スリ} 樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状 ^{スリ} 樹脂塗料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35116	液状 ^{スリ} 樹脂塗料	1.000	kg	2,070	2,070	
	合 計				2,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,070	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	セメント		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント 高炉B 25kg袋入, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	セメント 高炉B 25kg袋入	1.000	kg	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	ベントナイト		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト 250 25kg袋入 赤城, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	ベントナイト 250 25kg袋入 赤城	1.000	kg	60	60	
	合 計				60	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	水		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水 岡山市水道水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	水 岡山市水道水	1.000	kg		25	25
	合 計				25	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	高発泡ポリエチレン		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高発泡ポリエチレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	高発泡ポリエチレン	1.000	m ²		10,750	10,750
	合 計				10,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,750	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	急結モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急結モルタル 止水セメント,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	急結モルタル 止水セメント	1.000	kg		525	525
	合 計				525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				525	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0m~4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0m~4.5cm	1.000	m3		55,500	55,500
	合 計				55,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,500	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	1.000	m3		54,500	54,500
	合 計				54,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				54,500	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管損料		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管損料 φ200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	高密度ポリエチレン管損料 φ200	1,000	m		1,340	1,340
	合 計				1,340	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,340	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手損料		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手損料 φ200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	高密度ポリエチレン管継手損料 φ200	1,000	個		2,610	2,610
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	妻側腹起し賃料		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	妻側腹起し賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96030	妻側腹起し賃料	1,000	本		795	795
	合 計				795	算出数量 1,000 各単位
	単 価				795	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	妻側矢板基本料金		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	妻側矢板基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	妻側矢板基本料金	1,000	本		6,000	6,000
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	妻側アルミ矢板整備費		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	妻側アルミ矢板整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事					
工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96035	妻側アルミ矢板整備費	1.000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	妻側矢板押え整備費		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	妻側矢板押え整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96036	妻側矢板押え整備費	1.000	個	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	山土砂	1.000	m3	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単一 50号 ***					
S02123	アスファルト殻処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,585円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96026	アスファルト殻処分	1.000	m3	2,585	2,585	
	合 計				2,585	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,585	
	*** S単一 51号 ***					
S02123	建設発生土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96025	建設発生土処分	1.000	m3	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 52号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事					
工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	廃ブラ処分費	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 53号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込)	1.600	m	9,640	15,424	
	塗装品(白色) C-4E					
P22017	ガードレール	1.000	m	11,452	11,452	
	路側用 塗装品 Gr-C -4E					
	合 計				3,972	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,972	
	*** S単一 54号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)	1.000	m	1,340	1,340	
	A・B・C 4E					
	合 計				1,340	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,340	
	*** S単一 55号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 50m未満, 一, 無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	土中建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	50m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵	1.000	m	0	0	
	ビーム式・バネ式					
A04001	横断・転落防止柵設置(土中)	2.030	m	1,670	3,390	
	ビーム式・バネ式 支柱間隔3m					
	合 計				3,390	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,390	
	*** S単一 56号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土中建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 受けない, 無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支柱間隔	2.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事					
工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	ビーム式・バネ式 受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.450	m	1,060	1,537	
	合 計				1,537	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,537	
	*** S単－ 57号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 バトロール給油	88.000	L	149	13,112	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				62,203	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		70	
	*** S単－ 58号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	149	11,622	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				60,375	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単－ 59号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	149	119	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	22,700	1,135	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,915	268	
	合 計				2,183	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		22	
	*** S単－ 60号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M17402 M17402		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.70 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	15,600	15,600	
P34029	軽油 パトロール給油	24.000	L	149	3,576	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,700	22,700	
	合 計				41,876	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		41,876	
Y00001	単位					
	*** S単一 61号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t, 運転1時間当たり算出, 機械損料等 +燃料+運転労務, 軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03104 M03104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.4時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.21 機械損料等+燃料+運転労務		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,530	2,530	
P34029	軽油 パトロール給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,600	4,864	
	合 計				8,184	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,184	
Y00001	単位					
	*** S単一 62号 ***					
S16001	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] , 定格容量20/25kVA(50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃 料+運転労務, 軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M21457 M21457		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 2.0時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.27 機械損料等+燃料+運転労務		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名：大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M21457	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.000	日	7,840	7,840	
P34029	軽油 バトロ-給油	5.600	L	149	834	
	合 計				8,674	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,674	
Y00001	単位					
	*** S単— 63号 ***					
S16002	高压洗浄機[工用モーター駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高压洗浄機[工用モーター駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28391		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高压洗浄機[工用モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	894	1,216	
P34029	軽油 バトロ-給油	23.000	L	149	3,427	
	合 計				4,643	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,643	
Y00001	単位					
	*** S単— 64号 ***					
S16002	ウインチ[開放型(電動)・複胴]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウインチ[開放型(電動)・複胴] , 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M22082		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.60				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M22082	ウインチ[開放型(電動)・複胴] 巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2	1.600	供用日	3,660	5,856	
	合 計				5,856	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,856	
Y00001	単位					
	*** S単— 65号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27384		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M27384	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A	1.440	供用日	161	232	
	合 計				232	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		232	
Y00001	単位					
	*** S単一 66号 ***					
S16002	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 、吐出量200L/min、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正 対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M10102 運転1日当たり算出 7.0 1.63 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M10102	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	1.630	供用日	4,400	7,172	
	合 計				7,172	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,172	
Y00001	単位					
	*** S単一 67号 ***					
S16002	グラウトミキ[並列2槽式] グラウトミキ[並列2槽式] 、攪拌容量200L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補 正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M10181 運転1日当たり算出 7.0 1.63 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M10181	グラウトミキ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.630	供用日	1,830	2,983	
	合 計				2,983	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,983	
Y00001	単位					
	*** S単一 68号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、運転1日当たり算 出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M18182 運転1日当たり算出 7.0 1.46 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa	1.460	供用日	208	304	
	合 計				304	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		304	
Y00001	単位					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 69号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼル(超低騒音型)・排ガス規制対象外]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼル(超低騒音型)・排ガス規制対象外] 、定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21422				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.27				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21422	発動発電機[ディーゼル(超低騒音型)・排ガス規制対象外] 定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	1.270	供用日	931	1,182	
P34029	軽油 パトロール給油	4.900	L	149	730	
	合 計				1,912	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,912	
Y00001	単位					
	*** S単一 70号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03104				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.21				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	1.210	供用日	11,200	13,552	
P34029	軽油 パトロール給油	37.000	L	149	5,513	
	合 計				19,065	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		19,065	
Y00001	単位					
	*** S単一 71号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称4〜4.5t積級 吊能力2.0t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03103				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	2.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.21				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03103	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.0t	1.210	供用日	10,300	12,463	
P34029	軽油 パトロール給油	11.000	L	149	1,639	
	合 計				14,102	算出数量 1.000 各単位

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		14,102	
Y00001	単位					
	*** S単ー 72号 ***					
S16003	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150～200mm, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27521 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27521	油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150～200mm	1.000	供用日	642	642	
	合 計				642	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		642	
	*** S単ー 73号 ***					
S16003	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M24082 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M24082	チェーンﾌﾞﾛｯｸ(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m	1.000	供用日	161	161	
	合 計				161	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		161	
	*** S単ー 74号 ***					
S16003	チェーンﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M26502 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M26502	チェーンﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m	1.000	供用日	181	181	
	合 計				181	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		181	
	*** S単ー 75号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M27943	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3	1.000	供用日	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		1,200	
	*** S単ー 76号 ***					
S16004	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力16t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				62,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,000	
	*** S単ー 77号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	45KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva	1.200	日	3,900	4,680	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	149	5,364	
	合 計				10,044	算出数量 1.000 日
	単 価		日		10,044	
	*** S単ー 78号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 250型, 一, 58日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	250型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 補助工法	一		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 供用日数	58日				
	5) 使用回数	1回				
G02021	H形鋼(山留材) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,960	6,960	
G15031	H形鋼(山留材) 250型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				12,083	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,083	
	*** S単ー 79号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.0m, 58日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長	15m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分	3.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 供用日数	58日				
	5) 使用回数	1回				
G04034	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t [賃料]	1.000	m ² 供用日	9,570	9,570	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5〜3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	390	390	
	合 計				9,960	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		9,960	
	*** S単ー 80号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,700.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,800	27,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,600	25,600	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,500	21,500	
Y00004	諸雑費					
		0.010		74,900	749	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,200	40,800	
J03208	購入土					
		34.000	m3	3,700	125,800	
F08064	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)]					
	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	12,300	15,744	
P34029	軽油					
	バトリック給油	63.000	L	149	9,387	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				292,980	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		8,617	
	*** S単一 81号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	撤去,バックホ,,1m3,,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	3,700.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,800	27,800	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,600	25,600	
Y00004	諸雑費					
		0.004		53,400	214	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)]					
	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	18,200	22,022	
P34029	軽油					
	バトリック給油	101.000	L	149	15,049	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,600	25,600	
	合 計				116,285	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,011	
	*** S単一 82号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	58,常時排水,120以上〜450未満,10m,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	58		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	120以上〜450未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径150mm	63.800	日	387	24,691	
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm	127.600	日	514	65,586	
F02059	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)]					
	75kVA	63.800	日	3,260	207,988	
P34029	軽油					
	バトリック給油	11,832.000	L	149	1,762,968	
R01002	特殊作業員					
		9.860	人	25,600	252,416	
Y00004	諸雑費					
		0.030		2,313,649	69,409	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事					
工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,383,058	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,383,058	
	*** S単ー 83号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	18,200	13,468	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,800	13,900	
R01002	特殊作業員	0.100	人	25,600	2,560	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,500	43,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	149	3,427	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	25,600	12,800	
	合 計				89,155	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		89,155	
	*** S単ー 84号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,72日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分 2)施工区分 3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格 5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数 7)長期割引単価区分	700m ² 以下 設置～賃料～撤去 鋼製(補強型) H250 72日 1回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03011	覆工板 鋼製（補強型）〔賃料〕	100.000	m ² 供用月	3,090	309,000	
G15064	覆工板 鋼製（補強型）〔整備費〕	100.000	m ²	1,244	124,400	
G02021	H形鋼（山留材） 250型〔賃料〕	13.400	t 供用日	8,640	115,776	
G15031	H形鋼（山留材） 250型〔整備費〕	13.400	ton	5,123	68,648	
R01001	土木一般世話役	4.700	人	27,800	130,660	
R01012	とび工	7.300	人	29,400	214,620	
R01003	普通作業員	8.300	人	21,500	178,450	
R01011	溶接工	3.400	人	30,000	102,000	
Y00004	諸雑費	0.048		625,730	30,035	
F01086	ﾌｧﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	4.700	日	54,400	255,680	
	合 計				1,529,269	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		15,293	
	*** S単ー 85号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.80m,3.10m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸｵﾌ) 4)掘削幅	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.80m3 吊能力2.9t 2.80m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)掘削深	3.10m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	2.250	日	18,200	40,950	
P34029	軽油 バトロー給油	131.000	L	149	19,519	
R01021	運転手（特殊）	1.480	人	25,600	37,888	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.500	人	27,800	41,700	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.500	人	25,600	38,400	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	3.000	人	21,500	64,500	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.060	日	18,200	19,292	
P34029	軽油 バトロー給油	62.000	L	149	9,238	
R01021	運転手（特殊）	0.700	人	25,600	17,920	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.710	人	27,800	19,738	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.710	人	25,600	18,176	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.410	人	21,500	30,315	
	合 計				357,636	算出数量 10.000 m
	単 価		m		35,764	
	*** S単ー 86号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	72		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	666	666,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,600	74,240	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,500	62,350	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 バトロー給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,600	74,240	
	合 計				1,085,293	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,085	
	*** S単ー 87号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	290		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	290	30,160	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,500	10,320	
	合 計				40,480	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		405	
	*** S単ー 88号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+ 現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,380	9,380	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,380	
	*** S単一 89号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+ 積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,380	9,380	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,380	
	*** S単一 90号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		1,066	
	*** S単一 91号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		2,085	
	*** S単一 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事				

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		786.1	
	*** S単一 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,162	
	*** S単一 94号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		895.8	
	*** S単一 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下				
	単 価		m3		7,753	
	*** S単一 96号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		217	
	*** S単ー 97号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
	単 価		m		689.1	
	*** S単ー 98号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	10mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		347.9	
	*** S単ー 99号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,10mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	10mm				
	3)比重区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	無し				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	単 価		m ²		1,444	

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	既設管内清掃工		m		23.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	S単 7号
S02115	普通作業員	5.000	人	21,500	107,500	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,600	25,600	S単 9号
Y00004	雑品	0.130		160,900	20,917	
S16002	高压洗浄機[工用・モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外	1.000	日	4,643	4,643	S単 63号
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1.000	日	41,876	41,876	S単 60号
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t、, 運転1時間当たり算出、機械損料等+燃料+運 転労務、軽油	5.300	時間	8,184	43,375	S単 61号
	合 計				271,711	算出数量 23.000 m
	単 価		m		11,814	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	管引込工（短管）		m		21.000 m	歩A 当たり算出
	φ1107〜1180mm 単管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,600	102,400	S単 9号
S02115	配管工	3.000	人	25,800	77,400	S単 10号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(´2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	1.000	日	62,000	62,000	S単 76号
Y00009	小計				269,600	
S16002	ウィンチ[開放型(電動)・複胴] 、巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2、運転1日当たり算出、機械 損料のみ、, 交替制補正対象外	1.000	日	5,856	5,856	S単 64号
S02116	先導金具損料	4.000	個	158	632	S単 31号
Y00004	雑品	0.100		6,488	649	
	合 計				276,737	算出数量 21.000 m
	単 価		m		13,178	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	拡張		m		16.000 m	歩A 当たり算出
	φ1107〜1180mm 巻込管					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	27,800	13,900	S単 7号
S02115	特殊作業員	3.000	人	25,600	76,800	S単 9号
S02115	溶接工	2.000	人	30,000	60,000	S単 11号
S16003	油圧ｼﾞﾏｯｷ[手動式] 耐力196kN(20t) ストローク150〜200mm、交替制補正対象外	3.000	供用日	642	1,926	S単 72号
S02111	ﾚﾍﾞﾙ 3級	1.000	日	2,690	2,690	S単 5号
	合 計				155,316	算出数量 16.000 m
	単 価		m		9,707	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	管据付工。（短管）		m		8.000 m	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1107～1180mm 短管・異形管					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	27,800	13,900	S単 7号
S02115	溶接工	2.000	人	30,000	60,000	S単 11号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,600	102,400	S単 9号
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	161	161	S単 73号
S16003	チェーンレバースト[レバースブロック][鋼橋用] 耐力31kN(3.2t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	181	181	S単 74号
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外	1.000	日	232	232	S単 65号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm, ,	5.000	kg	460	2,300	S単 32号
S16001	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] , 定格容量20/25kVA (50/60Hz), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	1.000	日	8,674	8,674	S単 62号
	合 計				187,848	算出数量 8.000 m
	単 価		m		23,481	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1180mm t=7mm 周方向					
S02115	溶接工	0.880	人	30,000	26,400	S単 11号
S02115	特殊作業員	2.190	人	25,600	56,064	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	27,800	7,784	S単 7号
Y00004	雑品	0.220		90,248	19,855	
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				110,103	
	単 価		箇所		110,103	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	溶接工		m		3.685 m	歩A 当たり算出
	φ1180mm t=7mm 軸方向					
S02115	溶接工	0.790	人	30,000	23,700	S単 11号
S02115	特殊作業員	1.970	人	25,600	50,432	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	27,800	6,950	S単 7号
Y00004	雑品	0.220		81,082	17,838	
						算出数量 3.685 m
	合 計				98,920	
	単 価		m		26,844	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	ジャッキ受台溶接		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接, 10mm	0.440	m	2,623	1,154	S単 4号
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				1,154	
	単 価		箇所		1,154	
	*** T単－ 8号 ***					
T00009	溶接工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1107mm t=7mm 周方向					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	0.900	人	30,000	27,000	S単 11号
S02115	特殊作業員	2.280	人	25,600	58,368	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.290	人	27,800	8,062	S単 7号
Y00004	雑品	0.220		93,430	20,555	
	合 計				113,985	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		113,985	
	*** T単－ 9号 ***					
T00010	溶接工		m		3.456 m	歩A 当たり算出
	φ1107mm t=7mm 軸方向					
S02115	溶接工	0.810	人	30,000	24,300	S単 11号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,600	52,480	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.260	人	27,800	7,228	S単 7号
Y00004	雑品	0.220		84,008	18,482	
	合 計				102,490	算出数量 3.456 m
	単 価		m		29,656	
	*** T単－ 10号 ***					
T00011	現場内面塗装工 φ1180mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 周方向					
S02115	塗装工	0.900	人	28,300	25,470	S単 12号
Y00009	小計				25,470	
S02116	液状エポキシ樹脂塗料	1.220	kg	2,070	2,525	S単 35号
Y00004	雑品	0.750		2,525	1,894	
	合 計				29,889	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,889	
	*** T単－ 11号 ***					
T00012	現場内面塗装工 φ1180mm		m ²		0.730 m ²	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂塗料 0.5mm 軸方向					
S02115	塗装工	0.900	人	28,300	25,470	S単 12号
Y00009	小計				25,470	
S02116	液状エポキシ樹脂塗料	1.220	kg	2,070	2,525	S単 35号
Y00004	雑品	0.750		2,525	1,894	
	合 計				29,889	算出数量 0.730 m ²
	単 価		m ²		40,944	
	*** T単－ 12号 ***					
T00013	グラウト止工 始点側		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高発泡ポリエチレン	0.340	m ²	10,750	3,655	S単 39号
S02116	急結モルタル 止水セメント,,	128.000	kg	525	67,200	S単 40号
C00003	グラウト止め設置	1.300	m ²	27,058	35,175	C単 2号

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				106,030	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		106,030	
	*** T単一 13号 ***					
T00014	グラウト止工 終点側		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高発泡ポリエチレン	0.470	m ²	10,750	5,053	S単 39号
S02116	急結モルタル 止水セメント, ,	122.000	kg	525	64,050	S単 40号
C00003	グラウト止め設置	1.200	m ²	27,058	32,470	C単 2号
	合 計				101,573	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,573	
	*** T単一 14号 ***					
T00015	間隙充填工		m ³		20.000 m ³	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,600	51,200	S単 9号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,500	43,000	S単 8号
C00002	セメントベントナイトミルク	20.000	m ³	38,875	777,500	C単 1号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, なし	1.000	日	10,044	10,044	S単 77号
Y00009	小計				909,544	
S16002	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外	1.000	日	7,172	7,172	S単 66号
S16002	グラウトミキ[並列2槽式] ,攪拌容量200L×2槽, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外	1.000	日	2,983	2,983	S単 67号
Y00004	雑品	0.150		10,155	1,523	
	合 計				921,222	算出数量 20.000 m ³
	単 価		m ³		46,061	
	*** T単一 15号 ***					
T00016	管引込設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	27,800	55,600	S単 7号
S02115	特殊作業員	4.000	人	25,600	102,400	S単 9号
S02115	普通作業員	8.000	人	21,500	172,000	S単 8号
S02115	溶接工	1.500	人	30,000	45,000	S単 11号
S02115	電工	1.500	人	25,700	38,550	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		413,550	41,355	
S16004	フレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] フレックスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力16t吊, なし	2.000	日	62,000	124,000	S単 76号
S02116	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0m〜4.5cm, ,	0.360	m ³	55,500	19,980	S単 41号
S02116	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm, ,	0.360	m ³	54,500	19,620	S単 42号
	合 計				618,505	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		618,505	
	*** T単一 16号 ***					

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00018	換気設備工（設置・撤去）		設備		1.000 設備	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	S単 7号
S02115	普通作業員	4.000	人	21,500	86,000	S単 8号
S02115	溶接工	1.000	人	30,000	30,000	S単 11号
S02115	電工	1.000	人	25,700	25,700	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		169,500	16,950	
	合 計				186,450	算出数量 1.000 設備
	単 価		設備		186,450	
	*** T単ー 17号 ***					
T00019	換気設備工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	1.000	日	304	304	S単 68号
S16002	発動発電機[ディーゼル(超低騒音型)・排ガス規制対象外] 、定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	1.000	日	1,912	1,912	S単 69号
	合 計				2,216	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,216	
	*** T単ー 18号 ***					
T00020	高密度ポリエチレン管布設・撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02116	高密度ポリエチレン管損料 φ200、	10.000	m	1,340	13,400	S単 43号
S02116	高密度ポリエチレン管継手損料 φ200、	2.400	個	2,610	6,264	S単 44号
S02115	土木一般世話役	0.150	人	27,800	4,170	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.240	人	25,600	6,144	S単 9号
S02115	普通作業員	0.330	人	21,500	7,095	S単 8号
	合 計				37,073	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,707	
	*** T単ー 19号 ***					
T00021	盛土		m3		9.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土					
S02116	山土砂	12.000	m3	3,700	44,400	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	10.000	m3	1,066	10,660	S単 90号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m	10.000	m3	821	8,210	S単 3号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、なし	9.000	m3	895.8	8,062	S単 94号
	合 計				71,332	算出数量 9.000 m3
	単 価		m3		7,926	
	*** T単ー 20号 ***					
T00022	充填設備据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,800	27,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	2.000	人	25,600	51,200	S単 9号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,500	43,000	S単 8号
S16002	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外	1.000	日	19,065	19,065	S単 70号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	S単 14号
	合 計				166,665	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		166,665	
	*** T単－ 21号 ***					
T00023	電線撤去		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	直径2.6mm×2回線、直径2.0mm×1回線					
S02115	電工	6.000	人	25,700	154,200	S単 6号
S02115	電工	6.000	人	25,700	154,200	S単 6号
S02115	電工	4.000	人	25,700	102,800	S単 6号
	合 計				411,200	算出数量 500.000 m
	単 価		m		822	
	*** T単－ 22号 ***					
T00024	電線復旧		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	直径2.6mm×2回線、直径2.0mm×1回線					
S02115	電工	12.000	人	25,700	308,400	S単 6号
S02115	電工	12.000	人	25,700	308,400	S単 6号
S02115	電工	8.000	人	25,700	205,600	S単 6号
	合 計				822,400	算出数量 500.000 m
	単 価		m		1,645	
	*** T単－ 23号 ***					
T00025	河川横断工設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H形鋼250型					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材)、250型、一、58日、1回	1.000	ton	12,083	12,083	S単 78号
S02115	土木一般世話役	0.260	人	27,800	7,228	S単 7号
S02115	とび工	0.260	人	29,400	7,644	S単 15号
S02115	普通作業員	0.520	人	21,500	11,180	S単 8号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、最大吊上能力16t吊、なし	0.260	日	62,000	16,120	S単 76号
	合 計				54,255	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		54,255	
	*** T単－ 24号 ***					
T00026	道路横断工設置・撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H形鋼250型					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材)、250型、一、58日、1回	1.000	ton	12,083	12,083	S単 78号

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	大用水路幸崎川サイホン整備工事

工事別工事名:大用水幸崎川サイホン整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.260	人	27,800	7,228	S単 7号
S02115	とび工	0.260	人	29,400	7,644	S単 15号
S02115	普通作業員	0.520	人	21,500	11,180	S単 8号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	0.260	日	62,000	16,120	S単 76号
	合 計				54,255	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		54,255	
	*** T単ー 25号 ***					
T00027	鋼製水槽設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	10m3					
S02115	土木一般世話役	0.520	人	27,800	14,456	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.520	人	25,600	13,312	S単 9号
S02115	普通作業員	1.040	人	21,500	22,360	S単 8号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	0.520	日	62,000	32,240	S単 76号
	合 計				82,368	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		82,368	
	*** T単ー 26号 ***					
T00028	妻側矢板賃料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00004	妻側矢板賃料	58.000	日	2,162	125,396	C単 3号
C00005	妻側矢板整備費等	1.000	式	18,100	18,100	C単 4号
	合 計				143,496	算出数量 1.000 式
	単 価		式		143,496	
	*** T単ー 27号 ***					
T00029	流入水槽管理架台 撤去・復旧		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.130	人	27,800	3,614	S単 7号
S02115	とび工	0.130	人	29,400	3,822	S単 15号
S02115	普通作業員	1.260	人	21,500	27,090	S単 8号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	0.130	日	62,000	8,060	S単 76号
	合 計				42,586	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		42,586	
	*** T単ー 28号 ***					
T00030	流入水槽管理架台 撤去・復旧		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.130	人	27,800	3,614	S単 7号
S02115	とび工	0.130	人	29,400	3,822	S単 15号
S02115	普通作業員	1.260	人	21,500	27,090	S単 8号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	0.130	日	62,000	8,060	S単 76号
	合 計				42,586	算出数量 1.000 箇所

[illegible]

[illegible]