



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

吉井川（二期）農業水利事業

樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事

# 積 算 書

（ 当初 ）

中国四国農政局  
吉井川農業水利事業所

[illegible]

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業      |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事 |

| 項 目 名             | 数 量                            | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-------------------|--------------------------------|-----|------------|-----|
| 工事価格              |                                |     | 64,480,000 |     |
| ・工事原価             |                                |     | 55,951,000 |     |
|                   |                                |     |            |     |
| ・・製作工事原価          |                                |     | 35,981,000 |     |
| 純製作費              |                                |     | 34,568,000 |     |
| ・・・直接製作費          | 1.000                          | 式   | 32,796,000 |     |
| ・・・間接製作費          |                                |     | 3,185,000  |     |
| ・・・・間接労務費         |                                |     | 1,772,000  |     |
| ・・・・工場管理費         |                                |     | 1,413,000  |     |
|                   |                                |     |            |     |
| ・・据付工事原価          |                                |     | 18,976,000 |     |
| 純工事費              |                                |     | 12,818,000 |     |
| ・・・直接工事費          | 1.000                          | 式   | 10,518,000 |     |
| ・・・間接工事費          |                                |     | 8,458,000  |     |
| ・・・・共通仮設費         |                                |     | 2,300,000  |     |
| ・・・・・・運搬費～営繕費等    |                                |     | 2,202,000  |     |
| ・・・・・・運搬費         | 1.000                          | 式   | 98,000     |     |
| ・・・・現場管理費         |                                |     | 2,956,000  |     |
| ・・・・据付間接費         |                                |     | 3,202,000  |     |
|                   |                                |     |            |     |
| ・・設計技術費           | 54,593,000×1.820               |     | 994,000    |     |
| ・一般管理費等           | 55,662,000×(15.300*1.000+0.04) |     | 8,538,000  |     |
| ・一括計上価格           | 1.000                          | 式   | 0          |     |
|                   |                                |     |            |     |
| 機器単体費             |                                |     | 26,236,000 |     |
| 処分費等（直接工事費の内数）    |                                |     | 75,000     |     |
| 処分費（準備費の内数）       |                                |     | 0          |     |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）  |                                |     | 0          |     |
| 処分費等（率対象外）        |                                |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額        |                                |     | 0          |     |
|                   |                                |     |            |     |
| 法定福利費概算額（工事価格の内数） |                                |     | 282,000    |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |
|                   |                                |     |            |     |



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度  
吉井川（二期）農業水利事業  
樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区）

積 算 書

（当初）

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| 項 目 名                                                           | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 工事価格                                                            |       |     | 22,490,000 |     |
| ・工事原価                                                           |       |     | 19,691,000 |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| ・・製作工事原価                                                        |       |     | 15,103,000 |     |
| 純製作費                                                            |       |     | 14,470,000 |     |
| ・・・直接製作費                                                        | 1.000 | 式   | 13,641,000 |     |
| ・・・間接製作費                                                        |       |     | 1,462,000  |     |
| ・・・・間接労務費                                                       |       |     | 829,000    |     |
| ・・・・工場管理費                                                       |       |     | 633,000    |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| ・・据付工事原価                                                        |       |     | 4,113,000  |     |
| 純工事費                                                            |       |     | 2,930,000  |     |
| ・・・直接工事費                                                        | 1.000 | 式   | 2,367,000  |     |
| ・・・間接工事費                                                        |       |     | 1,746,000  |     |
| ・・・・共通仮設費                                                       |       |     | 563,000    |     |
| ・・・・運搬費～営繕費等                                                    |       |     |            |     |
| $2,367,000 \times ((19.810 \times 1.200) \times 1.000)$         |       |     | 563,000    |     |
| ・・・・現場管理費                                                       |       |     |            |     |
| $2,930,000 \times ((21.890 \times 1.100) \times 1.000 + 0.000)$ |       |     | 706,000    |     |
| ・・・・据付間接費                                                       |       |     | 477,000    |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| ・・設計技術費                                                         |       |     |            |     |
| $19,216,000 \times 2.470$                                       |       |     | 475,000    |     |
| ・一般管理費等                                                         |       |     |            |     |
| $19,691,000 \times (14.180 \times 1.000 + 0.04)$                |       |     | 2,800,000  |     |
| ・一括計上価格                                                         | 1.000 | 式   | 0          |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| 機器単体費                                                           |       |     | 10,891,000 |     |
| 処分費等（直接工事費の内数）                                                  |       |     | 0          |     |
| 処分費（準備費の内数）                                                     |       |     | 0          |     |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）                                                |       |     | 0          |     |
| 処分費等（率対象外）                                                      |       |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                      |       |     | 0          |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| 法定福利費概算額（工事価格の内数）                                               |       |     |            |     |
| $4,113,000 \times 1.490$                                        |       |     | 61,000     |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |

中国四国農政局

中国四国農政局

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（１工区） |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                                                                                                                                                                                                                                         | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|------------|-----------------|
| 直接製作費                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |         | 13,641,000 |                 |
| ・小形水門扉製作工<br>三橋制水ゲート                                                                                                                                                                                                                             | 1.000   | 式   |         | 5,882,000  |                 |
| ・扉体工<br>【新設】                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000   | 式   |         | 834,000    |                 |
| ・・・扉体工（材料費）－小形水門－                                                                                                                                                                                                                                | 1.000   | 式   | 338,000 | 338,000    | 1 式当たり          |
| S40034 水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門, スライドゲート, (3方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 2.2, 3.0m<br>未満, SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12, C130*<br>65*6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10, SUS304 厚<br>さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12,,,,,0,,,,,0,,,,,0 | 1.000   | 門   | 230,398 | 230,398    | 歩A・単A<br>S単 48号 |
| X40007 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,,                                                                                                                                                                                          | 1.000   | 式   | 20,736  | 20,736     | 歩A・単A<br>X単 7号  |
| X40011 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,,                                                                                                                                                                                           | 1.000   | 式   | 11,520  | 11,520     | 歩A・単A<br>X単 9号  |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>L形 (クロロブレン系)                                                                                                                                                                                                                 | 6.500   | kg  | 4,300   | 27,950     | 歩A・単A<br>S単 49号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形 (クロロブレン系)                                                                                                                                                                                                                 | 3.600   | kg  | 4,190   | 15,084     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                                                                                                                                                                                                                 | 1.000   | 式   | 32,647  | 32,647     | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |         | 338,335    |                 |
| ・・・扉体工（労務費及び塗装費）                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000   | 式   | 496,000 | 496,000    | 1 式当たり          |
| S40017 扉体製作<br>小形水門,, スライドゲート(3方水密),,, 扉体,, 扉体面積:10㎡未満,, 2.2, 0<br>.00, 1.00, ー, ー, 1 門, 1.00,                                                                                                                                                   | 1.000   | 門   | 454,857 | 454,857    | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,                                                                                                                                                                                                                     | 1.000   | 式   | 272,914 | 272,914    | 歩A・単A<br>X単 11号 |
| X40016 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 扉体(主要部材 : SUS)                                                                                                                                                                                                         | 1.000   | 式   | 40,937  | 40,937     | 歩A・単A<br>X単 21号 |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,                                                                                                                                                                                                                     | 1.000   | 式   | 192,177 | 192,177    | 歩A・単A<br>X単 15号 |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |         | 960,885    |                 |
| 計（１）（直接費対象分）                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |         | 495,794    |                 |
| 計（２）（間接費対象分）                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |         | 465,091    |                 |
| ・・・戸当り工<br>【新設】                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000   | 式   |         | 446,000    |                 |
| ・・・戸当り工（材料費）－小形水門－                                                                                                                                                                                                                               | 1.000   | 式   | 174,000 | 174,000    | 1 式当たり          |
| S40003 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12                                                                                                                                                                                      | 167.000 | kg  | 636     | 106,212    | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| S40003 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ー, ステンレス新断, 12                                                                                                                                                                                      | 51.000  | kg  | 747     | 38,097     | 歩A・単A<br>S単 37号 |
| X40007 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6,,                                                                                                                                                                                              | 1.000   | 式   | 8,659   | 8,659      | 歩A・単A<br>X単 8号  |
| X40011 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1,,                                                                                                                                                                                               | 1.000   | 式   | 1,443   | 1,443      | 歩A・単A<br>X単 10号 |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                                                                                                                                                                                                                 | 1.000   | 式   | 19,886  | 19,886     | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |         | 174,297    |                 |
| ・・・戸当り工（労務費及び塗装費）                                                                                                                                                                                                                                | 1.000   | 式   | 272,000 | 272,000    | 1 式当たり          |
| S40017 戸当り製作<br>小形水門,, スライドゲート(3方水密),,, 戸当り,, 戸当延長:25m未満,, 8.5<br>, 0.00, 0.00, ー, ー, 1 門, 1.00,                                                                                                                                                 | 1.000   | 門   | 251,463 | 251,463    | 歩A・単A<br>S単 47号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,                                                                                                                                                                                                                     | 1.000   | 式   | 150,878 | 150,878    | 歩A・単A<br>X単 12号 |
| X40016 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 戸当り                                                                                                                                                                                                                    | 1.000   | 式   | 20,117  | 20,117     | 歩A・単A<br>X単 22号 |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,                                                                                                                                                                                                                     | 1.000   | 式   | 105,615 | 105,615    | 歩A・単A<br>X単 16号 |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |         | 528,073    |                 |
| 計（１）（直接費対象分）                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |         | 271,580    |                 |
| 計（２）（間接費対象分）                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |         | 256,493    |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（１工区） |

| 名 称（規 格）                                                                         | 数 量     | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| ・ ・ 開閉装置工<br>【新設】                                                                | 1.000   | 式   |           | 4,602,000 |                 |
| ・ ・ ・ 開閉装置（機器単体費・ラック式）                                                           | 1.000   | 式   | 4,602,000 | 4,602,000 | 1 式当たり          |
| S40006 ラック電動開閉機 連動<br>巻上能力 30kN                                                  | 1.000   | 台   | 3,830,000 | 3,830,000 | 歩A・単A<br>S単 38号 |
| S40006 ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用                                       | 7.000   | m   | 91,500    | 640,500   | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| S40006 ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用                                  | 2.000   | 個   | 41,200    | 82,400    | 歩A・単A<br>S単 40号 |
| S40006 ラック開閉機用シンクロ発信器<br>（シンクロ電機）                                                | 1.000   | 個   | 49,500    | 49,500    | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| 合 計                                                                              |         |     |           | 4,602,400 |                 |
| ・ 電気設備工<br>三橋制水ゲート                                                               | 1.000   | 式   |           | 6,289,000 |                 |
| ・ ・ 制御盤工                                                                         | 1.000   | 式   |           | 6,289,000 |                 |
| ・ ・ ・ 制御盤工<br>機側操作盤                                                              | 1.000   | 式   | 5,330,000 | 5,330,000 | 1 式当たり          |
| S40006 機側操作盤（三橋制水ゲート）<br>ステンレス製屋外閉鎖ポスト型                                          | 1.000   | 面   | 5,330,000 | 5,330,000 | 歩A・単A<br>S単 42号 |
| 合 計                                                                              |         |     |           | 5,330,000 |                 |
| ・ ・ ・ 制御盤工<br>手元操作盤                                                              | 1.000   | 式   | 959,000   | 959,000   | 1 式当たり          |
| S40006 手元操作盤（三橋制水ゲート用）<br>ステンレス製屋外壁掛型                                            | 1.000   | 面   | 959,000   | 959,000   | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| 合 計                                                                              |         |     |           | 959,000   |                 |
| ・ 鋼製付属設備製作工<br>全工区                                                               | 1.000   | 式   |           | 1,470,000 |                 |
| ・ ・ 鋼製付属設備製作工<br>操作台、開閉機架台、鋼管柱                                                   | 1.000   | 式   |           | 1,294,000 |                 |
| ・ ・ ・ 鋼製付属設備工（製作費）                                                               | 1.000   | 式   | 1,048,000 | 1,048,000 | 1 式当たり          |
| S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板）<br>SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12     | 14.000  | kg  | 196       | 2,744     | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板）<br>SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12  | 69.000  | kg  | 192       | 13,248    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S40001 一般構造用圧延鋼板（厚板）<br>SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12 | 92.000  | kg  | 192       | 17,664    | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S40001 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10                           | 3.000   | kg  | 136       | 408       | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S40001 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 40mm×5mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10                           | 13.000  | kg  | 124       | 1,612     | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| S40001 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10                           | 4.000   | kg  | 120       | 480       | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| S40001 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 65mm×6～8mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10                         | 28.000  | kg  | 120       | 3,360     | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| S40001 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 75mm×6～9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10                         | 144.000 | kg  | 120       | 17,280    | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S40001 一般構造用不等辺山形鋼<br>SS400 150mm×90～100mm×9～15mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10             | 97.000  | kg  | 154       | 14,938    | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| S40001 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12                         | 493.000 | kg  | 154       | 75,922    | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| S40001 一般構造用溝形鋼<br>SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10                        | 904.000 | kg  | 121       | 109,384   | 歩A・単A<br>S単 28号 |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 40mm×40mm×2.3mm, 鋼管、ヘビ- H 1, 10                      | 22.000  | kg  | 226       | 4,972     | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| S40001 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 50mm×50mm×3.2mm, 鋼管、ヘビ- H 1, 10                      | 384.000 | kg  | 195       | 74,880    | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| S40001 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径42.7mm～89.1mm, 鋼管、ヘビ- H 1, 10                      | 28.000  | kg  | 218       | 6,104     | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| S40001 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径34mm, 鋼管、ヘビ- H 1, 10                               | 9.000   | kg  | 221       | 1,989     | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S40001 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 32A以下, 鋼管、ヘビ- H 1, 10                             | 16.000  | kg  | 290       | 4,640     | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| S40001 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 40A～125A, 鋼管、ヘビ- H 1, 10                          | 105.000 | kg  | 272       | 28,560    | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| S40001 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ<br>FSGP 90° エルボロング 32A～40A（黒）, 鋼管、ヘビ- H 1, 10              | 1.000   | kg  | 1,097     | 1,097     | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| X40001 補助材料費（製作）<br>鋼製付属設備, 13%,                                                 | 1.000   | 式   | 49,307    | 49,307    | 歩A・単A<br>X単 3号  |
| S40013 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                                    | 22.000  | kg  | 2,100     | 46,200    | 歩A・単A<br>S単 44号 |

[illegible]

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| 名 称（規 格）                                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費                                                                                    |        |     |         | 2,367,000 |                 |
| ・輸送費<br>三橋制水ゲート                                                                          | 1.000  | 式   |         | 266,000   |                 |
| ・輸送費                                                                                     | 1.000  | 式   |         | 266,000   |                 |
| ・輸送費（小形水門）<br>工場→現場（三橋制水ゲート）                                                             | 1.000  | 式   | 266,000 | 266,000   | 1式当たり           |
| S41002 輸送費（小形水門扉）工場→現地<br>河川・水路用水門設備,2.24[各単位],9.8km,小形水門,プレートゲート構造ローラ<br>ー・スライドゲート,,,,, | 1.000  | 式   | 266,000 | 266,000   | 歩A・単A<br>S単 51号 |
| 合 計                                                                                      |        |     |         | 266,000   |                 |
| ・小形水門扉据付工<br>三橋制水ゲート                                                                     | 1.000  | 式   |         | 1,355,000 |                 |
| ・小形水門扉据付工                                                                                | 1.000  | 式   |         | 1,355,000 |                 |
| ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）                                                                      | 1.000  | 式   | 733,000 | 733,000   | 1式当たり           |
| S41009 水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,2.20,0.00,電<br>動式開閉装置,1門,1.00,        | 1.000  | 門   | 478,564 | 478,564   | 歩A・単A<br>S単 52号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【新設】,80%,                                                          | 1.000  | 式   | 327,123 | 327,123   | 歩A・単A<br>X単 28号 |
| X41003 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,                                                   | 1.000  | 式   | 50,249  | 50,249    | 歩A・単A<br>X単 25号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,1.5%,                                                         | 1.000  | 式   | 7,178   | 7,178     | 歩A・単A<br>X単 23号 |
| S16002 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正<br>対象外    | 4.000  | 日   | 3,618   | 14,472    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S16004 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり                             | 3.000  | 日   | 38,000  | 114,000   | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| X41005 雑器具損料                                                                             | 1.000  | 式   | 2,569   | 2,569     | 歩A・単A<br>X単 27号 |
| SA0311 二次コンクリート打設<br>小型構造物,人力打設,計上する,,一般養生,,無し,,21-12-25(20)(高炉<br>B) W/C60%             | 0.310  | m3  | 35,160  | 10,900    | 歩A・単A<br>S単 66号 |
| SA0312 二次コンクリート型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                          | 2.700  | ㎡   | 8,413   | 22,715    | 歩A・単A<br>S単 67号 |
| S03020 コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                          | 1.000  | ㎡   | 3,262   | 3,262     | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S03030 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                            | 0.026  | ton | 341,416 | 8,877     | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S03030 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし                                            | 0.009  | ton | 291,449 | 2,623     | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S02300 [SP 施工パッケージ(基礎単備式入力用)]<br>削孔深さ30mm以上200mm未満                                       | 28.000 | 孔   | 619.1   | 17,335    | 歩A・単A<br>S単 6号  |
| 合 計                                                                                      |        |     |         | 1,059,867 |                 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                             |        |     |         | 732,744   |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                             |        |     |         | 327,123   |                 |
| ・水門扉据付工(仮設費)<br>仮締切                                                                      | 1.000  | 式   | 523,000 | 523,000   | 1式当たり           |
| S18002 大型土のう工<br>設置(再設置含む),バケット,,0m3,,,なし                                                | 6.000  | 袋   | 1,791   | 10,746    | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S18002 大型土のう工<br>撤去,バケット,,0m3,,,なし                                                       | 6.000  | 袋   | 1,012   | 6,072     | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>標準,バケット バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以<br>下                    | 10.000 | m3  | 3,945   | 39,450    | 歩A・単A<br>S単 65号 |
| S18004 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                                              | 1.000  | 箇所  | 89,178  | 89,178    | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S18003 排水ポンプ運転<br>5,常時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,なし                                       | 1.000  | 箇所  | 346,384 | 346,384   | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S18006 排水ポンプ運転(小口径)<br>3,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし                                          | 1.000  | 箇所  | 15,880  | 15,880    | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径 50mm,なし                                                      | 1.000  | 箇所  | 15,639  | 15,639    | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| 合 計                                                                                      |        |     |         | 523,349   |                 |
| ・水門扉据付工(仮設費)<br>交通誘導員                                                                    | 1.000  | 式   | 99,000  | 99,000    | 1式当たり           |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-----------------|
| S02115 交通誘導警備員B                                                         | 6.000  | 人   | 16,500  | 99,000  | 歩A・単A<br>S単 1号  |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 99,000  |                 |
| ・電気盤据付工(用排水機以外)<br>三橋制水ゲート                                              | 1.000  | 式   |         | 430,000 |                 |
| ・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外)                                                     | 1.000  | 式   |         | 430,000 |                 |
| ・ ・ ・ 電気共通設備工（用排水機以外）<br>手元操作盤                                          | 1.000  | 式   | 12,000  | 12,000  | 1 式当たり          |
| S42109 手元操作盤据付<br>その他,その他,0.48,B300×H500×D160 SUS                       | 1.000  | 個   | 12,336  | 12,336  | 歩A・単A<br>S単 62号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 12,336  |                 |
| ・ ・ ・ 計装機器据付工（用排水機以外）<br>既設水位計（移設）                                      | 1.000  | 式   | 95,000  | 95,000  | 1 式当たり          |
| S42053 計装設備据付工<br>超音波式水位計,無                                             | 1.000  | 台   | 94,900  | 94,900  | 歩A・単A<br>S単 54号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 94,900  |                 |
| ・ ・ ・ 配管工                                                               | 1.000  | 式   | 122,000 | 122,000 | 1 式当たり          |
| S42100 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無, 厚鋼電線管G42 | 14.600 | m   | 4,558   | 66,547  | 歩A・単A<br>S単 55号 |
| S42100 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無, 厚鋼電線管G28 | 12.000 | m   | 3,089   | 37,068  | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S42100 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無, 厚鋼電線管G22 | 7.700  | m   | 1,956   | 15,061  | 歩A・単A<br>S単 57号 |
| S42100 電線管敷設工<br>その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 有, 有, 無, HIVE16      | 3.700  | m   | 826     | 3,056   | 歩A・単A<br>S単 58号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 121,732 |                 |
| ・ ・ ・ 配線工                                                               | 1.000  | 式   | 143,000 | 143,000 | 1 式当たり          |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内   | 16.600 | m   | 1,786   | 29,648  | 歩A・単A<br>S単 59号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, IV, 600V, -, 2mm2, 地中・屋外・屋内           | 20.700 | m   | 371     | 7,680   | 歩A・単A<br>S単 60号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVケーブル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内                | 22.200 | m   | 3,940   | 87,468  | 歩A・単A<br>S単 61号 |
| S42113 ケーブル配線工（標準外）<br>管内配線, 20mm以下, CVV-S 1.25sq-4C                    | 10.900 | m   | 1,708   | 18,617  | 歩A・単A<br>S単 64号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 143,413 |                 |
| ・ ・ ・ 配線機器等設置工（用排水機以外）<br>ブルボックス                                        | 1.000  | 式   | 42,000  | 42,000  | 1 式当たり          |
| S42109 ボックス類取付工<br>その他,その他,0.45,350×350×200 SUS                         | 1.000  | 個   | 41,665  | 41,665  | 歩A・単A<br>S単 63号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 41,665  |                 |
| ・ ・ ・ 接地工（用排水機以外）                                                       | 1.000  | 式   | 16,000  | 16,000  | 1 式当たり          |
| S42028 接地設置工<br>D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,                                 | 1.000  | 極   | 15,970  | 15,970  | 歩A・単A<br>S単 53号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 15,970  |                 |
| ・鋼製付属設備据付工<br>三橋制水ゲート                                                   | 1.000  | 式   |         | 221,000 |                 |
| ・ ・ 鋼製付属設備据付工                                                           | 1.000  | 式   |         | 221,000 |                 |
| ・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工<br>操作台                                                  | 1.000  | 式   | 221,000 | 221,000 | 1 式当たり          |
| X41004 鋼製付属設備据付工<br>架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, 開閉機操作台, 1461    | 1.000  | 基   | 218,576 | 218,576 | 歩A・単A<br>X単 26号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【新設】, 80%,                                        | 1.000  | 式   | 149,405 | 149,405 | 歩A・単A<br>X単 29号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備, 1%,                                         | 1.000  | 式   | 2,186   | 2,186   | 歩A・単A<br>X単 24号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 370,167 |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                                            |        |     |         | 220,762 |                 |

中国四国農政局

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | *** S単ー 1号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                                    |     |                |         |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                                                                    |     | 人              | 16,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 2号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S02115 | 電気通信技術者                                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 電気通信技術者                                                                     |     | 人              | 40,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 3号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S02115 | 電気通信技術員                                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 電気通信技術員                                                                     |     | 人              | 27,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 4号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)<br>,,加工品-溶接体-10t                                            |     | kg             | 100     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 5号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S02116 | 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)                                                             |     |                |         |     |       |
|        | 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)<br>,,加工品-溶接体-10t                                            |     | kg             | 99      |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 6号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S02300 | [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]                                                     |     |                |         |     |       |
|        | [SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]<br>削孔深さ30mm以上200mm未満                                |     | 孔              | 619.1   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 7号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)                                                               |     |                |         |     |       |
|        | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                    |     | m <sup>2</sup> | 3,262   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 8号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S03030 | 鉄筋工(加工・組立)                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                      |     | ton            | 341,416 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 9号 ***                                                              |     |                |         |     |       |
| S03030 | 鉄筋工(加工・組立)                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 鉄筋工(加工・組立)<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし                                      |     | ton            | 291,449 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 10号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S16002 | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]                                              |     |                |         |     |       |
|        | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 |     | 日              | 3,618   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 11号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S16004 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]                                                           |     |                |         |     |       |
|        | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり                       |     | 日              | 38,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 12号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S18002 | 大型土のう工                                                                      |     |                |         |     |       |
|        | 大型土のう工<br>設置(再設置含む),バックホウ,0m3,,,なし                                          |     | 袋              | 1,791   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 13号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S18002 | 大型土のう工                                                                      |     |                |         |     |       |
|        | 大型土のう工<br>撤去,バックホウ,0m3,,,なし                                                 |     | 袋              | 1,012   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 14号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S18003 | 排水ポンプ運転                                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 排水ポンプ運転<br>5,常時排水,450以上~1200未満,10m,発動発電機,なし                                 |     | 箇所             | 346,384 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 15号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S18004 | 排水ポンプ設置撤去                                                                   |     |                |         |     |       |
|        | 排水ポンプ設置撤去<br>1~5台,なし                                                        |     | 箇所             | 89,178  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 16号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転(小口径)                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 排水ポンプ運転(小口径)<br>3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし                                    |     | 箇所             | 15,880  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 17号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去(小口径)                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 排水ポンプ設置撤去(小口径)<br>口径50mm,なし                                                 |     | 箇所             | 15,639  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 18号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S40001 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500≤W≤2000,鋼板、ステンスクラフト鋼板,ヘビ- H 1,12         |     | kg             | 196     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 19号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S40001 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ8mm~11mm 1500≤W≤1829,鋼板、ステンスクラフト鋼板,ヘビ- H 1,12      |     | kg             | 192     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 20号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S40001 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ12mm~25mm 1500≤W≤2000,鋼板、ステンスクラフト鋼板,ヘビ- H 1,12     |     | kg             | 192     |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 21号 ***                                                             |     |                |         |     |       |
| S40001 | 一般構造用平鋼                                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50~75mm,形鋼、平鋼,ヘビ- H 1,10                               |     | kg             | 136     |     | 歩A・単A |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----|-------|
| S40001 | *** S単－ 22号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼                                                    |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 40mm×5mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10               |     | kg | 124       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 23号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼                                                    |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10               |     | kg | 120       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 24号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼                                                    |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 65mm×6～8mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10             |     | kg | 120       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 25号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼                                                    |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 75mm×6～9mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10             |     | kg | 120       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 26号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用不等辺山形鋼                                                   |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用不等辺山形鋼<br>SS400 150mm×90～100mm×9～15mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10 |     | kg | 154       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 27号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 縞鋼板                                                           |     |    |           |     |       |
|        | 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンレスクワット鋼板, へい-H 1, 12            |     | kg | 154       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 28号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用溝形鋼                                                      |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10            |     | kg | 121       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 29号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用角形鋼管                                                     |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 40mm×40mm×2.3mm, 鋼管, へい-H 1, 10          |     | kg | 226       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 30号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用角形鋼管                                                     |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 50mm×50mm×3.2mm, 鋼管, へい-H 1, 10          |     | kg | 195       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 31号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用炭素鋼鋼管                                                    |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径42.7mm～89.1mm, 鋼管, へい-H 1, 10          |     | kg | 218       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 32号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用炭素鋼鋼管                                                    |     |    |           |     |       |
|        | 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径34mm, 鋼管, へい-H 1, 10                   |     | kg | 221       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 33号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 配管用炭素鋼鋼管                                                      |     |    |           |     |       |
|        | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 32A以下, 鋼管, へい-H 1, 10                 |     | kg | 290       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 34号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 配管用炭素鋼鋼管                                                      |     |    |           |     |       |
|        | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 40A～125A, 鋼管, へい-H 1, 10              |     | kg | 272       |     | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単－ 35号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ                                                |     |    |           |     |       |
|        | 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ<br>FSGP 90° エルボロング 32A～40A（黒）, 鋼管, へい-H 1, 10  |     | kg | 1,097     |     | 歩A・単A |
| S40003 | *** S単－ 36号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | ステンレス鋼板                                                       |     |    |           |     |       |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12          |     | kg | 636       |     | 歩A・単A |
| S40003 | *** S単－ 37号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | ステンレス鋼板                                                       |     |    |           |     |       |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12          |     | kg | 747       |     | 歩A・単A |
| S40006 | *** S単－ 38号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | ラック電動開閉機 連動                                                   |     |    |           |     |       |
|        | ラック電動開閉機 連動<br>巻上能力 30kN                                      |     | 台  | 3,830,000 |     | 歩A・単A |
| S40006 | *** S単－ 39号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | ラック棒 SUS304                                                   |     |    |           |     |       |
|        | ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用                           |     | m  | 91,500    |     | 歩A・単A |
| S40006 | *** S単－ 40号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | ラック継手・吊りピン SCS13                                              |     |    |           |     |       |
|        | ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用                      |     | 個  | 41,200    |     | 歩A・単A |
| S40006 | *** S単－ 41号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | ラック開閉機用シンクロ発信器                                                |     |    |           |     |       |
|        | ラック開閉機用シンクロ発信器<br>（シンクロ電機）                                    |     | 個  | 49,500    |     | 歩A・単A |
| S40006 | *** S単－ 42号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 機側操作盤（三橋制水ゲート）                                                |     |    |           |     |       |
|        | 機側操作盤（三橋制水ゲート）<br>ステンレス製屋外閉鎖ポスト型                              |     | 面  | 5,330,000 |     | 歩A・単A |
| S40006 | *** S単－ 43号 ***                                               |     |    |           |     |       |
|        | 手元操作盤（三橋制水ゲート用）                                               |     |    |           |     |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                                                                                                                         | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
|        | 手元操作盤(三橋制水ゲート用)<br>ステンレス製屋外壁掛型<br>*** S単ー 44号 ***                                                                                                                                                                                 |     | 面  | 959,000 |     | 歩A・単A |
| S40013 | ステンレスボルト・ナット<br>ステンレスボルト・ナット<br>SUS304<br>*** S単ー 45号 ***                                                                                                                                                                         |     | kg | 2,100   |     | 歩A・単A |
| S40013 | ケミカルアンカー<br>ケミカルアンカー<br>φ15 L110<br>*** S単ー 46号 ***                                                                                                                                                                               |     | 本  | 401     |     | 歩A・単A |
| S40017 | 扉体製作<br>水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,2.2,0.00<br>,1.00,ー,ー,1門,1.00,                                                                                                                                           |     | 門  | 454,857 |     | 歩A・単A |
| S40017 | 戸当り製作<br>水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,8.5,0.<br>00,0.00,ー,ー,1門,1.00,                                                                                                                                        |     | 門  | 251,463 |     | 歩A・単A |
| S40034 | 水門設備主要部材費(扉体)<br>水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.2,3.0m未<br>満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,C130*65*6,<br>ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ8mm~9<br>mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,,,,0,,,,0,,,,0 |     | 門  | 230,398 |     | 歩A・単A |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム<br>水密ゴム 合成ゴム<br>L形(クロロブレン系)<br>*** S単ー 50号 ***                                                                                                                                                                          |     | kg | 4,300   |     | 歩A・単A |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム<br>水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)<br>*** S単ー 51号 ***                                                                                                                                                                          |     | kg | 4,190   |     | 歩A・単A |
| S41002 | 輸送費(小形水門扉)工場→現地<br>輸送費<br>河川・水路用水門設備,2.24[各単位],9.8km,小形水門,プレート構造ローゲート<br>・スライドゲート,,,,,                                                                                                                                            |     | 式  | 266,000 |     | 歩A・単A |
| S41009 | 水門設備据付工<br>水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,2.20,0.00,電動<br>式開閉装置,1門,1.00,                                                                                                                                            |     | 門  | 478,564 |     | 歩A・単A |
| S42028 | 接地設置工<br>接地設置工<br>D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,<br>*** S単ー 54号 ***                                                                                                                                                                      |     | 極  | 15,970  |     | 歩A・単A |
| S42053 | 計装設備据付工<br>計装設備据付工<br>超音波式水位計,無<br>*** S単ー 55号 ***                                                                                                                                                                                |     | 台  | 94,900  |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>厚鋼電線管,ー,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,有,無,厚鋼電線管G42<br>*** S単ー 56号 ***                                                                                                                                              |     | m  | 4,558   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>厚鋼電線管,ー,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,有,無,厚鋼電線管G28<br>*** S単ー 57号 ***                                                                                                                                              |     | m  | 3,089   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>厚鋼電線管,ー,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,有,無,厚鋼電線管G22<br>*** S単ー 58号 ***                                                                                                                                              |     | m  | 1,956   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>その他,ー,ー,屋外・屋内(露出),5.50,0.15,有,有,無,HIVE16<br>*** S単ー 59号 ***                                                                                                                                                   |     | m  | 826     |     | 歩A・単A |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)<br>管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内<br>*** S単ー 60号 ***                                                                                                                                 |     | m  | 1,786   |     | 歩A・単A |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)<br>管 内,IV,600V,ー,2mm2,地中・屋外・屋内<br>*** S単ー 61号 ***                                                                                                                                        |     | m  | 371     |     | 歩A・単A |
| S42103 | 制御ケーブル配線工(標準)<br>制御ケーブル配線工(標準)<br>管 内,CVVケーブル,20心,2mm2,地中・屋外・屋内                                                                                                                                                                   |     | m  | 3,940   |     | 歩A・単A |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| S42109 | *** S単－ 62号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 手元操作盤据付                                                                |     |                |         |     |       |
|        | ボックス類取付工<br>その他,その他,0.48,B300×H500×D160 SUS                            |     | 個              | 12,336  |     | 歩A・単A |
| S42109 | *** S単－ 63号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | ボックス類取付工                                                               |     |                |         |     |       |
|        | ボックス類取付工<br>その他,その他,0.45,350×350×200 SUS                               |     | 個              | 41,665  |     | 歩A・単A |
| S42113 | *** S単－ 64号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | ケーブル配線工（標準外）                                                           |     |                |         |     |       |
|        | ケーブル配線工（標準外）<br>管内配線,20mm以下,CVV-S 1.25sq-4C                            |     | m              | 1,708   |     | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単－ 65号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                               |     |                |         |     |       |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下            |     | m3             | 3,945   |     | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単－ 66号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 二次コンクリート打設                                                             |     |                |         |     |       |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B)<br>W/C60% |     | m3             | 35,160  |     | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単－ 67号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 二次コンクリート型枠                                                             |     |                |         |     |       |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                    |     | m <sup>2</sup> | 8,413   |     | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単－ 1号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%,                                               |     | 式              | 32,647  |     | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単－ 2号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%,                                               |     | 式              | 19,886  |     | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単－ 3号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)<br>鋼製付属設備,13%,                                               |     | 式              | 49,307  |     | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単－ 4号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)<br>鋼製付属設備,13%,                                               |     | 式              | 3,422   |     | 歩A・単A |
| X40003 | *** X単－ 5号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製付属製作                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製付属設備製作工<br>架台,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,2426                      |     | 基              | 565,710 |     | 歩A・単A |
| X40003 | *** X単－ 6号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製付属製作                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | 鋼製付属設備製作工<br>防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,135                      |     | 基              | 109,872 |     | 歩A・単A |
| X40007 | *** X単－ 7号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,                          |     | 式              | 20,736  |     | 歩A・単A |
| X40007 | *** X単－ 8号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,                              |     | 式              | 8,659   |     | 歩A・単A |
| X40011 | *** X単－ 9号 ***                                                         |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備部品費                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,                           |     | 式              | 11,520  |     | 歩A・単A |
| X40011 | *** X単－ 10号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備部品費                                                                |     |                |         |     |       |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,                               |     | 式              | 1,443   |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 11号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備,60%,                                                   |     | 式              | 272,914 |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 12号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備,60%,                                                   |     | 式              | 150,878 |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 13号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>鋼製付属設備,60%,                                                   |     | 式              | 339,426 |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 14号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費                                                                  |     |                |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>鋼製付属設備,60%,                                                   |     | 式              | 65,923  |     | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単－ 15号 ***                                                        |     |                |         |     |       |
| X40015 | 工場管理費                                                                  |     |                |         |     |       |

中国四国農政局

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量                         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
|        | *** S単ー 1号 ***                                                        |                             |     |                          |                       |                    |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                              |                             | 人   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 交通誘導警備員B                                                              |                             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                               | R01032<br>基(C)              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|        |                                                                       |                             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
| R01032 | 交通誘導警備員B                                                              | 1,000                       | 人   | 16,500                   | 16,500                |                    |
|        | 合 計                                                                   |                             |     |                          | 16,500                | 算出数量<br>1,000 人    |
|        | 単 価                                                                   |                             |     |                          | 16,500                |                    |
|        |                                                                       |                             |     |                          |                       |                    |
|        | *** S単ー 2号 ***                                                        |                             |     |                          |                       |                    |
| S02115 | 電気通信技術者                                                               |                             | 人   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 電気通信技術者                                                               |                             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                               | R03003<br>基(C)              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|        |                                                                       |                             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
| R03003 | 電気通信技術者                                                               | 1,000                       | 人   | 40,500                   | 40,500                |                    |
|        | 合 計                                                                   |                             |     |                          | 40,500                | 算出数量<br>1,000 人    |
|        | 単 価                                                                   |                             |     |                          | 40,500                |                    |
|        |                                                                       |                             |     |                          |                       |                    |
|        | *** S単ー 3号 ***                                                        |                             |     |                          |                       |                    |
| S02115 | 電気通信技術員                                                               |                             | 人   |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 電気通信技術員                                                               |                             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                                               | R03004<br>基(C)              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|        |                                                                       |                             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
| R03004 | 電気通信技術員                                                               | 1,000                       | 人   | 27,200                   | 27,200                |                    |
|        | 合 計                                                                   |                             |     |                          | 27,200                | 算出数量<br>1,000 人    |
|        | 単 価                                                                   |                             |     |                          | 27,200                |                    |
|        |                                                                       |                             |     |                          |                       |                    |
|        | *** S単ー 4号 ***                                                        |                             |     |                          |                       |                    |
| S02116 | 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)                                                       |                             | kg  |                          | 1,000                 | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)<br>,,加工品-溶接体-10t                                      |                             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) | 施設機械資材 (Kコード)<br><br>K96004 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|        |                                                                       |                             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
| K96004 | 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)<br>加工品-溶接体-10t                                        | 1,000                       | kg  | 100                      | 100                   |                    |
|        | 合 計                                                                   |                             |     |                          | 100                   | 算出数量<br>1,000 各単位  |
|        | 単 価                                                                   |                             |     |                          | 100                   |                    |
|        |                                                                       |                             |     |                          |                       |                    |
|        | *** S単ー 5号 ***                                                        |                             |     |                          |                       |                    |
| S02116 | 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)                                                       |                             | kg  |                          | 1,000                 | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)<br>,,加工品-溶接体-10t                                      |                             |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)<br>3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) | 施設機械資材 (Kコード)<br><br>K96009 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                    |
|        |                                                                       |                             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
| K96009 | 溶融亜鉛メッキ(HDZT63)<br>加工品-溶接体-10t                                        | 1,000                       | kg  | 99                       | 99                    |                    |
|        | 合 計                                                                   |                             |     |                          | 99                    | 算出数量<br>1,000 各単位  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量            | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|        | 単 価                                                                   |                |                |                          | 99                    |                               |
|        |                                                                       |                |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単－ 6号 ***                                                        |                |                |                          |                       |                               |
| S02300 | 〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕<br>〔SP 施工パッケージ（基礎単価式入力用）〕<br>削孔深さ30mm以上200mm未満 |                | 孔              |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出                   |
|        |                                                                       |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        |                                                                       |                |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        |                                                                       |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
|        | 単 価                                                                   |                | 孔              |                          | 619.1                 |                               |
|        |                                                                       |                |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単－ 7号 ***                                                        |                |                |                          |                       |                               |
| S03020 | コンクリートはつり(人力)                                                         |                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                              |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)施工区分<br>2)施工厚(cm)                                                   | 床<br>t≤3cm     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        |                                                                       |                |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.800          | 人              | 21,500                   | 17,200                |                               |
| R02007 | はつり工                                                                  | 1.300          | 人              | 30,900                   | 40,170                |                               |
| Y00004 | 諸雑費<br>16%                                                            | 0.160          |                | 57,370                   | 9,179                 |                               |
|        | 合 計                                                                   |                |                |                          | 66,549                | 算出数量<br>20.400 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                   |                | m <sup>2</sup> |                          | 3,262                 |                               |
|        |                                                                       |                |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単－ 8号 ***                                                        |                |                |                          |                       |                               |
| S03030 | 鉄筋工（加工・組立）                                                            |                | ton            |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 鉄筋工（加工・組立）<br>加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし                                |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|        | 1)作業区分<br>2)組立区分                                                      | 加工・組立<br>一般構造物 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                               |
|        | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                                                 | D13<br>SD295   |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                               |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                      | なし             |                |                          |                       |                               |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                     | 1.030          | ton            | 105,000                  | 108,150               |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.200          | 人              | 27,800                   | 5,560                 |                               |
| R01010 | 鉄筋工                                                                   | 2.300          | 人              | 29,900                   | 68,770                |                               |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.200          | 人              | 21,500                   | 4,300                 |                               |
| Y00004 | 諸雑費                                                                   | 0.120          |                | 78,630                   | 9,436                 |                               |
| F01086 | ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]<br>最大吊上能力25t吊                          | 0.040          | 日              | 68,000                   | 2,720                 |                               |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 0.500          | 人              | 27,800                   | 13,900                |                               |
| R01010 | 鉄筋工                                                                   | 3.500          | 人              | 29,900                   | 104,650               |                               |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 0.300          | 人              | 21,500                   | 6,450                 |                               |
| Y00004 | 諸雑費                                                                   | 0.080          |                | 125,000                  | 10,000                |                               |
| F01086 | ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]<br>最大吊上能力25t吊                          | 0.110          | 日              | 68,000                   | 7,480                 |                               |
|        | 合 計                                                                   |                |                |                          | 341,416               | 算出数量<br>1.000 ton             |
|        | 単 価                                                                   |                | ton            |                          | 341,416               |                               |
|        |                                                                       |                |                |                          |                       |                               |
|        | *** S単－ 9号 ***                                                        |                |                |                          |                       |                               |
| S03030 | 鉄筋工（加工・組立）                                                            |                | ton            |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出                   |
|        | 鉄筋工（加工・組立）<br>加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし                                |                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                     | 数 量                                                     | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|        | 1)作業区分<br>2)組立区分                                                                                                        | 加工・組立<br>一般構造物                                          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0                                         | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                                     |                   |
|        | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                                                                                                   | D16<br>SD295                                            |     | 深夜時間:0.0                                                     | 週休:補正なし                                                  |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                                                        | なし                                                      |     |                                                              |                                                          |                   |
| P18247 | 異形棒鋼<br>SD295 D16                                                                                                       | 1.030                                                   | ton | 103,000                                                      | 106,090                                                  |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                 | 0.100                                                   | 人   | 27,800                                                       | 2,780                                                    |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                                                                     | 1.700                                                   | 人   | 29,900                                                       | 50,830                                                   |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                   | 0.200                                                   | 人   | 21,500                                                       | 4,300                                                    |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                     | 0.120                                                   |     | 57,910                                                       | 6,949                                                    |                   |
| F01086 | ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]<br>最大吊上能力25t吊                                                                          | 0.040                                                   | 日   | 68,000                                                       | 2,720                                                    |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                 | 0.400                                                   | 人   | 27,800                                                       | 11,120                                                   |                   |
| R01010 | 鉄筋工                                                                                                                     | 2.900                                                   | 人   | 29,900                                                       | 86,710                                                   |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                   | 0.200                                                   | 人   | 21,500                                                       | 4,300                                                    |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                                                                                     | 0.080                                                   |     | 102,130                                                      | 8,170                                                    |                   |
| F01086 | ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]<br>最大吊上能力25t吊                                                                          | 0.110                                                   | 日   | 68,000                                                       | 7,480                                                    |                   |
|        | 合 計                                                                                                                     |                                                         |     |                                                              | 291,449                                                  | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                                                     |                                                         | ton |                                                              | 291,449                                                  |                   |
|        | *** S単ー 10号 ***                                                                                                         |                                                         |     |                                                              |                                                          |                   |
| S16002 | 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]<br>電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交<br>替制補正対象外 |                                                         | 日   |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                               | M27432<br>運転1日当たり算出<br>5.0<br>1.80                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                                                        | 機械損料+燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外        |     |                                                              |                                                          |                   |
| M27432 | 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                                                                         | 1.800                                                   | 供用日 | 1,010                                                        | 1,818                                                    |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                          | 12.000                                                  | L   | 150                                                          | 1,800                                                    |                   |
|        | 合 計                                                                                                                     |                                                         |     |                                                              | 3,618                                                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                     |                                                         | 各単位 |                                                              | 3,618                                                    |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                      |                                                         |     |                                                              |                                                          |                   |
|        | *** S単ー 11号 ***                                                                                                         |                                                         |     |                                                              |                                                          |                   |
| S16004 | ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]<br>ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,あり                                        |                                                         | 日   |                                                              | 1.000 日                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)<br>最大吊上能力4.9t吊<br>0.0<br>0.00<br>あり |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| F01021 | ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力4.9t吊                                                                                      | 1.000                                                   | 日   | 38,000                                                       | 38,000                                                   |                   |
|        | 合 計                                                                                                                     |                                                         |     |                                                              | 38,000                                                   | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                                                                                     |                                                         | 日   |                                                              | 38,000                                                   |                   |
|        | *** S単ー 12号 ***                                                                                                         |                                                         |     |                                                              |                                                          |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| S18002 | 大型土のう工                                               |                     | 袋  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型土のう工<br>設置（再設置含む）、バックホ、0m3、なし                      |                     |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                   |
|        | 1) 施工区分<br>2) 施工機械区分                                 | 設置（再設置含む）<br>バックホ   |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                   |
|        | 4) 購入土材単価（m3当たり）<br>5) 購入土材数量（m3／袋）                  | 0.000<br>0.000m3    |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                   |
|        | 8) 長期割引単価区分（賃料機械）                                    | なし                  |    |                          |                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                              | 1.000               | 人  | 27,800                   | 27,800                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                | 1.000               | 人  | 25,600                   | 25,600                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                | 1.000               | 人  | 21,500                   | 21,500                |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                  | 0.002               |    | 74,900                   | 150                   |                   |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]<br>バック容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.230               | 日  | 18,200                   | 22,386                |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油                                         | 99.000              | L  | 150                      | 14,850                |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                              | 1.000               | 人  | 25,600                   | 25,600                |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |    |                          | 137,886               | 算出数量<br>77.000 袋  |
|        | 単 価                                                  |                     | 袋  |                          | 1,791                 |                   |
|        | *** S単一 13号 ***                                      |                     |    |                          |                       |                   |
| S18002 | 大型土のう工                                               |                     | 袋  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型土のう工<br>撤去、バックホ、0m3、なし                             |                     |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                   |
|        | 1) 施工区分<br>2) 施工機械区分                                 | 撤去<br>バックホ          |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                   |
|        | 4) 購入土材単価（m3当たり）<br>5) 購入土材数量（m3／袋）                  | 0.000<br>0.000m3    |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                   |
|        | 8) 長期割引単価区分（賃料機械）                                    | なし                  |    |                          |                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                              | 1.000               | 人  | 27,800                   | 27,800                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                | 1.000               | 人  | 25,600                   | 25,600                |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                  | 0.004               |    | 53,400                   | 214                   |                   |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]<br>バック容量0.8m3 吊能力2.9t | 1.210               | 日  | 18,200                   | 22,022                |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油                                         | 101.000             | L  | 150                      | 15,150                |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                              | 1.000               | 人  | 25,600                   | 25,600                |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |    |                          | 116,386               | 算出数量<br>115.000 袋 |
|        | 単 価                                                  |                     | 袋  |                          | 1,012                 |                   |
|        | *** S単一 14号 ***                                      |                     |    |                          |                       |                   |
| S18003 | 排水ポンプ運転                                              |                     | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水ポンプ運転<br>5. 常時排水、450以上～1200未満、10m、発動発電機、なし         |                     |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                   |
|        | 1) 運転日数<br>2) 排水方法                                   | 5<br>常時排水           |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                   |
|        | 3) 排水量（m3／h）<br>4) 全揚程                               | 450以上～1200未満<br>10m |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                   |
|        | 5) 動力区分<br>6) 長期割引単価区分（賃料機械）                         | 発動発電機<br>なし         |    |                          |                       |                   |
| F05051 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）<br>口径200mm                           | 27.500              | 日  | 790                      | 21,725                |                   |
| F02061 | 発動発電機[D駆動・超低・排対型（～3次）]<br>125kVA                     | 5.500               | 日  | 7,420                    | 40,810                |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油                                         | 1,680.000           | L  | 150                      | 252,000               |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                | 0.850               | 人  | 25,600                   | 21,760                |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                  | 0.030               |    | 336,295                  | 10,089                |                   |
|        | 合 計                                                  |                     |    |                          | 346,384               | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単 価                                                  |                     | 箇所 |                          | 346,384               |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量                                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 15号 ***                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
| S18004 | 排水ポンプ設置撤去                                                            |                                      | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 排水ポンプ設置撤去<br>1～5台,なし                                                 |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)ポンプ台数区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                        | 1～5台<br>なし                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                                                      |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| F08063 | バックホ[クローラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)]<br>バック容量0.8m3 吊能力2.9t                 | 0.740                                | 日  | 18,200                   | 13,468                |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.500                                | 人  | 27,800                   | 13,900                |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                                                | 0.100                                | 人  | 25,600                   | 2,560                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 2.000                                | 人  | 21,500                   | 43,000                |                  |
| P34029 | 軽油<br>バトリール給油                                                        | 23.000                               | L  | 150                      | 3,450                 |                  |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                              | 0.500                                | 人  | 25,600                   | 12,800                |                  |
|        | 合 計                                                                  |                                      |    |                          | 89,178                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                                  |                                      | 箇所 |                          | 89,178                |                  |
|        |                                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 16号 ***                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
| S18006 | 排水ポンプ運転（小口径）                                                         |                                      | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 排水ポンプ運転（小口径）<br>3.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし                             |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)運転日数<br>2)排水方法<br>3)排水量(m3/h)<br>4)動力源区分<br>5)長期割引単価区分（賃料機械）       | 3<br>作業時排水<br>0以上～7未満<br>発動発電機<br>なし |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                                                      |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| F02070 | 発動発電機[G駆動・～低騒音型]<br>定格容量2kva                                         | 4.650                                | 日  | 860                      | 3,999                 |                  |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                                          | 28.000                               | L  | 148                      | 4,144                 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.120                                | 人  | 27,800                   | 3,336                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.150                                | 人  | 21,500                   | 3,225                 |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                                                  | 0.080                                |    | 14,704                   | 1,176                 |                  |
|        | 合 計                                                                  |                                      |    |                          | 15,880                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                                  |                                      |    |                          | 15,880                |                  |
|        |                                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 17号 ***                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去（小口径）                                                       |                                      | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                                         |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)ポンプ規格<br>2)長期割引単価区分（賃料機械）                                          | 口径 50mm<br>なし                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                                                      |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                                              | 0.230                                | 人  | 27,800                   | 6,394                 |                  |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.430                                | 人  | 21,500                   | 9,245                 |                  |
|        | 合 計                                                                  |                                      |    |                          | 15,639                | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                                                  |                                      | 箇所 |                          | 15,639                |                  |
|        |                                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 18号 ***                                                      |                                      |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                        |                                      | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用圧延鋼板（厚板）<br>SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスラット鋼板,ヘビ-<br>1,12 |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        |                                                                      |                                      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                 | 数 量                           | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|--------------|------------|------------------|
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                                         | K01071                        |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|        | 2)材料規格                                                                              | SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000     |    |              |            |                  |
|        | 3)材料名                                                                               | 鋼板、ステンスクラット <sup>®</sup> 鋼板   |    |              |            |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                                        | へび <sup>®</sup> -H 1          |    |              |            |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                                          | 12.000                        |    |              |            |                  |
| K01071 | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                                       |                               |    |              |            |                  |
|        | SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000                                                           | 1.000                         | kg | 196          | 196        |                  |
|        | 合 計                                                                                 |                               |    |              | 196        | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                                                 |                               | kg |              | 196        |                  |
| K16141 | スクラップ                                                                               |                               |    |              |            |                  |
|        | へび <sup>®</sup> -H 1                                                                | 1.000                         | kg | 42.50        | 43         |                  |
|        |                                                                                     |                               |    |              |            |                  |
|        | *** S単ー 19号 ***                                                                     |                               |    |              |            |                  |
| S40001 | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                                       |                               | kg |              | 1.000 kg   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                                       |                               |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|        | SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラット <sup>®</sup> 鋼板、へび <sup>®</sup> -H 1, 12  |                               |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|        |                                                                                     |                               |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                  |
|        |                                                                                     |                               |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|        |                                                                                     |                               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                                         | K01072                        |    |              |            |                  |
|        | 2)材料規格                                                                              | SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829  |    |              |            |                  |
|        | 3)材料名                                                                               | 鋼板、ステンスクラット <sup>®</sup> 鋼板   |    |              |            |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                                        | へび <sup>®</sup> -H 1          |    |              |            |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                                          | 12.000                        |    |              |            |                  |
| K01072 | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                                       |                               |    |              |            |                  |
|        | SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829                                                        | 1.000                         | kg | 192          | 192        |                  |
|        | 合 計                                                                                 |                               |    |              | 192        | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                                                 |                               | kg |              | 192        |                  |
| K16141 | スクラップ                                                                               |                               |    |              |            |                  |
|        | へび <sup>®</sup> -H 1                                                                | 1.000                         | kg | 42.50        | 43         |                  |
|        |                                                                                     |                               |    |              |            |                  |
|        | *** S単ー 20号 ***                                                                     |                               |    |              |            |                  |
| S40001 | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                                       |                               | kg |              | 1.000 kg   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                                       |                               |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|        | SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット <sup>®</sup> 鋼板、へび <sup>®</sup> -H 1, 12 |                               |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|        |                                                                                     |                               |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                  |
|        |                                                                                     |                               |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                  |
|        |                                                                                     |                               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                                         | K01073                        |    |              |            |                  |
|        | 2)材料規格                                                                              | SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000 |    |              |            |                  |
|        | 3)材料名                                                                               | 鋼板、ステンスクラット <sup>®</sup> 鋼板   |    |              |            |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                                        | へび <sup>®</sup> -H 1          |    |              |            |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                                          | 12.000                        |    |              |            |                  |
| K01073 | 一般構造用圧延鋼板（厚板）                                                                       |                               |    |              |            |                  |
|        | SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000                                                       | 1.000                         | kg | 192          | 192        |                  |
|        | 合 計                                                                                 |                               |    |              | 192        | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                                                 |                               | kg |              | 192        |                  |
| K16141 | スクラップ                                                                               |                               |    |              |            |                  |
|        | へび <sup>®</sup> -H 1                                                                | 1.000                         | kg | 42.50        | 43         |                  |
|        |                                                                                     |                               |    |              |            |                  |
|        | *** S単ー 21号 ***                                                                     |                               |    |              |            |                  |
| S40001 | 一般構造用平鋼                                                                             |                               | kg |              | 1.000 kg   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用平鋼                                                                             |                               |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                  |
|        | SS400 6mm×50～75mm, 形鋼、平鋼, へび <sup>®</sup> -H 1, 10                                  |                               |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                                         | K01323                        |    |              |            |                  |
|        | 2)材料規格                                                                              | SS400 6mm×50～75mm             |    |              |            |                  |
|        | 3)材料名                                                                               | 形鋼、平鋼                         |    |              |            |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                                        | へび <sup>®</sup> -H 1          |    |              |            |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                                          | 10.000                        |    |              |            |                  |
| K01323 | 一般構造用平鋼                                                                             |                               |    |              |            |                  |
|        | SS400 6mm×50～75mm                                                                   | 1.000                         | kg | 136          | 136        |                  |
|        | 合 計                                                                                 |                               |    |              | 136        | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                                                 |                               | kg |              | 136        |                  |
| K16141 | スクラップ                                                                               |                               |    |              |            |                  |
|        | へび <sup>®</sup> -H 1                                                                | 1.000                         | kg | 42.50        | 43         |                  |
|        |                                                                                     |                               |    |              |            |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                               | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|---------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | *** S単一 22号 ***                                   |                  |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用等辺山形鋼                                        |                  | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 40mm×5mm, 形鋼、平鋼,ヘビ- H 1, 10   |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                       | K01134           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                            | SS400 40mm×5mm   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                             | 形鋼、平鋼            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                      | ヘビ- H 1          |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                        | 10.000           |    |                          |                       |                  |
| K01134 | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 40mm×5mm                      | 1.000            | kg | 124                      | 124                   |                  |
|        | 合 計                                               |                  |    |                          | 124                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                               |                  | kg |                          | 124                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビ- H 1                                  | 1.000            | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                   |                  |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 23号 ***                                   |                  |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用等辺山形鋼                                        |                  | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 50mm×6mm, 形鋼、平鋼,ヘビ- H 1, 10   |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                       | K01138           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                            | SS400 50mm×6mm   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                             | 形鋼、平鋼            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                      | ヘビ- H 1          |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                        | 10.000           |    |                          |                       |                  |
| K01138 | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 50mm×6mm                      | 1.000            | kg | 120                      | 120                   |                  |
|        | 合 計                                               |                  |    |                          | 120                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                               |                  | kg |                          | 120                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビ- H 1                                  | 1.000            | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                   |                  |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 24号 ***                                   |                  |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用等辺山形鋼                                        |                  | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 65mm×6~8mm, 形鋼、平鋼,ヘビ- H 1, 10 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                       | K01139           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                            | SS400 65mm×6~8mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                             | 形鋼、平鋼            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                      | ヘビ- H 1          |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                        | 10.000           |    |                          |                       |                  |
| K01139 | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 65mm×6~8mm                    | 1.000            | kg | 120                      | 120                   |                  |
|        | 合 計                                               |                  |    |                          | 120                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                               |                  | kg |                          | 120                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビ- H 1                                  | 1.000            | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                   |                  |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 25号 ***                                   |                  |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用等辺山形鋼                                        |                  | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 75mm×6~9mm, 形鋼、平鋼,ヘビ- H 1, 10 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                       | K01140           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                            | SS400 75mm×6~9mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                             | 形鋼、平鋼            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                      | ヘビ- H 1          |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                        | 10.000           |    |                          |                       |                  |
| K01140 | 一般構造用等辺山形鋼<br>SS400 75mm×6~9mm                    | 1.000            | kg | 120                      | 120                   |                  |
|        | 合 計                                               |                  |    |                          | 120                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                               |                  | kg |                          | 120                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビ- H 1                                  | 1.000            | kg | 42.50                    | 43                    |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                          | 数 量                         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        |                                                              |                             |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単ー 26号 ***                                              |                             |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用不等辺山形鋼                                                  |                             | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用不等辺山形鋼<br>SS400 150mm×90～100mm×9～15mm、形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10 |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                                 | K01175                      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2) 材料規格                                                      | SS400 150mm×90～100mm×9～15mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3) 材料名                                                       | 形鋼、平鋼                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4) スクラップの該当品目                                                | ヘビ- H 1                     |    |                          |                       |                  |
|        | 5) 材料割増率(%)                                                  | 10.000                      |    |                          |                       |                  |
| K01175 | 一般構造用不等辺山形鋼<br>SS400 150mm×90～100mm×9～15mm                   | 1.000                       | kg | 154                      | 154                   |                  |
|        | 合 計                                                          |                             |    |                          | 154                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                          |                             | kg |                          | 154                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビ- H 1                                             | 1.000                       | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                              |                             |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単ー 27号 ***                                              |                             |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 縞鋼板                                                          |                             | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm、鋼板、ステンスクラツト鋼板、ヘビ- H 1, 12             |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                                 | K15112                      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2) 材料規格                                                      | SS400相当 厚さ6.0mm             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3) 材料名                                                       | 鋼板、ステンスクラツト鋼板               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4) スクラップの該当品目                                                | ヘビ- H 1                     |    |                          |                       |                  |
|        | 5) 材料割増率(%)                                                  | 12.000                      |    |                          |                       |                  |
| K15112 | 縞鋼板<br>SS400相当 厚さ6.0mm                                       | 1.000                       | kg | 154                      | 154                   |                  |
|        | 合 計                                                          |                             |    |                          | 154                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                          |                             | kg |                          | 154                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビ- H 1                                             | 1.000                       | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                              |                             |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単ー 28号 ***                                              |                             |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用溝形鋼                                                     |                             | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 200mm×80～90mm、形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10            |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                                 | K01195                      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2) 材料規格                                                      | SS400 200mm×80～90mm         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3) 材料名                                                       | 形鋼、平鋼                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4) スクラップの該当品目                                                | ヘビ- H 1                     |    |                          |                       |                  |
|        | 5) 材料割増率(%)                                                  | 10.000                      |    |                          |                       |                  |
| K01195 | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 200mm×80～90mm                              | 1.000                       | kg | 121                      | 121                   |                  |
|        | 合 計                                                          |                             |    |                          | 121                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                          |                             | kg |                          | 121                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビ- H 1                                             | 1.000                       | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                              |                             |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単ー 29号 ***                                              |                             |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 一般構造用角形鋼管                                                    |                             | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 40mm×40mm×2.3mm、鋼管、ヘビ- H 1, 10          |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                                 | K13027                      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2) 材料規格                                                      | STKR400 40mm×40mm×2.3mm     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3) 材料名                                                       | 鋼管                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4) スクラップの該当品目                                                | ヘビ- H 1                     |    |                          |                       |                  |
|        | 5) 材料割増率(%)                                                  | 10.000                      |    |                          |                       |                  |
| K13027 | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 40mm×40mm×2.3mm                         | 1.000                       | kg | 226                      | 226                   |                  |
|        | 合 計                                                          |                             |    |                          | 226                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                          |                             | kg |                          | 226                   |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                  | 数 量                     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
| K16141 | スクラップ<br>ヘビーH 1                                      | 1.000                   | kg | 42.50                    | 43                    |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       |             |
|        | *** S単ー 30号 ***                                      |                         |    |                          |                       |             |
| S40001 | 一般構造用角形鋼管                                            |                         | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 50mm×50mm×3.2mm, 鋼管, ヘル-H 1, 10 |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                         | K13029                  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        | 2) 材料規格                                              | STKR400 50mm×50mm×3.2mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        | 3) 材料名                                               | 鋼管                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 4) スクラップの該当品目                                        | ヘル-H 1                  |    |                          |                       |             |
|        | 5) 材料割増率(%)                                          | 10.000                  |    |                          |                       |             |
| K13029 | 一般構造用角形鋼管<br>STKR400 50mm×50mm×3.2mm                 | 1.000                   | kg | 195                      | 195                   |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       | 算出数量        |
|        | 合 計                                                  |                         |    |                          | 195                   | 1.000 kg    |
|        | 単 価                                                  |                         | kg |                          | 195                   |             |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビーH 1                                      | 1.000                   | kg | 42.50                    | 43                    |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       |             |
|        | *** S単ー 31号 ***                                      |                         |    |                          |                       |             |
| S40001 | 一般構造用炭素鋼鋼管                                           |                         | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径42.7mm～89.1mm, 鋼管, ヘル-H 1, 10 |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                         | K13003                  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        | 2) 材料規格                                              | STK400 外径42.7mm～89.1mm  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        | 3) 材料名                                               | 鋼管                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 4) スクラップの該当品目                                        | ヘル-H 1                  |    |                          |                       |             |
|        | 5) 材料割増率(%)                                          | 10.000                  |    |                          |                       |             |
| K13003 | 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径42.7mm～89.1mm                 | 1.000                   | kg | 218                      | 218                   |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       | 算出数量        |
|        | 合 計                                                  |                         |    |                          | 218                   | 1.000 kg    |
|        | 単 価                                                  |                         | kg |                          | 218                   |             |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビーH 1                                      | 1.000                   | kg | 42.50                    | 43                    |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       |             |
|        | *** S単ー 32号 ***                                      |                         |    |                          |                       |             |
| S40001 | 一般構造用炭素鋼鋼管                                           |                         | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径34mm, 鋼管, ヘル-H 1, 10          |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                         | K13002                  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        | 2) 材料規格                                              | STK400 外径34mm           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        | 3) 材料名                                               | 鋼管                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 4) スクラップの該当品目                                        | ヘル-H 1                  |    |                          |                       |             |
|        | 5) 材料割増率(%)                                          | 10.000                  |    |                          |                       |             |
| K13002 | 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径34mm                          | 1.000                   | kg | 221                      | 221                   |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       | 算出数量        |
|        | 合 計                                                  |                         |    |                          | 221                   | 1.000 kg    |
|        | 単 価                                                  |                         | kg |                          | 221                   |             |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビーH 1                                      | 1.000                   | kg | 42.50                    | 43                    |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       |             |
|        | *** S単ー 33号 ***                                      |                         |    |                          |                       |             |
| S40001 | 配管用炭素鋼鋼管                                             |                         | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 32A以下, 鋼管, ヘル-H 1, 10        |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 1) 材料(鋼材)コード                                         | K13071                  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |             |
|        | 2) 材料規格                                              | SGP（黒管ねじなし） 32A以下       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |             |
|        | 3) 材料名                                               | 鋼管                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |             |
|        | 4) スクラップの該当品目                                        | ヘル-H 1                  |    |                          |                       |             |
|        | 5) 材料割増率(%)                                          | 10.000                  |    |                          |                       |             |
| K13071 | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 32A以下                        | 1.000                   | kg | 290                      | 290                   |             |
|        |                                                      |                         |    |                          |                       | 算出数量        |
|        | 合 計                                                  |                         |    |                          | 290                   | 1.000 kg    |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                          | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 単 価                                                          |                       | kg |                          | 290                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビーH 1                                              | 1.000                 | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                              |                       |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 34号 ***                                              |                       |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 配管用炭素鋼鋼管                                                     |                       | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 40A～125A, 鋼管, ヘビーH 1, 10             |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K13072                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | SGP（黒管ねじなし） 40A～125A  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | 鋼管                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                 | ヘビーH 1                |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                   | 10.000                |    |                          |                       |                  |
| K13072 | 配管用炭素鋼鋼管<br>SGP（黒管ねじなし） 40A～125A                             | 1.000                 | kg | 272                      | 272                   |                  |
|        | 合 計                                                          |                       |    |                          | 272                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                          |                       | kg |                          | 272                   |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビーH 1                                              | 1.000                 | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                              |                       |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 35号 ***                                              |                       |    |                          |                       |                  |
| S40001 | 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ                                               |                       | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ<br>FSGP 90° エルボロング 32A～40A（黒）, 鋼管, ヘビーH 1, 10 |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K13052                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | FSGP 90° エルボロング 32A・・ |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | 鋼管                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                 | ヘビーH 1                |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                   | 10.000                |    |                          |                       |                  |
| K13052 | 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ<br>FSGP 90° エルボロング 32A～40A（黒）                 | 1.000                 | kg | 1,097                    | 1,097                 |                  |
|        | 合 計                                                          |                       |    |                          | 1,097                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                          |                       | kg |                          | 1,097                 |                  |
| K16141 | スクラップ<br>ヘビーH 1                                              | 1.000                 | kg | 42.50                    | 43                    |                  |
|        |                                                              |                       |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 36号 ***                                              |                       |    |                          |                       |                  |
| S40003 | ステンレス鋼板                                                      |                       | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12         |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K06024                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | SUS304 厚さ3mm～7mm      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | ステンレス鋼板               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                                         | 一                     |    |                          |                       |                  |
|        | 5)スクラップの該当品目                                                 | ステンレス新断               |    |                          |                       |                  |
|        | 6)材料割増率(%)                                                   | 12.000                |    |                          |                       |                  |
| K06024 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm                                  | 1.000                 | kg | 636                      | 636                   |                  |
|        | 合 計                                                          |                       |    |                          | 636                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                                          |                       | kg |                          | 636                   |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                             | 1.000                 | kg | 179                      | 179                   |                  |
|        |                                                              |                       |    |                          |                       |                  |
|        | *** S単一 37号 ***                                              |                       |    |                          |                       |                  |
| S40003 | ステンレス鋼板                                                      |                       | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12         |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K06025                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | SUS304 厚さ8mm～9mm      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | ステンレス鋼板               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                                         | 一                     |    |                          |                       |                  |
|        | 5)スクラップの該当品目                                                 | ステンレス新断               |    |                          |                       |                  |
|        | 6)材料割増率(%)                                                   | 12.000                |    |                          |                       |                  |
| K06025 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm                                  | 1.000                 | kg | 747                      | 747                   |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                      | 数 量                            | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                      |                                |     |                          | 747                   | 算出数量<br>1.000 kg  |
|        | 単 価                                      |                                | kg  |                          | 747                   |                   |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                         | 1.000                          | kg  | 179                      | 179                   |                   |
|        | *** S単ー 38号 ***                          |                                |     |                          |                       |                   |
| S40006 | ラック電動開閉機 連動                              |                                | 台   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック電動開閉機 連動<br>巻上能力 30kN                 |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K26051<br>巻上能力 30kN            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26051 | ラック電動開閉機 連動<br>巻上能力 30kN                 | 1.000                          | 台   | 3,830,000                | 3,830,000             |                   |
|        | 合 計                                      |                                |     |                          | 3,830,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |     |                          | 3,830,000             |                   |
|        | *** S単ー 39号 ***                          |                                |     |                          |                       |                   |
| S40006 | ラック棒 SUS304                              |                                | m   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用      |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K26222<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26222 | ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用      | 1.000                          | m   | 91,500                   | 91,500                |                   |
|        | 合 計                                      |                                |     |                          | 91,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |     |                          | 91,500                |                   |
|        | *** S単ー 40号 ***                          |                                |     |                          |                       |                   |
| S40006 | ラック継手・吊りピン SCS13                         |                                | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K26312<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26312 | ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 | 1.000                          | 個   | 41,200                   | 41,200                |                   |
|        | 合 計                                      |                                |     |                          | 41,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |     |                          | 41,200                |                   |
|        | *** S単ー 41号 ***                          |                                |     |                          |                       |                   |
| S40006 | ラック開閉機用シンクロ発信器                           |                                | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック開閉機用シンクロ発信器<br>(シンクロ電機)               |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K28021<br>(シンクロ電機)             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K28021 | ラック開閉機用シンクロ発信器<br>(シンクロ電機)               | 1.000                          | 個   | 49,500                   | 49,500                |                   |
|        | 合 計                                      |                                |     |                          | 49,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |     |                          | 49,500                |                   |
|        | *** S単ー 42号 ***                          |                                |     |                          |                       |                   |
| S40006 | 機側操作盤（三橋制水ゲート）                           |                                | 面   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 機側操作盤（三橋制水ゲート）<br>ステンレス製屋外閉鎖ポスト型         |                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                                                             | 数 量                      | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | 1)基礎デークート<br>2)規格                                                               | K96001<br>ステンレス製屋外閉鎖ポスト型 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96001 | 機側操作盤（三橋制水ゲート）<br>ステンレス製屋外閉鎖ポスト型                                                | 1.000                    | 面  | 5,330,000                        | 5,330,000                       |                   |
|        | 合 計                                                                             |                          |    |                                  | 5,330,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                             |                          |    |                                  | 5,330,000                       |                   |
|        | *** S単ー 43号 ***                                                                 |                          |    |                                  |                                 |                   |
| S40006 | 手元操作盤(三橋制水ゲート用)                                                                 |                          | 面  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 手元操作盤(三橋制水ゲート用)<br>ステンレス製屋外壁掛型                                                  |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎デークート<br>2)規格                                                               | K96002<br>ステンレス製屋外壁掛型    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96002 | 手元操作盤(三橋制水ゲート用)<br>ステンレス製屋外壁掛型                                                  | 1.000                    | 面  | 959,000                          | 959,000                         |                   |
|        | 合 計                                                                             |                          |    |                                  | 959,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                             |                          |    |                                  | 959,000                         |                   |
|        | *** S単ー 44号 ***                                                                 |                          |    |                                  |                                 |                   |
| S40013 | ステンレスボルト・ナット                                                                    |                          | kg |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                                          |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎デークート<br>2)規格                                                               | K35021<br>SUS304         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K35021 | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                                          | 1.000                    | kg | 2,100                            | 2,100                           |                   |
|        | 合 計                                                                             |                          |    |                                  | 2,100                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                             |                          |    |                                  | 2,100                           |                   |
|        | *** S単ー 45号 ***                                                                 |                          |    |                                  |                                 |                   |
| S40013 | ケミカルアンカー                                                                        |                          | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ケミカルアンカー<br>φ15 L110                                                            |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎デークート<br>2)規格                                                               | K96010<br>φ15 L110       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96010 | ケミカルアンカー<br>φ15 L110                                                            | 1.000                    | 本  | 401                              | 401                             |                   |
|        | 合 計                                                                             |                          |    |                                  | 401                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                             |                          |    |                                  | 401                             |                   |
|        | *** S単ー 46号 ***                                                                 |                          |    |                                  |                                 |                   |
| S40017 | 扉体製作                                                                            |                          | 門  |                                  | 1.000 門                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満<br>,,2.2,0.00,1.00,ー,ー,1門,1.00, |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)設備区分<br>3)形式区分(2)                                                             | 小形水門<br>スライドゲート(3方水密)    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 6)製作区分(2)<br>9)適用範囲の値(2)                                                        | 扉体<br>扉体面積:10㎡未満         |    |                                  |                                 |                   |
|        | 11)対象要素(x)の数量<br>12)その他の製作工数(人/門)                                               | 2.2<br>0.00              |    |                                  |                                 |                   |
|        | 13)主要部材の混合比率(Km1)                                                               | 1.00                     |    |                                  |                                 |                   |
|        | 14)休止装置の有無による補正                                                                 | ー                        |    |                                  |                                 |                   |
|        | 15)ドラム駆動方式による補正                                                                 | ー                        |    |                                  |                                 |                   |
|        | 16)製作門数                                                                         | 1 門                      |    |                                  |                                 |                   |
|        | 17)補正係数(Kn)                                                                     | 1.00                     |    |                                  |                                 |                   |
|        | 18)水門扉形式及び名称                                                                    |                          |    |                                  |                                 |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                                                                                                     | 数 量                          | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| R03001 | 製作工                                                                                                                                                                                                     | 13.910                       | 人  | 32,700                                                       | 454,857                                                  |                 |
|        | 合 計                                                                                                                                                                                                     |                              |    |                                                              | 454,857                                                  | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                                                                                                                                                                     |                              | 門  |                                                              | 454,857                                                  |                 |
|        | *** S単一 47号 ***                                                                                                                                                                                         |                              |    |                                                              |                                                          |                 |
| S40017 | 戸当り製作                                                                                                                                                                                                   |                              | 門  |                                                              | 1.000 門                                                  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,8.5,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,                                                                                                                           |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|        | 1)設備区分<br>3)形式区分(2)                                                                                                                                                                                     | 小形水門<br>スライドゲート(3方水密)        |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 6)製作区分(2)<br>9)適用範囲の値(2)                                                                                                                                                                                | 戸当り<br>戸当延長:25m未満            |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 11)対象要素(x)の数量<br>12)その他の製作工数(人/門)                                                                                                                                                                       | 8.5<br>0.00                  |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 13)主要部材の混合比率(Km1)<br>14)休止装置の有無による補正                                                                                                                                                                    | 0.00<br>-                    |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 15)ドラム駆動方式による補正<br>16)製作門数                                                                                                                                                                              | -<br>1 門                     |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 17)補正係数(Kn)<br>18)水門扉形式及び名称                                                                                                                                                                             | 1.00                         |    |                                                              |                                                          |                 |
| R03001 | 製作工                                                                                                                                                                                                     | 7.690                        | 人  | 32,700                                                       | 251,463                                                  |                 |
|        | 合 計                                                                                                                                                                                                     |                              |    |                                                              | 251,463                                                  | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                                                                                                                                                                     |                              | 門  |                                                              | 251,463                                                  |                 |
|        | *** S単一 48号 ***                                                                                                                                                                                         |                              |    |                                                              |                                                          |                 |
| S40034 | 水門設備主要部材費(扉体)                                                                                                                                                                                           |                              | 門  |                                                              | 1.000 門                                                  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.2,3.0m未満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,C130*65*6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,,,,,0,,,,,0,,,,,0 |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|        | 1)設備区分<br>2)形式区分                                                                                                                                                                                        | 小形水門<br>スライドゲート              |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 3)詳細区分<br>4)適用範囲                                                                                                                                                                                        | (3方水密),SUS製<br>0.8m2以上10m2未満 |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 5)対象要素(x)の数量<br>6)設計水深                                                                                                                                                                                  | 2.200<br>3.0m未満              |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 7)鋼材コード(スキンプレート)<br>8)鋼材規格(スキンプレート)                                                                                                                                                                     | K06025<br>SUS304 厚さ8mm~9mm   |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 9)材料(割増区分)(1)<br>10)詳細(1)                                                                                                                                                                               | ステンレス鋼板<br>-                 |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 11)スクラップ区分(1)<br>12)材料割増率(%) (1)                                                                                                                                                                        | ステンレス新断<br>12.000            |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 13)鋼材コード(桁等)<br>14)鋼材規格(桁等)                                                                                                                                                                             | K96006<br>C130*65*6          |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 15)材料(割増区分)(2)<br>16)詳細(2)                                                                                                                                                                              | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼<br>-         |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 17)スクラップ区分(2)<br>18)材料割増率(%) (2)                                                                                                                                                                        | ステンレス新断<br>10.000            |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)<br>20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)                                                                                                                                                         | K06025<br>SUS304 厚さ8mm~9mm   |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 21)材料(割増区分)(3)<br>22)詳細(3)                                                                                                                                                                              | ステンレス鋼板<br>-                 |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 23)スクラップ区分(3)<br>24)材料割増率(%) (3)                                                                                                                                                                        | ステンレス新断<br>12.000            |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 25)鋼材コード(主ローラ)<br>26)鋼材規格(主ローラ)                                                                                                                                                                         |                              |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 30)材料割増率(%) (4)<br>31)鋼材コード(主ローラ軸)                                                                                                                                                                      | 0.000                        |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 32)鋼材規格(主ローラ軸)<br>36)材料割増率(%) (5)                                                                                                                                                                       | 0.000                        |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 37)鋼材コード(シーブ)<br>38)鋼材規格(シーブ)                                                                                                                                                                           |                              |    |                                                              |                                                          |                 |
|        | 42)材料割増率(%) (6)                                                                                                                                                                                         | 0.000                        |    |                                                              |                                                          |                 |
| K06025 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm                                                                                                                                                                             | 141.000                      | kg | 747                                                          | 105,327                                                  |                 |
| K96006 | ステンレス溝形鋼<br>C130*65*6                                                                                                                                                                                   | 103.000                      | kg | 1,120                                                        | 115,360                                                  |                 |
| K06025 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm                                                                                                                                                                             | 13.000                       | kg | 747                                                          | 9,711                                                    |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                                          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                              |    |                          | 230,398               | 算出数量<br>1.000 門   |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                              | 門  |                          | 230,398               |                   |
|        | *** S単ー 49号 ***                                                                                                             |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム                                                                                                                   |                                                                              | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>L形（クロロブレン系）                                                                                                    |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)基礎デ-カ-ト<br>2)規格                                                                                                           | K33022<br>L形（クロロブレン系）                                                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                                                                             |                                                                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K33022 | 水密ゴム 合成ゴム<br>L形（クロロブレン系）                                                                                                    | 1.000                                                                        | kg | 4,300                    | 4,300                 |                   |
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                              |    |                          | 4,300                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                              |    |                          | 4,300                 |                   |
|        | *** S単ー 50号 ***                                                                                                             |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム                                                                                                                   |                                                                              | kg |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>平形（クロロブレン系）                                                                                                    |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)基礎デ-カ-ト<br>2)規格                                                                                                           | K33021<br>平形（クロロブレン系）                                                        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                                                                             |                                                                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K33021 | 水密ゴム 合成ゴム<br>平形（クロロブレン系）                                                                                                    | 1.000                                                                        | kg | 4,190                    | 4,190                 |                   |
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                              |    |                          | 4,190                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                              |    |                          | 4,190                 |                   |
|        | *** S単ー 51号 ***                                                                                                             |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| S41002 | 輸送費（小形水門扉）工場→現地                                                                                                             |                                                                              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費<br>河川・水路用水門設備,2.24[各単位],9.8km,小形水門,プレートカ-ダ<br>構造ラ-ダ-ト・スライドゲ-ト,,,,,                                                      |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                                                             |                                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)工種区分<br>2)対象要素(X)の数量<br>3)想定輸送距離(D)の数量<br>4)設備区分(河川用水門)<br>5)形式区分(河川・水路用水門設備)                                             | 河川・水路用水門設備<br>2.240[各単位]<br>9.800km<br>小形水門<br>プレートカ-ダ 構造ラ-ダ-ト・スライドゲ-ト       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K79213 | 輸送費                                                                                                                         | 1.000                                                                        | 式  | 266,000                  | 266,000               |                   |
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                              |    |                          | 266,000               | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                              |    |                          | 266,000               |                   |
|        | *** S単ー 52号 ***                                                                                                             |                                                                              |    |                          |                       |                   |
| S41009 | 水門設備据付工                                                                                                                     |                                                                              | 門  |                          | 1.000 門               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲ-ト(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,2.20,<br>0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,                                                  |                                                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                                                             |                                                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)設備区分<br>3)形式区分(2)<br>6)適用範囲の値(2)<br>8)扉体面積(x)(㎡)<br>9)その他の据付工数(人/門)<br>10)開閉装置区分<br>11)据付数<br>12)補正係数(Kn)<br>13)水門扉形式及び名称 | 小形水門<br>スライドゲ-ト(3方水密)<br>扉体面積:10㎡未満<br>2.20<br>0.00<br>電動式開閉装置<br>1門<br>1.00 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R03002 | 据付工                                                                                                                         | 12.940                                                                       | 人  | 31,600                   | 408,904               |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       | 3.240                                                                        | 人  | 21,500                   | 69,660                |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量       | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                                  |           |    |                          | 478,564               | 算出数量<br>1.000 門   |
|        | 単 価                                                                  |           | 門  |                          | 478,564               |                   |
|        | *** S単一 53号 ***                                                      |           |    |                          |                       |                   |
| S42028 | 接地設置工                                                                |           | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 接地設置工<br>D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,                                     |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 接地区分                                                              | D種接地      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2) 施工条件                                                              | 土工有       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3) 補助棒の本数                                                            | 0.0       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4) 電工労務(人)                                                           | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 5) 普通作業員労務(人)                                                        | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 6) 補助文                                                               |           |    |                          |                       |                   |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm                                                 | 1.000     | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 0.250     | 人  | 25,700                   | 6,425                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                | 0.350     | 人  | 21,500                   | 7,525                 |                   |
|        | 合 計                                                                  |           |    |                          | 15,970                | 算出数量<br>1.000 極   |
|        | 単 価                                                                  |           | 極  |                          | 15,970                |                   |
|        | *** S単一 54号 ***                                                      |           |    |                          |                       |                   |
| S42053 | 計装設備据付工                                                              |           | 台  |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 計装設備据付工<br>超音波式水位計,無                                                 |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 機器区分                                                              | 超音波式水位計   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2) 歩掛補正区分                                                            | 無         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                                                      |           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R03003 | 電気通信技術者                                                              | 1.000     | 人  | 40,500                   | 40,500                |                   |
| R03004 | 電気通信技術員                                                              | 2.000     | 人  | 27,200                   | 54,400                |                   |
|        | 合 計                                                                  |           |    |                          | 94,900                | 算出数量<br>1.000 台   |
|        | 単 価                                                                  |           | 台  |                          | 94,900                |                   |
|        | *** S単一 55号 ***                                                      |           |    |                          |                       |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                               |           | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無, 厚鋼電線<br>管G42 |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                      |           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        |                                                                      |           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                                                      |           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 1) 管種別                                                               | 厚鋼電線管     |    |                          |                       |                   |
|        | 2) 細別規格                                                              | -         |    |                          |                       |                   |
|        | 3) サイズ(mm)                                                           | 42        |    |                          |                       |                   |
|        | 4) 施工区分                                                              | 屋外・屋内(露出) |    |                          |                       |                   |
|        | 5) その他の時の電線管1m当り単価選択                                                 |           |    |                          |                       |                   |
|        | 6) その他の場合100m当り電工労務(人)                                               | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 7) その他の場合の諸資材率                                                       | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 8) クリップ留めの歩掛補正区分                                                     | 有         |    |                          |                       |                   |
|        | 9) 直線部分の歩掛補正区分                                                       | 有         |    |                          |                       |                   |
|        | 10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                                | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 11) その他の場合の管種別、サイズ等                                                  | 厚鋼電線管G42  |    |                          |                       |                   |
| P27412 | 厚鋼電線管<br>G42 長3.66m ねじつき                                             | 27.300    | 本  | 4,490                    | 122,577               |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                                  | 0.150     |    | 122,577                  | 18,387                |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 12.250    | 人  | 25,700                   | 314,825               |                   |
|        | 合 計                                                                  |           |    |                          | 455,789               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                  |           | m  |                          | 4,558                 |                   |
|        | *** S単一 56号 ***                                                      |           |    |                          |                       |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                               |           | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                                                                                                                                    | 数 量                                             | 単位 | 単 価                                                               | 金 額                                                           | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無, 厚鋼電線管G28                                                                                       |                                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
|        | 1) 管種別<br>2) 細別規格<br>3) サイズ(mm)<br>4) 施工区分                                                                                                             | 厚鋼電線管<br>-<br>28<br>屋外・屋内(露出)                   |    |                                                                   |                                                               |                   |
|        | 5) その他の時の電線管1m当り単価選択<br>6) その他の場合100m当り電工労務(人)<br>7) その他の場合の諸資材率<br>8) クリップ留めの歩掛補正区分<br>9) 直線部分の歩掛補正区分<br>10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分<br>11) その他の場合の管種別、サイズ等 | 0.00<br>0.00<br>有<br>有<br>無<br>厚鋼電線管G28         |    |                                                                   |                                                               |                   |
| P27410 | 厚鋼電線管<br>G28 長3.66m ねじつき                                                                                                                               | 27.300                                          | 本  | 3,020                                                             | 82,446                                                        |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                                                                                                                    | 0.150                                           |    | 82,446                                                            | 12,367                                                        |                   |
| R01013 | 電工                                                                                                                                                     | 8.330                                           | 人  | 25,700                                                            | 214,081                                                       |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                                    |                                                 |    |                                                                   | 308,894                                                       | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                                                                                                    |                                                 | m  |                                                                   | 3,089                                                         |                   |
|        | *** S単ー 57号 ***                                                                                                                                        |                                                 |    |                                                                   |                                                               |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                                                                                                                 |                                                 | m  |                                                                   | 100.000 m                                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無, 厚鋼電線管G22                                                                                       |                                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
|        | 1) 管種別<br>2) 細別規格<br>3) サイズ(mm)<br>4) 施工区分                                                                                                             | 厚鋼電線管<br>-<br>22<br>屋外・屋内(露出)                   |    |                                                                   |                                                               |                   |
|        | 5) その他の時の電線管1m当り単価選択<br>6) その他の場合100m当り電工労務(人)<br>7) その他の場合の諸資材率<br>8) クリップ留めの歩掛補正区分<br>9) 直線部分の歩掛補正区分<br>10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分<br>11) その他の場合の管種別、サイズ等 | 0.00<br>0.00<br>有<br>有<br>無<br>厚鋼電線管G22         |    |                                                                   |                                                               |                   |
| P27409 | 厚鋼電線管<br>G22 長3.66m ねじつき                                                                                                                               | 27.300                                          | 本  | 2,220                                                             | 60,606                                                        |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                                                                                                                    | 0.150                                           |    | 60,606                                                            | 9,091                                                         |                   |
| R01013 | 電工                                                                                                                                                     | 4.900                                           | 人  | 25,700                                                            | 125,930                                                       |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                                    |                                                 |    |                                                                   | 195,627                                                       | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                                                                                                    |                                                 | m  |                                                                   | 1,956                                                         |                   |
|        | *** S単ー 58号 ***                                                                                                                                        |                                                 |    |                                                                   |                                                               |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                                                                                                                 |                                                 | m  |                                                                   | 100.000 m                                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 有, 有, 無, HIVE16                                                                                            |                                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
|        | 1) 管種別<br>2) 細別規格<br>3) サイズ(mm)<br>4) 施工区分                                                                                                             | その他<br>-<br>-<br>屋外・屋内(露出)                      |    |                                                                   |                                                               |                   |
|        | 5) その他の時の電線管1m当り単価選択<br>6) その他の場合100m当り電工労務(人)<br>7) その他の場合の諸資材率<br>8) クリップ留めの歩掛補正区分<br>9) 直線部分の歩掛補正区分<br>10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分<br>11) その他の場合の管種別、サイズ等 | P96005<br>5.50<br>0.15<br>有<br>有<br>無<br>HIVE16 |    |                                                                   |                                                               |                   |
| P96005 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)<br>HIVE16                                                                                                                       | 100.000                                         | m  | 115                                                               | 11,500                                                        |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                                                                                                                    | 0.150                                           |    | 11,500                                                            | 1,725                                                         |                   |
| R01013 | 電工                                                                                                                                                     | 2.700                                           | 人  | 25,700                                                            | 69,390                                                        |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                                    |                                                 |    |                                                                   | 82,615                                                        | 算出数量<br>100.000 m |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                           | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                           |                    | m  |                          | 826                   |                   |
|        |                                                               |                    |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 59号 ***                                               |                    |    |                          |                       |                   |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）                                            |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 施工区分1                                                      | 管 内                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2) 種別                                                         | CVケーブル             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3) 電圧                                                         | 600V               |    |                          |                       |                   |
|        | 4) 心数                                                         | 3心                 |    |                          |                       |                   |
|        | 5) サイズ(mm2)                                                   | 3.5mm2             |    |                          |                       |                   |
|        | 6) 施工区分2                                                      | 地中・屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
| P27064 | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)                                      |                    |    |                          |                       |                   |
|        | 3心 断面積3.5                                                     | 100.000            | m  | 372                      | 37,200                |                   |
| R01013 | 電工                                                            |                    |    |                          |                       |                   |
|        |                                                               | 5.500              | 人  | 25,700                   | 141,350               |                   |
|        | 合 計                                                           |                    |    |                          | 178,550               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                           |                    | m  |                          | 1,786                 |                   |
|        |                                                               |                    |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 60号 ***                                               |                    |    |                          |                       |                   |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）                                            |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, IV, 600V, -, 2mm2, 地中・屋外・屋内        |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 施工区分1                                                      | 管 内                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2) 種別                                                         | IV                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3) 電圧                                                         | 600V               |    |                          |                       |                   |
|        | 4) 心数                                                         | -                  |    |                          |                       |                   |
|        | 5) サイズ(mm2)                                                   | 2mm2               |    |                          |                       |                   |
|        | 6) 施工区分2                                                      | 地中・屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
| P27012 | 600Vビニル絶縁電線（IV）<br>より線 断面積2.0                                 | 100.000            | m  | 62.40                    | 6,240                 |                   |
| R01013 | 電工                                                            |                    |    |                          |                       |                   |
|        |                                                               | 1.200              | 人  | 25,700                   | 30,840                |                   |
|        | 合 計                                                           |                    |    |                          | 37,080                | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                           |                    | m  |                          | 371                   |                   |
|        |                                                               |                    |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 61号 ***                                               |                    |    |                          |                       |                   |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準）                                                 |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVVケーブル, 20心, 2mm2, 地中・屋外・屋内            |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 施工区分1                                                      | 管 内                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2) 種別                                                         | CVVケーブル            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3) 心数                                                         | 20心                |    |                          |                       |                   |
|        | 4) サイズ(mm2)                                                   | 2mm2               |    |                          |                       |                   |
|        | 5) 施工区分2                                                      | 地中・屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
| P27188 | 制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)                                          |                    |    |                          |                       |                   |
|        | 20心 断面積2.0                                                    | 100.000            | m  | 1,370                    | 137,000               |                   |
| R01013 | 電工                                                            |                    |    |                          |                       |                   |
|        |                                                               | 10.000             | 人  | 25,700                   | 257,000               |                   |
|        | 合 計                                                           |                    |    |                          | 394,000               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                           |                    | m  |                          | 3,940                 |                   |
|        |                                                               |                    |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 62号 ***                                               |                    |    |                          |                       |                   |
| S42109 | 手元操作盤据付                                                       |                    | 個  |                          | 1.000 個               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ボックス類取付工<br>その他, その他, 0.48, B300×H500×D160 SUS                |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 器具区分                                                       | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2) 器具分類                                                       | その他                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3) その他の場合の器具単価の選択                                             | P96006             |    |                          |                       |                   |
|        | 4) その他の場合の1個当電工労務(人)                                          | 0.48               |    |                          |                       |                   |
|        | 5) その他の場合の器具区分、器具分類                                           | B300×H500×D160 SUS |    |                          |                       |                   |
| P96006 | 手元操作盤<br>ステンレス製屋外壁掛型                                          | 1.000              | 台  | 0                        | 0                     |                   |
| R01013 | 電工                                                            |                    |    |                          |                       |                   |
|        |                                                               | 0.480              | 人  | 25,700                   | 12,336                |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                                  |                     |    |                          | 12,336                | 算出数量<br>1.000 個   |
|        | 単 価                                                                  |                     | 個  |                          | 12,336                |                   |
|        | *** S単ー 63号 ***                                                      |                     |    |                          |                       |                   |
| S42109 | ボックス類取付工                                                             |                     | 個  |                          | 1.000 個               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ボックス類取付工<br>その他,その他,0.45,350×350×200 SUS                             |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)器具区分                                                               | その他                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)器具分類                                                               | その他                 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)その他の場合の器具単価の選択                                                     | P96004              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)その他の場合の1個当電工労務(人)                                                  | 0.45                |    |                          |                       |                   |
|        | 5)その他の場合の器具区分、器具分類                                                   | 350×350×200 SUS     |    |                          |                       |                   |
| P96004 | ブルボックス<br>350*350*200 SUS                                            | 1.000               | 個  | 30,100                   | 30,100                |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 0.450               | 人  | 25,700                   | 11,565                |                   |
|        | 合 計                                                                  |                     |    |                          | 41,665                | 算出数量<br>1.000 個   |
|        | 単 価                                                                  |                     | 個  |                          | 41,665                |                   |
|        | *** S単ー 64号 ***                                                      |                     |    |                          |                       |                   |
| S42113 | ケーブル配線工（標準外）                                                         |                     | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ケーブル配線工（標準外）<br>管内配線,20mm以下,CVV-S 1.25sq-4C                          |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)ケーブル種別                                                             | P96003              |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)作業種別                                                               | 管内配線                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)細別規格(仕上外径)                                                         | 20mm以下              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)ケーブルの名称・規格                                                         | CVV-S 1.25sq-4C     |    |                          |                       |                   |
| P96003 | CVV-S 1.25sq-4C                                                      | 100.000             | m  | 294                      | 29,400                |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 5.500               | 人  | 25,700                   | 141,350               |                   |
|        | 合 計                                                                  |                     |    |                          | 170,750               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                  |                     | m  |                          | 1,708                 |                   |
|        | *** S単ー 65号 ***                                                      |                     |    |                          |                       |                   |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                             |                     | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾂﾊﾞｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下        |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                      |                     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        |                                                                      |                     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                                                      |                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 1)土砂等発現場                                                             | 標準                  |    |                          |                       |                   |
|        | 2)積込機種・規格                                                            | ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾂﾊﾞｸﾙ容量0.8m3 |    |                          |                       |                   |
|        | 3)土質                                                                 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)      |    |                          |                       |                   |
|        | 4)DID区間の有無                                                           | 無し                  |    |                          |                       |                   |
|        | 5)運搬距離                                                               | 49.5km以下            |    |                          |                       |                   |
|        | 単 価                                                                  |                     | m3 |                          | 3,945                 |                   |
|        | *** S単ー 66号 ***                                                      |                     |    |                          |                       |                   |
| SA0311 | 二次コンクリート打設                                                           |                     | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60% |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                      |                     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        |                                                                      |                     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                                                      |                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 1)構造物種別                                                              | 小型構造物               |    |                          |                       |                   |
|        | 2)打設工法                                                               | 人力打設                |    |                          |                       |                   |
|        | 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上                                                          | 計上する                |    |                          |                       |                   |
|        | 4)設計日打設量                                                             | -                   |    |                          |                       |                   |
|        | 5)養生工の種類                                                             | 一般養生                |    |                          |                       |                   |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                                          | -                   |    |                          |                       |                   |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                                          | 無し                  |    |                          |                       |                   |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                                        | -                   |    |                          |                       |                   |

中国四国農政局

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                   | 数 量          | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考          |
|--------|---------------------------------------|--------------|----|--------------|------------|--------------|
|        | *** X単一 1号 ***                        |              |    |              |            |              |
| X40001 | 補助材料費(製作)                             |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出     |
|        | 補助材料費(製作)                             |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|        | 小形水門設備,13%,                           |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|        | 1)工種区分                                | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|        | 2)製作補助材料費率(Y)                         | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|        | 3)工種区分の名称                             |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |              |
|        | 4)主要部材費金額小計(円)                        | 230,398.000円 |    |              |            |              |
|        | 5)副部材費金額小計(円)                         | 20,736.000円  |    |              |            |              |
| K79351 | 製作補助材料費                               | 0.130        | 式  | 251,134      | 32,647     |              |
|        | 合 計                                   |              |    |              | 32,647     | 算出数量 1.000 式 |
|        | 単 価                                   |              | 式  |              | 32,647     |              |
|        |                                       |              |    |              |            |              |
|        | *** X単一 2号 ***                        |              |    |              |            |              |
| X40001 | 補助材料費(製作)                             |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出     |
|        | 補助材料費(製作)                             |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|        | 小形水門設備,13%,                           |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|        | 1)工種区分                                | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|        | 2)製作補助材料費率(Y)                         | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|        | 3)工種区分の名称                             |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |              |
|        | 4)主要部材費金額小計(円)                        | 144,309.000円 |    |              |            |              |
|        | 5)副部材費金額小計(円)                         | 8,659.000円   |    |              |            |              |
| K79351 | 製作補助材料費                               | 0.130        | 式  | 152,968      | 19,886     |              |
|        | 合 計                                   |              |    |              | 19,886     | 算出数量 1.000 式 |
|        | 単 価                                   |              | 式  |              | 19,886     |              |
|        |                                       |              |    |              |            |              |
|        | *** X単一 3号 ***                        |              |    |              |            |              |
| X40001 | 補助材料費(製作)                             |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出     |
|        | 補助材料費(製作)                             |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|        | 鋼製付属設備,13%,                           |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|        | 1)工種区分                                | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|        | 2)製作補助材料費率(Y)                         | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|        | 3)工種区分の名称                             |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |              |
|        | 4)主要部材費金額小計(円)                        | 379,282.000円 |    |              |            |              |
|        | 5)副部材費金額小計(円)                         | 0.000円       |    |              |            |              |
| K79351 | 製作補助材料費                               | 0.130        | 式  | 379,282      | 49,307     |              |
|        | 合 計                                   |              |    |              | 49,307     | 算出数量 1.000 式 |
|        | 単 価                                   |              | 式  |              | 49,307     |              |
|        |                                       |              |    |              |            |              |
|        | *** X単一 4号 ***                        |              |    |              |            |              |
| X40001 | 補助材料費(製作)                             |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出     |
|        | 補助材料費(製作)                             |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|        | 鋼製付属設備,13%,                           |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|        | 1)工種区分                                | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|        | 2)製作補助材料費率(Y)                         | 13.000%      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|        | 3)工種区分の名称                             |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |              |
|        | 4)主要部材費金額小計(円)                        | 26,325.000円  |    |              |            |              |
|        | 5)副部材費金額小計(円)                         | 0.000円       |    |              |            |              |
| K79351 | 製作補助材料費                               | 0.130        | 式  | 26,325       | 3,422      |              |
|        | 合 計                                   |              |    |              | 3,422      | 算出数量 1.000 式 |
|        | 単 価                                   |              | 式  |              | 3,422      |              |
|        |                                       |              |    |              |            |              |
|        | *** X単一 5号 ***                        |              |    |              |            |              |
| X40003 | 鋼製付属製作                                |              | 基  |              | 1.000 基    | 歩A 当たり算出     |
|        | 鋼製付属設備製作工                             |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|        | 架台,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,..2426 |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                  | 数 量              | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|--------|--------------------------------------|------------------|----|--------------|------------|-----------------|
|        | 1)設備区分                               | 架台               |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)適用範囲(ton/基)                        | 0.1≦x≦5.0        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)その他の製作工数(人／ton)                    | 0.00             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)部材の混合比率                            | 0.00             |    |              |            |                 |
|        | 5)製作基数                               | 1 基              |    |              |            |                 |
|        | 6)製作数による補正係数(Kn)                     | 1.00             |    |              |            |                 |
|        | 7)鋼製付属設備名称                           |                  |    |              |            |                 |
|        | 8)製作対象質量(kg/基)                       | 2,426,000        |    |              |            |                 |
| R03001 | 製作工                                  |                  | 人  | 32,700       | 565,710    |                 |
|        | 合 計                                  |                  |    |              | 565,710    | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                  |                  | 基  |              | 565,710    |                 |
|        | *** X単－ 6号 ***                       |                  |    |              |            |                 |
| X40003 | 鋼製付属製作                               |                  | 基  |              | 1.000 基    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 鋼製付属設備製作工                            |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,135 |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設備区分                               | 防護柵              |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)適用範囲(ton/基)                        | 0.1≦x≦5.0        |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)その他の製作工数(人／ton)                    | 0.00             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)部材の混合比率                            | 0.00             |    |              |            |                 |
|        | 5)製作基数                               | 1 基              |    |              |            |                 |
|        | 6)製作数による補正係数(Kn)                     | 1.00             |    |              |            |                 |
|        | 7)鋼製付属設備名称                           |                  |    |              |            |                 |
|        | 8)製作対象質量(kg/基)                       | 135,000          |    |              |            |                 |
| R03001 | 製作工                                  |                  | 人  | 32,700       | 109,872    |                 |
|        | 合 計                                  |                  |    |              | 109,872    | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                  |                  | 基  |              | 109,872    |                 |
|        | *** X単－ 7号 ***                       |                  |    |              |            |                 |
| X40007 | 水門設備副部材費                             |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備副部材費                             |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,   |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設備区分                               | 小形水門             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)形式区分                               | プレートガーダ構造スライドゲート |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)製作区分                               | 扉体(SUS)          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)副部材費率(Y1)(%)                       | 9.000            |    |              |            |                 |
|        | 7)水門扉形式及び名称                          |                  |    |              |            |                 |
|        | 8)主要部材費金額小計(円)                       | 230,398,000      |    |              |            |                 |
| K79431 | 副部材費                                 |                  | 式  | 230,398      | 20,736     |                 |
|        | 合 計                                  |                  |    |              | 20,736     | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                  |                  | 式  |              | 20,736     |                 |
|        | *** X単－ 8号 ***                       |                  |    |              |            |                 |
| X40007 | 水門設備副部材費                             |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備副部材費                             |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,,       |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設備区分                               | 小形水門             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)形式区分                               | プレートガーダ構造スライドゲート |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)製作区分                               | 戸当り              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)副部材費率(Y1)(%)                       | 6.000            |    |              |            |                 |
|        | 7)水門扉形式及び名称                          |                  |    |              |            |                 |
|        | 8)主要部材費金額小計(円)                       | 144,309,000      |    |              |            |                 |
| K79431 | 副部材費                                 |                  | 式  | 144,309      | 8,659      |                 |
|        | 合 計                                  |                  |    |              | 8,659      | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                  |                  | 式  |              | 8,659      |                 |
|        | *** X単－ 9号 ***                       |                  |    |              |            |                 |
| X40011 | 水門設備部品費                              |                  | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備部品費                              |                  |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,   |                  |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)設備区分                               | 小形水門             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)形式区分                               | プレートガーダ構造スライドゲート |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                           | 数 量              | 単位    | 単 価          | 金 額        | 備 考                 |
|--------|-------------------------------|------------------|-------|--------------|------------|---------------------|
|        | 3)製作区分                        | 扉体(SUS)          |       | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                     |
|        | 4)部品費率(Y1)(%)                 | 5.000            |       |              |            |                     |
|        | 7)水門扉形式及び名称                   |                  |       |              |            |                     |
|        | 8)主要部材費金額小計(円)                | 230,398.000      |       |              |            |                     |
| K79451 | 部品費                           |                  | 0.050 | 式            | 230,398    | 11,520              |
|        | 合 計                           |                  |       |              |            | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 単 価                           |                  | 式     |              |            | 11,520              |
|        |                               |                  |       |              |            |                     |
|        | *** X単一 10号 ***               |                  |       |              |            |                     |
| X40011 | 水門設備部品費                       |                  | 式     |              |            | 1.000 式 歩A<br>当たり算出 |
|        | 水門設備部品費                       |                  |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,, |                  |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                     |
|        | 1)設備区分                        | 小形水門             |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                     |
|        | 2)形式区分                        | プレートガーダ構造スライドゲート |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                     |
|        | 3)製作区分                        | 戸当り              |       | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                     |
|        | 4)部品費率(Y1)(%)                 | 1.000            |       |              |            |                     |
|        | 7)水門扉形式及び名称                   |                  |       |              |            |                     |
|        | 8)主要部材費金額小計(円)                | 144,309.000      |       |              |            |                     |
| K79451 | 部品費                           |                  | 0.010 | 式            | 144,309    | 1,443               |
|        | 合 計                           |                  |       |              |            | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 単 価                           |                  | 式     |              |            | 1,443               |
|        |                               |                  |       |              |            |                     |
|        | *** X単一 11号 ***               |                  |       |              |            |                     |
| X40014 | 間接労務費                         |                  | 式     |              |            | 1.000 式 歩A<br>当たり算出 |
|        | 間接労務費                         |                  |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 小形水門設備,60%,                   |                  |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                     |
|        | 1)工種区分                        | 小形水門設備           |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                     |
|        | 2)間接労務费率(Y)                   | 60.000%          |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                     |
|        | 3)工種区分の名称                     |                  |       | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                     |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 454,857.000円     |       |              |            |                     |
| K79311 | 間接労務費                         |                  | 0.600 | 式            | 454,857    | 272,914             |
|        | 合 計                           |                  |       |              |            | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 単 価                           |                  |       |              |            | 272,914             |
|        |                               |                  |       |              |            |                     |
|        | *** X単一 12号 ***               |                  |       |              |            |                     |
| X40014 | 間接労務費                         |                  | 式     |              |            | 1.000 式 歩A<br>当たり算出 |
|        | 間接労務費                         |                  |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 小形水門設備,60%,                   |                  |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                     |
|        | 1)工種区分                        | 小形水門設備           |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                     |
|        | 2)間接労務费率(Y)                   | 60.000%          |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                     |
|        | 3)工種区分の名称                     |                  |       | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                     |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 251,463.000円     |       |              |            |                     |
| K79311 | 間接労務費                         |                  | 0.600 | 式            | 251,463    | 150,878             |
|        | 合 計                           |                  |       |              |            | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 単 価                           |                  |       |              |            | 150,878             |
|        |                               |                  |       |              |            |                     |
|        | *** X単一 13号 ***               |                  |       |              |            |                     |
| X40014 | 間接労務費                         |                  | 式     |              |            | 1.000 式 歩A<br>当たり算出 |
|        | 間接労務費                         |                  |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                     |
|        | 鋼製付属設備,60%,                   |                  |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                     |
|        | 1)工種区分                        | 鋼製付属設備           |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                     |
|        | 2)間接労務费率(Y)                   | 60.000%          |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                     |
|        | 3)工種区分の名称                     |                  |       | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                     |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 565,710.000円     |       |              |            |                     |
| K79311 | 間接労務費                         |                  | 0.600 | 式            | 565,710    | 339,426             |
|        | 合 計                           |                  |       |              |            | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 単 価                           |                  |       |              |            | 339,426             |
|        |                               |                  |       |              |            |                     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                | 数 量          | 単位      | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|--------------------|--------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単ー 14号 ***    |              |         |                          |                       |                 |
| X40014 | 間接労務費              |              | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 間接労務費              |              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 鋼製付属設備, 60%,       |              |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1) 工種区分            | 鋼製付属設備       |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 2) 間接労務费率(Y)       | 60.000%      |         |                          |                       |                 |
|        | 3) 工種区分の名称         |              |         |                          |                       |                 |
|        | 4) 製作工金額小計(円)      | 109,872.000円 |         |                          |                       |                 |
| K79311 | 間接労務費              |              | 0.600 式 | 109,872                  | 65,923                |                 |
|        | 合 計                |              |         |                          | 65,923                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                |              |         |                          | 65,923                |                 |
|        |                    |              |         |                          |                       |                 |
|        | *** X単ー 15号 ***    |              |         |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費              |              | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 工場管理費              |              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 小形水門設備, 25%,       |              |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1) 工種区分            | 小形水門設備       |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 2) 工場管理费率(Y)       | 25.000%      |         |                          |                       |                 |
|        | 3) 工種区分の名称         |              |         |                          |                       |                 |
|        | 4) 工場管理費対象金額小計 (円) | 768,708.000円 |         |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費              |              | 0.250 式 | 768,708                  | 192,177               |                 |
|        | 合 計                |              |         |                          | 192,177               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                |              | 式       |                          | 192,177               |                 |
|        |                    |              |         |                          |                       |                 |
|        | *** X単ー 16号 ***    |              |         |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費              |              | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 工場管理費              |              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 小形水門設備, 25%,       |              |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1) 工種区分            | 小形水門設備       |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 2) 工場管理费率(Y)       | 25.000%      |         |                          |                       |                 |
|        | 3) 工種区分の名称         |              |         |                          |                       |                 |
|        | 4) 工場管理費対象金額小計 (円) | 422,458.000円 |         |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費              |              | 0.250 式 | 422,458                  | 105,615               |                 |
|        | 合 計                |              |         |                          | 105,615               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                |              | 式       |                          | 105,615               |                 |
|        |                    |              |         |                          |                       |                 |
|        | *** X単ー 17号 ***    |              |         |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費              |              | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 工場管理費              |              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 鋼製付属設備, 25%,       |              |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1) 工種区分            | 鋼製付属設備       |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 2) 工場管理费率(Y)       | 25.000%      |         |                          |                       |                 |
|        | 3) 工種区分の名称         |              |         |                          |                       |                 |
|        | 4) 工場管理費対象金額小計 (円) | 905,136.000円 |         |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費              |              | 0.250 式 | 905,136                  | 226,284               |                 |
|        | 合 計                |              |         |                          | 226,284               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                |              | 式       |                          | 226,284               |                 |
|        |                    |              |         |                          |                       |                 |
|        | *** X単ー 18号 ***    |              |         |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費              |              | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 工場管理費              |              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 鋼製付属設備, 25%,       |              |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1) 工種区分            | 鋼製付属設備       |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 2) 工場管理费率(Y)       | 25.000%      |         |                          |                       |                 |
|        | 3) 工種区分の名称         |              |         |                          |                       |                 |
|        | 4) 工場管理費対象金額小計 (円) | 245,753.000円 |         |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費              |              | 0.250 式 | 245,753                  | 61,438                |                 |
|        | 合 計                |              |         |                          | 61,438                | 算出数量<br>1.000 式 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                              | 数 量           | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|----------------------------------|---------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 単 価                              |               | 式  |                            | 61,438                  |                 |
|        |                                  |               |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 19号 ***                  |               |    |                            |                         |                 |
| X40015 | 工場管理費                            |               | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>鋼製付属設備, 25%,            |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分                          | 鋼製付属設備        |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 工場管理費率(Y)                     | 25.000%       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 工種区分の名称                       |               |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 工場管理費対象金額小計 (円)               | 175,795.000円  |    |                            |                         |                 |
| K79331 | 工場管理費                            |               |    |                            |                         |                 |
|        |                                  | 0.250         | 式  | 175,795                    | 43,949                  |                 |
|        | 合 計                              |               |    |                            | 43,949                  | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                              |               | 式  |                            | 43,949                  |                 |
|        |                                  |               |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 20号 ***                  |               |    |                            |                         |                 |
| X40015 | 工場管理費                            |               | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>鋼製付属設備, 25%,            |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分                          | 鋼製付属設備        |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 工場管理費率(Y)                     | 25.000%       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 工種区分の名称                       |               |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 工場管理費対象金額小計 (円)               | 15,741.000円   |    |                            |                         |                 |
| K79331 | 工場管理費                            |               |    |                            |                         |                 |
|        |                                  | 0.250         | 式  | 15,741                     | 3,935                   |                 |
|        | 合 計                              |               |    |                            | 3,935                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                              |               | 式  |                            | 3,935                   |                 |
|        |                                  |               |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 21号 ***                  |               |    |                            |                         |                 |
| X40016 | 塗装費(水門設備)                        |               | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 扉体(主要部材: SUS) |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 設備区分                          | 小形水門          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 塗装区分                          | 扉体(主要部材: SUS) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 製作工金額小計(円)                    | 454,857.000   |    |                            |                         |                 |
| K79501 | 塗装費                              |               |    |                            |                         |                 |
|        |                                  | 0.090         | 式  | 454,857                    | 40,937                  |                 |
|        | 合 計                              |               |    |                            | 40,937                  | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                              |               |    |                            | 40,937                  |                 |
|        |                                  |               |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 22号 ***                  |               |    |                            |                         |                 |
| X40016 | 塗装費(水門設備)                        |               | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 戸当り           |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 設備区分                          | 小形水門          |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 塗装区分                          | 戸当り           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 製作工金額小計(円)                    | 251,463.000   |    |                            |                         |                 |
| K79501 | 塗装費                              |               |    |                            |                         |                 |
|        |                                  | 0.080         | 式  | 251,463                    | 20,117                  |                 |
|        | 合 計                              |               |    |                            | 20,117                  | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                              |               |    |                            | 20,117                  |                 |
|        |                                  |               |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 23号 ***                  |               |    |                            |                         |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                        |               | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備, 1.5%,       |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分                          | 小形水門設備        |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 据付補助材料費率(Y)                   | 1.500%        |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 工種区分の名称                       |               |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 据付材料費対象金額小計(円)                | 478,564.000円  |    |                            |                         |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（1工区） |

| コード    | 名 称                                                | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| K79391 | 据付補助材料費                                            | 0.015        | 式  | 478,564                  | 7,178                 |                 |
|        | 合 計                                                |              |    |                          | 7,178                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |              | 式  |                          | 7,178                 |                 |
|        |                                                    |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 24号 ***                                    |              |    |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                                          |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備,1%,                            |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                                             | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)据付補助材料費率(Y)                                      | 1.000%       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                                          |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)据付材料費対象金額小計(円)                                   | 218,576.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                                            | 0.010        | 式  | 218,576                  | 2,186                 |                 |
|        | 合 計                                                |              |    |                          | 2,186                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |              | 式  |                          | 2,186                 |                 |
|        |                                                    |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 25号 ***                                    |              |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                              |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,                    |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                                             | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 6)原動機出力                                            | 0.000kW      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 7)形式区分                                             | 2次側電気配線配管有   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 8)据付材料費率(X)                                        | 10.500%      |    |                          |                       |                 |
|        | 9)工種区分の名称                                          |              |    |                          |                       |                 |
|        | 10)据付材料費対象金額小計(円)                                  | 478,564.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79371 | 据付材料費                                              | 0.105        | 式  | 478,564                  | 50,249                |                 |
|        | 合 計                                                |              |    |                          | 50,249                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |              | 式  |                          | 50,249                |                 |
|        |                                                    |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 26号 ***                                    |              |    |                          |                       |                 |
| X41004 | 鋼製付属設備据付工                                          |              | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 鋼製付属設備据付工<br>架台,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,開閉機操作台,1461 |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設備区分                                             | 架台           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)適用範囲(ton/基)                                      | 0.1≦x≦5.0    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)その他の据付工数(人/ton)                                  | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)据付基数                                             | 1基           |    |                          |                       |                 |
|        | 5)据付数による補正係数(Kn)                                   | 1.00         |    |                          |                       |                 |
|        | 6)鋼製付属設備名称                                         | 開閉機操作台       |    |                          |                       |                 |
|        | 7)据付対象質量(kg/基)                                     | 1,461.000    |    |                          |                       |                 |
| R03002 | 据付工<br>80%                                         | 5.910        | 人  | 31,600                   | 186,756               |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>20%                                       | 1.480        | 人  | 21,500                   | 31,820                |                 |
|        | 合 計                                                |              |    |                          | 218,576               | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                                |              | 基  |                          | 218,576               |                 |
|        |                                                    |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 27号 ***                                    |              |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                                              |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 雑器具損料                                              |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                                   | 128,472.000  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                                                    |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79411 | 雑器具損料                                              | 0.020        | 式  | 128,472                  | 2,569                 |                 |
|        | 合 計                                                |              |    |                          | 2,569                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |              | 式  |                          | 2,569                 |                 |

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

吉井川（二期）農業水利事業

樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区）

# 積 算 書

（当初）

中国四国農政局  
吉井川農業水利事業所

[illegible]



中国四国農政局

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| 項 目 名                                                           | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 工事価格                                                            |       |     | 42,490,000 |     |
| ・工事原価                                                           |       |     | 36,476,000 |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| ・・製作工事原価                                                        |       |     | 20,878,000 |     |
| 純製作費                                                            |       |     | 20,098,000 |     |
| ・・・直接製作費                                                        | 1.000 | 式   | 19,155,000 |     |
| ・・・間接製作費                                                        |       |     | 1,723,000  |     |
| ・・・・間接労務費                                                       |       |     | 943,000    |     |
| ・・・・工場管理費                                                       |       |     | 780,000    |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| ・・据付工事原価                                                        |       |     | 14,863,000 |     |
| 純工事費                                                            |       |     | 9,888,000  |     |
| ・・・直接工事費                                                        | 1.000 | 式   | 8,151,000  |     |
| ・・・間接工事費                                                        |       |     | 6,712,000  |     |
| ・・・・共通仮設費                                                       |       |     | 1,737,000  |     |
| ・・・・・運搬費～営繕費等                                                   |       |     |            |     |
| $8,151,000 \times ((16.760 \times 1.200) \times 1.000)$         |       |     | 1,639,000  |     |
| ・・・・・運搬費                                                        | 1.000 | 式   | 98,000     |     |
| ・・・・現場管理費                                                       |       |     |            |     |
| $9,888,000 \times ((20.680 \times 1.100) \times 1.000 + 0.000)$ |       |     | 2,250,000  |     |
| ・・・・据付間接費                                                       |       |     | 2,725,000  |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| ・・設計技術費                                                         |       |     |            |     |
| $35,666,000 \times 2.060$                                       |       |     | 735,000    |     |
| ・一般管理費等                                                         |       |     |            |     |
| $36,476,000 \times (16.450 \times 1.000 + 0.04)$                |       |     | 6,014,000  |     |
| ・一括計上価格                                                         | 1.000 | 式   | 0          |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| 機器単体費                                                           |       |     | 15,345,000 |     |
| 処分費等（直接工事費の内数）                                                  |       |     | 75,000     |     |
| 処分費（準備費の内数）                                                     |       |     | 0          |     |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）                                                |       |     | 0          |     |
| 処分費等（率対象外）                                                      |       |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                      |       |     | 0          |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
| 法定福利費概算額（工事価格の内数）                                               |       |     |            |     |
| $14,863,000 \times 1.490$                                       |       |     | 221,000    |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |
|                                                                 |       |     |            |     |

中国四国農政局

|     |                         |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |

| 工 種 名 称                           | 数 量   | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|-----------------------------------|-------|-----|-----------|-----|
| 直接工事費内訳                           |       |     | 8,151,000 |     |
|                                   |       |     |           |     |
| 直接工事費                             | 1.000 | 式   | 8,151,000 |     |
|                                   |       |     |           |     |
| ・ 輸送費<br>2工区                      | 1.000 | 式   | 334,000   |     |
| ・ ・ 輸送費                           | 1.000 | 式   | 334,000   |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（小形水門）<br>工場→現場（古樋分水ゲート） | 1.000 | 式   | 266,000   |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（小形水門）<br>工場→現場（丸山制水ゲート） | 1.000 | 式   | 24,000    |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（小形水門）<br>現場→工場（丸山制水ゲート） | 1.000 | 式   | 13,000    |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（小形水門）<br>現場→工事現場発生品仮置場  | 1.000 | 式   | 31,000    |     |
|                                   |       |     |           |     |
| ・ 小形水門扉据付工<br>古樋分水ゲート             | 1.000 | 式   | 1,347,000 |     |
| ・ ・ 小形水門扉据付工                      | 1.000 | 式   | 1,347,000 |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）          | 1.000 | 式   | 653,000   |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>仮締切          | 1.000 | 式   | 147,000   |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>仮設盛土         | 1.000 | 式   | 217,000   |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>交通誘導員        | 1.000 | 式   | 330,000   |     |
|                                   |       |     |           |     |
| ・ 小形水門扉据付工<br>丸山制水ゲート             | 1.000 | 式   | 2,825,000 |     |
| ・ ・ 小形水門扉据付工                      | 1.000 | 式   | 2,825,000 |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）          | 1.000 | 式   | 1,179,000 |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>仮設足場         | 1.000 | 式   | 54,000    |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>仮締切          | 1.000 | 式   | 965,000   |     |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>交通誘導員        | 1.000 | 式   | 627,000   |     |
|                                   |       |     |           |     |
| ・ 電気盤据付工(用排水機以外)<br>古樋分水ゲート       | 1.000 | 式   | 222,000   |     |
| ・ ・ 受電盤据付工                        | 1.000 | 式   | 29,000    |     |
| ・ ・ ・ 受電盤据付工<br>引込開閉器盤、手元操作盤      | 1.000 | 式   | 29,000    |     |
| ・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外)               | 1.000 | 式   | 193,000   |     |
| ・ ・ ・ 配管工                         | 1.000 | 式   | 88,000    |     |
| ・ ・ ・ 配線工                         | 1.000 | 式   | 89,000    |     |
| ・ ・ ・ 接地工（用排水機以外）                 | 1.000 | 式   | 16,000    |     |
|                                   |       |     |           |     |
| ・ 電気盤据付工(用排水機以外)<br>丸山制水ゲート       | 1.000 | 式   | 219,000   |     |
| ・ ・ 受電盤据付工                        | 1.000 | 式   | 32,000    |     |
| ・ ・ ・ 受電盤据付工<br>引込開閉器盤、手元操作盤      | 1.000 | 式   | 32,000    |     |
| ・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外)               | 1.000 | 式   | 187,000   |     |
| ・ ・ ・ 配管工                         | 1.000 | 式   | 85,000    |     |
| ・ ・ ・ 配線工                         | 1.000 | 式   | 86,000    |     |
| ・ ・ ・ 接地工（用排水機以外）                 | 1.000 | 式   | 16,000    |     |
|                                   |       |     |           |     |
| ・ 鋼製付属設備据付工<br>2工区                | 1.000 | 式   | 234,000   |     |
| ・ ・ 鋼製付属設備据付工                     | 1.000 | 式   | 234,000   |     |

中国四国農政局

中国四国農政局

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                                                                                                                                                                                                                                   |  | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----|---------|------------|-----------------|
| 直接製作費                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |     |         | 19,155,000 |                 |
| ・小形水門扉製作工<br>古樋分水ゲート                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.000  | 式   |         | 5,740,000  |                 |
| ・扉体工<br>【更新】                                                                                                                                                                                                                               |  | 1.000  | 式   |         | 1,000,000  |                 |
| ・・・扉体工（材料費）－小形水門－                                                                                                                                                                                                                          |  | 1.000  | 式   | 432,000 | 432,000    | 1 式当たり          |
| S40034 水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.6,3.0m<br>未満,SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12,C130<br>×65×6×6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10,SUS3<br>04 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,<br>10,,,,,0,,,,,0,,,,,0 |  | 1.000  | 門   | 281,020 | 281,020    | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| X40007 水門設備副部材費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,                                                                                                                                                                                       |  | 1.000  | 式   | 25,292  | 25,292     | 歩A・単A<br>X単 5号  |
| X40011 水門設備部品費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,                                                                                                                                                                                        |  | 1.000  | 式   | 14,051  | 14,051     | 歩A・単A<br>X単 8号  |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>L形(クロロブレン系)                                                                                                                                                                                                            |  | 13.200 | kg  | 4,300   | 56,760     | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                                                                                                                                                                                                            |  | 3.700  | kg  | 4,190   | 15,503     | 歩A・単A<br>S単 40号 |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%,                                                                                                                                                                                                            |  | 1.000  | 式   | 39,821  | 39,821     | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |     |         | 432,447    |                 |
| ・・・扉体工（労務費及び塗装費）                                                                                                                                                                                                                           |  | 1.000  | 式   | 568,000 | 568,000    | 1 式当たり          |
| S40017 扉体製作<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,2.6,0<br>.00,1.00,一,一,1 門,1.00,                                                                                                                                                        |  | 1.000  | 門   | 520,911 | 520,911    | 歩A・単A<br>S単 28号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備,60%,                                                                                                                                                                                                                |  | 1.000  | 式   | 312,547 | 312,547    | 歩A・単A<br>X単 11号 |
| X40016 塗装費(水門設備)<br>小形水門,扉体(主要部材:SUS)                                                                                                                                                                                                      |  | 1.000  | 式   | 46,882  | 46,882     | 歩A・単A<br>X単 19号 |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備,25%,                                                                                                                                                                                                                |  | 1.000  | 式   | 220,085 | 220,085    | 歩A・単A<br>X単 15号 |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |     |         | 1,100,425  |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                                                                                                                                                                               |  |        |     |         | 567,793    |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                                                                                                                                                                               |  |        |     |         | 532,632    |                 |
| ・・・戸当り工<br>【更新】                                                                                                                                                                                                                            |  | 1.000  | 式   |         | 672,000    |                 |
| ・・・戸当り工（材料費）－小形水門－                                                                                                                                                                                                                         |  | 1.000  | 式   | 400,000 | 400,000    | 1 式当たり          |
| S40035 水門設備主要部材費（戸当り）<br>小形水門,,スライドゲート,25m未満,8.5,3.0m未満,SS400 t ≤30mm<br>H=125～200mm,形鋼、平鋼,一,ヘビーH 1,10,C130×65×6×6,ステンレ<br>ス形鋼、ステンレス平鋼,一,ステンレス新断,10                                                                                        |  | 1.000  | 門   | 330,848 | 330,848    | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| X40007 水門設備副部材費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,                                                                                                                                                                                           |  | 1.000  | 式   | 19,851  | 19,851     | 歩A・単A<br>X単 6号  |
| X40011 水門設備部品費<br>小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,                                                                                                                                                                                            |  | 1.000  | 式   | 3,308   | 3,308      | 歩A・単A<br>X単 9号  |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%,                                                                                                                                                                                                            |  | 1.000  | 式   | 45,591  | 45,591     | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |     |         | 399,598    |                 |
| ・・・戸当り工（労務費及び塗装費）                                                                                                                                                                                                                          |  | 1.000  | 式   | 272,000 | 272,000    | 1 式当たり          |
| S40017 戸当り製作<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未満,,8.5<br>,0.00,0.00,一,一,1 門,1.00,                                                                                                                                                      |  | 1.000  | 門   | 251,463 | 251,463    | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備,60%,                                                                                                                                                                                                                |  | 1.000  | 式   | 150,878 | 150,878    | 歩A・単A<br>X単 12号 |
| X40016 塗装費(水門設備)<br>小形水門,戸当り                                                                                                                                                                                                               |  | 1.000  | 式   | 20,117  | 20,117     | 歩A・単A<br>X単 20号 |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備,25%,                                                                                                                                                                                                                |  | 1.000  | 式   | 105,615 | 105,615    | 歩A・単A<br>X単 16号 |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |     |         | 528,073    |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                                                                                                                                                                               |  |        |     |         | 271,580    |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                                                                                                                                                                               |  |        |     |         | 256,493    |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| 名 称（規 格）                                                                                                                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額        | 備 考             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|------------|-----------------|
| ・ ・ 開閉装置工<br>【更新】                                                                                                                                                      | 1.000  | 式   |           | 4,068,000  |                 |
| ・ ・ ・ 開閉装置（機器単体費・ラック式）                                                                                                                                                 | 1.000  | 式   | 4,068,000 | 4,068,000  | 1式当たり           |
| S40006 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型<br>巻上能力 20kN                                                                                                                                   | 1.000  | 台   | 3,780,000 | 3,780,000  | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S40006 ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用                                                                                                                             | 2.700  | m   | 91,500    | 247,050    | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| S40006 ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用                                                                                                                        | 1.000  | 個   | 41,200    | 41,200     | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| 合 計                                                                                                                                                                    |        |     |           | 4,068,250  |                 |
| ・ 小形水門扉製作工<br>丸山制水ゲート                                                                                                                                                  | 1.000  | 式   |           | 10,330,000 |                 |
| ・ 扉体工<br>【整備】                                                                                                                                                          | 1.000  | 式   |           | 879,000    |                 |
| ・ ・ ・ 扉体工（材料費）ー小形水門ー                                                                                                                                                   | 1.000  | 式   | 112,000   | 112,000    | 1式当たり           |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10                                                                                                    | 27.000 | kg  | 1,013     | 27,351     | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 25                                                                                                  | 5.000  | kg  | 925       | 4,625      | 歩A・単A<br>S単 37号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 25                                                                                                  | 5.000  | kg  | 912       | 4,560      | 歩A・単A<br>S単 38号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>L形（クロロブレン系）                                                                                                                                        | 10.000 | kg  | 4,300     | 43,000     | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形（クロロブレン系）                                                                                                                                        | 3.000  | kg  | 4,190     | 12,570     | 歩A・単A<br>S単 40号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                                                                                                                          | 7.000  | kg  | 2,100     | 14,700     | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| X40001 補助材料費（製作）<br>小形水門設備, 13%,                                                                                                                                       | 1.000  | 式   | 4,750     | 4,750      | 歩A・単A<br>X単 3号  |
| 合 計                                                                                                                                                                    |        |     |           | 111,556    |                 |
| ・ ・ ・ 扉体工（労務費及び塗装費）                                                                                                                                                    | 1.000  | 式   | 767,000   | 767,000    | 1式当たり           |
| S40017 扉体製作【整備】<br>その他, , , , , , , , 0.0, 5.70, 1.00, ー, ー, 2門, 0.95,                                                                                                 | 2.000  | 門   | 177,234   | 354,468    | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| X40014 間接労務費<br>その他, 60%,                                                                                                                                              | 1.000  | 式   | 212,681   | 212,681    | 歩A・単A<br>X単 13号 |
| S40025 素地調整費（水門【積上】、鋼製付属）工場<br>1種（製品）、エポキシシンクリッチプライマー（有機）、17.0㎡                                                                                                        | 34.000 | ㎡   | 3,691     | 125,494    | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S40026 塗装費（水門設備）工場【積上】<br>エポキシ樹脂系、青・緑系、17.0,                                                                                                                           | 34.000 | ㎡   | 8,226     | 279,684    | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| S40041 ステンレス酸洗い費<br>（材料・工数込み）、                                                                                                                                         | 1.000  | ㎡   | 7,300     | 7,300      | 歩A・単A<br>S単 42号 |
| X40015 工場管理費<br>その他, 25%,                                                                                                                                              | 1.000  | 式   | 244,907   | 244,907    | 歩A・単A<br>X単 17号 |
| 合 計                                                                                                                                                                    |        |     |           | 1,224,534  |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                                                                                                           |        |     |           | 766,946    |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                                                                                                           |        |     |           | 457,588    |                 |
| ・ ・ 戸当り工<br>【更新】                                                                                                                                                       | 1.000  | 式   |           | 1,260,000  |                 |
| ・ ・ ・ 戸当り工（材料費）ー小形水門ー                                                                                                                                                  | 1.000  | 式   | 687,000   | 687,000    | 1式当たり           |
| S40035 水門設備主要部材費（戸当り）<br>小形水門, , , スライドゲート, 25m未満, 7.6, 3.0m未満, SS400 t ≤30mm<br>H=125～200mm, 形鋼、平鋼, ー, ヘビーH 1, 10, SUS304 100mm×50mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ー, ステンレス新断, 10 | 2.000  | 門   | 284,420   | 568,840    | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| X40007 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, , ,                                                                                                                 | 1.000  | 式   | 34,130    | 34,130     | 歩A・単A<br>X単 7号  |
| X40011 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, , ,                                                                                                                  | 1.000  | 式   | 5,688     | 5,688      | 歩A・単A<br>X単 10号 |
| X40001 補助材料費（製作）<br>小形水門設備, 13%,                                                                                                                                       | 1.000  | 式   | 78,386    | 78,386     | 歩A・単A<br>X単 4号  |
| 合 計                                                                                                                                                                    |        |     |           | 687,044    |                 |
| ・ ・ ・ 戸当り工（労務費及び塗装費）                                                                                                                                                   | 1.000  | 式   | 573,000   | 573,000    | 1式当たり           |
| S40017 戸当り製作<br>小形水門, , , スライドゲート（3方水密）, , , 戸当り, , , 戸当延長:25m未満, , 7.6                                                                                                | 2.000  | 門   | 222,033   | 444,066    | 歩A・単A<br>S単 31号 |

[illegible]

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                                                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費                                                                                             |       |     |         | 8,151,000 |                 |
| ・輸送費<br>2工区                                                                                       | 1.000 | 式   |         | 334,000   |                 |
| ・・輸送費                                                                                             | 1.000 | 式   |         | 334,000   |                 |
| ・・・輸送費（小形水門）<br>工場→現場（古樋分水ゲート）                                                                    | 1.000 | 式   | 266,000 | 266,000   | 1 式当たり          |
| S41002 輸送費（小形水門扉） 工場→現地（古樋分水ゲート<br>河川・水路用水門設備,2.55〔各単位〕,5.7km,小形水門,プレートゲート構造ローラ<br>ー・スライドゲート,,,,, | 1.000 | 式   | 266,000 | 266,000   | 歩A・単A<br>S単 44号 |
| 合 計                                                                                               |       |     |         | 266,000   |                 |
| ・・・輸送費（小形水門）<br>工場→現場（丸山制水ゲート）                                                                    | 1.000 | 式   | 24,000  | 24,000    | 1 式当たり          |
| S41040 工場→現場（丸山制水ゲート）<br>河川・水路用水門設備,3.022ton,6.2km                                                | 1.000 | 式   | 24,000  | 24,000    | 歩A・単A<br>S単 47号 |
| 合 計                                                                                               |       |     |         | 24,000    |                 |
| ・・・輸送費（小形水門）<br>現場→工場（丸山制水ゲート）                                                                    | 1.000 | 式   | 13,000  | 13,000    | 1 式当たり          |
| S41040 現場（丸山制水ゲート）→工場<br>河川・水路用水門設備,0.544ton,6.2km                                                | 1.000 | 式   | 13,000  | 13,000    | 歩A・単A<br>S単 48号 |
| 合 計                                                                                               |       |     |         | 13,000    |                 |
| ・・・輸送費（小形水門）<br>現場→工事現場発生品仮置場                                                                     | 1.000 | 式   | 31,000  | 31,000    | 1 式当たり          |
| S41040 既設ゲート運搬 現地→仮置場（寒風FP）<br>河川・水路用水門設備,2.265ton,13.1km                                         | 1.000 | 式   | 31,000  | 31,000    | 歩A・単A<br>S単 49号 |
| 合 計                                                                                               |       |     |         | 31,000    |                 |
| ・小形水門扉据付工<br>古樋分水ゲート                                                                              | 1.000 | 式   |         | 1,347,000 |                 |
| ・・小形水門扉据付工                                                                                        | 1.000 | 式   |         | 1,347,000 |                 |
| ・・・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）                                                                             | 1.000 | 式   | 653,000 | 653,000   | 1 式当たり          |
| S41009 水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,2.60,0.00,手<br>動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,      | 1.000 | 門   | 467,680 | 467,680   | 歩A・単A<br>S単 45号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%,                                                                   | 1.000 | 式   | 359,766 | 359,766   | 歩A・単A<br>X単 35号 |
| X41003 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,                                                            | 1.000 | 式   | 14,030  | 14,030    | 歩A・単A<br>X単 25号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,1.5%,                                                                  | 1.000 | 式   | 7,015   | 7,015     | 歩A・単A<br>X単 21号 |
| S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正<br>対象外            | 4.000 | 日   | 3,618   | 14,472    | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S16004 ドラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>ドラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり                                      | 3.000 | 日   | 38,000  | 114,000   | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| X41005 雑器具損料                                                                                      | 1.000 | 式   | 2,569   | 2,569     | 歩A・単A<br>X単 29号 |
| SA0311 SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉<br>B) W/C60%                   | 0.500 | m3  | 35,160  | 17,580    | 歩A・単A<br>S単 73号 |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                        | 1.900 | ㎡   | 8,413   | 15,985    | 歩A・単A<br>S単 75号 |
| 合 計                                                                                               |       |     |         | 1,013,097 |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                                      |       |     |         | 653,331   |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                                      |       |     |         | 359,766   |                 |
| ・・・水門扉据付工（仮設費）<br>仮締切                                                                             | 1.000 | 式   | 147,000 | 147,000   | 1 式当たり          |
| S18001 土のう工<br>仕拵え～設置～撤去                                                                          | 2.000 | m3  | 32,025  | 64,050    | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S18062 遮水シート敷設・撤去(ブルーシート#2000))<br>敷設～撤去                                                          | 8.000 | ㎡   | 153     | 1,224     | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                                                               | 1.000 | 箇所  | 15,639  | 15,639    | 歩A・単A<br>S単 14号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| 名 称（規 格）                                                                                               | 数 量    | 単 位             | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| S18006 排水ポンプ運転（小口径）<br>9,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし                                                        | 1.000  | 箇所              | 47,641    | 47,641    | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S02118 山砂                                                                                              | 2.000  | m3              | 3,700     | 7,400     | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下                                          | 2.000  | m3              | 3,147     | 6,294     | 歩A・単A<br>S単 68号 |
| S02123 残土処分<br>1～2種                                                                                    | 2.000  | m3              | 2,500     | 5,000     | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| 合 計                                                                                                    |        |                 |           | 147,248   |                 |
| ・・・ 水門扉据付工（仮設費）<br>仮設盛土                                                                                | 1.000  | 式               | 217,000   | 217,000   | 1 式当たり          |
| S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                                      | 40.000 | m <sup>2</sup>  | 270       | 10,800    | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S02118 山砂                                                                                              | 17.000 | m3              | 3,700     | 62,900    | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし                                                        | 12.000 | m3              | 896.3     | 10,756    | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下                                          | 14.000 | m3              | 3,147     | 44,058    | 歩A・単A<br>S単 68号 |
| SA0101 SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -                                                     | 14.000 | m3              | 1,211     | 16,954    | 歩A・単A<br>S単 67号 |
| S02123 残土処分<br>1～2種                                                                                    | 17.000 | m3              | 2,500     | 42,500    | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| S18054 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,20,1,なし                                                                   | 46.000 | m <sup>2</sup>  | 626       | 28,796    | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| 合 計                                                                                                    |        |                 |           | 216,764   |                 |
| ・・・ 水門扉据付工（仮設費）<br>交通誘導員                                                                               | 1.000  | 式               | 330,000   | 330,000   | 1 式当たり          |
| S02115 交通誘導警備員B                                                                                        | 20.000 | 人               | 16,500    | 330,000   | 歩A・単A<br>S単 1号  |
| 合 計                                                                                                    |        |                 |           | 330,000   |                 |
| ・ 小形水門扉据付工<br>丸山制水ゲート                                                                                  | 1.000  | 式               |           | 2,825,000 |                 |
| ・ 小形水門扉据付工                                                                                             | 1.000  | 式               |           | 2,825,000 |                 |
| ・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）                                                                                 | 1.000  | 式               | 1,179,000 | 1,179,000 | 1 式当たり          |
| S41009 水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満,,2.00,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,0.95, | 2.000  | 門               | 391,619   | 783,238   | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%,                                                                        | 1.000  | 式               | 602,359   | 602,359   | 歩A・単A<br>X単 36号 |
| X41003 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,                                                                 | 1.000  | 式               | 23,497    | 23,497    | 歩A・単A<br>X単 26号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,1.5%,                                                                       | 1.000  | 式               | 11,749    | 11,749    | 歩A・単A<br>X単 22号 |
| S16002 電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外                     | 8.000  | 日               | 3,618     | 28,944    | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S16004 ドラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>ドラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり                                           | 6.000  | 日               | 38,000    | 228,000   | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| X41005 雑器具損料                                                                                           | 1.000  | 式               | 5,139     | 5,139     | 歩A・単A<br>X単 30号 |
| SA0311 SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, ,18-8-40(高炉B) W/C65%                           | 1.800  | m3              | 34,310    | 61,758    | 歩A・単A<br>S単 74号 |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                             | 4.400  | m <sup>2</sup>  | 8,413     | 37,017    | 歩A・単A<br>S単 75号 |
| 合 計                                                                                                    |        |                 |           | 1,781,701 |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                                           |        |                 |           | 1,179,342 |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                                           |        |                 |           | 602,359   |                 |
| ・・・ 水門扉据付工（仮設費）<br>仮設足場                                                                                | 1.000  | 式               | 54,000    | 54,000    | 1 式当たり          |
| S18031 足場工<br>なし,単管,なし                                                                                 | 12.000 | 掛m <sup>2</sup> | 4,499     | 53,988    | 歩A・単A<br>S単 15号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|-----------------|
| 合 計                                                                     |        |                |         | 53,988  |                 |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>仮締切                                                | 1.000  | 式              | 965,000 | 965,000 | 1 式当たり          |
| S18001 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                                                | 5.000  | m3             | 32,025  | 160,125 | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S02118 山砂                                                               | 5.000  | m3             | 3,700   | 18,500  | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| S18062 遮水シート敷設・撤去（ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ#2000）<br>敷設～撤去                                | 33.000 | m <sup>2</sup> | 153     | 5,049   | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下       | 4.000  | m3             | 3,945   | 15,780  | 歩A・単A<br>S単 69号 |
| S02123 残土処分<br>1～2種                                                     | 5.000  | m3             | 2,500   | 12,500  | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                                     | 2.000  | 箇所             | 15,639  | 31,278  | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S18006 排水ポンプ運転（小口径）<br>18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし                        | 1.000  | 箇所             | 95,122  | 95,122  | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S02115 交通誘導警備員B                                                         | 38.000 | 人              | 16,500  | 627,000 | 歩A・単A<br>S単 1号  |
| 合 計                                                                     |        |                |         | 965,354 |                 |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（仮設費）<br>交通誘導員                                              | 1.000  | 式              | 627,000 | 627,000 | 1 式当たり          |
| S02115 交通誘導警備員B                                                         | 38.000 | 人              | 16,500  | 627,000 | 歩A・単A<br>S単 1号  |
| 合 計                                                                     |        |                |         | 627,000 |                 |
| ・ 電気盤据付工(用排水機以外)<br>古樋分水ゲート                                             | 1.000  | 式              |         | 222,000 |                 |
| ・ ・ 受電盤据付工                                                              | 1.000  | 式              |         | 29,000  |                 |
| ・ ・ ・ 受電盤据付工<br>引込開閉器盤、手元操作盤                                            | 1.000  | 式              | 29,000  | 29,000  | 1 式当たり          |
| S42109 引込開閉器盤据付工<br>その他,その他,0.65,SUS製、W300×H800×D200                    | 1.000  | 個              | 16,705  | 16,705  | 歩A・単A<br>S単 62号 |
| S42109 手元操作盤据付工<br>その他,その他,0.48,SUS製、W300×H500×D160                     | 1.000  | 個              | 12,336  | 12,336  | 歩A・単A<br>S単 63号 |
| 合 計                                                                     |        |                |         | 29,041  |                 |
| ・ ・ 電気共通設備工(用排水機以外)                                                     | 1.000  | 式              |         | 193,000 |                 |
| ・ ・ ・ 配管工                                                               | 1.000  | 式              | 88,000  | 88,000  | 1 式当たり          |
| S42100 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 無, 無, 厚鋼電線管G22 | 3.500  | m              | 2,496   | 8,736   | 歩A・単A<br>S単 51号 |
| S42100 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 無, 無, 厚鋼電線管G42 | 12.000 | m              | 5,907   | 70,884  | 歩A・単A<br>S単 52号 |
| S42100 電線管敷設工<br>その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 有, 無, 無, HIVE16      | 6.600  | m              | 1,122   | 7,405   | 歩A・単A<br>S単 53号 |
| S42100 電線管敷設工<br>その他, -, -, 地 中 (構内), 1.60, 0.15, 無, 無, 無, HIVE16       | 1.100  | m              | 543     | 597     | 歩A・単A<br>S単 54号 |
| 合 計                                                                     |        |                |         | 87,622  |                 |
| ・ ・ ・ 配線工                                                               | 1.000  | 式              | 89,000  | 89,000  | 1 式当たり          |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内   | 12.900 | m              | 1,677   | 21,633  | 歩A・単A<br>S単 58号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内         | 7.700  | m              | 472     | 3,634   | 歩A・単A<br>S単 59号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内                | 10.600 | m              | 1,569   | 16,631  | 歩A・単A<br>S単 60号 |
| S42103 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVVケーブル, 10心, 2mm2, 地中・屋外・屋内               | 10.600 | m              | 2,107   | 22,334  | 歩A・単A<br>S単 61号 |
| S42113 ケーブル配線工（標準外）<br>管内配線, 20mm以下, 600V CV 3.5sq-4C                   | 12.900 | m              | 1,898   | 24,484  | 歩A・単A<br>S単 66号 |
| 合 計                                                                     |        |                |         | 88,716  |                 |
| ・ ・ ・ 接地工（用排水機以外）                                                       | 1.000  | 式              | 16,000  | 16,000  | 1 式当たり          |
| S42028 接地設置工<br>D種接地, 土工有, 0.0, 0.00, 0.00,                             | 1.000  | 極              | 15,970  | 15,970  | 歩A・単A<br>S単 50号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-----------------|
| 合 計                                                                     |        |     |         | 15,970  |                 |
| ・電気盤据付工(用排水機以外)<br>丸山制水ゲート                                              | 1.000  | 式   |         | 219,000 |                 |
| ・・受電盤据付工                                                                | 1.000  | 式   |         | 32,000  |                 |
| ・・・受電盤据付工<br>引込開閉器盤、手元操作盤                                               | 1.000  | 式   | 32,000  | 32,000  | 1 式当たり          |
| S42109 引込開閉器盤据付<br>その他,その他,0.75,SUS製 W500×H800×D200                     | 1.000  | 個   | 19,275  | 19,275  | 歩A・単A<br>S単 64号 |
| S42109 手元操作盤据付工<br>その他,その他,0.48,SUS製 W300×H500×D160                     | 1.000  | 個   | 12,336  | 12,336  | 歩A・単A<br>S単 65号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 31,611  |                 |
| ・・電気共通設備工(用排水機以外)                                                       | 1.000  | 式   |         | 187,000 |                 |
| ・・・配管工                                                                  | 1.000  | 式   | 85,000  | 85,000  | 1 式当たり          |
| S42100 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 無, 無, 厚鋼電線管G22 | 3.500  | m   | 2,496   | 8,736   | 歩A・単A<br>S単 55号 |
| S42100 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 無, 無, 厚鋼電線管G42 | 11.600 | m   | 5,907   | 68,521  | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S42100 電線管敷設工<br>その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 有, 無, 無, HIVE16      | 5.900  | m   | 1,122   | 6,620   | 歩A・単A<br>S単 53号 |
| S42100 電線管敷設工<br>その他, -, -, 地 中 (構内), 5.00, 0.15, 無, 無, 無, HIVE16       | 1.100  | m   | 1,417   | 1,559   | 歩A・単A<br>S単 57号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 85,436  |                 |
| ・・・配線工                                                                  | 1.000  | 式   | 86,000  | 86,000  | 1 式当たり          |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)<br>管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内  | 12.900 | m   | 1,677   | 21,633  | 歩A・単A<br>S単 58号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)<br>管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内        | 7.000  | m   | 472     | 3,304   | 歩A・単A<br>S単 59号 |
| S42103 制御ケーブル配線工 (標準)<br>管 内, CVケーブル, 10心, 2mm2, 地中・屋外・屋内               | 10.000 | m   | 2,107   | 21,070  | 歩A・単A<br>S単 61号 |
| S42103 制御ケーブル配線工 (標準)<br>管 内, CVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内                | 10.000 | m   | 1,569   | 15,690  | 歩A・単A<br>S単 60号 |
| S42113 ケーブル配線工 (標準外)<br>管内配線, 20mm以下, 600V CV 3.5sq-4C                  | 12.900 | m   | 1,898   | 24,484  | 歩A・単A<br>S単 66号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 86,181  |                 |
| ・・・接地工 (用排水機以外)                                                         | 1.000  | 式   | 16,000  | 16,000  | 1 式当たり          |
| S42028 接地設置工<br>D種接地, 土工有, 0.0, 0.00, 0.00,                             | 1.000  | 極   | 15,970  | 15,970  | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 15,970  |                 |
| ・鋼製付属設備据付工<br>2工区                                                       | 1.000  | 式   |         | 234,000 |                 |
| ・・鋼製付属設備据付工                                                             | 1.000  | 式   |         | 234,000 |                 |
| ・・・鋼製付属設備据付工<br>操作台、開閉機架台、鋼管柱                                           | 1.000  | 式   | 176,000 | 176,000 | 1 式当たり          |
| X41004 鋼製付属設備据付工<br>架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 985           | 1.000  | 基   | 174,522 | 174,522 | 歩A・単A<br>X単 27号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】, 90%,                                        | 1.000  | 式   | 134,237 | 134,237 | 歩A・単A<br>X単 37号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備, 1%,                                         | 1.000  | 式   | 1,745   | 1,745   | 歩A・単A<br>X単 23号 |
| 合 計                                                                     |        |     |         | 310,504 |                 |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                          |        |     |         | 176,267 |                 |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                          |        |     |         | 134,237 |                 |
| ・・・鋼製付属設備据付工<br>防護柵                                                     | 1.000  | 式   | 58,000  | 58,000  | 1 式当たり          |
| X41004 鋼製付属設備据付工<br>防護柵, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 140          | 1.000  | 基   | 57,049  | 57,049  | 歩A・単A<br>X単 28号 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】, 90%,                                        | 1.000  | 式   | 43,798  | 43,798  | 歩A・単A<br>X単 38号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備, 1%,                                         | 1.000  | 式   | 570     | 570     | 歩A・単A<br>X単 24号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| 名 称 (規 格)                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 合 計                                                            |        |     |         | 101,417   |                 |
| 計（１）（直接費対象分）                                                   |        |     |         | 57,619    |                 |
| 計（２）（間接費対象分）                                                   |        |     |         | 43,798    |                 |
| ・既設設備等撤去工                                                      |        |     |         |           |                 |
| ・既設設備等撤去工                                                      | 1.000  | 式   |         | 2,970,000 |                 |
| 古樋分水ゲート撤去                                                      | 1.000  | 式   |         | 1,012,000 |                 |
| ・・・既設設備等撤去工<br>扉体撤去                                            | 1.000  | 式   | 89,000  | 89,000    | 1式当たり           |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工,                | 2.400  | 人   | 31,600  | 75,840    | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| S02115 普通作業員                                                   | 0.600  | 人   | 21,500  | 12,900    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| X41006 据付間接費<br>その他,90%,                                       | 1.000  | 式   | 68,256  | 68,256    | 歩A・単A<br>X単 39号 |
| 合 計                                                            |        |     |         | 156,996   |                 |
| 計（１）（直接費対象分）                                                   |        |     |         | 88,740    |                 |
| 計（２）（間接費対象分）                                                   |        |     |         | 68,256    |                 |
| ・・・既設設備等撤去工<br>戸当り撤去                                           | 1.000  | 式   | 473,000 | 473,000   | 1式当たり           |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工,                | 12.800 | 人   | 31,600  | 404,480   | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| S02115 普通作業員                                                   | 3.200  | 人   | 21,500  | 68,800    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| X41006 据付間接費<br>その他,90%,                                       | 1.000  | 式   | 364,032 | 364,032   | 歩A・単A<br>X単 40号 |
| 合 計                                                            |        |     |         | 837,312   |                 |
| 計（１）（直接費対象分）                                                   |        |     |         | 473,280   |                 |
| 計（２）（間接費対象分）                                                   |        |     |         | 364,032   |                 |
| ・・・既設設備等撤去工<br>開閉装置撤去                                          | 1.000  | 式   | 89,000  | 89,000    | 1式当たり           |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工,                | 2.400  | 人   | 31,600  | 75,840    | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| S02115 普通作業員                                                   | 0.600  | 人   | 21,500  | 12,900    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| X41006 据付間接費<br>その他,90%,                                       | 1.000  | 式   | 68,256  | 68,256    | 歩A・単A<br>X単 41号 |
| 合 計                                                            |        |     |         | 156,996   |                 |
| 計（１）（直接費対象分）                                                   |        |     |         | 88,740    |                 |
| 計（２）（間接費対象分）                                                   |        |     |         | 68,256    |                 |
| ・・・水門扉据付工（直接経費）                                                | 1.000  | 式   | 233,000 | 233,000   | 1式当たり           |
| S16004 トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, あり | 6.000  | 日   | 38,000  | 228,000   | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| X41005 雑器具損料                                                   | 1.000  | 式   | 4,560   | 4,560     | 歩A・単A<br>X単 31号 |
| 合 計                                                            |        |     |         | 232,560   |                 |
| ・・・鋼製付属設備撤去<br>手摺、タラップ、引込柱                                     | 1.000  | 式   | 128,000 | 128,000   | 1式当たり           |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工,                | 2.400  | 人   | 31,600  | 75,840    | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| X41006 据付間接費<br>その他,90%,                                       | 1.000  | 式   | 68,256  | 68,256    | 歩A・単A<br>X単 42号 |
| S02115 普通作業員                                                   | 0.600  | 人   | 21,500  | 12,900    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| S16004 トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, あり | 1.000  | 日   | 38,000  | 38,000    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| X41005 雑器具損料                                                   | 1.000  | 式   | 760     | 760       | 歩A・単A<br>X単 32号 |
| 合 計                                                            |        |     |         | 195,756   |                 |
| 計（１）（直接費対象分）                                                   |        |     |         | 127,500   |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| 名 称（規 格）                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 計（2）（間接費対象分）                                               |        |     |         | 68,256    |                 |
|                                                            |        |     |         |           |                 |
| ・ ・ 既設設備等撤去工<br>丸山制水ゲート撤去                                  | 1.000  | 式   |         | 1,825,000 |                 |
| ・ ・ ・ 既設設備等撤去工<br>扉体撤去                                     | 1.000  | 式   | 169,000 | 169,000   | 1 式当たり          |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、             | 4.560  | 人   | 31,600  | 144,096   | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| S02115 普通作業員                                               | 1.140  | 人   | 21,500  | 24,510    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| X41006 据付間接費<br>その他、90%,                                   | 1.000  | 式   | 129,686 | 129,686   | 歩A・単A<br>X単 43号 |
| 合 計                                                        |        |     |         | 298,292   |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                               |        |     |         | 168,606   |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                               |        |     |         | 129,686   |                 |
|                                                            |        |     |         |           |                 |
| ・ ・ ・ 既設設備等撤去工<br>戸当り撤去                                    | 1.000  | 式   | 899,000 | 899,000   | 1 式当たり          |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、             | 24.320 | 人   | 31,600  | 768,512   | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| S02115 普通作業員                                               | 6.080  | 人   | 21,500  | 130,720   | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| X41006 据付間接費<br>その他、90%,                                   | 1.000  | 式   | 691,661 | 691,661   | 歩A・単A<br>X単 44号 |
| 合 計                                                        |        |     |         | 1,590,893 |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                               |        |     |         | 899,232   |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                               |        |     |         | 691,661   |                 |
|                                                            |        |     |         |           |                 |
| ・ ・ ・ 既設設備等撤去工<br>開閉装置撤去                                   | 1.000  | 式   | 169,000 | 169,000   | 1 式当たり          |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、             | 4.560  | 人   | 31,600  | 144,096   | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| S02115 普通作業員                                               | 1.140  | 人   | 21,500  | 24,510    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| X41006 据付間接費<br>その他、90%,                                   | 1.000  | 式   | 129,686 | 129,686   | 歩A・単A<br>X単 45号 |
| 合 計                                                        |        |     |         | 298,292   |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                               |        |     |         | 168,606   |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                               |        |     |         | 129,686   |                 |
|                                                            |        |     |         |           |                 |
| ・ ・ ・ 水門扉据付工（直接経費）                                         | 1.000  | 式   | 465,000 | 465,000   | 1 式当たり          |
| S16004 トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, あり | 12.000 | 日   | 38,000  | 456,000   | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| X41005 雑器具損料                                               | 1.000  | 式   | 9,120   | 9,120     | 歩A・単A<br>X単 33号 |
| 合 計                                                        |        |     |         | 465,120   |                 |
|                                                            |        |     |         |           |                 |
| ・ ・ ・ 鋼製付属設備撤去<br>手摺、タラップ、引込柱                              | 1.000  | 式   | 123,000 | 123,000   | 1 式当たり          |
| S41001 〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、             | 2.280  | 人   | 31,600  | 72,048    | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| X41006 据付間接費<br>その他、90%,                                   | 1.000  | 式   | 64,843  | 64,843    | 歩A・単A<br>X単 46号 |
| S02115 普通作業員                                               | 0.570  | 人   | 21,500  | 12,255    | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| S16004 トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, あり | 1.000  | 日   | 38,000  | 38,000    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| X41005 雑器具損料                                               | 1.000  | 式   | 760     | 760       | 歩A・単A<br>X単 34号 |
| 合 計                                                        |        |     |         | 187,906   |                 |
| 計（1）（直接費対象分）                                               |        |     |         | 123,063   |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                                               |        |     |         | 64,843    |                 |
|                                                            |        |     |         |           |                 |
| ・ ・ 構造物撤去工<br>古樋分水ゲート                                      | 1.000  | 式   |         | 52,000    |                 |

中国四国農政局

中国四国農政局

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
|        | *** S単ー 1号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                                                                      |     | 人   | 16,500 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 2号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                                                         |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                                                         |     | 人   | 21,500 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 3号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02118 | 山砂                                                                            |     |     |        |     |       |
|        | 山砂                                                                            |     | m3  | 3,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 4号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02123 | 残土処分                                                                          |     |     |        |     |       |
|        | 残土処分<br>1～2種                                                                  |     | m3  | 2,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 5号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02123 | コンクリート殻処分費                                                                    |     |     |        |     |       |
|        | コンクリート殻処分費<br>鉄筋                                                              |     | m3  | 5,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 6号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02123 | コンクリート殻処分費                                                                    |     |     |        |     |       |
|        | コンクリート殻処分費<br>無筋                                                              |     | m3  | 3,525  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 7号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                                                  |     | m3  | 18,610 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 8号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                                                    |     | m3  | 32,230 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 9号 ***                                                                |     |     |        |     |       |
| S16002 | 電気溶接機[デ・イーゼ・ルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]                                              |     |     |        |     |       |
|        | 電気溶接機[デ・イーゼ・ルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 |     | 日   | 3,618  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 10号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S16004 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]                                                             |     |     |        |     |       |
|        | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,あり                         |     | 日   | 38,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 11号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18001 | 土のう工                                                                          |     |     |        |     |       |
|        | 土のう工<br>仕拵え～設置～撤去                                                             |     | m3  | 32,025 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 12号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転 (小口径)                                                                 |     |     |        |     |       |
|        | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>9,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし                                     |     | 箇所  | 47,641 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 13号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18006 | 排水ポンプ運転 (小口径)                                                                 |     |     |        |     |       |
|        | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし                                    |     | 箇所  | 95,122 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 14号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)                                                               |     |     |        |     |       |
|        | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>口径 50mm,なし                                                 |     | 箇所  | 15,639 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 15号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18031 | 足場工                                                                           |     |     |        |     |       |
|        | 足場工<br>なし,単管,なし                                                               |     | 掛㎡  | 4,499  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 16号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                                     |     |     |        |     |       |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,20,1,なし                                                 |     | ㎡   | 626    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 17号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18062 | 遮水シート敷設・撤去(7°ルシート#2000)                                                       |     |     |        |     |       |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                    |     | ㎡   | 153    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 18号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                                             |     |     |        |     |       |
|        | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                                    |     | ㎡   | 270    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 19号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0          |     | ton | 12,380 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 20号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S40001 | ステンレス平鋼                                                                       |     |     |        |     |       |
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10                      |     | kg  | 1,013  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 21号 ***                                                               |     |     |        |     |       |
| S40006 | ラック電動開閉機 単動 盤搭載型                                                              |     |     |        |     |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                                                                                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----|-------|
|        | ラック電動開閉機 単動 盤搭載型<br>巻上能力 20kN<br>*** S単ー 22号 ***                                                                                                                                                                                                     |     | 台  | 3,780,000 |     | 歩A・単A |
| S40006 | ラック棒 SUS304<br>ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用<br>*** S単ー 23号 ***                                                                                                                                                                                |     | m  | 91,500    |     | 歩A・単A |
| S40006 | ラック継手・吊りピン SCS13<br>ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kN～40kN用<br>*** S単ー 24号 ***                                                                                                                                                                      |     | 個  | 41,200    |     | 歩A・単A |
| S40006 | 引込開閉器盤（屋外）古樋分水ゲート用<br>引込開閉器盤（屋外）古樋分水ゲート用<br>SUS 300*800*200<br>*** S単ー 25号 ***                                                                                                                                                                       |     | 面  | 497,000   |     | 歩A・単A |
| S40006 | 手元操作盤（屋外）古樋分水ゲート用<br>手元操作盤（屋外）古樋分水ゲート用<br>SUS 500*300*160<br>*** S単ー 26号 ***                                                                                                                                                                         |     | 面  | 959,000   |     | 歩A・単A |
| S40006 | 引込開閉器盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>引込開閉器盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>SUS 500*800*200<br>*** S単ー 27号 ***                                                                                                                                                                       |     | 面  | 579,000   |     | 歩A・単A |
| S40006 | 手元操作盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>手元操作盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>SUS 500*300*160 2機用<br>*** S単ー 28号 ***                                                                                                                                                                     |     | 面  | 1,050,000 |     | 歩A・単A |
| S40017 | 扉体製作<br>水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,2.6,0.00<br>,1.00,ー,ー,1門,1.00,                                                                                                                                                              |     | 門  | 520,911   |     | 歩A・単A |
| S40017 | 戸当り製作<br>水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,戸当延長:25m未満,,8.5,0.<br>00,0.00,ー,ー,1門,1.00,                                                                                                                                                            |     | 門  | 251,463   |     | 歩A・単A |
| S40017 | 扉体製作【整備】<br>水門設備製作工<br>その他,,,,,,,,,0.0,5.70,1.00,ー,ー,2門,0.95,                                                                                                                                                                                        |     | 門  | 177,234   |     | 歩A・単A |
| S40017 | 戸当り製作<br>水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,戸当延長:25m未満,,7.6,0.<br>00,0.00,ー,ー,2門,0.95,                                                                                                                                                            |     | 門  | 222,033   |     | 歩A・単A |
| S40025 | 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場<br>素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場<br>1種(製品),,,キシリノクリッチプライマー(有機),17.0㎡                                                                                                                                                                     |     | ㎡  | 3,691     |     | 歩A・単A |
| S40026 | 塗装費(水門設備)工場【積上】<br>塗装費(水門設備)工場【積上】<br>エポキシ樹脂系,青・緑系,17.0,                                                                                                                                                                                             |     | ㎡  | 8,226     |     | 歩A・単A |
| S40034 | 水門設備主要部材費(扉体)<br>水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門,,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.6,3.0m未<br>満,SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ー,ステンレス新断,12,C130×65×<br>6×6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,SUS304 6mm×<br>32～75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10,,,,,0,,,<br>,0,,,,,0 |     | 門  | 281,020   |     | 歩A・単A |
| S40035 | 水門設備主要部材費(戸当り)<br>水門設備主要部材費(戸当り)<br>小形水門,,スライドゲート,25m未満,8.5,3.0m未満,SS400 t≦30mm H=<br>125～200mm,形鋼、平鋼,ー,ヘビーH1,10,C130×65×6×6,ステンレス形鋼、<br>ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10                                                                                        |     | 門  | 330,848   |     | 歩A・単A |
| S40035 | 水門設備主要部材費(戸当り)<br>水門設備主要部材費(戸当り)<br>小形水門,,スライドゲート,25m未満,7.6,3.0m未満,SS400 t≦30mm H=<br>125～200mm,形鋼、平鋼,ー,ヘビーH1,10,SUS304 100mm×50mm,ステンレス<br>形鋼、ステンレス平鋼,ー,ステンレス新断,10                                                                                  |     | 門  | 284,420   |     | 歩A・単A |
| S40038 | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25<br>*** S単ー 38号 ***                                                                                                                                                             |     | kg | 925       |     | 歩A・単A |
| S40038 | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25<br>*** S単ー 39号 ***                                                                                                                                                             |     | kg | 912       |     | 歩A・単A |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |           |     |       |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                        | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>L形（クロロブレン系）<br>*** S単ー 40号 ***                                                                                      |     | kg             | 4,300   |     | 歩A・単A |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム<br>水密ゴム 合成ゴム<br>平形（クロロブレン系）<br>*** S単ー 41号 ***                                                                         |     | kg             | 4,190   |     | 歩A・単A |
| S40040 | ステンレスボルト・ナット<br>ステンレスボルト・ナット<br>SUS304<br>*** S単ー 42号 ***                                                                        |     | kg             | 2,100   |     | 歩A・単A |
| S40041 | ステンレス酸洗い費<br>ステンレス酸洗い費<br>（材料・工数込み）,<br>*** S単ー 43号 ***                                                                          |     | m <sup>2</sup> | 7,300   |     | 歩A・単A |
| S41001 | 〔施設機械労務単価〕<br>〔施設機械労務単価〕<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、<br>*** S単ー 44号 ***                                                         |     | 人              | 31,600  |     | 歩A・単A |
| S41002 | 輸送費（小形水門扉） 工場→現地(古樋分水ゲート<br>輸送費<br>河川・水路用水門設備,2.55[各単位],5.7km,小形水門,プレートゲート構造ローゲート<br>・スライドゲート,,,,,<br>*** S単ー 45号 ***            |     | 式              | 266,000 |     | 歩A・単A |
| S41009 | 水門設備据付工<br>水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満,,2.60,0.00,手動・<br>エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,<br>*** S単ー 46号 *** |     | 門              | 467,680 |     | 歩A・単A |
| S41009 | 水門設備据付工<br>水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満,,2.00,0.00,手動・<br>エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,0.95,<br>*** S単ー 47号 *** |     | 門              | 391,619 |     | 歩A・単A |
| S41040 | 工場→現場（丸山制水ゲート）<br>輸送費（修繕工事）<br>河川・水路用水門設備,3.022ton,6.2km<br>*** S単ー 48号 ***                                                      |     | 式              | 24,000  |     | 歩A・単A |
| S41040 | 現場（丸山制水ゲート）→工場<br>輸送費（修繕工事）<br>河川・水路用水門設備,0.544ton,6.2km<br>*** S単ー 49号 ***                                                      |     | 式              | 13,000  |     | 歩A・単A |
| S41040 | 既設ゲート運搬 現地→仮置場(寒風FP)<br>輸送費（修繕工事）<br>河川・水路用水門設備,2.265ton,13.1km<br>*** S単ー 50号 ***                                               |     | 式              | 31,000  |     | 歩A・単A |
| S42028 | 接地設置工<br>接地設置工<br>D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,<br>*** S単ー 51号 ***                                                                     |     | 極              | 15,970  |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無,厚鋼電線管G22<br>*** S単ー 52号 ***                                             |     | m              | 2,496   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無,厚鋼電線管G42<br>*** S単ー 53号 ***                                             |     | m              | 5,907   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.50,0.15,有,無,無,HIVE16<br>*** S単ー 54号 ***                                                  |     | m              | 1,122   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>その他,-,-,地 中（構内）,1.60,0.15,無,無,無,HIVE16<br>*** S単ー 55号 ***                                                    |     | m              | 543     |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無,厚鋼電線管G22<br>*** S単ー 56号 ***                                             |     | m              | 2,496   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無,厚鋼電線管G42<br>*** S単ー 57号 ***                                             |     | m              | 5,907   |     | 歩A・単A |
| S42100 | 電線管敷設工<br>電線管敷設工<br>その他,-,-,地 中（構内）,5.00,0.15,無,無,無,HIVE16<br>*** S単ー 58号 ***                                                    |     | m              | 1,417   |     | 歩A・単A |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内<br>*** S単ー 59号 ***                                |     | m              | 1,677   |     | 歩A・単A |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）                                                                                                               |     |                |         |     |       |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                         | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, IV, 600V, ー, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内<br>*** S単ー 60号 ***                                       |     | m              | 472    |     | 歩A・単A |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準）<br>制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内<br>*** S単ー 61号 ***                             |     | m              | 1,569  |     | 歩A・単A |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準）<br>制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVVケーブル, 10心, 2mm2, 地中・屋外・屋内<br>*** S単ー 62号 ***                            |     | m              | 2,107  |     | 歩A・単A |
| S42109 | 引込開閉器盤据付工<br>ボックス類取付工<br>その他, その他, 0.65, SUS製, W300×H800×D200<br>*** S単ー 63号 ***                                  |     | 個              | 16,705 |     | 歩A・単A |
| S42109 | 手元操作盤据付工<br>ボックス類取付工<br>その他, その他, 0.48, SUS製, W300×H500×D160<br>*** S単ー 64号 ***                                   |     | 個              | 12,336 |     | 歩A・単A |
| S42109 | 引込開閉器盤据付<br>ボックス類取付工<br>その他, その他, 0.75, SUS製, W500×H800×D200<br>*** S単ー 65号 ***                                   |     | 個              | 19,275 |     | 歩A・単A |
| S42109 | 手元操作盤据付工<br>ボックス類取付工<br>その他, その他, 0.48, SUS製, W300×H500×D160<br>*** S単ー 66号 ***                                   |     | 個              | 12,336 |     | 歩A・単A |
| S42113 | ケーブル配線工（標準外）<br>ケーブル配線工（標準外）<br>管内配線, 20mm以下, 600V CV 3.5sq-4C<br>*** S単ー 67号 ***                                 |     | m              | 1,898  |     | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂, 上記以外(小規模), ー, ー, 標準, ー, ー, ー<br>*** S単ー 68号 ***                                             |     | m3             | 1,211  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>小規模, バックホフ バック容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下<br>*** S単ー 69号 ***                   |     | m3             | 3,147  |     | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準, バックホフ バック容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下<br>*** S単ー 70号 ***                     |     | m3             | 3,945  |     | 歩A・単A |
| SA0141 | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, ー, ー, なし<br>*** S単ー 71号 ***                                     |     | m3             | 896.3  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,<br>*** S単ー 72号 ***                                    |     | m3             | 3,700  |     | 歩A・単A |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,<br>*** S単ー 73号 ***                                    |     | m3             | 3,027  |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, 無し, ー, ー, 21-12-25(20)(高炉B)<br>W/C60%<br>*** S単ー 74号 *** |     | m3             | 35,160 |     | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, 無し, ー, ー, 18-8-40(高炉B) W/C65%<br>*** S単ー 75号 ***         |     | m3             | 34,310 |     | 歩A・単A |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物<br>*** X単ー 1号 ***                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 8,413  |     | 歩A・単A |
| X40001 | 補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,<br>*** X単ー 2号 ***                                                          |     | 式              | 39,821 |     | 歩A・単A |
| X40001 | 補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,<br>*** X単ー 3号 ***                                                          |     | 式              | 45,591 |     | 歩A・単A |
| X40001 | 補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                                                                            |     | 式              | 4,750  |     | 歩A・単A |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| X40001 | *** X単－ 4号 ***                                   |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)                                        |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                        |     | 式  | 78,386  |     | 歩A・単A |
| X40007 | *** X単－ 5号 ***                                   |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費                                         |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,, |     | 式  | 25,292  |     | 歩A・単A |
| X40007 | *** X単－ 6号 ***                                   |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費                                         |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6,,     |     | 式  | 19,851  |     | 歩A・単A |
| X40007 | *** X単－ 7号 ***                                   |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費                                         |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6,,     |     | 式  | 34,130  |     | 歩A・単A |
| X40011 | *** X単－ 8号 ***                                   |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備部品費                                          |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,,  |     | 式  | 14,051  |     | 歩A・単A |
| X40011 | *** X単－ 9号 ***                                   |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備部品費                                          |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1,,      |     | 式  | 3,308   |     | 歩A・単A |
| X40011 | *** X単－ 10号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備部品費                                          |     |    |         |     |       |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1,,      |     | 式  | 5,688   |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 11号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,                            |     | 式  | 312,547 |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 12号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,                            |     | 式  | 150,878 |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 13号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>その他, 60%,                               |     | 式  | 212,681 |     | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単－ 14号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,                            |     | 式  | 266,440 |     | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単－ 15号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,                            |     | 式  | 220,085 |     | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単－ 16号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,                            |     | 式  | 105,615 |     | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単－ 17号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費<br>その他, 25%,                               |     | 式  | 244,907 |     | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単－ 18号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費                                            |     |    |         |     |       |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,                            |     | 式  | 209,747 |     | 歩A・単A |
| X40016 | *** X単－ 19号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 塗装費(水門設備)                                        |     |    |         |     |       |
|        | 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 扉体(主要部材: SUS)                 |     | 式  | 46,882  |     | 歩A・単A |
| X40016 | *** X単－ 20号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 塗装費(水門設備)                                        |     |    |         |     |       |
|        | 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 戸当り                           |     | 式  | 20,117  |     | 歩A・単A |
| X41002 | *** X単－ 21号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)                                        |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備, 1.5%,                       |     | 式  | 7,015   |     | 歩A・単A |
| X41002 | *** X単－ 22号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)                                        |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備, 1.5%,                       |     | 式  | 11,749  |     | 歩A・単A |
| X41002 | *** X単－ 23号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)                                        |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備, 1%,                         |     | 式  | 1,745   |     | 歩A・単A |
| X41002 | *** X単－ 24号 ***                                  |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)                                        |     |    |         |     |       |
|        | 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備, 1%,                         |     | 式  | 570     |     | 歩A・単A |
| X41003 | *** X単－ 25号 ***                                  |     |    |         |     |       |
| X41003 | 据付材料費                                            |     |    |         |     |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称（規 格）                                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
|        | 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,<br>*** X単ー 26号 ***                           |     | 式  | 14,030  |     | 歩A・単A |
| X41003 | 据付材料費<br>据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,<br>*** X単ー 27号 ***                  |     | 式  | 23,497  |     | 歩A・単A |
| X41004 | 鋼製付属設備据付工<br>鋼製付属設備据付工<br>架台,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,985<br>*** X単ー 28号 ***  |     | 基  | 174,522 |     | 歩A・単A |
| X41004 | 鋼製付属設備据付工<br>鋼製付属設備据付工<br>防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,140<br>*** X単ー 29号 *** |     | 基  | 57,049  |     | 歩A・単A |
| X41005 | 雑器具損料<br>雑器具損料                                                               |     | 式  | 2,569   |     | 歩A・単A |
| X41005 | *** X単ー 30号 ***<br>雑器具損料<br>雑器具損料                                            |     | 式  | 5,139   |     | 歩A・単A |
| X41005 | *** X単ー 31号 ***<br>雑器具損料<br>雑器具損料                                            |     | 式  | 4,560   |     | 歩A・単A |
| X41005 | *** X単ー 32号 ***<br>雑器具損料<br>雑器具損料                                            |     | 式  | 760     |     | 歩A・単A |
| X41005 | *** X単ー 33号 ***<br>雑器具損料<br>雑器具損料                                            |     | 式  | 9,120   |     | 歩A・単A |
| X41005 | *** X単ー 34号 ***<br>雑器具損料<br>雑器具損料                                            |     | 式  | 760     |     | 歩A・単A |
| X41006 | *** X単ー 35号 ***<br>据付間接費<br>据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%,<br>*** X単ー 36号 ***      |     | 式  | 359,766 |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%,<br>*** X単ー 37号 ***                         |     | 式  | 602,359 |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%,<br>*** X単ー 38号 ***                         |     | 式  | 134,237 |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%,<br>*** X単ー 39号 ***                         |     | 式  | 43,798  |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,<br>*** X単ー 40号 ***                                |     | 式  | 68,256  |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,<br>*** X単ー 41号 ***                                |     | 式  | 364,032 |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,<br>*** X単ー 42号 ***                                |     | 式  | 68,256  |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,<br>*** X単ー 43号 ***                                |     | 式  | 68,256  |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,<br>*** X単ー 44号 ***                                |     | 式  | 129,686 |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,<br>*** X単ー 45号 ***                                |     | 式  | 691,661 |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,<br>*** X単ー 46号 ***                                |     | 式  | 129,686 |     | 歩A・単A |
| X41006 | 据付間接費<br>据付間接費<br>その他,90%,                                                   |     | 式  | 64,843  |     | 歩A・単A |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                 | 数 量                      | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単－ 1号 ***                      |                          |    |                          |                       |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B                            |                          | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 交通誘導警備員B                            |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分             | R01032<br>基(C)           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                     |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B                            | 1,000                    | 人  | 16,500                   | 16,500                |                   |
|        | 合 計                                 |                          |    |                          | 16,500                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                 |                          |    |                          | 16,500                |                   |
|        |                                     |                          |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 2号 ***                      |                          |    |                          |                       |                   |
| S02115 | 普通作業員                               |                          | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員                               |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分             | R01003<br>基(C)           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                     |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01003 | 普通作業員                               | 1,000                    | 人  | 21,500                   | 21,500                |                   |
|        | 合 計                                 |                          |    |                          | 21,500                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                 |                          |    |                          | 21,500                |                   |
|        |                                     |                          |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 3号 ***                      |                          |    |                          |                       |                   |
| S02118 | 山砂                                  |                          | m3 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 山砂                                  |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 地区資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力 | J03205<br>3,700円         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                     |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| J03205 | 山砂                                  | 1,000                    | m3 | 3,700                    | 3,700                 |                   |
|        | 合 計                                 |                          |    |                          | 3,700                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                 |                          |    |                          | 3,700                 |                   |
|        |                                     |                          |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 4号 ***                      |                          |    |                          |                       |                   |
| S02123 | 残土処分                                |                          | m3 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 残土処分<br>1～2種                        |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力 | P96001<br>1～2種<br>2,500円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                     |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96001 | 残土処分<br>1～2種                        | 1,000                    | m3 | 2,500                    | 2,500                 |                   |
|        | 合 計                                 |                          |    |                          | 2,500                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                 |                          |    |                          | 2,500                 |                   |
|        |                                     |                          |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 5号 ***                      |                          |    |                          |                       |                   |
| S02123 | コンクリート殻処分費                          |                          | m3 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート殻処分費<br>鉄筋                    |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 地域資材単価コード<br>2) 資材規格<br>3) 単価の入力 | P96004<br>鉄筋<br>5,000円   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                     |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96004 | コンクリート殻処分費<br>鉄筋                    | 1,000                    | m3 | 5,000                    | 5,000                 |                   |
|        | 合 計                                 |                          |    |                          | 5,000                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                             | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                                             |              |     |                          | 5,000                 |                   |
|        |                                                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 6号 ***                                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S02123 | コンクリート殻処分費                                                                      |              | m3  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート殻処分費<br>無筋                                                                |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                                                                     | P96005       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                                                          | 無筋           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                                                                         | 3,525円       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96005 | コンクリート殻処分費<br>無筋                                                                | 1,000        | m3  | 3,525                    | 3,525                 |                   |
|        | 合 計                                                                             |              |     |                          | 3,525                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                                             |              |     |                          | 3,525                 |                   |
|        |                                                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 7号 ***                                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                                        |              | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,する                                                    |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)作業区分                                                                          | 有筋           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)時間的制約                                                                         | なし           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分Ⅰ                                                                         | 機械           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施工区分Ⅱ                                                                         | 昼間施工         |     |                          |                       |                   |
|        | 5)低騒音・低振動対策<br>する                                                               |              |     |                          |                       |                   |
| A73511 | 構造物とりのこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                                 | 1,000        | m3  | 18,610                   | 18,610                |                   |
|        | 合 計                                                                             |              |     |                          | 18,610                | 算出数量<br>1,000 m3  |
|        | 単 価                                                                             |              | m3  |                          | 18,610                |                   |
|        |                                                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 8号 ***                                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】                                                                        |              | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                                                      |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)作業区分                                                                          | 無筋           |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)時間的制約                                                                         | なし           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分Ⅰ                                                                         | 人力           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施工区分Ⅱ                                                                         | 昼間施工         |     |                          |                       |                   |
| A73502 | 構造物とりのこわし工無筋構造物<br>制約無 人力 機労 昼間                                                 | 1,000        | m3  | 32,230                   | 32,230                |                   |
|        | 合 計                                                                             |              |     |                          | 32,230                | 算出数量<br>1,000 m3  |
|        | 単 価                                                                             |              | m3  |                          | 32,230                |                   |
|        |                                                                                 |              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単－ 9号 ***                                                                  |              |     |                          |                       |                   |
| S16002 | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]                                                  |              | 日   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交<br>替制補正対象外 |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》                                                                 | M27432       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)機械損料算出区分                                                                      | 運転1日当たり算出    |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                | 5.0          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                             | 1.80         |     |                          |                       |                   |
|        | 5)単価計上区分                                                                        | 機械損料+燃料      |     |                          |                       |                   |
|        | 6)燃料区分                                                                          | 軽油           |     |                          |                       |                   |
|        | 7)燃料の計上方法                                                                       | 機械経費算定基準値による |     |                          |                       |                   |
|        | 8)燃料消費量(入力の場合)                                                                  | 0.0          |     |                          |                       |                   |
|        | 9)交替制作業補正区分                                                                     | 交替制補正対象外     |     |                          |                       |                   |
| M27432 | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                                    | 1,800        | 供用日 | 1,010                    | 1,818                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>パトロール給油                                                                   | 12,000       | L   | 150                      | 1,800                 |                   |
|        | 合 計                                                                             |              |     |                          | 3,618                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                                             |              | 各単位 |                          | 3,618                 |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                     | 数 量               | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Y00001 | 単位                                                      |                   |    |                            |                         |                   |
|        |                                                         |                   |    |                            |                         |                   |
|        | *** S単ー 10号 ***                                         |                   |    |                            |                         |                   |
| S16004 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]                                       |                   | 日  |                            | 1,000 日                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 最大吊上能力4.9t吊, あり |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 機械区分                                                 | トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 2) 規格                                                   | 最大吊上能力4.9t吊       |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) 運転1日当たり運転時間(T)                                       | 0.0               |    |                            |                         |                   |
|        | 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)                                    | 0.00              |    |                            |                         |                   |
|        | 5) 長期割引単価区分(賃料機械)                                       | あり                |    |                            |                         |                   |
| F01021 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力4.9t吊                        | 1,000             | 日  | 38,000                     | 38,000                  |                   |
|        | 合 計                                                     |                   |    |                            | 38,000                  | 算出数量<br>1,000 日   |
|        | 単 価                                                     |                   | 日  |                            | 38,000                  |                   |
|        |                                                         |                   |    |                            |                         |                   |
|        | *** S単ー 11号 ***                                         |                   |    |                            |                         |                   |
| S18001 | 土のう工                                                    |                   | m3 |                            | 10,000 m3               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土のう工<br>仕捨て～設置～撤去                                       |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 施工区分                                                 | 仕捨て～設置～撤去         |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        |                                                         |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| P37001 | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm                                 | 500,000           | 枚  | 17                         | 8,500                   |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                   | 14,500            | 人  | 21,500                     | 311,750                 |                   |
|        | 合 計                                                     |                   |    |                            | 320,250                 | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価                                                     |                   | m3 |                            | 32,025                  |                   |
|        |                                                         |                   |    |                            |                         |                   |
|        | *** S単ー 12号 ***                                         |                   |    |                            |                         |                   |
| S18006 | 排水ポンプ運転（小口径）                                            |                   | 箇所 |                            | 1,000 箇所                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水ポンプ運転（小口径）<br>9, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし            |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 運転日数                                                 | 9                 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 2) 排水方法                                                 | 作業時排水             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) 排水量(m3/h)                                            | 0以上～7未満           |    |                            |                         |                   |
|        | 4) 動力源区分                                                | 発動発電機             |    |                            |                         |                   |
|        | 5) 長期割引単価区分（賃料機械）                                       | なし                |    |                            |                         |                   |
| F02070 | 発動発電機[G駆動・～低騒音型]<br>定格容量2kva                            | 13,950            | 日  | 860                        | 11,997                  |                   |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                             | 84,000            | L  | 148                        | 12,432                  |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                 | 0,360             | 人  | 27,800                     | 10,008                  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                   | 0,450             | 人  | 21,500                     | 9,675                   |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                                     | 0,080             |    | 44,112                     | 3,529                   |                   |
|        | 合 計                                                     |                   |    |                            | 47,641                  | 算出数量<br>1,000 箇所  |
|        | 単 価                                                     |                   |    |                            | 47,641                  |                   |
|        |                                                         |                   |    |                            |                         |                   |
|        | *** S単ー 13号 ***                                         |                   |    |                            |                         |                   |
| S18006 | 排水ポンプ運転（小口径）                                            |                   | 箇所 |                            | 1,000 箇所                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 排水ポンプ運転（小口径）<br>18, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし           |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 運転日数                                                 | 18                |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 2) 排水方法                                                 | 作業時排水             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) 排水量(m3/h)                                            | 0以上～7未満           |    |                            |                         |                   |
|        | 4) 動力源区分                                                | 発動発電機             |    |                            |                         |                   |
|        | 5) 長期割引単価区分（賃料機械）                                       | なし                |    |                            |                         |                   |
| F02070 | 発動発電機[G駆動・～低騒音型]<br>定格容量2kva                            | 27,900            | 日  | 860                        | 23,994                  |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量                       | 単位   | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                              | 167.000                   | L    | 148                        | 24,716                  |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                  | 0.720                     | 人    | 27,800                     | 20,016                  |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 0.900                     | 人    | 21,500                     | 19,350                  |                     |
| Y00004 | 諸雑費                                                      | 0.080                     |      | 88,076                     | 7,046                   |                     |
|        | 合 計                                                      |                           |      |                            | 95,122                  | 算出数量<br>1.000 箇所    |
|        | 単 価                                                      |                           |      |                            | 95,122                  |                     |
|        | *** S単ー 14号 ***                                          |                           |      |                            |                         |                     |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去（小口径）                                           |                           | 箇所   |                            | 1.000 箇所                | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm, なし                            |                           |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1) ポンプ規格<br>2) 長期割引単価区分（賃料機械）                            | 口径 50mm<br>なし             |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                          |                           |      | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                  | 0.230                     | 人    | 27,800                     | 6,394                   |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 0.430                     | 人    | 21,500                     | 9,245                   |                     |
|        | 合 計                                                      |                           |      |                            | 15,639                  | 算出数量<br>1.000 箇所    |
|        | 単 価                                                      |                           | 箇所   |                            | 15,639                  |                     |
|        | *** S単ー 15号 ***                                          |                           |      |                            |                         |                     |
| S18031 | 足場工                                                      |                           | 掛㎡   |                            | 100.000 掛㎡              | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 足場工<br>なし, 単管, なし                                        |                           |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1) 足場区分<br>2) 安全ネット区分                                    | 単管<br>なし                  |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        | 3) 長期割引単価区分（賃料機械）                                        | なし                        |      | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                  | 1.900                     | 人    | 27,800                     | 52,820                  |                     |
| R01012 | とび工                                                      | 6.900                     | 人    | 29,400                     | 202,860                 |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 1.800                     | 人    | 21,500                     | 38,700                  |                     |
| F01086 | ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]<br>最大吊上能力25t吊           | 0.800                     | 日    | 68,000                     | 54,400                  |                     |
| Y00004 | 諸雑費                                                      | 0.290                     |      | 348,780                    | 101,146                 |                     |
|        | 合 計                                                      |                           |      |                            | 449,926                 | 算出数量<br>100.000 掛㎡  |
|        | 単 価                                                      |                           | 掛㎡   |                            | 4,499                   |                     |
|        | *** S単ー 16号 ***                                          |                           |      |                            |                         |                     |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                |                           | ㎡    |                            | 1,000.000 ㎡             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 20, 1, なし                         |                           |      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 供用日数<br>3) 使用回数<br>4) 長期割引単価区分（賃料機械）       | 設置～賃料～撤去<br>20<br>1<br>なし |      | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                          |                           |      | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                     |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                 | 1,000.000                 | ㎡供用日 | 185                        | 185,000                 |                     |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                | 1,000.000                 | ㎡    | 118                        | 118,000                 |                     |
| R01002 | 特殊作業員                                                    | 2.900                     | 人    | 25,600                     | 74,240                  |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                    | 2.900                     | 人    | 21,500                     | 62,350                  |                     |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t | 3.310                     | 日    | 18,200                     | 60,242                  |                     |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                            | 345.000                   | L    | 150                        | 51,750                  |                     |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                  | 2.900                     | 人    | 25,600                     | 74,240                  |                     |
|        | 合 計                                                      |                           |      |                            | 625,822                 | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                      | 数 量                 | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|        | 単 価                                                                      |                     | m <sup>2</sup> |                          | 626                   |                                |
|        |                                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
|        | *** S単ー 17号 ***                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
| S18062 | 遮水シート敷設・撤去(ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ#2000)                                                 |                     | m <sup>2</sup> |                          | 100.000               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                               |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分                                                                   | 敷設～撤去               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 2)土木安定用材の1㎡当たり単価                                                         | 48                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
| P26102 | 土木安定用材 (マット・シート類)                                                        | 104.000             | m <sup>2</sup> | 48                       | 4,992                 |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                    | 0.480               | 人              | 21,500                   | 10,320                |                                |
|        | 合 計                                                                      |                     |                |                          | 15,312                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                      |                     | m <sup>2</sup> |                          | 153                   |                                |
|        |                                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
|        | *** S単ー 18号 ***                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
| S18062 | 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去                                                        |                     | m <sup>2</sup> |                          | 100.000               | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                               |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)施工区分                                                                   | 敷設～撤去               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 2)土木安定用材の1㎡当たり単価                                                         | 160                 |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
| P26102 | 土木安定用材 (マット・シート類)                                                        | 104.000             | m <sup>2</sup> | 160                      | 16,640                |                                |
| R01003 | 普通作業員                                                                    | 0.480               | 人              | 21,500                   | 10,320                |                                |
|        | 合 計                                                                      |                     |                |                          | 26,960                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                                      |                     | m <sup>2</sup> |                          | 270                   |                                |
|        |                                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
|        | *** S単ー 19号 ***                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                                 |                     | ton            |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+<br>現場(積込・取卸),,0.0,0.0 |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        |                                                                          |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        |                                                                          |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
|        | 1)製品長                                                                    | 12m以内               |                |                          |                       |                                |
|        | 2)運搬距離(片道)                                                               | 20kmまで              |                |                          |                       |                                |
|        | 3)計上方法                                                                   | 往復計上                |                |                          |                       |                                |
|        | 4)積卸し計上区分                                                                | 計上する(敷鉄板)           |                |                          |                       |                                |
|        | 5)積卸し区分(敷鉄板)                                                             | 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) |                |                          |                       |                                |
|        | 7)冬期割増率(実数)                                                              | 0.0                 |                |                          |                       |                                |
|        | 8)深夜早朝割増率(実数)                                                            | 0.0                 |                |                          |                       |                                |
| P46602 | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内                                             | 1.000               | ton            | 9,380                    | 9,380                 |                                |
| P46401 | 積卸し費<br>基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し                                              | 1.000               | ton            | 3,000                    | 3,000                 |                                |
|        | 合 計                                                                      |                     |                |                          | 12,380                | 算出数量<br>1.000 ton              |
|        | 単 価                                                                      |                     | ton            |                          | 12,380                |                                |
|        |                                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
|        | *** S単ー 20号 ***                                                          |                     |                |                          |                       |                                |
| S40001 | ステンレス平鋼                                                                  |                     | kg             |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10             |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                              | K06273              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                |
|        | 2)材料規格                                                                   | SUS304 9mm×38～75mm  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                                |
|        | 3)材料名                                                                    | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼    |                |                          |                       |                                |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                             | ステンレス新断             |                |                          |                       |                                |
|        | 5)材料割増率(%)                                                               | 10.000              |                |                          |                       |                                |
| K06273 | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm                                            | 1.000               | kg             | 1,013                    | 1,013                 |                                |
|        | 合 計                                                                      |                     |                |                          | 1,013                 | 算出数量<br>1.000 kg               |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                      | 数 量                            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                      |                                | kg |                          | 1,013                 |                   |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                         | 1.000                          | kg | 179                      | 179                   |                   |
|        |                                          |                                |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 21号 ***                          |                                |    |                          |                       |                   |
| S40006 | ラック電動開閉機 単動 盤搭載型                         |                                | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック電動開閉機 単動 盤搭載型<br>巻上能力 20kN            |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K26021<br>巻上能力 20kN            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26021 | ラック電動開閉機 単動 盤搭載型<br>巻上能力 20kN            | 1.000                          | 台  | 3,780,000                | 3,780,000             |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                          | 3,780,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |    |                          | 3,780,000             |                   |
|        |                                          |                                |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 22号 ***                          |                                |    |                          |                       |                   |
| S40006 | ラック棒 SUS304                              |                                | m  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用      |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K26222<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26222 | ラック棒 SUS304<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用      | 1.000                          | m  | 91,500                   | 91,500                |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                          | 91,500                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |    |                          | 91,500                |                   |
|        |                                          |                                |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 23号 ***                          |                                |    |                          |                       |                   |
| S40006 | ラック継手・吊りピン SCS13                         |                                | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K26312<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K26312 | ラック継手・吊りピン SCS13<br>単動20kN用 連動30kNー40kN用 | 1.000                          | 個  | 41,200                   | 41,200                |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                          | 41,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |    |                          | 41,200                |                   |
|        |                                          |                                |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 24号 ***                          |                                |    |                          |                       |                   |
| S40006 | 引込開閉器盤（屋外）古樋分水ゲート用                       |                                | 面  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 引込開閉器盤（屋外）古樋分水ゲート用<br>SUS 300*800*200    |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K96005<br>SUS 300*800*200      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                          |                                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96005 | 引込開閉器盤（屋外）古樋分水ゲート用<br>ステンレス製屋外装柱形        | 1.000                          | 面  | 497,000                  | 497,000               |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                          | 497,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |    |                          | 497,000               |                   |
|        |                                          |                                |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単ー 25号 ***                          |                                |    |                          |                       |                   |
| S40006 | 手元操作盤(屋外)古樋分水ゲート用                        |                                | 面  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 手元操作盤(屋外)古樋分水ゲート用<br>SUS 500*300*160     |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1) 基礎データコート<br>2) 規格                     | K96002<br>SUS 500*300*160      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                           | 数 量                                        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        |                                                                               |                                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96002 | 手元操作盤(屋外)古樋分水ゲート用<br>SUS 500*300*160                                          | 1.000                                      | 面  | 959,000                  | 959,000               |                   |
|        | 合 計                                                                           |                                            |    |                          | 959,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                           |                                            |    |                          | 959,000               |                   |
|        | *** S単ー 26号 ***                                                               |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40006 | 引込開閉器盤（屋外）丸山制水ゲート用                                                            |                                            | 面  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 引込開閉器盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>SUS 500*800*200                                         |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)基礎データコート<br>2)規格                                                            | K96006<br>SUS 500*800*200                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                               |                                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96006 | 引込開閉器盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>ステンレス屋外装柱形                                              | 1.000                                      | 面  | 579,000                  | 579,000               |                   |
|        | 合 計                                                                           |                                            |    |                          | 579,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                           |                                            |    |                          | 579,000               |                   |
|        | *** S単ー 27号 ***                                                               |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40006 | 手元操作盤（屋外）丸山制水ゲート用                                                             |                                            | 面  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 手元操作盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>SUS 500*300*160 2機用                                      |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)基礎データコート<br>2)規格                                                            | K96007<br>SUS 500*300*160 2機用              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                               |                                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96007 | 手元操作盤（屋外）丸山制水ゲート用<br>ステンレス屋外壁掛形                                               | 1.000                                      | 面  | 1,050,000                | 1,050,000             |                   |
|        | 合 計                                                                           |                                            |    |                          | 1,050,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                           |                                            |    |                          | 1,050,000             |                   |
|        | *** S単ー 28号 ***                                                               |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40017 | 扉体製作                                                                          |                                            | 門  |                          | 1.000 門               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満<br>,,2.6,0.00,1.00,—,1門,1.00,  |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                               |                                            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)設備区分<br>3)形式区分(2)<br>6)製作区分(2)<br>9)適用範囲の値(2)                               | 小形水門<br>スライドゲート(3方水密)<br>扉体<br>扉体面積:10㎡未満  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 11)対象要素(x)の数量<br>12)その他の製作工数(人/門)                                             | 2.6<br>0.00                                |    |                          |                       |                   |
|        | 13)主要部材の混合比率(Km1)<br>14)休止装置の有無による補正                                          | 1.00<br>—                                  |    |                          |                       |                   |
|        | 15)ドラム駆動方式による補正<br>16)製作門数                                                    | —<br>1門                                    |    |                          |                       |                   |
|        | 17)補正係数(Kn)<br>18)水門扉形式及び名称                                                   | 1.00                                       |    |                          |                       |                   |
| R03001 | 製作工                                                                           | 15.930                                     | 人  | 32,700                   | 520,911               |                   |
|        | 合 計                                                                           |                                            |    |                          | 520,911               | 算出数量<br>1.000 門   |
|        | 単 価                                                                           |                                            | 門  |                          | 520,911               |                   |
|        | *** S単ー 29号 ***                                                               |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40017 | 戸当り製作                                                                         |                                            | 門  |                          | 1.000 門               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未<br>満,,8.5,0.00,0.00,—,1門,1.00, |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                               |                                            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)設備区分<br>3)形式区分(2)<br>6)製作区分(2)<br>9)適用範囲の値(2)                               | 小形水門<br>スライドゲート(3方水密)<br>戸当り<br>戸当延長:25m未満 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称                                                                                                         | 数 量                                                      | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|        | 11)対象要素(x)の数量                                                                                               | 8.5                                                      |                |                          |                        |                 |
|        | 12)その他の製作工数(人/門)                                                                                            | 0.00                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 13)主要部材の混合比率(Km1)                                                                                           | 0.00                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 14)休止装置の有無による補正                                                                                             | —                                                        |                |                          |                        |                 |
|        | 15)ドラム駆動方式による補正                                                                                             | —                                                        |                |                          |                        |                 |
|        | 16)製作門数                                                                                                     | 1門                                                       |                |                          |                        |                 |
|        | 17)補正係数(Kn)                                                                                                 | 1.00                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 18)水門扉形式及び名称                                                                                                |                                                          |                |                          |                        |                 |
| R03001 | 製作工                                                                                                         | 7.690                                                    | 人              | 32,700                   | 251,463                |                 |
|        | 合 計                                                                                                         |                                                          |                |                          | 251,463                | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                                                                         |                                                          | 門              |                          | 251,463                |                 |
|        | *** S単一 30号 ***                                                                                             |                                                          |                |                          |                        |                 |
| S40017 | 扉体製作【整備】                                                                                                    |                                                          | 門              |                          | 1.000 門                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備製作工<br>その他,,,,,,0.0,5.70,1.00,—,—,2門,0.95,                                                              |                                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | 1)設備区分                                                                                                      | その他                                                      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                 |
|        | 11)対象要素(x)の数量                                                                                               | 0.0                                                      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                 |
|        | 12)その他の製作工数(人/門)                                                                                            | 5.70                                                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                 |
|        | 13)主要部材の混合比率(Km1)                                                                                           | 1.00                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 14)休止装置の有無による補正                                                                                             | —                                                        |                |                          |                        |                 |
|        | 15)ドラム駆動方式による補正                                                                                             | —                                                        |                |                          |                        |                 |
|        | 16)製作門数                                                                                                     | 2門                                                       |                |                          |                        |                 |
|        | 17)補正係数(Kn)                                                                                                 | 0.95                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 18)水門扉形式及び名称                                                                                                |                                                          |                |                          |                        |                 |
| R03001 | 製作工                                                                                                         | 5.420                                                    | 人              | 32,700                   | 177,234                |                 |
|        | 合 計                                                                                                         |                                                          |                |                          | 177,234                | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                                                                         |                                                          | 門              |                          | 177,234                |                 |
|        | *** S単一 31号 ***                                                                                             |                                                          |                |                          |                        |                 |
| S40017 | 戸当り製作                                                                                                       |                                                          | 門              |                          | 1.000 門                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備製作工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未<br>満,,7.6,0.00,0.00,—,—,2門,0.95,                           |                                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | 1)設備区分                                                                                                      | 小形水門                                                     |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                 |
|        | 3)形式区分(2)                                                                                                   | スライドゲート(3方水密)                                            |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                 |
|        | 6)製作区分(2)                                                                                                   | 戸当り                                                      |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                 |
|        | 9)適用範囲の値(2)                                                                                                 | 戸当延長:25m未満                                               |                |                          |                        |                 |
|        | 11)対象要素(x)の数量                                                                                               | 7.6                                                      |                |                          |                        |                 |
|        | 12)その他の製作工数(人/門)                                                                                            | 0.00                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 13)主要部材の混合比率(Km1)                                                                                           | 0.00                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 14)休止装置の有無による補正                                                                                             | —                                                        |                |                          |                        |                 |
|        | 15)ドラム駆動方式による補正                                                                                             | —                                                        |                |                          |                        |                 |
|        | 16)製作門数                                                                                                     | 2門                                                       |                |                          |                        |                 |
|        | 17)補正係数(Kn)                                                                                                 | 0.95                                                     |                |                          |                        |                 |
|        | 18)水門扉形式及び名称                                                                                                |                                                          |                |                          |                        |                 |
| R03001 | 製作工                                                                                                         | 6.790                                                    | 人              | 32,700                   | 222,033                |                 |
|        | 合 計                                                                                                         |                                                          |                |                          | 222,033                | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                                                                         |                                                          | 門              |                          | 222,033                |                 |
|        | *** S単一 32号 ***                                                                                             |                                                          |                |                          |                        |                 |
| S40025 | 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場                                                                                        |                                                          | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場<br>1種(製品), <sup>エボ</sup> キシ <sup>ン</sup> クリッチ <sup>ブ</sup> ライマー(有機),17.0m <sup>2</sup> |                                                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし  |                 |
|        | 1)素地調整区分                                                                                                    | 1種(製品)                                                   |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし               |                 |
|        | 2)ブライマー区分                                                                                                   | <sup>エボ</sup> キシ <sup>ン</sup> クリッチ <sup>ブ</sup> ライマー(有機) |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0               |                 |
|        | 3)施工面積(m <sup>2</sup> )                                                                                     | 17.0m <sup>2</sup>                                       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし                |                 |
| K78003 | クレン材料<br>(ショット)                                                                                             | 60.000                                                   | kg             | 265                      | 15,900                 |                 |
| R01053 | 橋りょう塗装工<br>(素地調整)                                                                                           | 5.500                                                    | 人              | 32,600                   | 179,300                |                 |
| K78101 | ジंकリッチブライマー<br>有機系                                                                                          | 20.000                                                   | kg             | 1,600                    | 32,000                 |                 |
| K78592 | シンナー<br>ジंकリッチブライマー用〔有機〕                                                                                    | 1.800                                                    | kg             | 971                      | 1,748                  |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                             | 数 量                | 単位             | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| R01053 | 橋りょう塗装工<br>(プライマー)                                              | 4.300              | 人              | 32,600                     | 140,180                 |                                |
|        | 合 計                                                             |                    |                |                            | 369,128                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                             |                    | m <sup>2</sup> |                            | 3,691                   |                                |
|        | *** S単一 33号 ***                                                 |                    |                |                            |                         |                                |
| S40026 | 塗装費(水門設備)工場【積上】                                                 |                    | m <sup>2</sup> |                            | 100.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 塗装費(水門設備)工場【積上】<br>エポキシ樹脂系, 青・緑系, 17.0,                         |                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|        | 1) 塗装仕様区分                                                       | エポキシ樹脂系            |                | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                                |
|        | 2) 色区分                                                          | 青・緑系               |                | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                                |
|        | 4) 施工面積 (m <sup>2</sup> )                                       | 17.0               |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                                |
| K78351 | エポキシ樹脂系塗料<br>下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)                          | 50.000             | kg             | 1,580                      | 79,000                  |                                |
| K78598 | シンナー<br>エポキシ樹脂塗料用                                               | 4.500              | kg             | 994                        | 4,473                   |                                |
| K78351 | エポキシ樹脂系塗料<br>下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)                          | 50.000             | kg             | 1,580                      | 79,000                  |                                |
| K78598 | シンナー<br>エポキシ樹脂塗料用                                               | 4.500              | kg             | 994                        | 4,473                   |                                |
| K78353 | エポキシ樹脂系塗料<br>中塗用 [青・緑系]                                         | 22.000             | kg             | 2,170                      | 47,740                  |                                |
| K78598 | シンナー<br>エポキシ樹脂塗料用                                               | 2.000              | kg             | 994                        | 1,988                   |                                |
| K78356 | エポキシ樹脂系塗料<br>上塗用 [青・緑系]                                         | 20.000             | kg             | 2,170                      | 43,400                  |                                |
| K78598 | シンナー<br>エポキシ樹脂塗料用                                               | 1.800              | kg             | 994                        | 1,789                   |                                |
| R01053 | 橋りょう塗装工                                                         | 17.200             | 人              | 32,600                     | 560,720                 |                                |
|        | 合 計                                                             |                    |                |                            | 822,583                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                                                             |                    | m <sup>2</sup> |                            | 8,226                   |                                |
|        | *** S単一 34号 ***                                                 |                    |                |                            |                         |                                |
| S40034 | 水門設備主要部材費(扉体)                                                   |                    | 門              |                            | 1.000 門                 | 歩A<br>当たり算出                    |
|        | 水門設備主要部材費(扉体)<br>小形水門, スライドゲート, (3方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 2. |                    |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                |
|        | 6, 3.0m未満, SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレ                   |                    |                | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                                |
|        | ス新断, 12, C130×65×6×6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一,                      |                    |                | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                                |
|        | ステンレス新断, 10, SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステ                    |                    |                | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                                |
|        | ンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10,,,,0,,,,0,,,,0                            |                    |                |                            |                         |                                |
|        | 1) 設備区分                                                         | 小形水門               |                |                            |                         |                                |
|        | 2) 形式区分                                                         | スライドゲート            |                |                            |                         |                                |
|        | 3) 詳細区分                                                         | (3方水密), SUS製       |                |                            |                         |                                |
|        | 4) 適用範囲                                                         | 0.8m2以上10m2未満      |                |                            |                         |                                |
|        | 5) 対象要素 (x) の数量                                                 | 2.600              |                |                            |                         |                                |
|        | 6) 設計水深                                                         | 3.0m未満             |                |                            |                         |                                |
|        | 7) 鋼材コード(スキンプレート)                                               | K06025             |                |                            |                         |                                |
|        | 8) 鋼材規格(スキンプレート)                                                | SUS304 厚さ8mm～9mm   |                |                            |                         |                                |
|        | 9) 材料 (割増区分) (1)                                                | ステンレス鋼板            |                |                            |                         |                                |
|        | 10) 詳細 (1)                                                      | —                  |                |                            |                         |                                |
|        | 11) スクラップ区分 (1)                                                 | ステンレス新断            |                |                            |                         |                                |
|        | 12) 材料割増率 (%) (1)                                               | 12.000             |                |                            |                         |                                |
|        | 13) 鋼材コード(桁等)                                                   | K96001             |                |                            |                         |                                |
|        | 14) 鋼材規格(桁等)                                                    | C130×65×6×6        |                |                            |                         |                                |
|        | 15) 材料 (割増区分) (2)                                               | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼   |                |                            |                         |                                |
|        | 16) 詳細 (2)                                                      | —                  |                |                            |                         |                                |
|        | 17) スクラップ区分 (2)                                                 | ステンレス新断            |                |                            |                         |                                |
|        | 18) 材料割増率 (%) (2)                                               | 10.000             |                |                            |                         |                                |
|        | 19) 鋼材コード (支圧板・水密ゴム押金物等)                                        | K06272             |                |                            |                         |                                |
|        | 20) 鋼材規格 (支圧板・水密ゴム押金物等)                                         | SUS304 6mm×32～75mm |                |                            |                         |                                |
|        | 21) 材料 (割増区分) (3)                                               | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼   |                |                            |                         |                                |
|        | 22) 詳細 (3)                                                      | —                  |                |                            |                         |                                |
|        | 23) スクラップ区分 (3)                                                 | ステンレス新断            |                |                            |                         |                                |
|        | 24) 材料割増率 (%) (3)                                               | 10.000             |                |                            |                         |                                |
|        | 25) 鋼材コード(主ローラ)                                                 |                    |                |                            |                         |                                |
|        | 26) 鋼材規格(主ローラ)                                                  |                    |                |                            |                         |                                |
|        | 30) 材料割増率 (%) (4)                                               | 0.000              |                |                            |                         |                                |
|        | 31) 鋼材コード(主ローラ軸)                                                |                    |                |                            |                         |                                |
|        | 32) 鋼材規格(主ローラ軸)                                                 |                    |                |                            |                         |                                |
|        | 36) 材料割増率 (%) (5)                                               | 0.000              |                |                            |                         |                                |
|        | 37) 鋼材コード(シーブ)                                                  |                    |                |                            |                         |                                |
|        | 38) 鋼材規格(シーブ)                                                   |                    |                |                            |                         |                                |
|        | 42) 材料割増率 (%) (6)                                               | 0.000              |                |                            |                         |                                |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                         | 数 量                       | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| K06025 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm                                 | 170.000                   | kg | 747                      | 126,990               |                 |
| K96001 | ステンレス溝形鋼<br>C130×65×6×6                                     | 124.000                   | kg | 1,120                    | 138,880               |                 |
| K06272 | ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×32～75mm                               | 15.000                    | kg | 1,010                    | 15,150                |                 |
|        | 合 計                                                         |                           |    |                          | 281,020               | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                         |                           | 門  |                          | 281,020               |                 |
|        | *** S単－ 35号 ***                                             |                           |    |                          |                       |                 |
| S40035 | 水門設備主要部材費（戸当り）                                              |                           | 門  |                          | 1.000 門               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備主要部材費（戸当り）<br>小形水門,,,スライドゲート,25m未満,8.5,3.0m未満,SS400 t ≤ |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,－,ヘビーH 1,10,C130×65×6                |                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | ×6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,－,ステンレス新断,10                             |                           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 1)設備区分                                                      | 小形水門                      |    |                          |                       |                 |
|        | 4)形式区分(2)                                                   | スライドゲート                   |    |                          |                       |                 |
|        | 5)適用範囲(2)                                                   | 25m未満                     |    |                          |                       |                 |
|        | 6)対象要素(L)の数量                                                | 8.500                     |    |                          |                       |                 |
|        | 7)設計水深                                                      | 3.0m未満                    |    |                          |                       |                 |
|        | 8)鋼材コード(SS材)                                                | K01252                    |    |                          |                       |                 |
|        | 9)鋼材規格(SS材)                                                 | SS400 t ≤30mm H=125～200mm |    |                          |                       |                 |
|        | 10)材料(割増区分)(1)                                              | 形鋼、平鋼                     |    |                          |                       |                 |
|        | 11)詳細(1)                                                    | －                         |    |                          |                       |                 |
|        | 12)スクラップ区分(1)                                               | ヘビーH 1                    |    |                          |                       |                 |
|        | 13)材料割増率(%) (1)                                             | 10.000                    |    |                          |                       |                 |
|        | 14)鋼材コード(SUS材)                                              | K96001                    |    |                          |                       |                 |
|        | 15)鋼材規格(SUS材)                                               | C130×65×6×6               |    |                          |                       |                 |
|        | 16)材料(割増区分)(2)                                              | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼           |    |                          |                       |                 |
|        | 17)詳細(2)                                                    | －                         |    |                          |                       |                 |
|        | 18)スクラップ区分(2)                                               | ステンレス新断                   |    |                          |                       |                 |
|        | 19)材料割増率(%) (2)                                             | 10.000                    |    |                          |                       |                 |
| K01252 | 一般構造用H形鋼<br>SS400 t ≤30mm H=125～200mm                       | 32.000                    | kg | 119                      | 3,808                 |                 |
| K96001 | ステンレス溝形鋼<br>C130×65×6×6                                     | 292.000                   | kg | 1,120                    | 327,040               |                 |
|        | 合 計                                                         |                           |    |                          | 330,848               | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                         |                           | 門  |                          | 330,848               |                 |
|        | *** S単－ 36号 ***                                             |                           |    |                          |                       |                 |
| S40035 | 水門設備主要部材費（戸当り）                                              |                           | 門  |                          | 1.000 門               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備主要部材費（戸当り）<br>小形水門,,,スライドゲート,25m未満,7.6,3.0m未満,SS400 t ≤ |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 30mm H=125～200mm,形鋼、平鋼,－,ヘビーH 1,10,SUS304 100               |                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | mm×50mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,－,ステンレス新断,10                        |                           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 1)設備区分                                                      | 小形水門                      |    |                          |                       |                 |
|        | 4)形式区分(2)                                                   | スライドゲート                   |    |                          |                       |                 |
|        | 5)適用範囲(2)                                                   | 25m未満                     |    |                          |                       |                 |
|        | 6)対象要素(L)の数量                                                | 7.600                     |    |                          |                       |                 |
|        | 7)設計水深                                                      | 3.0m未満                    |    |                          |                       |                 |
|        | 8)鋼材コード(SS材)                                                | K01252                    |    |                          |                       |                 |
|        | 9)鋼材規格(SS材)                                                 | SS400 t ≤30mm H=125～200mm |    |                          |                       |                 |
|        | 10)材料(割増区分)(1)                                              | 形鋼、平鋼                     |    |                          |                       |                 |
|        | 11)詳細(1)                                                    | －                         |    |                          |                       |                 |
|        | 12)スクラップ区分(1)                                               | ヘビーH 1                    |    |                          |                       |                 |
|        | 13)材料割増率(%) (1)                                             | 10.000                    |    |                          |                       |                 |
|        | 14)鋼材コード(SUS材)                                              | K06222                    |    |                          |                       |                 |
|        | 15)鋼材規格(SUS材)                                               | SUS304 100mm×50mm         |    |                          |                       |                 |
|        | 16)材料(割増区分)(2)                                              | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼           |    |                          |                       |                 |
|        | 17)詳細(2)                                                    | －                         |    |                          |                       |                 |
|        | 18)スクラップ区分(2)                                               | ステンレス新断                   |    |                          |                       |                 |
|        | 19)材料割増率(%) (2)                                             | 10.000                    |    |                          |                       |                 |
| K01252 | 一般構造用H形鋼<br>SS400 t ≤30mm H=125～200mm                       | 28.000                    | kg | 119                      | 3,332                 |                 |
| K06222 | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 100mm×50mm                               | 256.000                   | kg | 1,098                    | 281,088               |                 |
|        | 合 計                                                         |                           |    |                          | 284,420               | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                         |                           | 門  |                          | 284,420               |                 |
|        | *** S単－ 37号 ***                                             |                           |    |                          |                       |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                          | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| S40038 | ステンレス鋼板                                                        |                              | kg |                            | 1.000 kg                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 25 |                              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        |                                                                |                              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 1) 鋼材コード<br>2) 鋼材規格                                            | K06027<br>SUS304 厚さ15mm～25mm |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) 材料 (割増区分)<br>4) 詳細                                          | ステンレス鋼板<br>機械加工を伴う場合         |    |                            |                         |                   |
|        | 5) スクラップ区分<br>6) 鋼材割増率(%)                                      | ステンレス新断<br>25.000            |    |                            |                         |                   |
| K06027 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm～25mm                                  | 1.000                        | kg | 925                        | 925                     |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                            | 925                     | 算出数量<br>1.000 kg  |
|        | 単 価                                                            |                              | kg |                            | 925                     |                   |
|        | *** S単ー 38号 ***                                                |                              |    |                            |                         |                   |
| S40038 | ステンレス鋼板                                                        |                              | kg |                            | 1.000 kg                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 25 |                              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        |                                                                |                              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 1) 鋼材コード<br>2) 鋼材規格                                            | K06026<br>SUS304 厚さ10mm～14mm |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) 材料 (割増区分)<br>4) 詳細                                          | ステンレス鋼板<br>機械加工を伴う場合         |    |                            |                         |                   |
|        | 5) スクラップ区分<br>6) 鋼材割増率(%)                                      | ステンレス新断<br>25.000            |    |                            |                         |                   |
| K06026 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm                                  | 1.000                        | kg | 912                        | 912                     |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                            | 912                     | 算出数量<br>1.000 kg  |
|        | 単 価                                                            |                              | kg |                            | 912                     |                   |
|        | *** S単ー 39号 ***                                                |                              |    |                            |                         |                   |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム                                                      |                              | kg |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>L形 (クロロブレン系)                                      |                              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                                           | K33022<br>L形 (クロロブレン系)       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        |                                                                |                              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| K33022 | 水密ゴム 合成ゴム<br>L形 (クロロブレン系)                                      | 1.000                        | kg | 4,300                      | 4,300                   |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                            | 4,300                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                              |    |                            | 4,300                   |                   |
|        | *** S単ー 40号 ***                                                |                              |    |                            |                         |                   |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム                                                      |                              | kg |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>平形 (クロロブレン系)                                      |                              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                                           | K33021<br>平形 (クロロブレン系)       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        |                                                                |                              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| K33021 | 水密ゴム 合成ゴム<br>平形 (クロロブレン系)                                      | 1.000                        | kg | 4,190                      | 4,190                   |                   |
|        | 合 計                                                            |                              |    |                            | 4,190                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                              |    |                            | 4,190                   |                   |
|        | *** S単ー 41号 ***                                                |                              |    |                            |                         |                   |
| S40040 | ステンレスボルト・ナット                                                   |                              | kg |                            | 1.000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                         |                              |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                                           | K35021<br>SUS304             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                   | 数 量                      | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |                                                       |                          |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K35021 | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                | 1.000                    | kg             | 2,100                    | 2,100                 |                     |
|        | 合 計                                                   |                          |                |                          | 2,100                 | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価                                                   |                          |                |                          | 2,100                 |                     |
|        | *** S単ー 42号 ***                                       |                          |                |                          |                       |                     |
| S40041 | ステンレス酸洗い費                                             |                          | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | ステンレス酸洗い費<br>(材料・工数込み),                               |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)施工内容                                                | 酸洗い                      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 2)溶融亜鉛メッキ規格                                           | kg                       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 3)酸洗い規格                                               | K78021m <sup>2</sup>     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K78021 | ステンレス酸洗い費<br>(材料・工数込み)                                | 1.000                    | m <sup>2</sup> | 7,300                    | 7,300                 |                     |
|        | 合 計                                                   |                          |                |                          | 7,300                 | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価                                                   |                          |                |                          | 7,300                 |                     |
|        | *** S単ー 43号 ***                                       |                          |                |                          |                       |                     |
| S41001 | [施設機械労務単価]                                            |                          | 人              |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | [施設機械労務単価]                                            |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、                             |                          |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 1)工種区分                                                | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備       |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 2)労務者区分                                               | 据 付 工                    |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
|        | 3)その他の補助文                                             |                          |                |                          |                       |                     |
| R03002 | 据 付 工                                                 | 1.000                    | 人              | 31,600                   | 31,600                |                     |
|        | 合 計                                                   |                          |                |                          | 31,600                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                   |                          |                |                          | 31,600                |                     |
|        | *** S単ー 44号 ***                                       |                          |                |                          |                       |                     |
| S41002 | 輸送費（小形水門扉） 工場→現地(古樋分水ゲート                              |                          | 式              |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 輸送費                                                   |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 河川・水路用水門設備,2.55[各単位],5.7km,小形水門,プレートゲート               |                          |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 構造ローゲート・スライドゲート,,,,,                                  |                          |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 1)工種区分                                                | 河川・水路用水門設備               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
|        | 2)対象要素(X)の数量                                          | 2.550[各単位]               |                |                          |                       |                     |
|        | 3)想定輸送距離(D)の数量                                        | 5.700km                  |                |                          |                       |                     |
|        | 4)設備区分(河川用水門)                                         | 小形水門                     |                |                          |                       |                     |
|        | 5)形式区分(河川・水路用水門設備)                                    | プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート   |                |                          |                       |                     |
| K79213 | 輸送費                                                   | 1.000                    | 式              | 266,000                  | 266,000               |                     |
|        | 合 計                                                   |                          |                |                          | 266,000               | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 単 価                                                   |                          |                |                          | 266,000               |                     |
|        | *** S単ー 45号 ***                                       |                          |                |                          |                       |                     |
| S41009 | 水門設備据付工                                               |                          | 門              |                          | 1.000 門               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 水門設備据付工                                               |                          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満,,2.60, |                          |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,                       |                          |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 1)設備区分                                                | 小形水門                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
|        | 3)形式区分(2)                                             | スライドゲート(3方水密)            |                |                          |                       |                     |
|        | 6)適用範囲の値(2)                                           | 扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満 |                |                          |                       |                     |
|        | 8)扉体面積(x)(m <sup>2</sup> )                            | 2.60                     |                |                          |                       |                     |
|        | 9)その他の据付工数(人/門)                                       | 0.00                     |                |                          |                       |                     |
|        | 10)開閉装置区分                                             | 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置        |                |                          |                       |                     |
|        | 11)据付数                                                | 1門                       |                |                          |                       |                     |
|        | 12)補正係数(Kn)                                           | 1.00                     |                |                          |                       |                     |
|        | 13)水門扉形式及び名称                                          |                          |                |                          |                       |                     |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                                                         | 数 量                                                                                    | 単位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| R03002 | 据付工                                                                                                                         | 12.650                                                                                 | 人  | 31,600                                           | 399,740                                       |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       | 3.160                                                                                  | 人  | 21,500                                           | 67,940                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                                        |    |                                                  | 467,680                                       | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                        | 門  |                                                  | 467,680                                       |                 |
|        | *** S単ー 46号 ***                                                                                                             |                                                                                        |    |                                                  |                                               |                 |
| S41009 | 水門設備据付工                                                                                                                     |                                                                                        | 門  |                                                  | 1.000 門                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備据付工<br>小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体面積:10㎡未満,,2.00,<br>0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,0.95,                                       |                                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)設備区分<br>3)形式区分(2)<br>6)適用範囲の値(2)<br>8)扉体面積(x)(㎡)<br>9)その他の据付工数(人/門)<br>10)開閉装置区分<br>11)据付数<br>12)補正係数(Kn)<br>13)水門扉形式及び名称 | 小形水門<br>スライドゲート(3方水密)<br>扉体面積:10㎡未満<br>2.00<br>0.00<br>手動・エンジン・操作盤一体開閉装置<br>2門<br>0.95 |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                 |
| R03002 | 据付工                                                                                                                         | 10.590                                                                                 | 人  | 31,600                                           | 334,644                                       |                 |
| R01003 | 普通作業員                                                                                                                       | 2.650                                                                                  | 人  | 21,500                                           | 56,975                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                                        |    |                                                  | 391,619                                       | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                        | 門  |                                                  | 391,619                                       |                 |
|        | *** S単ー 47号 ***                                                                                                             |                                                                                        |    |                                                  |                                               |                 |
| S41040 | 工場→現場（丸山制水ゲート）                                                                                                              |                                                                                        | 式  |                                                  | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 輸送費（修繕工事）<br>河川・水路用水門設備,3.022ton,6.2km                                                                                      |                                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)対象要素(x)の数量<br>3)想定輸送距離(D)の数量                                                                                    | 河川・水路用水門設備<br>3.022ton<br>6.200km                                                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                 |
| K79213 | 輸送費                                                                                                                         | 1.000                                                                                  | 式  | 24,000                                           | 24,000                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                                        |    |                                                  | 24,000                                        | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                        |    |                                                  | 24,000                                        |                 |
|        | *** S単ー 48号 ***                                                                                                             |                                                                                        |    |                                                  |                                               |                 |
| S41040 | 現場（丸山制水ゲート）→工場                                                                                                              |                                                                                        | 式  |                                                  | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 輸送費（修繕工事）<br>河川・水路用水門設備,0.544ton,6.2km                                                                                      |                                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)対象要素(x)の数量<br>3)想定輸送距離(D)の数量                                                                                    | 河川・水路用水門設備<br>0.544ton<br>6.200km                                                      |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                 |
| K79213 | 輸送費                                                                                                                         | 1.000                                                                                  | 式  | 13,000                                           | 13,000                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                                                         |                                                                                        |    |                                                  | 13,000                                        | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                                                         |                                                                                        |    |                                                  | 13,000                                        |                 |
|        | *** S単ー 49号 ***                                                                                                             |                                                                                        |    |                                                  |                                               |                 |
| S41040 | 既設ゲート運搬 現地→仮置場(寒風FP)                                                                                                        |                                                                                        | 式  |                                                  | 1.000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 輸送費（修繕工事）<br>河川・水路用水門設備,2.265ton,13.1km                                                                                     |                                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)対象要素(x)の数量<br>3)想定輸送距離(D)の数量                                                                                    | 河川・水路用水門設備<br>2.265ton<br>13.100km                                                     |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                 |
| K79213 | 輸送費                                                                                                                         | 1.000                                                                                  | 式  | 31,000                                           | 31,000                                        |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                         | 数 量       | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 合 計                                                         |           |    |                          | 31,000                | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                                         |           |    |                          | 31,000                |                   |
|        | *** S単ー 50号 ***                                             |           |    |                          |                       |                   |
| S42028 | 接地設置工                                                       |           | 極  |                          | 1,000 極               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 接地設置工<br>D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,                            |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)接地区分                                                      | D種接地      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)施工条件                                                      | 土工有       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)補助棒の本数                                                    | 0.0       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)電工労務(人)                                                   | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 5)普通作業員労務(人)                                                | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 6)補助文                                                       |           |    |                          |                       |                   |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm                                        | 1.000     | 本  | 2,020                    | 2,020                 |                   |
| R01013 | 電工                                                          | 0.250     | 人  | 25,700                   | 6,425                 |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                       | 0.350     | 人  | 21,500                   | 7,525                 |                   |
|        | 合 計                                                         |           |    |                          | 15,970                | 算出数量<br>1.000 極   |
|        | 単 価                                                         |           | 極  |                          | 15,970                |                   |
|        | *** S単ー 51号 ***                                             |           |    |                          |                       |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                      |           | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無,厚鋼電線<br>管G22 |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)管種別                                                       | 厚鋼電線管     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)細別規格                                                      | -         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)サイズ(mm)                                                   | 22        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施工区分                                                      | 屋外・屋内(露出) |    |                          |                       |                   |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択                                         |           |    |                          |                       |                   |
|        | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                       | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 7)その他の場合の諸資材率                                               | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                             | 有         |    |                          |                       |                   |
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分                                               | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                        | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 11)その他の場合の管種別、サイズ等                                          | 厚鋼電線管G22  |    |                          |                       |                   |
| P27409 | 厚鋼電線管<br>G22 長3.66m ねじつき                                    | 27.300    | 本  | 2,220                    | 60,606                |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                         | 0.150     |    | 60,606                   | 9,091                 |                   |
| R01013 | 電工                                                          | 7.000     | 人  | 25,700                   | 179,900               |                   |
|        | 合 計                                                         |           |    |                          | 249,597               | 算出数量<br>100,000 m |
|        | 単 価                                                         |           | m  |                          | 2,496                 |                   |
|        | *** S単ー 52号 ***                                             |           |    |                          |                       |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                      |           | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無,厚鋼電線<br>管G42 |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)管種別                                                       | 厚鋼電線管     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)細別規格                                                      | -         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)サイズ(mm)                                                   | 42        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施工区分                                                      | 屋外・屋内(露出) |    |                          |                       |                   |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択                                         |           |    |                          |                       |                   |
|        | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                       | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 7)その他の場合の諸資材率                                               | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                             | 有         |    |                          |                       |                   |
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分                                               | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                        | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 11)その他の場合の管種別、サイズ等                                          | 厚鋼電線管G42  |    |                          |                       |                   |
| P27412 | 厚鋼電線管<br>G42 長3.66m ねじつき                                    | 27.300    | 本  | 4,490                    | 122,577               |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                         | 0.150     |    | 122,577                  | 18,387                |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                              | 数 量       | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| R01013 | 電工                                                               | 17.500    | 人  | 25,700                     | 449,750                 |                   |
|        | 合 計                                                              |           |    |                            | 590,714                 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                              |           | m  |                            | 5,907                   |                   |
|        | *** S単ー 53号 ***                                                  |           |    |                            |                         |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                           |           | m  |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 有, 無, 無, HIVE16      |           |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 管種別                                                           | その他       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 2) 細別規格                                                          | -         |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) サイズ(mm)                                                       | -         |    |                            |                         |                   |
|        | 4) 施工区分                                                          | 屋外・屋内(露出) |    |                            |                         |                   |
|        | 5) その他の時の電線管1m当り単価選択                                             | P96003    |    |                            |                         |                   |
|        | 6) その他の場合100m当り電工労務(人)                                           | 5.50      |    |                            |                         |                   |
|        | 7) その他の場合の諸資材率                                                   | 0.15      |    |                            |                         |                   |
|        | 8) クリップ留めの歩掛補正区分                                                 | 有         |    |                            |                         |                   |
|        | 9) 直線部分の歩掛補正区分                                                   | 無         |    |                            |                         |                   |
|        | 10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                            | 無         |    |                            |                         |                   |
|        | 11) その他の場合の管種別、サイズ等                                              | HIVE16    |    |                            |                         |                   |
| P96003 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)                                           |           |    |                            |                         |                   |
|        | HIVE16                                                           | 100.000   | m  | 115                        | 11,500                  |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                              | 0.150     |    | 11,500                     | 1,725                   |                   |
| R01013 | 電工                                                               | 3.850     | 人  | 25,700                     | 98,945                  |                   |
|        | 合 計                                                              |           |    |                            | 112,170                 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                              |           | m  |                            | 1,122                   |                   |
|        | *** S単ー 54号 ***                                                  |           |    |                            |                         |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                           |           | m  |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>その他, -, -, 地 中 (構内), 1.60, 0.15, 無, 無, 無, HIVE16       |           |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 管種別                                                           | その他       |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 2) 細別規格                                                          | -         |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) サイズ(mm)                                                       | -         |    |                            |                         |                   |
|        | 4) 施工区分                                                          | 地 中 (構内)  |    |                            |                         |                   |
|        | 5) その他の時の電線管1m当り単価選択                                             | P96003    |    |                            |                         |                   |
|        | 6) その他の場合100m当り電工労務(人)                                           | 1.60      |    |                            |                         |                   |
|        | 7) その他の場合の諸資材率                                                   | 0.15      |    |                            |                         |                   |
|        | 8) クリップ留めの歩掛補正区分                                                 | 無         |    |                            |                         |                   |
|        | 9) 直線部分の歩掛補正区分                                                   | 無         |    |                            |                         |                   |
|        | 10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                            | 無         |    |                            |                         |                   |
|        | 11) その他の場合の管種別、サイズ等                                              | HIVE16    |    |                            |                         |                   |
| P96003 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)                                           |           |    |                            |                         |                   |
|        | HIVE16                                                           | 100.000   | m  | 115                        | 11,500                  |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                              | 0.150     |    | 11,500                     | 1,725                   |                   |
| R01013 | 電工                                                               | 1.600     | 人  | 25,700                     | 41,120                  |                   |
|        | 合 計                                                              |           |    |                            | 54,345                  | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                              |           | m  |                            | 543                     |                   |
|        | *** S単ー 55号 ***                                                  |           |    |                            |                         |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                           |           | m  |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 無, 無, 厚鋼電線管G22 |           |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 管種別                                                           | 厚鋼電線管     |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|        | 2) 細別規格                                                          | -         |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 3) サイズ(mm)                                                       | 22        |    |                            |                         |                   |
|        | 4) 施工区分                                                          | 屋外・屋内(露出) |    |                            |                         |                   |
|        | 5) その他の時の電線管1m当り単価選択                                             | P27409    |    |                            |                         |                   |
|        | 6) その他の場合100m当り電工労務(人)                                           | 0.00      |    |                            |                         |                   |
|        | 7) その他の場合の諸資材率                                                   | 0.00      |    |                            |                         |                   |
|        | 8) クリップ留めの歩掛補正区分                                                 | 有         |    |                            |                         |                   |
|        | 9) 直線部分の歩掛補正区分                                                   | 無         |    |                            |                         |                   |
|        | 10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                            | 無         |    |                            |                         |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量       | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 11)その他の場合の管種別、サイズ等                                                   | 厚鋼電線管G22  |    |                          |                       |                   |
| P27409 | 厚鋼電線管<br>G22 長3.66m ねじつき                                             | 27.300    | 本  | 2,220                    | 60,606                |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                                  | 0.150     |    | 60,606                   | 9,091                 |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 7.000     | 人  | 25,700                   | 179,900               |                   |
|        | 合 計                                                                  |           |    |                          | 249,597               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                  |           | m  |                          | 2,496                 |                   |
|        | *** S単一 56号 ***                                                      |           |    |                          |                       |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                               |           | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 無, 無, 厚鋼電線<br>管G42 |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                      |           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)管種別                                                                | 厚鋼電線管     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 2)細別規格                                                               | -         |    |                          |                       |                   |
|        | 3)サイズ(mm)                                                            | 42        |    |                          |                       |                   |
|        | 4)施工区分                                                               | 屋外・屋内(露出) |    |                          |                       |                   |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択                                                  | P27409    |    |                          |                       |                   |
|        | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                                | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 7)その他の場合の諸資材率                                                        | 0.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                                      | 有         |    |                          |                       |                   |
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分                                                        | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                                 | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 11)その他の場合の管種別、サイズ等                                                   | 厚鋼電線管G42  |    |                          |                       |                   |
| P27412 | 厚鋼電線管<br>G42 長3.66m ねじつき                                             | 27.300    | 本  | 4,490                    | 122,577               |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                                  | 0.150     |    | 122,577                  | 18,387                |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 17.500    | 人  | 25,700                   | 449,750               |                   |
|        | 合 計                                                                  |           |    |                          | 590,714               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                  |           | m  |                          | 5,907                 |                   |
|        | *** S単一 57号 ***                                                      |           |    |                          |                       |                   |
| S42100 | 電線管敷設工                                                               |           | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>その他, -, -, 地 中 (構内), 5.00, 0.15, 無, 無, 無, HIVE16           |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)管種別                                                                | その他       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)細別規格                                                               | -         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)サイズ(mm)                                                            | -         |    |                          |                       |                   |
|        | 4)施工区分                                                               | 地 中 (構内)  |    |                          |                       |                   |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択                                                  | P96003    |    |                          |                       |                   |
|        | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                                | 5.00      |    |                          |                       |                   |
|        | 7)その他の場合の諸資材率                                                        | 0.15      |    |                          |                       |                   |
|        | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                                      | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分                                                        | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                                 | 無         |    |                          |                       |                   |
|        | 11)その他の場合の管種別、サイズ等                                                   | HIVE16    |    |                          |                       |                   |
| P96003 | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)<br>HIVE16                                     | 100.000   | m  | 115                      | 11,500                |                   |
| Y00005 | 諸資材                                                                  | 0.150     |    | 11,500                   | 1,725                 |                   |
| R01013 | 電工                                                                   | 5.000     | 人  | 25,700                   | 128,500               |                   |
|        | 合 計                                                                  |           |    |                          | 141,725               | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                  |           | m  |                          | 1,417                 |                   |
|        | *** S単一 58号 ***                                                      |           |    |                          |                       |                   |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)                                                  |           | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)<br>管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内       |           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)施工区分1                                                              | 管 内       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)種別                                                                 | CVケーブル    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)電圧                                                                 | 600V      |    |                          |                       |                   |
|        | 4)心数                                                                 | 2心        |    |                          |                       |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                      | 数 量      | 単 位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 5) サイズ(mm2)                                              | 3.5mm2   |     |                            |                         |                   |
|        | 6) 施工区分 2                                                | 地中・屋外・屋内 |     |                            |                         |                   |
| P27051 | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)                                 |          |     |                            |                         |                   |
|        | 2心 断面積3.5                                                | 100.000  | m   | 263                        | 26,300                  |                   |
| R01013 | 電工                                                       |          |     |                            |                         |                   |
|        |                                                          | 5.500    | 人   | 25,700                     | 141,350                 |                   |
|        | 合 計                                                      |          |     |                            | 167,650                 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                      |          | m   |                            | 1,677                   |                   |
|        | *** S単－ 59号 ***                                          |          |     |                            |                         |                   |
| S42102 | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）                                       |          | m   |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）<br>管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内 |          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 施工区分 1                                                | 管 内      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|        | 2) 種別                                                    | IV       |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|        | 3) 電圧                                                    | 600V     |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 4) 心数                                                    | -        |     |                            |                         |                   |
|        | 5) サイズ(mm2)                                              | 5.5mm2   |     |                            |                         |                   |
|        | 6) 施工区分 2                                                | 地中・屋外・屋内 |     |                            |                         |                   |
| P27014 | 600Vビニル絶縁電線（I V）<br>より線 断面積5.5                           | 100.000  | m   | 164                        | 16,400                  |                   |
| R01013 | 電工                                                       |          |     |                            |                         |                   |
|        |                                                          | 1.200    | 人   | 25,700                     | 30,840                  |                   |
|        | 合 計                                                      |          |     |                            | 47,240                  | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                      |          | m   |                            | 472                     |                   |
|        | *** S単－ 60号 ***                                          |          |     |                            |                         |                   |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準）                                            |          | m   |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内        |          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 施工区分 1                                                | 管 内      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|        | 2) 種別                                                    | CVVケーブル  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|        | 3) 心数                                                    | 2心       |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 4) サイズ(mm2)                                              | 2mm2     |     |                            |                         |                   |
|        | 5) 施工区分 2                                                | 地中・屋外・屋内 |     |                            |                         |                   |
| P27154 | 制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)                                     |          |     |                            |                         |                   |
|        | 2心 断面積2.0                                                | 100.000  | m   | 155                        | 15,500                  |                   |
| R01013 | 電工                                                       |          |     |                            |                         |                   |
|        |                                                          | 5.500    | 人   | 25,700                     | 141,350                 |                   |
|        | 合 計                                                      |          |     |                            | 156,850                 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                      |          | m   |                            | 1,569                   |                   |
|        | *** S単－ 61号 ***                                          |          |     |                            |                         |                   |
| S42103 | 制御ケーブル配線工（標準）                                            |          | m   |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 制御ケーブル配線工（標準）<br>管 内, CVVケーブル, 10心, 2mm2, 地中・屋外・屋内       |          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 施工区分 1                                                | 管 内      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|        | 2) 種別                                                    | CVVケーブル  |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |
|        | 3) 心数                                                    | 10心      |     | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
|        | 4) サイズ(mm2)                                              | 2mm2     |     |                            |                         |                   |
|        | 5) 施工区分 2                                                | 地中・屋外・屋内 |     |                            |                         |                   |
| P27181 | 制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)                                     |          |     |                            |                         |                   |
|        | 10心 断面積2.0                                               | 100.000  | m   | 693                        | 69,300                  |                   |
| R01013 | 電工                                                       |          |     |                            |                         |                   |
|        |                                                          | 5.500    | 人   | 25,700                     | 141,350                 |                   |
|        | 合 計                                                      |          |     |                            | 210,650                 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                      |          | m   |                            | 2,107                   |                   |
|        | *** S単－ 62号 ***                                          |          |     |                            |                         |                   |
| S42109 | 引込開閉器盤据付工                                                |          | 個   |                            | 1.000 個                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ボックス類取付工<br>その他, その他, 0.65, SUS製、W300×H800×D200          |          |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|        | 1) 器具区分                                                  | その他      |     | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                   |
|        | 2) 器具分類                                                  | その他      |     | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                              | 数 量                 | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|--------|----------------------------------|---------------------|----|--------------|------------|-----------------|
|        | 3)その他の場合の器具単価の選択                 | P96006              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)その他の場合の1個当電工労務(人)              | 0.65                |    |              |            |                 |
|        | 5)その他の場合の器具区分、器具分類               | SUS製、W300×H800×D200 |    |              |            |                 |
| P96006 | 引込開閉器盤（屋外）古樋分水ゲート用               |                     |    |              |            |                 |
|        | ステンレス製屋外装柱形                      | 1.000               | 個  | 0            | 0          |                 |
| R01013 | 電工                               |                     |    |              |            |                 |
|        |                                  | 0.650               | 人  | 25,700       | 16,705     |                 |
|        | 合 計                              |                     |    |              | 16,705     | 算出数量<br>1.000 個 |
|        | 単 価                              |                     | 個  |              | 16,705     |                 |
|        |                                  |                     |    |              |            |                 |
|        | *** S単一 63号 ***                  |                     |    |              |            |                 |
| S42109 | 手元操作盤据付工                         |                     | 個  |              | 1.000 個    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ボックス類取付工                         |                     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | その他,その他,0.48,SUS製、W300×H500×D160 |                     |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)器具区分                           | その他                 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)器具分類                           | その他                 |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)その他の場合の器具単価の選択                 | P96009              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)その他の場合の1個当電工労務(人)              | 0.48                |    |              |            |                 |
|        | 5)その他の場合の器具区分、器具分類               | SUS製、W300×H500×D160 |    |              |            |                 |
| P96009 | 手元操作盤（屋外）古樋分水ゲート用                |                     |    |              |            |                 |
|        | ステンレス製屋外壁掛形                      | 1.000               | 面  | 0            | 0          |                 |
| R01013 | 電工                               |                     |    |              |            |                 |
|        |                                  | 0.480               | 人  | 25,700       | 12,336     |                 |
|        | 合 計                              |                     |    |              | 12,336     | 算出数量<br>1.000 個 |
|        | 単 価                              |                     | 個  |              | 12,336     |                 |
|        |                                  |                     |    |              |            |                 |
|        | *** S単一 64号 ***                  |                     |    |              |            |                 |
| S42109 | 引込開閉器盤据付                         |                     | 個  |              | 1.000 個    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ボックス類取付工                         |                     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | その他,その他,0.75,SUS製 W500×H800×D200 |                     |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)器具区分                           | その他                 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)器具分類                           | その他                 |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)その他の場合の器具単価の選択                 | P96007              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)その他の場合の1個当電工労務(人)              | 0.75                |    |              |            |                 |
|        | 5)その他の場合の器具区分、器具分類               | SUS製 W500×H800×D200 |    |              |            |                 |
| P96007 | 引込開閉器盤（屋外）丸山制水ゲート用               |                     |    |              |            |                 |
|        | ステンレス製屋外装柱形                      | 1.000               | 面  | 0            | 0          |                 |
| R01013 | 電工                               |                     |    |              |            |                 |
|        |                                  | 0.750               | 人  | 25,700       | 19,275     |                 |
|        | 合 計                              |                     |    |              | 19,275     | 算出数量<br>1.000 個 |
|        | 単 価                              |                     | 個  |              | 19,275     |                 |
|        |                                  |                     |    |              |            |                 |
|        | *** S単一 65号 ***                  |                     |    |              |            |                 |
| S42109 | 手元操作盤据付工                         |                     | 個  |              | 1.000 個    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ボックス類取付工                         |                     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | その他,その他,0.48,SUS製 W300×H500×D160 |                     |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 1)器具区分                           | その他                 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 2)器具分類                           | その他                 |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 3)その他の場合の器具単価の選択                 | P96008              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                 |
|        | 4)その他の場合の1個当電工労務(人)              | 0.48                |    |              |            |                 |
|        | 5)その他の場合の器具区分、器具分類               | SUS製 W300×H500×D160 |    |              |            |                 |
| P96008 | 手元操作盤（屋外）丸山制水ゲート用                |                     |    |              |            |                 |
|        | ステンレス製屋外壁掛形                      | 1.000               | 面  | 0            | 0          |                 |
| R01013 | 電工                               |                     |    |              |            |                 |
|        |                                  | 0.480               | 人  | 25,700       | 12,336     |                 |
|        | 合 計                              |                     |    |              | 12,336     | 算出数量<br>1.000 個 |
|        | 単 価                              |                     | 個  |              | 12,336     |                 |
|        |                                  |                     |    |              |            |                 |
|        | *** S単一 66号 ***                  |                     |    |              |            |                 |
| S42113 | ケーブル配線工（標準外）                     |                     | m  |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | ケーブル配線工（標準外）                     |                     |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 管内配線,20mm以下,600V CV 3.5sq-4C     |                     |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                    | 数 量                | 単位 | 単 価           | 金 額         | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------|-------------|-------------------|
|        | 1) ケーブル種別                                              | P96002             |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|        | 2) 作業種別                                                | 管内配線               |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|        | 3) 細別規格 (仕上外径)                                         | 20mm以下             |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 補正なし    |                   |
|        | 4) ケーブルの名称・規格                                          | 600V CV 3.5sq-4C   |    |               |             |                   |
| P96002 | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル                               |                    |    |               |             |                   |
|        | CV 3.5sq 4C                                            | 100.000            | m  | 484           | 48,400      |                   |
| R01013 | 電工                                                     |                    |    |               |             |                   |
|        |                                                        | 5.500              | 人  | 25,700        | 141,350     |                   |
|        | 合 計                                                    |                    |    |               | 189,750     | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                    |                    | m  |               | 1,898       |                   |
|        |                                                        |                    |    |               |             |                   |
|        | *** S単- 67号 ***                                        |                    |    |               |             |                   |
| SA0101 | SP 掘削                                                  |                    | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 掘削                                                  |                    |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -, -                   |                    |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|        |                                                        |                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|        |                                                        |                    |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|        |                                                        |                    |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 補正なし    |                   |
|        | 1) 土質                                                  | 土砂                 |    |               |             |                   |
|        | 2) 施工方法                                                | 上記以外 (小規模)         |    |               |             |                   |
|        | 3) 押土の有無                                               | -                  |    |               |             |                   |
|        | 4) 障害の有無                                               | -                  |    |               |             |                   |
|        | 5) 施工数量                                                | 標準                 |    |               |             |                   |
|        | 6) 平均施工幅員                                              | -                  |    |               |             |                   |
|        | 7) 火薬使用                                                | -                  |    |               |             |                   |
|        | 8) 破砕片除去の有無                                            | -                  |    |               |             |                   |
|        | 9) 集積押土の有無                                             | -                  |    |               |             |                   |
|        | 単 価                                                    |                    | m3 |               | 1,211       |                   |
|        |                                                        |                    |    |               |             |                   |
|        | *** S単- 68号 ***                                        |                    |    |               |             |                   |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                               |                    | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 土砂等運搬                                               |                    |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下 |                    |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|        |                                                        |                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|        |                                                        |                    |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|        |                                                        |                    |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 補正なし    |                   |
|        | 1) 土砂等発現場                                              | 小規模                |    |               |             |                   |
|        | 2) 積込機種・規格                                             | バックホフ バケット容量0.28m3 |    |               |             |                   |
|        | 3) 土質                                                  | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)    |    |               |             |                   |
|        | 4) DID区間の有無                                            | 無し                 |    |               |             |                   |
|        | 5) 運搬距離                                                | 10.0km以下           |    |               |             |                   |
|        | 単 価                                                    |                    | m3 |               | 3,147       |                   |
|        |                                                        |                    |    |               |             |                   |
|        | *** S単- 69号 ***                                        |                    |    |               |             |                   |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                               |                    | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 土砂等運搬                                               |                    |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 標準, バックホフ バケット容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下   |                    |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|        |                                                        |                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|        |                                                        |                    |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |
|        |                                                        |                    |    | 深夜時間: 0.0     | 週休: 補正なし    |                   |
|        | 1) 土砂等発現場                                              | 標準                 |    |               |             |                   |
|        | 2) 積込機種・規格                                             | バックホフ バケット容量0.8m3  |    |               |             |                   |
|        | 3) 土質                                                  | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)    |    |               |             |                   |
|        | 4) DID区間の有無                                            | 無し                 |    |               |             |                   |
|        | 5) 運搬距離                                                | 49.5km以下           |    |               |             |                   |
|        | 単 価                                                    |                    | m3 |               | 3,945       |                   |
|        |                                                        |                    |    |               |             |                   |
|        | *** S単- 70号 ***                                        |                    |    |               |             |                   |
| SA0141 | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                                       |                    | m3 |               | 1.000 m3    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                                       |                    |    | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0 |                   |
|        | 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし                                 |                    |    | 夜間制約作業時間: 0.0 | 冬期補正: なし    |                   |
|        |                                                        |                    |    | 豪雪補正: なし      | 亜熱帯補正: なし   |                   |
|        |                                                        |                    |    | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0   |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                      | 数 量                      | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考         |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|----|--------------|------------|-------------|
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)施工幅員                                   | 2.5m以上4.0m未満             |    |              |            |             |
|        | 2)施工数量                                   | -                        |    |              |            |             |
|        | 3)障害の有無                                  | -                        |    |              |            |             |
|        | 4)長期割引単価区分                               | なし                       |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 896.3      |             |
|        | *** S単- 71号 ***                          |                          |    |              |            |             |
| SA0221 | SP 般運搬                                   |                          | m3 |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 般運搬                                   |                          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,      |                          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|        |                                          |                          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|        |                                          |                          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)般発生作業                                  | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし        |    |              |            |             |
|        | 2)積込工法区分                                 | 機械積込                     |    |              |            |             |
|        | 3)DID区間の有無                               | 有り                       |    |              |            |             |
|        | 4)運搬距離                                   | 18.5km以下                 |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 3,700      |             |
|        | *** S単- 72号 ***                          |                          |    |              |            |             |
| SA0221 | SP 般運搬                                   |                          | m3 |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 般運搬                                   |                          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,      |                          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|        |                                          |                          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|        |                                          |                          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)般発生作業                                  | コンクリート(無筋)構造物とこわし        |    |              |            |             |
|        | 2)積込工法区分                                 | 機械積込                     |    |              |            |             |
|        | 3)DID区間の有無                               | 有り                       |    |              |            |             |
|        | 4)運搬距離                                   | 18.5km以下                 |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 3,027      |             |
|        | *** S単- 73号 ***                          |                          |    |              |            |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                |                          | m3 |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート                                |                          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(2 |                          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|        | 0)(高炉B) W/C60%                           |                          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|        |                                          |                          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)構造物種別                                  | 小型構造物                    |    |              |            |             |
|        | 2)打設工法                                   | 人力打設                     |    |              |            |             |
|        | 3)コンクリートの計上                              | 計上する                     |    |              |            |             |
|        | 4)設計日打設量                                 | -                        |    |              |            |             |
|        | 5)養生工の種類                                 | 一般養生                     |    |              |            |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                              | -                        |    |              |            |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                              | 無し                       |    |              |            |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                            | -                        |    |              |            |             |
|        | 10)規格区分                                  | 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |    |              |            |             |
|        | 単 価                                      |                          | m3 |              | 35,160     |             |
|        | *** S単- 74号 ***                          |                          |    |              |            |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                |                          | m3 |              | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート                                |                          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |             |
|        | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高  |                          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |             |
|        | 炉B) W/C65%                               |                          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |             |
|        |                                          |                          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |             |
|        |                                          |                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |             |
|        | 1)構造物種別                                  | 小型構造物                    |    |              |            |             |
|        | 2)打設工法                                   | 人力打設                     |    |              |            |             |
|        | 3)コンクリートの計上                              | 計上する                     |    |              |            |             |
|        | 4)設計日打設量                                 | -                        |    |              |            |             |
|        | 5)養生工の種類                                 | 一般養生                     |    |              |            |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                              | -                        |    |              |            |             |

中国四国農政局

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称                                                | 数 量                             | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | *** X単一 1号 ***                                     |                                 |    |                            |                         |                 |
| X40001 | 補助材料費(製作)                                          |                                 | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                          |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 製作補助材料費率(Y)                          | 小形水門設備<br>13.000%               |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 主要部材費金額小計(円)<br>5) 副部材費金額小計(円)    | <br>281,020.000円<br>25,292.000円 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79351 | 製作補助材料費                                            | 0.130                           | 式  | 306,312                    | 39,821                  |                 |
|        | 合 計                                                |                                 |    |                            | 39,821                  | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |                                 | 式  |                            | 39,821                  |                 |
|        |                                                    |                                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 2号 ***                                     |                                 |    |                            |                         |                 |
| X40001 | 補助材料費(製作)                                          |                                 | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                          |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 製作補助材料費率(Y)                          | 小形水門設備<br>13.000%               |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 主要部材費金額小計(円)<br>5) 副部材費金額小計(円)    | <br>330,848.000円<br>19,851.000円 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79351 | 製作補助材料費                                            | 0.130                           | 式  | 350,699                    | 45,591                  |                 |
|        | 合 計                                                |                                 |    |                            | 45,591                  | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |                                 | 式  |                            | 45,591                  |                 |
|        |                                                    |                                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 3号 ***                                     |                                 |    |                            |                         |                 |
| X40001 | 補助材料費(製作)                                          |                                 | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                          |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 製作補助材料費率(Y)                          | 小形水門設備<br>13.000%               |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 主要部材費金額小計(円)<br>5) 副部材費金額小計(円)    | <br>27,351.000円<br>9,185.000円   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79351 | 製作補助材料費                                            | 0.130                           | 式  | 36,536                     | 4,750                   |                 |
|        | 合 計                                                |                                 |    |                            | 4,750                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |                                 | 式  |                            | 4,750                   |                 |
|        |                                                    |                                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 4号 ***                                     |                                 |    |                            |                         |                 |
| X40001 | 補助材料費(製作)                                          |                                 | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備, 13%,                          |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 製作補助材料費率(Y)                          | 小形水門設備<br>13.000%               |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 主要部材費金額小計(円)<br>5) 副部材費金額小計(円)    | <br>568,840.000円<br>34,130.000円 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79351 | 製作補助材料費                                            | 0.130                           | 式  | 602,970                    | 78,386                  |                 |
|        | 合 計                                                |                                 |    |                            | 78,386                  | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |                                 | 式  |                            | 78,386                  |                 |
|        |                                                    |                                 |    |                            |                         |                 |
|        | *** X単一 5号 ***                                     |                                 |    |                            |                         |                 |
| X40007 | 水門設備副部材費                                           |                                 | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,... |                                 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称                                                                           | 数 量                                          | 単位      | 単 価                              | 金 額                             | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|        | 1)設備区分<br>2)形式区分<br>3)製作区分<br>4)副部材費率(Y1)(%)<br>7)水門扉形式及び名称<br>8)主要部材費金額小計(円) | 小形水門<br>プレートガード構造スライドゲート<br>扉体(SUS)<br>9.000 |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| K79431 | 副部材費                                                                          |                                              | 0.090 式 | 281,020                          | 25,292                          |                 |
|        | 合 計                                                                           |                                              |         |                                  | 25,292                          | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                           |                                              | 式       |                                  | 25,292                          |                 |
|        | *** X単- 6号 ***                                                                |                                              |         |                                  |                                 |                 |
| X40007 | 水門設備副部材費                                                                      |                                              | 式       |                                  | 1.000 式                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6,,                                  |                                              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)設備区分<br>2)形式区分<br>3)製作区分<br>4)副部材費率(Y1)(%)<br>7)水門扉形式及び名称<br>8)主要部材費金額小計(円) | 小形水門<br>プレートガード構造スライドゲート<br>戸当り<br>6.000     |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| K79431 | 副部材費                                                                          |                                              | 0.060 式 | 330,848                          | 19,851                          |                 |
|        | 合 計                                                                           |                                              |         |                                  | 19,851                          | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                           |                                              | 式       |                                  | 19,851                          |                 |
|        | *** X単- 7号 ***                                                                |                                              |         |                                  |                                 |                 |
| X40007 | 水門設備副部材費                                                                      |                                              | 式       |                                  | 1.000 式                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備副部材費<br>小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6,,                                  |                                              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)設備区分<br>2)形式区分<br>3)製作区分<br>4)副部材費率(Y1)(%)<br>7)水門扉形式及び名称<br>8)主要部材費金額小計(円) | 小形水門<br>プレートガード構造スライドゲート<br>戸当り<br>6.000     |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| K79431 | 副部材費                                                                          |                                              | 0.060 式 | 568,840                          | 34,130                          |                 |
|        | 合 計                                                                           |                                              |         |                                  | 34,130                          | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                           |                                              | 式       |                                  | 34,130                          |                 |
|        | *** X単- 8号 ***                                                                |                                              |         |                                  |                                 |                 |
| X40011 | 水門設備部品費                                                                       |                                              | 式       |                                  | 1.000 式                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,,                               |                                              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)設備区分<br>2)形式区分<br>3)製作区分<br>4)部品費率(Y1)(%)<br>7)水門扉形式及び名称<br>8)主要部材費金額小計(円)  | 小形水門<br>プレートガード構造スライドゲート<br>扉体(SUS)<br>5.000 |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| K79451 | 部品費                                                                           |                                              | 0.050 式 | 281,020                          | 14,051                          |                 |
|        | 合 計                                                                           |                                              |         |                                  | 14,051                          | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                           |                                              | 式       |                                  | 14,051                          |                 |
|        | *** X単- 9号 ***                                                                |                                              |         |                                  |                                 |                 |
| X40011 | 水門設備部品費                                                                       |                                              | 式       |                                  | 1.000 式                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1,,                                   |                                              |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)設備区分<br>2)形式区分<br>3)製作区分<br>4)部品費率(Y1)(%)<br>7)水門扉形式及び名称<br>8)主要部材費金額小計(円)  | 小形水門<br>プレートガード構造スライドゲート<br>戸当り<br>1.000     |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|        |                                                                               | 330,848.000                                  |         |                                  |                                 |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                            | 数 量              | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| K79451 | 部品費                                            | 0.010            | 式  | 330,848                    | 3,308                   |                 |
|        | 合 計                                            |                  |    |                            | 3,308                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                            |                  | 式  |                            | 3,308                   |                 |
|        | *** X単－ 10号 ***                                |                  |    |                            |                         |                 |
| X40011 | 水門設備部品費                                        |                  | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備部品費<br>小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, , , |                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 設備区分                                        | 小形水門             |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 形式区分                                        | プレートガード構造スライドゲート |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 製作区分                                        | 戸当り              |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 部品費率(Y1) (%)                                | 1.000            |    |                            |                         |                 |
|        | 7) 水門扉形式及び名称                                   |                  |    |                            |                         |                 |
|        | 8) 主要部材費金額小計(円)                                | 568,840.000      |    |                            |                         |                 |
| K79451 | 部品費                                            | 0.010            | 式  | 568,840                    | 5,688                   |                 |
|        | 合 計                                            |                  |    |                            | 5,688                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                            |                  | 式  |                            | 5,688                   |                 |
|        | *** X単－ 11号 ***                                |                  |    |                            |                         |                 |
| X40014 | 間接労務費                                          |                  | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,                          |                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分                                        | 小形水門設備           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 間接労務費率(Y)                                   | 60.000%          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 工種区分の名称                                     |                  |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 製作工金額小計(円)                                  | 520,911.000円     |    |                            |                         |                 |
| K79311 | 間接労務費                                          | 0.600            | 式  | 520,911                    | 312,547                 |                 |
|        | 合 計                                            |                  |    |                            | 312,547                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                            |                  |    |                            | 312,547                 |                 |
|        | *** X単－ 12号 ***                                |                  |    |                            |                         |                 |
| X40014 | 間接労務費                                          |                  | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,                          |                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分                                        | 小形水門設備           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 間接労務費率(Y)                                   | 60.000%          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 工種区分の名称                                     |                  |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 製作工金額小計(円)                                  | 251,463.000円     |    |                            |                         |                 |
| K79311 | 間接労務費                                          | 0.600            | 式  | 251,463                    | 150,878                 |                 |
|        | 合 計                                            |                  |    |                            | 150,878                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                            |                  |    |                            | 150,878                 |                 |
|        | *** X単－ 13号 ***                                |                  |    |                            |                         |                 |
| X40014 | 間接労務費                                          |                  | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 間接労務費<br>その他, 60%,                             |                  |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分                                        | その他              |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 2) 間接労務費率(Y)                                   | 60.000%          |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 3) 工種区分の名称                                     |                  |    |                            |                         |                 |
|        | 4) 製作工金額小計(円)                                  | 354,468.000円     |    |                            |                         |                 |
| K79311 | 間接労務費                                          | 0.600            | 式  | 354,468                    | 212,681                 |                 |
|        | 合 計                                            |                  |    |                            | 212,681                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                            |                  |    |                            | 212,681                 |                 |
|        | *** X単－ 14号 ***                                |                  |    |                            |                         |                 |
| X40014 | 間接労務費                                          |                  | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                             | 数 量               | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考             |
|--------|---------------------------------|-------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 間接労務費<br>小形水門設備, 60%,           |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 間接労務費率(Y)         | 小形水門設備<br>60.000% |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 製作工金額小計(円)     |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79311 | 間接労務費                           | 444,066.000円      |    |                            |                         |                 |
|        |                                 | 0.600             | 式  | 444,066                    | 266,440                 |                 |
|        | 合 計                             |                   |    |                            | 266,440                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                   |    |                            | 266,440                 |                 |
|        | *** X単一 15号 ***                 |                   |    |                            |                         |                 |
| X40015 | 工場管理費                           |                   | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,           |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 工場管理費率(Y)         | 小形水門設備<br>25.000% |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 工場管理費対象金額小計(円) |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79331 | 工場管理費                           | 880,340.000円      |    |                            |                         |                 |
|        |                                 | 0.250             | 式  | 880,340                    | 220,085                 |                 |
|        | 合 計                             |                   |    |                            | 220,085                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                   | 式  |                            | 220,085                 |                 |
|        | *** X単一 16号 ***                 |                   |    |                            |                         |                 |
| X40015 | 工場管理費                           |                   | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,           |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 工場管理費率(Y)         | 小形水門設備<br>25.000% |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 工場管理費対象金額小計(円) |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79331 | 工場管理費                           | 422,458.000円      |    |                            |                         |                 |
|        |                                 | 0.250             | 式  | 422,458                    | 105,615                 |                 |
|        | 合 計                             |                   |    |                            | 105,615                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                   | 式  |                            | 105,615                 |                 |
|        | *** X単一 17号 ***                 |                   |    |                            |                         |                 |
| X40015 | 工場管理費                           |                   | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>その他, 25%,              |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 工場管理費率(Y)         | その他<br>25.000%    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 工場管理費対象金額小計(円) |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79331 | 工場管理費                           | 979,627.000円      |    |                            |                         |                 |
|        |                                 | 0.250             | 式  | 979,627                    | 244,907                 |                 |
|        | 合 計                             |                   |    |                            | 244,907                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                   | 式  |                            | 244,907                 |                 |
|        | *** X単一 18号 ***                 |                   |    |                            |                         |                 |
| X40015 | 工場管理費                           |                   | 式  |                            | 1.000 式                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備, 25%,           |                   |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 工場管理費率(Y)         | 小形水門設備<br>25.000% |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 工場管理費対象金額小計(円) |                   |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
| K79331 | 工場管理費                           | 838,986.000円      |    |                            |                         |                 |
|        |                                 | 0.250             | 式  | 838,986                    | 209,747                 |                 |
|        | 合 計                             |                   |    |                            | 209,747                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                   | 式  |                            | 209,747                 |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称                             | 数 量                  | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単一 19号 ***                 |                      |       |                          |                       |                 |
| X40016 | 塗装費(水門設備)                       |                      | 式     |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 扉体(主要部材：SUS) |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設備区分<br>2)塗装区分                | 小形水門<br>扉体(主要部材：SUS) |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)製作工金額小計(円)                    | 520,911.000          |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79501 | 塗装費                             | 0.090                | 式     | 520,911                  | 46,882                |                 |
|        | 合 計                             |                      |       |                          | 46,882                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                      |       |                          | 46,882                |                 |
|        |                                 |                      |       |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 20号 ***                 |                      |       |                          |                       |                 |
| X40016 | 塗装費(水門設備)                       |                      | 式     |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 塗装費(水門設備)<br>小形水門, 戸当り          |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設備区分<br>2)塗装区分                | 小形水門<br>戸当り          |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)製作工金額小計(円)                    | 251,463.000          |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79501 | 塗装費                             | 0.080                | 式     | 251,463                  | 20,117                |                 |
|        | 合 計                             |                      |       |                          | 20,117                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                      |       |                          | 20,117                |                 |
|        |                                 |                      |       |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 21号 ***                 |                      |       |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                       |                      | 式     |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備, 1.5%,      |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)         | 小形水門設備<br>1.500%     |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円)   |                      |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                         | 467,680.000円         | 0.015 | 式                        | 467,680               | 7,015           |
|        | 合 計                             |                      |       |                          | 7,015                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                      | 式     |                          | 7,015                 |                 |
|        |                                 |                      |       |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 22号 ***                 |                      |       |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                       |                      | 式     |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備, 1.5%,      |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)         | 小形水門設備<br>1.500%     |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円)   |                      |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                         | 783,238.000円         | 0.015 | 式                        | 783,238               | 11,749          |
|        | 合 計                             |                      |       |                          | 11,749                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                      | 式     |                          | 11,749                |                 |
|        |                                 |                      |       |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 23号 ***                 |                      |       |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                       |                      | 式     |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備, 1%,        |                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)         | 鋼製付属設備<br>1.000%     |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円)   |                      |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                         | 174,522.000円         | 0.010 | 式                        | 174,522               | 1,745           |
|        | 合 計                             |                      |       |                          | 1,745                 | 算出数量<br>1.000 式 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称                                         | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 単 価                                         |              | 式  |                          | 1,745                 |                 |
|        |                                             |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 24号 ***                             |              |    |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                                   |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>鋼製付属設備,1%,                     |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                                     | 鋼製付属設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2) 据付補助材料費率(Y)                              | 1.000%       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 3) 工種区分の名称                                  |              |    |                          |                       |                 |
|        | 4) 据付材料費対象金額小計(円)                           | 57,049.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                                     |              |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 0.010        | 式  | 57,049                   | 570                   |                 |
|        | 合 計                                         |              |    |                          | 570                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                         |              | 式  |                          | 570                   |                 |
|        |                                             |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 25号 ***                             |              |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                       |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,             |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                                     | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 6) 原動機出力                                    | 0.000kW      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 7) 形式区分                                     | 2次側電気配線配管無   |    |                          |                       |                 |
|        | 8) 据付材料費率(X)                                | 3.000%       |    |                          |                       |                 |
|        | 9) 工種区分の名称                                  |              |    |                          |                       |                 |
|        | 10) 据付材料費対象金額小計(円)                          | 467,680.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79371 | 据付材料費                                       |              |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 0.030        | 式  | 467,680                  | 14,030                |                 |
|        | 合 計                                         |              |    |                          | 14,030                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                         |              | 式  |                          | 14,030                |                 |
|        |                                             |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 26号 ***                             |              |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                       |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,             |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                                     | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 6) 原動機出力                                    | 0.000kW      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 7) 形式区分                                     | 2次側電気配線配管無   |    |                          |                       |                 |
|        | 8) 据付材料費率(X)                                | 3.000%       |    |                          |                       |                 |
|        | 9) 工種区分の名称                                  |              |    |                          |                       |                 |
|        | 10) 据付材料費対象金額小計(円)                          | 783,238.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79371 | 据付材料費                                       |              |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 0.030        | 式  | 783,238                  | 23,497                |                 |
|        | 合 計                                         |              |    |                          | 23,497                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                         |              | 式  |                          | 23,497                |                 |
|        |                                             |              |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 27号 ***                             |              |    |                          |                       |                 |
| X41004 | 鋼製付属設備据付工                                   |              | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 鋼製付属設備据付工<br>架台,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,985 |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 設備区分                                     | 架台           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2) 適用範囲(ton/基)                              | 0.1≦x≦5.0    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 3) その他の据付工数(人/t o n)                        | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|        | 4) 据付基数                                     | 1 基          |    |                          |                       |                 |
|        | 5) 据付数による補正係数(K n)                          | 1.00         |    |                          |                       |                 |
|        | 6) 鋼製付属設備名称                                 |              |    |                          |                       |                 |
|        | 7) 据付対象質量(kg/基)                             | 985.000      |    |                          |                       |                 |
| R03002 | 据付工<br>80%                                  |              |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 4.720        | 人  | 31,600                   | 149,152               |                 |
| R01003 | 普通作業員<br>20%                                |              |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 1.180        | 人  | 21,500                   | 25,370                |                 |
|        | 合 計                                         |              |    |                          | 174,522               | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                         |              | 基  |                          | 174,522               |                 |
|        |                                             |              |    |                          |                       |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |

| コード    | 名 称                             | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単一 28号 ***                 |             |    |                          |                       |                 |
| X41004 | 鋼製付属設備据付工                       |             | 基  |                          | 1.000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 鋼製付属設備据付工                       |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 防護柵,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,140 |             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1)設備区分                          | 防護柵         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 2)適用範囲(ton/基)                   | 0.1≦x≦5.0   |    |                          |                       |                 |
|        | 3)その他の据付工数(人/ton)               | 0.00        |    |                          |                       |                 |
|        | 4)据付基数                          | 1基          |    |                          |                       |                 |
|        | 5)据付数による補正係数(Kn)                | 1.00        |    |                          |                       |                 |
|        | 6)鋼製付属設備名称                      |             |    |                          |                       |                 |
|        | 7)据付対象質量(kg/基)                  | 140.000     |    |                          |                       |                 |
| R03002 | 据付工                             |             |    |                          |                       |                 |
|        | 80%                             | 1.540       | 人  | 31,600                   | 48,664                |                 |
| R01003 | 普通作業員                           |             |    |                          |                       |                 |
|        | 20%                             | 0.390       | 人  | 21,500                   | 8,385                 |                 |
|        | 合 計                             |             |    |                          | 57,049                | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                             |             | 基  |                          | 57,049                |                 |
|        |                                 |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 29号 ***                 |             |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                           |             | 式  |                          | 1.000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 雑器具損料                           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                | 128,472.000 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                                 |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79411 | 雑器具損料                           | 0.020       | 式  | 128,472                  | 2,569                 |                 |
|        | 合 計                             |             |    |                          | 2,569                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |             | 式  |                          | 2,569                 |                 |
|        |                                 |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 30号 ***                 |             |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                           |             | 式  |                          | 1.000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 雑器具損料                           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                | 256,944.000 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                                 |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79411 | 雑器具損料                           | 0.020       | 式  | 256,944                  | 5,139                 |                 |
|        | 合 計                             |             |    |                          | 5,139                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |             | 式  |                          | 5,139                 |                 |
|        |                                 |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 31号 ***                 |             |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                           |             | 式  |                          | 1.000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 雑器具損料                           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                | 228,000.000 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                                 |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79411 | 雑器具損料                           | 0.020       | 式  | 228,000                  | 4,560                 |                 |
|        | 合 計                             |             |    |                          | 4,560                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |             | 式  |                          | 4,560                 |                 |
|        |                                 |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 32号 ***                 |             |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                           |             | 式  |                          | 1.000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 雑器具損料                           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                | 38,000.000  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                      | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|--------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        |                          |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79411 | 雑器具損料                    | 0.020       | 式  | 38,000                   | 760                   |                 |
|        | 合 計                      |             |    |                          | 760                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                      |             | 式  |                          | 760                   |                 |
|        | *** X単一 33号 ***          |             |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                    |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 雑器具損料                    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 雑器具損料対象金額小計(円)        | 456,000.000 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                          |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79411 | 雑器具損料                    | 0.020       | 式  | 456,000                  | 9,120                 |                 |
|        | 合 計                      |             |    |                          | 9,120                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                      |             | 式  |                          | 9,120                 |                 |
|        | *** X単一 34号 ***          |             |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                    |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 雑器具損料                    |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 雑器具損料対象金額小計(円)        | 38,000.000  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                          |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79411 | 雑器具損料                    | 0.020       | 式  | 38,000                   | 760                   |                 |
|        | 合 計                      |             |    |                          | 760                   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                      |             | 式  |                          | 760                   |                 |
|        | *** X単一 35号 ***          |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                    |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                  | 小形水門設備【修繕】  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2) 据付間接費率(Y)             | 90.000%     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 3) 工種区分の名称               |             |    |                          |                       |                 |
|        | 4) 据付工対象金額(円)            | 399,740.000 |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                    | 0.900       | 式  | 399,740                  | 359,766               |                 |
|        | 合 計                      |             |    |                          | 359,766               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                      |             | 式  |                          | 359,766               |                 |
|        | *** X単一 36号 ***          |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                    |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】,90%, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                  | 小形水門設備【修繕】  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2) 据付間接費率(Y)             | 90.000%     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 3) 工種区分の名称               |             |    |                          |                       |                 |
|        | 4) 据付工対象金額(円)            | 669,288.000 |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                    | 0.900       | 式  | 669,288                  | 602,359               |                 |
|        | 合 計                      |             |    |                          | 602,359               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                      |             | 式  |                          | 602,359               |                 |
|        | *** X単一 37号 ***          |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                    |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                         | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】，90%，    |                       |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接費率(Y)     | 小形水門設備【修繕】<br>90.000% |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                       |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 149,152.000           |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900                 | 式  | 149,152                  | 134,237               |                 |
|        | 合 計                         |                       |    |                          | 134,237               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                       | 式  |                          | 134,237               |                 |
|        |                             |                       |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 38号 ***             |                       |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>小形水門設備【修繕】，90%，    |                       |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接費率(Y)     | 小形水門設備【修繕】<br>90.000% |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                       |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 48,664.000            |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900                 | 式  | 48,664                   | 43,798                |                 |
|        | 合 計                         |                       |    |                          | 43,798                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                       | 式  |                          | 43,798                |                 |
|        |                             |                       |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 39号 ***             |                       |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>その他，90%，           |                       |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接費率(Y)     | その他<br>90.000%        |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                       |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 75,840.000            |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900                 | 式  | 75,840                   | 68,256                |                 |
|        | 合 計                         |                       |    |                          | 68,256                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                       | 式  |                          | 68,256                |                 |
|        |                             |                       |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 40号 ***             |                       |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>その他，90%，           |                       |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接費率(Y)     | その他<br>90.000%        |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                       |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 404,480.000           |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900                 | 式  | 404,480                  | 364,032               |                 |
|        | 合 計                         |                       |    |                          | 364,032               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                       | 式  |                          | 364,032               |                 |
|        |                             |                       |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 41号 ***             |                       |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>その他，90%，           |                       |    | 時間的制約：なし<br>夜間制約作業時間：0.0 | 制約作業時間：0.0<br>冬期補正：なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接費率(Y)     | その他<br>90.000%        |    | 豪雪補正：なし<br>基本給時間：8.0     | 亜熱帯補正：なし<br>超勤時間：0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                       |    | 深夜時間：0.0                 | 週休：補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 75,840.000            |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900                 | 式  | 75,840                   | 68,256                |                 |
|        | 合 計                         |                       |    |                          | 68,256                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                       | 式  |                          | 68,256                |                 |
|        |                             |                       |    |                          |                       |                 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 吉井川（二期）農業水利事業           |  |  |  |  |
| 工事名 | 樋ノ口用水路・大用水路ゲート整備工事（2工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                         | 数 量            | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単一 42号 ***             |                |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>その他,90%,           |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接费率(Y)     | その他<br>90.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 75,840.000     |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900          | 式  | 75,840                   | 68,256                |                 |
|        | 合 計                         |                |    |                          | 68,256                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                | 式  |                          | 68,256                |                 |
|        |                             |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 43号 ***             |                |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>その他,90%,           |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接费率(Y)     | その他<br>90.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 144,096.000    |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900          | 式  | 144,096                  | 129,686               |                 |
|        | 合 計                         |                |    |                          | 129,686               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                | 式  |                          | 129,686               |                 |
|        |                             |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 44号 ***             |                |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>その他,90%,           |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接费率(Y)     | その他<br>90.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 768,512.000    |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900          | 式  | 768,512                  | 691,661               |                 |
|        | 合 計                         |                |    |                          | 691,661               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                | 式  |                          | 691,661               |                 |
|        |                             |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 45号 ***             |                |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>その他,90%,           |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接费率(Y)     | その他<br>90.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 144,096.000    |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900          | 式  | 144,096                  | 129,686               |                 |
|        | 合 計                         |                |    |                          | 129,686               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                         |                | 式  |                          | 129,686               |                 |
|        |                             |                |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 46号 ***             |                |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                       |                | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>その他,90%,           |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分<br>2) 据付間接费率(Y)     | その他<br>90.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3) 工種区分の名称<br>4) 据付工対象金額(円) |                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79251 | 据付間接費                       | 72,048.000     |    |                          |                       |                 |
|        |                             | 0.900          | 式  | 72,048                   | 64,843                |                 |
|        | 合 計                         |                |    |                          | 64,843                | 算出数量<br>1.000 式 |

中国四国農政局

中国四国農政局