



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
吉井川（二期）農業水利事業
新田原井堰放流口ゲート設備整備工事

積 算 書
(当初)

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

中国四国農政局

中国四国農政局

工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事

中国四国農政局

事業名 吉井川 (二期) 農業水利事業

工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事

工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			93,410,000	
・工事原価			75,024,000	
・・製作工事原価			44,932,000	
純製作費			37,713,000	
・・・直接製作費	1.000	式	22,336,000	
・・・間接製作費			22,596,000	
・・・・間接労務費			15,377,000	
・・・・工場管理費			7,219,000	
・・据付工事原価			28,191,000	
純工事費			13,381,000	
・・・直接工事費	1.000	式	11,239,000	
・・・間接工事費			16,952,000	
・・・・共通仮設費			2,142,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
$11,239,000 \times ((15.880 \times 1.200) \times 1.000)$			2,142,000	
・・・・現場管理費				
$13,381,000 \times ((20.380 \times 1.100) \times 1.000 + 0.000)$			3,000,000	
・・・・据付間接費			11,810,000	
・・設計技術費				
$73,123,000 \times 2.600$			1,901,000	
・一般管理費等				
$75,024,000 \times (24.480 \times 1.000 + 0.04)$			18,395,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$28,191,000 \times 1.490$			420,000	

工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事

中国四国農政局

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	新田原井堰放流口ゲート設備整備工事				
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				22,336,000	
・小容量放流設備用ゲート・バルブ製作工 工場整備工	1.000	式		22,336,000	
・ジェットフローゲート工 油圧シリンダ（1号） 1門当たり	1.000	式		11,168,000	
・・・ジェットフローゲート工（材料費）	1.000	式	808,000	808,000	1式当たり
S40040 Vパッキン アダプタ付 布入りゴム F235×260×7 相当品	10.000	個	48,000	480,000	歩A・単A S単 10号
S40040 Vパッキン アダプタ付 ニトリウム JIS B 2403 H120×140×6 相当品	1.000	個	32,000	32,000	歩A・単A S単 11号
S40040 Vパッキン アダプタ付 布入りゴム JIS B 2403 F120×140×5相当品	5.000	個	32,000	160,000	歩A・単A S単 12号
S40040 ダストワイパー ニトリウム SCB-20×136×9 相当品	1.000	個	41,000	41,000	歩A・単A S単 13号
S40040 Oリング ニトリウム JIS B 2401 1A G-320 相当品	1.000	個	11,000	11,000	歩A・単A S単 14号
S40040 Oリング ニトリウム JIS B 2401 1A G-250 相当品	1.000	個	9,000	9,000	歩A・単A S単 15号
S40040 Oリング ニトリウム JIS B 2401 1A G-115 相当品	1.000	個	4,000	4,000	歩A・単A S単 16号
S40040 Oリング ニトリウム JIS B 2401 1A G-30 相当品	1.000	個	3,000	3,000	歩A・単A S単 17号
S40040 Uパッキン ニトリウム KY-30×35.5×51.5×12 相当品	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 18号
S40040 ダストワイパー ニトリウム SDR-35.5×43.5×5 相当品	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 19号
S40040 Uパッキン ニトリウム KY-30×43×10 相当品	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 20号
S40040 ダストワイパー ニトリウム SDR-30×38×5 相当品	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 21号
S40040 Uパッキン ニトリウム SKY-18×26×5 相当品	2.000	個	4,000	8,000	歩A・単A S単 22号
S40040 ダストワイパー ニトリウム SDR-18×26×4.5 相当品	2.000	個	4,000	8,000	歩A・単A S単 23号
S40040 エスリーブ（ロッド用） ナイロン WRB-18 相当品	2.000	個	9,000	18,000	歩A・単A S単 24号
S40040 Oリング ニトリウム JIS B 2441 1A G-35 相当品	2.000	個	3,000	6,000	歩A・単A S単 25号
合 計				808,000	
・・・ジェットフローゲート工（労務費）	1.000	式	10,251,000	10,251,000	1式当たり
S40022 ジェットフローゲート製作 その他、一、0.0,330,2,0.95,油圧シリンダ（1号）	1.000	台	10,251,450	10,251,450	歩A・単A S単 6号
X40014 間接労務費 その他、75%,	1.000	式	7,688,588	7,688,588	歩A・単A X単 1号
X40015 工場管理費 その他、20%,	1.000	式	3,588,008	3,588,008	歩A・単A X単 3号
合 計				21,528,046	
計（1）（直接費対象分）				10,251,450	
計（2）（間接費対象分）				11,276,596	
・・・ジェットフローゲート工（塗装費）	1.000	式	109,000	109,000	1式当たり
S40025 工場素地調整 1種(製品),エポキシコンクリートラザー(有機),3.1㎡	3.100	㎡	8,316	25,780	歩A・単A S単 8号
S40026 工場塗装 エポキシ樹脂系,青・緑系,3.1,	3.100	㎡	26,706	82,789	歩A・単A S単 9号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,	1.000	式	21,714	21,714	歩A・単A X単 4号
合 計				130,283	
計（1）（直接費対象分）				108,569	
計（2）（間接費対象分）				21,714	
・・・ジェットフローゲート工 油圧シリンダ（2号） 1門当たり	1.000	式		11,168,000	
・・・ジェットフローゲート工（材料費）	1.000	式	808,000	808,000	1式当たり
S40040 Vパッキン アダプタ付 布入りゴム F235×260×7 相当品	10.000	個	48,000	480,000	歩A・単A S単 10号
S40040 Vパッキン アダプタ付 ニトリウム JIS B 2403 H120×140×6 相当品	1.000	個	32,000	32,000	歩A・単A S単 11号
S40040 Vパッキン アダプタ付 布入りゴム JIS B 2403 F120×140×5相当品	5.000	個	32,000	160,000	歩A・単A S単 12号

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	新田原井堰放流口ゲート設備整備工事					
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					11,239,000	
・輸送費						
		1.000	式		304,000	
・ ・輸送費 油圧シリンダ（1号） 1門当り		1.000	式		152,000	
・ ・ ・輸送費（ダム用水門） 現場～工場		1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S02116	輸送費 ,,油圧シリンダ 片道	1.000	門	76,000	76,000	歩A・単A S単 1号
合 計					76,000	
・ ・ ・輸送費（ダム用水門） 工場～現場		1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S02116	輸送費 ,,油圧シリンダ 片道	1.000	門	76,000	76,000	歩A・単A S単 1号
合 計					76,000	
・ ・輸送費 油圧シリンダ（2号） 1門当り		1.000	式		152,000	
・ ・ ・輸送費（ダム用水門） 現場～工場		1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S02116	輸送費 ,,油圧シリンダ 片道	1.000	門	76,000	76,000	歩A・単A S単 1号
合 計					76,000	
・ ・ ・輸送費（ダム用水門） 工場～現場		1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S02116	輸送費 ,,油圧シリンダ 片道	1.000	門	76,000	76,000	歩A・単A S単 1号
合 計					76,000	
・ダム用水門設備据付工		1.000	式		6,653,000	
・ ・ダム用水門設備据付工 油圧シリンダ（1号） 1門当り		1.000	式		2,782,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工		1.000	式	2,675,000	2,675,000	1 式当たり
S41012	据付労務（ダム水門） その他,一,0.0,93.8,1,2,0.95,油圧シリンダ（1号）	1.000	[各単位]	2,635,894	2,635,894	歩A・単A S単 28号
X41006	据付間接費 その他,140%,	1.000	式	3,153,870	3,153,870	歩A・単A X単 17号
X41002	補助材料費(据付) その他,1.5%,	1.000	式	39,538	39,538	歩A・単A X単 7号
合 計					5,829,302	
計（1）（直接費対象分）					2,675,432	
計（2）（間接費対象分）					3,153,870	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工（直接経費）		1.000	式	107,000	107,000	1 式当たり
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	12.000	日	3,606	43,272	歩A・単A S単 3号
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	1.000	日	62,000	62,000	歩A・単A S単 4号
X41005	雑器具損料	1.000	式	2,105	2,105	歩A・単A X単 12号
合 計					107,377	
・ ・ダム用水門設備据付工 油圧シリンダ（2号） 1門当り		1.000	式		2,782,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工		1.000	式	2,675,000	2,675,000	1 式当たり
S41012	据付労務（ダム水門） その他,一,0.0,93.8,1,2,0.95,油圧シリンダ（2号）	1.000	[各単位]	2,635,894	2,635,894	歩A・単A S単 29号
X41006	据付間接費 その他,140%,	1.000	式	3,153,870	3,153,870	歩A・単A X単 18号
X41002	補助材料費(据付) その他,1.5%,	1.000	式	39,538	39,538	歩A・単A X単 8号
合 計					5,829,302	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業					
工事名	新田原井堰放流口ゲート設備整備工事					
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（１）（直接費対象分）					2,675,432	
計（２）（間接費対象分）					3,153,870	
・・・ダム用水門設備据付工（直接経費）		1.000	式	107,000	107,000	1 式当たり
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正 対象外	12.000	日	3,606	43,272	歩A・単A S単 3号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレンスレーン(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力16t吊、なし	1.000	日	62,000	62,000	歩A・単A S単 4号
X41005	雑器具損料	1.000	式	2,105	2,105	歩A・単A X単 13号
合 計					107,377	
・・・ダム用水門設備据付工 作動油交換 700L/台当り		1.000	式		1,089,000	
・・・ダム用水門設備据付工		1.000	式	600,000	600,000	1 式当たり
S41012	据付労務（ダム水門） その他、一、0.0、20.1、1.1.00、作動油交換	1.000	[各単位]	591,600	591,600	歩A・単A S単 30号
X41006	据付間接費 その他、140%、	1.000	式	707,840	707,840	歩A・単A X単 19号
X41002	補助材料費(据付) その他、1.5%、	1.000	式	8,874	8,874	歩A・単A X単 9号
合 計					1,308,314	
計（１）（直接費対象分）					600,474	
計（２）（間接費対象分）					707,840	
・・・ダム用水門設備据付工（直接経費）		1.000	式	69,000	69,000	1 式当たり
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレンスレーン(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力25t吊、なし	1.000	日	68,000	68,000	歩A・単A S単 5号
X41005	雑器具損料	1.000	式	1,360	1,360	歩A・単A X単 14号
合 計					69,360	
・・・ダム用水門設備据付工（材料費）		1.000	式	420,000	420,000	1 式当たり
S02116	作動油 ダブニスーパールイト 22X 相当品、	700.000	L	600	420,000	歩A・単A S単 2号
合 計					420,000	
・既設設備等撤去工 撤去・取外し工		1.000	式		4,282,000	
・・・既設設備等撤去工 油圧シリンダ（1号） 1門当り		1.000	式		2,141,000	
・・・既設設備等撤去工（労務費）-ダム用水門-		1.000	式	2,034,000	2,034,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	54.190	人	31,600	1,712,404	歩A・単A S単 26号
S41001	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	13.550	人	21,500	291,325	歩A・単A S単 27号
X41006	据付間接費 その他、140%、	1.000	式	2,397,366	2,397,366	歩A・単A X単 20号
X41002	補助材料費(据付) その他、1.5%、	1.000	式	30,056	30,056	歩A・単A X単 10号
合 計					4,431,151	
計（１）（直接費対象分）					2,033,785	
計（２）（間接費対象分）					2,397,366	
・・・既設設備等撤去工（直接経費）-ダム用水門-		1.000	式	107,000	107,000	1 式当たり
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正 対象外	12.000	日	3,606	43,272	歩A・単A S単 3号
S16004	ラフレンスレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレンスレーン(油圧伸縮シブ型)、最大吊上能力16t吊、なし	1.000	日	62,000	62,000	歩A・単A S単 4号

[illegible]

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	輸送費					
	輸送費 ,,油圧シリンダ 片道		門	76,000		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	作動油					
	作動油 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾙﾄﾞ 相当品,,		L	600		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾅﾐｯｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾅﾐｯｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,606		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S16004	ﾌﾗﾍﾞﾝｼｭﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌﾗﾍﾞﾝｼｭﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ,,最大吊上能力16t吊,なし		日	62,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S16004	ﾌﾗﾍﾞﾝｼｭﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾌﾗﾍﾞﾝｼｭﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ,,最大吊上能力25t吊,なし		日	68,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S40022	ｼﾞｬｯﾄﾌﾛｰｰﾞｰﾄ製作					
	小容量放流設備用ゲートﾊﾞﾙﾌﾞ製作工 その他,,0.0,330,2,0.95,油圧シリンダ (1号)		台	10,251,450		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S40022	ｼﾞｬｯﾄﾌﾛｰｰﾞｰﾄ製作					
	小容量放流設備用ゲートﾊﾞﾙﾌﾞ製作工 その他,,0.0,330,2,0.95,油圧シリンダ (2号)		台	10,251,450		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S40025	工場素地調整					
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),ﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾗｲﾏｰ(有機),3.1㎡		㎡	8,316		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S40026	工場塗装					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系,3.1,		㎡	26,706		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S40040	Vﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ｱﾀﾞﾌﾞﾀ付					
	Vﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ｱﾀﾞﾌﾞﾀ付 布入りゴム F235×260×7 相当品		個	48,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S40040	Vﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ｱﾀﾞﾌﾞﾀ付					
	Vﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ｱﾀﾞﾌﾞﾀ付 ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ JIS B 2403 H120×140×6 相当品		個	32,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S40040	Vﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ｱﾀﾞﾌﾞﾀ付					
	Vﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ｱﾀﾞﾌﾞﾀ付 布入りゴム JIS B 2403 F120×140×5相当品		個	32,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S40040	ﾀﾞｽﾄｳｲﾊﾟｰ					
	ﾀﾞｽﾄｳｲﾊﾟｰ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ SCB-20×136×9 相当品		個	41,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S40040	ｵﾘﾝｸﾞ					
	ｵﾘﾝｸﾞ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ JIS B 2401 1A G-320 相当品		個	11,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S40040	ｵﾘﾝｸﾞ					
	ｵﾘﾝｸﾞ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ JIS B 2401 1A G-250 相当品		個	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S40040	ｵﾘﾝｸﾞ					
	ｵﾘﾝｸﾞ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ JIS B 2401 1A G-115 相当品		個	4,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S40040	ｵﾘﾝｸﾞ					
	ｵﾘﾝｸﾞ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ JIS B 2401 1A G-30 相当品		個	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S40040	ﾊﾞｯｷﾝｸﾞ					
	ﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ KY-30×35.5×51.5×12 相当品		個	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S40040	ﾀﾞｽﾄｳｲﾊﾟｰ					
	ﾀﾞｽﾄｳｲﾊﾟｰ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ SDR-35.5×43.5×5 相当品		個	8,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S40040	ﾊﾞｯｷﾝｸﾞ					
	ﾊﾞｯｷﾝｸﾞ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ KY-30×43×10 相当品		個	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S40040	ﾀﾞｽﾄｳｲﾊﾟｰ					
	ﾀﾞｽﾄｳｲﾊﾟｰ ﾆﾄﾘﾙﾞﾞﾑ SDR-30×38×5 相当品		個	6,000		歩A・単A

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 22号 ***					
S40040	Uパッキン					
	Uパッキン ニトリゴム SKY-18×26×5 相当品		個	4,000		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S40040	ダストワイパー					
	ダストワイパー ニトリゴム SDR-18×26×4.5 相当品		個	4,000		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S40040	エスリーブ (ロッド用)					
	エスリーブ (ロッド用) ナイロ WRB-18 相当品		個	9,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S40040	Oリング					
	Oリング ニトリゴム JIS B 2441 1A G-35 相当品		個	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人	31,600		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	21,500		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S41012	据付労務 (ダム水門)					
	ダム水門設備据付工 その他、一、0.0,93.8,1,2,0.95,油圧シリンダ (1号)		[各単位]	2,635,894		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S41012	据付労務 (ダム水門)					
	ダム水門設備据付工 その他、一、0.0,93.8,1,2,0.95,油圧シリンダ (2号)		[各単位]	2,635,894		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S41012	据付労務 (ダム水門)					
	ダム水門設備据付工 その他、一、0.0,20,1,1,1.00,作動油交換		[各単位]	591,600		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 その他,75%,		式	7,688,588		歩A・単A
	*** X単ー 2号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 その他,75%,		式	7,688,588		歩A・単A
	*** X単ー 3号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 その他,20%,		式	3,588,008		歩A・単A
	*** X単ー 4号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,		式	21,714		歩A・単A
	*** X単ー 5号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 その他,20%,		式	3,588,008		歩A・単A
	*** X単ー 6号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,		式	21,714		歩A・単A
	*** X単ー 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,1.5%,		式	39,538		歩A・単A
	*** X単ー 8号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,1.5%,		式	39,538		歩A・単A
	*** X単ー 9号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,1.5%,		式	8,874		歩A・単A
	*** X単ー 10号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,1.5%,		式	30,056		歩A・単A
	*** X単ー 11号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,1.5%,		式	30,056		歩A・単A
	*** X単ー 12号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,105		歩A・単A

[illegible]

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	輸送費		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96040				
K96040	輸送費					
	油圧シリンダ 片道	1.000	門	76,000	76,000	
	合 計				76,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76,000	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	作動油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	タフニス-ハ°-ルト°ロ22X 相当品			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	作動油					
	タフニス-ハ°-ルト°ロ22X 相当品	1.000	L	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単一 3号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーズ°エンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーズ°エンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27432		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーズ°エンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]					
	最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油					
	ハ°トロ-給油	12.000	L	149	1,788	
	合 計				3,606	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,606	
Y00001	単位					
	*** S単一 4号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ°型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ°型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジ°型),最大吊上能力16t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジ°型)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	最大吊上能力16t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジ°型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力16t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				62,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,000	

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1,000	日	68,000	68,000	
	合 計				68,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		68,000	
	*** S単－ 6号 ***					
S40022	ジェットフローゲート製作		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	小容量放流設備用ゲート・バルブ製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	その他,一,0.0,330,2,0.95,油圧シリンダ(1号)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)形式区分	その他		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)適用口径(mm)(対象要素x)	一				
	3)対象要素(x)の数量	0.0				
	4)その他の製作工数(y)	330,000				
	5)製作数(台)	2				
	6)製作数による補正係数	0.950				
	7)放流設備ゲート・バルブ形式及び名称	油圧シリンダ(1号)				
R03001	製作工	313.500	人	32,700	10,251,450	
	合 計				10,251,450	算出数量 1,000 台
	単 価		台		10,251,450	
	*** S単－ 7号 ***					
S40022	ジェットフローゲート製作		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	小容量放流設備用ゲート・バルブ製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	その他,一,0.0,330,2,0.95,油圧シリンダ(2号)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)形式区分	その他		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)適用口径(mm)(対象要素x)	一				
	3)対象要素(x)の数量	0.0				
	4)その他の製作工数(y)	330,000				
	5)製作数(台)	2				
	6)製作数による補正係数	0.950				
	7)放流設備ゲート・バルブ形式及び名称	油圧シリンダ(2号)				
R03001	製作工	313.500	人	32,700	10,251,450	
	合 計				10,251,450	算出数量 1,000 台
	単 価		台		10,251,450	
	*** S単－ 8号 ***					
S40025	工場素地調整		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1種(製品),ポキジソクリッチプライマー(有機),3.1m ²			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)素地調整区分	1種(製品)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)プライマー区分	ポキジソクリッチプライマー(有機)				
	3)施工面積(m ²)	3.1m ²				
K78003	ケレン材料 (ショット)	60,000	kg	265	15,900	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	32,600	179,300	
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	20,000	kg	1,720	34,400	
K78592	シンナー ジंकリッチプライマー用〔有機〕	1,800	kg	1,190	2,142	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	18,400	人	32,600	599,840	
	合 計				831,582	算出数量 100,000 m ²

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		8,316	
	*** S単一 9号 ***					
S40026	工場塗装		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,青・緑系,3.1,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工面積 (m ²)	3.1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	50.000	kg	1,580	79,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	1,200	5,400	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	50.000	kg	1,580	79,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	1,200	5,400	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用 (青・緑系)	22.000	kg	2,330	51,260	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	1,200	2,400	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用 (青・緑系)	20.000	kg	2,330	46,600	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	1,200	2,160	
R01053	橋りょう塗装工	73.600	人	32,600	2,399,360	
	合 計				2,670,580	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		26,706	
	*** S単一 10号 ***					
S40040	Vパッキン アダプタ付		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Vパッキン アダプタ付 布入りゴム F235×260×7 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート	K96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	布入りゴム F235×260×7 相当品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	Vパッキン アダプタ付 布入りゴム F235×260×7 相当品	1.000	個	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S単一 11号 ***					
S40040	Vパッキン アダプタ付		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Vパッキン アダプタ付 ニトリウム JIS B 2403 H120×140×6 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート	K96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	ニトリウム JIS B 2403 H120×140×6 相当品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	Vパッキン アダプタ付 ニトリウム JIS B 2403 H120×140×6 相当品	1.000	個	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単一 12号 ***					
S40040	Vパッキン アダプタ付		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Vパッキン アダプタ付 布入りゴム JIS B 2403 F120×140×5相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート	K96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	布入りゴム JIS B 2403 F120×140×5相当品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	Vパッキン アダプタ付 布入りゴム JIS B 2403 F120×140×5相当品	1.000	個	32,000	32,000	

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単一 13号 ***					
S40040	ダストワイパー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダストワイパー ニトリゴム SCB-20×136×9 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 ニトリゴム SCB-20×136×9 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	ダストワイパー ニトリゴム SCB-20×136×9 相当品	1.000	個	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,000	
	*** S単一 14号 ***					
S40040	0リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	0リング ニトリゴム JIS B 2401 1A G-320 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 ニトリゴム JIS B 2401 1A G-3・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	0リング ニトリゴム JIS B 2401 1A G-320 相当品	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 15号 ***					
S40040	0リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	0リング ニトリゴム JIS B 2401 1A G-250 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 ニトリゴム JIS B 2401 1A G-2・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	0リング ニトリゴム JIS B 2401 1A G-250 相当品	1.000	個	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 16号 ***					
S40040	0リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	0リング ニトリゴム JIS B 2401 1A G-115 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007 ニトリゴム JIS B 2401 1A G-1・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	0リング ニトリゴム JIS B 2401 1A G-115 相当品	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単一 17号 ***					
S40040	0リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	0リング ニトリゴム JIS B 2401 1A G-30 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 ニトリゴム JIS B 2401 1A G-3・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	0リング ニトリウム JIS B 2401 1A G-30 相当品	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 18号 ***					
S40040	Uパッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Uパッキン ニトリウム KY-30×35.5×51.5×12 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デューコート 2)規格	K96009 ニトリウム KY-30×35.5×51.5× . .		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	Uパッキン ニトリウム KY-30×35.5×51.5×12 相当品	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単一 19号 ***					
S40040	ダストワイパー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダストワイパー ニトリウム SDR-35.5×43.5×5 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デューコート 2)規格	K96010 ニトリウム SDR-35.5×43.5×5 . .		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	ダストワイパー ニトリウム SDR-35.5×43.5×5 相当品	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単一 20号 ***					
S40040	Uパッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Uパッキン ニトリウム KY-30×43×10 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デューコート 2)規格	K96011 ニトリウム KY-30×43×10 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	Uパッキン ニトリウム KY-30×43×10 相当品	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単一 21号 ***					
S40040	ダストワイパー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダストワイパー ニトリウム SDR-30×38×5 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デューコート 2)規格	K96012 ニトリウム SDR-30×38×5 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	ダストワイパー ニトリウム SDR-30×38×5 相当品	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単一 22号 ***					
S40040	Uパッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Uパッキン ニトリウム SKY-18×26×5 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013 ニトリウム SKY-18×26×5 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	Uパッキン ニトリウム SKY-18×26×5 相当品	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単一 23号 ***					
S40040	ダストワイパー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダストワイパー ニトリウム SDR-18×26×4.5 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96014 ニトリウム SDR-18×26×4.5 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	ダストワイパー ニトリウム SDR-18×26×4.5 相当品	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単一 24号 ***					
S40040	エスリーブ（ロッド用）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エスリーブ（ロッド用） ナイロ WRB-18 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 ナイロ WRB-18 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	エスリーブ（ロッド用） ナイロ WRB-18 相当品	1.000	個	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 25号 ***					
S40040	Oリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Oリング ニトリウム JIS B 2441 1A G-35 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96016 ニトリウム JIS B 2441 1A G-35 相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	Oリング ニトリウム JIS B 2441 1A G-35 相当品	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 26号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03002	据 付 工	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,600	

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 27号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕 〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,500	
	*** S単ー 28号 ***					
S41012	据付労務（ダム水門）		[各単位]		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他、ー,0.0,93.8,1,2,0.95,油圧シリンダ（1号）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)対象要素(x)の数量	0.0				
	4)その他の据付工数(y)	93.800				
	5)水深による補正係数(Kh)	1.000				
	6)据付数(門・台・条)	2				
	7)据付数による補正係数	0.95				
	8)ダム水門形式及び名称	油圧シリンダ（1号）				
R03002	据付工 80%	71.290	人	31,600	2,252,764	
R01003	普通作業員 20%	17.820	人	21,500	383,130	
	合 計				2,635,894	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,635,894	
	*** S単ー 29号 ***					
S41012	据付労務（ダム水門）		[各単位]		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他、ー,0.0,93.8,1,2,0.95,油圧シリンダ（2号）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)対象要素(x)の数量	0.0				
	4)その他の据付工数(y)	93.800				
	5)水深による補正係数(Kh)	1.000				
	6)据付数(門・台・条)	2				
	7)据付数による補正係数	0.95				
	8)ダム水門形式及び名称	油圧シリンダ（2号）				
R03002	据付工 80%	71.290	人	31,600	2,252,764	
R01003	普通作業員 20%	17.820	人	21,500	383,130	
	合 計				2,635,894	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,635,894	
	*** S単ー 30号 ***					
S41012	据付労務（ダム水門）		[各単位]		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ダム水門設備据付工 その他、ー,0.0,20,1,1,1.00,作動油交換			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)対象要素(x)の数量	0.0				
	4)その他の据付工数(y)	20.000				
	5)水深による補正係数(Kh)	1.000				
	6)据付数(門・台・条)	1				
	7)据付数による補正係数	1.00				
	8)ダム水門形式及び名称	作動油交換				
R03002	据付工 80%	16.000	人	31,600	505,600	
R01003	普通作業員 20%	4.000	人	21,500	86,000	
	合 計				591,600	算出数量 1.000 [各単位]

[illegible]

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	10,251,450.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	10,251,450	7,688,588	
	合 計				7,688,588	算出数量 1.000 式
	単 価				7,688,588	
	*** X単一 2号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 その他,75%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 製作工金額小計(円)	10,251,450.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	10,251,450	7,688,588	
	合 計				7,688,588	算出数量 1.000 式
	単 価				7,688,588	
	*** X単一 3号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	17,940,038.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	17,940,038	3,588,008	
	合 計				3,588,008	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,588,008	
	*** X単一 4号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	108,569.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	108,569	21,714	
	合 計				21,714	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,714	
	*** X単一 5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 その他,20%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	17,940,038.000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	17,940,038	3,588,008	
	合 計				3,588,008	算出数量 1.000 式

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		3,588,008	
	*** X単－ 6号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%, 1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y) 3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79331	工場管理費	108,569.000円				
		0.200	式	108,569	21,714	
	合 計				21,714	算出数量 1,000 式
	単 価		式		21,714	
	*** X単－ 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,1.5%, 1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y) 3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	その他 1.500%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	2,635,894.000円				
		0.015	式	2,635,894	39,538	
	合 計				39,538	算出数量 1,000 式
	単 価		式		39,538	
	*** X単－ 8号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,1.5%, 1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y) 3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	その他 1.500%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	2,635,894.000円				
		0.015	式	2,635,894	39,538	
	合 計				39,538	算出数量 1,000 式
	単 価		式		39,538	
	*** X単－ 9号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,1.5%, 1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y) 3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	その他 1.500%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	591,600.000円				
		0.015	式	591,600	8,874	
	合 計				8,874	算出数量 1,000 式
	単 価		式		8,874	
	*** X単－ 10号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,1.5%, 1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y) 3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	その他 1.500%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79391	据付補助材料費	2,003,729.000円				

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79391	据付補助材料費	0.015	式	2,003,729	30,056	
	合 計				30,056	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,056	
*** X単一 11号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	2,003,729.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	2,003,729	30,056	
	合 計				30,056	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,056	
*** X単一 12号 ***						
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	105,272.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	105,272	2,105	
	合 計				2,105	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,105	
*** X単一 13号 ***						
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	105,272.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	105,272	2,105	
	合 計				2,105	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,105	
*** X単一 14号 ***						
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	68,000.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	68,000	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,360	
*** X単一 15号 ***						
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 吉井川（二期）農業水利事業						
工事名 新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
工事別工事名:新田原井堰放流口ゲート設備整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	105,272.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	105,272	2,105	
	合 計				2,105	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,105	
	*** X単一 16号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	105,272.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79411	雑器具損料	0.020	式	105,272	2,105	
	合 計				2,105	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,105	
	*** X単一 17号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)据付間接费率(Y)	140.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	2,252,764.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	2,252,764	3,153,870	
	合 計				3,153,870	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,153,870	
	*** X単一 18号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)据付間接费率(Y)	140.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	2,252,764.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	2,252,764	3,153,870	
	合 計				3,153,870	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,153,870	
	*** X単一 19号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 その他,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)据付間接费率(Y)	140.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	505,600.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	505,600	707,840	
	合 計				707,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		707,840	
	*** X単一 20号 ***					

[illegible]

[illegible]