



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

吉井川（二期）農業水利事業

邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事

積 算 書

（ 当初 ）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			26,220,000	
・製作工事価格			18,600,000	
・・・機器単体費	1.000	式	18,600,000	
・据付工事価格			7,620,000	
純工事費(据付)			1,955,000	
・・・据付工事原価			6,199,000	
・・・直接工事費			1,586,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,586,000	
・・・間接工事費			4,613,000	
・・・・共通仮設費			369,000	
・・・・運搬費～営繕費等			307,000	
・・・・現場環境改善費			62,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）			62,000	
・・・・現場管理費			796,000	
・・・・機器間接費			3,448,000	
・・・・技術者間接費			59,000	
・・・・技術者間接費（技術者）			59,000	
・・・・機器管理費			3,389,000	
・・・一般管理費等	5,718,000×(24.820*1.000+0.04)		1,421,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			275,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
吉井川（二期）農業水利事業
邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（1工区）

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
吉井川農業水利事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（1工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			13,190,000	
・製作工事価格			9,300,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	9,300,000	
・据付工事価格			3,890,000	
純工事費(据付)			995,000	
・ ・ 据付工事原価			3,114,000	
・ ・ ・ 直接工事費			816,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	816,000	
・ ・ ・ 間接工事費			2,298,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			179,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
816,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.000)			153,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			26,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
816,000 × (3.260)			26,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
995,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			399,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,720,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			26,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			26,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
9,300,000 × 18.220			1,694,000	
・ ・ 一般管理費等				
3,114,000 × (25.130*1.000+0.04)			783,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				
3,890,000 × 3.560			138,000	

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業	直接工事費（普通徴収費外対象）内訳表（第17頁）
工事名	呂久生窓揚水機場他通信施設整備工事（1工区）	

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（1工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 人
	単 価				25,700	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	フラットエルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フラットエルボ A型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	フラットエルボ A型	1,000	個	179	179	
	合 計				179	算出数量 1,000 各単位
	単 価				179	
	*** S単ー 3号 ***					
S40012	IPコンバータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	IPコンバータ 邑久牛窓揚水機場用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96001 邑久牛窓揚水機場用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	IPコンバータ 邑久牛窓揚水機場用	1,000	台	2,800,000	2,800,000	
	合 計				2,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,800,000	
	*** S単ー 4号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ 邑久牛窓揚水機場用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96002 邑久牛窓揚水機場用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ルータ 邑久牛窓揚水機場用	1,000	台	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				300,000	
	*** S単ー 5号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.012ton, 79.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 輸送質量(X) (ton) 2) 想定輸送距離(D) (km)	0.012ton 79.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1,000 式

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（1工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				20,000	
	*** S単－ 6号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 12.00, 0.00, 0.00, 0.00, IPコンバータ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 据付技術者人数	12.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 調整技術員人数(X)	0.00				
	5) 作業種別(機器名称)	IPコンバータ設置				
R03003	電気通信技術者	12.000	人	40,500	486,000	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				486,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		486,000	
	*** S単－ 7号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.72, 0.00, 0.00, ルーター（設置）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付技術員人数	0.72		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 調整技術員人数(X)	0.00				
	5) 作業種別(機器名称)	ルーター（設置）				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.720	人	27,200	19,584	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				19,584	算出数量 1,000 式
	単 価		式		19,584	
	*** S単－ 8号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.72, 0.00, ルーター（調整）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 調整技術者人数(X)	0.72		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 調整技術員人数(X)	0.00				
	5) 作業種別(機器名称)	ルーター（調整）				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.720	人	40,500	29,160	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				29,160	算出数量 1,000 式
	単 価		式		29,160	
	*** S単－ 9号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（1工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 3.00,0.00,0.00,0.00,SPD撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	3.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)作業種別(機器名称)	SPD撤去				
R03003	電気通信技術者	3.000	人	40,500	121,500	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				121,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		121,500	
	*** S単一 10号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,0.00,0.00,総合試運転調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 2.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)作業種別(機器名称)	総合試運転調整				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	40,500	81,000	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	27,200	54,400	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				135,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		135,400	
	*** S単一 11号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, 屋外・屋内(露出), 7.00,0.00,無,無,無,メタルモールA型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	その他 - - 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96001 7.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等	メタルモールA型				
P96001	メタルモール メタルモールA型	100.000	m	730	73,000	
Y00005	諸資材	0.000		73,000	0	
R01013	電工	7.000	人	25,700	179,900	
	合 計				252,900	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,529	

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

吉井川（二期）農業水利事業

邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（2工区）

積 算 書

（当初）

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（2工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,390,000	
・製作工事価格			3,100,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	3,100,000	
・据付工事価格			1,290,000	
純工事費(据付)			328,000	
・ ・ 据付工事原価			1,035,000	
・ ・ ・ 直接工事費			266,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	266,000	
・ ・ ・ 間接工事費			769,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			62,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
266,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.000)			50,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			12,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
266,000 × (4.840)			12,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
328,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			131,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			576,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
3,100,000 × 18.220			565,000	
・ ・ 一般管理費等				
1,035,000 × (25.130*1.000+0.04)			260,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				
1,290,000 × 3.560			46,000	

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業	直接工事費（普通建設費別表）内訳表（第17頁）
工事名	呂久生窓揚水機場他通信設備整備工事（2工区）	

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	デーワンブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	デーワンブロック W150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	デーワンブロック W150	1,000	個		3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単ー 2号 ***					
S40012	IPコンバータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	IPコンバータ 寒風ファームポンド用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 デ-カ-ト 2)規格	K96001 寒風ファームポンド用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	IPコンバータ 寒風ファームポンド用	1,000	台		2,800,000	
	合 計				2,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,800,000	
	*** S単ー 3号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ 寒風ファームポンド用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 デ-カ-ト 2)規格	K96002 寒風ファームポンド用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ルータ 寒風ファームポンド用	1,000	台		300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				300,000	
	*** S単ー 4号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.004ton, 81.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X) (ton) 2)想定輸送距離(D) (km)	0.004ton 81.800km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式		14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 式
	単 価				14,000	
	*** S単ー 5号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, IPコンバータ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)作業種別(機器名称)	IPコンバータ設置				
R03003	電気通信技術者	4,000	人		40,500	
					162,000	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S単－ 6号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.30, 0.00, 0.00, ルーター設置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 据付技術者人数	0.00		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付技術員人数	0.30		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 調整技術員人数(X)	0.00				
	5) 作業種別(機器名称)	ルーター設置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	27,200	8,160	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				8,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,160	
	*** S単－ 7号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00, ルーター調整			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 据付技術者人数	0.00		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付技術員人数	0.00		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 調整技術員人数(X)	0.00				
	5) 作業種別(機器名称)	ルーター調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	40,500	12,150	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				12,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,150	
	*** S単－ 8号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, SPD撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 据付技術者人数	1.00		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付技術員人数	0.00		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 調整技術員人数(X)	0.00				
	5) 作業種別(機器名称)	SPD撤去				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 式

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		40,500	
	*** S単- 9号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.15, 無, 無, 無, 厚鋼電線管G22			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 管種別 2) 細別規格 3) サイズ(mm) 4) 施工区分 5) その他の時の電線管1m当り単価選択 6) その他の場合100m当り電工労務(人) 7) その他の場合の諸資材率 8) クリップ留めの歩掛補正区分 9) 直線部分の歩掛補正区分 10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11) その他の場合の管種別、サイズ等	厚鋼電線管 - 22 屋外・屋内(露出) P27409 0.00 0.15 無 無 無 厚鋼電線管G22				
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,220	60,606	
Y00005	諸資材	0.150		60,606	9,091	
R01013	電工	10.000	人	25,700	257,000	
	合 計				326,697	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,267	
	*** S単- 10号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合, 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 無, 無, 無, G22			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 撤去種別 2) 管種別 3) 細別規格 4) サイズ(mm) 5) 施工区分 6) その他の場合100m当り電工労務(人) 7) クリップ留めの歩掛補正区分 8) 直線部分の歩掛補正区分 9) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10) その他の場合の管種別、サイズ等	再使用しない場合 厚鋼電線管 - 22 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無 G22				
R01013	電工	5.000	人	25,700	128,500	
	合 計				128,500	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,285	
	*** S単- 11号 ***					
S42115	電線管撤去工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管撤去工 再使用しない場合, 金属可とう電線管, -, 24, 屋外・屋内(露出), 0.00, 無, 無, 無, KIC22			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 撤去種別 2) 管種別 3) 細別規格 4) サイズ(mm) 5) 施工区分 6) その他の場合100m当り電工労務(人) 7) クリップ留めの歩掛補正区分 8) 直線部分の歩掛補正区分 9) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 10) その他の場合の管種別、サイズ等	再使用しない場合 金属可とう電線管 - 24 屋外・屋内(露出) 0.00 無 無 無 KIC22				
R01013	電工	2.100	人	25,700	53,970	
	合 計				53,970	算出数量 100,000 m
	単 価		m		540	

中国四国農政局

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
吉井川（二期）農業水利事業
邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（3工区）

積 算 書

（当初）

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（3工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,400,000	
・製作工事価格			3,100,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	3,100,000	
・据付工事価格			1,300,000	
純工事費(据付)			322,000	
・ ・ 据付工事原価			1,040,000	
・ ・ ・ 直接工事費			253,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	253,000	
・ ・ ・ 間接工事費			787,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			69,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
253,000 × ((18.700*1.200)*1.000*1.000)			57,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			12,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
253,000 × (4.920)			12,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
322,000 × ((40.090*1.100)*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			142,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			576,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
3,100,000 × 18.220			565,000	
・ ・ 一般管理費等				
1,040,000 × (25.130*1.000+0.04)			261,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
1,300,000 × 3.560			46,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（3工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	フラットエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラットエルボ A型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	フラットエルボ A型	1.000	個	179	179	
	合 計				179	算出数量 1.000 各単位
	単 価				179	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	インターナルエルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	インターナルエルボ A型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	インターナルエルボ A型	1.000	個	168	168	
	合 計				168	算出数量 1.000 各単位
	単 価				168	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	フレキジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレキジョイント A型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	フレキジョイント A型	1.000	個	343	343	
	合 計				343	算出数量 1.000 各単位
	単 価				343	
	*** S単ー 4号 ***					
S40012	IPコンバータ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	IPコンバータ 福谷揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 福谷揚水機場		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	IPコンバータ 福谷揚水機場	1.000	台	2,800,000	2,800,000	
	合 計				2,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,800,000	
	*** S単ー 5号 ***					
S40012	ルータ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ 福谷揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 福谷揚水機場		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ルータ 福谷揚水機場	1.000	台	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信設備整備工事（3工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				300,000	
	*** S単－ 6号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.004ton, 84.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 輸送質量(X) (ton) 2) 想定輸送距離(D) (km)	0.004ton 84.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 式
	単 価				14,000	
	*** S単－ 7号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00, 0.00, 0.00, 0.00, IPコンバータ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数	4.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 作業種別(機器名称)	IPコンバータ設置				
R03003	電気通信技術者	4,000	人	40,500	162,000	
R03004	電気通信技術員	0,000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0,000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0,000	人	27,200	0	
	合 計				162,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S単－ 8号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.30, 0.00, 0.00, ルータ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 作業種別(機器名称)	ルータ設置				
R03003	電気通信技術者	0,000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0,300	人	27,200	8,160	
R03003	電気通信技術者	0,000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0,000	人	27,200	0	
	合 計				8,160	算出数量 1,000 式
	単 価		式		8,160	
	*** S単－ 9号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00, ルータ調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X)	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 作業種別(機器名称)	ルータ調整				

[illegible]

中国四国農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
吉井川（二期）農業水利事業
邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（4工区）

積 算 書

（当初）

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	吉井川（二期）農業水利事業
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（4工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,360,000	
・製作工事価格			3,100,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	3,100,000	
・据付工事価格			1,260,000	
純工事費(据付)			310,000	
・ ・ 据付工事原価			1,010,000	
・ ・ ・ 直接工事費			251,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	251,000	
・ ・ ・ 間接工事費			759,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			59,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
251,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.000)			47,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			12,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
251,000 × (4.940)			12,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
310,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			124,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			576,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
3,100,000 × 18.220			565,000	
・ ・ 一般管理費等				
1,010,000 × (25.130*1.000+0.04)			254,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				
1,260,000 × 3.560			45,000	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（4工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1,000	人	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 人
	単 価				25,700	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	フラットエルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フラットエルボ A型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	フラットエルボ A型	1,000	個	179	179	
	合 計				179	算出数量 1,000 各単位
	単 価				179	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	インターナルエルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	インターナルエルボ A型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	インターナルエルボ A型	1,000	個	168	168	
	合 計				168	算出数量 1,000 各単位
	単 価				168	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	フレキジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フレキジョイント A型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	フレキジョイント A型	1,000	個	343	343	
	合 計				343	算出数量 1,000 各単位
	単 価				343	
	*** S単ー 5号 ***					
S40012	IPコンバータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	IPコンバータ 弁天揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 弁天揚水機場		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	IPコンバータ 弁天揚水機場	1,000	台	2,800,000	2,800,000	
	合 計				2,800,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（4工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,800,000	
	*** S単－ 6号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ 弁天揚水機場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96002 弁天揚水機場		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	ルータ 弁天揚水機場	1,000	台		300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				300,000	
	*** S単－ 7号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.004ton, 84.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X) (ton) 2)想定輸送距離(D) (km)	0.004ton 84.300km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79213	輸送費	1,000	式		14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 式
	単 価				14,000	
	*** S単－ 8号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00, 0.00, 0.00, 0.00, IPコンバータ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)作業種別(機器名称)	IPコンバータ設置				
R03003	電気通信技術者	4,000	人		162,000	
R03004	電気通信技術員	0,000	人		27,200	
R03003	電気通信技術者	0,000	人		40,500	
R03004	電気通信技術員	0,000	人		27,200	
	合 計				162,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S単－ 9号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.30, 0.00, 0.00, ルーター設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)作業種別(機器名称)	ルーター設置				
R03003	電気通信技術者	0,000	人		40,500	
R03004	電気通信技術員	0,300	人		27,200	8,160
R03003	電気通信技術者	0,000	人		40,500	
R03004	電気通信技術員	0,000	人		27,200	

事業名	吉井川（二期）農業水利事業				
工事名	邑久牛窓揚水機場他通信施設整備工事（4工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,160	
	*** S単ー 10号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルーター調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルーター調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	40,500	12,150	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				12,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,150	
	*** S単ー 11号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,0.00,0.00,SPD撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	SPD撤去				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,500	40,500	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,500	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,200	0	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		40,500	
	*** S単ー 12号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 7.00,0.00,無,無,無,メタルモールA型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	その他		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P96001				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等	メタルモールA型				
P96001	メタルモール					
	メタルモールA型	100.000	m	730	73,000	
Y00005	諸資材	0.000		73,000	0	
R01013	電工	7.000	人	25,700	179,900	
	合 計				252,900	算出数量 100.000 m

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局