



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

新津郷用水農業水利事業

水田幹線用水路地形測量（その1）業務

# 積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局  
新津郷用水農業水利事業所

















事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				15,059,000	
・基準点測量	1.000	式		5,366,000	
・・基準点測量	1.000	式		5,366,000	
・・・3級基準点測量	1.000	式	1,898,000	1,898,000	1式当たり
S61003 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00	15.000	点	95,037	1,425,555	歩A・単A S単 7号
S61005 3級基準点埋設 耕地,平地,0.00	15.000	点	31,514	472,710	歩A・単A S単 9号
合 計				1,898,265	
・・・4級基準点測量	1.000	式	3,468,000	3,468,000	1式当たり
S61004 4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00	60.000	点	26,291	1,577,460	歩A・単A S単 8号
S61006 4級基準点埋設 耕地,平地,0.00	60.000	点	31,514	1,890,840	歩A・単A S単 10号
合 計				3,468,300	
・現地測量	1.000	式		3,836,000	
・・現地測量	1.000	式		3,836,000	
・・・現地測量	1.000	式	3,836,000	3,836,000	1式当たり
T00001 現地調査 1/500,平地,耕地	1.000	式	3,806,034	3,806,034	歩A・単A T単 1号
S61028 現地測量( ) 1/500,平地,耕地,0.00	1.000	式	30,350	30,350	歩A・単A S単 19号
合 計				3,836,384	
・路線測量	1.000	式		5,751,000	
・・路線測量	1.000	式		5,751,000	
・・・路線測量	1.000	式	5,751,000	5,751,000	1式当たり
S61014 路線測量 作業計画	1.000	業務	81,840	81,840	歩A・単A S単 12号
S61015 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	3.000	km	115,004	345,012	歩A・単A S単 13号
S61016 路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00	3.000	km	191,419	574,257	歩A・単A S単 14号
S61017 路線測量 IP設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,2	3.000	km	216,607	649,821	歩A・単A S単 15号
S61018 路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,2	3.000	km	286,026	858,078	歩A・単A S単 16号
S61019 路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	3.000	km	274,333	822,999	歩A・単A S単 17号
S61020 路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,95m～105m,1,000台未満/12時間,0.00,2	3.000	km	788,508	2,365,524	歩A・単A S単 18号
S61010 3級水準測量(レベル等による) 道路外,平地,耕地,0.10	1.000	km	53,070	53,070	歩A・単A S単 11号
合 計				5,750,601	
・打合せ	1.000	式		106,000	
・・打合せ	1.000	式		106,000	
・・・打合せ	1.000	式	106,000	106,000	1式当たり
S63002 打合せ(着手前・最終) 0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日	2.000	式	35,350	70,700	歩A・単A S単 20号
S63002 打合せ(中間) 0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日	1.000	式	35,350	35,350	歩A・単A S単 21号
合 計				106,050	





事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量 ( その 1 ) 業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 測量主任技師 測量主任技師		人	45,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 測量技師 測量技師		人	40,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 測量技師(外業) 測量技師(外業)		人	40,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 測量技師補 測量技師補		人	30,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 測量技師補(外業) 測量技師補(外業)		人	30,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 測量助手(外業) 測量助手(外業)		人	29,600		歩A・単A
S61003	*** S単 - 7号 *** 3級基準点測量 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00		点	95,037		歩A・単A
S61004	*** S単 - 8号 *** 4級基準点測量 4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00		点	26,291		歩A・単A
S61005	*** S単 - 9号 *** 3級基準点埋設 3級基準点埋設 耕地,平地,0.00		点	31,514		歩A・単A
S61006	*** S単 - 10号 *** 4級基準点埋設 4級基準点埋設 耕地,平地,0.00		点	31,514		歩A・単A
S61010	*** S単 - 11号 *** 3級水準測量(レベル等による) 3級水準測量(レベル等による) 道路外,平地,耕地,0.10		km	53,070		歩A・単A
S61014	*** S単 - 12号 *** 路線測量 作業計画 路線測量 作業計画		業務	81,840		歩A・単A
S61015	*** S単 - 13号 *** 路線測量 現地踏査 路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	115,004		歩A・単A
S61016	*** S単 - 14号 *** 路線測量 線形決定 路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00		km	191,419		歩A・単A
S61017	*** S単 - 15号 *** 路線測量 IP設置測量 路線測量 IP設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	216,607		歩A・単A
S61018	*** S単 - 16号 *** 路線測量 中心線測量 路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	286,026		歩A・単A
S61019	*** S単 - 17号 *** 路線測量 縦断測量 路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	274,333		歩A・単A
S61020	*** S単 - 18号 *** 路線測量 横断測量 路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,95m~105m,50m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	788,508		歩A・単A
S61028	*** S単 - 19号 *** 現地測量( ) 現地測量( ) 1/500,平地,耕地,0.00		式	30,350		歩A・単A
S63002	*** S単 - 20号 *** 打合せ(着手前・最終) 測量業務基準日額 0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		式	35,350		歩A・単A
S63002	*** S単 - 21号 *** 打合せ(中間) 測量業務基準日額 0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		式	35,350		歩A・単A
S63012	*** S単 - 22号 *** 打合せ(測量旅費交通費 着手前・最終)					



事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	測量主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04022 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師	1.000	人	45,700	45,700	
	合計				45,700	算出数量 1.000 人
	単価				45,700	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師	1.000	人	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 人
	単価				40,000	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	測量技師(外業)		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師(外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96001	測量技師(外業)	1.000	人	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 人
	単価				40,000	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	測量技師補		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補	1.000	人	30,700	30,700	
	合計				30,700	算出数量 1.000 人
	単価				30,700	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	測量技師補(外業)		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補(外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96002	測量技師補(外業)	1.000	人	30,700	30,700	
	合計				30,700	算出数量 1.000 人

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				30,700	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	測量助手(外業)		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量助手(外業)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96003 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R96003	測量助手(外業)	1.000	人	29,600	29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1,000 人
	単 価				29,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20,000	歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置 3)地域 4)地形 5)地形個別補正	計上しない 永久標識設置あり 耕地 平地 0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	45,700	137,100	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	40,000	200,000	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	40,000	460,000	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	30,700	184,200	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	30,700	353,050	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	29,600	74,000	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	29,600	384,800	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		1,793,150	53,795	
Y00004	通信運搬費等 2.0%	0.020		1,793,150	35,863	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		1,793,150	17,932	
	合 計				1,900,740	算出数量 20,000 点
	単 価		点		95,037	
Y70001	精度管理費	0.090		1,846,945	166,225	
	*** S単 - 8号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)伐採の有無 2)地域 3)地形 4)地形個別補正	計上しない 耕地 平地 0.00				
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	45,700	45,700	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	40,000	100,000	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	40,000	220,000	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	30,700	76,750	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	30,700	168,850	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	29,600	29,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	29,600	207,200	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		848,100	25,443	
Y00004	通信運搬費等 3.0%	0.030		848,100	25,443	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		848,100	21,203	
	合計				920,189	算出数量 35.000 点
	単価		点		26,291	
Y70001	精度管理費	0.090		873,543	78,619	
	*** S単 - 9号 ***					
S61005	3級基準点埋設		点		10.000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点埋設 耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域	耕地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地形個別補正	0.00		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	1.000	人	40,000	40,000	
R04024	測量技師補 外業	2.000	人	30,700	61,400	
R04025	測量助手 外業	4.000	人	29,600	118,400	
R04032	測量補助員 外業	2.000	人	24,200	48,400	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		268,200	4,023	
Y00004	通信運搬費 5.5%	0.055		268,200	14,751	
Y00004	材料費 10.5%	0.105		268,200	28,161	
	合計				315,135	算出数量 10.000 点
	単価		点		31,514	
Y70001	精度管理費	0.090		272,223	24,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S61006	4級基準点埋設		点		10.000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点埋設 耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域	耕地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地形個別補正	0.00		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	1.000	人	40,000	40,000	
R04024	測量技師補 外業	2.000	人	30,700	61,400	
R04025	測量助手 外業	4.000	人	29,600	118,400	
R04032	測量補助員 外業	2.000	人	24,200	48,400	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		268,200	4,023	
Y00004	通信運搬費 5.5%	0.055		268,200	14,751	
Y00004	材料費 10.5%	0.105		268,200	28,161	
	合計				315,135	算出数量 10.000 点
	単価		点		31,514	
Y70001	精度管理費	0.090		272,223	24,500	
	*** S単 - 11号 ***					
S61010	3級水準測量(レベル等による)		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量(レベル等による) 道路外,平地,耕地,0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域差	道路外		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	



事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地物 4)地形個別補正	耕地 0.10		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	45,700	9,140	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	40,000	28,000	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	40,000	56,000	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	30,700	21,490	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	30,700	42,980	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	29,600	71,040	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		228,650	6,860	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		228,650	2,287	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		228,650	3,430	
	合 計				241,227	算出数量 5.000 km
	単 価		km		53,070	
Y70001	精度管理費	0.090		235,510	21,196	
	*** S単 - 12号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	45,700	27,420	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	40,000	36,000	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	30,700	18,420	
	合 計				81,840	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,840	
	*** S単 - 13号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)現場条件 5)特殊交通条件による補正值	平地 耕地 0.00 1,000台未満/12時間 0.00		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.600	人	40,000	64,000	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	30,700	42,980	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		106,980	1,070	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		106,980	6,954	
	合 計				115,004	算出数量 1.000 km
	単 価		km		115,004	
	*** S単 - 14号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值	平地 耕地 0.00		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	45,700	18,280	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	40,000	104,000	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	30,700	64,470	
Y00004	機械経費 0.5%	0.005		186,750	934	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		186,750	3,735	
	合計				191,419	算出数量 1.000 km
	単価		km		191,419	
Y70001	精度管理費	0.100		187,684	18,768	
	*** S単 - 15号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	40,000	48,000	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	40,000	56,000	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	30,700	30,700	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	30,700	42,980	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	29,600	29,600	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		207,280	3,109	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		207,280	6,218	
	合計				216,607	算出数量 1.000 km
	単価		km		216,607	
Y70001	精度管理費	0.100		210,389	21,039	
	*** S単 - 16号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	40,000	100,000	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	40,000	72,000	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	30,700	85,960	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	30,700	55,260	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	29,600	65,120	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		378,340	9,459	
Y00004	材料費 5.5%	0.055		378,340	20,809	
	合計				408,608	算出数量 1.000 km
	単価		km		286,026	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y70001	精度管理費	0.100		387,799	38,780	
	*** S単 - 17号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	40,000	64,000	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	40,000	52,000	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	30,700	55,260	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	30,700	33,770	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	29,600	41,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	29,600	14,800	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		261,270	5,225	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		261,270	7,838	
	合計				274,333	算出数量 1.000 km
	単価		km		274,333	
Y70001	精度管理費	0.100		266,495	26,650	
	*** S単 - 18号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,95m~105m,50m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	95m~105m				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	2				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	40,000	256,000	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	40,000	156,000	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	30,700	221,040	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	30,700	104,380	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	29,600	156,880	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	29,600	44,400	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		938,700	18,774	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		938,700	28,161	
	合計				985,635	算出数量 1.000 km
	単価		km		788,508	
Y70001	精度管理費	0.100		957,474	95,747	
	*** S単 - 19号 ***					
S61028	現地測量( )		式		1,000	歩A 当たり算出
	現地測量( ) 1/500,平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地域区分 4)特殊地形の補正值	耕地 0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人	45,700	9,140	
R04023	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人	40,000	12,000	
R04024	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人	30,700	9,210	
Y00009	小計				30,350	
Y00009	小計 (4)補正後				30,350	
	合計				30,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,350	
	*** S単 - 20号 ***					
S63002	打合せ(着手前・最終)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量業務基準日額 0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手人数	0.00人				
	5)測量補助員	0.00人				
	6)打合せ日数	0.400日				
	7)往復移動日数	0.100日				
R04023	測量技師	0.500	人	40,000	20,000	
R04024	測量技師補	0.500	人	30,700	15,350	
	合計				35,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,350	
	*** S単 - 21号 ***					
S63002	打合せ(中間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量業務基準日額 0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手人数	0.00人				
	5)測量補助員	0.00人				
	6)打合せ日数	0.400日				
	7)往復移動日数	0.100日				
R04023	測量技師	0.500	人	40,000	20,000	
R04024	測量技師補	0.500	人	30,700	15,350	
	合計				35,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,350	
	*** S単 - 22号 ***					
S63012	打合せ(測量旅費交通費 着手前・最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(測量旅費・交通費) 通勤により打合せ,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師配置人員	0人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師配置人員	1人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補配置人員	1人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.40日				
	5)往復移動日数	0.10日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金(税別)	0円				
	11)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	12)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	13)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	14)航空往復1人当料金(税別)	0円				

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量 ( その 1 ) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15)ライトバン使用日数	1日				
	16)時間区分	2時間				
	17)往復移動距離区分	L < 100km ( 100km未満 )				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,630	1,630	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.200	L	133	692	
	合計				2,322	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,322	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S単 - 23号 ***					
S63012	打合せ ( 測量旅費交通費 中間 )		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ ( 測量旅費・交通費 ) 通勤により打合せ...ライトバン,1日,2時間,L < 100km ( 100km未満 )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)測量主任技師配置人員	0人				
	2)測量技師配置人員	1人				
	3)測量技師補配置人員	1人				
	4)打合せ日数	0.40日				
	5)往復移動日数	0.10日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金 ( 税別 )	0円				
	11)鉄道往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	12)バス往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	13)船舶往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	14)航空往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	15)ライトバン使用日数	1日				
	16)時間区分	2時間				
	17)往復移動距離区分	L < 100km ( 100km未満 )				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,630	1,630	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.200	L	133	692	
	合計				2,322	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,322	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S単 - 24号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 2					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)報告書部数 ( 部 )	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分 ( 枚 )	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数 ( 枚 )	2.000				
P43504	報告書焼付代 ( コピ - ) A - 4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm ( チューブ・パイプファイル )	1.000	冊	1,072	1,072	
P43602	C D - R C D - R ( 記録面色素フタロシアニン ) 700MB	2.000	枚	0	0	
	合計				16,072	算出数量 1.000 式
	単価		式		16,072	

事業名	新津郷用水農業水利事業
業務名	水田幹線用水路地形測量(その1)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X63002	精度管理費集計		式		1.000	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	958,441.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P53024	精度管理費		1.000 式	958,441	958,441	
	合計				958,441	算出数量 1.000 式
	単価				958,441	
	*** X単-2号 ***					
X63004	旅費交通費(測量外業日雇用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(測量外業日雇用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,77日,2時間			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	77日				
	8)時間区分	2時間				
	9)測量技師外業日数	60.272日				
	10)測量技師補外業日数	70.322日				
	11)測量助手外業日数	76.818日				
	12)測量補助員外業日数	15.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	77.000	日	1,630	125,510	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	400.400	L	133	53,253	
	合計				178,763	算出数量 1.000 式
	単価		式		178,763	



