誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和３年度

関川用水農業水利事業
中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
関川用水農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	関川用水農業水利事業所
事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務
施工場所	新潟県上越市鴨島地内
業務番号	03-041-0106
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	新潟
地区区分	上越
工期	１０ヶ月
積算体系年月	令和３年４月
単価期適用年月	令和３年４月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和２年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				12,606,000	
	・総合業務価格				11,460,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,146,000	
	総合業務価格内訳					
					9,700,000	
					1,760,000	
	業務内容					

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
設計業務価格			9,700,000	
・業務原価			6,310,000	
・・直接原価			4,192,000	
・・・直接人件費	1.000	式	3,934,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	138,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	120,000	
・・その他原価				
3,934,000×53.850			2,118,000	
・一般管理費等				
6,310,000×53.850			3,397,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳			3,934,000	
直接人件費	1.000	式	3,934,000	
・直接人件費	1.000	式	3,934,000	
・・直接人件費	1.000	式	3,934,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	3,688,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	246,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			138,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	138,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	138,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	138,000	
・・・ 打合せ旅費	1.000	式	9,000	
・・・ 情報共有システム利用料等	1.000	式	103,000	
・・・ 業務報告書作成	1.000	式	26,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				3,934,000	
・直接人件費	1.000	式		3,934,000	
・・直接人件費	1.000	式		3,934,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	3,688,000	3,688,000	1 式当たり
S63003　1．現地調査	1.000	式	98,400	98,400	歩A・単A S単　1号
S63003　2．設計関係資料把握	1.000	式	148,200	148,200	歩A・単A S単　2号
S63003　4．施工計画策定	1.000	式	148,200	148,200	歩A・単A S単　3号
S63003　5．設計図作成・数量計算	1.000	式	2,433,700	2,433,700	歩A・単A S単　4号
S63003　6．特別仕様書作成	1.000	式	144,300	144,300	歩A・単A S単　5号
S63003　7．積算資料作成	1.000	式	144,300	144,300	歩A・単A S単　6号
S63003　8．施工単価条件資料作成	1.000	式	144,300	144,300	歩A・単A S単　7号
S63003　9．積算書作成	1.000	式	144,300	144,300	歩A・単A S単　8号
S63003　10．照査	1.000	式	137,700	137,700	歩A・単A S単　9号
S63003　11．点検とりまとめ	1.000	式	144,300	144,300	歩A・単A S単　10号
合　　計				3,687,700	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	246,000	246,000	1 式当たり
S63010　打合せ（着手前・最終） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日	2.000	回	54,300	108,600	歩A・単A S単　11号
S63010　打合せ（中間） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日	3.000	回	45,900	137,700	歩A・単A S単　12号
合　　計				246,300	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				138,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		138,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		138,000	
・・・ 打合せ旅費	1.000	式	9,000	9,000	1 式当たり
S63011　打合せ旅費（着手前・最終） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜1	2.000	回	1,745	3,490	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
00㎞（100㎞未満）					
S63011　打合せ旅費（中間） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜100㎞（10	3.000	回	1,745	5,235	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
0㎞未満）					
合　　計				8,725	
・・・ 情報共有システム利用料等	1.000	式	103,000	103,000	1 式当たり
P96001　情報共有システム初期登録費用	1.000	式	10,800	10,800	歩Ａ・単Ａ
P96002　情報共有システム月額利用料	9.000	月	10,200	91,800	歩Ａ・単Ａ
合　　計				102,600	
・・・ 業務報告書作成	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8㎝,2	1.000	式	12,944	12,944	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
S63023　開示請求用業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8㎝,1	1.000	式	12,944	12,944	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
合　　計				25,888	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63003	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ 1．現地調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	98,400		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 2．設計関係資料把握					
	設計労務(直接人件費内業)		式	148,200		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 4．施工計画策定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	148,200		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 5．設計図作成・数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,433,700		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 6．特別仕様書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	144,300		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 7．積算資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	144,300		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ 8．施工単価条件資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	144,300		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ 9．積算書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	144,300		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ 10．照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	137,700		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ 11．点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	144,300		歩A・単A
S63010	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ 打合せ（着手前・最終）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	54,300		歩A・単A
S63010	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ 打合せ（中間）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	45,900		歩A・単A
S63011	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ 打合せ旅費（着手前・最終）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L＜100k		回	1,745		歩A・単A
	m（100km未満）					
S63011	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ 打合せ旅費（中間）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L＜100km（100km		回	1,745		歩A・単A
	未満）					
S63023	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A－4,800,8cm,2		式	12,944		歩A・単A
S63023	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ 開示請求用業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A－4,800,8cm,1		式	12,944		歩A・単A

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	1．現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04006	技師（C）	3.000	人	32,800	98,400	
	合　計				98,400	算出数量 1.000 式
	単　価		式		98,400	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	2．設計関係資料把握		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.00人 2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	1.000	人	40,600	40,600	
R04006	技師（C）	2.500	人	32,800	82,000	
	合　計				148,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		148,200	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	4．施工計画策定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.00人 2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	1.000	人	40,600	40,600	
R04006	技師（C）	2.500	人	32,800	82,000	
	合　計				148,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		148,200	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	5．設計図作成・数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 1.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.50人 70.00人				

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	1.500	人	51,200	76,800	
R04005	技師（B）	1.500	人	40,600	60,900	
R04006	技師（C）	70.000	人	32,800	2,296,000	
	合　計				2,433,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,433,700	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S63003	６．特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.50人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	40,600	20,300	
R04006	技師（C）	3.000	人	32,800	98,400	
	合　計				144,300	算出数量 1.000 式
	単　価		式		144,300	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S63003	７．積算資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.50人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	40,600	20,300	
R04006	技師（C）	3.000	人	32,800	98,400	
	合　計				144,300	算出数量 1.000 式
	単　価		式		144,300	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S63003	８．施工単価条件資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.50人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	40,600	20,300	
R04006	技師（C）	3.000	人	32,800	98,400	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				144,300	算出数量 1.000 式
	単　価		式		144,300	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S63003	９．積算書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.50人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	40,600	20,300	
R04006	技師（C）	3.000	人	32,800	98,400	
	合　計				144,300	算出数量 1.000 式
	単　価		式		144,300	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S63003	10．照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 1.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.50人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	1.500	人	51,200	76,800	
R04005	技師（B）	1.500	人	40,600	60,900	
	合　計				137,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		137,700	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S63003	11．点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.50人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	40,600	20,300	
R04006	技師（C）	3.000	人	32,800	98,400	
	合　計				144,300	算出数量 1.000 式
	単　価		式		144,300	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S63010	打合せ（着手前・最終）		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.400日 0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
	合　計				54,300	算出数量 1.000 回
	単　価		回		54,300	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S63010	打合せ（中間）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.400日 0.100日				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	40,600	20,300	
	合　計				45,900	算出数量 1.000 回
	単　価		回		45,900	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S63011	打合せ旅費（着手前・最終）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	間,Ｌ＜100km（100km未満）			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	1人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.40日 0.10日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	1時間 Ｌ＜100km（100km未満）				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,430	1,430	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	L	121	315	
	合　計				1,745	算出数量 1.000 回
	単　価		回		1,745	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S63011	打合せ旅費（中間）		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,Ｌ＜10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0km（100km未満）			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	0人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.40日 0.10日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	1時間 Ｌ＜100km（100km未満）				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,430	1,430	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	L	121	315	
	合　計				1,745	算出数量 1.000 回
	単　価		回		1,745	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8cm,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	800 8cm		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43496	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　８００枚	1.000	部	12,000	12,000	
P43543	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	944	944	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	2.000	枚	0	0	
	合　計				12,944	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,944	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S63023	開示請求用業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,800,8cm,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	800 8cm		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43496	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　８００枚	1.000	部	12,000	12,000	
P43543	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	944	944	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	1.000	枚	0	0	
	合　計				12,944	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,944	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P43543	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)		冊	944		
P96001	情報共有システム初期登録費用		式	10,800		
P96002	情報共有システム月額利用料		月	10,200		

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
調査業務価格			1,760,000	
・一般調査業務費			1,760,000	
・・純調査業務費			651,000	
・・・直接調査費			643,000	
・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	590,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	53,000	
・・・間接調査費			8,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	3,000	
・・・・施工管理費				
643,000×0.700			5,000	
・・・・安全費			0	
・・・・・安全費（率計上）				
590,000×0.000			0	
・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
651,000×59.900			389,000	
・・一括計上価格	1.000	式	720,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			590,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	590,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	590,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	590,000	
・・・ 直接人件費～機械経費	1.000	式	590,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			3,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	3,000	
・旅費交通費	1.000	式	3,000	
・・旅費交通費	1.000	式	3,000	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	3,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			720,000	
一括計上価格	1.000	式	720,000	
・一括計上価格	1.000	式	720,000	
・・一括計上価格	1.000	式	720,000	
・・・ 一括計上価格	1.000	式	720,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				590,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		590,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		590,000	
・・・ 直接人件費～機械経費	1.000	式	590,000	590,000	1 式当たり
S63007　３－１．アスベスト採取（18か所）	1.000	式	590,400	590,400	歩A・単A S単　2号
合　　計				590,400	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）				3,000	
・旅費交通費	1.000	式		3,000	
・・旅費交通費	1.000	式		3,000	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
X63006　旅費交通費（調査外業２日分） ライトバン,2日,1時間	1.000	式	3,489	3,489	歩A・単A X単　1号
合　計				3,489	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				720,000	
・一括計上価格	1.000	式		720,000	
・・一括計上価格	1.000	式		720,000	
・・・ 一括計上価格	1.000	式	720,000	720,000	1 式当たり
S02116　３－２．アスベスト定性分析	18.000	検体	40,000	720,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　　計				720,000	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02116	３－２．アスベスト定性分析					
	３－２．アスベスト定性分析		検体	40,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S63007	３－１．アスベスト採取（18か所）					
	設計労務(直接人件費外業)		式	590,400		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業２日分）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,2日,1時間		式	3,489		歩A・単A

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02116	３－２．アスベスト定性分析		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	３－２．アスベスト定性分析			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0		
P96001	３－２．アスベスト定性分析	1.000	検体	40,000	40,000	
	合　　計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				40,000	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63007	３－１．アスベスト採取（18か所）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 18.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04006	技師（C） 外業	18.000	人	32,800	590,400	
	合　　計				590,400	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		590,400	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業２日分）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,2日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	2日 1時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	0.000日 0.000日				
	11)地質調査員外業日数	0.000日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,430	2,860	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	L	121	629	
	合　計				3,489	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,489	

事業名	関川用水農業水利事業
業務名	中央管理所解体工事積算参考資料作成他業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	３－２．アスベスト定性分析		検体	40,000		