



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

新川流域二期農業水利事業  
旧木山川排水機場周辺整備他工事

# 積算書

(当初)

北陸農政局  
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。







事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			108,180,000	
・工事原価			54,349,000	
純工事費			41,245,000	
・直接工事費			35,689,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	32,832,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,857,000	
・間接工事費			18,660,000	
・共通仮設費			5,556,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
$35,689,000 \times ((11.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			4,383,000	
・運搬費	1.000	式	1,006,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			167,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$35,689,000 \times (0.470)$			167,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費				
$41,245,000 \times ((29.440 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.060 \times 1.000 + 0.560 + 0.000 - 0.000)$			13,104,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$54,349,000 \times (17.030 \times 1.000 + 0.04)$			9,277,000	
・一括計上価格	1.000	式	44,560,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	



事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			32,832,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	32,832,000	
・堤防道路工	1.000	式	2,076,000	
・ ・堤防道路土工	1.000	式	134,000	
・ ・堤防道路舗装工	1.000	式	1,779,000	
・ ・階段工	1.000	式	163,000	
・場内盛土撤去	1.000	式	7,411,000	
・ ・プレロード盛土	1.000	式	6,803,000	
・ ・盛土 アスファルト舗装用	1.000	式	608,000	
・土工（排水工（柵）、フェンス、門扉）	1.000	式	100,000	
・ ・人力土工（床掘） 砂質土	1.000	式	1,000	
・ ・床掘 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 障害無し	1.000	式	19,000	
・ ・振動ローラー締固工 埋戻 ハンドガイド式	1.000	式	22,000	
・ ・整形工（基面整形） 機械掘削水平面、床掘後の整形	1.000	式	5,000	
・ ・整形工（人力荒仕上） 切土法面 砂・砂質土	1.000	式	47,000	
・ ・掘削残土運搬	1.000	式	6,000	
・排水工	1.000	式	2,309,000	
・ ・U型側溝 掘付 3種 300A	1.000	式	401,000	
・ ・蓋版掘付 3種 300用	1.000	式	185,000	
・ ・U型側溝 掘付 3種 300A	1.000	式	927,000	
・ ・集排水路工 集水柵工	1.000	式	796,000	
・進入防止柵	1.000	式	5,114,000	
・ ・格納庫周辺	1.000	式	4,333,000	
・ ・道路部	1.000	式	781,000	
・場内舗装	1.000	式	3,479,000	
・ ・場内舗装工（大型車両通行部） 平均幅員3.0m超 1層平均仕上げ厚50mm	1.000	式	3,352,000	
・ ・コンクリート舗装	1.000	式	127,000	
・張ンクリート	1.000	式	1,955,000	
・ ・張ンクリート工	1.000	式	1,955,000	
・給水管復旧	1.000	式	256,000	
・ ・水道本管設置 25mm	1.000	式	250,000	
・ ・水道本管流用 25mm	1.000	式	6,000	
・遊水地護岸工	1.000	式	891,000	





事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			2,857,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,857,000	
・仮設橋撤去工	1.000	式	1,403,000	
・ ・上部工撤去工	1.000	式	641,000	
・ ・下部工撤去工	1.000	式	762,000	
・その他の仮設工				
交通誘導員	1.000	式	1,454,000	
・ ・交通誘導員	1.000	式	1,454,000	





事業名 新川流域二期農業水利事業

工事名 旧木山川排水機場周辺整備他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				32,832,000	
・堤防道路工				2,076,000	
・・堤防道路土工	1.000	式			
	1.000	式		134,000	
000001 路肩整形	113.000	m <sup>2</sup>	672	75,936	歩A・単A B単 1号
000002 法面整形	71.000	m <sup>2</sup>	817	58,007	歩A・単A B単 2号
合 計				133,943	
・・堤防道路舗装工				1,779,000	
000003 床掘	1.000	式			
	139.000	m <sup>3</sup>	259	36,001	歩A・単A B単 3号
000004 下層路盤工	480.000	m <sup>2</sup>	697	334,560	歩A・単A B単 4号
000005 上層路盤工	480.000	m <sup>2</sup>	684	328,320	歩A・単A B単 5号
000006 表層工	480.000	m <sup>2</sup>	1,598	767,040	歩A・単A B単 6号
000007 掘削土運搬	139.000	m <sup>3</sup>	2,249	312,611	歩A・単A B単 7号
合 計				1,778,532	
・・階段工				163,000	
000008 基礎コンクリート工	1.000	式	34,745	34,745	歩A・単A B単 8号
000009 階段ブロック設置	1.000	式	127,778	127,778	歩A・単A B単 9号
合 計				162,523	
・場内盛土撤去				7,411,000	
・・プレロード盛土				6,803,000	
000010 掘削 土砂オープンカット	220.000	m <sup>3</sup>	318	69,960	歩A・単A B単 10号
000011 掘削 土砂オープンカット	2,430.000	m <sup>3</sup>	318	772,740	歩A・単A B単 11号
000012 掘削土運搬	2,650.000	m <sup>3</sup>	2,249	5,959,850	歩A・単A B単 12号
合 計				6,802,550	
・・盛土 アスファルト舗装用				608,000	
000013 掘削 土砂オープンカット	183.000	m <sup>3</sup>	318	58,194	歩A・単A B単 13号
000014 掘削 土砂オープンカット	54.000	m <sup>3</sup>	318	17,172	歩A・単A B単 14号
000015 掘削土運搬	237.000	m <sup>3</sup>	2,249	533,013	歩A・単A B単 15号
合 計				608,379	
・土工(排水工(柵)、フェンス、門扉)				100,000	
・・人力土工(床掘) 砂質土	1.000	式		1,000	
000016 人力土工(床掘) 砂質土	0.600	m <sup>3</sup>	1,876	1,126	歩A・単A B単 16号
合 計				1,126	
・・床掘 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 障害無し				19,000	
000017 床掘	66.000	m <sup>3</sup>	292	19,272	歩A・単A B単 17号
合 計				19,272	
・・振動ローラー締固工 埋戻 ハンドガイド式	1.000	式		22,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018 振動ローラ締固工 振動ローラ(ハンドガイド式)0.8-1.1t	38.000	m3	567	21,546	歩A・単A B単 18号
合 計				21,546	
・・整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形	1.000	式		5,000	
000019 整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形	13.000	m <sup>2</sup>	399	5,187	歩A・単A B単 19号
合 計				5,187	
・・整形工(人力荒仕上) 切土法面 砂・砂質土	1.000	式		47,000	
000020 整形工(人力:荒仕上げ) 切土法面 砂・砂質土	197.000	m <sup>2</sup>	239	47,083	歩A・単A B単 20号
合 計				47,083	
・・掘削残土運搬	1.000	式		6,000	
000021 掘削土運搬	2.700	m3	2,249	6,072	歩A・単A B単 21号
合 計				6,072	
・排水工	1.000	式		2,309,000	
・・U型側溝 掘付 3種 300A	1.000	式		401,000	
000022 U型側溝掘付 3種 300A	48.900	m	8,037	393,009	歩A・単A B単 22号
000023 基礎碎石	3.300	m3	2,400	7,920	歩A・単A B単 23号
合 計				400,929	
・・蓋版据付 3種 300用	1.000	式		185,000	
000024 蓋版 据付 3種 300用	98.000	枚	1,887	184,926	歩A・単A B単 24号
合 計				184,926	
・・U型側溝 掘付 3種 300A	1.000	式		927,000	
000025 U型側溝掘付 3種 300A	113.100	m	8,037	908,985	歩A・単A B単 25号
000026 基礎碎石	7.600	m3	2,400	18,240	歩A・単A B単 26号
合 計				927,225	
・・集排水路工 集水樹工	1.000	式		796,000	
000027 集水樹工 内空体積 0.4m3を超え0.8m3以下	5.000	基	48,176	240,880	歩A・単A B単 27号
000028 硬質塩化ビニル管布設 VU 直管 300mm	11.100	m	4,820	53,502	歩A・単A B単 28号
000029 グレーチング 樹用 落込型 車道 T-25 700×700 819×820×75 84.2kg	5.000	組	100,300	501,500	歩A・単A B単 29号
合 計				795,882	
・進入防止柵	1.000	式		5,114,000	
・・格納庫周辺	1.000	式		4,333,000	
000030 ガ・ドレ・ル設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	51.000	m	7,183	366,333	歩A・単A B単 30号
000031 メッシュフェンス工(本体) A-1型	1.000	式	2,416,281	2,416,281	歩A・単A B単 31号
000032 メッシュフェンス工(扉) 両開	1.000	式	1,312,534	1,312,534	歩A・単A B単 32号
000033 メッシュフェンス工(扉) 片開	1.000	式	238,333	238,333	歩A・単A B単 33号
合 計				4,333,481	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・道路部					
	1.000	式		781,000	
000034 メッシュフェンス工(本体) A-1型	1.000	式	124,537	124,537	歩A・単A B単 34号
000035 メッシュフェンス工(扉) 両開	1.000	式	656,204	656,204	歩A・単A B単 35号
合 計				780,741	
・場内舗装					
	1.000	式		3,479,000	
・場内舗装工(大型車両通行部) 平均幅員3.0m超 1層平均仕上がり厚50mm	1.000	式		3,352,000	
000036 表層工(大型車両通行部)	1,222.000	m <sup>2</sup>	2,743	3,351,946	歩A・単A B単 36号
合 計				3,351,946	
・コンクリート舗装					
	1.000	式		127,000	
000037 コンクリート舗装工(コケ-打設)	5.000	m <sup>3</sup>	18,240	91,200	歩A・単A B単 37号
000038 コンクリート舗装工(下層路盤)	52.000	m <sup>2</sup>	697	36,244	歩A・単A B単 38号
合 計				127,444	
・張ンクリート					
	1.000	式		1,955,000	
・張ンクリート工	1.000	式		1,955,000	
000039 張ンクリート工	49.000	m <sup>3</sup>	17,590	861,910	歩A・単A B単 39号
000040 張ンクリート工(溶接金網)	326.000	m <sup>2</sup>	801	261,126	歩A・単A B単 40号
000041 張ンクリート基礎砕石	326.000	m <sup>2</sup>	1,399	456,074	歩A・単A B単 41号
000042 張ンクリート床掘	98.000	m <sup>3</sup>	259	25,382	歩A・単A B単 42号
000043 張ンクリート基面整形	326.000	m <sup>2</sup>	399	130,074	歩A・単A B単 43号
000044 掘削土運搬	98.000	m <sup>3</sup>	2,249	220,402	歩A・単A B単 44号
合 計				1,954,968	
・給水管復旧					
	1.000	式		256,000	
・水道本管設置 25mm	1.000	式		250,000	
000045 水道管 25mm設置	82.000	m	884	72,488	歩A・単A B単 45号
000046 水道管掘削	21.000	m <sup>3</sup>	1,946	40,866	歩A・単A B単 46号
000047 山砂埋戻し	5.700	m <sup>3</sup>	7,205	41,069	歩A・単A B単 47号
000048 発生土埋戻し	9.000	m <sup>3</sup>	858	7,722	歩A・単A B単 48号
000049 掘削土運搬	12.000	m <sup>3</sup>	2,249	26,988	歩A・単A B単 49号
000050 路盤工	41.000	m <sup>2</sup>	1,037	42,517	歩A・単A B単 50号
000051 明示シート工	1.000	式	15,252	15,252	歩A・単A B単 51号
000052 水道管分岐	1.000	式	545	545	歩A・単A B単 52号
000053 分岐部仮水栓撤去	1.000	式	1,712	1,712	歩A・単A B単 53号
000054 水道管接続	1.000	箇所	489	489	歩A・単A B単 54号
合 計				249,648	
・水道本管流用 25mm	1.000	式		6,000	
000055 水道管掘削	0.130	m <sup>3</sup>	1,946	253	歩A・単A B単 55号
000056 山砂埋戻し	0.040	m <sup>3</sup>	7,205	288	歩A・単A B単 56号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000057 発生土埋戻し	0.050	m3	858	43	歩A・単A B単 57号
000058 路盤工	0.300	m <sup>2</sup>	1,037	311	歩A・単A B単 58号
000059 水道管分岐	1.000	式	545	545	歩A・単A B単 59号
000060 立水栓撤去	1.000	式	2,591	2,591	歩A・単A B単 60号
000061 切断・止水栓	1.000	式	2,107	2,107	歩A・単A B単 61号
合 計				6,138	
・遊水地護岸工	1.000	式		891,000	
・ ・遊水地護岸工	1.000	式		891,000	
000062 法止工(笠コンクリト) 700×500	36.000	m	24,300	874,800	歩A・単A B単 62号
000063 掘削土運搬	7.000	m3	2,249	15,743	歩A・単A B単 63号
合 計				890,543	
・待避所等復旧工	1.000	式		7,255,000	
・ ・復旧工	1.000	式		6,498,000	
000064 盛土材撤去	2,010.000	m3	2,567	5,159,670	歩A・単A B単 64号
000065 土木シート撤去	4,385.000	m <sup>2</sup>	64	280,640	歩A・単A B単 65号
000066 防草シート撤去	1,636.000	m <sup>2</sup>	64	104,704	歩A・単A B単 66号
000067 産業廃棄物処理費(廃ブラ)	0.630	ton	48,000	30,240	歩A・単A B単 67号
000068 産業廃棄物運搬(廃ブラ)	1.800	m3	3,508	6,314	歩A・単A B単 68号
000069 表土戻し	0.100	ha	337,740	33,774	歩A・単A B単 69号
000070 表土整地	0.210	ha	313,012	65,733	歩A・単A B単 70号
000071 基盤整地	0.230	ha	482,616	111,002	歩A・単A B単 71号
000072 畦畔復旧工	35.000	m	969	33,915	歩A・単A B単 72号
000073 法面整形	108.000	m <sup>2</sup>	817	88,236	歩A・単A B単 73号
000074 ガードレール復旧	56.000	m	7,183	402,248	歩A・単A B単 74号
000075 待避所暗渠排水工(吸水渠)	1.000	式	61,552	61,552	歩A・単A B単 75号
000076 待避所暗渠排水工(集水渠)	1.000	式	6,002	6,002	歩A・単A B単 76号
000077 回転場暗渠復旧工	1.000	式	113,908	113,908	歩A・単A B単 77号
合 計				6,497,938	
・ ・仮置土部田面復旧工	1.000	式		527,000	
000078 土木シート撤去	2,330.000	m <sup>2</sup>	64	149,120	歩A・単A B単 78号
000079 防草シート撤去	350.000	m <sup>2</sup>	64	22,400	歩A・単A B単 79号
000080 産業廃棄物処理費(廃ブラ)	0.260	ton	48,000	12,480	歩A・単A B単 80号
000081 産業廃棄物運搬(廃ブラ)	0.740	m3	3,508	2,596	歩A・単A B単 81号
000082 表土戻し	0.300	ha	337,740	101,322	歩A・単A B単 82号
000083 表土整地	0.300	ha	313,012	93,904	歩A・単A B単 83号
000084 基盤整地	0.300	ha	482,616	144,785	歩A・単A B単 84号
合 計				526,607	
・ ・給水管復旧 仮設水道管撤去	1.000	式		230,000	
000085 埋設部仮設水道管撤去 呼び径 25mm	1.000	式	160,894	160,894	歩A・単A B単 85号









事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				44,560,000	
・ 建築工事	1.000	式		44,560,000	
・ ・ 建築工事	1.000	式		44,560,000	
000095 建築工事	1.000	式	44,560,000	44,560,000	歩A・単A B単 95号
合 計				44,560,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 路肩整形		m	672		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 法面整形		m	817		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	259		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 下層路盤工		m <sup>2</sup>	697		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 上層路盤工		m <sup>2</sup>	684		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 表層工		m <sup>2</sup>	1,598		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 掘削土運搬		m <sup>3</sup>	2,249		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 基礎コンクリート工		式	34,745		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 階段ブロック設置		式	127,778		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 掘削 土砂オープンカット		m <sup>3</sup>	318		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 掘削 土砂オープンカット		m <sup>3</sup>	318		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 掘削土運搬		m <sup>3</sup>	2,249		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 掘削 土砂オープンカット		m <sup>3</sup>	318		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 掘削 土砂オープンカット		m <sup>3</sup>	318		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 掘削土運搬		m <sup>3</sup>	2,249		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 人力土工(床掘) 砂質土		m <sup>3</sup>	1,876		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	292		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 振動ローラ締固工 振動ローラ(ハンドガイド式)0.8-1.1t		m <sup>3</sup>	567		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形		m <sup>2</sup>	399		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 整形工(人力:荒仕上げ) 切土法面 砂・砂質土		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 掘削土運搬		m <sup>3</sup>	2,249		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** U型側溝据付					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	3種 300A *** B単 - 23号 *** 基礎砕石		m	8,037		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 蓋版 据付		m <sup>3</sup>	2,400		歩A・単A
000025	3種 300用 *** B単 - 25号 *** U型側溝据付		枚	1,887		歩A・単A
000026	3種 300A *** B単 - 26号 *** 基礎砕石		m	8,037		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 集水樹工		m <sup>3</sup>	2,400		歩A・単A
000028	内空体積 0.4m <sup>3</sup> を超え0.8m <sup>3</sup> 以下 *** B単 - 28号 *** 硬質塩化ビニル管布設		基	48,176		歩A・単A
000029	VU 直管 300mm *** B単 - 29号 *** グレーチング 樹用 落込型		m	4,820		歩A・単A
000030	車道 T-25 700×700 819×820×75 84.2kg *** B単 - 30号 *** ガ・ドレ・ル設置(土中建込)		組	100,300		歩A・単A
000031	塗装品(白色)C-4E *** B単 - 31号 *** メッシュフェンス工(本体)		m	7,183		歩A・単A
000032	A-1型 *** B単 - 32号 *** メッシュフェンス工(扉)		式	2,416,281		歩A・単A
000033	両開 *** B単 - 33号 *** メッシュフェンス工(扉)		式	1,312,534		歩A・単A
000034	片開 *** B単 - 34号 *** メッシュフェンス工(本体)		式	238,333		歩A・単A
000035	A-1型 *** B単 - 35号 *** メッシュフェンス工(扉)		式	124,537		歩A・単A
000036	両開 *** B単 - 36号 *** 表層工(大型車両通行部)		式	656,204		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** コンクリート舗装工(コクリ+打設)		m <sup>2</sup>	2,743		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** コンクリート舗装工(下層路盤)		m <sup>3</sup>	18,240		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 張コクリト工		m <sup>2</sup>	697		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 張コクリト工(溶接金網)		m <sup>3</sup>	17,590		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 張コクリト基礎砕石		m <sup>2</sup>	801		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 張コクリト床掘		m <sup>2</sup>	1,399		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 張コクリト基面整形		m <sup>3</sup>	259		歩A・単A
			m <sup>2</sup>	399		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 掘削土運搬		m3	2,249		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 水道管 25mm設置		m	884		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 水道管掘削		m3	1,946		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 山砂埋戻し		m3	7,205		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 発生土埋戻し		m3	858		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 掘削土運搬		m3	2,249		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	1,037		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 明示シート工		式	15,252		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 水道管分岐		式	545		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 分岐部仮水栓撤去		式	1,712		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 水道管接続		箇所	489		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 水道管掘削		m3	1,946		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 山砂埋戻し		m3	7,205		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 発生土埋戻し		m3	858		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	1,037		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 水道管分岐		式	545		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 立水栓撤去		式	2,591		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 切断・止水栓		式	2,107		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 法止工(笠コンクリート)		m	24,300		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 掘削土運搬		m3	2,249		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 盛土材撤去		m3	2,567		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 土木シート撤去					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	*** B単 - 66号 *** 防草シート撤去		m <sup>2</sup>	64		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 産業廃棄物処理費(廃プラ)		m <sup>3</sup>	64		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 産業廃棄物運搬(廃プラ)		ton	48,000		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 表土戻し		m <sup>3</sup>	3,508		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 表土整地		ha	337,740		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 基盤整地		ha	313,012		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 畦畔復旧工		ha	482,616		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 法面整形		m	969		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** ガードレール復旧		m	817		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 待避所暗渠排水工(吸水渠)		m	7,183		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 待避所暗渠排水工(集水渠)		式	61,552		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 回転場暗渠復旧工		式	6,002		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 土木シート撤去		式	113,908		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 防草シート撤去		m <sup>2</sup>	64		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 産業廃棄物処理費(廃プラ)		m <sup>3</sup>	64		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 産業廃棄物運搬(廃プラ)		ton	48,000		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 表土戻し		m <sup>3</sup>	3,508		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 表土整地		ha	337,740		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 基盤整地		ha	313,012		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 埋設部仮設水道管撤去		ha	482,616		歩A・単A
000086	呼び径 25mm *** B単 - 86号 *** 掘削土運搬		式	160,894		歩A・単A
			m <sup>3</sup>	2,249		歩A・単A





事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	路肩整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	671.7	672	S単 52号
	合計				672	
	単価				672	
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	817.4	817	S単 53号
	合計				817	
	単価				817	
*** B単 - 3号 ***						
000003	床掘		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	259.4	259	S単 46号
	合計				259	
	単価				259	
*** B単 - 4号 ***						
000004	下層路盤工		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	(RC-40に単価置換) 150mm,1層施工,クワツヤラン C-40,なし	1.000	m <sup>2</sup>	697.2	697	S単 64号
	合計				697	
	単価				697	
*** B単 - 5号 ***						
000005	上層路盤工		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	(C-25に単価置換) 100mm,1層施工,クワツヤラン C-40,なし	1.000	m <sup>2</sup>	684.4	684	S単 65号
	合計				684	
	単価				684	
*** B単 - 6号 ***						
000006	表層工		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,密粒度アスファルト混合物(20),タックコート PK-4,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,598	1,598	S単 69号
	合計				1,598	
	単価				1,598	
*** B単 - 7号 ***						
000007	掘削土運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m <sup>3</sup>	133.2	133	S単 54号
	合計				2,249	
	単価				2,249	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	基礎コンクリート工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	3.000	m <sup>3</sup>	1,946	5,838	S単 47号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	399	399	S単 51号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m <sup>3</sup>	858	858	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャン 40~0,なし	1.500	m <sup>2</sup>	1,255	1,883	S単 55号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.200	m <sup>2</sup>	7,287	16,031	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-, 一般養生,-,無し,-,	0.400	m <sup>3</sup>	24,340	9,736	S単 58号
	合 計				34,745	
	単 価				34,745	
*** B単 - 9号 ***						
000009	階段ブロック設置		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m <sup>3</sup>	1,946	1,946	S単 47号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m <sup>2</sup>	399	798	S単 51号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m <sup>3</sup>	858	858	S単 1号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クワッチャン 40~0,なし	2.200	m <sup>2</sup>	1,543	3,395	S単 56号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-, 一般養生,-,無し,-,	0.200	m <sup>3</sup>	24,340	4,868	S単 58号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.300	m <sup>2</sup>	7,287	9,473	S単 62号
T00016	階段ブロック設置 2.0型 B型	1.800	m <sup>2</sup>	2,400	4,320	T単 14号
P96033	階段ブロック 2.0型 B型 495×998×324 154kg/個	4.000	個	6,270	25,080	
P96034	小口止ブロック設置	3.600	m	21,400	77,040	
	合 計				127,778	
	単 価				127,778	
*** B単 - 10号 ***						
000010	掘削 土砂オープンカット		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-, -, -	1.000	m <sup>3</sup>	317.5	318	S単 45号
	合 計				318	
	単 価				318	
*** B単 - 11号 ***						
000011	掘削 土砂オープンカット		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-, -, -	1.000	m <sup>3</sup>	317.5	318	S単 45号
	合 計				318	
	単 価				318	
*** B単 - 12号 ***						
000012	掘削土運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m <sup>3</sup>	133.2	133	S単 54号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,249	
	単価				2,249	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	掘削 土砂オープンカット		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	317.5	318	S単 45号
	合計				318	
	単価				318	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	掘削 土砂オープンカット		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	317.5	318	S単 45号
	合計				318	
	単価				318	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	掘削土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m3	133.2	133	S単 54号
	合計				2,249	
	単価				2,249	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	人力土工(床掘) 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク( )	1.000	m3	1,876	1,876	S単 2号
	合計				1,876	
	単価				1,876	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	291.9	292	S単 48号
	合計				292	
	単価				292	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	振動ローラ締固工 振動ローラ(ハンドガイド式)0.8-1.1t		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	1.000	m3	567	567	S単 5号
	合計				567	
	単価				567	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	399	399	S単 51号
	合計				399	
	単価				399	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	整形工(人力:荒仕上げ) 切土法面 砂・砂質土		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	239	239	S単 4号
	合計				239	
	単価				239	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	掘削土運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m <sup>3</sup>	133.2	133	S単 54号
	合計				2,249	
	単価				2,249	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	U型側溝据付 3種 300A		m		1.000	歩A 当たり算出
P96022	U型側溝据付 300A 300×300 3種	1.000	m	3,302	3,302	
P96023	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×300×1000	1.000	m	4,735	4,735	
	合計				8,037	
	単価				8,037	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	基礎砕石		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	2,400	2,400	
	合計				2,400	
	単価				2,400	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	蓋版 据付 3種 300用		枚		1.000	歩A 当たり算出
P96002	蓋版 据付 3種 300用	1.000	枚	747	747	
P96003	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	1.000	枚	1,140	1,140	
	合計				1,887	
	単価				1,887	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	U型側溝据付 3種 300A		m		1.000	歩A 当たり算出
P96022	U型側溝据付 300A 300×300 3種	1.000	m	3,302	3,302	
P96023	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×300×1000	1.000	m	4,735	4,735	
	合計				8,037	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,037	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	基礎砕石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合 計				2,400	
	単 価				2,400	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	集水樹工 内空体積 0.4m3を超え0.8m3以下		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,無し,-,	0.500	m3	24,340	12,170	S単 59号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,なし	1.400	m <sup>2</sup>	1,255	1,757	S単 55号
SA0312	集水樹 型枠 一般型枠,小型構造物	4.700	m <sup>2</sup>	7,287	34,249	S単 63号
	合 計				48,176	
	単 価				48,176	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	硬質塩化ビニル管布設 VU 直管 300mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	1.000	m	4,820	4,820	S単 18号
	合 計				4,820	
	単 価				4,820	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	グレーチング 柵用 落込型 車道 T-25 700×700 819×820×75 84.2kg		組		1,000 組	歩A 当たり算出
P96036	グレーチング蓋 T=25 700×700 落込型 受枠共	1.000	組	60,400	60,400	
T00017	グレーチング蓋受枠設置	1.000	組	39,900	39,900	T単 15号
	合 計				100,300	
	単 価				100,300	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ガ - ドレ - ル設置 (土中建込) 塗装品 (白色) C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガ - ドレ - ル設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	7,183	7,183	S単 19号
	合 計				7,183	
	単 価				7,183	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	メッシュフェンス工 (本体) A-1型		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00001	メッシュフェンス工 (基礎・支柱設置) H?1.8m	59.000	個	3,783	223,197	T単 1号
P96027	メッシュフェンス基礎ブロック 250×250×450	59.000	個	2,900	171,100	
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,なし	7.200	m <sup>2</sup>	1,255	9,036	S単 55号
T00002	メッシュフェンス工 (金網設置) H?1.8m	116.000	m	2,153	249,748	T単 2号
P96025	メッシュフェンス H = 1.8m 積雪地用	116.000	m	15,200	1,763,200	
	合 計				2,416,281	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,416,281	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	メッシュフェンス工(扉) 両開		式		1,000	歩A 当たり算出
P96026	両開き門扉 H=1.8m 積雪地用	2.000	基	369,000	738,000	
P96028	メッシュフェンス基礎ブロック 500×500×700	4.000	個	20,700	82,800	
P96029	メッシュフェンス基礎ブロック 300×200×200	2.000	個	3,600	7,200	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャリ 40~0,なし	1.700	m <sup>3</sup>	1,255	2,134	S単 55号
T00003	両開き門扉設置 H=1.8 積雪地用(雑品は工具等機械経費)	2.000	基	241,200	482,400	T単 3号
	合 計				1,312,534	
	単 価				1,312,534	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	メッシュフェンス工(扉) 片開		式		1,000	歩A 当たり算出
P96031	片開き門扉 H=1.8m 積雪地用	1.000	基	117,000	117,000	
P96030	メッシュフェンス基礎ブロック 350×350×600	2.000	個	9,000	18,000	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャリ 40~0,なし	0.400	m <sup>3</sup>	1,255	502	S単 55号
T00018	片開き門扉設置 H=1.8 積雪地用(雑品は工具等機械経費)	1.000	基	102,831	102,831	T単 16号
	合 計				238,333	
	単 価				238,333	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	メッシュフェンス工(本体) A-1型		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	メッシュフェンス工(基礎・支柱設置) H?1.8m	4.000	個	3,783	15,132	T単 1号
P96027	メッシュフェンス基礎ブロック 250×250×450	4.000	個	2,900	11,600	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャリ 40~0,なし	0.500	m <sup>3</sup>	1,255	628	S単 55号
T00002	メッシュフェンス工(金網設置) H?1.8m	5.600	m	2,153	12,057	T単 2号
P96025	メッシュフェンス H=1.8m 積雪地用	5.600	m	15,200	85,120	
	合 計				124,537	
	単 価				124,537	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	メッシュフェンス工(扉) 両開		式		1,000	歩A 当たり算出
P96026	両開き門扉 H=1.8m 積雪地用	1.000	基	369,000	369,000	
P96028	メッシュフェンス基礎ブロック 500×500×700	2.000	個	20,700	41,400	
P96029	メッシュフェンス基礎ブロック 300×200×200	1.000	個	3,600	3,600	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッチャリ 40~0,なし	0.800	m <sup>3</sup>	1,255	1,004	S単 55号
T00003	両開き門扉設置 H=1.8 積雪地用(雑品は工具等機械経費)	1.000	基	241,200	241,200	T単 3号
	合 計				656,204	
	単 価				656,204	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	表層工(大型車両通行部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスファルト混合物(20),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ PK-3,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,662	1,662	S単 68号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,密粒度アスファルト混合物(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,081	1,081	S単 70号
	合 計				2,743	
	単 価				2,743	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	コンクリート舗装工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設,24-12-25(20)(高炉),10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,	1.000	m <sup>3</sup>	18,240	18,240	S単 60号
	合 計				18,240	
	単 価				18,240	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	コンクリート舗装工(下層路盤)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ C-40,なし	1.000	m <sup>2</sup>	697.2	697	S単 66号
	合 計				697	
	単 価				697	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設,24-12-25(20)(高炉),10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,	1.000	m <sup>3</sup>	17,590	17,590	S単 61号
	合 計				17,590	
	単 価				17,590	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	張ｺﾝｸﾘｰﾄ工(溶接金網)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00013	溶接金網設置工 5×100×100	1.000	m <sup>2</sup>	801	801	T単 13号
	合 計				801	
	単 価				801	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	張ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40-0,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,399	1,399	S単 57号
	合 計				1,399	
	単 価				1,399	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	張ｺﾝｸﾘｰﾄ床掘		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	259.4	259	S単 46号
	合 計				259	
	単 価				259	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 43号 ***						
000043	張コクリト基面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	399	399	S単 51号
	合 計				399	
	単 価				399	
*** B単 - 44号 ***						
000044	掘削土運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, なし	1.000	m <sup>3</sup>	133.2	133	S単 54号
	合 計				2,249	
	単 価				2,249	
*** B単 - 45号 ***						
000045	水道管 25mm設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VW, 25mm, 直管(両差し口), 4.0m管	1.000	m	884	884	S単 17号
	合 計				884	
	単 価				884	
*** B単 - 46号 ***						
000046	水道管掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m <sup>3</sup>	1,946	1,946	S単 47号
	合 計				1,946	
	単 価				1,946	
*** B単 - 47号 ***						
000047	山砂埋戻し		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コクリト( )	1.000	m <sup>3</sup>	3,098	3,098	S単 3号
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.110	m <sup>3</sup>	3,700	4,107	
	合 計				7,205	
	単 価				7,205	
*** B単 - 48号 ***						
000048	発生土埋戻し		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け(投入),	1.000	m <sup>3</sup>	858	858	S単 1号
	合 計				858	
	単 価				858	
*** B単 - 49号 ***						
000049	掘削土運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	2,116	2,116	S単 49号



事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, なし	1.000	m <sup>3</sup>	133.2	133	S単 54号
	合計				2,249	
	単価				2,249	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	路盤工		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 再生クワツツ RC-40, なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,037	1,037	S単 67号
	合計				1,037	
	単価				1,037	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	明示シート工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00004	管明示シート工	82.000	m	186	15,252	T単 4号
	合計				15,252	
	単価				15,252	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	水道管分岐		式		1.000	歩A 当たり算出
T00005	水道管接続 諸雑費 接着剤、接合器具損料を含む。労務費の1%	1.000	箇所	426	426	T単 5号
P96012	TS継手(チーズ) 呼び径 25mm	1.000	個	119	119	
	合計				545	
	単価				545	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	分岐部仮水栓撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
T00006	分岐部仮水栓撤去	1.000	個	1,712	1,712	T単 6号
	合計				1,712	
	単価				1,712	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	水道管接続		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00005	水道管接続 諸雑費 接着剤、接合器具損料を含む。労務費の1%	1.000	箇所	426	426	T単 5号
P96013	TS継手(エルボ) 呼び径 25mm	1.000	個	63	63	
	合計				489	
	単価				489	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	水道管掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m <sup>3</sup>	1,946	1,946	S単 47号
	合計				1,946	
	単価				1,946	
	*** B単 - 56号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056	山砂埋戻し		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m <sup>3</sup>	3,098	3,098	S単 3号
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	1.110	m <sup>3</sup>	3,700	4,107	
	合計				7,205	
	単価				7,205	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	発生土埋戻し		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m <sup>3</sup>	858	858	S単 1号
	合計				858	
	単価				858	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	路盤工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,再生クワツヤン RC-40,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,037	1,037	S単 67号
	合計				1,037	
	単価				1,037	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	水道管分岐		式		1,000	歩A 当たり算出
T00005	水道管接続 諸雑費 接着剤、接合器具損料を含む。労務費の1%	1.000	箇所	426	426	T単 5号
P96012	TS継手(チーズ) 呼び径 25mm	1.000	個	119	119	
	合計				545	
	単価				545	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	立水栓撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.130	m <sup>3</sup>	1,946	253	S単 47号
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	0.040	m <sup>3</sup>	3,700	148	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	0.040	m <sup>3</sup>	3,098	124	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	0.050	m <sup>3</sup>	858	43	S単 1号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,再生クワツヤン RC-40,なし	0.300	m <sup>2</sup>	1,037	311	S単 67号
T00007	立水栓撤去	1.000	箇所	1,712	1,712	T単 7号
	合計				2,591	
	単価				2,591	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	切断・止水栓		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.260	m <sup>3</sup>	1,946	506	S単 47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	0.080	m <sup>3</sup>	3,098	248	S単 3号
J03006	洗砂 (細骨材用) 荒目	0.080	m <sup>3</sup>	3,700	296	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	0.100	m <sup>3</sup>	858	86	S単 1号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,再生クワツヤン RC-40,なし	0.040	m <sup>2</sup>	1,037	41	S単 67号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00008	水道用ポリ管切断 呼び径 25mm	2.000	箇所	427	854	T単 8号
P96014	TS継手(キャップ) 呼び径 25mm	2.000	個	38	76	
	合計				2,107	
	単価				2,107	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	法止工(笠コンクリート) 700×500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P96015	法止工(笠コンクリート) 型-C 700×500	1.000	m	24,300	24,300	
	合計				24,300	
	単価				24,300	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	掘削土運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m3	133.2	133	S単 54号
	合計				2,249	
	単価				2,249	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	盛土材撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	317.5	318	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m3	133.2	133	S単 54号
	合計				2,567	
	単価				2,567	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	土木シート撤去		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m <sup>2</sup>	64	64	S単 36号
	合計				64	
	単価				64	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	防草シート撤去		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m <sup>2</sup>	64	64	S単 36号
	合計				64	
	単価				64	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	産業廃棄物処理費(廃プラ)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P96021	産業廃棄物処理費(廃プラ) 環境資源開発	1.000	ton	48,000	48,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				48,000	
	単価				48,000	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	産業廃棄物運搬(廃プラ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	3,508	3,508	S単 50号
	合計				3,508	
	単価				3,508	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	表土戻し		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,なし	1.000	ha	337,740	337,740	S単 20号
	合計				337,740	
	単価				337,740	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	表土整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,なし	1.000	ha	313,012	313,012	S単 21号
	合計				313,012	
	単価				313,012	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.53ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,なし	1.000	ha	482,616	482,616	S単 22号
	合計				482,616	
	単価				482,616	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	畦畔復旧工		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	畦畔復旧工 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	969	969	S単 34号
	合計				969	
	単価				969	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	817.4	817	S単 53号
	合計				817	
	単価				817	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ガードレール復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	7,183	7,183	S単 19号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,183	
	単価				7,183	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	待避所暗渠排水工(吸水渠)		式		1,000	歩A 当たり算出
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5m	63.000	m	55	3,465	S単 23号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.030㎡	63.000	m	39	2,457	S単 31号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) もみ殻	63.000	m	50	3,150	S単 29号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 土管、陶管、75mm	63.000	m	348	21,924	S単 26号
P96010	もみ殻	2.600	m <sup>3</sup>	2,270	5,902	
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	0.100	㎡	540	54	
P96005	暗渠排水用素焼陶管(直管) D75×0.45	140.000	本	165	23,100	
P96006	暗渠排水用素焼陶管(曲管) D75×75	2.000	本	450	900	
P96007	暗渠排水用素焼陶管(T字管) D75×75	1.000	本	600	600	
	合計				61,552	
	単価				61,552	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	待避所暗渠排水工(集水渠)		式		1,000	歩A 当たり算出
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.6m	6.500	m	60	390	S単 24号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.200㎡	6.500	m	260	1,690	S単 32号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm	6.500	m	188	1,222	S単 27号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.630	本	1,190	1,940	
P96008	陶管・塩ビ管接続ソケット 75mm用片受	1.000	個	760	760	
	合計				6,002	
	単価				6,002	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	回転場暗渠復旧工		式		1,000	歩A 当たり算出
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7m	106.000	m	67	7,102	S単 25号
S10017	暗渠排水工(埋戻) 0.045㎡	106.000	m	59	6,254	S単 33号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) もみ殻	106.000	m	60	6,360	S単 30号
P96010	もみ殻	6.400	m <sup>3</sup>	2,270	14,528	
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm	57.000	m	265	15,105	S単 28号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 土管、陶管、75mm	43.000	m	348	14,964	S単 26号
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	57.000	m	515	29,355	
P96005	暗渠排水用素焼陶管(直管) D75×0.45	96.000	本	165	15,840	
P96017	T字管(YDT) 100×100	1.000	個	462	462	
P96018	T字管(YLT) 100×100	2.000	個	671	1,342	
P96019	継手短管 100	10.000	個	181	1,810	
P96020	塩ビキャップ 100	1.000	個	786	786	
	合計				113,908	
	単価				113,908	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 78号 ***						
000078	土木シート撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m <sup>2</sup>	64	64	S単 36号
	合計				64	
	単価				64	
*** B単 - 79号 ***						
000079	防草シート撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m <sup>2</sup>	64	64	S単 36号
	合計				64	
	単価				64	
*** B単 - 80号 ***						
000080	産業廃棄物処理費(廃プラ)		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96021	産業廃棄物処理費(廃プラ) 環境資源開発	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	
	単価				48,000	
*** B単 - 81号 ***						
000081	産業廃棄物運搬(廃プラ)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ <sup>1</sup> ツ <sup>1</sup> 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>	3,508	3,508	S単 50号
	合計				3,508	
	単価				3,508	
*** B単 - 82号 ***						
000082	表土戻し		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,なし	1.000	ha	337,740	337,740	S単 20号
	合計				337,740	
	単価				337,740	
*** B単 - 83号 ***						
000083	表土整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,なし	1.000	ha	313,012	313,012	S単 21号
	合計				313,012	
	単価				313,012	
*** B単 - 84号 ***						
000084	基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.53ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,なし	1.000	ha	482,616	482,616	S単 22号
	合計				482,616	
	単価				482,616	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 85号 ***						
000085	埋設部仮設水道管撤去 呼び径 25mm		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	17.000	m3	1,946	33,082	S単 47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	12.000	m3	858	10,296	S単 1号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,再生クマツタケ RC-40,なし	33.000	m <sup>2</sup>	1,037	34,221	S単 67号
T00009	仮設水道管撤去 呼び径 25mm	66.000	m	1,255	82,830	T単 9号
T00008	水道用ポリ管切断 呼び径 25mm	1.000	箇所	427	427	T単 8号
P96014	TS継手(キャップ) 呼び径 25mm	1.000	個	38	38	
	合計				160,894	
	単価				160,894	
*** B単 - 86号 ***						
000086	掘削土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m3	133.2	133	S単 54号
	合計				2,249	
	単価				2,249	
*** B単 - 87号 ***						
000087	露出部仮設水道管撤去 呼び径 25mm		式		1,000	歩A 当たり算出
T00009	仮設水道管撤去 呼び径 25mm	31.000	m	1,255	38,905	T単 9号
	合計				38,905	
	単価				38,905	
*** B単 - 88号 ***						
000088	既設水道管撤去 呼び径 13mm		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	3.000	m3	1,946	5,838	S単 47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	2.000	m3	858	1,716	S単 1号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,再生クマツタケ RC-40,なし	6.500	m <sup>2</sup>	1,037	6,741	S単 67号
T00011	既設水道管撤去 13mm	13.000	m	104	1,352	T単 11号
T00010	量水器撤去 13mm	1.000	基	1,302	1,302	T単 10号
	合計				16,949	
	単価				16,949	
*** B単 - 89号 ***						
000089	掘削土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,116	2,116	S単 49号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし	1.000	m3	133.2	133	S単 54号
	合計				2,249	
	単価				2,249	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 90号 ***					
000090	現場発生産品運搬					歩A
	現場発生産品		ton		1,000	当たり算出
T00012	現場発生産品運搬					
	10t平床デッキ+16tワレンクレーン 10t/回(2回/日)	1,000	ton	10,911	10,911	T単 12号
	合計				10,911	
	単価				10,911	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	仮棧橋上部工撤去					歩A
			式		1,000	当たり算出
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)					
	ガードレール型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ワレンクレーン,25t吊,なし	60,000	m	1,360	81,600	S単 42号
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)					
	撤去,ワレンクレーン,25t吊,なし	240,000	m <sup>2</sup>	404	96,960	S単 41号
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)					
	撤去,クレーン,50-55t吊,	52,000	ton	8,893	462,436	S単 40号
	合計				640,996	
	単価				640,996	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	仮棧橋下部工撤去					歩A
			式		1,000	当たり算出
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工)					
	杭基礎(杭橋脚),撤去,クレーン,50-55t吊,	16,000	ton	21,933	350,928	S単 37号
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(パイプ)					
	杭橋脚,引抜,-,-,22m以下,H400,50-55t吊	10,000	本	17,442	174,420	S単 38号
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(パイプ)					
	杭橋脚,引抜,-,-,20m以下,H400,50-55t吊	10,000	本	15,641	156,410	S単 39号
S02104	ガス切断					
	18~22mm	23,200	m	3,438	79,762	S単 6号
	合計				761,520	
	単価				761,520	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	交通誘導員					歩A
			人		1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B					
		1,000	人	13,335	13,335	S単 16号
	合計				13,335	
	単価				13,335	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	分解・組立・運搬費					歩A
			台		1,000	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	クレーン,35t吊を超え80t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	1,006,231	1,006,231	S単 43号
	合計				1,006,231	
	単価				1,006,231	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	建築工事					歩A
			式		1,000	当たり算出
P96016	ゲート格納庫建築工事					
	週休2日補正済(4週8休)	1,000	式	44,560,000	44,560,000	
	合計				44,560,000	
	単価				44,560,000	



事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	858		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	1,876		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )		m3	3,098		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	567		歩A・単A
S02104	*** S単 - 6号 *** ガス切断 ガス切断 18~22mm		m	3,438		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 *** ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊		日	52,500		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊		日	45,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	22,995		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** ブロック工 ブロック工		人	25,725		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,625		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,950		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 型わく工 型わく工		人	24,570		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,415		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 配管工 配管工		人	22,260		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,335		歩A・単A
S07021	*** S単 - 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VW,25mm,直管(両差し口),4.0m管		m	884		歩A・単A
S07022	*** S単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし		m	4,820		歩A・単A
S08711	*** S単 - 19号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	7,183		歩A・単A
S10002	*** S単 - 20号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,なし		ha	337,740		歩A・単A
S10002	*** S単 - 21号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,なし		ha	313,012		歩A・単A
S10003	*** S単 - 22号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.53ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,なし *** S単 - 23号 ***		ha	482,616		歩A・単A
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5m *** S単 - 24号 ***		m	55		歩A・単A
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.6m *** S単 - 25号 ***		m	60		歩A・単A
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7m *** S単 - 26号 ***		m	67		歩A・単A
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 土管、陶管,75mm *** S単 - 27号 ***		m	348		歩A・単A
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),50~75mm *** S単 - 28号 ***		m	188		歩A・単A
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm *** S単 - 29号 ***		m	265		歩A・単A
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) もみ殻 *** S単 - 30号 ***		m	50		歩A・単A
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) もみ殻 *** S単 - 31号 ***		m	60		歩A・単A
S10017	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.030㎡ *** S単 - 32号 ***		m	39		歩A・単A
S10017	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.200㎡ *** S単 - 33号 ***		m	260		歩A・単A
S10017	暗渠排水工(埋戻) 暗渠排水工(埋戻) 0.045㎡ *** S単 - 34号 ***		m	59		歩A・単A
S15002	畦畔復旧工 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 35号 ***		m	969		歩A・単A
S16003	ハ ック刈[加-ヲ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ハ ック刈[加-ヲ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外 *** S単 - 36号 ***		供用日	5,530		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 37号 ***		㎡	64		歩A・単A
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),撤去,加-ヲル-ン,50-55t吊, *** S単 - 38号 ***		ton	21,933		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ イ' ムルマ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ イ' ムルマ) 杭橋脚,引抜,-,-,22m以下,H400,50-55t吊 *** S単 - 39号 ***		本	17,442		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ イ' ムルマ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ イ' ムルマ) 杭橋脚,引抜,-,-,20m以下,H400,50-55t吊 *** S単 - 40号 ***		本	15,641		歩A・単A
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,加-ヲル-ン,50-55t吊, *** S単 - 41号 ***		ton	8,893		歩A・単A
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ヲフル-ソル-ン,25t吊,なし *** S単 - 42号 ***		㎡	404		歩A・単A
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) ガ-ト-ル-ル型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ヲフル-ソル-ン,25t吊,なし *** S単 - 43号 ***		m	1,360		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ヲル-ン,35t吊を超え80t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移		台	1,006.231		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	動,,なし					
	*** S単 - 44号 ***					
S19003	現場発生産運搬 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上しない,...0.0,0.0		ton	7,140		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプションカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	317.5		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	259.4		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,946		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	291.9		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下		m3	2,116		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下		m3	3,508		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	399		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	671.7		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	817.4		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし		m3	133.2		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワツヤツ 40~0,なし		m <sup>3</sup>	1,255		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クワツヤツ 40~0,なし		m <sup>3</sup>	1,543		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワツヤツ 40~0,なし		m <sup>3</sup>	1,399		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,無し,-,		m3	24,340		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,無し,-,		m3	24,340		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,		m3	18,240		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,		m3	17,590		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,287		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	*** S単 - 63号 *** 集水樹 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m	7,287		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 64号 *** (RC-40に単価置換) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,クワッチャン C-40,なし		m <sup>2</sup>	697.2		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 65号 *** (C-25に単価置換) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,クワッチャン C-40,なし		m <sup>2</sup>	684.4		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 66号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,クワッチャン C-40,なし		m <sup>2</sup>	697.2		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 67号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,再生クワッチャン RC-40,なし		m <sup>2</sup>	1,037		歩A・単A
SA0841	*** S単 - 68号 *** SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスファルト混合物(20),プライムコート PK-3,なし		m <sup>2</sup>	1,662		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 69号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,密粒度アスファルト混合物(20),タックコート PK-4,なし		m <sup>2</sup>	1,598		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 70号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,密粒度アスファルト混合物(20),タックコート PK-4,なし		m <sup>2</sup>	1,081		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** メッシュフェンス工(基礎・支柱設置)		個	3,783		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** メッシュフェンス工(金網設置)		m	2,153		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 両開き門扉設置		基	241,200		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 管明示シート工		m	186		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 水道管接続		箇所	426		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** 分岐部仮水栓撤去		個	1,712		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 立水栓撤去		箇所	1,712		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 水道用ポリ管切断		箇所	427		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** 仮設水道管撤去		m	1,255		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** 量水器撤去		基	1,302		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 既設水道管撤去		m	104		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** 現場発生品運搬		ton	10,911		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 溶接金網設置工		m <sup>2</sup>	801		歩A・単A



事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.430	人	19,950	8,579	
	合計				8,579	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		858	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コパ'ク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,625	4,725	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,950	13,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,725	473	
	合計				18,764	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,876	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コパ'ク( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,625	8,033	
R01003	普通作業員	1.110	人	19,950	22,145	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,033	803	
	合計				30,981	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,098	
*** S単 - 4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,950	2,394	
	合計				2,394	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		239	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動0-5締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動0-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロータリ式 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,860	4,118	
P34029	軽油	5.300	L	119	631	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				28,374	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		567	
	*** S単 - 6号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18~22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18~22mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンペ	31.640	m3	287	9,081	
P34024	アセチレンガス ポンペ	14.710	kg	1,240	18,240	
Y00004	雑品 5%	0.050		27,321	1,366	
R01011	溶接工	6.790	人	26,460	179,663	
R01003	普通作業員	6.790	人	19,950	135,461	
	合計				343,811	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,438	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	ワレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 52,500円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	ワレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,500	52,500	
	合計				52,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	ワレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01084 吊上能力16t吊 45,500円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01084	ワレソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	45,500	45,500	
	合計				45,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	22,995	22,995	
	合計				22,995	算出数量 1.000 人
	単価				22,995	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	25,725	25,725	
	合計				25,725	算出数量 1.000 人
	単価				25,725	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				23,625	算出数量 1.000 人
	単価				23,625	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合計				19,950	算出数量 1.000 人
	単価				19,950	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	24,570	24,570	
	合計				24,570	算出数量 1.000 人
	単価				24,570	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出



事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合計				23,415	算出数量 1.000 人
	単価				23,415	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,260	22,260	
	合計				22,260	算出数量 1.000 人
	単価				22,260	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,335	13,335	
	合計				13,335	算出数量 1.000 人
	単価				13,335	
	*** S単 - 17号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VW,25mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VW 25mm 直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径25 長4.0m	2.440	本	659	1,608	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		1,608	32	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	22,995	1,610	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,625	2,599	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,950	2,993	
	合計				8,842	算出数量 10.000 m
	単価		m		884	
	*** S単 - 18号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 300mm 直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	13,800	33,672	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		33,672	673	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	22,995	1,840	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,625	3,780	
R01003	普通作業員	0.230	人	19,950	4,589	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.800	L	119	452	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	23,415	1,873	
	合計				48,199	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,820	
	*** S単 - 19号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除 9)週休2日方式の対象工事区分	土中建込 塗装品C-4E 50m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない 交替制による週休2日方式				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m	6,530	7,183	
	合計				7,183	算出数量 1.000 m
	単価		m		7,183	
	*** S単 - 20号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,なし		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(1) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.53ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 20cm なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	4.660	日	30,200	140,732	
P34029	軽油 バックホウ給油	293.000	L	119	34,867	
R01021	運転手(特殊)	2.140	人	23,415	50,108	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	22,995	13,797	
R01003	普通作業員	1.900	人	19,950	37,905	
F08012	バックホウ[加圧型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	2.670	日	9,880	26,380	
P34029	軽油 バックホウ給油	68.000	L	119	8,092	
R01021	運転手(特殊)	1.090	人	23,415	25,522	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		337,403	337	
	合計				337,740	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		337,740	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.53ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土整地) 0.53ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 20cm なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	3.020	日	30,200	91,204	
P34029	軽油 バト-給油	190.000	L	119	22,610	
R01021	運転手(特殊)	1.380	人	23,415	32,313	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	22,995	13,797	
R01003	普通作業員	1.600	人	19,950	31,920	
F08012	バックホ[加-型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.380	日	9,880	53,154	
P34029	軽油 バト-給油	138.000	L	119	16,422	
R01021	運転手(特殊)	2.190	人	23,415	51,279	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		312,699	313	
	合計				313,012	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		313,012	
	*** S単 - 22号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.53ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤整地 0.53ha 0.000 0.00 砂・砂質土 少ない なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	2.980	日	30,200	89,996	
P34029	軽油 バト-給油	188.000	L	119	22,372	
R01021	運転手(特殊)	1.370	人	23,415	32,079	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	22,995	13,797	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	
F08012	バックホ[加-型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.660	日	9,880	125,081	
P34029	軽油 バト-給油	324.000	L	119	38,556	
R01021	運転手(特殊)	5.140	人	23,415	120,353	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		482,134	482	
	合計				482,616	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		482,616	
	*** S単 - 23号 ***					
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5m 1)掘削深(m)	0.5m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	1.180	供用日	27,300	32,214	
P34029	軽油 バト-ル給油	33.000	L	119	3,927	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合計				59,556	算出数量 1,085.000 m
	単価		m		55	
	*** S単 - 24号 ***					
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	1.180	供用日	27,300	32,214	
P34029	軽油 バト-ル給油	33.000	L	119	3,927	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合計				59,556	算出数量 989.000 m
	単価		m		60	
	*** S単 - 25号 ***					
S10011	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7m		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	1.180	供用日	27,300	32,214	
P34029	軽油 バト-ル給油	33.000	L	119	3,927	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合計				59,556	算出数量 894.000 m
	単価		m		67	
	*** S単 - 26号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 土管、陶管、75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	土管、陶管 75mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	22,995	9,198	
R01002	特殊作業員	0.400	人	23,625	9,450	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合計				38,598	算出数量 111.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 27号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)、50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	22,995	6,899	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,625	11,813	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合計				38,662	算出数量 206.000 m
	単価		m		188	
	*** S単 - 28号 ***					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分(mm)	暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	22,995	6,899	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,625	11,813	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合計				38,662	算出数量 146.000 m
	単価		m		265	
	*** S単 - 29号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) もみ殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(m <sup>2</sup> )	もみ殻 0.050m <sup>2</sup>		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合計				19,950	算出数量 400.000 m
	単価		m		50	
	*** S単 - 30号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) もみ殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(m <sup>2</sup> )	もみ殻 0.060m <sup>2</sup>		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合計				19,950	算出数量 333.333 m
	単価		m		60	
	*** S単 - 31号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.030m <sup>2</sup>			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(m <sup>2</sup> )	0.030m <sup>2</sup>		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	バックホウ【加-ラ型・排対型(2次)】 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	1.500	供用日	8,410	12,615	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	36.000	L	119	4,284	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合計				40,314	算出数量 1,033.333 m
	単価		m		39	
	*** S単 - 32号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.200㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.200㎡		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	8,410	12,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	36.000	L	119	4,284	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合計				40,314	算出数量 155.000 m
	単価		m		260	
	*** S単 - 33号 ***					
S10017	暗渠排水工(埋戻)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(埋戻) 0.045㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)埋戻の断面積(㎡)	0.045㎡		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	8,410	12,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	36.000	L	119	4,284	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合計				40,314	算出数量 688.888 m
	単価		m		59	
	*** S単 - 34号 ***					
S15002	畦畔復旧工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,880	1,877	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.500	L	119	774	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	23,415	3,044	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,950	3,990	
	合計				9,685	算出数量 10.000 m
	単価		m		969	
	*** S単 - 35号 ***					
S16003	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	MO2074 交替制補正対象外		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2074	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	5,530	5,530	
	合計				5,530	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		5,530	
	*** S単 - 36号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 0				
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.320	人	19,950	6,384	
	合計				6,384	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		64	
	*** S単 - 37号 ***					
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),撤去,ｸﾗｰﾙｰﾝ,50-55t吊,		ton		10.000	歩A 当たり算出
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)ｸｰﾙｰﾝ規格	杭基礎(杭橋脚) 撤去 ｸﾗｰﾙｰﾝ 50-55t吊				
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01051	橋りょう世話役	0.740	人	36,015	26,651	
R01052	橋りょう特殊工	1.900	人	31,185	59,252	
R01011	溶接工	0.520	人	26,460	13,759	
R01003	普通作業員	0.270	人	19,950	5,387	
Y00004	諸雑費	0.080		105,049	8,404	
MO4702	ｸﾗｰﾙｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ-ﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(3次)] 50～55t吊	1.110	供用日	70,700	78,477	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	63.000	L	119	7,497	
R01021	運転手(特殊)	0.850	人	23,415	19,903	
	合計				219,330	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		21,933	
	*** S単 - 38号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾝｸﾞ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾝｸﾞ) 杭橋脚,引抜,-,-,22m以下,H400,50-55t吊		本		10.000	歩A 当たり算出
	1)杭区分 2)施工区分 3)最大N値(N)判定 4)打込判定 5)打込・引抜長判定 6)H形鋼規格 7)ﾊﾞｰｽ機械規格	杭橋脚 引抜 - - 22m以下 H400 50-55t吊				
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.590	人	22,995	13,567	
R01012	とび工	1.180	人	24,675	29,117	
R01003	普通作業員	0.590	人	19,950	11,771	
MO5048	ﾊﾞｲﾝｸﾞ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.770	供用日	22,600	17,402	
MO4702	ｸﾗｰﾙｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ-ﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(3次)] 50-55t吊	0.770	供用日	70,700	54,439	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	44.000	L	119	5,236	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.590	人	23,415	13,815	
Y00004	諸雑費	0.200		145,347	29,069	
	合計				174,416	算出数量 10.000 本
	単価		本		17,442	
	*** S単 - 39号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハイクロム)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハイクロム) 杭橋脚、引抜、-.、.20m以下、H400.50-55t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)杭区分	杭橋脚				
	2)施工区分	引抜				
	3)最大N値(N)判定	-				
	4)打込判定	-				
	5)打込・引抜長判定	20m以下				
	6)H形鋼規格	H400				
	7)ハイクロム機械規格	50-55t吊				
R01001	土木一般世話役	0.530	人	22,995	12,187	
R01012	とび工	1.060	人	24,675	26,156	
R01003	普通作業員	0.530	人	19,950	10,574	
M05048	ハイクロム(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.690	供用日	22,600	15,594	
M04702	加ラールン[油圧駆動式クイッチ・ラジ型・排対型(3次)] 50-55t吊	0.690	供用日	70,700	48,783	
P34029	軽油 ハイクロム給油	39.000	L	119	4,641	
R01021	運転手(特殊)	0.530	人	23,415	12,410	
Y00004	諸雑費	0.200		130,345	26,069	
	合計				156,414	算出数量 10.000 本
	単価		本		15,641	
	*** S単 - 40号 ***					
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去、加ラールン、50-55t吊、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工内容	撤去				
	2)使用機械	加ラールン				
	3)規格	50-55t吊				
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	36,015	12,245	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	31,185	31,185	
R01011	溶接工	0.130	人	26,460	3,440	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,950	3,392	
Y00004	雑品	0.050		50,262	2,513	
M04702	加ラールン[油圧駆動式クイッチ・ラジ型・排対型(3次)] 50~55t吊	0.380	供用日	70,700	26,866	
P34029	軽油 ハイクロム給油	21.000	L	119	2,499	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	23,415	6,790	
	合計				88,930	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		8,893	
	*** S単 - 41号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去、ラフレソールン、25t吊、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)施工内容	撤去				
	2)使用機械	ラフレソールン				



事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	22,995	6,209	
R01012	とび工	0.800	人	24,675	19,740	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,950	2,394	
Y00004	雑品	0.020		28,343	567	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.210	日	54,600	11,466	
	合計				40,376	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		404	
	*** S単 - 42号 ***					
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管ﾊﾞｲﾌﾞ型の時100m当数量 4)供用日数(N1) 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 0.0m 0日 0回 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)使用機械 8)規格 9)長期割引単価区分	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 25t吊 なし				
R01001	土木一般世話役	0.870	人	22,995	20,006	
R01012	とび工	2.800	人	24,675	69,090	
R01003	普通作業員	1.200	人	19,950	23,940	
Y00004	雑品	0.010		113,036	1,130	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.400	日	54,600	21,840	
	合計				136,006	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,360	
	*** S単 - 43号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 35 t 吊を超え80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	5.500	人	23,625	129,938	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	1.500	日	54,600	81,900	
Y00004	運搬費等	3.750		211,838	794,393	
	合計				1,006,231	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,006,231	
	*** S単 - 44号 ***					
S19003	現場発生品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上しない,.,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)種別計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 7,700円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上しない 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
	合計				7,140	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,140	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オブジェクト - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		317.5	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単価		m3		259.4	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		1,946	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		291.9	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,116	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		3,508	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		399	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		671.7	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		817.4	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,なし		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)敷均し作業内容 3)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		133.2	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワツヤン 40~0,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤン 40~0 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,255	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クワツヤン 40~0,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)長期割引単価区分	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワツヤン 40~0 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,543	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワツヤン 40~0,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の種類 3) 長期割引単価区分	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワツパン 40-0 なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,399	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,無し,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリート規格 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m <sup>3</sup>		24,340	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,無し,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリート規格 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m <sup>3</sup>		24,340	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリート規格 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し - -				
	単 価		m <sup>3</sup>		18,240	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリート規格 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - -				
	単 価		m3		17,590	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,287	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0312	集水樹 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,287	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0832	(RC-40に単価置換) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,クラッシュ C-40,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	150.000mm 1層施工 クラッシュ C-40 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		697.2	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0832	(C-25に単価置換) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,クラッシュ C-40,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	100.000mm 1層施工 クラッシュ C-40 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		684.4	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,クラッシュ C-40,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150.000mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	クマツツアソ C-40 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		697.2	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,再生クマツツアソ RC-40,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150.000mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	再生クマツツアソ RC-40 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,037	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスファルト混合物(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50.000mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	再生粗粒度アスファルト混合物(20) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,662	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,密粒度アスファルト混合物(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50.000mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	密粒度アスファルト混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,598	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,密粒度アスファルト混合物(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30.000mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	密粒度アスファルト混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,081	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19-21t		日	30,200		
J96002	クラッシュラン C-25 新潟県-巻単価		m <sup>3</sup>	350,000		
J96003	BB 24N-12-25 (W/C=55%以下) 新潟県-巻 単価			12,500		
J96004	密粒度アスコン(新20FH) 新潟県-巻 単価			510,000		
P96002	蓋版 据付 3種 300用		枚	747		
P96003	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種		枚	1,140		
P96005	暗渠排水用素焼陶管(直管) D75×0.45		本	165		
P96006	暗渠排水用素焼陶管(曲管) D75×75		本	450		
P96007	暗渠排水用素焼陶管(T字管) D75×75		本	600		
P96008	陶管・塩ビ管接続ソケット 75mm用片受		個	760		
P96010	もみ殻		m <sup>3</sup>	2,270		
P96011	管明示シート 幅150×長さ50m 2倍 上下水道用		m	106		
P96012	TS継手(チーズ) 呼び径 25mm		個	119		
P96013	TS継手(エルボ) 呼び径 25mm		個	63		
P96014	TS継手(キャップ) 呼び径 25mm		個	38		
P96015	法止工(笠コンクリート) 型-C 700×500		m	24,300		
P96016	ゲート格納庫建築工事 週休2日補正済(4週8休)		式	44,560,000		
P96017	T字管(YDT) 100×100		個	462		
P96018	T字管(YLT) 100×100		個	671		
P96019	継手短管 100		個	181		
P96020	塩ビキャップ 100		個	786		
P96021	産業廃棄物処理費(廃プラ) 環境資源開発		ton	48,000		
P96022	U型側溝据付 300A 300×300 3種		m	3,302		
P96023	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×300×1000		m	4,735		
P96025	メッシュフェンス H=1.8m 積雪地用		m	15,200		
P96026	両開き門扉 H=1.8m 積雪地用		基	369,000		
P96027	メッシュフェンス基礎ブロック 250×250×450		個	2,900		
P96028	メッシュフェンス基礎ブロック 500×500×700		個	20,700		
P96029	メッシュフェンス基礎ブロック 300×200×200		個	3,600		
P96030	メッシュフェンス基礎ブロック 350×350×600		個	9,000		
P96031	片開き門扉 H=1.8m 積雪地用		基	117,000		
P96033	階段ブロック 2.0型 B型 495×998×324 154kg/個		個	6,270		
P96034	小口止ブロック設置		m	21,400		
P96036	グレーチング蓋 T=25 700×700 落込型 受枠共		組	60,400		



事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	メッシュフェンス工(基礎・支柱設置)		個		100.000	歩A 当たり算出
	H?1.8m					
S02115	土木一般世話役	1.900	人	22,995	43,691	S単 9号
S02115	普通作業員	16.400	人	19,950	327,180	S単 12号
Y00004	雑品	0.020		370,871	7,417	
	合計				378,288	算出数量 100.000 個
	単価		個		3,783	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	メッシュフェンス工(金網設置)		m		100.000	歩A 当たり算出
	H?1.8m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	22,995	13,797	S単 9号
S02115	普通作業員	10.100	人	19,950	201,495	S単 12号
	合計				215,292	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,153	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	両開き門扉設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	H = 1.8 積雪地用(雑品は工具等機械経費)					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	22,995	68,985	S単 9号
S02115	普通作業員	6.000	人	19,950	119,700	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		188,685	18,869	
C00001	バックホ(クレーン付)運転 加-ラ型山積0.28m3吊り能力1.7t(排出2次)	1.000	日	33,646	33,646	C単 1号 算出数量 1.000 基
	合計				241,200	
	単価		基		241,200	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	管明示シート工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.400	人	19,950	7,980	S単 12号
P96011	管明示シート 幅150×長さ50m 2倍 上下水道用	100.000	m	106	10,600	
	合計				18,580	算出数量 100.000 m
	単価		m		186	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	水道管接続		箇所		2.000	歩A 当たり算出
	諸雑費 接着剤、接合器具損料を含む。労務費の1%					
S02115	配管工	0.020	人	22,260	445	S単 15号
S02115	普通作業員	0.020	人	19,950	399	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		844	8	
	合計				852	算出数量 2.000 箇所
	単価		箇所		426	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	分岐部仮水栓撤去		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.050	人	22,260	1,113	S単 15号
S02115	普通作業員	0.030	人	19,950	599	S単 12号
	合計				1,712	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,712	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	立水栓撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.050	人	22,260	1,113	S単 15号
S02115	普通作業員	0.030	人	19,950	599	S単 12号
	合計				1,712	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,712	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	水道用ポリ管切断		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	呼び径 25mm					
S02115	配管工	0.010	人	22,260	223	S単 15号
S02115	普通作業員	0.010	人	19,950	200	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		423	4	
	合計				427	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		427	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	仮設水道管撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	呼び径 25mm					
S02115	配管工	0.020	人	22,260	445	S単 15号
S02115	普通作業員	0.040	人	19,950	798	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		1,243	12	
	合計				1,255	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,255	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	量水器撤去		基		1,000	歩A 当たり算出
	13mm					
S02115	配管工	0.040	人	22,260	890	S単 15号
S02115	普通作業員	0.020	人	19,950	399	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		1,289	13	
	合計				1,302	算出数量 1.000 基
	単価		基		1,302	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	既設水道管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	13mm					
S02115	配管工	0.020	人	22,260	445	S単 15号
S02115	普通作業員	0.030	人	19,950	599	S単 12号
	合計				1,044	算出数量 10.000 m
	単価		m		104	
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	現場発生品運搬		ton		10,000	歩A 当たり算出
	10t平ホﾞイ+16tワフレ-ソ- 10t/回(2回/日)					
S02115	普通作業員	0.750	人	19,950	14,963	S単 12号
S19003	現場発生品運搬 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上しない,...0.0,0.0	10.000	ton	7,140	71,400	S単 44号
S02112	ワフレ-ソ-ソ-[油圧伸縮シ-型・排対型(1次・2次)] 吊上能力16t吊	0.500	日	45,500	22,750	S単 8号
	合計				109,113	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		10,911	
	*** T単 - 13号 ***					
T00013	溶接金網設置工		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	5×100×100					
S02115	普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	S単 12号
P19415	溶接金網 線径5.0mm 網目100mm	100.000	m <sup>2</sup>	402	40,200	
	合計				80,100	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		801	
	*** T単 - 14号 ***					
T00016	階段ブロック設置		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	2.0型 B型					
S02115	土木一般世話役	0.010	人	22,995	230	S単 9号
S02115	ブロック工	0.020	人	25,725	515	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.010	人	23,625	236	S単 11号
S02115	普通作業員	0.020	人	19,950	399	S単 12号
S02112	ワフレ-ソ-ソ-[油圧伸縮シ-型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊	0.010	日	52,500	525	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		1,905	495	
	合計				2,400	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,400	
	*** T単 - 15号 ***					
T00017	グレーチング蓋受枠設置		組		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.400	人	22,995	9,198	S単 9号
S02115	型わく工	0.600	人	24,570	14,742	S単 13号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	旧木山川排水機場周辺整備他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.800	人	19,950	15,960	S単 12号
	合計				39,900	算出数量 1.000 組
	単価		組		39,900	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00018	片開き門扉設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	H=1.8 積雪地用(雑品は工具等機械経費)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	22,995	22,995	S単 9号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,950	39,900	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		62,895	6,290	
C00001	バックホウ(クレーン付)運転	1.000	日	33,646	33,646	C単 1号
	加圧型山積0.28m3吊り能力1.7t(排出2次)					
	合計				102,831	算出数量 1.000 基
	単価		基		102,831	

