誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

特定災害復旧事業 稲舟地区

歌波工区集水井工事

積算書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			100,130,000	
・工事原価			85,235,000	
純工事費			63,025,000	
・直接工事費			47,567,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	46,833,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	734,000	
・間接工事費			37,668,000	
・共通仮設費			15,458,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	6,924,000	
・運搬費~営繕費等				
54,491,000 × ((10.550*1.200)*1.000*1.020*1.000)			7,035,000	
・運搬費	1.000	式	1,081,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			418,000	
・現場環境改善費(率計上)				
47,567,000 × (0.880)			418,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			22,210,000	
・現場管理費(率計上)				
63,025,000 × ((29.930*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.670+0.000-0.000)			22,210,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
85,235,000 × (17.440*1.000 + 0.04)			14,899,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				46,833,000	
・集水井工				46,833,000	
・・作業土工	1.000	式		72,000	
BA0103 床掘り	24	m ³	2,215	53,160	歩A・単A B単 1号
B01209 埋戻	8	m ³	2,366	18,928	歩A・単A B単 2号
合 計				72,088	
・・集水井設置	1.000	式		39,011,000	
B13201 集水井 ライナープレート、B工法、砂質土・粘性土・礫質土	1	基	33,220,377	33,220,377	歩A・単A B単 3号
000004 集水井昇降用階段設置工 A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)	38.500	m	61,244	2,357,894	歩A・単A B単 4号
000005 天蓋設置工 カメラ挿入口付、内径3,500mm用、溶融亜鉛メッキ	1.000	基	2,350,602	2,350,602	歩A・単A B単 5号
000006 底張コンクリート 18—8—40 BB	6.600	m ³	34,470	227,502	歩A・単A B単 6号
000007 底張コンクリート型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	15.500	m ²	13,830	214,365	歩A・単A B単 7号
000008 固定コンクリート 18—8—40 BB	9.400	m ³	36,950	347,330	歩A・単A B単 8号
000009 固定コンクリート型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	21.200	m ²	13,830	293,196	歩A・単A B単 9号
合 計				39,011,266	
・・排水ボーリング工	1.000	式		5,888,000	
BA1303 ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)	1	回	575,500	575,500	歩A・単A B単 10号
BA0113 掘削補助機械搬入搬出	1.00	回	50,110	50,110	歩A・単A B単 11号
000012 削孔(礫質土) 呼び径135mm、削孔長100m超150m以下	10.000	m	42,251	422,510	歩A・単A B単 12号
000013 削孔(砂質土・粘質土) 呼び径135mm、削孔長100m超150m以下	110.000	m	30,687	3,375,570	歩A・単A B単 13号
000014 保孔管加工・挿入 呼び径135mm、削孔100m超150m以下	120.000	m	12,205	1,464,600	歩A・単A B単 14号
合 計				5,888,290	
・・残土処理工	1.000	式		1,371,000	
000015 残土(仮置土)積込	445.000	m ³	1,071	476,595	歩A・単A B単 15号
000016 残土運搬 4t積ダンプトラック、運搬距離L=5km以下	445.000	m ³	2,009	894,005	歩A・単A B単 16号
合 計				1,370,600	
・・流末処理工	1.000	式		491,000	
000017 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管敷設 100mm	0.200	m	5,236	1,047	歩A・単A B単 17号
000018 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管切断 100mm	2.000	箇所	982	1,964	歩A・単A B単 18号
000019 チーズ(高耐候性) 100mm	1.000	個	14,075	14,075	歩A・単A B単 19号
000020 ネジ式掃除口(高耐候性) 100mm	1.000	個	837	837	歩A・単A B単 20号
000021 エルボ(高耐候性) 100mm	1.000	個	11,080	11,080	歩A・単A B単 21号
000022 フランジ(高耐候性) 100mm	1.000	個	9,625	9,625	歩A・単A B単 22号
000023 排水管設置 サクシオンホース 100mm	20.000	m	6,468	129,360	歩A・単A B単 23号
000024 排水管固定	5.000	箇所	59,961	299,805	歩A・単A B単 24号
000025 耐候性土のう製作・設置 3年対応、アンカーピンD16×L500	0.200	m ³	48,462	9,692	歩A・単A B単 25号
000026 掘削	2.000	m ³	6,556	13,112	歩A・単A B単 26号
合 計				490,597	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	2,215		歩A・単A
B01209	*** B単 - 2号 *** 埋戻		m3	2,366		歩A・単A
B13201	*** B単 - 3号 *** 集水井		基	33,220,377		歩A・単A
000004	ライナープレート、B工法、砂質土・粘性土・礫質土 *** B単 - 4号 *** 集水井昇降用階段設置工		m	61,244		歩A・単A
000005	A型・B型・C型・D型(取付金具を含む) *** B単 - 5号 *** 天蓋設置工		基	2,350,602		歩A・単A
000006	カメラ挿入口付、内径3,500mm用、溶融亜鉛メッキ *** B単 - 6号 *** 底張コンクリート		m3	34,470		歩A・単A
000007	18-8-40 BB *** B単 - 7号 *** 底張コンクリート型枠		m ²	13,830		歩A・単A
000008	一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) *** B単 - 8号 *** 固定コンクリート		m3	36,950		歩A・単A
000009	18-8-40 BB *** B単 - 9号 *** 固定コンクリート型枠		m ²	13,830		歩A・単A
BA1303	*** B単 - 10号 *** ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)		回	575,500		歩A・単A
BA0113	*** B単 - 11号 *** 掘削補助機械搬入搬出		回	50,110		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 削孔(礫質土)		m	42,251		歩A・単A
000013	呼び径135mm、削孔長100m超150m以下 *** B単 - 13号 *** 削孔(砂質土・粘質土)		m	30,687		歩A・単A
000014	呼び径135mm、削孔長100m超150m以下 *** B単 - 14号 *** 保孔管加工・挿入		m	12,205		歩A・単A
000015	呼び径135mm、削孔100m超150m以下 *** B単 - 15号 *** 残土(仮置土)積込		m3	1,071		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 残土運搬		m3	2,009		歩A・単A
000017	4t積ダンブトラック、運搬距離L=5km以下 *** B単 - 17号 *** 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管敷設		m	5,236		歩A・単A
000018	100mm *** B単 - 18号 *** 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管切断		箇所	982		歩A・単A
000019	100mm *** B単 - 19号 *** チーズ(高耐候性)		個	14,075		歩A・単A
000020	100mm *** B単 - 20号 *** ネジ式掃除口(高耐候性)		個	837		歩A・単A
000021	100mm *** B単 - 21号 *** エルボ(高耐候性)		個	11,080		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** フランジ(高耐候性)					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m3	2,215	2,215	S単 67号
	合計				2,215	
	単価				2,215	
*** B単 - 2号 ***						
B01209	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1,000	m3	2,366	2,366	S単 1号
	合計				2,366	
	単価				2,366	
*** B単 - 3号 ***						
B13201	集水井 ライナープレート、B工法、砂質土・粘性土・礫質土		基		1,000	歩A 当たり算出
S13001	集水井工(ライナープレート土留工法) 38.0.0.0,B工法,なし	1,000	基	13,204,902	13,204,902	S単 54号
S13004	集水井工(掘削設備据付け解体) 集水井掘削設備据付け解体	1,000	基	92,355	92,355	S単 55号
S02117	集水井ライナープレート t2.7mm x 3500mm x H38.5m(組立ボルト含む)	1,000	基	11,030,180	11,030,180	S単 46号
S02117	補強リング H-125 x 3,500mm	1,000	基	4,940,380	4,940,380	S単 47号
S02117	パーチカルステイフナー H175 x h38.3m x 4本	1,000	基	3,952,560	3,952,560	S単 48号
	合計				33,220,377	
	単価				33,220,377	
*** B単 - 4号 ***						
000004	集水井昇降用階段設置工 A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)		m		38,500	歩A 当たり算出
S13005	集水井工(昇降用階段設置工) ライナープレート,なし	38,500	m	10,974	422,499	S単 56号
S02117	螺旋タラップ A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)	1,000	基	1,935,400	1,935,400	S単 49号
	合計				2,357,899	
	単価				61,244	
*** B単 - 5号 ***						
000005	天蓋設置工 カメラ挿入口付、内径3,500mm用、溶融亜鉛メッキ		基		1,000	歩A 当たり算出
S13006	集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし	1,000	基	41,402	41,402	S単 57号
S02117	天蓋(4分割) (内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ	1,000	基	2,155,000	2,155,000	S単 50号
S02117	天蓋カメラ挿入口 カメラ挿入口(内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ	1,000	基	154,200	154,200	S単 51号
	合計				2,350,602	
	単価				2,350,602	
*** B単 - 6号 ***						
000006	底張コンクリート 18-8-40 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コック-トホッ'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	34,470	34,470	S単 70号
	合計				34,470	
	単価				34,470	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	底張コンクリート型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	13,830	13,830	S単 72号
	合 計				13,830	
	単 価				13,830	
*** B単 - 8号 ***						
000008	固定コンクリート 18-8-40 BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,950	36,950	S単 71号
	合 計				36,950	
	単 価				36,950	
*** B単 - 9号 ***						
000009	固定コンクリート型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	13,830	13,830	S単 72号
	合 計				13,830	
	単 価				13,830	
*** B単 - 10号 ***						
BA1303	ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)		回		1,000	歩A 当たり算出
SA1303	SP ボーリング仮設機材 集水井内、なし	1.000	回	575,500	575,500	S単 73号
	合 計				575,500	
	単 価				575,500	
*** B単 - 11号 ***						
BA0113	掘削補助機械搬入搬出		回		1,000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出、なし	1.000	回	50,110	50,110	S単 68号
	合 計				50,110	
	単 価				50,110	
*** B単 - 12号 ***						
000012	削孔(礫質土) 呼び径135mm、削孔長100m超150m以下		m		1,000	歩A 当たり算出
T00017	排水ボーリング削孔工(礫質土) 削孔 135mm、削孔長100m超え150m以下	1.000	m	42,251	42,251	T単 17号
	合 計				42,251	
	単 価				42,251	
*** B単 - 13号 ***						
000013	削孔(砂質土・粘質土) 呼び径135mm、削孔長100m超150m以下		m		1,000	歩A 当たり算出
T00016	排水ボーリング削孔工(砂質土・粘性土) 削孔 135mm、削孔長100m超え150m以下	1.000	m	30,687	30,687	T単 16号
	合 計				30,687	
	単 価				30,687	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	保孔管加工・挿入 呼び径135mm、削孔100m超150m以下		m		1,000	歩A 当たり算出
T00018	保孔管挿入工(削孔長100m超え150m以下) SGP—W 100A	1.000	m	12,205	12,205	T単 18号
	合 計				12,205	
	単 価				12,205	
*** B単 - 15号 ***						
000015	残土(仮置土)積込		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,071	1,071	S単 66号
	合 計				1,071	
	単 価				1,071	
*** B単 - 16号 ***						
000016	残土運搬 4 t積ダンプトラック、運搬距離L=5 km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下	1.000	m3	2,009	2,009	S単 69号
	合 計				2,009	
	単 価				2,009	
*** B単 - 17号 ***						
000017	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管敷設 100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管人力敷設 100mm、直管(両差し口)4.0m管	1.000	m	5,236	5,236	T単 2号
	合 計				5,236	
	単 価				5,236	
*** B単 - 18号 ***						
000018	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管切断 100mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00010	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管切断工 100mm	1.000	口	982	982	T単 10号
	合 計				982	
	単 価				982	
*** B単 - 19号 ***						
000019	チーズ(高耐候性) 100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	チーズ 100 高耐候性,,	1.000	個	8,780	8,780	S単 15号
T00009	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管継手工 100mm	3.000	口	1,765	5,295	T単 9号
	合 計				14,075	
	単 価				14,075	
*** B単 - 20号 ***						
000020	ネジ式掃除口(高耐候性) 100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式掃除口 100 高耐候性,,	1.000	個	837	837	S単 16号
	合 計				837	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				837	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	エルボ (高耐候性) 100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	エルボ 100 90°高耐候性..	1,000	個	7,550	7,550	S単 17号
T00009	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管継手工 100mm	2,000	口	1,765	3,530	T単 9号
	合 計				11,080	
	単 価				11,080	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	フランジ (高耐候性) 100mm		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ 100 高耐候性..	1,000	個	7,860	7,860	S単 18号
T00009	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管継手工 100mm	1,000	口	1,765	1,765	T単 9号
	合 計				9,625	
	単 価				9,625	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	排水管設置 サクシヨンホース 100mm		m		20,000	歩A 当たり算出
T00011	排水管設置 サクシヨンホース 100mm	20,000	m	4,343	86,860	T単 11号
T00012	フランジ付きタケノコ 100mm	1,000	個	42,500	42,500	T単 12号
	合 計				129,360	
	単 価				6,468	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	排水管固定		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00013	排水管固定アンカー工	1,000	箇所	59,961	59,961	T単 13号
	合 計				59,961	
	単 価				59,961	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	耐候性土のう製作・設置 3年対応、アンカーピンD16 ×L500		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
T00014	耐候性土のう設置 仕捲え～設置、3年対応	1,000	m3	48,462	48,462	T単 14号
	合 計				48,462	
	単 価				48,462	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	掘削		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	1,000	m3	6,556	6,556	S単 65号
	合 計				6,556	
	単 価				6,556	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00015	敷鉄板設置・撤去 t 22mm × B1, 219mm × L2, 438mm	1.000	m ²	437	437	T単 15号
T00019	敷鉄板賃料・整備費 t22mm × B1, 219mm × L2, 438mm、N=118日	1.000	m ² 供用日	1,332	1,332	T単 19号
	合計				1,769	
	単価				1,769	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00015	敷鉄板設置・撤去 t 22mm × B1, 219mm × L2, 438mm	1.000	m ²	437	437	T単 15号
T00019	敷鉄板賃料・整備費 t22mm × B1, 219mm × L2, 438mm、N=118日	1.000	m ² 供用日	1,332	1,332	T単 19号
	合計				1,769	
	単価				1,769	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	濁水処理施設 機械脱水処理方式20m ³ /h級		式		1,000	歩A 当たり算出
T00001	濁水処理設備設置・撤去 ポータブル型機械脱水処理方式20m ³ /h級	1.000	基	289,496	289,496	T単 1号
T00003	濁水用配管設置・撤去 サニホース 50mm	90.000	m	1,459	131,310	T単 3号
T00004	水槽給水管設置・撤去 サニホース 50mm	50.000	m	1,459	72,950	T単 4号
T00005	排水管設置・撤去 サニホース 50mm	100.000	m	1,459	145,900	T単 5号
T00006	取水管設置・撤去 給水ホース 100mm	50.000	m	1,864	93,200	T単 6号
T00007	試運転調整費	1.000	式	96,193	96,193	T単 7号
T00008	濁水処理設備運転 機械脱水処理方式20m ³ /h級	116.000	日	52,220	6,057,520	T単 8号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	37,410	37,410	S単 64号
	合計				6,923,979	
	単価				6,923,979	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	濁水処理設備等運搬 (往復)基地～現場		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	濁水処理装置運搬費 (片道)工場～現地,,	2.000	回	280,000	560,000	S単 44号
S02116	水槽等運搬費 (片道)工場～現地,,	2.000	回	60,000	120,000	S単 45号
	合計				680,000	
	単価				680,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
T00020	敷鉄板輸送費 4 ton積ダンブトラック	1.000	ton	5,582	5,582	T単 20号
	合計				5,582	
	単価				5,582	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,366		歩A・単A
S02114	*** S単 - 2号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]		枚供用日	3,422		歩A・単A
S02114	*** S単 - 3号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]		枚	440		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,253		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,627		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 配管工 配管工		人	26,580		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 据付工 据付工		人	29,732		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ドリルパイプ ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m,,		本	63,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** インナーロッド インナーロッド 径135mm用 長1.0m,,		本	41,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** リングビット リングビット 径135mm用,,		個	79,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 軽油 軽油 バトール給油,,		L	141		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 配水管用亜鉛めっき鋼管 配水管用亜鉛めっき鋼管 SGPW-100A,,		m	6,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 100 長4.0m/本,,		本	16,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** チーズ チーズ 100 高耐候性,,		個	8,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ネジ式掃除口 ネジ式掃除口 100 高耐候性,,		個	837		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** エルボ エルボ 100 90°高耐候性,,		個	7,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** フランジ フランジ 100 高耐候性,,		個	7,860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** サクシオンホース サクシオンホース 100,,		m	2,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** フランジ付きタケノコ フランジ付きタケノコ 100 5K SS400締固め金具含む,,		個	26,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** フランジパッキン フランジパッキン 100用,,		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ホースクランプ					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ホースクランプ 100,, *** S単 - 23号 ***		個	6,800		歩A・単A
S02116	土中用羽根付アンカー 土中用羽根付アンカー D16×L1,000,,		本	17,300		歩A・単A
S02116	ビニール被覆ワイヤーロープ ビニール被覆ワイヤーロープ 6×7G/0 ロープ径5mm 外径7mm,, *** S単 - 25号 ***		m	344		歩A・単A
S02116	棒式ターンバックル(両オーフ) 棒式ターンバックル(両オーフ) 呼びφ9 W3/8,, *** S単 - 26号 ***		個	1,520		歩A・単A
S02116	ネジジャックル ネジジャックル 呼びt・d16,, *** S単 - 27号 ***		個	680		歩A・単A
S02116	ワイヤグリップ ワイヤグリップ F8、SS400、亜鉛メッキ,, *** S単 - 28号 ***		個	580		歩A・単A
S02116	耐候性土のう袋 耐候性土のう袋 3年対応48mm×62mm,, *** S単 - 29号 ***		枚	110		歩A・単A
S02116	アンカーピン アンカーピン 異形L形 D16×500,, *** S単 - 30号 ***		本	360		歩A・単A
S02116	サクシオンホース サクシオンホース 50mm,, *** S単 - 31号 ***		式	12,000		歩A・単A
S02116	サクシオンバンド サクシオンバンド 50mm,, *** S単 - 32号 ***		式	2,700		歩A・単A
S02116	ホースジョイント ホースジョイント 50mm,, *** S単 - 33号 ***		式	450		歩A・単A
S02116	サニーホース サニーホース 50mm,, *** S単 - 34号 ***		m	280		歩A・単A
S02116	吸排水ホース 吸排水ホース 100mm,, *** S単 - 35号 ***		m	685		歩A・単A
S02116	濁水処理装置 濁水処理装置 処理能力20m3/h,, *** S単 - 36号 ***		月	1,080,000		歩A・単A
S02116	水槽3m3 水槽3m3 *** S単 - 37号 ***		月	25,800		歩A・単A
S02116	水槽2m3 水槽2m3 *** S単 - 38号 ***		月	22,800		歩A・単A
S02116	水中ポンプ 水中ポンプ 1.5kw、50mm、200V,, *** S単 - 39号 ***		月	16,200		歩A・単A
S02116	オートポンプ オートポンプ 1.5kw、50mm、200V,, *** S単 - 40号 ***		月	27,000		歩A・単A
S02116	水中ポンプ 水中ポンプ 0.75kw、50mm、200V,, *** S単 - 41号 ***		月	9,900		歩A・単A
S02116	組込分電盤 組込分電盤 スタンド含む,, *** S単 - 42号 ***		月	24,000		歩A・単A
S02116	処理薬剤 処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム,, *** S単 - 43号 ***		kg	192		歩A・単A
S02116	処理薬剤 処理薬剤 有機系高分子凝縮材,,		kg	1,100		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 濁水処理装置運搬費 濁水処理装置運搬費 (片道)工場~現地...		回	280,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水槽等運搬費 水槽等運搬費 (片道)工場~現地...		回	60,000		歩A・単A
S02117	*** S単 - 46号 *** 集水井ライナープレート 集水井ライナープレート t2.7mm x 3500mm x H38.5m (組立ボルト含む)		基	11,030,180		歩A・単A
S02117	*** S単 - 47号 *** 補強リング 補強リング H-125 x 3,500mm		基	4,940,380		歩A・単A
S02117	*** S単 - 48号 *** パーチカルステイフナー パーチカルステイフナー H175 x h38.3m x 4本		基	3,952,560		歩A・単A
S02117	*** S単 - 49号 *** 螺旋タラップ 螺旋タラップ A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)		基	1,935,400		歩A・単A
S02117	*** S単 - 50号 *** 天蓋(4分割) 天蓋(4分割) (内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ		基	2,155,000		歩A・単A
S02117	*** S単 - 51号 *** 天蓋カメラ挿入口 天蓋カメラ挿入口 カメラ挿入口(内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ		基	154,200		歩A・単A
S02124	*** S単 - 52号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	27,030		歩A・単A
S02124	*** S単 - 53号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	24,888		歩A・単A
S13001	*** S単 - 54号 *** 集水井工(ライナープレート土留工法) 集水井工(ライナープレート土留工法) 38.0,0.0, B工法,なし		基	13,204,902		歩A・単A
S13004	*** S単 - 55号 *** 集水井工(掘削設備据付け解体) 集水井工(掘削設備据付け解体) 集水井掘削設備据付け解体		基	92,355		歩A・単A
S13005	*** S単 - 56号 *** 集水井工(昇降用階段設置工) 集水井工(昇降用階段設置工) ライナープレート,なし		m	10,974		歩A・単A
S13006	*** S単 - 57号 *** 集水井工(井戸蓋設置工) 集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし		基	41,402		歩A・単A
S16001	*** S単 - 58号 *** ハックル[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ハックル[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出		日	14,100		歩A・単A
S16002	*** S単 - 59号 *** ホーリングマシン[ロータリ・カッション式・ステップ型] ホーリングマシン[ロータリ・カッション式・ステップ型] ,55kV級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	89,400		歩A・単A
S16002	*** S単 - 60号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量125/150kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	8,284		歩A・単A
S16002	*** S単 - 61号 *** グレートポンプ[二筒複動ピストン式] グレートポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	3,440		歩A・単A
S16002	*** S単 - 62号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	9,462		歩A・単A
S16002	*** S単 - 63号 *** ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ,4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	8,617		歩A・単A
S18001	*** S単 - 64号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ~設置~撤去		m3	37,410		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 65号 *** SP 掘削					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,- *** S単 - 66号 ***		m3	6,556		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 67号 ***		m3	1,071		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単 - 68号 ***		m3	2,215		歩A・単A
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし *** S単 - 69号 ***		回	50,110		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下 *** S単 - 70号 ***		m3	2,009		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 71号 ***		m3	34,470		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 72号 ***		m3	36,950		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) *** S単 - 73号 ***		m ²	13,830		歩A・単A
	SA1303	SP ボーリング仮設機材 SP ボーリング仮設機材 集水井内,なし		回	575,500	
T00001	*** T単 - 1号 *** 濁水処理設備設置・撤去 ポータブル型機械脱水処理方式20m3/h級		基	289,496		歩A・単A
	T00002	*** T単 - 2号 *** 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管人力敷設 100mm、直管(両差し口)4.0m管 *** T単 - 3号 ***		m	5,236	
T00003	*** T単 - 3号 *** 濁水用配管設置・撤去 サニ－ホース 50mm *** T単 - 4号 ***		m	1,459		歩A・単A
	T00004	*** T単 - 4号 *** 水槽給水管設置・撤去 サニ－ホース 50mm *** T単 - 5号 ***		m	1,459	
T00005	*** T単 - 5号 *** 排水管設置・撤去 サニ－ホース 50mm *** T単 - 6号 ***		m	1,459		歩A・単A
	T00006	*** T単 - 6号 *** 取水管設置・撤去 給水ホース 100mm *** T単 - 7号 ***		m	1,864	
T00007	*** T単 - 7号 *** 試運転調整費 *** T単 - 8号 ***		式	96,193		歩A・単A
	T00008	*** T単 - 8号 *** 濁水処理設備運転 機械脱水処理方式20m3/h級 *** T単 - 9号 ***		日	52,220	
T00009	*** T単 - 9号 *** 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管継手工 100mm *** T単 - 10号 ***		口	1,765		歩A・単A
	T00010	*** T単 - 10号 *** 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管切断工 100mm *** T単 - 11号 ***		口	982	
T00011	*** T単 - 11号 *** 排水管設置 サクシオンホース 100mm		m	4,343		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員		人	29,627	5,925	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,214	17,146	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,925	593	
	合計				23,664	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,366	
*** S単 - 2号 ***						
S02114	敷鉄板		枚供用日		1,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1219*2438 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,422円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]	1,000	枚供用日	3,422	3,422	算出数量 1,000 各単位
	合計				3,422	
	単価				3,422	
*** S単 - 3号 ***						
S02114	敷鉄板		枚		1,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1219*2438 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]	1,000	枚	440	440	算出数量 1,000 各単位
	合計				440	
	単価				440	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	32,253	32,253	算出数量 1,000 人
	合計				32,253	
	単価				32,253	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,627	29,627	
	合計				29,627	算出数量 1.000 人
	単価				29,627	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,214	25,214	
	合計				25,214	算出数量 1.000 人
	単価				25,214	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	26,580	26,580	
	合計				26,580	算出数量 1.000 人
	単価				26,580	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	29,732	29,732	
	合計				29,732	算出数量 1.000 人
	単価				29,732	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ドリルパイプ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41164		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41164	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m	1.000	本	63,500	63,500	
	合計				63,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	インナーロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	インナーロッド 径135mm用 長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41167		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41167	インナーロッド 径135mm用 長1.0m	1.000	本	41,100	41,100	
	合計				41,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	リングビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リングビット 径135mm用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P41156		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41156	リングビット 径135mm用	1.000	個	79,200	79,200	
	合計				79,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				79,200	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H・HD-J給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 H・HD-J給油	1.000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 各単位
	単価				141	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	配水管用亜鉛めっき鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配水管用亜鉛めっき鋼管 SGPW—100A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	配水管用亜鉛めっき鋼管 SGPW—100A	1.000	m	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 100 長4.0m/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 100 長4.0m/本	1.000	本	16,850	16,850	
	合計				16,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,850	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	チース		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チース 100 高耐候性,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	チース 100 高耐候性	1.000	個	8,780	8,780	
	合計				8,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,780	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ネジ式掃除口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式掃除口 100 高耐候性,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	ネジ式掃除口 100 高耐候性	1.000	個	837	837	
	合計				837	算出数量 1.000 各単位
	単価				837	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エルボ 100 90°高耐候性,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	エルボ 100 90°高耐候性	1.000	個	7,550	7,550	
	合計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,550	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	フランジ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ 100 高耐候性,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	フランジ 100 高耐候性	1.000	個	7,860	7,860	
	合計				7,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,860	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	サクシオンホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	サクシオンホース 100	1.000	m	2,340	2,340	
	合計				2,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,340	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	フランジ付きタケノコ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ付きタケノコ 100 5K SS400締固め金具含む,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96008	フランジ付きタケノコ 100 5K SS400締固め金具含む	1.000	個	26,400	26,400	
	合計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,400	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	フランジパッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジパッキン 100用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96009	フランジパッキン 100用	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ホースクランプ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホースクランプ 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96010	ホースクランプ 100	1.000	個	6,800	6,800	
	合計				6,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,800	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	土中用羽根付アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土中用羽根付アンカー D16×L1,000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96016	土中用羽根付アンカー D16×L1,000	1.000	本	17,300	17,300	
	合計				17,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,300	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ビニール被覆ワイヤーロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニール被覆ワイヤーロープ 6×7G/0 ロープ径5mm 外径7mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96011	ビニール被覆ワイヤーロープ 6×7G/0 ロープ径5mm 外径7mm	1.000	m	344	344	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				344	算出数量 1.000 各単位
	単価				344	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	枠式ターンバックル(両オーフ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	枠式ターンバックル(両オーフ) 呼び9 W3/8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	枠式ターンバックル(両オーフ) 呼び9 W3/8	1.000	個	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ネジジャックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジジャックル 呼びt・d16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	ネジジャックル 呼びt・d16	1.000	個	680	680	
	合計				680	算出数量 1.000 各単位
	単価				680	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ワイヤグリッブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤグリッブ F8、SS400、亜鉛メッキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ワイヤグリッブ F8、SS400、亜鉛メッキ	1.000	個	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	耐候性土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性土のう袋 3年対応48mm×62mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	耐候性土のう袋 3年対応48mm×62mm	1.000	枚	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン 異形L形 D16×500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	アンカーピン 異形L形 D16×500	1.000	本	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	サクシオンホース		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース 50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	サクシオンホース 50mm	1.000	式	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	サクシオンバンド		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンバンド 50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	サクシオンバンド 50mm	1.000	式	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	ホースジョイント		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホースジョイント 50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	ホースジョイント 50mm	1.000	式	450	450	
	合計				450	算出数量 1.000 各単位
	単価				450	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	サニーホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サニーホース 50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	サニーホース 50mm	1.000	m	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	吸排水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	吸排水ホース 100mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	吸排水ホース 100mm	1.000	m	685	685	
	合計				685	算出数量 1.000 各単位
	単価				685	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	濁水処理装置		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置 処理能力20m3/h, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	濁水処理装置 処理能力20m3/h	1.000	月	1,080,000	1,080,000	
	合計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水槽3m3		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽3m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	水槽3m3	1.000	月	25,800	25,800	
	合計				25,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,800	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	水槽2m3		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽2m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	水槽2m3	1.000	月	22,800	22,800	
	合計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,800	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水中ポンプ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ 1.5kw、50mm、200V, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	水中ポンプ 1.5kw、50mm、200V	1.000	月	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 39号 ***						
S02116	オートポンプ		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オートポンプ 1.5kw、50mm、200V、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	オートポンプ 1.5kw、50mm、200V	1.000	月	27,000	27,000	
	合計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,000	
*** S単 - 40号 ***						
S02116	水中ポンプ		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水中ポンプ 0.75kw、50mm、200V、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	水中ポンプ 0.75kw、50mm、200V	1.000	月	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
*** S単 - 41号 ***						
S02116	組込分電盤		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組込分電盤 スタンド含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	組込分電盤 スタンド含む	1.000	月	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,000	
*** S単 - 42号 ***						
S02116	処理薬剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム	1.000	kg	192	192	
	合計				192	算出数量 1.000 各単位
	単価				192	
*** S単 - 43号 ***						
S02116	処理薬剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処理薬剤 有機系高分子凝縮材、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	処理薬剤 有機系高分子凝縮材	1.000	kg	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,100	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	濁水処理装置運搬費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁水処理装置運搬費 (片道)工場～現地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96037	濁水処理装置運搬費 (片道)工場～現地	1.000	回	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	水槽等運搬費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽等運搬費 (片道)工場～現地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96038	水槽等運搬費 (片道)工場～現地	1.000	回	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02117	集水井ライナープレート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水井ライナープレート t2.7mm× 3500mm× H38.5m(組立ボルト含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96017		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	t2.7mm× 3500mm× H38.5m(組・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,030,180円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	集水井ライナープレート t2.7mm× 3500mm× H38.5m(組立ボルト含む)	1.000	基	11,030,180	11,030,180	
	合 計				11,030,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,030,180	
	*** S単 - 47号 ***					
S02117	補強リング		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	補強リング H—125×3,500mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96018		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	H—125×3,500mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,940,380円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	補強リング H—125×3,500mm	1.000	基	4,940,380	4,940,380	
	合 計				4,940,380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,940,380	
	*** S単 - 48号 ***					
S02117	パーチカルステイフナー		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パーチカルステイフナー H175× h38.3m×4本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96019		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	H175× h38.3m×4本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,952,560円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96019	パーチカルステイフナー H175×h38.3m×4本	1.000	基	3,952,560	3,952,560	
	合計				3,952,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,952,560	
	*** S単 - 49号 ***					
S02117	螺旋タラップ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	螺旋タラップ A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96020		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	A型・B型・C型・D型(取付金具・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,935,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	螺旋タラップ A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)	1.000	基	1,935,400	1,935,400	
	合計				1,935,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,935,400	
	*** S単 - 50号 ***					
S02117	天蓋(4分割)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天蓋(4分割) (内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96021		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	(内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,155,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	天蓋(4分割) (内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ	1.000	基	2,155,000	2,155,000	
	合計				2,155,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,155,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02117	天蓋カメラ挿入口		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天蓋カメラ挿入口 カメラ挿入口(内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96039		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	カメラ挿入口(内径3.5m用)溶		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	154,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	天蓋カメラ挿入口 カメラ挿入口(内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ	1.000	基	154,200	154,200	
	合計				154,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				154,200	
	*** S単 - 52号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,030	27,030	
	合計				27,030	算出数量 1.000 人
	単価		人		27,030	
	*** S単 - 53号 ***					
S02124	運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(一般) 基(D2)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000人
	単価		人		24,888	
	*** S単 - 54号 ***					
S13001	集水井工(ライナープレート土留工法) 集水井工(ライナープレート土留工法) 38.0.0.0.0. B工法,なし		基		1.000基	歩A 当たり算出
	1)砂・砂質土、粘性土、礫質土 L1 2)岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 L2 3)施工区分 4)長期割引単価区分	38.0 0.0 B工法 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	38.380	人	32,253	1,237,870	
R01062	トンネル特殊工	115.150	人	48,748	5,613,332	
R01002	特殊作業員	38.380	人	29,627	1,137,084	
R01003	普通作業員	38.380	人	25,214	967,713	
F01211	クレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対(~3次)] 吊上能力4.9t吊	56.420	日	28,300	1,596,686	
P34029	軽油 ハトル給油	614.000	L	141	86,574	
R01021	運転手(特殊)	38.380	人	27,030	1,037,411	
M02361	小型トラック[クレーン型・電動式] 標準積込容量 山積0.022m3(平積0.015m3)	56.810	供用日	4,830	274,392	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		8,955,999	1,253,840	
	合計				13,204,902	算出数量 1.000基
	単価		基		13,204,902	
	*** S単 - 55号 ***					
S13004	集水井工(掘削設備据付け解体) 集水井工(掘削設備据付け解体) 集水井掘削設備据付け解体		基		1.000基	歩A 当たり算出
	1)施工区分	集水井掘削設備据付け解体		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.590	人	32,253	19,029	
R01002	特殊作業員	1.180	人	29,627	34,960	
R01003	普通作業員	0.590	人	25,214	14,876	
M03102	トラック[クレーン装置付] ハストック2t積 2.9t吊	0.710	供用日	8,240	5,850	
P34029	軽油 ハトル給油	12.000	L	141	1,692	
R01021	運転手(特殊)	0.590	人	27,030	15,948	
	合計				92,355	算出数量 1.000回
	単価		基		92,355	
	*** S単 - 56号 ***					
S13005	集水井工(昇降用階段設置工) 集水井工(昇降用階段設置工) ライナープレート,なし		m		10.000m	歩A 当たり算出
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	32,253	18,062	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.110	人	29,627	32,886	
R01003	普通作業員	0.560	人	25,214	14,120	
F01211	加圧ポンプ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.820	日	28,300	23,206	
P34029	軽油	7.800	L	141	1,100	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	27,030	15,137	
Y00004	諸雑費	0.050		104,511	5,226	
	合計				109,737	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,974	
	*** S単 - 57号 ***					
S13006	集水井工(井戸蓋設置工)		基		1,000	歩A 当たり算出
	集水井工(井戸蓋設置工) ライナープレート,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工法区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	ライナープレート なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世役	0.220	人	32,253	7,096	
R01002	特殊作業員	0.440	人	29,627	13,036	
R01003	普通作業員	0.220	人	25,214	5,547	
F01211	加圧ポンプ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)] 吊上能力4.9t吊	0.330	日	28,300	9,339	
P34029	軽油	3.100	L	141	437	
R01021	運転手(特殊)	0.220	人	27,030	5,947	
	合計				41,402	算出数量 1.000 基
	単価		基		41,402	
	*** S単 - 58号 ***					
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO2095 MO2095 運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし - -		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2095	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	14,100	14,100	
	合計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,100	
Y00001	単位					
	*** S単 - 59号 ***					
S16002	ボウリングマシン[ロータリ・カッション式・ステッド型]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ボウリングマシン[ロータリ・カッション式・ステッド型] .55kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M12041 運転1日当たり算出 0.0 1.00		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12041	ポンプマシン[ロータリー・カッション式・ステッド型] 55kW級	1.000	供用日	89,400	89,400	
	合計				89,400	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		89,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 60号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量125/150kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21411		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21411	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量125/150kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	7,020	8,284	
	合計				8,284	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,284	
Y00001	単位					
	*** S単 - 61号 ***					
S16002	グランドポンプ[二筒複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドポンプ[二筒複動ピストン式] ,吐出量200L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械コード 単位が日のみ	M10102		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10102	グランドポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	1.000	供用日	3,440	3,440	
	合計				3,440	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,440	
Y00001	単位					
	*** S単 - 62号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算 出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械コード 単位が日のみ	M21406		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21406	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	3,000	3,540	
P34029	軽油					
	バトロ給油	42.000	L	141	5,922	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,462	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		9,462	
Y00001	単位					
	*** S単 - 63号 ***					
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .4t積級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
	1)機械コード 単位が日のみ	M03002				豪雪補正:1.0%
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				亜熱帯補正:なし
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	6,680	8,617	
	合計				8,617	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,617	
Y00001	単位					
	*** S単 - 64号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去				豪雪補正:1.0%
						亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,214	365,603	
	合計				374,103	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		37,410	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、現場制約あり、-、-、-、-、-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
						豪雪補正:1.0%
						亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		6,556	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3%
						豪雪補正:1.0%
						亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,071	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,215	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 なし				
	単 価		回		50,110	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3		2,009	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾝﾌﾞ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,470	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
G96001	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]		枚供用日	3,422		
G96002	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]		枚	440		
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³	26,150		
P96001	耐候性土のう袋 3年対応48mm×62mm		枚	110		
P96002	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 100 長4.0m/本		本	16,850		
P96003	チーズ 100 高耐候性		個	8,780		
P96004	エルボ 100 90° 高耐候性		個	7,550		
P96005	フランジ 100 高耐候性		個	7,860		
P96006	ネジ式掃除口 100 高耐候性		個	837		
P96007	サクシヨンホース 100		m	2,340		
P96008	フランジ付きタケノコ 100 5K SS400締固め金具含む		個	26,400		
P96009	フランジパッキン 100用		個	2,500		
P96010	ホースクランプ 100		個	6,800		
P96011	ビニール被覆ワイヤーロープ 6×7G/0 ロープ径5mm 外径7mm		m	344		
P96012	棒式ターンバックル(両オーフ) 呼び9 W3/8		個	1,520		
P96013	ネジジャックル 呼びt・d16		個	680		
P96014	アンカーピン 異形L形 D16×500		本	360		
P96015	ワイヤグリップ F8、SS400、亜鉛メッキ		個	580		
P96016	土中用羽根付アンカー D16×L1,000		本	17,300		
P96017	集水井ライナープレート t2.7mm×3500mm×H38.5m(組立ボルト含む)		基	11,030,180		
P96018	補強リング H—125×3,500mm		基	4,940,380		
P96019	バーチカルステイフナー H175×h38.3m×4本		基	3,952,560		
P96020	螺旋タラップ A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)		基	1,935,400		
P96021	天蓋(4分割) (内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ		基	2,155,000		
P96022	配水管用亜鉛めっき鋼管 SGPW—100A		m	6,250		
P96023	濁水処理装置 処理能力20m ³ /h		月	1,080,000		
P96024	水槽3m ³		月	25,800		
P96025	水槽2m ³		月	22,800		
P96026	水中ポンプ 1.5kw、50mm、200V		月	16,200		
P96027	オートポンプ 1.5kw、50mm、200V		月	27,000		
P96028	水中ポンプ 0.75kw、50mm、200V		月	9,900		
P96029	組込分電盤 スタンド含む		月	24,000		
P96030	サニーホース 50mm		m	280		
P96031	吸排水ホース 100mm		m	685		
P96032	サクシヨンホース 50mm		式	12,000		
P96033	サクシヨンバンド 50mm		式	2,700		
P96034	ホースジョイント 50mm		式	450		
P96035	処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム		kg	192		
P96036	処理薬剤 有機系高分子凝縮材		kg	1,100		
P96037	濁水処理装置運搬費 (片道)工場～現地		回	280,000		
P96038	水槽等運搬費 (片道)工場～現地		回	60,000		
P96039	天蓋カメラ挿入口 カメラ挿入口(内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ		基	154,200		

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	濁水処理設備設置・撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
S02115	ポータブル型機械脱水処理方式20m ³ /h級 土木一般世話役	3.000	人	32,253	96,759	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,627	88,881	S単 5号
S02115	普通作業員	3.000	人	25,214	75,642	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		261,282	13,064	
S02116	サクシオンホース 50mm,,	1.000	式	12,000	12,000	S単 30号
S02116	サクシオンバンド 50mm,,	1.000	式	2,700	2,700	S単 31号
S02116	ホースジョイント 50mm,,	1.000	式	450	450	S単 32号
	合 計				289,496	算出数量 1.000 基
	単 価		基		289,496	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管人力敷設		m		10.000	歩A 当たり算出
S02116	100mm、直管(両差し口)4.0m管 高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 100 長4.0m/本,,	2.440	本	16,850	41,114	S単 14号
Y00004	雑品	0.020		41,114	822	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	32,253	2,580	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.120	人	29,627	3,555	S単 5号
S02115	普通作業員	0.170	人	25,214	4,286	S単 6号
	合 計				52,357	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,236	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	濁水用配管設置・撤去		m		200.000	歩A 当たり算出
S02115	サニ－ホース 50mm 土木一般世話役	2.000	人	32,253	64,506	S単 4号
S02115	特殊作業員	2.000	人	29,627	59,254	S単 5号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,214	100,856	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		224,616	11,231	
S02116	サニ－ホース 50mm,,	200.000	m	280	56,000	S単 33号
	合 計				291,847	算出数量 200.000 m
	単 価		m		1,459	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	水槽給水管設置・撤去		m		50.000	歩A 当たり算出
S02115	サニ－ホース 50mm 土木一般世話役	0.500	人	32,253	16,127	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,627	14,814	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,214	25,214	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		56,155	2,808	
S02116	サニ－ホース 50mm,,	50.000	m	280	14,000	S単 33号

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				72,963	算出数量 50.000 m
	単価		m		1,459	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	排水管設置・撤去		m		50,000	歩A 当たり算出
	サニ－ホース 50mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,253	16,127	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,627	14,814	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,214	25,214	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		56,155	2,808	
S02116	サニ－ホース 50mm,,	50.000	m	280	14,000	S単 33号
	合計				72,963	算出数量 50.000 m
	単価		m		1,459	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	取水管設置・撤去		m		50,000	歩A 当たり算出
	給水ホース 100mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,253	16,127	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,627	14,814	S単 5号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,214	25,214	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		56,155	2,808	
S02116	吸排水ホース 100mm,,	50.000	m	685	34,250	S単 34号
	合計				93,213	算出数量 50.000 m
	単価		m		1,864	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	試運転調整費		式		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人	32,253	32,253	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,627	29,627	S単 5号
S02115	据付工	1.000	人	29,732	29,732	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		91,612	4,581	
	合計				96,193	算出数量 1.000 式
	単価		式		96,193	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	濁水処理設備運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	機械脱水処理方式20m3/h級					
C00001	濁水処理設備運転 ボ－ダブル型機械脱水処理方式20m3/h級	1.000	日	49,652	49,652	C単 1号
S02116	処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム,,	12.000	kg	192	2,304	S単 42号
S02116	処理薬剤 有機系高分子凝縮材,,	0.240	kg	1,100	264	S単 43号
	合計				52,220	算出数量 1.000 日
	単価		日		52,220	

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管継手工		口		10,000	歩A 当たり算出
	100mm					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	32,253	6,451	S単 4号
S02115	配管工	0.200	人	26,580	5,316	S単 7号
S02115	普通作業員	0.200	人	25,214	5,043	S単 6号
Y00004	雑品	0.050		16,810	841	
	合計				17,651	算出数量 10.000 口
	単価		口		1,765	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管切断工		口		10,000	歩A 当たり算出
	100mm					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	32,253	3,225	S単 4号
S02115	配管工	0.200	人	26,580	5,316	S単 7号
Y00004	雑品	0.150		8,541	1,281	
	合計				9,822	算出数量 10.000 口
	単価		口		982	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	排水管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	サクシヨンホース 100mm					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	32,253	6,451	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.200	人	29,627	5,925	S単 5号
S02115	普通作業員	0.200	人	25,214	5,043	S単 6号
Y00004	雑品	0.150		17,419	2,613	
S02116	サクシヨンホース 100,,	10.000	m	2,340	23,400	S単 19号
	合計				43,432	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,343	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	フランジ付きタケノコ		個		1,000	歩A 当たり算出
	100mm					
S02116	フランジ付きタケノコ 100 5K SS400締固め金具含む,,	1.000	個	26,400	26,400	S単 20号
S02116	フランジパッキン 100用,,	1.000	個	2,500	2,500	S単 21号
S02116	ホースクランプ 100,,	2.000	個	6,800	13,600	S単 22号
	合計				42,500	算出数量 1.000 個
	単価		個		42,500	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	排水管固定アンカー工		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役					
		0.130	人	32,253	4,193	S単 4号
S02115	特殊作業員					
		0.250	人	29,627	7,407	S単 5号
S02115	普通作業員					
		0.250	人	25,214	6,304	S単 6号
Y00004	雑品					
		0.200		17,904	3,581	
S02116	土中用羽根付アンカー D16×L1,000,,	2.000	本	17,300	34,600	S単 23号
S02116	ビニール被覆ワイヤーロープ 6×7G/0 ロープ径5mm 外径7mm,,	1.500	m	344	516	S単 24号
S02116	梯式ターンバックル(両オーフ) 呼び9 W3/8,,	1.000	個	1,520	1,520	S単 25号
S02116	ネジジャックル 呼びt・d16,,	1.000	個	680	680	S単 26号
S02116	ワイヤグリップ F8、SS400、亜鉛メッキ,,	2.000	個	580	1,160	S単 27号
	合計				59,961	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		59,961	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	耐候性土のう設置		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	仕揃え～設置、3年対応					
S02116	耐候性土のう袋 3年対応48mm×62mm,,	500.000	枚	110	55,000	S単 28号
S02116	アンカーピン 異形L形 D16×500,,	500.000	本	360	180,000	S単 29号
S02115	普通作業員					
		9.900	人	25,214	249,619	S単 6号
	合計				484,619	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		48,462	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	敷鉄板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	t 22mm×B1,219mm×L2,438mm					
S02115	特殊作業員					
		0.440	人	29,627	13,036	S単 5号
S02115	普通作業員					
		0.440	人	25,214	11,094	S単 6号
Y00004	雑品					
		0.010		24,130	241	
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出	0.500	日	14,100	7,050	S単 58号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	20.000	L	141	2,820	S単 12号
S02124	運転手(特殊)					
		0.350	人	27,030	9,461	S単 52号
	合計				43,702	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		437	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	排水ボーリング削孔工(砂質土・粘性土)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	削孔 135mm、削孔長100m超え150m以下					
S02115	土木一般世話役					
		9.500	人	32,253	306,404	S単 4号
S02115	特殊作業員					
		9.500	人	29,627	281,457	S単 5号
S02115	普通作業員					
		19.090	人	25,214	481,335	S単 6号
Y00004	雑品					
		0.100		1,069,196	106,920	
S16002	バックホウマシン[ロータリー・カッパ式・ステッド型] .55kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	13.700	日	89,400	1,224,780	S単 59号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量125/150kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	12.270	日	8,284	101,645	S単 60号
S16002	ゲートポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	15.410	日	3,440	53,010	S単 61号

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m,,	1.570	本	63,500	99,695	S単 9号
S02116	インナーロッド 径135mm用 長1.0m,,	1.990	本	41,100	81,789	S単 10号
S02116	リングビット 径135mm用,,	1.850	個	79,200	146,520	S単 11号
S02116	軽油 バト-ル給油,,	1,313.000	L	141	185,133	S単 12号
	合計				3,068,688	算出数量 100.000 m
	単価		m		30,687	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	排水ボーリング削孔工(礫質土)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	削孔 135mm、削孔長100m超え150m以下					
S02115	土木一般世話役	12.400	人	32,253	399,937	S単 4号
S02115	特殊作業員	12.400	人	29,627	367,375	S単 5号
S02115	普通作業員	24.930	人	25,214	628,585	S単 6号
Y00004	雑品	0.100		1,395,897	139,590	
S16002	ボ-リングマシン[ロータリバ-カッション式・ステッド型] .55kW級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	17.870	日	89,400	1,597,578	S単 59号
S16002	発動発電機[ディーゼ-ルエンジン駆動・排対型(1次)] .定格容量125/150kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	16.080	日	8,284	133,207	S単 60号
S16002	ク-ラト-ンク[二筒複動ピ-スト式] .吐出量200L/min、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	20.020	日	3,440	68,869	S単 61号
S02116	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m,,	4.080	本	63,500	259,080	S単 9号
S02116	インナーロッド 径135mm用 長1.0m,,	4.490	本	41,100	184,539	S単 10号
S02116	リングビット 径135mm用,,	2.720	個	79,200	215,424	S単 11号
S02116	軽油 バト-ル給油,,	1,638.000	L	141	230,958	S単 12号
	合計				4,225,142	算出数量 100.000 m
	単価		m		42,251	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00018	保孔管挿入工(削孔長100m超え150m以下)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	SGP-W 100A					
S02115	土木一般世話役	0.520	人	32,253	16,772	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.180	人	29,627	34,960	S単 5号
S02115	普通作業員	1.040	人	25,214	26,223	S単 6号
S02115	配管工	11.160	人	26,580	296,633	S単 7号
Y00004	雑品	0.010		374,588	3,746	
S16002	ボ-リングマシン[ロータリバ-カッション式・ステッド型] .55kW級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.870	日	89,400	167,178	S単 59号
S02116	配水管用亜鉛めっき鋼管 SGPW-100A,,	108.000	m	6,250	675,000	S単 13号
	合計				1,220,512	算出数量 100.000 m
	単価		m		12,205	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00019	敷鉄板賃料・整備費		m ² 供用日		29.000 m ² 供用日	歩A 当たり算出
	t22mm x B1,219mm x L2,438mm、N=118日					
S02114	敷鉄板 22*1219*2438 [賃料]	10.000	枚供用日	3,422	34,220	S単 2号
S02114	敷鉄板 22*1219*2438 [整備費]	10.000	枚	440	4,400	S単 3号
	合計				38,620	算出数量 29.000 m ² 供用日

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	耐候性土のう袋 3年対応48mm×62mm	10.000	枚	110	1,100	単A
P96002	高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 100 長4.0m/本	0.049	本	16,850	826	単A
P96003	チーズ 100 高耐候性	1.000	個	8,780	8,780	単A
P96004	エルボ 100 90° 高耐候性	1.000	個	7,550	7,550	単A
P96005	フランジ 100 高耐候性	1.000	個	7,860	7,860	単A
P96006	ネジ式掃除口 100 高耐候性	1.000	個	837	837	単A
P96007	サクシオンホース 100	20.000	m	2,340	46,800	単A
P96008	フランジ付きタケノコ 100 5K SS400締固め金具含む	1.000	個	26,400	26,400	単A
P96009	フランジパッキン 100用	1.000	個	2,500	2,500	単A
P96010	ホースクランプ 100	2.000	個	6,800	13,600	単A
P96011	ビニール被覆ワイヤーロープ 6×7G/0 ロープ径5mm 外径7mm	7.500	m	344	2,580	単A
P96012	枠式ターンバックル(両オーフ) 呼び9 W3/8	5.000	個	1,520	7,600	単A
P96013	ネジジャックル 呼びt・d16	5.000	個	680	3,400	単A
P96014	アンカーピン 異形L形 D16×500	10.000	本	360	3,600	単A
P96015	ワイヤグリップ F8、SS400、亜鉛メッキ	10.000	個	580	5,800	単A
P96016	土中用羽根付アンカー D16×L1,000	10.000	本	17,300	173,000	単A
P96017	集水井ライナープレート t2.7mm×3500mm×H38.5m(組立ボルト含む)	1.000	基	11,030,180	11,030,180	単A
P96018	補強リング H—125×3,500mm	1.000	基	4,940,380	4,940,380	単A
P96019	バーチカルステイフナー H175×h38.3m×4本	1.000	基	3,952,560	3,952,560	単A
P96020	螺旋タラップ A型・B型・C型・D型(取付金具を含む)	1.000	基	1,935,400	1,935,400	単A
P96021	天蓋(4分割) (内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ	1.000	基	2,155,000	2,155,000	単A
P96022	配水管用亜鉛めっき鋼管 SGPW—100A	129.600	m	6,250	810,000	単A
P96023	濁水処理装置 処理能力20m3/h	3.867	月	1,080,000	4,176,360	単A
P96024	水槽3m3	3.867	月	25,800	99,769	単A
P96025	水槽2m3	3.867	月	22,800	88,168	単A
P96026	水中ポンプ 1.5kw、50mm、200V	3.867	月	16,200	62,645	単A
P96027	オートポンプ 1.5kw、50mm、200V	3.867	月	27,000	104,409	単A
P96028	水中ポンプ 0.75kw、50mm、200V	3.867	月	9,900	38,283	単A
P96029	組込分電盤 スタンド含む	3.867	月	24,000	92,808	単A
P96030	サニーホース 50mm	240.000	m	280	67,200	単A
P96031	吸排水ホース 100mm	50.000	m	685	34,250	単A
P96032	サクシオンホース 50mm	1.000	式	12,000	12,000	単A
P96033	サクシオンバンド 50mm	1.000	式	2,700	2,700	単A
P96034	ホースジョイント 50mm	1.000	式	450	450	単A
P96035	処理薬剤 ポリ塩化アルミニウム	1,392.000	kg	192	267,264	単A
P96036	処理薬剤 有機系高分子凝縮材	27.840	kg	1,100	30,624	単A
P96037	濁水処理装置運搬費 (片道)工場～現地	2.000	回	280,000	560,000	単A
P96038	水槽等運搬費 (片道)工場～現地	2.000	回	60,000	120,000	単A
P96039	天蓋カメラ挿入口 カメラ挿入口(内径3.5m用)溶融亜鉛メッキ	1.000	基	154,200	154,200	単A
	小 計				31,046,883	
	燃料類					

事業名	特定災害復旧事業 稲舟地区
工事名	歌波工区集水井工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ハト-ル給油	7,552.602	L	141	1,064,917	単A
【SP】 P34029	軽油 ハト-ル給油	1,171.076	L	141	165,122	単A
	小 計				1,230,039	
P37001	土のう 化学繊維使用 土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	50.000	枚	17	850	単A
P41156	ボーリング リングビット 径135mm用	2.307	個	79,200	182,714	単A
P41164	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m	2.135	本	63,500	135,573	単A
P41167	インナーロッド 径135mm用 長1.0m	2.638	本	41,100	108,422	単A
	小 計				426,709	
	合 計				32,704,481	
【SP】 J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	17.130	m ³	26,150	447,950	単A
	合 計				447,950	