誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

積　　算　　書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事
施工場所	石川県七尾市石崎町地内
工事番号	6-208-0901
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾羽咋
工期	１１ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				325,754,000	
	・工事価格				296,140,000	
	・消費税相当額（１０％）				29,614,000	
	工事内容					
1	施工延長	（石崎地区１）	401.000	m		
2	（１）堤防復旧工		401.000	m		
3	全面復旧工		401.000	m		
4	（２）仮設工		1.000	式		
5	施工延長	（石崎地区２）	150.000	m		
6	（１）堤防復旧工		110.000	m		
7	堤防補強工		110.000	m		
8	（２）天端復旧工		150.000	m		
9	（３）目地補修工		1.000	式		
10	（４）仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.34%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			296,140,000	
・工事原価			257,316,000	
純工事費			205,754,000	
・・直接工事費			175,093,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	136,244,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	38,849,000	
・・間接工事費			82,223,000	
・・・共通仮設費			30,661,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	14,469,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
190,265,000×((6.110*1.200)*1.000*1.020*1.000)			14,232,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	929,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			1,031,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
171,938,000×(0.600)			1,031,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			51,562,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
205,754,000×((21.400*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.340+0.000-0.000)			51,562,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
257,316,000×(15.050*1.000＋0.04)			38,828,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			3,155,000	
処分費(準備費の内数)			703,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
296,140,000×3.390			10,039,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			136,244,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	136,244,000	
・土工 【石崎1】	1.000	式	6,948,000	
・・掘削工	1.000	式	794,000	
・・盛土工	1.000	式	4,049,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	449,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	1,656,000	
・土工 【石崎2】	1.000	式	1,044,000	
・・掘削工	1.000	式	114,000	
・・盛土工	1.000	式	400,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	237,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	293,000	
・構造物撤去工 【石崎1】	1.000	式	14,005,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	14,005,000	
・構造物撤去工 【石崎2】	1.000	式	997,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	997,000	
・堤防全面復旧工 【石崎1】	1.000	式	75,052,000	
・・波返工	1.000	式	60,206,000	
・・裏込工	1.000	式	14,846,000	
・堤防補強工 【石崎2】	1.000	式	12,173,000	
・・波返工	1.000	式	12,173,000	
・目地補修工 【石崎2】	1.000	式	133,000	
・・目地補修工	1.000	式	133,000	
・舗装復旧工 【石崎1】	1.000	式	20,401,000	
・・アスファルトカラー舗装	1.000	式	20,401,000	
・天端復旧工 【石崎2】	1.000	式	275,000	
・・天端芝付	1.000	式	275,000	
・グラウンドポール・ネット復旧工 【石崎1】	1.000	式	3,711,000	
・・グラウンドポール・ネット復旧	1.000	式	3,711,000	
・転落防止柵撤去復旧工 【石崎2】	1.000	式	6,000	
・・転落防止柵撤去復旧工	1.000	式	6,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・法面復旧工 【石崎1】	1.000	式	982,000	
・・法面芝付	1.000	式	982,000	
・法面復旧工 【石崎2】	1.000	式	517,000	
・・法面芝付	1.000	式	517,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			38,849,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	38,849,000	
・仮設工 【石崎1】	1.000	式	36,257,000	
・・仮設道路工	1.000	式	2,689,000	
・・仮設ヤード造成工	1.000	式	4,279,000	
・・仮設土のう工	1.000	式	29,289,000	
・仮設工 【石崎2】	1.000	式	2,592,000	
・・仮設道路工	1.000	式	789,000	
・・仮設ヤード造成工	1.000	式	1,803,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			14,469,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	14,469,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	14,469,000	
・・事業損失防止施設費 【石崎1】	1.000	式	12,279,000	
・・事業損失防止施設費 【石崎2】	1.000	式	2,190,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			929,000	
準備費	1.000	式	929,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	929,000	
・・準備費 【石崎1】	1.000	式	497,000	
・・準備費 【石崎2】	1.000	式	432,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				136,244,000	
・土工 【石崎1】	1.000	式		6,948,000	
・・掘削工	1.000	式		794,000	
000001 床掘 水中	1,100.000	m3	341	375,100	歩A・単A B単　1号
000002 床掘 陸上	1,500.000	m3	279	418,500	歩A・単A B単　2号
合　計				793,600	
・・盛土工	1.000	式		4,049,000	
000003 盛土 4.0m≦B	1,800	m3	971	1,747,800	歩A・単A B単　3号
000004 埋戻 2.5m≦B＜4.0m	890	m3	1,621	1,442,690	歩A・単A B単　4号
000005 埋戻 1.0≦B＜2.5m	500	m3	1,165	582,500	歩A・単A B単　5号
000006 埋戻 構造物周辺，B＜1.0m	80	m3	3,450	276,000	歩A・単A B単　6号
合　計				4,048,990	
・・整形仕上げ工	1.000	式		449,000	
000007 法面整形 盛土部	930	㎡	483	449,190	歩A・単A B単　7号
合　計				449,190	
・・作業残土処理工	1.000	式		1,656,000	
000008 作業残土処理 土砂，場内仮置場，整地	2,200	m3	543	1,194,600	歩A・単A B単　8号
000009 作業残土処理 土砂，場外仮置場，整地	370	m3	1,248	461,760	歩A・単A B単　9号
合　計				1,656,360	
・土工 【石崎2】	1.000	式		1,044,000	
・・掘削工	1.000	式		114,000	
000010 床掘	410.000	m3	279	114,390	歩A・単A B単　10号
合　計				114,390	
・・盛土工	1.000	式		400,000	
000011 盛土 1.0≦B＜2.5m	48	m3	455	21,840	歩A・単A B単　11号
000012 埋戻 2.5m≦B＜4.0m	1	m3	1,621	1,621	歩A・単A B単　12号
000013 埋戻 1.0≦B＜2.5m	240	m3	1,165	279,600	歩A・単A B単　13号
000014 埋戻 構造物周辺，B＜1.0m	28	m3	3,450	96,600	歩A・単A B単　14号
合　計				399,661	
・・整形仕上げ工	1.000	式		237,000	
000015 法面整形 盛土部	490	㎡	483	236,670	歩A・単A B単　15号
合　計				236,670	
・・作業残土処理工	1.000	式		293,000	
000016 作業残土処理 土砂，場内仮置場，整地	310	m3	543	168,330	歩A・単A B単　16号
000017 作業残土処理 土砂，場外仮置場，整地	100	m3	1,248	124,800	歩A・単A B単　17号
合　計				293,130	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・構造物撤去工 【石崎1】	1.000	式		14,005,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		14,005,000	
000018 既設堤防撤去 Co（無筋）	826	m3	8,799	7,267,974	歩A・単A B単　18号
000019 殻運搬・処理 Co殻（無筋）	826	m3	4,230	3,493,980	歩A・単A B単　19号
000020 既設舗装撤去 As殻As舗装版t=10mm	1,123	㎡	231	259,413	歩A・単A B単　20号
000021 既設舗装撤去 As殻As舗装版t=30mm	1,043	㎡	231	240,933	歩A・単A B単　21号
000022 殻運搬・処理 As殻	43	m3	6,144	264,192	歩A・単A B単　22号
000023 転落防止柵撤去	401	m	3,164	1,268,764	歩A・単A B単　23号
000024 既設構造物撤去 グラウンドネット	85	m	8,050	684,250	歩A・単A B単　24号
000025 既設構造物撤去 グラウンドポール	7	箇所	75,000	525,000	歩A・単A B単　25号
合　計				14,004,506	
・構造物撤去工 【石崎2】	1.000	式		997,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		997,000	
000026 既設堤防はつり Co（無筋）	270	㎡	3,300	891,000	歩A・単A B単　26号
000027 はつり殻運搬・処理 Co殻（無筋）	8.1	m3	12,072	97,783	歩A・単A B単　27号
000028 既設堤防撤去 Co（無筋）	0.5	m3	8,799	4,400	歩A・単A B単　28号
000029 殻運搬・処理 Co殻（無筋）	0.5	m3	4,230	2,115	歩A・単A B単　29号
000030 転落防止柵撤去	1.5	m	947	1,421	歩A・単A B単　30号
合　計				996,719	
・堤防全面復旧工 【石崎1】	1.000	式		75,052,000	
・・波返工	1.000	式		60,206,000	
000031 水中コンクリート 30-15-40	516	m3	28,715	14,816,940	歩A・単A B単　31号
000032 型枠 水中	1,234	㎡	17,739	21,889,926	歩A・単A B単　32号
000033 漏えい防止シート敷設	847	㎡	2,734	2,315,698	歩A・単A B単　33号
000034 コンクリート 18-8-40	247	m3	27,830	6,874,010	歩A・単A B単　34号
000035 型枠 陸上	1,059	㎡	9,938	10,524,342	歩A・単A B単　35号
000036 目地板 t=10mm	80	㎡	5,127	410,160	歩A・単A B単　36号
000037 足場 単管傾斜（海側）	850	掛㎡	3,970	3,374,500	歩A・単A B単　37号
合　計				60,205,576	
・・裏込工	1.000	式		14,846,000	
000038 裏込砕石 割ぐり石5～15cm	1,251	m3	10,860	13,585,860	歩A・単A B単　38号
000039 吸出し防止材 t=10mm	1,235	㎡	1,020	1,259,700	歩A・単A B単　39号
合　計				14,845,560	
・堤防補強工 【石崎2】	1.000	式		12,173,000	
・・波返工	1.000	式		12,173,000	
000040 コンクリート 18-8-40	207	m3	27,830	5,760,810	歩A・単A B単　40号
000041 型枠 陸上	468	㎡	9,938	4,650,984	歩A・単A B単　41号
000042 アンカー筋設置 SD295,D13,L=500	440	本	941	414,040	歩A・単A B単　42号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000043 目地板 t=10㎜	23	㎡	5,127	117,921	歩A・単A B単　43号
000044 足場 手摺先行型枠組（陸側）	242	掛㎡	5,078	1,228,876	歩A・単A B単　44号
合　計				12,172,631	
・目地補修工 【石崎2】	1.000	式		133,000	
・・目地補修工	1.000	式		133,000	
000045 コンクリート 18-8-40	0.5	m3	27,830	13,915	歩A・単A B単　45号
000046 型枠 陸上	2.1	㎡	9,938	20,870	歩A・単A B単　46号
000047 アンカー筋設置 SD295,D13,L=500㎜	3	本	941	2,823	歩A・単A B単　47号
000048 目地板 t=10㎜	1	㎡	5,127	5,127	歩A・単A B単　48号
000049 防砂目地板 塩化ビニル,B=1000㎜	7.0	㎡	10,560	73,920	歩A・単A B単　49号
000050 足場 単管傾斜（海側）	4	掛㎡	3,970	15,880	歩A・単A B単　50号
合　計				132,535	
・舗装復旧工 【石崎1】	1.000	式		20,401,000	
・・アスファルトカラー舗装	1.000	式		20,401,000	
000051 コンクリート 18-8-40	64	m3	36,750	2,352,000	歩A・単A B単　51号
000052 型枠 陸上	642.000	㎡	8,994	5,774,148	歩A・単A B単　52号
000053 不陸整正	1,123	㎡	130	145,990	歩A・単A B単　53号
000054 アスファルトカラー舗装 透水性舗装用樹脂モルタル,t=10㎜	1,123	㎡	10,800	12,128,400	歩A・単A B単　54号
合　計				20,400,538	
・天端復旧工 【石崎2】	1.000	式		275,000	
・・天端芝付	1.000	式		275,000	
000055 天端芝付 流用材	260	㎡	1,056	274,560	歩A・単A B単　55号
合　計				274,560	
・グラウンドポール・ネット復旧工 【石崎1】	1.000	式		3,711,000	
・・グラウンドポール・ネット復旧	1.000	式		3,711,000	
000056 グラウンドネット復旧	85	m	29,100	2,473,500	歩A・単A B単　56号
000057 グラウンドポール復旧	7	箇所	176,857	1,237,999	歩A・単A B単　57号
合　計				3,711,499	
・転落防止柵撤去復旧工 【石崎2】	1.000	式		6,000	
・・転落防止柵撤去復旧工	1.000	式		6,000	
000058 転落防止柵復旧	1.5	m	3,987	5,981	歩A・単A B単　58号
合　計				5,981	
・法面復旧工 【石崎1】	1.000	式		982,000	
・・法面芝付	1.000	式		982,000	
000059 法面芝付 流用材	930	㎡	1,056	982,080	歩A・単A B単　59号
合　計				982,080	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・法面復旧工 【石崎2】	1.000	式		517,000	
・・法面芝付	1.000	式		517,000	
000060 法面芝付 流用材	490	㎡	1,056	517,440	歩A・単A B単　60号
合　計				517,440	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				38,849,000	
・仮設工 【石崎1】	1.000	式		36,257,000	
・・仮設道路工	1.000	式		2,689,000	
000061 掘削	1,800	m3	333	599,400	歩A・単A B単　61号
000062 運搬・整地 土砂,場内仮置場	790	m3	543	428,970	歩A・単A B単　62号
000063 運搬・整地 土砂,石崎2流用	370	m3	674	249,380	歩A・単A B単　63号
000064 仮設道路舗装 RC-40,t=10mm	1,604	㎡	722	1,158,088	歩A・単A B単　64号
000065 仮設道路撤去 砕石,場外仮置場	160	m3	1,581	252,960	歩A・単A B単　65号
合　計				2,688,798	
・・仮設ヤード造成工	1.000	式		4,279,000	
000066 土木シート 敷設～撤去	4,600	㎡	284	1,306,400	歩A・単A B単　66号
000067 仮設ヤード盛土	600	m3	547	328,200	歩A・単A B単　67号
000068 仮設ヤード舗装 RC-40,t=10mm	1,812	㎡	722	1,308,264	歩A・単A B単　68号
000069 仮設ヤード盛土撤去 場内流用	600	m3	876	525,600	歩A・単A B単　69号
000070 仮設ヤード舗装撤去 砕石,場外仮置場	181	m3	1,581	286,161	歩A・単A B単　70号
000071 殻運搬･処理 廃プラスチック類（土木シート）	17	m3	30,855	524,535	歩A・単A B単　71号
合　計				4,279,160	
・・仮設土のう工	1.000	式		29,289,000	
000072 大型土のう 製作～設置～撤去,砂（購入材）	2,035	袋	14,053	28,597,855	歩A・単A B単　72号
000073 既設大型土のう 撤去	35	袋	2,108	73,780	歩A・単A B単　73号
000074 殻運搬･処理 廃プラスチック類（大型土のう袋）	20	m3	30,855	617,100	歩A・単A B単　74号
合　計				29,288,735	
・仮設工 【石崎2】	1.000	式		2,592,000	
・・仮設道路工	1.000	式		789,000	
000075 掘削 場内流用	48	m3	333	15,984	歩A・単A B単　75号
000076 盛土 流用土	48	m3	149	7,152	歩A・単A B単　76号
000077 盛土 石崎１流用土	120	m3	149	17,880	歩A・単A B単　77号
000078 仮設道路舗装 RC-40,t=10mm	620	㎡	722	447,640	歩A・単A B単　78号
000079 仮設道路撤去 流用土,場内流用	48	m3	333	15,984	歩A・単A B単　79号
000080 仮設道路撤去 場外仮置場,整地	180	m3	1,581	284,580	歩A・単A B単　80号
合　計				789,220	
・・仮設ヤード造成工	1.000	式		1,803,000	
000081 土木シート 敷設～撤去	1,800	㎡	284	511,200	歩A・単A B単　81号
000082 施工ヤード盛土 石崎１流用土	250	m3	149	37,250	歩A・単A B単　82号
000083 仮設ヤード舗装 RC-40,t=10mm	751	㎡	722	542,222	歩A・単A B単　83号
000084 仮設ヤード撤去 場外仮置場,整地	320	m3	1,581	505,920	歩A・単A B単　84号
000085 殻運搬･処理 廃プラスチック類（土木シート）	6.7	m3	30,855	206,729	歩A・単A B単　85号
合　計				1,803,321	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				14,469,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		14,469,000	
・・事業損失防止施設費 【石崎1】	1.000	式		12,279,000	
000086 汚濁防止膜 Φ300,単独フロート,カーテン丈長1.0m,251日供用	420	m	29,235	12,278,700	歩A・単A B単　86号
合　　計				12,278,700	
・・事業損失防止施設費 【石崎2】	1.000	式		2,190,000	
000087 汚濁防止膜 Φ300,単独フロート,カーテン丈長1.0m,60日供用	160	m	13,688	2,190,080	歩A・単A B単　87号
合　　計				2,190,080	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				929,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		929,000	
・・準備費 【石崎1】	1.000	式		497,000	
000088 樹木伐採 22cm以上28cm未満	39	本	3,065	119,535	歩A・単A B単　88号
000089 伐採木運搬・処理 木くず（生木）	20	m3	11,867	237,340	歩A・単A B単　89号
000090 伐採木運搬・処理 木くず（伐採根）	8	m3	17,553	140,424	歩A・単A B単　90号
合　計				497,299	
・・準備費 【石崎2】	1.000	式		432,000	
000091 樹木伐採 22cm以上28cm未満	35	本	3,065	107,275	歩A・単A B単　91号
000092 伐採木運搬・処理 木くず（生木）	20	m3	11,867	237,340	歩A・単A B単　92号
000093 伐採木運搬・処理 木くず（伐採根）	5	m3	17,553	87,765	歩A・単A B単　93号
合　計				432,380	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 床掘					
	水中		m3	341		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 床掘					
	陸上		m3	279		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 盛土					
	4.0m≦B		m3	971		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 埋戻					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,621		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 埋戻					
	1.0≦B＜2.5m		m3	1,165		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺，B＜1.0m		m3	3,450		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	483		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 作業残土処理					
	土砂，場内仮置場，整地		m3	543		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 作業残土処理					
	土砂，場外仮置場，整地		m3	1,248		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 床掘					
			m3	279		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 盛土					
	1.0≦B＜2.5m		m3	455		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 埋戻					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,621		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 埋戻					
	1.0≦B＜2.5m		m3	1,165		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺，B＜1.0m		m3	3,450		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土部		㎡	483		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 作業残土処理					
	土砂，場内仮置場，整地		m3	543		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 作業残土処理					
	土砂，場外仮置場，整地		m3	1,248		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 既設堤防撤去					
	Co（無筋）		m3	8,799		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	Co殻（無筋）		m3	4,230		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 既設舗装撤去					
	As殻As舗装版t=10mm		㎡	231		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 既設舗装撤去					
	As殻As舗装版t=30mm		㎡	231		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 殻運搬・処理					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	As殻		m3	6,144		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	転落防止柵撤去					
			m	3,164		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	既設構造物撤去					
	グラウンドネット		m	8,050		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	既設構造物撤去					
	グラウンドポール		箇所	75,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	既設堤防はつり					
	Co（無筋）		㎡	3,300		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	はつり殻運搬・処理					
	Co殻（無筋）		m3	12,072		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	既設堤防撤去					
	Co（無筋）		m3	8,799		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	殻運搬・処理					
	Co殻（無筋）		m3	4,230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	転落防止柵撤去					
			m	947		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	水中コンクリート					
	30-15-40		m3	28,715		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	型枠					
	水中		㎡	17,739		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	漏えい防止シート敷設					
			㎡	2,734		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	コンクリート					
	18-8-40		m3	27,830		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	型枠					
	陸上		㎡	9,938		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	目地板					
	t=10㎜		㎡	5,127		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	足場					
	単管傾斜（海側）		掛㎡	3,970		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	裏込砕石					
	割ぐり石5～15cm		m3	10,860		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	吸出し防止材					
	t=10㎜		㎡	1,020		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	コンクリート					
	18-8-40		m3	27,830		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	型枠					
	陸上		㎡	9,938		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	アンカー筋設置					
	SD295,D13,L=500		本	941		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	目地板					
	t=10㎜		㎡	5,127		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組（陸側）		掛㎡	5,078		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	27,830		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 型枠					
	陸上		㎡	9,938		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ アンカー筋設置					
	SD295,D13,L=500㎜		本	941		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 目地板					
	t=10㎜		㎡	5,127		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 防砂目地板					
	塩化ビニル,B=1000㎜		㎡	10,560		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 足場					
	単管傾斜（海側）		掛㎡	3,970		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	36,750		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 型枠					
	陸上		㎡	8,994		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	130		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ アスファルトカラー舗装					
	透水性舗装用樹脂モルタル,t=10㎜		㎡	10,800		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 天端芝付					
	流用材		㎡	1,056		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ グラウンドネット復旧					
			m	29,100		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ グラウンドポール復旧					
			箇所	176,857		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 転落防止柵復旧					
			m	3,987		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 法面芝付					
	流用材		㎡	1,056		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 法面芝付					
	流用材		㎡	1,056		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 掘削					
			m3	333		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 運搬・整地					
	土砂,場内仮置場		m3	543		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 運搬・整地					
	土砂,石崎2流用		m3	674		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 仮設道路舗装					
	RC-40,t=10㎜		㎡	722		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 仮設道路撤去					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	砕石,場外仮置場		m3	1,581		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	土木シート					
	敷設～撤去		㎡	284		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	仮設ヤード盛土					
			m3	547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	仮設ヤード舗装					
	RC-40,t=10mm		㎡	722		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	仮設ヤード盛土撤去					
	場内流用		m3	876		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	仮設ヤード舗装撤去					
	砕石,場外仮置場		m3	1,581		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	殻運搬･処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	30,855		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	大型土のう					
	製作～設置～撤去,砂（購入材）		袋	14,053		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	既設大型土のう					
	撤去		袋	2,108		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	殻運搬･処理					
	廃プラスチック類（大型土のう袋）		m3	30,855		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	掘削					
	場内流用		m3	333		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	盛土					
	流用土		m3	149		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	盛土					
	石崎１流用土		m3	149		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	仮設道路舗装					
	RC-40,t=10mm		㎡	722		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	仮設道路撤去					
	流用土,場内流用		m3	333		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	仮設道路撤去					
	場外仮置場,整地		m3	1,581		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	土木シート					
	敷設～撤去		㎡	284		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	施工ヤード盛土					
	石崎１流用土		m3	149		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	仮設ヤード舗装					
	RC-40,t=10mm		㎡	722		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	仮設ヤード撤去					
	場外仮置場,整地		m3	1,581		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	殻運搬･処理					
	廃プラスチック類（土木シート）		m3	30,855		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	汚濁防止膜					
	Φ300,単独フロート,カーテン丈長1.0m,251日供用		m	29,235		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ 汚濁防止膜					
	Φ300,単独フロート,カーテン丈長1.0m,60日供用		m	13,688		歩A・単A
000088	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ 樹木伐採					
	22cm以上28cm未満		本	3,065		歩A・単A
000089	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ 伐採木運搬･処理					
	木くず（生木）		m3	11,867		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ 伐採木運搬･処理					
	木くず（伐採根）		m3	17,553		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ 樹木伐採					
	22cm以上28cm未満		本	3,065		歩A・単A
000092	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ 伐採木運搬･処理					
	木くず（生木）		m3	11,867		歩A・単A
000093	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ 伐採木運搬･処理					
	木くず（伐採根）		m3	17,553		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	床掘 水中		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,なし	1.000	m3	340.5	341	Ｓ単　61号
	合　計				341	
	単　価				341	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	床掘 陸上		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	278.7	279	Ｓ単　62号
	合　計				279	
	単　価				279	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	盛土 4.0m≦B		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	241.6	268	Ｓ単　60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	398.3	442	Ｓ単　64号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	261.2	261	Ｓ単　68号
	合　計				971	
	単　価				971	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	241.6	268	Ｓ単　60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	398.3	442	Ｓ単　64号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	911	911	Ｓ単　69号
	合　計				1,621	
	単　価				1,621	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻 1.0≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	241.6	268	Ｓ単　60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	398.3	442	Ｓ単　64号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	455	455	Ｓ単　3号
	合　計				1,165	
	単　価				1,165	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻 構造物周辺,Ｂ＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	241.6	268	Ｓ単　60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	398.3	442	Ｓ単　64号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,740	2,740	Ｓ単　2号
	合　計				3,450	
	単　価				3,450	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	法面整形					歩Ａ
	盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	482.5	483	Ｓ単　70号
	合　計				483	
	単　価				483	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	作業残土処理					歩Ａ
	土砂,場内仮置場,整地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.3	398	Ｓ単　64号
	下					
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　計				543	
	単　価				543	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	作業残土処理					歩Ａ
	土砂,場外仮置場,整地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
	下					
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　計				1,248	
	単　価				1,248	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	床掘					歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	278.7	279	Ｓ単　62号
	合　計				279	
	単　価				279	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	盛土					歩Ａ
	1.0≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	455	455	Ｓ単　3号
	合　計				455	
	単　価				455	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	埋戻					歩Ａ
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	241.6	268	Ｓ単　60号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	398.3	442	Ｓ単　64号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	911	911	Ｓ単　69号
	合　　計				1,621	
	単　　価				1,621	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻 1.0≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	241.6	268	Ｓ単　60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	398.3	442	Ｓ単　64号
	下					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	455	455	Ｓ単　3号
	合　　計				1,165	
	単　　価				1,165	
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻 構造物周辺,Ｂ＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	241.6	268	Ｓ単　60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	398.3	442	Ｓ単　64号
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,740	2,740	Ｓ単　2号
	合　　計				3,450	
	単　　価				3,450	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	法面整形 盛土部		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	482.5	483	Ｓ単　70号
	合　　計				483	
	単　　価				483	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	作業残土処理 土砂,場内仮置場,整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.3	398	Ｓ単　64号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				543	
	単　　価				543	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	作業残土処理 土砂,場外仮置場,整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				1,248	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,248	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	既設堤防撤去 Co（無筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,799	8,799	Ｓ単　45号
	合　　計				8,799	
	単　　価				8,799	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	殻運搬・処理 Co殻（無筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単　73号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　37号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	既設舗装撤去 As殻As舗装版t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	231.1	231	Ｓ単　75号
	合　　計				231	
	単　　価				231	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	既設舗装撤去 As殻As舗装版t=30mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	231.1	231	Ｓ単　75号
	合　　計				231	
	単　　価				231	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	殻運搬・処理 As殻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,794	3,794	Ｓ単　74号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　38号
	合　　計				6,144	
	単　　価				6,144	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	転落防止柵撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し	1.000	m	3,164	3,164	Ｓ単　50号
	合　　計				3,164	
	単　　価				3,164	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	既設構造物撤去 グラウンドネット		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	グラウンドネット 撤去,,	1.000	m	8,050	8,050	Ｓ単　18号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				8,050	
	単　　価				8,050	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	既設構造物撤去 グラウンドポール		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	グラウンドポール 撤去,,	1.000	箇所	75,000	75,000	Ｓ単　19号
	合　　計				75,000	
	単　　価				75,000	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	既設堤防はつり Co（無筋）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm	1.000	㎡	3,300	3,300	Ｓ単　46号
	合　　計				3,300	
	単　　価				3,300	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	はつり殻運搬・処理 Co殻（無筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,428	3,428	Ｓ単　63号
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.0km以下	1.000	m3	6,294	6,294	Ｓ単　66号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　37号
	合　　計				12,072	
	単　　価				12,072	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	既設堤防撤去 Co（無筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,799	8,799	Ｓ単　45号
	合　　計				8,799	
	単　　価				8,799	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	殻運搬・処理 Co殻（無筋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,880	1,880	Ｓ単　73号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	Ｓ単　37号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	転落防止柵撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し	1.000	m	947	947	Ｓ単　51号
	合　　計				947	
	単　　価				947	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000031	水中コンクリート 30-15-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00003	水中コンクリート打設 ポンプ車直接打設	1.000	m3	28,715	28,715	Ｔ単　3号
	合　計				28,715	
	単　価				28,715	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	型枠 水中		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00001	製型枠組立組外 陸上施工	1.000	㎡	17,739	17,739	Ｔ単　1号
	合　計				17,739	
	単　価				17,739	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	漏えい防止シート敷設		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00002	漏えい防止シート敷設	1.000	㎡	2,734	2,734	Ｔ単　2号
	合　計				2,734	
	単　価				2,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	27,830	27,830	Ｓ単　78号
	合　計				27,830	
	単　価				27,830	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	Ｓ単　80号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	目地板 t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜	1.000	㎡	5,127	5,127	Ｓ単　82号
	合　計				5,127	
	単　価				5,127	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	足場 単管傾斜（海側）		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	3,970	3,970	Ｓ単　56号
	合　計				3,970	
	単　価				3,970	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000038	裏込砕石 割ぐり石5～15cm		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種	1.000	m3	10,860	10,860	Ｓ単　77号
	合　計				10,860	
	単　価				10,860	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	吸出し防止材 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	㎡	1,020	1,020	Ｓ単　76号
	合　計				1,020	
	単　価				1,020	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	27,830	27,830	Ｓ単　78号
	合　計				27,830	
	単　価				27,830	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	Ｓ単　80号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	アンカー筋設置 SD295,D13,L=500		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02200	SPコンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深さ30mm以上～200mm未満	100.000	孔	688	68,800	Ｓ単　44号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.050	ton	191,911	9,596	Ｓ単　47号
S02116	樹脂カプセル D12 12.5,,	100.000	本	157	15,700	Ｓ単　24号
	合　計				94,096	
	単　価				941	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	目地板 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,127	5,127	Ｓ単　82号
	合　計				5,127	
	単　価				5,127	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	足場 手摺先行型枠組（陸側）		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,078	5,078	Ｓ単　57号
	合　計				5,078	
	単　価				5,078	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	27,830	27,830	S単　78号
	合　　計				27,830	
	単　　価				27,830	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単　80号
	合　　計				9,938	
	単　　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	アンカー筋設置 SD295,D13,L=500mm		本		100.000 本	歩A 当たり算出
S02200	SPコンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深さ30mm以上～200mm未満	100.000	孔	688	68,800	S単　44号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.050	ton	191,911	9,596	S単　47号
S02116	樹脂カプセル D12 12.5,,	100.000	本	157	15,700	S単　24号
	合　　計				94,096	
	単　　価				941	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	目地板 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,127	5,127	S単　82号
	合　　計				5,127	
	単　　価				5,127	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	防砂目地板 塩化ビニル,B=1000mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種	1.000	㎡	10,560	10,560	S単　83号
	合　　計				10,560	
	単　　価				10,560	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	足場 単管傾斜（海側）		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	3,970	3,970	S単　56号
	合　　計				3,970	
	単　　価				3,970	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	36,750	36,750	S単　79号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	%					
	合　　計				36,750	
	単　　価				36,750	
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
000052	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,994	8,994	Ｓ単　81号
	合　　計				8,994	
	単　　価				8,994	
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
000053	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,－,－,なし,	1.000	㎡	129.6	130	Ｓ単　84号
	合　　計				130	
	単　　価				130	
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
000054	アスファルトカラー舗装 透水性舗装用樹脂モルタル,t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02120	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工,10㎜以上15㎜未満	1.000	㎡	10,800	10,800	Ｓ単　36号
	合　　計				10,800	
	単　　価				10,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
000055	天端芝付 流用材		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00004	地被類植付工 張芝工	1.000	㎡	1,056	1,056	Ｔ単　4号
	合　　計				1,056	
	単　　価				1,056	
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
000056	グラウンドネット復旧		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	グラウンドネット 復旧,,	1.000	m	29,100	29,100	Ｓ単　25号
	合　　計				29,100	
	単　　価				29,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
000057	グラウンドポール復旧		箇所		7.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	グラウンドポール 復旧,Φ355.6,,	1.000	箇所	185,000	185,000	Ｓ単　26号
S02116	グラウンドポール 復旧,Φ318.5,,	6.000	箇所	175,500	1,053,000	Ｓ単　27号
	合　　計				1,238,000	
	単　　価				176,857	
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
000058	転落防止柵復旧		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し	1.000	m	3,987	3,987	Ｓ単　49号
	合　　計				3,987	
	単　　価				3,987	
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
000059	法面芝付 流用材		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00004	地被類植付工 張芝工	1.000	㎡	1,056	1,056	Ｔ単　4号
	合　　計				1,056	
	単　　価				1,056	
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
000060	法面芝付 流用材		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00004	地被類植付工 張芝工	1.000	㎡	1,056	1,056	Ｔ単　4号
	合　　計				1,056	
	単　　価				1,056	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
	合　　計				333	
	単　　価				333	
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
000062	運搬・整地 土砂,場内仮置場		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.3	398	Ｓ単　64号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				543	
	単　　価				543	
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	運搬・整地 土砂,石崎2流用		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	674	674	Ｓ単　67号
	合　　計				674	
	単　　価				674	
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	仮設道路舗装 RC-40,t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	722	722	Ｓ単　48号
	合　　計				722	
	単　　価				722	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
000065	仮設道路撤去 砕石,場外仮置場		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				1,581	
	単　　価				1,581	
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
000066	土木シート 敷設～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	284	284	Ｓ単　58号
	合　　計				284	
	単　　価				284	
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
000067	仮設ヤード盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.3	398	Ｓ単　64号
	下					
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	149	149	Ｓ単　72号
	合　　計				547	
	単　　価				547	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	仮設ヤード舗装 RC-40,t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	722	722	Ｓ単　48号
	合　　計				722	
	単　　価				722	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	仮設ヤード盛土撤去 場内流用		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.3	398	Ｓ単　64号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				876	
	単　　価				876	
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	仮設ヤード舗装撤去 砕石,場外仮置場		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
	下					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				1,581	
	単　　価				1,581	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	殻運搬･処理 廃プラスチック類（土木シート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,11.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	5,855	5,855	Ｓ単　1号
S02123	処分単価 廃プラスチック類	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　39号
	合　　計				30,855	
	単　　価				30,855	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	大型土のう 製作～設置～撤去,砂（購入材）		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
T00008	大型土のう工 製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋	1.000	袋	11,945	11,945	Ｔ単　7号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	860	860	Ｓ単　55号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				14,053	
	単　　価				14,053	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	既設大型土のう 撤去		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	860	860	Ｓ単　55号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				2,108	
	単　　価				2,108	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	殻運搬･処理 廃プラスチック類（大型土のう袋）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,11.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	5,855	5,855	Ｓ単　1号
S02123	処分単価 廃プラスチック類	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　39号
	合　　計				30,855	
	単　　価				30,855	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	掘削 場内流用		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
	合　　計				333	
	単　　価				333	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	盛土 流用土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	149	149	Ｓ単　72号
	合　計				149	
	単　価				149	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	盛土 石崎１流用土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	149	149	Ｓ単　72号
	合　計				149	
	単　価				149	
	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊					
000078	仮設道路舗装 RC-40,t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	722	722	Ｓ単　48号
	合　計				722	
	単　価				722	
	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊					
000079	仮設道路撤去 流用土,場内流用		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
	合　計				333	
	単　価				333	
	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊					
000080	仮設道路撤去 場外仮置場,整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　計				1,581	
	単　価				1,581	
	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊					
000081	土木シート 敷設～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	284	284	Ｓ単　58号
	合　計				284	
	単　価				284	
	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊					
000082	施工ヤード盛土 石崎１流用土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	149	149	Ｓ単　72号
	合　計				149	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				149	
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	仮設ヤード舗装 RC-40,t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	722	722	Ｓ単　48号
	合　　計				722	
	単　　価				722	
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	仮設ヤード撤去 場外仮置場,整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	332.7	333	Ｓ単　59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,103	1,103	Ｓ単　65号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	145.2	145	Ｓ単　71号
	合　　計				1,581	
	単　　価				1,581	
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	殻運搬･処理 廃プラスチック類（土木シート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,11.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	5,855	5,855	Ｓ単　1号
S02123	処分単価 廃プラスチック類	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　39号
	合　　計				30,855	
	単　　価				30,855	
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	汚濁防止膜 Φ300,単独フロート,カーテン丈長1.0m,251日供用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00006	汚濁防止膜工 設置・撤去	1.000	m	29,235	29,235	Ｔ単　5号
	合　　計				29,235	
	単　　価				29,235	
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	汚濁防止膜 Φ300,単独フロート,カーテン丈長1.0m,60日供用		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00007	汚濁防止膜工 設置・撤去	1.000	m	13,688	13,688	Ｔ単　6号
	合　　計				13,688	
	単　　価				13,688	
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	樹木伐採 22cm以上28cm未満		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
T00009	樹木伐採工 22cm以上28cm未満	1.000	本	3,065	3,065	Ｔ単　8号
	合　　計				3,065	
	単　　価				3,065	
	＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000089	伐採木運搬･処理					歩Ａ
	木くず（生木）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず(生木)，距離：6.5km以下，路面：良好	1.000	m3	867	867	Ｓ単　40号
S02123	処分単価					
	木くず（生木）	1.000	m3	11,000	11,000	Ｓ単　41号
	合　　計				11,867	
	単　　価				11,867	
	＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊					
000090	伐採木運搬･処理					歩Ａ
	木くず（伐採根）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず(伐採根)，距離：9.0km以下，路面：良好	1.000	m3	1,053	1,053	Ｓ単　42号
S02123	処分単価					
	木くず（伐採根）	1.000	m3	16,500	16,500	Ｓ単　43号
	合　　計				17,553	
	単　　価				17,553	
	＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊					
000091	樹木伐採					歩Ａ
	22cm以上28cm未満		本		1.000 本	当たり算出
T00009	樹木伐採工					
	22cm以上28cm未満	1.000	本	3,065	3,065	Ｔ単　8号
	合　　計				3,065	
	単　　価				3,065	
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
000092	伐採木運搬･処理					歩Ａ
	木くず（生木）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず(生木)，距離：6.5km以下，路面：良好	1.000	m3	867	867	Ｓ単　40号
S02123	処分単価					
	木くず（生木）	1.000	m3	11,000	11,000	Ｓ単　41号
	合　　計				11,867	
	単　　価				11,867	
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
000093	伐採木運搬･処理					歩Ａ
	木くず（伐採根）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分場運搬					
	木くず(伐採根)，距離：9.0km以下，路面：良好	1.000	m3	1,053	1,053	Ｓ単　42号
S02123	処分単価					
	木くず（伐採根）	1.000	m3	16,500	16,500	Ｓ単　43号
	合　　計				17,553	
	単　　価				17,553	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,11.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	5,855		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,740		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	455		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		日	13,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		供用日	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	吊上能力25t吊		日	55,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水世話役					
	潜水世話役					
			人	48,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士					
			人	48,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員					
			人	32,538		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員					
			人	32,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,314		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	28,764		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工					
			人	29,682		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	造園工					
	造園工					
			人	23,664		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	27,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	グラウンドネット					
	グラウンドネット					
	撤去,,		m	8,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	グラウンドポール					
	グラウンドポール					
	撤去,,		箇所	75,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B)					
	,30N/mm2 15cm　40mm　(W/C=50%以下),		m3	22,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	免税軽油(1, 2号)					
	免税軽油(1, 2号)					
	ローリー渡し,,		L	89		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠（フラットフォーム）					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼製型枠（フラットフォーム） 幅300㎜　長1800㎜,,		㎡	716		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 遮水シート					
	遮水シート 軟質塩化ビニルシート,厚1㎜,,		㎡	1,070		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D12 12.5,,		本	157		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ グラウンドネット					
	グラウンドネット 復旧,,		m	29,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ グラウンドポール					
	グラウンドポール 復旧,Φ355.6,,		箇所	185,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ グラウンドポール					
	グラウンドポール 復旧,Φ318.5,,		箇所	175,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（３年対応）,,		枚	4,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 洗砂					
	洗砂 ,(細骨材用)　　細目,		m3	3,550		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	138		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス賃料					
	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数251日,,		m	23,359		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ アンカー工					
	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎１),,		式	233,590		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス賃料					
	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数60日,,		m	9,225		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ アンカー工					
	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎２),,		式	92,250		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 客土材					
	客土材 芝目土		m3	5,000		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 薄層カラー舗装工					
	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工,10㎜以上15㎜未満		㎡	10,800		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 処分単価					
	処分単価 廃プラスチック類		m3	25,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(生木), 距離：6.5km以下, 路面：良好		m3	867		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 処分単価					
	処分単価 木くず（生木）		m3	11,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(伐採根), 距離：9.0km以下, 路面：良好		m3	1,053		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 処分単価					
	処分単価 木くず（伐採根）		m3	16,500		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02200	SPコンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）					
	SPコンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）					
	削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	688		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,799		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t≦3cm		㎡	3,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	191,911		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	722		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し		m	3,987		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】					
	土中建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し		m	3,164		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し		m	947		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]					
	,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出		日	95,002		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日	33,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし		日	64,836		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	860		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	5,078		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去		㎡	284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	332.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	241.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,有り,なし		m3	340.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	278.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込					
	SP 人力積込					
	土砂		m3	3,428		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	398.3		歩A・単A
	下					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,103		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.0km以下		m3	6,294		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	674		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	261.2		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	911		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	482.5		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	145.2		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	149		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,880		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,794		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	231.1		歩A・単A
SA0281	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		㎡	1,020		歩A・単A
SA0302	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種		m3	10,860		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	27,830		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	36,750		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	9,938		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,994		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,127		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種		㎡	10,560		歩A・単A
SA0831	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ SP 不陸整正					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	129.6		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	製型枠組立組外					
	陸上施工		㎡	17,739		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	漏えい防止シート敷設					
			㎡	2,734		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	水中コンクリート打設					
	ポンプ車直接打設		m3	28,715		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	地被類植付工					
	張芝工		㎡	1,056		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00006	汚濁防止膜工					
	設置・撤去		m	29,235		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00007	汚濁防止膜工					
	設置・撤去		m	13,688		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	大型土のう工					
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋		袋	11,945		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00009	樹木伐採工					
	22cm以上28cm未満		本	3,065		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	潜水士船					
	270PS型 機械経費(9欄,11欄)		日	202,311		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	汚濁防止膜設置					
			m	2,094		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 3号　＊＊＊					
C00003	汚濁防止膜撤去					
			m	1,446		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,11.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	11.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.980	供用日	5,900	11,682	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量　　２．０ｔ積	1.980	供用日	182	360	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	138	4,692	
R01022	運転手 (一般)	1.680	人	24,888	41,812	
	合　計				58,546	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		5,855	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,764	9,780	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,480	16,646	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,780	978	
	合　計				27,404	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,120	9,792	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	138	2,346	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				39,168	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.000	日	13,100	13,100	
	合　計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,100	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.000	供用日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.000	日	17,200	17,200	
	合　計				17,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,200	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	55,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合　計				55,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,100	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01081 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01081	潜水世話役	1.000	人	48,450	48,450	
	合　計				48,450	算出数量 1.000 人
	単　価				48,450	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01082	潜水士	1.000	人	48,450	48,450	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				48,450	算出数量 1.000 人
	単　価				48,450	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	32,538	32,538	
	合　計				32,538	算出数量 1.000 人
	単　価				32,538	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1.000	人	32,130	32,130	
	合　計				32,130	算出数量 1.000 人
	単　価				32,130	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				31,314	算出数量 1.000 人
	単　価				31,314	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合　計				28,764	算出数量 1.000 人
	単　価				28,764	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	
	合　計				24,480	算出数量 1.000 人
	単　価				24,480	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	29,682	29,682	
	合　計				29,682	算出数量 1.000 人
	単　価				29,682	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	造園工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	造園工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02001	造園工	1.000	人	23,664	23,664	
	合　計				23,664	算出数量 1.000 人
	単　価				23,664	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				27,030	算出数量 1.000 人
	単　価				27,030	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	グラウンドネット		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウンドネット 撤去,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	グラウンドネット 撤去	1.000	m	8,050	8,050	
	合　計				8,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,050	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	グラウンドポール		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	グラウンドポール 撤去,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	グラウンドポール 撤去	1.000	箇所	75,000	75,000	
	合　計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,30N/mm2 15cm　40mm　　(W/C=50%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	生コンクリート(高炉B) 30N/mm2 15cm　40mm　　(W/C=50%以下)	1.000	m3	22,500	22,500	
	合　計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,500	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	免税軽油(1, 2号)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	1.000	L	88.90	89	
	合　計				89	算出数量 1.000 各単位
	単　価				89	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠（フラットフォーム）		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製型枠（フラットフォーム） 幅300mm　長1800mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	鋼製型枠（フラットフォーム） 幅300mm　長1800mm	1.000	㎡	716.20	716	
	合　計				716	算出数量 1.000 各単位
	単　価				716	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	遮水シート		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遮水シート 軟質塩化ビニルシート,厚1mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	遮水シート 軟質塩化ビニルシート,厚1mm	1.000	㎡	1,070	1,070	
	合　計				1,070	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,070	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D12 12.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	樹脂カプセル D12 12.5	1.000	本	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	グラウンドネット		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウンドネット 復旧,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	グラウンドネット 復旧	1.000	m	29,100	29,100	
	合　計				29,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	グラウンドポール		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウンドポール 復旧,Φ355.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	グラウンドポール 復旧,Φ355.6	1.000	箇所	185,000	185,000	
	合　計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				185,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	グラウンドポール		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウンドポール 復旧,Φ318.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	グラウンドポール 復旧,Φ318.5	1.000	箇所	175,500	175,500	
	合　計				175,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				175,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（３年対応）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（３年対応）	1.000	枚	4,300	4,300	
	合　計				4,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	洗砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	洗砂 ,(細骨材用)　細目,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード） P34029		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03007	洗砂 (細骨材用)　細目	1.000	m3	3,550	3,550	
	合　計				3,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	138	138	
	合　計				138	算出数量 1.000 各単位
	単　価				138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止フェンス賃料		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数251日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数251日	1.000	m	23,359	23,359	
	合　計				23,359	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,359	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎１),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎１)	1.000	式	233,590	233,590	
	合　計				233,590	算出数量 1.000 各単位
	単　価				233,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止フェンス賃料		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数60日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96019	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数60日	1.000	m	9,225	9,225	
	合　計				9,225	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,225	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎２),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎２)	1.000	式	92,250	92,250	
	合　計				92,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				92,250	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02117	客土材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	客土材 芝目土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96009 芝目土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	客土材 芝目土	1.000	m3	5,000	5,000	
	合　計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,000	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02120	薄層カラー舗装工		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工,10㎜以上15㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 景観透水性舗装工,10㎜以上15・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工,10㎜以上15㎜未満	1.000	㎡	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02123	処分単価		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分単価 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 廃プラスチック類		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	処分単価 廃プラスチック類	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分場運搬 木くず(生木)，距離：6.5km以下，路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011 木くず(生木)，距離：6.5km以・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	867円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	処分場運搬 木くず(生木)，距離：6.5km以下，路面：良好	1.000	m3	867	867	
	合　計				867	算出数量 1.000 各単位
	単　価				867	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02123	処分単価		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分単価 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96012 木くず（生木）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	処分単価 木くず（生木）	1.000	m3	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,000	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根)，距離：9.0km以下，路面：良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96007 木くず(伐採根)，距離：9.0km・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,053円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	処分場運搬 木くず(伐採根)，距離：9.0km以下，路面：良好	1.000	m3	1,053	1,053	
	合　計				1,053	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,053	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	処分単価		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分単価 木くず（伐採根）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96008 木くず（伐採根）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	処分単価 木くず（伐採根）	1.000	m3	16,500	16,500	
	合　計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02200	SPコンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	SPコンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ） 削孔深さ30mm以上～200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		孔		688	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,799	8,799	
	合　計				8,799	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,799	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≦3cm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,480	19,584	
R02007	はつり工	1.300	人	29,580	38,454	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		58,038	9,286	
	合　計				67,324	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				191,911	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		191,911	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	2,750	31,900	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,314	6,263	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,480	15,178	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	138	2,070	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	27,030	11,623	
	合　計				72,184	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		722	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	0円 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	2.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 －				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	0	0	
A04061	横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.810	m	2,203	3,987	
	合　計				3,987	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,987	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,1.0m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	土中建込 1.0m		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ﾋﾞｰﾑ式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業	無し				
A04101	横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	2.900	m	1,091	3,164	
	合　計				3,164	算出数量 1.000 m
	単　価		m		3,164	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 2.0m		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業	無し				
A04161	横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.450	m	653	947	
	合　計				947	算出数量 1.000 m
	単　価		m		947	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ　(同上)	M15166 M15166		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 0.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 88.2				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.000	日	55,800	55,800	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.200	L	138	12,172	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				95,002	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		95,002	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	33,000	33,000	
	合　計				33,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		33,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) ,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.500	日	17,200	25,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	138	12,006	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				64,836	算出数量 1.000 日
	単　価		日		64,836	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合　計				115,178	算出数量 134.000 袋
	単　価		袋		860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,314	46,971	
R01012	とび工	4.500	人	31,416	141,372	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,480	66,096	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.330		298,519	98,511	
	合　計				397,030	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,314	50,102	
R01012	とび工	7.000	人	31,416	219,912	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,480	31,824	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		378,978	128,853	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				507,831	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		5,078	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
	合　計				28,390	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		332.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		241.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		340.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		278.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単　価		m3		3,428	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		398.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　価		m3		1,103	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	現場制約あり 人力				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単　価		m3		6,294	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単　価		m3		674	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		261.2	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		911	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,しｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し しｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		482.5	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		m3		145.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		149	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　価		m3		1,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				
	単　価		m3		3,794	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	－ 有り				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		231.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単　　価		㎡		1,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する なし				
	3)規格区分	砕石各種				
J03501	割栗石 5～15cm		m3			材変
	単　　価		m3		10,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		27,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		36,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　　価		㎡		9,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		8,994	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　　価		㎡		5,127	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96023	防砂目地板 塩ビ製,t=5		㎡			材変
	単　　価		㎡		10,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		㎡		129.6	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96001	薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工,10㎜以上15㎜未満		㎡	10,800		
J96001	生コンクリート(高炉Ｂ) 30Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=50%以下)		m3	22,500		
M96001	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		日	13,100		
M96003	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		供用日	18,400		
P96001	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（３年対応）		枚	4,300		
P96002	処分単価 廃プラスチック類		m3	25,000		
P96003	鋼製型枠（フラットフォーム） 幅300㎜　長1800㎜		㎡	716.20		
P96004	免税軽油(1，2号) ローリー渡し		Ｌ	88.90		
P96007	処分場運搬 木くず(伐採根)，距離：9.0km以下，路面：良好		m3	1,053		
P96008	処分単価 木くず（伐採根）		m3	16,500		
P96009	客土材 芝目土		m3	5,000		
P96010	樹脂カプセル D12 12.5		本	157		
P96011	処分場運搬 木くず(生木)，距離：6.5km以下，路面：良好		m3	867		
P96012	処分単価 木くず（生木）		m3	11,000		
P96013	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数251日		m	23,359		
P96014	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎１)		式	233,590		
P96015	グラウンドポール 撤去		箇所	75,000		
P96016	グラウンドネット 撤去		m	8,050		
P96017	グラウンドポール 復旧,Φ355.6		箇所	185,000		
P96018	グラウンドネット 復旧		m	29,100		
P96019	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数60日		m	9,225		
P96020	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎２)		式	92,250		
P96021	グラウンドポール 復旧,Φ318.5		箇所	175,500		
P96022	遮水シート 軟質塩化ビニルシート,厚1㎜		㎡	1,070		
P96023	防砂目地板 塩ビ製,t=5		㎡	7,200		
R01081	潜水世話役		人	48,450		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	製型枠組立組外		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	陸上施工					
S02115	土木一般世話役	5.200	人	31,314	162,833	Ｓ単　12号
S02115	型わく工	9.100	人	29,682	270,106	Ｓ単　15号
S02115	特殊作業員	4.400	人	28,764	126,562	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	17.000	人	24,480	416,160	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.150		975,661	146,349	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.400	日	33,000	46,200	Ｓ単　53号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	2.600	日	33,000	85,800	Ｓ単　53号
C00001	潜水士船 270PS型 機械経費(9欄,11欄)	2.200	日	202,311	445,084	Ｃ単　1号
S02116	鋼製型枠（フラットフォーム） 幅300mm　長1800mm,,	100.000	㎡	716	71,600	Ｓ単　22号
Y00004	雑品	0.005		648,684	3,243	
	合　　計				1,773,937	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		17,739	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	漏えい防止シート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	遮水シート 軟質塩化ビニルシート,厚1mm,,	130.000	㎡	1,070	139,100	Ｓ単　23号
C00001	潜水士船 270PS型 機械経費(9欄,11欄)	0.500	日	202,311	101,156	Ｃ単　1号
S02115	普通作業員	1.300	人	24,480	31,824	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.005		272,080	1,360	
	合　　計				273,440	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,734	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	水中コンクリート打設		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ポンプ車直接打設					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,30Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=50%以下),	10.600	m3	22,500	238,500	Ｓ単　20号
Y00001						
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出	0.100	日	95,002	9,500	Ｓ単　52号
C00001	潜水士船 270PS型 機械経費(9欄,11欄)	0.100	日	202,311	20,231	Ｃ単　1号
S02115	土木一般世話役	0.100	人	31,314	3,131	Ｓ単　12号
S02115	特殊作業員	0.200	人	28,764	5,753	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,480	9,792	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.005		48,407	242	
	合　　計				287,149	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		28,715	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	地被類植付工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	張芝工					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,314	6,263	S単　12号
S02115	造園工	1.100	人	23,664	26,030	S単　16号
S02115	普通作業員	2.300	人	24,480	56,304	S単　14号
Y00004	雑品	0.040		88,597	3,544	
S02117	客土材 芝目土	2.700	m3	5,000	13,500	S単　35号
	合　計				105,641	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,056	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00006	汚濁防止膜工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	設置・撤去					
C00002	汚濁防止膜設置	100.000	m	2,094	209,400	C単　2号
C00003	汚濁防止膜撤去	100.000	m	1,446	144,600	C単　3号
S02116	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数251日,,	100.000	m	23,359	2,335,900	S単　31号
S02116	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎１),,	1.000	式	233,590	233,590	S単　32号
	合　計				2,923,490	算出数量 100.000 m
	単　価		m		29,235	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00007	汚濁防止膜工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	設置・撤去					
C00002	汚濁防止膜設置	100.000	m	2,094	209,400	C単　2号
C00003	汚濁防止膜撤去	100.000	m	1,446	144,600	C単　3号
S02116	汚濁防止フェンス賃料 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、ｶｰﾃﾝ丈長1.0m、賃貸日数60日,,	100.000	m	9,225	922,500	S単　33号
S02116	アンカー工 汚濁防止フェンス(石崎２),,	1.000	式	92,250	92,250	S単　34号
	合　計				1,368,750	算出数量 100.000 m
	単　価		m		13,688	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00008	大型土のう工		袋		52.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	S単　12号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	S単　13号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	S単　14号
Y00004	雑品	0.060		84,558	5,073	
S02116	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（３年対応）,,	52.000	枚	4,300	223,600	S単　28号
S02116	洗砂 ,(細骨材用)　　細目,	52.000	m3	3,550	184,600	S単　29号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	17,200	24,768	S単　6号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	119.000	L	138	16,422	S単　30号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	S単　17号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	S単　7号
	合　計				621,151	算出数量 52.000 袋
	単　価		袋		11,945	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00009	樹木伐採工		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	22cm以上28cm未満					
Y00001	伐倒～枝払～玉切					
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,764	86,292	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	8.400	人	24,480	205,632	Ｓ単　14号
Y00004	雑品	0.050		291,924	14,596	
	合　　計				306,520	算出数量 100.000 本
	単　　価		本		3,065	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00001	潜水士船		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	270PS型 機械経費(9欄,11欄)					
S02116	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し,,	129.000	L	89	11,481	Ｓ単　21号
S02115	潜水世話役	0.240	人	48,450	11,628	Ｓ単　8号
S02115	潜水士	1.200	人	48,450	58,140	Ｓ単　9号
S02115	潜水連絡員	1.200	人	32,538	39,046	Ｓ単　10号
S02115	潜水送気員	1.200	人	32,130	38,556	Ｓ単　11号
S02111	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.000	日	13,100	13,100	Ｓ単　4号
S02111	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.650	供用日	18,400	30,360	Ｓ単　5号
	合　計				202,311	算出数量 1.000 日
	単　価		日		202,311	
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
C00002	汚濁防止膜設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	31,314	40,708	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	3.200	人	24,480	78,336	Ｓ単　14号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	1.300	日	64,836	84,287	Ｓ単　54号
Y00004	雑品	0.030		203,331	6,100	
	合　計				209,431	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,094	
	＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊					
C00003	汚濁防止膜撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	31,314	28,183	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	2.200	人	24,480	53,856	Ｓ単　14号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	0.900	日	64,836	58,352	Ｓ単　54号
Y00004	雑品	0.030		140,391	4,212	
	合　計				144,603	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,446	