



特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
穴水海岸（志ヶ浦地区）調査測量設計業務

積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				597,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		597,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		597,000	
・・・ボーリング調査	1.000	式	221,000	221,000	1式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ホルコア), φ66, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方	9.000	m	17,200	154,800	歩A・単A S単 9号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(ホルコア), φ66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	2.000	m	33,200	66,400	歩A・単A S単 10号
合 計				221,200	
・・・標準貫入試験	1.000	式	94,000	94,000	1式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,	10.000	回	9,430	94,300	歩A・単A S単 11号
合 計				94,300	
・・・室内土質試験	1.000	式	118,000	118,000	1式当たり
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	4.000	試料	5,930	23,720	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	4.000	試料	1,520	6,080	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,	4.000	試料	7,140	28,560	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	4.000	試料	7,580	30,320	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	4.000	試料	3,680	14,720	歩A・単A S単 6号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個/試料,,	4.000	試料	3,760	15,040	歩A・単A S単 7号
合 計				118,440	
・・・解析等調査業務費	1.000	式	164,000	164,000	1式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2,0	1.000	業務	81,816	81,816	歩A・単A S単 16号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2,0	1.000	業務	81,816	81,816	歩A・単A S単 17号
合 計				163,632	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人	26,500		歩A・単A
S02116	*** S単-2号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	5,930		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,		試料	7,140		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	7,580		歩A・単A
S02116	*** S単-6号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	3,680		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 室内土質試験 土の湿潤密度試験 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,		試料	3,760		歩A・単A
S16001	*** S単-8号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出		時間	1,750		歩A・単A
S62031	*** S単-9号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ホルコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	17,200		歩A・単A
S62031	*** S単-10号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (ホルコア), φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方		m	33,200		歩A・単A
S62033	*** S単-11号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,		回	9,430		歩A・単A
S62034	*** S単-12号 *** 【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 人肩運搬, 50m以下 総運搬距離		ton	46,000		歩A・単A
S62036	*** S単-13号 *** 【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m超, 50m以下		箇所	102,000		歩A・単A
S62036	*** S単-14号 *** 【足場仮設】 【足場仮設】 水上足場, 水深3m以下, 50m以下		箇所	477,000		歩A・単A
S62037	*** S単-15号 *** 【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務	261,000		歩A・単A
S62040	*** S単-16号 *** 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 2,0		業務	81,816		歩A・単A
S62041	*** S単-17号 *** 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 2,0		業務	81,816		歩A・単A
S62047	*** S単-18号 *** 【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A検定		本	2,000		歩A・単A
X63005	*** X単-1号 *** 旅費交通費 (調査外業宿泊用) 旅費交通費 (調査外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間, あり, 100km ≤ L (100km以上)		式	152,861		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** ボーリング機材等搬入・搬出		業務	23,508		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	26,500	26,500	
	合計				26,500	算出数量 1,000 人
	単価				26,500	
*** S単-2号 ***						
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45120		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料	5,930	5,930	
	合計				5,930	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,930	
*** S単-3号 ***						
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45121		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,520	
*** S単-4号 ***						
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45123		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1,000	試料	7,140	7,140	
	合計				7,140	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,140	
*** S単-5号 ***						
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45127		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1,000	試料	7,580	7,580	
	合計				7,580	算出数量 1,000 各単位

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7.580	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45128		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1.000	試料	3.680	3.680	
	合 計				3.680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3.680	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45134		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料	1.000	試料	3.760	3.760	
	合 計				3.760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3.760	
	*** S単- 8号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03102 M03102 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03102	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.9t吊	1.000	時間	1.750	1.750	
	合 計				1.750	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1.750	
Y00001	単位					
	*** S単- 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング (オールコア) φ66 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30087	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17.200	17.200	
	合 計				17.200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17.200	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単-10号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (ホルコア), φ66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)作業区分	岩盤ボーリング (ホルコア)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)岩区分	軟岩		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング (深度50m以下) φ66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	33,200	33,200	
	合計				33,200	算出数量 1.000 m
	単価		m		33,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単-11号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	砂・砂質土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	9,430	9,430	
	合計				9,430	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		9,430	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,200	2,660	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	31,400	3,140	
	*** S単-12号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 人肩運搬, 50m以下 総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分	人肩運搬		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	50m以下 総運搬距離		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30201	現場内小運搬 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	1.000	ton	46,000	46,000	
	合計				46,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		46,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.160	人	41,500	6,640	
R04043	地質調査員 外業	0.310	人	31,400	9,734	
	*** S単-13号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m超, 50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場 (0.3m超)	1.000	箇所	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		102,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,500	16,600	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	31,400	25,120	
	*** S単-14号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 水上足場,水深3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	水上足場 水深3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30137	水上足場 水深3m以下 50m以下	1.000	箇所	477,000	477,000	
	合計				477,000	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		477,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	2.000	人	31,400	62,800	
	*** S単-15号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合計				261,000	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単-16号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボ-リング本数 2)対象岩盤ボ-リング本数	2 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		81,816	
	*** S単-17号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2.0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸(志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)対象土質ボ-リング本数	2		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボ-リング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		81,816	
	*** S単-18号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1,000	歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】 A検定			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)検分区分	A検定		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30171	地盤情報検定費 A検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 本
	単価				2,000	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単一1号 ***					
X63005	旅費交通費 (調査外業宿泊用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (調査外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間, あり, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 高速道路往復料金 (税別)	0		深夜時間: 0.0		
	4) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0				
	5) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0				
	6) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0				
	7) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	2時間				
	11) 補正区分	あり				
	12) 地質調査技師外業日数	2,660日				
	13) 主任地質調査員外業日数	5,908日				
	14) 地質調査員外業日数	7,003日				
	15) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54016	地質調査技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54017	主任地質調査員宿泊費 (乙地) 消費税抜き (2級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54018	地質調査員宿泊費 (乙地) 消費税抜き (1級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費 3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	2,000	人	8,354	16,708	
P54112	外業の滞在日額旅費 2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	7,000	人	6,736	47,152	
P54112	外業の滞在日額旅費 2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	9,000	人	6,736	60,624	
M28121	ライトバン [オフロードエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,780	3,560	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10,800	L	160	1,728	
	合計				152,861	算出数量 1,000 式
	単価		式		152,861	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸(志ヶ浦地区)調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボ-リンク本数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボ-リンク本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.860	業務	105,000	90,300	
	合計				90,300	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		90,300	
*** S単-2号 ***						
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボ-リンク本数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボ-リンク本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.840	業務	83,600	70,224	
	合計				70,224	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		70,224	
*** S単-3号 ***						
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボ-リンク本数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボ-リンク本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.840	業務	80,500	67,620	
	合計				67,620	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		67,620	
*** S単-4号 ***						
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 2.0,0~3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボ-リンク本数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボ-リンク本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0~3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.920	業務	443,000	407,560	
	合計				407,560	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		407,560	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴ヶ海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 測量主任技師					
	測量主任技師		人	54,600		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 測量技師					
	測量技師		人	47,100		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 測量技師補					
	測量技師補		人	36,900		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 測量助手					
	測量助手		人	34,600		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 測量補助員					
	測量補助員		人	25,900		歩A・単A
S61004	*** S単-6号 *** 4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00		点	30,819		歩A・単A
S61018	*** S単-7号 *** 路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	493,229		歩A・単A
S61019	*** S単-8号 *** 路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00		km	326,354		歩A・単A
S61020	*** S単-9号 *** 路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,2		km	703,612		歩A・単A
S61027	*** S単-10号 *** 現地測量(I)					
	現地測量(I) 1/500,平地,耕地,0.00,0.008		式	507,415		歩A・単A
S61028	*** S単-11号 *** 現地測量(II)					
	現地測量(II) 1/500,平地,耕地,0.00		式	36,120		歩A・単A
S63005	*** S単-12号 *** 測量労務(直接人件費内業)					
	測量労務(直接人件費内業)		式	558,200		歩A・単A
S63008	*** S単-13号 *** 測量労務(直接人件費外業)					
	測量労務(直接人件費外業)		式	1,102,150		歩A・単A
X63002	*** X単-1号 *** 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	258,195		歩A・単A
X63003	*** X単-2号 *** 旅費交通費(測量外業宿泊用)					
	旅費交通費(測量外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,2時間,あり,100km≤L(100km以上)		式	547,028		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** 3級基準点測量					
	電子基準点のみ既知点		点	189,281		歩A・単A
C00001	*** C単-1号 *** 機械経費(3級基準点測量)					
			%	16,604		歩A・単A
C00002	*** C単-2号 *** 通信運搬費等(3級基準点測量)					
			%	16,604		歩A・単A
C00003	*** C単-3号 *** 材料費(3級基準点測量)					
			%	16,604		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	測量主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04022 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師	1.000	人	54,600	54,600	
	合計				54,600	算出数量 1,000人
	単価				54,600	
*** S単-2号 ***						
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04023	測量技師	1.000	人	47,100	47,100	
	合計				47,100	算出数量 1,000人
	単価				47,100	
*** S単-3号 ***						
S02115	測量技師補		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補	1.000	人	36,900	36,900	
	合計				36,900	算出数量 1,000人
	単価				36,900	
*** S単-4号 ***						
S02115	測量助手		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04025	測量助手	1.000	人	34,600	34,600	
	合計				34,600	算出数量 1,000人
	単価				34,600	
*** S単-5号 ***						
S02115	測量補助員		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04032 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04032	測量補助員	1.000	人	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1,000人

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,900	
	*** S単- 6号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無	計上しない		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地形	平地		深夜時間: 0.0		
	4) 地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,078,655	算出数量 35,000 点
	単 価		点		30,819	
Y70001	精度管理費	0.090		1,028,485	92,564	
	*** S単- 7号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
	4) 測点間隔	20m				
	5) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	6) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	7) 単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合 計				493,229	算出数量 1,000 km
	単 価		km		493,229	
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単- 8号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	36,900	66,420	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		309,340	7,734	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		309,340	9,280	
	合 計				326,354	算出数量 1.000 km
	単 価		km		326,354	
Y70001	精度管理費	0.100		317,074	31,707	
	*** S単- 9号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	2				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1.000 km
	単 価		km		703,612	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単- 10号 ***					
S61027	現地測量(I)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(I) 1/500,平地,耕地,0.00,0.008			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)明細計上面積	0.008				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	54,600	16,380	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	47,100	287,310	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	47,100	146,010	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	36,900	346,860	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	36,900	295,200	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,600	283,720	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,375,480	82,529	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,375,480	6,877	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,375,480	27,510	
Y00009	小計				1,492,396	
Y00009	小計 (10)補正後				507,415	
	合計				507,415	算出数量 1.000 式
	単価		式		507,415	
Y70001	精度管理費	0.050		1,458,009	72,900	
	*** S単- 11号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500,平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	47,100	14,130	
R04024	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人	36,900	11,070	
Y00009	小計				36,120	
Y00009	小計 (4)補正後				36,120	
	合計				36,120	算出数量 1.000 式
	単価		式		36,120	
	*** S単- 12号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)助手の人数	6.50人				
	5)補助員の人数	0.00人				
	6)操縦士の人数	0.00人				
	7)整備士の人数	0.00人				
	8)撮影士の人数	0.00人				
	9)撮影助手の人数	0.00人				
	10)測量船操縦士の人数	0.00人				
R04022	測量主任技師	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師	2.000	人	47,100	94,200	
R04024	測量技師補	5.000	人	36,900	184,500	
R04025	測量助手	6.500	人	34,600	224,900	
	合計				558,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		558,200	
	*** S単- 13号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師の人数	4.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X63002	精度管理費集計		式		1.000	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	258,195.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費		1.000 式	258,195	258,195	
	合計				258,195	算出数量 1.000 式
	単価				258,195	
	*** X単-2号 ***					
X63003	旅費交通費(測量外業宿泊用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(測量外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,2時間,あり,100km≤L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	3)高速道路往復料金(税別)	0				
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	2時間				
	11)補正区分	あり				
	12)測量技師外業日数	16.158日				
	13)測量技師補外業日数	21.906日				
	14)測量助手外業日数	13.969日				
	15)測量補助員外業日数	3.900日				
	16)往復移動距離区分	100km≤L(100km以上)				
P54009	測量業務技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)		1.000 人	8,909	8,909	
P54010	測量業務技師補宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)		1.000 人	7,090	7,090	
P54011	測量業務助手宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)		1.000 人	7,090	7,090	
P54039	測量業務補助員宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)		1.000 人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	21.000	人	8,354	175,434	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで(30日)	1.000	人	6,063	6,063	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	18.000	人	6,736	121,248	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	6,736	20,208	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,780	3,560	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	160	1,728	
	合計				547,028	算出数量 1.000 式
	単価		式		547,028	
Y70013	安全費往復経費				547,028	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸(志ヶ浦地区)調査測量設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単-1号 ***						
C00001	機械経費(3級基準点測量)				100.000 %	歩A 当たり算出
S02115	測量主任技師	1.000	人	54,600	54,600	S単 1号
S02115	測量技師	6.500	人	47,100	306,150	S単 2号
S02115	測量技師補	20.000	人	36,900	738,000	S単 3号
S02115	測量助手	6.500	人	34,600	224,900	S単 4号
S02115	測量補助員	13.000	人	25,900	336,700	S単 5号 算出数量
	合 計				1,660,350	100.000 %
	単 価				16,604	
*** C単-2号 ***						
C00002	通信運搬費等(3級基準点測量)				100.000 %	歩A 当たり算出
S02115	測量主任技師	1.000	人	54,600	54,600	S単 1号
S02115	測量技師	6.500	人	47,100	306,150	S単 2号
S02115	測量技師補	20.000	人	36,900	738,000	S単 3号
S02115	測量助手	6.500	人	34,600	224,900	S単 4号
S02115	測量補助員	13.000	人	25,900	336,700	S単 5号 算出数量
	合 計				1,660,350	100.000 %
	単 価				16,604	
*** C単-3号 ***						
C00003	材料費(3級基準点測量)				100.000 %	歩A 当たり算出
S02115	測量主任技師	1.000	人	54,600	54,600	S単 1号
S02115	測量技師	6.500	人	47,100	306,150	S単 2号
S02115	測量技師補	20.000	人	36,900	738,000	S単 3号
S02115	測量助手	6.500	人	34,600	224,900	S単 4号
S02115	測量補助員	13.000	人	25,900	336,700	S単 5号 算出数量
	合 計				1,660,350	100.000 %
	単 価				16,604	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				4,993,000	
・直接人件費	1.000	式		4,993,000	
・・直接人件費	1.000	式		4,993,000	
・・・設計作業費 1.被災状況及び被災形態と被災要因等の把握	1.000	式	963,000	963,000	1式当たり
S63007 1-1.現地調査(外業)	1.000	式	192,600	192,600	歩A・単A S単 15号
S63003 1-1.現地調査(内業)	1.000	式	192,600	192,600	歩A・単A S単 1号
S63003 1-2.基礎資料等の収集	1.000	式	192,600	192,600	歩A・単A S単 2号
S63003 1-3.被災形態と被災要因等の把握	1.000	式	192,600	192,600	歩A・単A S単 3号
S63003 1-4.点検とりまとめ	1.000	式	192,600	192,600	歩A・単A S単 4号
合計				963,000	
・・・設計作業費 2.復旧工事実施設計	1.000	式	3,524,000	3,524,000	1式当たり
S63003 2-1.基本条件の検討	1.000	式	946,800	946,800	歩A・単A S単 5号
S63003 2-2.堤防安定計算	1.000	式	599,600	599,600	歩A・単A S単 6号
S63003 2-3.本体工・付帯工の検討	1.000	式	321,000	321,000	歩A・単A S単 7号
S63003 2-4.図面作成	1.000	式	260,100	260,100	歩A・単A S単 8号
S63003 2-5.数量計算	1.000	式	260,100	260,100	歩A・単A S単 9号
S63003 2-6.施工計画	1.000	式	380,600	380,600	歩A・単A S単 10号
S63003 2-7.概算工事費算定	1.000	式	319,700	319,700	歩A・単A S単 11号
S63003 2-8.点検とりまとめ	1.000	式	435,600	435,600	歩A・単A S単 12号
合計				3,523,500	
・・・設計作業費 3.照査とりまとめ	1.000	式	194,000	194,000	1式当たり
S63003 3.照査とりまとめ	1.000	式	194,400	194,400	歩A・単A S単 13号
合計				194,400	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	278,000	278,000	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	60,900	121,800	歩A・単A S単 16号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	52,100	156,300	歩A・単A S単 17号
合計				278,100	
・・・情報開示用の報告書作成	1.000	式	34,000	34,000	1式当たり
S63003 設計労務(直接人件費内業)	1.000	式	33,600	33,600	歩A・単A S単 14号
合計				33,600	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単-1号 *** 1-1. 現地調査 (内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	192,600		歩A・単A
S63003	*** S単-2号 *** 1-2. 基礎資料等の収集 設計労務(直接人件費内業)		式	192,600		歩A・単A
S63003	*** S単-3号 *** 1-3. 被災形態と被災要因等の把握 設計労務(直接人件費内業)		式	192,600		歩A・単A
S63003	*** S単-4号 *** 1-4. 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	192,600		歩A・単A
S63003	*** S単-5号 *** 2-1. 基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	946,800		歩A・単A
S63003	*** S単-6号 *** 2-2. 堤防安定計算 設計労務(直接人件費内業)		式	599,600		歩A・単A
S63003	*** S単-7号 *** 2-3. 本土工・付帯工の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	321,000		歩A・単A
S63003	*** S単-8号 *** 2-4. 図面作成 設計労務(直接人件費内業)		式	260,100		歩A・単A
S63003	*** S単-9号 *** 2-5. 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	260,100		歩A・単A
S63003	*** S単-10号 *** 2-6. 施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	380,600		歩A・単A
S63003	*** S単-11号 *** 2-7. 概算工事費算定 設計労務(直接人件費内業)		式	319,700		歩A・単A
S63003	*** S単-12号 *** 2-8. 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	435,600		歩A・単A
S63003	*** S単-13号 *** 3. 照査とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	194,400		歩A・単A
S63003	*** S単-14号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	33,600		歩A・単A
S63007	*** S単-15号 *** 1-1. 現地調査 (外業) 設計労務(直接人件費外業)		式	192,600		歩A・単A
S63010	*** S単-16号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単-17号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日		回	52,100		歩A・単A
S63011	*** S単-18号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , , 一般交通機関, 0日, , L<100km (100km未満)		回	872		歩A・単A
S63011	*** S単-19号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, , , 一般交通機関, 0日, , L<100km (100km未満)		回	872		歩A・単A
S63017	*** S単-20号 *** 旅費交通費 (設計外業宿泊用) 旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間, あり, 100km≦L (100km以上)		式	33,833		歩A・単A
S63023	*** S単-21号 *** 電子納品版業務報告書作成					

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S63003	1-1. 現地調査 (内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				192,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,600	
*** S単-2号 ***						
S63003	1-2. 基礎資料等の収集		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				192,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,600	
*** S単-3号 ***						
S63003	1-3. 被災形態と被災要因等の把握		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				192,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,600	
*** S単-4号 ***						
S63003	1-4. 点検とりまとめ		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
	合計				192,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		192,600	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	2-1.基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	4.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	4.500	人	38,400	172,800	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合計				946,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		946,800	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	2-2.堤防安定計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.500	人	47,200	165,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合計				599,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		599,600	
	*** S単- 7号 ***					
S63003	2-3.本体工・付帯工の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.500	人	33,600	84,000	
	合計				321,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		321,000	
	*** S単- 8号 ***					
S63003	2-4. 図面作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.500	人	33,600	84,000	
	合計				260,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		260,100	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	2-5. 数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.500	人	33,600	84,000	
	合計				260,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		260,100	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	2-6. 施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.500	人	38,400	96,000	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合計				380,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		380,600	
	*** S単- 11号 ***					
S63003	2-7.概算工事費算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.500	人	38,400	96,000	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合計				319,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		319,700	
	*** S単- 12号 ***					
S63003	2-8.点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合計				435,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		435,600	
	*** S単- 13号 ***					
S63003	3.照査とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	64,800	194,400	
	合計				194,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		194,400	
	*** S単- 14号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04007	技術員		人	33,600	33,600	
	合計				33,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		33,600	
	*** S単- 15号 ***					
S63007	1-1.現地調査(外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)		人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)		人	47,200	70,800	
	合計				192,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		192,600	
	*** S単- 16号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)		人	57,000	28,500	
	合計				60,900	算出数量 1.000 回
	単価		回		60,900	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 17号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)		人	57.000	28.500	
R04005	技師 (B)		人	47.200	23.600	
	合計				52.100	算出数量 1.000 回
	単価		回		52.100	
*** S単- 18号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , 一般交通機関, 0日, , L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	1人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.00日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	436円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き		人	436	872	
	合計				872	算出数量 1.000 回
	単価		回		872	
*** S単- 19号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, , 一般交通機関, 0日, , L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	0人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.00日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	436円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54307	バス料金 消費税抜き		人	436	872	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
業務名	穴水海岸 (志ヶ浦地区) 調査測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				872	算出数量 1.000 回
	単価		回		872	
	*** S単- 20号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 0.50日, 2日, 2時間, あり, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	4) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	2時間				
	11) 補正区分	あり				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	1.000日				
	14) 技師A外業日数	1.000日				
	15) 技師B外業日数	1.500日				
	16) 技師C外業日数	0.000日				
	17) 技術員外業日数	0.000日				
	18) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
M28121	ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,780	3,560	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	160	1,728	
	合計				33,833	算出数量 1.000 式
	単価		式		33,833	
	*** S単- 21号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2, A-4, 1000, 10cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数 (部)	2.000		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A-4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分 (枚)	1000		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 1000枚	2.000	部	15,000	30,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm (チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	1,304	2,608	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	930	0	
	合計				32,608	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,608	

