誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

河北潟周辺農地防災事業
金沢排水機場建設工事

積　　算　　書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
河北潟周辺農地防災事業所

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	河北潟周辺農地防災事業所
事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事
施工場所	
工事番号	06-228-1101
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	金沢
工期	
積算体系年月	令和６年９月
単価期適用年月	令和６年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	北陸電力

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				1,621,389,000	
	・工事価格				1,473,990,000	
	・消費税相当額（１０％）				147,399,000	
	工事内容					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	計上する
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.42%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			1,473,990,000	
・工事原価			1,191,419,000	
純工事費			951,461,000	
・・直接工事費			837,098,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	646,735,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	190,363,000	
・・間接工事費			354,321,000	
・・・共通仮設費			114,363,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	1,221,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
839,179,000×((6.180*1.200)*1.000*1.020*1.000)			63,442,000	
・・・・運搬費	1.000	式	43,247,000	
・・・・準備費	1.000	式	2,511,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	1,186,000	
・・・・技術管理費	1.000	式	606,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			2,150,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
【上限：2,150,000】817,549,000×(0.430)			2,150,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			239,958,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
951,461,000×((21.470*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.420+0.000-0.000)			239,958,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
1,191,419,000×(11.740*1.000＋0.04)			140,349,000	
・一括計上価格	1.000	式	142,224,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			19,549,000	
処分費(準備費の内数)			860,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
1,331,766,000×3.850			51,273,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			646,735,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	646,735,000	
・土工	1.000	式	122,231,000	
・・施工基面土工 EL=-1.3m（地盤改良基面）	1.000	式	1,225,000	
・・施工基面土工 EL=-0.5m（杭打ち基面）	1.000	式	1,629,000	
・・吸込水槽土工	1.000	式	19,795,000	
・・吐出し水槽土工	1.000	式	15,481,000	
・・遊水池土工	1.000	式	5,751,000	
・・排水樋門土工	1.000	式	19,026,000	
・・護岸工土工 堤防復旧	1.000	式	330,000	
・・既設樋門撤去土工	1.000	式	5,148,000	
・・既設機場撤去土工	1.000	式	2,334,000	
・・場内整備土工	1.000	式	3,425,000	
・・浚渫工	1.000	式	305,000	
・・残土処理工	1.000	式	47,782,000	
・構造物撤去工 土木構造物	1.000	式	23,866,000	
・・構造物取壊し	1.000	式	4,469,000	
・・付帯施設撤去	1.000	式	251,000	
・・既設機場取壊し 土木構造物	1.000	式	19,146,000	
・構造物撤去工 施設機械設備	1.000	式	1,936,000	
・・排水ゲート撤去	1.000	式	197,000	
・・除塵機撤去	1.000	式	530,000	
・・ポンプ設備撤去	1.000	式	1,209,000	
・地盤改良工	1.000	式	81,723,000	
・・深層混合処理工	1.000	式	80,916,000	
・・浅層改良工 ﾊﾞｯｸﾎｳ改良　吸込水槽底盤	1.000	式	807,000	
・基礎杭工	1.000	式	197,898,000	
・・呑口取付	1.000	式	24,076,000	
・・吸込水槽呑口	1.000	式	41,880,000	
・・吸込水槽本体	1.000	式	107,620,000	
・・吐出し水槽	1.000	式	24,322,000	
・呑口取付工	1.000	式	7,296,000	
・・遮水工	1.000	式	444,000	
・・躯体工	1.000	式	6,852,000	
・吸込水槽呑口工	1.000	式	16,814,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・遮水工	1.000	式	444,000	
・・躯体工	1.000	式	16,370,000	
・吸込水槽本体工	1.000	式	23,130,000	
・・躯体工	1.000	式	23,130,000	
・吐出し水槽工	1.000	式	13,747,000	
・・躯体工	1.000	式	13,747,000	
・排水樋門工	1.000	式	96,360,000	
・・遮水工	1.000	式	9,288,000	
・・本体工	1.000	式	6,314,000	
・・翼壁工	1.000	式	9,662,000	
・・管理橋台工	1.000	式	41,000	
・・法覆護岸工	1.000	式	2,397,000	
・・函体工	1.000	式	68,658,000	
・堤外水路工	1.000	式	20,096,000	
・・法覆護岸工	1.000	式	6,104,000	
・・鋼矢板護岸工	1.000	式	10,746,000	
・・羽口工	1.000	式	3,246,000	
・護岸復旧工	1.000	式	4,368,000	
・・法面護岸工	1.000	式	3,474,000	
・・階段工 川表側	1.000	式	313,000	
・・階段工 川裏側	1.000	式	581,000	
・遊水池工	1.000	式	35,060,000	
・・鋼矢板護岸工	1.000	式	28,694,000	
・・法面護岸工	1.000	式	6,366,000	
・堤防浸透排水施設復旧工	1.000	式	2,210,000	
・・管渠工	1.000	式	1,799,000	
・・付帯工	1.000	式	411,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			190,363,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	190,363,000	
・仮廻し道路工 市道湖南1号	1.000	式	39,395,000	
・・土工	1.000	式	8,609,000	
・・舗装工	1.000	式	28,273,000	
・・付帯施設工	1.000	式	2,513,000	
・仮廻し道路工 市道湖南３号	1.000	式	9,332,000	
・・土工	1.000	式	2,026,000	
・・舗装工	1.000	式	7,125,000	
・・付帯施設工	1.000	式	181,000	
・工事用道路工	1.000	式	15,761,000	
・・本体機場施工時	1.000	式	4,870,000	
・・樋門施工時 樋門設置～旧樋門撤去	1.000	式	5,616,000	
・・残土仮置き場	1.000	式	5,275,000	
・仮締切工 樋門施工時	1.000	式	26,961,000	
・・仮締切工	1.000	式	18,760,000	
・・土工	1.000	式	8,201,000	
・仮締切工 既設樋門撤去時	1.000	式	7,895,000	
・・仮締切工	1.000	式	4,614,000	
・・土工	1.000	式	3,281,000	
・仮締切工 新設機場遊水池施工及び既設機場撤去時	1.000	式	15,636,000	
・・仮締切工 新設機場遊水池施工時	1.000	式	11,118,000	
・・仮締切工 既設機場撤去時	1.000	式	4,518,000	
・土留工	1.000	式	20,846,000	
・・土留工 機場本体部	1.000	式	17,595,000	
・・土留工 樋管部	1.000	式	3,251,000	
・地盤改良工	1.000	式	14,365,000	
・・機場及び樋門部	1.000	式	10,309,000	
・・仮廻し道路	1.000	式	4,056,000	
・水替え工	1.000	式	4,066,000	
・・排水ポンプ据付撤去	1.000	式	4,066,000	
・地下水低下工	1.000	式	21,858,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・ディープウェル設置工	1.000	式	14,807,000	
・・揚水設備設置・撤去	1.000	式	6,671,000	
・・仮設排水管設置・撤去	1.000	式	380,000	
・仮設電気工	1.000	式	1,855,000	
・・受電設備	1.000	式	407,000	
・・配電設備 本体施工時	1.000	式	475,000	
・・配電設備 樋門施工時	1.000	式	101,000	
・・配電設備 既設機場撤去時	1.000	式	100,000	
・・分電盤設備 本体施工時	1.000	式	485,000	
・・分電盤設備 樋門施工時	1.000	式	144,000	
・・分電盤設備 既設機場撤去時	1.000	式	143,000	
・安全管理	1.000	式	12,393,000	
・・安全管理	1.000	式	12,393,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			1,221,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	1,221,000	
・事業損失防止施設	1.000	式	1,221,000	
・・水位観測井戸	1.000	式	1,207,000	
・・騒音・振動調査	1.000	式	14,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			43,247,000	
運搬費	1.000	式	43,247,000	
・運搬費	1.000	式	43,247,000	
・・仮設材運搬	1.000	式	12,480,000	
・・重機運搬・組立・解体	1.000	式	30,767,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			2,511,000	
準備費	1.000	式	2,511,000	
・準備費	1.000	式	2,511,000	
・・支障樹木伐採 残土仮置き場	1.000	式	2,511,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
役務費内訳			1,186,000	
役務費	1.000	式	1,186,000	
・役務費	1.000	式	1,186,000	
・・電気料金	1.000	式	1,186,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳			606,000	
技術管理費	1.000	式	606,000	
・技術管理費	1.000	式	606,000	
・・土質試験	1.000	式	606,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			142,224,000	
一括計上価格	1.000	式	142,224,000	
・一括計上価格	1.000	式	142,224,000	
・・試験費	1.000	式	44,000	
・・建築工事	1.000	式	142,180,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				646,735,000	
・土工	1.000	式		122,231,000	
・・施工基面土工 EL=-1.3m（地盤改良基面）	1.000	式		1,225,000	
000001 掘削 盤下げ	1,850.000	m3	232	429,200	歩A・単A B単　1号
000002 盛土	536.000	m3	236	126,496	歩A・単A B単　2号
000003 残土運搬 場内運搬・整地含む	1,260.000	m3	527	664,020	歩A・単A B単　3号
000004 法面整形 盛土	12.000	㎡	449	5,388	歩A・単A B単　4号
合　計				1,225,104	
・・施工基面土工 EL=-0.5m（杭打ち基面）	1.000	式		1,629,000	
000005 盛土 場内運搬含む	1,150.000	m3	941	1,082,150	歩A・単A B単　5号
000006 盛土 土取場からの運搬含む	350.000	m3	1,379	482,650	歩A・単A B単　6号
000007 法面整形 盛土	144.000	㎡	449	64,656	歩A・単A B単　7号
合　計				1,629,456	
・・吸込水槽土工	1.000	式		19,795,000	
000008 掘削 場内運搬　整地含む	9,550.000	m3	759	7,248,450	歩A・単A B単　8号
000009 床掘 場内運搬　整地含む	1,470.000	m3	900	1,323,000	歩A・単A B単　9号
000010 埋戻し 構造物周辺　場内運搬含む	135.000	m3	3,685	497,475	歩A・単A B単　10号
000011 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む	244.000	m3	3,724	908,656	歩A・単A B単　11号
000012 埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む	2,830.000	m3	1,150	3,254,500	歩A・単A B単　12号
000013 埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3	3,533.000	m3	1,827	6,454,791	歩A・単A B単　13号
000014 基面整正	221.000	㎡	490	108,290	歩A・単A B単　14号
合　計				19,795,162	
・・吐出し水槽土工	1.000	式		15,481,000	
000015 床掘 場内運搬　整地含む	537.000	m3	772	414,564	歩A・単A B単　15号
000016 埋戻し 構造物周辺　場内運搬含む	125.000	m3	3,685	460,625	歩A・単A B単　16号
000017 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む	48.000	m3	3,724	178,752	歩A・単A B単　17号
000018 埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む	57.000	m3	1,538	87,666	歩A・単A B単　18号
000019 埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む	3,240.000	m3	1,150	3,726,000	歩A・単A B単　19号
000020 埋戻し 4.0m≦B　土取場からの運搬含む	1,000.000	m3	1,588	1,588,000	歩A・単A B単　20号
000021 埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3	4,919.000	m3	1,827	8,987,013	歩A・単A B単　21号
000022 基面整正	79.000	㎡	490	38,710	歩A・単A B単　22号
合　計				15,481,330	
・・遊水池土工	1.000	式		5,751,000	
000023 掘削 場内運搬　整地含む	4,960.000	m3	759	3,764,640	歩A・単A B単　23号
000024 盛土 場内運搬含む	133.000	m3	3,685	490,105	歩A・単A B単　24号
000025 埋戻し B＜1.0m　場内運搬含む	5.000	m3	3,685	18,425	歩A・単A B単　25号
000026 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む	20.000	m3	3,724	74,480	歩A・単A B単　26号
000027 埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む	5.000	m3	1,538	7,690	歩A・単A B単　27号
000028 埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む	307.000	m3	1,150	353,050	歩A・単A B単　28号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000029 埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3	517.000	m3	1,827	944,559	歩A・単A B単　29号
000030 法面整形 盛土	39.000	㎡	449	17,511	歩A・単A B単　30号
000031 法面整形 切土	89.000	㎡	909	80,901	歩A・単A B単　31号
合　計				5,751,361	
・・排水樋門土工	1.000	式		19,026,000	
000032 掘削 盤下げ（+0.96m）場内運搬　整地含む	1,320.000	m3	759	1,001,880	歩A・単A B単　32号
000033 盛土 基面盛土　場内運搬含む	1,690.000	m3	941	1,590,290	歩A・単A B単　33号
000034 法面整形 基面盛土	11.000	㎡	449	4,939	歩A・単A B単　34号
000035 床掘 場内運搬　整地含む	6,000.000	m3	772	4,632,000	歩A・単A B単　35号
000036 盛土 場内運搬含む	1,120.000	m3	941	1,053,920	歩A・単A B単　36号
000037 埋戻し 構造物周辺　場内運搬含む	219.000	m3	3,685	807,015	歩A・単A B単　37号
000038 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む	44.000	m3	3,724	163,856	歩A・単A B単　38号
000039 埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む	326.000	m3	1,538	501,388	歩A・単A B単　39号
000040 埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む	2,090.000	m3	1,150	2,403,500	歩A・単A B単　40号
000041 埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3	3,289.000	m3	1,827	6,009,003	歩A・単A B単　41号
000042 基面整正	32.000	㎡	490	15,680	歩A・単A B単　42号
000043 クッション材 山砂調合材	133.000	m3	6,335	842,555	歩A・単A B単　43号
合　計				19,026,026	
・・護岸工土工 堤防復旧	1.000	式		330,000	
000044 法面整形 盛土	734.000	㎡	449	329,566	歩A・単A B単　44号
合　計				329,566	
・・既設樋門撤去土工	1.000	式		5,148,000	
000045 床掘 場内運搬　整地含む	1,000.000	m3	772	772,000	歩A・単A B単　45号
000046 盛土 場内運搬含む	637.000	m3	941	599,417	歩A・単A B単　46号
000047 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む	5.000	m3	3,724	18,620	歩A・単A B単　47号
000048 埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む	20.000	m3	1,538	30,760	歩A・単A B単　48号
000049 埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む	882.000	m3	1,150	1,014,300	歩A・単A B単　49号
000050 埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3	1,485.000	m3	1,827	2,713,095	歩A・単A B単　50号
合　計				5,148,192	
・・既設機場撤去土工	1.000	式		2,334,000	
000051 床掘 場内運搬　整地含む	2,550.000	m3	772	1,968,600	歩A・単A B単　51号
000052 盛土 場内運搬含む	124.000	m3	941	116,684	歩A・単A B単　52号
000053 盛土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3	136.000	m3	1,827	248,472	歩A・単A B単　53号
合　計				2,333,756	
・・場内整備土工	1.000	式		3,425,000	
000054 盛土 場内運搬含む	1,160.000	m3	941	1,091,560	歩A・単A B単　54号
000055 盛土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3	1,277.000	m3	1,827	2,333,079	歩A・単A B単　55号
合　計				3,424,639	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・浚渫工	1.000	式		305,000	
000056 掘削 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ　0.4m3級	74.000	m3	596	44,104	歩A・単A B単　56号
000057 掘削土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材100kg/m3	74.000	m3	2,752	203,648	歩A・単A B単　57号
000058 残土運搬 場内運搬　整地含む	74.000	m3	769	56,906	歩A・単A B単　58号
合　　計				304,658	
・・残土処理工	1.000	式		47,782,000	
000059 残土処分 処分場	7,600.000	m3	4,464	33,926,400	歩A・単A B単　59号
000060 残土処分 耕作地　整地含む	9,400.000	m3	1,474	13,855,600	歩A・単A B単　60号
合　　計				47,782,000	
・構造物撤去工 土木構造物	1.000	式		23,866,000	
・・構造物取壊し	1.000	式		4,469,000	
000061 コンクリート取壊し 鉄筋	13.000	m3	17,670	229,710	歩A・単A B単　61号
000062 コンクリート取壊し 無筋	17.000	m3	8,802	149,634	歩A・単A B単　62号
000063 As舗装版撤去 t=15cm以下	5,262.000	m²	215	1,131,330	歩A・単A B単　63号
000064 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去 t=15cm以下	155.000	m²	215	33,325	歩A・単A B単　64号
000065 As舗装版切断 t=15cm以下	31.000	m	715	22,165	歩A・単A B単　65号
000066 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断 t=15cm以下	24.000	m	1,295	31,080	歩A・単A B単　66号
000067 コンクリート殻処分 鉄筋　運搬～処分	29.000	m3	5,743	166,547	歩A・単A B単　67号
000068 コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分	17.000	m3	3,956	67,252	歩A・単A B単　68号
000069 アスファルト殻処分 運搬～処分	429.000	m3	6,149	2,637,921	歩A・単A B単　69号
合　　計				4,468,964	
・・付帯施設撤去	1.000	式		251,000	
000070 ガードレール撤去 Gr-C-4E	52.000	m	1,397	72,644	歩A・単A B単　70号
000071 ネットフェンス撤去 H=1.5m	102.000	m	1,672	170,544	歩A・単A B単　71号
000072 門扉撤去	2.000	組	3,694	7,388	歩A・単A B単　72号
合　　計				250,576	
・・既設機場取壊し 土木構造物	1.000	式		19,146,000	
000073 フトンかご撤去 1200*3000*400	24.000	m	2,642	63,408	歩A・単A B単　73号
000074 防護柵撤去 H=0.9m～1.4m	41.000	m	1,061	43,501	歩A・単A B単　74号
000075 門扉撤去 H=0.9m　片開き	1.000	組	3,694	3,694	歩A・単A B単　75号
000076 鋼矢板引抜 Ⅱ型　L=2m	104.000	枚	3,539	368,056	歩A・単A B単　76号
000077 撤去鋼材運搬 現場～仮置き場	9.980	ton	4,910	49,002	歩A・単A B単　77号
000078 コンクリート取壊し 鉄筋	771.000	m3	17,670	13,623,570	歩A・単A B単　78号
000079 コンクリート取壊し 無筋	2.000	m3	8,802	17,604	歩A・単A B単　79号
000080 PHC杭切断撤去 φ400	82.000	本	6,091	499,462	歩A・単A B単　80号
000081 コンクリート殻処分 鉄筋　運搬～処分	771.000	m3	5,743	4,427,853	歩A・単A B単　81号
000082 コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分	2.000	m3	3,956	7,912	歩A・単A B単　82号
000083 コンクリート殻処分 2次製品　運搬～処分	6.000	m3	6,993	41,958	歩A・単A B単　83号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				19,146,020	
・構造物撤去工 施設機械設備	1.000	式		1,936,000	
・・排水ゲート撤去	1.000	式		197,000	
000084 排水ゲート撤去 1.5m*1.5m	1.000	基	172,267	172,267	歩A・単A B単　84号
000085 撤去ゲート運搬 現場～仮置き場	5.000	ton	4,910	24,550	歩A・単A B単　85号
合　　計				196,817	
・・除塵機撤去	1.000	式		530,000	
000086 除塵機撤去	1.000	基	421,000	421,000	歩A・単A B単　86号
000087 コンクリート取壊し 無筋	1.600	m3	8,802	14,083	歩A・単A B単　87号
000088 撤去除塵機運搬 現場～仮置き場	18.000	ton	4,910	88,380	歩A・単A B単　88号
000089 コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分	1.600	m3	3,956	6,330	歩A・単A B単　89号
合　　計				529,793	
・・ポンプ設備撤去	1.000	式		1,209,000	
000090 ポンプ設備撤去 主ﾎﾟﾝﾌﾟ2台、操作盤他	1.000	式	968,000	968,000	歩A・単A B単　90号
000091 コンクリート取壊し 無筋	9.300	m3	8,802	81,859	歩A・単A B単　91号
000092 撤去ﾎﾟﾝﾌﾟ設備運搬 現場～仮置き場	25.000	ton	4,910	122,750	歩A・単A B単　92号
000093 コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分	9.300	m3	3,956	36,791	歩A・単A B単　93号
合　　計				1,209,400	
・地盤改良工	1.000	式		81,723,000	
・・深層混合処理工	1.000	式		80,916,000	
000094 深層混合処理工（A） φ1000ｘ2軸ｘ24.8m　固化材400kg/m3	35.000	組	472,000	16,520,000	歩A・単A B単　94号
000095 深層混合処理工（A1） φ1000ｘ2軸ｘ18.8m　固化材400kg/m3	3.000	組	360,200	1,080,600	歩A・単A B単　95号
000096 深層混合処理工（A2） φ1000ｘ2軸ｘ22.9m　固化材400kg/m3	4.000	組	394,800	1,579,200	歩A・単A B単　96号
000097 深層混合処理工（B） φ1000ｘ2軸ｘ25.07m　固化材400kg/m3	54.000	組	472,000	25,488,000	歩A・単A B単　97号
000098 深層混合処理工（B1） φ1000ｘ2軸ｘ22.6m　固化材400kg/m3	3.000	組	394,800	1,184,400	歩A・単A B単　98号
000099 深層混合処理工（C） φ1000ｘ2軸ｘ25.07m　固化材400kg/m3	33.000	組	472,000	15,576,000	歩A・単A B単　99号
000100 深層混合処理工（D） φ1000ｘ2軸ｘ17.3m　固化材400kg/m3	2.000	組	360,200	720,400	歩A・単A B単 100号
000101 深層混合処理工（E） φ1000ｘ2軸ｘ23.9m　固化材400kg/m3	4.000	組	472,000	1,888,000	歩A・単A B単 101号
000102 深層混合処理工（F） φ1000ｘ2軸ｘ24.07m　固化材400kg/m3	20.000	組	472,000	9,440,000	歩A・単A B単 102号
000103 深層混合処理工（G） φ1000ｘ2軸ｘ21.57m　固化材400kg/m3	4.000	組	394,800	1,579,200	歩A・単A B単 103号
000104 深層混合処理工（G1） φ1000ｘ2軸ｘ18.6m　固化材400kg/m3	2.000	組	360,200	720,400	歩A・単A B単 104号
000105 深層混合処理工（H） φ1000ｘ2軸ｘ24.07m　固化材400kg/m3	10.000	組	435,000	4,350,000	歩A・単A B単 105号
000106 深層混合処理工（I） φ1000ｘ2軸ｘ21.57m　固化材400kg/m3	2.000	組	394,800	789,600	歩A・単A B単 106号
合　　計				80,915,800	
・・浅層改良工 ﾊﾞｯｸﾎｳ改良　吸込水槽底盤	1.000	式		807,000	
000107 バックホウ改良 t＝0.5m　固化材50kg/m3	296.000	㎥	1,643	486,328	歩A・単A B単 107号
000108 バックホウ改良 t＝0.5m　固化材50kg/m3	195.000	㎥	1,643	320,385	歩A・単A B単 108号
合　　計				806,713	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・基礎杭工	1.000	式		197,898,000	
・・呑口取付	1.000	式		24,076,000	
000109 既製コンクリート杭 PHC杭φ600*77.0m（11.0m*7本）	9.000	本	2,515,465	22,639,185	歩A・単A B単 109号
000110 杭頭処理型枠 PHC杭φ600	9.000	個	36,400	327,600	歩A・単A B単 110号
000111 中詰めコンクリート 21-12-25BB	2.000	m3	22,590	45,180	歩A・単A B単 111号
000112 杭頭補強鉄筋 SD295　D13	0.170	ton	180,405	30,669	歩A・単A B単 112号
000113 杭頭補強鉄筋 SD345　D19	0.490	ton	183,495	89,913	歩A・単A B単 113号
000114 残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3	268.000	m3	2,752	737,536	歩A・単A B単 114号
000115 残土運搬 現場～仮置き場　整地含む	268.000	m3	769	206,092	歩A・単A B単 115号
合　　計				24,076,175	
・・吸込水槽呑口	1.000	式		41,880,000	
000116 既製コンクリート杭 PHC杭φ600*77.0m（11.0m*7本）	15.000	本	2,615,515	39,232,725	歩A・単A B単 116号
000117 杭頭処理型枠 PHC杭φ600	15.000	個	36,400	546,000	歩A・単A B単 117号
000118 中詰めコンクリート 21-12-25BB	3.300	m3	22,590	74,547	歩A・単A B単 118号
000119 杭頭補強鉄筋 SD295　D13	0.300	ton	180,405	54,122	歩A・単A B単 119号
000120 杭頭補強鉄筋 SD345　D29	2.160	ton	184,525	398,574	歩A・単A B単 120号
000121 残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3	447.000	m3	2,752	1,230,144	歩A・単A B単 121号
000122 残土運搬 現場～仮置き場　整地含む	447.000	m3	769	343,743	歩A・単A B単 122号
合　　計				41,879,855	
・・吸込水槽本体	1.000	式		107,620,000	
000123 既製コンクリート杭 PHC杭φ800*78.0m（11.0m*6本+12.0m）	20.000	本	4,902,819	98,056,380	歩A・単A B単 123号
000124 SC杭　カットオフ φ800　L=2.0m	20.000	本	132,000	2,640,000	歩A・単A B単 124号
000125 コンクリート殻処分 2次製品	9.600	m3	7,657	73,507	歩A・単A B単 125号
000126 杭頭処理型枠 PHC杭φ800用　H=2100	20.000	個	118,000	2,360,000	歩A・単A B単 126号
000127 中詰めコンクリート 21-12-25BB	11.000	m3	22,590	248,490	歩A・単A B単 127号
000128 杭頭補強鉄筋 SD295　D13	0.900	ton	180,405	162,365	歩A・単A B単 128号
000129 杭頭補強鉄筋 SD345　D25	3.040	ton	183,495	557,825	歩A・単A B単 129号
000130 残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3	1,000.000	m3	2,752	2,752,000	歩A・単A B単 130号
000131 残土運搬 現場～仮置き場　整地含む	1,000.000	m3	769	769,000	歩A・単A B単 131号
合　　計				107,619,567	
・・吐出し水槽	1.000	式		24,322,000	
000132 既製コンクリート杭 PHC杭φ600*81.0m（11.0m*3本+12.0m*4本）	9.000	本	2,569,798	23,128,182	歩A・単A B単 132号
000133 杭頭処理型枠 PHC杭φ600用　H=700	9.000	個	17,600	158,400	歩A・単A B単 133号
000134 中詰めコンクリート 21-12-25BB	0.900	m3	22,590	20,331	歩A・単A B単 134号
000135 杭頭補強鉄筋 SD295　D13	0.140	ton	180,405	25,257	歩A・単A B単 135号
000136 残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3	281.000	m3	2,752	773,312	歩A・単A B単 136号
000137 残土運搬 現場～仮置き場　整地含む	281.000	m3	769	216,089	歩A・単A B単 137号
合　　計				24,321,571	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・呑口取付工	1.000	式		7,296,000	
・・遮水工	1.000	式		444,000	
000138 鋼矢板打設 10H型　L=2.0m	10.000	枚	42,160	421,600	歩A・単A B単 138号
000139 ヒゲ鉄筋 D16*L660　溶接含む	40.000	本	558	22,320	歩A・単A B単 139号
合　　計				443,920	
・・躯体工	1.000	式		6,852,000	
000140 基礎砕石 RC-40　t=150	74.000	㎡	1,548	114,552	歩A・単A B単 140号
000141 均しコンクリート 18-8-25BB　t=100	7.400	m3	22,480	166,352	歩A・単A B単 141号
000142 均し型枠	1.700	㎡	5,028	8,548	歩A・単A B単 142号
000143 躯体コンクリート 21-12-25BB	110.000	m3	22,590	2,484,900	歩A・単A B単 143号
000144 型枠 鉄筋	181.000	㎡	9,938	1,798,778	歩A・単A B単 144号
000145 鉄筋 SD295　D13	1.830	ton	183,720	336,208	歩A・単A B単 145号
000146 鉄筋 SD295　D16	1.660	ton	181,660	301,556	歩A・単A B単 146号
000147 鉄筋 SD345　D25	4.680	ton	186,810	874,271	歩A・単A B単 147号
000148 足場工 枠組み　手摺先行型	151.000	掛㎡	5,078	766,778	歩A・単A B単 148号
合　　計				6,851,943	
・吸込水槽呑口工	1.000	式		16,814,000	
・・遮水工	1.000	式		444,000	
000149 鋼矢板打設 10H型　L=2.0m	10.000	枚	42,160	421,600	歩A・単A B単 149号
000150 ヒゲ鉄筋 D16*L660　溶接含む	40.000	本	558	22,320	歩A・単A B単 150号
合　　計				443,920	
・・躯体工	1.000	式		16,370,000	
000151 基礎砕石 RC-40　t=150	102.000	㎡	1,548	157,896	歩A・単A B単 151号
000152 均しコンクリート 18-8-25BB　t=100	10.000	m3	22,480	224,800	歩A・単A B単 152号
000153 均し型枠	2.300	㎡	5,028	11,564	歩A・単A B単 153号
000154 躯体コンクリート 21-12-25BB	271.000	m3	19,520	5,289,920	歩A・単A B単 154号
000155 型枠 鉄筋	474.000	㎡	9,938	4,710,612	歩A・単A B単 155号
000156 円形型枠 鉄筋	9.700	㎡	13,430	130,271	歩A・単A B単 156号
000157 鉄筋 SD295　D13	6.230	ton	183,720	1,144,576	歩A・単A B単 157号
000158 鉄筋 SD295　D16	3.550	ton	181,660	644,893	歩A・単A B単 158号
000159 鉄筋 SD345　D22	1.130	ton	186,810	211,095	歩A・単A B単 159号
000160 鉄筋 SD345　D25	3.060	ton	186,810	571,639	歩A・単A B単 160号
000161 足場工 枠組み　手摺先行型	282.000	掛㎡	5,078	1,431,996	歩A・単A B単 161号
000162 支保工 くさび結合　40KN/m2以下	214.000	空m3	3,916	838,024	歩A・単A B単 162号
000163 転落防止柵 ４段ビーム型　H=1.1m	15.000	m	9,111	136,665	歩A・単A B単 163号
000164 転落防止柵　門扉 H=1.1m W=1.0m　片開き	2.000	基	102,031	204,062	歩A・単A B単 164号
000165 ステップ φ19*300　合成樹脂被覆	64.000	個	2,750	176,000	歩A・単A B単 165号
000166 マンホール蓋 φ900　T-14　受枠含む　かぎ付	2.000	組	243,223	486,446	歩A・単A B単 166号
合　　計				16,370,459	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・吸込水槽本体工	1.000	式		23,130,000	
・・躯体工	1.000	式		23,130,000	
000167 基礎砕石 RC-40　t=150	120.000	㎡	1,548	185,760	歩A・単A B単 167号
000168 均しコンクリート 18-8-25BB　t=100	12.000	m3	22,480	269,760	歩A・単A B単 168号
000169 均し型枠	4.500	㎡	5,028	22,626	歩A・単A B単 169号
000170 躯体コンクリート 21-12-25BB	406.000	m3	19,520	7,925,120	歩A・単A B単 170号
000171 型枠 鉄筋	668.000	㎡	9,938	6,638,584	歩A・単A B単 171号
000172 円形型枠 鉄筋	13.000	㎡	13,430	174,590	歩A・単A B単 172号
000173 鉄筋 SD295　D10	0.002	ton	185,780	372	歩A・単A B単 173号
000174 鉄筋 SD295　D13	10.380	ton	183,720	1,907,014	歩A・単A B単 174号
000175 鉄筋 SD295　D16	5.940	ton	181,660	1,079,060	歩A・単A B単 175号
000176 鉄筋 SD345　D19	1.490	ton	186,810	278,347	歩A・単A B単 176号
000177 鉄筋 SD345　D22	3.180	ton	186,810	594,056	歩A・単A B単 177号
000178 鉄筋 SD345　D25	0.150	ton	186,810	28,022	歩A・単A B単 178号
000179 足場工 枠組み　手摺先行型	366.000	掛㎡	5,078	1,858,548	歩A・単A B単 179号
000180 支保工 くさび結合　40KN/m2以下	306.000	空m3	3,916	1,198,296	歩A・単A B単 180号
000181 目地工 ｴﾗｽﾃｨｸﾌｨﾗｰ　t=20	23.000	㎡	6,064	139,472	歩A・単A B単 181号
000182 水膨張ゴム止水材 t10*B20	10.000	m	3,187	31,870	歩A・単A B単 182号
000183 止水板 CF-300	21.000	m	4,535	95,235	歩A・単A B単 183号
000184 ダウエルバー SD345　D25*1000	103.000	本	1,041	107,223	歩A・単A B単 184号
000185 ステップ φ19*300　合成樹脂被覆	40.000	個	2,750	110,000	歩A・単A B単 185号
000186 マンホール蓋 φ900　T-14　受枠含む　かぎ付	2.000	組	243,223	486,446	歩A・単A B単 186号
合　　計				23,130,401	
・吐出し水槽工	1.000	式		13,747,000	
・・躯体工	1.000	式		13,747,000	
000187 基礎砕石 RC-40　t=150	81.000	㎡	1,548	125,388	歩A・単A B単 187号
000188 均しコンクリート 18-8-25BB　t=100	8.500	m3	22,480	191,080	歩A・単A B単 188号
000189 均し型枠	4.000	㎡	5,028	20,112	歩A・単A B単 189号
000190 躯体コンクリート 21-12-25BB	176.000	m3	22,590	3,975,840	歩A・単A B単 190号
000191 型枠 鉄筋	368.000	㎡	9,938	3,657,184	歩A・単A B単 191号
000192 円形型枠 鉄筋	14.000	㎡	13,430	188,020	歩A・単A B単 192号
000193 鉄筋 SD295　D13	2.410	ton	183,720	442,765	歩A・単A B単 193号
000194 鉄筋 SD295　D16	1.460	ton	181,660	265,224	歩A・単A B単 194号
000195 鉄筋 SD345　D19	0.280	ton	186,810	52,307	歩A・単A B単 195号
000196 鉄筋 SD345　D22	5.860	ton	186,810	1,094,707	歩A・単A B単 196号
000197 鉄筋 SD345　D25	7.010	ton	186,810	1,309,538	歩A・単A B単 197号
000198 鉄筋 SD345　D29	2.300	ton	187,840	432,032	歩A・単A B単 198号
000199 足場工 枠組み　手摺先行型	388.000	掛㎡	5,078	1,970,264	歩A・単A B単 199号
000200 支保工 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下	4.800	空m3	4,771	22,901	歩A・単A B単 200号
合　　計				13,747,362	
・排水樋門工	1.000	式		96,360,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・遮水工	1.000	式		9,288,000	
000201 鋼矢板打設 Ⅱw型　L=2.0m	16.000	枚	31,134	498,144	歩A・単A B単 201号
000202 鋼矢板打設 Ⅱw型　L=5.5m（打込み3.7m）	16.000	枚	76,123	1,217,968	歩A・単A B単 202号
000203 鋼矢板打設 Ⅱw型　L=5.5m（打込み3.99m）	18.000	枚	76,123	1,370,214	歩A・単A B単 203号
000204 鋼矢板打設 可とう矢板Ⅱw型　L=5.5m（打込み2.0m）	2.000	枚	704,962	1,409,924	歩A・単A B単 204号
000205 鋼矢板打設 可とう矢板Ⅱw型　L=5.3m（打込み1.9m）	2.000	枚	681,962	1,363,924	歩A・単A B単 205号
000206 鋼矢板打設（翼壁部） Ⅲw型　L=6.0m（打込み5.8m）	32.000	枚	107,116	3,427,712	歩A・単A B単 206号
合　　計				9,287,886	
・・本体工	1.000	式		6,314,000	
000207 均しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%　t=100	29.000	m3	22,800	661,200	歩A・単A B単 207号
000208 均し型枠	20.000	㎡	5,028	100,560	歩A・単A B単 208号
000209 躯体コンクリート 24-12-25BB　W/C=55%	73.000	m3	23,340	1,703,820	歩A・単A B単 209号
000210 型枠 鉄筋	189.000	㎡	9,938	1,878,282	歩A・単A B単 210号
000211 鉄筋 SD345　D13	2.140	ton	188,870	404,182	歩A・単A B単 211号
000212 鉄筋 SD345　D16	2.100	ton	186,810	392,301	歩A・単A B単 212号
000213 鉄筋圧接 D16-D16	14.000	箇所	668	9,352	歩A・単A B単 213号
000214 足場工 枠組み　手摺先行型	178.000	掛㎡	5,078	903,884	歩A・単A B単 214号
000215 支保工 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下	30.000	空m3	4,771	143,130	歩A・単A B単 215号
000216 支保工 くさび結合　40KN/m2以下	30.000	空m3	3,916	117,480	歩A・単A B単 216号
合　　計				6,314,191	
・・翼壁工	1.000	式		9,662,000	
000217 均しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%　t=100	9.400	m3	22,800	214,320	歩A・単A B単 217号
000218 均し型枠	5.500	㎡	5,028	27,654	歩A・単A B単 218号
000219 躯体コンクリート 24-12-25BB　W/C=55%	116.000	m3	23,340	2,707,440	歩A・単A B単 219号
000220 型枠 鉄筋	331.000	㎡	9,938	3,289,478	歩A・単A B単 220号
000221 鉄筋 SD345　D13	2.360	ton	188,870	445,733	歩A・単A B単 221号
000222 鉄筋 SD345　D19	2.160	ton	186,810	403,510	歩A・単A B単 222号
000223 鉄筋 SD345　D22	1.820	ton	186,810	339,994	歩A・単A B単 223号
000224 鉄筋 SD345　D25	3.150	ton	186,810	588,452	歩A・単A B単 224号
000225 鉄筋 SD345　D29	1.300	ton	187,840	244,192	歩A・単A B単 225号
000226 足場工 枠組み　手摺先行型	276.000	掛㎡	5,078	1,401,528	歩A・単A B単 226号
合　　計				9,662,301	
・・管理橋台工	1.000	式		41,000	
000227 均しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%　t=100	0.100	m3	31,690	3,169	歩A・単A B単 227号
000228 均し型枠	0.500	㎡	5,028	2,514	歩A・単A B単 228号
000229 躯体コンクリート 24-12-25BB　W/C=55%	0.300	m3	32,230	9,669	歩A・単A B単 229号
000230 型枠 鉄筋	2.200	㎡	9,938	21,864	歩A・単A B単 230号
000231 鉄筋 SD345　D13	0.020	ton	188,870	3,777	歩A・単A B単 231号
合　　計				40,993	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・法覆護岸工	1.000	式		2,397,000	
000232 大型ブロック 350kg/m2　吸出し防止材有	101.000	㎡	13,779	1,391,679	歩A・単A B単 232号
000233 ブロック基礎 B300*H1000　土工・基礎砕石含む	28.000	m	35,891	1,004,948	歩A・単A B単 233号
合　　計				2,396,627	
・・函体工	1.000	式		68,658,000	
000234 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A1）	5.000	個	1,782,096	8,910,480	歩A・単A B単 234号
000235 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A2）	4.000	個	1,782,096	7,128,384	歩A・単A B単 235号
000236 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A3）	1.000	個	1,782,096	1,782,096	歩A・単A B単 236号
000237 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A4）	1.000	個	2,082,096	2,082,096	歩A・単A B単 237号
000238 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　標準部（B1）	9.000	個	1,442,096	12,978,864	歩A・単A B単 238号
000239 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　標準部（B2）	3.000	個	1,442,096	4,326,288	歩A・単A B単 239号
000240 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　遮水壁部（C1）	1.000	個	1,672,096	1,672,096	歩A・単A B単 240号
000241 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　ｶﾌﾟﾗｰ部（D1）	1.000	個	1,522,096	1,522,096	歩A・単A B単 241号
000242 プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　ｶﾌﾟﾗｰ部（D2）	1.000	個	1,522,096	1,522,096	歩A・単A B単 242号
000243 目地材 t=20　ゴム発泡体	28.000	㎡	5,748	160,944	歩A・単A B単 243号
000244 目地材 t=30　ゴム発泡体	12.000	㎡	9,654	115,848	歩A・単A B単 244号
000245 目地材 t=40　ゴム発泡体	4.000	㎡	11,496	45,984	歩A・単A B単 245号
000246 PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=6.2m	36.000	本	50,706	1,825,416	歩A・単A B単 246号
000247 PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=9.51m	12.000	本	59,906	718,872	歩A・単A B単 247号
000248 PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=11.2m（2本継）	12.000	本	85,666	1,027,992	歩A・単A B単 248号
000249 PCグラウト注入	456.000	m	1,060	483,360	歩A・単A B単 249号
000250 緊張器具 緊張ｼﾞｬｯｷ　発電機	1.000	式	213,103	213,103	歩A・単A B単 250号
000251 グラウトホール SUS304　φ100*L530	9.000	個	118,753	1,068,777	歩A・単A B単 251号
000252 無収縮モルタル 接合部・跡埋め　ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ型	3.700	m3	285,300	1,055,610	歩A・単A B単 252号
000253 防水工 ｱｸﾘﾙ系高性能接着剤	30.000	㎡	5,720	171,600	歩A・単A B単 253号
000254 可とう継手 PC-PC　沈下量100mm	5.000	基	1,796,000	8,980,000	歩A・単A B単 254号
000255 可とう継手 PC-RC　沈下量200mm	1.000	基	2,549,000	2,549,000	歩A・単A B単 255号
000256 耐圧ゴムプレート PC-PC　沈下量100mm	5.000	基	1,271,000	6,355,000	歩A・単A B単 256号
000257 耐圧ゴムプレート PC-RC　沈下量200mm	1.000	基	1,861,000	1,861,000	歩A・単A B単 257号
000258 アンカーボルト（遮水矢板接続部） L=600　D32　ﾈｼﾞ切加工　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ﾌﾟﾚｰﾄ	3.000	組	2,270	6,810	歩A・単A B単 258号
000259 増しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%	1.300	m3	22,800	29,640	歩A・単A B単 259号
000260 増しコン型枠	6.500	㎡	9,938	64,597	歩A・単A B単 260号
合　　計				68,658,049	
・堤外水路工	1.000	式		20,096,000	
・・法覆護岸工	1.000	式		6,104,000	
000261 大型ブロック 350kg/m2　吸出し防止材有	357.000	㎡	13,779	4,919,103	歩A・単A B単 261号
000262 ブロック基礎 B300*H1000　土工・基礎砕石含む	33.000	m	35,891	1,184,403	歩A・単A B単 262号
合　　計				6,103,506	
・・鋼矢板護岸工	1.000	式		10,746,000	
000263 鋼矢板打設 IVw型　L=8.0m（打込み長7.8m）	6.000	枚	182,142	1,092,852	歩A・単A B単 263号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000264 鋼矢板打設 IVw型 L=8.5m（打込み長8.3m）	4.000	枚	192,742	770,968	歩A・単A B単 264号
000265 鋼矢板打設 IVw型 L=9.0m（打込み長8.8m）	4.000	枚	203,342	813,368	歩A・単A B単 265号
000266 鋼矢板打設 IVw型 L=9.5m（打込み長9.21m）	2.000	枚	217,021	434,042	歩A・単A B単 266号
000267 鋼矢板打設 IVw型 L=10.0m（打込み長9.11m,9.41m）	4.000	枚	227,621	910,484	歩A・単A B単 267号
000268 鋼矢板打設 IVw型 L=10.5m（打込み長9.01m,9.31m）	4.000	枚	238,221	952,884	歩A・単A B単 268号
000269 鋼矢板打設 IVw型 L=11.0m（打込み長9.21m）	2.000	枚	248,821	497,642	歩A・単A B単 269号
000270 鋼矢板打設 IVw型 L=11.5m（打込み長9.11m,9.41m）	4.000	枚	259,421	1,037,684	歩A・単A B単 270号
000271 鋼矢板打設 IVw型 L=12.0m（打込み長9.01m,9.31m）	10.000	枚	270,021	2,700,210	歩A・単A B単 271号
000272 笠コンクリート W600*H500 24-12-25BB（W/C=55%）型枠・鉄筋含	56.000	m	27,431	1,536,136	歩A・単A B単 272号
合 計				10,746,270	
・・羽口工	1.000	式		3,246,000	
000273 かごマット B1.0m*H0.5m*L2.0m	138.000	㎡	23,519	3,245,622	歩A・単A B単 273号
合 計				3,245,622	
・護岸復旧工	1.000	式		4,368,000	
・・法面護岸工	1.000	式		3,474,000	
000274 ブロックマット工 t=100	425.000	㎡	7,660	3,255,500	歩A・単A B単 274号
000275 じゃかご工 Φ45cm	38.000	m	5,744	218,272	歩A・単A B単 275号
合 計				3,473,772	
・・階段工 川表側	1.000	式		313,000	
000276 階段ブロック W=2.0m 2.5型A形 基礎砕石含む	11.000	個	16,150	177,650	歩A・単A B単 276号
000277 袖ブロック L=2.5m 2.5型	4.000	個	17,876	71,504	歩A・単A B単 277号
000278 現場打ちコンクリート 18-8-25BB	0.300	m3	31,690	9,507	歩A・単A B単 278号
000279 現場打コン型枠	1.800	㎡	9,938	17,888	歩A・単A B単 279号
000280 階段ブロック基礎 W650*H500 基礎砕石含む	2.300	m	15,995	36,789	歩A・単A B単 280号
合 計				313,338	
・・階段工 川裏側	1.000	式		581,000	
000281 階段ブロック W=2.0m 3.0型A形 基礎砕石あり	22.000	個	16,150	355,300	歩A・単A B単 281号
000282 袖ブロック L=2.5m 3.0型	8.000	個	17,876	143,008	歩A・単A B単 282号
000283 現場打ちコンクリート 18-8-25BB	0.200	m3	31,690	6,338	歩A・単A B単 283号
000284 現場打コン型枠	2.200	㎡	9,938	21,864	歩A・単A B単 284号
000285 階段ブロック基礎 W650*H500 基礎砕石含む	2.300	m	15,976	36,745	歩A・単A B単 285号
000286 法尻保護コンクリート 18-8-25BB t=250	0.300	m3	31,690	9,507	歩A・単A B単 286号
000287 法尻保護コン型枠	0.800	㎡	9,938	7,950	歩A・単A B単 287号
合 計				580,712	
・遊水池工	1.000	式		35,060,000	
・・鋼矢板護岸工	1.000	式		28,694,000	
000288 鋼矢板打設 25H型 L=11.5m（打込み長9.1m）	84.000	枚	287,819	24,176,796	歩A・単A B単 288号
000289 鋼矢板打設 異形矢板A 25H型 L=11.5m（打込み長9.1m）	1.000	枚	873,919	873,919	歩A・単A B単 289号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000290 油圧圧入機据付・解体	1.000	回	127,838	127,838	歩A・単A B単 290号
000291 鋼矢板切断・撤去 25H型	9.000	枚	6,752	60,768	歩A・単A B単 291号
000292 笠コンクリート 二次製品700*500　中詰めコン、基礎砕石含む	67.500	m	51,182	3,454,785	歩A・単A B単 292号
合　計				28,694,106	
・・法面護岸工	1.000	式		6,366,000	
000293 ブロックマット t=100　1:2.0	806.000	㎡	7,898	6,365,788	歩A・単A B単 293号
合　計				6,365,788	
・堤防浸透排水施設復旧工	1.000	式		2,210,000	
・・管渠工	1.000	式		1,799,000	
000294 管基礎工 管底　RC-40	5.000	m3	6,514	32,570	歩A・単A B単 294号
000295 管基礎工 管側・上　RC-40	42.000	m3	7,436	312,312	歩A・単A B単 295号
000296 吸出し防止シート 不織布　t=10mm	207.000	㎡	1,042	215,694	歩A・単A B単 296号
000297 高耐圧ポリエチレン管布設 φ600	25.000	m	28,189	704,725	歩A・単A B単 297号
000298 高耐圧ポリエチレン管布設 φ600　90°　曲管	1.000	個	405,378	405,378	歩A・単A B単 298号
000299 フラップゲート φ600　合成樹脂	1.000	個	128,000	128,000	歩A・単A B単 299号
合　計				1,798,679	
・・付帯工	1.000	式		411,000	
000300 ボックスカルバート 900*900	4.000	m	72,470	289,880	歩A・単A B単 300号
000301 モルタル充填 1：3	1.700	m3	36,000	61,200	歩A・単A B単 301号
000302 ﾓﾙﾀﾙ充填用型枠	2.100	㎡	8,994	18,887	歩A・単A B単 302号
000303 コンクリート巻き立て 18-12-25BB	0.700	m3	32,980	23,086	歩A・単A B単 303号
000304 巻き立てコン型枠	2.000	㎡	8,994	17,988	歩A・単A B単 304号
合　計				411,041	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				190,363,000	
・仮廻し道路工 市道湖南1号	1.000	式		39,395,000	
・・土工	1.000	式		8,609,000	
000305 掘削 場内運搬 整地含む	1,840.000	m3	759	1,396,560	歩A・単A B単 305号
000306 路体盛土 載荷盛土 土取場からの運搬含む	4,740.000	m3	1,379	6,536,460	歩A・単A B単 306号
000307 路肩盛土 場内運搬含む	31.000	m3	3,685	114,235	歩A・単A B単 307号
000308 法面整形 盛土	1,250.000	㎡	449	561,250	歩A・単A B単 308号
合 計				8,608,505	
・・舗装工	1.000	式		28,273,000	
000309 不陸整正	3,449.000	㎡	130	448,370	歩A・単A B単 309号
000310 下層路盤 RC-40 t=400	3,449.000	㎡	1,797	6,197,853	歩A・単A B単 310号
000311 上層路盤 M-30 t=30	3,449.000	㎡	306	1,055,394	歩A・単A B単 311号
000312 上層路盤 As安定処理 t=70	3,449.000	㎡	2,357	8,129,293	歩A・単A B単 312号
000313 基層 再生粗粒As（20） t=50	3,070.000	㎡	1,889	5,799,230	歩A・単A B単 313号
000314 表層 再生密粒As（20F） t=50	3,403.000	㎡	1,952	6,642,656	歩A・単A B単 314号
合 計				28,272,796	
・・付帯施設工	1.000	式		2,513,000	
000315 ガードレール設置・撤去 Gr-C-4E	232.000	m	8,580	1,990,560	歩A・単A B単 315号
000316 視線誘導標 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付 φ100 両面	20.000	本	5,766	115,320	歩A・単A B単 316号
000317 区画線 外側線 白実線 W15cm	913.000	m	352	321,376	歩A・単A B単 317号
000318 区画線 中央線 白破線 W15cm	228.000	m	375	85,500	歩A・単A B単 318号
合 計				2,512,756	
・仮廻し道路工 市道湖南３号	1.000	式		9,332,000	
・・土工	1.000	式		2,026,000	
000319 掘削 場内運搬、整地含む	355.000	m3	759	269,445	歩A・単A B単 319号
000320 路肩盛土 場内運搬含む	320.000	m3	3,685	1,179,200	歩A・単A B単 320号
000321 路肩盛土 土取場からの運搬含む	113.000	m3	4,123	465,899	歩A・単A B単 321号
000322 法面整形 盛土	249.000	㎡	449	111,801	歩A・単A B単 322号
合 計				2,026,345	
・・舗装工	1.000	式		7,125,000	
000323 不陸整正	1,701.000	㎡	130	221,130	歩A・単A B単 323号
000324 下層路盤 RC-40 t=200	1,701.000	㎡	897	1,525,797	歩A・単A B単 324号
000325 上層路盤 M-30 t=150	1,701.000	㎡	1,121	1,906,821	歩A・単A B単 325号
000326 表層 再生密粒As（20F） t=50	1,701.000	㎡	2,041	3,471,741	歩A・単A B単 326号
合 計				7,125,489	
・・付帯施設工	1.000	式		181,000	
000327 区画線 外側線 白実線 W15cm	467.000	m	352	164,384	歩A・単A B単 327号
000328 区画線 停止線 白実線 W45cm	2.800	m	816	2,285	歩A・単A B単 328号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000329 区画線 文字 白破線 W15cm 止まれ	22.000	m	647	14,234	歩A・単A B単 329号
合 計				180,903	
・工事用道路工	1.000	式		15,761,000	
・・本体機場施工時	1.000	式		4,870,000	
000330 盛土工 発生土 場内運搬含む	525.000	m3	1,068	560,700	歩A・単A B単 330号
000331 盛土材撤去 場内運搬・整地含む	525.000	m3	759	398,475	歩A・単A B単 331号
000332 敷鉄板撤去・設置 吸込み水槽施工時	1,050.000	㎡	2,920	3,066,000	歩A・単A B単 332号
000333 敷鉄板撤去・設置 吐出し水槽施工時	525.000	㎡	852	447,300	歩A・単A B単 333号
000334 敷鉄板撤去・設置 進入路	111.000	㎡	3,579	397,269	歩A・単A B単 334号
合 計				4,869,744	
・・樋門施工時 樋門設置～旧樋門撤去	1.000	式		5,616,000	
000335 盛土工 発生土 場内運搬含む	219.000	m3	1,068	233,892	歩A・単A B単 335号
000336 盛土材撤去 場内運搬・整地含む	219.000	m3	759	166,221	歩A・単A B単 336号
000337 敷鉄板撤去・設置 斜路	119.000	㎡	991	117,929	歩A・単A B単 337号
000338 敷鉄板撤去・設置 斜路～樋門①	1,520.000	㎡	1,433	2,178,160	歩A・単A B単 338号
000339 敷鉄板撤去・設置 斜路～樋門②	651.000	㎡	1,784	1,161,384	歩A・単A B単 339号
000340 敷鉄板撤去・設置 斜路～樋門③	706.000	㎡	2,490	1,757,940	歩A・単A B単 340号
合 計				5,615,526	
・・残土仮置き場	1.000	式		5,275,000	
000341 盛土工 発生土 場内運搬含む	100.000	m3	1,068	106,800	歩A・単A B単 341号
000342 盛土材撤去 場内運搬・整地含む	100.000	m3	759	75,900	歩A・単A B単 342号
000343 敷鉄板撤去・設置	764.000	㎡	6,665	5,092,060	歩A・単A B単 343号
合 計				5,274,760	
・仮締切工 樋門施工時	1.000	式		26,961,000	
・・仮締切工	1.000	式		18,760,000	
000344 鋼矢板打設・引抜 Ⅲ型 L=9.5m（打ち込み長5.2m）	339.000	枚	18,807	6,375,573	歩A・単A B単 344号
000345 鋼矢板賃料 旧樋門撤去時への流用分含む	1.000	式	8,507,361	8,507,361	歩A・単A B単 345号
000346 圧入機据付・解体 圧入時、引抜時	1.000	式	178,703	178,703	歩A・単A B単 346号
000347 腹起し設置・撤去 [-150×75×6.5×10 購入品	5.030	ton	283,211	1,424,551	歩A・単A B単 347号
000348 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.75m 購入品	22.000	組	62,657	1,378,454	歩A・単A B単 348号
000349 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.87m 購入品	1.000	組	63,167	63,167	歩A・単A B単 349号
000350 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.88m 購入品	1.000	組	63,182	63,182	歩A・単A B単 350号
000351 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.95m 購入品	2.000	組	63,545	127,090	歩A・単A B単 351号
000352 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.00m 購入品	2.000	組	63,792	127,584	歩A・単A B単 352号
000353 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.08m 購入品	1.000	組	64,171	64,171	歩A・単A B単 353号
000354 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.10m 購入品	3.000	組	64,202	192,606	歩A・単A B単 354号
000355 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.12m 購入品	1.000	組	64,318	64,318	歩A・単A B単 355号
000356 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.13m 購入品	1.000	組	64,434	64,434	歩A・単A B単 356号
000357 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.16m 購入品	1.000	組	64,550	64,550	歩A・単A B単 357号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000358 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.17m 購入品	1.000	組	64,565	64,565	歩A・単A B単 358号
合 計				18,760,309	
・・土工	1.000	式		8,201,000	
000359 中詰め盛土 発生土 場内運搬含む	994.000	m3	1,804	1,793,176	歩A・単A B単 359号
000360 中詰め土撤去 場内運搬 整地含む	994.000	m3	1,047	1,040,718	歩A・単A B単 360号
000361 摺付け盛土 発生土改良 運搬含む	363.000	m3	3,548	1,287,924	歩A・単A B単 361号
000362 摺付け盛土撤去 場内運搬 整地含む	363.000	m3	759	275,517	歩A・単A B単 362号
000363 大型土のう設置・撤去 耐候性	414.000	袋	8,576	3,550,464	歩A・単A B単 363号
000364 大型土のう運搬	414.000	袋	513	212,382	歩A・単A B単 364号
000365 遮水シート設置・撤去 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	194.000	㎡	208	40,352	歩A・単A B単 365号
合 計				8,200,533	
・仮締切工 既設樋門撤去時	1.000	式		7,895,000	
・・仮締切工	1.000	式		4,614,000	
000366 鋼矢板打設・引抜 Ⅲ型 L=9.5m（打ち込み長5.2m）再利用	197.000	枚	18,807	3,704,979	歩A・単A B単 366号
000367 圧入機据付・解体 圧入時、引抜時	1.000	式	178,703	178,703	歩A・単A B単 367号
000368 腹起し設置・撤去 [-150×75×6.5×10 再利用	2.920	ton	157,211	459,056	歩A・単A B単 368号
000369 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.75m 再利用	10.000	組	6,509	65,090	歩A・単A B単 369号
000370 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.87m 再利用	2.000	組	6,619	13,238	歩A・単A B単 370号
000371 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.95m 再利用	2.000	組	6,697	13,394	歩A・単A B単 371号
000372 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=3.96m 購入品、ﾌﾟﾚｰﾄ再利用	1.000	組	61,713	61,713	歩A・単A B単 372号
000373 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.00m 再利用	2.000	組	6,744	13,488	歩A・単A B単 373号
000374 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.08m 再利用	1.000	組	6,823	6,823	歩A・単A B単 374号
000375 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.10m 再利用	2.000	組	6,854	13,708	歩A・単A B単 375号
000376 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.12m 再利用	1.000	組	6,870	6,870	歩A・単A B単 376号
000377 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.13m 再利用	1.000	組	6,886	6,886	歩A・単A B単 377号
000378 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.16m 再利用	1.000	組	6,902	6,902	歩A・単A B単 378号
000379 タイロッド設置・撤去 φ32 NHT690 L=4.22m 購入品、ﾌﾟﾚｰﾄ再利用	1.000	組	62,964	62,964	歩A・単A B単 379号
合 計				4,613,814	
・・土工	1.000	式		3,281,000	
000380 中詰め盛土 発生土 場内運搬含む	523.000	m3	1,804	943,492	歩A・単A B単 380号
000381 中詰め土撤去 場内運搬 整地含む	523.000	m3	1,047	547,581	歩A・単A B単 381号
000382 摺付け盛土 発生土改良（再利用） 運搬含む	346.000	m3	1,538	532,148	歩A・単A B単 382号
000383 摺付け盛土撤去 場内運搬 整地含む	346.000	m3	759	262,614	歩A・単A B単 383号
000384 大型土のう設置・撤去 耐候性（再利用）	329.000	袋	2,405	791,245	歩A・単A B単 384号
000385 大型土のう運搬	329.000	袋	513	168,777	歩A・単A B単 385号
000386 遮水シート設置・撤去 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000	167.000	㎡	208	34,736	歩A・単A B単 386号
合 計				3,280,593	
・仮締切工 新設機場遊水池施工及び既設機場撤去時	1.000	式		15,636,000	
・・仮締切工 新設機場遊水池施工時	1.000	式		11,118,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000387 鋼矢板打設・引抜 Ⅳ型 L=12.5m（打ち込み長8.7m）異形矢板B,C含む	173.000	枚	23,156	4,005,988	歩A・単A B単 387号
000388 鋼矢板賃料 一部旧機場撤去時へ流用 異形矢板は購入品	1.000	式	6,933,501	6,933,501	歩A・単A B単 388号
000389 圧入機据付・解体 圧入時、引抜時	1.000	式	178,703	178,703	歩A・単A B単 389号
合 計				11,118,192	
・・仮締切工 既設機場撤去時	1.000	式		4,518,000	
000390 鋼矢板打設・引抜 Ⅳ型 L=12.5m（打ち込み長10.5m）	105.000	枚	28,890	3,033,450	歩A・単A B単 390号
000391 鋼矢板賃料 Ⅳ型 L=12.5m N=62枚（43枚は流用）	1.000	式	1,306,260	1,306,260	歩A・単A B単 391号
000392 圧入機据付・解体 圧入時、引抜時	1.000	式	178,703	178,703	歩A・単A B単 392号
合 計				4,518,413	
・土留工	1.000	式		20,846,000	
・・土留工 機場本体部	1.000	式		17,595,000	
000393 鋼矢板打設・引抜 Ⅳ型 L=13m（打ち込み長12.5m）	256.000	枚	68,032	17,416,192	歩A・単A B単 393号
000394 圧入機据付・解体 圧入時、引抜時	1.000	式	178,703	178,703	歩A・単A B単 394号
合 計				17,594,895	
・・土留工 樋管部	1.000	式		3,251,000	
000395 鋼矢板打設・引抜 Ⅲ型 L=8.0m（打ち込み長7.5m）	28.000	枚	31,623	885,444	歩A・単A B単 395号
000396 鋼矢板打設・引抜 Ⅳ型 L=11.0m（打ち込み長10.5m）	36.000	枚	37,357	1,344,852	歩A・単A B単 396号
000397 圧入機据付・解体 圧入時、引抜時	1.000	式	357,406	357,406	歩A・単A B単 397号
000398 H鋼杭打設 H-400*400*13*21 L=11.0m（打込み長10.5m）購入品	2.000	本	277,032	554,064	歩A・単A B単 398号
000399 横矢板設置・撤去 軽量鋼矢板3C型 L=3.14m 購入品	5.400	㎡	20,150	108,810	歩A・単A B単 399号
合 計				3,250,576	
・地盤改良工	1.000	式		14,365,000	
・・機場及び樋門部	1.000	式		10,309,000	
000400 地盤改良（重機施工ヤード） H=1.0m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3	3,092.000	㎡	2,857	8,833,844	歩A・単A B単 400号
000401 地盤改良（盤下げ部） H=0.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3	597.000	㎡	1,643	980,871	歩A・単A B単 401号
000402 地盤改良（盤下げ部） H=1.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3	149.000	㎡	3,319	494,531	歩A・単A B単 402号
合 計				10,309,246	
・・仮廻し道路	1.000	式		4,056,000	
000403 地盤改良 H=0.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3	2,448.000	㎡	1,657	4,056,336	歩A・単A B単 403号
合 計				4,056,336	
・水替え工	1.000	式		4,066,000	
・・排水ポンプ据付撤去	1.000	式		4,066,000	
000404 排水ポンプ据付・撤去（機場土留め時） 常時 40～120m3/h	1.000	台	1,080,322	1,080,322	歩A・単A B単 404号
000405 排水ポンプ据付・撤去（樋門仮締切時） 常時 40～120m3/h	1.000	台	1,362,674	1,362,674	歩A・単A B単 405号
000406 排水ポンプ据付・撤去（樋門撤去仮締切時） 常時 0～40m3/h	1.000	台	397,356	397,356	歩A・単A B単 406号
000407 排水ポンプ据付・撤去（遊水池施工時） 常時 0～40m3/h	1.000	台	274,979	274,979	歩A・単A B単 407号
000408 排水ポンプ据付・撤去（既設機場撤去時） 常時 0～40m3/h	1.000	台	397,356	397,356	歩A・単A B単 408号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000409 沈殿タンク 10m３級	1.000	式	553,500	553,500	歩A・単A B単 409号
合 計				4,066,187	
・地下水低下工	1.000	式		21,858,000	
・・ディープウェル設置工	1.000	式		14,807,000	
000410 ディープウェル設置 削孔φ600 ｹｰｼﾝｸﾞ451A L=31.5m	5.000	本	1,255,685	6,278,425	歩A・単A B単 410号
000411 組立・解体・移動	5.000	式	96,184	480,920	歩A・単A B単 411号
000412 残土処分 場内運搬～整地	25.000	m3	769	19,225	歩A・単A B単 412号
000413 残土処理 ベントナイト汚泥　運搬～処分	58.000	m3	20,932	1,214,056	歩A・単A B単 413号
000414 ケーシングパイプ SGP450A L=32m ｽｸﾘｰﾝ加工含む	5.000	本	1,340,000	6,700,000	歩A・単A B単 414号
000415 フィルター材 単粒砕石　６号	22.000	m3	5,220	114,840	歩A・単A B単 415号
合 計				14,807,466	
・・揚水設備設置・撤去	1.000	式		6,671,000	
000416 揚水設備設置・撤去 L=29.9m	5.000	箇所	273,000	1,365,000	歩A・単A B単 416号
000417 水中ポンプ運転 φ50 揚程35m	5.000	台	427,920	2,139,600	歩A・単A B単 417号
000418 揚水管 鋼管50A L=29.9m 曲管・仕切弁含む　N=210日	5.000	箇所	58,900	294,500	歩A・単A B単 418号
000419 運転管理	128.000	日	22,436	2,871,808	歩A・単A B単 419号
合 計				6,670,908	
・・仮設排水管設置・撤去	1.000	式		380,000	
000420 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置・撤去 VPφ50	103.000	m	1,909	196,627	歩A・単A B単 420号
000421 継手材 φ50 TSﾌﾗﾝｼﾞ、90°TSｴﾙﾎﾞ、TSﾁｰｽﾞ	1.000	式	14,263	14,263	歩A・単A B単 421号
000422 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置・撤去 VPφ100	17.000	m	3,131	53,227	歩A・単A B単 422号
000423 継手材 φ100 90°TSｴﾙﾎﾞ、11 1/4°TSﾍﾞﾝﾄﾞ	1.000	式	5,920	5,920	歩A・単A B単 423号
000424 水槽 3m3	1.000	台	110,040	110,040	歩A・単A B単 424号
合 計				380,077	
・仮設電気工	1.000	式		1,855,000	
・・受電設備	1.000	式		407,000	
000425 低圧引込設備 設置・撤去	1.000	箇所	224,249	224,249	歩A・単A B単 425号
000426 低圧引込設備 設置・撤去のみ	1.000	箇所	182,431	182,431	歩A・単A B単 426号
合 計				406,680	
・・配電設備 本体施工時	1.000	式		475,000	
000427 低圧配電線 電線①　2PNC2mm2 3C 地上	70.000	m	1,353	94,710	歩A・単A B単 427号
000428 低圧配電線 電線②　2PNC2mm2 3C 地上	60.000	m	1,353	81,180	歩A・単A B単 428号
000429 低圧配電線 電線③　2PNC2mm2 3C 地上	50.000	m	1,353	67,650	歩A・単A B単 429号
000430 低圧配電線 電線④　2PNC14mm2 3C 地上	40.000	m	1,492	59,680	歩A・単A B単 430号
000431 低圧配電線 電線⑤　2PNC2mm2 3C 地上	55.000	m	1,353	74,415	歩A・単A B単 431号
000432 低圧配電線 電線⑥　2PNC14mm2 3C 地上	65.000	m	1,492	96,980	歩A・単A B単 432号
合 計				474,615	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・配電設備 樋門施工時	1.000	式		101,000	
000433 低圧配電線 2PNC2mm2 3C 地上	75.000	m	1,347	101,025	歩A・単A B単 433号
合 計				101,025	
・・配電設備 既設機場撤去時	1.000	式		100,000	
000434 低圧配電線 2PNC2mm2 3C 地上	75.000	m	1,336	100,200	歩A・単A B単 434号
合 計				100,200	
・・分電盤設備 本体施工時	1.000	式		485,000	
000435 分電盤① 三相3線式 3.7kw 設置工D含む	1.000	箇所	72,162	72,162	歩A・単A B単 435号
000436 分電盤② 三相3線式 3.7kw 設置工D含む	1.000	箇所	72,162	72,162	歩A・単A B単 436号
000437 分電盤③ 三相3線式 3.7kw 設置工D含む	1.000	箇所	72,162	72,162	歩A・単A B単 437号
000438 分電盤④ 三相3線式 15kw 設置工D含む	1.000	箇所	98,047	98,047	歩A・単A B単 438号
000439 分電盤⑤ 三相3線式 3.7kw 設置工D含む	1.000	箇所	72,162	72,162	歩A・単A B単 439号
000440 分電盤⑥ 三相3線式 15kw 設置工D含む	1.000	箇所	98,047	98,047	歩A・単A B単 440号
合 計				484,742	
・・分電盤設備 樋門施工時	1.000	式		144,000	
000441 分電盤 三相3線式 3.7kw 設置工D含む	2.000	箇所	72,007	144,014	歩A・単A B単 441号
合 計				144,014	
・・分電盤設備 既設機場撤去時	1.000	式		143,000	
000442 分電盤 三相3線式 3.7kw 設置工D含む	2.000	箇所	71,698	143,396	歩A・単A B単 442号
合 計				143,396	
・安全管理	1.000	式		12,393,000	
・・安全管理	1.000	式		12,393,000	
000443 交通誘導警備員 B	750.000	人	16,524	12,393,000	歩A・単A B単 443号
合 計				12,393,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費				1,221,000	
・事業損失防止施設	1.000	式		1,221,000	
・・水位観測井戸	1.000	式		1,207,000	
000444 井戸設置 VU40 L=20m	2.000	箇所	283,360	566,720	歩A・単A B単 444号
000445 仮設足場	2.000	箇所	64,300	128,600	歩A・単A B単 445号
000446 準備、跡片付け	1.000	式	277,000	277,000	歩A・単A B単 446号
000447 水位観測	96.000	日	2,448	235,008	歩A・単A B単 447号
合 計				1,207,328	
・・騒音・振動調査	1.000	式		14,000	
000448 騒音・振動調査 10分/時間 ８回/日	2.000	回	6,929	13,858	歩A・単A B単 448号
合 計				13,858	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				43,247,000	
・運搬費	1.000	式		43,247,000	
・・仮設材運搬	1.000	式		12,480,000	
000449 敷鉄板 基地～現地 往復	590.000	ton	8,320	4,908,800	歩A・単A B単 449号
000450 鋼矢板（IV型 本体土留め） 基地～現場 往復L=12m以上	253.000	ton	11,060	2,798,180	歩A・単A B単 450号
000451 鋼矢板（IV型 本体土留め） 基地～現場 往復L=12m以内	30.000	ton	9,820	294,600	歩A・単A B単 451号
000452 鋼矢板（III型 本体土留め） 基地～現場 往復 L=12m以内	13.000	ton	9,820	127,660	歩A・単A B単 452号
000453 鋼矢板（III型 樋門仮締切） 基地～現場 往復 L=12m以内	193.000	ton	9,820	1,895,260	歩A・単A B単 453号
000454 鋼矢板（IV型 遊水池仮締切） 基地～現場 往復 L=12m以上	222.000	ton	11,060	2,455,320	歩A・単A B単 454号
合 計				12,479,820	
・・重機運搬・組立・解体	1.000	式		30,767,000	
000455 杭打機	2.000	台	3,427,295	6,854,590	歩A・単A B単 455号
000456 クローラークレーン 80～150t吊	2.000	台	2,789,767	5,579,534	歩A・単A B単 456号
000457 クローラークレーン 35～80t吊	5.000	台	1,286,150	6,430,750	歩A・単A B単 457号
000458 地盤改良機	2.000	台	5,880,005	11,760,010	歩A・単A B単 458号
000459 ロングアームバックホウ 0.4m3級、往復	1.000	回	142,000	142,000	歩A・単A B単 459号
合 計				30,766,884	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				2,511,000	
・準備費	1.000	式		2,511,000	
・・支障樹木伐採 残土仮置き場	1.000	式		2,511,000	
000460 伐開・除株 粗 集積・積込含む	7,000.000	㎡	216	1,512,000	歩A・単A B単 460号
000461 伐採木処分 幹・枝葉	20.000	ton	22,474	449,480	歩A・単A B単 461号
000462 伐採木処分 根株	20.000	ton	27,474	549,480	歩A・単A B単 462号
合 計				2,510,960	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
役務費				1,186,000	
・役務費	1.000	式		1,186,000	
・・電気料金	1.000	式		1,186,000	
000463 基本料金	28.000	月	42,370	1,186,360	歩A・単A B単 463号
合 計				1,186,360	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				606,000	
・技術管理費	1.000	式		606,000	
・・土質試験	1.000	式		606,000	
000464 地盤改良工配合試験 浅層改良及び仮廻し道路	3.000	回	202,024	606,072	歩A・単A B単 464号
合 計				606,072	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				142,224,000	
・一括計上価格	1.000	式		142,224,000	
・・試験費	1.000	式		44,000	
000465 六価クロム溶出試験 環境省告示第46号に準ずる	6.000	検体	7,300	43,800	歩A・単A B単 465号
合 計				43,800	
・・建築工事	1.000	式		142,180,000	
000466 建築工事 解体、電気・機械設備工事含む	1.000	式	142,180,000	142,180,000	歩A・単A B単 466号
合 計				142,180,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 掘削					
	盤下げ		m3	232		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 盛土					
			m3	236		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 残土運搬					
	場内運搬・整地含む		m3	527		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土		㎡	449		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 盛土					
	場内運搬含む		m3	941		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 盛土					
	土取場からの運搬含む		m3	1,379		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土		㎡	449		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 掘削					
	場内運搬　整地含む		m3	759		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 床掘					
	場内運搬　整地含む		m3	900		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 埋戻し					
	構造物周辺　場内運搬含む		m3	3,685		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 埋戻し					
	1.0m≦B<2.5m　場内運搬含む		m3	3,724		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 埋戻し					
	4.0m≦B　場内運搬含む		m3	1,150		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 埋戻し土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3	1,827		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	490		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 床掘					
	場内運搬　整地含む		m3	772		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 埋戻し					
	構造物周辺　場内運搬含む		m3	3,685		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 埋戻し					
	1.0m≦B<2.5m　場内運搬含む		m3	3,724		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 埋戻し					
	2.5m≦B<4.0m　場内運搬含む		m3	1,538		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 埋戻し					
	4.0m≦B　場内運搬含む		m3	1,150		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 埋戻し					
	4.0m≦B　土取場からの運搬含む		m3	1,588		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 埋戻し土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3	1,827		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 基面整正					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	490		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 掘削					
	場内運搬　整地含む		m3	759		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 盛土					
	場内運搬含む		m3	3,685		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 埋戻し					
	B＜1.0m　場内運搬含む		m3	3,685		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3	3,724		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む		m3	1,538		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 埋戻し					
	4.0m≦B　場内運搬含む		m3	1,150		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 埋戻し土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3	1,827		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土		㎡	449		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 法面整形					
	切土		㎡	909		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 掘削					
	盤下げ（+0.96m）場内運搬　整地含む		m3	759		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ 盛土					
	基面盛土　場内運搬含む		m3	941		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 法面整形					
	基面盛土		㎡	449		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ 床掘					
	場内運搬　整地含む		m3	772		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 盛土					
	場内運搬含む		m3	941		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ 埋戻し					
	構造物周辺　場内運搬含む		m3	3,685		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3	3,724		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む		m3	1,538		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 埋戻し					
	4.0m≦B　場内運搬含む		m3	1,150		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 埋戻し土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3	1,827		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	490		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ クッション材					
	山砂調合材		m3	6,335		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土		㎥	449		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 床掘					
	場内運搬　整地含む		m3	772		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 盛土					
	場内運搬含む		m3	941		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3	3,724		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む		m3	1,538		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 埋戻し					
	4.0m≦B　場内運搬含む		m3	1,150		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 埋戻し土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3	1,827		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 床掘					
	場内運搬　整地含む		m3	772		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 盛土					
	場内運搬含む		m3	941		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 盛土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3	1,827		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 盛土					
	場内運搬含む		m3	941		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 盛土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3	1,827		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 掘削					
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ　0.4m3級		m3	596		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 掘削土改良					
	ｾﾒﾝﾄ系固化材100kg/m3		m3	2,752		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 残土運搬					
	場内運搬　整地含む		m3	769		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 残土処分					
	処分場		m3	4,464		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 残土処分					
	耕作地　整地含む		m3	1,474		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	鉄筋		m3	17,670		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	無筋		m3	8,802		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ As舗装版撤去					
	t=15cm以下		㎡	215		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去					
	t=15cm以下		㎡	215		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ As舗装版切断					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	t=15cm以下		m	715		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断					
	t=15cm以下		m	1,295		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	鉄筋　運搬～処分		m3	5,743		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	無筋　運搬～処分		m3	3,956		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ アスファルト殻処分					
	運搬～処分		m3	6,149		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,397		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ ネットフェンス撤去					
	H=1.5m		m	1,672		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 門扉撤去					
			組	3,694		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ フトンかご撤去					
	1200*3000*400		m	2,642		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 防護柵撤去					
	H=0.9m～1.4m		m	1,061		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 門扉撤去					
	H=0.9m　片開き		組	3,694		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	Ⅱ型　L=2m		枚	3,539		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 撤去鋼材運搬					
	現場～仮置き場		ton	4,910		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	鉄筋		m3	17,670		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	無筋		m3	8,802		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ PHC杭切断撤去					
	φ400		本	6,091		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	鉄筋　運搬～処分		m3	5,743		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	無筋　運搬～処分		m3	3,956		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	2次製品　運搬～処分		m3	6,993		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 排水ゲート撤去					
	1.5m*1.5m		基	172,267		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ 撤去ゲート運搬					
	現場～仮置き場		ton	4,910		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 除塵機撤去					
			基	421,000		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	無筋		m3	8,802		歩A・単A
000088	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ 撤去除塵機運搬					
	現場～仮置き場		ton	4,910		歩A・単A
000089	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	無筋　運搬～処分		m3	3,956		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ ポンプ設備撤去					
	主ﾎﾟﾝﾌﾟ2台、操作盤他		式	968,000		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ コンクリート取壊し					
	無筋		m3	8,802		歩A・単A
000092	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ 撤去ﾎﾟﾝﾌﾟ設備運搬					
	現場～仮置き場		ton	4,910		歩A・単A
000093	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	無筋　運搬～処分		m3	3,956		歩A・単A
000094	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ 深層混合処理工（A）					
	φ1000ｘ2軸ｘ24.8m　固化材400kg/m3		組	472,000		歩A・単A
000095	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ 深層混合処理工（A1）					
	φ1000ｘ2軸ｘ18.8m　固化材400kg/m3		組	360,200		歩A・単A
000096	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ 深層混合処理工（A2）					
	φ1000ｘ2軸ｘ22.9m　固化材400kg/m3		組	394,800		歩A・単A
000097	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ 深層混合処理工（B）					
	φ1000ｘ2軸ｘ25.07m　固化材400kg/m3		組	472,000		歩A・単A
000098	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ 深層混合処理工（B1）					
	φ1000ｘ2軸ｘ22.6m　固化材400kg/m3		組	394,800		歩A・単A
000099	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ 深層混合処理工（C）					
	φ1000ｘ2軸ｘ25.07m　固化材400kg/m3		組	472,000		歩A・単A
000100	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ 深層混合処理工（D）					
	φ1000ｘ2軸ｘ17.3m　固化材400kg/m3		組	360,200		歩A・単A
000101	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ 深層混合処理工（E）					
	φ1000ｘ2軸ｘ23.9m　固化材400kg/m3		組	472,000		歩A・単A
000102	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ 深層混合処理工（F）					
	φ1000ｘ2軸ｘ24.07m　固化材400kg/m3		組	472,000		歩A・単A
000103	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ 深層混合処理工（G）					
	φ1000ｘ2軸ｘ21.57m　固化材400kg/m3		組	394,800		歩A・単A
000104	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ 深層混合処理工（G1）					
	φ1000ｘ2軸ｘ18.6m　固化材400kg/m3		組	360,200		歩A・単A
000105	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ 深層混合処理工（H）					
	φ1000ｘ2軸ｘ24.07m　固化材400kg/m3		組	435,000		歩A・単A
000106	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ 深層混合処理工（I）					
	φ1000ｘ2軸ｘ21.57m　固化材400kg/m3		組	394,800		歩A・単A
000107	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ バックホウ改良					
	t＝0.5m　固化材50kg/m3		m²	1,643		歩A・単A
000108	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ バックホウ改良					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	t＝0.5m　固化材50kg/m3		m²	1,643		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 既製コンクリート杭					
	PHC杭φ600*77.0m（11.0m*7本）		本	2,515,465		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 杭頭処理型枠					
	PHC杭φ600		個	36,400		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 中詰めコンクリート					
	21-12-25BB		m3	22,590		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ 杭頭補強鉄筋					
	SD295　D13		ton	180,405		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 杭頭補強鉄筋					
	SD345　D19		ton	183,495		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 残土改良					
	セメント系改良固化材100kg/m3		m3	2,752		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 残土運搬					
	現場～仮置き場　整地含む		m3	769		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 既製コンクリート杭					
	PHC杭φ600*77.0m（11.0m*7本）		本	2,615,515		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 杭頭処理型枠					
	PHC杭φ600		個	36,400		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 中詰めコンクリート					
	21-12-25BB		m3	22,590		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 杭頭補強鉄筋					
	SD295　D13		ton	180,405		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 杭頭補強鉄筋					
	SD345　D29		ton	184,525		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 残土改良					
	セメント系改良固化材100kg/m3		m3	2,752		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 残土運搬					
	現場～仮置き場　整地含む		m3	769		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 既製コンクリート杭					
	PHC杭φ800*78.0m（11.0m*6本+12.0m）		本	4,902,819		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ SC杭　カットオフ					
	φ800　L=2.0m		本	132,000		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ コンクリート殻処分					
	2次製品		m3	7,657		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 杭頭処理型枠					
	PHC杭φ800用　H=2100		個	118,000		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 中詰めコンクリート					
	21-12-25BB		m3	22,590		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 杭頭補強鉄筋					
	SD295　D13		ton	180,405		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 杭頭補強鉄筋					
	SD345　D25		ton	183,495		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 残土改良					
	セメント系改良固化材100kg/m3		m3	2,752		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ 残土運搬					
	現場～仮置き場　整地含む		m3	769		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 既製コンクリート杭					
	PHC杭φ600*81.0m（11.0m*3本+12.0m*4本）		本	2,569,798		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 杭頭処理型枠					
	PHC杭φ600用　H=700		個	17,600		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 中詰めコンクリート					
	21-12-25BB		m3	22,590		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 杭頭補強鉄筋					
	SD295　D13		ton	180,405		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 残土改良					
	セメント系改良固化材100kg/m3		m3	2,752		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 残土運搬					
	現場～仮置き場　整地含む		m3	769		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	10H型　L=2.0m		枚	42,160		歩A・単A
000139	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ ヒゲ鉄筋					
	D16*L660　溶接含む		本	558		歩A・単A
000140	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=150		㎡	1,548		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB　t=100		m3	22,480		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	5,028		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 躯体コンクリート					
	21-12-25BB		m3	22,590		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋		㎡	9,938		歩A・単A
000145	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	183,720		歩A・単A
000146	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	181,660		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D25		ton	186,810		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 足場工					
	枠組み　手摺先行型		掛㎡	5,078		歩A・単A
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	10H型　L=2.0m		枚	42,160		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ ヒゲ鉄筋					
	D16*L660　溶接含む		本	558		歩A・単A
000151	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ 基礎砕石					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	RC-40　t=150		㎡	1,548		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB　t=100		m3	22,480		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	5,028		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 躯体コンクリート					
	21-12-25BB		m3	19,520		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋		㎡	9,938		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 円形型枠					
	鉄筋		㎡	13,430		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	183,720		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	181,660		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D22		ton	186,810		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D25		ton	186,810		歩A・単A
000161	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 足場工					
	枠組み　手摺先行型		掛㎡	5,078		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 支保工					
	くさび結合　40KN/m2以下		空m3	3,916		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ 転落防止柵					
	４段ビーム型　H=1.1m		m	9,111		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 転落防止柵　門扉					
	H=1.1m W=1.0m　片開き		基	102,031		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ ステップ					
	φ19*300　合成樹脂被覆		個	2,750		歩A・単A
000166	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ900　T-14　受枠含む　かぎ付		組	243,223		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=150		㎡	1,548		歩A・単A
000168	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB　t=100		m3	22,480		歩A・単A
000169	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	5,028		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 躯体コンクリート					
	21-12-25BB		m3	19,520		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋		㎡	9,938		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ 円形型枠					
	鉄筋		㎡	13,430		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000173	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D10		ton	185,780		歩A・単A
000174	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	183,720		歩A・単A
000175	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	181,660		歩A・単A
000176	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	186,810		歩A・単A
000177	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D22		ton	186,810		歩A・単A
000178	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D25		ton	186,810		歩A・単A
000179	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊ 足場工					
	枠組み　手摺先行型		掛㎡	5,078		歩A・単A
000180	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊ 支保工					
	くさび結合　40KN/m2以下		空m3	3,916		歩A・単A
000181	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊ 目地工					
	ｴﾗｽﾃｨｸﾌｨﾗｰ　t=20		㎡	6,064		歩A・単A
000182	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊ 水膨張ゴム止水材					
	t10*B20		m	3,187		歩A・単A
000183	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊ 止水板					
	CF-300		m	4,535		歩A・単A
000184	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊ ダウエルバー					
	SD345　D25*1000		本	1,041		歩A・単A
000185	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊ ステップ					
	φ19*300　合成樹脂被覆		個	2,750		歩A・単A
000186	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊ マンホール蓋					
	φ900　T-14　受枠含む　かぎ付		組	243,223		歩A・単A
000187	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=150		㎡	1,548		歩A・単A
000188	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB　t=100		m3	22,480		歩A・単A
000189	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	5,028		歩A・単A
000190	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊ 躯体コンクリート					
	21-12-25BB		m3	22,590		歩A・単A
000191	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋		㎡	9,938		歩A・単A
000192	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊ 円形型枠					
	鉄筋		㎡	13,430		歩A・単A
000193	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	183,720		歩A・単A
000194	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊ 鉄筋					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD295 D16		ton	181,660		歩A・単A
000195	＊＊＊ B単－ 195号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D19		ton	186,810		歩A・単A
000196	＊＊＊ B単－ 196号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D22		ton	186,810		歩A・単A
000197	＊＊＊ B単－ 197号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D25		ton	186,810		歩A・単A
000198	＊＊＊ B単－ 198号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D29		ton	187,840		歩A・単A
000199	＊＊＊ B単－ 199号 ＊＊＊ 足場工					
	枠組み 手摺先行型		掛㎡	5,078		歩A・単A
000200	＊＊＊ B単－ 200号 ＊＊＊ 支保工					
	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 40KN/m2以下		空m3	4,771		歩A・単A
000201	＊＊＊ B単－ 201号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅱw型 L=2.0m		枚	31,134		歩A・単A
000202	＊＊＊ B単－ 202号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅱw型 L=5.5m（打込み3.7m）		枚	76,123		歩A・単A
000203	＊＊＊ B単－ 203号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅱw型 L=5.5m（打込み3.99m）		枚	76,123		歩A・単A
000204	＊＊＊ B単－ 204号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	可とう矢板Ⅱw型 L=5.5m（打込み2.0m）		枚	704,962		歩A・単A
000205	＊＊＊ B単－ 205号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	可とう矢板Ⅱw型 L=5.3m（打込み1.9m）		枚	681,962		歩A・単A
000206	＊＊＊ B単－ 206号 ＊＊＊ 鋼矢板打設（翼壁部）					
	Ⅲw型 L=6.0m（打込み5.8m）		枚	107,116		歩A・単A
000207	＊＊＊ B単－ 207号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB W/C=60% t=100		m3	22,800		歩A・単A
000208	＊＊＊ B単－ 208号 ＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	5,028		歩A・単A
000209	＊＊＊ B単－ 209号 ＊＊＊ 躯体コンクリート					
	24-12-25BB W/C=55%		m3	23,340		歩A・単A
000210	＊＊＊ B単－ 210号 ＊＊＊ 型枠					
	鉄筋		㎡	9,938		歩A・単A
000211	＊＊＊ B単－ 211号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D13		ton	188,870		歩A・単A
000212	＊＊＊ B単－ 212号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D16		ton	186,810		歩A・単A
000213	＊＊＊ B単－ 213号 ＊＊＊ 鉄筋圧接					
	D16-D16		箇所	668		歩A・単A
000214	＊＊＊ B単－ 214号 ＊＊＊ 足場工					
	枠組み 手摺先行型		掛㎡	5,078		歩A・単A
000215	＊＊＊ B単－ 215号 ＊＊＊ 支保工					
	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 40KN/m2以下		空m3	4,771		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000216	＊＊＊ B単－ 216号 ＊＊＊ 支保工					
	くさび結合 40KN/m2以下		空m3	3,916		歩A・単A
000217	＊＊＊ B単－ 217号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB W/C=60% t=100		m3	22,800		歩A・単A
000218	＊＊＊ B単－ 218号 ＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	5,028		歩A・単A
000219	＊＊＊ B単－ 219号 ＊＊＊ 躯体コンクリート					
	24-12-25BB W/C=55%		m3	23,340		歩A・単A
000220	＊＊＊ B単－ 220号 ＊＊＊ 型枠					
	鉄筋		㎡	9,938		歩A・単A
000221	＊＊＊ B単－ 221号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D13		ton	188,870		歩A・単A
000222	＊＊＊ B単－ 222号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D19		ton	186,810		歩A・単A
000223	＊＊＊ B単－ 223号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D22		ton	186,810		歩A・単A
000224	＊＊＊ B単－ 224号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D25		ton	186,810		歩A・単A
000225	＊＊＊ B単－ 225号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D29		ton	187,840		歩A・単A
000226	＊＊＊ B単－ 226号 ＊＊＊ 足場工					
	枠組み 手摺先行型		掛㎡	5,078		歩A・単A
000227	＊＊＊ B単－ 227号 ＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB W/C=60% t=100		m3	31,690		歩A・単A
000228	＊＊＊ B単－ 228号 ＊＊＊ 均し型枠					
			㎡	5,028		歩A・単A
000229	＊＊＊ B単－ 229号 ＊＊＊ 躯体コンクリート					
	24-12-25BB W/C=55%		m3	32,230		歩A・単A
000230	＊＊＊ B単－ 230号 ＊＊＊ 型枠					
	鉄筋		㎡	9,938		歩A・単A
000231	＊＊＊ B単－ 231号 ＊＊＊ 鉄筋					
	SD345 D13		ton	188,870		歩A・単A
000232	＊＊＊ B単－ 232号 ＊＊＊ 大型ブロック					
	350kg/m2 吸出し防止材有		㎡	13,779		歩A・単A
000233	＊＊＊ B単－ 233号 ＊＊＊ ブロック基礎					
	B300*H1000 土工・基礎砕石含む		m	35,891		歩A・単A
000234	＊＊＊ B単－ 234号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 定着部（A1）		個	1,782,096		歩A・単A
000235	＊＊＊ B単－ 235号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 定着部（A2）		個	1,782,096		歩A・単A
000236	＊＊＊ B単－ 236号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 定着部（A3）		個	1,782,096		歩A・単A
000237	＊＊＊ B単－ 237号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 定着部（A4）		個	2,082,096		歩A・単A
000238	＊＊＊ B単－ 238号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 標準部（B1）		個	1,442,096		歩A・単A
000239	＊＊＊ B単－ 239号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 標準部（B2）		個	1,442,096		歩A・単A
000240	＊＊＊ B単－ 240号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 遮水壁部（C1）		個	1,672,096		歩A・単A
000241	＊＊＊ B単－ 241号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 ｶﾌﾟﾗｰ部（D1）		個	1,522,096		歩A・単A
000242	＊＊＊ B単－ 242号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 縦締め T-25 ｶﾌﾟﾗｰ部（D2）		個	1,522,096		歩A・単A
000243	＊＊＊ B単－ 243号 ＊＊＊ 目地材					
	t=20 ゴム発泡体		㎡	5,748		歩A・単A
000244	＊＊＊ B単－ 244号 ＊＊＊ 目地材					
	t=30 ゴム発泡体		㎡	9,654		歩A・単A
000245	＊＊＊ B単－ 245号 ＊＊＊ 目地材					
	t=40 ゴム発泡体		㎡	11,496		歩A・単A
000246	＊＊＊ B単－ 246号 ＊＊＊ PCケーブル組立					
	PC鋼棒 1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=6.2m		本	50,706		歩A・単A
000247	＊＊＊ B単－ 247号 ＊＊＊ PCケーブル組立					
	PC鋼棒 1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=9.51m		本	59,906		歩A・単A
000248	＊＊＊ B単－ 248号 ＊＊＊ PCケーブル組立					
	PC鋼棒 1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=11.2m（2本継）		本	85,666		歩A・単A
000249	＊＊＊ B単－ 249号 ＊＊＊ PCグラウト注入					
			m	1,060		歩A・単A
000250	＊＊＊ B単－ 250号 ＊＊＊ 緊張器具					
	緊張ｼﾞｬｯｷ 発電機		式	213,103		歩A・単A
000251	＊＊＊ B単－ 251号 ＊＊＊ グラウトホール					
	SUS304 φ100*L530		個	118,753		歩A・単A
000252	＊＊＊ B単－ 252号 ＊＊＊ 無収縮モルタル					
	接合部・跡埋め ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ型		m3	285,300		歩A・単A
000253	＊＊＊ B単－ 253号 ＊＊＊ 防水工					
	ｱｸﾘﾙ系高性能接着剤		㎡	5,720		歩A・単A
000254	＊＊＊ B単－ 254号 ＊＊＊ 可とう継手					
	PC-PC 沈下量100㎜		基	1,796,000		歩A・単A
000255	＊＊＊ B単－ 255号 ＊＊＊ 可とう継手					
	PC-RC 沈下量200㎜		基	2,549,000		歩A・単A
000256	＊＊＊ B単－ 256号 ＊＊＊ 耐圧ゴムプレート					
	PC-PC 沈下量100㎜		基	1,271,000		歩A・単A
000257	＊＊＊ B単－ 257号 ＊＊＊ 耐圧ゴムプレート					
	PC-RC 沈下量200㎜		基	1,861,000		歩A・単A
000258	＊＊＊ B単－ 258号 ＊＊＊ アンカーボルト（遮水矢板接続部）					
	L=600 D32 ﾈｼﾞ切加工 ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ﾌﾟﾚｰﾄ		組	2,270		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000259	＊＊＊ B単－ 259号 ＊＊＊ 増しコンクリート					
	18-8-25BB W/C=60%		m3	22,800		歩A・単A
000260	＊＊＊ B単－ 260号 ＊＊＊ 増しコン型枠					
			㎡	9,938		歩A・単A
000261	＊＊＊ B単－ 261号 ＊＊＊ 大型ブロック					
	350kg/m2 吸出し防止材有		㎡	13,779		歩A・単A
000262	＊＊＊ B単－ 262号 ＊＊＊ ブロック基礎					
	B300*H1000 土工・基礎砕石含む		m	35,891		歩A・単A
000263	＊＊＊ B単－ 263号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=8.0m（打込み長7.8m）		枚	182,142		歩A・単A
000264	＊＊＊ B単－ 264号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=8.5m（打込み長8.3m）		枚	192,742		歩A・単A
000265	＊＊＊ B単－ 265号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=9.0m（打込み長8.8m）		枚	203,342		歩A・単A
000266	＊＊＊ B単－ 266号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=9.5m（打込み長9.21m）		枚	217,021		歩A・単A
000267	＊＊＊ B単－ 267号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=10.0m（打込み長9.11m,9.41m）		枚	227,621		歩A・単A
000268	＊＊＊ B単－ 268号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=10.5m（打込み長9.01m,9.31m）		枚	238,221		歩A・単A
000269	＊＊＊ B単－ 269号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=11.0m（打込み長9.21m）		枚	248,821		歩A・単A
000270	＊＊＊ B単－ 270号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=11.5m（打込み長9.11m,9.41m）		枚	259,421		歩A・単A
000271	＊＊＊ B単－ 271号 ＊＊＊ 鋼矢板打設					
	IVw型 L=12.0m（打込み長9.01m,9.31m）		枚	270,021		歩A・単A
000272	＊＊＊ B単－ 272号 ＊＊＊ 笠コンクリート					
	W600*H500 24-12-25BB（W/C=55%）型枠・鉄筋含		m	27,431		歩A・単A
000273	＊＊＊ B単－ 273号 ＊＊＊ かごマット					
	B1.0m*H0.5m*L2.0m		㎡	23,519		歩A・単A
000274	＊＊＊ B単－ 274号 ＊＊＊ ブロックマット工					
	t=100		㎡	7,660		歩A・単A
000275	＊＊＊ B単－ 275号 ＊＊＊ じゃかご工					
	Φ45cm		m	5,744		歩A・単A
000276	＊＊＊ B単－ 276号 ＊＊＊ 階段ブロック					
	W=2.0m 2.5型A形 基礎砕石含む		個	16,150		歩A・単A
000277	＊＊＊ B単－ 277号 ＊＊＊ 袖ブロック					
	L=2.5m 2.5型		個	17,876		歩A・単A
000278	＊＊＊ B単－ 278号 ＊＊＊ 現場打ちコンクリート					
	18-8-25BB		m3	31,690		歩A・単A
000279	＊＊＊ B単－ 279号 ＊＊＊ 現場打コン型枠					
			㎡	9,938		歩A・単A
000280	＊＊＊ B単－ 280号 ＊＊＊ 階段ブロック基礎					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W650*H500 基礎砕石含む		m	15,995		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 281号 ＊＊＊					
000281	階段ブロック					
	W=2.0m 3.0型A形 基礎砕石あり		個	16,150		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 282号 ＊＊＊					
000282	袖ブロック					
	L=2.5m 3.0型		個	17,876		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 283号 ＊＊＊					
000283	現場打ちコンクリート					
	18-8-25BB		m3	31,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 284号 ＊＊＊					
000284	現場打コン型枠					
			㎡	9,938		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 285号 ＊＊＊					
000285	階段ブロック基礎					
	W650*H500 基礎砕石含む		m	15,976		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 286号 ＊＊＊					
000286	法尻保護コンクリート					
	18-8-25BB t=250		m3	31,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 287号 ＊＊＊					
000287	法尻保護コン型枠					
			㎡	9,938		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 288号 ＊＊＊					
000288	鋼矢板打設					
	25H型 L=11.5m（打込み長9.1m）		枚	287,819		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 289号 ＊＊＊					
000289	鋼矢板打設					
	異形矢板A 25H型 L=11.5m（打込み長9.1m）		枚	873,919		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 290号 ＊＊＊					
000290	油圧圧入機据付・解体					
			回	127,838		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 291号 ＊＊＊					
000291	鋼矢板切断・撤去					
	25H型		枚	6,752		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 292号 ＊＊＊					
000292	笠コンクリート					
	二次製品700*500 中詰めコン、基礎砕石含む		m	51,182		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 293号 ＊＊＊					
000293	ブロックマット					
	t=100 1:2.0		㎡	7,898		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 294号 ＊＊＊					
000294	管基礎工					
	管底 RC-40		m3	6,514		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 295号 ＊＊＊					
000295	管基礎工					
	管側・上 RC-40		m3	7,436		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 296号 ＊＊＊					
000296	吸出し防止シート					
	不織布 t=10mm		㎡	1,042		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 297号 ＊＊＊					
000297	高耐圧ポリエチレン管布設					
	φ600		m	28,189		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 298号 ＊＊＊					
000298	高耐圧ポリエチレン管布設					
	φ600 90° 曲管		個	405,378		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 299号 ＊＊＊					
000299	フラップゲート					
	φ600 合成樹脂		個	128,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 300号 ＊＊＊					
000300	ボックスカルバート					
	900*900		m	72,470		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 301号 ＊＊＊					
000301	モルタル充填					
	1：3		m3	36,000		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000302	＊＊＊ B単－ 302号 ＊＊＊ ﾓﾙﾀﾙ充填用型枠					
			㎡	8,994		歩A・単A
000303	＊＊＊ B単－ 303号 ＊＊＊ コンクリート巻き立て					
	18-12-25BB		m3	32,980		歩A・単A
000304	＊＊＊ B単－ 304号 ＊＊＊ 巻き立てコン型枠					
			㎡	8,994		歩A・単A
000305	＊＊＊ B単－ 305号 ＊＊＊ 掘削					
	場内運搬 整地含む		m3	759		歩A・単A
000306	＊＊＊ B単－ 306号 ＊＊＊ 路体盛土					
	載荷盛土 土取場からの運搬含む		m3	1,379		歩A・単A
000307	＊＊＊ B単－ 307号 ＊＊＊ 路肩盛土					
	場内運搬含む		m3	3,685		歩A・単A
000308	＊＊＊ B単－ 308号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土		㎡	449		歩A・単A
000309	＊＊＊ B単－ 309号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	130		歩A・単A
000310	＊＊＊ B単－ 310号 ＊＊＊ 下層路盤					
	RC-40 t=400		㎡	1,797		歩A・単A
000311	＊＊＊ B単－ 311号 ＊＊＊ 上層路盤					
	M-30 t=30		㎡	306		歩A・単A
000312	＊＊＊ B単－ 312号 ＊＊＊ 上層路盤					
	As安定処理 t=70		㎡	2,357		歩A・単A
000313	＊＊＊ B単－ 313号 ＊＊＊ 基層					
	再生粗粒As（20） t=50		㎡	1,889		歩A・単A
000314	＊＊＊ B単－ 314号 ＊＊＊ 表層					
	再生密粒As（20F） t=50		㎡	1,952		歩A・単A
000315	＊＊＊ B単－ 315号 ＊＊＊ ガードレール設置・撤去					
	Gr-C-4E		m	8,580		歩A・単A
000316	＊＊＊ B単－ 316号 ＊＊＊ 視線誘導標					
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付 φ100 両面		本	5,766		歩A・単A
000317	＊＊＊ B単－ 317号 ＊＊＊ 区画線					
	外側線 白実線 W15cm		m	352		歩A・単A
000318	＊＊＊ B単－ 318号 ＊＊＊ 区画線					
	中央線 白破線 W15cm		m	375		歩A・単A
000319	＊＊＊ B単－ 319号 ＊＊＊ 掘削					
	場内運搬、整地含む		m3	759		歩A・単A
000320	＊＊＊ B単－ 320号 ＊＊＊ 路肩盛土					
	場内運搬含む		m3	3,685		歩A・単A
000321	＊＊＊ B単－ 321号 ＊＊＊ 路肩盛土					
	土取場からの運搬含む		m3	4,123		歩A・単A
000322	＊＊＊ B単－ 322号 ＊＊＊ 法面整形					
	盛土		㎡	449		歩A・単A
000323	＊＊＊ B単－ 323号 ＊＊＊ 不陸整正					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			㎡	130		歩A・単A
000324	＊＊＊ B単－ 324号 ＊＊＊ 下層路盤					
	RC-40 t=200		㎡	897		歩A・単A
000325	＊＊＊ B単－ 325号 ＊＊＊ 上層路盤					
	M-30 t=150		㎡	1,121		歩A・単A
000326	＊＊＊ B単－ 326号 ＊＊＊ 表層					
	再生密粒As（20F） t=50		㎡	2,041		歩A・単A
000327	＊＊＊ B単－ 327号 ＊＊＊ 区画線					
	外側線 白実線 W15cm		m	352		歩A・単A
000328	＊＊＊ B単－ 328号 ＊＊＊ 区画線					
	停止線 白実線 W45cm		m	816		歩A・単A
000329	＊＊＊ B単－ 329号 ＊＊＊ 区画線					
	文字 白破線 W15cm 止まれ		m	647		歩A・単A
000330	＊＊＊ B単－ 330号 ＊＊＊ 盛土工					
	発生土 場内運搬含む		m3	1,068		歩A・単A
000331	＊＊＊ B単－ 331号 ＊＊＊ 盛土材撤去					
	場内運搬・整地含む		m3	759		歩A・単A
000332	＊＊＊ B単－ 332号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
	吸込み水槽施工時		㎡	2,920		歩A・単A
000333	＊＊＊ B単－ 333号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
	吐出し水槽施工時		㎡	852		歩A・単A
000334	＊＊＊ B単－ 334号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
	進入路		㎡	3,579		歩A・単A
000335	＊＊＊ B単－ 335号 ＊＊＊ 盛土工					
	発生土 場内運搬含む		m3	1,068		歩A・単A
000336	＊＊＊ B単－ 336号 ＊＊＊ 盛土材撤去					
	場内運搬・整地含む		m3	759		歩A・単A
000337	＊＊＊ B単－ 337号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
	斜路		㎡	991		歩A・単A
000338	＊＊＊ B単－ 338号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
	斜路～樋門①		㎡	1,433		歩A・単A
000339	＊＊＊ B単－ 339号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
	斜路～樋門②		㎡	1,784		歩A・単A
000340	＊＊＊ B単－ 340号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
	斜路～樋門③		㎡	2,490		歩A・単A
000341	＊＊＊ B単－ 341号 ＊＊＊ 盛土工					
	発生土 場内運搬含む		m3	1,068		歩A・単A
000342	＊＊＊ B単－ 342号 ＊＊＊ 盛土材撤去					
	場内運搬・整地含む		m3	759		歩A・単A
000343	＊＊＊ B単－ 343号 ＊＊＊ 敷鉄板撤去・設置					
			㎡	6,665		歩A・単A
000344	＊＊＊ B単－ 344号 ＊＊＊ 鋼矢板打設・引抜					
	Ⅲ型 L=9.5m（打ち込み長5.2m）		枚	18,807		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 345号 ＊＊＊					
000345	鋼矢板賃料					
	旧樋門撤去時への流用分含む		式	8,507,361		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 346号 ＊＊＊					
000346	圧入機据付・解体					
	圧入時、引抜時		式	178,703		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 347号 ＊＊＊					
000347	腹起し設置・撤去					
	[-150×75×6.5×10 購入品		ton	283,211		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 348号 ＊＊＊					
000348	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=3.75m 購入品		組	62,657		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 349号 ＊＊＊					
000349	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=3.87m 購入品		組	63,167		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 350号 ＊＊＊					
000350	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=3.88m 購入品		組	63,182		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 351号 ＊＊＊					
000351	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=3.95m 購入品		組	63,545		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 352号 ＊＊＊					
000352	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=4.00m 購入品		組	63,792		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 353号 ＊＊＊					
000353	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=4.08m 購入品		組	64,171		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 354号 ＊＊＊					
000354	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=4.10m 購入品		組	64,202		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 355号 ＊＊＊					
000355	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=4.12m 購入品		組	64,318		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 356号 ＊＊＊					
000356	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=4.13m 購入品		組	64,434		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 357号 ＊＊＊					
000357	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=4.16m 購入品		組	64,550		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 358号 ＊＊＊					
000358	タイロッド設置・撤去					
	φ32 NHT690 L=4.17m 購入品		組	64,565		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 359号 ＊＊＊					
000359	中詰め盛土					
	発生土 場内運搬含む		m3	1,804		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 360号 ＊＊＊					
000360	中詰め土撤去					
	場内運搬 整地含む		m3	1,047		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 361号 ＊＊＊					
000361	摺付け盛土					
	発生土改良 運搬含む		m3	3,548		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 362号 ＊＊＊					
000362	摺付け盛土撤去					
	場内運搬 整地含む		m3	759		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 363号 ＊＊＊					
000363	大型土のう設置・撤去					
	耐候性		袋	8,576		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 364号 ＊＊＊					
000364	大型土のう運搬					
			袋	513		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 365号 ＊＊＊					
000365	遮水シート設置・撤去					
	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ＃3000		㎡	208		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 366号 ＊＊＊					
000366	鋼矢板打設・引抜					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅲ型　L=9.5m（打ち込み長5.2m）再利用		枚	18,807		歩A・単A
000367	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	圧入時、引抜時		式	178,703		歩A・単A
000368	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊ 腹起し設置・撤去					
	[-150×75×6.5×10　再利用		ton	157,211		歩A・単A
000369	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=3.75m　再利用		組	6,509		歩A・単A
000370	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=3.87m　再利用		組	6,619		歩A・単A
000371	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=3.95m　再利用		組	6,697		歩A・単A
000372	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=3.96m　購入品、ﾌﾟﾚｰﾄ再利用		組	61,713		歩A・単A
000373	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=4.00m　再利用		組	6,744		歩A・単A
000374	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=4.08m　再利用		組	6,823		歩A・単A
000375	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=4.10m　再利用		組	6,854		歩A・単A
000376	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=4.12m　再利用		組	6,870		歩A・単A
000377	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=4.13m　再利用		組	6,886		歩A・単A
000378	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=4.16m　再利用		組	6,902		歩A・単A
000379	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊ タイロッド設置・撤去					
	φ32　NHT690　L=4.22m　購入品、ﾌﾟﾚｰﾄ再利用		組	62,964		歩A・単A
000380	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊ 中詰め盛土					
	発生土　場内運搬含む		m3	1,804		歩A・単A
000381	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊ 中詰め土撤去					
	場内運搬　整地含む		m3	1,047		歩A・単A
000382	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊ 摺付け盛土					
	発生土改良（再利用）　運搬含む		m3	1,538		歩A・単A
000383	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊ 摺付け盛土撤去					
	場内運搬　整地含む		m3	759		歩A・単A
000384	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊ 大型土のう設置・撤去					
	耐候性（再利用）		袋	2,405		歩A・単A
000385	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊ 大型土のう運搬					
			袋	513		歩A・単A
000386	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊ 遮水シート設置・撤去					
	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　＃3000		㎡	208		歩A・単A
000387	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊ 鋼矢板打設・引抜					
	Ⅳ型　L=12.5m（打ち込み長8.7m）異形矢板B,C含む		枚	23,156		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000388	＊＊＊ B単－ 388号 ＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	一部旧機場撤去時へ流用 異形矢板は購入品		式	6,933,501		歩A・単A
000389	＊＊＊ B単－ 389号 ＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	圧入時、引抜時		式	178,703		歩A・単A
000390	＊＊＊ B単－ 390号 ＊＊＊ 鋼矢板打設・引抜					
	IV型 L=12.5m（打ち込み長10.5m）		枚	28,890		歩A・単A
000391	＊＊＊ B単－ 391号 ＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	IV型 L=12.5m N=62枚（43枚は流用）		式	1,306,260		歩A・単A
000392	＊＊＊ B単－ 392号 ＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	圧入時、引抜時		式	178,703		歩A・単A
000393	＊＊＊ B単－ 393号 ＊＊＊ 鋼矢板打設・引抜					
	IV型 L=13m（打ち込み長12.5m）		枚	68,032		歩A・単A
000394	＊＊＊ B単－ 394号 ＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	圧入時、引抜時		式	178,703		歩A・単A
000395	＊＊＊ B単－ 395号 ＊＊＊ 鋼矢板打設・引抜					
	III型 L=8.0m（打ち込み長7.5m）		枚	31,623		歩A・単A
000396	＊＊＊ B単－ 396号 ＊＊＊ 鋼矢板打設・引抜					
	IV型 L=11.0m（打ち込み長10.5m）		枚	37,357		歩A・単A
000397	＊＊＊ B単－ 397号 ＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	圧入時、引抜時		式	357,406		歩A・単A
000398	＊＊＊ B単－ 398号 ＊＊＊ H鋼杭打設					
	H-400*400*13*21 L=11.0m（打込み長10.5m）購入品		本	277,032		歩A・単A
000399	＊＊＊ B単－ 399号 ＊＊＊ 横矢板設置・撤去					
	軽量鋼矢板3C型 L=3.14m 購入品		m²	20,150		歩A・単A
000400	＊＊＊ B単－ 400号 ＊＊＊ 地盤改良（重機施工ヤード）					
	H=1.0m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		m²	2,857		歩A・単A
000401	＊＊＊ B単－ 401号 ＊＊＊ 地盤改良（盤下げ部）					
	H=0.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		m²	1,643		歩A・単A
000402	＊＊＊ B単－ 402号 ＊＊＊ 地盤改良（盤下げ部）					
	H=1.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		m²	3,319		歩A・単A
000403	＊＊＊ B単－ 403号 ＊＊＊ 地盤改良					
	H=0.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		m²	1,657		歩A・単A
000404	＊＊＊ B単－ 404号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付・撤去（機場土留め時）					
	常時 40～120m3/h		台	1,080,322		歩A・単A
000405	＊＊＊ B単－ 405号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付・撤去（樋門仮締切時）					
	常時 40～120m3/h		台	1,362,674		歩A・単A
000406	＊＊＊ B単－ 406号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付・撤去（樋門撤去仮締切時）					
	常時 0～40m3/h		台	397,356		歩A・単A
000407	＊＊＊ B単－ 407号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付・撤去（遊水池施工時）					
	常時 0～40m3/h		台	274,979		歩A・単A
000408	＊＊＊ B単－ 408号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付・撤去（既設機場撤去時）					
	常時 0～40m3/h		台	397,356		歩A・単A
000409	＊＊＊ B単－ 409号 ＊＊＊ 沈殿タンク					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10m３級		式	553,500		歩A・単A
000410	＊＊＊ B単－ 410号 ＊＊＊ ディープウェル設置					
	削孔φ600 ｹｰｼﾝｸﾞ451A L=31.5m		本	1,255,685		歩A・単A
000411	＊＊＊ B単－ 411号 ＊＊＊ 組立・解体・移動					
			式	96,184		歩A・単A
000412	＊＊＊ B単－ 412号 ＊＊＊ 残土処分					
	場内運搬～整地		m3	769		歩A・単A
000413	＊＊＊ B単－ 413号 ＊＊＊ 残土処理					
	ベントナイト汚泥 運搬～処分		m3	20,932		歩A・単A
000414	＊＊＊ B単－ 414号 ＊＊＊ ケーシングパイプ					
	SGP450A L=32m ｽｸﾘｰﾝ加工含む		本	1,340,000		歩A・単A
000415	＊＊＊ B単－ 415号 ＊＊＊ フィルター材					
	単粒砕石 ６号		m3	5,220		歩A・単A
000416	＊＊＊ B単－ 416号 ＊＊＊ 揚水設備設置・撤去					
	L=29.9m		箇所	273,000		歩A・単A
000417	＊＊＊ B単－ 417号 ＊＊＊ 水中ポンプ運転					
	φ50 揚程35m		台	427,920		歩A・単A
000418	＊＊＊ B単－ 418号 ＊＊＊ 揚水管					
	鋼管50A L=29.9m 曲管・仕切弁含む N=210日		箇所	58,900		歩A・単A
000419	＊＊＊ B単－ 419号 ＊＊＊ 運転管理					
			日	22,436		歩A・単A
000420	＊＊＊ B単－ 420号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置・撤去					
	VPφ50		m	1,909		歩A・単A
000421	＊＊＊ B単－ 421号 ＊＊＊ 継手材					
	φ50 TSﾌﾗﾝｼﾞ、90°TSｴﾙﾎﾞ、TSﾁｰｽﾞ		式	14,263		歩A・単A
000422	＊＊＊ B単－ 422号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置・撤去					
	VPφ100		m	3,131		歩A・単A
000423	＊＊＊ B単－ 423号 ＊＊＊ 継手材					
	φ100 90°TSｴﾙﾎﾞ、11 1/4°TSﾍﾞﾝﾄﾞ		式	5,920		歩A・単A
000424	＊＊＊ B単－ 424号 ＊＊＊ 水槽					
	3m3		台	110,040		歩A・単A
000425	＊＊＊ B単－ 425号 ＊＊＊ 低圧引込設備					
	設置・撤去		箇所	224,249		歩A・単A
000426	＊＊＊ B単－ 426号 ＊＊＊ 低圧引込設備					
	設置・撤去のみ		箇所	182,431		歩A・単A
000427	＊＊＊ B単－ 427号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	電線① 2PNC2mm2 3C 地上		m	1,353		歩A・単A
000428	＊＊＊ B単－ 428号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	電線② 2PNC2mm2 3C 地上		m	1,353		歩A・単A
000429	＊＊＊ B単－ 429号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	電線③ 2PNC2mm2 3C 地上		m	1,353		歩A・単A
000430	＊＊＊ B単－ 430号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	電線④ 2PNC14mm2 3C 地上		m	1,492		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000431	＊＊＊ B単－ 431号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	電線⑤ 2PNC2mm2 3C 地上		m	1,353		歩A・単A
000432	＊＊＊ B単－ 432号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	電線⑥ 2PNC14mm2 3C 地上		m	1,492		歩A・単A
000433	＊＊＊ B単－ 433号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	2PNC2mm2 3C 地上		m	1,347		歩A・単A
000434	＊＊＊ B単－ 434号 ＊＊＊ 低圧配電線					
	2PNC2mm2 3C 地上		m	1,336		歩A・単A
000435	＊＊＊ B単－ 435号 ＊＊＊ 分電盤①					
	三相3線式 3.7kw 設置工D含む		箇所	72,162		歩A・単A
000436	＊＊＊ B単－ 436号 ＊＊＊ 分電盤②					
	三相3線式 3.7kw 設置工D含む		箇所	72,162		歩A・単A
000437	＊＊＊ B単－ 437号 ＊＊＊ 分電盤③					
	三相3線式 3.7kw 設置工D含む		箇所	72,162		歩A・単A
000438	＊＊＊ B単－ 438号 ＊＊＊ 分電盤④					
	三相3線式 15kw 設置工D含む		箇所	98,047		歩A・単A
000439	＊＊＊ B単－ 439号 ＊＊＊ 分電盤⑤					
	三相3線式 3.7kw 設置工D含む		箇所	72,162		歩A・単A
000440	＊＊＊ B単－ 440号 ＊＊＊ 分電盤⑥					
	三相3線式 15kw 設置工D含む		箇所	98,047		歩A・単A
000441	＊＊＊ B単－ 441号 ＊＊＊ 分電盤					
	三相3線式 3.7kw 設置工D含む		箇所	72,007		歩A・単A
000442	＊＊＊ B単－ 442号 ＊＊＊ 分電盤					
	三相3線式 3.7kw 設置工D含む		箇所	71,698		歩A・単A
000443	＊＊＊ B単－ 443号 ＊＊＊ 交通誘導警備員					
	B		人	16,524		歩A・単A
000444	＊＊＊ B単－ 444号 ＊＊＊ 井戸設置					
	VU40 L=20m		箇所	283,360		歩A・単A
000445	＊＊＊ B単－ 445号 ＊＊＊ 仮設足場					
			箇所	64,300		歩A・単A
000446	＊＊＊ B単－ 446号 ＊＊＊ 準備、跡片付け					
			式	277,000		歩A・単A
000447	＊＊＊ B単－ 447号 ＊＊＊ 水位観測					
			日	2,448		歩A・単A
000448	＊＊＊ B単－ 448号 ＊＊＊ 騒音・振動調査					
	10分/時間 8回/日		回	6,929		歩A・単A
000449	＊＊＊ B単－ 449号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	基地～現地 往復		ton	8,320		歩A・単A
000450	＊＊＊ B単－ 450号 ＊＊＊ 鋼矢板（IV型 本体土留め）					
	基地～現場 往復L=12m以上		ton	11,060		歩A・単A
000451	＊＊＊ B単－ 451号 ＊＊＊ 鋼矢板（IV型 本体土留め）					
	基地～現場 往復L=12m以内		ton	9,820		歩A・単A
000452	＊＊＊ B単－ 452号 ＊＊＊ 鋼矢板（III型 本体土留め）					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基地～現場 往復 L=12m以内		ton	9,820		歩A・単A
000453	＊＊＊ B単－ 453号 ＊＊＊ 鋼矢板（Ⅲ型 樋門仮締切）					
	基地～現場 往復 L=12m以内		ton	9,820		歩A・単A
000454	＊＊＊ B単－ 454号 ＊＊＊ 鋼矢板（Ⅳ型 遊水池仮締切）					
	基地～現場 往復 L=12m以上		ton	11,060		歩A・単A
000455	＊＊＊ B単－ 455号 ＊＊＊ 杭打機					
			台	3,427,295		歩A・単A
000456	＊＊＊ B単－ 456号 ＊＊＊ クローラークレーン					
	80～150t吊		台	2,789,767		歩A・単A
000457	＊＊＊ B単－ 457号 ＊＊＊ クローラークレーン					
	35～80t吊		台	1,286,150		歩A・単A
000458	＊＊＊ B単－ 458号 ＊＊＊ 地盤改良機					
			台	5,880,005		歩A・単A
000459	＊＊＊ B単－ 459号 ＊＊＊ ロングアームバックホウ					
	0.4m3級、往復		回	142,000		歩A・単A
000460	＊＊＊ B単－ 460号 ＊＊＊ 伐開・除株					
	粗 集積・積込含む		㎡	216		歩A・単A
000461	＊＊＊ B単－ 461号 ＊＊＊ 伐採木処分					
	幹・枝葉		ton	22,474		歩A・単A
000462	＊＊＊ B単－ 462号 ＊＊＊ 伐採木処分					
	根株		ton	27,474		歩A・単A
000463	＊＊＊ B単－ 463号 ＊＊＊ 基本料金					
			月	42,370		歩A・単A
000464	＊＊＊ B単－ 464号 ＊＊＊ 地盤改良工配合試験					
	浅層改良及び仮廻し道路		回	202,024		歩A・単A
000465	＊＊＊ B単－ 465号 ＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	環境省告示第46号に準ずる		検体	7,300		歩A・単A
000466	＊＊＊ B単－ 466号 ＊＊＊ 建築工事					
	解体、電気・機械設備工事含む		式	142,180,000		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	掘削 盤下げ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
	合　計				232	
	単　価				232	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　計				236	
	単　価				236	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	残土運搬 場内運搬・整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				527	
	単　価				527	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	法面整形 盛土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	449.3	449	S単 199号
	合　計				449	
	単　価				449	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　計				941	
	単　価				941	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	盛土 土取場からの運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以	1.100	m3	797.3	877	S単 191号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　計				1,379	
	単　価				1,379	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	法面整形 盛土		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎥	449.3	449	S単 199号
	合　　計				449	
	単　　価				449	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	掘削 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				759	
	単　　価				759	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	床掘 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり	1.000	m3	372.6	373	S単 187号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				900	
	単　　価				900	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻し 構造物周辺　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　2号
	合　　計				3,685	
	単　　価				3,685	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,081	2,081	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	672	672	S単　6号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3	444.8	445	S単 195号
	合　　計				1,150	
	単　　価				1,150	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.000	m²	1,827	1,827	S単 125号
	合　　計				1,827	
	単　　価				1,827	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	基面整正		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m²	489.7	490	S単 198号
	合　　計				490	
	単　　価				490	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	床掘 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	244.8	245	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				772	
	単　　価				772	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	埋戻し 構造物周辺　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　2号
	合　　計				3,685	
	単　　価				3,685	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,081	2,081	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	672	672	S単　6号
	合　計				3,724	
	単　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
	合　計				1,538	
	単　価				1,538	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3	444.8	445	S単 195号
	合　計				1,150	
	単　価				1,150	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	埋戻し 4.0m≦B　土取場からの運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.100	m3	797.3	877	S単 191号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3	444.8	445	S単 195号
	合　計				1,588	
	単　価				1,588	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.000	㎡	1,827	1,827	S単 125号
	合　計				1,827	
	単　価				1,827	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	489.7	490	S単 198号
	合　計				490	
	単　価				490	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	掘削 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				759	
	単　価				759	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　2号
	合　計				3,685	
	単　価				3,685	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	埋戻し B＜1.0m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　2号
	合　計				3,685	
	単　価				3,685	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,081	2,081	S単　3号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	672	672	S単　6号
	合　計				3,724	
	単　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
	合　計				1,538	
	単　価				1,538	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3	444.8	445	S単 195号
	合　計				1,150	
	単　価				1,150	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.000	㎡	1,827	1,827	S単 125号
	合　計				1,827	
	単　価				1,827	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	法面整形 盛土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	449.3	449	S単 199号
	合　計				449	
	単　価				449	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	法面整形 切土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	908.9	909	S単 200号
	合　計				909	
	単　価				909	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	掘削 盤下げ（+0.96m）場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				759	
	単　価				759	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	盛土 基面盛土　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　計				941	
	単　価				941	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	法面整形 基面盛土		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	m²	449.3	449	S単 199号
	合　計				449	
	単　価				449	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	床掘 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	244.8	245	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				772	
	単　価				772	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　計				941	
	単　価				941	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	埋戻し 構造物周辺　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　2号
	合　計				3,685	
	単　価				3,685	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,081	2,081	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	672	672	S単　6号
	合　計				3,724	
	単　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
	合　計				1,538	
	単　価				1,538	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3	444.8	445	S単 195号
	合　計				1,150	
	単　価				1,150	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.000	㎡	1,827	1,827	S単 125号
	合　計				1,827	
	単　価				1,827	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	489.7	490	S単 198号
	合　　計				490	
	単　　価				490	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	クッション材 山砂調合材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.300	m3	241.9	314	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,665	1,665	S単　4号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	456	456	S単　7号
P96001	クッション材 山砂	1.300	m3	3,000	3,900	
	合　　計				6,335	
	単　　価				6,335	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	法面整形 盛土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	449.3	449	S単 199号
	合　　計				449	
	単　　価				449	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	床掘 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	244.8	245	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				772	
	単　　価				772	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　　計				941	
	単　　価				941	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,081	2,081	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	672	672	S単　6号
	合　計				3,724	
	単　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
	合　計				1,538	
	単　価				1,538	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	埋戻し 4.0m≦B　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり	1.000	m3	444.8	445	S単 195号
	合　計				1,150	
	単　価				1,150	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	埋戻し土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.000	㎡	1,827	1,827	S単 125号
	合　計				1,827	
	単　価				1,827	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	床掘 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	244.8	245	S単 188号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				772	
	単　価				772	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　計				941	
	単　価				941	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	盛土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.000	㎡	1,827	1,827	S単 125号
	合　計				1,827	
	単　価				1,827	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
	合　計				941	
	単　価				941	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	盛土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材50kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.000	㎡	1,827	1,827	S単 125号
	合　計				1,827	
	単　価				1,827	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	掘削 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ　0.4m3級		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	m3	596	596	S単　1号
	合　計				596	
	単　価				596	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	掘削土改良 ｾﾒﾝﾄ系固化材100kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,1.00m	1.000	㎡	2,752	2,752	S単 126号
	合　計				2,752	
	単　価				2,752	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	残土運搬 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				769	
	単　　価				769	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	残土処分 処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,331	2,331	S単 192号
	以下					
S02123	残土処分費 河北郡市環境整備事業協同組合	1.000	m3	1,891	1,891	S単　32号
	合　　計				4,464	
	単　　価				4,464	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	残土処分 耕作地　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,104	1,104	S単 193号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				1,474	
	単　　価				1,474	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	コンクリート取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,670	17,670	S単　40号
	合　　計				17,670	
	単　　価				17,670	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	コンクリート取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,802	8,802	S単　41号
	合　　計				8,802	
	単　　価				8,802	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	As舗装版撤去 t=15cm以下		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m²	214.9	215	S単 208号
	合　　計				215	
	単　　価				215	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去 t=15cm以下		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m²	214.9	215	S単 209号
	合　　計				215	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				215	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	As舗装版切断 t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	714.7	715	S単 210号
	合　　計				715	
	単　　価				715	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断 t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,295	1,295	S単 211号
	合　　計				1,295	
	単　　価				1,295	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	コンクリート殻処分 鉄筋　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,993	1,993	S単 204号
S02123	コンクリート殻処分費 有筋	2.500	ton	1,500	3,750	S単　33号
	合　　計				5,743	
	単　　価				5,743	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,606	1,606	S単 205号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	2.350	ton	1,000	2,350	S単　34号
	合　　計				3,956	
	単　　価				3,956	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	アスファルト殻処分 運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,	1.000	m3	3,799	3,799	S単 206号
S02123	アスファルト殻処分費	2.350	ton	1,000	2,350	S単　35号
	合　　計				6,149	
	単　　価				6,149	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,397	1,397	S単　71号
	合　　計				1,397	
	単　　価				1,397	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	ネットフェンス撤去 H=1.5m		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.5m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,あり	1.000	m	1,672	1,672	S単　8号
	合　計				1,672	
	単　価				1,672	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	門扉撤去		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） ﾈｯﾄ式片開,廃棄	1.000	組	3,694	3,694	S単　9号
	合　計				3,694	
	単　価				3,694	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	フトンかご撤去 1200*3000*400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	2,642	2,642	S単 203号
	合　計				2,642	
	単　価				2,642	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	防護柵撤去 H=0.9m～1.4m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し	1.000	m	1,061	1,061	S単　73号
	合　計				1,061	
	単　価				1,061	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	門扉撤去 H=0.9m　片開き		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） ﾈｯﾄ式片開,廃棄	1.000	組	3,694	3,694	S単　9号
	合　計				3,694	
	単　価				3,694	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	鋼矢板引抜 Ⅱ型　L=2m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,2m以下	1.000	枚	3,539	3,539	S単 153号
	合　計				3,539	
	単　価				3,539	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	撤去鋼材運搬 現場～仮置き場		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	4,910	4,910	S単 176号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	コンクリート取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,670	17,670	S単　40号
	合　　計				17,670	
	単　　価				17,670	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	コンクリート取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,802	8,802	S単　41号
	合　　計				8,802	
	単　　価				8,802	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	PHC杭切断撤去 φ400		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04005	コンクリート杭カットオフ工 300～450㎜	1.000	本	6,091	6,091	S単　58号
	合　　計				6,091	
	単　　価				6,091	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	コンクリート殻処分 鉄筋　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,993	1,993	S単 204号
S02123	コンクリート殻処分費 有筋	2.500	ton	1,500	3,750	S単　33号
	合　　計				5,743	
	単　　価				5,743	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,606	1,606	S単 205号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	2.350	ton	1,000	2,350	S単　34号
	合　　計				3,956	
	単　　価				3,956	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	コンクリート殻処分 2次製品　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,993	1,993	S単 204号
S02123	コンクリート殻処分費 二次製品	2.500	ton	2,000	5,000	S単　36号
	合　　計				6,993	
	単　　価				6,993	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	排水ゲート撤去 1.5m*1.5m		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00001	排水ゲート撤去 1.5m*1.5m	1.000	式	172,267	172,267	T単　1号
	合　　計				172,267	
	単　　価				172,267	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	撤去ゲート運搬 現場～仮置き場		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 176号
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	除塵機撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96007	除塵機設備解体 解体～積込	1.000	式	421,000	421,000	
	合　計				421,000	
	単　価				421,000	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	コンクリート取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,802	8,802	S単　41号
	合　計				8,802	
	単　価				8,802	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	撤去除塵機運搬 現場～仮置き場		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 176号
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,606	1,606	S単 205号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	2.350	ton	1,000	2,350	S単　34号
	合　計				3,956	
	単　価				3,956	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	ポンプ設備撤去 主ﾎﾟﾝﾌﾟ2台、操作盤他		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96008	ポンプ設備解体 主ﾎﾟﾝﾌﾟ2台、操作盤他　解体～積込	1.000	式	968,000	968,000	
	合　計				968,000	
	単　価				968,000	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	コンクリート取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,802	8,802	S単　41号
	合　計				8,802	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				8,802	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	撤去ﾎﾟﾝﾌﾟ設備運搬 現場～仮置き場		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 176号
	合　　計				4,910	
	単　　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	コンクリート殻処分 無筋　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,606	1,606	S単 205号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	2.350	ton	1,000	2,350	S単　34号
	合　　計				3,956	
	単　　価				3,956	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	深層混合処理工（A） φ1000ｘ2軸ｘ24.8m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,27m以上33m以下,23m以上27m未満,0.316ton	2.000	本	236,000	472,000	S単 240号
	合　　計				472,000	
	単　　価				472,000	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	深層混合処理工（A1） φ1000ｘ2軸ｘ18.8m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,17m以上20m以下,0.316ton	2.000	本	180,100	360,200	S単 241号
	合　　計				360,200	
	単　　価				360,200	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	深層混合処理工（A2） φ1000ｘ2軸ｘ22.9m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,20mを超え23m未満,0.316ton	2.000	本	197,400	394,800	S単 242号
	合　　計				394,800	
	単　　価				394,800	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	深層混合処理工（B） φ1000ｘ2軸ｘ25.07m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,27m以上33m以下,23m以上27m未満,0.316ton	2.000	本	236,000	472,000	S単 240号
	合　　計				472,000	
	単　　価				472,000	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	深層混合処理工（B1） φ1000ｘ2軸ｘ22.6m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,20mを超え23m未満,0.316ton	2.000	本	197,400	394,800	S単 242号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				394,800	
	単　　価				394,800	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	深層混合処理工（C） φ1000ｘ2軸ｘ25.07m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,27m以上33m以下,23m以上27m未満,0.316ton	2.000	本	236,000	472,000	S単 240号
	合　　計				472,000	
	単　　価				472,000	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	深層混合処理工（D） φ1000ｘ2軸ｘ17.3m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,17m以上20m以下,0.316ton	2.000	本	180,100	360,200	S単 241号
	合　　計				360,200	
	単　　価				360,200	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	深層混合処理工（E） φ1000ｘ2軸ｘ23.9m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,27m以上33m以下,23m以上27m未満,0.316ton	2.000	本	236,000	472,000	S単 240号
	合　　計				472,000	
	単　　価				472,000	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	深層混合処理工（F） φ1000ｘ2軸ｘ24.07m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,27m以上33m以下,23m以上27m未満,0.316ton	2.000	本	236,000	472,000	S単 240号
	合　　計				472,000	
	単　　価				472,000	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	深層混合処理工（G） φ1000ｘ2軸ｘ21.57m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,20mを超え23m未満,0.316ton	2.000	本	197,400	394,800	S単 242号
	合　　計				394,800	
	単　　価				394,800	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	深層混合処理工（G1） φ1000ｘ2軸ｘ18.6m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,17m以上20m以下,0.316ton	2.000	本	180,100	360,200	S単 241号
	合　　計				360,200	
	単　　価				360,200	
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	深層混合処理工（H） φ1000ｘ2軸ｘ24.07m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,23m以上27m未満,0.316ton	2.000	本	217,500	435,000	S単 243号
	合　　計				435,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				435,000	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	深層混合処理工（I） φ1000ｘ2軸ｘ21.57m　固化材400kg/m3		組		1.000 組	歩A 当たり算出
SA0401	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,20mを超え23m未満,0.316ton	2.000	本	197,400	394,800	S単 242号
	合　　計				394,800	
	単　　価				394,800	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	バックホウ改良 t＝0.5m　固化材50kg/m3		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,あり	1.000	㎡	1,643	1,643	S単 245号
	合　　計				1,643	
	単　　価				1,643	
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	バックホウ改良 t＝0.5m　固化材50kg/m3		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,あり	1.000	㎡	1,643	1,643	S単 245号
	合　　計				1,643	
	単　　価				1,643	
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	既製コンクリート杭 PHC杭φ600*77.0m（11.0m*7本）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00002	コンクリート杭プレボーリング工法 PHC杭φ600　L=77m	1.000	本	693,361	693,361	T単　2号
P96009	PHC杭 φ600　L=11.0m　A種　片側機械式継手加工	2.000	本	163,000	326,000	
P96010	PHC杭 φ600　L=11.0m　A種　両側機械式継手加工	5.000	本	185,000	925,000	
P96011	PHC杭　機械式継手 φ600用	6.000	箇所	40,500	243,000	
Y00004	雑品	0.150		2,187,361	328,104	
	合　　計				2,515,465	
	単　　価				2,515,465	
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	杭頭処理型枠 PHC杭φ600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96012	杭頭処理型枠 PHC杭　φ600用　L=1600	1.000	個	36,400	36,400	
	合　　計				36,400	
	単　　価				36,400	
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	中詰めコンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,590	22,590	S単 219号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				22,590	
	単　　価				22,590	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	杭頭補強鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	180,405	180,405	S単　43号
	合　　計				180,405	
	単　　価				180,405	
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	杭頭補強鉄筋 SD345　D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	183,495	183,495	S単　44号
	合　　計				183,495	
	単　　価				183,495	
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,1.00m	1.000	m²	2,752	2,752	S単 126号
	合　　計				2,752	
	単　　価				2,752	
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	残土運搬 現場～仮置き場　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				769	
	単　　価				769	
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	既製コンクリート杭 PHC杭φ600*77.0m（11.0m*7本）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00002	コンクリート杭プレボーリング工法 PHC杭φ600　L=77m	1.000	本	693,361	693,361	T単　2号
P96009	PHC杭 φ600　L=11.0m　A種　片側機械式継手加工	1.000	本	163,000	163,000	
P96010	PHC杭 φ600　L=11.0m　A種　両側機械式継手加工	5.000	本	185,000	925,000	
P96014	PHC杭 φ600　L=11.0m　JIS強化B種　片側機械式継手加工	1.000	本	250,000	250,000	
P96011	PHC杭　機械式継手 φ600用	6.000	箇所	40,500	243,000	
Y00004	雑品	0.150		2,274,361	341,154	
	合　　計				2,615,515	
	単　　価				2,615,515	
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	杭頭処理型枠 PHC杭φ600		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96012	杭頭処理型枠 PHC杭　φ600用　L=1600	1.000	個	36,400	36,400	
	合　　計				36,400	
	単　　価				36,400	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	中詰めコンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,590	22,590	S単 219号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				22,590	
	単　価				22,590	
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	杭頭補強鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	180,405	180,405	S単　43号
	合　計				180,405	
	単　価				180,405	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	杭頭補強鉄筋 SD345　D29		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,525	184,525	S単　45号
	合　計				184,525	
	単　価				184,525	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,1.00m	1.000	㎡	2,752	2,752	S単 126号
	合　計				2,752	
	単　価				2,752	
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	残土運搬 現場～仮置き場　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				769	
	単　価				769	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	既製コンクリート杭 PHC杭φ800*78.0m（11.0m*6本+12.0m）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00003	コンクリート杭プレボーリング工法 PHC杭φ800　L=78m	1.000	本	800,121	800,121	T単　3号
P96015	PHC杭 φ800　L=11.0m　A種　片側機械式継手加工	1.000	本	277,000	277,000	
P96016	PHC杭 φ800　L=11.0m　A種　両側機械式継手加工	5.000	本	309,000	1,545,000	
P96017	SC杭 φ800　L=12.0m　t=9mm　SKK400　補強鉄筋有	1.000	本	1,280,000	1,280,000	
P96018	PHC杭　機械式継手 φ800用	6.000	箇所	60,200	361,200	
Y00004	雑品	0.150		4,263,321	639,498	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				4,902,819	
	単　　価				4,902,819	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	SC杭　カットオフ φ800　L=2.0m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96019	SC杭　カットオフ φ800　L=2.0m	1.000	本	132,000	132,000	
	合　　計				132,000	
	単　　価				132,000	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	コンクリート殻処分 2次製品		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,657	2,657	S単 207号
S02123	コンクリート殻処分費 二次製品	2.500	ton	2,000	5,000	S単　36号
	合　　計				7,657	
	単　　価				7,657	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	杭頭処理型枠 PHC杭φ800用　H=2100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96020	杭頭処理型枠 PHC杭　φ800用　L=2100（全長4100,延長金具2000）	1.000	個	118,000	118,000	
	合　　計				118,000	
	単　　価				118,000	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	中詰めコンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,590	22,590	S単 219号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				22,590	
	単　　価				22,590	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	杭頭補強鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	180,405	180,405	S単　43号
	合　　計				180,405	
	単　　価				180,405	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	杭頭補強鉄筋 SD345　D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	183,495	183,495	S単　46号
	合　　計				183,495	
	単　　価				183,495	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,1.00m	1.000	㎡	2,752	2,752	S単 126号
	合　計				2,752	
	単　価				2,752	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	残土運搬 現場～仮置き場　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				769	
	単　価				769	
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	既製コンクリート杭 PHC杭φ600*81.0m（11.0m*3本+12.0m*4本）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート杭プレボーリング工法 PHC杭φ600　L=81m	1.000	本	700,607	700,607	T単　4号
P96009	PHC杭 φ600　L=11.0m　A種　片側機械式継手加工	1.000	本	163,000	163,000	
P96010	PHC杭 φ600　L=11.0m　A種　両側機械式継手加工	2.000	本	185,000	370,000	
P96022	PHC杭 φ600　L=12.0m　A種　片側機械式継手加工	1.000	本	173,000	173,000	
P96023	PHC杭 φ600　L=12.0m　A種　両側機械式継手加工	3.000	本	195,000	585,000	
P96011	PHC杭　機械式継手 φ600用	6.000	箇所	40,500	243,000	
Y00004	雑品	0.150		2,234,607	335,191	
	合　計				2,569,798	
	単　価				2,569,798	
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	杭頭処理型枠 PHC杭φ600用　H=700		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96024	杭頭処理型枠 PHC杭　φ600用　L=700	1.000	個	17,600	17,600	
	合　計				17,600	
	単　価				17,600	
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	中詰めコンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	22,590	22,590	S単 219号
	合　計				22,590	
	単　価				22,590	
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	杭頭補強鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	180,405	180,405	S単　43号
	合　計				180,405	
	単　価				180,405	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	残土改良 セメント系改良固化材100kg/m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,1.00m	1.000	㎡	2,752	2,752	S単 126号
	合　　計				2,752	
	単　　価				2,752	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	残土運搬 現場～仮置き場　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				769	
	単　　価				769	
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	鋼矢板打設 10H型　L=2.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 電動式,2m以下,60kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2.0,あり	1.000	枚	7,041	7,041	S単 154号
P18017	ハット形鋼矢板 SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.173	ton	200,000	34,600	
P96026	鋼矢板長さエキストラ 2m以上6m未満	0.173	ton	3,000	519	
	合　　計				42,160	
	単　　価				42,160	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	ヒゲ鉄筋 D16*L660　溶接含む		本		10.000 本	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	178,345	1,783	S単　47号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,8mm	2.000	m	1,897	3,794	S単　10号
	合　　計				5,577	
	単　　価				558	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	基礎砕石 RC-40　t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,548	1,548	S単 216号
	合　　計				1,548	
	単　　価				1,548	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	均しコンクリート 18-8-25BB　t=100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,480	22,480	S単 220号
	合　　計				22,480	
	単　　価				22,480	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,028	5,028	S単 230号
	合　計				5,028	
	単　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	躯体コンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,590	22,590	S単 219号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				22,590	
	単　価				22,590	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	183,720	183,720	S単　48号
	未満					
	合　計				183,720	
	単　価				183,720	
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	鉄筋 SD295　D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	181,660	181,660	S単　49号
	未満					
	合　計				181,660	
	単　価				181,660	
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	鉄筋 SD345　D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　50号
	未満					
	合　計				186,810	
	単　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	足場工 枠組み　手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,078	5,078	S単 115号
	合　　計				5,078	
	単　　価				5,078	
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	鋼矢板打設 10H型　L=2.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 電動式,2m以下,60kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2.0,あり	1.000	枚	7,041	7,041	S単 154号
P18017	ハット形鋼矢板 SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.173	ton	200,000	34,600	
P96026	鋼矢板長さエキストラ 2m以上6m未満	0.173	ton	3,000	519	
	合　　計				42,160	
	単　　価				42,160	
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	ヒゲ鉄筋 D16*L660　溶接含む		本		10.000 本	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	178,345	1,783	S単　47号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,8mm	2.000	m	1,897	3,794	S単　10号
	合　　計				5,577	
	単　　価				558	
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	基礎砕石 RC-40　t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,548	1,548	S単 216号
	合　　計				1,548	
	単　　価				1,548	
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	均しコンクリート 18-8-25BB　t=100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,480	22,480	S単 220号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				22,480	
	単　　価				22,480	
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,028	5,028	S単 230号
	合　　計				5,028	
	単　　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	躯体コンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	19,520	19,520	S単 221号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				19,520	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				19,520	
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　　計				9,938	
	単　　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	円形型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	13,430	13,430	S単 232号
	合　　計				13,430	
	単　　価				13,430	
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	183,720	183,720	S単　48号
	未満					
	合　　計				183,720	
	単　　価				183,720	
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	鉄筋 SD295　D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	181,660	181,660	S単　49号
	未満					
	合　　計				181,660	
	単　　価				181,660	
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	鉄筋 SD345　D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　51号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	鉄筋 SD345　D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　50号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000161	足場工 枠組み　手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,078	5,078	S単 115号
	合　計				5,078	
	単　価				5,078	
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	支保工 くさび結合　40KN/m2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,916	3,916	S単 116号
	合　計				3,916	
	単　価				3,916	
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	転落防止柵 ４段ビーム型　H=1.1m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し	1.000	m	9,111	9,111	S単　72号
	合　計				9,111	
	単　価				9,111	
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	転落防止柵　門扉 H=1.1m W=1.0m　片開き		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00041	転落防止柵工　門扉 H=1.1m　W=1.0m　片開き	1.000	組	102,031	102,031	T単　27号
	合　計				102,031	
	単　価				102,031	
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	ステップ φ19*300　合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,750	2,750	
	合　計				2,750	
	単　価				2,750	
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	マンホール蓋 φ900　T-14　受枠含む　かぎ付		組		1.000 組	歩A 当たり算出
T00005	マンホール蓋据付 φ900　T-14　受枠含む	1.000	組	12,223	12,223	T単　5号
P96027	マンホール蓋 φ900　T-14　かぎ付	1.000	組	231,000	231,000	
	合　計				243,223	
	単　価				243,223	
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	基礎砕石 RC-40　t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,548	1,548	S単 216号
	合　計				1,548	
	単　価				1,548	
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000168	均しコンクリート 18-8-25BB　t=100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,480	22,480	S単 220号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				22,480	
	単　価				22,480	
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,028	5,028	S単 230号
	合　計				5,028	
	単　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	躯体コンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	19,520	19,520	S単 221号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				19,520	
	単　価				19,520	
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	円形型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	13,430	13,430	S単 232号
	合　計				13,430	
	単　価				13,430	
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	鉄筋 SD295　D10		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	185,780	185,780	S単　52号
	未満					
	合　計				185,780	
	単　価				185,780	
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	183,720	183,720	S単　48号
	未満					
	合　計				183,720	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				183,720	
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	鉄筋 SD295　D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	181,660	181,660	S単　49号
	未満					
	合　　計				181,660	
	単　　価				181,660	
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	鉄筋 SD345　D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　53号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	鉄筋 SD345　D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　51号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	鉄筋 SD345　D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　50号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	足場工 枠組み　手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,078	5,078	S単 115号
	合　　計				5,078	
	単　　価				5,078	
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	支保工 くさび結合　40KN/m2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,916	3,916	S単 116号
	合　　計				3,916	
	単　　価				3,916	
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000181	目地工 ｴﾗｽﾃｨｸﾌｨﾗｰ　t=20		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	㎡	6,064	6,064	S単 234号
	合　計				6,064	
	単　価				6,064	
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	水膨張ゴム止水材 t10*B20		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)	1.000	m	3,187	3,187	S単 238号
	合　計				3,187	
	単　価				3,187	
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	止水板 CF-300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	1.000	m	4,535	4,535	S単 239号
	合　計				4,535	
	単　価				4,535	
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	ダウエルバー SD345　D25*1000		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D25	1.000	本	1,041	1,041	S単　42号
	合　計				1,041	
	単　価				1,041	
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	ステップ φ19*300　合成樹脂被覆		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,750	2,750	
	合　計				2,750	
	単　価				2,750	
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	マンホール蓋 φ900　T-14　受枠含む　かぎ付		組		1.000 組	歩A 当たり算出
T00005	マンホール蓋据付 φ900　T-14　受枠含む	1.000	組	12,223	12,223	T単　5号
P96027	マンホール蓋 φ900　T-14　かぎ付	1.000	組	231,000	231,000	
	合　計				243,223	
	単　価				243,223	
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	基礎砕石 RC-40　t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,548	1,548	S単 216号
	合　計				1,548	
	単　価				1,548	
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000188	均しコンクリート 18-8-25BB　t=100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,480	22,480	S単 220号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				22,480	
	単　価				22,480	
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,028	5,028	S単 230号
	合　計				5,028	
	単　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	躯体コンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,590	22,590	S単 219号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				22,590	
	単　価				22,590	
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	円形型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	13,430	13,430	S単 232号
	合　計				13,430	
	単　価				13,430	
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	鉄筋 SD295　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	183,720	183,720	S単　48号
	未満					
	合　計				183,720	
	単　価				183,720	
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	鉄筋 SD295　D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	181,660	181,660	S単　49号
	未満					
	合　計				181,660	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				181,660	
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	鉄筋 SD345　D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　53号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	鉄筋 SD345　D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　51号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	鉄筋 SD345　D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　50号
	未満					
	合　　計				186,810	
	単　　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	鉄筋 SD345　D29		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	187,840	187,840	S単　54号
	未満					
	合　　計				187,840	
	単　　価				187,840	
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	足場工 枠組み　手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,078	5,078	S単 115号
	合　　計				5,078	
	単　　価				5,078	
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	支保工 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	4,771	4,771	S単 117号
	合　　計				4,771	
	単　　価				4,771	
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000201	鋼矢板打設 Ⅱw型　L=2.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,あり	1.000	枚	5,962	5,962	S単 139号
P18013	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.124	ton	200,000	24,800	
P96026	鋼矢板長さエキストラ 2m以上6m未満	0.124	ton	3,000	372	
	合　　計				31,134	
	単　　価				31,134	
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	鋼矢板打設 Ⅱw型　L=5.5m（打込み3.7m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.5,あり	1.000	枚	7,103	7,103	S単 140号
P18013	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.340	ton	200,000	68,000	
P96026	鋼矢板長さエキストラ 2m以上6m未満	0.340	ton	3,000	1,020	
	合　　計				76,123	
	単　　価				76,123	
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	鋼矢板打設 Ⅱw型　L=5.5m（打込み3.99m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.5,あり	1.000	枚	7,103	7,103	S単 140号
P18013	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.340	ton	200,000	68,000	
P96026	鋼矢板長さエキストラ 2m以上6m未満	0.340	ton	3,000	1,020	
	合　　計				76,123	
	単　　価				76,123	
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	鋼矢板打設 可とう矢板Ⅱw型　L=5.5m（打込み2.0m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.5,あり	1.000	枚	5,962	5,962	S単 141号
P96029	可とう矢板 Ⅱw型　L=5.5m　SYW295	1.000	枚	699,000	699,000	
	合　　計				704,962	
	単　　価				704,962	
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	鋼矢板打設 可とう矢板Ⅱw型　L=5.3m（打込み1.9m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.5,あり	1.000	枚	5,962	5,962	S単 141号
P96030	可とう矢板 Ⅱw型　L=5.3m　SYW295	1.000	枚	676,000	676,000	
	合　　計				681,962	
	単　　価				681,962	
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	鋼矢板打設（翼壁部） ⅢW型　L=6.0m（打込み5.8m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,ⅢW型,6.0,あり	1.000	枚	9,116	9,116	S単 142号
P18014	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.490	ton	200,000	98,000	
	合　　計				107,116	
	単　　価				107,116	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	均しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%　t=100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,800	22,800	S単 222号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				22,800	
	単　価				22,800	
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,028	5,028	S単 230号
	合　計				5,028	
	単　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	躯体コンクリート 24-12-25BB　W/C=55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	23,340	23,340	S単 223号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　計				23,340	
	単　価				23,340	
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	鉄筋 SD345　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	188,870	188,870	S単　55号
	未満					
	合　計				188,870	
	単　価				188,870	
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	鉄筋 SD345　D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　56号
	未満					
	合　計				186,810	
	単　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	鉄筋圧接 D16-D16		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03702	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所未満,受けない,無し	1.000	箇所	668	668	S単　57号
	合　　計				668	
	単　　価				668	
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	足場工 枠組み　手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,078	5,078	S単 115号
	合　　計				5,078	
	単　　価				5,078	
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	支保工 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　40KN/m2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	4,771	4,771	S単 117号
	合　　計				4,771	
	単　　価				4,771	
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	支保工 くさび結合　40KN/m2以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,916	3,916	S単 116号
	合　　計				3,916	
	単　　価				3,916	
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	均しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%　t=100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,800	22,800	S単 222号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				22,800	
	単　　価				22,800	
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,028	5,028	S単 230号
	合　　計				5,028	
	単　　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
000219	躯体コンクリート 24-12-25BB　W/C=55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	23,340	23,340	S単 223号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				23,340	
	単　　価				23,340	
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000220	型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	鉄筋 SD345　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	188,870	188,870	S単　55号
	未満					
	合　計				188,870	
	単　価				188,870	
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	鉄筋 SD345　D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　53号
	未満					
	合　計				186,810	
	単　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	鉄筋 SD345　D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　51号
	未満					
	合　計				186,810	
	単　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	鉄筋 SD345　D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	186,810	186,810	S単　50号
	未満					
	合　計				186,810	
	単　価				186,810	
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	鉄筋 SD345　D29		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	187,840	187,840	S単　54号
	未満					
	合　計				187,840	
	単　価				187,840	
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	足場工 枠組み　手摺先行型		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,078	5,078	S単 115号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				5,078	
	単　　価				5,078	
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	均しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%　t=100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	31,690	31,690	S単 224号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				31,690	
	単　　価				31,690	
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	均し型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	5,028	5,028	S単 230号
	合　　計				5,028	
	単　　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	躯体コンクリート 24-12-25BB　W/C=55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	1.000	m3	32,230	32,230	S単 225号
	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　　計				32,230	
	単　　価				32,230	
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	型枠 鉄筋		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　　計				9,938	
	単　　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	鉄筋 SD345　D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	188,870	188,870	S単　55号
	未満					
	合　　計				188,870	
	単　　価				188,870	
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	大型ブロック 350kg/m2　吸出し防止材有		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個以下,あり,	1.000	㎡	3,029	3,029	S単 212号
P96031	大型ブロック 1995*995*165　350kg/m2	0.500	個	21,500	10,750	
	合　　計				13,779	
	単　　価				13,779	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	ブロック基礎 B300*H1000　土工・基礎砕石含む		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	㎡	489.7	2,449	S単 198号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.000	㎡	1,400	7,000	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	3.000	m3	31,690	95,070	S単 224号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.000	㎡	9,938	198,760	S単 231号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	20.000	m3	244.8	4,896	S単 188号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	19.000	m3	241.9	4,596	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	17.000	m3	2,714	46,138	S単　2号
	合　計				358,909	
	単　価				35,891	
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
000234	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A1）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96032	プレキャストブロック（A1型） 2300*1200*1618　T-25　定着部	1.000	個	1,660,000	1,660,000	
	合　計				1,782,096	
	単　価				1,782,096	
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
000235	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A2）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96033	プレキャストブロック（A2型） 2300*1200*1618　T-25　定着部	1.000	個	1,660,000	1,660,000	
	合　計				1,782,096	
	単　価				1,782,096	
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
000236	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A3）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96034	プレキャストブロック（A3型） 2300*1200*1618　T-25　定着部	1.000	個	1,660,000	1,660,000	
	合　計				1,782,096	
	単　価				1,782,096	
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
000237	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　定着部（A4）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96035	プレキャストブロック（A4型） 2300*1200*1618　T-25　定着部	1.000	個	1,960,000	1,960,000	
	合　計				2,082,096	
	単　価				2,082,096	
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
000238	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　標準部（B1）		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96036	プレキャストブロック（B1型） 2300*1200*1618　T-25　標準部	1.000	個	1,320,000	1,320,000	
	合　計				1,442,096	
	単　価				1,442,096	
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
000239	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　標準部（B2）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96037	プレキャストブロック（B2型） 2300*1200*1618　T-25　標準部	1.000	個	1,320,000	1,320,000	
	合　計				1,442,096	
	単　価				1,442,096	
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
000240	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　遮水壁部（C1）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96038	プレキャストブロック（C1型） 2300*1200*1618　T-25　遮水壁部	1.000	個	1,550,000	1,550,000	
	合　計				1,672,096	
	単　価				1,672,096	
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　ｶﾌﾟﾗｰ部（D1）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96039	プレキャストブロック（D1型） 2300*1200*1618　T-25　ｶﾌﾟﾗｰ部	1.000	個	1,400,000	1,400,000	
	合　計				1,522,096	
	単　価				1,522,096	
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　縦締め　T-25　ｶﾌﾟﾗｰ部（D2）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	プレキャストブロック組立 B2300*H1200*L1618　1連	1.000	個	122,096	122,096	T単　6号
P96040	プレキャストブロック（D2型） 2300*1200*1618　T-25　ｶﾌﾟﾗｰ部	1.000	個	1,400,000	1,400,000	
	合　計				1,522,096	
	単　価				1,522,096	
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
000243	目地材 t=20　ゴム発泡体		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜	1.000	㎡	5,748	5,748	S単 235号
	合　計				5,748	
	単　価				5,748	
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
000244	目地材 t=30　ゴム発泡体		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜	1.000	㎡	5,748	5,748	S単 235号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,906	3,906	S単 236号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				9,654	
	単　　価				9,654	
	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊					
000245	目地材 t=40　ゴム発泡体		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	2.000	㎡	5,748	11,496	S単 235号
	合　　計				11,496	
	単　　価				11,496	
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
000246	PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=6.2m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00007	PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1	1.000	本	23,926	23,926	T単　7号
P96041	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=6.20m	1.000	本	16,900	16,900	
P96045	定着用支圧板 B140*H120*t25　SS400　亜鉛ﾒｯｷ　ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ,ﾅｯﾄ	2.000	枚	4,940	9,880	
	合　　計				50,706	
	単　　価				50,706	
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
000247	PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=9.51m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00007	PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1	1.000	本	23,926	23,926	T単　7号
P96042	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=9.51m	1.000	本	26,100	26,100	
P96045	定着用支圧板 B140*H120*t25　SS400　亜鉛ﾒｯｷ　ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ,ﾅｯﾄ	2.000	枚	4,940	9,880	
	合　　計				59,906	
	単　　価				59,906	
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
000248	PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）L=11.2m（2本継）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00007	PCケーブル組立 PC鋼棒　1B26C1	1.000	本	23,926	23,926	T単　7号
P96043	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=3.94m	1.000	本	11,000	11,000	
P96044	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=7.26m	1.000	本	19,800	19,800	
P96045	定着用支圧板 B140*H120*t25　SS400　亜鉛ﾒｯｷ　ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ,ﾅｯﾄ	2.000	枚	4,940	9,880	
P96047	カプラー M27用	1.000	個	13,000	13,000	
P96046	ｶﾌﾟﾗｰ用支圧板 B120*H120*t25　SS400　亜鉛ﾒｯｷ　ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付	2.000	枚	4,030	8,060	
	合　　計				85,666	
	単　　価				85,666	
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
000249	PCグラウト注入		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	PCグラウト注入	1.000	m	1,060	1,060	T単　8号
	合　　計				1,060	
	単　　価				1,060	
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000250	緊張器具 緊張ｼﾞｬｯｷ　発電機		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96048	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 450KN	11.000	供用日	4,960	54,560	
P96048	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 450KN	11.000	供用日	4,960	54,560	
S16004	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし	11.000	日	9,453	103,983	Ｓ単　97号
	合　　計				213,103	
	単　　価				213,103	
	＊＊＊　Ｂ単－ 251号　＊＊＊					
000251	グラウトホール SUS304　φ100*L530		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00009	グラウトホール取付 L=530	1.000	個	118,753	118,753	Ｔ単　 9号
	合　　計				118,753	
	単　　価				118,753	
	＊＊＊　Ｂ単－ 252号　＊＊＊					
000252	無収縮モルタル 接合部・跡埋め　ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ型		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	285,300	285,300	Ｓ単 226号
	合　　計				285,300	
	単　　価				285,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 253号　＊＊＊					
000253	防水工 ｱｸﾘﾙ系高性能接着剤		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00010	防水工 幅10cm　ｱｸﾘﾙ系樹脂接着剤	10.000	m	572	5,720	Ｔ単　10号
	合　　計				5,720	
	単　　価				5,720	
	＊＊＊　Ｂ単－ 254号　＊＊＊					
000254	可とう継手 PC-PC　沈下量100mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96052	可とう継手 沈下量100mm　B=310　PC-PC用	1.000	個	1,390,000	1,390,000	
P96054	可とう継手設置 PC-PC　沈下量100mm　B=310　W2300*H1200	1.000	箇所	406,000	406,000	
	合　　計				1,796,000	
	単　　価				1,796,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 255号　＊＊＊					
000255	可とう継手 PC-RC　沈下量200mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96053	可とう継手 沈下量200mm　B=400　PC-RC用	1.000	個	1,940,000	1,940,000	
P96055	可とう継手設置 PC-RC　沈下量200mm　B=400　W2300*H1200	1.000	箇所	609,000	609,000	
	合　　計				2,549,000	
	単　　価				2,549,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
000256	耐圧ゴムプレート PC-PC　沈下量100mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96056	耐圧ゴムプレート 沈下量100mm　B=1000　L=8.6m　PC-PC用	1.000	個	1,130,000	1,130,000	
P96058	耐圧ゴムプレート設置 PC-PC　沈下量100mm　B=1000　L=8.6m	1.000	箇所	141,000	141,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,271,000	
	単　　価				1,271,000	
	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊					
000257	耐圧ゴムプレート PC-RC　沈下量200mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96057	耐圧ゴムプレート 沈下量200mm　B=1300　L=11.6m　PC-RC用	1.000	個	1,700,000	1,700,000	
P96059	耐圧ゴムプレート設置 PC-RC　沈下量200mm　B=1300　L=11.6m	1.000	箇所	161,000	161,000	
	合　　計				1,861,000	
	単　　価				1,861,000	
	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊					
000258	アンカーボルト（遮水矢板接続部） L=600　D32　ﾈｼﾞ切加工　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ﾌﾟﾚｰﾄ		組		1.000 組	歩A 当たり算出
P96060	アンカーボルト D32*600　ﾈｼﾞ切　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ﾌﾟﾚｰﾄ含む	1.000	組	2,270	2,270	
	合　　計				2,270	
	単　　価				2,270	
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	増しコンクリート 18-8-25BB　W/C=60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,800	22,800	S単 222号
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　　計				22,800	
	単　　価				22,800	
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	増しコン型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　　計				9,938	
	単　　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	大型ブロック 350kg/m2　吸出し防止材有		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個以下,あり,	1.000	㎡	3,029	3,029	S単 212号
P96031	大型ブロック 1995*995*165　350kg/m2	0.500	個	21,500	10,750	
	合　　計				13,779	
	単　　価				13,779	
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
000262	ブロック基礎 B300*H1000　土工・基礎砕石含む		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	㎡	489.7	2,449	S単 198号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.000	㎡	1,400	7,000	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	3.000	m3	31,690	95,070	S単 224号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	20.000	㎡	9,938	198,760	S単 231号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	20.000	m3	244.8	4,896	S単 188号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	19.000	m3	241.9	4,596	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	17.000	m3	2,714	46,138	S単　2号
	合　計				358,909	
	単　価				35,891	
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	鋼矢板打設 IVw型　L=8.0m（打込み長7.8m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,8.0,あり	1.000	枚	12,542	12,542	S単 143号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.848	ton	200,000	169,600	
	合　計				182,142	
	単　価				182,142	
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	鋼矢板打設 IVw型　L=8.5m（打込み長8.3m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,8.5,あり	1.000	枚	12,542	12,542	S単 144号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.901	ton	200,000	180,200	
	合　計				192,742	
	単　価				192,742	
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
000265	鋼矢板打設 IVw型　L=9.0m（打込み長8.8m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,9.0,あり	1.000	枚	12,542	12,542	S単 145号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	0.954	ton	200,000	190,800	
	合　計				203,342	
	単　価				203,342	
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
000266	鋼矢板打設 IVw型　L=9.5m（打込み長9.21m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,9.5,あり	1.000	枚	15,621	15,621	S単 146号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.007	ton	200,000	201,400	
	合　計				217,021	
	単　価				217,021	
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
000267	鋼矢板打設 IVw型　L=10.0m（打込み長9.11m,9.41m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,10.0,あり	1.000	枚	15,621	15,621	S単 147号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.060	ton	200,000	212,000	
	合　計				227,621	
	単　価				227,621	
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
000268	鋼矢板打設 IVw型　L=10.5m（打込み長9.01m,9.31m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,10.5,あり	1.000	枚	15,621	15,621	S単 148号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.113	ton	200,000	222,600	
	合　　計				238,221	
	単　　価				238,221	
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
000269	鋼矢板打設 IVw型　L=11.0m（打込み長9.21m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,11.0,あり	1.000	枚	15,621	15,621	S単 149号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.166	ton	200,000	233,200	
	合　　計				248,821	
	単　　価				248,821	
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
000270	鋼矢板打設 IVw型　L=11.5m（打込み長9.11m,9.41m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,11.5,あり	1.000	枚	15,621	15,621	S単 150号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.219	ton	200,000	243,800	
	合　　計				259,421	
	単　　価				259,421	
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
000271	鋼矢板打設 IVw型　L=12.0m（打込み長9.01m,9.31m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,12.0,あり	1.000	枚	15,621	15,621	S単 151号
P18015	広幅鋼矢板 U形　SYW295　IVW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.272	ton	200,000	254,400	
	合　　計				270,021	
	単　　価				270,021	
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
000272	笠コンクリート W600*H500　24-12-25BB（W/C=55%）型枠・鉄筋含		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	3.000	m3	32,230	96,690	S単 225号
	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	16.000	㎡	9,938	159,008	S単 231号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	0.090	ton	188,870	16,998	S単　55号
	未満					
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.300	㎡	5,381	1,614	S単 237号
	合　　計				274,310	
	単　　価				27,431	
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
000273	かごマット B1.0m*H0.5m*L2.0m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S06013	かごマット工（多段積型） 突込式,めっき鉄線,1:0.5,A型,2段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,しない,0.5	1.000	㎡	23,519	23,519	S単　61号
	0m3,1.00㎡					
	合　　計				23,519	
	単　　価				23,519	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
000274	ブロックマット工 t=100		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 8.0m,なし	10.000	㎡	7,350	73,500	S単　59号
P96061	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600*200	4.000	本	775	3,100	
	合　　計				76,600	
	単　　価				7,660	
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	じゃかご工 Φ45cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0201	SP じゃかご 設置,径45cm	1.000	m	5,744	5,744	S単 202号
	合　　計				5,744	
	単　　価				5,744	
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	階段ブロック W=2.0m　2.5型A形　基礎砕石含む		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,無し,無し,-,あり,再生砕石　RC-40	1.000	㎡	3,650	3,650	S単 213号
P96062	階段ブロック W=2.0m　2.5型A形	1.000	個	12,500	12,500	
	合　　計				16,150	
	単　　価				16,150	
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
000277	袖ブロック L=2.5m　2.5型		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,無し,無し,-,あり,	0.400	㎡	1,941	776	S単 214号
P96063	袖ブロック L2.5m*H0.5m*W0.15m	1.000	個	17,100	17,100	
	合　　計				17,876	
	単　　価				17,876	
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
000278	現場打ちコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	31,690	31,690	S単 224号
	合　　計				31,690	
	単　　価				31,690	
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
000279	現場打コン型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　　計				9,938	
	単　　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000280	階段ブロック基礎 W650*H500　基礎砕石含む		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.260	m3	31,760	8,258	S単 227号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	8,994	6,296	S単 233号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.850	㎡	1,695	1,441	S単 218号
	合　　計				15,995	
	単　　価				15,995	
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	階段ブロック W=2.0m　3.0型A形　基礎砕石あり		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,無し,無し,-,あり,再生砕石　RC-40	1.000	㎡	3,650	3,650	S単 213号
P96064	階段ブロック W=2.0m　3.0型A形	1.000	個	12,500	12,500	
	合　　計				16,150	
	単　　価				16,150	
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	袖ブロック L=2.5m　3.0型		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,無し,無し,-,あり,	0.400	㎡	1,941	776	S単 214号
P96063	袖ブロック L2.5m*H0.5m*W0.15m	1.000	個	17,100	17,100	
	合　　計				17,876	
	単　　価				17,876	
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	現場打ちコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	31,690	31,690	S単 224号
	合　　計				31,690	
	単　　価				31,690	
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	現場打コン型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　　計				9,938	
	単　　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	階段ブロック基礎 W650*H500　基礎砕石含む		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	0.260	m3	31,690	8,239	S単 224号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	㎡	8,994	6,296	S単 233号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.850	㎡	1,695	1,441	S単 218号
	合　　計				15,976	
	単　　価				15,976	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	法尻保護コンクリート 18-8-25BB　t=250		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	31,690	31,690	S単 224号
	合　計				31,690	
	単　価				31,690	
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	法尻保護コン型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,938	9,938	S単 231号
	合　計				9,938	
	単　価				9,938	
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	鋼矢板打設 25H型　L=11.5m（打込み長9.1m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,25H型,12m以下,11.5,なし	1.000	枚	287,819	287,819	S単 168号
	合　計				287,819	
	単　価				287,819	
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	鋼矢板打設 異形矢板A　25H型　L=11.5m（打込み長9.1m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,25H型,12m以下,11.5,あり	1.000	枚	27,919	27,919	S単 169号
P96065	異形矢板A 25H型　L=11.5m　SYW295	1.000	枚	846,000	846,000	
	合　計				873,919	
	単　価				873,919	
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	油圧圧入機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入	1.000	回	127,838	127,838	S単 170号
	合　計				127,838	
	単　価				127,838	
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	鋼矢板切断・撤去 25H型		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1.200	m	3,588	4,306	S単　11号
T00011	鋼矢板撤去（切断後） 25H　L=0.35m～2.4m	1.000	枚	2,446	2,446	T単　11号
	合　計				6,752	
	単　価				6,752	
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	笠コンクリート 二次製品700*500　中詰めコン、基礎砕石含む		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00012	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付 700*500　中詰めｺﾝ、基礎砕石含む、型枠有	1.000	m	51,182	51,182	T単　12号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				51,182	
	単　　価				51,182	
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	ブロックマット t=100　1:2.0		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 6.0m,なし	10.000	㎡	7,510	75,100	S単　60号
P96061	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600*200	5.000	本	775	3,875	
	合　　計				78,975	
	単　　価				7,898	
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	管基礎工 管底　RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞ	1.000	m3	6,514	6,514	S単　62号
	ｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　　計				6,514	
	単　　価				6,514	
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	管基礎工 管側・上　RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	7,436	7,436	S単　63号
	,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　　計				7,436	
	単　　価				7,436	
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
000296	吸出し防止シート 不織布　t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 -	1.000	㎡	1,042	1,042	S単 215号
	合　　計				1,042	
	単　　価				1,042	
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
000297	高耐圧ポリエチレン管布設 φ600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,600mm,あり	1.000	m	28,189	28,189	S単　67号
	合　　計				28,189	
	単　　価				28,189	
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
000298	高耐圧ポリエチレン管布設 φ600　90°　曲管		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,600mm,あり	2.000	m	2,189	4,378	S単　68号
P96141	高耐圧ポリエチレン管 φ600　90°曲管	1.000	個	401,000	401,000	
	合　　計				405,378	
	単　　価				405,378	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	フラップゲート φ600　合成樹脂		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96142	フラップゲート φ600　合成樹脂	1.000	個	128,000	128,000	
	合　　計				128,000	
	単　　価				128,000	
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	ボックスカルバート 900*900		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,無し,無し,なし	1.000	m	72,470	72,470	S単 244号
	合　　計				72,470	
	単　　価				72,470	
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	モルタル充填 1：3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)	1.000	m3	36,000	36,000	S単 228号
	W/C60%					
	合　　計				36,000	
	単　　価				36,000	
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	ﾓﾙﾀﾙ充填用型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,994	8,994	S単 233号
	合　　計				8,994	
	単　　価				8,994	
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
000303	コンクリート巻き立て 18-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰ	1.000	m3	32,980	32,980	S単 229号
	ト各種					
	合　　計				32,980	
	単　　価				32,980	
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	巻き立てコン型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,994	8,994	S単 233号
	合　　計				8,994	
	単　　価				8,994	
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
000305	掘削 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
	下					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				759	
	単　　価				759	
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
000306	路体盛土 載荷盛土　土取場からの運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	236.3	236	S単 194号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.100	m3	797.3	877	S単 191号
	合　　計				1,379	
	単　　価				1,379	
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	路肩盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	合　　計				3,685	
	単　　価				3,685	
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
000308	法面整形 盛土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	449.3	449	S単 199号
	合　　計				449	
	単　　価				449	
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
000309	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	㎡	129.7	130	S単 249号
	合　　計				130	
	単　　価				130	
	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊					
000310	下層路盤 RC-40　t=400		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 400mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,797	1,797	S単 251号
	合　　計				1,797	
	単　　価				1,797	
	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊					
000311	上層路盤 M-30　t=30		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正 有り,29mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	1.000	㎡	305.8	306	S単 250号
	合　　計				306	
	単　　価				306	
	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊					
000312	上層路盤 As安定処理　t=70		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材（25）,3.0m超,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）,-	1.000	㎡	2,357	2,357	S単 253号
	,なし,70mm,70mm					
	合　　計				2,357	
	単　　価				2,357	
	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊					
000313	基層 再生粗粒As（20）　t=50		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ各種,なし	1.000	㎡	1,889	1,889	S単 255号
	合　　計				1,889	
	単　　価				1,889	
	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊					
000314	表層 再生密粒As（20F）　t=50		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ	1.000	㎡	1,952	1,952	S単 256号
	(20)					
	合　　計				1,952	
	単　　価				1,952	
	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊					
000315	ガードレール設置・撤去 Gr-C-4E		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	8,580	8,580	S単　70号
	合　　計				8,580	
	単　　価				8,580	
	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊					
000316	視線誘導標 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付　φ100　両面		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,バンド式,10本以上30本未満,－,な	1.000	本	5,766	5,766	S単　69号
	し,使用しない,－,					
	合　　計				5,766	
	単　　価				5,766	
	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊					
000317	区画線 外側線　白実線　W15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1.000	m	196	196	S単　74号
T00013	区画線材料 白実線　W150	1.000	m	156	156	T単　13号
	合　　計				352	
	単　　価				352	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊					
000318	区画線 中央線　白破線　W15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1.000	m	218	218	S単　75号
T00058	区画線材料 白破線　W150	1.000	m	157	157	T単　29号
	合　　計				375	
	単　　価				375	
	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊					
000319	掘削 場内運搬、整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				759	
	単　　価				759	
	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊					
000320	路肩盛土 場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	合　　計				3,685	
	単　　価				3,685	
	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊					
000321	路肩盛土 土取場からの運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,714	2,714	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.100	m3	797.3	877	S単 191号
	合　　計				4,123	
	単　　価				4,123	
	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊					
000322	法面整形 盛土		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	449.3	449	S単 199号
	合　　計				449	
	単　　価				449	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊					
000323	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	㎡	129.7	130	S単 249号
	合　計				130	
	単　価				130	
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
000324	下層路盤 RC-40　t=200		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	896.8	897	S単 252号
	合　計				897	
	単　価				897	
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	上層路盤 M-30　t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	1,121	1,121	S単 254号
	合　計				1,121	
	単　価				1,121	
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
000326	表層 再生密粒As（20F）　t=50		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	2,041	2,041	S単 257号
	ｺﾝ(20)					
	合　計				2,041	
	単　価				2,041	
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	区画線 外側線　白実線　W15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1.000	m	196	196	S単　74号
T00013	区画線材料 白実線　W150	1.000	m	156	156	T単　13号
	合　計				352	
	単　価				352	
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	区画線 停止線　白実線　W45cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1.000	m	356	356	S単　76号
T00057	区画線材料 白実線　W450	1.000	m	460	460	T単　28号
	合　計				816	
	単　価				816	
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	区画線 文字　白破線　W15cm　止まれ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪	1.000	m	491	491	S単　77号
	補正あり,,,					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00013	区画線材料 白実線　W150	1.000	m	156	156	T単　13号
	合　　計				647	
	単　　価				647	
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	盛土工 発生土　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	363.4	363	S単 197号
	合　　計				1,068	
	単　　価				1,068	
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	盛土材撤去 場内運搬・整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				759	
	単　　価				759	
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	敷鉄板撤去・設置 吸込み水槽施工時		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,300,1,あり	1.000	㎡	2,920	2,920	S単 118号
	合　　計				2,920	
	単　　価				2,920	
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	敷鉄板撤去・設置 吐出し水槽施工時		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり	1.000	㎡	852	852	S単 119号
	合　　計				852	
	単　　価				852	
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	敷鉄板撤去・設置 進入路		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,430,1,あり	1.000	㎡	3,579	3,579	S単 120号
	合　　計				3,579	
	単　　価				3,579	
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	盛土工 発生土　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	363.4	363	S単 197号
	合　計				1,068	
	単　価				1,068	
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	盛土材撤去 場内運搬・整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				759	
	単　価				759	
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	敷鉄板撤去・設置 斜路		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	1.000	㎡	991	991	S単 121号
	合　計				991	
	単　価				991	
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	敷鉄板撤去・設置 斜路～樋門①		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,570,4,あり	1.000	㎡	1,433	1,433	S単 122号
	合　計				1,433	
	単　価				1,433	
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	敷鉄板撤去・設置 斜路～樋門②		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,570,3,あり	1.000	㎡	1,784	1,784	S単 123号
	合　計				1,784	
	単　価				1,784	
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
000340	敷鉄板撤去・設置 斜路～樋門③		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,570,2,あり	1.000	㎡	2,490	2,490	S単 124号
	合　計				2,490	
	単　価				2,490	
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
000341	盛土工 発生土　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	363.4	363	S単 197号
	合　計				1,068	
	単　価				1,068	
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
000342	盛土材撤去 場内運搬・整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				759	
	単　価				759	
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
000343	敷鉄板撤去・設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00017	敷鉄板設置・撤去 N=900日　1回	1.000	㎡	6,665	6,665	T単　14号
	合　計				6,665	
	単　価				6,665	
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
000344	鋼矢板打設・引抜 Ⅲ型　L=9.5m（打ち込み長5.2m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,6m以下,9.5,あり	1.000	枚	11,835	11,835	S単 155号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,6m以下	1.000	枚	6,972	6,972	S単 161号
	合　計				18,807	
	単　価				18,807	
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
000345	鋼矢板賃料 旧樋門撤去時への流用分含む		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,490日,1回	112.000	ton	49,890	5,587,680	S単 101号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,270日,1回	80.900	ton	36,090	2,919,681	S単 102号
	合　計				8,507,361	
	単　価				8,507,361	
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
000346	圧入機据付・解体 圧入時、引抜時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入	1.000	回	112,249	112,249	S単 166号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	66,454	66,454	S単 167号
	合　計				178,703	
	単　価				178,703	
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
000347	腹起し設置・撤去 [-150×75×6.5×10　購入品		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	1.000	ton	157,211	157,211	S単 113号
P18451	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形厚6-6.5幅65-75高125-150	1.000	ton	126,000	126,000	
	合　計				283,211	
	単　価				283,211	
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
000348	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.75m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.414	ton	157,211	65,085	S単 113号
P96120	タイロッド φ32　NHT690　L=3.75m　付属品含む	10.000	組	54,300	543,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　計				626,565	
	単　価				62,657	
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.87m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.421	ton	157,211	66,186	S単 113号
P96125	タイロッド φ32　NHT690　L=3.87m　付属品含む	10.000	組	54,700	547,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　計				631,666	
	単　価				63,167	
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.88m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.422	ton	157,211	66,343	S単 113号
P96126	タイロッド φ32　NHT690　L=3.88m　付属品含む	10.000	組	54,700	547,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　計				631,823	
	単　価				63,182	
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.95m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.426	ton	157,211	66,972	S単 113号
P96121	タイロッド φ32　NHT690　L=3.95m　付属品含む	10.000	組	55,000	550,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　計				635,452	
	単　価				63,545	
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.00m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.429	ton	157,211	67,444	S単 113号
P96128	タイロッド φ32　NHT690　L=4.00m　付属品含む	10.000	組	55,200	552,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　計				637,924	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				63,792	
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.08m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.434	ton	157,211	68,230	S単 113号
P96129	タイロッド φ32　NHT690　L=4.08m　付属品含む	10.000	組	55,500	555,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　　計				641,710	
	単　　価				64,171	
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.10m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.436	ton	157,211	68,544	S単 113号
P96075	タイロッド φ32　NHT690　L=4.10m　付属品含む	10.000	組	55,500	555,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　　計				642,024	
	単　　価				64,202	
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.12m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.437	ton	157,211	68,701	S単 113号
P96080	タイロッド φ32　NHT690　L=4.12m　付属品含む	10.000	組	55,600	556,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　　計				643,181	
	単　　価				64,318	
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
000356	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.13m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.438	ton	157,211	68,858	S単 113号
P96082	タイロッド φ32　NHT690　L=4.13m　付属品含む	10.000	組	55,700	557,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　　計				644,338	
	単　　価				64,434	
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.16m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.439	ton	157,211	69,016	S単 113号
P96083	タイロッド φ32　NHT690　L=4.16m　付属品含む	10.000	組	55,800	558,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　　計				645,496	
	単　　価				64,550	
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000358	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.17m　購入品		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.440	ton	157,211	69,173	S単 113号
P96084	タイロッド φ32　NHT690　L=4.17m　付属品含む	10.000	組	55,800	558,000	
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm	20.000	枚	924	18,480	
	合　　計				645,653	
	単　　価				64,565	
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	中詰め盛土 発生土　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	下					
	合　　計				1,804	
	単　　価				1,804	
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	中詰め土撤去 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	519.5	520	S単 189号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				1,047	
	単　　価				1,047	
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	摺付け盛土 発生土改良　運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m	1.100	㎡	1,827	2,010	S単 125号
	合　　計				3,548	
	単　　価				3,548	
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
000362	摺付け盛土撤去 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　　計				759	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				759	
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
000363	大型土のう設置・撤去 耐候性		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	7,798	7,798	S単 109号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	778	778	S単 110号
	合　　計				8,576	
	単　　価				8,576	
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	大型土のう運搬		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	241.9	194	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.800	m3	398.7	319	S単 190号
	合　　計				513	
	単　　価				513	
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	遮水シート設置・撤去 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　＃3000		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	208	208	S単 127号
	合　　計				208	
	単　　価				208	
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	鋼矢板打設・引抜 Ⅲ型　L=9.5m（打ち込み長5.2m）再利用		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,6m以下,9.5,あり	1.000	枚	11,835	11,835	S単 155号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,6m以下	1.000	枚	6,972	6,972	S単 161号
	合　　計				18,807	
	単　　価				18,807	
	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊					
000367	圧入機据付・解体 圧入時、引抜時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入	1.000	回	112,249	112,249	S単 166号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	66,454	66,454	S単 167号
	合　　計				178,703	
	単　　価				178,703	
	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊					
000368	腹起し設置・撤去 [-150×75×6.5×10　再利用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	1.000	ton	157,211	157,211	S単 113号
	合　　計				157,211	
	単　　価				157,211	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊					
000369	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.75m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.414	ton	157,211	65,085	S単 113号
	合　計				65,085	
	単　価				6,509	
	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊					
000370	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.87m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.421	ton	157,211	66,186	S単 113号
	合　計				66,186	
	単　価				6,619	
	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊					
000371	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.95m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.426	ton	157,211	66,972	S単 113号
	合　計				66,972	
	単　価				6,697	
	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊					
000372	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=3.96m　購入品、ﾌﾟﾚｰﾄ再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.427	ton	157,211	67,129	S単 113号
P96085	タイロッド φ32　NHT690　L=3.96m　付属品含む	10.000	組	55,000	550,000	
	合　計				617,129	
	単　価				61,713	
	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊					
000373	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.00m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.429	ton	157,211	67,444	S単 113号
	合　計				67,444	
	単　価				6,744	
	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊					
000374	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.08m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.434	ton	157,211	68,230	S単 113号
	合　計				68,230	
	単　価				6,823	
	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊					
000375	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.10m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.436	ton	157,211	68,544	S単 113号
	合　計				68,544	
	単　価				6,854	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊					
000376	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.12m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.437	ton	157,211	68,701	S単 113号
	合　計				68,701	
	単　価				6,870	
	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊					
000377	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.13m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.438	ton	157,211	68,858	S単 113号
	合　計				68,858	
	単　価				6,886	
	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊					
000378	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.16m　再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.439	ton	157,211	69,016	S単 113号
	合　計				69,016	
	単　価				6,902	
	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊					
000379	タイロッド設置・撤去 φ32　NHT690　L=4.22m　購入品、ﾌﾟﾚｰﾄ再利用		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし	0.443	ton	157,211	69,644	S単 113号
P96086	タイロッド φ32　NHT690　L=4.22m　付属品含む	10.000	組	56,000	560,000	
	合　計				629,644	
	単　価				62,964	
	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊					
000380	中詰め盛土 発生土　場内運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
	下					
	合　計				1,804	
	単　価				1,804	
	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊					
000381	中詰め土撤去 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	519.5	520	S単 189号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				1,047	
	単　価				1,047	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊					
000382	摺付け盛土 発生土改良（再利用）　運搬含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	241.9	266	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.100	m3	398.7	439	S単 190号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	832.9	833	S単 196号
	合　計				1,538	
	単　価				1,538	
	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊					
000383	摺付け盛土撤去 場内運搬　整地含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	232.1	232	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				759	
	単　価				759	
	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊					
000384	大型土のう設置・撤去 耐候性（再利用）		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	1,627	1,627	S単 111号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	778	778	S単 110号
	合　計				2,405	
	単　価				2,405	
	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊					
000385	大型土のう運搬		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	241.9	194	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.800	m3	398.7	319	S単 190号
	合　計				513	
	単　価				513	
	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊					
000386	遮水シート設置・撤去 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　#3000		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	208	208	S単 127号
	合　計				208	
	単　価				208	
	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊					
000387	鋼矢板打設・引抜 IV型　L=12.5m（打ち込み長8.7m）異形矢板B,C含む		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,9m以下,12.5,あり	1.000	枚	14,682	14,682	S単 156号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,9m以下	1.000	枚	8,474	8,474	S単 162号
	合　　計				23,156	
	単　　価				23,156	
	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊					
000388	鋼矢板賃料 一部旧機場撤去時へ流用　異形矢板は購入品		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,180日,1回	122.000	ton	28,525	3,480,050	S単 103号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,430日,1回	40.900	ton	45,390	1,856,451	S単 104号
P96130	異形矢板B 25H型+IV型　L=11.5m,12.5m　SYW295	1.000	枚	839,000	839,000	
P96087	異形矢板C IV型　L=12.5m　SYW295	1.000	枚	758,000	758,000	
	合　　計				6,933,501	
	単　　価				6,933,501	
	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊					
000389	圧入機据付・解体 圧入時、引抜時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入	1.000	回	112,249	112,249	S単 166号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き	1.000	回	66,454	66,454	S単 167号
	合　　計				178,703	
	単　　価				178,703	
	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊					
000390	鋼矢板打設・引抜 IV型　L=12.5m（打ち込み長10.5m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.5,あり	1.000	枚	18,605	18,605	S単 157号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,12m以下	1.000	枚	10,285	10,285	S単 163号
	合　　計				28,890	
	単　　価				28,890	
	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊					
000391	鋼矢板賃料 IV型　L=12.5m　N=62枚（43枚は流用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,100日,1回	59.000	ton	22,140	1,306,260	S単 105号
	合　　計				1,306,260	
	単　　価				1,306,260	
	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊					
000392	圧入機据付・解体 圧入時、引抜時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入	1.000	回	112,249	112,249	S単 166号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き	1.000	回	66,454	66,454	S単 167号
	合　　計				178,703	
	単　　価				178,703	
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	鋼矢板打設・引抜 IV型　L=13m（打ち込み長12.5m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり	1.000	枚	22,874	22,874	S単 158号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,15m以下	1.000	枚	11,987	11,987	S単 164号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,240日,1回	0.989	ton	33,540	33,171	S単 106号
	合　計				68,032	
	単　価				68,032	
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
000394	圧入機据付・解体 圧入時、引抜時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入	1.000	回	112,249	112,249	S単 166号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き	1.000	回	66,454	66,454	S単 167号
	合　計				178,703	
	単　価				178,703	
	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊					
000395	鋼矢板打設・引抜 III型　L=8.0m（打ち込み長7.5m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,9m以下,8.0,あり	1.000	枚	14,682	14,682	S単 159号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） III型,9m以下	1.000	枚	8,474	8,474	S単 165号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,50日,1回	0.480	ton	17,640	8,467	S単 107号
	合　計				31,623	
	単　価				31,623	
	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊					
000396	鋼矢板打設・引抜 IV型　L=11.0m（打ち込み長10.5m）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.0,あり	1.000	枚	18,605	18,605	S単 160号
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,12m以下	1.000	枚	10,285	10,285	S単 163号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,50日,1回	0.480	ton	17,640	8,467	S単 108号
	合　計				37,357	
	単　価				37,357	
	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊					
000397	圧入機据付・解体 圧入時、引抜時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入	2.000	回	112,249	224,498	S単 166号
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き	2.000	回	66,454	132,908	S単 167号
	合　計				357,406	
	単　価				357,406	
	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊					
000398	H鋼杭打設 H-400*400*13*21 L=11.0m（打込み長10.5m）購入品		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,H形鋼打設,H400,0.0,	1.000	本	21,882	21,882	S単 152号
P18035	H形鋼杭 SHK400　　400×400×13×21	1.890	ton	135,000	255,150	
	合　計				277,032	
	単　価				277,032	
	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000399	横矢板設置・撤去 軽量鋼矢板3C型　L=3.14m　購入品		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.000	㎡	6,285	6,285	S単 114号
P18010	軽量鋼矢板 SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	0.059	ton	235,000	13,865	
	合　計				20,150	
	単　価				20,150	
	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊					
000400	地盤改良（重機施工ヤード） H=1.0m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,5.0ton,-,あり	1.000	㎡	2,857	2,857	S単 246号
	合　計				2,857	
	単　価				2,857	
	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊					
000401	地盤改良（盤下げ部） H=0.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,あり	1.000	㎡	1,643	1,643	S単 245号
	合　計				1,643	
	単　価				1,643	
	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊					
000402	地盤改良（盤下げ部） H=1.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,あり	1.000	㎡	3,319	3,319	S単 247号
	合　計				3,319	
	単　価				3,319	
	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊					
000403	地盤改良 H=0.5m ﾊﾞｯｸﾎｳ 固化材50kg/m3		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.5ton,-,あり	1.000	㎡	1,657	1,657	S単 248号
	合　計				1,657	
	単　価				1,657	
	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊					
000404	排水ポンプ据付・撤去（機場土留め時） 常時　40～120m3/h		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	92,091	92,091	S単 112号
T00019	排水ポンプ運転 φ200　常時排水　140日　商用電源	1.000	箇所	988,231	988,231	T単　16号
	合　計				1,080,322	
	単　価				1,080,322	
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
000405	排水ポンプ据付・撤去（樋門仮締切時） 常時　40～120m3/h		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	92,091	92,091	S単 112号
T00020	排水ポンプ運転 φ200　常時排水　180日　商用電源	1.000	箇所	1,270,583	1,270,583	T単　17号
	合　計				1,362,674	
	単　価				1,362,674	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	排水ポンプ据付・撤去（樋門撤去仮締切時） 常時　0～40m3/h		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	92,091	92,091	S単 112号
T00018	排水ポンプ運転 φ150　常時排水　50日　商用電源	1.000	箇所	305,265	305,265	T単　15号
	合　　計				397,356	
	単　　価				397,356	
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	排水ポンプ据付・撤去（遊水池施工時） 常時　0～40m3/h		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	92,091	92,091	S単 112号
T00031	排水ポンプ運転 φ150　常時排水　30日　商用電源	1.000	箇所	182,888	182,888	T単　21号
	合　　計				274,979	
	単　　価				274,979	
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	排水ポンプ据付・撤去（既設機場撤去時） 常時　0～40m3/h		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	92,091	92,091	S単 112号
T00018	排水ポンプ運転 φ150　常時排水　50日　商用電源	1.000	箇所	305,265	305,265	T単　15号
	合　　計				397,356	
	単　　価				397,356	
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
000409	沈殿タンク 10m３級		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	450.000	供用日	1,230	553,500	S単　89号
	合　　計				553,500	
	単　　価				553,500	
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
000410	ディープウェル設置 削孔φ600 ｹｰｼﾝｸﾞ451A L=31.5m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00025	ディープウェル設置 削孔φ600　ｹｰｼﾝｸﾞ450A　L=30m	31.500	m	39,863	1,255,685	T単　18号
	合　　計				1,255,685	
	単　　価				1,255,685	
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	組立・解体・移動		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	33,000	33,000	S単 100号
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	2.000	日	31,592	63,184	S単　86号
	合　　計				96,184	
	単　　価				96,184	
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	残土処分 場内運搬～整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	241.9	242	S単 186号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	398.7	399	S単 190号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	127.6	128	S単 201号
	合　計				769	
	単　価				769	
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	残土処理 ベントナイト汚泥　運搬～処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00026	泥水運搬 汚泥吸排車　8t　吸入・排出含む	1.000	m3	3,332	3,332	T単　19号
S02123	泥土処理費 泥水	1.100	ton	16,000	17,600	S単　37号
	合　計				20,932	
	単　価				20,932	
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	ケーシングパイプ SGP450A L=32m ｽｸﾘｰﾝ加工含む		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96079	ケーシングパイプ SGP450A　L=32m　ｽｸﾘｰﾝ加工含む	1.000	本	1,340,000	1,340,000	
	合　計				1,340,000	
	単　価				1,340,000	
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	フィルター材 単粒砕石　６号		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03104	単粒度砕石 6号　　13～ 5mm	1.000	m3	5,220	5,220	
	合　計				5,220	
	単　価				5,220	
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
000416	揚水設備設置・撤去 L=29.9m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96127	揚水設備設置・撤去 φ50	1.000	箇所	273,000	273,000	
	合　計				273,000	
	単　価				273,000	
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
000417	水中ポンプ運転 φ50 揚程35m		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程30m,18時間を超える場合,運転１日当たり算出	240.000	日	1,783	427,920	S単　88号
	合　計				427,920	
	単　価				427,920	
	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊					
000418	揚水管 鋼管50A L=29.9m 曲管・仕切弁含む　N=210日		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P96081	揚水管 鋼管50A　L=29.9m　曲管・接続材、仕切弁含む	1.000	組	58,900	58,900	
	合　計				58,900	
	単　価				58,900	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊					
000419	運転管理		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.780	人	28,764	22,436	S単　21号
	合　　計				22,436	
	単　　価				22,436	
	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊					
000420	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置・撤去 VPφ50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	1,458	1,458	S単　64号
T00036	硬質塩化ビニル管人力撤去 VPφ50	1.000	m	451	451	T単　22号
	合　　計				1,909	
	単　　価				1,909	
	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊					
000421	継手材 φ50 TSﾌﾗﾝｼﾞ、90°TSｴﾙﾎﾞ、TSﾁｰｽﾞ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ50	5.000	個	1,900	9,500	
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径50	11.000	個	285	3,135	
P05278	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　50×50	4.000	個	407	1,628	
	合　　計				14,263	
	単　　価				14,263	
	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊					
000422	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置・撤去 VPφ100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	1.000	m	2,625	2,625	S単　65号
T00037	硬質塩化ビニル管人力撤去 VPφ100	1.000	m	506	506	T単　23号
	合　　計				3,131	
	単　　価				3,131	
	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊					
000423	継手材 φ100 90°TSｴﾙﾎﾞ、11 1/4°TSﾍﾞﾝﾄﾞ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径100	2.000	個	1,470	2,940	
P05313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11　1/4°ベンドB形　径100	1.000	個	2,980	2,980	
	合　　計				5,920	
	単　　価				5,920	
	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊					
000424	水槽 3m3		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外	210.000	供用日	524	110,040	S単　90号
	合　　計				110,040	
	単　　価				110,040	
	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000425	低圧引込設備 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,840日	1.000	箇所	224,249	224,249	S単 128号
	合　計				224,249	
	単　価				224,249	
	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊					
000426	低圧引込設備 設置・撤去のみ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00030	低圧引込設備 設置・撤去（施工費のみ）	1.000	箇所	182,431	182,431	T単　20号
	合　計				182,431	
	単　価				182,431	
	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊					
000427	低圧配電線 電線①　2PNC2mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,180日	1.000	m	1,353	1,353	S単 131号
	合　計				1,353	
	単　価				1,353	
	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊					
000428	低圧配電線 電線②　2PNC2mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,180日	1.000	m	1,353	1,353	S単 131号
	合　計				1,353	
	単　価				1,353	
	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊					
000429	低圧配電線 電線③　2PNC2mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,180日	1.000	m	1,353	1,353	S単 131号
	合　計				1,353	
	単　価				1,353	
	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊					
000430	低圧配電線 電線④　2PNC14mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,180日	1.000	m	1,492	1,492	S単 132号
	合　計				1,492	
	単　価				1,492	
	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊					
000431	低圧配電線 電線⑤　2PNC2mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,180日	1.000	m	1,353	1,353	S単 131号
	合　計				1,353	
	単　価				1,353	
	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊					
000432	低圧配電線 電線⑥　2PNC14mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,180日	1.000	m	1,492	1,492	S単 132号
	合　計				1,492	
	単　価				1,492	
	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊					
000433	低圧配電線 2PNC2mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,150日	1.000	m	1,347	1,347	S単 133号
	合　計				1,347	
	単　価				1,347	
	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊					
000434	低圧配電線 2PNC2mm2 3C 地上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,90日	1.000	m	1,336	1,336	S単 134号
	合　計				1,336	
	単　価				1,336	
	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊					
000435	分電盤① 三相3線式　3.7kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	32,640	32,640	S単 135号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 129号
	合　計				72,162	
	単　価				72,162	
	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊					
000436	分電盤② 三相3線式　3.7kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	32,640	32,640	S単 135号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 129号
	合　計				72,162	
	単　価				72,162	
	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊					
000437	分電盤③ 三相3線式　3.7kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	32,640	32,640	S単 135号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 129号
	合　計				72,162	
	単　価				72,162	
	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊					
000438	分電盤④ 三相3線式　15kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	58,525	58,525	S単 136号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 130号
	合　計				98,047	
	単　価				98,047	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 439号　＊＊＊					
000439	分電盤⑤ 三相3線式　3.7kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	32,640	32,640	S単 135号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 129号
	合　計				72,162	
	単　価				72,162	
	＊＊＊　B単－ 440号　＊＊＊					
000440	分電盤⑥ 三相3線式　15kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	58,525	58,525	S単 136号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 130号
	合　計				98,047	
	単　価				98,047	
	＊＊＊　B単－ 441号　＊＊＊					
000441	分電盤 三相3線式　3.7kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,150日	1.000	箇所	32,485	32,485	S単 137号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 129号
	合　計				72,007	
	単　価				72,007	
	＊＊＊　B単－ 442号　＊＊＊					
000442	分電盤 三相3線式　3.7kw 設置工D含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,90日	1.000	箇所	32,176	32,176	S単 138号
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,0m	1.000	極	39,522	39,522	S単 129号
	合　計				71,698	
	単　価				71,698	
	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊					
000443	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,524	16,524	S単　31号
	合　計				16,524	
	単　価				16,524	
	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊					
000444	井戸設置 VU40 L=20m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	20.000	m	13,100	262,000	S単 181号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	20.000	m	1,068	21,360	S単　66号
	合　計				283,360	
	単　価				283,360	
	＊＊＊　B単－ 445号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000445	仮設足場		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	64,300	64,300	S単 182号
	合　計				64,300	
	単　価				64,300	
	＊＊＊　B単－ 446号　＊＊＊					
000446	準備、跡片付け		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S62037	【準備及び跡片付け】	1.000	業務	277,000	277,000	S単 183号
	合　計				277,000	
	単　価				277,000	
	＊＊＊　B単－ 447号　＊＊＊					
000447	水位観測		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.100	人	24,480	2,448	S単　19号
	合　計				2,448	
	単　価				2,448	
	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊					
000448	騒音・振動調査 10分/時間　8回/日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.200	人	24,480	4,896	S単　19号
S16003	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	469	469	S単　91号
S16003	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	860	860	S単　92号
S16003	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外	1.000	供用日	704	704	S単　93号
	合　計				6,929	
	単　価				6,929	
	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊					
000449	敷鉄板 基地～現地　往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 177号
	合　計				8,320	
	単　価				8,320	
	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊					
000450	鋼矢板（Ⅳ型　本体土留め） 基地～現場　往復L=12m以上		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	11,060	11,060	S単 178号
	合　計				11,060	
	単　価				11,060	
	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊					
000451	鋼矢板（Ⅳ型　本体土留め） 基地～現場　往復L=12m以内		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	9,820	9,820	S単 179号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				9,820	
	単　　価				9,820	
	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊					
000452	鋼矢板（Ⅲ型　本体土留め） 基地～現場　往復　L=12m以内		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	9,820	9,820	S単 179号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				9,820	
	単　　価				9,820	
	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊					
000453	鋼矢板（Ⅲ型　樋門仮締切） 基地～現場　往復　L=12m以内		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	9,820	9,820	S単 179号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				9,820	
	単　　価				9,820	
	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊					
000454	鋼矢板（Ⅳ型　遊水池仮締切） 基地～現場　往復　L=12m以上		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以	1.000	ton	11,060	11,060	S単 178号
	外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				11,060	
	単　　価				11,060	
	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊					
000455	杭打機		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量100ｔを超え150ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地	1.000	台	3,427,295	3,427,295	S単 171号
	と現場の移動,,なし					
	合　　計				3,427,295	
	単　　価				3,427,295	
	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊					
000456	クローラークレーン 80～150t吊		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	2,789,767	2,789,767	S単 172号
	動,,なし					
	合　　計				2,789,767	
	単　　価				2,789,767	
	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊					
000457	クローラークレーン 35～80t吊		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	1,286,150	1,286,150	S単 173号
	動,,なし					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,286,150	
	単　　価				1,286,150	
	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊					
000458	地盤改良機		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(その他),機械質量60ｔを超え120ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	5,880,005	5,880,005	S単 174号
	合　　計				5,880,005	
	単　　価				5,880,005	
	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊					
000459	ロングアームバックホウ 0.4m3級、往復		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで	2.000	台	71,000	142,000	S単 175号
	合　　計				142,000	
	単　　価				142,000	
	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊					
000460	伐開・除株 粗　集積・積込含む		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00038	伐木 粗、除草含む	1.000	㎡	99	99	T単　24号
T00039	除根	1.000	㎡	45	45	T単　25号
T00040	集積・積み 除根あり	1.000	㎡	72	72	T単　26号
	合　　計				216	
	単　　価				216	
	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊					
000461	伐採木処分 幹・枝葉		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好	2.000	空m3	1,737	3,474	S単 180号
S02123	樹木処分費 幹・枝葉	1.000	ton	19,000	19,000	S単　38号
	合　　計				22,474	
	単　　価				22,474	
	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊					
000462	伐採木処分 根株		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好	2.000	空m3	1,737	3,474	S単 180号
S02123	樹木処分費 根株	1.000	ton	24,000	24,000	S単　39号
	合　　計				27,474	
	単　　価				27,474	
	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊					
000463	基本料金		月		1.000 月	歩A 当たり算出
P31007	基本電力料 低圧用業持１年以上	38.000	kW/月	1,115	42,370	
	合　　計				42,370	
	単　　価				42,370	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊					
000464	地盤改良工配合試験 浅層改良及び仮廻し道路		回		1.000 回	歩A 当たり算出
P96149	セメント安定処理配合試験 一軸圧縮試験　3種×3個	1.000	回	128,000	128,000	
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,0	1.000	業務	74,024	74,024	S単 184号
	合　　計				202,024	
	単　　価				202,024	
	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊					
000465	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号に準ずる		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
P96145	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号に準ずる	1.000	検体	7,300	7,300	
	合　　計				7,300	
	単　　価				7,300	
	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊					
000466	建築工事 解体、電気・機械設備工事含む		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96144	建築工事 建築工事（取壊し含む）、電気工事、機械工事	1.000	式	142,180,000	142,180,000	
	合　　計				142,180,000	
	単　　価				142,180,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	596		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,714		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,081		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,665		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,714		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	672		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	456		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.5m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,あり		m	1,672		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）					
	ﾈｯﾄ式片開,廃棄		組	3,694		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,8mm		m	1,897		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm		m	3,588		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ					
	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		時間	593		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	16,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径２００mm　　全揚程　１０m		日	497		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径１５０mm　　全揚程　１０m		日	398		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径１５０mm　　全揚程　１０m		日	390		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*6096　［整備費］		㎡	118		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	31,314		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,314		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	28,764		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	とび工					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	とび工		人	31,416		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	31,416		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,314		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,764		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工		人	29,682		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,524		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02123	残土処分費					
	残土処分費 河北郡市環境整備事業協同組合		m3	1,891		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費 有筋		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費 無筋		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02123	アスファルト殻処分費					
	アスファルト殻処分費		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費 二次製品		ton	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02123	泥土処理費					
	泥土処理費 泥水		ton	16,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02123	樹木処分費					
	樹木処分費 幹・枝葉		ton	19,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02123	樹木処分費					
	樹木処分費 根株		ton	24,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,802		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D25		本	1,041		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	180,405		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	183,495		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,525		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	183,495		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	178,345		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	183,720		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	181,660		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	186,810		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	186,810		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	185,780		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	186,810		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	187,840		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	188,870		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	186,810		歩A・単A
	未満					
S03702	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所未満,受けない,無し		箇所	668		歩A・単A
S04005	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ コンクリート杭カットオフ工					
	コンクリート杭カットオフ工 300～450㎜		本	6,091		歩A・単A
S06009	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 8.0m,なし		㎡	7,350		歩A・単A
S06009	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 6.0m,なし		㎡	7,510		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S06013	かごマット工（多段積型）					
	かごマット工（多段積型）					
	突込式,めっき鉄線,1:0.5,A型,2段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,しない,0.5		㎡	23,519		歩A・単A
	0m3,1.00㎡					
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ		m3	6,514		歩A・単A
	ﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	7,436		歩A・単A
	,区分Ⅰ,なし,あり					
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m	1,458		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m	2,625		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,068		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,600mm,あり		m	28,189		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,600mm,あり		m	2,189		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】					
	標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,バンド式,10本以上30本未満,－,な		本	5,766		歩A・単A
	し,使用しない,－,					
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	土中建込用,B･C-4E,受けない,無し		m	1,397		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し		m	9,111		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】					
	土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し		m	1,061		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	196		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	218		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	356		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪		m	491		歩A・単A
	補正あり,,,					
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式]					
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式]					
	,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw×2径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m,運転１日当たり算出		日	305,231		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	,120t吊,運転１日当たり算出		日	192,706		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出		日	52,436		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S16001	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]					
	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]					
	,掘削径450～1000mm 最大掘削長55m,運転１日当たり算出		日	39,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出		時間	8,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	,口径80mm 全揚程10m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	789		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S16002	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ]					
	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ]					
	,1m3/min,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	1,568		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	4,150		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	31,592		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S16002	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,積載質量8.0t 吸入管径75mm,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	54,768		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	,口径50mm 全揚程30m,18時間を超える場合,運転１日当たり算出		日	1,783		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量10m3,交替制補正対象外		供用日	1,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量3m3,交替制補正対象外		供用日	524		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日	469		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]					
	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]					
	測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日	860		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]					
	騒音･振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]					
	測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外		供用日	704		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	38,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り,なし		日	146,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし		日	9,453		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]					
	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),75KVA,あり		日	12,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり		日	33,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,490日,1回		ton	49,890		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,270日,1回		ton	36,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,180日,1回		ton	28,525		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,430日,1回		ton	45,390		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,100日,1回		ton	22,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,240日,1回		ton	33,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,50日,1回		ton	17,640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,50日,1回		ton	17,640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	7,798		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	778		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり		袋	1,627		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	92,091		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去)					
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし		ton	157,211		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去		㎡	6,285		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	5,078		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S18032	支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし		空m3	3,916		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S18032	支保工					
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし		空m3	4,771		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,300,1,あり		㎡	2,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり		㎡	852		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,430,1,あり		㎡	3,579		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり		㎡	991		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,570,4,あり		㎡	1,433		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,570,3,あり		㎡	1,784		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,570,2,あり		㎡	2,490		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）					
	地盤改良工（仮設道路基礎）					
	50kg,あり,1.00m		㎡	1,827		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）					
	地盤改良工（仮設道路基礎）					
	100kg,あり,1.00m		㎡	2,752		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去		㎡	208		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,840日		箇所	224,249		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,0m		極	39,522		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎜2,0m		極	39,522		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,180日		m	1,353		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,14,設置～損料～撤去,180日		m	1,492		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,150日		m	1,347		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,2.0,設置～損料～撤去,90日		m	1,336		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日		箇所	32,640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,180日		箇所	58,525		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,150日		箇所	32,485		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,90日		箇所	32,176		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,2.0,あり		枚	5,962		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,5.5,あり		枚	7,103		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,5.5,あり		枚	5,962		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,IIIw型,6.0,あり		枚	9,116		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,8.0,あり		枚	12,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,8.5,あり		枚	12,542		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,9.0,あり		枚	12,542		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,9.5,あり		枚	15,621		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,10.0,あり		枚	15,621		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,10.5,あり		枚	15,621		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,11.0,あり		枚	15,621		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,11.5,あり		枚	15,621		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,12.0,あり		枚	15,621		歩A・単A
S18161	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,H形鋼打設,H400,0.0,		本	21,882		歩A・単A
S18163	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,2m以下		枚	3,539		歩A・単A
S18167	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 電動式,2m以下,60kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2.0,あり		枚	7,041		歩A・単A
S18181	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,6m以下,9.5,あり		枚	11,835		歩A・単A
S18181	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,9m以下,12.5,あり		枚	14,682		歩A・単A
S18181	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.5,あり		枚	18,605		歩A・単A
S18181	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり		枚	22,874		歩A・単A
S18181	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,9m以下,8.0,あり		枚	14,682		歩A・単A
S18181	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.0,あり		枚	18,605		歩A・単A
S18185	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） III型,6m以下		枚	6,972		歩A・単A
S18185	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,9m以下		枚	8,474		歩A・単A
S18185	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,12m以下		枚	10,285		歩A・単A
S18185	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,15m以下		枚	11,987		歩A・単A
S18185	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） III型,9m以下		枚	8,474		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入		回	112,249		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き		回	66,454		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)					
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,25H型,12m以下,11.5,なし		枚	287,819		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)					
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,25H型,12m以下,11.5,あり		枚	27,919		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板）					
	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入		回	127,838		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量100ｔを超え150ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地		台	3,427,295		歩A・単A
	と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	2,789,767		歩A・単A
	動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	1,286,150		歩A・単A
	動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(その他),機械質量60ｔを超え120ｔ以下,運搬～組立～分解～運		台	5,880,005		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	4,910		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	8,320		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以		ton	11,060		歩A・単A
	外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	9,820		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好		空m3	1,737		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	13,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【準備及び跡片付け】		業務	277,000		歩A・単A
S62040	＊＊＊ S単－ 184号 ＊＊＊ 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,0		業務	74,024		歩A・単A
SA0101	＊＊＊ S単－ 185号 ＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	232.1		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 186号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	241.9		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 187号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり		m3	372.6		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 188号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	244.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 189号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり		m3	519.5		歩A・単A
SA0121	＊＊＊ S単－ 190号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	398.7		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 191号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以		m3	797.3		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 192号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km		m3	2,331		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 193号 ＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,104		歩A・単A
	下					
SA0141	＊＊＊ S単－ 194号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	236.3		歩A・単A
SA0141	＊＊＊ S単－ 195号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり		m3	444.8		歩A・単A
SA0141	＊＊＊ S単－ 196号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	832.9		歩A・単A
SA0142	＊＊＊ S単－ 197号 ＊＊＊ SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	363.4		歩A・単A
SA0151	＊＊＊ S単－ 198号 ＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m²	489.7		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 199号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m²	449.3		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 200号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m²	908.9		歩A・単A
SA0161	＊＊＊ S単－ 201号 ＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	127.6		歩A・単A
SA0201	＊＊＊ S単－ 202号 ＊＊＊ SP じゃかご					
	SP じゃかご 設置,径45cm		m	5,744		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 203号 ＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	2,642		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 204号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 205号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,606		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 206号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,		m3	3,799		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 207号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,657		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 208号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	214.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 209号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	214.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 210号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	714.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 211号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,295		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 212号 ＊＊＊					
SA0263	SP 平ブロック張					
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個以下,あり,		㎡	3,029		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 213号 ＊＊＊					
SA0263	SP 平ブロック張					
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,無し,無し,-,あ		㎡	3,650		歩A・単A
	り,再生砕石 RC-40					
	＊＊＊ S単－ 214号 ＊＊＊					
SA0263	SP 平ブロック張					
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,無し,無し,-,あり,		㎡	1,941		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 215号 ＊＊＊					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置					
	SP 吸出し防止材（全面）設置 -		㎡	1,042		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 216号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,548		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 217号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 218号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,695		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 219号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	22,590		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 220号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	22,480		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 221号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	19,520		歩A・単A
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 222号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	22,800		歩A・単A
	延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊ Ｓ単－ 223号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	23,340		歩A・単A
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311	＊＊＊ Ｓ単－ 224号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	31,690		歩A・単A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
SA0311	＊＊＊ Ｓ単－ 225号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,		m3	32,230		歩A・単A
	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311	＊＊＊ Ｓ単－ 226号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	285,300		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ Ｓ単－ 227号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m3	31,760		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ Ｓ単－ 228号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	36,000		歩A・単A
	W/C60%					
SA0311	＊＊＊ Ｓ単－ 229号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰ		m3	32,980		歩A・単A
	ﾄ各種					
SA0312	＊＊＊ Ｓ単－ 230号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	5,028		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ Ｓ単－ 231号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	9,938		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ Ｓ単－ 232号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	13,430		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ Ｓ単－ 233号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,994		歩A・単A
SA0331	＊＊＊ Ｓ単－ 234号 ＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		㎡	6,064		歩A・単A
SA0331	＊＊＊ Ｓ単－ 235号 ＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		㎡	5,748		歩A・単A
SA0331	＊＊＊ Ｓ単－ 236号 ＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,906		歩A・単A
SA0331	＊＊＊ Ｓ単－ 237号 ＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,381		歩A・単A
SA0332	＊＊＊ Ｓ単－ 238号 ＊＊＊ SP 止水板					
	SP 止水板 計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)		m	3,187		歩A・単A
SA0332	＊＊＊ Ｓ単－ 239号 ＊＊＊ SP 止水板					
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm		m	4,535		歩A・単A
SA0401	＊＊＊ Ｓ単－ 240号 ＊＊＊ SP 粉体噴射撹拌					
	SP 粉体噴射撹拌 無し,27m以上33m以下,23m以上27m未満,0.316ton		本	236,000		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 241号 ＊＊＊					
SA0401	SP 粉体噴射撹拌					
	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,17m以上20m以下,0.316ton		本	180,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 242号 ＊＊＊					
SA0401	SP 粉体噴射撹拌					
	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,20mを超え23m未満,0.316ton		本	197,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 243号 ＊＊＊					
SA0401	SP 粉体噴射撹拌					
	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,23m以上27m未満,0.316ton		本	217,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 244号 ＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,無し,無し,なし		m	72,470		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 245号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,あり		㎡	1,643		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 246号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,5.0ton,-,あり		㎡	2,857		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 247号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,あり		㎡	3,319		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 248号 ＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.5ton,-,あり		㎡	1,657		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 249号 ＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	129.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 250号 ＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,29mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		㎡	305.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 251号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 400mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,797		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 252号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	896.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 253号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材（25）,3.0m超,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）,-		㎡	2,357		歩A・単A
	,なし,70mm,70mm					
	＊＊＊ S単－ 254号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		㎡	1,121		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 255号 ＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ各種,なし		㎡	1,889		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 256号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ		㎡	1,952		歩A・単A
	(20)					
	＊＊＊ S単－ 257号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	2,041		歩A・単A
	ｺﾝ(20)					
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	排水ゲート撤去					
	1.5m*1.5m		式	172,267		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00002	コンクリート杭プレボーリング工法					
	PHC杭φ600 L=77m		本	693,361		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00003	コンクリート杭プレボーリング工法					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PHC杭φ800 L=78m		本	800,121		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ コンクリート杭プレボーリング工法					
	PHC杭φ600 L=81m		本	700,607		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ マンホール蓋据付					
	φ900 T-14 受枠含む		組	12,223		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ プレキャストブロック組立					
	B2300*H1200*L1618 1連		個	122,096		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PCケーブル組立					
	PC鋼棒 1B26C1		本	23,926		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ PCグラウト注入					
			m	1,060		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ グラウトホール取付					
	L=530		個	118,753		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 防水工					
	幅10cm ｱｸﾘﾙ系樹脂接着剤		m	572		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 鋼矢板撤去（切断後）					
	25H L=0.35m～2.4m		枚	2,446		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付					
	700*500 中詰めｺﾝ、基礎砕石含む、型枠有		m	51,182		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊ 区画線材料					
	白実線 W150		m	156		歩A・単A
T00017	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去					
	N=900日 1回		㎡	6,665		歩A・単A
T00018	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	φ150 常時排水 50日 商用電源		箇所	305,265		歩A・単A
T00019	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	φ200 常時排水 140日 商用電源		箇所	988,231		歩A・単A
T00020	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	φ200 常時排水 180日 商用電源		箇所	1,270,583		歩A・単A
T00025	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊ ディープウェル設置					
	削孔φ600 ｹｰｼﾝｸﾞ450A L=30m		m	39,863		歩A・単A
T00026	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊ 泥水運搬					
	汚泥吸排車 8t 吸入・排出含む		m3	3,332		歩A・単A
T00030	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊ 低圧引込設備					
	設置・撤去（施工費のみ）		箇所	182,431		歩A・単A
T00031	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	φ150 常時排水 30日 商用電源		箇所	182,888		歩A・単A
T00036	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニル管人力撤去					
	VPφ50		m	451		歩A・単A
T00037	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊ 硬質塩化ビニル管人力撤去					
	VPφ100		m	506		歩A・単A
T00038	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊ 伐木					
	粗、除草含む		㎡	99		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00039	除根					
			㎡	45		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊					
T00040	集積・積み					
	除根あり		㎡	72		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊					
T00041	転落防止柵工 門扉					
	H=1.1m W=1.0m 片開き		組	102,031		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊					
T00057	区画線材料					
	白実線 W450		m	460		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊					
T00058	区画線材料					
	白破線 W150		m	157		歩A・単A

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02051	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,400	30,192	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	86.000	L	139	11,954	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　　計				69,176	算出数量 116.000 m3
	単　　価		m3		596	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,764	5,753	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,480	20,808	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,753	575	
	合　　計				27,136	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,714	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,480	20,808	
	合　　計				20,808	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,081	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,480	16,646	
	合　　計				16,646	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		1,665	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,764	5,753	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,480	20,808	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,753	575	
	合　計				27,136	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,714	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,810	4,046	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	139	792	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合　計				33,602	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		672	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,120	9,792	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	139	2,363	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				39,185	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		456	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.5m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.5m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	31,314	7,829	
R01003	普通作業員	0.790	人	24,480	19,339	
F08013	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	0.180	日	6,960	1,253	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.000	L	139	695	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	27,030	4,325	
	合　計				33,441	算出数量 20.000 m
	単　価		m		1,672	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） ﾈｯﾄ式片開,廃棄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ﾈｯﾄ式片開 廃棄		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,314	15,657	
R01003	普通作業員	0.840	人	24,480	20,563	
Y00004	諸雑費	0.020		36,220	724	
	合　計				36,944	算出数量 10.000 組
	単　価		組		3,694	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,8㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(㎜)	すみ肉溶接 8㎜		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0㎜	0.160	kg	460	74	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,314	626	
R01011	溶接工	0.020	人	31,314	626	
R01003	普通作業員	0.020	人	24,480	490	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.020	日	1,930	39	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.300	L	139	42	
	合　計				1,897	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,897	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(㎜)	13～17㎜		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	550	14,273	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,210	26,122	
Y00004	雑品 5%	0.050		40,395	2,020	
R01011	溶接工	5.670	人	31,314	177,550	
R01003	普通作業員	5.670	人	24,480	138,802	
	合　計				358,767	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,588	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000㎜ 爪幅400～750㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M02548 掴み装置 開口幅1,700～2,000m・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	593円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M02548	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000㎜ 爪幅400～750㎜	1.000	時間	593	593	
	合　計				593	算出数量 1.000 各単位
	単　価				593	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	16,900	16,900	
	合　計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,900	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　全揚程　１０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05051 口径２００㎜　全揚程　１０ｍ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	497円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　全揚程　１０ｍ	1.000	日	497	497	
	合　計				497	算出数量 1.000 各単位
	単　価				497	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05041 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	398円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ	1.000	日	398	398	
	合　計				398	算出数量 1.000 各単位
	単　価				398	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05041 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	390円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ	1.000	日	390	390	
	合　計				390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				390	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03042 22*1524*6096　［整備費］		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	118円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1.000	㎡	118	118	
	合　計				118	算出数量 1.000 各単位
	単　価				118	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				31,314	算出数量 1.000 人
	単　価				31,314	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	
	合　計				24,480	算出数量 1.000 人
	単　価				24,480	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				31,314	算出数量 1.000 人
	単　価				31,314	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合　計				28,764	算出数量 1.000 人
	単　価				28,764	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	31,416	31,416	
	合　計				31,416	算出数量 1.000 人
	単　価				31,416	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	31,416	31,416	
	合　計				31,416	算出数量 1.000 人
	単　価				31,416	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				31,314	算出数量 1.000 人
	単　価				31,314	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
	合　計				28,764	算出数量 1.000 人
	単　価				28,764	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	
	合　計				24,480	算出数量 1.000 人
	単　価				24,480	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	29,682	29,682	
	合　計				29,682	算出数量 1.000 人
	単　価				29,682	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				27,030	算出数量 1.000 人
	単　価				27,030	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				26,520	算出数量 1.000 人
	単　価				26,520	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,524	16,524	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				16,524	算出数量 1.000 人
	単　価				16,524	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 河北郡市環境整備事業協同組合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 河北郡市環境整備事業協同組合		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	残土処分費 河北郡市環境整備事業協同組合	1.000	m3	1,891	1,891	
	合　計				1,891	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,891	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 有筋		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	コンクリート殻処分費 有筋	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 無筋		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	コンクリート殻処分費 無筋	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02123	アスファルト殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	アスファルト殻処分費 掘削	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02123	コンクリート殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 二次製品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 二次製品		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	コンクリート殻処分費 二次製品	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02123	泥土処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	泥土処理費 泥水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96078 泥水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	泥土処理費 泥水	1.000	ton	16,000	16,000	
	合　計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,000	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02123	樹木処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹木処分費 幹・枝葉			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96150 幹・枝葉		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96150	樹木処分費 幹・枝葉	1.000	ton	19,000	19,000	
	合　計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,000	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02123	樹木処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹木処分費 根株			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96151 根株		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	樹木処分費 根株	1.000	ton	24,000	24,000	
	合　計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,000	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,670	17,670	
	合　計				17,670	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,670	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,802	8,802	
	合　計				8,802	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345　D25	0.040	ton	117,000	4,680	
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ30	1.250	本	1,090	1,363	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,314	939	
R01003	普通作業員	0.140	人	24,480	3,427	
	合　計				10,409	算出数量 10.000 本
	単　価		本		1,041	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	66,300	62,985	
	合　計				180,405	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		180,405	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　D19	1.030	ton	117,000	120,510	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	66,300	62,985	
	合　計				183,495	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		183,495	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton	118,000	121,540	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	66,300	62,985	
	合　計				184,525	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,525	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	117,000	120,510	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	66,300	62,985	
	合　計				183,495	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		183,495	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	66,300	62,985	
	合　計				178,345	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		178,345	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	114,000	117,420	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　計				183,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		183,720	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　計				181,660	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		181,660	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	117,000	120,510	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　計				186,810	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		186,810	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	117,000	120,510	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　　計				186,810	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		186,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295　　D10	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　　計				185,780	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		185,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	117,000	120,510	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　　計				186,810	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		186,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	118,000	121,540	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　計				187,840	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		187,840	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	119,000	122,570	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　計				188,870	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		188,870	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton	117,000	120,510	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	66,300	66,300	
	合　計				186,810	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		186,810	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所未満,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D19+D19 100箇所未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01022	鉄筋工（ガス圧接工） D19+D19	1.150	箇所	581	668	
	合　計				668	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		668	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S04005	コンクリート杭カットオフ工		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭カットオフ工 300～450㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)杭径区分	300～450㎜		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.700	人	28,764	48,899	
Y00004	諸雑費 18%	0.180		48,899	8,802	
M05451	杭破砕機 杭径300～600㎜	0.500	日	6,190	3,095	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	0.700	L	157	110	
	合　　計				60,906	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		6,091	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S06009	ブロックマット敷設		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 8.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長（m） 2)長期割引単価区分(賃料機械)	8.0m なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,480	73,440	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	355.000	㎡	6,800	2,414,000	
Y00004	諸雑費	0.050		133,518	6,676	
	合　　計				2,609,294	算出数量 355.000 ㎡
	単　　価		㎡		7,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S06009	ブロックマット敷設		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長（m） 2)長期割引単価区分(賃料機械)	6.0m なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,480	73,440	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	㎡	6,800	1,870,000	
Y00004	諸雑費	0.050		133,518	6,676	
	合　　計				2,065,294	算出数量 275.000 ㎡
	単　　価		㎡		7,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S06013	かごマット工（多段積型）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	かごマット工（多段積型） 突込式,めっき鉄線,1:0.5,A型,2段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	しない,0.50m3,1.00㎡			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料区分（かごマット）	突込式 めっき鉄線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)勾配 4)かごタイプ	1:0.5 A型				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)積段数 6)根固段数（並列式のみ）	2段 0段				
	7)材料区分（詰石） 8)単価０円区分（詰石）	割栗石（径15cm～20cm） しない				
	9)中詰用石材設計数量（m3） 10)吸出防止材設計数量（㎡）	0.50m3 1.00㎡				
	11)長期割引単価区分（賃料数量）	あり				
P24060	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	100.000	m	9,130	913,000	
P24061	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	100.000	m	7,330	733,000	
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	0.600	m3	4,700	2,820	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	1.200	㎡	590	708	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	31,314	68,891	
R01002	特殊作業員	3.200	人	28,764	92,045	
R01003	普通作業員	6.600	人	24,480	161,568	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	9.550	日	10,200	97,410	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	485.000	L	139	67,415	
R01021	運転手（特殊）	7.700	人	27,030	208,131	
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010		695,460	6,955	
	合　　計				2,351,943	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		23,519	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ｉ,なし,あり			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,450	29,400	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,314	7,202	
R01003	普通作業員	0.950	人	24,480	23,256	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.120	日	1,520	182	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	139	46	
R01002	特殊作業員	0.080	人	28,764	2,301	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	139	584	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,030	1,352	
	合　　計				65,139	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		6,514	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,あり			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,450	29,400	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,314	9,081	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,480	26,683	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,764	5,753	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,753	690	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	139	584	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	27,030	1,352	
	合　計				74,359	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m	2.440	本	2,230	5,441	
Y00004	雑材料費	0.020		5,441	109	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,314	2,192	
R01002	特殊作業員	0.110	人	28,764	3,164	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,480	3,672	
	合　計				14,578	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,458	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,480	15,811	
Y00004	雑材料費	0.020		15,811	316	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,314	2,505	
R01002	特殊作業員	0.120	人	28,764	3,452	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,480	4,162	
	合　計				26,246	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,625	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 40mm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　長4.0m	2.440	本	665	1,623	
Y00004	雑材料費	0.020		1,623	32	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,314	2,192	
R01002	特殊作業員	0.110	人	28,764	3,164	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,480	3,672	
	合　計				10,683	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,068	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,600mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	26,000円 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07102	耐圧ポリエチレンリブ管	100.000	m	26,000	2,600,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	31,314	25,677	
R01002	特殊作業員	2.050	人	28,764	58,966	
R01003	普通作業員	2.980	人	24,480	72,950	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.020	日	7,030	14,201	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	139	5,977	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	27,030	41,086	
	合　計				2,818,857	算出数量 100.000 m
	単　価		m		28,189	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,600mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07102	耐圧ポリエチレンリブ管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	31,314	25,677	
R01002	特殊作業員	2.050	人	28,764	58,966	
R01003	普通作業員	2.980	人	24,480	72,950	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.020	日	7,030	14,201	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	139	5,977	
R01021	運転手（特殊）	1.520	人	27,030	41,086	
	合　計				218,857	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,189	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,バンド式,10本以上30本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	未満,－,なし,使用しない,－,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分	標準型 防護柵取付用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)反射体区分 4)規格	両面反射 φ100以下 バンド式				
	5)施工規模 6)時間的制約	10本以上30本未満 －				
	7)夜間作業 8)防塵型	なし 使用しない				
	9)使用面	－				
A06061	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･バンド式	1.100	本	5,242	5,766	
	合　計				5,766	算出数量 1.000 本
	単　価		本		5,766	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ない			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,580	8,580	
	合　計				8,580	算出数量 1.000 m
	単　価		m		8,580	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B･C-4E		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03081	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A･B･C　　4E	1.000	m	1,397	1,397	
	合　計				1,397	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,397	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断･転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	7,500円 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模 6)時間的制約	100m未満 －				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断･転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	1.000	m	7,500	7,500	
A04041	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.350	m	1,193	1,611	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				9,111	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		9,111	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	土中建込 3.0m		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業	無し				
A04101	横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	1.000	m	1,061	1,061	
	合　　計				1,061	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,061	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,,,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正あり -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	196.40	196	
	合　　計				196	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		196	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,,,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	破線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正あり -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66363	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	218.20	218	
	合　　計				218	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		218	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,,,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 45cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正あり -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66360	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	355.70	356	
	合　計				356	算出数量 1.000 m
	単　価		m		356	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	間施工,豪雪補正あり,,,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	矢印・記号・文字 15cm換算				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正あり -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66387	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	491.20	491	
	合　計				491	算出数量 1.000 m
	単　価		m		491	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw×2径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m,運転１日当た			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り算出			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M06236 M06236		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	― ―				
M06236	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw×2径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m	1.000	日	270,000	270,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L	139	8,201	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				305,231	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		305,231	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型･排対型(1次)] ,120t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04023 M04023		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.25 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	― ―				
M04023	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 120t吊	1.000	日	154,000	154,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	139	11,676	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				192,706	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		192,706	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02042 M02042		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	― ―				
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	17,900	17,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	139	7,506	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				52,436	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		52,436	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S16001	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] ,掘削径450～1000mm 最大掘削長55m,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M06025 M06025		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.2時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.56 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	― ―				
M06025	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] 掘削径450～1000mm 最大掘削長55m	1.000	日	39,400	39,400	
	合　計				39,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		39,400	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02042 M02042		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間	2,790	2,790	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.600	L	139	1,195	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	27,030	4,595	
	合　　計				8,580	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		8,580	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径80mm 全揚程10m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19231 運転１日当たり算出		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19231	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径80mm 全揚程10m	1.440	供用日	548	789	
	合　　計				789	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		789	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S16002	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ] ,1m3/min,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M08281 運転１日当たり算出		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M08281	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ] 1m3/min	1.400	供用日	1,120	1,568	
	合　　計				1,568	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		1,568	
Y00001	単位					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27432 運転１日当たり算出		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,070	1,926	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	139	2,224	
	合　計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,150	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03110 運転１日当たり算出		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.23		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03110	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 2.9t吊	1.230	供用日	18,000	22,140	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	68.000	L	139	9,452	
	合　計				31,592	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		31,592	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S16002	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,交替制補正対象外,運転１日当たり算			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	出			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M10062 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10062	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.330	供用日	32,400	43,092	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	139	11,676	
	合　計				54,768	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		54,768	
Y00001	単位					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程30m,18時間を超える場合,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19196 運転１日当たり算出		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	24.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	18時間を超える場合				
M19196	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程30m	1.400	供用日	654	916	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	52.000	kWh	16.67	867	
	合　計				1,783	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,783	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27943	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3	1.000	供用日	1,230	1,230	
	合　計				1,230	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		1,230	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27941 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	1.000	供用日	524	524	
	合　計				524	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		524	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23121	騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	469	469	
	合　計				469	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		469	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S16003	騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23130	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	860	860	
	合　　計				860	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数～20KHZ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23131 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23131	騒音・振動計測機器[騒音振動ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ] 測定周波数～20KHZ	1.000	供用日	704	704	
	合　　計				704	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		704	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合　　計				55,100	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		55,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,300	38,300	
	合　　計				38,300	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		38,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 70ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	146,000	146,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				146,000	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		146,000	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),45KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 45KVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	3,770	4,449	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
	合　　計				9,453	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		9,453	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合　　計				55,100	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		55,100	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),75KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 75KVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量75kva	1.180	日	3,280	3,870	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	60.000	L	139	8,340	
	合　　計				12,210	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		12,210	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	33,000	33,000	
	合　　計				33,000	算出数量 1.000 日

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		日		33,000	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,490日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 490日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	36,750	36,750	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				49,890	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		49,890	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,270日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 270日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	22,950	22,950	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				36,090	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		36,090	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,180日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 180日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				28,525	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		28,525	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,430日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 430日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型　［賃料］	1.000	t 供用日	32,250	32,250	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				45,390	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		45,390	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,100日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 100日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	9,000	9,000	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費］	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				22,140	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		22,140	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,240日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 240日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	20,400	20,400	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費］	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				33,540	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		33,540	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,50日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 50日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型 ［賃料］	1.000	t 供用日	4,500	4,500	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費］	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				17,640	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		17,640	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,50日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 50日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	4,500	4,500	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				17,640	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		17,640	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	
Y00004	諸雑費	0.040		84,558	3,382	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,200	15,568	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	139	14,456	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　　計				280,714	算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋		7,798	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	11,200	14,112	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	139	10,842	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　　計				112,062	算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋		778	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日	11,200	15,232	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L	139	13,066	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				139,886	算出数量 86.000 袋
	単　価		袋		1,627	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.580	日	11,200	6,496	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,314	15,657	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,764	2,876	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,480	48,960	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	139	4,587	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	27,030	13,515	
	合　計				92,091	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		92,091	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置～賃料～撤去,0日,0回,0.000ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)ﾀｲﾛｯﾄﾞ1t当たり単価(円/t)	設置～賃料～撤去 0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)現場供用日数期間中の使用回数	0.000日 0.000回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ﾀｲﾛｯﾄﾞ1t当たりの溝形鋼重量 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000ton なし				
P20019	タイロッド	1.000	ton	0	0	
G02023	H形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	0.000	t 供用日	0	0	
G15033	H型鋼（山留材） ３５０型　［整備費］	0.000	ton	2,562	0	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,314	22,233	
R01012	とび工	1.430	人	31,416	44,925	
R01011	溶接工	0.710	人	31,314	22,233	
R01003	普通作業員	0.710	人	24,480	17,381	
Y00004	諸雑費	0.106		106,772	11,318	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.710	日	55,100	39,121	
	合　計				157,211	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		157,211	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	31,314	18,788	
R01003	普通作業員	1.800	人	24,480	44,064	
	合　計				62,852	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		6,285	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,314	50,102	
R01012	とび工	7.000	人	31,416	219,912	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,480	31,824	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		378,978	128,853	
	合　計				507,831	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		5,078	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	31,314	43,840	
R01009	型わく工	1.300	人	29,682	38,587	
R01012	とび工	3.300	人	31,416	103,673	
R01003	普通作業員	3.300	人	24,480	80,784	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	55,100	27,550	
Y00004	諸雑費	0.330		294,434	97,163	
	合　計				391,597	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		3,916	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	31,314	81,416	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01009	型わく工	4.700	人	29,682	139,505	
R01012	とび工	2.200	人	31,416	69,115	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,480	124,848	
Y00004	諸雑費	0.150		414,884	62,233	
	合　計				477,117	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		4,771	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,300,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 300		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,484	2,484,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	
	合　計				2,919,822	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,920	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 45		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	416	416,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	
	合　計				851,822	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		852	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,430,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 430		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	3,143	3,143,000	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	
	合　　計				3,578,822	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,579	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 60		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	555	555,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	
	合　　計				990,822	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		991	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,570,4,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 570		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	4 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	250.000	㎡供用日	4,167	1,041,750	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	250.000	㎡	295	73,750	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	
	合　　計				1,433,322	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,433	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,570,3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 570		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	3 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	333.000	㎡供用日	4,167	1,387,611	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	333.000	㎡	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	
	合　　計				1,784,021	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,784	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,570,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 570		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	500.000	㎡供用日	4,167	2,083,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	
	合　　計				2,489,822	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg,あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	18,500円 50.000kg		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深（m）	あり 1.00m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,314	11,273	
R01003	普通作業員	0.630	人	24,480	15,422	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.500	ton	18,500	83,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	11,200	15,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	139	11,537	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　　計				164,416	算出数量 90.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,827	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 100kg,あり,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	18,500円 100.000kg		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械） 4)改良深（m）	あり 1.00m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,314	11,273	
R01003	普通作業員	0.630	人	24,480	15,422	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	9.000	ton	18,500	166,500	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	11,200	15,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	139	11,537	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,030	27,030	
	合　計				247,666	算出数量 90.000 ㎡
	単　価		㎡		2,752	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 87		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	87	9,048	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
	合　計				20,798	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		208	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,840日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 840.000日		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	26,400	26,400	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,800	5,800	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	6,840	6,840	
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		70,140	7,014	
Y00002	損料 0.0639%	0.537		77,154	41,432	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	24,480	53,856	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		198,371	992	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	24,480	26,928	
	合　計				224,249	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		224,249	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5㎜2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5㎜2 0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	0.000	m	107	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	24,480	8,568	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	24,480	8,568	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	26,520	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		33,276	166	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	24,480	1,714	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	24,480	1,714	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	26,520	0	
	合　計				39,522	算出数量 1.000 極
	単　価		極		39,522	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14㎜2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	1本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14㎜2 0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500㎜	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	0.000	m	267	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	24,480	8,568	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	24,480	8,568	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	26,520	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		33,276	166	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	24,480	1,714	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	24,480	1,714	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	26,520	0	
	合　計				39,522	算出数量 1.000 極
	単　価		極		39,522	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	６００Ｖキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	297	29,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		29,700	3,416	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		117,216	586	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合　計				135,276	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,353	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09225	６００Ｖキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,459	145,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		145,900	16,779	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		233,416	1,167	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合　計				149,220	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,492	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 150.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	６００Ｖキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	297	29,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		29,700	2,851	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		117,216	586	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合　計				134,711	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,347	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 90.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	６００Ｖキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	297	29,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		29,700	1,723	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		117,216	586	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合　計				133,583	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,336	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	58	870	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		8,140	936	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,091	145	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合　計				32,640	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		32,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 180.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチＢ（屋外用０－１００） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	６００Ｖビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	408	6,120	
W09555	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		22,060	2,537	
R01013	電工	1.400	人	26,520	37,128	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		59,188	296	
R01013	電工	0.700	人	26,520	18,564	
	合　計				58,525	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		58,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,150日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 150.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	58	870	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.096		8,140	781	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,091	145	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合　　計				32,485	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		32,485	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 90.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	58	870	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		8,140	472	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,091	145	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合　　計				32,176	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		32,176	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 2m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	Ⅱw型 2.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18013	広幅鋼矢板 Ⅱw型	1.236	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	31,314	5,637	
R01012	とび工	0.360	人	31,416	11,310	
R01003	普通作業員	0.180	人	24,480	4,406	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.240	供用日	23,000	5,520	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.240	供用日	68,400	16,416	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	139	1,946	
R01021	運転手（特殊）	0.180	人	27,030	4,865	
Y00004	諸雑費 19	0.190		50,100	9,519	
	合　　計				59,619	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		5,962	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 4m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	Ⅱw型 5.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18013	広幅鋼矢板 Ⅱw型	3.399	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	31,314	6,889	
R01012	とび工	0.430	人	31,416	13,509	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,480	5,386	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.280	供用日	23,000	6,440	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.280	供用日	68,400	19,152	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	139	2,363	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	27,030	5,947	
Y00004	諸雑費 19	0.190		59,686	11,340	
	合　　計				71,026	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		7,103	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 2m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	Ⅱw型 5.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18013	広幅鋼矢板 Ⅱw型	3.399	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	31,314	5,637	
R01012	とび工	0.360	人	31,416	11,310	
R01003	普通作業員	0.180	人	24,480	4,406	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.240	供用日	23,000	5,520	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.240	供用日	68,400	16,416	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	139	1,946	
R01021	運転手（特殊）	0.180	人	27,030	4,865	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 19	0.190		50,100	9,519	
	合　　計				59,619	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		5,962	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,IIIw型,6.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 6m以下		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IIIw型 6.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18014	広幅鋼矢板 IIIw型	4.896	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	31,314	8,768	
R01012	とび工	0.560	人	31,416	17,593	
R01003	普通作業員	0.280	人	24,480	6,854	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.360	供用日	23,000	8,280	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.360	供用日	68,400	24,624	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L	139	2,919	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	27,030	7,568	
Y00004	諸雑費 19	0.190		76,606	14,555	
	合　　計				91,161	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		9,116	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,8.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 9m以下		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 8.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	8.480	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.380	人	31,314	11,899	
R01012	とび工	0.770	人	31,416	24,190	
R01003	普通作業員	0.380	人	24,480	9,302	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.500	供用日	23,000	11,500	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.500	供用日	68,400	34,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	139	4,031	
R01021	運転手（特殊）	0.380	人	27,030	10,271	
Y00004	諸雑費 19	0.190		105,393	20,025	
	合　　計				125,418	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		12,542	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,8.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 8.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	9.010	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.380	人	31,314	11,899	
R01012	とび工	0.770	人	31,416	24,190	
R01003	普通作業員	0.380	人	24,480	9,302	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.500	供用日	23,000	11,500	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.500	供用日	68,400	34,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	139	4,031	
R01021	運転手（特殊）	0.380	人	27,030	10,271	
Y00004	諸雑費 19	0.190		105,393	20,025	
	合　計				125,418	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		12,542	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,9m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,9.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 9.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	9.540	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.380	人	31,314	11,899	
R01012	とび工	0.770	人	31,416	24,190	
R01003	普通作業員	0.380	人	24,480	9,302	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.500	供用日	23,000	11,500	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.500	供用日	68,400	34,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	139	4,031	
R01021	運転手（特殊）	0.380	人	27,030	10,271	
Y00004	諸雑費 19	0.190		105,393	20,025	
	合　計				125,418	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		12,542	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,9.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 9.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	10.070	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	31,314	15,031	
R01012	とび工	0.950	人	31,416	29,845	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.620	供用日	23,000	14,260	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	68,400	42,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	27,030	12,974	
Y00004	諸雑費 19	0.190		131,272	24,942	
	合　　計				156,214	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		15,621	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,10.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 10.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	10.600	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	31,314	15,031	
R01012	とび工	0.950	人	31,416	29,845	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.620	供用日	23,000	14,260	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	68,400	42,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	27,030	12,974	
Y00004	諸雑費 19	0.190		131,272	24,942	
	合　　計				156,214	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		15,621	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 10.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	11.130	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	31,314	15,031	
R01012	とび工	0.950	人	31,416	29,845	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.620	供用日	23,000	14,260	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	68,400	42,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	27,030	12,974	
Y00004	諸雑費 19	0.190		131,272	24,942	
	合　　計				156,214	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		15,621	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,11.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 11.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	11.660	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	31,314	15,031	
R01012	とび工	0.950	人	31,416	29,845	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.620	供用日	23,000	14,260	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	68,400	42,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	27,030	12,974	
Y00004	諸雑費 19	0.190		131,272	24,942	
	合　　計				156,214	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		15,621	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,11.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 11.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	12.190	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	31,314	15,031	
R01012	とび工	0.950	人	31,416	29,845	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.620	供用日	23,000	14,260	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	68,400	42,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	27,030	12,974	
Y00004	諸雑費 19	0.190		131,272	24,942	
	合　　計				156,214	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		15,621	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IVw型,12.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	IVw型 12.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18015	広幅鋼矢板 IVw型	12.720	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	31,314	15,031	
R01012	とび工	0.950	人	31,416	29,845	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.620	供用日	23,000	14,260	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.620	供用日	68,400	42,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	27,030	12,974	
Y00004	諸雑費 19	0.190		131,272	24,942	
	合　　計				156,214	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		15,621	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,H形鋼打設,H400,0.0,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW H形鋼打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	H400 0.0				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18036	H形鋼杭 H400	10.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	31,314	20,980	
R01012	とび工	1.330	人	31,416	41,783	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.670	人	24,480	16,402	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kW	0.870	供用日	23,000	20,010	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.870	供用日	68,400	59,508	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	51.000	L	139	7,089	
R01021	運転手（特殊）	0.670	人	27,030	18,110	
Y00004	諸雑費 19	0.190		183,882	34,938	
	合　　計				218,820	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		21,882	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,2m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分	鋼矢板引抜 電動式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	2m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,314	3,445	
R01012	とび工	0.220	人	31,416	6,912	
R01003	普通作業員	0.110	人	24,480	2,693	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型] 60kw	0.140	供用日	23,000	3,220	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.140	供用日	68,400	9,576	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.400	L	139	1,168	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	27,030	2,973	
Y00004	諸雑費 18	0.180		29,987	5,398	
	合　　計				35,385	算出数量 10.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		3,539	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 電動式,2m以下,60kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	.0,あり			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 2m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 2.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	あり				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	1.728	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	31,314	5,950	
R01012	とび工	0.380	人	31,416	11,938	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,480	4,651	
M05056	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･可変ﾓｰﾒﾝﾄ型] 60kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.250	供用日	55,900	13,975	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型･排対型(2014)] 50～55t吊	0.250	供用日	68,400	17,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	139	1,946	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,030	5,136	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 16	0.160		60,696	9,711	
	合　　計				70,407	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		7,041	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,6m以下,9.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 III型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	6m以下 9.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 III型	5.700	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,314	9,081	
R01002	特殊作業員	0.290	人	28,764	8,342	
R01012	とび工	0.570	人	31,416	17,907	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.420	供用日	117,000	49,140	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L	139	5,282	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.420	供用日	37,700	15,834	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L	139	3,753	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	27,030	7,839	
Y00004	諸雑費	0.010		117,178	1,172	
	合　　計				118,350	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		11,835	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,9m以下,12.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 12.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	9.513	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,314	11,273	
R01002	特殊作業員	0.360	人	28,764	10,355	
R01012	とび工	0.710	人	31,416	22,305	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.520	供用日	117,000	60,840	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	47.000	L	139	6,533	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.520	供用日	37,700	19,604	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	27,030	9,731	
Y00004	諸雑費	0.010		145,367	1,454	
	合　　計				146,821	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		14,682	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 12.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	9.513	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	31,314	14,091	
R01002	特殊作業員	0.450	人	28,764	12,944	
R01012	とび工	0.910	人	31,416	28,589	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.660	供用日	117,000	77,220	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	60.000	L	139	8,340	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.660	供用日	37,700	24,882	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	139	5,977	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,030	12,164	
Y00004	諸雑費	0.010		184,207	1,842	
	合　　計				186,049	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		18,605	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	15m以下 13.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	9.893	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	31,314	17,536	
R01002	特殊作業員	0.560	人	28,764	16,108	
R01012	とび工	1.110	人	31,416	34,872	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.810	供用日	117,000	94,770	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	73.000	L	139	10,147	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.810	供用日	37,700	30,537	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	53.000	L	139	7,367	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	27,030	15,137	
Y00004	諸雑費	0.010		226,474	2,265	
	合　　計				228,739	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		22,874	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,9m以下,8.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 III型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P18004	鋼矢板 III型	4.800	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,314	11,273	
R01002	特殊作業員	0.360	人	28,764	10,355	
R01012	とび工	0.710	人	31,416	22,305	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.520	供用日	117,000	60,840	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	47.000	L	139	6,533	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.520	供用日	37,700	19,604	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	139	4,726	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	27,030	9,731	
Y00004	諸雑費	0.010		145,367	1,454	
	合　計				146,821	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		14,682	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 11.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	8.371	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	31,314	14,091	
R01002	特殊作業員	0.450	人	28,764	12,944	
R01012	とび工	0.910	人	31,416	28,589	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.660	供用日	117,000	77,220	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	60.000	L	139	8,340	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.660	供用日	37,700	24,882	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	139	5,977	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,030	12,164	
Y00004	諸雑費	0.010		184,207	1,842	
	合　計				186,049	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		18,605	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） III型,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	III型 6m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	31,314	5,323	
R01002	特殊作業員	0.170	人	28,764	4,890	
R01012	とび工	0.340	人	31,416	10,681	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.250	供用日	117,000	29,250	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	139	3,197	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.250	供用日	37,700	9,425	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	139	2,224	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	27,030	4,595	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		69,585	139	
	合　　計				69,724	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		6,972	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,314	6,576	
R01002	特殊作業員	0.210	人	28,764	6,040	
R01012	とび工	0.420	人	31,416	13,195	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.300	供用日	117,000	35,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	139	3,892	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.300	供用日	37,700	11,310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	27,030	5,676	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		84,569	169	
	合　　計				84,738	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		8,474	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 12m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	31,314	7,829	
R01002	特殊作業員	0.250	人	28,764	7,191	
R01012	とび工	0.500	人	31,416	15,708	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	117,000	43,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	139	4,587	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.370	供用日	37,700	13,949	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	139	3,336	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	27,030	6,758	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		102,648	205	
	合　　計				102,853	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		10,285	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	IV型 15m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,314	9,081	
R01002	特殊作業員	0.290	人	28,764	8,342	
R01012	とび工	0.590	人	31,416	18,535	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.430	供用日	117,000	50,310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	39.000	L	139	5,421	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.430	供用日	37,700	16,211	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	139	3,892	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	27,030	7,839	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		119,631	239	
	合　　計				119,870	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		11,987	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） III型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	III型 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	31,314	6,576	
R01002	特殊作業員	0.210	人	28,764	6,040	
R01012	とび工	0.420	人	31,416	13,195	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.300	供用日	117,000	35,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	139	3,892	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.300	供用日	37,700	11,310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	139	2,780	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	27,030	5,676	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		84,569	169	
	合　　計				84,738	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		8,474	
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型・III型・IV型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（II型・III型・IV型） 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,314	9,081	
R01002	特殊作業員	0.290	人	28,764	8,342	
R01012	とび工	0.580	人	31,416	18,221	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	117,000	43,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	139	4,587	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	37,700	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	139	4,031	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	27,030	8,109	
	合　　計				112,249	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		112,249	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	31,314	5,950	
R01002	特殊作業員	0.190	人	28,764	5,465	
R01012	とび工	0.390	人	31,416	12,252	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	117,000	22,230	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	139	2,363	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	37,700	10,556	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	139	2,502	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,030	5,136	
	合　　計				66,454	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		66,454	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,25H型,12m以下,11.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 25H型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 11.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18018	ハット形鋼矢板 25H型	12.995	ton	200,000	2,599,000	
R01001	土木一般世話役	0.590	人	31,314	18,475	
R01002	特殊作業員	0.590	人	28,764	16,971	
R01012	とび工	1.180	人	31,416	37,071	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.860	供用日	155,000	133,300	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	139	14,456	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.860	供用日	37,700	32,422	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	56.000	L	139	7,784	
R01021	運転手（特殊）	0.590	人	27,030	15,948	
Y00004	諸雑費	0.010		276,427	2,764	
	合　　計				2,878,191	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		287,819	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,25H型,12m以下,11.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 25H型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 11.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18018	ハット形鋼矢板 25H型	12.995	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.590	人	31,314	18,475	
R01002	特殊作業員	0.590	人	28,764	16,971	
R01012	とび工	1.180	人	31,416	37,071	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.860	供用日	155,000	133,300	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	139	14,456	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.860	供用日	37,700	32,422	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	56.000	L	139	7,784	
R01021	運転手（特殊）	0.590	人	27,030	15,948	
Y00004	諸雑費	0.010		276,427	2,764	
	合　　計				279,191	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		27,919	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	ハット形鋼矢板 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,314	9,081	
R01002	特殊作業員	0.290	人	28,764	8,342	
R01012	とび工	0.580	人	31,416	18,221	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.370	供用日	155,000	57,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L	139	6,116	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	37,700	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	139	4,031	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	27,030	8,109	
	合　　計				127,838	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		127,838	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機,機械質量100ｔを超え150ｔ以下,運搬～組立～分解～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量100ｔを超え150ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	23.500	人	28,764	675,954	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	5.600	日	112,000	627,200	
Y00004	運搬費等	1.630		1,303,154	2,124,141	
	合　　計				3,427,295	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		3,427,295	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,80ｔ吊を超え150ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 80ｔ吊を超え150ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	11.300	人	28,764	325,033	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.100	日	112,000	347,200	
Y00004	運搬費等	3.150		672,233	2,117,534	
	合　　計				2,789,767	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		2,789,767	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	28,764	158,202	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	55,100	82,650	
Y00004	運搬費等	4.340		240,852	1,045,298	
	合　　計				1,286,150	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		1,286,150	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(その他),機械質量60ｔを超え120ｔ以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	地盤改良機械(その他) 機械質量60ｔを超え120ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	41.200	人	28,764	1,185,077	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	6.300	日	112,000	705,600	
Y00004	運搬費等	2.110		1,890,677	3,989,328	
	合　　計				5,880,005	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		5,880,005	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20㎞まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20㎞まで		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで　20㎞まで	1.000	台	71,000	71,000	
	合　　計				71,000	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		71,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10㎞まで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10㎞まで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10㎞以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		4,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10㎞まで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10㎞まで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10㎞以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		8,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,10㎞まで,往復計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 10㎞まで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P46621	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	8,060	8,060	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				11,060	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		11,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		9,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.640	供用日	21,400	77,896	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０.０ｔ積	3.640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	139	23,352	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	24,888	69,686	
	合　　計				173,653	算出数量 100.000 空m3
	単　　価		空m3		1,737	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ66		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30001	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	13,100	13,100	
	合　　計				13,100	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		13,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	54,264	3,798	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	42,330	5,926	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	32,028	4,484	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30130	平坦地足場 板材足場（０．３m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合　計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	42,330	10,583	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	32,028	16,014	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合　計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	54,264	54,264	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	42,330	42,330	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	32,028	16,014	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	0 0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.760	業務	97,400	74,024	
	合　計				74,024	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		74,024	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		232.1	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		241.9	
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		372.6	
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		244.8	
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		519.5	
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		398.7	
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,3.0km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単　　価		m3		797.3	
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,15.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単　　価		m3		2,331	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　　価		m3		1,104	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		236.3	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単　　価		m3		444.8	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		832.9	
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		363.4	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		489.7	
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		449.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		908.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		127.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
SA0201	SP じゃかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP じゃかご 設置,径45㎝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)じゃかご径	設置 径45㎝				
	単　　価		m		5,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40㎝×幅120㎝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	撤去 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ40㎝×幅120㎝				
	単　　価		m		2,642	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　　価		m3		1,993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　　価		m3		1,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.5km以下				
	単　　価		m3		3,799	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.9km以下				
	単　　価		m3		2,657	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		214.9	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		214.9	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m		714.7	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 -				
	単　　価		m		1,295	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
SA0263	SP 平ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個以下,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)平ﾌﾞﾛｯｸ規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種				
	3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量	無し -				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 有り				
	7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量	有り 5.0個以下				
	9)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		3,029	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0263	SP 平ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,有り,1.0m3を超え3.0m3以下,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,-,あり,再生砕石　RC-40			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)平ﾌﾞﾛｯｸ規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種				
	3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量	有り 1.0m3を超え3.0m3以下				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 無し				
	7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)裏込材の規格	あり 再生砕石　RC-40				
	単　　価		㎡		3,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
SA0263	SP 平ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,無し,-,無し,無し,無し,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)平ﾌﾞﾛｯｸ規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種				
	3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量	無し -				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 無し				
	7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量	無し -				
	9)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		1,941	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
	単　　価		㎡		1,042	
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,548	
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,695	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		22,590	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		22,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C60%				
	単　　価		m3		19,520	
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02129	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		22,800	
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C55%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C55%				
	単　　価		m3		23,340	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02129	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		31,690	
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,あり,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単　　価		m3		32,230	
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J96001	無収縮モルタル ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ型　1875kg/m3		m3			材変
	単　　価		m3		285,300	
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02129	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)		m3			材変
	単　　価		m3		31,760	
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
J02402	生モルタル（普通） 配合　1:3		m3			材変
	単　　価		m3		36,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J96002	生コンクリート 18-12-25BB　W/C=60%		m3			材変
	単　　価		m3		32,980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		5,028	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡		9,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　　価		㎡		13,430	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		8,994	
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=20㎜				
	単　　価		㎡		6,064	
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=20㎜				
	単　　価		㎡		5,748	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　　価		㎡		3,906	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　　価		㎡		5,381	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（ゴム製） 止水板各種(ゴム製)				
P96028	水膨張ゴム止水材 10*20		m			材変
	単　　価		m		3,187	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300mm×7mm				
	単　　価		m		4,535	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
SA0401	SP 粉体噴射撹拌		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 粉体噴射撹拌 無し,27m以上33m以下,23m以上27m未満,0.316ton			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)現場制約の有無 2)打設長	無し 27m以上33m以下				
	3)杭長 4)改良材使用量	23m以上27m未満 0.316ton				
	単　　価		本		236,000	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
SA0401	SP 粉体噴射撹拌		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,17m以上20m以下,0.316ton			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)現場制約の有無 2)打設長	無し 20mを超え27m未満				
	3)杭長 4)改良材使用量	17m以上20m以下 0.316ton				
	単　　価		本		180,100	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0401	SP 粉体噴射撹拌		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,20mを超え23m未満,0.316ton			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)現場制約の有無 2)打設長	無し 20mを超え27m未満				
	3)杭長 4)改良材使用量	20mを超え23m未満 0.316ton				
	単　　価		本		197,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
SA0401	SP 粉体噴射撹拌		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 粉体噴射撹拌 無し,20mを超え27m未満,23m以上27m未満,0.316ton			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)現場制約の有無 2)打設長	無し 20mを超え27m未満				
	3)杭長 4)改良材使用量	23m以上27m未満 0.316ton				
	単　　価		本		217,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 無し				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96143	ボックスカルバート 900*900*2000		個			材変
	単　　価		m		72,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 2.5ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton			材変
	単　　価		㎡		1,643	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,5.0ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1mを超え2m以下 5.0ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton			材変
	単　　価		㎡		2,857	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1mを超え2m以下 7.5ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton			材変
	単　　価		㎡		3,319	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.5ton,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 2.5ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton			材変
	単　　価		㎡		1,657	
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		㎡		129.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,29mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	有り 29mm以上34mm未満				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)補足材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単　　価		㎡		305.8	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 400mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	400mm 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　　価		㎡		1,797	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　　価		㎡		896.8	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材（25）,3.0m超,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,PK-3（ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ）,-,なし,70mm,70mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	瀝青安定処理材 3.0m超				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	あり なし				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	- ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 70mm				
	9)路盤材全仕上り厚 10)瀝青材区分Ⅱ	70mm PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）				
	11)材料区分Ⅱ	瀝青安定処理材（25）				
	単　　価		㎡		2,357	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　　価		㎡		1,121	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		1,889	
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	密粒度ｱｽｺﾝ(20)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J01020	再生アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)		ton			材変
	単　　価		㎡		1,952	
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(20)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J01020	再生アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)		ton			材変
	単　　価		㎡		2,041	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02130	生コンクリート(高炉B) 24N/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m3	16,400		
J96001	無収縮モルタル ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ型 1875kg/m3		m3	255,000		
J96002	生コンクリート 18-12-25BB W/C=60%		m3	16,200		
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm		m²	6,800		
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton	46,250		
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton	92,500		
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton	138,750		
P96001	クッション材 山砂		m3	3,000		
P96002	残土処分費 河北郡市環境整備事業協同組合		m3	1,891		
P96003	コンクリート殻処分費 有筋		ton	1,500		
P96004	コンクリート殻処分費 無筋		ton	1,000		
P96005	アスファルト殻処分費 掘削		ton	1,000		
P96006	コンクリート殻処分費 二次製品		ton	2,000		
P96007	除塵機設備解体 解体～積込		式	421,000		
P96008	ポンプ設備解体 主ﾎﾟﾝﾌﾟ2台、操作盤他　解体～積込		式	968,000		
P96009	PHC杭 φ600 L=11.0m A種 片側機械式継手加工		本	163,000		
P96010	PHC杭 φ600 L=11.0m A種 両側機械式継手加工		本	185,000		
P96011	PHC杭 機械式継手 φ600用		箇所	40,500		
P96012	杭頭処理型枠 PHC杭 φ600用 L=1600		個	36,400		
P96014	PHC杭 φ600 L=11.0m JIS強化B種 片側機械式継手加工		本	250,000		
P96015	PHC杭 φ800 L=11.0m A種 片側機械式継手加工		本	277,000		
P96016	PHC杭 φ800 L=11.0m A種 両側機械式継手加工		本	309,000		
P96017	SC杭 φ800 L=12.0m t=9mm SKK400 補強鉄筋有		本	1,280,000		
P96018	PHC杭 機械式継手 φ800用		箇所	60,200		
P96019	SC杭 カットオフ φ800 L=2.0m		本	132,000		
P96020	杭頭処理型枠 PHC杭 φ800用 L=2100（全長4100,延長金具2000）		個	118,000		
P96022	PHC杭 φ600 L=12.0m A種 片側機械式継手加工		本	173,000		
P96023	PHC杭 φ600 L=12.0m A種 両側機械式継手加工		本	195,000		
P96024	杭頭処理型枠 PHC杭 φ600用 L=700		個	17,600		
P96026	鋼矢板長さエキストラ 2m以上6m未満		ton	3,000		
P96027	マンホール蓋 φ900 T-14 かぎ付		組	231,000		
P96028	水膨張ゴム止水材 10*20		m	1,360		
P96029	可とう矢板 Ⅱw型 L=5.5m SYW295		枚	699,000		
P96030	可とう矢板 Ⅱw型 L=5.3m SYW295		枚	676,000		
P96031	大型ブロック 1995*995*165 350kg/m2		個	21,500		
P96032	プレキャストブロック（A1型） 2300*1200*1618 T-25 定着部		個	1,660,000		
P96033	プレキャストブロック（A2型） 2300*1200*1618 T-25 定着部		個	1,660,000		
P96034	プレキャストブロック（A3型） 2300*1200*1618 T-25 定着部		個	1,660,000		
P96035	プレキャストブロック（A4型） 2300*1200*1618 T-25 定着部		個	1,960,000		
P96036	プレキャストブロック（B1型） 2300*1200*1618 T-25 標準部		個	1,320,000		
P96037	プレキャストブロック（B2型） 2300*1200*1618 T-25 標準部		個	1,320,000		
P96038	プレキャストブロック（C1型） 2300*1200*1618 T-25 遮水壁部		個	1,550,000		
P96039	プレキャストブロック（D1型） 2300*1200*1618 T-25 ｶﾌﾟﾗｰ部		個	1,400,000		

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96040	プレキャストブロック（D2型） 2300*1200*1618　T-25　ｶﾌﾟﾗｰ部		個	1,400,000		
P96041	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=6.20m		本	16,900		
P96042	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=9.51m		本	26,100		
P96043	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=3.94m		本	11,000		
P96044	PC鋼棒 C種1号（ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加工）φ26　L=7.26m		本	19,800		
P96045	定着用支圧板 B140*H120*t25　SS400　亜鉛ﾒｯｷ　ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ,ﾅｯﾄ		枚	4,940		
P96046	ｶﾌﾟﾗｰ用支圧板 B120*H120*t25　SS400　亜鉛ﾒｯｷ　ｸﾞﾗｳﾄﾊﾟｲﾌﾟ付		枚	4,030		
P96047	カプラー M27用		個	13,000		
P96048	緊張ｼﾞｬｯｷ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 450KN		供用日	4,960		
P96049	グラウトホール L=530		個	113,000		
P96051	防水材 ｱｸﾘﾙ系高性能接着剤		kg	3,650		
P96052	可とう継手 沈下量100mm　B=310　PC-PC用		個	1,390,000		
P96053	可とう継手 沈下量200mm　B=400　PC-RC用		個	1,940,000		
P96054	可とう継手設置 PC-PC　沈下量100mm　B=310　W2300*H1200		箇所	406,000		
P96055	可とう継手設置 PC-RC　沈下量200mm　B=400　W2300*H1200		箇所	609,000		
P96056	耐圧ゴムプレート 沈下量100mm　B=1000　L=8.6m　PC-PC用		個	1,130,000		
P96057	耐圧ゴムプレート 沈下量200mm　B=1300　L=11.6m　PC-RC用		個	1,700,000		
P96058	耐圧ゴムプレート設置 PC-PC　沈下量100mm　B=1000　L=8.6m		箇所	141,000		
P96059	耐圧ゴムプレート設置 PC-RC　沈下量200mm　B=1300　L=11.6m		箇所	161,000		
P96060	アンカーボルト D32*600　ﾈｼﾞ切　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ﾌﾟﾚｰﾄ含む		組	2,270		
P96061	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600*200		本	775		
P96062	階段ブロック W=2.0m　2.5型A形		個	12,500		
P96063	袖ブロック L2.5m*H0.5m*W0.15m		個	17,100		
P96064	階段ブロック W=2.0m　3.0型A形		個	12,500		
P96065	異形矢板A 25H型　L=11.5m　SYW295		枚	846,000		
P96066	笠コンクリートブロック W700*H500*L2000		個	60,100		
P96075	タイロッド φ32　NHT690　L=4.10m　付属品含む		組	55,500		
P96076	さく井機（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式） 定置式・片やぐら式　やぐら高12m　30kw		日	22,400		
P96077	さく井機付属品（ビット） 削孔径600		日	5,970		
P96078	泥土処理費 泥水		ton	16,000		
P96079	ケーシングパイプ SGP450A　L=32m　ｽｸﾘｰﾝ加工含む		本	1,340,000		
P96080	タイロッド φ32　NHT690　L=4.12m　付属品含む		組	55,600		
P96081	揚水管 鋼管50A　L=29.9m　曲管・接続材、仕切弁含む		組	58,900		
P96082	タイロッド φ32　NHT690　L=4.13m　付属品含む		組	55,700		
P96083	タイロッド φ32　NHT690　L=4.16m　付属品含む		組	55,800		
P96084	タイロッド φ32　NHT690　L=4.17m　付属品含む		組	55,800		
P96085	タイロッド φ32　NHT690　L=3.96m　付属品含む		組	55,000		
P96086	タイロッド φ32　NHT690　L=4.22m　付属品含む		組	56,000		
P96087	異形矢板C IV型　L=12.5m　SYW295		枚	758,000		
P96101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ　φ50		個	1,900		
P96110	区画線材料 塗料　3種1号		kg	225		
P96111	区画線材料 プライマー		kg	455		
P96112	区画線材料 ガラスビーズ		kg	170		

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96120	タイロッド φ32　NHT690　L=3.75m　付属品含む		組	54,300		
P96121	タイロッド φ32　NHT690　L=3.95m　付属品含む		組	55,000		
P96122	ﾀｲﾛｯﾄﾞ定着ﾌﾟﾚｰﾄ φ32mm用　200*200、t=12mm/mm		枚	924		
P96125	タイロッド φ32　NHT690　L=3.87m　付属品含む		組	54,700		
P96126	タイロッド φ32　NHT690　L=3.88m　付属品含む		組	54,700		
P96127	揚水設備設置・撤去 φ50		箇所	273,000		
P96128	タイロッド φ32　NHT690　L=4.00m　付属品含む		組	55,200		
P96129	タイロッド φ32　NHT690　L=4.08m　付属品含む		組	55,500		
P96130	異形矢板B 25H型+IV型　L=11.5m,12.5m　SYW295		枚	839,000		
P96141	高耐圧ポリエチレン管 φ600　90°曲管		個	401,000		
P96142	フラップゲート φ600　合成樹脂		個	128,000		
P96143	ボックスカルバート 900*900*2000		個	127,000		
P96144	建築工事 建築工事（取壊し含む）、電気工事、機械工事		式	142,180,000		
P96145	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号に準ずる		検体	7,300		
P96149	セメント安定処理配合試験 一軸圧縮試験　3種×3個		回	128,000		
P96150	樹木処分費 幹・枝葉		ton	19,000		
P96151	樹木処分費 根株		ton	24,000		
P96152	敷鉄板賃料 22*1524*6096　N=900日		㎡供用日	6,210		
P96153	転落防止柵　門扉 H=1.1m　W=1.0m　片開き		組	95,300		

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	排水ゲート撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1.5m*1.5m					
S02115	溶接工	2.000	人	31,314	62,628	S単　18号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,480	48,960	S単　19号
Y00004	雑品	0.050		111,588	5,579	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	1.000	日	55,100	55,100	S単　94号
	合　　計				172,267	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		172,267	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	コンクリート杭プレボーリング工法		本		13.000 本	歩A 当たり算出
	PHC杭φ600　L=77m					
S02115	土木一般世話役	10.000	人	31,314	313,140	S単　20号
S02115	特殊作業員	10.000	人	28,764	287,640	S単　21号
S02115	とび工	10.000	人	31,416	314,160	S単　22号
S02115	普通作業員	10.000	人	24,480	244,800	S単　19号
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	124.600	ton	15,700	1,956,220	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw×2径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m,運転１日当たり算出	10.000	日	305,231	3,052,310	S単　78号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,120t吊,運転１日当たり算出	10.000	日	192,706	1,927,060	S単　79号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	10.000	日	52,436	524,360	S単　80号
S16001	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] ,掘削径450～1000mm 最大掘削長55m,運転１日当たり算出	10.000	日	39,400	394,000	S単　81号
	合　　計				9,013,690	算出数量 13.000 本
	単　　価		本		693,361	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	コンクリート杭プレボーリング工法		本		13.000 本	歩A 当たり算出
	PHC杭φ800　L=78m					
S02115	土木一般世話役	10.000	人	31,314	313,140	S単　20号
S02115	特殊作業員	10.000	人	28,764	287,640	S単　21号
S02115	とび工	10.000	人	31,416	314,160	S単　22号
S02115	普通作業員	10.000	人	24,480	244,800	S単　19号
P32007	高炉セメント B種　　バラもの	213.000	ton	15,700	3,344,100	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式・直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw×2径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m,運転１日当たり算出	10.000	日	305,231	3,052,310	S単　78号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,120t吊,運転１日当たり算出	10.000	日	192,706	1,927,060	S単　79号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	10.000	日	52,436	524,360	S単　80号
S16001	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式・電動式] ,掘削径450～1000mm 最大掘削長55m,運転１日当たり算出	10.000	日	39,400	394,000	S単　81号
	合　　計				10,401,570	算出数量 13.000 本
	単　　価		本		800,121	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	コンクリート杭プレボーリング工法		本		13.000 本	歩A 当たり算出
	PHC杭φ600　L=81m					

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	10.000	人	31,314	313,140	S単　20号
S02115	特殊作業員	10.000	人	28,764	287,640	S単　21号
S02115	とび工	10.000	人	31,416	314,160	S単　22号
S02115	普通作業員	10.000	人	24,480	244,800	S単　19号
P32007	高炉ｾﾒﾝﾄ B種　　バラもの	130.600	ton	15,700	2,050,420	
S16001	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] ,ｵｰｶﾞ出力(掘削ﾄﾙｸ)55kw×2径450-1200mmﾘｰﾀﾞ21-33m,運転１日当たり算出	10.000	日	305,231	3,052,310	S単　78号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型･排対型(1次)] ,120t吊,運転１日当たり算出	10.000	日	192,706	1,927,060	S単　79号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転１日当たり算出	10.000	日	52,436	524,360	S単　80号
S16001	ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式] ,掘削径450～1000mm 最大掘削長55m,運転１日当たり算出	10.000	日	39,400	394,000	S単　81号
	合　　計				9,107,890	算出数量 13.000 本
	単　　価		本		700,607	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	マンホール蓋据付		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	φ900　T-14　受枠含む					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,314	2,505	S単　20号
S02115	特殊作業員	0.080	人	28,764	2,301	S単　21号
S02115	普通作業員	0.160	人	24,480	3,917	S単　19号
Y00004	雑品	0.050		8,723	436	
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.080	日	38,300	3,064	S単　95号
	合　　計				12,223	算出数量 1.000 組
	単　　価		組		12,223	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	プレキャストブロック組立		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	B2300*H1200*L1618　1連					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,314	9,394	S単　20号
S02115	特殊作業員	1.400	人	28,764	40,270	S単　21号
S02115	普通作業員	1.300	人	24,480	31,824	S単　19号
Y00004	雑品	0.140		81,488	11,408	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り,なし	0.200	日	146,000	29,200	S単　96号
	合　　計				122,096	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		122,096	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	PCケーブル組立		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	PC鋼棒　1B26C1					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	S単　20号
S02115	特殊作業員	4.500	人	28,764	129,438	S単　21号
S02115	普通作業員	2.400	人	24,480	58,752	S単　19号
Y00004	雑品	0.090		219,504	19,755	
	合　　計				239,259	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		23,926	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	PCグラウト注入		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,314	9,394	S単　20号
S02115	特殊作業員	1.600	人	28,764	46,022	S単　21号
S02115	普通作業員	1.500	人	24,480	36,720	S単　19号
Y00004	雑品	0.150		92,136	13,820	
	合　　計				105,956	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,060	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	グラウトホール取付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	L=530					
S02115	特殊作業員	0.200	人	28,764	5,753	S単　21号
P96049	グラウトホール L=530	1.000	個	113,000	113,000	
	合　　計				118,753	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		118,753	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	防水工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅10cm　ｱｸﾘﾙ系樹脂接着剤					
S02115	普通作業員	1.500	人	24,480	36,720	S単　19号
Y00004	雑品	0.050		36,720	1,836	
P96051	防水材 ｱｸﾘﾙ系高性能接着剤	5.100	kg	3,650	18,615	
	合　　計				57,171	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		572	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	鋼矢板撤去（切断後）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	25H　L=0.35m～2.4m					
S02115	とび工	0.340	人	31,416	10,681	S単　23号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.250	日	55,100	13,775	S単　98号
	合　　計				24,456	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		2,446	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00012	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	700*500　中詰めｺﾝ、基礎砕石含む、型枠有					
S02115	土木一般世話役	4.800	人	31,314	150,307	S単　24号
S02115	特殊作業員	2.200	人	28,764	63,281	S単　25号
S02115	普通作業員	20.200	人	24,480	494,496	S単　26号
S02115	型わく工	1.500	人	29,682	44,523	S単　27号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	4.000	日	55,100	220,400	Ｓ単　98号
Y00004	雑品	0.290		973,007	282,172	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	55.000	m3	15,600	858,000	
P96066	笠コンクリートブロック W700*H500*L2000	50.000	個	60,100	3,005,000	
	合　　計				5,118,179	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		51,182	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00013	区画線材料		m		1,000.000 m	歩Ａ 当たり算出
	白実線　W150					
P96110	区画線材料 塗料　3種1号	570.000	kg	225	128,250	
P96112	区画線材料 ガラスビーズ	25.000	kg	170	4,250	
P96111	区画線材料 プライマー	25.000	kg	455	11,375	
P34028	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド	36.000	L	136	4,896	
Y00004	雑品	0.050		148,771	7,439	
	合　　計				156,210	算出数量 1,000.000 m
	単　　価		m		156	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00017	敷鉄板設置・撤去		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	N=900日　１回					
P96152	敷鉄板賃料 22*1524*6096　N=900日	1,000.000	㎡供用日	6,210	6,210,000	
S02114	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	Ｓ単　17号
S02115	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	Ｓ単　21号
S02115	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	Ｓ単　19号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	Ｓ単　13号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	139	47,955	
S02115	運転手（特殊）	2.900	人	27,030	78,387	Ｓ単　28号
	合　　計				6,664,689	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		6,665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00018	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ150　常時排水　50日　商用電源					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０mm　　全揚程　１０m	55.000	日	398	21,890	Ｓ単　15号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	5,250.000	kWh	16.67	87,518	
S02115	特殊作業員	6.500	人	28,764	186,966	Ｓ単　25号
Y00004	雑品	0.030		296,374	8,891	
	合　　計				305,265	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		305,265	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00019	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ200　常時排水　140日　商用電源					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　　全揚程　１０ｍ	154.000	日	497	76,538	Ｓ単　14号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	21,560.000	kWh	16.67	359,405	
S02115	特殊作業員	18.200	人	28,764	523,505	Ｓ単　25号
Y00004	雑品	0.030		959,448	28,783	
	合　　計				988,231	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		988,231	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00020	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ200　常時排水　180日　商用電源					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００㎜　　全揚程　１０ｍ	198.000	日	497	98,406	Ｓ単　14号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	27,720.000	kWh	16.67	462,092	
S02115	特殊作業員	23.400	人	28,764	673,078	Ｓ単　25号
Y00004	雑品	0.030		1,233,576	37,007	
	合　　計				1,270,583	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,270,583	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00025	ディープウェル設置		m		30.000 m	歩Ａ 当たり算出
	削孔φ600　ｹｰｼﾝｸﾞ450A　L=30m					
S02115	土木一般世話役	7.500	人	31,314	234,855	Ｓ単　24号
S02115	特殊作業員	15.000	人	28,764	431,460	Ｓ単　25号
S02115	普通作業員	8.000	人	24,480	195,840	Ｓ単　26号
P96076	さく井機（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式） 定置式・片やぐら式　やぐら高12m　30kw	7.000	日	22,400	156,800	
P34002	軽油 ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	32.000	L	129	4,128	
P96077	さく井機付属品（ビット） 削孔径600	7.000	日	5,970	41,790	
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径80㎜ 全揚程10m,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	7.000	日	789	5,523	Ｓ単　83号
S16002	泥排水処理装置[ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ] ,1m3/min,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	7.000	日	1,568	10,976	Ｓ単　84号
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	7.000	日	4,150	29,050	Ｓ単　85号
S16004	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),75KVA,あり	7.000	日	12,210	85,470	Ｓ単　99号
	合　　計				1,195,892	算出数量 30.000 m
	単　　価		m		39,863	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00026	泥水運搬		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	汚泥吸排車　8t　吸入・排出含む					
S16002	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75㎜,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	3.200	日	54,768	175,258	Ｓ単　87号
S02115	運転手（一般）	3.200	人	24,888	79,642	Ｓ単　29号
S02115	普通作業員	3.200	人	24,480	78,336	Ｓ単　26号
	合　　計				333,236	算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3		3,332	

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00030	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	設置・撤去（施工費のみ）					
S02115	電工	2.540	人	26,520	67,361	S単　30号
S02115	普通作業員	2.200	人	24,480	53,856	S単　26号
Y00004	雑品	0.005		121,217	606	
S02115	電工	1.270	人	26,520	33,680	S単　30号
S02115	普通作業員	1.100	人	24,480	26,928	S単　26号
	合　　計				182,431	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		182,431	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00031	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ150　常時排水　30日　商用電源					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　　全揚程　１０ｍ	33.000	日	390	12,870	S単　16号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3,150.000	kWh	16.67	52,511	
S02115	特殊作業員	3.900	人	28,764	112,180	S単　25号
Y00004	雑品	0.030		177,561	5,327	
	合　　計				182,888	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		182,888	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00036	硬質塩化ビニル管人力撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ50					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	31,314	1,096	S単　20号
S02115	特殊作業員	0.055	人	28,764	1,582	S単　21号
S02115	普通作業員	0.075	人	24,480	1,836	S単　19号
	合　　計				4,514	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		451	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00037	硬質塩化ビニル管人力撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,314	1,253	S単　20号
S02115	特殊作業員	0.060	人	28,764	1,726	S単　21号
S02115	普通作業員	0.085	人	24,480	2,081	S単　19号
	合　　計				5,060	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		506	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00038	伐木		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	粗、除草含む					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	31,314	23,486	S単　20号

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	2.200	人	28,764	63,281	S単　21号
S02115	普通作業員	0.150	人	24,480	3,672	S単　19号
Y00004	雑品	0.090		90,439	8,140	
	合　　計				98,579	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		99	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00039	除根		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.450	人	31,314	14,091	S単　20号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出	3.400	時間	8,580	29,172	S単　82号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	3.400	時間	593	2,016	S単　12号
	合　　計				45,279	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		45	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00040	集積・積み		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	除根あり					
S02115	土木一般世話役	0.540	人	31,314	16,910	S単　20号
S02115	普通作業員	0.190	人	24,480	4,651	S単　19号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),,運転１時間当たり算出	5.500	時間	8,580	47,190	S単　82号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	5.500	時間	593	3,262	S単　12号
	合　　計				72,013	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		72	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00041	転落防止柵工　門扉		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	H=1.1m　W=1.0m　片開き					
P96153	転落防止柵　門扉 H=1.1m　W=1.0m　片開き	10.000	組	95,300	953,000	
S02115	土木一般世話役	0.930	人	31,314	29,122	S単　20号
S02115	普通作業員	1.560	人	24,480	38,189	S単　19号
	合　　計				1,020,311	算出数量 10.000 組
	単　　価		組		102,031	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00057	区画線材料		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白実線　W450					
P96110	区画線材料 塗料　3種1号	1,700.000	kg	225	382,500	
P96112	区画線材料 ガラスビーズ	75.000	kg	170	12,750	
P96111	区画線材料 プライマー	75.000	kg	455	34,125	
P34028	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド	66.000	L	136	8,976	
Y00004	雑品	0.050		438,351	21,918	
	合　　計				460,269	算出数量 1,000.000 m

事業名	河北潟周辺農地防災事業
工事名	金沢排水機場建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		460	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00058	区画線材料		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	白破線　W150					
P96110	区画線材料 塗料　3種1号	570.000	kg	225	128,250	
P96112	区画線材料 ガラスビーズ	25.000	kg	170	4,250	
P96111	区画線材料 プライマー	25.000	kg	455	11,375	
P34028	軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド	40.000	L	136	5,440	
Y00004	雑品	0.050		149,315	7,466	
	合　　計				156,781	算出数量 1,000.000 m
	単　　価		m		157	

河 北 潟 周 辺 農 地 防 災 事 業　金 沢 排 水 機 場 建 設 工 事

建築主体工事

積 算 書

【 当 初 】

工　事　名	河北潟周辺農地防災事業　金沢排水機場建設工事				
	工　事　費	156,398,000 円			
	工　事　価　格	142,180,000 円			
	消費税相当額	14,218,000 円			
名　称	摘　要	数　量	単　位	金　額	備　考
工　事　価　格				142,183,420	
			改め	142,180,000	
消費税等相当額	10.00%	1	式	14,218,000	
工　事　費				156,398,000	

科 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単　　位	金　　額	備　　考
1　直接工事費	全体	1	式	94,637,420	
	一般工事	1	式	68,959,000	
	鉄骨工事	1	式	22,065,000	
	取壊し工事	1	式	3,442,000	産業廃棄物処理除く
	産業廃棄物処理費	1	式	171,420	
2　共通仮設費				3,637,000	
一般工事（鉄骨工事除く）		1	式	2,413,000	Kr=3.50% 監理事務所を設けない
鉄骨工事		1	式	772,000	Kr=3.50%
取壊し工事	産業廃棄物処理費除く	1	式	120,000	Kr=3.50%
楊重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16ｔ吊	1	式	332,000	積み上げ
純工事費				98,103,000	
3　現場管理費		1	式	10,584,000	
一般工事、鉄骨工事		1	式	10,200,000	Jo=10.79%
取壊し工事	産業廃棄物処理費除く	1	式	384,000	Jo=10.79%
工事原価	全体			126,055,420	
	建築工事	1	式	108,687,000	
	電気設備工事	1	式	13,998,000	電気設備工事積算書
	機械設備工事	1	式	3,199,000	機械設備工事積算書
	産業廃棄物処理費	1	式	171,420	

4　一般管理費	処分費含む 工事原価*0.12795116	1	式	16,128,000	Gp=12.80% 契約保証費あり
工事価格		1	式	142,183,420	

公共建築工事共通費積算基準（令和６年改定）より
河北潟周辺農地防災事業　金沢排水機場建設工事

直接工事費	新営建築工事	94,466（千円）	処分費を除く
	（一般工事）	68,959（千円）	
	（鉄骨工事）	22,065（千円）	
	（取壊し工事）	3,442（千円）	

共通仮設費	算定式	Kr=	×	P^	×	T^	P(直工費 千円)	T(工期 か月)	Kr=
新営建築	Kr=Exp(3.346-0.282*logeP+0.625*logeT)	3.346		-0.282		0.625	94,466	7	3.79%

※直工費が10,000千円以上、1,000,000千円以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができるが、
　原則として算定式により算定された率を採用する。（公共建築工事積算基準等資料（令和６年改定）p.7）

ただし、「公共建築工事積算基準等資料（令和６年改訂）」共通費より、
(1)建築工事において、監理事務所（監督職員事務所）を設けない場合は、一般工事の共通仮設費率に以下の補正値を　　Kr'=Kr*0.924 Kr'=　　3.50%

直接工事費	1000万円未満	1000万円以上50億円以下	50億円を超える
補正値	0.887	0.738+0.0162*logeP	0.988

純工事費　　98,103　（千円）

現場管理費	算定式	Jo=	×	Np^	×	T^	Np(純工事費 千円)	T(工期 か月)	Jo=
新営建築	Jo=Exp(5.899-0.447*logeNp+0.831*logeT)	5.899		-0.447		0.8310	98,103	7	10.79%

※純工事費が10,000千円以上、1,000,000千円以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができるが、
　原則として算定式により算定された率を採用する。（公共建築工事積算基準等資料（令和６年改定）p.11）

工事原価	建築工事	108,687	（千円）
	電気設備工事	13,998	（千円）
	機械設備工事	3,199	（千円）
	小計	125,884	
	産業廃棄物処理費	171	（千円）

一般管理費	算定式	Gp=	×	logCp	Cp(工事原価 千円)	Gp=
建築工事	Gp=28.978-3.173*log(Cp)	28.978		-3.173	126,055	12.79%
(1)契約保証費率（金銭的補償を必要とする）は一般管理費率に1.0004を乗じる					Cp'=Cp*1.0004	12.80%

- 請負工事費
  - 工事価格
    - 工事原価
      - 純工事費
        - 直接工事費
        - 共通仮設費
      - 現場管理費
    - 一般管理費
  - 消費税相当額

科 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単　　位	金　　額	備　　考
A 建築工事					
1　直接仮設工事		1	式	3,371,000	
2　土工事		1	式	653,000	
3　地業工事		1	式	20,873,000	
4　鉄筋工事		1	式	3,021,000	
5　コンクリート工事		1	式	2,587,000	
6　型枠工事		1	式	2,837,000	
7　鉄骨工事		1	式	22,065,000	
8　防水工事		1	式	108,000	
9　既成コンクリート工事		1	式	2,684,000	
10　屋根工事		1	式	11,812,000	
11　金属工事		1	式	844,000	
12　左官工事		1	式	993,000	
13　建具工事		1	式	15,430,000	
14　ガラス工事		1	式	211,000	
15　塗装工事		1	式	2,340,000	
16　内外装工事		1	式	1,195,000	
（解体工事） 17　直接仮設工事		1	式	1,381,000	
18　解体工事	建築	1	式	1,805,000	
19　産業廃棄物運搬	建築	1	式	193,000	
20　産業廃棄物処理費	建築	1	式	171,000	

科 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単　　位	金　　額	備　　考
21　解体工事	電気設備	1	式	45,000	
22　産業廃棄物処理費	電気設備	1	式	300	
23　解体工事	機械設備	1	式	18,000	
24　産業廃棄物処理費	機械設備	1	式	120	
計				94,637,420	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1　直接仮設工事						
やりかた	S造　工場・倉庫	223	m2	201	44,823	
墨出し	S造　工場・倉庫　躯体・仕上げ共	223	m2	381	84,963	
外部枠組足場	W900	594	m2	2,235	1,327,590	
安全手摺	枠組本足場	66	m	1,061	70,026	
内部仕上足場	枠組棚足場　H=5.7m～7.4m	53	m2	5,222	276,766	
内部仕上足場	枠組棚足場　H=7.4m～9.1m	152	m2	6,685	1,016,120	
災害防止	メッシュシート	594	m2	541	321,354	
養生	S造　工場・倉庫　躯体・仕上げ共	223	m2	272	60,656	
清掃・片付け	S造　工場・倉庫	223	m2	757	168,811	
小　計					3,371,109	
再　計					3,371,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
2　土工事						
根切	つぼ、布堀　深さ2.5m程度	252	m3	648	163,296	
床付	つぼ,布掘り	135	m2	301	40,635	
埋戻し		200	m3	938	187,600	
残土処分	場内仮置き	252	m3	755	190,260	
土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｰ0.8	1	往復	71,910	71,910	
小　計					653,701	
再　計					653,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
3　地業工事						
砂利地業	基礎下　再生骨材　0～40mm	8.1	m3	5,625	45,562	
土間シート	ポリエチレンフィルム0.15mm	76.0	m2	214	16,264	
小　計					61,826	
（杭工事） 杭材費						
PHCﾊﾟｲﾙ	B種　φ800　L=13000 機械式継手加工(下端)	4	本	443,000	1,772,000	
PHCﾊﾟｲﾙ	A種　φ800　L=13000 機械式継手加工(両端)	12	本	339,000	4,068,000	
PHCﾊﾟｲﾙ	A種　φ800　L=14000 機械式継手加工(両端)	4	本	354,000	1,416,000	
PHCﾊﾟｲﾙ	A種　φ800　L=14000 機械式継手加工(上端)	4	本	322,000	1,288,000	
機械式継手	PHC杭用　φ800	20	個	60,200	1,204,000	
小　計					9,748,000	
杭打ち込み費	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法　機械継手 残土は場内固化集積	4	本	2,700,000	10,800,000	
杭頭処理	φ800　NCPアンカー　D25×12本	4	本	64,200	256,800	
杭間ざらい		4	本	1,637	6,548	
計					20,873,174	
再　計					20,873,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
4　鉄筋工事						
異形鉄筋	SD295　D10	1.590	t	116,500	185,235	
異形鉄筋	SD295　D13	8.420	t	114,500	964,090	
異形鉄筋	SD295　D16	0.870	t	112,500	97,875	
異形鉄筋	SD345　D22	1.900	t	117,500	223,250	
異形鉄筋	SD345　D25	1.290	t	117,500	151,575	
異形鉄筋	SD345　D29	2.070	t	118,500	245,295	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		0.435	t	△ 33,750	△ 14,681	
鉄筋加工組立	SRCﾗｰﾒﾝ構造	15.530	t	65,920	1,023,737	
運搬費	加工場～現場　30km程度　4t車	15.530	t	5,408	83,986	
鉄筋ガス圧接	D22+D22	32	箇所	628	20,096	
鉄筋ガス圧接	D25+D25	24	箇所	649	15,576	
鉄筋ガス圧接	D29+D29	28	箇所	922	25,816	
小　計					3,021,850	
再　計					3,021,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
5 コンクリート工事						
捨てコンクリート	FC 18　SL15	6.8	m3	15,650	106,420	
普通コンクリート	FC 21　SL18	3.7	m3	15,950	59,015	
普通コンクリート	FC 24　SL18	112.0	m3	16,350	1,831,200	
コンクリート打設手間	捨て	6.8	m3	2,256	15,340	
	基礎	11.7	m3	819	9,582	
	基礎柱・地中梁	47.3	m3	896	42,380	
	床版	24.1	m3	896	21,593	
	腰壁	28.7	m3	896	25,715	
ポンプ基本料	30m3～50m3	5	回	95,275	476,375	
小　計					2,587,620	
再　計					2,587,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
6　型枠工事						
普通合板型枠	基礎部	256.0	m2	4,893	1,252,608	
打放合板型枠	壁式構造軸部　B種	268.0	m2	5,279	1,414,772	
型枠運搬費	4t車　30km程度	524.0	m2	324	169,776	
小　計					2,837,156	
再　計					2,837,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
7 鉄骨工事						
角形鋼	BCR295 □-350×350×19	12.370	t	190,000	2,350,300	
角形鋼	BCR295 □-250×250×12	1.040	t	175,000	182,000	
H形鋼	SS400 H-440x300x11x18	10.640	t	131,000	1,393,840	
H形鋼	SS400 H-450x200x9x14	26.470	t	127,000	3,361,690	
H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	4.870	t	125,000	608,750	
H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	0.250	t	125,000	31,250	
H形鋼	SS400 H-340x250x9x14	0.470	t	127,000	59,690	
H形鋼	SS400 H-350x175x7x11	0.530	t	125,000	66,250	
H形鋼	SS400 H-294x200x8x12	4.140	t	125,000	517,500	
H形鋼	SS400 H-244x175x7x11	0.680	t	125,000	85,000	
H形鋼	SS400 H-194x150x6x9	0.240	t	125,000	30,000	
H形鋼	SS400 H-248x124x5x8	0.300	t	125,000	37,500	
H形鋼	SS400 H-148x100x6x9	0.670	t	125,000	83,750	
H形鋼	SS400 H-100x100x6x8	0.620	t	127,000	78,740	
丸鋼	SS400 φ16	0.330	t	141,000	46,530	
丸鋼	SS400 φ20	0.860	t	141,000	121,260	
溝形鋼	SSC400 C-150x75x6.5x10	1.700	t	211,000	358,700	
溝形鋼	SSC400 C-100x50x5x7.5	0.560	t	211,000	118,160	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
等辺山形鋼	SS400 L-50x50x6	0.110	t	127,000	13,970	
等辺山形鋼	SS400 L-75x75x6	2.130	t	127,000	270,510	
軽量リップみぞ形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	2.860	t	176,000	503,360	
鋼板	SS400 PL4.5	0.130	t	121,800	15,834	
鋼板	SS400 PL6	0.610	t	121,800	74,298	
鋼板	SS400 PL9	0.600	t	124,800	74,880	
鋼板	SS400 PL12	2.500	t	124,800	312,000	
鋼板	SS400 PL16	0.220	t	146,300	32,186	
鋼板	SS400 PL19	0.180	t	146,300	26,334	
鋼板	SS400 PL22	0.450	t	146,300	65,835	
鋼板	SS400 PL38	0.400	t	149,300	59,720	
鋼板	SS400 PL44	1.170	t	150,300	175,851	
縞鋼板	架台床 t=4.5	1.420	t	148,000	210,160	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16-40	668	本	90	60,120	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20-45	1,706	本	151	257,606	
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16-40	591	本	54	31,914	
アンカーボルト	主柱 M20　L=700　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ	67	本	362	24,254	
アンカーボルト	主柱 M16　L=400　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ	28	本	164	4,592	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
工場加工組立	S造工場	53.11	t	53,457	2,839,101	
工場溶接	S造工場	1,711	m	649	1,110,439	
工場錆止め塗装	鉄鋼面	2,320	㎡	505	1,171,600	
ベースパック	35-19R	8	箇所	389,237	3,113,896	
鉄骨建方	工場・倉庫	53.11	t	11,330	601,736	
高力ﾎﾞﾙﾄ類締付		53.11	t	9,332	495,622	
鉄骨運搬費	50km	53.11	t	8,508	451,859	
超音波探傷試験	第三者検査 30%	91	か所	2,647	240,877	
アンカーボルト埋込	主柱 M20　L=700	67	本	1,689	113,163	
アンカーボルト埋込	間柱 M16　L=400	28	本	1,128	31,584	
ベース下モルタル	700角程度	8	か所	11,536	92,288	
ベース下モルタル	500角程度	6	か所	7,303	43,818	
ベース下モルタル	300角程度	2	か所	4,275	8,550	
ベース下モルタル	200角程度	2	か所	3,378	6,756	
小　計					22,065,623	
再　計					22,065,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
8 防水工事						
打ち継ぎ目地	PS-2 20×15	62	m	663	41,106	
外壁材シーリング	PS-2 20×15	57	m	663	37,791	
誘発目地	PS-2 20×20	44	m	663	29,172	
計					108,069	
再　計					108,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
9 既成コンクリート工事						
外壁ALC板	t ＝100　縦張り	283	㎡	9,486	2,684,538	
小　計					2,684,538	
再　計					2,684,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
10 屋根工事						
カラーアルミ鋼板	ｔ0.7　横葦　4寸勾配	311	m2	26,724	8,311,164	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940		311	m2	454	141,194	
構造用合板	t＝12	311	m2	2,364	735,204	別紙明細1
鼻隠し	木製	20.7	m2	18,574	384,481	別紙明細2
棟包み	ｔ0.7　ｶﾗｰｱﾙﾐ鋼板	20.6	m	4,692	96,655	
破風	木製	16.1	m2	18,574	299,041	別紙明細2
雪止め	SUS L-50*50*6	82	m	14,790	1,212,780	
庇	ｱﾙﾐ既製品 W1=1700　D=900	2	箇所	316,100	632,200	
小　計					11,812,719	
再　計					11,812,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
11 金属工事						
腰水切	ガルバリウム鋼板 ｔ0.4加工　W90	54	m	2,346	126,684	
屋外軽量鉄骨天井下地		75	m2	1,770	132,750	
鋼製手摺	脱着可能式　H=1.1m	12	m	29,600	355,200	
鋼製手摺（階段）	縦格子型　H=1.1m	9.3	m	23,052	214,383	
階段滑り止め	SUS304　B=35	9.6	m	1,591	15,273	
計					844,290	
再　計					844,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
12 左官工事						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ面金ｺﾞﾃ仕上		1.3	m2	582	756	
腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修	B種	113	m2	1,102	124,526	
複層塗材E吹付		570	m2	1,524	868,680	
計					993,962	
再　計					993,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
13 建具工事						
（シャッター）						
SS-1 上部電動式一般重量ｼｬｯﾀｰ		1	箇所	7,770,000	7,770,000	
スラット 溶融亜鉛メッキ鋼板	t＝1.6　3500X4000					
取付費・運搬費		1	式	1,190,000	1,190,000	
（スチール製建具）						
SD-1 両開きフラッシュドア	遮音等級T-2相当 800X2000	2	箇所	1,880,000	3,760,000	
取付費・運搬費		1	式	1,240,000	1,240,000	
（アルミ製建具）						
AW-1 アルミ製引違い窓	遮音等級T-2相当 1700X1200	8	箇所	118,000	944,000	
取付費・運搬費		1	式	526,400	526,400	
計					15,430,400	
再　計					15,430,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
14 ガラス工事						
網入磨き板ガラス	t＝6.8　特寸2.18m2以下（6.8WG）	16.3	m2	9,874	160,946	
ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ		33	m	316	10,428	
建具廻ｼｰﾘﾝｸﾞ	変成シリコン　15X10	73	m	551	40,223	
計					211,597	
再　計					211,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
15 塗装工事						
木材保護塗料	軒天部	73.4	m2	1,468	107,751	
木材保護塗料	鼻隠し、破風	73.4	m2	1,468	107,751	
SOP塗	鉄骨　見掛り鉄部	2,320	m2	881	2,043,920	
SOP塗	鋼製建具	8.6	m2	881	7,576	
SOP塗	受梁	7.4	m2	881	6,519	
SOP塗	クレーンガーター	75.8	m2	881	66,779	
計					2,340,296	
再　計					2,340,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
16 内外装工事						
（外部）						
杉　小幅板ｗ120	軒天　ｔ＝12　合決り目透かし	104	m2	2,699	280,696	
（内部）						
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り	ｸﾞﾗｽｸﾛｽｱﾝｶｰﾋﾟﾝ止め　ｔ＝50	288	m2	3,178	915,264	
計					1,195,960	
再　計					1,195,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
建築解体工事 17 直接仮設工事						
外部枠組足場	W900	375	m2	1,720	645,000	
安全手摺	枠組本足場	54	m	775	41,850	
防音養生	垂直　防音ｼｰﾄ	375	m2	1,800	675,000	
内部足場	移動式足場　h＝5.4m	1	台	19,300	19,300	
小　計					1,381,150	
再　計					1,381,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
建築解体工事 18 解体工事						
鉄骨造建物解体	鉄骨ｶｯﾀｰ主体　重量級	151	m2	4,210	635,710	
基礎解体	大型ﾌﾞﾚｰｶｰ　圧砕機併用	65	m3	10,100	656,500	
内部造作材撤去	工場・倉庫	151	m2	1,170	176,670	
積込	コンクリート	65	m3	3,120	202,800	
積込	鉄骨、外壁他	63	t	1,000	63,000	
重機運搬	ﾊﾞｯｸﾎｰ0.8	1	往復	70,500	70,500	
小　計					1,805,180	
再　計					1,805,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
建築解体工事 19 産業廃棄物運搬						
鉄骨材	仮置き場　L=2.4km	22.3	t	4,910	109,493	
金属くず	L=7.2km	(3.1) 1.0	t 式	12,380	12,380	
有筋コンクリート殻	L=7.2km	26	m3	1,874	48,724	
軽量コンクリート殻	L=7.2km	7	m3	1,510	10,570	
タイル・ガラス	L=7.2km	(0.40) 0.9	t m3	1,510	1,359	
プラスチック廃材	L=7.2km	(0.06) 1.0	t 式	10,804	10,804	
計					193,330	
再　計					193,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
建築解体工事 20 産業廃棄物処理費						
金属くず		3.1	t	6,000	18,600	
有筋コンクリート殻		65	t	1,500	97,500	
軽量コンクリート殻		16	t	3,000	48,000	
タイル・ガラス		0.4	t	8,000	3,200	
プラスチック廃材		0.06	t	75,000	4,500	
小　計					171,800	
再　計					171,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電気設備解体工事 21 解体工事						
電線撤去		100	m	49	4,900	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去		2	個	394	788	
コンセント撤去		5	個	394	1,970	
照明器具撤去	天井吊	4	台	1,620	6,480	
照明器具撤去	蛍光灯	4	台	1,620	6,480	
分電盤撤去		1	面	9,840	9,840	
廃棄材運搬	2tDT	0.5	日	29,400	14,700	
小　計					45,158	
再　計					45,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電気設備解体工事 22 産業廃棄物処理費						
産業廃棄材処分費		0.05	t	6,000	300	
小　計					300	
再　計					300	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機械設備解体工事 23 解体工事						
換気扇撤去		4	台	984	3,936	
廃棄材運搬	2tDT	0.5	日	29,400	14,700	
小　計					18,636	
再　計					18,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
機械設備解体工事 24 産業廃棄物処理費						
産業廃棄材処分費		0.02	t	6,000	120	
小　計					120	
再　計					120	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
25 共通仮設費	積み上げ					
楊重機械器具	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　16ｔ吊	7.0	日	47,500	332,500	
小　計					332,500	
再　計					332,000	

別 紙 明 細 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【別紙明細1】 構造用合板	t ＝12					
大工		0.027	人	29,744	803	
普通作業員		0.005	人	24,960	125	
くぎ		0.06	kg	233	13	
合板	t ＝12	1.00	m2	1,423	1,423	
計			m2		2,364	

別 紙 明 細 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
【別紙明細2】 鼻隠し（破風）	木製					
大工		0.540	人	29,744	16,062	
普通作業員		0.058	人	24,960	1,448	
くぎ		0.17	kg	233	39	
杉板	t ＝18	1.00	m2	1,026	1,026	
		計	m2		18,574	
幅木（120*18mm）		1m当り		1m2当り	1000/120＝8.3m	
大工		0.065	人	0.540	0.065*8.3	
普通作業員		0.007	人	0.058	0.007*8.3	
くぎ		0.02	kg	0.166	0.02*8.3	
計					18,574	

工 事 費 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単　　位	金　　額	備　　考
B　電気設備工事	新営電気設備工事				
直接工事費		1	式	9,632,000	
共通仮設費	直接工事費*0.0605	1	式	582,000	Kr=6.05%
純工事費		1	式	10,214,000	
現場管理費	純工事費*0.3705	1	式	3,784,000	37.05%
工事原価		1	式	13,998,000	

公共建築工事共通費積算基準（令和６年改定）より
河北潟周辺農地防災事業　金沢排水機場建設工事

直接工事費 新営電気設備工事　　9,632（千円）

共通仮設費	算定式	Kr=	×	P^	×	T^	P(直工費 千円)	T(工期 か月)	Kr=
新営電気	Kr=EXP(3.086-0.283*logeP+0.673*logeT)	3.086		-0.283		0.6730	9,632	7	6.05%

※直工費が10,000千円以上、1,000,000千円以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができるが、
　原則として算定式により算定された率を採用する。（公共建築工事積算基準等資料（令和６年改定）p.7）

純工事費　　10,214（千円）

現場管理費	算定式	Jo=	×	Np^	×	T^	Np(純工事費 千円)	T(工期 か月)	Jo=
新営電気	Jo=EXP(5.961-0.387*logeNp+0.629*logeT)	5.961		-0.387		0.6290	10,214	7	37.05%

※純工事費が10,000千円以上、1,000,000千円以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができるが、
　原則として算定式により算定された率を採用する。（公共建築工事積算基準等資料（令和６年改定）p.11）

- 請負工事費
  - 工事価格
    - 工事原価
      - 純工事費
        - 直接工事費
        - 共通仮設費
      - 現場管理費
    - 一般管理費
  - 消費税相当額

科 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単　　位	金　　額	備　　考
B　電気設備工事					
1　電灯設備		1	式	6,527,000	
2　動力設備		1	式	668,000	
3　雷保護設備		1	式	2,437,000	
計				9,632,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1　電灯設備						
（1）電灯分岐設備		1	式		5,926,000	
（2）ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備		1	式		221,000	
（3）外灯設備		1	式		346,000	
（4）誘導標識設備		1	式		34,000	
計					6,527,000	
2　動力設備						
（1）動力分岐設備		1	式		668,000	
計					668,000	
3　雷保護設備						
（1）雷保護設備		1	式		2,437,000	
計					2,437,000	
計					9,632,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
１電灯設備						
(1) 電灯分岐設備						
LED照明器具	LSR2W-200LJ相当	8	台	100,000	800,000	
LED照明器具	LBF3MP/RP-2-13LN相当	2	台	24,200	48,400	
LED照明器具	LPJ1W-500LJ相当	2	台	338,000	676,000	
電灯動力盤	PL-M	1	面	3,860,000	3,860,000	
リモコンスイッチ	3L	2	個	9,060	18,120	
自動点滅器	AC100V-3A	1	個	11,700	11,700	
防雨入線カバー		2	個	1,050	2,100	
埋込スイッチ	1P15A*1	2	個	2,070	4,140	
防水スイッチ	1P15A*1	1	個	2,780	2,780	
EM-IEケーブル	2.0　管内	456	m	345	157,342	
EM-FCPEESｹｰﾌﾞﾙ	1.2-1P　管内	50	m	1,123	56,135	
電線管	E19　露出	140	m	1,164	162,946	
電線管	E25　露出	15	m	1,483	22,248	
電線管	E31　露出	10	m	2,009	20,085	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	6	個	1,988	11,927	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E19　1個用　1方出	4	個	2,225	8,899	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	E19　2方出	4	個	2,215	8,858	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	E19　3方出	2	個	2,276	4,552	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	E25　3方出	4	個	2,513	10,052	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS 200x200x100	4	個	10,027	40,106	
小計					5,926,390	
再　　計					5,926,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(2) コンセント分岐設備						
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AELK　抜け止め・接地極付き	3	個	2,540	7,620	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AEx2　2接地極付き	1	個	2,480	2,480	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2ET　抜け止め・接地極付	2	個	4,050	8,100	
EM-IEケーブル	2.0　管内	274	m	345	94,543	
電線管	E19　露出	25	m	1,164	29,097	
電線管	E25　露出	40	m	1,483	59,328	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	2	個	1,988	3,975	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E19　1個用　1方出	4	個	2,225	8,899	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	E25　3方出	3	個	2,513	7,539	
小計					221,581	
再　　計					221,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(3) 外灯設備						
外灯	LST4-60LN相当	1	灯	170,000	170,000	
外灯用ポール	さび止め2回塗り　丸形埋込式　T4.5	1	本	39,300	39,300	
外灯用基礎	400*400*1100 既製ﾌﾞﾛｯｸ	1	基	48,200	48,200	
EM-IEケーブル	2.0　管内	2	m	345	690	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5-2C　　FEP内	18	m	891	16,037	
電線管	FEP30　　地中	18	m	839	15,110	
土工事	根切り　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	4	m3	3,140	12,560	
土工事	埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	4	m3	4,530	18,120	
埋設標識シート	2倍	14	m	340	4,760	
打込み式接地棒	14㎜φ1500	1	箇所	6,110	6,110	
プルボックス	SS200x200x100　SUS　防水型	1	個	16,014	16,014	
小計					346,901	
再　　計					346,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(4) 誘導標識設備						
誘導標識	避難口　壁直付　片面 SH1-FBF20-C相当	2	枚	17,400	34,800	
小計					34,800	
再　　計					34,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
２動力設備						
(1) 動力分岐設備						
手元開閉器	3P　50AF	1	面	22,600	22,600	
電動機結線	直入起動方式 7.5kw以下	6	箇所	5,310	31,860	
埋込コンセント	2P15A	6	個	1,910	11,460	
埋込コンセント	3PE15A	6	個	3,240	19,440	
EM-IEケーブル	2.0　管内	710	m	345	244,985	
電線管	E19　露出	3	m	1,175	3,525	
電線管	E25　露出	1	m	1,498	1,497	
電線管	E 31　露出	100	m	2,028	202,800	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E19　1個用　1方出	6	個	2,246	13,478	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E31　1個用　2方出	6	個	2,974	17,846	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS 200x200x100	7	個	10,027	70,186	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SS 300x300x100	2	個	14,484	28,968	
小計					668,645	
再　　計					668,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
３雷保護設備						
(1) 雷保護設備						
避雷導線		118	m	3,590	423,620	
導線接続端子	T型	8	個	11,400	91,200	
導線接続端子	十字型	1	個	13,400	13,400	
水切り端子	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用	8	個	9,890	79,120	
導線引出端子	鉄骨用	16	個	11,800	188,800	
避雷設置用端子箱	TB-SG1	3	面	42,400	127,200	
避雷設置用端子箱	TB-SG1A	1	面	52,800	52,800	
接地極銅板	900x900x1.5t　黄銅ろう付	8	箇所	179,220	1,433,760	
打込み式接地棒	10mmφx1500	2	箇所	5,397	10,794	
EM-IEケーブル	5.5　　管内	26	m	469	12,184	
EM-IEケーブル	22　　管内	4	m	1,102	4,408	
小計					2,437,286	
再　　計					2,437,000	

工 事 費 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単　　位	金　　額	備　　考
C　機械設備工事	新営機械設備工事				
直接工事費		1	式	2,217,000	
共通仮設費	直接工事費*0.0568	1	式	125,000	Kr=5.68%
純工事費		1	式	2,342,000	
現場管理費	純工事費*0.3662	1	式	857,000	Jo=36.62%
工事原価		1	式	3,199,000	

公共建築工事共通費積算基準（令和６年改定）より
河北潟周辺農地防災事業　金沢排水機場建設工事

直接工事費　新営機械設備　2,217（千円）

共通仮設費	算定式	Kr=	× P^	× T^	P(直工費 千円)	T(工期 か月)	Kr=
新営機械	Kr=Exp(2.173-0.178*logeP+0.481*logeT)	2.173	-0.178	0.4810	2,217	7	5.68%

※直工費が10,000千円以上、1,000,000千円以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができるが、
原則として算定式により算定された率を採用する。（公共建築工事積算基準等資料（令和６年改定）p.7）

純工事費　機械　2,342（千円）

現場管理費	算定式	Jo=	× Np^	× T^	Np(純工事費 千円)	T(工期 か月)	Jo=
新営機械	Jo=Exp(4.723-0.252*logeNp+0.428*logeT)	4.723	-0.252	0.4280	2,342	7	36.62%

※純工事費が10,000千円以上、1,000,000千円以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができるが、
原則として算定式により算定された率を採用する。（公共建築工事積算基準等資料（令和６年改定）p.11）

- 請負工事費
  - 工事価格
    - 工事原価
      - 純工事費
        - 直接工事費
        - 共通仮設費
      - 現場管理費
    - 一般管理費
  - 消費税相当額

科 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単　　位	金　　額	備　　考
C　機械設備工事					
1　換気設備		1	式	2,064,000	
2　給水設備		1	式	101,000	
3　排水設備		1	式	52,000	
計				2,217,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1 換気設備						
VS-1-1 壁付換気扇	低騒音形有圧換気扇（吸気型） 600φx7100CMH	3	台	341,000	1,023,000	
VE-1-1 壁付換気扇	低騒音形有圧換気扇 600φx7100CMH	3	台	347,000	1,041,000	
小計					2,064,000	
再　　計					2,064,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
2 給水設備						
水道用ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（PB）	20A　屋内一般	12	m	5,090	61,080	
仕切弁（管端防食）	20A　5K	1	個	5,460	5,460	
横水栓	吐水口回転型 T200CS13相当　ｷｰ付	1	個	4,310	4,310	
階上水抜栓	BH　20A	1	個	8,300	8,300	
保温工事 給水管保温	20A　機械室　GWｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ	11	m	2,019	22,206	
計					101,356	
再　　計					101,000	

細 目 別 内 訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
3 排水設備						
排水管 硬質塩ビ管（VP）	50A　地中配管	3	m	3,550	10,650	
流し排水金物	SNA　50A	1	個	20,900	20,900	
土工事 根切り	人力	1	m3	10,800	10,800	
土工事 埋戻し	山砂	1	m3	10,500	10,500	
計					52,850	
再　　計					52,000	