この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

防災情報ネットワーク事業
防災情報ネットワーク設備整備他工事

積　　算　　書

（　　当初　　）

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

積算書鏡

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				11,770,000	
	・総合工事価格				10,700,000	
	・一括計上価格				0	
	・総合工事価格（一括積算）				10,700,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,070,000	
	・総合工事価格					
1	施設機械				10,700,000	
	・一括計上価格				0	

北陸農政局

管理領域未登録

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度
防災情報ネットワーク事業
防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

積　　算　　書

（　　当初　　）

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				11,770,000	
	・総合工事価格（一括積算）				10,700,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,070,000	
	工事内容					
	常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設					
1	データ転送サーバ更新		1.000	台		
2	無停電電源装置工事		1.000	台		
	寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事					
1	無停電電源装置の更新		1.000	台		
2	雨雪量計の更新		1.000	台		
	河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備					
1	雨雪量計更新		1.000	台		
2	無停電電源装置更新		1.000	台		

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			10,700,000	
・製作工事価格			7,380,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,385,000	
・据付工事価格			3,320,000	
純工事費(据付)			880,000	
・・据付工事原価			2,695,000	
・・・直接工事費			715,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	715,000	
・・・間接工事費			1,980,000	
・・・・共通仮設費			165,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			134,000	
・・・・・現場環境改善費			31,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）			31,000	
・・・・現場管理費			356,000	
・・・・機器間接費			1,459,000	
・・・・・技術者間接費			113,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			113,000	
・・・・・機器管理費			1,346,000	
・・一般管理費等　2,683,000×(23.570*1.000+0.04)			633,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			6,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			128,000	

事業(務)所名	西北陸土地改良調査管理事務所
事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

	領域	年度	全体工事名	工事別工事名	積算区分	工種区分	積算体系コード	積算体系年月	積算体系バージョン	積算書管理番号	通算積算回数	工事連番	枝番
工事箇所１	作業領域	令和6年	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首	常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネ	当初	電気通信設備製作据付工事	I007	202404	202402	7eb5a34f-6a7f-4964-a2ba-4d6eb4c70066	1	1	0
工事箇所２	作業領域	令和6年	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）	寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他	当初	電気通信設備製作据付工事	I007	202404	202402	8cb4efd8-481e-48d0-b892-d363eaeb087f	1	1	0
工事箇所３	作業領域	令和6年	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放	河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネッ	当初	電気通信設備製作据付工事	I007	202404	202402	9224d2f5-319f-43f8-bff1-c5dd835dda82	1	1	0
工事箇所４													
工事箇所５													
工事箇所６													
工事箇所７													
工事箇所８													
工事箇所９													
工事箇所１０													
工事箇所１１													
工事箇所１２													
工事箇所１３													
工事箇所１４													
工事箇所１５													
工事箇所１６													
工事箇所１７													
工事箇所１８													
工事箇所１９													
工事箇所２０													
工事箇所２１													
工事箇所２２													
工事箇所２３													
工事箇所２４													
工事箇所２５													
工事箇所２６													
工事箇所２７													
工事箇所２８													
工事箇所２９													
工事箇所３０													

工事別条件

施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0
豪雪補正	10%
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

契約保証費	あり	0.04 率加算

工事内容

	積算書管理番号	行番	名称	規格	数量	単位
工頭首工　防災情報	7eb5a34f-6a7	1	データ転送サーバ更新		1.000	台
工頭首工　防災情報	7eb5a34f-6a7	2	無停電電源装置工事		1.000	台
i災情報ネットワー	8cb4efd8-481	1	無停電電源装置の更新		1.000	台
i災情報ネットワー	8cb4efd8-481	2	雨雪量計の更新		1.000	台
防災情報ネットワ	9224d2f5-319	1	雨雪量計更新		1.000	台
防災情報ネットワ	9224d2f5-319	2	無停電電源装置更新		1.000	台

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			10,700,000	
・製作工事価格			7,380,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,385,000	
・据付工事価格			3,320,000	
純工事費(据付)			880,000	
・・据付工事原価			2,695,000	
・・・直接工事費			715,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	715,000	
・・・間接工事費			1,980,000	
・・・・共通仮設費			165,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			134,000	
・・・・・現場環境改善費			31,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）			31,000	
・・・・現場管理費			356,000	
・・・・機器間接費			1,459,000	
・・・・・技術者間接費			113,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			113,000	
・・・・・機器管理費			1,346,000	
・・一般管理費等 2,683,000×(23.570*1.000+0.04)	23.610	%	633,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			6,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			128,000	

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

防災情報ネットワーク事業
防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	西北陸土地改良調査管理事務所
事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）
施工場所	富山県中新川郡立山町横江地内
工事番号	06-209-0101
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	富山
地区区分	富山
工期	７ヶ月
積算体系年月	令和６年４月
単価期適用年月	令和６年６月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				9,713,000	
	・工事価格				8,830,000	
	・消費税相当額（１０％）				883,000	
	工事内容					
	常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事					
1	データ転送サーバ更新		1.000	台		
2	無停電電源装置工事		1.000	台		

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

項　目　名	内　　容
工事名	常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事【週休２日交替制工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			8,830,000	
・製作工事価格			6,640,000	
・・機器単体費	1.000	式	6,643,000	
・据付工事価格			2,190,000	
純工事費(据付)			323,000	
・・据付工事原価			1,777,000	
・・・直接工事費			263,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	263,000	
・・・間接工事費			1,514,000	
・・・・共通仮設費			60,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
263,000×((18.700*1.000)*1.000*1.000)			49,000	
・・・・・現場環境改善費			11,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
261,000×(4.390)			11,000	
・・・・現場管理費				
323,000×((40.090*1.000)*1.000*1.010+0.000+0.000-0.000)			131,000	
・・・・機器間接費			1,323,000	
・・・・・技術者間接費			113,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			113,000	
・・・・・機器管理費				
6,643,000×18.220			1,210,000	
・・一般管理費等				
1,777,000×(23.570*1.000＋0.04)			419,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			2,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,190,000×3.850			84,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機器単体費内訳			6,643,000	
機器単体費	1.000	式	6,643,000	
・親局設備工（横江頭首工）	1.000	式	6,643,000	
・・常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式	6,643,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,500,000	
・・・ 電源装置設備	1.000	式	143,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			263,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	263,000	
・運搬工(横江頭首工,河北潟放水路防潮水門,寺家ダム)	1.000	式	50,000	
・・運搬工	1.000	式	50,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	50,000	
・据付・調整工（横江頭首工）	1.000	式	135,000	
・・常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式	135,000	
・・・ 情報処理設備工（データ転送サーバ）据付 据付,調整,既設防災ネットワークシステとの調整	1.000	式	80,000	
・・・ 電源装置設備（無停電電源装置）据付 据付、調整	1.000	式	44,000	
・・・ 総合調整	1.000	式	11,000	
・機器撤去工（横江頭首工）	1.000	式	76,000	
・・常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式	76,000	
・・・ 情報処理設備撤去工 データ転送装置サーバ	1.000	式	12,000	
・・・ 電源設備撤去工 無停電電源装置	1.000	式	22,000	
・・・ 既設機器運搬工 ﾃﾞｰﾀ転送ｻｰﾊﾞ,電源設備工筐体を西北陸事務所へ運搬	1.000	式	28,000	
・・・ 廃バッテリー産業廃棄物運搬工	1.000	式	14,000	
・産業廃棄物処理（横江頭首工）	1.000	式	2,000	
・・産業廃棄物処理 常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式	2,000	
・・・ 産業廃棄物処理（施設機械）	1.000	式	2,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				6,643,000	
・親局設備工（横江頭首工）	1.000	式		6,643,000	
・・常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式		6,643,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,500,000	6,500,000	1 式当たり
S40012　データ転送サーバ ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型FA-PC,15型結晶ﾓﾆﾀｰ他OS,ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄｳｪｱ	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
S40012　ソフトウェア開発費 データ転送サーバ用府ソフト一式	1.000	式	4,000,000	4,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				6,500,000	
・・・ 電源装置設備	1.000	式	143,000	143,000	1 式当たり
S40012　無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA	1.000	台	143,000	143,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　計				143,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				263,000	
・運搬工(横江頭首工,河北潟放水路防潮水門,寺家ダム)	1.000	式		50,000	
・・運搬工	1.000	式		50,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
S41020　横江頭首工,河北潟放水路防潮水門,寺家ダムの合計 0.098ton,179km	1.000	式	50,000	50,000	歩A・単A S単　9号
合　　計				50,000	
・据付・調整工（横江頭首工）	1.000	式		135,000	
・・常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式		135,000	
・・・ 情報処理設備工（データ転送サーバ）据付 据付,調整,既設防災ネットワークシステとの調整	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
S42049　データ転送サーバ据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単　11号
S42050　データ転送サーバ調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無	1.000	台	55,539	55,539	歩A・単A S単　12号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	94,416	94,416	歩A・単A X単　1号
合　　計				174,843	
計（1）（直接費対象分）				80,427	
計（2）（間接費対象分）				94,416	
・・・ 電源装置設備（無停電電源装置）据付 据付、調整	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S42040　無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	44,115	44,115	歩A・単A S単　10号
合　　計				44,115	
・・・ 総合調整	1.000	式	11,000	11,000	1 式当たり
S42050　総合調整 情報処理設備(総合),ファイルサーバ,-,無	1.000	台	11,108	11,108	歩A・単A S単　13号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	18,883	18,883	歩A・単A X単　2号
合　　計				29,991	
計（1）（直接費対象分）				11,108	
計（2）（間接費対象分）				18,883	
・機器撤去工（横江頭首工）	1.000	式		76,000	
・・常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式		76,000	
・・・ 情報処理設備撤去工 データ転送装置サーバ	1.000	台	12,000	12,000	1 台当たり
S42054　データ転送サーバ撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単　14号
合　　計				12,444	
・・・ 電源設備撤去工 無停電電源装置	1.000	台	22,000	22,000	1 台当たり
T00005　無停電電源装置撤去	1.000	台	22,058	22,058	歩A・単A T単　1号
合　　計				22,058	
・・・ 既設機器運搬工 ﾃﾞｰﾀ転送ｻｰﾊﾞ,電源設備工筐体を西北陸事務所へ運搬	1.000	台	28,000	28,000	1 台当たり
S16001　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出	4.000	時間	6,879	27,516	歩A・単A S単　5号
合　　計				27,516	
・・・ 廃バッテリー産業廃棄物運搬工	1.000	台	14,000	14,000	1 台当たり

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出	2.000	時間	6,879	13,758	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				13,758	
・産業廃棄物処理（横江頭首工）	1.000	式		2,000	
・・産業廃棄物処理 常願寺川沿岸地区（横江頭首工）	1.000	式		2,000	
・・・ 産業廃棄物処理（施設機械）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S02123　廃バッテリー産業廃棄物処理	15.000	kg	112	1,680	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				1,680	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,316		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02123	廃バッテリー産業廃棄物処理					
	廃バッテリー産業廃棄物処理		kg	112		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S16001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]					
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出		時間	6,879		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	データ転送サーバ					
	データ転送サーバ ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型FA-PC,15型結晶ﾓﾆﾀｰ他OS,ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄｳｪｱ		台	2,500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	ソフトウェア開発費					
	ソフトウェア開発費 データ転送サーバ用府ソフト一式		式	4,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V					
	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA		台	143,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	横江頭首工,河北潟放水路防潮水門,寺家ダムの合計					
	輸送費（電気通信設備） 0.098ton,179km		式	50,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	44,115		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42049	データ転送サーバ据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42050	データ転送サーバ調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無		台	55,539		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42050	総合調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),ファイルサーバ,-,無		台	11,108		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	データ転送サーバ撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	94,416		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,883		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00005	無停電電源装置撤去					
			台	22,058		歩A・単A

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,316	26,316	
	合　計				26,316	算出数量 1.000 人
	単　価				26,316	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	廃バッテリー産業廃棄物処理		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃バッテリー産業廃棄物処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	廃バッテリー産業廃棄物処理	1.000	kg	112	112	
	合　計				112	算出数量 1.000 各単位
	単　価				112	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S16001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M28121 M28121		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	582	582	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.700	L	141	381	
R01022	運転手（一般）	0.250	人	23,664	5,916	
	合　計				6,879	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,879	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	データ転送サーバ		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	データ転送サーバ ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型FA-PC,15型結晶ﾓﾆﾀｰ他OS,ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄｳｪｱ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型FA-PC,15型結晶ﾓﾆﾀｰ・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	データ転送サーバ ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型FA-PC,15型結晶ﾓﾆﾀｰ他OS,ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄｳｪｱ	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合　計				2,500,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				2,500,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	ソフトウェア開発費		式		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ソフトウェア開発費 データ転送サーバ用府ソフト一式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 データ転送サーバ用府ソフト一式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ソフトウェア開発費 データ転送サーバ用府ソフト一式	1.000	式	4,000,000	4,000,000	
	合　計				4,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				4,000,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K77561 単相2線　100V　1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA	1.000	台	143,000	143,000	
	合　計				143,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				143,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	横江頭首工,河北潟放水路防潮水門,寺家ダムの合計		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.098ton,179km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.098ton 179.000km		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	50,000	50,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				50,000	算出数量 1.000 式
	単　　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	26,316	13,158	
	合　　計				44,115	算出数量 1.000 台
	単　　価				44,115	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42049	データ転送サーバ据付工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 ファイルサーバ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　　計				24,888	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				24,888	
Y00001	ファイルサーバ					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42050	データ転送サーバ調整工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) ファイルサーバ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	37,026	55,539	
	合　　計				55,539	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				55,539	
Y00001	ファイルサーバ					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42050	総合調整		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(総合) ファイルサーバ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合　　計				11,108	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				11,108	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	ファイルサーバ					
	＊＊＊　S単ー 14号　＊＊＊					
S42054	データ転送サーバ撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,444	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 1.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	2.550	式	37,026	94,416	
	合　計				94,416	算出数量 1.000 式
	単　価		式		94,416	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合　計				18,883	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,883	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	データ転送サーバ ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型FA-PC,15型結晶ﾓﾆﾀｰ他OS,ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄｳｪｱ		台	2,500,000		割増等を含まない
K96002	ソフトウェア開発費 データ転送サーバ用府ソフト一式		式	4,000,000		割増等を含まない
P96001	廃バッテリー産業廃棄物処理		kg	112		

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（横江頭首工）

工事別工事名:常願寺川沿岸地区　横江頭首工　防災情報ネットワーク設備整備工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00005	無停電電源装置撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	Ｓ単　2号
S02115	電工	0.250	人	26,316	6,579	Ｓ単　3号
	合　計				22,058	算出数量 1.000 台
	単　価		台		22,058	

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

防災情報ネットワーク事業
防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	西北陸土地改良調査管理事務所
事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）
施工場所	石川県河北郡内灘町大根布地内
工事番号	06-209-0101
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	金沢
工期	９ヶ月
積算体系年月	令和６年４月
単価期適用年月	令和６年６月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				968,000	
	・工事価格				880,000	
	・消費税相当額（１０％）				88,000	
	工事内容					
	河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新					
1	雨雪量計更新		1.000	台		
2	無停電電源装置更新		1.000	台		

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

項　目　名	内　　容
工事名	河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事【週休２日交替制工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			880,000	
・製作工事価格			370,000	
・・機器単体費	1.000	式	371,000	
・据付工事価格			510,000	
純工事費(据付)			248,000	
・・据付工事原価			416,000	
・・・直接工事費			201,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	201,000	
・・・間接工事費			215,000	
・・・・共通仮設費			47,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
201,000×((18.700*1.000)*1.000*1.000)			38,000	
・・・・・現場環境改善費			9,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
199,000×(4.770)			9,000	
・・・・現場管理費				
248,000×((40.090*1.000)*1.000*1.010+0.000+0.000-0.000)			100,000	
・・・・機器間接費			68,000	
・・・・・機器管理費				
371,000×18.220			68,000	
・・一般管理費等				
416,000×(23.570*1.000＋0.04)			98,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			2,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
510,000×3.850			20,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機器単体費内訳			371,000	
機器単体費	1.000	式	371,000	
・親局設備工（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	371,000	
・・計装設備工（機器単体費）	1.000	式	228,000	
・・・ 計装設備工（機器単体費）	1.000	式	228,000	
・・電源装置設備（機器単体費）	1.000	式	143,000	
・・・ 電源装置設備（機器単体費）	1.000	式	143,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			201,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	201,000	
・据付・調整工（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	101,000	
・・河北潟地区（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	101,000	
・・・ 計装設備工据付工 既設防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑと調整含む 高所作業車含む	1.000	式	57,000	
・・・ 電源装置設備据付工 無停電電源装置	1.000	式	44,000	
・撤去工（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	98,000	
・・河北潟地区（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	98,000	
・・・ 計装設備工（既設雨雪量計）撤去工 高所作業車含む	1.000	式	33,000	
・・・ 電源装置設備撤去工 無停電電源装置撤去	1.000	式	22,000	
・・・ 既設機器運搬工 計装設備工、電源設備の筐体を西北陸事務所へ運搬	1.000	式	14,000	
・・・ 廃バッテリー運搬工	1.000	式	29,000	
・産業廃棄物処理（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	2,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式	2,000	
・・・ 産業廃棄物処理工（施設機械） 河北潟地区（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	2,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				371,000	
・親局設備工（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式		371,000	
・・計装設備工（機器単体費）	1.000	式		228,000	
・・・ 計装設備工（機器単体費）	1.000	式	228,000	228,000	1 式当たり
S40012　雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0mm　気象庁検定（型式証明取得品）	1.000	台	228,000	228,000	歩A・単A S単　7号
合　計				228,000	
・・電源装置設備（機器単体費）	1.000	式		143,000	
・・・ 電源装置設備（機器単体費）	1.000	式	143,000	143,000	1 式当たり
S40012　無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA	1.000	台	143,000	143,000	歩A・単A S単　8号
合　計				143,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				201,000	
・据付・調整工（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式		101,000	
・・河北潟地区（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式		101,000	
・・・ 計装設備工据付工 既設防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑと調整含む 高所作業車含む	1.000	台	57,000	57,000	1 台当たり
S42053 既設防災情報ネットワークシステムとの調整含む 雨雪量計,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 10号
S16001 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	5.000	時間	8,874	44,370	歩A・単A S単 5号
合　計				56,814	
・・・ 電源装置設備据付工 無停電電源装置	1.000	台	44,000	44,000	1 台当たり
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	44,217	44,217	歩A・単A S単 9号
合　計				44,217	
・撤去工（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式		98,000	
・・河北潟地区（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式		98,000	
・・・ 計装設備工（既設雨雪量計）撤去工 高所作業車含む	1.000	台	33,000	33,000	1 台当たり
S42054 既設雨量計撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 11号
S16001 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	3.000	時間	8,874	26,622	歩A・単A S単 5号
合　計				32,844	
・・・ 電源装置設備撤去工 無停電電源装置撤去	1.000	台	22,000	22,000	1 台当たり
T00001 無停電電源装置撤去工	1.000	式	22,109	22,109	歩A・単A T単 1号
合　計				22,109	
・・・ 既設機器運搬工 計装設備工、電源設備の筐体を西北陸事務所へ運搬	1.000	台	14,000	14,000	1 台当たり
S16001 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出	2.000	時間	7,185	14,370	歩A・単A S単 6号
合　計				14,370	
・・・ 廃バッテリー運搬工	1.000	台	29,000	29,000	1 台当たり
S16001 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出	4.000	時間	7,185	28,740	歩A・単A S単 6号
合　計				28,740	
・産業廃棄物処理（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式		2,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		2,000	
・・・ 産業廃棄物処理工（施設機械） 河北潟地区（河北潟放水路防潮水門）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S02123 産業廃棄物処理費　廃バッテリー	15.000	kg	112	1,680	歩A・単A S単 4号
合　計				1,680	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費　廃バッテリー					
	産業廃棄物処理費　廃バッテリー		kg	112		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出		時間	8,874		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S16001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]					
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出		時間	7,185		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	雨雪量計（ヒータ式）					
	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検定（型式証明取得品）		台	228,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V					
	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA		台	143,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	44,217		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42053	既設防災情報ネットワークシステムとの調整含む					
	計装設備据付工 雨雪量計,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42054	既設雨量計撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	無停電電源装置撤去工					
			式	22,109		歩A・単A

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				26,520	算出数量 1.000 人
	単　価				26,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費　廃バッテリー		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費　廃バッテリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	産業廃棄物処理費　廃バッテリー	1.000	kg	112	112	
	合　計				112	算出数量 1.000 各単位
	単　価				112	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04421 M04421		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	時間	2,960	2,960	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	141	508	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,030	5,406	
	合　計				8,874	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		8,874	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S16001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M28121 M28121		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	582	582	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.700	L	141	381	
R01022	運転手（一般）	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				7,185	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,185	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	雨雪量計（ヒータ式）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検定（型式証明取得品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76668 1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76668	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検定（型式証明取得品）	1.000	台	228,000	228,000	
	合　計				228,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				228,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K77561 単相2線　100V　1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA	1.000	台	143,000	143,000	
	合　計				143,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				143,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	26,520	13,260	
	合　計				44,217	算出数量 1.000 台
	単　価				44,217	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42053	既設防災情報ネットワークシステムとの調整含む		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 雨雪量計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨雪量計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,444	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42054	既設雨量計撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	産業廃棄物処理費　廃バッテリー		kg	112		

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備他工事（河北潟放水路防止水門）

工事別工事名:河北潟放水路防潮水門管理棟　防災情報ネットワーク設備整備他工事　雨雪量計更新

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	無停電電源装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	Ｓ単　2号
S02115	電工	0.250	人	26,520	6,630	Ｓ単　3号
	合　計				22,109	算出数量 1.000 式
	単　価		式		22,109	

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

防災情報ネットワーク事業
防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	西北陸土地改良調査管理事務所
事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）
施工場所	石川県珠洲市三島町寺家地内
工事番号	06-209-0101
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾羽咋
工期	７ヶ月
積算体系年月	令和６年４月
単価期適用年月	令和６年６月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				1,089,000	
	・工事価格				990,000	
	・消費税相当額（１０％）				99,000	
	工事内容					
	寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事					
1	無停電電源装置の更新		1.000	台		
2	雨雪量計の更新		1.000	台		

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

項　目　名	内　　容
工事名	寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事【週休２日交替制工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			990,000	
・製作工事価格			370,000	
・・機器単体費	1.000	式	371,000	
・据付工事価格			620,000	
純工事費(据付)			309,000	
・・据付工事原価			502,000	
・・・直接工事費			251,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	251,000	
・・・間接工事費			251,000	
・・・・共通仮設費			58,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
251,000×((18.700*1.000)*1.000*1.000)			47,000	
・・・・・現場環境改善費			11,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
249,000×(4.450)			11,000	
・・・・現場管理費				
309,000×((40.090*1.000)*1.000*1.010+0.000+0.000-0.000)			125,000	
・・・・機器間接費			68,000	
・・・・・機器管理費				
371,000×18.220			68,000	
・・一般管理費等				
502,000×(23.570*1.000＋0.04)			118,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			2,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
620,000×3.850			24,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機器単体費内訳			371,000	
機器単体費	1.000	式	371,000	
・ 親局設備工（寺家ダム）	1.000	式	371,000	
・・計装設備工（機器単体費）	1.000	式	228,000	
・・・ 計装設備工（機器単体費）	1.000	式	228,000	
・・電源装置設備（機器単体費）	1.000	式	143,000	
・・・ 電源装置設備（機器単体費）	1.000	式	143,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム 防災情報ネットワーク設備整備他工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			251,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	251,000	
・据付・調整工（寺家ダム）	1.000	式	101,000	
・・計装設備据付工	1.000	式	57,000	
・・・ 計装設備工（雨雪量計）据付工 既設防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑと調整含む、高所作業車含む	1.000	式	57,000	
・・電源設備据付	1.000	式	44,000	
・・・ 電源設備据付	1.000	式	44,000	
・撤去工（寺家ダム）	1.000	式	148,000	
・・計装設備撤去工	1.000	式	33,000	
・・・ 計装設備工（既設雨雪量計）撤去 高所作業車含む	1.000	式	33,000	
・・電源設備撤去	1.000	式	22,000	
・・・ 電源設備撤去	1.000	式	22,000	
・・既設機器運搬工	1.000	式	43,000	
・・・ 既設機器運搬工 計装設備工、電源設備工筐体を西北陸事務所へ運搬	1.000	式	43,000	
・・廃バッテリー産業廃棄物運搬工	1.000	式	50,000	
・・・ 廃バッテリー産業廃棄物運搬工	1.000	式	50,000	
・産業廃棄物処理（寺家ダム）	1.000	式	2,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式	2,000	
・・・ 産業廃棄物処理（施設機械）	1.000	式	2,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				371,000	
・ 親局設備工（寺家ダム）	1.000	式		371,000	
・・計装設備工（機器単体費）	1.000	式		228,000	
・・・ 計装設備工（機器単体費）	1.000	式	228,000	228,000	1 式当たり
S40012　雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0mm　気象庁検定（型式証明取得品）	1.000	台	228,000	228,000	歩A・単A S単　7号
合　計				228,000	
・・電源装置設備（機器単体費）	1.000	式		143,000	
・・・ 電源装置設備（機器単体費）	1.000	式	143,000	143,000	1 式当たり
S40012　無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA	1.000	台	143,000	143,000	歩A・単A S単　8号
合　計				143,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				251,000	
・据付・調整工（寺家ダム）	1.000	式		101,000	
・・計装設備据付工	1.000	式		57,000	
・・・ 計装設備工（雨雪量計）据付工 既設防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑと調整含む、高所作業車含む	1.000	台	57,000	57,000	1 台当たり
S42053　既設防災情報ネットワークシステムとの調整含む 雨雪量計,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単　10号
S16001　高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	5.000	時間	8,874	44,370	歩A・単A S単　5号
合　計				56,814	
・・電源設備据付	1.000	式		44,000	
・・・ 電源設備据付	1.000	台	44,000	44,000	1 台当たり
S42040　無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	44,217	44,217	歩A・単A S単　9号
合　計				44,217	
・撤去工（寺家ダム）	1.000	式		148,000	
・・計装設備撤去工	1.000	式		33,000	
・・・ 計装設備工（既設雨雪量計）撤去 高所作業車含む	1.000	台	33,000	33,000	1 台当たり
S42054　既設雨量計撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単　11号
S16001　高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出	3.000	時間	8,874	26,622	歩A・単A S単　5号
合　計				32,844	
・・電源設備撤去	1.000	式		22,000	
・・・ 電源設備撤去	1.000	台	22,000	22,000	1 台当たり
T00001　無停電電源装置撤去工	1.000	式	22,109	22,109	歩A・単A T単　1号
合　計				22,109	
・・既設機器運搬工	1.000	式		43,000	
・・・ 既設機器運搬工 計装設備工、電源設備工筐体を西北陸事務所へ運搬	1.000	台	43,000	43,000	1 台当たり
S16001　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出	6.000	時間	7,185	43,110	歩A・単A S単　6号
合　計				43,110	
・・廃バッテリー産業廃棄物運搬工	1.000	式		50,000	
・・・ 廃バッテリー産業廃棄物運搬工	1.000	台	50,000	50,000	1 台当たり
S16001　ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出	7.000	時間	7,185	50,295	歩A・単A S単　6号
合　計				50,295	
・産業廃棄物処理（寺家ダム）	1.000	式		2,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		2,000	
・・・ 産業廃棄物処理（施設機械）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S02123　廃棄バッテリー産業廃棄物処理	15.000	kg	112	1,680	歩A・単A S単　4号
合　計				1,680	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02123	廃棄バッテリー産業廃棄物処理					
	廃棄バッテリー産業廃棄物処理		kg	112		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出		時間	8,874		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S16001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]					
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出		時間	7,185		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	雨雪量計（ヒータ式）					
	雨雪量計（ヒータ式）					
	1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検定（型式証明取得品）		台	228,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V					
	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V					
	単相2線　100V　1kVA		台	143,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工					
	小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	44,217		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42053	既設防災情報ネットワークシステムとの調整含む					
	計装設備据付工					
	雨雪量計,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42054	既設雨量計撤去					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	無停電電源装置撤去工					
			式	22,109		歩A・単A

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合　計				26,520	算出数量 1.000 人
	単　価				26,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	廃棄バッテリー産業廃棄物処理		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃棄バッテリー産業廃棄物処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	廃棄バッテリー産業廃棄物処理	1.000	kg	112	112	
	合　計				112	算出数量 1.000 各単位
	単　価				112	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04421 M04421		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	時間	2,960	2,960	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	141	508	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,030	5,406	
	合　計				8,874	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		8,874	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S16001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M28121 M28121		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	582	582	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.700	L	141	381	
R01022	運転手（一般）	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				7,185	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,185	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S40012	雨雪量計（ヒータ式）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検定（型式証明取得品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76668 1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76668	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0㎜　気象庁検定（型式証明取得品）	1.000	台	228,000	228,000	
	合　計				228,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				228,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K77561 単相2線　100V　1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置（汎用UPS）　入力:単相100V 単相2線　100V　1kVA	1.000	台	143,000	143,000	
	合　計				143,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				143,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	26,520	13,260	
	合　計				44,217	算出数量 1.000 台
	単　価				44,217	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42053	既設防災情報ネットワークシステムとの調整含む		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 雨雪量計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨雪量計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,444	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42054	既設雨量計撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	廃棄バッテリー産業廃棄物処理		kg	112		

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	防災情報ネットワーク設備整備工事（寺家ダム）

工事別工事名:寺家ダム　防災情報ネットワーク設備整備他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	無停電電源装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	Ｓ単　2号
S02115	電工	0.250	人	26,520	6,630	Ｓ単　3号
	合　計				22,109	算出数量 1.000 式
	単　価		式		22,109	