この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

直轄災害復旧事業加賀三湖地区
串川相互導水路災害復旧工事

積算書

(当初)

北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			129,170,000	
・工事原価			110,655,000	
純工事費			83,242,000	
・直接工事費			68,281,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	50,909,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	17,372,000	
・間接工事費			42,374,000	
・共通仮設費			14,961,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
67,669,000 × ((7.930*1.400)*1.000*1.020*1.000)			7,660,000	
・運搬費	1.000	式	300,000	
・準備費	1.000	式	825,000	
・安全費	1.000	式	1,652,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	4,000,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			524,000	
・現場環境改善費(率計上)				
65,597,000 × (0.800)			524,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			27,413,000	
・現場管理費(率計上)				
81,830,000 × ((26.590*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			27,413,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
109,243,000 × (16.910*1.000 + 0.04)			18,516,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,684,000	
処分費(準備費の内数)			800,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			1,412,000	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				50,909,000	
・串川相互導水路				50,909,000	
・・土工	1.000	式		941,000	
000001 埋戻し(法土羽) 人力,土砂	149.000	m ³	3,889	579,461	歩A・単A B単 1号
000002 法面工 盛土部,土砂	498.000	m ²	725	361,050	歩A・単A B単 2号
合 計				940,511	
・・法掘削(草根混合部)	1.000	式		4,881,000	
000003 法面掘削・土砂処分(草根混合) 土砂・一時仮置き後搬出 L=60km以下	498.000	m ³	9,801	4,880,898	歩A・単A B単 3号
合 計				4,880,898	
・・土砂撤去(崩落部分) 掘削～仮置き～捨土	1.000	式		5,261,000	
000004 掘削～仮置き 土砂	1,170.000	m ³	2,019	2,362,230	歩A・単A B単 4号
000005 積み込み撤去～処分(仮置き場) 土砂 運搬距離L=2.5km	1,170.000	m ³	2,478	2,899,260	歩A・単A B単 5号
合 計				5,261,490	
・・撤去工	1.000	式		7,413,000	
000006 コンクリート撤去(二次製品) 鉄筋除去せず持ち込み処分 L=5.7km以下	100.000	m ³	29,671	2,967,100	歩A・単A B単 6号
000007 コンクリート撤去(無筋) 無筋コンクリート撤去・処分	50.000	m ³	14,854	742,700	歩A・単A B単 7号
000008 遊歩道撤去 小規模	1,900.000	m ²	1,693	3,216,700	歩A・単A B単 8号
000009 遊歩道撤去材運搬処理	57.000	m ³	8,534	486,438	歩A・単A B単 9号
合 計				7,412,938	
・・既成杭(木杭)撤去	1.000	式		1,086,000	
000010 既成(木杭)撤去	1.000	式	285,843	285,843	歩A・単A B単 10号
000011 処分費	10.000	ton	80,000	800,000	歩A・単A B単 11号
合 計				1,085,843	
・・大型ブロック積	1.000	式		19,940,000	
000012 大型ブロック積 2000kg以下,控え50cm,水抜きパイプ有り	242.000	m ³	23,870	5,776,540	歩A・単A B単 12号
000013 胴込めコンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下, BB18-8-25	80.000	m ³	28,190	2,255,200	歩A・単A B単 13号
000014 プレキャスト基礎ブロック 基礎ブロック価格別途	173.000	m	11,759	2,034,307	歩A・単A B単 14号
000015 裏込め砕石 C-40	727.000	m ³	9,971	7,248,917	歩A・単A B単 15号
000016 笠コンクリート 24BB8-25(20)	20.000	m ³	6,768	135,360	歩A・単A B単 16号
000017 笠コンクリート型枠	62.000	m ²	8,994	557,628	歩A・単A B単 17号
000018 笠コンクリート養生	20.000	m ³	2,076	41,520	歩A・単A B単 18号
000019 小口止めコンクリート	15.000	m ³	33,840	507,600	歩A・単A B単 19号
000020 小口止めコンクリート型枠	20.000	m ²	8,994	179,880	歩A・単A B単 20号
000021 目地版 瀝青繊維質板 t=10mm	20.000	m ²	3,884	77,680	歩A・単A B単 21号
000022 基礎砕石 C-40	280.000	m ²	1,600	448,000	歩A・単A B単 22号
000023 吸出し防止材	650.000	m ²	1,042	677,300	歩A・単A B単 23号
合 計				19,939,932	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 埋戻し(法土羽)					
	人力,土砂		m3	3,889		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 法面工					
	盛土部,土砂		m ³	725		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 法面掘削・土砂処分(草根混合)					
	土砂・一時仮置き後搬出 L=60km以下		m3	9,801		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 掘削-仮置き					
	土砂		m3	2,019		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 積み込み撤去-処分(仮置き場)					
	土砂 運搬距離L=2.5km		m3	2,478		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** コンクリート撤去(二次製品)					
	鉄筋除去せず持ち込み処分 L=5.7km以下		m3	29,671		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** コンクリート撤去(無筋)					
	無筋コンクリート撤去・処分		m3	14,854		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 遊歩道撤去					
	小規模		m ³	1,693		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 遊歩道撤去材運搬処理					
			m3	8,534		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 既成(木杭)撤去					
			式	285,843		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 処分費					
			ton	80,000		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 大型ブロック積					
	2000kg以下,控え50cm,水抜きパイプ有り		m ³	23,870		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 胴込めコンクリート					
	大型ブロック 2,000kg/個以下, BB18-8-25		m3	28,190		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** プレキャスト基礎ブロック					
	基礎ブロック価格別途		m	11,759		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 裏込め砕石					
	C-40		m3	9,971		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 笠コンクリート					
	24BB8-25(20)		m3	6,768		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 笠コンクリート型枠					
			m ²	8,994		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 笠コンクリート養生					
			m3	2,076		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 小口止めコンクリート					
			m3	33,840		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 小口止めコンクリート型枠					
			m ²	8,994		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 目地版					
	瀝青繊維質板 t=10mm		m ²	3,884		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 基礎砕石					

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	C-40 *** B単 - 23号 *** 吸出し防止材		m ²	1,600		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 柱状改良		m ³	1,042		歩A・単A
000025	H3000 800 m ² 換算(概略設計) *** B単 - 25号 *** 底打ちコンクリート(ドライ施工)		m ²	50,000		歩A・単A
000026	24BB-8-25 *** B単 - 26号 *** クラック防止筋		m ³	32,880		歩A・単A
000027	鉄筋金網 D13@250 *** B単 - 27号 *** 型枠工		ton	160,000		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 養生		m ²	5,028		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** コンクリート打設足場工		m ³	949		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 底打ちコンクリート(ドライ施工)		m ²	1,031		歩A・単A
000031	24BB-8-25 *** B単 - 31号 *** クラック防止筋		m ³	35,380		歩A・単A
000032	鉄筋金網 D13@250 *** B単 - 32号 *** 型枠工		ton	160,000		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** コンクリート打設足場工		m ²	5,028		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 基礎砂利		m ³	1,031		歩A・単A
000035	底打ちコンクリート部 C-40 *** B単 - 35号 *** 芝張り工		m ²	1,600		歩A・単A
000036	張芝,野芝・高麗芝(全面張) *** B単 - 36号 *** 敷鉄板		m ²	2,084		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 作業ヤード養生		m ²	896		歩A・単A
000038	敷鉄板 *** B単 - 38号 *** 締切り矢板工		m ²	1,936		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 鋼矢板リース費		m	27,346		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 大型土のう工		ton	27,200		歩A・単A
000041	現地土 1m ³ 耐候性 *** B単 - 41号 *** 大型土のう移設		袋	8,582		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 排水ポンプ運転		袋	1,629		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 排水ポンプ設置・撤去		箇所	1,008,428		歩A・単A
			箇所	92,157		歩A・単A

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	埋戻し(法土羽) 人力,土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ 効()	1.000	m3	3,889	3,889	S単 1号
	合 計				3,889	
	単 価				3,889	
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面工 盛土部,土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	725.1	725	S単 51号
	合 計				725	
	単 価				725	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面掘削・土砂処分(草根混合) 土砂・一時仮置き後搬出 L=60km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,277	1,277	S単 40号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676	676	S単 46号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,-,-,-,-,-あり	1.000	m3	128.1	128	S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	242.5	243	S単 42号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下	1.000	m3	5,777	5,777	S単 47号
S02123	処分価格 土砂 1m3	1.000	各単位	1,700	1,700	S単 11号
	合 計				9,801	
	単 価				9,801	
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削～仮置き 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,215	1,215	S単 41号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ 納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	803.5	804	S単 48号
	合 計				2,019	
	単 価				2,019	
*** B単 - 5号 ***						
000005	積込み撤去～処分(仮置き場) 土砂 運搬距離L=2.5km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,071	1,071	S単 43号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ 納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	1.000	m3	1,407	1,407	S単 49号
	合 計				2,478	
	単 価				2,478	
*** B単 - 6号 ***						
000006	コンクリート撤去(二次製品) 鉄筋除去せず持ち込み処分 L=5.7km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,150	20,150	S単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	301.1	301	S単 44号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,720	1,720	S単 53号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	S単 12号
	合計				29,671	
	単価				29,671	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	コンクリート撤去(無筋) 無筋コンクリート撤去・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,440	11,440	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	301.1	301	S単 44号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,387	1,387	S単 54号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,726	1,726	S単 13号
	合計				14,854	
	単価				14,854	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	遊歩道撤去 小規模		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)	1.000	m ²	1,693	1,693	S単 45号
	合計				1,693	
	単価				1,693	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	遊歩道撤去材運搬処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,	1.000	m3	5,009	5,009	S単 55号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 14号
	合計				8,534	
	単価				8,534	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	既成(木杭)撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[カ-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	3.000	日	54,144	162,432	S単 23号
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] .4t積級,運転1日当たり算出	3.000	日	41,137	123,411	S単 24号
	合計				285,843	
	単価				285,843	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 松杭処分費	1.000	各単位	80,000	80,000	S単 15号
	合計				80,000	
	単価				80,000	
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012	大型ブロック積 2000kg以下, 控え50cm, 水抜きパイプ有り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下, 有り, あり	1.000	m ²	23,870	23,870	S単 57号
	合計				23,870	
	単価				23,870	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	胴込めコンクリート 大型ブロック 2,000kg/個以下, BB18-8-25		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個以下, 有り, あり, 18-8-25 (高炉)	1.000	m ³	28,190	28,190	S単 56号
	合計				28,190	
	単価				28,190	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	プレキャスト基礎ブロック 基礎ブロック価格別途		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, あり	1.000	m	4,991	4,991	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55%	0.200	m ³	33,840	6,768	S単 62号
	合計				11,759	
	単価				11,759	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	裏込め砕石 C-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する, あり, クラッシュ C-40 40-0mm (JIS規格品)	1.000	m ³	9,971	9,971	S単 61号
	合計				9,971	
	単価				9,971	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	笠コンクリート 24BB8-25(20)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55%	0.200	m ³	33,840	6,768	S単 62号
	合計				6,768	
	単価				6,768	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	笠コンクリート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	8,994	8,994	S単 64号
	合計				8,994	
	単価				8,994	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	笠コンクリート養生		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S03017	養生 一般養生, 小型構造物, あり	1.000	m ³	2,076	2,076	S単 20号
	合計				2,076	
	単価				2,076	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 19号 ***						
000019	小口止めコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック材(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,あり,24-8-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m3	33,840	33,840	S単 62号
	合計				33,840	
	単価				33,840	
*** B単 - 20号 ***						
000020	小口止めコンクリート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	8,994	8,994	S単 64号
	合計				8,994	
	単価				8,994	
*** B単 - 21号 ***						
000021	目地版 瀝青繊維質板 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地版 30m2以上,計上する,目地版(瀝青繊維質板) t=10mm	1,000	m ²	3,884	3,884	S単 66号
	合計				3,884	
	単価				3,884	
*** B単 - 22号 ***						
000022	基礎砕石 C-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラックラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	1,000	m ³	1,600	1,600	S単 60号
	合計				1,600	
	単価				1,600	
*** B単 - 23号 ***						
000023	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	1,000	m ²	1,042	1,042	S単 58号
	合計				1,042	
	単価				1,042	
*** B単 - 24号 ***						
000024	柱状改良 H3000 800 m2換算(概略設計)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	柱状改良	1,000	m ²	50,000	50,000	S単 3号
	合計				50,000	
	単価				50,000	
*** B単 - 25号 ***						
000025	底打ちコンクリート(ドライ施工) 24BB-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,あり, 24-8-25(20)(普通) W/C60%	1,000	m3	32,880	32,880	S単 63号
	合計				32,880	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				32,880	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	クラック防止筋					歩A
	鉄筋金網 D13@250		ton		1,000 ton	当たり算出
S02116	鉄筋金網 D13@250,,	1.000	ton	160,000	160,000	S単 4号
	合 計				160,000	
	単 価				160,000	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	型枠工					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	1.000	m ²	5,028	5,028	S単 65号
	合 計				5,028	
	単 価				5,028	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	養生					歩A
			m ³		1,000 m ³	当たり算出
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	1.000	m ³	949	949	S単 21号
	合 計				949	
	単 価				949	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	コンクリート打設足場工					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
S03041	コンクリート打設足場(開水路用) 1.5m以上4.5m未満	1.000	m ²	1,031	1,031	S単 22号
	合 計				1,031	
	単 価				1,031	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	底打ちコンクリート(ドライ施工) 24BB-8-25					歩A
			m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 24-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m ³	32,880	32,880	S単 63号
S02116	水中不分離材割り増し	1.000	m ³	2,500	2,500	S単 5号
	合 計				35,380	
	単 価				35,380	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	クラック防止筋					歩A
	鉄筋金網 D13@250		ton		1,000 ton	当たり算出
S02116	鉄筋金網 D13@250,,	1.000	ton	160,000	160,000	S単 4号
	合 計				160,000	
	単 価				160,000	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	型枠工					歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	1.000	m ²	5,028	5,028	S単 65号

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,028	
	単価				5,028	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	コンクリート打設足場工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03041	コンクリート打設足場(開水路用) 1.5m以上4.5m未満	1,000	m ²	1,031	1,031	S単 22号
	合計				1,031	
	単価				1,031	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	基礎砂利 底打ちコンクリート部 C-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	1,000	m ²	1,600	1,600	S単 60号
	合計				1,600	
	単価				1,600	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	芝張り工 張芝,野芝・高麗芝(全面張)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m ² 以上500m ² 未満,-	1,000	m ²	2,084	2,084	S単 17号
	合計				2,084	
	単価				2,084	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,180,3,あり	1,000	m ²	896	896	S単 32号
	合計				896	
	単価				896	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	作業ヤード養生 敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,180,1,あり	1,000	m ²	1,936	1,936	S単 33号
	合計				1,936	
	単価				1,936	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	締切り矢板工		m		1,000	歩A 当たり算出
S18161	H型鋼工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,型,4.0,あり	2,500	枚	6,709	16,773	S単 36号
S18163	H型鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,4m以下	2,500	枚	4,229	10,573	S単 37号
	合計				27,346	
	単価				27,346	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	鋼矢板リース費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板リース費 型,	1,000	ton	18,900	18,900	S単 6号

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鋼矢板リース整備費	1.000	ton	8,300	8,300	S単 7号
	合計				27,200	
	単価				27,200	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	大型土のう工 現地土 1m3耐候性		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ'ッ紮,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	7,803	7,803	S単 25号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ'ッ紮,,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	779	779	S単 26号
	合計				8,582	
	単価				8,582	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	大型土のう移設		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ハ'ッ紮,,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	1,629	1,629	S単 27号
	合計				1,629	
	単価				1,629	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 100,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,008,428	1,008,428	S単 28号
	合計				1,008,428	
	単価				1,008,428	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	排水ポンプ設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	92,157	92,157	S単 29号
	合計				92,157	
	単価				92,157	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	かま場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,396	8,396	S単 30号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,164	10,164	S単 31号
	合計				18,560	
	単価				18,560	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	大型土のう(再利用)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ハ'ッ紮,,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	1,629	1,629	S単 27号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ'ッ紮,,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	779	779	S単 26号
	合計				2,408	
	単価				2,408	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 46号 ***						
000046	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 100,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,008,428	1,008,428	S単 28号
	合計				1,008,428	
	単価				1,008,428	
*** B単 - 47号 ***						
000047	排水ポンプ設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	92,157	92,157	S単 29号
	合計				92,157	
	単価				92,157	
*** B単 - 48号 ***						
000048	かま場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,396	8,396	S単 30号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,164	10,164	S単 31号
	合計				18,560	
	単価				18,560	
*** B単 - 49号 ***						
000049	路体盛り土 購入砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m ³	876.2	876	S単 50号
S02116	山砂 埋戻し用,	1.000	m ³	3,200	3,200	S単 8号
	合計				4,076	
	単価				4,076	
*** B単 - 50号 ***						
000050	土木シート設置撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	502	502	S単 35号
	合計				502	
	単価				502	
*** B単 - 51号 ***						
000051	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,240,1,あり	1.000	m ²	2,424	2,424	S単 34号
	合計				2,424	
	単価				2,424	
*** B単 - 52号 ***						
000052	敷き鉄板運搬費 12km以内		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 38号
	合計				10,140	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				10,140	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	仮設矢板 12km以内		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 38号
	合 計				10,140	
	単 価				10,140	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	運搬処理工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	1.000	空m3	2,548	2,548	S単 39号
S02123	処分価格 処分価格	1.000	各単位	80,000	80,000	S単 16号
	合 計				82,548	
	単 価				82,548	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	交通誘導警備員 進入路部		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,524	16,524	S単 2号
	合 計				16,524	
	単 価				16,524	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ラムサウンディング調査・解析費 串川相互導水路工区 2か所		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ラムサウンディング調査・解析費	1.000	式	1,000,000	1,000,000	S単 9号
	合 計				1,000,000	
	単 価				1,000,000	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	串川相互導水路設計費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	串川相互導水路設計費 概算設計費,,	1.000	式	3,000,000	3,000,000	S単 10号
	合 計				3,000,000	
	単 価				3,000,000	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ 夕()		m3	3,889		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,524		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 柱状改良 柱状改良		m ²	50,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 鉄筋金網 鉄筋金網 D13@250,,		ton	160,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 水中不分離材割り増し 水中不分離材割り増し		m3	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 鋼矢板リース費 鋼矢板リース費 型,,		ton	18,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 鋼矢板リース整備費 鋼矢板リース整備費		ton	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 山砂 山砂 ,埋戻し用,,		m3	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ラムサウンディング調査・解析費 ラムサウンディング調査・解析費		式	1,000,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 串川相互導水路設計費 串川相互導水路設計費 概算設計費,,		式	3,000,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 11号 *** 処分価格 処分価格 土砂 1m3		各単位	1,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 12号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,726		歩A・単A
S02123	*** S単 - 14号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単 - 15号 *** 処分価格 処分価格 松杭処分費		各単位	80,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** 処分価格 処分価格 処分価格		各単位	80,000		歩A・単A
S02701	*** S単 - 17号 *** 【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2以上500m2未満,-		m ²	2,084		歩A・単A
S02721	*** S単 - 18号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,150		歩A・単A
S02721	*** S単 - 19号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,440		歩A・単A
S03017	*** S単 - 20号 *** 養生 養生 一般養生,小型構造物,あり		m3	2,076		歩A・単A
S03017	*** S単 - 21号 *** 養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3	949		歩A・単A
S03041	*** S単 - 22号 *** コンクリート打設足場(開水路用)					

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート打設足場(開水路用) 1.5m以上4.5m未満 *** S単 - 23号 ***		m ²	1,031		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出 *** S単 - 24号 ***		日	54,144		歩A・単A
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[おｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[おｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ] .4t積級, 運転1日当たり算出 *** S単 - 25号 ***		日	41,137		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 現地土, 1m ³ , 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり *** S単 - 26号 ***		袋	7,803		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, ﾊﾞｯｸﾙ, 1m ³ , 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり *** S単 - 27号 ***		袋	779		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 1m ³ , 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり *** S単 - 28号 ***		袋	1,629		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 100, 作業時排水, 0以上~40未満, 発動発電機, あり *** S単 - 29号 ***		箇所	1,008,428		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり *** S単 - 30号 ***		箇所	92,157		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 31号 ***		箇所	8,396		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 32号 ***		箇所	10,164		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 180, 3, あり *** S単 - 33号 ***		m ²	896		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 180, 1, あり *** S単 - 34号 ***		m ²	1,936		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 240, 1, あり *** S単 - 35号 ***		m ²	2,424		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 36号 ***		m ²	502		歩A・単A
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ工(鋼矢板・H形鋼打設) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式, 4m以下, 60kW, 鋼矢板打設, 型, 4.0, あり *** S単 - 37号 ***		枚	6,709		歩A・単A
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き, 電動式, 4m以下 *** S単 - 38号 ***		枚	4,229		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), .0.0.0.0 *** S単 - 39号 ***		ton	10,140		歩A・単A
S19025	運搬(伐開, 除根, 除草) 運搬(伐開, 除根, 除草) 36.5km 以下, 良好 *** S単 - 40号 ***		空m ³	2,548		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, - *** S単 - 41号 ***		m ³	1,277		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 42号 ***		m ³	1,215		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 43号 ***		m ³	242.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)					

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 44号 ***		m3	1,071		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満 *** S単 - 45号 ***		m3	301.1		歩A・単A
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工) *** S単 - 46号 ***		m ²	1,693		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 *** S単 - 47号 ***		m3	676		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下 *** S単 - 48号 ***		m3	5,777		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下 *** S単 - 49号 ***		m3	803.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 *** S単 - 50号 ***		m3	1,407		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 51号 ***		m3	876.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 52号 ***		m ²	725.1		歩A・単A
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり *** S単 - 53号 ***		m3	128.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 54号 ***		m3	1,720		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 55号 ***		m3	1,387		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下, *** S単 - 56号 ***		m3	5,009		歩A・単A
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,18-8-25(高炉) *** S単 - 57号 ***		m3	28,190		歩A・単A
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり *** S単 - 58号 ***		m ²	23,870		歩A・単A
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 - *** S単 - 59号 ***		m ²	1,042		歩A・単A
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック					
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり *** S単 - 60号 ***		m	4,991		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クワッション C-40 40~0mm(JIS規格品) *** S単 - 61号 ***		m ³	1,600		歩A・単A
SA0302	SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 計上する,あり,クワッション C-40 40~0mm(JIS規格品) *** S単 - 62号 ***		m3	9,971		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック約(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,24-8-		m3	33,840		歩A・単A

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,764	5,753	
R01003	普通作業員	1.330	人	24,480	32,558	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,753	575	
	合計				38,886	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,889	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,524	16,524	算出数量 1.000 人
	合計				16,524	
	単価				16,524	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	柱状改良		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	柱状改良			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	柱状改良	1.000	m ²	50,000	50,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				50,000	
	単価				50,000	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	鉄筋金網		ton		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D13@250,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	鉄筋金網 D13@250	1.000	ton	160,000	160,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				160,000	
	単価				160,000	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	水中不分離材割り増し		m3		1,000	歩A 当たり算出
	水中不分離材割り増し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	水中不分離材割り増し	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	鋼矢板リース費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板リース費 型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	鋼矢板リース費 型	1.000	ton	18,900	18,900	
	合計				18,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,900	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	鋼矢板リース整備費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板リース整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	鋼矢板リース整備費	1.000	ton	8,300	8,300	
	合計				8,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,300	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03202		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ラムサウンディング調査・解析費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラムサウンディング調査・解析費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	ラムサウンディング調査・解析費	1.000	式	1,000,000	1,000,000	
	合計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	串川相互導水路設計費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	串川相互導水路設計費 概算設計費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	串川相互導水路設計費 概算設計費	1.000	式	3,000,000	3,000,000	
	合計				3,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 土砂 1m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52999 土砂 1m3 1,700円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52999	処分価格 土砂 1m3	1.000	各単位	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 7,500円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,726円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,726	1,726	
	合計				1,726	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,726	
	*** S単 - 14号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,525円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分価格		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	松杭処分費					
	1)地域資材単価コード	P52999		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	松杭処分費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	80,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52999	処分価格		各単位	80,000	80,000	
	松杭処分費	1.000				
	合計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	松杭処分費					
	1)地域資材単価コード	P52999		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	処分価格		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	80,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52999	処分価格		各単位	80,000	80,000	
	処分価格	1.000				
	合計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02701	【法面工（法面芝付工）】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（法面芝付工）】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	張芝工,野芝・高麗芝(全面張),300m2以上500m2未満,-					
	1)工種	張芝工		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	野芝・高麗芝(全面張)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	300m2以上500m2未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約補正	-				
A09163	張芝		m ²	1,737	2,084	
	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	1.200				
	合計				2,084	算出数量 1.000 m ²
	単価				2,084	
	*** S単 - 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物		m ³	20,150	20,150	
	制約無 機械 機労 昼間	1.000				
	合計				20,150	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		20,150	
	*** S単 - 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物		m ³	11,440	11,440	
	制約無 機械 機労 昼間	1.000				

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,440	
	*** S単 - 20号 ***					
S03017	養生 養生 一般養生,小型構造物,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)養生方法	一般養生		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)構造物区分	小型構造物		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	31,314	5,637	
R01003	普通作業員	0.520	人	24,480	12,730	
Y00004	諸雑費 13	0.130		18,367	2,388	
	合計				20,755	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,076	
	*** S単 - 21号 ***					
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)養生方法	一般養生		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)構造物区分	無筋構造物		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,314	2,505	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,480	6,120	
Y00004	諸雑費 10	0.100		8,625	863	
	合計				9,488	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		949	
	*** S単 - 22号 ***					
S03041	コンクリート打設足場(開水路用)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート打設足場(開水路用) 1.5m以上4.5m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)構造物内幅区分	1.5m以上4.5m未満		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,314	1,253	
R01003	普通作業員	0.350	人	24,480	8,568	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		9,821	491	
	合計				10,312	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,031	
	*** S単 - 23号 ***					
S16001	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2096		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02096	バックホ[加型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	19,500	19,500	
P34029	軽油	54.000	L	141	7,614	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,030	27,030	
	合計				54,144	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		54,144	
Y00001	単位					
	*** S単 - 24号 ***					
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03002		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	日	11,400	11,400	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0t積	1.290	供用日	261	337	
P34029	軽油	32.000	L	141	4,512	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				41,137	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		41,137	
Y00001	単位					
	*** S単 - 25号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バックホ、現地土、1m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、 なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,764	28,764	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	
Y00004	諸雑費	0.040		84,558	3,382	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,200	15,568	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	104.000	L	141	14,664	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	27,030	27,030	
	合計				280,922	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		7,803	
	*** S単 - 26号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:1.0%
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員		人	28,764	28,764	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	11,200	14,112	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	78.000	L	141	10,998	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	27,030	27,030	
	合計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単価		袋		779	
	*** S単 - 27号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:1.0%
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人	31,314	31,314	
R01002	特殊作業員		人	28,764	28,764	
R01003	普通作業員		人	24,480	24,480	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	11,200	15,232	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	94.000	L	141	13,254	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	27,030	27,030	
	合計				140,074	算出数量 86.000 袋
	単価		袋		1,629	
	*** S単 - 28号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 100,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	100				豪雪補正:1.0%
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上～40未満				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	120.000	日	398	47,760	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	120.000	日	1,820	218,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2,200.000	L	141	310,200	
R01002	特殊作業員	14.000	人	28,764	402,696	
Y00004	諸雑費	0.030		979,056	29,372	
	合計				1,008,428	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,008,428	
	*** S単 - 29号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	11,200	6,496	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,314	15,657	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,764	2,876	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,480	48,960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	33.000	L	141	4,653	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	27,030	13,515	
	合計				92,157	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		92,157	
	*** S単 - 30号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,314	1,253	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,480	2,448	
Y00004	諸雑費	0.130		3,701	481	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	27,030	2,703	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	141	479	
	合計				8,396	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,396	
	*** S単 - 31号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,314	1,253	
R01002	特殊作業員	0.050	人	28,764	1,438	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,480	4,651	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.030		7,342	220	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	27,030	1,622	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	141	310	
	合計				10,164	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		10,164	
	*** S単 - 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	180		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	1,499	499,167	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,030	78,387	
	合計				896,267	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		896	
	*** S単 - 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	180		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,030	78,387	
	合計				1,935,512	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,936	
	*** S単 - 34号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,240,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	240		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,987	1,987,000	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,764	83,416	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,480	70,992	
F08063	ﾊﾞｯｸﾚﾝ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	141	48,645	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,030	78,387	
	合計				2,423,512	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		2,424	
	*** S単 - 35号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 370		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	370	38,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,480	11,750	
	合計				50,230	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		502	
	*** S単 - 36号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,型,4.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ区分 2)打込長(m)	電動式 4m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設				
	5)材料区分	型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	4.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18002	鋼矢板 型	1.920	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,314	6,263	
R01012	とび工	0.410	人	31,416	12,881	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,480	4,896	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.270	供用日	23,000	6,210	
M04709	ｸﾗｰﾙｰﾝ[油圧駆動式ｸｲｯﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.270	供用日	68,400	18,468	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	16.000	L	141	2,256	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	27,030	5,406	
Y00004	諸雑費 19	0.190		56,380	10,712	
	合計				67,092	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,709	
Y00001	単位					
	*** S単 - 37号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,4m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイロハンマ区分	鋼矢板引抜 電動式		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)引抜き長(m)	4m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	31,314	4,071	
R01012	とび工	0.260	人	31,416	8,168	
R01003	普通作業員	0.130	人	24,480	3,182	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.170	供用日	23,000	3,910	
M04709	ｸﾏｰﾗｰﾝｼﾞ[油圧駆動式ｸｲﾝﾄﾞﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.170	供用日	68,400	11,628	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	9.700	L	141	1,368	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	27,030	3,514	
Y00004	諸雑費 18	0.180		35,841	6,451	
	合計				42,292	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,229	
Y00001	単位					
	*** S単 - 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,140	
	*** S単 - 39号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｯﾄﾞ-ﾃﾞｲｰﾌﾞﾙ] 10t積級	5.330	供用日	21,400	114,062	
W14065	ﾀｲﾁ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	246.000	L	141	34,686	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	24,888	102,041	
	合計				254,771	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,548	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,277	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,215	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		242.5	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,071	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		301.1	
	*** S単 - 45号 ***					

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破砕積込(小規模土工)			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,693	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m ³		676	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,60.0km以下			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m ³		5,777	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単 価		m ³		803.5	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,407	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		876.2	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		725.1	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		128.1	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,720	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,387	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		5,009	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,18-8-25 (高炉)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り あり 18-8-25 (高炉)				
	単 価		m3		28,190	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積 SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きバリエの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 有り あり				
	単 価		m ²		23,870	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 SP 吸出し防止材(全面)設置 -		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	-				
	単 価		m ²		1,042	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 59号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
	単 価		m		4,991	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ³		1,600	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,あり,クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する あり クランパン C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ³		9,971	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,24-8-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 24-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³		33,840	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,24-8-25(20)(普通) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	直轄災害復旧事業加賀三湖地区
工事名	串川相互導水路災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 24-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3		32,880	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,994	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,028	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(滌青繊維質板) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(滌青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²		3,884	