



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

笹ヶ峰二期農地保全事業

排水トンネル地質調査（その2）業務

# 積 算 書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局  
関川用水土地改良建設事業所

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

|     |                   |                   |       |
|-----|-------------------|-------------------|-------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       | 間接調査員（施工管理員以外）の人数 | 1 / 1 |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査（その2）業務 |                   |       |

[illegible]

北陸農政局



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| 名 称 (規 格)                                                            | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額        | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|------------|-----------------|
| 直接人件費～機械経費                                                           |        |     |           | 16,434,000 |                 |
| ・機械ボーリング                                                             | 1.000  | 式   |           | 12,250,000 |                 |
| ・ ・ 機械ボーリング                                                          | 1.000  | 式   |           | 12,250,000 |                 |
| ・ ・ ・ BV-5                                                           | 1.000  | 式   | 2,379,000 | 2,379,000  | 1 式当たり          |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方  | 20.000 | m   | 36,740    | 734,800    | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ66,玉石混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方 | 10.000 | m   | 73,150    | 731,500    | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボーリング(オールド),φ66,,軟岩,50m超80m以下,鉛直下方      | 25.000 | m   | 36,520    | 913,000    | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| 合 計                                                                  |        |     |           | 2,379,300  |                 |
| ・ ・ ・ BV-8K                                                          | 1.000  | 式   | 1,941,000 | 1,941,000  | 1 式当たり          |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方      | 15.000 | m   | 38,700    | 580,500    | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方     | 15.000 | m   | 77,000    | 1,155,000  | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボーリング(オールド),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方          | 5.000  | m   | 41,000    | 205,000    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                                  |        |     |           | 1,940,500  |                 |
| ・ ・ ・ BV-8W                                                          | 1.000  | 式   | 1,714,000 | 1,714,000  | 1 式当たり          |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方       | 15.000 | m   | 33,700    | 505,500    | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方      | 15.000 | m   | 66,900    | 1,003,500  | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボーリング(オールド),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方          | 5.000  | m   | 41,000    | 205,000    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                                  |        |     |           | 1,714,000  |                 |
| ・ ・ ・ BV-9                                                           | 1.000  | 式   | 2,925,000 | 2,925,000  | 1 式当たり          |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方  | 10.000 | m   | 36,740    | 367,400    | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ66,玉石混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方 | 15.000 | m   | 73,150    | 1,097,250  | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボーリング(オールド),φ66,,軟岩,50m超80m以下,鉛直下方      | 40.000 | m   | 36,520    | 1,460,800  | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| 合 計                                                                  |        |     |           | 2,925,450  |                 |
| ・ ・ ・ BV-10                                                          | 1.000  | 式   | 3,291,000 | 3,291,000  | 1 式当たり          |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方  | 10.000 | m   | 36,740    | 367,400    | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オールド),φ66,玉石混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方 | 15.000 | m   | 73,150    | 1,097,250  | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボーリング(オールド),φ66,,軟岩,50m超80m以下,鉛直下方      | 50.000 | m   | 36,520    | 1,826,000  | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| 合 計                                                                  |        |     |           | 3,290,650  |                 |
| ・ 孔内試験                                                               | 1.000  | 式   |           | 210,000    |                 |
| ・ ・ 孔内試験                                                             | 1.000  | 式   |           | 210,000    |                 |
| ・ ・ ・ 孔内試験                                                           | 1.000  | 式   | 210,000   | 210,000    | 1 式当たり          |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験,ケーシング法,GL-40m以内                    | 2.000  | 回   | 105,125   | 210,250    | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| 合 計                                                                  |        |     |           | 210,250    |                 |
| ・ 観測孔設置                                                              | 1.000  | 式   |           | 992,000    |                 |
| ・ ・ 観測孔設置                                                            | 1.000  | 式   |           | 992,000    |                 |
| ・ ・ ・ 観測孔設置                                                          | 1.000  | 式   | 992,000   | 992,000    | 1 式当たり          |
| T00001 孔内傾斜計観測孔設置<br>BV-8 L=35m                                      | 1.000  | 孔   | 826,353   | 826,353    | 歩A・単A<br>T単 1号  |

北陸農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| 名 称 (規 格)                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 間接調査費(施工管理費以外)                                                   |        |     |           | 9,822,000 |                 |
| ・旅費交通費                                                           | 1.000  | 式   |           | 4,108,000 |                 |
| ・ ・ 旅費交通費                                                        | 1.000  | 式   |           | 4,108,000 |                 |
| ・ ・ ・ 旅費交通費(調査外業日帰用)                                             | 1.000  | 式   | 198,000   | 198,000   | 1 式当たり          |
| X63006 旅費交通費(調査外業日帰用)<br>ライトバン,60日,3時間                           | 1.000  | 式   | 197,700   | 197,700   | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| 合 計                                                              |        |     |           | 197,700   |                 |
| ・ ・ ・ 運搬交通船運転経費                                                  | 1.000  | 式   | 3,910,000 | 3,910,000 | 1 式当たり          |
| T00012 船外機船運転経費                                                  | 60.000 | 日   | 65,170    | 3,910,200 | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| 合 計                                                              |        |     |           | 3,910,200 |                 |
| ・ 運搬費                                                            | 1.000  | 式   |           | 76,000    |                 |
| ・ ・ 運搬費                                                          | 1.000  | 式   |           | 76,000    |                 |
| ・ ・ ・ 運搬費                                                        | 1.000  | 式   | 76,000    | 76,000    | 1 式当たり          |
| S16002 トラック[クレーン装置付]<br>、ベ-ストラック3~3.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 | 6.000  | 日   | 9,200     | 55,200    | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S16002 トラック[クレーン装置付]<br>、ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 | 2.000  | 日   | 10,443    | 20,886    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| 合 計                                                              |        |     |           | 76,086    |                 |
| ・ 運搬費(現場内小運搬)                                                    | 1.000  | 式   |           | 4,380,000 |                 |
| ・ ・ 運搬費(現場内小運搬)                                                  | 1.000  | 式   |           | 4,380,000 |                 |
| ・ ・ ・ 運搬費(現場内小運搬)                                                | 1.000  | 式   | 4,380,000 | 4,380,000 | 1 式当たり          |
| S62034 【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,100m超200m以下 総運搬距離                     | 2.800  | ton | 31,931    | 89,407    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| S62035 【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,100m超200m以下 総設置距離              | 1.000  | 箇所  | 806,000   | 806,000   | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| S62034 【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,50m超100m以下 総運搬距離                      | 2.800  | ton | 24,357    | 68,200    | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| S62035 【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,50m超100m以下 総設置距離               | 1.000  | 箇所  | 452,000   | 452,000   | 歩A・単A<br>S単 28号 |
| S62034 【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,100m超200m以下 総運搬距離                     | 2.800  | ton | 31,931    | 89,407    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| S62035 【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,100m超200m以下 総設置距離              | 1.000  | 箇所  | 806,000   | 806,000   | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| S62034 【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,50m以下 総運搬距離                           | 2.800  | ton | 15,759    | 44,125    | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S62035 【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,50m以下 総設置距離                    | 1.000  | 箇所  | 266,000   | 266,000   | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| T00011 索道運転                                                      | 11.000 | 日   | 144,673   | 1,591,403 | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| S16002 トラック[クレーン装置付]<br>、ベ-ストラック2t積 2.9t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出     | 20.000 | 日   | 7,847     | 156,940   | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S62034 【現場内小運搬】<br>特装车運搬(クレーン),100m以下 総運搬距離                      | 0.500  | ton | 20,200    | 10,100    | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| 合 計                                                              |        |     |           | 4,379,582 |                 |
| ・ 仮設費                                                            | 1.000  | 式   |           | 666,000   |                 |
| ・ ・ 仮設費                                                          | 1.000  | 式   |           | 666,000   |                 |
| ・ ・ ・ 足場仮設                                                       | 1.000  | 式   | 262,000   | 262,000   | 1 式当たり          |
| S62036 【足場仮設】<br>平地足場,高さ0.3m以下,50m超80m以下                         | 3.000  | 箇所  | 66,360    | 199,080   | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| S62036 【足場仮設】<br>平地足場,高さ0.3m以下,50m以下                             | 1.000  | 箇所  | 63,200    | 63,200    | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| 合 計                                                              |        |     |           | 262,280   |                 |
| ・ ・ ・ ボーリングマシン設置撤去                                               | 1.000  | 式   | 404,000   | 404,000   | 1 式当たり          |
| T00007 ボーリングマシン設置撤去                                              | 5.000  | 回   | 80,753    | 403,765   | 歩A・単A<br>T単 7号  |

北陸農政局

北陸農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| S02115 | *** S単一 1号 ***<br>地質調査技師                                                  |     |     |        |     |       |
|        | 地質調査技師                                                                    |     | 人   | 53,200 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単一 2号 ***<br>主任地質調査員                                                 |     |     |        |     |       |
|        | 主任地質調査員                                                                   |     | 人   | 41,500 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単一 3号 ***<br>地質調査員                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 地質調査員                                                                     |     | 人   | 31,400 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単一 4号 ***<br>高級船員                                                    |     |     |        |     |       |
|        | 高級船員                                                                      |     | 人   | 35,400 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単一 5号 ***<br>土木一般世話役                                                 |     |     |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                                                                   |     | 人   | 26,900 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単一 6号 ***<br>特殊作業員                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 特殊作業員                                                                     |     | 人   | 26,100 |     | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単一 7号 ***<br>普通作業員                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                                                     |     | 人   | 21,900 |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単一 8号 ***<br>ボ-リングマシン[油圧式]                                           |     |     |        |     |       |
|        | ボ-リングマシン[油圧式]<br>,5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                               |     | 日   | 7,142  |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単一 9号 ***<br>トラック[クレーン装置付]                                           |     |     |        |     |       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>,ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                |     | 日   | 9,200  |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単一 10号 ***<br>トラック[クレーン装置付]                                          |     |     |        |     |       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>,ベ-ストトラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                |     | 日   | 10,443 |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単一 11号 ***<br>発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]                             |     |     |        |     |       |
|        | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]<br>,定格容量270/300kVA(50/60Hz),交替制補正対象外,運転1日当たり算出 |     | 日   | 18,054 |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単一 12号 ***<br>トラック[クレーン装置付]                                          |     |     |        |     |       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>,ベ-ストトラック2t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                    |     | 日   | 7,847  |     | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単一 13号 ***<br>トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]                                      |     |     |        |     |       |
|        | トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]<br>トラッククレーン(油圧伸縮シブ型),4.9ton吊り,なし                        |     | 日   | 37,500 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 14号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボ-リング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方              |     | m   | 36,740 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 15号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボ-リング(オルコア),φ66,玉石混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方             |     | m   | 73,150 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 16号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボ-リング(オルコア),φ66,,軟岩,50m超80m以下,鉛直下方                  |     | m   | 36,520 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 17号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボ-リング(オルコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方                  |     | m   | 38,700 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 18号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボ-リング(オルコア),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方                 |     | m   | 77,000 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 19号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボ-リング(オルコア),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方                      |     | m   | 41,000 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 20号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボ-リング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方                   |     | m   | 33,700 |     | 歩A・単A |
| S62031 | *** S単一 21号 ***<br>【機械ボーリング(地質調査用)】                                       |     |     |        |     |       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボ-リング(ノコア),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方                  |     | m   | 66,900 |     | 歩A・単A |
| S62033 | *** S単一 22号 ***<br>【サウンディング及び原位置試験】                                       |     |     |        |     |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                       | 数 量 | 単位  | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験,ケーシング法, GL-40m以内<br>*** S単ー 23号 ***                  |     | 回   | 105,125   |     | 歩A・単A |
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,100m超200m以下 総運搬距離<br>*** S単ー 24号 ***            |     | ton | 31,931    |     | 歩A・単A |
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,50m超100m以下 総運搬距離<br>*** S単ー 25号 ***             |     | ton | 24,357    |     | 歩A・単A |
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,50m以下 総運搬距離<br>*** S単ー 26号 ***                  |     | ton | 15,759    |     | 歩A・単A |
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>特装車運搬(加-),100m以下 総運搬距離<br>*** S単ー 27号 ***               |     | ton | 20,200    |     | 歩A・単A |
| S62035 | 【モノレール架設・撤去】<br>【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,100m超200m以下 総設置距離<br>*** S単ー 28号 *** |     | 箇所  | 806,000   |     | 歩A・単A |
| S62035 | 【モノレール架設・撤去】<br>【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,50m超100m以下 総設置距離<br>*** S単ー 29号 ***  |     | 箇所  | 452,000   |     | 歩A・単A |
| S62035 | 【モノレール架設・撤去】<br>【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,50m以下 総設置距離<br>*** S単ー 30号 ***       |     | 箇所  | 266,000   |     | 歩A・単A |
| S62036 | 【足場仮設】<br>【足場仮設】<br>平坦地足場,高さ0.3m以下,50m超80m以下<br>*** S単ー 31号 ***                 |     | 箇所  | 66,360    |     | 歩A・単A |
| S62036 | 【足場仮設】<br>【足場仮設】<br>平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下<br>*** S単ー 32号 ***                     |     | 箇所  | 63,200    |     | 歩A・単A |
| S62037 | 【準備及び跡片付け】<br>【準備及び跡片付け】                                                        |     | 業務  | 261,000   |     | 歩A・単A |
|        |                                                                                 |     |     |           |     |       |
| X63006 | *** X単ー 1号 ***<br>旅費交通費(調査外業日帰用)<br>旅費交通費(調査外業日帰用)<br>ライトバン,60日,3時間             |     | 式   | 197,700   |     | 歩A・単A |
|        |                                                                                 |     |     |           |     |       |
| T00001 | *** T単ー 1号 ***<br>孔内傾斜計観測孔設置                                                    |     |     |           |     |       |
|        | BV-8 L=35m                                                                      |     | 孔   | 826,353   |     | 歩A・単A |
| T00002 | *** T単ー 2号 ***<br>水位観測孔設置                                                       |     |     |           |     |       |
|        |                                                                                 |     | 孔   | 165,751   |     | 歩A・単A |
| T00003 | *** T単ー 3号 ***<br>地下水位計設置                                                       |     |     |           |     |       |
|        | BV-8W L=35m                                                                     |     | 孔   | 637,350   |     | 歩A・単A |
| T00004 | *** T単ー 4号 ***<br>N-28中継局                                                       |     |     |           |     |       |
|        | M-28B23S                                                                        |     | 基   | 273,300   |     | 歩A・単A |
| T00005 | *** T単ー 5号 ***<br>弾性波探査                                                         |     |     |           |     |       |
|        | 測線設定 測線長 L=0.52Km当たり<br>*** T単ー 6号 ***                                          |     | 式   | 779,805   |     | 歩A・単A |
| T00006 | 弾性波探査                                                                           |     |     |           |     |       |
|        | 測定費 測線長 L=0.52Km当たり<br>*** T単ー 7号 ***                                           |     | 式   | 1,291,398 |     | 歩A・単A |
| T00007 | ボーリングマシン設置撤去                                                                    |     |     |           |     |       |
|        |                                                                                 |     | 回   | 80,753    |     | 歩A・単A |
| T00008 | *** T単ー 8号 ***<br>配管給水費                                                         |     |     |           |     |       |
|        |                                                                                 |     | m   | 368       |     | 歩A・単A |
| T00009 | *** T単ー 9号 ***<br>火薬類取扱所設置                                                      |     |     |           |     |       |
|        |                                                                                 |     | 箇所  | 91,243    |     | 歩A・単A |

北陸農政局



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                                  | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単- 1号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 地質調査技師                |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 地質調査技師                |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04041<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04041 | 地質調査技師                | 1,000          | 人  | 53,200                               | 53,200                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 53,200                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 53,200                |                 |
|        | *** S単- 2号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 主任地質調査員               |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 主任地質調査員               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04042<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04042 | 主任地質調査員               | 1,000          | 人  | 41,500                               | 41,500                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 41,500                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 41,500                |                 |
|        | *** S単- 3号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 地質調査員                 |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 地質調査員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04043<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04043 | 地質調査員                 | 1,000          | 人  | 31,400                               | 31,400                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 31,400                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 31,400                |                 |
|        | *** S単- 4号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 高級船員                  |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 高級船員                  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01072<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R01072 | 高級船員                  | 1,000          | 人  | 35,400                               | 35,400                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 35,400                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 35,400                |                 |
|        | *** S単- 5号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 土木一般世話役               |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 土木一般世話役               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R01001 | 土木一般世話役               | 1,000          | 人  | 26,900                               | 26,900                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 26,900                | 算出数量<br>1,000 人 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                                                        | 数 量                             | 単 位 | 単 価                                | 金 額                   | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                        |                                 |     |                                    | 26,900                |                   |
|        | *** S単- 6号 ***                                             |                                 |     |                                    |                       |                   |
| S02115 | 特殊作業員                                                      |                                 | 人   |                                    | 1,000 人               | 歩A 当たり算出          |
|        | 特殊作業員                                                      |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                      | R01002<br>基(B)                  |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                      | 1.000                           | 人   | 26,100                             | 26,100                |                   |
|        | 合 計                                                        |                                 |     |                                    | 26,100                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                        |                                 |     |                                    | 26,100                |                   |
|        | *** S単- 7号 ***                                             |                                 |     |                                    |                       |                   |
| S02115 | 普通作業員                                                      |                                 | 人   |                                    | 1,000 人               | 歩A 当たり算出          |
|        | 普通作業員                                                      |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                      | R01003<br>基(B)                  |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                      | 1.000                           | 人   | 21,900                             | 21,900                |                   |
|        | 合 計                                                        |                                 |     |                                    | 21,900                | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                        |                                 |     |                                    | 21,900                |                   |
|        | *** S単- 8号 ***                                             |                                 |     |                                    |                       |                   |
| S16002 | ボ-リングマシン[油圧式]                                              |                                 | 日   |                                    | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|        | ボ-リングマシン[油圧式]<br>.5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分                              | M12003<br>運転1日当たり算出             |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                    | 0.0<br>1.44                     |     |                                    |                       |                   |
|        | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分                                         | 機械損料+燃料<br>軽油                   |     |                                    |                       |                   |
|        | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                 | 機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     |                                    |                       |                   |
| M12003 | ボ-リングマシン[油圧式]<br>5.5kW級                                    | 1.440                           | 供用日 | 4,960                              | 7,142                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>パトリ給油                                                | 0.000                           | L   | 139                                | 0                     |                   |
|        | 合 計                                                        |                                 |     |                                    | 7,142                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                        |                                 | 各単位 |                                    | 7,142                 |                   |
| Y00001 | 単位                                                         |                                 |     |                                    |                       |                   |
|        | *** S単- 9号 ***                                             |                                 |     |                                    |                       |                   |
| S16002 | トラック[クレーン装置付]                                              |                                 | 日   |                                    | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>、ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0           | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分                              | M03105<br>運転1日当たり算出             |     | 豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                    | 0.0<br>1.23                     |     |                                    |                       |                   |
|        | 5)単価計上区分<br>6)燃料区分                                         | 機械損料+燃料<br>軽油                   |     |                                    |                       |                   |
|        | 7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分                 | 機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     |                                    |                       |                   |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                                                                                                                                          | 数 量                                                                                    | 単位  | 単 価                                                           | 金 額                                           | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| M03105 | トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック3～3.5t積 2.9t吊                                                                                                        | 1.230                                                                                  | 供用日 | 7,480                                                         | 9,200                                         |                   |
| P34029 | 軽油<br>バ-トル給油                                                                                                                                 | 0.000                                                                                  | L   | 139                                                           | 0                                             |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                               | 9,200                                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 各単位 |                                                               | 9,200                                         |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                                           |                                                                                        |     |                                                               |                                               |                   |
|        | *** S単- 10号 ***                                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                               |                                               |                   |
| S16002 | トラック[クレーン装置付]<br>トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出                                                                  |                                                                                        | 日   |                                                               | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | M03104<br>運転1日当たり算出<br>0.0<br>1.23<br>機械損料+燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| M03104 | トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊                                                                                                        | 1.230                                                                                  | 供用日 | 8,490                                                         | 10,443                                        |                   |
| P34029 | 軽油<br>バ-トル給油                                                                                                                                 | 0.000                                                                                  | L   | 139                                                           | 0                                             |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                               | 10,443                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 各単位 |                                                               | 10,443                                        |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                                           |                                                                                        |     |                                                               |                                               |                   |
|        | *** S単- 11号 ***                                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                               |                                               |                   |
| S16002 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]<br>発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]<br>,定格容量270/300kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出                                    |                                                                                        | 日   |                                                               | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | M21414<br>運転1日当たり算出<br>0.0<br>1.18<br>機械損料+燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| M21414 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]<br>定格容量270/300kVA(50/60Hz)                                                                                        | 1.180                                                                                  | 供用日 | 15,300                                                        | 18,054                                        |                   |
| P34029 | 軽油<br>バ-トル給油                                                                                                                                 | 0.000                                                                                  | L   | 139                                                           | 0                                             |                   |
|        | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                               | 18,054                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 各単位 |                                                               | 18,054                                        |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                                                                           |                                                                                        |     |                                                               |                                               |                   |
|        | *** S単- 12号 ***                                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                               |                                               |                   |
| S16002 | トラック[クレーン装置付]<br>トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック2t積 2.9t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出                                                                      |                                                                                        | 日   |                                                               | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)                | M03102<br>運転1日当たり算出<br>0.0<br>1.23<br>機械損料+燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |  |  |  |  |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査（その2）業務 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 9) 交替制作業補正区分                                                      | 交替制補正対象外                     |     |                          |                       |                   |
| M03102 | トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 2.9t吊                                 | 1.230                        | 供用日 | 6,380                    | 7,847                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                      | 0.000                        | L   | 139                      | 0                     |                   |
|        | 合 計                                                               |                              |     |                          | 7,847                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                              | 各単位 |                          | 7,847                 |                   |
| Y00001 | 単位                                                                |                              |     |                          |                       |                   |
|        |                                                                   |                              |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 13号 ***                                                   |                              |     |                          |                       |                   |
| S16004 | トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]                                                  |                              | 日   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし                  |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械区分                                                            | トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9ton吊り |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)規格                                                              |                              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                  | 0.0                          |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                               | 0.00                         |     |                          |                       |                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                  | なし                           |     |                          |                       |                   |
| F01021 | トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力4.9t吊                                     | 1.000                        | 日   | 37,500                   | 37,500                |                   |
|        | 合 計                                                               |                              |     |                          | 37,500                | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                               |                              | 日   |                          | 37,500                |                   |
|        | *** S単一 14号 ***                                                   |                              |     |                          |                       |                   |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】                                                  |                              | m   |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下<br>方  |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                   |                              |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        |                                                                   |                              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 1)作業区分                                                            | 土質ボーリング(オルコア)                |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
|        | 2)孔径区分                                                            | φ66                          |     |                          |                       |                   |
|        | 3)土質区分                                                            | 礫混じり土砂                       |     |                          |                       |                   |
|        | 5)せん孔深度                                                           | 50m超80m以下                    |     |                          |                       |                   |
|        | 6)せん孔方向                                                           | 鉛直下方                         |     |                          |                       |                   |
| A30088 | 土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)<br>φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方                  | 1.100                        | m   | 33,400                   | 36,740                |                   |
|        | 合 計                                                               |                              |     |                          | 36,740                | 算出数量<br>1.000 m   |
|        | 単 価                                                               |                              | m   |                          | 36,740                |                   |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                      | 0.150                        | 人   | 53,200                   | 7,980                 |                   |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                     | 0.290                        | 人   | 41,500                   | 12,035                |                   |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                       | 0.290                        | 人   | 31,400                   | 9,106                 |                   |
|        | *** S単一 15号 ***                                                   |                              |     |                          |                       |                   |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】                                                  |                              | m   |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング(オルコア),φ66,玉石混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直<br>下方 |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                   |                              |     | 豪雪補正:10%                 | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        |                                                                   |                              |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 1)作業区分                                                            | 土質ボーリング(オルコア)                |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
|        | 2)孔径区分                                                            | φ66                          |     |                          |                       |                   |
|        | 3)土質区分                                                            | 玉石混じり土砂                      |     |                          |                       |                   |
|        | 5)せん孔深度                                                           | 50m超80m以下                    |     |                          |                       |                   |
|        | 6)せん孔方向                                                           | 鉛直下方                         |     |                          |                       |                   |
| A30089 | 土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)<br>φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方                 | 1.100                        | m   | 66,500                   | 73,150                |                   |
|        | 合 計                                                               |                              |     |                          | 73,150                | 算出数量<br>1.000 m   |
|        | 単 価                                                               |                              | m   |                          | 73,150                |                   |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                      | 0.290                        | 人   | 53,200                   | 15,428                |                   |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                     | 0.590                        | 人   | 41,500                   | 24,485                |                   |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |  |  |  |  |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                       | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                               | 0.590         | 人  | 31,400                   | 18,526                |                 |
|        |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単ー 16号 ***                                           |               |    |                          |                       |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                          |               | m  |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>岩盤ボーリング(オルコア),φ66,,軟岩,50m超80m以下,鉛直下方  |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)作業区分                                                    | 岩盤ボーリング(オルコア) |    | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)孔径区分                                                    | φ66           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 4)岩区分                                                     | 軟岩            |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)せん孔深度                                                   | 50m超80m以下     |    |                          |                       |                 |
|        | 6)せん孔方向                                                   | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30021 | 岩盤ボーリング(深度5.0m以下)<br>φ 66mm 軟岩 鉛直下方                       | 1.100         | m  | 33,200                   | 36,520                |                 |
|        |                                                           |               |    |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 合 計                                                       |               |    |                          | 36,520                |                 |
|        | 単 価                                                       |               | m  |                          | 36,520                |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                              | 0.130         | 人  | 53,200                   | 6,916                 |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                             | 0.250         | 人  | 41,500                   | 10,375                |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                               | 0.250         | 人  | 31,400                   | 7,850                 |                 |
|        |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単ー 17号 ***                                           |               |    |                          |                       |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                          |               | m  |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オルコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方  |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)作業区分                                                    | 土質ボーリング(オルコア) |    | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)孔径区分                                                    | φ86           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)土質区分                                                    | 礫混じり土砂        |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)せん孔深度                                                   | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|        | 6)せん孔方向                                                   | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30093 | 土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下)<br>φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方         | 1.000         | m  | 38,700                   | 38,700                |                 |
|        |                                                           |               |    |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 合 計                                                       |               |    |                          | 38,700                |                 |
|        | 単 価                                                       |               | m  |                          | 38,700                |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                              | 0.200         | 人  | 53,200                   | 10,640                |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                             | 0.390         | 人  | 41,500                   | 16,185                |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                               | 0.390         | 人  | 31,400                   | 12,246                |                 |
|        |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単ー 18号 ***                                           |               |    |                          |                       |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                          |               | m  |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(オルコア),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)作業区分                                                    | 土質ボーリング(オルコア) |    | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)孔径区分                                                    | φ86           |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)土質区分                                                    | 玉石混じり土砂       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)せん孔深度                                                   | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|        | 6)せん孔方向                                                   | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30094 | 土質ボーリング(オルコアボーリング) 深度50m以下)<br>φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方        | 1.000         | m  | 77,000                   | 77,000                |                 |
|        |                                                           |               |    |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 合 計                                                       |               |    |                          | 77,000                |                 |
|        | 単 価                                                       |               | m  |                          | 77,000                |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                              | 0.290         | 人  | 53,200                   | 15,428                |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                             | 0.590         | 人  | 41,500                   | 24,485                |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                               | 0.590         | 人  | 31,400                   | 18,526                |                 |
|        |                                                           |               |    |                          |                       |                 |
|        | *** S単ー 19号 ***                                           |               |    |                          |                       |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                          |               | m  |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                                                | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 岩盤ボーリング(オルコア),φ86,,軟岩,50m以下,鉛直下方                   |               |    | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 1)作業区分                                             | 岩盤ボーリング(オルコア) |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 2)孔径区分                                             | φ86           |    |                          |                       |                 |
|        | 4)岩区分                                              | 軟岩            |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)せん孔深度                                            | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|        | 6)せん孔方向                                            | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30031 | 岩盤ボーリング(深度5.0m以下)<br>φ 86mm 軟岩 鉛直下方                | 1.000         | m  | 41,000                   | 41,000                |                 |
|        | 合 計                                                |               |    |                          | 41,000                | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                                |               | m  |                          | 41,000                |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                       | 0.130         | 人  | 53,200                   | 6,916                 |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                      | 0.250         | 人  | 41,500                   | 10,375                |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                        | 0.250         | 人  | 31,400                   | 7,850                 |                 |
|        | *** S単— 20号 ***                                    |               |    |                          |                       |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                   |               | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 土質ボーリング(ノコア),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方                |               |    | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 1)作業区分                                             | 土質ボーリング(ノコア)  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 2)孔径区分                                             | φ86           |    |                          |                       |                 |
|        | 3)土質区分                                             | 礫混じり土砂        |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)せん孔深度                                            | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|        | 6)せん孔方向                                            | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30008 | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度5.0m以下)<br>φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方  | 1.000         | m  | 33,700                   | 33,700                |                 |
|        | 合 計                                                |               |    |                          | 33,700                | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                                |               | m  |                          | 33,700                |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                       | 0.170         | 人  | 53,200                   | 9,044                 |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                      | 0.330         | 人  | 41,500                   | 13,695                |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                        | 0.330         | 人  | 31,400                   | 10,362                |                 |
|        | *** S単— 21号 ***                                    |               |    |                          |                       |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                   |               | m  |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 土質ボーリング(ノコア),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方               |               |    | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 1)作業区分                                             | 土質ボーリング(ノコア)  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 2)孔径区分                                             | φ86           |    |                          |                       |                 |
|        | 3)土質区分                                             | 玉石混じり土砂       |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 5)せん孔深度                                            | 50m以下         |    |                          |                       |                 |
|        | 6)せん孔方向                                            | 鉛直下方          |    |                          |                       |                 |
| A30009 | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度5.0m以下)<br>φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 | 1.000         | m  | 66,900                   | 66,900                |                 |
|        | 合 計                                                |               |    |                          | 66,900                | 算出数量<br>1.000 m |
|        | 単 価                                                |               | m  |                          | 66,900                |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                       | 0.250         | 人  | 53,200                   | 13,300                |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                      | 0.500         | 人  | 41,500                   | 20,750                |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                        | 0.500         | 人  | 31,400                   | 15,700                |                 |
|        | *** S単— 22号 ***                                    |               |    |                          |                       |                 |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                   |               | 回  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】                                   |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 現場透水試験,ケーシング法,GL-40m以内                             |               |    | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 1)施工区分                                             | 現場透水試験        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 2)規格区分                                             | ケーシング法        |    |                          |                       |                 |
|        | 3)適用基準                                             | GL-40m以内      |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
| A30072 | 現場透水試験<br>ケーシング法 GL-10m以内                          | 1.250         | 回  | 84,100                   | 105,125               |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                                               | 数 量               | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | 合 計                                               |                   |       |                          | 105,125               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                               |                   | [各単位] |                          | 105,125               |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                      | 0.250             | 人     | 53,200                   | 13,300                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                     | 0.500             | 人     | 41,500                   | 20,750                |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                       | 0.500             | 人     | 31,400                   | 15,700                |                     |
|        | *** S単一 23号 ***                                   |                   |       |                          |                       |                     |
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,100m超200m以下 総運搬距離 |                   | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)施工区分                                            | モノレール運搬           |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 2)規格                                              | 100m超200m以下 総運搬距離 |       | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 3)規格(機械器具損料)                                      | 100m超200m以下 総設置距離 |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0              |                     |
| A30223 | 現場内小運搬 モノレール運搬<br>100m超～200m以下 総運搬距離              | 1.000             | ton   |                          | 30,800                |                     |
| A30303 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料<br>モノレール運搬 100m超～200m以下        | 0.435             | 日     |                          | 2,600                 |                     |
|        | 合 計                                               |                   |       |                          | 31,931                | 算出数量<br>1.000 ton   |
|        | 単 価                                               |                   | ton   |                          | 31,931                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                     | 0.000             | 人     | 41,500                   | 0                     |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                       | 0.220             | 人     | 31,400                   | 6,908                 |                     |
|        | *** S単一 24号 ***                                   |                   |       |                          |                       |                     |
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,50m超100m以下 総運搬距離  |                   | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)施工区分                                            | モノレール運搬           |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 2)規格                                              | 50m超100m以下 総運搬距離  |       | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 3)規格(機械器具損料)                                      | 50m超100m以下 総設置距離  |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0              |                     |
| A30222 | 現場内小運搬 モノレール運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離               | 1.000             | ton   |                          | 23,500                |                     |
| A30302 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料<br>モノレール運搬 50m超～100m以下         | 0.357             | 日     |                          | 2,400                 |                     |
|        | 合 計                                               |                   |       |                          | 24,357                | 算出数量<br>1.000 ton   |
|        | 単 価                                               |                   | ton   |                          | 24,357                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                     | 0.000             | 人     | 41,500                   | 0                     |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                       | 0.180             | 人     | 31,400                   | 5,652                 |                     |
|        | *** S単一 25号 ***                                   |                   |       |                          |                       |                     |
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>モノレール運搬,50m以下 総運搬距離       |                   | ton   |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)施工区分                                            | モノレール運搬           |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 2)規格                                              | 50m以下 総運搬距離       |       | 豪雪補正:1.0%                | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 3)規格(機械器具損料)                                      | 50m以下 総設置距離       |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0              |                     |
| A30221 | 現場内小運搬 モノレール運搬<br>50m以下 総運搬距離                     | 1.000             | ton   |                          | 15,200                |                     |
| A30301 | 現場内小運搬 モノレール機械器具損料<br>モノレール運搬 50m以下               | 0.294             | 日     |                          | 1,900                 |                     |
|        | 合 計                                               |                   |       |                          | 15,759                | 算出数量<br>1.000 ton   |
|        | 単 価                                               |                   | ton   |                          | 15,759                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                     | 0.000             | 人     | 41,500                   | 0                     |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                       | 0.150             | 人     | 31,400                   | 4,710                 |                     |
|        | *** S単一 26号 ***                                   |                   |       |                          |                       |                     |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業         |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査 (その2) 業務 |

| コード    | 名 称                                                          | 数 量                             | 単位  | 単 価                                                            | 金 額                                           | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| S62034 | 【現場内小運搬】<br>【現場内小運搬】<br>特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離             |                                 | ton |                                                                | 1,000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)施工区分<br>2)規格                                               | 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)<br>100m以下 総運搬距離     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| A30211 | 現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ)<br>100m以下 総運搬距離                          | 1,000                           | ton | 20,200                                                         | 20,200                                        |                   |
|        | 合 計                                                          |                                 |     |                                                                | 20,200                                        | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                          |                                 | ton |                                                                | 20,200                                        |                   |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                | 0.140                           | 人   | 41,500                                                         | 5,810                                         |                   |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                  | 0.290                           | 人   | 31,400                                                         | 9,106                                         |                   |
|        | *** S単— 27号 ***                                              |                                 |     |                                                                |                                               |                   |
| S62035 | 【モノレール架設・撤去】<br>【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,100m超200m以下 総設置距離 |                                 | 箇所  |                                                                | 1,000 箇所                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)施工区分<br>2)規格区分                                             | モノレール架設・撤去<br>100m超200m以下 総設置距離 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| A30243 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下                            | 1,000                           | 箇所  | 806,000                                                        | 806,000                                       |                   |
|        | 合 計                                                          |                                 |     |                                                                | 806,000                                       | 算出数量<br>1,000 箇所  |
|        | 単 価                                                          |                                 | 箇所  |                                                                | 806,000                                       |                   |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                  | 2.500                           | 人   | 31,400                                                         | 78,500                                        |                   |
|        | *** S単— 28号 ***                                              |                                 |     |                                                                |                                               |                   |
| S62035 | 【モノレール架設・撤去】<br>【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,50m超100m以下 総設置距離  |                                 | 箇所  |                                                                | 1,000 箇所                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)施工区分<br>2)規格区分                                             | モノレール架設・撤去<br>50m超100m以下 総設置距離  |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| A30242 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去<br>50m超～100m以下                             | 1,000                           | 箇所  | 452,000                                                        | 452,000                                       |                   |
|        | 合 計                                                          |                                 |     |                                                                | 452,000                                       | 算出数量<br>1,000 箇所  |
|        | 単 価                                                          |                                 | 箇所  |                                                                | 452,000                                       |                   |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                  | 1.510                           | 人   | 31,400                                                         | 47,414                                        |                   |
|        | *** S単— 29号 ***                                              |                                 |     |                                                                |                                               |                   |
| S62035 | 【モノレール架設・撤去】<br>【モノレール架設・撤去】<br>モノレール架設・撤去,50m以下 総設置距離       |                                 | 箇所  |                                                                | 1,000 箇所                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)施工区分<br>2)規格区分                                             | モノレール架設・撤去<br>50m以下 総設置距離       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:1.0%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| A30241 | 現場内小運搬 モノレール架設・撤去<br>50m以下                                   | 1,000                           | 箇所  | 266,000                                                        | 266,000                                       |                   |
|        | 合 計                                                          |                                 |     |                                                                | 266,000                                       | 算出数量<br>1,000 箇所  |
|        | 単 価                                                          |                                 | 箇所  |                                                                | 266,000                                       |                   |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                  | 0.720                           | 人   | 31,400                                                         | 22,608                                        |                   |
|        | *** S単— 30号 ***                                              |                                 |     |                                                                |                                               |                   |
| S62036 | 【足場仮設】<br>【足場仮設】<br>平坦地足場,高さ0.3m以下,50m超80m以下                 |                                 | 箇所  |                                                                | 1,000 箇所                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                                                              |                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                       | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                         |                   |



[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|--------|-------------------------------------------|---------|----|---------|---------|-----------------|
|        | *** T単一 1号 ***                            |         |    |         |         |                 |
| T00001 | 孔内傾斜計観測孔設置                                |         | 孔  |         | 1.000 孔 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | BV-8 L=35m                                |         |    |         |         |                 |
| P96001 | アルミケーシングパイプ<br>3m/本 ソケット付き                | 12.000  | 本  | 9,000   | 108,000 |                 |
| P96002 | ボトムキャップ                                   | 1.000   | 個  | 3,000   | 3,000   |                 |
| P96003 | ボトム加工費                                    | 1.000   | 式  | 5,000   | 5,000   |                 |
| P96004 | シースワイヤー                                   | 38.000  | m  | 900     | 34,200  |                 |
| P96005 | 機器収納箱<br>ジャンボボックス#100                     | 1.000   | 個  | 25,000  | 25,000  |                 |
| Y00004 | 雑品                                        | 0.080   |    | 175,200 | 14,016  |                 |
| S02115 | 地質調査技師                                    | 3.250   | 人  | 53,200  | 172,900 | S単 1号           |
| S02115 | 主任地質調査員                                   | 3.250   | 人  | 41,500  | 134,875 | S単 2号           |
| S02115 | 地質調査員                                     | 9.750   | 人  | 31,400  | 306,150 | S単 3号           |
| S16002 | ボートクマシ[油圧式]<br>.5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 | 3.250   | 日  | 7,142   | 23,212  | S単 8号           |
|        | 合 計                                       |         |    |         | 826,353 | 算出数量<br>1.000 孔 |
|        | 単 価                                       |         | 孔  |         | 826,353 |                 |
|        | *** T単一 2号 ***                            |         |    |         |         |                 |
| T00002 | 水位観測孔設置                                   |         | 孔  |         | 1.000 孔 | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                           |         |    |         |         |                 |
| S02115 | 主任地質調査員                                   | 0.650   | 人  | 41,500  | 26,975  | S単 2号           |
| S02115 | 地質調査員                                     | 0.650   | 人  | 31,400  | 20,410  | S単 3号           |
| Y00004 | 雑品                                        | 2.400   |    | 47,385  | 113,724 |                 |
| S16002 | ボートクマシ[油圧式]<br>.5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 | 0.650   | 日  | 7,142   | 4,642   | S単 8号           |
|        | 合 計                                       |         |    |         | 165,751 | 算出数量<br>1.000 孔 |
|        | 単 価                                       |         | 孔  |         | 165,751 |                 |
|        | *** T単一 3号 ***                            |         |    |         |         |                 |
| T00003 | 地下水位計設置                                   |         | 孔  |         | 1.000 孔 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | BV-8W L=35m                               |         |    |         |         |                 |
| P96006 | 水圧式水位計<br>DS-1 50m計相当品                    | 1.000   | 台  | 240,000 | 240,000 |                 |
| P96007 | データロガー<br>NetLG-001N相当品                   | 1.000   | 台  | 130,000 | 130,000 |                 |
| P96008 | 通信用避雷器<br>NetSP-1相当品                      | 1.000   | 台  | 60,000  | 60,000  |                 |
| P96009 | 電源通信ケーブル<br>FCPEV 0.9mm7P                 | 100.000 | m  | 232     | 23,200  |                 |
| P96010 | ケーブル保護管<br>FEP-30                         | 100.000 | m  | 243     | 24,300  |                 |
| P96005 | 機器収納箱<br>ジャンボボックス#100                     | 1.000   | 個  | 25,000  | 25,000  |                 |
| Y00004 | 雑品                                        | 0.100   |    | 502,500 | 50,250  |                 |
| S02115 | 地質調査技師                                    | 1.000   | 人  | 53,200  | 53,200  | S単 1号           |
| S02115 | 地質調査員                                     | 1.000   | 人  | 31,400  | 31,400  | S単 3号           |
|        | 合 計                                       |         |    |         | 637,350 | 算出数量<br>1.000 孔 |
|        | 単 価                                       |         | 孔  |         | 637,350 |                 |
|        | *** T単一 4号 ***                            |         |    |         |         |                 |
| T00004 | N-28中継局                                   |         | 基  |         | 1.000 基 | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                          | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------|---------|----|---------|-----------|-----------------|
|        | M-28B23S                                           |         |    |         |           |                 |
| P96011 | 通信用ハブ<br>NetHB-1                                   | 1.000   | 台  | 160,000 | 160,000   |                 |
| P96008 | 通信用避雷器<br>NetSP-1相当品                               | 1.000   | 台  | 60,000  | 60,000    |                 |
| Y00004 | 雑品                                                 | 0.050   |    | 220,000 | 11,000    |                 |
| S02115 | 地質調査技師                                             | 0.500   | 人  | 53,200  | 26,600    | S単 1号           |
| S02115 | 地質調査員                                              | 0.500   | 人  | 31,400  | 15,700    | S単 3号           |
|        | 合 計                                                |         |    |         | 273,300   | 算出数量<br>1.000 基 |
|        | 単 価                                                |         | 基  |         | 273,300   |                 |
|        | *** T単- 5号 ***                                     |         |    |         |           |                 |
| T00005 | 弾性波探査                                              |         | 式  |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 測線設定 測線長 L=0.52km当たり                               |         |    |         |           |                 |
| S02115 | 地質調査技師                                             | 3.900   | 人  | 53,200  | 207,480   | S単 1号           |
| S02115 | 主任地質調査員                                            | 3.900   | 人  | 41,500  | 161,850   | S単 2号           |
| S02115 | 地質調査員                                              | 11.700  | 人  | 31,400  | 367,380   | S単 3号           |
| P96012 | 木杭等                                                | 156.000 | 本  | 170     | 26,520    |                 |
| P96013 | 測量器具                                               | 3.900   | 日  | 4,250   | 16,575    |                 |
|        | 合 計                                                |         |    |         | 779,805   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |         | 式  |         | 779,805   |                 |
|        | *** T単- 6号 ***                                     |         |    |         |           |                 |
| T00006 | 弾性波探査                                              |         | 式  |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 測定費 測線長 L=0.52km当たり                                |         |    |         |           |                 |
| S02115 | 地質調査技師                                             | 5.460   | 人  | 53,200  | 290,472   | S単 1号           |
| S02115 | 主任地質調査員                                            | 8.190   | 人  | 41,500  | 339,885   | S単 2号           |
| S02115 | 地質調査員                                              | 16.380  | 人  | 31,400  | 514,332   | S単 3号           |
| P96014 | 材料費<br>弾性波探査 測定費                                   | 520.000 | m  | 62      | 32,240    |                 |
| P96015 | 弾性波探査器・受信器                                         | 2.730   | 日  | 41,930  | 114,469   |                 |
|        | 合 計                                                |         |    |         | 1,291,398 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                |         | 式  |         | 1,291,398 |                 |
|        | *** T単- 7号 ***                                     |         |    |         |           |                 |
| T00007 | ボーリングマシン設置撤去                                       |         | 回  |         | 1.000 回   | 歩A<br>当たり算出     |
|        |                                                    |         |    |         |           |                 |
| S02115 | 土木一般世話役                                            | 0.520   | 人  | 26,900  | 13,988    | S単 5号           |
| S02115 | 特殊作業員                                              | 0.640   | 人  | 26,100  | 16,704    | S単 6号           |
| S02115 | 普通作業員                                              | 1.190   | 人  | 21,900  | 26,061    | S単 7号           |
| S16004 | トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし | 0.640   | 日  | 37,500  | 24,000    | S単 13号          |
|        | 合 計                                                |         |    |         | 80,753    | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                |         | 回  |         | 80,753    |                 |
|        | *** T単- 8号 ***                                     |         |    |         |           |                 |
| T00008 | 配管給水費                                              |         | m  |         | 100.000 m | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量     | 単位 | 単 価       | 金 額      | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|----------|-------------------|
| S02115 | 地質調査員                                                                     | 1.020   | 人  | 31,400    | 32,028   | S単 3号             |
| Y00004 | 雑品                                                                        | 0.150   |    | 32,028    | 4,804    |                   |
|        | 合 計                                                                       |         |    |           | 36,832   | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                       |         | m  |           | 368      |                   |
|        | *** T単一 9号 ***                                                            |         |    |           |          |                   |
| T00009 | 火薬類取扱所設置                                                                  |         | 箇所 |           | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出       |
| P96016 | 組立式火薬類取扱所                                                                 | 0.005   | 組  | 1,070,000 | 5,350    |                   |
| P96017 | 有刺鉄線                                                                      | 5.000   | kg | 148       | 740      |                   |
| P96018 | 木杭                                                                        | 4.000   | 本  | 440       | 1,760    |                   |
| Y00004 | 雑品                                                                        | 0.050   |    | 7,850     | 393      |                   |
| S02115 | 主任地質調査員                                                                   | 2.000   | 人  | 41,500    | 83,000   | S単 2号             |
|        | 合 計                                                                       |         |    |           | 91,243   | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単 価                                                                       |         | 箇所 |           | 91,243   |                   |
|        | *** T単一 10号 ***                                                           |         |    |           |          |                   |
| T00010 | 発破跡の埋戻し日                                                                  |         | 式  |           | 1.000 式  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 測線長 0.52km                                                                |         |    |           |          |                   |
| S02115 | 主任地質調査員                                                                   | 0.780   | 人  | 41,500    | 32,370   | S単 2号             |
| S02115 | 地質調査員                                                                     | 2.340   | 人  | 31,400    | 73,476   | S単 3号             |
| Y00004 | 雑品                                                                        | 0.050   |    | 105,846   | 5,292    |                   |
|        | 合 計                                                                       |         |    |           | 111,138  | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                                                       |         | 式  |           | 111,138  |                   |
|        | *** T単一 11号 ***                                                           |         |    |           |          |                   |
| T00011 | 索道運転                                                                      |         | 日  |           | 1.000 日  | 歩A<br>当たり算出       |
| P96019 | 索道世話役                                                                     | 1.000   | 人  | 34,300    | 34,300   |                   |
| P96020 | 索道とび工                                                                     | 2.000   | 人  | 29,700    | 59,400   |                   |
| Y00004 | 雑品                                                                        | 0.150   |    | 93,700    | 14,055   |                   |
| S16002 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]<br>、定格容量270/300kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出 | 1.000   | 日  | 18,054    | 18,054   | S単 11号            |
| P34002 | 軽油<br>J I S 1. 2号 小型ローリー                                                  | 144.000 | L  | 131       | 18,864   |                   |
|        | 合 計                                                                       |         |    |           | 144,673  | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単 価                                                                       |         | 日  |           | 144,673  |                   |
|        | *** T単一 12号 ***                                                           |         |    |           |          |                   |
| T00012 | 船外機船運転経費                                                                  |         | 日  |           | 1.000 日  | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 高級船員                                                                      | 1.000   | 人  | 35,400    | 35,400   | S単 4号             |
| Y00004 | 雑品                                                                        | 0.050   |    | 35,400    | 1,770    |                   |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                                                | 20.000  | L  | 150       | 3,000    |                   |

北陸農政局

北陸農政局



北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                                  | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単- 1号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 主任技師                  |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 主任技師                  |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04003<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04003 | 主任技師                  | 1,000          | 人  | 64,800                               | 64,800                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 64,800                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 64,800                |                 |
|        | *** S単- 2号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 技師 (A)                |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 技師 (A)                |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04004<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04004 | 技師 (A)                | 1,000          | 人  | 57,000                               | 57,000                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 57,000                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 57,000                |                 |
|        | *** S単- 3号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 技師 (C)                |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 技師 (C)                |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04006<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04006 | 技師 (C)                | 1,000          | 人  | 38,400                               | 38,400                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 38,400                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 38,400                |                 |
|        | *** S単- 4号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 技師長                   |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 技師長                   |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04002<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04002 | 技師長                   | 1,000          | 人  | 75,800                               | 75,800                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 75,800                | 算出数量<br>1,000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                      | 75,800                |                 |
|        | *** S単- 5号 ***        |                |    |                                      |                       |                 |
| S02115 | 技師 (B)                |                | 人  |                                      | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 技師 (B)                |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04005<br>基(B) |    | 豪雪補正: 1 0 %<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| R04005 | 技師 (B)                | 1,000          | 人  | 47,200                               | 47,200                |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                      | 47,200                | 算出数量<br>1,000 人 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                                                                             | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 単 価                                                                             |        |    |                          | 47,200                |                  |
|        | *** S単- 6号 ***                                                                  |        |    |                          |                       |                  |
| S62042 | 【既存資料の収集・現地調査】<br>【既存資料の収集・現地調査】<br>3,2                                         |        | 業務 |                          | 1,000 業務              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)対象土質ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 3      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 2      |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                                                                 |        |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| A30164 | 既存資料の収集・現地調査<新積算法><br>解析等調査業務費<新積算法単価>                                          | 1.110  | 業務 | 105,000                  | 116,550               |                  |
|        | 合 計                                                                             |        |    |                          | 116,550               | 算出数量<br>1,000 業務 |
|        | 単 価                                                                             |        | 業務 |                          | 116,550               |                  |
|        | *** S単- 7号 ***                                                                  |        |    |                          |                       |                  |
| S62043 | 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】<br>【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】<br>3,2                           |        | 業務 |                          | 1,000 業務              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)対象土質ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 3      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 2      |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                                                                 |        |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| A30165 | 資料整理とりまとめ<新積算法><br>解析等調査業務費<新積算法単価>                                             | 1.120  | 業務 | 83,600                   | 93,632                |                  |
|        | 合 計                                                                             |        |    |                          | 93,632                | 算出数量<br>1,000 業務 |
|        | 単 価                                                                             |        | 業務 |                          | 93,632                |                  |
|        | *** S単- 8号 ***                                                                  |        |    |                          |                       |                  |
| S62044 | 【断面図等の作成(解析等調査業務)】<br>【断面図等の作成(解析等調査業務)】<br>3,2                                 |        | 業務 |                          | 1,000 業務              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)対象土質ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 3      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 2      |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                                                                 |        |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| A30166 | 断面図等作成<新積算法><br>解析等調査業務費<新積算法単価>                                                | 1.120  | 業務 | 80,500                   | 90,160                |                  |
|        | 合 計                                                                             |        |    |                          | 90,160                | 算出数量<br>1,000 業務 |
|        | 単 価                                                                             |        | 業務 |                          | 90,160                |                  |
|        | *** S単- 9号 ***                                                                  |        |    |                          |                       |                  |
| S62045 | 【総合解析とりまとめ】<br>【総合解析とりまとめ】<br>3,2,0~3種                                          |        | 業務 |                          | 1,000 業務              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)対象土質ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 3      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾚｯｸﾞ 本数                                                                | 2      |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 3)試験種目数                                                                         | 0~3種   |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
| A30167 | 総合解析とりまとめ<新積算法><br>解析等調査業務費<新積算法単価>                                             | 1.060  | 業務 | 443,000                  | 469,580               |                  |
|        | 合 計                                                                             |        |    |                          | 469,580               | 算出数量<br>1,000 業務 |
|        | 単 価                                                                             |        | 業務 |                          | 469,580               |                  |
|        | *** S単- 10号 ***                                                                 |        |    |                          |                       |                  |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額)<br>打合せ(設計業務基準日額)<br>一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.4日,0.1日 |        | 回  |                          | 1,000 回               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)設計工種                                                                          | 一般工種   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 2)打合せ                                                                           | 着手前・最終 |    | 豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0    | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |                                                                                 |        |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 笹ヶ峰二期農地保全事業       |
| 業務名 | 排水トンネル地質調査(その2)業務 |

| コード    | 名 称                                                                        | 数 量               | 単位 | 単 価                                                           | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | 3)設計用主任技師人数                                                                | 1.00人             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 4)設計用技師(A)人数                                                               | 1.00人             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 5)設計用技師(B)人数                                                               | 0.00人             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 6)設計用技師(C)人数                                                               | 0.00人             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                    | 0.400日            |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                   | 0.100日            |    |                                                               |                                               |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                       |                   |    |                                                               |                                               |                 |
|        |                                                                            | 0.500             | 人  | 64,800                                                        | 32,400                                        |                 |
| R04004 | 技師 (A)                                                                     |                   |    |                                                               |                                               |                 |
|        |                                                                            | 0.500             | 人  | 57,000                                                        | 28,500                                        |                 |
|        | 合 計                                                                        |                   |    |                                                               | 60,900                                        | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                        |                   | 回  |                                                               | 60,900                                        |                 |
|        | *** S単一 11号 ***                                                            |                   |    |                                                               |                                               |                 |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費)                                                              |                   | 回  |                                                               | 1,000 回                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ(設計旅費・交通費)<br>一般工種・着手前・最終・通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,<br>L<100km (100km未満) |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)設計工種                                                                     | 一般工種              |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 2)打合せ内容                                                                    | 着手前・最終            |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 3)主任技師配置人員                                                                 | 1人                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 4)技師A配置人員                                                                  | 1人                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 5)技師B配置人員                                                                  | 0人                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 6)技師C配置人員                                                                  | 0人                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 7)打合せ日数                                                                    | 0.40日             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 8)往復移動日数                                                                   | 0.10日             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 9)宿泊区分                                                                     | 通勤により打合せ          |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 12)交通機関区分                                                                  | ライトバン             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 13)高速道路往復料金(税別)                                                            | 0円                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 14)鉄道往復1人当料金(税別)                                                           | 0円                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 15)バス往復1人当料金(税別)                                                           | 0円                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 16)船舶往復1人当料金(税別)                                                           | 0円                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 17)航空往復1人当料金(税別)                                                           | 0円                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 18)ライトバン使用日数                                                               | 1日                |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 19)時間区分                                                                    | 1時間               |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 20)往復移動距離区分                                                                | L<100km (100km未満) |    |                                                               |                                               |                 |
| M28121 | ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L                                     | 1.000             | 日  | 1,570                                                         | 1,570                                         |                 |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                                                 | 2.700             | L  | 150                                                           | 405                                           |                 |
|        | 合 計                                                                        |                   |    |                                                               | 1,975                                         | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                        |                   | 回  |                                                               | 1,975                                         |                 |
|        | *** S単一 12号 ***                                                            |                   |    |                                                               |                                               |                 |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成                                                               |                   | 式  |                                                               | 1,000 式                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電子納品版業務報告書作成<br>1,A-4,1000,10cm,3                                          |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:10%<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)報告書部数(部)                                                                 | 1.000             |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 2)規格区分                                                                     | A-4               |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 3)枚数区分(枚)                                                                  | 1000              |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 4)厚さ区分                                                                     | 10cm              |    |                                                               |                                               |                 |
|        | 5)CD-R枚数(枚)                                                                | 3.000             |    |                                                               |                                               |                 |
| P43504 | 報告書焼付代(コピー)<br>A-4以下 1000枚                                                 | 1.000             | 部  | 15,000                                                        | 15,000                                        |                 |
| P43544 | 簡易加除式ファイル<br>A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)                                       | 1.000             | 冊  | 1,085                                                         | 1,085                                         |                 |
| P43602 | CD-R<br>CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB                                            | 3.000             | 枚  | 70                                                            | 210                                           |                 |
|        | 合 計                                                                        |                   |    |                                                               | 16,295                                        | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                        |                   | 式  |                                                               | 16,295                                        |                 |

北陸農政局

北陸農政局