誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

新川流域二期農業水利事業
新木山排水路その20工事

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	新川流域農業水利事業所
事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事
施工場所	新潟県新潟市西蒲区巻東町及び今井地内
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	新潟
地区区分	巻
工期	７ヶ月
積算体系年月	令和６年７月
単価期適用年月	令和６年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				145,849,000	
	・工事価格				132,590,000	
	・消費税相当額（１０%）				13,259,000	
	工事内容					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	排水路工事
工種体系区分	排水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.65%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			132,590,000	
・工事原価			113,359,000	
純工事費			84,910,000	
・・直接工事費			66,554,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	38,995,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	27,559,000	
・・間接工事費			46,805,000	
・・・共通仮設費			18,356,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	126,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
89,983,000×((8.260*1.000)*1.000*1.020*1.000)			7,586,000	
・・・・運搬費	1.000	式	9,990,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			654,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
89,622,000×(0.730)			654,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			28,449,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
108,213,000×((24.420*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.650+0.000-0.000)			28,449,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
113,359,000×(16.830*1.000＋0.04)			19,123,000	
・一括計上価格	1.000	式	114,000	
支給品費			23,303,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			23,303,000	
支給品費（直工）			23,303,000	
処分費等（直接工事費の内数）			235,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
132,476,000×4.560			6,041,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			38,995,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	38,995,000	
・土工	1.000	式	1,587,000	
・・床掘・掘削工	1.000	式	215,000	
・・埋戻工	1.000	式	759,000	
・・盛土工 ブロックマット敷設部	1.000	式	174,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	188,000	
・・搬出土工	1.000	式	251,000	
・地盤改良工	1.000	式	1,621,000	
・・地盤改良工 ブロックマット底部	1.000	式	444,000	
・・地盤改良工 ボックスカルバート底部	1.000	式	1,177,000	
・コンクリート構造物工	1.000	式	17,841,000	
・・ボックスカルバート据付工	1.000	式	16,610,000	
・・地覆コンクリート工	1.000	式	207,000	
・・防護柵設置工	1.000	式	194,000	
・・橋面舗装	1.000	式	203,000	
・・鋼矢板護岸接続工	1.000	式	627,000	
・既設構造物撤去工	1.000	式	2,146,000	
・・既設橋梁撤去工	1.000	式	1,213,000	
・・既設護岸撤去	1.000	式	822,000	
・・既設洗い場・階段取壊し	1.000	式	29,000	
・・ガードパイプ撤去・再設置	1.000	式	82,000	
・護岸工	1.000	式	12,391,000	
・・ブロックマット護岸工	1.000	式	2,359,000	
・・トランジション護岸工 鋼矢板護岸	1.000	式	10,032,000	
・法覆護岸工	1.000	式	885,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式	656,000	
・・張コンクリート	1.000	式	229,000	
・付帯工	1.000	式	2,524,000	
・・土留擁壁工	1.000	式	1,212,000	
・・捨石工	1.000	式	409,000	
・・舗装撤去・復旧工	1.000	式	903,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			27,559,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	27,559,000	
・仮設工	1.000	式	21,089,000	
・・仮締切工	1.000	式	6,981,000	
・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1.000	式	165,000	
・・仮回水路工	1.000	式	2,583,000	
・・ｸﾚｰﾝ足場工	1.000	式	1,720,000	
・・端部締切工	1.000	式	2,796,000	
・・工事用道路工	1.000	式	4,484,000	
・・水替工	1.000	式	2,340,000	
・・仮舗装工 左岸側通行道路	1.000	式	20,000	
・安全費	1.000	式	6,470,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	6,470,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
事業損失防止施設費内訳			126,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	126,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	126,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	126,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			9,990,000	
運搬費	1.000	式	9,990,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	9,990,000	
・・運搬費	1.000	式	9,990,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			114,000	
一括計上価格	1.000	式	114,000	
・一括計上価格	1.000	式	114,000	
・・一括計上価格	1.000	式	114,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				38,995,000	
・土工	1.000	式		1,587,000	
・・床掘・掘削工	1.000	式		215,000	
000001 床掘 ボックス本体周辺	345.000	m3	275	94,875	歩A・単A B単　1号
000002 床掘 ブロックマット敷設部周辺	8.000	m3	275	2,200	歩A・単A B単　2号
000003 掘削 ブロックマット敷設部周辺	41.000	m3	329	13,489	歩A・単A B単　3号
000004 掘削 法覆護岸工	85.000	m3	329	27,965	歩A・単A B単　4号
000005 床掘 鋼矢板護岸周辺	67.000	m3	275	18,425	歩A・単A B単　5号
000006 掘削 鋼矢板護岸周辺	177.000	m3	329	58,233	歩A・単A B単　6号
合　計				215,187	
・・埋戻工	1.000	式		759,000	
000007 埋戻工 ボックス本体周辺部（構造物周辺）	52.000	m3	3,547	184,444	歩A・単A B単　7号
000008 埋戻工 ボックス本体周辺部（B＜1.0）	8.000	m3	3,547	28,376	歩A・単A B単　8号
000009 埋戻工 ボックス本体周辺部（1.0<B<2.5）	36.000	m3	3,547	127,692	歩A・単A B単　9号
000010 埋戻工 ボックス本体周辺部（2.5<B<4.0）	137.000	m3	886	121,382	歩A・単A B単　10号
000011 埋戻工 ボックス本体周辺部（4.0<B）	116.000	m3	253	29,348	歩A・単A B単　11号
000012 埋戻工 ブロックマット敷設部　構造物周辺（B＝0.5）	16.000	m3	3,547	56,752	歩A・単A B単　12号
000013 埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（構造物周辺）	21.000	m3	3,547	74,487	歩A・単A B単　13号
000014 埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（B＜1.0）	1.000	m3	3,547	3,547	歩A・単A B単　14号
000015 埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（1.0<B<2.5）	22.000	m3	3,547	78,034	歩A・単A B単　15号
000016 埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（2.5<B<4.0）	50.000	m3	886	44,300	歩A・単A B単　16号
000017 埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（4.0<B）	44.000	m3	253	11,132	歩A・単A B単　17号
合　計				759,494	
・・盛土工 ブロックマット敷設部	1.000	式		174,000	
000018 盛土工 粘性土B1　構造物周辺	16.000	m3	3,547	56,752	歩A・単A B単　18号
000019 盛土工 粘性土B2　B<1.0	26.000	m3	3,547	92,222	歩A・単A B単　19号
000020 盛土工 ブロックマット法面部　B7	6.000	m3	3,547	21,282	歩A・単A B単　20号
000021 盛土工 鋼矢板護岸法面部　B7	1.000	m3	3,547	3,547	歩A・単A B単　21号
合　計				173,803	
・・整形仕上げ工	1.000	式		188,000	
000022 法面整形 ブロックマット敷設部　法面仕上　L1　盛土整形	194.000	㎡	458	88,852	歩A・単A B単　22号
000023 法面整形 ブロックマット敷設部　法面仕上　L2　切土整形	67.000	㎡	902	60,434	歩A・単A B単　23号
000024 基面整生 ブロックマット敷設部　基面整生S	62.000	㎡	447	27,714	歩A・単A B単　24号
000025 法面整形 鋼矢板護岸周辺　護岸法面仕上　L1　盛土整形	24.000	㎡	458	10,992	歩A・単A B単　25号
合　計				187,992	
・・搬出土工	1.000	式		251,000	
000026 土砂搬出	190.000	m3	1,322	251,180	歩A・単A B単　26号
合　計				251,180	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・地盤改良工	1.000	式		1,621,000	
・・地盤改良工 ブロックマット底部	1.000	式		444,000	
000027 地盤改良工 地盤改良工B5（堆積土）	40.000	m3	3,766	150,640	歩A・単A B単　27号
000028 地盤改良工 地盤改良工B6（河床土）	78.000	m3	3,766	293,748	歩A・単A B単　28号
合　計				444,388	
・・地盤改良工 ボックスカルバート底部	1.000	式		1,177,000	
000029 地盤改良工 改良深3.6m	208.000	m3	5,658	1,176,864	歩A・単A B単　29号
合　計				1,176,864	
・コンクリート構造物工	1.000	式		17,841,000	
・・ボックスカルバート据付工	1.000	式		16,610,000	
000030 ボックスカルバート本体 材料費（上下接合材料含む）	1.000	組	14,980,000	14,980,000	歩A・単A B単　30号
000031 PC鋼棒 L=1290mm　Φ23　SBPR930/1080	8.000	本	2,231	17,848	歩A・単A B単　31号
000032 PC鋼棒 L=1490mm　Φ23　SBPR930/1080	4.000	本	2,577	10,308	歩A・単A B単　32号
000033 アンカープレート・ナット・ワッシャー 縦締用緊張材料　Φ23（後付用）	24.000	組	1,895	45,480	歩A・単A B単　33号
000034 カップラー 縦締用緊張材料　Φ23	8.000	個	1,020	8,160	歩A・単A B単　34号
000035 グラウトシール 縦締用緊張材料　Φ60/100×t13	12.000	枚	100	1,200	歩A・単A B単　35号
000036 ボックスカルバート据付工	5.200	m	292,208	1,519,482	歩A・単A B単　36号
000037 サイドドレーン設置 300×300	10.400	m	2,603	27,071	歩A・単A B単　37号
合　計				16,609,549	
・・地覆コンクリート工	1.000	式		207,000	
000038 コンクリート工	3.090	m3	27,900	86,211	歩A・単A B単　38号
000039 鉄筋工 SD345 D13	0.150	ton	203,078	30,462	歩A・単A B単　39号
000040 型枠工 小型	11.000	㎡	8,184	90,024	歩A・単A B単　40号
合　計				206,697	
・・防護柵設置工	1.000	式		194,000	
000041 ガードレール設置工	16.600	m	11,695	194,137	歩A・単A B単　41号
合　計				194,137	
・・橋面舗装	1.000	式		203,000	
000042 密粒度アスコン 平均厚10cm	33.200	㎡	4,114	136,585	歩A・単A B単　42号
000043 鏡面防水工	33.200	㎡	1,986	65,935	歩A・単A B単　43号
合　計				202,520	
・・鋼矢板護岸接続工	1.000	式		627,000	
000044 あと施工アンカー接続	4.000	箇所	156,642	626,568	歩A・単A B単　44号
合　計				626,568	
・既設構造物撤去工	1.000	式		2,146,000	
・・既設橋梁撤去工	1.000	式		1,213,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000045 舗装版破砕工 Co舗装t≦10cm	39.600	㎡	217	8,593	歩A・単A B単 45号
000046 ワイヤーソーイング工 切断深さ20cm	4.400	㎡	55,707	245,111	歩A・単A B単 46号
000047 コアボーリング 吊孔用削孔（Φ100）	0.800	m	30,333	24,266	歩A・単A B単 47号
000048 コアボーリング ワイヤーソー用削孔（Φ50）	0.800	m	28,626	22,901	歩A・単A B単 48号
000049 床版ブロック撤去	44.000	㎡	9,409	413,996	歩A・単A B単 49号
000050 橋台・橋柱取壊し	13.000	m3	16,690	216,970	歩A・単A B単 50号
000051 コンクリート運搬・処分 鉄筋構造物	22.550	m3	6,026	135,886	歩A・単A B単 51号
000052 コンクリート運搬・処分 無筋構造物	1.980	m3	4,192	8,300	歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート杭撤去 鉄筋構造物（計32m分Φ400）	4.020	m3	22,716	91,318	歩A・単A B単 53号
000054 コンクリート杭部床掘	4.400	m3	275	1,210	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート杭部埋戻し	4.200	m3	2,515	10,563	歩A・単A B単 55号
000056 コンクリ－ト打設 コンクリート杭杭頭処理	0.200	m3	24,260	4,852	歩A・単A B単 56号
000057 コンクリ－ト型枠 コンクリート杭杭頭処理	1.600	㎡	8,184	13,094	歩A・単A B単 57号
000058 鋼材運搬 右岸機場へ	3.889	ton	4,167	16,205	歩A・単A B単 58号
合 計				1,213,265	
・・既設護岸撤去	1.000	式		822,000	
000059 既設コンクリート矢板切断	71.900	m	1,991	143,153	歩A・単A B単 59号
000060 既設護岸笠コン取壊し・運搬・処分 有筋	21.600	m3	22,716	490,666	歩A・単A B単 60号
000061 既設コンクリート矢板引抜	31.000	枚	5,108	158,348	歩A・単A B単 61号
000062 コンクリート殻運搬・処理 既設コンクリート矢板（引抜）	2.720	m3	6,026	16,391	歩A・単A B単 62号
000063 コンクリート殻運搬・処理 既設コンクリート矢板（切断）	2.160	m3	6,026	13,016	歩A・単A B単 63号
合 計				821,574	
・・既設洗い場・階段取壊し	1.000	式		29,000	
000064 洗い場取壊し・運搬・処理 有筋	0.300	m3	22,716	6,815	歩A・単A B単 64号
000065 階段取壊し・運搬・処理 無筋	1.800	m3	12,466	22,439	歩A・単A B単 65号
合 計				29,254	
・・ガードパイプ撤去・再設置	1.000	式		82,000	
000066 ガードパイプ撤去	45.600	m	745	33,972	歩A・単A B単 66号
000067 ガードパイプ復旧	45.600	m	1,060	48,336	歩A・単A B単 67号
合 計				82,308	
・護岸工	1.000	式		12,391,000	
・・ブロックマット護岸工	1.000	式		2,359,000	
000068 ブロックマット設置 t=100、L=6.8m	277.000	㎡	7,379	2,043,983	歩A・単A B単 68号
000069 アンカーピン設置 D19 2.2m	1.000	式	315,166	315,166	歩A・単A B単 69号
合 計				2,359,149	
・・トランジション護岸工 鋼矢板護岸	1.000	式		10,032,000	
000070 鋼矢板圧入機械据付・解体 右岸	1.000	回	96,491	96,491	歩A・単A B単 70号
000071 右岸護岸鋼矢板圧入打設 縦断方向 VL型11.0m	20.000	枚	16,817	336,340	歩A・単A B単 71号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000072 右岸護岸鋼矢板バイブロ打設 縦断方向 VL型11.0m	7.000	枚	17,627	123,389	歩A・単A B単 72号
000073 右岸護岸異形鋼矢板バイブロ打設 コーナー部異形鋼矢板 VL型11.0m	1.000	枚	17,627	17,627	歩A・単A B単 73号
000074 右岸護岸鋼矢板バイブロ打設 横断方向 VL型11.0m	5.000	枚	17,627	88,135	歩A・単A B単 74号
000075 右岸護岸鋼矢板バイブロ打設 横断方向 VL型9.0m	4.000	枚	17,627	70,508	歩A・単A B単 75号
000076 鋼矢板圧入機械据付・解体 左岸	1.000	回	16,554	16,554	歩A・単A B単 76号
000077 左岸護岸鋼矢板圧入打設 縦断方向 VL型11.0m	40.000	枚	21,248	849,920	歩A・単A B単 77号
000078 左岸護岸鋼矢板バイブロ打設 縦断方向 VL型11.0m	6.000	枚	19,720	118,320	歩A・単A B単 78号
000079 左岸護岸異形鋼矢板バイブロ打設 異形鋼矢板 VL型11.0m	2.000	枚	19,720	39,440	歩A・単A B単 79号
000080 左岸護岸鋼矢板バイブロ打設 横断方向 VL型11.0m	10.000	枚	19,720	197,200	歩A・単A B単 80号
000081 左岸護岸鋼矢板バイブロ打設 横断方向 VL型9.0m	7.000	枚	18,583	130,081	歩A・単A B単 81号
000082 異形鋼矢板 材料費	3.000	枚	885,610	2,656,830	歩A・単A B単 82号
000083 笠コンクリート VL型、二次製品	38.000	m	42,098	1,599,724	歩A・単A B単 83号
000084 鋼矢板整備	112.040	ton	10,313	1,155,469	歩A・単A B単 84号
000085 支給鋼矢板切断	44.490	m	4,068	180,985	歩A・単A B単 85号
000086 支給鋼矢板溶接	88.000	枚	20,664	1,818,432	歩A・単A B単 86号
000087 小口止工	3.000	箇所	149,030	447,090	歩A・単A B単 87号
000088 小口止護岸鋼矢板切断	18.980	m	4,068	77,211	歩A・単A B単 88号
000089 切断鋼矢板搬出 新川右岸機場へ	3.000	ton	4,167	12,501	歩A・単A B単 89号
合 計				10,032,247	
・法覆護岸工	1.000	式		885,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		656,000	
000090 大型張ブロック	54.000	㎡	11,380	614,520	歩A・単A B単 90号
000091 裏込砕石 RC-40、ｔ＝100	5.400	m3	7,739	41,791	歩A・単A B単 91号
合 計				656,311	
・・張コンクリート	1.000	式		229,000	
000092 張コンクリート ｔ＝150	2.400	m3	30,800	73,920	歩A・単A B単 92号
000093 基礎砕石 RC-40、ｔ＝100	2.000	㎡	1,359	2,718	歩A・単A B単 93号
000094 張コンクリート型枠	13.400	㎡	9,054	121,324	歩A・単A B単 94号
000095 目地材 笠コンクリート隣接部	8.000	㎡	3,741	29,928	歩A・単A B単 95号
000096 目地材 横断方向@10m	0.200	㎡	3,741	748	歩A・単A B単 96号
合 計				228,638	
・付帯工	1.000	式		2,524,000	
・・土留擁壁工	1.000	式		1,212,000	
000097 土留擁壁工 左岸上下流、右岸下流（H2000）	14.680	m	59,420	872,286	歩A・単A B単 97号
000098 土留擁壁工 右岸上流（H2500）	4.140	m	81,950	339,273	歩A・単A B単 98号
合 計				1,211,559	
・・捨石工	1.000	式		409,000	
000099 捨石工	71.300	m3	5,734	408,834	歩A・単A B単 99号
合 計				408,834	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・舗装撤去・復旧工	1.000	式		903,000	
000100 アスファルト舗装版破砕 t=10㎝ 右岸県道	27.200	㎡	217	5,902	歩A・単A B単 100号
000101 アスファルト舗装版破砕 t=5㎝ 左岸市道	134.600	㎡	217	29,208	歩A・単A B単 101号
000102 アスファルト舗装版切断 t＝10㎝ 右岸県道	6.200	m	757	4,693	歩A・単A B単 102号
000103 アスファルト舗装版切断 t＝5㎝ 左岸市道	10.700	m	670	7,169	歩A・単A B単 103号
000104 舗装版運搬・処理	9.450	㎥	7,227	68,295	歩A・単A B単 104号
000105 アスファルト舗装工 t=5㎝ 左岸市道	149.900	㎡	2,644	396,336	歩A・単A B単 105号
000106 アスファルト舗装工 t=10㎝ 右岸県道	61.900	㎡	6,323	391,394	歩A・単A B単 106号
合 計				902,997	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				27,559,000	
・仮設工	1.000	式		21,089,000	
・・仮締切工	1.000	式		6,981,000	
000107 鋼矢板打設 パイプロハンマ工	4.000	枚	13,452	53,808	歩A・単A B単 107号
000108 鋼矢板打設 油圧圧入	137.000	枚	14,158	1,939,646	歩A・単A B単 108号
000109 鋼矢板引抜 圧入機引抜 ボックス据付部	18.000	枚	8,169	147,042	歩A・単A B単 109号
000110 鋼矢板引抜 圧入機引抜 常時締切部	115.000	枚	8,169	939,435	歩A・単A B単 110号
000111 鋼矢板引抜 パイプロ引抜 常時締切部	8.000	枚	6,620	52,960	歩A・単A B単 111号
000112 Ⅲ型鋼矢板 損料 常時締切部 Ⅲ型 L=12.5m	92.250	ton	25,380	2,341,305	歩A・単A B単 112号
000113 Ⅲ型鋼矢板 損料 ボックス部 Ⅲ型 L=12.5m	13.500	ton	16,020	216,270	歩A・単A B単 113号
000114 鋼矢板止水材（材料費・加工費・梱包費・清掃費） Ⅲ型、L=3.4m 両爪ロス5%含む	141.000	枚	9,152	1,290,432	歩A・単A B単 114号
合 計				6,980,898	
・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1.000	式		165,000	
000115 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入時	1.000	回	103,385	103,385	歩A・単A B単 115号
000116 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時	1.000	回	61,624	61,624	歩A・単A B単 116号
合 計				165,009	
・・仮回水路工	1.000	式		2,583,000	
000117 仮回し管設置工 Φ1000 R30直管 45度F30曲管材料費含	1.000	式	2,583,106	2,583,106	歩A・単A B単 117号
合 計				2,583,106	
・・ｸﾚｰﾝ足場工	1.000	式		1,720,000	
000118 ｸﾚｰﾝ足場盛土 搬入・撤去含む	297.000	m3	3,421	1,016,037	歩A・単A B単 118号
000119 砕石置換工 RC－40	91.000	㎡	4,081	371,371	歩A・単A B単 119号
000120 砕石撤去 RC-40（鎧潟排水機場へ）	81.900	m3	1,367	111,957	歩A・単A B単 120号
000121 大型土のう工 製作・設置・撤去	12.000	袋	8,264	99,168	歩A・単A B単 121号
000122 土砂積込・搬入 鎧潟排水機場より（大型土のう）	12.000	m3	1,322	15,864	歩A・単A B単 122号
000123 残土処理 大型土のう	12.000	m3	1,465	17,580	歩A・単A B単 123号
000124 敷鉄板設置	162.000	㎡	533	86,346	歩A・単A B単 124号
000125 廃プラスチック処理 運搬費含む	0.024	ton	74,711	1,793	歩A・単A B単 125号
合 計				1,720,116	
・・端部締切工	1.000	式		2,796,000	
000126 大型土のう工 製作・設置	182.000	袋	7,534	1,371,188	歩A・単A B単 126号
000127 土砂積込・搬入 鎧潟排水機場より	294.200	m3	1,322	388,932	歩A・単A B単 127号
000128 中詰工	112.200	m3	588	65,974	歩A・単A B単 128号
000129 端部締切転用 大型土のう・中詰土転用	3.000	回	109,369	328,107	歩A・単A B単 129号
000130 大型土のう工 撤去	188.000	袋	730	137,240	歩A・単A B単 130号
000131 中詰土撤去	112.200	m3	329	36,914	歩A・単A B単 131号
000132 残土処理	300.200	m3	1,465	439,793	歩A・単A B単 132号
000133 廃プラスチック処理 運搬費含む	0.376	ton	74,711	28,091	歩A・単A B単 133号
合 計				2,796,239	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・工事用道路工	1.000	式		4,484,000	
000134 敷鉄板 左岸工事用道路	1,263.440	㎡	1,874	2,367,687	歩A・単A B単 134号
000135 道路用土工 右岸工事用道路（No17～No17+31）	60.000	㎥	3,421	205,260	歩A・単A B単 135号
000136 土留用大型土のう袋	31.000	枚	3,770	116,870	歩A・単A B単 136号
000137 敷鉄板 右岸工事用道路	232.300	㎡	1,874	435,330	歩A・単A B単 137号
000138 敷鉄板 左岸回転場	725.000	㎡	1,874	1,358,650	歩A・単A B単 138号
合 計				4,483,797	
・・水替工	1.000	式		2,340,000	
000139 排水ポンプ仮設（作業時） 0以上40未満（左岸１）	1.000	箇所	117,129	117,129	歩A・単A B単 139号
000140 排水ポンプ仮設（作業時） 0以上40未満（右岸１）	1.000	箇所	117,129	117,129	歩A・単A B単 140号
000141 排水ポンプ仮設（作業時） 0以上40未満（左岸２：下流に一か所）	1.000	箇所	117,129	117,129	歩A・単A B単 141号
000142 排水ポンプ運転（常時排水） 0以上40未満　左岸１	1.000	式	743,874	743,874	歩A・単A B単 142号
000143 排水ポンプ運転（常時排水） 0以上40未満　右岸１	1.000	式	589,452	589,452	歩A・単A B単 143号
000144 排水ポンプ運転（常時排水） 0以上40未満　左岸２	1.000	式	654,947	654,947	歩A・単A B単 144号
合 計				2,339,660	
・・仮舗装工 左岸側通行道路	1.000	式		20,000	
000145 道路保護工	25.000	㎡	810	20,250	歩A・単A B単 145号
合 計				20,250	
・安全費	1.000	式		6,470,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		6,470,000	
000146 交通誘導警備員	404.000	人	16,014	6,469,656	歩A・単A B単 146号
合 計				6,469,656	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				126,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		126,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		126,000	
000147 騒音調査	5.000	回	4,230	21,150	歩A・単A B単 147号
000148 振動調査	5.000	回	4,621	23,105	歩A・単A B単 148号
000149 濁水処理施設 容量5m3　左右岸	1.000	式	82,128	82,128	歩A・単A B単 149号
合　計				126,383	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				9,990,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		9,990,000	
・・運搬費	1.000	式		9,990,000	
000150 重建設機械分解・組立・輸送 中層混合処理機及びスラリープラント	1.000	台	2,037,401	2,037,401	歩A・単A B単 150号
000151 重建設機械分解・組立・輸送 トラッククレーン160t	1.000	台	2,184,348	2,184,348	歩A・単A B単 151号
000152 仮設材輸送 敷鉄板搬入（工事用道路）	383.460	ton	4,600	1,763,916	歩A・単A B単 152号
000153 仮設材輸送 敷鉄板搬出（工事用道路）	383.460	ton	4,600	1,763,916	歩A・単A B単 153号
000154 仮設材輸送 敷鉄板搬入（クレーン足場）	28.872	ton	4,600	132,811	歩A・単A B単 154号
000155 仮設材輸送 敷鉄板搬出（クレーン足場）	28.872	ton	4,600	132,811	歩A・単A B単 155号
000156 仮設材輸送 Ⅲ型鋼矢板搬入	105.750	ton	6,010	635,558	歩A・単A B単 156号
000157 仮設材輸送 Ⅲ型鋼矢板搬出	105.750	ton	6,010	635,558	歩A・単A B単 157号
000158 仮設材輸送 （左岸舗装）敷鉄板搬入	4.810	ton	4,600	22,126	歩A・単A B単 158号
000159 仮設材輸送 （左岸舗装）敷鉄板搬出	4.810	ton	4,600	22,126	歩A・単A B単 159号
000160 仮回し配管搬出 右岸機場へ	1.734	ton	6,570	11,392	歩A・単A B単 160号
000161 護岸鋼矢板搬入 右岸機場から	112.040	ton	5,784	648,039	歩A・単A B単 161号
合 計				9,990,002	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				114,000	
・一括計上価格	1.000	式		114,000	
・・一括計上価格	1.000	式		114,000	
000162 六価クロム溶出試験	6.000	検体	7,300	43,800	歩A・単A B単 162号
000163 土の含水比試験	2.000	試料	1,525	3,050	歩A・単A B単 163号
000164 一軸圧縮試験	6.000	試料	11,250	67,500	歩A・単A B単 164号
合 計				114,350	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品費				23,303,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・護岸工					
・・トランジション護岸工 鋼矢板護岸					
P18008 鋼矢板 VL型	23.100	ton	208,000	4,804,800	単A S単 81号
P18008 鋼矢板 VL型	8.085	ton	208,000	1,681,680	単A S単 76号
P18008 鋼矢板 VL型	5.775	ton	208,000	1,201,200	単A S単 76号
P18008 鋼矢板 VL型	3.780	ton	208,000	786,240	単A S単 78号
P18008 鋼矢板 U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500㎜ピッチ)	46.200	ton	208,000	9,609,600	単A S単 19号
P18008 鋼矢板 U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500㎜ピッチ)	6.930	ton	208,000	1,441,440	単A S単 19号
P18008 鋼矢板 U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500㎜ピッチ)	11.550	ton	208,000	2,402,400	単A S単 19号
P18008 鋼矢板 U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500㎜ピッチ)	6.615	ton	208,000	1,375,920	単A S単 19号
合 計				23,303,280	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	床掘					
	ボックス本体周辺		m3	275		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	床掘					
	ブロックマット敷設部周辺		m3	275		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	掘削					
	ブロックマット敷設部周辺		m3	329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	掘削					
	法覆護岸工		m3	329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	床掘					
	鋼矢板護岸周辺		m3	275		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	掘削					
	鋼矢板護岸周辺		m3	329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻工					
	ボックス本体周辺部（構造物周辺）		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻工					
	ボックス本体周辺部（B＜1.0）		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻工					
	ボックス本体周辺部（1.0<B<2.5）		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻工					
	ボックス本体周辺部（2.5<B<4.0）		m3	886		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻工					
	ボックス本体周辺部（4.0<B）		m3	253		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	埋戻工					
	ブロックマット敷設部　構造物周辺（B＝0.5）		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻工					
	鋼矢板護岸周辺部（構造物周辺）		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻工					
	鋼矢板護岸周辺部（B＜1.0）		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	埋戻工					
	鋼矢板護岸周辺部（1.0<B<2.5）		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	埋戻工					
	鋼矢板護岸周辺部（2.5<B<4.0）		m3	886		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	埋戻工					
	鋼矢板護岸周辺部（4.0<B）		m3	253		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	盛土工					
	粘性土B1　構造物周辺		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	盛土工					
	粘性土B2　B<1.0		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	盛土工					
	ブロックマット法面部　B7		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	盛土工					
	鋼矢板護岸法面部　B7		m3	3,547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	法面整形					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ブロックマット敷設部　法面仕上　L1　盛土整形		㎡	458		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 法面整形					
	ブロックマット敷設部　法面仕上　L2　切土整形		㎡	902		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 基面整生					
	ブロックマット敷設部　基面整生S		㎡	447		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 法面整形					
	鋼矢板護岸周辺　護岸法面仕上　L1　盛土整形		㎡	458		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 土砂搬出					
			m3	1,322		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 地盤改良工					
	地盤改良工B5（堆積土）		m3	3,766		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 地盤改良工					
	地盤改良工B6（河床土）		m3	3,766		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 地盤改良工					
	改良深3.6m		m3	5,658		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ ボックスカルバート本体					
	材料費（上下接合材料含む）		組	14,980,000		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ PC鋼棒					
	L=1290mm Φ23　SBPR930/1080		本	2,231		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ PC鋼棒					
	L=1490mm Φ23　SBPR930/1080		本	2,577		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ アンカープレート・ナット・ワッシャー					
	縦締用緊張材料　Φ23（後付用）		組	1,895		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ カップラー					
	縦締用緊張材料　Φ23		個	1,020		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ グラウトシール					
	縦締用緊張材料　Φ60/100×t13		枚	100		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ ボックスカルバート据付工					
			m	292,208		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ サイドドレーン設置					
	300×300		m	2,603		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ コンクリート工					
			m3	27,900		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 鉄筋工					
	SD345 D13		ton	203,078		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 型枠工					
	小型		㎡	8,184		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ ガードレール設置工					
			m	11,695		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 密粒度アスコン					
	平均厚10cm		㎡	4,114		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 鏡面防水工					
			㎡	1,986		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊ あと施工アンカー接続					
			箇所	156,642		歩A・単A
000045	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊ 舗装版破砕工					
	Co舗装t≦10cm		㎡	217		歩A・単A
000046	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊ ワイヤーソーイング工					
	切断深さ20cm		㎡	55,707		歩A・単A
000047	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊ コアボーリング					
	吊孔用削孔（Φ100）		m	30,333		歩A・単A
000048	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊ コアボーリング					
	ワイヤーソー用削孔（Φ50）		m	28,626		歩A・単A
000049	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊ 床版ブロック撤去					
			㎡	9,409		歩A・単A
000050	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊ 橋台・橋柱取壊し					
			m3	16,690		歩A・単A
000051	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊ コンクリート運搬・処分					
	鉄筋構造物		m3	6,026		歩A・単A
000052	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊ コンクリート運搬・処分					
	無筋構造物		m3	4,192		歩A・単A
000053	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊ コンクリート杭撤去					
	鉄筋構造物（計32m分Φ400）		m3	22,716		歩A・単A
000054	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊ コンクリート杭部床掘					
			m3	275		歩A・単A
000055	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊ コンクリート杭部埋戻し					
			m3	2,515		歩A・単A
000056	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊ コンクリ－ト打設					
	コンクリート杭杭頭処理		m3	24,260		歩A・単A
000057	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊ コンクリ－ト型枠					
	コンクリート杭杭頭処理		㎡	8,184		歩A・単A
000058	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊ 鋼材運搬					
	右岸機場へ		ton	4,167		歩A・単A
000059	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊ 既設コンクリート矢板切断					
			m	1,991		歩A・単A
000060	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊ 既設護岸笠コン取壊し・運搬・処分					
	有筋		m3	22,716		歩A・単A
000061	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊ 既設コンクリート矢板引抜					
			枚	5,108		歩A・単A
000062	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	既設コンクリート矢板（引抜）		m3	6,026		歩A・単A
000063	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊ コンクリート殻運搬・処理					
	既設コンクリート矢板（切断）		m3	6,026		歩A・単A
000064	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊ 洗い場取壊し・運搬・処理					
	有筋		m3	22,716		歩A・単A
000065	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊ 階段取壊し・運搬・処理					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無筋		m3	12,466		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	ガードパイプ撤去					
			m	745		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	ガードパイプ復旧					
			m	1,060		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	ブロックマット設置					
	t=100、L=6.8m		㎡	7,379		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	アンカーピン設置					
	D19 2.2m		式	315,166		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	鋼矢板圧入機械据付・解体					
	右岸		回	96,491		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	右岸護岸鋼矢板圧入打設					
	縦断方向 VL型11.0m		枚	16,817		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	右岸護岸鋼矢板バイブロ打設					
	縦断方向 VL型11.0m		枚	17,627		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	右岸護岸異形鋼矢板バイブロ打設					
	コーナー部異形鋼矢板 VL型11.0m		枚	17,627		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	右岸護岸鋼矢板バイブロ打設					
	横断方向 VL型11.0m		枚	17,627		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
000075	右岸護岸鋼矢板バイブロ打設					
	横断方向 VL型9.0m		枚	17,627		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
000076	鋼矢板圧入機械据付・解体					
	左岸		回	16,554		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
000077	左岸護岸鋼矢板圧入打設					
	縦断方向 VL型11.0m		枚	21,248		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
000078	左岸護岸鋼矢板バイブロ打設					
	縦断方向 VL型11.0m		枚	19,720		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
000079	左岸護岸異形鋼矢板バイブロ打設					
	異形鋼矢板 VL型11.0m		枚	19,720		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
000080	左岸護岸鋼矢板バイブロ打設					
	横断方向 VL型11.0m		枚	19,720		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
000081	左岸護岸鋼矢板バイブロ打設					
	横断方向 VL型9.0m		枚	18,583		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
000082	異形鋼矢板					
	材料費		枚	885,610		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
000083	笠コンクリート					
	VL型、二次製品		m	42,098		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
000084	鋼矢板整備					
			ton	10,313		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
000085	支給鋼矢板切断					
			m	4,068		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	支給鋼矢板溶接					
			枚	20,664		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ 小口止工					
			箇所	149,030		歩A・単A
000088	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ 小口止護岸鋼矢板切断					
			m	4,068		歩A・単A
000089	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ 切断鋼矢板搬出					
	新川右岸機場へ		ton	4,167		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ 大型張ブロック					
			㎡	11,380		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ 裏込砕石					
	RC-40、ｔ＝100		m3	7,739		歩A・単A
000092	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ 張コンクリート					
	ｔ＝150		m3	30,800		歩A・単A
000093	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40、ｔ＝100		㎡	1,359		歩A・単A
000094	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ 張コンクリート型枠					
			㎡	9,054		歩A・単A
000095	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ 目地材					
	笠コンクリート隣接部		㎡	3,741		歩A・単A
000096	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ 目地材					
	横断方向@10m		㎡	3,741		歩A・単A
000097	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ 土留擁壁工					
	左岸上下流、右岸下流（H2000）		m	59,420		歩A・単A
000098	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ 土留擁壁工					
	右岸上流（H2500）		m	81,950		歩A・単A
000099	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ 捨石工					
			m3	5,734		歩A・単A
000100	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ アスファルト舗装版破砕					
	t=10cm　右岸県道		㎡	217		歩A・単A
000101	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ アスファルト舗装版破砕					
	t=5cm　左岸市道		㎡	217		歩A・単A
000102	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ アスファルト舗装版切断					
	t＝10cm 右岸県道		m	757		歩A・単A
000103	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ アスファルト舗装版切断					
	t＝5cm 左岸市道		m	670		歩A・単A
000104	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ 舗装版運搬・処理					
			m3	7,227		歩A・単A
000105	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ アスファルト舗装工					
	t=5cm　左岸市道		㎡	2,644		歩A・単A
000106	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ アスファルト舗装工					
	t=10cm　右岸県道		㎡	6,323		歩A・単A
000107	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	バイブロハンマ工		枚	13,452		歩A・単A
000108	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ 鋼矢板打設					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧圧入		枚	14,158		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
000109	鋼矢板引抜					
	圧入機引抜 ボックス据付部		枚	8,169		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
000110	鋼矢板引抜					
	圧入機引抜 常時締切部		枚	8,169		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
000111	鋼矢板引抜					
	バイブロ引抜 常時締切部		枚	6,620		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
000112	Ⅲ型鋼矢板 損料					
	常時締切部 Ⅲ型 L=12.5m		ton	25,380		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
000113	Ⅲ型鋼矢板 損料					
	ボックス部 Ⅲ型 L=12.5m		ton	16,020		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
000114	鋼矢板止水材（材料費・加工費・梱包費・清掃費）					
	Ⅲ型、L=3.4m 両爪ロス5%含む		枚	9,152		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊					
000115	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入時		回	103,385		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
000116	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜時		回	61,624		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
000117	仮回し管設置工					
	Φ1000 R30直管 45度F30曲管材料費含		式	2,583,106		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
000118	ｸﾚｰﾝ足場盛土					
	搬入・撤去含む		m3	3,421		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
000119	砕石置換工					
	RC－40		㎡	4,081		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
000120	砕石撤去					
	RC-40（鎧潟排水機場へ）		m3	1,367		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
000121	大型土のう工					
	製作・設置・撤去		袋	8,264		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
000122	土砂積込・搬入					
	鎧潟排水機場より（大型土のう）		m3	1,322		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
000123	残土処理					
	大型土のう		m3	1,465		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
000124	敷鉄板設置					
			㎡	533		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
000125	廃プラスチック処理					
	運搬費含む		ton	74,711		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
000126	大型土のう工					
	製作・設置		袋	7,534		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
000127	土砂積込・搬入					
	鎧潟排水機場より		m3	1,322		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
000128	中詰工					
			m3	588		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
000129	端部締切転用					
	大型土のう・中詰土転用		回	109,369		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
000130	大型土のう工					
	撤去		袋	730		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
000131	中詰土撤去					
			m3	329		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
000132	残土処理					
			m3	1,465		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
000133	廃プラスチック処理					
	運搬費含む		ton	74,711		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
000134	敷鉄板					
	左岸工事用道路		㎡	1,874		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
000135	道路用土工					
	右岸工事用道路（No17～No17+31）		m3	3,421		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
000136	土留用大型土のう袋					
			枚	3,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
000137	敷鉄板					
	右岸工事用道路		㎡	1,874		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
000138	敷鉄板					
	左岸回転場		㎡	1,874		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
000139	排水ポンプ仮設（作業時）					
	0以上40未満（左岸１）		箇所	117,129		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
000140	排水ポンプ仮設（作業時）					
	0以上40未満（右岸１）		箇所	117,129		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	排水ポンプ仮設（作業時）					
	0以上40未満（左岸２：下流に一か所）		箇所	117,129		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
000142	排水ポンプ運転（常時排水）					
	0以上40未満 左岸１		式	743,874		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
000143	排水ポンプ運転（常時排水）					
	0以上40未満 右岸１		式	589,452		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
000144	排水ポンプ運転（常時排水）					
	0以上40未満 左岸２		式	654,947		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
000145	道路保護工					
			㎡	810		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
000146	交通誘導警備員					
			人	16,014		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
000147	騒音調査					
			回	4,230		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
000148	振動調査					
			回	4,621		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
000149	濁水処理施設					
	容量5m3 左右岸		式	82,128		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
000150	重建設機械分解・組立・輸送					
	中層混合処理機及びスラリープラント		台	2,037,401		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
000151	重建設機械分解・組立・輸送					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	トラッククレーン160t		台	2,184,348		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板搬入（工事用道路）		ton	4,600		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板搬出（工事用道路）		ton	4,600		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板搬入（クレーン足場）		ton	4,600		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板搬出（クレーン足場）		ton	4,600		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	Ⅲ型鋼矢板搬入		ton	6,010		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	Ⅲ型鋼矢板搬出		ton	6,010		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	（左岸舗装）敷鉄板搬入		ton	4,600		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	（左岸舗装）敷鉄板搬出		ton	4,600		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 仮回し配管搬出					
	右岸機場へ		ton	6,570		歩A・単A
000161	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 護岸鋼矢板搬入					
	右岸機場から		ton	5,784		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
			検体	7,300		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ 土の含水比試験					
			試料	1,525		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 一軸圧縮試験					
			試料	11,250		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	床掘					歩A
	ボックス本体周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	274.5	275	S単 100号
	合　計				275	
	単　価				275	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	床掘					歩A
	ブロックマット敷設部周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	274.5	275	S単 100号
	合　計				275	
	単　価				275	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	掘削					歩A
	ブロックマット敷設部周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	328.7	329	S単　94号
	合　計				329	
	単　価				329	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	掘削					歩A
	法覆護岸工		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	328.7	329	S単　94号
	合　計				329	
	単　価				329	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	床掘					歩A
	鋼矢板護岸周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	274.5	275	S単 100号
	合　計				275	
	単　価				275	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	掘削					歩A
	鋼矢板護岸周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	328.7	329	S単　94号
	合　計				329	
	単　価				329	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻工					歩A
	ボックス本体周辺部（構造物周辺）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻工 ボックス本体周辺部（B<1.0）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻工 ボックス本体周辺部（1.0<B<2.5）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻工 ボックス本体周辺部（2.5<B<4.0）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	886.2	886	S単 105号
	合　計				886	
	単　価				886	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻工 ボックス本体周辺部（4.0<B）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 106号
	合　計				253	
	単　価				253	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	埋戻工 ブロックマット敷設部　構造物周辺（B＝0.5）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（構造物周辺）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（B<1.0）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（1.0<B<2.5）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（2.5<B<4.0）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	886.2	886	S単 105号
	合　計				886	
	単　価				886	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	埋戻工 鋼矢板護岸周辺部（4.0<B）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 106号
	合　計				253	
	単　価				253	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	盛土工 粘性土B1　構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　6号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	盛土工 粘性土B2　B<1.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　6号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	盛土工 ブロックマット法面部　B7		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	盛土工 鋼矢板護岸法面部　B7		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,894	2,894	S単　5号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.110	m3	588	653	S単　1号
	合　計				3,547	
	単　価				3,547	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	法面整形 ブロックマット敷設部　法面仕上　L1　盛土整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	457.8	458	S単 108号
	合　計				458	
	単　価				458	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	法面整形 ブロックマット敷設部　法面仕上　L2　切土整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	901.5	902	S単 109号
	合　計				902	
	単　価				902	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	基面整生 ブロックマット敷設部　基面整生S		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	446.8	447	S単 107号
	合　計				447	
	単　価				447	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	法面整形 鋼矢板護岸周辺　護岸法面仕上　L1　盛土整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	457.8	458	S単 108号
	合　計				458	
	単　価				458	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	土砂搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.6	239	S単　95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,083	1,083	S単 101号
	合　計				1,322	
	単　価				1,322	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	地盤改良工 地盤改良工B5（堆積土）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎） 110kg,なし,0.50m	2.000	㎡	1,883	3,766	S単　75号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,766	
	単　　価				3,766	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	地盤改良工					歩A
	地盤改良工B6（河床土）		m3		1.000 m3	当たり算出
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）					
	110kg,なし,0.50m	2.000	㎡	1,883	3,766	S単　75号
	合　　計				3,766	
	単　　価				3,766	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	地盤改良工					歩A
	改良深3.6m		m3		1.000 m3	当たり算出
S04045	中層混合処理工					
	2m＜L≦5m,1,000m3未満,100	1.000	m3	5,658	5,658	S単　45号
	合　　計				5,658	
	単　　価				5,658	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	ボックスカルバート本体					歩A
	材料費（上下接合材料含む）		組		1.000 組	当たり算出
P96006	ボックスカルバート（内側）					
	幅1.1m（7500×3300×1095）	2.000	個	3,620,000	7,240,000	
P96005	ボックスカルバート（外側）					
	幅1.5m（7500×3300×1495）	2.000	個	3,870,000	7,740,000	
	合　　計				14,980,000	
	単　　価				14,980,000	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	PC鋼棒					歩A
	L=1290mm Φ23　SBPR930/1080		本		1.000 本	当たり算出
P96029	PC鋼棒					
	L=1290mm Φ23　SBPR930/1080	1.000	本	2,231	2,231	
	合　　計				2,231	
	単　　価				2,231	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	PC鋼棒					歩A
	L=1490mm Φ23　SBPR930/1080		本		1.000 本	当たり算出
P96030	PC鋼棒					
	L=1490mm Φ23　SBPR930/1080	1.000	本	2,577	2,577	
	合　　計				2,577	
	単　　価				2,577	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	アンカープレート・ナット・ワッシャー					歩A
	縦締用緊張材料　Φ23（後付用）		組		1.000 組	当たり算出
P96026	アンカープレート、ナット、ワッシャー					
	Φ23(後付け用)	1.000	組	1,895	1,895	
	合　　計				1,895	
	単　　価				1,895	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	カップラー					歩A
	縦締用緊張材料　Φ23		個		1.000 個	当たり算出
P96028	カップラー					
	Φ23	1.000	個	1,020	1,020	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,020	
	単　　価				1,020	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	グラウトシール 縦締用緊張材料　Φ60/100×t13		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
P96025	グラウトシール Φ60/100×t13	1.000	枚	100	100	
	合　　計				100	
	単　　価				100	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	ボックスカルバート据付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	ボックスカルバート据付工	1.000	m	292,208	292,208	T単　8号
	合　　計				292,208	
	単　　価				292,208	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	サイドドレーン設置 300×300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　40～30mm,しない	1.000	m	1,706	1,706	S単　46号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.100	㎡	815.6	897	S単 120号
	合　　計				2,603	
	単　　価				2,603	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	コンクリート工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	27,900	27,900	S単 125号
	合　　計				27,900	
	単　　価				27,900	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	鉄筋工 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	203,078	203,078	S単　43号
	合　　計				203,078	
	単　　価				203,078	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	型枠工 小型		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,184	8,184	S単 130号
	合　　計				8,184	
	単　　価				8,184	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	ガードレール設置工		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0	1.000	m	11,695	11,695	S単　49号
	合　　計				11,695	
	単　　価				11,695	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	密粒度アスコン					歩A
	平均厚10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	2.000	㎡	2,057	4,114	S単 138号
	合　　計				4,114	
	単　　価				4,114	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	鏡面防水工					歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S43023	【橋面防水工】					
	新設,塗膜系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し	1.000	㎡	1,986	1,986	S単　93号
	合　　計				1,986	
	単　　価				1,986	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	あと施工アンカー接続					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置					
	無し,なし	30.000	本	1,767	53,010	S単 134号
SA0311	取付コンクリート打設					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.400	m3	31,340	43,876	S単 126号
	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.600	㎡	9,054	59,756	S単 131号
	合　　計				156,642	
	単　　価				156,642	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	舗装版破砕工					歩A
	Co舗装t≦10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	216.7	217	S単 115号
	合　　計				217	
	単　　価				217	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	ワイヤーソーイング工					歩A
	切断深さ20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00007	床版ワイヤーソー切断					
	切断厚20cmまで(橋梁撤去技術マニュアルより)	1.000	㎡	55,707	55,707	T単　7号
	合　　計				55,707	
	単　　価				55,707	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	コアボーリング					歩A
	吊孔用削孔（Φ100）		m		1.000 m	当たり算出
T00001	コア抜（Φ100）					
	コアボーリング工法（橋梁撤去マニュアルより）	1.000	m	30,333	30,333	T単　1号
	合　　計				30,333	
	単　　価				30,333	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	コアボーリング ワイヤーソー用削孔（Φ50）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00014	コア抜（Φ50） コアボーリング工法（橋梁撤去マニュアルより）	1.000	m	28,626	28,626	T単　14号
	合　計				28,626	
	単　価				28,626	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	床版ブロック撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00018	床版ブロック撤去 （橋梁撤去技術マニュアルより）	1.000	㎡	9,409	9,409	T単　16号
	合　計				9,409	
	単　価				9,409	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	橋台・橋柱取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単　41号
	合　計				16,690	
	単　価				16,690	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	コンクリート運搬・処分 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,276	2,276	S単 113号
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.500	ton	1,500	3,750	S単　37号
	合　計				6,026	
	単　価				6,026	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	コンクリート運搬・処分 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,842	1,842	S単 114号
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.350	ton	1,000	2,350	S単　38号
	合　計				4,192	
	単　価				4,192	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	コンクリート杭撤去 鉄筋構造物（計32m分Φ400）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単　41号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,276	2,276	S単 113号
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.500	ton	1,500	3,750	S単　37号
	合　計				22,716	
	単　価				22,716	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	コンクリート杭部床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	274.5	275	S単 100号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				275	
	単　　価				275	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	コンクリート杭部埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,515	2,515	S単　7号
	合　　計				2,515	
	単　　価				2,515	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	コンクリ－ト打設 コンクリート杭杭頭処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	24,260	24,260	S単 127号
	合　　計				24,260	
	単　　価				24,260	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	コンクリ－ト型枠 コンクリート杭杭頭処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,184	8,184	S単 130号
	合　　計				8,184	
	単　　価				8,184	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	鋼材運搬 右岸機場へ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00011	4tトラック運搬(金属くず)	1.000	ton	4,167	4,167	T単　11号
	合　　計				4,167	
	単　　価				4,167	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	既設コンクリート矢板切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7㎜	1.000	m	1,991	1,991	S単　8号
	合　　計				1,991	
	単　　価				1,991	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	既設護岸笠コン取壊し・運搬・処分 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単　41号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,276	2,276	S単 113号
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.500	ton	1,500	3,750	S単　37号
	合　　計				22,716	
	単　　価				22,716	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000061	既設コンクリート矢板引抜		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00015	コンクリート矢板撤去 L=3.0m(橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用)	1.000	枚	5,108	5,108	T単　15号
	合　計				5,108	
	単　価				5,108	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	コンクリート殻運搬・処理 既設コンクリート矢板（引抜）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,276	2,276	S単 113号
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.500	ton	1,500	3,750	S単　37号
	合　計				6,026	
	単　価				6,026	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	コンクリート殻運搬・処理 既設コンクリート矢板（切断）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,276	2,276	S単 113号
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.500	ton	1,500	3,750	S単　37号
	合　計				6,026	
	単　価				6,026	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	洗い場取壊し・運搬・処理 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単　41号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,276	2,276	S単 113号
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.500	ton	1,500	3,750	S単　37号
	合　計				22,716	
	単　価				22,716	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	階段取壊し・運搬・処理 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,274	8,274	S単　42号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,842	1,842	S単 114号
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	2.350	ton	1,000	2,350	S単　38号
	合　計				12,466	
	単　価				12,466	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	ガードパイプ撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ガードパイプ取外し 手間のみ	1.000	m	745	745	S単　35号
	合　計				745	
	単　価				745	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	ガードパイプ復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	ガードパイプ設置 手間のみ	1.000	m	1,060	1,060	S単　36号
	合　　計				1,060	
	単　　価				1,060	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	ブロックマット設置 t=100、L=6.8m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 7.0m,なし	1.000	㎡	579	579	S単　47号
P96001	ブロックマット t=100	1.000	㎡	6,800	6,800	
	合　　計				7,379	
	単　　価				7,379	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	アンカーピン設置 D19　2.2m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.600	ton	196,979	315,166	S単　44号
	合　　計				315,166	
	単　　価				315,166	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	鋼矢板圧入機械据付・解体 右岸		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･VIL型）,圧入	1.000	回	96,491	96,491	S単　84号
	合　　計				96,491	
	単　　価				96,491	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	右岸護岸鋼矢板圧入打設 縦断方向　VL型11.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,VL型,9m以下,11.0,なし	1.000	枚	16,817	16,817	S単　81号
	合　　計				16,817	
	単　　価				16,817	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	右岸護岸鋼矢板バイブロ打設 縦断方向　VL型11.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,11.0,なし	1.000	枚	17,627	17,627	S単　76号
	合　　計				17,627	
	単　　価				17,627	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	右岸護岸異形鋼矢板バイブロ打設 コーナー部異形鋼矢板　VL型11.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,11.0,あり	1.000	枚	17,627	17,627	S単　77号
	合　　計				17,627	
	単　　価				17,627	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	右岸護岸鋼矢板バイブロ打設 横断方向　VL型11.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,11.0,なし	1.000	枚	17,627	17,627	S単　76号
	合　計				17,627	
	単　価				17,627	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	右岸護岸鋼矢板バイブロ打設					歩A
	横断方向　VL型9.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,9.0,なし	1.000	枚	17,627	17,627	S単　78号
	合　計				17,627	
	単　価				17,627	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	鋼矢板圧入機械据付・解体					歩A
	左岸		回		1.000 回	当たり算出
T00006	圧入機据付・解体					
	80ｔクレーン	1.000	回	16,554	16,554	T単　6号
	合　計				16,554	
	単　価				16,554	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	左岸護岸鋼矢板圧入打設					歩A
	縦断方向　VL型11.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00003	油圧圧入工（鋼矢板）					
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m,0円単価	1.000	枚	21,248	21,248	T単　3号
	合　計				21,248	
	単　価				21,248	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	左岸護岸鋼矢板バイブロ打設					歩A
	縦断方向　VL型11.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00010	油圧バイブロ打設工（鋼矢板）					
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m,0円単価	1.000	枚	19,720	19,720	T単　10号
	合　計				19,720	
	単　価				19,720	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	左岸護岸異形鋼矢板バイブロ打設					歩A
	異形鋼矢板　VL型11.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00012	油圧バイブロ打設工（異形鋼矢板）					
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m	1.000	枚	19,720	19,720	T単　12号
	合　計				19,720	
	単　価				19,720	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	左岸護岸鋼矢板バイブロ打設					歩A
	横断方向　VL型11.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00010	油圧バイブロ打設工（鋼矢板）					
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m,0円単価	1.000	枚	19,720	19,720	T単　10号
	合　計				19,720	
	単　価				19,720	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	左岸護岸鋼矢板バイブロ打設					歩A
	横断方向　VL型9.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00013	油圧バイブロ打設工（鋼矢板）					
	VL型、９m以下、矢板長9.0m,80tラフター	1.000	枚	18,583	18,583	T単　13号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				18,583	
	単　　価				18,583	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	異形鋼矢板 材料費		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	異形鋼矢板 VL型　11m（運搬費込）,,	1.000	枚	885,610	885,610	S単　20号
	合　　計				885,610	
	単　　価				885,610	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	笠コンクリート VL型、二次製品		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00009	笠コンクリート工 VL型用	1.000	m	42,098	42,098	T単　9号
	合　　計				42,098	
	単　　価				42,098	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	鋼矢板整備		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板整備 VL型,,	1.000	ton	10,313	10,313	S単　22号
	合　　計				10,313	
	単　　価				10,313	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	支給鋼矢板切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	鋼矢板切断 18～22㎜	1.000	m	4,068	4,068	S単　9号
	合　　計				4,068	
	単　　価				4,068	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	支給鋼矢板溶接		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00002	鋼矢板溶接	1.000	枚	20,664	20,664	T単　2号
	合　　計				20,664	
	単　　価				20,664	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	小口止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.240	㎡	1,503	9,379	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.430	㎡	9,054	67,271	S単 131号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.350	m3	30,800	72,380	S単 128号
	合　　計				149,030	
	単　　価				149,030	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000088	小口止護岸鋼矢板切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	鋼矢板切断 18～22㎜	1.000	m	4,068	4,068	S単　9号
	合　計				4,068	
	単　価				4,068	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	切断鋼矢板搬出 新川右岸機場へ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00011	4tトラック運搬(金属くず)	1.000	ton	4,167	4,167	T単　11号
	合　計				4,167	
	単　価				4,167	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	大型張ブロック		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,有り,1.0m3以下,無し,無し,有り,5.0個を超え15.0	1.000	㎡	11,380	11,380	S単 119号
	個以下,なし,再生砕石　RC-40					
	合　計				11,380	
	単　価				11,380	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	裏込砕石 RC-40、ｔ＝100		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	m3	7,739	7,739	S単 124号
	合　計				7,739	
	単　価				7,739	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	張コンクリート ｔ＝150		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	張コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m3	30,800	30,800	S単 129号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				30,800	
	単　価				30,800	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	基礎砕石 RC-40、ｔ＝100		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,359	1,359	S単 122号
	合　計				1,359	
	単　価				1,359	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	張コンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	S単 131号
	合　計				9,054	
	単　価				9,054	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	目地材 笠コンクリート隣接部		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,741	3,741	S単 132号
	合　計				3,741	
	単　価				3,741	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	目地材 横断方向@10m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	1.000	㎡	3,741	3,741	S単 132号
	合　計				3,741	
	単　価				3,741	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	土留擁壁工 左岸上下流、右岸下流（H2000）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	1.000	m	59,420	59,420	S単 111号
	合　計				59,420	
	単　価				59,420	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	土留擁壁工 右岸上流（H2500）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし	1.000	m	81,950	81,950	S単 112号
	合　計				81,950	
	単　価				81,950	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	捨石工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	1.000	m3	1,134	1,134	S単 133号
J03506	栗石 径15cm程度	1.000	m3	4,600	4,600	
	合　計				5,734	
	単　価				5,734	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	アスファルト舗装版破砕 t=10cm　右岸県道		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	216.7	217	S単 116号
	合　計				217	
	単　価				217	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	アスファルト舗装版破砕 t=5cm　左岸市道		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	216.7	217	S単 116号
	合　計				217	
	単　価				217	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	アスファルト舗装版切断 t＝10cm 右岸県道		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	757.4	757	S単 117号
	合　計				757	
	単　価				757	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	アスファルト舗装版切断 t＝5cm 左岸市道		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	669.9	670	S単 118号
	合　計				670	
	単　価				670	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	舗装版運搬・処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	アスファルト運搬（共同企業体新潟再生工場） 土砂,4.0,9.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	2,997	2,997	S単　2号
S02116	廃アスファルト処理 搬入施設：共同企業体新潟再生工場,,	2.350	ton	1,800	4,230	S単　24号
	合　計				7,227	
	単　価				7,227	
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	アスファルト舗装工 t=5cm　左岸市道		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	㎡	1,654	1,654	S単 139号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,2層施工,なし,75mm,150mm	1.000	㎡	989.5	990	S単 136号
	合　計				2,644	
	単　価				2,644	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	アスファルト舗装工 t=10cm　右岸県道		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	2.000	㎡	1,654	3,308	S単 139号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,2層施工,なし,75mm,150mm	1.000	㎡	1,300	1,300	S単 137号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1.000	㎡	1,715	1,715	S単 135号
	合　計				6,323	
	単　価				6,323	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	鋼矢板打設 バイブロハンマ工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,12.5,あり	1.000	枚	13,452	13,452	S単　79号
	合　計				13,452	
	単　価				13,452	
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	鋼矢板打設 油圧圧入		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,12.5,あり	1.000	枚	14,158	14,158	S単　82号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				14,158	
	単　　価				14,158	
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	鋼矢板引抜 圧入機引抜　ボックス据付部		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	8,169	8,169	S単　83号
	合　　計				8,169	
	単　　価				8,169	
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	鋼矢板引抜 圧入機引抜　常時締切部		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	1.000	枚	8,169	8,169	S単　83号
	合　　計				8,169	
	単　　価				8,169	
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	鋼矢板引抜 バイブロ引抜　常時締切部		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下	1.000	枚	6,620	6,620	S単　80号
	合　　計				6,620	
	単　　価				6,620	
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	Ⅲ型鋼矢板　損料 常時締切部　Ⅲ型　L=12.5m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,136日,1回	1.000	ton	25,380	25,380	S単　61号
	合　　計				25,380	
	単　　価				25,380	
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	Ⅲ型鋼矢板　損料 ボックス部　Ⅲ型　L=12.5m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,32日,1回	1.000	ton	16,020	16,020	S単　62号
	合　　計				16,020	
	単　　価				16,020	
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	鋼矢板止水材（材料費・加工費・梱包費・清掃費） Ⅲ型、L=3.4m 両爪ロス5%含む		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板用膨潤止水シンナー	0.070	L	827	58	S単　25号
S02116	鋼矢板用膨潤止水 速乾型,,	1.428	kg	1,535	2,192	S単　26号
S02116	止水材清掃費	3.400	m	360	1,224	S単　27号
T00004	鋼矢板　止水材加工費 Ⅲ型　L=3.4m	3.400	m	1,032	3,509	T単　4号
T00005	鋼矢板　止水材梱包費 Ⅲ型　L=3.4m	3.400	m	638	2,169	T単　5号
	合　　計				9,152	
	単　　価				9,152	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入時		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入	1.000	回	103,385	103,385	S単　85号
	合　　計				103,385	
	単　　価				103,385	
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	61,624	61,624	S単　86号
	合　　計				61,624	
	単　　価				61,624	
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	仮回し管設置工 Φ1000　R30直管　45度F30曲管材料費含		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,1000㎜,なし	22.400	m	66,969	1,500,106	S単　48号
S02116	耐圧ポリエチレン曲管 Φ1000　F30　45度,,	2.000	個	541,500	1,083,000	S単　30号
	合　　計				2,583,106	
	単　　価				2,583,106	
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	ｸﾚｰﾝ足場盛土 搬入・撤去含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	積込（鎧潟排水機場にて） 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.6	262	S単　96号
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場から） 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.100	m3	1,083	1,191	S単 102号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 106号
SA0102	積込（現地で） 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.6	262	S単　97号
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場へ） 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.100	m3	1,083	1,191	S単 103号
SA0102	盛土処理 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.6	262	S単　98号
	合　　計				3,421	
	単　　価				3,421	
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	砕石置換工 RC－40		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.900	m3	328.7	296	S単　94号
SA0283	SP 砕石投入 砕石投入,なし	0.900	m3	1,806	1,625	S単 121号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.900	m3	2,400	2,160	
	合　　計				4,081	
	単　　価				4,081	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	砕石撤去 RC-40（鎧潟排水機場へ）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	284.4	284	S単　99号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	砕石処分					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,083	1,083	S単 104号
	下					
	合　計				1,367	
	単　価				1,367	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	大型土のう工					歩A
	製作・設置・撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	7,534	7,534	S単 63号
S18002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	730	730	S単 64号
	合　計				8,264	
	単　価				8,264	
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	土砂積込・搬入					歩A
	鎧潟排水機場より（大型土のう）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.6	239	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,083	1,083	S単 101号
	下					
	合　計				1,322	
	単　価				1,322	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	残土処理					歩A
	大型土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.6	239	S単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,083	1,083	S単 101号
	下					
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	143.1	143	S単 110号
	合　計				1,465	
	単　価				1,465	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	敷鉄板設置					歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,10,1,なし	1.000	㎡	533	533	S単 72号
	合　計				533	
	単　価				533	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	廃プラスチック処理					歩A
	運搬費含む		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	廃プラスチック処理					
	搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	65,000	65,000	S単 39号
S01032	廃プラ運搬（セキヤ県央エコプラント）					
	土砂,4.0,12.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	2.857	m3	3,399	9,711	S単 3号
	合　計				74,711	
	単　価				74,711	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000126	大型土のう工 製作・設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	7,534	7,534	S単　63号
	合　　計				7,534	
	単　　価				7,534	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	土砂積込・搬入 鎧潟排水機場より		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.6	239	S単　95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,083	1,083	S単 101号
	合　　計				1,322	
	単　　価				1,322	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	中詰工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	m3	588	588	S単　1号
	合　　計				588	
	単　　価				588	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	端部締切転用 大型土のう・中詰土転用		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	56.000	袋	730	40,880	S単　64号
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	42.000	m3	328.7	13,805	S単　94号
S01035	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 1.0km以下,無し,良好	42.000	m3	714	29,988	S単　4号
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ	42.000	m3	588	24,696	S単　1号
	合　　計				109,369	
	単　　価				109,369	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	大型土のう工 撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	730	730	S単　64号
	合　　計				730	
	単　　価				730	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	中詰土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	328.7	329	S単　94号
	合　　計				329	
	単　　価				329	
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.6	239	S単　95号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,083	1,083	S単 101号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	143.1	143	S単 110号
	合　計				1,465	
	単　価				1,465	
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	廃プラスチック処理 運搬費含む		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	65,000	65,000	S単 39号
S01032	廃プラ運搬（セキヤ県央エコプラント） 土砂,4.0,12.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	2.857	m3	3,399	9,711	S単 3号
	合　計				74,711	
	単　価				74,711	
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	敷鉄板 左岸工事用道路		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,なし	1.000	㎡	1,874	1,874	S単 73号
	合　計				1,874	
	単　価				1,874	
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	道路用土工 右岸工事用道路（No17～No17+31）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	積込（鎧潟排水機場にて） 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.6	262	S単 96号
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場から） 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.100	m3	1,083	1,191	S単 102号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 106号
SA0102	積込（現地で） 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.6	262	S単 97号
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場へ） 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.100	m3	1,083	1,191	S単 103号
	下					
SA0102	盛土処理 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.6	262	S単 98号
	合　計				3,421	
	単　価				3,421	
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	土留用大型土のう袋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 1年対応,,	1.000	枚	3,770	3,770	S単 31号
	合　計				3,770	
	単　価				3,770	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	敷鉄板 右岸工事用道路		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,なし	1.000	㎡	1,874	1,874	S単 73号
	合　計				1,874	
	単　価				1,874	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	敷鉄板 左岸回転場		㎡		歩A 1.000 ㎡ 当たり算出	
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,なし	1.000	㎡	1,874	1,874	S単　73号
	合　　計				1,874	
	単　　価				1,874	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	排水ポンプ仮設（作業時） 0以上40未満（左岸１）		箇所		歩A 1.000 箇所 当たり算出	
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,877	7,877	S単　70号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	1.000	箇所	88,643	88,643	S単　69号
S18003	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,195	11,195	S単　65号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,414	9,414	S単　71号
	合　　計				117,129	
	単　　価				117,129	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	排水ポンプ仮設（作業時） 0以上40未満（右岸１）		箇所		歩A 1.000 箇所 当たり算出	
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,877	7,877	S単　70号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	1.000	箇所	88,643	88,643	S単　69号
S18003	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,195	11,195	S単　65号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,414	9,414	S単　71号
	合　　計				117,129	
	単　　価				117,129	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	排水ポンプ仮設（作業時） 0以上40未満（左岸２：下流に一か所）		箇所		歩A 1.000 箇所 当たり算出	
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,877	7,877	S単　70号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	1.000	箇所	88,643	88,643	S単　69号
S18003	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,195	11,195	S単　65号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,414	9,414	S単　71号
	合　　計				117,129	
	単　　価				117,129	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	排水ポンプ運転（常時排水） 0以上40未満　左岸１		式		歩A 1.000 式 当たり算出	
S18003	排水ポンプ運転 42,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	743,874	743,874	S単　66号
	合　　計				743,874	
	単　　価				743,874	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	排水ポンプ運転（常時排水） 0以上40未満　右岸１		式		歩A 1.000 式 当たり算出	
S18003	排水ポンプ運転 36,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	589,452	589,452	S単　67号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				589,452	
	単　　価				589,452	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	排水ポンプ運転（常時排水） 0以上40未満　左岸２		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 40,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	654,947	654,947	Ｓ単　68号
	合　　計				654,947	
	単　　価				654,947	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	道路保護工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,なし	1.000	㎡	810	810	Ｓ単　74号
	合　　計				810	
	単　　価				810	
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	16,014	16,014	Ｓ単　17号
	合　　計				16,014	
	単　　価				16,014	
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	騒音調査		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	469	469	Ｓ単　56号
S16003	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外	1.000	供用日	857	857	Ｓ単　57号
S02115	普通作業員	0.130	人	22,338	2,904	Ｓ単　13号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	振動調査		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S16003	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外	1.000	供用日	860	860	Ｓ単　58号
S16003	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外	1.000	供用日	857	857	Ｓ単　57号
S02115	普通作業員	0.130	人	22,338	2,904	Ｓ単　13号
	合　　計				4,621	
	単　　価				4,621	
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	濁水処理施設 容量5m3　左右岸		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	82.000	供用日	696	57,072	Ｓ単　59号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	36.000	供用日	696	25,056	Ｓ単　59号
	合　　計				82,128	
	単　　価				82,128	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	重建設機械分解・組立・輸送 中層混合処理機及びスラリープラント		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	2,037,401	2,037,401	S単　87号
	合　　計				2,037,401	
	単　　価				2,037,401	
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	重建設機械分解・組立・輸送 トラッククレーン160t		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	2,184,348	2,184,348	S単　88号
	合　　計				2,184,348	
	単　　価				2,184,348	
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	仮設材輸送 敷鉄板搬入（工事用道路）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単　89号
	合　　計				4,600	
	単　　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	仮設材輸送 敷鉄板搬出（工事用道路）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単　89号
	合　　計				4,600	
	単　　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	仮設材輸送 敷鉄板搬入（クレーン足場）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単　89号
	合　　計				4,600	
	単　　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	仮設材輸送 敷鉄板搬出（クレーン足場）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単　89号
	合　　計				4,600	
	単　　価				4,600	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	仮設材輸送 Ⅲ型鋼矢板搬入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,010	6,010	S単　90号
	合　　計				6,010	
	単　　価				6,010	
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	仮設材輸送 Ⅲ型鋼矢板搬出		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,010	6,010	S単　90号
	合　　計				6,010	
	単　　価				6,010	
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	仮設材輸送 （左岸舗装）敷鉄板搬入		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単　89号
	合　　計				4,600	
	単　　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	仮設材輸送 （左岸舗装）敷鉄板搬出		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,600	4,600	S単　89号
	合　　計				4,600	
	単　　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	仮回し配管搬出 右岸機場へ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,570	6,570	S単　91号
	合　　計				6,570	
	単　　価				6,570	
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	護岸鋼矢板搬入 右岸機場から		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0	1.000	ton	5,784	5,784	S単　92号
	合　　計				5,784	
	単　　価				5,784	
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000162	六価クロム溶出試験					歩Ａ
			検体		1.000 検体	当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 含有量＋溶出,,	1.000	検体	7,300	7,300	Ｓ単　32号
	合　　計				7,300	
	単　　価				7,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊					
000163	土の含水比試験					歩Ａ
			試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	土の含水比試験	1.000	試料	1,525	1,525	Ｓ単　33号
	合　　計				1,525	
	単　　価				1,525	
	＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊					
000164	一軸圧縮試験					歩Ａ
			試料		1.000 試料	当たり算出
S02116	一軸圧縮試験	1.000	試料	11,250	11,250	Ｓ単　34号
	合　　計				11,250	
	単　　価				11,250	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ		m3	588		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01032	アスファルト運搬（共同企業体新潟再生工場）					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,9.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	2,997		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01032	廃プラ運搬（セキヤ県央エコプラント）					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,12.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	3,399		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01035	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)					
	1.0km以下,無し,良好		m3	714		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,894		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,894		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,515		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	3～7mm		m	1,991		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02104	鋼矢板切断					
	ガス切断					
	18～22mm		m	4,068		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02111	ワイヤーソーイング駆動機械損料					
	ワイヤーソーイング駆動機械損料					
			日	42,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,438		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	27,744		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	30,294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員					
			人	20,094		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	16,014		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付工					
	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付工					
	幅1.1m 2個,幅1.5m 2個,各上下2分割,,		m	292,208		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板					
	鋼矢板					
	U形　SYW295　VL型　6m以上20m以下(500mmピッチ),,		ton	0		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	異形鋼矢板					
	異形鋼矢板					
	VL型　11m（運搬費込）,,		枚	885,610		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	笠コンクリート					
	笠コンクリート					
	C型　材工共（中詰コン、底板ﾌﾟﾚｰﾄ含）,,		m	41,285		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板整備					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼矢板整備 VL型,,		ton	10,313		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 継施工費					
	継施工費 VL型鋼矢板,,		箇所	12,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 廃アスファルト処理					
	廃アスファルト処理 搬入施設：共同企業体新潟再生工場,,		ton	1,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 鋼矢板用膨潤止水シンナー					
	鋼矢板用膨潤止水シンナー		L	827		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 鋼矢板用膨潤止水					
	鋼矢板用膨潤止水 速乾型,,		kg	1,535		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 止水材清掃費					
	止水材清掃費		m	360		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 止水材加工費（養生費・材料）					
	止水材加工費（養生費・材料）		式	60,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 鋼矢板　止水材梱包材料費					
	鋼矢板　止水材梱包材料費		式	30,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 耐圧ポリエチレン曲管					
	耐圧ポリエチレン曲管 Φ1000　F30　45度,,		個	541,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 1年対応,,		枚	3,770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 含有量＋溶出,,		検体	7,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 土の含水比試験					
	土の含水比試験		試料	1,525		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 一軸圧縮試験					
	一軸圧縮試験		試料	11,250		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ ガードパイプ取外し					
	ガードパイプ取外し 手間のみ		m	745		歩A・単A
S02120	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ガードパイプ設置					
	ガードパイプ設置 手間のみ		m	1,060		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ コンクリート廃材(有筋)処理					
	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ コンクリート廃材（無筋）処理					
	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 廃プラスチック処理					
	廃プラスチック処理 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント		ton	65,000		歩A・単A
S02124	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,112		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,690		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,274		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	203,078		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	196,979		歩A・単A
S04045	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ 中層混合処理工					
	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,100		m3	5,658		歩A・単A
S06006	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　40～30mm,しない		m	1,706		歩A・単A
S06009	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 7.0m,なし		㎡	579		歩A・単A
S07035	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,1000mm,なし		m	66,969		歩A・単A
S08060	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ ガードレール設置・撤去工(橋梁用)					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0		m	11,695		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出		日	149,500		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出		日	106,000		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出		日	65,606		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] ,広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	119,000		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	134,036		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ 空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	16,306		歩A・単A
S16003	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]					
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外		供用日	469		歩A・単A
S16003	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ 騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ]					
	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外		供用日	857		歩A・単A
S16003	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ 騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]					
	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外		供用日	860		歩A・単A
S16003	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外		供用日	696		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	41,300		歩A・単A
S17001	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,136日,1回		ton	25,380		歩A・単A
S17001	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,32日,1回		ton	16,020		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	7,534		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊ 大型土のう工					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	730		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし		箇所	11,195		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 42,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし		箇所	743,874		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 36,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所	589,452		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 40,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所	654,947		歩A・単A
S18004	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし		箇所	88,643		歩A・単A
S18005	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,877		歩A・単A
S18005	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,414		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,なし		㎡	533		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,なし		㎡	1,874		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,なし		㎡	810		歩A・単A
S18055	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 地盤改良工（仮設道路基礎）					
	地盤改良工（仮設道路基礎） 110kg,なし,0.50m		㎡	1,883		歩A・単A
S18161	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,11.0,なし		枚	17,627		歩A・単A
S18161	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,11.0,あり		枚	17,627		歩A・単A
S18161	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,9.0,なし		枚	17,627		歩A・単A
S18161	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,12.5,あり		枚	13,452		歩A・単A
S18163	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下		枚	6,620		歩A・単A
S18181	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,VL型,9m以下,11.0,なし		枚	16,817		歩A・単A
S18181	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,12.5,あり		枚	14,158		歩A・単A
S18185	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下		枚	8,169		歩A・単A
S18186	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･ⅥＬ型）,圧入		回	96,491		歩A・単A
S18186	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入		回	103,385		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	61,624		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解		台	2,037,401		歩A・単A
	～運搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運		台	2,184,348		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	4,600		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	6,010		歩A・単A
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	6,570		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	5,784		歩A・単A
	込･取卸,0.2,0.0					
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】					
	【橋面防水工】					
	新設,塗膜系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し		㎡	1,986		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	328.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	238.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
SA0102	積込（鎧潟排水機場にて）					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	238.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
SA0102	積込（現地で）					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	238.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
SA0102	盛土処理					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	238.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満		m3	284.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	274.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,083		歩A・単A
	下					
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場から）					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,083		歩A・単A
	下					
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場へ）					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,083		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊ 砕石処分					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,083		歩A・単A
	下					
SA0141	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	886.2		歩A・単A
SA0141	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	253.4		歩A・単A
SA0151	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	446.8		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	457.8		歩A・単A
SA0152	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	901.5		歩A・単A
SA0161	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	143.1		歩A・単A
SA0214	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m	59,420		歩A・単A
SA0214	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ SP プレキャスト擁壁設置					
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし		m	81,950		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,276		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,842		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	216.7		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	216.7		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	757.4		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	669.9		歩A・単A
SA0263	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ SP 平ブロック張					
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,有り,1.0m3以下,無し,無し,有り,5.0個を超え15.0		㎡	11,380		歩A・単A
	個以下,なし,再生砕石 RC-40					
SA0281	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		㎡	815.6		歩A・単A
SA0283	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ SP 砕石投入					
	SP 砕石投入 砕石投入,なし		m3	1,806		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,359		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,503		歩A・単A
SA0302	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	7,739		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	27,900		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ 取付コンクリート打設					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,340		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	24,260		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,800		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ 張コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,800		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,184		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
SA0331	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,741		歩A・単A
SA0611	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊ SP 捨石					
	SP 捨石 9m以下,		m3	1,134		歩A・単A
SA0822	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊ SP コンクリートアンカーボルト設置					
	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし		本	1,767		歩A・単A
SA0832	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		㎡	1,715		歩A・単A
SA0834	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,2層施工,なし,75mm,150mm		㎡	989.5		歩A・単A
SA0834	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,2層施工,なし,75mm,150mm		㎡	1,300		歩A・単A
SA0843	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		㎡	2,057		歩A・単A
SA0843	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		㎡	1,654		歩A・単A
T00001	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ コア抜（Φ100）					
	コアボーリング工法（橋梁撤去マニュアルより）		m	30,333		歩A・単A
T00002	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 鋼矢板溶接					
			枚	20,664		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00003	油圧圧入工（鋼矢板）					
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m,0円単価		枚	21,248		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00004	鋼矢板 止水材加工費					
	Ⅲ型 L=3.4m		m	1,032		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00005	鋼矢板 止水材梱包費					
	Ⅲ型 L=3.4m		m	638		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00006	圧入機据付・解体					
	80ｔクレーン		回	16,554		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00007	床版ワイヤーソー切断					
	切断厚20cmまで(橋梁撤去技術マニュアルより)		㎡	55,707		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00008	ボックスカルバート据付工					
			m	292,208		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00009	笠コンクリート工					
	VL型用		m	42,098		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00010	油圧バイブロ打設工（鋼矢板）					
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m,0円単価		枚	19,720		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00011	4tトラック運搬(金属くず)					
			ton	4,167		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00012	油圧バイブロ打設工（異形鋼矢板）					
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m		枚	19,720		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00013	油圧バイブロ打設工（鋼矢板）					
	VL型、９m以下、矢板長9.0m,80tラフター		枚	18,583		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00014	コア抜（Φ50）					
	コアボーリング工法（橋梁撤去マニュアルより）		m	28,626		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00015	コンクリート矢板撤去					
	L=3.0m(橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用)		枚	5,108		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00018	床版ブロック撤去					
	(橋梁撤去技術マニュアルより)		㎡	9,409		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01010	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) ﾊﾞｯｸﾎｳ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02051	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,400	30,192	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	86.000	L	138	11,868	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				68,172	算出数量 116.000 m3
	単　価		m3		588	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01032	アスファルト運搬（共同企業体新潟再生工場）		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	9.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.900	供用日	8,870	7,983	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　４．０ｔ積	0.900	供用日	261	235	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.000	L	138	3,450	
R01022	運転手（一般）	0.770	人	23,766	18,300	
	合　計				29,968	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,997	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01032	廃プラ運搬（セキヤ県央エコプラント）		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,12.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	12.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.020	供用日	8,870	9,047	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　４．０ｔ積	1.020	供用日	261	266	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	138	4,002	
R01022	運転手（一般）	0.870	人	23,766	20,676	
	合　計				33,991	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,399	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01035	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込)		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 1.0km以下,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)DID通行区分	1.0km以下 無し		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)路面条件	良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.500	供用日	21,400	32,100	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０.０ｔ積	1.500	供用日	747	1,121	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	70.000	L	138	9,660	
R01022	運転手（一般）	1.200	人	23,766	28,519	
	合　計				71,400	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		714	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,051	905	
	合　計				28,943	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,894	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,051	905	
	合　計				28,943	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,894	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,338	15,190	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,051	905	
	合　計				25,146	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,515	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(㎜)	3～7㎜		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	㎥	492	7,173	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,140	10,978	
Y00004	雑品 5%	0.050		18,151	908	
R01011	溶接工	3.420	人	30,294	103,605	
R01003	普通作業員	3.420	人	22,338	76,396	
	合　計				199,060	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,991	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02104	鋼矢板切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18～22㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(㎜)	18～22㎜		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	31.640	㎥	492	15,567	
P34024	アセチレンガス ボンベ	14.710	kg	2,140	31,479	
Y00004	雑品 5%	0.050		47,046	2,352	
R01011	溶接工	6.790	人	30,294	205,696	
R01003	普通作業員	6.790	人	22,338	151,675	
	合　計				406,769	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,068	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02111	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング駆動機械損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	42,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	ワイヤーソーイング駆動機械損料	1.000	日	42,000	42,000	
	合　計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
	合　計				27,438	算出数量 1.000 人
	単　価				27,438	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,744	27,744	
	合　計				27,744	算出数量 1.000 人
	単　価				27,744	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	30,294	30,294	
	合　計				30,294	算出数量 1.000 人
	単　価				30,294	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	20,094	20,094	
	合　計				20,094	算出数量 1.000 人
	単　価				20,094	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	16,014	16,014	
	合　計				16,014	算出数量 1.000 人
	単　価				16,014	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付工 幅1.1m 2個,幅1.5m 2個,各上下2分割,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付工 幅1.1m 2個,幅1.5m 2個,各上下2分割	1.000	m	292,208	292,208	
	合　計				292,208	算出数量 1.000 各単位
	単　価				292,208	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 U形　SYW295　VL型　6m以上20m以下(500mmピッチ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P18008		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18008 支給品	鋼矢板 U形　SYW295　VL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	1.000	ton	208,000	208,000	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	異形鋼矢板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	異形鋼矢板 VL型　11m（運搬費込）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	異形鋼矢板 VL型　11m（運搬費込）	1.000	枚	885,610	885,610	
	合　計				885,610	算出数量 1.000 各単位
	単　価				885,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	笠コンクリート		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	笠コンクリート C型　材工共（中詰コン、底板ﾌﾟﾚｰﾄ含）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	笠コンクリート C型　材工共（中詰コン、底板ﾌﾟﾚｰﾄ含）	1.000	m	41,285	41,285	
	合　計				41,285	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,285	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板整備		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板整備 VL型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	鋼矢板整備 VL型	1.000	ton	10,313	10,313	
	合　計				10,313	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,313	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	継施工費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	継施工費 VL型鋼矢板,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	継施工費 VL型鋼矢板	1.000	箇所	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	廃アスファルト処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃アスファルト処理 搬入施設：共同企業体新潟再生工場,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	廃アスファルト処理 搬入施設：共同企業体新潟再生工場	1.000	ton	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板用膨潤止水シンナー		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板用膨潤止水シンナー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	鋼矢板用膨潤止水シンナー	1.000	L	827	827	
	合　計				827	算出数量 1.000 各単位
	単　価				827	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板用膨潤止水		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板用膨潤止水 速乾型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	鋼矢板用膨潤止水 速乾型	1.000	kg	1,535	1,535	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				1,535	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,535	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	止水材清掃費		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	止水材清掃費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	止水材清掃費	1.000	m	360	360	
	合　計				360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	止水材加工費（養生費・材料）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	止水材加工費（養生費・材料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	止水材加工費（養生費・材料）	1.000	式	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板　止水材梱包材料費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板　止水材梱包材料費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	鋼矢板　止水材梱包材料費	1.000	式	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	耐圧ポリエチレン曲管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	耐圧ポリエチレン曲管 Φ1000　F30　45度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	耐圧ポリエチレン曲管 Φ1000　F30　45度	1.000	個	541,500	541,500	
	合　計				541,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				541,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×Ｈ110㎝ 1年対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P37005		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37005	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×Ｈ110㎝ 1年対応	1.000	枚	3,770	3,770	
	合　計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	六価クロム溶出試験 含有量＋溶出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96031	六価クロム溶出試験 含有量＋溶出	1.000	検体	7,300	7,300	
	合　計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	土の含水比試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96032	土の含水比試験	1.000	試料	1,525	1,525	
	合　計				1,525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	一軸圧縮試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96033		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	一軸圧縮試験	1.000	試料	11,250	11,250	
	合　計				11,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02120	ガードパイプ取外し		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガードパイプ取外し 手間のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 手間のみ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	745円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	ガードパイプ取外し 手間のみ	1.000	m	745	745	
	合　計				745	算出数量 1.000 各単位
	単　価				745	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02120	ガードパイプ設置		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ガードパイプ設置 手間のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96002 手間のみ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,060円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96002	ガードパイプ設置 手間のみ	1.000	m	1,060	1,060	
	合　計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96020 処理施設：(株)マルタ建設		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96018 処理施設：(株)マルタ建設		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96012 搬入施設：（株）セキヤ県央エ・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	廃プラスチック処理 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				26,112	算出数量 1.000 人
	単　価		人		26,112	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,690	16,690	
	合　計				16,690	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		16,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,274	8,274	
	合　計				8,274	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,274	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	122,000	125,660	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	67,320	77,418	
	合　計				203,078	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		203,078	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	120,000	123,600	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	67,320	73,379	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				196,979	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		196,979	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	2m＜L≦5m 1,000m3未満		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	100 16,700		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	27,438	15,365	
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,622	14,908	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,338	24,795	
M09111	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.930	供用日	28,200	26,226	
M09121	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度5m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	0.930	供用日	125,000	116,250	
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾟｰﾑ用	0.930	供用日	27,200	25,296	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	138	8,694	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	26,112	14,623	
M11362	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.930	供用日	52,000	48,360	
Y00004	諸雑費	0.320		294,517	94,245	
P32014	改良材 各規格	10.600	ton	16,700	177,020	
	合　　計				565,782	算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3		5,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　40～30mm,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価０円区分(フィルター材)	単粒度砕石　　40～30mm しない		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03101	単粒度砕石 単粒度砕石　　40～30mm	1.125	m3	4,150	4,669	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	27,438	1,646	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,338	9,829	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,475	918	
	合　　計				17,062	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,706	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S06009	ブロックマット敷設		m²		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長（m） 2)長期割引単価区分(賃料機械)	7.0m なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,338	67,014	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	㎡	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		121,074	6,054	
	合　計				182,228	算出数量 315.000 ㎡
	単　価		㎡		579	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管,1000mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	63,100円 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1000mm なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07102	耐圧ポリエチレンリブ管	100.000	m	63,100	6,310,000	
R01001	土木一般世話役	1.480	人	27,438	40,608	
R01002	特殊作業員	3.690	人	26,622	98,235	
R01003	普通作業員	5.370	人	22,338	119,955	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	3.840	日	10,800	41,472	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	81.000	L	138	11,178	
R01021	運転手（特殊）	2.890	人	26,112	75,464	
	合　計				6,696,912	算出数量 100.000 m
	単　価		m		66,969	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)施工区分	Gr-C-2B 設置(無収縮モルタル以外)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0.000 0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22021	ガードレール 支柱高さ 1.10m	100.000	m	7,260	726,000	
R01003	普通作業員	19.000	人	22,338	424,422	
Y00004	諸雑費	0.045		424,422	19,099	
	合　計				1,169,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		11,695	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M96002 M96002		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M96002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] 80t吊	1.000	日	106,000	106,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	126.000	L	138	17,388	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				149,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		149,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M96002 M96002		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M96002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] 80t吊	1.000	日	106,000	106,000	
	合　計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		106,000	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04121 M04121		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 4.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04121	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 25t吊	1.000	日	30,800	30,800	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	138	8,694	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				65,606	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		65,606	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] ,広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN,交替制補正対象外,運			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	転１日当たり算出			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05447 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	1.000	供用日	119,000	119,000	
	合　計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		119,000	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	運転１日当たり算出			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05119 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.9 1.00				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 63.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	82,700	82,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	372.000	L	138	51,336	
	合　計				134,036	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		134,036	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	当たり算出			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M18137 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.00				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18137	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	供用日	6,370	6,370	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	72.000	L	138	9,936	
	合　計				16,306	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		16,306	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S16003	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23121 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)] 測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz	1.000	供用日	469	469	
	合　計				469	算出数量 1.000 供用日

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		供用日		469	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S16003	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23126 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23126	騒音・振動計測機器[ﾚﾍﾞﾙﾚｺｰﾀﾞ] 1ch 10,25,50dB	1.000	供用日	857	857	
	合　　計				857	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		857	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S16003	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M23130 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23130	騒音・振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計] 測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz	1.000	供用日	860	860	
	合　　計				860	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		860	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27942 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	供用日	696	696	
	合　　計				696	算出数量 1.000 供用日
	単　　価		供用日		696	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,300	41,300	
	合　　計				41,300	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		41,300	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,136日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)補助工法 4)供用日数	無 136日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	12,240	12,240	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				25,380	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		25,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,32日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 32日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,880	2,880	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				16,020	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		16,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
Y00004	諸雑費	0.040		76,398	3,056	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	11,200	15,568	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	138	14,352	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　　計				271,206	算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋		7,534	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.260	日	11,200	14,112	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				105,048	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	1 作業時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	1.200	日	612	734	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	1.200	日	2,810	3,372	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	138	3,036	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,622	3,727	
Y00004	諸雑費	0.030		10,869	326	
	合　計				11,195	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		11,195	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 42,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	42 常時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	46.200	日	612	28,274	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	46.200	日	2,810	129,822	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,814.000	L	138	388,332	
R01002	特殊作業員	7.140	人	26,622	190,081	
Y00004	諸雑費	0.010		736,509	7,365	
	合　計				743,874	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		743,874	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 36,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	36 常時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150㎜	39.600	日	398	15,761	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	39.600	日	1,820	72,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,412.000	Ｌ	138	332,856	
R01002	特殊作業員	6.120	人	26,622	162,927	
Y00004	諸雑費	0.010		583,616	5,836	
	合　計				589,452	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		589,452	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 40,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	40 常時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150㎜	44.000	日	398	17,512	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	44.000	日	1,820	80,080	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,680.000	Ｌ	138	369,840	
R01002	特殊作業員	6.800	人	26,622	181,030	
Y00004	諸雑費	0.010		648,462	6,485	
	合　計				654,947	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		654,947	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.580	日	17,200	9,976	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,438	13,719	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,338	44,676	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	Ｌ	138	4,554	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	26,112	13,056	
	合　計				88,643	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		88,643	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,438	1,098	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,338	2,234	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.130		3,332	433	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	26,112	2,611	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	138	469	
	合　計				7,877	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,877	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,438	1,098	
R01002	特殊作業員	0.050	人	26,622	1,331	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
Y00004	諸雑費	0.030		6,673	200	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	26,112	1,567	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	138	304	
	合　計				9,414	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,414	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 10		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	93	93,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,622	77,204	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,200	56,932	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,112	75,725	
	合　計				533,251	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		533	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 155		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,434	1,434,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,622	77,204	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,200	56,932	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,112	75,725	
	合　計				1,874,251	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,874	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 40		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	370	370,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,622	77,204	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,200	56,932	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,112	75,725	
	合　計				810,251	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		810	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S18055	地盤改良工（仮設道路基礎）		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 110kg,なし,0.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	16,700円 110.000kg		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ長期割引単価区分賃料機械） 4)改良深（m）	なし 0.50m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	27,438	9,878	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,338	14,073	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	5.000	ton	16,700	83,500	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	17,200	24,424	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	138	11,454	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				169,441	算出数量 90.000 ㎡
	単　価		㎡		1,883	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,VL型,11.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	ＶＬ型 11.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)	なし 0				
P18008 支給品	鋼矢板 ＶＬ型	11.550	ton	208,000	2,402,400	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	27,438	10,975	
R01012	とび工	0.800	人	27,744	22,195	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.520	供用日	116,000	60,320	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.520	供用日	68,400	35,568	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	189.000	L	138	26,082	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	26,112	10,445	
Y00004	諸雑費 1	0.010		174,520	1,745	
	合　計				176,265	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		17,627	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・Ｈ形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・Ｈ形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,ＶＬ型,11.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	ＶＬ型 11.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)	あり 0				
P18008	鋼矢板 ＶＬ型	11.550	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	27,438	10,975	
R01012	とび工	0.800	人	27,744	22,195	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.520	供用日	116,000	60,320	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.520	供用日	68,400	35,568	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	189.000	L	138	26,082	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	26,112	10,445	
Y00004	諸雑費 1	0.010		174,520	1,745	
	合　計				176,265	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		17,627	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・Ｈ形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・Ｈ形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,ＶＬ型,9.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	ＶＬ型 9.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)Ｈ形鋼の単価入力(Ｈ形鋼の時)	なし 0				
P18008 支給品	鋼矢板 ＶＬ型	9.450	ton	208,000	1,965,600	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.400	人	27,438	10,975	
R01012	とび工	0.800	人	27,744	22,195	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.520	供用日	116,000	60,320	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.520	供用日	68,400	35,568	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	189.000	L	138	26,082	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	26,112	10,445	
Y00004	諸雑費 1	0.010		174,520	1,745	
	合　計				176,265	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		17,627	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼打設) 油圧式,9m以下,242kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,12.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW 鋼矢板打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	Ⅲ型 12.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	7.500	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,438	8,231	
R01012	とび工	0.610	人	27,744	16,924	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,338	6,701	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW	0.400	供用日	116,000	46,400	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.400	供用日	68,400	27,360	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	143.000	L	138	19,734	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
Y00004	諸雑費 1	0.010		133,184	1,332	
	合　計				134,516	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		13,452	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分	鋼矢板引抜 油圧式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	27,438	4,664	
R01012	とび工	0.340	人	27,744	9,433	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,338	3,797	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.210	供用日	116,000	24,360	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.210	供用日	37,700	7,917	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	138	11,454	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	26,112	4,439	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		66,064	132	
	合　計				66,196	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		［各単位］		6,620	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,ＶＬ型,9m以下,11.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 ＶＬ型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 11.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18008 支給品	鋼矢板 ＶＬ型	11.550	ton	208,000	2,402,400	
R01001	土木一般世話役	0.420	人	27,438	11,524	
R01002	特殊作業員	0.420	人	26,622	11,181	
R01012	とび工	0.830	人	27,744	23,028	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.610	供用日	119,000	72,590	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	138	8,694	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.610	供用日	37,700	22,997	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	138	5,520	
R01021	運転手（特殊）	0.420	人	26,112	10,967	
Y00004	諸雑費	0.010		166,501	1,665	
	合　計				168,166	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		16,817	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,12.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 12.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	7.500	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	27,438	9,878	
R01002	特殊作業員	0.360	人	26,622	9,584	
R01012	とび工	0.710	人	27,744	19,698	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.520	供用日	117,000	60,840	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	47.000	L	138	6,486	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.520	供用日	37,700	19,604	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	138	4,692	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	26,112	9,400	
Y00004	諸雑費	0.010		140,182	1,402	
	合　計				141,584	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		14,158	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	27,438	5,762	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,622	5,591	
R01012	とび工	0.420	人	27,744	11,652	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.300	供用日	117,000	35,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	138	3,864	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.300	供用日	37,700	11,310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	138	2,760	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	26,112	5,484	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		81,523	163	
	合　計				81,686	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		8,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･VIL型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（ＶＬ型･VIL型） 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.580	人	27,744	16,092	
M05441	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(1次)] 広幅鋼矢板用 圧入981-1471kN引抜1079-1569kN	0.360	供用日	97,600	35,136	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	138	3,864	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	32,500	14,300	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	138	3,588	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
	合　計				96,491	算出数量 1.000 回
	単　価		回		96,491	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.580	人	27,744	16,092	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	111,000	39,960	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	138	5,934	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	25t吊	0.440	供用日	32,500	14,300	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	138	3,588	
R01021	運転手（特殊）					
		0.300	人	26,112	7,834	
						算出数量
	合　計				103,385	1.000 回
	単　価		回		103,385	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	引抜き		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	27,438	5,213	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	26,622	5,058	
R01012	とび工					
		0.390	人	27,744	10,820	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)]					
	圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	111,000	21,090	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	138	3,036	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	25t吊	0.280	供用日	32,500	9,100	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	138	2,346	
R01021	運転手（特殊）					
		0.190	人	26,112	4,961	
						算出数量
	合　計				61,624	1.000 回
	単　価		回		61,624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	地盤改良機械(中層混合処理機)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	機械質量20ｔ以上60ｔ以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		16.000	人	26,622	425,952	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	2.400	日	55,100	132,240	
Y00004	運搬費等					
		2.650		558,192	1,479,209	
						算出数量
	合　計				2,037,401	1.000 台
	単　価		台		2,037,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,120ｔ吊を超え160ｔ吊以下,運搬～組立			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ及びｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	120ｔ吊を超え160ｔ吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	5.700	人	26,622	151,745	
F01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.900	日	146,000	277,400	
Y00004	運搬費等	4.090		429,145	1,755,203	
	合　計				2,184,348	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,184,348	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				4,600	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,30kmまで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46623	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	4,510	4,510	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				6,010	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		6,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P46602	仮設材輸送運賃料金 20㎞以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				6,570	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		6,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20㎞まで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.2,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20㎞まで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20㎞以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				5,784	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		5,784	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S43023	【橋面防水工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【橋面防水工】 新設,塗膜系防水（アスファルト系）,200m2未満,－,夜間作業無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)仕様区分	新設 塗膜系防水（アスファルト系）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間制約	200m2未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業区分	夜間作業無し				
A25003	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	1.150	㎡	1,727.10	1,986	
	合　計				1,986	算出数量 1.000 ㎡
	単　価				1,986	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		328.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		238.6	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
SA0102	積込（鎧潟排水機場にて）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		238.6	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
SA0102	積込（現地で）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		238.6	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
SA0102	盛土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		238.6	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		284.4	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		274.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　　価		m3		1,083	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場から）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　　価		m3		1,083	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
SA0121	土砂運搬（鎧潟排水機場へ）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　　価		m3		1,083	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
SA0121	砕石処分		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎥		1,083	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		㎥		886.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		㎥		253.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		446.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		457.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		901.5	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		143.1	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	1.0mを超え2.0m以下 有り				
	3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
P12001	プレキャスト擁壁		m			材変
	単　価		m		59,420	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	2.0mを超え3.5m以下 有り				
	3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		m		81,950	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　価		m3		2,276	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　価		m3		1,842	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		216.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		216.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
P37204	コンクリートカッタ用ブレード 径650mm		枚			材変
	単　価		m		757.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			材変
	単　価		m		669.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
SA0263	SP 平ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 平ブロック張 150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,有り,1.0m3以下,無し,無し,有り,5.0個			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	を超え15.0個以下,なし,再生砕石　RC-40			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)平ﾌﾞﾛｯｸ規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種				
	3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量	有り 1.0m3以下				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 無し				
	7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量	有り 5.0個を超え15.0個以下				
	9)長期割引単価区分 10)裏込材の規格	なし 再生砕石　RC-40				
P15004	張ブロック 厚12cm(500×500以下)		㎡			材変
	単　価		㎡		11,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
P96007	吸出し防止材 不織布　短繊維化繊系　t=4.0mm		㎡			材変
	単　価		㎡		815.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
SA0283	SP 砕石投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 砕石投入 砕石投入,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	砕石投入 なし				
	単　価		m3		1,806	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,359	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,503	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する なし				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		m3		7,739	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		27,900	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
SA0311	取付コンクリート打設		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎥		31,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		㎥		24,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		㎥		30,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
SA0311	張コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		㎥		30,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		8,184	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　　価		㎡		9,054	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30㎡2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30㎡2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　　価		㎡		3,741	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0611	SP 捨石		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単　　価		㎥		1,134	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場の有無 2)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		本		1,767	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300㎜,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	300㎜ 1層施工 砕石 なし				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料規格の選択	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40				
	単　　価		㎡		1,715	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,2層施工,なし,75㎜,150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 75㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150㎜ 路盤材（各種）砕石材				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜		m3			材変
	単　　価		㎡		989.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,2層施工,なし,75㎜,150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 75㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150㎜ 粒度調整砕石 M-40				
J03115	粒度調整砕石 M－40　　40～0㎜		m3			材変
	単　　価		㎡		1,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	20)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J96002	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(新20FH)改質I型		ton			材変
	単　　価		㎡		2,057	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	20)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)遮青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J96001	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(新20FH)		ton			材変
	単　価		㎡		1,654	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96001	ガードパイプ取外し 手間のみ		m	745		
A96002	ガードパイプ設置 手間のみ		m	1,060		
J03101	単粒度砕石 単粒度砕石　　40～30㎜		m3	4,150		
J03115	粒度調整砕石 M－40　　40～0㎜		m3	600,000		
J96001	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(新20FH)		ton	575,000		
J96002	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型		ton	735,000		
M96002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] 80t吊		日	106,000		
M96003	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	42,000		
P12001	プレキャスト擁壁		m	92,300		
P15004	張ブロック 厚12㎝(500×500以下)		㎡	7,340		
P37204	コンクリートカッタ用ブレード 径650㎜		枚	105,000		
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450㎜		枚	68,800		
P96001	ブロックマット t=100		㎡	6,800		
P96002	コアビッド ４インチ		個	25,000		
P96003	コアチューブ ４インチ		個	5,145		
P96004	コアアダプター ４インチ		個	5,635		
P96005	ボックスカルバート（外側） 幅1.5m（7500×3300×1495）		個	3,870,000		
P96006	ボックスカルバート（内側） 幅1.1m（7500×3300×1095）		個	3,620,000		
P96007	吸出し防止材 不織布　短繊維化繊系　t=4.0㎜		㎡	570		
P96008	鋼矢板整備 VL型		ton	10,313		
P96009	継施工費 VL型鋼矢板		箇所	12,000		
P96011	耐圧ポリエチレン曲管 Φ1000　F30　45度		個	541,500		
P96012	廃プラスチック処理 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント		ton	65,000		
P96013	鋼矢板用膨潤止水シンナー		L	827		
P96014	鋼矢板用膨潤止水 速乾型		kg	1,535		
P96015	止水材清掃費		m	360		
P96016	止水材加工費（養生費・材料）		式	60,000		
P96017	鋼矢板　止水材梱包材料費		式	30,000		
P96018	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,000		
P96019	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000		
P96020	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,500		
P96021	笠コンクリート C型　材工共（中詰コン、底板ﾌﾟﾚｰﾄ含）		m	41,285		
P96022	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付工 幅1.1m 2個,幅1.5m 2個,各上下2分割		m	292,208		
P96023	異形鋼矢板 VL型　11m（運搬費込）		枚	885,610		
P96024	廃アスファルト処理 搬入施設：共同企業体新潟再生工場		ton	1,800		
P96025	グラウトシール Φ60/100×t13		枚	100		
P96026	アンカープレート、ナット、ワッシャー Φ23(後付け用)		組	1,895		
P96027	4tトラック運搬(金属くず) 搬入施設：新川右岸排水機場		ton	4,167		
P96028	カップラー Φ23		個	1,020		
P96029	PC鋼棒 L=1290㎜ Φ23　SBPR930/1080		本	2,231		
P96030	PC鋼棒 L=1490㎜ Φ23　SBPR930/1080		本	2,577		
P96031	六価クロム溶出試験 含有量＋溶出		検体	7,300		
P96032	土の含水比試験		試料	1,525		

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96033	一軸圧縮試験		試料	11,250		

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	コア抜（Φ100）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	コアボーリング工法（橋梁撤去マニュアルより）					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	27,438	41,157	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,622	79,866	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.500	人	22,338	33,507	Ｓ単　13号
Y00004	雑品	0.300		154,530	46,359	
P96002	コアビッド ４インチ	2.600	個	25,000	65,000	
P96003	コアチューブ ４インチ	6.400	個	5,145	32,928	
P96004	コアアダプター ４インチ	0.800	個	5,635	4,508	
	合　　計				303,325	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		30,333	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	鋼矢板溶接		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	継施工費 VL型鋼矢板,,	1.000	箇所	12,000	12,000	Ｓ単　23号
S02115	溶接工	0.286	人	30,294	8,664	Ｓ単　15号
	合　　計				20,664	算出数量 1.000 枚
	単　　価		枚		20,664	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	油圧圧入工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m,0円単価					
S02116	鋼矢板 U形　SYW295　VL型　6m以上20m以下(500mmピッチ),,	11.550	ton	0	0	Ｓ単　19号
S02115	土木一般世話役	0.420	人	27,438	11,524	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	0.420	人	26,622	11,181	Ｓ単　12号
S02115	とび工	0.830	人	27,744	23,028	Ｓ単　14号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] ,広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.610	日	119,000	72,590	Ｓ単　53号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	138	8,694	
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出	0.610	日	106,000	64,660	Ｓ単　51号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	56.000	L	138	7,728	
S02124	運転手（特殊）	0.420	人	26,112	10,967	Ｓ単　40号
Y00004	雑品	0.010		210,372	2,104	
	合　　計				212,476	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		21,248	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	鋼矢板　止水材加工費		m		300.000 m	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型　L=3.4m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	Ｓ単　11号
S02115	とび工	2.000	人	27,744	55,488	Ｓ単　14号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	2.000	人	22,338	44,676	S単　13号
S02115	軽作業員	2.000	人	20,094	40,188	S単　16号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	1.000	日	65,606	65,606	S単　52号
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	16,306	16,306	S単　55号
S02116	止水材加工費（養生費・材料）	1.000	式	60,000	60,000	S単　28号
	合　　計				309,702	算出数量 300.000 m
	単　　価		m		1,032	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	鋼矢板　止水材梱包費		m		300.000 m	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型　L=3.4m					
S02116	鋼矢板　止水材梱包材料費	1.000	式	30,000	30,000	S単　29号
S02115	とび工	2.000	人	27,744	55,488	S単　14号
S02115	軽作業員	2.000	人	20,094	40,188	S単　16号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	1.000	日	65,606	65,606	S単　52号
	合　　計				191,282	算出数量 300.000 m
	単　　価		m		638	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	圧入機据付・解体		回		10.000 回	歩Ａ 当たり算出
	80ｔクレーン					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	S単　11号
S02115	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	S単　12号
S02115	とび工	0.580	人	27,744	16,092	S単　14号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] ,広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.360	日	119,000	42,840	S単　53号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	138	8,694	
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出	0.610	日	106,000	64,660	S単　51号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	36.000	L	138	4,968	
S02124	運転手（特殊）	0.420	人	26,112	10,967	S単　40号
Y00004	雑品	0.010		163,898	1,639	
	合　　計				165,537	算出数量 10.000 回
	単　　価		回		16,554	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	床版ワイヤーソー切断		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	切断厚20㎝まで(橋梁撤去技術マニュアルより)					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	27,438	13,719	S単　11号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,622	39,933	S単　12号
S02111	ワイヤーソーイング駆動機械損料	1.000	日	42,000	42,000	S単　10号
P96019	ダイヤモンドワイヤー消耗費	10.000	m	35,000	350,000	
Y00004	雑品	0.250		445,652	111,413	
	合　　計				557,065	算出数量 10.000 ㎡

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		55,707	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	ボックスカルバート据付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付工 幅1.1m 2個,幅1.5m 2個,各上下2分割,,	1.000	m	292,208	292,208	S単　18号
	合　　計				292,208	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		292,208	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	笠コンクリート工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	VL型用					
S02116	笠コンクリート C型　材工共（中詰コン、底板ﾌﾟﾚｰﾄ含）,,	100.000	m	41,285	4,128,500	S単　21号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	45.000	㎡	446.8	20,106	S単 107号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	45.000	㎡	1,359	61,155	S単 122号
	合　　計				4,209,761	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		42,098	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	油圧バイブロ打設工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m,0円単価					
S02116	鋼矢板 U形　SYW295　VL型　6m以上20m以下(500mmピッチ),,	11.550	ton	0	0	S単　19号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	27,438	10,975	S単　11号
S02115	特殊作業員	0.400	人	26,622	10,649	S単　12号
S02115	とび工	0.800	人	27,744	22,195	S単　14号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.520	日	134,036	69,699	S単　54号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出	0.610	日	106,000	64,660	S単　51号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	138	6,624	
S02124	運転手（特殊）	0.400	人	26,112	10,445	S単　40号
Y00004	雑品	0.010		195,247	1,952	
	合　　計				197,199	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		19,720	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	4tトラック運搬(金属くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96027	4tトラック運搬(金属くず) 搬入施設：新川右岸排水機場	1.000	ton	4,167	4,167	
	合　　計				4,167	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		4,167	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00012	油圧バイブロ打設工（異形鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通鋼矢板、VL型、９m以下、矢板長11.0m					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	27,438	10,975	S単　11号
S02115	特殊作業員	0.400	人	26,622	10,649	S単　12号
S02115	とび工	0.800	人	27,744	22,195	S単　14号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.520	日	134,036	69,699	S単　54号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出	0.610	日	106,000	64,660	S単　51号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	138	6,624	
S02124	運転手（特殊）	0.400	人	26,112	10,445	S単　40号
Y00004	雑品	0.010		195,247	1,952	
	合　計				197,199	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		19,720	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00013	油圧パイプロ打設工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	VL型、９m以下、矢板長9.0m,80tラフター					
S02116	鋼矢板 U形　SYW295　VL型　6m以上20m以下(500mmピッチ),,	9.450	ton	0	0	S単　19号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	27,438	10,975	S単　11号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,338	8,935	S単　13号
S02115	とび工	0.800	人	27,744	22,195	S単　14号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転１日当	0.520	日	134,036	69,699	S単　54号
	たり算出					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出	0.520	日	106,000	55,120	S単　51号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	138	6,624	
S02124	運転手（特殊）	0.400	人	26,112	10,445	S単　40号
Y00004	雑品	0.010		183,993	1,840	
	合　計				185,833	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		18,583	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00014	コア抜（Φ50）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	コアボーリング工法（橋梁撤去マニュアルより）					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	27,438	34,298	S単　11号
S02115	特殊作業員	2.500	人	26,622	66,555	S単　12号
S02115	普通作業員	1.250	人	22,338	27,923	S単　13号
Y00004	雑品	0.300		128,776	38,633	
P96002	コアビッド ４インチ	2.800	個	25,000	70,000	
P96003	コアチューブ ４インチ	8.400	個	5,145	43,218	
P96004	コアアダプター ４インチ	1.000	個	5,635	5,635	
	合　計				286,262	算出数量 10.000 m
	単　価		m		28,626	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新木山排水路その20工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00015	コンクリート矢板撤去		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	L=3.0m(橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用)					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	27,438	9,055	Ｓ単　11号
S02115	とび工	0.670	人	27,744	18,588	Ｓ単　14号
S02115	普通作業員	0.330	人	22,338	7,372	Ｓ単　13号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.330	日	41,300	13,629	Ｓ単　60号
Y00004	雑品	0.050		48,644	2,432	
	合　　計				51,076	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		5,108	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00018	床版ブロック撤去		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	(橋梁撤去技術マニュアルより)					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	27,438	8,231	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	0.600	人	22,338	13,403	Ｓ単　13号
Y00004	雑品	0.080		45,594	3,648	
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2014年規制)] ,80t吊,運転１日当たり算出	0.300	日	149,500	44,850	Ｓ単　50号
	合　　計				94,092	算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡		9,409	