



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

新川流域二期農業水利事業

新川河口自然排水樋門付帯工事

積 算 書

(当初)

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

新川河口自然排水樋門付帯工事（当初） 積算書

単位：円

工 種 ・ 種 目	数 量	単 位	金 額	備 考
請負工事費	1.0	式	¥74,855,000	
工事価格	1.0	式	¥68,059,000	
工事価格（改め）	1.0	式	¥68,050,000	
消費税相当額	1.0	式	¥6,805,000	10%
工事原価	1.0	式	¥64,438,000	
純工事費	1.0	式	¥52,530,000	
直接工事費	1.0	式	¥49,222,000	
間接工事費	1.0	式	¥15,216,000	
共通仮設費	1.0	式	¥3,308,000	
事業損失防止施設費	1.0	式	¥0	
運搬費～営繕費等	1.0	式	¥3,096,000	
運搬費	1.0	式	¥0	
準備費	1.0	式	¥0	
安全費	1.0	式	¥0	
役務費	1.0	式	¥0	
技術管理費	1.0	式	¥0	
営繕費等	1.0	式	¥0	
現場環境改善費	1.0	式	¥212,000	
現場管理費	1.0	式	¥11,908,000	
一般管理費等	1.0	式	¥3,621,000	
一括計上価格	1.0	式	¥0	

工事価格

- ・工事原価
- ・純工事費
- ・直接工事費
- ・間接工事費
- ・共通仮設費
- ・事業損失防止施設費
- ・運搬費～営繕費等（共通仮設費率計上分）
- ・運搬費
- ・準備費
- ・安全費
- ・役務費
- ・技術管理費
- ・営繕費等
- ・現場管理費
- ・現場環境改善費
- ・一般管理費等
- ・一括計上価格

前工事合意

2,118,100,000
1,940,883,000
1,595,413,000
1,271,501,000
669,382,000
323,912,000
67,077,000
83,299,000
77,882,000
0
30,199,000
8,036,000
56,090,000
0
345,470,000
1,329,000
137,122,000
40,095,000

後工事補正

68,059,000
64,438,000
52,530,000
49,222,000
15,216,000
3,308,000
0
3,096,000
0
0
0
0
0
0
0
212,000
11,908,000
3,621,000
0

積算書：工事別鏡(2/3)

積算書：工事別鏡(2/3)

調整①

積算書：工事別鏡(2/3)

積算書：工事別鏡(2/3)

積算書：工事別鏡(2/3)

積算書：工事別鏡(2/3)

積算書：工事別鏡(2/3)

積算書：工事別鏡(2/3)

調整②

調整③

調整④

共通仮設費(率分)調整後 (B1×C×D1前/D2+B2×C×D1後/D2)－C1

(B1)前工事の共通仮設費の共通仮設費(率計上分)の対象となる項目の金額(直接工事費+事業損失防止施設費+支給品費-処分費等率対象外)

調整後

3,096,000

共(B1) 1,393,044,000

調整①

(B2)後工事の共通仮設費の共通仮設費(率計上分)の対象となる項目の金額(直接工事費+事業損失防止施設費+支給品費-処分費等率)

(B)=B1+B2 前工事と後工事の共通仮設費の共通仮設費(率計上分)の対象となる項目の合計金額

共(B2) 49,222,000

共(B) 1,442,266,000

(C1)前工事の共通仮設費(率分)の合意金額

共(C1) 83,299,000

(C2)前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額

共(C2) 1,393,044,000

(C)=C1/C2

共(C) 5.98%

(D1前工事)前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(B)を積算基準書の率式に代入した値

共(D1前) 5.98%

(D1後工事)前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(B)を積算基準書の率式に代入した値

共(D1後) 6.28%

(D2)前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(C2)を積算基準書の率式に代入した値

共(D2) 5.98%

現場管理費 調整後 (B1×C×D1前/D2+B2×C×D1後/D2)－C1

(B1)前工事の現場管理費(率計上)の対象となる項目の金額(直接工事費+共通仮設費+支給品費-処分費等率対象外)

調整後

11,908,000

現(B1) 1,649,879,000

調整③

(B2)後工事の現場管理費(率計上)の対象となる項目の金額(直接工事費+共通仮設費+支給品費-処分費等率対象外)

(B)=B1+B2 前工事と後工事の現場管理費(率計上)の対象となる項目の合計金額

現(B2) 52,530,000

現(B) 1,702,409,000

(C1)前工事の現場管理費の合意金額

現(C1) 345,470,000

(C2)前工事の現場管理費(率計上)の対象となる項目の合計金額

現(C2) 1,649,879,000

(C)=C1/C2

現(C) 20.94%

(D1前工事)前工事と後工事の現場管理費(率計上)の対象となる項目の合計金額(B)を積算基準書の率式に代入した値

現(D1前) 21.80%

(D1後工事)前工事と後工事の現場管理費(率計上)の対象となる項目の合計金額(B)を積算基準書の率式に代入した値

現(D1後) 23.57%

(D2)前工事の現場管理費(率計上)の対象となる項目の合計金額(C2)を積算基準書の率式に代入した値

現(D2) 21.80%

現場環境改善費

(B1)前工事の環境改善費(率計上)の対象となる項目の金額(直接工事費+支給品費-処分費等直接工事費内数)

調整後

212,000

環(B1) 1,295,967,000

調整②

(B2)後工事の環境改善費(率計上)の対象となる項目の金額(直接工事費+支給品費-処分費等直接工事費内数)

(B)=B1+B2 前工事と後工事の環境改善費(率計上)の対象となる項目の合計金額

環(B2) 49,222,000

環(B) 1,345,189,000

(B)>5億円より (B2)円×0.43

212,000

積算書：工事別鏡(2/3)～支給品費・処分費等対象外

積算書：工事別鏡(2/3)～直接工事費

環(B1)+環(B2)

一般管理費等=B×C×D－C1

(B1)前工事の一般管理費等(率計上)の対象となる項目の金額(※工事原価-処分費等率対象外)

調整後

3,621,000

－(B1) 1,925,251,000

調整④

(B2)後工事の一般管理費等(率計上)の対象となる項目の金額(※工事原価-処分費等率対象外)

(B)=B1+B2 前工事と後工事の一般管理費等(率計上)の対象となる項目の合計金額

－(B2) 64,438,000

－(B) 1,989,689,000

(C1)前工事の一般管理費等の合意金額

－(C1) 137,122,000

(C2)前工事の一般管理費等(率計上)の対象となる項目の合計金額

－(C2) 1,925,251,000

(C)=C1/C2

－(C) 7.12%

(D1)前工事と後工事の一般管理費の対象となる項目の合計金額(B)を積算基準書の率式に代入した値

－(D1) 10.67%

(D2)前工事の一般管理費の対象となる項目の合計金額(C2)を積算基準書の率式に代入した値

－(D2) 10.74%

(D)=D1/D2

－(D) 0.99

積算書：工事別鏡(2/3)～処分費等対象外

積算書：工事別鏡(2/3)～工事原価

－(B1)＋－(B2)

後工事【共通仮設費(率分)】算出

【共通仮設費(率分)】 = B × C × D - C1

= (1,393,044,000 × 5.98% × 5.98% / 5.98% + 49,222,000 × 5.98% × 6.28% / 5.98%) - 83,299,000

= 3,095,681 円

【共通仮設費(率分)】改め = 3,096,000 円

B1 = 前工事の共通仮設費(率計上分)の対象となる項目の合計金額
= 1,393,044,000 円

B2 = 後工事の共通仮設費(率計上分)の対象となる項目の合計金額
= 49,222,000 円

【前工事】	【後工事】
直接工事費 : (直接入力) 1,271,501,000	直接工事費 : (直接入力) 49,222,000
事業損失防止費 : 67,077,000	事業損失防止費 : 0
支給品費 : 70,098,000	支給品費 : 0
処分費等率対象外 : 15,632,000	処分費等率対象外 : 0

C = 前工事の共通仮設費(率分)の合意金額 (C1)
前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 (C2)

(直接入力)

C = 83,299,000 円 / 1,393,044,000 円 = 5.98 %

D = 前工事と後工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額を積算基準書の率式に代入した値 (D1)
前工事の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(合意単価)を積算基準書の率式に代入した値 (D2)

D1 = 共通仮設費 : 前工事 5.98 率(%) 後工事 6.28 率(%)

* B1+B2を積算基準書の率式に代入した値(対象金額Bが10億円を超えており、その他土木工事(1)であることより5.98%)

* B1+B2を積算基準書の率式に代入した値(対象金額Bが10億円を超えており、その他土木工事(1)であることより5.98%×1.05(週休二日補正))

D2 = 共通仮設費 : 5.98 率(%)

* C2を積算基準書の率式に代入した値(対象金額C2が10億円を超えており、その他土木工事(1)であることより5.98%)

後工事【現場管理費】算出

【現場管理費】 = B × C × D - C1

= (1,649,879,000 × 20.94% × 21.80% / 21.80% + 52,530,000 × 20.94% × 23.57% / 21.80%) - 345,470,000

= 11,907,546 円

【現場管理費】改め = 11,908,000 円

B1 = 前工事の現場管理費の対象となる項目の合計金額 = 1,649,879,000 円

B2 = 後工事の現場管理費の対象となる項目の合計金額 = 52,530,000 円

【前工事】	【後工事】
直接工事費 : 1,271,501,000 (直接入力)	直接工事費 : 49,222,000 (直接入力)
共通仮設費 : 323,912,000	共通仮設費 : 3,308,000
支給品費 : 70,098,000	支給品費 : 0
官貸額 : 0	官貸額 : 0
処分費等率対象外 : 15,632,000	処分費等率対象外 : 0

C = 前工事の現場管理費の合意金額 (C1) / 前工事の現場管理費の対象となる項目の合計金額 (C2)

C = 345,470,000 円 / 1,649,879,000 円 = 20.94 % (直接入力)

D = 前工事と後工事の現場管理費の対象となる項目の合計金額を積算基準書の率式に代入した値 (D1) / 前工事の現場管理費の対象となる項目の合計金額(合意単価)を積算基準書の率式に代入した値 (D2)

D1 = 現場管理費 : 前工事 21.80 率(%) 後工事 23.57 率(%)

* B1+B2を積算基準書の率式に代入した値(対象金額Bが10億円を超えており、その他土木工事(1)であることより21.36%)
現場管理費(冬期補正)の0.44%(2022/9/16～2026/3/18)を加えて、21.36%+0.44%=21.80%

* B1+B2を積算基準書の率式に代入した値(対象金額Bが10億円を超えており、その他土木工事(1)であることより21.36%×1.07(週休二日補正))
現場管理費(冬期補正)の0.71%(2024/9/20～2025/3/14)を加えて、22.86%+0.71%=23.57%

D2 = 現場管理費 : 21.80 率(%)

* C2を積算基準書の率式に代入した値(対象金額C2が10億円を超えており、その他土木工事(1)であることより21.36%)
現場管理費(冬期補正)の0.44%(2022/9/16～2026/3/18)を加えて、21.36%+0.44%=21.80%

後工事【一般管理費】算出

【一般管理費】 = B × C × D - C1

= 1,989,689,000 × 7.12% × 10.67 / 10.74 - 137,122,000

= 3,620,523 円

【一般管理費】改め = 3,621,000 円

B = 前工事と後工事の一般管理費の対象となる項目の合計金額

= 1,989,689,000 円

【前工事】	【後工事】
工事原価：(直接入力) 1,940,883,000	工事原価：(直接入力) 64,438,000
処分費等率対象外：15,632,000	処分費等率対象外：0

C = 前工事の一般管理費の合意金額 (C1) / 前工事の一般管理費の対象となる項目の合計金額 (C2)

C = (直接入力) 137,122,000 円 / 1,925,251,000 円 = 7.12 %

D = 前工事と後工事の一般管理費の対象となる項目の合計金額を積算基準書の率式に代入した値 (D1) / 前工事の一般管理費の対象となる項目の合計金額(合意単価)を積算基準書の率式に代入した値 (D2)

(対象工種に応じて、計算式を修正)

D1 = 一般管理費：10.67 率(%) = -4.97802 × log(工事原価) + 56.92101

*Bを積算基準書の率式に代入した値(対象金額Bが500万円を超え30億円以下であることから10.63%+0.04%(契約保障に係る補正))

D2 = 一般管理費：10.74 率(%) = -4.97802 × log(工事原価) + 56.92101

*C2を積算基準書の率式に代入した値(対象金額Bが500万円を超え30億円以下であることから10.70%+0.04%(契約保障に係る補正))

後工事【現場環境改善費(率分)】算出

	対象額		備考
	前工事	後工事	
直 接 工 事 費	1,271,501,000	49,222,000	
処 分 費 等 (直接工事費の内数)	45,632,000	0	
支 給 品 費	70,098,000	0	
官 貸 額	0	0	
小計	1,295,967,000	49,222,000	後工事:①
合計	1,345,189,000		対象額が5億円以下の場合 $i=203.6 \times P_i^{-0.3077}$ 対象額が5億円を越える場合 $i=0.43 \dots \textcircled{2}$
現場環境改善費	212,000		$= \textcircled{1} \times \textcircled{2} \%$

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名 新川流域二期農業水利事業
 工事名 新川河口自然排水樋門付帯工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			85,880,000	
・工事原価			72,894,000	
純工事費			55,227,000	
・直接工事費			49,222,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	49,222,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			23,672,000	
・共通仮設費			6,005,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
49,222,000 × (11.330)			5,577,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			428,000	
・現場環境改善費(率計上)				
49,222,000 × (0.870)			428,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			17,667,000	
・現場管理費(率計上)				
55,227,000 × (31.990)			17,667,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
72,894,000 × (17.780 + 0.04)			12,989,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新川河口自然排水樋門付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 均しコンクリート					
	18-8-40BB W/C 65% t=200mm		m3	26,610		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 均しコンクリート型枠					
	無筋構造物		m ²	4,727		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 鉄筋コンクリート					
	30-12-25BB W/C 45%		m3	28,690		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
	無筋構造物		m ²	9,320		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	197,097		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	195,037		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	195,037		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** ゲート差筋					
	SD345 D16		ton	191,671		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		m ²	7,709		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 止水板					
	CF 200mm×5mm		m	2,805		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** ダウエルバー					
	D19 VP φ25 L=500mm		本	4,407		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 均しコンクリート (タイプA,A')					
	18-8-40BB W/C 65% t=200mm		m3	26,610		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 均しコンクリート (タイプB)					
	18-8-40BB W/C 65% t=200mm		m3	26,610		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 均しコンクリート型枠					
	無筋構造物		m ²	4,727		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 鉄筋コンクリート (タイプA,A')					
	30-12-25BB W/C 45%		m3	28,690		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 鉄筋コンクリート (タイプB)					
	30-12-25BB W/C 45%		m3	28,690		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 鉄筋コンクリート型枠					
	鉄筋構造物		m ²	9,320		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	197,097		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	195,037		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	195,037		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=20mm		m ²	7,709		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 止水板					

北陸農政局

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新川河口自然排水樋門付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	均しコンクリート 18-8-40BB W/C 65% t=200mm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96001	コンクリート (10m ³ 以上100m ³ 未満) 18-8-40 W/C 65%	1.000	m ³	26,610	26,610	
	合 計				26,610	
	単 価				26,610	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	均しコンクリート型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96002	均しコンクリート型枠 無筋構造物	1.000	m ²	4,727	4,727	
	合 計				4,727	
	単 価				4,727	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	鉄筋コンクリート 30-12-25BB W/C 45%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P96003	鉄筋コンクリート (100m ³ 以上500m ³ 未満) 30-12-25 W/C 45%	1.000	m ³	28,690	28,690	
	合 計				28,690	
	単 価				28,690	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	鉄筋コンクリート型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P96004	鉄筋コンクリート型枠 無筋構造物	1.000	m ²	9,320	9,320	
	合 計				9,320	
	単 価				9,320	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	鉄筋 SD345 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96005	鉄筋 SD345 D13	1.000	ton	197,097	197,097	
	合 計				197,097	
	単 価				197,097	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	鉄筋 SD345 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96006	鉄筋 SD345 D16	1.000	ton	195,037	195,037	
	合 計				195,037	
	単 価				195,037	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	鉄筋 SD345 D25		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96007	鉄筋 SD345 D25	1.000	ton	195,037	195,037	
	合 計				195,037	
	単 価				195,037	
	*** B単 - 8号 ***					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新川河口自然排水樋門付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	ゲート差筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96012	ゲート差筋 SD345 D16	1.000	ton	191,671	191,671	
	合 計				191,671	
	単 価				191,671	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	目地板 ゴム発泡体 t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96008	目地板 t=20mm	1.000	m ²	7,709	7,709	
	合 計				7,709	
	単 価				7,709	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	止水板 CF 200mm × 5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96009	止水板 CF 200mm × 5mm	1.000	m	2,805	2,805	
	合 計				2,805	
	単 価				2,805	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	ダウエルバー D19 VP φ 25 L=500mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96010	ダウエルバー設置 D19 VP φ 25 L=500mm	1.000	本	4,407	4,407	
	合 計				4,407	
	単 価				4,407	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	均しコンクリート (タイプA,A') 18-8-40BB W/C 65% t=200mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
P96001	コンクリート (10m ³ 以上100m ³ 未満) 18-8-40 W/C 65%	1.000	m ³	26,610	26,610	
	合 計				26,610	
	単 価				26,610	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	均しコンクリート (タイプB) 18-8-40BB W/C 65% t=200mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
P96001	コンクリート (10m ³ 以上100m ³ 未満) 18-8-40 W/C 65%	1.000	m ³	26,610	26,610	
	合 計				26,610	
	単 価				26,610	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	均しコンクリート型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96002	均しコンクリート型枠 無筋構造物	1.000	m ²	4,727	4,727	
	合 計				4,727	
	単 価				4,727	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	鉄筋コンクリート (タイプA,A') 30-12-25BB W/C 45%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	新川河口自然排水樋門付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96003	鉄筋コンクリート (100m3以上500m3未満) 30-12-25 W/C 45%	1.000	m3	28,690	28,690	
	合 計				28,690	
	単 価				28,690	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	鉄筋コンクリート (タイプB) 30-12-25BB W/C 45%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96003	鉄筋コンクリート (100m3以上500m3未満) 30-12-25 W/C 45%	1.000	m3	28,690	28,690	
	合 計				28,690	
	単 価				28,690	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	鉄筋コンクリート型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96004	鉄筋コンクリート型枠 無筋構造物	1.000	m ²	9,320	9,320	
	合 計				9,320	
	単 価				9,320	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96005	鉄筋 SD345 D13	1.000	ton	197,097	197,097	
	合 計				197,097	
	単 価				197,097	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96006	鉄筋 SD345 D16	1.000	ton	195,037	195,037	
	合 計				195,037	
	単 価				195,037	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96011	鉄筋 SD345 D22	1.000	ton	195,037	195,037	
	合 計				195,037	
	単 価				195,037	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	目地板 ゴム発泡体 t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96008	目地板 t=20mm	1.000	m ²	7,709	7,709	
	合 計				7,709	
	単 価				7,709	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	止水板 CF 200mm × 5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96009	止水板 CF 200mm × 5mm	1.000	m	2,805	2,805	

北陸農政局

北陸農政局