誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

新川流域二期農業水利事業
鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

積　　算　　書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	新川流域農業水利事業所
事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事
施工場所	新潟県新潟市西蒲区矢島地内他
工事番号	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	新潟
地区区分	巻
工期	１４ヶ月
積算体系年月	令和６年９月
単価期適用年月	令和６年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				349,954,000	
	・工事価格				318,140,000	
	・消費税相当額（１０％）				31,814,000	
	工事内容					
	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事					
1	旧鎧潟排水機場撤去工	土木、機械、電気	1.000	式		
2	建築解体工		1.000	式		
3	土工		1.000	式		
4	護岸工	大通川、飛落川	1.000	式		
5	仮設工		1.000	式		

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

項　目　名	内　　容
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.40%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			318,140,000	
・工事原価			246,697,000	
純工事費			192,690,000	
・・直接工事費			163,897,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	123,475,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	40,422,000	
・・間接工事費			82,800,000	
・・・共通仮設費			28,793,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
170,421,000×((8.460*1.000)*1.000*1.020*1.000)			14,707,000	
・・・・運搬費	1.000	式	13,086,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			1,000,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
166,798,000×(0.600)			1,000,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			54,007,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
199,214,000×((25.440*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.400+0.000-0.000)			54,007,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	2,639,000	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
246,697,000×(15.140*1.000＋0.04)			37,448,000	
・一括計上価格	1.000	式	34,000,000	
支給品費			3,885,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			3,885,000	
支給品費（直工）			3,885,000	
処分費等（直接工事費の内数）			3,623,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
284,140,000×3.850			10,939,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			123,475,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	123,475,000	
・旧鎧潟排水機場撤去（土木、機械、電気）	1.000	式	68,142,000	
・・機場撤去工 頂版、制水門	1.000	式	8,442,000	
・・自然排水路撤去工	1.000	式	434,000	
・・飛落川河床コンクリートほか撤去工	1.000	式	4,186,000	
・・基礎杭撤去工	1.000	式	1,295,000	
・・弁天橋撤去工 上部工撤去	1.000	式	5,480,000	
・・隔壁撤去工	1.000	式	3,838,000	
・・吐出部下流壁撤去工	1.000	式	1,635,000	
・・弁天橋上下流壁撤去工	1.000	式	919,000	
・・護岸撤去工	1.000	式	723,000	
・・撤去工（機械設備）主要機器撤去	1.000	式	20,625,000	
・・撤去工（機械設備）小配管撤去工 撤去重量：2.5t	1.000	式	1,610,000	
・・撤去工（電気設備）電気設備撤去	1.000	式	14,205,000	
・・撤去工（電気設備）産業廃棄物処分	1.000	式	9,000	
・・既設機場撤去（除塵設備５スパン）	1.000	式	4,741,000	
・付帯工：土工	1.000	式	23,511,000	
・・土工	1.000	式	23,511,000	
・付帯工：護岸工（大通川、飛落川）	1.000	式	31,822,000	
・・大通川護岸工	1.000	式	8,549,000	
・・飛落川右岸護岸工	1.000	式	9,370,000	
・・笠コンクリート工	1.000	式	3,838,000	
・・法面保護工	1.000	式	1,125,000	
・・高水敷保護工	1.000	式	2,403,000	
・・根固めブロック工	1.000	式	5,999,000	
・・階段工	1.000	式	538,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			40,422,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	40,422,000	
・機場本体工事（仮設）	1.000	式	37,331,000	
・・進入路工（弁天橋付近進入路）	1.000	式	3,091,000	
・・進入路工（吐出し部付近進入路）	1.000	式	600,000	
・・水替工	1.000	式	7,010,000	
・・鋼矢板撤去　樋門部二重締切	1.000	式	12,328,000	
・・仮設橋梁	1.000	式	257,000	
・・工事用道路敷鉄板（飛落川側進入路）	1.000	式	2,029,000	
・・工事用道路敷鉄板（第１排水機場側）	1.000	式	1,990,000	
・・場内敷鉄板（第１排水機場側）	1.000	式	2,429,000	
・・工事用道路敷鉄板（第４機場側）	1.000	式	5,521,000	
・・水道仮回しステップ16工事	1.000	式	2,076,000	
・安全費	1.000	式	3,091,000	
・・交通誘導員	1.000	式	3,091,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			13,086,000	
運搬費	1.000	式	13,086,000	
・仮設材運搬費	1.000	式	4,562,000	
・・仮設材運搬費	1.000	式	4,562,000	
・重機運搬費	1.000	式	4,893,000	
・・重機運搬費	1.000	式	4,893,000	
・配管類・金属くず（現場発生品）運搬	1.000	式	1,504,000	
・・撤去工(機械設備）配管類運搬(SS400) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式	1,078,000	
・・撤去工(機械設備）配管類運搬(鋳鉄) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式	297,000	
・・撤去工(機械設備）配管類運搬(ステンレス、銅) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式	28,000	
・・撤去工(電気設備)金属くず(銅、鉄、ｽﾃﾝ、ｱﾙﾐ)運搬 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式	101,000	
・旧除塵設備（現場発生品）運搬	1.000	式	190,000	
・・撤去工(除塵設備) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式	190,000	
・仮設土留（現場発生品）運搬	1.000	式	1,524,000	
・・撤去工（鋼矢板） 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式	1,524,000	
・鋼材等重量計量	1.000	式	413,000	
・・鋼材等重量計量	1.000	式	413,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
官貸額（直工）内訳			2,639,000	
官貸額（直工）	1.000	式	2,639,000	
・官貸額 貸与品	1.000	式	2,639,000	
・・官貸額 貸与品	1.000	式	2,639,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			34,000,000	
一括計上価格	1.000	式	34,000,000	
・一括計上価格	1.000	式	34,000,000	
・・建築解体工	1.000	式	34,000,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				123,475,000	
・旧鎧潟排水機場撤去（土木、機械、電気）	1.000	式		68,142,000	
・・機場撤去工 頂版、制水門	1.000	式		8,442,000	
000001 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	377.000	m3	16,690	6,292,130	歩A・単A B単 1号
000002 コンクリート殻運搬 鉄筋構造物	377.000	m3	1,951	735,527	歩A・単A B単 2号
000003 コンクリート殻処理 鉄筋構造物	943.000	ton	1,500	1,414,500	歩A・単A B単 3号
合 計				8,442,157	
・・自然排水路撤去工	1.000	式		434,000	
000004 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	19.400	m3	16,690	323,786	歩A・単A B単 4号
000005 コンクリート殻運搬 鉄筋構造物	19.400	m3	1,951	37,849	歩A・単A B単 5号
000006 コンクリート殻処理 鉄筋構造物	48.500	ton	1,500	72,750	歩A・単A B単 6号
合 計				434,385	
・・飛落川河床コンクリートほか撤去工	1.000	式		4,186,000	
000007 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	125.000	m3	16,690	2,086,250	歩A・単A B単 7号
000008 コンクリート殻運搬 鉄筋構造物	125.000	m3	1,951	243,875	歩A・単A B単 8号
000009 コンクリート殻処理 鉄筋構造物	313.000	ton	1,500	469,500	歩A・単A B単 9号
000010 コンクリート取壊し 無筋構造物	63.000	m3	8,274	521,262	歩A・単A B単 10号
000011 コンクリート殻運搬 無筋構造物	63.000	m3	1,571	98,973	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート殻処理 無筋構造物	148.000	ton	1,000	148,000	歩A・単A B単 12号
000013 コンクリート矢板撤去 L=4.6m	80.000	枚	5,108	408,640	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート殻運搬 既設コンクリート矢板	10.000	m3	1,951	19,510	歩A・単A B単 14号
000015 コンクリート殻処理 既設コンクリート矢板	25.000	ton	1,500	37,500	歩A・単A B単 15号
000016 蛇篭撤去工 高さ50ｃｍ	133.000	m3	420	55,860	歩A・単A B単 16号
000017 玉石運搬 土捨て場へ	133.000	m3	391	52,003	歩A・単A B単 17号
000018 土砂積込（搬入） 土捨て場にて	34.000	m3	329	11,186	歩A・単A B単 18号
000019 土砂運搬（搬入） 土捨て場より	34.000	m3	391	13,294	歩A・単A B単 19号
000020 盛土工（4.0m≦B） ブルドーザー+振動ローラ	11.000	m3	253	2,783	歩A・単A B単 20号
000021 盛土工（2.5≦B＜4.0m） ブルドーザー+振動ローラ	20.000	m3	886	17,720	歩A・単A B単 21号
合 計				4,186,356	
・・基礎杭撤去工	1.000	式		1,295,000	
000022 基礎杭撤去 木杭 Φ150 L=3.6m	180.000	本	5,108	919,440	歩A・単A B単 22号
000023 4tトラック運搬(木材)	6.300	ton	3,576	22,529	歩A・単A B単 23号
000024 産業廃棄物処理費（木材）	6.300	ton	10,000	63,000	歩A・単A B単 24号
000025 整地（床掘・土砂運搬含む） 土捨場での処理	156.000	m3	809	126,204	歩A・単A B単 25号
000026 埋戻し（土砂積込・運搬含む） 土捨て場	156.000	m3	1,052	164,112	歩A・単A B単 26号
合 計				1,295,285	
・・弁天橋撤去工 上部工撤去	1.000	式		5,480,000	
000027 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	44.000	m3	16,690	734,360	歩A・単A B単 27号
000028 舗装版破砕工 Co舗装t≦10cm	183.000	㎡	217	39,711	歩A・単A B単 28号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000029 床版カッター工 切削深さ40㎝	122.000	m	24,686	3,011,692	歩A・単A B単 29号
000030 床版ブロック撤去	183.000	㎡	6,544	1,197,552	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート殻運搬 床版ブロック	27.000	m3	1,951	52,677	歩A・単A B単 31号
000032 コンクリート殻処理 床版ブロック	69.000	ton	1,500	103,500	歩A・単A B単 32号
000033 転落防止柵撤去	30.500	m	1,366	41,663	歩A・単A B単 33号
000034 コンクリート殻運搬 鉄筋構造物	44.000	m3	1,951	85,844	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート殻処理 鉄筋構造物	110.000	ton	1,500	165,000	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリート殻運搬 Co舗装殻	12.400	m3	1,571	19,480	歩A・単A B単 36号
000037 コンクリート殻処理 Co舗装殻	29.000	ton	1,000	29,000	歩A・単A B単 37号
合 計				5,480,479	
・・隔壁撤去工	1.000	式		3,838,000	
000038 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	153.000	m3	16,690	2,553,570	歩A・単A B単 38号
000039 コンクリート殻運搬 鉄筋構造物	153.000	m3	1,951	298,503	歩A・単A B単 39号
000040 コンクリート殻処理 鉄筋構造物	383.000	ton	1,500	574,500	歩A・単A B単 40号
000041 整地（床掘・土砂運搬含む） 土捨場での処理	148.000	m3	809	119,732	歩A・単A B単 41号
000042 埋戻し（土砂積込・運搬含む） 土捨て場	204.000	m3	1,428	291,312	歩A・単A B単 42号
合 計				3,837,617	
・・吐出部下流壁撤去工	1.000	式		1,635,000	
000043 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	73.000	m3	16,690	1,218,370	歩A・単A B単 43号
000044 コンクリート殻運搬 鉄筋構造物	73.000	m3	1,951	142,423	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート殻処理 鉄筋構造物	183.000	ton	1,500	274,500	歩A・単A B単 45号
合 計				1,635,293	
・・弁天橋上下流壁撤去工	1.000	式		919,000	
000046 コンクリート取壊し 鉄筋構造物	41.000	m3	16,690	684,290	歩A・単A B単 46号
000047 コンクリート殻運搬 鉄筋構造物	41.000	m3	1,951	79,991	歩A・単A B単 47号
000048 コンクリート殻処理 鉄筋構造物	103.000	ton	1,500	154,500	歩A・単A B単 48号
合 計				918,781	
・・護岸撤去工	1.000	式		723,000	
000049 石積み取壊し 練積み、控え25～60㎝	51.000	㎡	5,177	264,027	歩A・単A B単 49号
000050 石積殻運搬	21.000	m3	1,571	32,991	歩A・単A B単 50号
000051 殻処理	49.000	ton	1,000	49,000	歩A・単A B単 51号
000052 コンクリート取壊し 無筋構造物	11.000	m3	8,274	91,014	歩A・単A B単 52号
000053 コンクリート殻運搬 無筋構造物	11.000	m3	1,571	17,281	歩A・単A B単 53号
000054 コンクリート殻処理 無筋構造物	26.000	ton	1,000	26,000	歩A・単A B単 54号
000055 基礎杭撤去 木杭 φ150 L=7.2m	40.000	本	5,108	204,320	歩A・単A B単 55号
000056 4tトラック運搬(木材)	2.800	ton	3,576	10,013	歩A・単A B単 56号
000057 産業廃棄物処理費（木材）	2.800	ton	10,000	28,000	歩A・単A B単 57号
合 計				722,646	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・撤去工（機械設備）主要機器撤去	1.000	式		20,625,000	
000058 機器撤去工 194t	1.000	式	15,450,668	15,450,668	歩A・単A B単 58号
000059 鋳鉄管撤去工 61.5t	1.000	式	5,174,006	5,174,006	歩A・単A B単 59号
合 計				20,624,674	
・・撤去工（機械設備）小配管撤去工 撤去重量：2.5t	1.000	式		1,610,000	
000060 鋼管・小配管撤去工 管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管	1.000	式	1,259,235	1,259,235	歩A・単A B単 60号
000061 鋼管・小配管撤去工 管種(C)：ステンレス鋼管	1.000	式	297,228	297,228	歩A・単A B単 61号
000062 鋼管・小配管撤去工 管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管	1.000	式	53,880	53,880	歩A・単A B単 62号
合 計				1,610,343	
・・撤去工（電気設備）電気設備撤去	1.000	式		14,205,000	
000063 電気設備撤去 撤去重量：29.2t	1.000	式	14,205,499	14,205,499	歩A・単A B単 63号
合 計				14,205,499	
・・撤去工（電気設備）産業廃棄物処分	1.000	式		9,000	
000064 4tトラック運搬(金属くず)	0.667	ton	2,919	1,947	歩A・単A B単 64号
000065 4tトラック運搬(廃プラスチック)	0.048	ton	9,426	452	歩A・単A B単 65号
000066 産業廃棄物処理費（廃プラスチック）	0.048	ton	65,000	3,120	歩A・単A B単 66号
000067 コンクリート殻運搬	0.688	m3	1,951	1,342	歩A・単A B単 67号
000068 コンクリート廃材処理 有筋	1.720	ton	1,500	2,580	歩A・単A B単 68号
合 計				9,441	
・・既設機場撤去（除塵設備５スパン）	1.000	式		4,741,000	
000069 除塵設備撤去（５スパン） 高水2ﾌﾞﾛｯｸ、低水3ﾌﾞﾛｯｸ、水平ｺﾝﾍﾞｱ、電気設備	1.000	式	4,741,062	4,741,062	歩A・単A B単 69号
合 計				4,741,062	
・付帯工：土工	1.000	式		23,511,000	
・・土工	1.000	式		23,511,000	
000070 掘削 作業用拡幅盛土撤去	82.000	m3	329	26,978	歩A・単A B単 70号
000071 埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む） 大通川築堤	2,560.000	m3	1,317	3,371,520	歩A・単A B単 71号
000072 掘削 二重締切中詰土	176.000	m3	1,261	221,936	歩A・単A B単 72号
000073 法面整形 堤防盛土部	128.000	m2	735	94,080	歩A・単A B単 73号
000074 基面整正 新川護岸堤防埋戻部	636.000	m2	447	284,292	歩A・単A B単 74号
000075 埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む） 大通川側埋戻	2,830.000	m3	1,317	3,727,110	歩A・単A B単 75号
000076 埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む） 場内埋戻（飛落川側）	13,400.000	m3	1,178	15,785,200	歩A・単A B単 76号
合 計				23,511,116	
・付帯工：護岸工（大通川、飛落川）	1.000	式		31,822,000	
・・大通川護岸工	1.000	式		8,549,000	
000077 鋼矢板圧入（大通川） ハット型 25H L=9.5m 圧入長6.0m以下	30.000	枚	236,561	7,096,830	歩A・単A B単 77号
000078 異形矢板⑤（打設）（大通川） ハット型 25H L=9.5m 打ち込み長6.0m以下	1.000	枚	15,870	15,870	歩A・単A B単 78号
000079 異形矢板⑤（材料）（大通川） ハット型 25H L=9.5m	1.000	枚	703,000	703,000	歩A・単A B単 79号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000080 異形矢板⑥（打設）（大通川） ハット型 25H L=9.5m 打ち込み長6.0m以下	1.000	枚	15,870	15,870	歩A・単A B単 80号
000081 異形矢板⑥（材料）（大通川） ハット型 25H L=9.5m	1.000	枚	594,000	594,000	歩A・単A B単 81号
000082 油圧式杭圧入機据付・解体（大通川） ハット形鋼矢板	1.000	回	123,615	123,615	歩A・単A B単 82号
合 計				8,549,185	
・・飛落川右岸護岸工	1.000	式		9,370,000	
000083 鋼矢板圧入（飛落川右岸） ハット形 10H L=7.5m 圧入長6.0m以下	61.000	枚	151,349	9,232,289	歩A・単A B単 83号
000084 油圧式杭圧入機据付・解体（飛落川右岸） ハット形鋼矢板	1.000	回	123,615	123,615	歩A・単A B単 84号
000085 可とう矢板打設（飛落川右岸） ﾊｯﾄ形 10H L=7.5m 打ち込み長6.0m以下,（材料支給）	1.000	枚	14,022	14,022	歩A・単A B単 85号
合 計				9,369,926	
・・笠コンクリート工	1.000	式		3,838,000	
000086 笠コンクリート（大通川） 25H用 H2型 H500×H700×L2700	45.400	m	40,360	1,832,344	歩A・単A B単 86号
000087 笠コンクリート（飛落川） 10H用 H1型 H500×B600×L2700	55.000	m	36,470	2,005,850	歩A・単A B単 87号
合 計				3,838,194	
・・法面保護工	1.000	式		1,125,000	
000088 種子吹付 大通川堤防	384.000	㎡	296	113,664	歩A・単A B単 88号
000089 張芝工 野芝・高麗芝 全面張（大通川、飛落川堤防）	582.000	㎡	1,737	1,010,934	歩A・単A B単 89号
合 計				1,124,598	
・・高水敷保護工	1.000	式		2,403,000	
000090 高水敷保護工（大通川） 連結ブロック張施工（材料込）	72.800	㎡	14,750	1,073,800	歩A・単A B単 90号
000091 高水敷保護工（大通川） 連結ブロック張施工（材料支給：敷設費のみ）	258.600	㎡	5,139	1,328,945	歩A・単A B単 91号
合 計				2,402,745	
・・根固めブロック工	1.000	式		5,999,000	
000092 異型ブロック(乱積)（制作・積込・運搬・据付） 2.0ｔ（大通川）	168.000	個	35,710	5,999,280	歩A・単A B単 92号
合 計				5,999,280	
・・階段工	1.000	式		538,000	
000093 整形工 基面整正（大通川）	21.500	㎡	447	9,611	歩A・単A B単 93号
000094 裏込砕石 RC-40	3.100	m3	7,739	23,991	歩A・単A B単 94号
000095 基礎砕石 RC-40 t=100mm	3.800	㎡	1,359	5,164	歩A・単A B単 95号
000096 ブロック設置 階段ブロック	20.100	㎡	3,694	74,249	歩A・単A B単 96号
000097 ステップブロック 水密タイプ 2.0型 A型	14.000	本	14,700	205,800	歩A・単A B単 97号
000098 法留ブロック 1型 L=2,300	2.000	本	51,900	103,800	歩A・単A B単 98号
000099 階段袖ブロック H=500 L=2,500	4.000	本	20,800	83,200	歩A・単A B単 99号
000100 階段袖ブロック H=500 L=800	2.000	本	8,650	17,300	歩A・単A B単 100号
000101 階段袖ブロック H=500 L=700	2.000	本	7,570	15,140	歩A・単A B単 101号
合 計				538,255	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				40,422,000	
・機場本体工事（仮設）	1.000	式		37,331,000	
・・進入路工（弁天橋付近進入路）	1.000	式		3,091,000	
000102 埋戻用土工（積込・搬入・投入） 弁天橋付近進入路	1.000	式	2,290,337	2,290,337	歩A・単A B単 102号
000103 埋戻 弁天橋付近進入路、B<1.0m	4.000	m3	3,065	12,260	歩A・単A B単 103号
000104 締固工 弁天橋付近進入路、1.0≦B<2.5m	21.000	m3	629	13,209	歩A・単A B単 104号
000105 締固工 弁天橋付近進入路、2.5≦B<4.0m	79.000	m3	445	35,155	歩A・単A B単 105号
000106 締固工 弁天橋付近進入路、B≧4.0m	2,050.000	m3	253	518,650	歩A・単A B単 106号
000107 砂利舗装工 弁天橋付近進入路、RC-40、t=10cm	337.000	㎡	656	221,072	歩A・単A B単 107号
合 計				3,090,683	
・・進入路工（吐出し部付近進入路）	1.000	式		600,000	
000108 埋戻・締固（土砂積込・搬入・投入含む） 吐出部付近進入路	384.000	m3	1,317	505,728	歩A・単A B単 108号
000109 砂利舗装工 吐出し部付近進入路、RC-40、t=10cm	106.000	㎡	656	69,536	歩A・単A B単 109号
000110 吐出部付近進入路　大型土のう設置工 製作・設置、現地土	4.000	袋	5,095	20,380	歩A・単A B単 110号
000111 吐出部付近進入路　大型土のう撤去工	4.000	袋	782	3,128	歩A・単A B単 111号
000112 4tトラック運搬(廃プラスチック)	0.010	ton	9,426	94	歩A・単A B単 112号
000113 プラスチック産廃処理	0.010	ton	65,000	650	歩A・単A B単 113号
合 計				599,516	
・・水替工	1.000	式		7,010,000	
000114 大通川護岸背面部施工時　排水ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	88,643	88,643	歩A・単A B単 114号
000115 大通川護岸背面部施工時　排水ポンプ釜場設置・撤去	1.000	箇所	17,291	17,291	歩A・単A B単 115号
000116 大通川護岸背面部施工時　排水ポンプ運転 N=73日	1.000	箇所	1,195,276	1,195,276	歩A・単A B単 116号
000117 大通川護岸背面部施工時　水槽損料 容量10m3	73.000	供用日	1,230	89,790	歩A・単A B単 117号
000118 大通川護岸背面部施工時　塩ビ送水ホース 径50mm	4.900	m	275	1,348	歩A・単A B単 118号
000119 旧機場上流側施工時　排水ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	88,643	88,643	歩A・単A B単 119号
000120 旧機場上流側施工時　排水ポンプ釜場設置・撤去	1.000	箇所	17,291	17,291	歩A・単A B単 120号
000121 旧機場上流側施工時　排水ポンプ運転 N=313日	1.000	箇所	5,124,954	5,124,954	歩A・単A B単 121号
000122 旧機場上流側施工時　水槽損料 容量10m3	313.000	供用日	1,230	384,990	歩A・単A B単 122号
000123 旧機場上流側施工時　塩ビ送水ホース 径50mm	4.900	m	275	1,348	歩A・単A B単 123号
合 計				7,009,574	
・・鋼矢板撤去　樋門部二重締切	1.000	式		12,328,000	
000124 樋門部二重締切　鋼矢板引抜 VL型 L=13.0m	12.000	枚	8,270	99,240	歩A・単A B単 124号
000125 樋門部二重締切　鋼矢板引抜 VL型 L=15.0m	69.000	枚	10,065	694,485	歩A・単A B単 125号
000126 異形矢板引抜(異形矢板A) VL型L=15.0m	1.000	枚	6,149	6,149	歩A・単A B単 126号
000127 セメントベントナイト埋戻し	6.100	m3	961	5,862	歩A・単A B単 127号
000128 セメントベントナイト メッシュ200相当	15.200	ton	42,850	651,320	歩A・単A B単 128号
000129 樋門部二重締切　鋼矢板引抜 IV型 L=15.0m	89.000	枚	9,922	883,058	歩A・単A B単 129号
000130 異形矢板引抜(異形矢板B) VL型L=15.0m	1.000	枚	6,149	6,149	歩A・単A B単 130号
000131 タイロッド方式土留工(撤去) NHT690 φ36 L=4.0m	0.700	ton	159,331	111,532	歩A・単A B単 131号
000132 セメントベントナイト埋戻し	3.900	m3	961	3,748	歩A・単A B単 132号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000133 セメントベントナイト メッシュ200相当	9.800	ton	42,850	419,930	歩A・単A B単 133号
000134 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き,(Ⅲ型・Ⅳ型)	1.000	回	63,668	63,668	歩A・単A B単 134号
000135 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き, (VL型)	1.000	回	64,462	64,462	歩A・単A B単 135号
000136 引抜き同時充填工（充填設備据付・解体費） 車載型	1.000	回	385,410	385,410	歩A・単A B単 136号
000137 土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m） 充填長=11.0m,EL=-10.5～+0.5m	12.000	枚	74,382	892,584	歩A・単A B単 137号
000138 土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=15.0m）① 充填長=15.0m,EL=-12.0～+3.0m	9.000	枚	102,667	924,003	歩A・単A B単 138号
000139 土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=15.0m）② 充填長=13.8m,EL=-12.0～+1.8m	30.000	枚	93,300	2,799,000	歩A・単A B単 139号
000140 土留部材引抜同時充填工法（Ⅳ型,L=15.0m） 充填長=13.8m,EL=-12.0～+1.8m	57.000	枚	75,737	4,317,009	歩A・単A B単 140号
合 計				12,327,609	
・・仮設橋梁	1.000	式		257,000	
000141 仮橋・仮桟橋設置撤去工（覆工板） 設置	240.000	㎡	1,072	257,280	歩A・単A B単 141号
合 計				257,280	
・・工事用道路敷鉄板（飛落川側進入路）	1.000	式		2,029,000	
000142 工事用道路敷鉄板（飛落川側進入路） 設置～賃料～撤去,N=354日	659.000	㎡	3,079	2,029,061	歩A・単A B単 142号
合 計				2,029,061	
・・工事用道路敷鉄板（第１排水機場側）	1.000	式		1,990,000	
000143 工事用道路 敷鉄板賃料・整備費 敷鉄板A,B,C,D,E、N=365日	798.900	㎡	2,491	1,990,060	歩A・単A B単 143号
合 計				1,990,060	
・・場内敷鉄板（第１排水機場側）	1.000	式		2,429,000	
000144 場内敷鉄板賃料・整備費 場内養生,N=365日	817.000	㎡	2,491	2,035,147	歩A・単A B単 144号
000145 押付排水路敷鉄板賃料・整備費 押付排水路養生,N=365日	158.000	㎡	2,491	393,578	歩A・単A B単 145号
合 計				2,428,725	
・・工事用道路敷鉄板（第４機場側）	1.000	式		5,521,000	
000146 工事用道路（第４排水機場側） 設置～賃料～撤去,N=341日	1,793.000	㎡	3,079	5,520,647	歩A・単A B単 146号
合 計				5,520,647	
・・水道仮回しステップ16工事	1.000	式		2,076,000	
000147 給水管HPPE（資材）	1.000	式	882,646	882,646	歩A・単A B単 147号
000148 給水管HPPE（労務）	1.000	式	414,869	414,869	歩A・単A B単 148号
000149 給水管（土工：掘削～仮復旧）	1.000	式	573,288	573,288	歩A・単A B単 149号
000150 仮設給水管（資材）	1.000	式	164,117	164,117	歩A・単A B単 150号
000151 仮設給水管（労務）	1.000	式	34,142	34,142	歩A・単A B単 151号
000152 仮設給水管（土工：掘削～仮復旧）	1.000	式	6,575	6,575	歩A・単A B単 152号
合 計				2,075,637	
・安全費	1.000	式		3,091,000	
・・交通誘導員	1.000	式		3,091,000	
000153 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	193.000	人	16,014	3,090,702	歩A・単A B単 153号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				3,090,702	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				13,086,000	
・仮設材運搬費	1.000	式		4,562,000	
・・仮設材運搬費	1.000	式		4,562,000	
000154 輸送費（覆工板）仮橋工 片道計上	51.600	ton	5,784	298,454	歩A・単A B単 154号
000155 輸送費(敷鉄板)飛落川側進入路 往復計上	113.880	ton	10,068	1,146,544	歩A・単A B単 155号
000156 輸送費(敷鉄板)工事用道路第４排水機場側 往復計上	309.570	ton	10,068	3,116,751	歩A・単A B単 156号
合 計				4,561,749	
・重機運搬費	1.000	式		4,893,000	
・・重機運搬費	1.000	式		4,893,000	
000157 重機運搬費(大通川護岸工：右岸側異形矢板施工時用) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解	1.000	台	1,223,239	1,223,239	歩A・単A B単 157号
000158 重機運搬費(大通川護岸工：樋門部異形矢板引抜用) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解	1.000	台	1,223,239	1,223,239	歩A・単A B単 158号
000159 重機運搬費（飛落川護岸工：鋼矢板施工時） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解	1.000	台	1,223,239	1,223,239	歩A・単A B単 159号
000160 重機運搬費（仮橋施工） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解	1.000	台	1,223,239	1,223,239	歩A・単A B単 160号
合 計				4,892,956	
・配管類・金属くず（現場発生品）運搬	1.000	式		1,504,000	
・・撤去工(機械設備）配管類運搬(SS400) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式		1,078,000	
000161 鋼材運搬(現場発生品運搬)	223.100	ton	4,833	1,078,242	歩A・単A B単 161号
合 計				1,078,242	
・・撤去工(機械設備）配管類運搬(鋳鉄) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式		297,000	
000162 鋼材運搬(現場発生品運搬)	61.500	ton	4,833	297,230	歩A・単A B単 162号
合 計				297,230	
・・撤去工(機械設備）配管類運搬(ステンレス、銅) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式		28,000	
000163 鋼材運搬(現場発生品運搬)	5.800	ton	4,833	28,031	歩A・単A B単 163号
合 計				28,031	
・・撤去工(電気設備)金属くず(銅、鉄、ｽﾃﾝ、ｱﾙﾐ)運搬 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式		101,000	
000164 鋼材運搬(現場発生品運搬)	20.800	ton	4,833	100,526	歩A・単A B単 164号
合 計				100,526	
・旧除塵設備（現場発生品）運搬	1.000	式		190,000	
・・撤去工(除塵設備) 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式		190,000	
000165 現場発生材運搬（除塵機他）	36.850	ton	5,154	189,925	歩A・単A B単 165号
合 計				189,925	
・仮設土留（現場発生品）運搬	1.000	式		1,524,000	
・・撤去工（鋼矢板） 仮置場（新川右岸）まで	1.000	式		1,524,000	
000166 タイロッド輸送 （二重締切部）	0.700	ton	6,654	4,658	歩A・単A B単 166号
000167 鋼矢板輸送 Ⅳ型（15m）（二重締切部）	101.590	ton	6,610	671,510	歩A・単A B単 167号
000168 鋼矢板輸送 ⅤL型（二重締切部）	128.300	ton	6,610	848,063	歩A・単A B単 168号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,524,231	
・鋼材等重量計量	1.000	式		413,000	
・・鋼材等重量計量	1.000	式		413,000	
000169 ポータブル車両重量計	1.000	台	412,930	412,930	歩A・単A B単 169号
合 計				412,930	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
官貸額（直工）				2,639,000	
・官貸額 貸与品	1.000	式		2,639,000	
・・官貸額 貸与品	1.000	式		2,639,000	
000170 仮橋工（覆工板）	240.000	㎡	10,994	2,638,560	歩A・単A B単 170号
合 計				2,638,560	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				34,000,000	
・一括計上価格	1.000	式		34,000,000	
・・建築解体工	1.000	式		34,000,000	
000171 建築解体工 旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋	1.000	式	34,000,000	34,000,000	歩A・単A B単 171号
合 計				34,000,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品費				3,885,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・付帯工：護岸工（大通川、飛落川）					
・・飛落川右岸護岸工					
P96057 可とう矢板（10H、L=7.5m） ハット型、支給品	1.000	枚	1,400,000	1,400,000	単A S単 34号
・・高水敷保護工					
P96058 ダイヤカットブロックⅡ型A 350型 1200×500×250mm 217kg/個 1.67個/m2		㎡		2,485,405	単A S単 196号
合 計				3,885,405	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
000001	コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	16,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	コンクリート殻運搬					
	鉄筋構造物		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	コンクリート殻処理					
	鉄筋構造物		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	16,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	コンクリート殻運搬					
	鉄筋構造物		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	コンクリート殻処理					
	鉄筋構造物		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	16,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	コンクリート殻運搬					
	鉄筋構造物		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	コンクリート殻処理					
	鉄筋構造物		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	コンクリート取壊し					
	無筋構造物		m3	8,274		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	コンクリート殻運搬					
	無筋構造物		m3	1,571		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	コンクリート殻処理					
	無筋構造物		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	コンクリート矢板撤去					
	L=4.6m		枚	5,108		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	コンクリート殻運搬					
	既設コンクリート矢板		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	コンクリート殻処理					
	既設コンクリート矢板		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	蛇篭撤去工					
	高さ50ｃｍ		m3	420		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	玉石運搬					
	土捨て場へ		m3	391		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	土砂積込（撒入）					
	土捨て場にて		m3	329		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	土砂運搬（撒入）					
	土捨て場より		m3	391		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	盛土工（4.0m≦B）					
	ブルドーザー+振動ローラ		m3	253		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	盛土工（2.5≦B＜4.0m）					
	ブルドーザー+振動ローラ		m3	886		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	基礎杭撤去					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木杭 Φ150 L=3.6m		本	5,108		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
000023	4tトラック運搬(木材)					
			ton	3,576		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
000024	産業廃棄物処理費（木材）					
			ton	10,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
000025	整地（床掘・土砂運搬含む）					
	土捨場での処理		m3	809		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊					
000026	埋戻し（土砂積込・運搬含む）					
	土捨て場		m3	1,052		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊					
000027	コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	16,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊					
000028	舗装版破砕工					
	Co舗装t≦10cm		㎡	217		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊					
000029	床版カッター工					
	切削深さ40cm		m	24,686		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊					
000030	床版ブロック撤去					
			㎡	6,544		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊					
000031	コンクリート殻運搬					
	床版ブロック		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊					
000032	コンクリート殻処理					
	床版ブロック		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊					
000033	転落防止柵撤去					
			m	1,366		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊					
000034	コンクリート殻運搬					
	鉄筋構造物		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊					
000035	コンクリート殻処理					
	鉄筋構造物		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊					
000036	コンクリート殻運搬					
	Co舗装殻		m3	1,571		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊					
000037	コンクリート殻処理					
	Co舗装殻		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊					
000038	コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	16,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊					
000039	コンクリート殻運搬					
	鉄筋構造物		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊					
000040	コンクリート殻処理					
	鉄筋構造物		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊					
000041	整地（床掘・土砂運搬含む）					
	土捨場での処理		m3	809		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊					
000042	埋戻し（土砂積込・運搬含む）					
	土捨て場		m3	1,428		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊					
000043	コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	16,690		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊					
000044	コンクリート殻運搬					
	鉄筋構造物		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊					
000045	コンクリート殻処理					
	鉄筋構造物		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊					
000046	コンクリート取壊し					
	鉄筋構造物		m3	16,690		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊					
000047	コンクリート殻運搬					
	鉄筋構造物		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊					
000048	コンクリート殻処理					
	鉄筋構造物		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊					
000049	石積み取壊し					
	練積み、控え25～60cm		㎡	5,177		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊					
000050	石積殻運搬					
			m3	1,571		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊					
000051	殻処理					
			ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊					
000052	コンクリート取壊し					
	無筋構造物		m3	8,274		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊					
000053	コンクリート殻運搬					
	無筋構造物		m3	1,571		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊					
000054	コンクリート殻処理					
	無筋構造物		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊					
000055	基礎杭撤去					
	木杭 φ150 L=7.2m		本	5,108		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊					
000056	4tトラック運搬(木材)					
			ton	3,576		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊					
000057	産業廃棄物処理費（木材）					
			ton	10,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊					
000058	機器撤去工					
	194t		式	15,450,668		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊					
000059	鋳鉄管撤去工					
	61.5t		式	5,174,006		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊					
000060	鋼管・小配管撤去工					
	管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管		式	1,259,235		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊					
000061	鋼管・小配管撤去工					
	管種(C)：ステンレス鋼管		式	297,228		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊					
000062	鋼管・小配管撤去工					
	管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管		式	53,880		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊					
000063	電気設備撤去					
	撤去重量：29.2t		式	14,205,499		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊					
000064	4tトラック運搬(金属くず)					
			ton	2,919		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊					
000065	4tトラック運搬(廃プラスチック)					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			ton	9,426		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	産業廃棄物処理費（廃プラスチック）					
			ton	65,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	コンクリート殻運搬					
			m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	コンクリート廃材処理					
	有筋		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	除塵設備撤去（５スパン）					
	高水2ﾌﾞﾛｯｸ、低水3ﾌﾞﾛｯｸ、水平ｺﾝﾍﾞｱ、電気設備		式	4,741,062		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	掘削					
	作業用拡幅盛土撤去		m3	329		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む）					
	大通川築堤		m3	1,317		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	掘削					
	二重締切中詰土		m3	1,261		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	法面整形					
	堤防盛土部		㎡	735		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	基面整正					
	新川護岸堤防埋戻部		㎡	447		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
000075	埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む）					
	大通川側埋戻		m3	1,317		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
000076	埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む）					
	場内埋戻（飛落川側）		m3	1,178		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
000077	鋼矢板圧入（大通川）					
	ハット型 25H L=9.5m 圧入長6.0m以下		枚	236,561		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
000078	異形矢板⑤（打設）（大通川）					
	ハット型 25H L=9.5m 打ち込み長6.0m以下		枚	15,870		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
000079	異形矢板⑤（材料）（大通川）					
	ハット型 25H L=9.5m		枚	703,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
000080	異形矢板⑥（打設）（大通川）					
	ハット型 25H L=9.5m 打ち込み長6.0m以下		枚	15,870		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
000081	異形矢板⑥（材料）（大通川）					
	ハット型 25H L=9.5m		枚	594,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
000082	油圧式杭圧入機据付・解体（大通川）					
	ハット形鋼矢板		回	123,615		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
000083	鋼矢板圧入（飛落川右岸）					
	ハット形 10H L=7.5m 圧入長6.0m以下		枚	151,349		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
000084	油圧式杭圧入機据付・解体（飛落川右岸）					
	ハット形鋼矢板		回	123,615		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
000085	可とう矢板打設（飛落川右岸）					
	ﾊｯﾄ形 10H L=7.5m 打ち込み長6.0m以下，（材料支給）		枚	14,022		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	笠コンクリート（大通川）					
	25H用 H2型 H500×H700×L2700		m	40,360		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	笠コンクリート（飛落川）					
	10H用　H1型　H500×B600×L2700		m	36,470		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	種子吹付					
	大通川堤防		㎡	296		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	張芝工					
	野芝・高麗芝　全面張（大通川、飛落川堤防）		㎡	1,737		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	高水敷保護工（大通川）					
	連結ブロック張施工（材料込）		㎡	14,750		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	高水敷保護工（大通川）					
	連結ブロック張施工（材料支給：敷設費のみ）		㎡	5,139		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	異型ブロック(乱積)（制作・積込・運搬・据付）					
	2.0ｔ（大通川）		個	35,710		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	整形工					
	基面整正（大通川）		㎡	447		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	裏込砕石					
	RC-40		m3	7,739		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		㎡	1,359		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	ブロック設置					
	階段ブロック		㎡	3,694		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	ステップブロック					
	水密タイプ　2.0型　A型		本	14,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	法留ブロック					
	1型　L=2,300		本	51,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	階段袖ブロック					
	H=500　L=2,500		本	20,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	階段袖ブロック					
	H=500　L=800		本	8,650		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	階段袖ブロック					
	H=500　L=700		本	7,570		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	埋戻用土工（積込・搬入・投入）					
	弁天橋付近進入路		式	2,290,337		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	埋戻					
	弁天橋付近進入路、B<1.0m		m3	3,065		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	締固工					
	弁天橋付近進入路、1.0≦B<2.5m		m3	629		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	締固工					
	弁天橋付近進入路、2.5≦B<4.0m		m3	445		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	締固工					
	弁天橋付近進入路、B≧4.0m		m3	253		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	砂利舗装工					
	弁天橋付近進入路、RC-40、t=10cm		㎡	656		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	埋戻・締固（土砂積込・搬入・投入含む）					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吐出部付近進入路		m3	1,317		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
000109	砂利舗装工					
	吐出し部付近進入路、RC-40、t=10cm		㎡	656		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
000110	吐出部付近進入路 大型土のう設置工					
	製作・設置、現地土		袋	5,095		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
000111	吐出部付近進入路 大型土のう撤去工					
			袋	782		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
000112	4tトラック運搬(廃プラスチック)					
			ton	9,426		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
000113	プラスチック産廃処理					
			ton	65,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
000114	大通川護岸背面部施工時 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	88,643		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊					
000115	大通川護岸背面部施工時 排水ポンプ釜場設置・撤去					
			箇所	17,291		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
000116	大通川護岸背面部施工時 排水ポンプ運転					
	N=73日		箇所	1,195,276		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
000117	大通川護岸背面部施工時 水槽損料					
	容量10m3		供用日	1,230		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
000118	大通川護岸背面部施工時 塩ビ送水ホース					
	径50mm		m	275		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
000119	旧機場上流側施工時 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	88,643		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
000120	旧機場上流側施工時 排水ポンプ釜場設置・撤去					
			箇所	17,291		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
000121	旧機場上流側施工時 排水ポンプ運転					
	N=313日		箇所	5,124,954		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
000122	旧機場上流側施工時 水槽損料					
	容量10m3		供用日	1,230		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
000123	旧機場上流側施工時 塩ビ送水ホース					
	径50mm		m	275		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
000124	樋門部二重締切 鋼矢板引抜					
	VL型 L=13.0m		枚	8,270		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
000125	樋門部二重締切 鋼矢板引抜					
	VL型 L=15.0m		枚	10,065		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
000126	異形矢板引抜(異形矢板A)					
	VL型L=15.0m		枚	6,149		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
000127	セメントベントナイト埋戻し					
			m3	961		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
000128	セメントベントナイト					
	メッシュ200相当		ton	42,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
000129	樋門部二重締切 鋼矢板引抜					
	IV型 L=15.0m		枚	9,922		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
000130	異形矢板引抜(異形矢板B)					
	VL型L=15.0m		枚	6,149		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
000131	タイロッド方式土留工(撤去)					
	NHT690 φ36 L=4.0m		ton	159,331		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
000132	セメントベントナイト埋戻し					
			m3	961		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
000133	セメントベントナイト					
	メッシュ200相当		ton	42,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
000134	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜き,(Ⅲ型・Ⅳ型)		回	63,668		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
000135	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜き, (VL型)		回	64,462		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
000136	引抜き同時充填工（充填設備据付・解体費）					
	車載型		回	385,410		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
000137	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m）					
	充填長=11.0m,EL=-10.5～+0.5m		枚	74,382		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
000138	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=15.0m）①					
	充填長=15.0m,EL=-12.0～+3.0m		枚	102,667		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
000139	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=15.0m）②					
	充填長=13.8m,EL=-12.0～+1.8m		枚	93,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
000140	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m）					
	充填長=13.8m,EL=-12.0～+1.8m		枚	75,737		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	仮橋・仮桟橋設置撤去工（覆工板）					
	設置		㎡	1,072		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
000142	工事用道路敷鉄板（飛落川側進入路）					
	設置～賃料～撤去,N=354日		㎡	3,079		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
000143	工事用道路 敷鉄板賃料・整備費					
	敷鉄板A,B,C,D,E、N=365日		㎡	2,491		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
000144	場内敷鉄板賃料・整備費					
	場内養生,N=365日		㎡	2,491		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
000145	押付排水路敷鉄板賃料・整備費					
	押付排水路養生,N=365日		㎡	2,491		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊					
000146	工事用道路（第４排水機場側）					
	設置～賃料～撤去,N=341日		㎡	3,079		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊					
000147	給水管HPPE（資材）					
			式	882,646		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊					
000148	給水管HPPE（労務）					
			式	414,869		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊					
000149	給水管（土工：掘削～仮復旧）					
			式	573,288		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊					
000150	仮設給水管（資材）					
			式	164,117		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊					
000151	仮設給水管（労務）					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	34,142		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 152号 ＊＊＊					
000152	仮設給水管（土工：掘削～仮復旧）					
			式	6,575		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 153号 ＊＊＊					
000153	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	16,014		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 154号 ＊＊＊					
000154	輸送費（覆工板）仮橋工					
	片道計上		ton	5,784		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 155号 ＊＊＊					
000155	輸送費(敷鉄板)飛落川側進入路					
	往復計上		ton	10,068		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 156号 ＊＊＊					
000156	輸送費(敷鉄板)工事用道路第４排水機場側					
	往復計上		ton	10,068		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 157号 ＊＊＊					
000157	重機運搬費(大通川護岸工：右岸側異形矢板施工時用)					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台	1,223,239		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 158号 ＊＊＊					
000158	重機運搬費(大通川護岸工：樋門部異形矢板引抜用)					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台	1,223,239		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 159号 ＊＊＊					
000159	重機運搬費（飛落川護岸工：鋼矢板施工時）					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台	1,223,239		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 160号 ＊＊＊					
000160	重機運搬費（仮橋施工）					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台	1,223,239		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 161号 ＊＊＊					
000161	鋼材運搬(現場発生品運搬)					
			ton	4,833		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 162号 ＊＊＊					
000162	鋼材運搬(現場発生品運搬)					
			ton	4,833		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 163号 ＊＊＊					
000163	鋼材運搬(現場発生品運搬)					
			ton	4,833		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 164号 ＊＊＊					
000164	鋼材運搬(現場発生品運搬)					
			ton	4,833		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 165号 ＊＊＊					
000165	現場発生材運搬（除塵機他）					
			ton	5,154		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 166号 ＊＊＊					
000166	タイロッド輸送					
	（二重締切部）		ton	6,654		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 167号 ＊＊＊					
000167	鋼矢板輸送					
	Ⅳ型（15m）（二重締切部）		ton	6,610		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 168号 ＊＊＊					
000168	鋼矢板輸送					
	ⅤL型（二重締切部）		ton	6,610		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 169号 ＊＊＊					
000169	ポータブル車両重量計					
			台	412,930		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 170号 ＊＊＊					
000170	仮橋工（覆工板）					
			㎡	10,994		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 171号 ＊＊＊					
000171	建築解体工					
	旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋		式	34,000,000		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	コンクリート取壊し					歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単 130号
	合　計				16,690	
	単　価				16,690	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	コンクリート殻運搬					歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 190号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	コンクリート殻処理					歩A
	鉄筋構造物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理					
	処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	コンクリート取壊し					歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単 130号
	合　計				16,690	
	単　価				16,690	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	コンクリート殻運搬					歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 190号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	コンクリート殻処理					歩A
	鉄筋構造物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理					
	処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	コンクリート取壊し					歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単 130号
	合　計				16,690	
	単　価				16,690	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000008	コンクリート殻運搬 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 190号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	コンクリート殻処理 鉄筋構造物		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,274	8,274	S単 131号
	合　計				8,274	
	単　価				8,274	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	コンクリート殻運搬 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,571	1,571	S単 191号
	合　計				1,571	
	単　価				1,571	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	コンクリート殻処理 無筋構造物		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,000	1,000	S単 124号
	合　計				1,000	
	単　価				1,000	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	コンクリート矢板撤去 L=4.6m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00015	コンクリート矢板撤去 L=4.6m(橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用)	1.000	枚	5,108	5,108	T単　14号
	合　計				5,108	
	単　価				5,108	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	コンクリート殻運搬 既設コンクリート矢板		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 190号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	コンクリート殻処理 既設コンクリート矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理					
	処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	蛇篭撤去工					歩A
	高さ50ｃｍ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	蛇篭撤去（玉石掘削とする）					
	岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	420.1	420	S単 173号
	合　計				420	
	単　価				420	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	玉石運搬					歩A
	土捨て場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391	391	S単 181号
	合　計				391	
	単　価				391	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	土砂積込（撒入）					歩A
	土捨て場にて		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	328.7	329	S単 174号
	合　計				329	
	単　価				329	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	土砂運搬（撒入）					歩A
	土捨て場より		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391	391	S単 181号
	合　計				391	
	単　価				391	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	盛土工（4.0m≦B）					歩A
	ブルドーザー+振動ローラ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 183号
	合　計				253	
	単　価				253	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	盛土工（2.5≦B＜4.0m）					歩A
	ブルドーザー+振動ローラ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	886.2	886	S単 184号
	合　計				886	
	単　価				886	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000022	基礎杭撤去					歩A
	木杭　Φ150　L=3.6m		本		1.000 本	当たり算出
T00016	松杭撤去					
	Φ150　L=3.6m（橋梁撤去技術マニュアル）	1.000	本	5,108	5,108	T単　15号
	合　計				5,108	
	単　価				5,108	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	4tトラック運搬(木材)					歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
T00023	4tトラック運搬（木材）					
		1.000	ton	3,576	3,576	T単　20号
	合　計				3,576	
	単　価				3,576	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	産業廃棄物処理費（木材）					歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	木材処理					
	処理施設：新潟エコサイクル工業（株）	1.000	ton	10,000	10,000	S単 125号
	合　計				10,000	
	単　価				10,000	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	整地（床掘・土砂運搬含む）					歩A
	土捨場での処理		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	274.5	275	S単 179号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391	391	S単 181号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	143.1	143	S単 189号
	合　計				809	
	単　価				809	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	埋戻し（土砂積込・運搬含む）					歩A
	土捨て場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	土砂積込（仮置土）					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.110	m3	328.7	365	S単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	391	434	S単 181号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 183号
	合　計				1,052	
	単　価				1,052	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	コンクリート取壊し					歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単 130号
	合　計				16,690	
	単　価				16,690	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	舗装版破砕工					歩A
	Co舗装t≦10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	216.7	217	S単 194号
	合　計				217	
	単　価				217	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	床版カッター工 切削深さ40cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00017	床版カッター切断 切断厚40cmまで(橋梁撤去技術マニュアルより)	1.000	m	24,686	24,686	T単　16号
	合　計				24,686	
	単　価				24,686	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	床版ブロック撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00018	床版ブロック撤去 (橋梁撤去技術マニュアルより)	1.000	㎡	6,544	6,544	T単　17号
	合　計				6,544	
	単　価				6,544	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	コンクリート殻運搬 床版ブロック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 190号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	コンクリート殻処理 床版ブロック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	転落防止柵撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	転落防止柵撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し	1.000	m	1,366	1,366	S単 135号
	合　計				1,366	
	単　価				1,366	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	コンクリート殻運搬 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 190号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	コンクリート殻処理 鉄筋構造物		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,500	
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	コンクリート殻運搬 Co舗装殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,571	1,571	S単 191号
	合　　計				1,571	
	単　　価				1,571	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	コンクリート殻処理 Co舗装殻		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,000	1,000	S単 124号
	合　　計				1,000	
	単　　価				1,000	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	コンクリート取壊し 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	コンクリート構造物取壊し 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	S単 132号
	合　　計				16,690	
	単　　価				16,690	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	コンクリート殻運搬 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	コンクリート殻（有筋）運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 192号
	合　　計				1,951	
	単　　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	コンクリート殻処理 鉄筋構造物		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号
	合　　計				1,500	
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	整地（床掘・土砂運搬含む） 土捨場での処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	274.5	275	S単 179号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391	391	S単 181号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	143.1	143	S単 189号
	合　　計				809	
	単　　価				809	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000042	埋戻し（土砂積込・運搬含む）					歩Ａ
	土捨て場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	土砂積込（仮置土）					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.110	m3	328.7	365	Ｓ単 175号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	391	434	Ｓ単 181号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	629	629	Ｓ単　3号
	合　計				1,428	
	単　価				1,428	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	コンクリート取壊し					歩Ａ
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	コンクリート構造物取壊し					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	Ｓ単 132号
	合　計				16,690	
	単　価				16,690	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	コンクリート殻運搬					歩Ａ
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	コンクリート殻（有筋）運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	Ｓ単 192号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	コンクリート殻処理					歩Ａ
	鉄筋構造物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理					
	処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	Ｓ単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	コンクリート取壊し					歩Ａ
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	コンクリート構造物取壊し					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,690	16,690	Ｓ単 132号
	合　計				16,690	
	単　価				16,690	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	コンクリート殻運搬					歩Ａ
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	コンクリート殻（有筋）運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	Ｓ単 192号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	コンクリート殻処理					歩Ａ
	鉄筋構造物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理					
	処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	Ｓ単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	石積み取壊し 練積み、控え25～60㎝		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	1.000	㎡	5,177	5,177	S単　6号
	合　計				5,177	
	単　価				5,177	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	石積殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,571	1,571	S単 191号
	合　計				1,571	
	単　価				1,571	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	殻処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,000	1,000	S単 124号
	合　計				1,000	
	単　価				1,000	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	コンクリート構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,274	8,274	S単 133号
	合　計				8,274	
	単　価				8,274	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	コンクリート殻運搬 無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	コンクリート殻（無筋）運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,571	1,571	S単 193号
	合　計				1,571	
	単　価				1,571	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	コンクリート殻処理 無筋構造物		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,000	1,000	S単 124号
	合　計				1,000	
	単　価				1,000	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	基礎杭撤去 木杭　φ150　L=7.2m		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00019	松杭撤去 φ150　L=7.2m（橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用）	1.000	本	5,108	5,108	T単　18号
	合　計				5,108	
	単　価				5,108	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	4tトラック運搬(木材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00023	4tトラック運搬（木材）	1.000	ton	3,576	3,576	T単　20号
	合　計				3,576	
	単　価				3,576	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	産業廃棄物処理費（木材）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	木材処理 処理施設：新潟エコサイクル工業（株）	1.000	ton	10,000	10,000	S単 125号
	合　計				10,000	
	単　価				10,000	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	機器撤去工 194t		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	機器撤去工	1.000	式	15,450,668	15,450,668	T単　4号
	合　計				15,450,668	
	単　価				15,450,668	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	鋳鉄管撤去工 61.5t		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00006	鋳鉄管撤去工	1.000	式	5,174,006	5,174,006	T単　5号
	合　計				5,174,006	
	単　価				5,174,006	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	鋼管・小配管撤去工 管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	鋼管・小配管撤去工 管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管	1.000	式	1,259,235	1,259,235	T単　6号
	合　計				1,259,235	
	単　価				1,259,235	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	鋼管・小配管撤去工 管種(C)：ステンレス鋼管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	鋼管・小配管撤去工 管種(C)：ステンレス鋼管	1.000	式	297,228	297,228	T単　7号
	合　計				297,228	
	単　価				297,228	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	鋼管・小配管撤去工 管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00009	鋼管・小配管撤去工 管種(D)：塩化ビニル管	1.000	式	53,880	53,880	T単　8号
	合　計				53,880	
	単　価				53,880	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000063	電気設備撤去 撤去重量：29.2t		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	電気設備撤去工	1.000	式	14,205,499	14,205,499	T単　9号
	合　計				14,205,499	
	単　価				14,205,499	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	4tトラック運搬(金属くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00011	4tトラック運搬(金属くず)	1.000	ton	2,919	2,919	T単　10号
	合　計				2,919	
	単　価				2,919	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	4tトラック運搬(廃プラスチック)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00012	4tトラック運搬(廃プラスチック) 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	9,426	9,426	T単　11号
	合　計				9,426	
	単　価				9,426	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	産業廃棄物処理費（廃プラスチック）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	プラスチック廃材処理 処理施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	65,000	65,000	S単 126号
	合　計				65,000	
	単　価				65,000	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	コンクリート殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,951	1,951	S単 190号
	合　計				1,951	
	単　価				1,951	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	コンクリート廃材処理 有筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	S単 123号
	合　計				1,500	
	単　価				1,500	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	除塵設備撤去（５スパン） 高水2ﾌﾞﾛｯｸ、低水3ﾌﾞﾛｯｸ、水平ｺﾝﾍﾞｱ、電気設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	既設機場撤去（除塵機５ｽﾊﾟﾝ）	1.000	式	4,741,062	4,741,062	T単　3号
	合　計				4,741,062	
	単　価				4,741,062	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	掘削 作業用拡幅盛土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	328.7	329	S単 174号
	合　計				329	
	単　価				329	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む）					歩A
	大通川築堤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	238.6	265	S単 178号
SA0121	土砂搬入					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	391	434	S単 182号
SA0101	土砂投入					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.110	m3	328.7	365	S単 176号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 183号
	合　計				1,317	
	単　価				1,317	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	掘削					歩A
	二重締切中詰土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	二重締切土掘削					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,261	1,261	S単 180号
	合　計				1,261	
	単　価				1,261	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	法面整形					歩A
	堤防盛土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	735	735	S単 188号
	合　計				735	
	単　価				735	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	基面整正					歩A
	新川護岸堤防埋戻部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	㎡	446.8	447	S単 186号
	合　計				447	
	単　価				447	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む）					歩A
	大通川側埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	238.6	265	S単 178号
SA0121	土砂搬入					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	391	434	S単 182号
SA0101	土砂投入					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.110	m3	328.7	365	S単 176号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 183号
	合　計				1,317	
	単　価				1,317	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000076	埋戻し（土砂積込・搬入・投入含む） 場内埋戻（飛落川側）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	238.6	265	S単 178号
SA0121	土砂搬入 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	391	434	S単 182号
SA0101	土砂投入 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.110	m3	229	254	S単 177号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3以上,無し,あり	1.000	m3	225	225	S単 185号
	合　計				1,178	
	単　価				1,178	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	鋼矢板圧入（大通川） ハット型　25H　L=9.5m　圧入長6.0m以下		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00001	鋼矢板圧入 ハット型　25H　L=9.5m　圧入長6.0m以下	1.000	枚	236,561	236,561	T単　1号
	合　計				236,561	
	単　価				236,561	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	異形矢板⑤（打設）（大通川） ハット型　25H　L=9.5m　打ち込み長6.0m以下		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,9.5,あり	1.000	枚	15,870	15,870	S単 156号
	合　計				15,870	
	単　価				15,870	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	異形矢板⑤（材料）（大通川） ハット型　25H　L=9.5m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	異形鋼矢板⑤ ハット型 25H L=9.5m,,	1.000	枚	703,000	703,000	S単　32号
	合　計				703,000	
	単　価				703,000	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	異形矢板⑥（打設）（大通川） ハット型　25H　L=9.5m　打ち込み長6.0m以下		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,9.5,あり	1.000	枚	15,870	15,870	S単 156号
	合　計				15,870	
	単　価				15,870	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	異形矢板⑥（材料）（大通川） ハット型　25H　L=9.5m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	異形鋼矢板⑥ ハット型 25H L=9.5m+Ⅱ型 L=8.5m,,	1.000	枚	594,000	594,000	S単　33号
	合　計				594,000	
	単　価				594,000	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	油圧式杭圧入機据付・解体（大通川） ハット形鋼矢板		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入	1.000	回	123,615	123,615	S単 163号
	合　計				123,615	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				123,615	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	鋼矢板圧入（飛落川右岸）					歩A
	ハット形　10H　L=7.5m　圧入長6.0m以下		枚		1.000 枚	当たり算出
T00002	鋼矢板圧入					
	ハット型　10H　L=7.5m　圧入長6.0m以下	1.000	枚	151,349	151,349	T単　2号
	合　　計				151,349	
	単　　価				151,349	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	油圧式杭圧入機据付・解体（飛落川右岸）					歩A
	ハット形鋼矢板		回		1.000 回	当たり算出
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板）					
	ハット形鋼矢板,圧入	1.000	回	123,615	123,615	S単 163号
	合　　計				123,615	
	単　　価				123,615	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	可とう矢板打設（飛落川右岸）					歩A
	ﾊｯﾄ形 10H L=7.5m 打ち込み長6.0m以下,（材料支給）		枚		1.000 枚	当たり算出
T00029	パイプロハンマ工（ハット形鋼矢板打設）					
	ハット型　10H　L=7.5m　圧入長6.0m以下	1.000	枚	14,022	14,022	T単　22号
	合　　計				14,022	
	単　　価				14,022	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	笠コンクリート（大通川）					歩A
	25H用　H2型　H500×H700×L2700		m		1.000 m	当たり算出
S02116	笠コンクリート（25H用）					
	H2型　H500×B700×L2700,,	1.000	m	40,360	40,360	S単　35号
	合　　計				40,360	
	単　　価				40,360	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	笠コンクリート（飛落川）					歩A
	10H用　H1型　H500×B600×L2700		m		1.000 m	当たり算出
S02116	笠コンクリート（10H用）					
	H1型　H500×B600×L2700,,	1.000	m	36,470	36,470	S単　36号
	合　　計				36,470	
	単　　価				36,470	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	種子吹付					歩A
	大通川堤防		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】					
	250m2以上500m2未満,－	1.000	㎡	296	296	S単 129号
	合　　計				296	
	単　　価				296	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	張芝工					歩A
	野芝・高麗芝　全面張（大通川、飛落川堤防）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02701	【法面工（法面芝付工）】					
	張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,500m2以上,受けない	1.000	㎡	1,737	1,737	S単 128号
	合　　計				1,737	
	単　　価				1,737	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	高水敷保護工（大通川） 連結ブロック張施工（材料込）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,なし,SR235　径13㎜,	1.000	㎡	14,750	14,750	S単 195号
	合　　計				14,750	
	単　　価				14,750	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	高水敷保護工（大通川） 連結ブロック張施工（材料支給：敷設費のみ）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,なし,SR235　径13㎜,	1.000	㎡	5,139	5,139	S単 196号
	合　　計				5,139	
	単　　価				5,139	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	異型ブロック(乱積)（制作・積込・運搬・据付） 2.0ｔ（大通川）		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,5.52m2を超え6.14m2以下,一般,なし,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,鋼製型枠10t未満	1.000	個	29,180	29,180	S単 199号
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,なし	1.000	個	1,908	1,908	S単 200号
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み･荷卸,5個,0.5km以下	1.000	個	1,633	1,633	S単 202号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,0個,乱積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,なし	1.000	個	2,989	2,989	S単 201号
	合　　計				35,710	
	単　　価				35,710	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	整形工 基面整正（大通川）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	基面整正 基面整正	1.000	㎡	446.8	447	S単 187号
	合　　計				447	
	単　　価				447	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	裏込砕石 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	m3	7,739	7,739	S単 198号
	合　　計				7,739	
	単　　価				7,739	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	基礎砕石 RC-40 t=100㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,359	1,359	S単 197号
	合　　計				1,359	
	単　　価				1,359	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	ブロック設置 階段ブロック		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02024	ブロック設置 目地ﾓﾙﾀﾙを使用しない場合,厚さ15㎝,なし	1.000	㎡	3,694	3,694	S単　5号
	合　計				3,694	
	単　価				3,694	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	ステップブロック 水密タイプ　2.0型　A型		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ステップブロック 水密タイプ　2.0型　A型,,	1.000	本	14,700	14,700	S単　37号
	合　計				14,700	
	単　価				14,700	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	法留ブロック 1型　L=2,300		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	法留ブロック 1型　L=2,300,,	1.000	本	51,900	51,900	S単　38号
	合　計				51,900	
	単　価				51,900	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	階段袖ブロック H=500　L=2,500		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	階段袖ブロック H=500 L=2,500,,	1.000	本	20,800	20,800	S単　39号
	合　計				20,800	
	単　価				20,800	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	階段袖ブロック H=500　L=800		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	階段袖ブロック H=500 L=800,,	1.000	本	8,650	8,650	S単　40号
	合　計				8,650	
	単　価				8,650	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	階段袖ブロック H=500　L=700		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	階段袖ブロック H=500 L=700,,	1.000	本	7,570	7,570	S単　41号
	合　計				7,570	
	単　価				7,570	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	埋戻用土工（積込・搬入・投入） 弁天橋付近進入路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2,390.000	m3	238.6	570,254	S単 178号
SA0121	土砂搬入 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	2,390.000	m3	391	934,490	S単 182号
SA0101	土砂投入 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2,390.000	m3	328.7	785,593	S単 176号
	合　計				2,290,337	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				2,290,337	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	埋戻 弁天橋付近進入路、B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	3,065	3,065	S単　1号
	合　　計				3,065	
	単　　価				3,065	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	締固工 弁天橋付近進入路、1.0≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	629	629	S単　3号
	合　　計				629	
	単　　価				629	
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	締固工 弁天橋付近進入路、2.5≦B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	445	445	S単　4号
	合　　計				445	
	単　　価				445	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	締固工 弁天橋付近進入路、B≧4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 183号
	合　　計				253	
	単　　価				253	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	砂利舗装工 弁天橋付近進入路、RC-40、t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	656	656	S単 134号
	合　　計				656	
	単　　価				656	
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	埋戻・締固（土砂積込・搬入・投入含む） 吐出部付近進入路		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	238.6	265	S単 178号
SA0121	土砂搬入 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	391	434	S単 182号
SA0101	土砂投入 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.110	m3	328.7	365	S単 176号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.4	253	S単 183号
	合　　計				1,317	
	単　　価				1,317	
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000109	砂利舗装工 吐出し部付近進入路、RC-40、t=10cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	656	656	Ｓ単 134号
	合　　計				656	
	単　　価				656	
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
000110	吐出部付近進入路　大型土のう設置工 製作・設置、現地土		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,なし	1.000	袋	5,095	5,095	Ｓ単 144号
	合　　計				5,095	
	単　　価				5,095	
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
000111	吐出部付近進入路　大型土のう撤去工		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,なし	1.000	袋	782	782	Ｓ単 145号
	合　　計				782	
	単　　価				782	
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
000112	4tトラック運搬(廃プラスチック)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
T00012	4tトラック運搬(廃プラスチック) 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	9,426	9,426	Ｔ単　11号
	合　　計				9,426	
	単　　価				9,426	
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
000113	プラスチック産廃処理		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	プラスチック廃材処理 処理施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	65,000	65,000	Ｓ単 126号
	合　　計				65,000	
	単　　価				65,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
000114	大通川護岸背面部施工時　排水ポンプ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	1.000	箇所	88,643	88,643	Ｓ単 148号
	合　　計				88,643	
	単　　価				88,643	
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
000115	大通川護岸背面部施工時　排水ポンプ釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00025	窯場設置・撤去	1.000	箇所	17,291	17,291	Ｔ単　21号
	合　　計				17,291	
	単　　価				17,291	
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
000116	大通川護岸背面部施工時　排水ポンプ運転 N=73日		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18003	排水ポンプ運転（手順１５　護岸） 73,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,195,276	1,195,276	Ｓ単 146号
	合　　計				1,195,276	
	単　　価				1,195,276	
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	大通川護岸背面部施工時　水槽損料 容量10m3		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	1.000	供用日	1,230	1,230	Ｓ単 140号
	合　　計				1,230	
	単　　価				1,230	
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
000118	大通川護岸背面部施工時　塩ビ送水ホース 径50㎜		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	塩ビ送水ホース 径50㎜,,	1.000	m	275	275	Ｓ単　42号
	合　　計				275	
	単　　価				275	
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
000119	旧機場上流側施工時　排水ポンプ設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	1.000	箇所	88,643	88,643	Ｓ単 148号
	合　　計				88,643	
	単　　価				88,643	
	＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊					
000120	旧機場上流側施工時　排水ポンプ釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00025	窯場設置・撤去	1.000	箇所	17,291	17,291	Ｔ単　21号
	合　　計				17,291	
	単　　価				17,291	
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
000121	旧機場上流側施工時　排水ポンプ運転 N=313日		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転（手順１５　護岸） 313,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	5,124,954	5,124,954	Ｓ単 147号
	合　　計				5,124,954	
	単　　価				5,124,954	
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
000122	旧機場上流側施工時　水槽損料 容量10m3		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	1.000	供用日	1,230	1,230	Ｓ単 140号
	合　　計				1,230	
	単　　価				1,230	
	＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊					
000123	旧機場上流側施工時　塩ビ送水ホース 径50㎜		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	塩ビ送水ホース 径50㎜,,	1.000	m	275	275	Ｓ単　42号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				275	
	単　　価				275	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	樋門部二重締切　鋼矢板引抜 VL型 L=13.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） ＶＬ型,9m以下	1.000	枚	8,270	8,270	S単 158号
	合　　計				8,270	
	単　　価				8,270	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	樋門部二重締切　鋼矢板引抜 VL型 L=15.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） ＶＬ型,12m以下	1.000	枚	10,065	10,065	S単 159号
	合　　計				10,065	
	単　　価				10,065	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	異形矢板引抜(異形矢板A) VL型L=15.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,12m以下	1.000	枚	6,149	6,149	S単 155号
	合　　計				6,149	
	単　　価				6,149	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	セメントベントナイト埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	セメントベントナイト埋戻し 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	961	961	S単　2号
	合　　計				961	
	単　　価				961	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	セメントベントナイト メッシュ200相当		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	セメントベントナイト 榛名 ﾒｯｼｭ200相当,,	1.000	ton	42,850	42,850	S単　43号
	合　　計				42,850	
	単　　価				42,850	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	樋門部二重締切　鋼矢板引抜 IV型 L=15.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） IV型,12m以下	1.000	枚	9,922	9,922	S単 160号
	合　　計				9,922	
	単　　価				9,922	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	異形矢板引抜(異形矢板B) VL型L=15.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,12m以下	1.000	枚	6,149	6,149	S単 155号
	合　　計				6,149	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				6,149	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	タイロッド方式土留工(撤去) NHT690 φ36 L=4.0m		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,2.500ton,なし	1.000	ton	159,331	159,331	Ｓ単 151号
	合　　計				159,331	
	単　　価				159,331	
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	セメントベントナイト埋戻し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	セメントベントナイト埋戻し 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	961	961	Ｓ単　2号
	合　　計				961	
	単　　価				961	
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	セメントベントナイト メッシュ200相当		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02116	セメントベントナイト 棒名 ﾒｯｼｭ200相当,,	1.000	ton	42,850	42,850	Ｓ単　43号
	合　　計				42,850	
	単　　価				42,850	
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き,(Ⅲ型・Ⅳ型)		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	1.000	回	63,668	63,668	Ｓ単 161号
	合　　計				63,668	
	単　　価				63,668	
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き,（VL型）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･ⅥＬ型）,引抜き	1.000	回	64,462	64,462	Ｓ単 162号
	合　　計				64,462	
	単　　価				64,462	
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	引抜き同時充填工（充填設備据付・解体費） 車載型		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02116	充填設備据付・解体費 車載型,,	1.000	回	385,410	385,410	Ｓ単　44号
	合　　計				385,410	
	単　　価				385,410	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m） 充填長=11.0m,EL=-10.5～+0.5m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m） 充填長=11.0m　EL=-10.5～+0.5m,,	1.000	枚	74,382	74,382	Ｓ単　45号
	合　　計				74,382	
	単　　価				74,382	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=15.0m）① 充填長=15.0m,EL=-12.0～+3.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	土留部材引抜同時充填工法①（VL型,L=15.0m） 充填長=15.0m　EL=-12.0～+3.0m,,	1.000	枚	102,667	102,667	S単　46号
	合　　計				102,667	
	単　　価				102,667	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=15.0m）② 充填長=13.8m,EL=-12.0～+1.8m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	土留部材引抜同時充填工法②（VL型,L=15.0m） 充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m,,	1.000	枚	93,300	93,300	S単　47号
	合　　計				93,300	
	単　　価				93,300	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m） 充填長=13.8m,EL=-12.0～+1.8m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m） 充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m,,	1.000	枚	75,737	75,737	S単　48号
	合　　計				75,737	
	単　　価				75,737	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	仮橋・仮桟橋設置撤去工（覆工板） 設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,50t吊,なし	1.000	㎡	1,072	1,072	S単 154号
	合　　計				1,072	
	単　　価				1,072	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	工事用道路敷鉄板（飛落川側進入路） 設置～賃料～撤去,N=354日		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,354,1,なし	1.000	㎡	3,079	3,079	S単 152号
	合　　計				3,079	
	単　　価				3,079	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	工事用道路 敷鉄板賃料・整備費 敷鉄板A,B,C,D,E、N=365日		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00020	敷鉄板　賃料・整備費 N=365日　6.5円/日×365日=2373円/m2	1.000	㎡	2,491	2,491	T単　19号
	合　　計				2,491	
	単　　価				2,491	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	場内敷鉄板賃料・整備費 場内養生,N=365日		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00020	敷鉄板　賃料・整備費 N=365日　6.5円/日×365日=2373円/m2	1.000	㎡	2,491	2,491	T単　19号
	合　　計				2,491	
	単　　価				2,491	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	押付排水路敷鉄板賃料・整備費 押付排水路養生,N=365日		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00020	敷鉄板　賃料・整備費 N=365日　6.5円/日×365日=2373円/m2	1.000	㎡	2,491	2,491	T単　19号
	合　計				2,491	
	単　価				2,491	
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	工事用道路（第４排水機場側） 設置～賃料～撤去,N=341日		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,341,1,なし	1.000	㎡	3,079	3,079	S単 153号
	合　計				3,079	
	単　価				3,079	
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	給水管HPPE（資材）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144・片受,φ50×5.0m,,	45.000	m	1,181	53,145	S単　49号
S02116	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ,φ50×5.0m,,	24.500	m	779	19,086	S単　50号
S02116	EFソケット JWWA K 145,φ50,,	7.000	個	1,855	12,985	S単　51号
S02116	EF両受ベンド JWWA K 145,φ50×45°,,	8.000	個	9,190	73,520	S単　52号
S02116	EF両受チーズ JWWA K 145,φ50×φ50,,	1.000	個	10,300	10,300	S単　53号
S02116	SPキャップ φ50,,	1.000	個	2,695	2,695	S単　54号
S02116	PVジョイント φ50,,	1.000	個	36,860	36,860	S単　55号
S02116	管帽 HPPE用,φ50,,	1.000	個	30,080	30,080	S単　56号
S02116	ソフトシール仕切弁 PE挿口付,φ50,,	2.000	基	72,400	144,800	S単　57号
S02116	仕切弁筐 DP=0.60m用,座台含む,,	2.000	個	90,500	181,000	S単　58号
S02116	管明示テープ W=50mm,φ50,,	16.100	m	120	1,932	S単　59号
S02116	管明示シート JIS K 6772,W=75mm,,	77.400	m	360	27,864	S単　60号
S02116	ロケーティングワイヤー	78.800	m	316	24,901	S単　61号
S02116	鞘管 SGPW-MN JIS G3442,200A×5.5m,,	7.300	m	18,363	134,050	S単　62号
S02116	水道用ポリエチレン管 1種2層管 JIS K 6762,φ25,,	6.000	m	239	1,434	S単　63号
S02116	サドル分水栓 HPPE用,φ50×φ25,,	1.000	個	14,300	14,300	S単　64号
S02116	PP回転式分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25,,	3.000	個	7,530	22,590	S単　65号
S02116	ボール止水栓 新潟市仕様,,	1.000	個	13,750	13,750	S単　66号
S02116	大型止水栓覆 新潟市仕様,,	1.000	個	6,863	6,863	S単　67号
S02116	PP分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25,,	1.000	個	3,540	3,540	S単　68号
S02116	PP塩ビ管用ソケット JWWA B 116,φ25 HI・GN付,,	1.000	個	5,760	5,760	S単　69号
S02116	HI-TSソケット JIS K 6743,φ25,,	1.000	個	76	76	S単　70号
S02116	PPおねじ付ソケット JWWA B 116,φ25,,	1.000	個	1,395	1,395	S単　71号
S02116	フレキシブル継手 φ25,,	1.000	個	19,490	19,490	S単　72号
S02116	逆ボ止水栓 新潟市仕様,φ25,,	1.000	個	25,790	25,790	S単　73号
S02116	メーター覆 新潟市仕様,,	1.000	個	14,356	14,356	S単　74号
S02116	管明示テープ W=50mm,φ25,,	0.700	m	120	84	S単　75号
	合　計				882,646	
	単　価				882,646	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	給水管HPPE（労務）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン管据付工 EF,φ50,,	71.400	m	650	46,410	S単　76号
S02116	ポリエチレン管継手工 EF1口接合,φ50,,	25.000	口	2,892	72,300	S単　77号
S02116	ポリエチレン管継手工 EF2口1箇所,φ50,,	8.000	箇所	4,131	33,048	S単　78号
S02116	ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手,φ50,,	2.000	口	1,923	3,846	S単　79号
S02116	ポリエチレン管切断工 φ50,,	13.000	口	479	6,227	S単　80号
S02116	仕切弁設置工 φ50,,	2.000	基	4,036	8,072	S単　81号
S02116	仕切弁筐設置工 ねじ式,,	2.000	箇所	869	1,738	S単　82号
S02116	塩ﾋﾞ管切断工 φ50,,	1.000	口	479	479	S単　83号
S02116	管明示テープ工 HPPE管,φ50,,	71.400	m	82	5,855	S単　84号
S02116	管明示シート工 JIS K 6772,W=75mm,,	77.400	m	82	6,347	S単　85号
S02116	通水試験工	78.800	m	1,200	94,560	S単　86号
S02116	保温工 φ50×t25mm,,	10.700	m	5,500	58,850	S単　87号
S02116	鋼管布設工 200A,,	7.300	m	2,200	16,060	S単　88号
S02116	鋼管切断工 200A,,	1.000	口	2,400	2,400	S単　89号
S02116	鋼管溶接工 200A,,	1.000	口	35,900	35,900	S単　90号
S02116	ポリエチレン管据付工 φ25,,	6.000	m	441	2,646	S単　91号
S02116	分水栓建込み工 HPPE管,φ50×φ25,,	1.000	箇所	2,884	2,884	S単　92号
S02116	ポリエチレン管継手工 φ25,,	5.000	口	960	4,800	S単　93号
S02116	止水栓取付工 接合・筐取付,φ25,PP用,,	1.000	箇所	2,445	2,445	S単　94号
S02116	逆ボ止水栓取付工 φ25,,	1.000	箇所	1,641	1,641	S単　95号
S02116	ポリエチレン管切断工 φ25,,	3.000	口	479	1,437	S単　96号
S02116	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ25,,	2.000	口	480	960	S単　97号
S02116	塩ﾋﾞ管切断工 φ25,,	1.000	口	479	479	S単　98号
S02116	鋼管ねじ込み接合工 25A（2口）,,	1.000	箇所	2,227	2,227	S単　99号
S02116	メーター覆取付工 新潟市仕様,,	1.000	箇所	1,729	1,729	S単 100号
S02116	管明示テープ工 HPPE管,φ25,,	6.000	m	82	492	S単 101号
S02116	既設量水器撤去	1.000	箇所	1,037	1,037	S単 102号
	合　計				414,869	
	単　価				414,869	
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	給水管（土工：掘削～仮復旧）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	舗装版切断工 As,t=15cm以下,,	140.000	m	582	81,480	S単 103号
S02116	舗装版破砕工 As・Co,BH0.35m3積込　t=10cm以下,,	38.000	㎡	186	7,068	S単 104号
S02116	機械床掘工 土砂,0.28BH,,	27.000	m3	3,200	86,400	S単 105号
S02116	機械埋戻工 購入砂（山砂）,0.28BH,,	23.000	m3	9,300	213,900	S単 106号
S02116	路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=10cm,,	38.000	㎡	980	37,240	S単 107号
S02116	仮復旧工 ②粗粒度As(20),t=5cm W=1.4m未満,,	38.000	㎡	2,200	83,600	S単 108号
S02116	残土処理工 Dt4-Bh0.20積込,,	27.000	m3	1,500	40,500	S単 109号
S02116	残土受入地での処理 15tブルドーザ,,	27.000	m3	500	13,500	S単 110号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	As塊処理工 DT10ｔ　BH0.35m3積込,,	2.000	m3	1,200	2,400	S単 111号
S02123	アスファルト廃材処理 処理施設：共同企業体新潟再生工場	4.000	ton	1,800	7,200	S単 127号
	合　　計				573,288	
	単　　価				573,288	
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	仮設給水管（資材）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JIS K 6742,φ50×4.0m,,	2.600	m	710	1,846	S単 112号
S02116	HI-TSソケット JIS K 6743,φ50,,	1.000	個	266	266	S単 113号
S02116	HI-TSエルボ JIS K 6743,φ50,,	2.000	個	371	742	S単 114号
S02116	HI-TSチーズ JIS K 6743,φ50×φ50,,	1.000	個	563	563	S単 115号
S02116	PVジョイント φ50,,	2.000	個	36,860	73,720	S単　55号
S02116	鋼管ユニオン 50A,,	2.000	個	12,240	24,480	S単 116号
S02116	スリースバルブ JIS B2011,50A,,	1.000	基	62,500	62,500	S単 117号
	合　　計				164,117	
	単　　価				164,117	
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	仮設給水管（労務）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩ビ管据付工 φ50,,	2.600	m	650	1,690	S単 118号
S02116	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ50,,	9.000	口	961	8,649	S単 119号
S02116	塩ﾋﾞ管切断工 φ50,,	5.000	口	479	2,395	S単　83号
S02116	ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手,φ50,,	4.000	口	1,923	7,692	S単　79号
S02116	スリースバルブ取付工 φ50,,	1.000	基	4,036	4,036	S単 120号
S02116	仮設管保温工 φ50,,	1.100	m	8,800	9,680	S単 121号
	合　　計				34,142	
	単　　価				34,142	
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	仮設給水管（土工：掘削～仮復旧）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	舗装版切断工 As,t=15cm以下,,	2.000	m	582	1,164	S単 103号
S02116	舗装版破砕工 As・Co,BH0.35m3積込　t=10cm以下,,	0.560	㎡	186	104	S単 104号
S02116	機械床掘工 土砂,0.28BH,,	0.280	m3	3,200	896	S単 105号
S02116	機械埋戻工 購入砂（山砂）,0.28BH,,	0.220	m3	9,300	2,046	S単 106号
S02116	路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=10cm,,	0.560	㎡	980	549	S単 107号
S02116	仮復旧工 ②粗粒度As(20),t=5cm W=1.4m未満,,	0.560	㎡	2,200	1,232	S単 108号
S02116	残土処理工 Dt4-Bh0.20積込,,	0.280	m3	1,500	420	S単 109号
S02116	残土受入地での処理 15tブルドーザ,,	0.280	m3	500	140	S単 110号
S02116	As塊処理工 DT10ｔ　BH0.35m3積込,,	0.020	m3	1,200	24	S単 111号
	合　　計				6,575	
	単　　価				6,575	
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000153	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,014	16,014	S単　30号
	合　　計				16,014	
	単　　価				16,014	
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	輸送費（覆工板）仮橋工 片道計上		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費（覆工板）仮橋工 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	5,784	5,784	S単 167号
	込･取卸,0.2,0.0					
	合　　計				5,784	
	単　　価				5,784	
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	輸送費(敷鉄板)飛落川側進入路 往復計上		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(敷鉄板)飛落川側進入路 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,068	10,068	S単 168号
	込･取卸),,0.2,0.0					
	合　　計				10,068	
	単　　価				10,068	
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	輸送費(敷鉄板)工事用道路第４排水機場側 往復計上		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(敷鉄板)場内第1排水機場側(押付排水路含む) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,068	10,068	S単 169号
	込･取卸),,0.2,0.0					
	合　　計				10,068	
	単　　価				10,068	
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	重機運搬費(大通川護岸工：右岸側異形矢板施工時用) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（右岸側異形矢板施工時用） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	1,223,239	1,223,239	S単 164号
	動,,なし					
	合　　計				1,223,239	
	単　　価				1,223,239	
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	重機運搬費(大通川護岸工：樋門部異形矢板引抜用) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（樋門部異形矢板引抜時） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	1,223,239	1,223,239	S単 165号
	動,,なし					
	合　　計				1,223,239	
	単　　価				1,223,239	
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	重機運搬費（飛落川護岸工：鋼矢板施工時） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（右岸側異形矢板施工時用） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	1,223,239	1,223,239	S単 164号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	動,,なし					
	合　　計				1,223,239	
	単　　価				1,223,239	
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	重機運搬費（仮橋施工） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費（仮橋撤去時） ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移	1.000	台	1,223,239	1,223,239	S単 166号
	動,,なし					
	合　　計				1,223,239	
	単　　価				1,223,239	
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	鋼材運搬(現場発生品運搬)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00013	鋼材運搬(現場発生品運搬) クレーン付トラック4ｔ積　2.9ｔ吊	1.000	ton	4,833	4,833	T単　12号
	合　　計				4,833	
	単　　価				4,833	
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	鋼材運搬(現場発生品運搬)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00013	鋼材運搬(現場発生品運搬) クレーン付トラック4ｔ積　2.9ｔ吊	1.000	ton	4,833	4,833	T単　12号
	合　　計				4,833	
	単　　価				4,833	
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	鋼材運搬(現場発生品運搬)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00013	鋼材運搬(現場発生品運搬) クレーン付トラック4ｔ積　2.9ｔ吊	1.000	ton	4,833	4,833	T単　12号
	合　　計				4,833	
	単　　価				4,833	
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	鋼材運搬(現場発生品運搬)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00013	鋼材運搬(現場発生品運搬) クレーン付トラック4ｔ積　2.9ｔ吊	1.000	ton	4,833	4,833	T単　12号
	合　　計				4,833	
	単　　価				4,833	
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	現場発生材運搬（除塵機他）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.2,0.0	1.000	ton	4,284	4,284	S単 170号
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	0.020	日	43,500	870	S単　13号
	合　　計				5,154	
	単　　価				5,154	
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000166	タイロッド輸送 （二重締切部）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	5,784	5,784	S単 171号
	込・取卸,0.2,0.0					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	0.020	日	43,500	870	S単　13号
	合　　計				6,654	
	単　　価				6,654	
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	鋼矢板輸送 Ⅳ型（15m）（二重締切部）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以	1.000	ton	5,740	5,740	S単 172号
	外),,積込・取卸,0.0,0.0					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	0.020	日	43,500	870	S単　13号
	合　　計				6,610	
	単　　価				6,610	
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	鋼矢板輸送 VL型（二重締切部）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以	1.000	ton	5,740	5,740	S単 172号
	外),,積込・取卸,0.0,0.0					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	0.020	日	43,500	870	S単　13号
	合　　計				6,610	
	単　　価				6,610	
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	ポータブル車両重量計		台		1.000 台	歩A 当たり算出
T00014	ポータブル車両重量計賃料等 期間：機械設備撤去時　3ヶ月	1.000	式	412,930	412,930	T単　13号
	合　　計				412,930	
	単　　価				412,930	
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	仮橋工（覆工板）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S17003	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),365日,1回	1.000	㎡	10,994	10,994	S単 143号
	合　　計				10,994	
	単　　価				10,994	
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	建築解体工 旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	旧鎧潟排水機場上屋撤去工事 旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋,,	1.000	式	34,000,000	34,000,000	S単 122号
	合　　計				34,000,000	
	単　　価				34,000,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	3,065		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01041	セメントベントナイト埋戻し					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	961		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	629		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	445		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02024	ブロック設置					
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	目地ﾓﾙﾀﾙを使用しない場合,厚さ15cm,なし		㎡	3,694		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし		㎡	5,177		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)]					
	(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN		日	214,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊		日	54,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力50t吊		日	96,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02112	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ					
	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ					
	4t車2.9t吊		日	12,450		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量20kva		日	2,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02112	ガス切断					
	ガス切断					
	酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他		日	3,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	吊上能力10t吊		日	43,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 ［賃料］		㎡供用日	2,373		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22*1524*6096 ［整備費］		㎡	118		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,438		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	27,744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	27,744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02115	設備機械工					
	設備機械工					
			人	28,458		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02115	配管工					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工		人	25,296		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	25,092		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,438		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	27,744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,112		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,014		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,112		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S02116	異形鋼矢板⑤					
	異形鋼矢板⑤ ハット型 25H L=9.5m,,		枚	703,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S02116	異形鋼矢板⑥					
	異形鋼矢板⑥ ハット型 25H L=9.5m+II型 L=8.5m,,		枚	594,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S02116	可とう矢板（10H、L=7.5m）					
	可とう矢板（10H、L=7.5m） ハット型、支給品,,		枚	0		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S02116	笠コンクリート（25H用）					
	笠コンクリート（25H用） H2型 H500×B700×L2700,,		m	40,360		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S02116	笠コンクリート（10H用）					
	笠コンクリート（10H用） H1型 H500×B600×L2700,,		m	36,470		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S02116	ステップブロック					
	ステップブロック 水密タイプ 2.0型 A型,,		本	14,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S02116	法留ブロック					
	法留ブロック 1型 L=2,300,,		本	51,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S02116	階段袖ブロック					
	階段袖ブロック H=500 L=2,500,,		本	20,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S02116	階段袖ブロック					
	階段袖ブロック H=500 L=800,,		本	8,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S02116	階段袖ブロック					
	階段袖ブロック H=500 L=700,,		本	7,570		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S02116	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径50mm,,		m	275		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S02116	セメントベントナイト					
	セメントベントナイト 榛名 ﾒｯｼｭ200相当,,		ton	42,850		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鐙潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鐙潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	充填設備据付・解体費					
	充填設備据付・解体費 車載型,,		回	385,410		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m）					
	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m） 充填長=11.0m EL=-10.5～+0.5m,,		枚	74,382		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法①（VL型,L=15.0m）					
	土留部材引抜同時充填工法①（VL型,L=15.0m） 充填長=15.0m EL=-12.0～+3.0m,,		枚	102,667		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法②（VL型,L=15.0m）					
	土留部材引抜同時充填工法②（VL型,L=15.0m） 充填長=13.8m EL=-12.0～+1.8m,,		枚	93,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m）					
	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m） 充填長=13.8m EL=-12.0～+1.8m,,		枚	75,737		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	水道配水用ポリエチレン管					
	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144・片受,φ50×5.0m,,		m	1,181		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	水道配水用ポリエチレン管					
	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ,φ50×5.0m,,		m	779		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	EFソケット					
	EFソケット JWWA K 145,φ50,,		個	1,855		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	EF両受ベンド					
	EF両受ベンド JWWA K 145,φ50×45°,,		個	9,190		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	EF両受チーズ					
	EF両受チーズ JWWA K 145,φ50×φ50,,		個	10,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	SPキャップ					
	SPキャップ φ50,,		個	2,695		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	PVジョイント					
	PVジョイント φ50,,		個	36,860		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	管帽					
	管帽 HPPE用,φ50,,		個	30,080		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁					
	ソフトシール仕切弁 PE挿口付,φ50,,		基	72,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	仕切弁筐					
	仕切弁筐 DP=0.60m用,座台含む,,		個	90,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	管明示テープ					
	管明示テープ W=50mm,φ50,,		m	120		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	管明示シート					
	管明示シート JIS K 6772,W=75mm,,		m	360		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	ロケーティングワイヤー					
	ロケーティングワイヤー		m	316		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	鞘管					
	鞘管 SGPW-MN JIS G3442,200A×5.5m,,		m	18,363		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管					
	水道用ポリエチレン管 1種2層管 JIS K 6762,φ25,,		m	239		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	サドル分水栓					
	サドル分水栓 HPPE用,φ50×φ25,,		個	14,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	PP回転式分止水栓用継手					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PP回転式分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25,,		個	7,530		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ ボール止水栓					
	ボール止水栓 新潟市仕様,,		個	13,750		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 大型止水栓覆					
	大型止水栓覆 新潟市仕様,,		個	6,863		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ PP分止水栓用継手					
	PP分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25,,		個	3,540		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ PP塩ビ管用ソケット					
	PP塩ビ管用ソケット JWWA B 116,φ25 HI・GN付,,		個	5,760		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ HI-TSソケット					
	HI-TSソケット JIS K 6743,φ25,,		個	76		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ PPおねじ付ソケット					
	PPおねじ付ソケット JWWA B 116,φ25,,		個	1,395		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ フレキシブル継手					
	フレキシブル継手 φ25,,		個	19,490		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 逆ボ止水栓					
	逆ボ止水栓 新潟市仕様,φ25,,		個	25,790		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ メーター覆					
	メーター覆 新潟市仕様,,		個	14,356		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 管明示テープ					
	管明示テープ W=50mm,φ25,,		m	120		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ ポリエチレン管据付工					
	ポリエチレン管据付工 EF,φ50,,		m	650		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ ポリエチレン管継手工					
	ポリエチレン管継手工 EF1口接合,φ50,,		口	2,892		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ ポリエチレン管継手工					
	ポリエチレン管継手工 EF2口1箇所,φ50,,		箇所	4,131		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ ポリエチレン管継手工					
	ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手,φ50,,		口	1,923		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ポリエチレン管切断工					
	ポリエチレン管切断工 φ50,,		口	479		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 仕切弁設置工					
	仕切弁設置工 φ50,,		基	4,036		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 仕切弁筐設置工					
	仕切弁筐設置工 ねじ式,,		箇所	869		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 塩ﾋﾞ管切断工					
	塩ﾋﾞ管切断工 φ50,,		口	479		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 管明示テープ工					
	管明示テープ工 HPPE管,φ50,,		m	82		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 管明示シート工					
	管明示シート工 JIS K 6772,W=75mm,,		m	82		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ 通水試験工					
	通水試験工		m	1,200		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	保温工					
	保温工					
	φ50×t25mm,,		m	5,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	鋼管布設工					
	鋼管布設工					
	200A,,		m	2,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	鋼管切断工					
	鋼管切断工					
	200A,,		口	2,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	鋼管溶接工					
	鋼管溶接工					
	200A,,		口	35,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管据付工					
	ポリエチレン管据付工					
	φ25,,		m	441		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	分水栓建込み工					
	分水栓建込み工					
	HPPE管,φ50×φ25,,		箇所	2,884		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手工					
	ポリエチレン管継手工					
	φ25,,		口	960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	止水栓取付工					
	止水栓取付工					
	接合・筐取付,φ25,PP用,,		箇所	2,445		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02116	逆ボ止水栓取付工					
	逆ボ止水栓取付工					
	φ25,,		箇所	1,641		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管切断工					
	ポリエチレン管切断工					
	φ25,,		口	479		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02116	TS塩ﾋﾞ管継手工					
	TS塩ﾋﾞ管継手工					
	φ25,,		口	480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02116	塩ﾋﾞ管切断工					
	塩ﾋﾞ管切断工					
	φ25,,		口	479		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02116	鋼管ねじ込み接合工					
	鋼管ねじ込み接合工					
	25A（2口）,,		箇所	2,227		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02116	メーター覆取付工					
	メーター覆取付工					
	新潟市仕様,,		箇所	1,729		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02116	管明示テープ工					
	管明示テープ工					
	HPPE管,φ25,,		m	82		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	既設量水器撤去					
	既設量水器撤去					
			箇所	1,037		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02116	舗装版切断工					
	舗装版切断工					
	As,t=15cm以下,,		m	582		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	舗装版破砕工					
	舗装版破砕工					
	As・Co,BH0.35m3積込　t=10cm以下,,		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	機械床掘工					
	機械床掘工					
	土砂,0.28BH,,		m3	3,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	機械埋戻工					
	機械埋戻工					
	購入砂（山砂）,0.28BH,,		m3	9,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02116	路盤工					
	路盤工					
	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=10cm,,		㎡	980		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02116	仮復旧工					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮復旧工 ②粗粒度As(20),t=5cm W=1.4m未満,,		㎡	2,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ 残土処理工					
	残土処理工 Dt4-Bh0.20積込,,		m3	1,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ 残土受入地での処理					
	残土受入地での処理 15tブルドーザ,,		m3	500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ As塊処理工					
	As塊処理工 DT10ｔ BH0.35m3積込,,		m3	1,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JIS K 6742,φ50×4.0m,,		m	710		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ HI-TSソケット					
	HI-TSソケット JIS K 6743,φ50,,		個	266		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ HI-TSエルボ					
	HI-TSエルボ JIS K 6743,φ50,,		個	371		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ HI-TSチーズ					
	HI-TSチーズ JIS K 6743,φ50×φ50,,		個	563		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ 鋼管ユニオン					
	鋼管ユニオン 50A,,		個	12,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ スリースバルブ					
	スリースバルブ JIS B2011,50A,,		基	62,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ 硬質塩ビ管据付工					
	硬質塩ビ管据付工 φ50,,		m	650		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ TS塩ﾋﾞ管継手工					
	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ50,,		口	961		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ スリースバルブ取付工					
	スリースバルブ取付工 φ50,,		基	4,036		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ 仮設管保温工					
	仮設管保温工 φ50,,		m	8,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ 旧鎧潟排水機場上屋撤去工事					
	旧鎧潟排水機場上屋撤去工事 旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋,,		式	34,000,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ コンクリート廃材(有筋)処理					
	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ コンクリート廃材（無筋）処理					
	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ 木材処理					
	木材処理 処理施設：新潟エコサイクル工業（株）		ton	10,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ プラスチック廃材処理					
	プラスチック廃材処理 処理施設：（株）セキヤ県央エコプラント		ton	65,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ アスファルト廃材処理					
	アスファルト廃材処理 処理施設：共同企業体新潟再生工場		ton	1,800		歩A・単A
S02701	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ 【法面工（法面芝付工）】					
	【法面工（法面芝付工）】 張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,500m2以上,受けない		㎡	1,737		歩A・単A
S02702	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ 【法面工（種子散布工）】					
	【法面工（種子散布工）】 250m2以上500m2未満,－		㎡	296		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,690		歩A・単A
S02721	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,274		歩A・単A
S02721	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,690		歩A・単A
S02721	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,274		歩A・単A
S08042	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	656		歩A・単A
S08714	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊ 転落防止柵撤去					
	【横断・転落防止柵撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し		m	1,366		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊ ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出		日	43,476		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊ ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出		時間	2,330		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型（２次）]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型（２次）] 35t,交替制補正対象外		供用日	42,500		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～55t吊,交替制補正対象外		供用日	56,300		歩A・単A
S16003	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊ 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外		供用日	1,230		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	41,300		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊ ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	38,300		歩A・単A
S17003	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊ 覆工板					
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),365日,1回		㎡	10,994		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,なし		袋	5,095		歩A・単A
S18002	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,なし		袋	782		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（手順１５ 護岸）					
	排水ポンプ運転 73,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所	1,195,276		歩A・単A
S18003	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（手順１５ 護岸）					
	排水ポンプ運転 313,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり		箇所	5,124,954		歩A・単A
S18004	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし		箇所	88,643		歩A・単A
S18005	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,877		歩A・単A
S18005	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,414		歩A・単A
S18022	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊ タイロッド方式土留工(設置・撤去)					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,2.500ton,なし		ton	159,331		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,354,1,なし		㎡	3,079		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,341,1,なし		㎡	3,079		歩A・単A
S18075	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ 仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,50t吊,なし		㎡	1,072		歩A・単A
S18163	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,12m以下		枚	6,149		歩A・単A
S18167	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,9.5,あり		枚	15,870		歩A・単A
S18167	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,7.5,あり		枚	14,022		歩A・単A
S18185	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） ＶＬ型,9m以下		枚	8,270		歩A・単A
S18185	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） ＶＬ型,12m以下		枚	10,065		歩A・単A
S18185	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下		枚	9,922		歩A・単A
S18186	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜き		回	63,668		歩A・単A
S18186	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型・ⅥＬ型）,引抜き		回	64,462		歩A・単A
S18191	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板）					
	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入		回	123,615		歩A・単A
S19001	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊ 分解・組立・運搬費（右岸側異形矢板施工時用）					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	1,223,239		歩A・単A
	動,,なし					
S19001	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊ 分解・組立・運搬費（樋門部異形矢板引抜時）					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	1,223,239		歩A・単A
	動,,なし					
S19001	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊ 分解・組立・運搬費（仮橋撤去時）					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移		台	1,223,239		歩A・単A
	動,,なし					
S19003	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊ 輸送費（覆工板）仮橋工					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	5,784		歩A・単A
	込・取卸,0.2,0.0					
S19003	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊ 輸送費(敷鉄板)飛落川側進入路					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,068		歩A・単A
	込・取卸),,0.2,0.0					
S19003	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊ 輸送費(敷鉄板)場内第1排水機場側(押付排水路含む)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,068		歩A・単A
	込・取卸),,0.2,0.0					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.2,0.0		ton	4,284		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.2,0.0		ton	5,784		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0		ton	5,740		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊					
SA0101	蛇篭撤去（玉石掘削とする）					
	SP 掘削 岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	420.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	328.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊					
SA0101	土砂積込（仮置土）					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	328.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 176号 ＊＊＊					
SA0101	土砂投入					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	328.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊					
SA0101	土砂投入					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	229		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 178号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	238.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 179号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	274.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 180号 ＊＊＊					
SA0103	二重締切土掘削					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,261		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 181号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	391		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 182号 ＊＊＊					
SA0121	土砂搬入					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	391		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 183号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	253.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 184号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	886.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 185号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3以上,無し,あり		m3	225		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 186号 ＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	446.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 187号 ＊＊＊					
SA0151	基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	446.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 188号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	735		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 189号 ＊＊＊					
SA0161	SP 整地					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	143.1		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 190号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,951		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 191号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,571		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 192号 ＊＊＊ コンクリート殻（有筋）運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,951		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 193号 ＊＊＊ コンクリート殻（無筋）運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,571		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 194号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	216.7		歩A・単A
SA0264	＊＊＊ S単－ 195号 ＊＊＊ SP 連節ブロック張					
	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,なし,SR		㎡	14,750		歩A・単A
	235 径13mm,					
SA0264	＊＊＊ S単－ 196号 ＊＊＊ SP 連節ブロック張					
	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,なし,SR		㎡	5,139		歩A・単A
	235 径13mm,					
SA0301	＊＊＊ S単－ 197号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,359		歩A・単A
SA0302	＊＊＊ S単－ 198号 ＊＊＊ SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	7,739		歩A・単A
SA0601	＊＊＊ S単－ 199号 ＊＊＊ SP 消波根固めブロック製作					
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,5.52m2を超え6.14m2以		個	29,180		歩A・単A
	下,一般,なし,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,鋼製型枠10t未満					
SA0603	＊＊＊ S単－ 200号 ＊＊＊ SP 消波根固めブロック積込					
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,なし		個	1,908		歩A・単A
SA0605	＊＊＊ S単－ 201号 ＊＊＊ SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,0個,乱積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型)50t吊,なし		個	2,989		歩A・単A
SA0606	＊＊＊ S単－ 202号 ＊＊＊ SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,5個,0.5km以下		個	1,633		歩A・単A
T00001	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 鋼矢板圧入					
	ハット型 25H L=9.5m 圧入長6.0m以下		枚	236,561		歩A・単A
T00002	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 鋼矢板圧入					
	ハット型 10H L=7.5m 圧入長6.0m以下		枚	151,349		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 既設機場撤去（除塵機５ｽﾊﾟﾝ）					
			式	4,741,062		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 機器撤去工					
			式	15,450,668		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 鋳鉄管撤去工					
			式	5,174,006		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 鋼管・小配管撤去工					
	管種(A)：配管用（白、黒）水道用鋼管		式	1,259,235		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00008	鋼管・小配管撤去工					
	管種(C)：ステンレス鋼管		式	297,228		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00009	鋼管・小配管撤去工					
	管種(D)：塩化ビニル管		式	53,880		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00010	電気設備撤去工					
			式	14,205,499		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00011	4tトラック運搬(金属くず)					
			ton	2,919		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00012	4tトラック運搬(廃プラスチック)					
	搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント		ton	9,426		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00013	鋼材運搬(現場発生品運搬)					
	クレーン付トラック4ｔ積 2.9ｔ吊		ton	4,833		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00014	ポータブル車両重量計賃料等					
	期間：機械設備撤去時 3ヶ月		式	412,930		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00015	コンクリート矢板撤去					
	L=4.6m(橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用)		枚	5,108		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00016	松杭撤去					
	Φ150 L=3.6m（橋梁撤去技術マニュアル）		本	5,108		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00017	床版カッター切断					
	切断厚40cmまで(橋梁撤去技術マニュアルより)		m	24,686		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00018	床版ブロック撤去					
	(橋梁撤去技術マニュアルより)		㎡	6,544		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00019	松杭撤去					
	φ150 L=7.2m（橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用）		本	5,108		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00020	敷鉄板 賃料・整備費					
	N=365日 6.5円/日×365日=2373円/m2		㎡	2,491		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00023	4tトラック運搬（木材）					
			ton	3,576		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00025	窯場設置・撤去					
			箇所	17,291		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00029	パイプロハンマ工（ハット形鋼矢板打設）					
	ハット型 10H L=7.5m 圧入長6.0m以下		枚	14,022		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 1号 ＊＊＊					
C00001	トラック運転					
	クレーン装着付 4ｔ積 2.9ｔ吊 機-1		時間	7,680		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 2号 ＊＊＊					
C00002	除塵機 高水位2ﾌﾟﾛｯｸ撤去					
	据付労務費		式	871,488		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 3号 ＊＊＊					
C00003	除塵機 低水位2ﾌﾟﾛｯｸ撤去					
	据付労務費		式	1,634,040		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 4号 ＊＊＊					
C00004	水平ｺﾝﾍﾞｱ撤去					
	据付労務費		式	217,872		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 5号 ＊＊＊					
C00005	電気設備撤去					
	据付労務費		式	425,034		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ C単－ 6号 ＊＊＊					
C00006	除塵機撤去					
	直接経費		式	1,402,653		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 7号 ＊＊＊					
C00007	水平ｺﾝﾍﾞｱ撤去					
	直接経費		式	134,742		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 8号 ＊＊＊					
C00008	電気設備撤去					
	直接経費		式	55,233		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324	
R01003	普通作業員	1.110	人	22,338	24,795	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,324	532	
	合　計				30,651	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,065	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	セメントベントナイト埋戻し		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,338	9,605	
	合　計				9,605	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		961	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,810	4,046	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	138	787	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				31,455	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		629	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,120	9,792	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	138	2,346	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				38,250	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		445	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02024	ブロック設置		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) 目地ﾓﾙﾀﾙを使用しない場合,厚さ15cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分	目地ﾓﾙﾀﾙを使用しない場合 厚さ15cm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15005	張ブロック 厚15cm(500×500以下)	10.000	㎡	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	27,438	4,116	
R01007	ブロック工	0.300	人	29,172	8,752	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,338	9,605	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.410	日	10,800	4,428	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	138	2,208	
	合　計				36,943	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		3,694	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02052	石積類とりこわし		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 練積		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 25cm以上60cm未満 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
Y00004	諸雑費	0.050		9,051	453	
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,670	9,072	
M02035	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,490	7,184	
R01021	運転手（特殊） 取壊用	0.400	人	26,112	10,445	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	138	3,312	
M02100	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,740	5,740	
R01021	運転手（特殊） 集積用	0.170	人	26,112	4,439	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	138	2,070	
	合　計				51,766	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		5,177	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M05444 (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	214,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M05444	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	1.000	日	214,000	214,000	
	合　計				214,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				214,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01086 吊上能力25t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	54,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,000	54,000	
	合　計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01088 吊上能力50t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	96,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	96,000	96,000	
	合　計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				96,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02112	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t車2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 4t車2.9t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,450円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t車2.9t吊	1.000	日	12,450	12,450	
	合　計				12,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,450	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02054 定格容量20kva		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	1.000	日	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02112	ガス切断		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガス切断 酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96002 酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	ガス切断 酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他	1.000	日	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01089 吊上能力10t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01089	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	43,500	43,500	
	合　計				43,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,500	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		㎡供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03041 22*1524*6096 ［賃料］		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,373円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1.000	㎡供用日	2,373	2,373	
	合　計				2,373	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,373	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02114	敷鉄板		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03042 22*1524*6096 ［整備費］		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	118円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1.000	㎡	118	118	
	合　計				118	算出数量 1.000 各単位
	単　価				118	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
	合　計				27,438	算出数量 1.000 人
	単　価				27,438	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,744	27,744	
	合　計				27,744	算出数量 1.000 人
	単　価				27,744	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,744	27,744	
	合　計				27,744	算出数量 1.000 人
	単　価				27,744	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02019 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				28,458	算出数量 1.000 人
	単　価				28,458	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	25,296	25,296	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				25,296	算出数量 1.000 人
	単　価				25,296	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	25,092	25,092	
	合　計				25,092	算出数量 1.000 人
	単　価				25,092	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
	合　計				27,438	算出数量 1.000 人
	単　価				27,438	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,744	27,744	
	合　計				27,744	算出数量 1.000 人
	単　価				27,744	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				26,112	算出数量 1.000 人
	単　価				26,112	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	16,014	16,014	
	合　計				16,014	算出数量 1.000 人
	単　価				16,014	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				26,112	算出数量 1.000 人
	単　価				26,112	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	異形鋼矢板⑤		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	異形鋼矢板⑤ ハット型 25H L=9.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	異形鋼矢板⑤ ハット型 25H L=9.5m	1.000	枚	703,000	703,000	
	合　計				703,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				703,000	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	異形鋼矢板⑥		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鋼矢板⑥ ハット型 25H L=9.5m+Ⅱ型 L=8.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	異形鋼矢板⑥ ハット型 25H L=9.5m+Ⅱ型 L=8.5m	1.000	枚	594,000	594,000	
	合　計				594,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				594,000	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	可とう矢板（10H、L=7.5m）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう矢板（10H、L=7.5m） ハット型、支給品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057 支給品	可とう矢板（10H、L=7.5m） ハット型、支給品	1.000	枚	1,400,000	1,400,000	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	笠コンクリート（25H用）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンクリート（25H用） H2型　H500×B700×L2700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	笠コンクリート（25H用） H2型　H500×B700×L2700	1.000	m	40,360	40,360	
	合　計				40,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,360	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	笠コンクリート（10H用）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	笠コンクリート（10H用） H1型　H500×B600×L2700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96030		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	笠コンクリート（10H用） H1型　H500×B600×L2700	1.000	m	36,470	36,470	
	合　計				36,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,470	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	ステップブロック		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステップブロック 水密タイプ　2.0型　A型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	ステップブロック 水密タイプ　2.0型　A型	1.000	本	14,700	14,700	
	合　　計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	法留ブロック		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	法留ブロック 1型　L=2,300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	法留ブロック 1型　L=2,300	1.000	本	51,900	51,900	
	合　　計				51,900	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				51,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	階段袖ブロック		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段袖ブロック H=500 L=2,500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	階段袖ブロック H=500 L=2,500	1.000	本	20,800	20,800	
	合　　計				20,800	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				20,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	階段袖ブロック		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段袖ブロック H=500 L=800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	階段袖ブロック H=500 L=800	1.000	本	8,650	8,650	
	合　　計				8,650	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	階段袖ブロック		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	階段袖ブロック H=500 L=700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	階段袖ブロック H=500 L=700	1.000	本	7,570	7,570	
	合　　計				7,570	算出数量 1.000 各単位

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				7,570	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径50㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P40201		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P40201	塩ビ送水ホース 径50㎜	1.000	m	275	275	
	合　計				275	算出数量 1.000 各単位
	単　価				275	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	セメントベントナイト		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメントベントナイト 棒名 ﾒｯｼｭ200相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	セメントベントナイト 棒名 ﾒｯｼｭ200相当	1.000	ton	42,850	42,850	
	合　計				42,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42,850	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	充填設備据付・解体費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填設備据付・解体費 車載型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	充填設備据付・解体費 車載型	1.000	回	385,410	385,410	
	合　計				385,410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				385,410	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m） 充填長=11.0m　EL=-10.5～+0.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m） 充填長=11.0m　EL=-10.5～+0.5m	1.000	枚	74,382	74,382	
	合　計				74,382	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,382	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法①（VL型,L=15.0m）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土留部材引抜同時充填工法①（VL型,L=15.0m） 充填長=15.0m　EL=-12.0～+3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96051	土留部材引抜同時充填工法①（VL型,L=15.0m）					
	充填長=15.0m　EL=-12.0～+3.0m	1.000	枚	102,667	102,667	
	合　計				102,667	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102,667	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法②（VL型,L=15.0m）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土留部材引抜同時充填工法②（VL型,L=15.0m）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96052	土留部材引抜同時充填工法②（VL型,L=15.0m）					
	充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m	1.000	枚	93,300	93,300	
	合　計				93,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				93,300	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96053	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m）					
	充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m	1.000	枚	75,737	75,737	
	合　計				75,737	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,737	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	水道配水用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道配水用ポリエチレン管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 144・片受,φ50×5.0m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96100	水道配水用ポリエチレン管					
	JWWA K 144・片受,φ50×5.0m	1.000	m	1,181	1,181	
	合　計				1,181	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,181	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	水道配水用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道配水用ポリエチレン管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 144・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ,φ50×5.0m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96101	水道配水用ポリエチレン管					
	JWWA K 144・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ,φ50×5.0m	1.000	m	779	779	
	合　計				779	算出数量 1.000 各単位
	単　価				779	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	EFソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	EFソケット			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 145,φ50,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	EFソケット JWWA K 145,φ50	1.000	個	1,855	1,855	
	合　計				1,855	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,855	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	EF両受ベンド		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	EF両受ベンド JWWA K 145,φ50×45°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	EF両受ベンド JWWA K 145,φ50×45°	1.000	個	9,190	9,190	
	合　計				9,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	EF両受チーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	EF両受チーズ JWWA K 145,φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	EF両受チーズ JWWA K 145,φ50×φ50	1.000	個	10,300	10,300	
	合　計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	SPキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SPキャップ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	SPキャップ φ50	1.000	個	2,695	2,695	
	合　計				2,695	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,695	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	PVジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	PVジョイント φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	PVジョイント φ50	1.000	個	36,860	36,860	
	合　計				36,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	管帽		個		1.000 各単位	当たり算出
	管帽 HPPE用,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96107		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	管帽 HPPE用,φ50	1.000	個	30,080	30,080	
	合　計				30,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 PE挿口付,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	ソフトシール仕切弁 PE挿口付,φ50	1.000	基	72,400	72,400	
	合　計				72,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				72,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	仕切弁筐		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁筐 DP=0.60m用,座台含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96109	仕切弁筐 DP=0.60m用,座台含む	1.000	個	90,500	90,500	
	合　計				90,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				90,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	管明示テープ		m		1.000 各単位	当たり算出
	管明示テープ W=50mm,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	管明示テープ W=50mm,φ50	1.000	m	120	120	
	合　計				120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	管明示シート		m		1.000 各単位	当たり算出
	管明示シート JIS K 6772,W=75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	管明示シート JIS K 6772,W=75mm	1.000	m	360	360	
	合　計				360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				360	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	ロケーティングワイヤー		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロケーティングワイヤー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96112		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	ロケーティングワイヤー	1.000	m	316	316	
	合　計				316	算出数量 1.000 各単位
	単　価				316	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	鞘管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鞘管 SGPW-MN JIS G3442,200A×5.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96113		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	鞘管 SGPW-MN JIS G3442,200A×5.5m	1.000	m	18,363	18,363	
	合　計				18,363	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,363	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管 1種2層管 JIS K 6762,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96114		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96114	水道用ポリエチレン管 1種2層管 JIS K 6762,φ25	1.000	m	239	239	
	合　計				239	算出数量 1.000 各単位
	単　価				239	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	サドル分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サドル分水栓 HPPE用,φ50×φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96115		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96115	サドル分水栓 HPPE用,φ50×φ25	1.000	個	14,300	14,300	
	合　計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,300	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	PP回転式分止水栓用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PP回転式分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96116		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	PP回転式分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25	1.000	個	7,530	7,530	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				7,530	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,530	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S02116	ボール止水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール止水栓 新潟市仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96117		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	ボール止水栓 新潟市仕様	1.000	個	13,750	13,750	
	合　計				13,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,750	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02116	大型止水栓覆		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型止水栓覆 新潟市仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96118		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	大型止水栓覆 新潟市仕様	1.000	個	6,863	6,863	
	合　計				6,863	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,863	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02116	PP分止水栓用継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PP分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96119		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	PP分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25	1.000	個	3,540	3,540	
	合　計				3,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,540	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02116	PP塩ビ管用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PP塩ビ管用ソケット JWWA B 116,φ25 HI・GN付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	PP塩ビ管用ソケット JWWA B 116,φ25 HI・GN付	1.000	個	5,760	5,760	
	合　計				5,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,760	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	HI-TSソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	HI-TSソケット JIS K 6743,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96121		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	HI-TSソケット JIS K 6743,φ25	1.000	個	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	PPおねじ付ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	PPおねじ付ソケット JWWA B 116,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96122		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	PPおねじ付ソケット JWWA B 116,φ25	1.000	個	1,395	1,395	
	合　計				1,395	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	フレキシブル継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フレキシブル継手 φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96123		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	フレキシブル継手 φ25	1.000	個	19,490	19,490	
	合　計				19,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	逆ボ止水栓		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	逆ボ止水栓 新潟市仕様,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96124		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	逆ボ止水栓 新潟市仕様,φ25	1.000	個	25,790	25,790	
	合　計				25,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	メーター覆		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	メーター覆 新潟市仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96125		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	メーター覆 新潟市仕様	1.000	個	14,356	14,356	
	合　計				14,356	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,356	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	管明示テープ		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管明示テープ W=50mm,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96126		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96126	管明示テープ W=50mm,φ25	1.000	m	120	120	
	合　計				120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				120	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管据付工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管据付工 EF,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96127		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96127	ポリエチレン管据付工 EF,φ50	1.000	m	650	650	
	合　計				650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				650	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手工		口		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管継手工 EF1口接合,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96128		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	ポリエチレン管継手工 EF1口接合,φ50	1.000	口	2,892	2,892	
	合　計				2,892	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,892	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管継手工 EF2口1箇所,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96129		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96129	ポリエチレン管継手工 EF2口1箇所,φ50	1.000	箇所	4,131	4,131	
	合　計				4,131	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,131	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手工		口		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96130		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手,φ50	1.000	口	1,923	1,923	
	合　計				1,923	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,923	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管切断工		口		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポリエチレン管切断工 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96131		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	ポリエチレン管切断工 φ50	1.000	口	479	479	
	合　計				479	算出数量 1.000 各単位
	単　価				479	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	仕切弁設置工		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁設置工 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96132		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96132	仕切弁設置工 φ50	1.000	基	4,036	4,036	
	合　計				4,036	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,036	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	仕切弁筐設置工		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁筐設置工 ねじ式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96133		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96133	仕切弁筐設置工 ねじ式	1.000	箇所	869	869	
	合　計				869	算出数量 1.000 各単位
	単　価				869	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	塩ﾋﾞ管切断工		口		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	塩ﾋﾞ管切断工 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96134		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96134	塩ﾋﾞ管切断工 φ50	1.000	口	479	479	
	合　計				479	算出数量 1.000 各単位
	単　価				479	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	管明示テープ工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管明示テープ工 HPPE管,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96135		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96135	管明示テープ工 HPPE管,φ50	1.000	m	82	82	
	合　計				82	算出数量 1.000 各単位

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				82	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	管明示シート工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管明示シート工 JIS K 6772,W=75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96136		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96136	管明示シート工 JIS K 6772,W=75mm	1.000	m	82	82	
	合　計				82	算出数量 1.000 各単位
	単　価				82	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	通水試験工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	通水試験工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96137		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	通水試験工	1.000	m	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	保温工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	保温工 φ50×t25mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96138		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	保温工 φ50×t25mm	1.000	m	5,500	5,500	
	合　計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02116	鋼管布設工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼管布設工 200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96139		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96139	鋼管布設工 200A	1.000	m	2,200	2,200	
	合　計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S02116	鋼管切断工		口		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼管切断工 200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96140		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96140	鋼管切断工 200A	1.000	口	2,400	2,400	
	合　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,400	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	鋼管溶接工		口		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管溶接工 200A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96141		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	鋼管溶接工 200A	1.000	口	35,900	35,900	
	合　計				35,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,900	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管据付工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管据付工 φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96142		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	ポリエチレン管据付工 φ25	1.000	m	441	441	
	合　計				441	算出数量 1.000 各単位
	単　価				441	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	分水栓建込み工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓建込み工 HPPE管,φ50×φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96143		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96143	分水栓建込み工 HPPE管,φ50×φ25	1.000	箇所	2,884	2,884	
	合　計				2,884	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,884	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手工		口		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管継手工 φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96144		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96144	ポリエチレン管継手工 φ25	1.000	口	960	960	
	合　計				960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				960	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	止水栓取付工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水栓取付工 接合・筐取付,φ25,PP用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96145		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96145	止水栓取付工 接合・筐取付,φ25,PP用	1.000	箇所	2,445	2,445	
	合　計				2,445	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,445	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S02116	逆ボ止水栓取付工		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	逆ボ止水栓取付工 φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96146		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96146	逆ボ止水栓取付工 φ25	1.000	箇所	1,641	1,641	
	合　計				1,641	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,641	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管切断工		口		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポリエチレン管切断工 φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96147		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96147	ポリエチレン管切断工 φ25	1.000	口	479	479	
	合　計				479	算出数量 1.000 各単位
	単　価				479	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02116	TS塩ﾋﾞ管継手工		口		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96148		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96148	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ25	1.000	口	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02116	塩ﾋﾞ管切断工		口		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	塩ﾋﾞ管切断工 φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96149		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96149	塩ﾋﾞ管切断工 φ25	1.000	口	479	479	
	合　計				479	算出数量 1.000 各単位
	単　価				479	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	鋼管ねじ込み接合工		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼管ねじ込み接合工 25A（2口）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96150		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96150	鋼管ねじ込み接合工 25A（2口）	1.000	箇所	2,227	2,227	
	合　計				2,227	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,227	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02116	メーター覆取付工		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	メーター覆取付工 新潟市仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96151		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	メーター覆取付工 新潟市仕様	1.000	箇所	1,729	1,729	
	合　計				1,729	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,729	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S02116	管明示テープ工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管明示テープ工 HPPE管,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96152		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96152	管明示テープ工 HPPE管,φ25	1.000	m	82	82	
	合　計				82	算出数量 1.000 各単位
	単　価				82	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S02116	既設量水器撤去		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	既設量水器撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96153		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96153	既設量水器撤去	1.000	箇所	1,037	1,037	
	合　計				1,037	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,037	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S02116	舗装版切断工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	舗装版切断工 As,t=15cm以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96154		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96154	舗装版切断工 As,t=15cm以下	1.000	m	582	582	
	合　計				582	算出数量 1.000 各単位
	単　価				582	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	舗装版破砕工		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版破砕工 As・Co,BH0.35m3積込　t=10cm以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96155		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96155	舗装版破砕工 As・Co,BH0.35m3積込　t=10cm以下	1.000	㎡	186	186	
	合　計				186	算出数量 1.000 各単位
	単　価				186	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	機械床掘工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械床掘工 土砂,0.28BH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96156		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96156	機械床掘工 土砂,0.28BH	1.000	m3	3,200	3,200	
	合　計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,200	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	機械埋戻工		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械埋戻工 購入砂（山砂）,0.28BH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96157		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96157	機械埋戻工 購入砂（山砂）,0.28BH	1.000	m3	9,300	9,300	
	合　計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,300	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02116	路盤工		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=10cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96158		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96158	路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=10cm	1.000	㎡	980	980	
	合　計				980	算出数量 1.000 各単位
	単　価				980	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S02116	仮復旧工		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮復旧工 ②粗粒度As(20),t=5cm W=1.4m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96159		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96159	仮復旧工 ②粗粒度As(20),t=5cm W=1.4m未満	1.000	㎡	2,200	2,200	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S02116	残土処理工		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土処理工 Dt4-Bh0.20積込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96160	残土処理工 Dt4-Bh0.20積込	1.000	m3	1,500	1,500	
	合　　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S02116	残土受入地での処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土受入地での処理 15tブルドーザ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96161		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96161	残土受入地での処理 15tブルドーザ	1.000	m3	500	500	
	合　　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S02116	As塊処理工		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	As塊処理工 DT10ｔ BH0.35m3積込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96162		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96162	As塊処理工 DT10ｔ BH0.35m3積込	1.000	m3	1,200	1,200	
	合　　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JIS Ｋ 6742,φ50×4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96163		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96163	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JIS Ｋ 6742,φ50×4.0m	1.000	m	710	710	
	合　　計				710	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S02116	HI-TSソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	HI-TSソケット JIS Ｋ 6743,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96164		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96164	HI-TSソケット JIS Ｋ 6743,φ50	1.000	個	266	266	
	合　計				266	算出数量 1.000 各単位
	単　価				266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S02116	HI-TSエルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	HI-TSエルボ JIS Ｋ 6743,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96165		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96165	HI-TSエルボ JIS Ｋ 6743,φ50	1.000	個	371	371	
	合　計				371	算出数量 1.000 各単位
	単　価				371	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S02116	HI-TSチーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	HI-TSチーズ JIS Ｋ 6743,φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96166		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96166	HI-TSチーズ JIS Ｋ 6743,φ50×φ50	1.000	個	563	563	
	合　計				563	算出数量 1.000 各単位
	単　価				563	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S02116	鋼管ユニオン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼管ユニオン 50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96167		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96167	鋼管ユニオン 50A	1.000	個	12,240	12,240	
	合　計				12,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S02116	スリースバルブ		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スリースバルブ JIS B2011,50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96168		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96168	スリースバルブ JIS B2011,50A	1.000	基	62,500	62,500	
	合　計				62,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S02116	硬質塩ビ管据付工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質塩ビ管据付工 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96169		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96169	硬質塩ビ管据付工 φ50	1.000	m	650	650	
	合　計				650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S02116	TS塩ﾋﾞ管継手工		口		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96170		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96170	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ50	1.000	口	961	961	
	合　計				961	算出数量 1.000 各単位
	単　価				961	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S02116	スリースバルブ取付工		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スリースバルブ取付工 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96171		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96171	スリースバルブ取付工 φ50	1.000	基	4,036	4,036	
	合　計				4,036	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,036	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S02116	仮設管保温工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設管保温工 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96172		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96172	仮設管保温工 φ50	1.000	m	8,800	8,800	
	合　計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S02116	旧鎧潟排水機場上屋撤去工事		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	旧鎧潟排水機場上屋撤去工事 旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96026	旧鎧潟排水機場上屋撤去工事 旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋	1.000	式	34,000,000	34,000,000	
	合　計				34,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,000,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S02123	コンクリート廃材(有筋)処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96020 処理施設：(株)マルタ建設		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S02123	コンクリート廃材（無筋）処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96018 処理施設：(株)マルタ建設		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S02123	木材処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	木材処理 処理施設：新潟エコサイクル工業（株）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96055 処理施設：新潟エコサイクル工・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	木材処理 処理施設：新潟エコサイクル工業（株）	1.000	ton	10,000	10,000	
	合　計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S02123	プラスチック廃材処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プラスチック廃材処理 処理施設：（株）セキヤ県央エコプラント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96024 処理施設：（株）セキヤ県央エ・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	プラスチック廃材処理 処理施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S02123	アスファルト廃材処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アスファルト廃材処理 処理施設：共同企業体新潟再生工場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96019 処理施設：共同企業体新潟再生工場		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	アスファルト廃材処理 処理施設：共同企業体新潟再生工場	1.000	ton	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S02701	【法面工（法面芝付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（法面芝付工）】 張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,500m2以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種 2)規格	張芝工 野芝・高麗芝（全面張）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約補正	500m2以上 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09163	張芝 張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	1.000	㎡	1,737	1,737	
	合　　計				1,737	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価				1,737	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S02702	【法面工（種子散布工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 250m2以上500m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)時間的制約	250m2以上500m2未満 －		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09121	種子散布工	1.250	㎡	237	296	
	合　　計				296	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		296	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,690	16,690	
	合　　計				16,690	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		16,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,274	8,274	
	合　　計				8,274	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		8,274	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S02721	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,690	16,690	
	合　計				16,690	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		16,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S02721	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,274	8,274	
	合　計				8,274	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		8,274	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	2,400	27,840	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,438	5,488	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,338	13,850	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	138	2,070	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	26,112	11,228	
	合　計				65,626	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		656	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S08714	転落防止柵撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.5m		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様 4)時間的制約	ﾋﾞｰﾑ式 受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	2.000	m	683	1,366	
	合　計				1,366	算出数量 1.000 m
	単　価		m		1,366	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 28.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	13,500	13,500	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	138	3,864	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				43,476	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		43,476	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,330	2,330	
	合　計				2,330	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,330	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S16003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型（２次）]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型（２次）] 35t,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96002 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型（２次）] 35t	1.000	供用日	42,500	42,500	
	合　計				42,500	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		42,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～55t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96003 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 50～55t吊	1.000	供用日	56,300	56,300	
	合　計				56,300	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		56,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27943	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3	1.000	供用日	1,230	1,230	
	合　計				1,230	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		1,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,300	41,300	
	合　計				41,300	算出数量 1.000 日
	単　価		日		41,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,300	38,300	
	合　計				38,300	算出数量 1.000 日
	単　価		日		38,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S17003	覆工板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	覆工板 覆工板,鋼製(補強型),365日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	覆工板 鋼製(補強型)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	365日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03011	覆工板 鋼製（補強型）　[賃料]	1.000	㎡供用月	9,750	9,750	
G15064	覆工板 鋼製（補強型）　[整備費]	1.000	㎡	1,244	1,244	
	合　計				10,994	算出数量 1.000 ㎡

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		10,994	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
Y00004	諸雑費	0.040		76,398	3,056	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	17,200	23,908	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	138	14,352	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				183,426	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		5,095	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋（1.0ｔ用） あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	17,200	21,672	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				112,608	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		782	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転（手順１５　護岸）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 73,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	73 常時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	80.300	日	398	31,959	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	25kVA	80.300	日	1,820	146,146	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4,891.000	Ｌ	138	674,958	
R01002	特殊作業員					
		12.410	人	26,622	330,379	
Y00004	諸雑費					
		0.010		1,183,442	11,834	
						算出数量
	合　計				1,195,276	1.000 箇所
	単　価		箇所		1,195,276	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18003	排水ポンプ運転（手順１５　護岸）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	313,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	313		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ)	0以上～40未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	口径150mm	344.300	日	398	137,031	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	25kVA	344.300	日	1,820	626,626	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20,971.000	Ｌ	138	2,893,998	
R01002	特殊作業員					
		53.210	人	26,622	1,416,557	
Y00004	諸雑費					
		0.010		5,074,212	50,742	
						算出数量
	合　計				5,124,954	1.000 箇所
	単　価		箇所		5,124,954	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	１～５台,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	１～５台		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.580	日	17,200	9,976	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	27,438	13,719	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	22,338	44,676	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	Ｌ	138	4,554	
R01021	運転手（特殊）					
		0.500	人	26,112	13,056	
						算出数量
	合　計				88,643	1.000 箇所
	単　価		箇所		88,643	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	釜場掘削・設置			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	27,438	1,098	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	22,338	2,234	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,332	433	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	26,112	2,611	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	138	469	
	合　計				7,877	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,877	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,438	1,098	
R01002	特殊作業員	0.050	人	26,622	1,331	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
Y00004	諸雑費	0.030		6,673	200	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	26,112	1,567	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	138	304	
	合　計				9,414	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,414	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,2.500ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)ﾀｲﾛｯﾄﾞ1t当たり単価(円/t)	撤去 550,000		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)現場供用日数期間中の使用回数	0.000日 0.000回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ﾀｲﾛｯﾄﾞ1t当たりの溝形鋼重量 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2.500ton なし				
R01001	土木一般世話役	0.770	人	27,438	21,127	
R01012	とび工	1.540	人	27,744	42,726	
R01011	溶接工	0.770	人	30,294	23,326	
R01003	普通作業員	0.770	人	22,338	17,200	
Y00004	諸雑費	0.120		104,379	12,525	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.770	日	55,100	42,427	
	合　計				159,331	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		159,331	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,354,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 354		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,639	2,639,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,622	77,204	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,200	56,932	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,112	75,725	
	合　計				3,079,251	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		3,079	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,341,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 341		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,639	2,639,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,622	77,204	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	17,200	56,932	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,112	75,725	
	合　計				3,079,251	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		3,079	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S18075	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,50t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	50t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	27,438	12,347	
R01012	とび工	1.500	人	27,744	41,616	
R01003	普通作業員	0.270	人	22,338	6,031	
Y00004	雑品	0.020		59,994	1,200	
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	0.470	日	97,900	46,013	
	合　計				107,207	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,072	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分	鋼矢板引抜 電動式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	12m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,438	5,488	
R01012	とび工	0.400	人	27,744	11,098	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.200	人	22,338	4,468	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.260	供用日	23,000	5,980	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.260	供用日	68,400	17,784	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	138	2,070	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	26,112	5,222	
Y00004	諸雑費 18	0.180		52,110	9,380	
	合　計				61,490	算出数量 10.000［各単位］
	単　価		[各単位]		6,149	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,25H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	9.5,あり			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	25H型 9.5				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	あり				
P18018	ハット形鋼矢板 25H型	10.735	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	27,438	9,055	
R01012	とび工	0.670	人	27,744	18,588	
R01003	普通作業員	0.330	人	22,338	7,372	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.440	供用日	140,000	61,600	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.440	供用日	68,400	30,096	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	158.000	L	138	21,804	
R01021	運転手（特殊）	0.330	人	26,112	8,617	
Y00004	諸雑費 1	0.010		157,132	1,571	
	合　計				158,703	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		15,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7.5,あり			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 6m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 7.5				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	あり				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	6.480	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01012	とび工	0.590	人	27,744	16,369	
R01003	普通作業員	0.290	人	22,338	6,478	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.390	供用日	140,000	54,600	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(2014)]					
	50～55t吊	0.390	供用日	68,400	26,676	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	139.000	L	138	19,182	
R01021	運転手（特殊）					
		0.290	人	26,112	7,572	
Y00004	諸雑費					
	1	0.010		138,834	1,388	
						算出数量
	合　計				140,222	10.000 枚
	単　価		枚		14,022	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ＶＬ型,9m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	ＶＬ型		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)引抜長の選択	9m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.210	人	27,438	5,762	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	26,622	5,591	
R01012	とび工					
		0.420	人	27,744	11,652	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]					
	広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.300	供用日	119,000	35,700	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	138	4,278	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]					
	25t吊	0.300	供用日	37,700	11,310	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	138	2,760	
R01021	運転手（特殊）					
		0.210	人	26,112	5,484	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		82,537	165	
						算出数量
	合　計				82,702	10.000 枚
	単　価		枚		8,270	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ＶＬ型,12m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	ＶＬ型		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)引抜長の選択	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	27,438	6,860	
R01002	特殊作業員					
		0.250	人	26,622	6,656	
R01012	とび工					
		0.500	人	27,744	13,872	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)]					
	広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.370	供用日	119,000	44,030	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L	138	5,244	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]					
	25t吊	0.370	供用日	37,700	13,949	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	138	3,312	
R01021	運転手（特殊）					
		0.250	人	26,112	6,528	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		100,451	201	
						算出数量
	合　計				100,652	10.000 枚
	単　価		枚		10,065	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 12m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,438	6,860	
R01002	特殊作業員	0.250	人	26,622	6,656	
R01012	とび工	0.500	人	27,744	13,872	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	117,000	43,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	138	4,554	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.370	供用日	37,700	13,949	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.000	L	138	3,312	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	26,112	6,528	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		99,021	198	
	合　計				99,219	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		9,922	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,438	5,213	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,622	5,058	
R01012	とび工	0.390	人	27,744	10,820	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	117,000	22,230	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	138	2,346	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	37,700	10,556	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	138	2,484	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,112	4,961	
	合　計				63,668	算出数量 1.000 回
	単　価		回		63,668	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･ⅥＬ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（ＶＬ型･ⅥＬ型） 引抜き		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,438	5,213	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,622	5,058	
R01012	とび工	0.390	人	27,744	10,820	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	119,000	22,610	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	138	2,760	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	37,700	10,556	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	138	2,484	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,112	4,961	
	合　計				64,462	算出数量 1.000 回
	単　価		回		64,462	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	ハット形鋼矢板 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.580	人	27,744	16,092	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900㎜用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.370	供用日	155,000	57,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L	138	6,072	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	37,700	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	138	4,002	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
	合　計				123,615	算出数量 1.000 回
	単　価		回		123,615	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費（右岸側異形矢板施工時用）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,622	146,421	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	55,100	82,650	
Y00004	運搬費等	4.340		229,071	994,168	
	合　計				1,223,239	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,223,239	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費（樋門部異形矢板引抜時）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,622	146,421	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	55,100	82,650	
Y00004	運搬費等	4.340		229,071	994,168	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,223,239	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		1,223,239	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費（仮橋撤去時）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 35ｔ吊を超え80ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,622	146,421	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	55,100	82,650	
Y00004	運搬費等	4.340		229,071	994,168	
	合　　計				1,223,239	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		1,223,239	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S19003	輸送費（覆工板）仮橋工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.2,0.0			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		3,570	714	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				5,784	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		5,784	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S19003	輸送費(敷鉄板)飛落川側進入路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		7,140	1,428	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				10,068	1.000 ton
	単　　価		ton		10,068	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(敷鉄板)場内第1排水機場側(押付排水路含む)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込･取卸)				
	9)冬期割増率（実数）	0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
Y00005	輸送費割増料金					
		0.200		7,140	1,428	
P46402	積卸し費					
	積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
						算出数量
	合　　計				10,068	1.000 ton
	単　　価		ton		10,068	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	2,0.0			豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率（実数）	0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金					
		0.200		3,570	714	
						算出数量
	合　　計				4,284	1.000 ton
	単　　価		ton		4,284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.2,0.0			豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込･取卸				
	9)冬期割増率（実数）	0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
Y00005	輸送費割増料金					
		0.200		3,570	714	
P46402	積卸し費					
	積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				5,784	1.000 ton
	単　　価		ton		5,784	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,片道計上,計上する			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m超～15m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46622	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	4,240	4,240	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
						算出数量
	合　　計				5,740	1.000 ton
	単　　価		ton		5,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0101	蛇篭撤去（玉石掘削とする）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3		420.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3		328.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0101	土砂積込（仮置土）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		328.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
SA0101	土砂投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		328.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
SA0101	土砂投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		229	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		238.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		274.5	
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
SA0103	二重締切土掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　　価		m3		1,261	
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		391	
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
SA0121	土砂搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		391	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		253.4	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		886.2	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3以上,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3以上				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		225	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		446.8	
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
SA0151	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		446.8	
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		735	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		143.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　価		m3		1,951	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　価		m3		1,571	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
SA0221	コンクリート殻（有筋）運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　価		m3		1,951	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
SA0221	コンクリート殻（無筋）運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎥3		1,571	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15㎝以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		216.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
SA0264	SP 連節ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,なし,SR235　径13㎜,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)連節ﾌﾞﾛｯｸの規格	150kg/個以上 連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）				
	3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上	鉄筋又は鋼線 計上する				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 有り				
	7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋（鋼線）の規格	なし SR235　径13㎜				
P96058	ダイヤカットブロックⅡ型A 350型　1200×500×250㎜ 217kg/個　1.67個/m2		㎡			材変
	単　　価		㎡		14,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
SA0264	SP 連節ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,なし,SR235　径13㎜,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)連節ﾌﾞﾛｯｸの規格	150kg/個以上 連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）				
	3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上	鉄筋又は鋼線 計上する				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 有り				
	7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋（鋼線）の規格	なし SR235　径13㎜				
P96058 支給品	ダイヤカットブロックⅡ型A 350型　1200×500×250㎜ 217kg/個　1.67個/m2		㎡			材変
	単　　価		㎡		5,139	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0㎜			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5㎝を超え12.5㎝以下 計上する				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,359	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する なし				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		m3		7,739	
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,5.52m2を超			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	え6.14m2以下,一般,なし,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,鋼製型枠10t未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)型枠の計上	2.5t以下 計上する				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	計上する 0.79m3を超え0.86m3以下				
	5)1個当り型枠面積(m2/個) 6)養生工の種別	5.52m2を超え6.14m2以下 一般				
	7)長期割引単価区分 8)規格区分	なし 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	9)型枠規格区分	鋼製型枠10t未満				
	単　価		個		29,180	
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)ｸﾚｰﾝ機種	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単　価		個		1,908	
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,0個,乱積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 4)据付方法	0個 乱積				
	5)ｸﾚｰﾝ機種 6)長期割引単価区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 なし				
	単　価		個		2,989	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み･荷卸,5個,0.5㎞以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)作業区分	2.5t以下 積込み･荷卸				
	3)ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 4)ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	5個 0.5㎞以下				
	単　価		個		1,633	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96001	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t車2.9t吊		日	12,450		
F96002	ガス切断 酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他		日	3,000		
J02118	生コンクリート(高炉Ｂ) 21N/㎜2　8cm　25(20)㎜(W/C=55%以下)		㎥	15,300		
M96002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型（２次）] 35t		供用日	42,500		
M96003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 50～55t吊		供用日	56,300		
P18203	普通丸鋼 SR235　径13		ton	152,000		
P96001	異形鋼矢板⑤ ハット型 25H L=9.5m		枚	703,000		
P96002	異形鋼矢板⑥ ハット型 25H L=9.5m+Ⅱ型 L=8.5m		枚	594,000		
P96003	ステップブロック 水密タイプ　2.0型　A型		本	14,700		
P96004	法留ブロック 1型　L=2,300		本	51,900		
P96005	階段袖ブロック H=500 L=2,500		本	20,800		
P96006	階段袖ブロック H=500 L=800		本	8,650		
P96007	階段袖ブロック H=500 L=700		本	7,570		
P96018	コンクリート廃材（無筋）処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,000		
P96019	アスファルト廃材処理 処理施設：共同企業体新潟再生工場		ton	1,800		
P96020	コンクリート廃材(有筋)処理 処理施設：(株)マルタ建設		ton	1,500		
P96024	プラスチック廃材処理 処理施設：（株）セキヤ県央エコプラント		ton	65,000		
P96026	旧鎧潟排水機場上屋撤去工事 旧鎧潟排水機場上屋＋アクセレータ上屋		式	34,000,000		
P96027	4tトラック運搬(金属くず) 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント		ton	2,919		
P96028	4tトラック運搬(廃プラスチック) 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント		ton	9,426		
P96030	笠コンクリート（10H用） H1型　H500×B600×L2700		m	36,470		
P96031	無線式車両重量計		日	3,907		
P96032	補償料（ポータブル重量計）		日	470		
P96033	往復送料（ポータブル重量計）		式	19,000		
P96039	セメントベントナイト 榛名 ﾒｯｼｭ200相当		ton	42,850		
P96048	笠コンクリート（25H用） H2型　H500×B700×L2700		m	40,360		
P96049	充填設備据付・解体費 車載型		回	385,410		
P96050	土留部材引抜同時充填工法（VL型,L=13.0m） 充填長=11.0m　EL=-10.5～+0.5m		枚	74,382		
P96051	土留部材引抜同時充填工法①（VL型,L=15.0m） 充填長=15.0m　EL=-12.0～+3.0m		枚	102,667		
P96052	土留部材引抜同時充填工法②（VL型,L=15.0m） 充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m		枚	93,300		
P96053	土留部材引抜同時充填工法（IV型,L=15.0m） 充填長=13.8m　EL=-12.0～+1.8m		枚	75,737		
P96055	木材処理 処理施設：新潟エコサイクル工業（株）		ton	10,000		
P96056	4tトラック運搬(木材) 搬入施設：新潟エコサイクル工業（株）		ton	3,576		
P96057	可とう矢板（10H、L=7.5m） ハット型、支給品		枚	1,400,000		
P96058	ダイヤカットブロックⅡ型A 350型　1200×500×250㎜ 217kg/個　1.67個/m2		㎡	9,603		
P96100	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144・片受,φ50×5.0m		m	1,181		
P96101	水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144・ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ,φ50×5.0m		m	779		
P96102	EFソケット JWWA K 145,φ50		個	1,855		
P96103	EF両受ベンド JWWA K 145,φ50×45°		個	9,190		
P96104	EF両受チーズ JWWA K 145,φ50×φ50		個	10,300		
P96105	SPキャップ φ50		個	2,695		
P96106	PVジョイント φ50		個	36,860		
P96107	管帽 HPPE用,φ50		個	30,080		

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96108	ソフトシール仕切弁 PE挿口付,φ50		基	72,400		
P96109	仕切弁筐 DP=0.60m用,座台含む		個	90,500		
P96110	管明示テープ W=50mm,φ50		m	120		
P96111	管明示シート JIS K 6772,W=75mm		m	360		
P96112	ロケーティングワイヤー		m	316		
P96113	鞘管 SGPW-MN JIS G3442,200A×5.5m		m	18,363		
P96114	水道用ポリエチレン管 1種2層管 JIS K 6762,φ25		m	239		
P96115	サドル分水栓 HPPE用,φ50×φ25		個	14,300		
P96116	PP回転式分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25		個	7,530		
P96117	ボール止水栓 新潟市仕様		個	13,750		
P96118	大型止水栓覆 新潟市仕様		個	6,863		
P96119	PP分止水栓用継手 JWWA B 116,φ25		個	3,540		
P96120	PP塩ビ管用ソケット JWWA B 116,φ25 HI・GN付		個	5,760		
P96121	HI-TSソケット JIS K 6743,φ25		個	76		
P96122	PPおねじ付ソケット JWWA B 116,φ25		個	1,395		
P96123	フレキシブル継手 φ25		個	19,490		
P96124	逆ボ止水栓 新潟市仕様,φ25		個	25,790		
P96125	メーター覆 新潟市仕様		個	14,356		
P96126	管明示テープ W=50mm,φ25		m	120		
P96127	ポリエチレン管据付工 EF,φ50		m	650		
P96128	ポリエチレン管継手工 EF1口接合,φ50		口	2,892		
P96129	ポリエチレン管継手工 EF2口1箇所,φ50		箇所	4,131		
P96130	ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手,φ50		口	1,923		
P96131	ポリエチレン管切断工 φ50		口	479		
P96132	仕切弁設置工 φ50		基	4,036		
P96133	仕切弁筐設置工 ねじ式		箇所	869		
P96134	塩ﾋﾞ管切断工 φ50		口	479		
P96135	管明示テープ工 HPPE管,φ50		m	82		
P96136	管明示シート工 JIS K 6772,W=75mm		m	82		
P96137	通水試験工		m	1,200		
P96138	保温工 φ50×t25mm		m	5,500		
P96139	鋼管布設工 200A		m	2,200		
P96140	鋼管切断工 200A		口	2,400		
P96141	鋼管溶接工 200A		口	35,900		
P96142	ポリエチレン管据付工 φ25		m	441		
P96143	分水栓建込み工 HPPE管,φ50×φ25		箇所	2,884		
P96144	ポリエチレン管継手工 φ25		口	960		
P96145	止水栓取付工 接合・筐取付,φ25,PP用		箇所	2,445		
P96146	逆ボ止水栓取付工 φ25		箇所	1,641		
P96147	ポリエチレン管切断工 φ25		口	479		
P96148	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ25		口	480		
P96149	塩ﾋﾞ管切断工 φ25		口	479		
P96150	鋼管ねじ込み接合工 25A（2口）		箇所	2,227		

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96151	メーター覆取付工 新潟市仕様		箇所	1,729		
P96152	管明示テープ工 HPPE管,φ25		m	82		
P96153	既設量水器撤去		箇所	1,037		
P96154	舗装版切断工 As,t=15cm以下		m	582		
P96155	舗装版破砕工 As・Co,BH0.35m3積込　t=10cm以下		㎡	186		
P96156	機械床掘工 土砂,0.28BH		m3	3,200		
P96157	機械埋戻工 購入砂（山砂）,0.28BH		m3	9,300		
P96158	路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=10cm		㎡	980		
P96159	仮復旧工 ②粗粒度As(20),t=5cm W=1.4m未満		㎡	2,200		
P96160	残土処理工 Dt4-Bh0.20積込		m3	1,500		
P96161	残土受入地での処理 15tブルドーザ		m3	500		
P96162	As塊処理工 DT10ｔ BH0.35m3積込		m3	1,200		
P96163	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JIS K 6742,φ50×4.0m		m	710		
P96164	HI-TSソケット JIS K 6743,φ50		個	266		
P96165	HI-TSエルボ JIS K 6743,φ50		個	371		
P96166	HI-TSチーズ JIS K 6743,φ50×φ50		個	563		
P96167	鋼管ユニオン 50A		個	12,240		
P96168	スリースバルブ JIS B2011,50A		基	62,500		
P96169	硬質塩ビ管据付工 φ50		m	650		
P96170	TS塩ﾋﾞ管継手工 φ50		口	961		
P96171	スリースバルブ取付工 φ50		基	4,036		
P96172	仮設管保温工 φ50		m	8,800		

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	鋼矢板圧入		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット型　25H　L=9.5m　圧入長6.0m以下					
P18018	ハット形鋼矢板 SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	10.735	ton	200,000	2,147,000	
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,438	9,878	S単　26号
S02115	特殊作業員	0.360	人	26,622	9,584	S単　27号
S02115	とび工	0.710	人	27,744	19,698	S単　28号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	0.520	日	214,000	111,280	S単　7号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	61.000	L	138	8,418	
S16003	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型（２次）] 35t,交替制補正対象外	0.520	供用日	42,500	22,100	S単 138号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	138	4,830	
S02115	運転手（特殊）	0.360	人	26,112	9,400	S単　29号
Y00004	雑品	0.010		2,342,188	23,422	
	合　計				2,365,610	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		236,561	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	鋼矢板圧入		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット型　10H　L=7.5m　圧入長6.0m以下					
P18018	ハット形鋼矢板 SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	6.480	ton	200,000	1,296,000	
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,438	9,878	S単　26号
S02115	特殊作業員	0.360	人	26,622	9,584	S単　27号
S02115	とび工	0.710	人	27,744	19,698	S単　28号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	0.520	日	214,000	111,280	S単　7号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	72.000	L	138	9,936	
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～55t吊,交替制補正対象外	0.520	供用日	56,300	29,276	S単 139号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.000	L	138	3,450	
S02115	運転手（特殊）	0.360	人	26,112	9,400	S単　29号
Y00004	雑品	0.010		1,498,502	14,985	
	合　計				1,513,487	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		151,349	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	既設機場撤去（除塵機５ｽﾊﾟﾝ）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00002	除塵機 高水位2ﾌﾞﾛｯｸ撤去 据付労務費	1.000	式	871,488	871,488	C単　2号
C00003	除塵機 低水位2ﾌﾞﾛｯｸ撤去 据付労務費	1.000	式	1,634,040	1,634,040	C単　3号
C00004	水平ｺﾝﾍﾞｱ撤去 据付労務費	1.000	式	217,872	217,872	C単　4号
C00005	電気設備撤去 据付労務費	1.000	式	425,034	425,034	C単　5号
C00006	除塵機撤去 直接経費	1.000	式	1,402,653	1,402,653	C単　6号
C00007	水平ｺﾝﾍﾞｱ撤去 直接経費	1.000	式	134,742	134,742	C単　7号
C00008	電気設備撤去 直接経費	1.000	式	55,233	55,233	C単　8号
	合　計				4,741,062	算出数量 1.000 式

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式		4,741,062	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00005	機器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	55.480	人	22,338	1,239,312	Ｓ単　18号
S02115	設備機械工	499.380	人	28,458	14,211,356	Ｓ単　21号
	合　　計				15,450,668	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		15,450,668	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00006	鋳鉄管撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	108.620	人	22,338	2,426,354	Ｓ単　18号
S02115	配管工	108.620	人	25,296	2,747,652	Ｓ単　22号
	合　　計				5,174,006	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		5,174,006	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00007	鋼管・小配管撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	管種(Ａ)：配管用（白、黒）水道用鋼管					
S02115	配管工	49.780	人	25,296	1,259,235	Ｓ単　22号
	合　　計				1,259,235	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		1,259,235	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00008	鋼管・小配管撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	管種(Ｃ)：ステンレス鋼管					
S02115	配管工	11.750	人	25,296	297,228	Ｓ単　22号
	合　　計				297,228	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		297,228	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00009	鋼管・小配管撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	管種(Ｄ)：塩化ビニル管					
S02115	配管工	2.130	人	25,296	53,880	Ｓ単　22号
	合　　計				53,880	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		53,880	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00010	電気設備撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	20.300	人	22,338	453,461	Ｓ単　18号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電気通信技術者	6.200	人	37,026	229,561	S単　23号
S02115	電工	517.800	人	25,092	12,992,638	S単　24号
S02115	電気通信技術員	5.900	人	24,888	146,839	S単　25号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	10.000	日	38,300	383,000	S単 142号
	合　計				14,205,499	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,205,499	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00011	4tトラック運搬(金属くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96027	4tトラック運搬(金属くず) 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	2,919	2,919	
	合　計				2,919	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		2,919	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00012	4tトラック運搬(廃プラスチック)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント					
P96028	4tトラック運搬(廃プラスチック) 搬入施設：（株）セキヤ県央エコプラント	1.000	ton	9,426	9,426	
	合　計				9,426	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,426	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00013	鋼材運搬(現場発生品運搬)		ton		4.000 ton	歩A 当たり算出
	クレーン付トラック4ｔ積　2.9ｔ吊					
S02115	普通作業員	0.305	人	22,338	6,813	S単　18号
C00001	トラック運転 クレーン装着付　4ｔ積　2.9ｔ吊　機-1	1.630	時間	7,680	12,518	C単　1号
	合　計				19,331	算出数量 4.000 ton
	単　価		ton		4,833	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00014	ポータブル車両重量計賃料等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	期間：機械設備撤去時　3ヶ月					
P96031	無線式車両重量計	90.000	日	3,907	351,630	
P96032	補償料（ポータブル重量計）	90.000	日	470	42,300	
P96033	往復送料（ポータブル重量計）	1.000	式	19,000	19,000	
	合　計				412,930	算出数量 1.000 式
	単　価		式		412,930	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00015	コンクリート矢板撤去		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	L=4.6m(橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用)					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	27,438	9,055	S単　16号
S02115	とび工	0.670	人	27,744	18,588	S単　17号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.330	人	22,338	7,372	S単　18号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.330	日	41,300	13,629	S単 141号
Y00004	雑品	0.050		48,644	2,432	
	合　計				51,076	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		5,108	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00016	松杭撤去		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	Φ150　L=3.6m（橋梁撤去技術マニュアル）					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	27,438	9,055	S単　16号
S02115	とび工	0.670	人	27,744	18,588	S単　19号
S02115	普通作業員	0.330	人	22,338	7,372	S単　18号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.330	日	41,300	13,629	S単 141号
Y00004	雑品	0.050		48,644	2,432	
	合　計				51,076	算出数量 10.000 本
	単　価		本		5,108	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00017	床版カッター切断		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	切断厚40cmまで(橋梁撤去技術マニュアルより)					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	27,438	6,585	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.750	人	26,622	19,967	S単　20号
S02115	普通作業員	0.750	人	22,338	16,754	S単　18号
Y00004	雑品	0.300		43,306	12,992	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出	0.750	日	43,476	32,607	S単 136号
P37206	コンクリートカッタ用ブレード 径1060mm	0.650	枚	243,000	157,950	
	合　計				246,855	算出数量 10.000 m
	単　価		m		24,686	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00018	床版ブロック撤去		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	(橋梁撤去技術マニュアルより)					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	27,438	8,231	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.900	人	26,622	23,960	S単　20号
S02115	普通作業員	0.600	人	22,338	13,403	S単　18号
Y00004	雑品	0.080		45,594	3,648	
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.300	日	54,000	16,200	S単　8号
	合　計				65,442	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		6,544	
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00019	松杭撤去		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	φ150　L=7.2m（橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ準用）					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	0.330	人	27,438	9,055	S単　16号
S02115	とび工	0.670	人	27,744	18,588	S単　17号
S02115	普通作業員	0.330	人	22,338	7,372	S単　18号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.330	日	41,300	13,629	S単 141号
Y00004	雑品	0.050		48,644	2,432	
	合　計				51,076	算出数量 10.000 本
	単　価		本		5,108	
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00020	敷鉄板　賃料・整備費		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	N=365日　6.5円/日×365日=2373円/m2					
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1.000	㎡供用日	2,373	2,373	S単　14号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1.000	㎡	118	118	S単　15号
	合　計				2,491	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		2,491	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00023	4tトラック運搬（木材）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P96056	4tトラック運搬(木材) 搬入施設：新潟エコサイクル工業（株）	1.000	ton	3,576	3,576	
	合　計				3,576	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		3,576	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00025	窯場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,877	7,877	S単 149号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,414	9,414	S単 150号
	合　計				17,291	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,291	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00029	バイブロハンマ工（ハット形鋼矢板打設）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	ハット型　10H　L=7.5m　圧入長6.0m以下					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,6m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,7.5,あり	1.000	枚	14,022	14,022	S単 157号
S02116	可とう矢板（10H、L=7.5m） ハット型、支給品,,	1.000	枚	0	0	S単　34号
	合　計				14,022	算出数量 1.000 枚
	単　価		枚		14,022	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	トラック運転		時間		1.000 時間	歩A 当たり算出
	クレーン装着付　4ｔ積　2.9ｔ吊　機-1					
S02115	運転手（特殊）	0.170	人	26,112	4,439	S単　31号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.600	L	138	911	
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,運転１時間当たり算出	1.000	時間	2,330	2,330	S単 137号
	合　　計				7,680	算出数量 1.000 時間
	単　　価		時間		7,680	
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	除塵機 高水位2ﾌﾟﾛｯｸ撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付労務費					
S02115	設備機械工	25.600	人	28,458	728,525	S単　21号
S02115	普通作業員	6.400	人	22,338	142,963	S単　18号
	合　　計				871,488	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		871,488	
	＊＊＊　C単－ 3号　＊＊＊					
C00003	除塵機 低水位2ﾌﾟﾛｯｸ撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付労務費					
S02115	設備機械工	48.000	人	28,458	1,365,984	S単　21号
S02115	普通作業員	12.000	人	22,338	268,056	S単　18号
	合　　計				1,634,040	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		1,634,040	
	＊＊＊　C単－ 4号　＊＊＊					
C00004	水平ｺﾝﾍﾞｱ撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付労務費					
S02115	設備機械工	6.400	人	28,458	182,131	S単　21号
S02115	普通作業員	1.600	人	22,338	35,741	S単　18号
	合　　計				217,872	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		217,872	
	＊＊＊　C単－ 5号　＊＊＊					
C00005	電気設備撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付労務費					
S02115	設備機械工	4.800	人	28,458	136,598	S単　21号
S02115	普通作業員	1.200	人	22,338	26,806	S単　18号
S02115	電気通信技術者	3.000	人	37,026	111,078	S単　23号
S02115	電工	6.000	人	25,092	150,552	S単　24号
	合　　計				425,034	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		425,034	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

工事別工事名:鎧潟排水機場旧施設撤去他工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 6号　＊＊＊					
C00006	除塵機撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	直接経費					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	10.000	日	96,000	960,000	S単　9号
S02112	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t車2.9t吊	23.000	日	12,450	286,350	S単　10号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	23.000	日	2,600	59,800	S単　11号
S02112	ガス切断 酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他	23.000	日	3,000	69,000	S単　12号
Y00004	雑品	0.020		1,375,150	27,503	
	合　計				1,402,653	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,402,653	
	＊＊＊　C単－ 7号　＊＊＊					
C00007	水平ｺﾝﾍﾞｱ撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	直接経費					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	96,000	96,000	S単　9号
S02112	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t車2.9t吊	2.000	日	12,450	24,900	S単　10号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	2.000	日	2,600	5,200	S単　11号
S02112	ガス切断 酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他	2.000	日	3,000	6,000	S単　12号
Y00004	雑品	0.020		132,100	2,642	
	合　計				134,742	算出数量 1.000 式
	単　価		式		134,742	
	＊＊＊　C単－ 8号　＊＊＊					
C00008	電気設備撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	直接経費					
S02112	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 4t車2.9t吊	3.000	日	12,450	37,350	S単　10号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	3.000	日	2,600	7,800	S単　11号
S02112	ガス切断 酸素、ｱｾﾁﾚﾝ他	3.000	日	3,000	9,000	S単　12号
Y00004	雑品	0.020		54,150	1,083	
	合　計				55,233	算出数量 1.000 式
	単　価		式		55,233	