誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

新川流域二期農業水利事業
田潟排水機場第二期建設工事

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
新川流域農業水利事業所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	新川流域農業水利事業所
事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事
施工場所	新潟県新潟市西区田潟地内
工事番号	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	新潟
地区区分	新潟
工期	１９ヶ月
積算体系年月	令和６年１２月
単価期適用年月	令和６年１２月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				399,509,000	
	・工事価格				363,190,000	
	・消費税相当額（１０%）				36,319,000	
	工事内容					
1	１．土工		1.000	式		
2	２．機場本体工		1.000	式		
3	３．排水樋門工		1.000	式		
4	４．堤防護岸工		1.000	式		
5	５．遊水池護岸工		1.000	式		
6	６．仮設道路工		1.000	式		
7	７．仮設土留工		1.000	式		
8	８．河川内仮締切堤撤去工		1.000	式		
9	９．水替工		1.000	式		
10	10. 交通誘導警備員		1.000	式		
11	11.濁水処理施設		1.000	式		
12	12. 運搬費		1.000	式		
13	仮設材運搬費		1.000	式		
14	13.技術管理費		1.000	式		
15	騒音振動調査		1.000	式		
16	14. 一括計上価格		1.000	式		
17	建築工事		1.000	式		
18			0.000			
19			0.000			
20			0.000			

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.30%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			363,190,000	
・工事原価			299,581,000	
純工事費			232,697,000	
・・直接工事費			194,320,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	100,023,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	94,297,000	
・・間接工事費			105,261,000	
・・・共通仮設費			38,377,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	449,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
216,189,000×((8.070*1.000)*1.000*1.020*1.000)			17,792,000	
・・・・運搬費	1.000	式	18,855,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	73,000	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			1,208,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
215,740,000×(0.560)			1,208,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			66,884,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
254,117,000×((24.780*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.300+0.000-0.000)			66,884,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
299,581,000×(14.720*1.000＋0.04)			44,218,000	
・一括計上価格	1.000	式	19,400,000	
支給品費			21,420,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			21,420,000	
支給品費（直工）			21,420,000	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
343,790,000×3.850			13,236,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			100,023,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	100,023,000	
・土工	1.000	式	10,408,000	
・・作業土工（吸込水槽）	1.000	式	6,275,000	
・・作業土工（吐出し水槽）	1.000	式	2,177,000	
・・作業土工（樋門樋管）	1.000	式	1,956,000	
・機場本体工	1.000	式	78,516,000	
・・基礎工（吸込水槽本体部）	1.000	式	2,400,000	
・・基礎工（吸込水槽呑口部）	1.000	式	507,000	
・・基礎工（吐出し水槽部）	1.000	式	818,000	
・・本体工（吸込水槽本体部）	1.000	式	38,031,000	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式	16,423,000	
・・本体工（吐出し水槽部）	1.000	式	20,337,000	
・排水樋門工	1.000	式	3,635,000	
・・川表翼壁工	1.000	式	2,799,000	
・・遮水工	1.000	式	836,000	
・堤防護岸工	1.000	式	4,488,000	
・・護岸工 一次施工	1.000	式	3,909,000	
・・階段工	1.000	式	135,000	
・・堤防道路舗装工 一次施工	1.000	式	356,000	
・・防護柵工 一次施工	1.000	式	88,000	
・遊水池護岸工	1.000	式	2,976,000	
・・護岸工	1.000	式	2,955,000	
・・階段工	1.000	式	21,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			94,297,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	94,297,000	
・仮設道路工	1.000	式	3,956,000	
・・工事用道路工	1.000	式	3,956,000	
・仮設土留工	1.000	式	64,575,000	
・・遊水池締切	1.000	式	6,638,000	
・・吐出し水槽	1.000	式	10,170,000	
・・吸込水槽	1.000	式	47,767,000	
・河川内仮締切堤撤去工 二重締切工	1.000	式	20,294,000	
・・仮設土工 中詰土撤去	1.000	式	1,527,000	
・・二重締切撤去工	1.000	式	18,767,000	
・水替工	1.000	式	3,871,000	
・・水替工（仮締切堤防内排水）	1.000	式	1,355,000	
・・水替工（吐出し水槽築造時）	1.000	式	1,293,000	
・・水替工（吸込水槽築造時）	1.000	式	1,223,000	
・交通誘導警備員	1.000	式	1,601,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	1,601,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
事業損失防止施設費内訳			449,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	449,000	
・濁水処理施設	1.000	式	449,000	
・・濁水処理施設	1.000	式	449,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			18,855,000	
運搬費	1.000	式	18,855,000	
・運搬費	1.000	式	18,855,000	
・・仮設材運搬	1.000	式	8,207,000	
・・発生材運搬 新川右岸排水機場へ	1.000	式	2,899,000	
・・支給材運搬 新川右岸排水機場へ	1.000	式	561,000	
・・重建設機械　組立・分解・運搬	1.000	式	7,188,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			73,000	
技術管理費	1.000	式	73,000	
・調査	1.000	式	73,000	
・・騒音振動調査	1.000	式	73,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			19,400,000	
一括計上価格	1.000	式	19,400,000	
・建築工事	1.000	式	19,400,000	
・・建築工事	1.000	式	19,400,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				100,023,000	
・土工	1.000	式		10,408,000	
・・作業土工（吸込水槽）	1.000	式		6,275,000	
000001 床掘２ ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（障害無し、矢板内）	1,040.000	m3	342	355,680	歩A・単A B単　1号
000002 床掘３ ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（障害有り、矢板内）	923.000	m3	403	371,969	歩A・単A B単　2号
000003 床掘４、５ ｸﾗﾑｼｪﾙ床掘（障害有り）	1,350.000	m3	1,263	1,705,050	歩A・単A B単　3号
000004 掘削補助機械搬入搬出	1.000	回	46,500	46,500	歩A・単A B単　4号
000005 埋戻１ 構造物周辺	192.000	m3	2,838	544,896	歩A・単A B単　5号
000006 埋戻３ 1.0m≦B＜2.5m	655.000	m3	952	623,560	歩A・単A B単　6号
000007 埋戻５ B≧4.0m	264.000	m3	254	67,056	歩A・単A B単　7号
000008 土砂運搬 現場から仮置き場へ(0.2km以下)	3,310.000	m3	539	1,784,090	歩A・単A B単　8号
000009 土砂等積込運搬 仮置場から現場へ(0.2km以下)	1,230.000	m3	631	776,130	歩A・単A B単　9号
合　計				6,274,931	
・・作業土工（吐出し水槽）	1.000	式		2,177,000	
000010 埋戻１ 構造物周辺	102.000	m3	2,838	289,476	歩A・単A B単　10号
000011 埋戻２ B＜1.0m	22.000	m3	2,838	62,436	歩A・単A B単　11号
000012 埋戻３ 1.0m≦B＜2.5m	81.000	m3	952	77,112	歩A・単A B単　12号
000013 埋戻４ 2.5m≦B＜4.0m	34.000	m3	887	30,158	歩A・単A B単　13号
000014 埋戻５ B≧4.0m	1,620.000	m3	254	411,480	歩A・単A B単　14号
000015 土砂積込運搬 仮置場から現場へ(0.2km以下)	2,070.000	m3	631	1,306,170	歩A・単A B単　15号
合　計				2,176,832	
・・作業土工（樋門樋管）	1.000	式		1,956,000	
000016 埋戻１ 構造物周辺	108.000	m3	2,838	306,504	歩A・単A B単　16号
000017 埋戻２ B<1.0m	4.000	m3	2,838	11,352	歩A・単A B単　17号
000018 埋戻３ 1.0≦B＜2.5m	85.000	m3	952	80,920	歩A・単A B単　18号
000019 埋戻４ 2.5≦B＜4.0m	50.000	m3	887	44,350	歩A・単A B単　19号
000020 埋戻５ 4.0m≦B	1,260.000	m3	254	320,040	歩A・単A B単　20号
000021 埋戻 護岸部	17.000	m3	887	15,079	歩A・単A B単　21号
000022 盛土 護岸部	10.000	m3	2,105	21,050	歩A・単A B単　22号
000023 基面整正	187.000	㎡	447	83,589	歩A・単A B単　23号
000024 土砂積込運搬 仮置場から現場へ(0.2km以下)	1,700.000	m3	631	1,072,700	歩A・単A B単　24号
合　計				1,955,584	
・機場本体工	1.000	式		78,516,000	
・・基礎工（吸込水槽本体部）	1.000	式		2,400,000	
000025 杭頭処理 φ800㎜	21.000	箇所	100,403	2,108,463	歩A・単A B単　25号
000026 コンクリート杭カットオフ工 φ800㎜	21.000	本	13,904	291,984	歩A・単A B単　26号
合　計				2,400,447	
・・基礎工（吸込水槽呑口部）	1.000	式		507,000	
000027 杭頭処理 φ600㎜	9.000	箇所	56,344	507,096	歩A・単A B単　27号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				507,096	
・・基礎工（吐出し水槽部）	1.000	式		818,000	
000028 杭頭処理 φ700㎜	14.000	箇所	58,462	818,468	歩A・単A B単 28号
合 計				818,468	
・・本体工（吸込水槽本体部）	1.000	式		38,031,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=150㎜	179	㎡	1,414	253,106	歩A・単A B単 29号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25BB	18	㎥	21,670	390,060	歩A・単A B単 30号
BA0303 均しコンクリート型枠 無筋構造物	5.8	㎡	4,592	26,634	歩A・単A B単 31号
BA0302 コンクリート 21-12-25BB	637	㎥	19,100	12,166,700	歩A・単A B単 32号
BA0303 型枠 鉄筋構造物	1,021	㎡	9,054	9,244,134	歩A・単A B単 33号
BA0303 円形型枠 鉄筋構造物	7.4	㎡	12,230	90,502	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋 D13 SD295	12.100	ton	184,720	2,235,112	歩A・単A B単 35号
000036 鉄筋 D16 SD295	2.640	ton	182,660	482,222	歩A・単A B単 36号
000037 鉄筋 D19 SD345	2.620	ton	187,810	492,062	歩A・単A B単 37号
000038 鉄筋 D22 SD345	4.310	ton	187,810	809,461	歩A・単A B単 38号
000039 鉄筋 D25 SD345	0.650	ton	187,810	122,077	歩A・単A B単 39号
000040 鉄筋 D29 SD345	18.340	ton	188,840	3,463,326	歩A・単A B単 40号
000041 ガス圧接 D29+D29	301.000	箇所	877	263,977	歩A・単A B単 41号
B18366 足場 手摺先行型枠組足場	486	掛㎡	5,055	2,456,730	歩A・単A B単 42号
B18365 支保 くさび結合支保(h≦30m)	592	空㎥	5,956	3,525,952	歩A・単A B単 43号
000044 伸縮目地材 ｴﾗｽﾃｯｸﾌｨﾗｰ t=20㎜	32.000	㎡	5,499	175,968	歩A・単A B単 44号
000045 防水目地 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂	32.800	m	2,137	70,094	歩A・単A B単 45号
000046 止水版 CF300×7	25.000	m	4,378	109,450	歩A・単A B単 46号
000047 油性ペイント塗布 収縮目地部	4.000	㎡	2,042	8,168	歩A・単A B単 47号
000048 ダウエルバー D19 VPφ25	112.000	本	771	86,352	歩A・単A B単 48号
000049 グラウトホール H=1.00m φ100	4.000	個	129,213	516,852	歩A・単A B単 49号
000050 グラウトホール H=1.70m φ100	4.000	個	154,213	616,852	歩A・単A B単 50号
000051 ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ 70型	39.700	m	10,719	425,544	歩A・単A B単 51号
合 計				38,031,335	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式		16,423,000	
000052 基礎砕石 RC-40 t=150㎜	90.000	㎡	1,414	127,260	歩A・単A B単 52号
000053 均しコンクリート 18-8-25BB	9.000	㎥	21,670	195,030	歩A・単A B単 53号
000054 均しコンクリート型枠 無筋構造物	2.800	㎡	4,592	12,858	歩A・単A B単 54号
000055 コンクリート 21-12-25BB	230.000	㎥	19,100	4,393,000	歩A・単A B単 55号
000056 型枠 鉄筋構造物	444.000	㎡	9,054	4,019,976	歩A・単A B単 56号
000057 円形型枠 鉄筋構造物	17.000	㎡	12,230	207,910	歩A・単A B単 57号
000058 鉄筋 D13 SD295	3.890	ton	184,720	718,561	歩A・単A B単 58号
000059 鉄筋 D16 SD295	1.030	ton	182,660	188,140	歩A・単A B単 59号
000060 鉄筋 D19 SD345	5.510	ton	187,810	1,034,833	歩A・単A B単 60号
000061 鉄筋 D22 SD345	0.872	ton	187,810	163,770	歩A・単A B単 61号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000062 鉄筋 D32 SD345	6.880	ton	188,840	1,299,219	歩A・単A B単 62号
000063 ガス圧接 D32+D32	52.000	箇所	1,030	53,560	歩A・単A B単 63号
000064 足場 手摺先行型枠組足場	310.000	掛㎡	5,055	1,567,050	歩A・単A B単 64号
000065 支保 くさび結合支保（h≦30m）	185.000	空m3	5,956	1,101,860	歩A・単A B単 65号
000066 遮水矢板 ハット型鋼矢板 10H L=2m	10.000	枚	44,140	441,400	歩A・単A B単 66号
000067 グラウトホール H=0.90m φ100	4.000	個	126,213	504,852	歩A・単A B単 67号
000068 ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ 70型	36.700	m	10,719	393,387	歩A・単A B単 68号
合 計				16,422,666	
・・本体工（吐出し水槽部）	1.000	式		20,337,000	
000069 基礎砕石 RC-40 t=150mm	130.000	㎡	1,414	183,820	歩A・単A B単 69号
000070 均しコンクリート 18-8-25BB	14.000	m3	21,670	303,380	歩A・単A B単 70号
000071 均しコンクリート型枠 無筋構造物	5.200	㎡	4,592	23,878	歩A・単A B単 71号
000072 コンクリート 21-12-25BB	274.000	m3	19,100	5,233,400	歩A・単A B単 72号
000073 型枠 鉄筋構造物	605.000	㎡	9,054	5,477,670	歩A・単A B単 73号
000074 円形型枠 鉄筋構造物	21.000	㎡	12,230	256,830	歩A・単A B単 74号
000075 鉄筋 D13 SD295	7.190	ton	184,720	1,328,137	歩A・単A B単 75号
000076 鉄筋 D16 SD295	0.850	ton	182,660	155,261	歩A・単A B単 76号
000077 鉄筋 D19 SD345	2.190	ton	187,810	411,304	歩A・単A B単 77号
000078 鉄筋 D22 SD345	0.748	ton	187,810	140,482	歩A・単A B単 78号
000079 鉄筋 D25 SD345	6.250	ton	187,810	1,173,813	歩A・単A B単 79号
000080 鉄筋 D32 SD345	10.810	ton	188,840	2,041,360	歩A・単A B単 80号
000081 足場 手摺先行型枠組足場	463.000	掛㎡	5,055	2,340,465	歩A・単A B単 81号
000082 支保 くさび結合支保（h≦30m）	126.000	空m3	5,956	750,456	歩A・単A B単 82号
000083 グラウトホール H=1.00m φ100	4.000	個	129,213	516,852	歩A・単A B単 83号
合 計				20,337,108	
・排水樋門工	1.000	式		3,635,000	
・・川表翼壁工	1.000	式		2,799,000	
000084 均しコンクリート 18-8-25BB	5.200	m3	21,670	112,684	歩A・単A B単 84号
BA0303 均しコンクリート型枠 無筋構造物	2.2	㎡	4,592	10,102	歩A・単A B単 85号
000086 鉄筋コンクリート 24-12-25BB	34.000	m3	22,740	773,160	歩A・単A B単 86号
BA0303 型枠 鉄筋構造物	56	㎡	9,054	507,024	歩A・単A B単 87号
000088 鉄筋 D13 SD295	0.540	ton	191,656	103,494	歩A・単A B単 88号
000089 鉄筋 D16 SD295	0.919	ton	189,596	174,239	歩A・単A B単 89号
000090 鉄筋 D25 SD345	2.290	ton	194,746	445,968	歩A・単A B単 90号
000091 グラウトホール H=0.60m φ100	4.000	個	116,213	464,852	歩A・単A B単 91号
000092 目地材 目地版（瀝青繊維質板） t=20mm	6.000	㎡	5,363	32,178	歩A・単A B単 92号
000093 足場 手摺先行型枠組	38.000	掛㎡	4,613	175,294	歩A・単A B単 93号
合 計				2,798,995	
・・遮水工	1.000	式		836,000	
B18287 鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=6.5m（支給品）	8	枚	21,997	175,976	歩A・単A B単 94号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18287 鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=2.0m（支給品）	10	枚	16,397	163,970	歩A・単A B単 95号
B18287 鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=3.5m（支給品）	10	枚	16,397	163,970	歩A・単A B単 96号
B18287 鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=7.5m（支給品）	6	枚	21,997	131,982	歩A・単A B単 97号
000098 プレキャスト笠コンクリート	5.400	m	37,100	200,340	歩A・単A B単 98号
合 計				836,238	
・堤防護岸工	1.000	式		4,488,000	
・・護岸工 一次施工	1.000	式		3,909,000	
B18287 鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=7.5m（支給品）	11	枚	21,997	241,967	歩A・単A B単 99号
000100 プレキャスト笠コンクリート	9.900	m	37,100	367,290	歩A・単A B単 100号
000101 法面保護工 種子散布	31.000	㎡	387	11,997	歩A・単A B単 101号
000102 捨石 径10cm程度	250.000	m3	5,436	1,359,000	歩A・単A B単 102号
000103 張りブロック t=100mm	26.000	㎡	13,487	350,662	歩A・単A B単 103号
000104 天端コンクリート 18-8-25BB	0.900	m3	31,570	28,413	歩A・単A B単 104号
000105 天端コンクリート型枠 無筋構造物	4.300	㎡	8,184	35,191	歩A・単A B単 105号
000106 小口止コンクリート 18-8-25BB	0.300	m3	31,570	9,471	歩A・単A B単 106号
000107 小口止コンクリート型枠 無筋構造物	1.100	㎡	8,184	9,002	歩A・単A B単 107号
000108 基礎砕石 RC-40 t=100mm	28.000	㎡	1,300	36,400	歩A・単A B単 108号
000109 ふとんかご設置 高1m×幅2m×長2m Φ13mmGS-5	10.000	枚	146,000	1,460,000	歩A・単A B単 109号
合 計				3,909,393	
・・階段工	1.000	式		135,000	
000110 無筋コンクリート 18-8-25BB	2.100	m3	30,700	64,470	歩A・単A B単 110号
000111 型枠 無筋構造物	6.400	㎡	9,054	57,946	歩A・単A B単 111号
000112 基礎砕石 RC-40 t＝200mm	8.300	㎡	1,528	12,682	歩A・単A B単 112号
合 計				135,098	
・・堤防道路舗装工 一次施工	1.000	式		356,000	
000113 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン（13）	107.000	㎡	1,919	205,333	歩A・単A B単 113号
000114 上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-40	107.000	㎡	782	83,674	歩A・単A B単 114号
000115 下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	107.000	㎡	625	66,875	歩A・単A B単 115号
合 計				355,882	
・・防護柵工 一次施工	1.000	式		88,000	
000116 防護柵設置 Ｇｒ-C-4E 土中建込	26.800	m	3,266	87,529	歩A・単A B単 116号
合 計				87,529	
・遊水池護岸工	1.000	式		2,976,000	
・・護岸工	1.000	式		2,955,000	
000117 鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H L=12.50m（支給品）	40.000	枚	27,084	1,083,360	歩A・単A B単 117号
000118 軽量鋼矢板復旧 軽量鋼矢板 Ⅱ型 L=3.00m	50.000	枚	11,314	565,700	歩A・単A B単 118号
000119 笠コンクリート1 B600×H500 21-12-25BB	7.700	m3	29,940	230,538	歩A・単A B単 119号
000120 笠コンクリート1型枠 鉄筋構造物	40.800	㎡	8,184	333,907	歩A・単A B単 120号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000121 鉄筋					歩A・単A
D13 SD295	0.210	ton	184,720	38,791	B単 121号
000122 笠コンクリート2					歩A・単A
B600×H800 21-12-25BB	6.000	m3	29,940	179,640	B単 122号
000123 笠コンクリート2型枠					歩A・単A
鉄筋構造物	26.000	㎡	8,184	212,784	B単 123号
000124 鉄筋					歩A・単A
D13 SD295	0.122	ton	184,720	22,536	B単 124号
000125 基礎コンクリート					歩A・単A
18-8-25BB	2.000	m3	29,630	59,260	B単 125号
000126 基礎コンクリート型枠					歩A・単A
無筋構造物	17.000	㎡	8,184	139,128	B単 126号
000127 基礎砕石					歩A・単A
RC-40 t=100mm	9.800	㎡	1,300	12,740	B単 127号
000128 平張りコンクリート					歩A・単A
t=150mm 18-8-25BB	1.900	m3	29,630	56,297	B単 128号
000129 基礎砕石					歩A・単A
RC-40 t=100mm	12.000	㎡	1,300	15,600	B単 129号
000130 小口止コンクリート					歩A・単A
18-8-25BB	0.100	m3	33,214	3,321	B単 130号
000131 小口止コンクリート型枠					歩A・単A
無筋構造物	0.100	㎡	9,054	905	B単 131号
合 計				2,954,507	
・・階段工	1.000	式		21,000	
000132 基礎砕石					歩A・単A
RC-40 t=100mm	0.900	㎡	1,414	1,273	B単 132号
000133 無筋コンクリート					歩A・単A
18-8-25BB	0.400	m3	24,160	9,664	B単 133号
000134 型枠					歩A・単A
無筋構造物	1.100	㎡	9,054	9,959	B単 134号
合 計				20,896	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				94,297,000	
・仮設道路工	1.000	式		3,956,000	
・・工事用道路工	1.000	式		3,956,000	
000135 敷鉄板 広域農道部 t=22㎜ 賃料	883.000	㎡	4,234	3,738,622	歩A・単A B単 135号
000136 敷鉄板 吐出し水槽 t=22㎜ 賃料～撤去	101.500	㎡	2,137	216,906	歩A・単A B単 136号
合 計				3,955,528	
・仮設土留工	1.000	式		64,575,000	
・・遊水池締切	1.000	式		6,638,000	
000137 鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型 L=13.5m	104.000	枚	11,575	1,203,800	歩A・単A B単 137号
000138 鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅳ型	106.840	ton	49,140	5,250,118	歩A・単A B単 138号
000139 ガス切断 鋼矢板頭部溶接部	54.000	m	3,406	183,924	歩A・単A B単 139号
合 計				6,637,842	
・・吐出し水槽	1.000	式		10,170,000	
000140 鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型 L＝13.00m	117.000	枚	11,575	1,354,275	歩A・単A B単 140号
000141 鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型 L＝13.50m	98.000	枚	11,575	1,134,350	歩A・単A B単 141号
000142 鋼矢板引抜 普通鋼矢板ⅤL型 L＝14.50m	24.000	枚	11,731	281,544	歩A・単A B単 142号
000143 鋼矢板引抜 普通鋼矢板ⅤL型 L＝15.00m	26.000	枚	11,731	305,006	歩A・単A B単 143号
000144 鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅳ型	216.400	ton	32,265	6,982,146	歩A・単A B単 144号
000145 ガス切断 鋼矢板頭部溶接部	33.000	m	3,406	112,398	歩A・単A B単 145号
合 計				10,169,719	
・・吸込水槽	1.000	式		47,767,000	
000146 鋼矢板圧入 普通鋼矢板Ⅳ型 L=22.50m	234.000	枚	67,533	15,802,722	歩A・単A B単 146号
000147 鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型 L=22.50m	234.000	枚	15,782	3,692,988	歩A・単A B単 147号
000148 鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅳ型	400.670	ton	32,180	12,893,561	歩A・単A B単 148号
000149 切梁・腹起し設置撤去 H-350×350×12×19	46.620	ton	125,507	5,851,136	歩A・単A B単 149号
000150 切梁・腹起し設置撤去 H-400×400×13×21	22.130	ton	125,507	2,777,470	歩A・単A B単 150号
000151 切梁・腹起し設置撤去 H-500×500×25×25	27.070	ton	155,375	4,206,001	歩A・単A B単 151号
000152 中間杭打設 油圧パイラー圧入 H-300×300×10×15	8.000	本	171,965	1,375,720	歩A・単A B単 152号
000153 中間杭賃料	5.200	ton	27,691	143,993	歩A・単A B単 153号
000154 中間杭損料	8.200	ton	124,000	1,016,800	歩A・単A B単 154号
000155 ガス切断 H-300×300×10×15	2.000	m	3,406	6,812	歩A・単A B単 155号
合 計				47,767,203	
・河川内仮締切堤撤去工 二重締切工	1.000	式		20,294,000	
・・仮設土工 中詰土撤去	1.000	式		1,527,000	
000156 中詰盛土撤去 河川流水方向	541.000	m3	1,894	1,024,654	歩A・単A B単 156号
000157 中詰盛土撤去 河川直角方向	305.000	m3	1,169	356,545	歩A・単A B単 157号
000158 進入路撤去 大型土のう	10.000	袋	1,414	14,140	歩A・単A B単 158号
000159 仮設盛土 クレーンヤード造成 流用土	204.000	m3	646	131,784	歩A・単A B単 159号
合 計				1,527,123	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・二重締切撤去工	1.000	式		18,767,000	
000160 仮設鋼矢板引抜 ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H L=17.00m	16.000	枚	66,049	1,056,784	歩A・単A B単 160号
000161 仮設鋼矢板引抜 ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H L=18.5m	24.000	枚	66,049	1,585,176	歩A・単A B単 161号
000162 仮設鋼矢板引抜 ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H L=20.00m	106.000	枚	75,645	8,018,370	歩A・単A B単 162号
000163 仮設鋼矢板引抜 異形鋼矢板１ L=20m	1.000	枚	75,645	75,645	歩A・単A B単 163号
000164 仮設鋼矢板引抜 異形鋼矢板２ L=20m	1.000	枚	75,645	75,645	歩A・単A B単 164号
000165 仮設鋼矢板引抜 異形鋼矢板３ L=20m	1.000	枚	75,645	75,645	歩A・単A B単 165号
000166 仮設鋼矢板引抜 異形鋼矢板４ L=20m	1.000	枚	75,645	75,645	歩A・単A B単 166号
000167 仮設鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅴ型 L=16.5m	28.000	枚	8,911	249,508	歩A・単A B単 167号
000168 ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し撤去 HT-690 φ50～φ60	42.000	組	135,873	5,706,666	歩A・単A B単 168号
000169 仮締切鋼製枠撤去工 上流側	1.000	箇所	1,847,586	1,847,586	歩A・単A B単 169号
合 計				18,766,670	
・水替工	1.000	式		3,871,000	
・・水替工（仮締切堤防内排水）	1.000	式		1,355,000	
000170 水替用釜場設置	1.000	箇所	7,884	7,884	歩A・単A B単 170号
000171 排水ポンプ据付撤去 1台	1.000	箇所	88,709	88,709	歩A・単A B単 171号
000172 排水ポンプ運転 Q=0～40m3/h(常時)	1.000	箇所	1,249,265	1,249,265	歩A・単A B単 172号
000173 水替用釜場撤去	1.000	箇所	9,418	9,418	歩A・単A B単 173号
合 計				1,355,276	
・・水替工（吐出し水槽築造時）	1.000	式		1,293,000	
000174 水替用釜場設置	1.000	箇所	7,884	7,884	歩A・単A B単 174号
000175 排水ポンプ据付撤去 1台	1.000	箇所	167,175	167,175	歩A・単A B単 175号
000176 排水ポンプ運転 Q=6～30m3/h(常時)	1.000	箇所	1,108,990	1,108,990	歩A・単A B単 176号
000177 水替用釜場撤去	1.000	箇所	9,418	9,418	歩A・単A B単 177号
合 計				1,293,467	
・・水替工（吸込水槽築造時）	1.000	式		1,223,000	
000178 水替用釜場設置	1.000	箇所	7,884	7,884	歩A・単A B単 178号
000179 排水ポンプ据付撤去 1台	1.000	箇所	185,625	185,625	歩A・単A B単 179号
000180 排水ポンプ運転 Q=6～30m3/h(常時)	1.000	箇所	1,020,271	1,020,271	歩A・単A B単 180号
000181 水替用釜場撤去	1.000	箇所	9,418	9,418	歩A・単A B単 181号
合 計				1,223,198	
・交通誘導警備員	1.000	式		1,601,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		1,601,000	
000182 交通誘導警備員	100.000	人	16,014	1,601,400	歩A・単A B単 182号
合 計				1,601,400	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事業損失防止施設費				449,000	
・濁水処理施設	1.000	式		449,000	
・・濁水処理施設	1.000	式		449,000	
000183 濁水処理施設 鋼板製簡易水槽 容量10m3	1.000	式	448,950	448,950	歩A・単A B単 183号
合 計				448,950	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				18,855,000	
・運搬費	1.000	式		18,855,000	
・・仮設材運搬	1.000	式		8,207,000	
000184 普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内） 吐出水槽土留工 片道20kmまで	216.400	ton	5,740	1,242,136	歩A・単A B単 184号
000185 普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内） 吸込水槽土留工 往復40kmまで	400.670	ton	11,480	4,599,692	歩A・単A B単 185号
000186 普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内） 遊水池護岸矢板 片道20kmまで	106.840	ton	5,740	613,262	歩A・単A B単 186号
000187 H型鋼 H350、H400、（12m超～15m以内） 吸込水槽土留工 往復40kmまで	68.750	ton	11,480	789,250	歩A・単A B単 187号
000188 H型鋼 H300、（12m以内） 吸込水槽土留工 片道20kmまで	8.200	ton	5,070	41,574	歩A・単A B単 188号
000189 H型鋼 H300、（12m以内） 吸込水槽土留工 往復40kmまで	5.200	ton	10,140	52,728	歩A・単A B単 189号
000190 H型鋼 H500（12m超～15m以内） 吸込水槽土留工 往復640kmまで	27.070	ton	29,256	791,960	歩A・単A B単 190号
000191 敷鉄板 吐出水槽 片道20kmまで	17.640	ton	4,320	76,205	歩A・単A B単 191号
合 計				8,206,807	
・・発生材運搬 新川右岸排水機場へ	1.000	式		2,899,000	
000192 普通鋼矢板ⅤL型（12m以内） 吐出水槽土留工 片道10kmまで	77.500	ton	4,910	380,525	歩A・単A B単 192号
000193 ハット型鋼矢板50H（12m以内） 二重締切工 片道10kmまで	460.000	ton	4,910	2,258,600	歩A・単A B単 193号
000194 普通鋼矢板ⅤL型（12m以内） 二重締切工 片道10kmまで	48.500	ton	4,910	238,135	歩A・単A B単 194号
000195 ﾀｲﾛｯﾄﾞ輸送 片道 10kmまで	4.380	ton	4,910	21,506	歩A・単A B単 195号
合 計				2,898,766	
・・支給材運搬 新川右岸排水機場へ	1.000	式		561,000	
B19002 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H（12m以内） 遮水工 片道10kmまで	20.26	ton	4,910	99,477	歩A・単A B単 196号
B19002 ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H（12m超～15mまで） 遊水池護岸工 片道10kmまで	83.50	ton	5,530	461,755	歩A・単A B単 197号
合 計				561,232	
・・重建設機械 組立・分解・運搬	1.000	式		7,188,000	
000198 油圧式杭圧入引抜機運搬 吐出水槽土留工	1.000	台	71,000	71,000	歩A・単A B単 198号
B18289 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 IV型	4	回	108,161	432,644	歩A・単A B単 199号
B18289 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 ⅤL型	1	回	109,601	109,601	歩A・単A B単 200号
B18289 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 ハット型	2	回	123,761	247,522	歩A・単A B単 201号
000202 油圧式杭圧入引抜機運搬 吸込水槽土留工	1.000	台	142,000	142,000	歩A・単A B単 202号
000203 油圧式杭圧入引抜機運搬 遊水池護岸工	1.000	台	71,000	71,000	歩A・単A B単 203号
000204 重建設機械 組立・分解・運搬 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式）50～55t吊	1.000	回	1,223,239	1,223,239	歩A・単A B単 204号
000205 重建設機械 組立・分解・運搬 200ｔｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	1.000	回	4,890,544	4,890,544	歩A・単A B単 205号
合 計				7,187,550	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				73,000	
・調査	1.000	式		73,000	
・・騒音振動調査	1.000	式		73,000	
000206 振動騒音調査 二重締切撤去時	1.000	回	72,726	72,726	歩A・単A B単 206号
合 計				72,726	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				19,400,000	
・建築工事	1.000	式		19,400,000	
・・建築工事	1.000	式		19,400,000	
000207 建築工事	1.000	式	19,400,000	19,400,000	歩A・単A B単 207号
合 計				19,400,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品費				21,420,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・排水樋門工					
・・遮水工					
P18017 ハット形鋼矢板 10H型	4.493	ton	200,000	898,600	単A S単 114号
P18017 ハット形鋼矢板 10H型	1.728	ton	200,000	345,600	単A S単 115号
P18017 ハット形鋼矢板 10H型	3.024	ton	200,000	604,800	単A S単 116号
P18017 ハット形鋼矢板 10H型	3.888	ton	200,000	777,600	単A S単 117号
・堤防護岸工					
・・護岸工 一次施工					
P18017 ハット形鋼矢板 10H型	7.128	ton	200,000	1,425,600	単A S単 117号
・遊水池護岸工					
・・護岸工					
P18020 ハット形鋼矢板 SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	83.500	ton	208,000	17,368,000	単A S単 38号
合 計				21,420,200	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	床掘２					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（障害無し、矢板内）		m3	342		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	床掘３					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（障害有り、矢板内）		m3	403		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	床掘４、５					
	ｸﾗﾑｼｪﾙ床掘（障害有り）		m3	1,263		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	掘削補助機械搬入搬出					
			回	46,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻１					
	構造物周辺		m3	2,838		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻３					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	952		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻５					
	B≧4.0m		m3	254		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	土砂運搬					
	現場から仮置き場へ(0.2km以下)		m3	539		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	土砂等積込運搬					
	仮置場から現場へ(0.2km以下)		m3	631		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻１					
	構造物周辺		m3	2,838		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻２					
	B＜1.0m		m3	2,838		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	埋戻３					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	952		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻４					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	887		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻５					
	B≧4.0m		m3	254		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	土砂積込運搬					
	仮置場から現場へ(0.2km以下)		m3	631		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	埋戻１					
	構造物周辺		m3	2,838		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	埋戻２					
	B<1.0m		m3	2,838		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	埋戻３					
	1.0≦B＜2.5m		m3	952		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	埋戻４					
	2.5≦B＜4.0m		m3	887		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	埋戻５					
	4.0m≦B		m3	254		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	埋戻					
	護岸部		m3	887		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	盛土					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	護岸部		m3	2,105		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	基面整正					
			㎡	447		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	土砂積込運搬					
	仮置場から現場へ(0.2km以下)		m3	631		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	杭頭処理					
	φ800mm		箇所	100,403		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリート杭カットオフ工					
	φ800mm		本	13,904		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	杭頭処理					
	φ600mm		箇所	56,344		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	杭頭処理					
	φ700mm		箇所	58,462		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40　t=150mm		㎡	1,414		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25BB		m3	21,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	4,592		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25BB		m3	19,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
	鉄筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠					
	鉄筋構造物		㎡	12,230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	鉄筋					
	D13　SD295		ton	184,720		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	鉄筋					
	D16　SD295		ton	182,660		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	鉄筋					
	D19　SD345		ton	187,810		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	鉄筋					
	D22　SD345		ton	187,810		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	鉄筋					
	D25　SD345		ton	187,810		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	鉄筋					
	D29 SD345		ton	188,840		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	ガス圧接					
	D29+D29		箇所	877		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	5,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
B18365	支保					
	くさび結合支保(h≦30m)		空m3	5,956		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 伸縮目地材					
	ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ t=20mm		㎡	5,499		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 防水目地					
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂		m	2,137		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 止水版					
	CF300×7		m	4,378		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 油性ペイント塗布					
	収縮目地部		㎡	2,042		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ ダウエルバー					
	D19 VPφ25		本	771		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ グラウトホール					
	H=1.00m　φ100		個	129,213		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ グラウトホール					
	H=1.70m　φ100		個	154,213		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ ひび割れ誘発目地					
	止水ﾀｲﾌﾟ 70型		m	10,719		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=150mm		㎡	1,414		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25BB		m3	21,670		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 均しコンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	4,592		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ コンクリート					
	21-12-25BB		m3	19,100		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 円形型枠					
	鉄筋構造物		㎡	12,230		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 鉄筋					
	D13　SD295		ton	184,720		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 鉄筋					
	D16　SD295		ton	182,660		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 鉄筋					
	D19　SD345		ton	187,810		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 鉄筋					
	D22　SD345		ton	187,810		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 鉄筋					
	D32　SD345		ton	188,840		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ ガス圧接					
	D32+D32		箇所	1,030		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	5,055		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 支保					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	くさび結合支保（h≦30m）		空m3	5,956		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 66号 ＊＊＊					
000066	遮水矢板					
	ハット型鋼矢板 10H L=2m		枚	44,140		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 67号 ＊＊＊					
000067	グラウトホール					
	H=0.90m φ100		個	126,213		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 68号 ＊＊＊					
000068	ひび割れ誘発目地					
	止水ﾀｲﾌﾟ 70型		m	10,719		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 69号 ＊＊＊					
000069	基礎砕石					
	RC-40 t=150mm		㎡	1,414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 70号 ＊＊＊					
000070	均しコンクリート					
	18-8-25BB		m3	21,670		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 71号 ＊＊＊					
000071	均しコンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	4,592		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 72号 ＊＊＊					
000072	コンクリート					
	21-12-25BB		m3	19,100		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 73号 ＊＊＊					
000073	型枠					
	鉄筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 74号 ＊＊＊					
000074	円形型枠					
	鉄筋構造物		㎡	12,230		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 75号 ＊＊＊					
000075	鉄筋					
	D13 SD295		ton	184,720		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 76号 ＊＊＊					
000076	鉄筋					
	D16 SD295		ton	182,660		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 77号 ＊＊＊					
000077	鉄筋					
	D19 SD345		ton	187,810		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 78号 ＊＊＊					
000078	鉄筋					
	D22 SD345		ton	187,810		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 79号 ＊＊＊					
000079	鉄筋					
	D25 SD345		ton	187,810		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 80号 ＊＊＊					
000080	鉄筋					
	D32 SD345		ton	188,840		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 81号 ＊＊＊					
000081	足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	5,055		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 82号 ＊＊＊					
000082	支保					
	くさび結合支保（h≦30m）		空m3	5,956		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 83号 ＊＊＊					
000083	グラウトホール					
	H=1.00m φ100		個	129,213		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 84号 ＊＊＊					
000084	均しコンクリート					
	18-8-25BB		m3	21,670		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 85号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	4,592		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 86号 ＊＊＊					
000086	鉄筋コンクリート					
	24-12-25BB		m3	22,740		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
	鉄筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	鉄筋					
	D13　SD295		ton	191,656		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	鉄筋					
	D16　SD295		ton	189,596		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	鉄筋					
	D25　SD345		ton	194,746		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	グラウトホール					
	H=0.60m　φ100		個	116,213		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	目地材					
	目地版（瀝青繊維質板）t=20㎜		㎡	5,363		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	4,613		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=6.5m（支給品）		枚	21,997		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=2.0m（支給品）		枚	16,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=3.5m（支給品）		枚	16,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=7.5m（支給品）		枚	21,997		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	プレキャスト笠コンクリート					
			m	37,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=7.5m（支給品）		枚	21,997		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	プレキャスト笠コンクリート					
			m	37,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	法面保護工					
	種子散布		㎡	387		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	捨石					
	径10cm程度		m3	5,436		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	張りブロック					
	t=100㎜		㎡	13,487		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	天端コンクリート					
	18-8-25BB		m3	31,570		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	天端コンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	8,184		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	小口止コンクリート					
	18-8-25BB		m3	31,570		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	小口止コンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	8,184		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	基礎砕石					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC-40 t=100mm		㎡	1,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 109号 ＊＊＊					
000109	ふとんかご設置					
	高1m×幅2m×長2m Φ13mmGS-5		枚	146,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 110号 ＊＊＊					
000110	無筋コンクリート					
	18-8-25BB		m3	30,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 111号 ＊＊＊					
000111	型枠					
	無筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 112号 ＊＊＊					
000112	基礎砕石					
	RC-40 t＝200mm		㎡	1,528		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 113号 ＊＊＊					
000113	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度アスコン（13）		㎡	1,919		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 114号 ＊＊＊					
000114	上層路盤（車道・路肩部）					
	粒度調整砕石 M-40		㎡	782		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 115号 ＊＊＊					
000115	下層路盤（車道・路肩部）					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	625		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 116号 ＊＊＊					
000116	防護柵設置					
	Ｇｒ-C-4E 土中建込		m	3,266		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 117号 ＊＊＊					
000117	鋼矢板圧入					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H L=12.50m（支給品）		枚	27,084		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 118号 ＊＊＊					
000118	軽量鋼矢板復旧					
	軽量鋼矢板 Ⅱ型 L=3.00m		枚	11,314		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 119号 ＊＊＊					
000119	笠コンクリート1					
	B600×H500 21-12-25BB		m3	29,940		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 120号 ＊＊＊					
000120	笠コンクリート1型枠					
	鉄筋構造物		㎡	8,184		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 121号 ＊＊＊					
000121	鉄筋					
	D13 SD295		ton	184,720		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 122号 ＊＊＊					
000122	笠コンクリート2					
	B600×H800 21-12-25BB		m3	29,940		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 123号 ＊＊＊					
000123	笠コンクリート2型枠					
	鉄筋構造物		㎡	8,184		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 124号 ＊＊＊					
000124	鉄筋					
	D13 SD295		ton	184,720		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 125号 ＊＊＊					
000125	基礎コンクリート					
	18-8-25BB		m3	29,630		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 126号 ＊＊＊					
000126	基礎コンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	8,184		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 127号 ＊＊＊					
000127	基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		㎡	1,300		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 128号 ＊＊＊					
000128	平張りコンクリート					
	t=150mm 18-8-25BB		m3	29,630		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 129号 ＊＊＊					
000129	基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		㎡	1,300		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊ 小口止コンクリート					
	18-8-25BB		m3	33,214		歩A・単A
000131	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊ 小口止コンクリート型枠					
	無筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
000132	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		㎡	1,414		歩A・単A
000133	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18-8-25BB		m3	24,160		歩A・単A
000134	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊ 型枠					
	無筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
000135	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	広域農道部 t=22mm 賃料		㎡	4,234		歩A・単A
000136	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	吐出し水槽 t=22mm 賃料～撤去		㎡	2,137		歩A・単A
000137	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板Ⅳ型 L=13.5m		枚	11,575		歩A・単A
000138	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	普通鋼矢板Ⅳ型		ton	49,140		歩A・単A
000139	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊ ガス切断					
	鋼矢板頭部溶接部		m	3,406		歩A・単A
000140	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板Ⅳ型 L＝13.00m		枚	11,575		歩A・単A
000141	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板Ⅳ型 L＝13.50m		枚	11,575		歩A・単A
000142	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板ＶＬ型 L＝14.50m		枚	11,731		歩A・単A
000143	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板ＶＬ型 L＝15.00m		枚	11,731		歩A・単A
000144	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	普通鋼矢板Ⅳ型		ton	32,265		歩A・単A
000145	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊ ガス切断					
	鋼矢板頭部溶接部		m	3,406		歩A・単A
000146	＊＊＊ B単－ 146号 ＊＊＊ 鋼矢板圧入					
	普通鋼矢板Ⅳ型 L=22.50m		枚	67,533		歩A・単A
000147	＊＊＊ B単－ 147号 ＊＊＊ 鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板Ⅳ型 L=22.50m		枚	15,782		歩A・単A
000148	＊＊＊ B単－ 148号 ＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	普通鋼矢板Ⅳ型		ton	32,180		歩A・単A
000149	＊＊＊ B単－ 149号 ＊＊＊ 切梁・腹起し設置撤去					
	H-350×350×12×19		ton	125,507		歩A・単A
000150	＊＊＊ B単－ 150号 ＊＊＊ 切梁・腹起し設置撤去					
	H-400×400×13×21		ton	125,507		歩A・単A
000151	＊＊＊ B単－ 151号 ＊＊＊ 切梁・腹起し設置撤去					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	H-500×500×25×25		ton	155,375		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	中間杭打設					
	油圧パイラー圧入 H-300×300×10×15		本	171,965		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	中間杭賃料					
			ton	27,691		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	中間杭損料					
			ton	124,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	ガス切断					
	H-300×300×10×15		m	3,406		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	中詰盛土撤去					
	河川流水方向		m3	1,894		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	中詰盛土撤去					
	河川直角方向		m3	1,169		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	進入路撤去					
	大型土のう		袋	1,414		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	仮設盛土					
	クレーンヤード造成 流用土		m3	646		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	仮設鋼矢板引抜					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=17.00m		枚	66,049		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	仮設鋼矢板引抜					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=18.5m		枚	66,049		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	仮設鋼矢板引抜					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=20.00m		枚	75,645		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	仮設鋼矢板引抜					
	異形鋼矢板１ L=20m		枚	75,645		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	仮設鋼矢板引抜					
	異形鋼矢板２ L=20m		枚	75,645		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	仮設鋼矢板引抜					
	異形鋼矢板３ L=20m		枚	75,645		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	仮設鋼矢板引抜					
	異形鋼矢板４ L=20m		枚	75,645		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	仮設鋼矢板引抜					
	普通鋼矢板Ⅴ型 L=16.5m		枚	8,911		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し撤去					
	HT-690 φ50～φ60		組	135,873		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	仮締切鋼製枠撤去工					
	上流側		箇所	1,847,586		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	水替用釜場設置					
			箇所	7,884		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	排水ポンプ据付撤去					
	1台		箇所	88,709		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	排水ポンプ運転					
	Q=0～40m3/h(常時)		箇所	1,249,265		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000173	＊＊＊ B単－ 173号 ＊＊＊ 水替用釜場撤去					
			箇所	9,418		歩A・単A
000174	＊＊＊ B単－ 174号 ＊＊＊ 水替用釜場設置					
			箇所	7,884		歩A・単A
000175	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付撤去					
	1台		箇所	167,175		歩A・単A
000176	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	Q=6～30m3/h(常時)		箇所	1,108,990		歩A・単A
000177	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊ 水替用釜場撤去					
			箇所	9,418		歩A・単A
000178	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊ 水替用釜場設置					
			箇所	7,884		歩A・単A
000179	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付撤去					
	1台		箇所	185,625		歩A・単A
000180	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	Q=6～30m3/h(常時)		箇所	1,020,271		歩A・単A
000181	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊ 水替用釜場撤去					
			箇所	9,418		歩A・単A
000182	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	16,014		歩A・単A
000183	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊ 濁水処理施設					
	鋼板製簡易水槽 容量10m3		式	448,950		歩A・単A
000184	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊ 普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内）					
	吐出水槽土留工 片道20kmまで		ton	5,740		歩A・単A
000185	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊ 普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内）					
	吸込水槽土留工 往復40kmまで		ton	11,480		歩A・単A
000186	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊ 普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内）					
	遊水池護岸矢板 片道20kmまで		ton	5,740		歩A・単A
000187	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊ H型鋼 H350、H400、（12m超～15m以内）					
	吸込水槽土留工 往復40kmまで		ton	11,480		歩A・単A
000188	＊＊＊ B単－ 188号 ＊＊＊ H型鋼 H300、（12m以内）					
	吸込水槽土留工 片道20kmまで		ton	5,070		歩A・単A
000189	＊＊＊ B単－ 189号 ＊＊＊ H型鋼 H300、（12m以内）					
	吸込水槽土留工 往復40kmまで		ton	10,140		歩A・単A
000190	＊＊＊ B単－ 190号 ＊＊＊ H型鋼 H500（12m超～15m以内）					
	吸込水槽土留工 往復640kmまで		ton	29,256		歩A・単A
000191	＊＊＊ B単－ 191号 ＊＊＊ 敷鉄板					
	吐出水槽 片道20kmまで		ton	4,320		歩A・単A
000192	＊＊＊ B単－ 192号 ＊＊＊ 普通鋼矢板VL型（12m以内）					
	吐出水槽土留工 片道10kmまで		ton	4,910		歩A・単A
000193	＊＊＊ B単－ 193号 ＊＊＊ ハット型鋼矢板50H（12m以内）					
	二重締切工 片道10kmまで		ton	4,910		歩A・単A
000194	＊＊＊ B単－ 194号 ＊＊＊ 普通鋼矢板VL型（12m以内）					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	二重締切工 片道10㎞まで		ton	4,910		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 195号 ＊＊＊					
000195	ﾀｲﾛｯﾄﾞ輸送					
	片道 10㎞まで		ton	4,910		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 196号 ＊＊＊					
B19002	ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H（12m以内）					
	遮水工 片道10㎞まで		ton	4,910		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 197号 ＊＊＊					
B19002	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H（12m超～15mまで）					
	遊水池護岸工 片道10㎞まで		ton	5,530		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 198号 ＊＊＊					
000198	油圧式杭圧入引抜機運搬					
	吐出水槽土留工		台	71,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 199号 ＊＊＊					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	IV型		回	108,161		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 200号 ＊＊＊					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	ＶL型		回	109,601		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 201号 ＊＊＊					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	ハット型		回	123,761		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 202号 ＊＊＊					
000202	油圧式杭圧入引抜機運搬					
	吸込水槽土留工		台	142,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 203号 ＊＊＊					
000203	油圧式杭圧入引抜機運搬					
	遊水池護岸工		台	71,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 204号 ＊＊＊					
000204	重建設機械 組立・分解・運搬					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式）50～55t吊		回	1,223,239		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 205号 ＊＊＊					
000205	重建設機械 組立・分解・運搬					
	200ｔｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		回	4,890,544		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 206号 ＊＊＊					
000206	振動騒音調査					
	二重締切撤去時		回	72,726		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 207号 ＊＊＊					
000207	建築工事					
			式	19,400,000		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	床掘２ ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（障害無し、矢板内）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし	1.000	m3	342.3	342	S単 133号
	合　計				342	
	単　価				342	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	床掘３ ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘（障害有り、矢板内）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,なし	1.000	m3	403.4	403	S単 134号
	合　計				403	
	単　価				403	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	床掘４、５ ｸﾗﾑｼｪﾙ床掘（障害有り）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,263	1,263	S単 135号
	合　計				1,263	
	単　価				1,263	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	1.000	回	46,500	46,500	S単 137号
	合　計				46,500	
	単　価				46,500	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻１ 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,515	2,515	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				2,838	
	単　価				2,838	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻３ 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	629	629	S単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				952	
	単　価				952	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻５ B≧4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.9	254	S単 139号
	合　計				254	
	単　価				254	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	土砂運搬 現場から仮置き場へ(0.2km以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	S単 138号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	147.4	147	S単 142号
	合　計				539	
	単　価				539	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	土砂等積込運搬 仮置場から現場へ(0.2km以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.3	239	S単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	S単 138号
	合　計				631	
	単　価				631	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻１ 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,515	2,515	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				2,838	
	単　価				2,838	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻２ B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,515	2,515	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				2,838	
	単　価				2,838	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	埋戻３ 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	629	629	S単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				952	
	単　価				952	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻４ 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	887.3	887	S単 140号
	合　計				887	
	単　価				887	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	埋戻５					歩Ａ
	B≧4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.9	254	S単 139号
	合　計				254	
	単　価				254	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	土砂積込運搬					歩Ａ
	仮置場から現場へ(0.2km以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.3	239	S単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	S単 138号
	合　計				631	
	単　価				631	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	埋戻１					歩Ａ
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,515	2,515	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				2,838	
	単　価				2,838	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	埋戻２					歩Ａ
	B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,515	2,515	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				2,838	
	単　価				2,838	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	埋戻３					歩Ａ
	1.0≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	629	629	S単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	291.2	323	S単 131号
	合　計				952	
	単　価				952	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	埋戻４					歩Ａ
	2.5≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	887.3	887	S単 140号
	合　計				887	
	単　価				887	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000020	埋戻５					歩Ａ
	4.0m≦B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.9	254	Ｓ単 139号
	合　計				254	
	単　価				254	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	埋戻					歩Ａ
	護岸部		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	887.3	887	Ｓ単 140号
	合　計				887	
	単　価				887	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	盛土					歩Ａ
	護岸部		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,105	2,105	Ｓ単　2号
	合　計				2,105	
	単　価				2,105	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	基面整正					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	㎡	446.8	447	Ｓ単 141号
	合　計				447	
	単　価				447	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	土砂積込運搬					歩Ａ
	仮置場から現場へ(0.2km以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.3	239	Ｓ単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	Ｓ単 138号
	合　計				631	
	単　価				631	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	杭頭処理					歩Ａ
	φ800mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	0.400	m3	21,990	8,796	Ｓ単 146号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉Ｂ) Ｗ/C60%					
S02116	パイルキャップ					
	Φ800用,,	1.000	本	19,950	19,950	Ｓ単　25号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.367	ton	185,372	68,032	Ｓ単　53号
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.020	ton	181,252	3,625	Ｓ単　54号
	合　計				100,403	
	単　価				100,403	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリート杭カットオフ工					歩Ａ
	φ800mm		本		1.000 本	当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S04005	コンクリート杭カットオフ工 700～800mm	1.000	本	13,904	13,904	S単　74号
	合　　計				13,904	
	単　　価				13,904	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	杭頭処理 φ600mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.200	m3	21,990	4,398	S単 146号
S02116	パイルキャップ Φ600用,,	1.000	本	8,490	8,490	S単　26号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.209	ton	185,372	38,743	S単　53号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.026	ton	181,252	4,713	S単　54号
	合　　計				56,344	
	単　　価				56,344	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	杭頭処理 φ700mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.200	m3	21,990	4,398	S単 146号
S02116	パイルキャップ Φ700用,,	1.000	本	17,275	17,275	S単　27号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.174	ton	184,342	32,076	S単　55号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.026	ton	181,252	4,713	S単　54号
	合　　計				58,462	
	単　　価				58,462	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40　t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,414	1,414	S単 143号
	合　　計				1,414	
	単　　価				1,414	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	21,670	21,670	S単 147号
	合　　計				21,670	
	単　　価				21,670	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,592	4,592	S単 155号
	合　　計				4,592	
	単　　価				4,592	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	19,100	19,100	Ｓ単 148号
	合　計				19,100	
	単　価				19,100	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
BA0303	型枠 鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	Ｓ単 156号
	合　計				9,054	
	単　価				9,054	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
BA0303	円形型枠 鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	12,230	12,230	Ｓ単 157号
	合　計				12,230	
	単　価				12,230	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	鉄筋 D13　SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10% 未満	1.000	ton	184,720	184,720	Ｓ単　56号
	合　計				184,720	
	単　価				184,720	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	鉄筋 D16　SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10% 未満	1.000	ton	182,660	182,660	Ｓ単　57号
	合　計				182,660	
	単　価				182,660	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	鉄筋 D19　SD345		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10% 未満	1.000	ton	187,810	187,810	Ｓ単　58号
	合　計				187,810	
	単　価				187,810	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	鉄筋 D22　SD345		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	187,810	187,810	Ｓ単　59号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	未満					
	合　　計				187,810	
	単　　価				187,810	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	鉄筋 D25　SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	187,810	187,810	S単　60号
	未満					
	合　　計				187,810	
	単　　価				187,810	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	鉄筋 D29 SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	188,840	188,840	S単　61号
	未満					
	合　　計				188,840	
	単　　価				188,840	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	ガス圧接 D29+D29		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し	1.000	箇所	877	877	S単　72号
	合　　計				877	
	単　　価				877	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,055	5,055	S単 102号
	合　　計				5,055	
	単　　価				5,055	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
B18365	支保 くさび結合支保(h≦30m)		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡を超え80KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	5,956	5,956	S単 104号
	合　　計				5,956	
	単　　価				5,956	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	伸縮目地材 ｴﾗｽﾁｯｸﾌｨﾗｰ t=20㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜	1.000	㎡	5,499	5,499	S単 159号
	合　　計				5,499	
	単　　価				5,499	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000045	防水目地					歩Ａ
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂		m		1.000 m	当たり算出
SA0333	SP シール材					
	設置する	1.000	m	2,136	2,136	Ｓ単 162号
S02116	防水目地(シール)材					
	耐久性8020,,	0.001	L	755	1	Ｓ単　28号
	合　　計				2,137	
	単　　価				2,137	
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	止水版					歩Ａ
	CF300×7		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜	1.000	m	4,378	4,378	Ｓ単 161号
	合　　計				4,378	
	単　　価				4,378	
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	油性ペイント塗布					歩Ａ
	収縮目地部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理	1.000	㎡	2,042	2,042	Ｓ単　51号
	合　　計				2,042	
	単　　価				2,042	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	ダウエルバー					歩Ａ
	D19 VPφ25		本		1.000 本	当たり算出
S03054	ダウエルバー設置					
	D19	1.000	本	771	771	Ｓ単　52号
	合　　計				771	
	単　　価				771	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
000049	グラウトホール					歩Ａ
	H=1.00m　φ100		個		1.000 個	当たり算出
T00003	グラウトホール設置					
		1.000	組	2,213	2,213	Ｔ単　1号
S02116	グラウトホール					
	H=1.00m　φ100（沈下板含む）,,	1.000	個	127,000	127,000	Ｓ単　29号
	合　　計				129,213	
	単　　価				129,213	
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
000050	グラウトホール					歩Ａ
	H=1.70m　φ100		個		1.000 個	当たり算出
T00003	グラウトホール設置					
		1.000	組	2,213	2,213	Ｔ単　1号
S02116	グラウトホール					
	H=1.70m　φ100（沈下板含む）,,	1.000	個	152,000	152,000	Ｓ単　30号
	合　　計				154,213	
	単　　価				154,213	
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
000051	ひび割れ誘発目地					歩Ａ
	止水ﾀｲﾌﾟ 70型		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ひび割れ誘発目地					
	止水ﾀｲﾌﾟ 70型,,	1.000	m	9,630	9,630	Ｓ単　31号
S02115	型わく工					
		0.040	人	27,234	1,089	Ｓ単　13号
	合　　計				10,719	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				10,719	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	基礎砕石 RC-40 t=150mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,414	1,414	S単 143号
	合　　計				1,414	
	単　　価				1,414	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	21,670	21,670	S単 147号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				21,670	
	単　　価				21,670	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	均しコンクリート型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,592	4,592	S単 155号
	合　　計				4,592	
	単　　価				4,592	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	コンクリート 21-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	1.000	m3	19,100	19,100	S単 148号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				19,100	
	単　　価				19,100	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	型枠 鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	S単 156号
	合　　計				9,054	
	単　　価				9,054	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	円形型枠 鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	12,230	12,230	S単 157号
	合　　計				12,230	
	単　　価				12,230	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	鉄筋 D13　SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	184,720	184,720	S単　56号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	未満					
	合　　計				184,720	
	単　　価				184,720	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	鉄筋 D16　SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	182,660	182,660	Ｓ単　57号
	未満					
	合　　計				182,660	
	単　　価				182,660	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	鉄筋 D19　SD345		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	187,810	187,810	Ｓ単　58号
	未満					
	合　　計				187,810	
	単　　価				187,810	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	鉄筋 D22　SD345		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	187,810	187,810	Ｓ単　59号
	未満					
	合　　計				187,810	
	単　　価				187,810	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	鉄筋 D32　SD345		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%	1.000	ton	188,840	188,840	Ｓ単　62号
	未満					
	合　　計				188,840	
	単　　価				188,840	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	ガス圧接 D32+D32		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	1.000	箇所	1,030	1,030	Ｓ単　73号
	合　　計				1,030	
	単　　価				1,030	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,055	5,055	Ｓ単 102号
	合　　計				5,055	
	単　　価				5,055	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	支保 くさび結合支保（h≦30m）		空m3		歩A 1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡を超え80KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	5,956	5,956	S単 104号
	合　計				5,956	
	単　価				5,956	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	遮水矢板 ハット型鋼矢板　10H L=2m		枚		歩A 1.000 枚	当たり算出
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,2m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2.0,なし	1.000	枚	43,630	43,630	S単 108号
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額	0.170	ton	3,000	510	S単　32号
	合　計				44,140	
	単　価				44,140	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	グラウトホール H=0.90m　φ100		個		歩A 1.000 個	当たり算出
T00003	グラウトホール設置	1.000	組	2,213	2,213	T単　1号
S02116	グラウトホール H=0.9m　φ100（沈下板含む）,,	1.000	個	124,000	124,000	S単　33号
	合　計				126,213	
	単　価				126,213	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ　70型		m		歩A 1.000 m	当たり算出
S02116	ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ　70型,,	1.000	m	9,630	9,630	S単　31号
S02115	型わく工	0.040	人	27,234	1,089	S単　13号
	合　計				10,719	
	単　価				10,719	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	基礎砕石 RC-40　t=150mm		㎡		歩A 1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,414	1,414	S単 143号
	合　計				1,414	
	単　価				1,414	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		歩A 1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	21,670	21,670	S単 147号
	合　計				21,670	
	単　価				21,670	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	均しコンクリート型枠 無筋構造物		㎡		歩A 1.000 ㎡	当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,592	4,592	S単 155号
	合　計				4,592	
	単　価				4,592	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	コンクリート 21-12-25BB		ｍ3		1.000 ｍ3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	ｍ3	19,100	19,100	S単 148号
	合　計				19,100	
	単　価				19,100	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	型枠 鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	S単 156号
	合　計				9,054	
	単　価				9,054	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	円形型枠 鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	12,230	12,230	S単 157号
	合　計				12,230	
	単　価				12,230	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	鉄筋 D13　SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	184,720	184,720	S単　63号
	合　計				184,720	
	単　価				184,720	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	鉄筋 D16　SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	182,660	182,660	S単　64号
	合　計				182,660	
	単　価				182,660	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	鉄筋 D19　SD345		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	187,810	187,810	S単　65号
	合　計				187,810	
	単　価				187,810	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	鉄筋 D22　SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	187,810	187,810	S単　66号
	未満					
	合　　計				187,810	
	単　　価				187,810	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	鉄筋 D25　SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	187,810	187,810	S単　67号
	未満					
	合　　計				187,810	
	単　　価				187,810	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	鉄筋 D32　SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	188,840	188,840	S単　68号
	未満					
	合　　計				188,840	
	単　　価				188,840	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,055	5,055	S単 102号
	合　　計				5,055	
	単　　価				5,055	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	支保 くさび結合支保（h≦30m）		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡を超え80KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	5,956	5,956	S単 104号
	合　　計				5,956	
	単　　価				5,956	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	グラウトホール H=1.00m　φ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00003	グラウトホール設置	1.000	組	2,213	2,213	T単　1号
S02116	グラウトホール H=1.00m　φ100（沈下板含む）,,	1.000	個	127,000	127,000	S単　29号
	合　　計				129,213	
	単　　価				129,213	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	均しコンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	21,670	21,670	S単 147号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　計				21,670	
	単　価				21,670	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,592	4,592	S単 155号
	合　計				4,592	
	単　価				4,592	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	鉄筋コンクリート 24-12-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	22,740	22,740	S単 149号
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合　計				22,740	
	単　価				22,740	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
BA0303	型枠 鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	S単 156号
	合　計				9,054	
	単　価				9,054	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	鉄筋 D13　SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未満	1.000	ton	191,656	191,656	S単　69号
	合　計				191,656	
	単　価				191,656	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	鉄筋 D16　SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未満	1.000	ton	189,596	189,596	S単　70号
	合　計				189,596	
	単　価				189,596	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	鉄筋 D25　SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未満	1.000	ton	194,746	194,746	S単　71号
	合　計				194,746	
	単　価				194,746	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000091	グラウトホール H=0.60m　φ100		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00003	グラウトホール設置	1.000	組	2,213	2,213	T単　1号
S02116	グラウトホール H=0.60m　Φ100（沈下版含む）,,	1.000	個	114,000	114,000	S単　34号
	合　計				116,213	
	単　価				116,213	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	目地材 目地版（瀝青繊維質板）t=20㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板）t=20㎜	1.000	㎡	5,363	5,363	S単 160号
	合　計				5,363	
	単　価				5,363	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,613	4,613	S単 103号
	合　計				4,613	
	単　価				4,613	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=6.5m（支給品）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,6.5,なし	1.000	枚	21,997	21,997	S単 114号
	合　計				21,997	
	単　価				21,997	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=2.0m（支給品）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,6m以下,2.0,なし	1.000	枚	16,397	16,397	S単 115号
	合　計				16,397	
	単　価				16,397	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=3.5m（支給品）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,6m以下,3.5,なし	1.000	枚	16,397	16,397	S単 116号
	合　計				16,397	
	単　価				16,397	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=7.5m（支給品）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,7.5,なし	1.000	枚	21,997	21,997	S単 117号
	合　計				21,997	
	単　価				21,997	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000098	プレキャスト笠コンクリート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト笠コンクリート 10H型用,,	1.000	m	37,100	37,100	S単　35号
	合　　計				37,100	
	単　　価				37,100	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
B18287	鋼矢板 ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H L=7.5m（支給品）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,7.5,なし	1.000	枚	21,997	21,997	S単 117号
	合　　計				21,997	
	単　　価				21,997	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	プレキャスト笠コンクリート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト笠コンクリート 10H型用,,	1.000	m	37,100	37,100	S単　35号
	合　　計				37,100	
	単　　価				37,100	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	法面保護工 種子散布		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】 100m2未満,－	1.000	㎡	387	387	S単　50号
	合　　計				387	
	単　　価				387	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	捨石 径10cm程度		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	1.000	m3	1,136	1,136	S単 163号
S02116	栗石 ,径10cm程度,	1.000	m3	4,300	4,300	S単　36号
	合　　計				5,436	
	単　　価				5,436	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	張りブロック t=100mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) 目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,なし	1.000	㎡	13,487	13,487	S単　4号
	合　　計				13,487	
	単　　価				13,487	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	天端コンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	31,570	31,570	S単 150号
	合　　計				31,570	
	単　　価				31,570	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	天端コンクリート型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,184	8,184	Ｓ単 158号
	合　計				8,184	
	単　価				8,184	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	小口止コンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	31,570	31,570	Ｓ単 150号
	合　計				31,570	
	単　価				31,570	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	小口止コンクリート型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,184	8,184	Ｓ単 158号
	合　計				8,184	
	単　価				8,184	
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	基礎砕石 RC-40　t=100mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,300	1,300	Ｓ単 144号
	合　計				1,300	
	単　価				1,300	
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	ふとんかご設置 高1m×幅2m×長2m　　Φ13mmGS-5		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	大型ふとんかご設置 高1m×幅2m×長2mΦ13mmGS-5,,	1.000	枚	146,000	146,000	Ｓ単　37号
	合　計				146,000	
	単　価				146,000	
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	無筋コンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,700	30,700	Ｓ単 151号
	合　計				30,700	
	単　価				30,700	
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	Ｓ単 156号
	合　計				9,054	
	単　価				9,054	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	基礎砕石 RC-40　ｔ＝200㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,528	1,528	S単 145号
	合　計				1,528	
	単　価				1,528	
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン（13）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,919	1,919	S単 166号
	ｺﾝ(13)					
	合　計				1,919	
	単　価				1,919	
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-40		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜	1.000	㎡	781.9	782	S単 165号
	合　計				782	
	単　価				782	
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	下層路盤（車道・路肩部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	624.5	625	S単 164号
	合　計				625	
	単　価				625	
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	防護柵設置 Ｇｒ-C-4E　土中建込		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	3,266	3,266	S単　75号
	合　計				3,266	
	単　価				3,266	
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	鋼矢板圧入 ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=12.50m（支給品）		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00024	油圧圧入工 ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=12.50m	1.000	枚	27,084	27,084	T単　7号
	合　計				27,084	
	単　価				27,084	
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	軽量鋼矢板復旧 軽量鋼矢板 Ⅱ型 L=3.00m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18166	バイブロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設,250㎜,発動発電機	1.000	枚	11,314	11,314	S単 107号
	合　計				11,314	
	単　価				11,314	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	笠コンクリート1					歩A
	B600×H500　21-12-25BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)	1.000	m3	29,940	29,940	S単 152号
	W/C60%					
	合　　計				29,940	
	単　　価				29,940	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	笠コンクリート1型枠					歩A
	鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,184	8,184	S単 158号
	合　　計				8,184	
	単　　価				8,184	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	鉄筋					歩A
	D13　SD295		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	184,720	184,720	S単　63号
	未満					
	合　　計				184,720	
	単　　価				184,720	
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	笠コンクリート2					歩A
	B600×H800　21-12-25BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)	1.000	m3	29,940	29,940	S単 152号
	W/C60%					
	合　　計				29,940	
	単　　価				29,940	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	笠コンクリート2型枠					歩A
	鉄筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,184	8,184	S単 158号
	合　　計				8,184	
	単　　価				8,184	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	鉄筋					歩A
	D13　SD295		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	1.000	ton	184,720	184,720	S単　63号
	未満					
	合　　計				184,720	
	単　　価				184,720	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	基礎コンクリート					歩A
	18-8-25BB		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	29,630	29,630	S単 153号
	/C65%					
	合　計				29,630	
	単　価				29,630	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	基礎コンクリート型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,184	8,184	S単 158号
	合　計				8,184	
	単　価				8,184	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	基礎砕石 RC-40　t=100mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,300	1,300	S単 144号
	合　計				1,300	
	単　価				1,300	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	平張りコンクリート t=150mm 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	29,630	29,630	S単 153号
	/C65%					
	合　計				29,630	
	単　価				29,630	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	基礎砕石 RC-40　t=100mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,300	1,300	S単 144号
	合　計				1,300	
	単　価				1,300	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	小口止コンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1.000	m3	24,160	24,160	S単 154号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	S単 156号
	合　計				33,214	
	単　価				33,214	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	小口止コンクリート型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	S単 156号
	合　計				9,054	
	単　価				9,054	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	基礎砕石 RC-40　t=100㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,414	1,414	S単 143号
	合　計				1,414	
	単　価				1,414	
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	無筋コンクリート 18-8-25BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	24,160	24,160	S単 154号
	合　計				24,160	
	単　価				24,160	
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	9,054	9,054	S単 156号
	合　計				9,054	
	単　価				9,054	
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	敷鉄板 広域農道部 t=22㎜　賃料		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,563日,1回	1.000	㎡	4,234	4,234	S単　90号
	合　計				4,234	
	単　価				4,234	
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	敷鉄板 吐出し水槽 t=22㎜　賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,225,1,なし	1.000	㎡	156	156	S単 105号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,225日,1回	1.000	㎡	1,981	1,981	S単　91号
	合　計				2,137	
	単　価				2,137	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型 L=13.5m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下	1.000	枚	11,575	11,575	S単 110号
	合　計				11,575	
	単　価				11,575	
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅳ型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,480日,1回	1.000	ton	49,140	49,140	S単　86号
	合　計				49,140	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				49,140	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	ガス切断 鋼矢板頭部溶接部		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17㎜	1.000	m	3,406	3,406	Ｓ単　5号
	合　計				3,406	
	単　価				3,406	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型　　L＝13.00m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下	1.000	枚	11,575	11,575	Ｓ単 110号
	合　計				11,575	
	単　価				11,575	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型　　L＝13.50m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下	1.000	枚	11,575	11,575	Ｓ単 110号
	合　計				11,575	
	単　価				11,575	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	鋼矢板引抜 普通鋼矢板ＶＬ型　　L＝14.50m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） ＶＬ型,15m以下	1.000	枚	11,731	11,731	Ｓ単 111号
	合　計				11,731	
	単　価				11,731	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	鋼矢板引抜 普通鋼矢板ＶＬ型　　L＝15.00m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） ＶＬ型,15m以下	1.000	枚	11,731	11,731	Ｓ単 111号
	合　計				11,731	
	単　価				11,731	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅳ型		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,225日,1回	1.000	ton	32,265	32,265	Ｓ単　87号
	合　計				32,265	
	単　価				32,265	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	ガス切断 鋼矢板頭部溶接部		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17㎜	1.000	m	3,406	3,406	Ｓ単　5号
	合　計				3,406	
	単　価				3,406	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	鋼矢板圧入 普通鋼矢板Ⅳ型 L=22.50m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18183	油圧圧入工　継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）,Ⅳ型,23m以下,22.5,1,あり	1.000	枚	67,533	67,533	S単 109号
	合　計				67,533	
	単　価				67,533	
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅳ型 L=22.50m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
T00008	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型、23m以下	1.000	枚	15,782	15,782	T単　2号
	合　計				15,782	
	単　価				15,782	
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	鋼矢板賃料 普通鋼矢板Ⅳ型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,224日,1回	1.000	ton	32,180	32,180	S単　88号
	合　計				32,180	
	単　価				32,180	
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	切梁・腹起し設置撤去 H-350×350×12×19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,224日,1回,なし	1.000	ton	125,507	125,507	S単 100号
	合　計				125,507	
	単　価				125,507	
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	切梁・腹起し設置撤去 H-400×400×13×21		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,224日,1回,なし	1.000	ton	125,507	125,507	S単 101号
	合　計				125,507	
	単　価				125,507	
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	切梁・腹起し設置撤去 H-500×500×25×25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00025	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） ５００型　２２４日	1.000	ton	155,375	155,375	T単　8号
	合　計				155,375	
	単　価				155,375	
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	中間杭打設 油圧パイラー圧入 H-300×300×10×15		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	H鋼杭油圧パイラー圧入 H鋼杭-300×300×18000,,	1.000	本	171,965	171,965	S単　40号
	合　計				171,965	
	単　価				171,965	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	中間杭賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,224日,1回	1.000	ton	27,691	27,691	S単　89号
	合　計				27,691	
	単　価				27,691	
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	中間杭損料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼杭 SHK400　300×300×10×15,,	1.000	ton	124,000	124,000	S単　41号
	合　計				124,000	
	単　価				124,000	
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	ガス切断 H-300×300×10×15		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17㎜	1.000	m	3,406	3,406	S単　5号
	合　計				3,406	
	単　価				3,406	
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	中詰盛土撤去 河川流水方向		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,263	1,263	S単 135号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.3	239	S単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	S単 138号
	合　計				1,894	
	単　価				1,894	
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	中詰盛土撤去 河川直角方向		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	1.000	m3	537.5	538	S単 136号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.3	239	S単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	S単 138号
	合　計				1,169	
	単　価				1,169	
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	進入路撤去 大型土のう		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	783	783	S単　92号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	239.3	239	S単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	S単 138号
	合　計				1,414	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊					
000159	仮設盛土					歩Ａ
	クレーンヤード造成 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.9	254	Ｓ単 139号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	391.8	392	Ｓ単 138号
	合　　計				646	
	単　　価				646	
	＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊					
000160	仮設鋼矢板引抜					歩Ａ
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=17.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00010	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（15m以下）	1.000	枚	66,049	66,049	Ｔ単　3号
	合　　計				66,049	
	単　　価				66,049	
	＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊					
000161	仮設鋼矢板引抜					歩Ａ
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=18.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00010	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（15m以下）	1.000	枚	66,049	66,049	Ｔ単　3号
	合　　計				66,049	
	単　　価				66,049	
	＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊					
000162	仮設鋼矢板引抜					歩Ａ
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=20.00m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00011	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（19m以下）	1.000	枚	75,645	75,645	Ｔ単　4号
	合　　計				75,645	
	単　　価				75,645	
	＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊					
000163	仮設鋼矢板引抜					歩Ａ
	異形鋼矢板１ L=20m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00011	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（19m以下）	1.000	枚	75,645	75,645	Ｔ単　4号
	合　　計				75,645	
	単　　価				75,645	
	＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊					
000164	仮設鋼矢板引抜					歩Ａ
	異形鋼矢板２ L=20m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00011	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（19m以下）	1.000	枚	75,645	75,645	Ｔ単　4号
	合　　計				75,645	
	単　　価				75,645	
	＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊					
000165	仮設鋼矢板引抜					歩Ａ
	異形鋼矢板３ L=20m		枚		1.000 枚	当たり算出
T00011	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（19m以下）	1.000	枚	75,645	75,645	Ｔ単　4号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				75,645	
	単　　価				75,645	
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	仮設鋼矢板引抜 異形鋼矢板４ L=20m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
T00011	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜） 50H（19m以下）	1.000	枚	75,645	75,645	T単　4号
	合　　計				75,645	
	単　　価				75,645	
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	仮設鋼矢板引抜 普通鋼矢板Ⅴ型 L=16.5m		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,15m以下	1.000	枚	8,911	8,911	S単 106号
	合　　計				8,911	
	単　　価				8,911	
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し撤去 HT-690 φ50～φ60		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
T00015	タイロッド・腹起し撤去 HT-690 Φ50～Φ60	1.000	組	135,873	135,873	T単　6号
	合　　計				135,873	
	単　　価				135,873	
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	仮締切鋼製枠撤去工 上流側		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00012	仮締切鋼製枠撤去 上流側	1.000	箇所	1,847,586	1,847,586	T単　5号
	合　　計				1,847,586	
	単　　価				1,847,586	
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	水替用釜場設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,884	7,884	S単　95号
	合　　計				7,884	
	単　　価				7,884	
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	排水ポンプ据付撤去 1台		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし	1.000	箇所	88,709	88,709	S単　94号
	合　　計				88,709	
	単　　価				88,709	
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	排水ポンプ運転 Q=0～40m3/h(常時)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 70,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	1,249,265	1,249,265	S単　93号
	合　　計				1,249,265	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,249,265	
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	水替用釜場撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,418	9,418	Ｓ単　96号
	合　　計				9,418	
	単　　価				9,418	
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	水替用釜場設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,884	7,884	Ｓ単　95号
	合　　計				7,884	
	単　　価				7,884	
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	排水ポンプ据付撤去 1台		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100㎜,なし	1.000	箇所	56,475	56,475	Ｓ単　99号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	90.000	供用日	1,230	110,700	Ｓ単　83号
	合　　計				167,175	
	単　　価				167,175	
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	排水ポンプ運転 Q=6～30m3/h(常時)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 125,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,108,990	1,108,990	Ｓ単　97号
	合　　計				1,108,990	
	単　　価				1,108,990	
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	水替用釜場撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,418	9,418	Ｓ単　96号
	合　　計				9,418	
	単　　価				9,418	
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	水替用釜場設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,884	7,884	Ｓ単　95号
	合　　計				7,884	
	単　　価				7,884	
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	排水ポンプ据付撤去 1台		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100㎜,なし	1.000	箇所	56,475	56,475	Ｓ単　99号
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	105.000	供用日	1,230	129,150	Ｓ単　83号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				185,625	
	単　　価				185,625	
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	排水ポンプ運転 Q=6～30m3/h(常時)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 115,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,020,271	1,020,271	S単　98号
	合　　計				1,020,271	
	単　　価				1,020,271	
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	水替用釜場撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,418	9,418	S単　96号
	合　　計				9,418	
	単　　価				9,418	
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,014	16,014	S単　24号
	合　　計				16,014	
	単　　価				16,014	
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	濁水処理施設 鋼板製簡易水槽 容量10m3		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外	365.000	供用日	1,230	448,950	S単　83号
	合　　計				448,950	
	単　　価				448,950	
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内） 吐出水槽土留工 片道20kmまで		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,740	5,740	S単 122号
	合　　計				5,740	
	単　　価				5,740	
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内） 吸込水槽土留工 往復40kmまで		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	11,480	11,480	S単 123号
	合　　計				11,480	
	単　　価				11,480	
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	普通鋼矢板IV型（12m超～15m以内） 遊水池護岸矢板 片道20kmまで		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以	1.000	ton	5,740	5,740	S単 122号
	外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	合　計				5,740	
	単　価				5,740	
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	H型鋼　H350、H400、（12m超～15m以内）					歩A
	吸込水槽土留工 往復40kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以	1.000	ton	11,480	11,480	S単 123号
	外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　計				11,480	
	単　価				11,480	
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	H型鋼　H300、（12m以内）					歩A
	吸込水槽土留工 片道20kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	5,070	5,070	S単 124号
	込・取卸,0.0,0.0					
	合　計				5,070	
	単　価				5,070	
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	H型鋼　H300、（12m以内）					歩A
	吸込水槽土留工 往復40kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	10,140	10,140	S単 125号
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	合　計				10,140	
	単　価				10,140	
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	H型鋼　H500（12m超～15m以内）					歩A
	吸込水槽土留工 往復640kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以	1.000	ton	22,560	22,560	S単 126号
	外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
S02116	輸送費（仮設材積み上げ）					
	12m超え～15m以内120kmまで，往復,,	1.000	ton	6,696	6,696	S単　48号
	合　計				29,256	
	単　価				29,256	
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	敷鉄板					歩A
	吐出水槽 片道20kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	4,320	4,320	S単 127号
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
	合　計				4,320	
	単　価				4,320	
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	普通鋼矢板ⅤL型（12m以内）					歩A
	吐出水槽土留工 片道10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	4,910	4,910	S単 128号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	ハット型鋼矢板50H（12m以内)					歩A
	二重締切工 片道10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	4,910	4,910	S単 128号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	普通鋼矢板ＶＬ型（12m以内)					歩A
	二重締切工 片道10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	4,910	4,910	S単 128号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	ﾀｲﾛｯﾄﾞ輸送					歩A
	片道 10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	4,910	4,910	S単 128号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
B19002	ﾊｯﾄ型鋼矢板 10H（12m以内)					歩A
	遮水工 片道10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	4,910	4,910	S単 128号
	込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
B19002	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H（12m超～15mまで)					歩A
	遊水池護岸工 片道10kmまで		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以	1.000	ton	5,530	5,530	S単 129号
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	合　計				5,530	
	単　価				5,530	
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	油圧式杭圧入引抜機運搬					歩A
	吐出水槽土留工		台		1.000 台	当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 121号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				71,000	
	単　　価				71,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 199号　＊＊＊					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 Ⅳ型		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入	1.000	回	108,161	108,161	Ｓ単 112号
	合　　計				108,161	
	単　　価				108,161	
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 ＶＬ型		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･ⅥＬ型）,圧入	1.000	回	109,601	109,601	Ｓ単 113号
	合　　計				109,601	
	単　　価				109,601	
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
B18289	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 ハット型		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入	1.000	回	123,761	123,761	Ｓ単 118号
	合　　計				123,761	
	単　　価				123,761	
	＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊					
000202	油圧式杭圧入引抜機運搬 吸込水槽土留工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20㎞まで	2.000	台	71,000	142,000	Ｓ単 121号
	合　　計				142,000	
	単　　価				142,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊					
000203	油圧式杭圧入引抜機運搬 遊水池護岸工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20㎞まで	1.000	台	71,000	71,000	Ｓ単 121号
	合　　計				71,000	
	単　　価				71,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊					
000204	重建設機械　組立・分解・運搬 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式）50～55t吊		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式）,50～55ｔ吊,運搬～組立～分解～運搬,基地	1.000	台	1,223,239	1,223,239	Ｓ単 119号
	と現場の移動,,なし					
	合　　計				1,223,239	
	単　　価				1,223,239	
	＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊					
000205	重建設機械　組立・分解・運搬 200ｔｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,150ｔ吊を超え300ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の	1.000	台	4,890,544	4,890,544	Ｓ単 120号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	移動,,なし					
	合　　計				4,890,544	
	単　　価				4,890,544	
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	振動騒音調査 二重締切撤去時		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S71115	騒音等調査（現地踏査）	1.000	業務	72,726	72,726	S単 130号
	合　　計				72,726	
	単　　価				72,726	
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	建築工事		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	建築工事一式	1.000	式	19,400,000	19,400,000	S単　49号
	合　　計				19,400,000	
	単　　価				19,400,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		㎥3	2,515		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		㎥3	2,105		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		㎥3	629		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)					
	目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,なし		㎡	13,487		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17㎜		m	3,406		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材）					
	５００型 ［賃料］		t 供用日	48,832		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	５００型 ［整備費］		ton	6,825		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材					
	鋼製山留部材					
	部品 ５００型［賃料］		t 供用日	97,440		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	部品 ５００型［整備費］		ton	13,650		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）					
	H型鋼（山留材）					
	不足弁償金 ５００型（新品）		ton	225,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,438		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工					
			人	27,234		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,438		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	27,744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	26,112		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	30,294		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,338		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02115	潜水世話役					
	潜水世話役					
			人	49,164		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士					
			人	49,164		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02115	潜水送気員					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	潜水送気員		人	33,150		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員		人	31,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,014		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ Φ800用,,		本	19,950		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ Φ600用,,		本	8,490		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ Φ700用,,		本	17,275		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S02116	防水目地(シール)材					
	防水目地(シール)材 耐久性8020,,		L	755		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S02116	グラウトホール					
	グラウトホール H=1.00m φ100（沈下板含む）,,		個	127,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S02116	グラウトホール					
	グラウトホール H=1.70m φ100（沈下板含む）,,		個	152,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S02116	ひび割れ誘発目地					
	ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ 70型,,		m	9,630		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額					
	鋼矢板長さエキストラ加算額		ton	3,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S02116	グラウトホール					
	グラウトホール H=0.9m φ100（沈下板含む）,,		個	124,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S02116	グラウトホール					
	グラウトホール H=0.60m Φ100（沈下版含む）,,		個	114,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S02116	プレキャスト笠コンクリート					
	プレキャスト笠コンクリート 10H型用,,		m	37,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S02116	栗石					
	栗石 ,径10cm程度,		m3	4,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S02116	大型ふとんかご設置					
	大型ふとんかご設置 高1m×幅2m×長2mΦ13mmGS-5,,		枚	146,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S02116	ハット形鋼矢板					
	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ),,		ton	0		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	140		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S02116	H鋼杭油圧パイラー圧入					
	H鋼杭油圧パイラー圧入 H鋼杭-300×300×18000,,		本	171,965		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S02116	H形鋼杭					
	H形鋼杭 SHK400 300×300×10×15,,		ton	124,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S02116	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 107kw,,		供用日	132,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S02116	作業車両					
	作業車両 ﾄﾗｯｸ1.5t積,,		日	15,000		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	潜水用器具					
	潜水用器具 ﾌｰｶﾎｰｽ、水中電話,,		組	12,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	潜水機材					
	潜水機材 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、予備タンク,,		台	15,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	昇降設備					
	昇降設備 梯子、ロープ,,		台	2,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	雑品					
	雑品 水中ﾗｲﾄ等,,		式	1,120		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	輸送費（仮設材積み上げ）					
	輸送費（仮設材積み上げ） 12m超え～15m以内120kmまで，往復,,		ton	6,696		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	建築工事一式					
	建築工事一式		式	19,400,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02702	【法面工（種子散布工）】					
	【法面工（種子散布工）】 100m2未満,－		㎡	387		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		㎡	2,042		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本	771		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	185,372		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	181,252		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,342		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	184,720		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	182,660		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	187,810		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	187,810		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	187,810		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	188,840		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%		ton	188,840		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	184,720		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	182,660		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	187,810		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	187,810		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	187,810		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	188,840		歩A・単A
	未満					
S03701	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未満		ton	191,656		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未満		ton	189,596		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未満		ton	194,746		歩A・単A
S03702	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し		箇所	877		歩A・単A
S03702	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し		箇所	1,030		歩A・単A
S04005	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ コンクリート杭カットオフ工					
	コンクリート杭カットオフ工 700～800㎜		本	13,904		歩A・単A
S08711	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,する		m	3,266		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出		日	37,700		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出		日	88,812		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,50～55t吊,運転１日当たり算出		日	109,812		歩A・単A
S16001	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] ,揚程5m×積載荷重1700kg,運転１日当たり算出		日	33,600		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)]					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] ,(ﾊｯﾄ形鋼矢板900㎜用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,交替制補正対象外,運転１		日	155,000		歩A・単A
	日当たり算出					
	＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	195,390		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊					
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(3次)]					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(3次)] 200t吊,交替制補正対象外		供用日	164,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外		供用日	1,230		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り,なし		日	146,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,480日,1回		ton	49,140		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,225日,1回		ton	32,265		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,224日,1回		ton	32,180		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,224日,1回		ton	27,691		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,563日,1回		㎡	4,234		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,225日,1回		㎡	1,981		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	783		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 70,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし		箇所	1,249,265		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし		箇所	88,709		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,884		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,418		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 125,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	1,108,990		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 115,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり		箇所	1,020,271		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100㎜,なし		箇所	56,475		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,224日,1回,なし		ton	125,507		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,224日,1回,なし		ton	125,507		歩A・単A
S18031	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊ 足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	5,055		歩A・単A
S18031	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,613		歩A・単A
S18032	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊ 支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡を超え80KN/㎡以下,なし		空m3	5,956		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,225,1,なし		㎡	156		歩A・単A
S18163	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,15m以下		枚	8,911		歩A・単A
S18166	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ バイブロハンマ工(軽量鋼矢板)					
	バイブロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設,250㎜,発動発電機		枚	11,314		歩A・単A
S18167	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊ ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,2m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,2.0,なし		枚	43,630		歩A・単A
S18183	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ 油圧圧入工 継杭あり(鋼矢板)					
	油圧圧入工 継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）,Ⅳ型,23m以下,22.5,1,あり		枚	67,533		歩A・単A
S18185	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下		枚	11,575		歩A・単A
S18185	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） ⅤL型,15m以下		枚	11,731		歩A・単A
S18186	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入		回	108,161		歩A・単A
S18186	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･ⅤL型）,圧入		回	109,601		歩A・単A
S18187	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ 油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)					
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,6.5,なし		枚	21,997		歩A・単A
S18187	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ 油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)					
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,6m以下,2.0,なし		枚	16,397		歩A・単A
S18187	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ 油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)					
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,6m以下,3.5,なし		枚	16,397		歩A・単A
S18187	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ 油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)					
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,7.5,なし		枚	21,997		歩A・単A
S18191	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ 油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板）					
	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入		回	123,761		歩A・単A
S19001	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式）,50～55ｔ吊,運搬～組立～分解～運搬,基地		台	1,223,239		歩A・単A
	と現場の移動,,なし					
S19001	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,150ｔ吊を超え300ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の		台	4,890,544		歩A・単A
	移動,,なし					
S19002	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ 輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	5,740		歩A・単A
	外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以		ton	11,480		歩A・単A
	外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	5,070		歩A・単A
	込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	10,140		歩A・単A
	込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以		ton	22,560		歩A・単A
	外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	4,320		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	4,910		歩A・単A
	込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	5,530		歩A・単A
	外),,積込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊					
S71115	騒音等調査（現地踏査）					
	騒音等調査（現地踏査）		業務	72,726		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	291.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	239.3		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,無し,なし		m3	342.3		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,有り,なし		m3	403.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,263		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	537.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	SP 掘削補助機械搬入搬出					
	掘削補助機械搬入搬出,なし		回	46,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	391.8		歩A・単A
	下					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	253.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	887.3		歩A・単A
SA0151	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	446.8		歩A・単A
SA0161	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	147.4		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,414		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,300		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,528		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	21,990		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	21,670		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	19,100		歩A・単A
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	22,740		歩A・単A
	延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3	31,570		歩A・単A
	25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	30,700		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	29,940		歩A・単A
	W/C60%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	29,630		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	24,160		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
SA0312	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,592		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	9,054		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	12,230		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	8,184		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜		㎡	5,499		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20㎜		㎡	5,363		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜		m	4,378		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊					
SA0333	SP シール材					
	SP シール材					
	設置する		m	2,136		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊					
SA0611	SP 捨石					
	SP 捨石					
	9m以下,		m3	1,136		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	624.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜		㎡	781.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,919		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	グラウトホール設置					
			組	2,213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00008	油圧引抜工（鋼矢板）					
	Ⅳ型、23m以下		枚	15,782		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00010	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（15m以下）		枚	66,049		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00011	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）					
	50H（19m以下）		枚	75,645		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00012	仮締切鋼製枠撤去					
	上流側		箇所	1,847,586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00015	タイロッド・腹起し撤去					
	HT-690 Φ50～Φ60		組	135,873		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00024	油圧圧入工					
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H L=12.50m		枚	27,084		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00025	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	５００型 ２２４日		ton	155,375		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 1号 ＊＊＊					
C00002	潜水士運転					
			組	291,626		歩A・単A

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,338	15,190	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,051	905	
	合　計				25,146	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,515	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,338	15,190	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,324	532	
	合　計				21,046	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,105	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,810	4,046	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	140	798	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				31,466	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		629	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02024	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) 目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分	目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合 厚さ10cm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	㎡	9,640	96,400	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	26,000	1,170	
J03007	洗砂 (細骨材用)　　細目	0.078	m3	4,100	320	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	27,438	4,116	
R01007	ブロック工	0.300	人	29,172	8,752	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.430	人	22,338	9,605	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.410	日	10,800	4,428	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	140	2,240	
	合　計				134,865	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		13,487	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 13～17㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(㎜)	13～17㎜		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	547	14,195	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,200	26,004	
Y00004	雑品 5%	0.050		40,199	2,010	
R01011	溶接工	5.670	人	30,294	171,767	
R01003	普通作業員	5.670	人	22,338	126,656	
	合　計				340,632	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,406	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（山留材） ５００型 ［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 ５００型 ［賃料］		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	48,832円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	H形鋼（山留材） ５００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	48,832	48,832	
	合　計				48,832	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,832	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H型鋼（山留材） ５００型 ［整備費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 ５００型 ［整備費］		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,825円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	H型鋼（山留材） ５００型 ［整備費］	1.000	ton	6,825	6,825	
	合　計				6,825	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,825	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製山留部材 部品　５００型［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96003 部品　５００型［賃料］		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	97,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G96003	鋼製山留部材 部品　５００型［賃料］	1.000	ｔ供用日	97,440	97,440	
	合　　計				97,440	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				97,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02114	Ｈ型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ型鋼（山留材） 部品　５００型［整備費］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96004 部品　５００型［整備費］		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	Ｈ型鋼（山留材） 部品　５００型［整備費］	1.000	ton	13,650	13,650	
	合　　計				13,650	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				13,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02114	Ｈ型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ型鋼（山留材） 不足弁償金　５００型（新品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96005 不足弁償金　５００型（新品）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	225,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	Ｈ型鋼（山留材） 不足弁償金　５００型（新品）	1.000	ton	225,000	225,000	
	合　　計				225,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				225,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
	合　　計				27,438	算出数量 1.000 人
	単　　価				27,438	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　　価				22,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	27,234	27,234	
	合　計				27,234	算出数量 1.000 人
	単　価				27,234	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
	合　計				27,438	算出数量 1.000 人
	単　価				27,438	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,744	27,744	
	合　計				27,744	算出数量 1.000 人
	単　価				27,744	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				26,112	算出数量 1.000 人
	単　価				26,112	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	30,294	30,294	
	合　計				30,294	算出数量 1.000 人
	単　価				30,294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合　計				22,338	算出数量 1.000 人
	単　価				22,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02115	潜水世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01081 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01081	潜水世話役	1.000	人	49,164	49,164	
	合　計				49,164	算出数量 1.000 人
	単　価				49,164	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01082	潜水士	1.000	人	49,164	49,164	
	合　計				49,164	算出数量 1.000 人
	単　価				49,164	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01084 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1.000	人	33,150	33,150	
	合　計				33,150	算出数量 1.000 人
	単　価				33,150	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01083 基(D2)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	31,212	31,212	
	合　計				31,212	算出数量 1.000 人
	単　価				31,212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	16,014	16,014	
	合　計				16,014	算出数量 1.000 人
	単　価				16,014	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パイルキャップ Φ800用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	パイルキャップ Φ800用	1.000	本	19,950	19,950	
	合　計				19,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パイルキャップ Φ600用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	パイルキャップ Φ600用	1.000	本	8,490	8,490	
	合　計				8,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パイルキャップ Φ700用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	パイルキャップ Φ700用	1.000	本	17,275	17,275	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				17,275	1.000 各単位
	単　　価				17,275	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	防水目地(シール)材		L		1.000 各単位	当たり算出
	防水目地(シール)材 耐久性8020,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	防水目地(シール)材 耐久性8020	1.000	L	755	755	
						算出数量
	合　　計				755	1.000 各単位
	単　　価				755	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	グラウトホール		個		1.000 各単位	当たり算出
	グラウトホール H=1.00m　φ100（沈下板含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	グラウトホール H=1.00m　φ100（沈下板含む）	1.000	個	127,000	127,000	
						算出数量
	合　　計				127,000	1.000 各単位
	単　　価				127,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	グラウトホール		個		1.000 各単位	当たり算出
	グラウトホール H=1.70m　φ100（沈下板含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	グラウトホール H=1.70m　φ100（沈下板含む）	1.000	個	152,000	152,000	
						算出数量
	合　　計				152,000	1.000 各単位
	単　　価				152,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ひび割れ誘発目地		m		1.000 各単位	当たり算出
	ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ　70型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ　70型	1.000	m	9,630	9,630	
						算出数量
	合　　計				9,630	1.000 各単位
	単　　価				9,630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鋼矢板長さエキストラ加算額		ton		1.000 各単位	当たり算出
	鋼矢板長さエキストラ加算額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	鋼矢板長さエキストラ加算額	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	グラウトホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウトホール H=0.9m　φ100（沈下板含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	グラウトホール H=0.9m　φ100（沈下板含む）	1.000	個	124,000	124,000	
	合　計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				124,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	グラウトホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	グラウトホール H=0.60m　Φ100（沈下版含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	グラウトホール H=0.60m　Φ100（沈下版含む）	1.000	個	114,000	114,000	
	合　計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				114,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	プレキャスト笠コンクリート		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャスト笠コンクリート 10H型用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	プレキャスト笠コンクリート 10H型用	1.000	m	37,100	37,100	
	合　計				37,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				37,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	栗石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	栗石 ,径10cm程度,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03505		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03505	栗石 径10cm程度	1.000	m3	4,300	4,300	
	合　計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	大型ふとんかご設置		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型ふとんかご設置 高1m×幅2m×長2mΦ13mmGS-5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96072		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	大型ふとんかご設置 高1m×幅2m×長2mΦ13mmGS-5	1.000	枚	146,000	146,000	
	合　計				146,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				146,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	ハット形鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P18020		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18020 支給品	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	1.000	ton	208,000	208,000	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	140	140	
	合　計				140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	H鋼杭油圧パイラー圧入		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H鋼杭油圧パイラー圧入 H鋼杭-300×300×18000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	H鋼杭油圧パイラー圧入 H鋼杭-300×300×18000	1.000	本	171,965	171,965	
	合　計				171,965	算出数量 1.000 各単位
	単　価				171,965	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	H形鋼杭		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼杭 SHK400　　300×300×10×15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P18033		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18033	H形鋼杭 SHK400　　300×300×10×15	1.000	ton	124,000	124,000	
	合　計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				124,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 107kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 107kw	1.000	供用日	132,000	132,000	
	合　計				132,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				132,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	作業車両		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	作業車両 ﾄﾗｯｸ1.5t積,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96069		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	作業車両 ﾄﾗｯｸ1.5t積	1.000	日	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	潜水用器具		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水用器具 ﾌｰｶﾎｰｽ、水中電話,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	潜水用器具 ﾌｰｶﾎｰｽ、水中電話	1.000	組	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	潜水機材		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水機材 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、予備タンク,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	潜水機材 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、予備タンク	1.000	台	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	昇降設備		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	昇降設備 梯子、ロープ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	昇降設備 梯子、ロープ	1.000	台	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	雑品		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	雑品 水中ﾗｲﾄ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	雑品 水中ﾗｲﾄ等	1.000	式	1,120	1,120	
	合　計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	輸送費（仮設材積み上げ）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（仮設材積み上げ） 12m超え～15m以内120kmまで，往復,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96065		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	輸送費（仮設材積み上げ） 12m超え～15m以内120kmまで，往復	1.000	ton	6,696	6,696	
	合　計				6,696	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,696	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	建築工事一式		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建築工事一式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	建築工事一式	1.000	式	19,400,000	19,400,000	
	合　計				19,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,400,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02702	【法面工（種子散布工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 100m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)時間的制約	100m2未満 －		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09121	種子散布工	1.600	㎡	242	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,438	1,921	
R01003	普通作業員	0.810	人	22,338	18,094	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		20,015	400	
	合　計				20,415	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		2,042	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	0.023	ton	115,000	2,645	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	889	1,111	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,438	823	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,338	3,127	
	合　計				7,706	算出数量 10.000 本
	単　価		本		771	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	69,360	65,892	
	合　計				185,372	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		185,372	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	69,360	65,892	
	合　計				181,252	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		181,252	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	69,360	65,892	
	合　計				184,342	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,342	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				184,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				182,660	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	有り）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				187,810	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		187,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				187,810	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		187,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				187,810	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		187,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有り）,10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				188,840	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		188,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁有り）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁有り） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				188,840	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		188,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				184,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				182,660	算出数量 1.000 ton

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton		182,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　　計				187,810	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		187,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　　計				187,810	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		187,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　　計				187,810	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		187,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	116,000	119,480	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	69,360	69,360	
	合　計				188,840	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		188,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	地下構造物 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.100	ton	69,360	76,296	
	合　計				191,656	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		191,656	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	地下構造物 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.100	ton	69,360	76,296	
	合　計				189,596	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		189,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,地下構造物,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	地下構造物 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.100	ton	69,360	76,296	
	合　計				194,746	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		194,746	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D29+D29 100箇所以上		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01025	鉄筋工（ガス圧接工） D29+D29	1.000	箇所	877	877	
	合　計				877	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		877	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D32+D32 100箇所以上		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01026	鉄筋工（ガス圧接工） D32+D32	1.000	箇所	1,030	1,030	
	合　計				1,030	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,030	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S04005	コンクリート杭カットオフ工		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭カットオフ工 700～800㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭径区分	700～800㎜		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.100	人	26,622	109,150	
Y00004	諸雑費 18%	0.180		109,150	19,647	
M05452	杭破砕機 杭径700～1000㎜	1.200	日	8,330	9,996	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.600	L	151	242	
	合　計				139,035	算出数量 10.000 本
	単　価		本		13,904	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上50m未満 －				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.200	m	8,730	10,476	
P22017	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	1.000	m	7,210	7,210	
	合　　計				3,266	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		3,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04610 M04610		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	1.000	日	37,700	37,700	
	合　　計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		37,700	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04610 M04610		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	1.000	日	50,100	50,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	90.000	L	140	12,600	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　　計				88,812	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		88,812	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] ,50～55t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04018 M04018		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.33 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04018	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞﾌﾟ型･排対型(1次)] 50～55t吊	1.000	日	75,300	75,300	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	60.000	L	140	8,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				109,812	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		109,812	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] ,揚程5m×積載荷重1700kg,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M96001 M96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M96001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] 揚程5m×積載荷重1700kg	1.000	日	33,600	33,600	
	合　計				33,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		33,600	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] ,(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,交替制補正対			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	象外,運転１日当たり算出			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05448 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	1.000	供用日	155,000	155,000	
	合　計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		155,000	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M05435 運転１日当たり算出		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.67		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1.670	供用日	117,000	195,390	
	合　計				195,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		195,390	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(3次)]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(3次)] 200t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M04708 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04708	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(3次)] 200t吊	1.000	供用日	164,000	164,000	
	合　計				164,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		164,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M27943 交替制補正対象外		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27943	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3	1.000	供用日	1,230	1,230	
	合　計				1,230	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		1,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合　計				55,100	算出数量 1.000 日
	単　価		日		55,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 70ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01092	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	146,000	146,000	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				146,000	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		146,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,480日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 480日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	36,000	36,000	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費］	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				49,140	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		49,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,225日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 225日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	19,125	19,125	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費］	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				32,265	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		32,265	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,224日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 224日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	19,040	19,040	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費］	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				32,180	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		32,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼･山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼･山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,無,224日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 224日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼（杭使用） ３００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	19,040	19,040	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G15023	H型鋼（杭使用） ３００型　［整備費］	1.000	ton	8,651	8,651	
	合　　計				27,691	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		27,691	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S17003	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,563日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	563日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1.000	㎡供用日	4,116	4,116	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1.000	㎡	118	118	
	合　　計				4,234	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		4,234	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S17003	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,225日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	225日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1.000	㎡供用日	1,863	1,863	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1.000	㎡	118	118	
	合　　計				1,981	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,981	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋（1年対応） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	17,200	21,672	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	140	10,920	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　　計				112,764	算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋		783	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 70,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	70 常時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)排水量(m3/ｈ) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	77.000	日	612	47,124	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 25kVA	77.000	日	2,810	216,370	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4,690.000	Ｌ	140	656,600	
R01002	特殊作業員	11.900	人	26,622	316,802	
Y00004	諸雑費	0.010		1,236,896	12,369	
	合　計				1,249,265	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,249,265	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.580	日	17,200	9,976	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,438	13,719	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,338	44,676	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	Ｌ	140	4,620	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	26,112	13,056	
	合　計				88,709	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		88,709	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,438	1,098	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,338	2,234	
Y00004	諸雑費	0.130		3,332	433	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	26,112	2,611	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	Ｌ	140	476	
	合　計				7,884	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,884	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,438	1,098	
R01002	特殊作業員	0.050	人	26,622	1,331	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
Y00004	諸雑費	0.030		6,673	200	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	26,112	1,567	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	140	308	
	合　計				9,418	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,418	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 125,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	125 常時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02075	発動発電機[Ｄ駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	137.500	日	1,190	163,625	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,125.000	L	140	297,500	
R01002	特殊作業員	21.250	人	26,622	565,718	
Y00004	諸雑費	0.080		1,026,843	82,147	
	合　計				1,108,990	算出数量 1.000 箇所
	単　価				1,108,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 115,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	115 常時排水		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02075	発動発電機[Ｄ駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	126.500	日	1,190	150,535	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,955.000	L	140	273,700	
R01002	特殊作業員	19.550	人	26,622	520,460	
Y00004	諸雑費	0.080		944,695	75,576	
	合　計				1,020,271	算出数量 1.000 箇所
	単　価				1,020,271	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,438	13,719	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	17,200	8,600	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	26,112	8,878	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	21.000	L	140	2,940	
	合　計				56,475	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		56,475	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,224日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H350 224.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 なし				
G02023	H形鋼（山留材） ３５０型 ［賃料］	1.000	t 供用日	23,968	23,968	
G15033	H型鋼（山留材） ３５０型 ［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	71,277	15,681	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	27,438	9,329	
R01012	とび工	0.640	人	27,744	17,756	
R01011	溶接工	0.340	人	30,294	10,300	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,338	7,595	
Y00004	諸雑費	0.057		44,980	2,564	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	55,100	18,734	
	合　計				125,507	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		125,507	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,224日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 224.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 なし				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	23,968	23,968	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型 ［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	71,277	15,681	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	27,438	9,329	
R01012	とび工	0.640	人	27,744	17,756	
R01011	溶接工	0.340	人	30,294	10,300	
R01003	普通作業員	0.340	人	22,338	7,595	
Y00004	諸雑費	0.057		44,980	2,564	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	55,100	18,734	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				125,507	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		125,507	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,438	43,901	
R01012	とび工	8.500	人	27,744	235,824	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,338	29,039	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.310		385,904	119,630	
	合　　計				505,534	算出数量 100.000 掛㎡
	単　　価		掛㎡		5,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,438	43,901	
R01012	とび工	7.000	人	27,744	194,208	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,338	29,039	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		344,288	117,058	
	合　　計				461,346	算出数量 100.000 掛㎡
	単　　価		掛㎡		4,613	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡を超え80KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡を超え80KN/㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.100	人	27,438	57,620	
R01009	型わく工	2.700	人	27,234	73,532	
R01012	とび工	4.200	人	27,744	116,525	
R01003	普通作業員	6.000	人	22,338	134,028	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.200	日	55,100	66,120	
Y00004	諸雑費	0.330		447,825	147,782	
	合　　計				595,607	算出数量 100.000 空m3
	単　　価		空m3		5,956	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,225,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 225		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	26,622	37,271	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,338	31,273	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	17,200	27,520	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L	140	23,380	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	26,112	36,557	
	合　計				156,001	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		156	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)バイブロハンマ区分	鋼矢板引抜 油圧式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	15m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,438	6,311	
R01012	とび工	0.470	人	27,744	13,040	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,338	5,138	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型･排対3] 242kw	0.280	供用日	116,000	32,480	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	37,700	10,556	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	110.000	L	140	15,400	
R01021	運転手（特殊）	0.230	人	26,112	6,006	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		88,931	178	
	合　計				89,109	算出数量 10.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		8,911	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S18166	バイブロハンマ工(軽量鋼矢板)		枚		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バイブロハンマ工(軽量鋼矢板) 打設,250mm,発動発電機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)材料区分	打設 250mm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)軽量鋼矢板の長さ(m/枚)	発動発電機 3.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)矢板の質量入力(kg/m)打設の時入力 6)打込長(砂､砂質土､ﾚｷ質土)La1	11.8 1.0m				
	7)打込長(粘性土)La2 8)引抜長(砂､砂質土､ﾚｷ質土)Lb1	1.5m 0.0m				
	9)引抜長(粘性土)Lb2 10)加重平均N値(砂､砂質土､ﾚｷ質土)N1	0.0m 0.0				
	11)加重平均N値(粘性土)N2 12)構造物等の障害区分（e1）	8.0 なし				
	13)作業難易度区分（e2） 14)足場条件区分（e3）	普通 普通				
	15)施工規模区分（e4） 16)補助クレーン	100枚未満 なし				
	17)単価０円区分(打設の時入力)	なし				
P18010	軽量鋼矢板 SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	2.506	ton	245,000	613,970	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,438	27,438	
R01012	とび工	2.000	人	27,744	55,488	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
M05043	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 起振力108～127kN　(振動周波数17～21Hz)	1.500	供用日	11,200	16,800	
M21403	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.500	供用日	2,330	3,495	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	140	1,960	
M04001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型] 16.0t吊	1.500	供用日	19,300	28,950	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	32.000	L	140	4,480	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,112	26,112	
	合　計				801,031	算出数量 70.800 枚
	単　価		枚		11,314	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S18167	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(ハット形鋼矢板打設) 油圧式,2m以下,242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用),ハット形鋼矢板打設,10H型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.0,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分 2)打込長(m)	油圧式 2m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格 4)施工区分	242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用) ハット形鋼矢板打設				
	5)材料区分 6)ハット形鋼矢板の長さ(m/枚)	10H型 2.0				
	7)単価0円区分(ハット形鋼矢板)	なし				
P18017	ハット形鋼矢板 10H型	1.728	ton	200,000	345,600	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,438	5,213	
R01012	とび工	0.380	人	27,744	10,543	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kW(ﾊｯﾄ形鋼矢板用)	0.250	供用日	140,000	35,000	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.250	供用日	68,400	17,100	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	91.000	L	140	12,740	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,112	4,961	
Y00004	諸雑費 1	0.010		89,801	898	
	合　計				436,299	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		43,630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S18183	油圧圧入工　継杭あり(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工　継杭あり(鋼矢板) 普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）,Ⅳ型,23m以下,22.5,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	普通鋼矢板（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） Ⅳ型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	23m以下 22.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)鋼矢板1枚当り継施工箇所数(X) 6)1箇所当り継施工費	1 8,880				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 Ⅳ型	17.123	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	27,438	34,846	
R01002	特殊作業員	1.270	人	26,622	33,810	
R01012	とび工	2.530	人	27,744	70,192	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01011	溶接工	2.530	人	30,294	76,644	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1.850	供用日	117,000	216,450	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L	140	23,380	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	1.850	供用日	37,700	69,745	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	120.000	L	140	16,800	
R01021	運転手（特殊）	1.270	人	26,112	33,162	
Y00004	諸雑費	0.020		575,029	11,501	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費	10.000	箇所	8,880	88,800	
	合　計				675,330	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		67,533	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 15m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.590	人	27,744	16,369	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.430	供用日	117,000	50,310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	39.000	L	140	5,460	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.430	供用日	37,700	16,211	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	140	3,920	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	26,112	7,572	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		115,519	231	
	合　計				115,750	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		11,575	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） ＶＬ型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	ＶＬ型 15m以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.590	人	27,744	16,369	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.430	供用日	119,000	51,170	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L	140	6,160	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.430	供用日	37,700	16,211	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	140	3,920	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	26,112	7,572	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		117,079	234	
	合　計				117,313	算出数量 10.000 枚

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		枚		11,731	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.580	人	27,744	16,092	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	117,000	43,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	140	4,620	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	37,700	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	140	4,060	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
	合　計				108,161	算出数量 1.000 回
	単　価		回		108,161	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ＶＬ型･VIL型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（ＶＬ型･VIL型） 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.580	人	27,744	16,092	
M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.370	供用日	119,000	44,030	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L	140	5,320	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	37,700	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	140	4,060	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
	合　計				109,601	算出数量 1.000 回
	単　価		回		109,601	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,6.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 6.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18017 支給品	ハット形鋼矢板 10H型	5.616	ton	200,000	1,123,200	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	27,438	13,170	
R01002	特殊作業員	0.480	人	26,622	12,779	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01012	とび工	0.950	人	27,744	26,357	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900㎜用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.700	供用日	155,000	108,500	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	140	11,760	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.700	供用日	37,700	26,390	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L	140	6,300	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	26,112	12,534	
Y00004	諸雑費	0.010		217,790	2,178	
	合　計				219,968	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		21,997	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,6m以下,2.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	6m以下 2.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18017 支給品	ハット形鋼矢板 10H型	1.728	ton	200,000	345,600	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	27,438	9,878	
R01002	特殊作業員	0.360	人	26,622	9,584	
R01012	とび工	0.710	人	27,744	19,698	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900㎜用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.520	供用日	155,000	80,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	140	8,820	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.520	供用日	37,700	19,604	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	140	4,760	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	26,112	9,400	
Y00004	諸雑費	0.010		162,344	1,623	
	合　計				163,967	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		16,397	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,6m以下,3.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	6m以下 3.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18017 支給品	ハット形鋼矢板 10H型	3.024	ton	200,000	604,800	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	27,438	9,878	
R01002	特殊作業員	0.360	人	26,622	9,584	
R01012	とび工	0.710	人	27,744	19,698	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900㎜用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.520	供用日	155,000	80,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	140	8,820	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.520	供用日	37,700	19,604	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	140	4,760	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	26,112	9,400	
Y00004	諸雑費	0.010		162,344	1,623	
	合　計				163,967	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		16,397	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S18187	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(ﾊｯﾄ形鋼矢板) ハット形鋼矢板,10H型,9m以下,7.5,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)規格	ハット形鋼矢板 10H型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 7.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18017 支給品	ハット形鋼矢板 10H型	6.480	ton	200,000	1,296,000	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	27,438	13,170	
R01002	特殊作業員	0.480	人	26,622	12,779	
R01012	とび工	0.950	人	27,744	26,357	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.700	供用日	155,000	108,500	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	140	11,760	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.700	供用日	37,700	26,390	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	45.000	L	140	6,300	
R01021	運転手（特殊）	0.480	人	26,112	12,534	
Y00004	諸雑費	0.010		217,790	2,178	
	合　計				219,968	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		21,997	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S18191	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体（ﾊｯﾄ形鋼矢板） ハット形鋼矢板,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	ハット形鋼矢板 圧入		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,438	7,957	
R01002	特殊作業員	0.290	人	26,622	7,720	
R01012	とび工	0.580	人	27,744	16,092	
M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] (ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	0.370	供用日	155,000	57,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L	140	6,160	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	37,700	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L	140	4,060	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,112	7,834	
	合　計				123,761	算出数量 1.000 回
	単　価		回		123,761	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式）,50～55ｔ吊,運搬～組立～分解～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式) 50～55ｔ吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,622	146,421	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	55,100	82,650	
Y00004	運搬費等	4.340		229,071	994,168	
	合　計				1,223,239	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,223,239	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,150ｔ吊を超え300ｔ吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	地と現場の移動,,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 150ｔ吊を超え300ｔ吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	20.500	人	26,622	545,751	
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	5.700	日	112,000	638,400	
Y00004	運搬費等	3.130		1,184,151	3,706,393	
	合　計				4,890,544	算出数量 1.000 台
	単　価		台		4,890,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20㎞まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20㎞まで		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで　20㎞まで	1.000	台	71,000	71,000	
	合　計				71,000	算出数量 1.000 台
	単　価		台		71,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20㎞まで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 20㎞まで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46622	仮設材輸送運賃料金 20㎞以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	4,240	4,240	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				5,740	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		5,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46622	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	8,480	8,480	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				11,480	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		11,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		5,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　　計				10,140	算出数量 1.000 ton

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		10,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸＋積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46640	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	19,560	19,560	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				22,560	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		22,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				4,320	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,910	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,10kmまで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46621	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	4,030	4,030	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				5,530	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		5,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S71115	騒音等調査（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	騒音等調査（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師（Ａ） 外業	0.500	人	58,140	29,070	
R04005	技師（Ｂ） 外業	0.500	人	48,144	24,072	
R04006	技師（Ｃ） 外業	0.500	人	39,168	19,584	
	合　　計				72,726	算出数量 1.000 業務
	単　　価		業務		72,726	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		291.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		239.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		342.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		403.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　価		m3		1,263	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		537.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 なし				
	単　　価		回		46,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		391.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		253.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		887.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		446.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		147.4	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,414	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,300	
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,528	
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		21,990	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		21,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		19,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単　価		m3		22,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		29,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		29,630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		24,160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,592	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		9,054	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		12,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		8,184	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=20㎜				
	単　価		㎡		5,499	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=20㎜				
	単　価		㎡		5,363	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300㎜×7㎜				
	単　価		m		4,378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
SA0333	SP シール材		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)シール材の設置	設置する				
	単　価		m		2,136	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
SA0611	SP 捨石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単　価		m3		1,136	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		624.5	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100㎜ 粒度調整砕石 M-40				
	単　価		㎡		781.9	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,919	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G96001	H形鋼（山留材） ５００型　［賃料］		t 供用日	48,832		
G96002	H型鋼（山留材） ５００型　［整備費］		ton	6,825		
G96003	鋼製山留部材 部品　５００型［賃料］		t 供用日	97,440		
G96004	H型鋼（山留材） 部品　５００型［整備費］		ton	13,650		
G96005	H型鋼（山留材） 不足弁償金　５００型（新品）		ton	225,000		
J02130	生コンクリート(高炉Ｂ) 24Ｎ/㎟　12㎝　25(20)㎜　(Ｗ/Ｃ=55%以下)		ｍ3	16,200		
J03505	栗石 径10㎝程度		ｍ3	4,300		
M96001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] 揚程5ｍ×積載荷重1700kg		日	33,600		
P15003	張ブロック 厚10㎝(500×500以下)		㎡	9,640		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋		ton	26,000		
P96001	防水目地(シール)材 耐久性8020		Ｌ	755		
P96004	グラウトホール Ｈ=1.00ｍ　φ100（沈下板含む）		個	127,000		
P96005	グラウトホール Ｈ=1.70ｍ　φ100（沈下板含む）		個	152,000		
P96006	ひび割れ誘発目地 止水ﾀｲﾌﾟ　70型		ｍ	9,630		
P96008	グラウトホール Ｈ=0.9ｍ　φ100（沈下板含む）		個	124,000		
P96016	パイルキャップ Φ700用		本	17,275		
P96017	パイルキャップ Φ600用		本	8,490		
P96018	建築工事一式		式	19,400,000		
P96019	グラウトホール Ｈ=0.60ｍ　Φ100（沈下版含む）		個	114,000		
P96020	Ｈ鋼杭油圧パイラー圧入 Ｈ鋼杭-300×300×18000		本	171,965		
P96021	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 107kw		供用日	132,000		
P96024	潜水用器具 ﾌｰｶﾎｰｽ、水中電話		組	12,000		
P96031	プレキャスト笠コンクリート 10Ｈ型用		ｍ	37,100		
P96034	潜水機材 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、予備タンク		台	15,000		
P96035	昇降設備 梯子、ロープ		台	2,000		
P96057	パイルキャップ Φ800用		本	19,950		
P96065	輸送費（仮設材積み上げ） 12ｍ超え～15ｍ以内120kmまで，往復		ton	6,696		
P96066	鋼矢板長さエキストラ加算額		ton	3,000		
P96068	雑品 水中ﾗｲﾄ等		式	1,120		
P96069	作業車両 ﾄﾗｯｸ1.5t積		日	15,000		
P96072	大型ふとんかご設置 高1ｍ×幅2ｍ×長2ｍΦ13㎜GS-5		枚	146,000		
R01081	潜水世話役		人	49,164		

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	グラウトホール設置		組		10.000 組	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	27,438	2,469	S単　11号
S02115	普通作業員	0.880	人	22,338	19,657	S単　12号
	合　　計				22,126	算出数量 10.000 組
	単　　価		組		2,213	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00008	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	IV型、23m以下					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	27,438	10,975	S単　14号
S02115	特殊作業員	0.400	人	26,622	10,649	S単　15号
S02115	とび工	0.800	人	27,744	22,195	S単　16号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] ,圧入力800kN 引抜力900kN,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	0.400	日	195,390	78,156	S単　81号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.400	日	88,812	35,525	S単　77号
Y00004	雑品	0.002		157,500	315	
	合　　計				157,815	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		15,782	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00010	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	50H（15m以下）					
S02115	土木一般世話役	1.110	人	27,438	30,456	S単　14号
S02115	とび工	2.220	人	27,744	61,592	S単　16号
S02115	運転手（特殊）	1.110	人	26,112	28,984	S単　17号
S02115	普通作業員	1.110	人	22,338	24,795	S単　19号
S02116	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 107kw,,	1.450	供用日	132,000	191,400	S単　42号
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(3次)] 200t吊,交替制補正対象外	1.450	供用日	164,000	237,800	S単　82号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	601.000	L	140	84,140	S単　39号
Y00004	雑品	0.002		659,167	1,318	
	合　　計				660,485	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		66,049	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00011	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工（ハット型鋼矢板引抜）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	50H（19m以下）					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	27,438	34,298	S単　14号
S02115	運転手（特殊）	1.250	人	26,112	32,640	S単　17号
S02115	とび工	2.500	人	27,744	69,360	S単　16号
S02115	普通作業員	1.250	人	22,338	27,923	S単　19号
S02116	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ損料 107kw,,	1.630	供用日	132,000	215,160	S単　42号
S16003	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾟ型・排対型(3次)] 200t吊,交替制補正対象外	1.630	供用日	164,000	267,320	S単　82号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	678.000	L	140	94,920	S単　39号
Y00004	雑品	0.020		741,621	14,832	
	合　　計				756,453	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		75,645	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00012	仮締切鋼製枠撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	上流側					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	27,438	82,314	S単　14号
S02115	とび工	3.000	人	27,744	83,232	S単　16号
S02115	溶接工	3.000	人	30,294	90,882	S単　18号
C00002	潜水士運転	3.000	組	291,626	874,878	C単　1号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	3.000	日	55,100	165,300	S単　84号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),70ton吊り,なし	3.000	日	146,000	438,000	S単　85号
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型] ,揚程5m×積載荷重1700kg,運転１日当たり算出	3.000	日	33,600	100,800	S単　79号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	87.000	L	140	12,180	S単　39号
	合　　計				1,847,586	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,847,586	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00015	タイロッド・腹起し撤去		組		10.000 組	歩Ａ 当たり算出
	HT-690 Φ50～Φ60					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	27,438	109,752	S単　14号
S02115	とび工	8.000	人	27,744	221,952	S単　16号
S02115	溶接工	4.000	人	30,294	121,176	S単　18号
C00002	潜水士運転	1.600	組	291,626	466,602	C単　1号
S16001	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] ,50～55t吊,運転１日当たり算出	4.000	日	109,812	439,248	S単　78号
	合　　計				1,358,730	算出数量 10.000 組
	単　　価		組		135,873	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00024	油圧圧入工		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	ﾊｯﾄ型鋼矢板 50H　L=12.50m					
S02116	ハット形鋼矢板 SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ),,	20.875	ton	0	0	S単　38号
S02115	土木一般世話役	0.590	人	27,438	16,188	S単　14号
S02115	特殊作業員	0.590	人	26,622	15,707	S単　15号
S02115	とび工	1.180	人	27,744	32,738	S単　16号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)] ,(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN,交替制補正対象外,運転１	0.860	日	155,000	133,300	S単　80号
	日当たり算出					
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	104.000	L	140	14,560	S単　39号
S16001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転１日当たり算出	0.860	日	37,700	32,422	S単　76号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	56.000	L	140	7,840	S単　39号
S02115	運転手（特殊）	0.590	人	26,112	15,406	S単　17号

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.010		268,161	2,682	
	合　　計				270,843	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		27,084	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00025	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	５００型　２２４日					
S02114	H形鋼（山留材） ５００型 ［賃料］	1.000	t 供用日	48,832	48,832	Ｓ単　6号
S02114	H型鋼（山留材） ５００型 ［整備費］	1.000	ton	6,825	6,825	Ｓ単　7号
S02114	鋼製山留部材 部品　５００型［賃料］	0.220	t 供用日	97,440	21,437	Ｓ単　8号
S02114	H型鋼（山留材） 部品　５００型［整備費］	0.220	ton	13,650	3,003	Ｓ単　9号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金　５００型（新品）	0.040	ton	225,000	9,000	Ｓ単　10号
Y00009	小計				89,097	
S02115	土木一般世話役	0.340	人	27,438	9,329	Ｓ単　14号
S02115	とび工	0.640	人	27,744	17,756	Ｓ単　16号
S02115	溶接工	0.340	人	30,294	10,300	Ｓ単　18号
S02115	普通作業員	0.340	人	22,338	7,595	Ｓ単　19号
Y00004	雑品	0.057		44,980	2,564	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.340	日	55,100	18,734	Ｓ単　84号
	合　　計				155,375	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		155,375	

事業名	新川流域二期農業水利事業
工事名	田潟排水機場第二期建設工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士運転		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	作業車両 ﾄﾗｯｸ1.5t積,,	1.000	日	15,000	15,000	S単　43号
S02115	潜水世話役	0.400	人	49,164	19,666	S単　20号
S02115	潜水士	2.000	人	49,164	98,328	S単　21号
S02115	潜水送気員	2.000	人	33,150	66,300	S単　22号
S02115	潜水連絡員	1.000	人	31,212	31,212	S単　23号
S02116	潜水用器具 ﾌｰｶﾎｰｽ、水中電話,,	2.000	組	12,000	24,000	S単　44号
S02116	潜水機材 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、予備タンク,,	2.000	台	15,000	30,000	S単　45号
S02116	昇降設備 梯子、ロープ,,	3.000	台	2,000	6,000	S単　46号
S02116	雑品 水中ﾗｲﾄ等,,	1.000	式	1,120	1,120	S単　47号
	合　　計				291,626	算出数量 1.000 組
	単　　価		組		291,626	