誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営土地改良事業地区調査
阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

積　　算　　書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	信濃川水系土地改良調査管理事務所
事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務
施工場所	新潟県阿賀野市及び五泉市
業務番号	06-001-0029
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	新潟
地区区分	新潟
工期	５ヶ月
積算体系年月	令和６年９月
単価期適用年月	令和６年９月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	地質、土質調査業務費				35,662,000	
	・調査業務価格				32,420,000	
	・消費税相当額（１０％）				3,242,000	
	業務内容					

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
調査業務価格			32,420,000	
・一般調査業務費			32,420,000	
・・純調査業務費			19,892,000	
・・・直接調査費			17,159,000	
・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	16,953,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	16,000	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	190,000	
・・・間接調査費			2,733,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	2,613,000	
・・・・施工管理費				
17,159,000×0.700			120,000	
・・・・安全費			0	
・・・・・安全費（率計上）				
16,953,000×0.000			0	
・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
19,892,000×62.900			12,512,000	
・・一括計上価格	1.000	式	16,000	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			16,953,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	16,953,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式	16,953,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式	16,953,000	
・・・ 現地調査	1.000	式	139,000	
・・・ 機械ボーリング 阿賀野川頭首工（右岸）	1.000	式	8,407,000	
・・・ 機械ボーリング 阿賀野川頭首工（左岸）	1.000	式	1,472,000	
・・・ 機械ボーリング（土質調査用） 阿賀野川頭首工（右岸）	1.000	式	2,100,000	
・・・ 機械ボーリング（土質調査用） 阿賀野川頭首工（左岸）	1.000	式	524,000	
・・・ 標準貫入試験	1.000	式	3,352,000	
・・・ 現場透水試験	1.000	式	653,000	
・・・ 資料整理取りまとめ	1.000	式	132,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	174,000	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			16,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	16,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	16,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	16,000	
・・・ その他	1.000	式	16,000	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			2,613,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	2,613,000	
・旅費交通費	1.000	式	312,000	
・・旅費交通費	1.000	式	312,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	312,000	
・間接調査費	1.000	式	2,301,000	
・・間接調査費	1.000	式	2,301,000	
・・・ 準備及び跡片付け	1.000	式	277,000	
・・・ 資機材運搬	1.000	式	334,000	
・・・ 現場内小運搬	1.000	式	631,000	
・・・ 足場仮設	1.000	式	948,000	
・・・ 調査孔閉塞	1.000	式	111,000	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

工種名称	数量	単位	金額	備考
一括計上価格内訳			16,000	
一括計上価格	1.000	式	16,000	
・地盤情報データベース検定費	1.000	式	16,000	
・・地盤情報データベース検定費	1.000	式	16,000	
・・・ 地盤情報データベース検定費	1.000	式	16,000	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				16,953,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		16,953,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		16,953,000	
・・・ 現地調査	1.000	式	139,000	139,000	1 式当たり
S62042 【既存資料の収集・現地調査】 15,0	1.000	業務	138,600	138,600	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 24号
合　計				138,600	
・・・ 機械ボーリング 阿賀野川頭首工（右岸）	1.000	式	8,407,000	8,407,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	35.000	m	14,700	514,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 2号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	35.000	m	17,900	626,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 3号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	70.000	m	34,700	2,429,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 4号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	70.000	m	69,100	4,837,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 5号
合　計				8,407,000	
・・・ 機械ボーリング 阿賀野川頭首工（左岸）	1.000	式	1,472,000	1,472,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	5.000	m	17,900	89,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 3号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	5.000	m	34,700	173,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 4号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	15.000	m	69,100	1,036,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 5号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方	5.000	m	34,400	172,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 6号
合　計				1,471,500	
・・・ 機械ボーリング（土質調査用） 阿賀野川頭首工（右岸）	1.000	式	2,100,000	2,100,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	60.000	m	35,000	2,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 7号
合　計				2,100,000	
・・・ 機械ボーリング（土質調査用） 阿賀野川頭首工（左岸）	1.000	式	524,000	524,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	5.000	m	35,000	175,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 7号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	5.000	m	69,800	349,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 8号
合　計				524,000	
・・・ 標準貫入試験	1.000	式	3,352,000	3,352,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	35.000	回	7,980	279,300	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 9号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	40.000	回	10,400	416,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 10号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	75.000	回	14,900	1,117,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 11号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂,	85.000	回	17,100	1,453,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 12号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,	5.000	回	17,100	85,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 13号
合　計				3,351,800	
・・・ 現場透水試験	1.000	式	653,000	653,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内	7.000	回	93,300	653,100	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 14号
合　計				653,100	
・・・ 資料整理取りまとめ	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S62040　【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 15.0	1.000	業務	132,464	132,464	歩A・単A S単　23号
合　計				132,464	
・・・ 打合せ	1.000	式	174,000	174,000	1 式当たり
S62046　打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日	2.000	回	60,900	121,800	歩A・単A S単　25号
S62046　打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.4日,0.1日	1.000	回	52,100	52,100	歩A・単A S単　26号
合　計				173,900	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				16,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		16,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		16,000	
・・・ その他	1.000	式	16,000	16,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10㎝,0	1.000	式	16,304	16,304	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
合　計				16,304	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）				2,613,000	
・旅費交通費	1.000	式		312,000	
・・旅費交通費	1.000	式		312,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
X63006　旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,158日,1時間	1.000	式	312,050	312,050	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				312,050	
・間接調査費	1.000	式		2,301,000	
・・間接調査費	1.000	式		2,301,000	
・・・ 準備及び跡片付け	1.000	式	277,000	277,000	1 式当たり
S62037　【準備及び跡片付け】	1.000	業務	277,000	277,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
合　計				277,000	
・・・ 資機材運搬	1.000	式	334,000	334,000	1 式当たり
S16001　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出	8.000	日	41,778	334,224	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　計				334,224	
・・・ 現場内小運搬	1.000	式	631,000	631,000	1 式当たり
S62034　【現場内小運搬 右岸】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),300m超500m以下　総運搬距離	1.300	ton	47,200	61,360	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
S62034　【現場内小運搬 右岸】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下　総運搬距離	2.300	ton	21,400	49,220	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
S62034　【現場内小運搬 右岸】 人肩運搬,50m超100m以下　総運搬距離	2.300	ton	100,000	230,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
S62034　【現場内小運搬 左岸】 人肩運搬,50m超100m以下　総運搬距離	2.900	ton	100,000	290,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
合　計				630,580	
・・・ 足場仮設	1.000	式	948,000	948,000	1 式当たり
S62036　【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下	6.000	箇所	112,000	672,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
S62036　【足場仮設】 湿地足場,なし,50m以下	2.000	箇所	138,000	276,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　計				948,000	
・・・ 調査孔閉塞	1.000	式	111,000	111,000	1 式当たり
S62039　【その他間接調査費】 0箇所,15箇所,0箇所	1.000	業務	110,850	110,850	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
合　計				110,850	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				16,000	
・地盤情報データベース検定費	1.000	式		16,000	
・・地盤情報データベース検定費	1.000	式		16,000	
・・・ 地盤情報データベース検定費	1.000	式	16,000	16,000	1 式当たり
S62047　【地盤情報検定費】 Ａ検定	8.000	本	2,000	16,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
合　計				16,000	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出		日	41,778		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,700		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	17,900		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	34,700		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	69,100		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	34,400		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	35,000		歩A・単A
S62031	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	69,800		歩A・単A
S62033	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回	7,980		歩A・単A
S62033	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,		回	10,400		歩A・単A
S62033	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回	14,900		歩A・単A
S62033	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂,		回	17,100		歩A・単A
S62033	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,		回	17,100		歩A・単A
S62033	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内		回	93,300		歩A・単A
S62034	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ 【現場内小運搬 右岸】					
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),300m超500m以下　総運搬距離		ton	47,200		歩A・単A
S62034	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ 【現場内小運搬 右岸】					
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下　総運搬距離		ton	21,400		歩A・単A
S62034	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ 【現場内小運搬 右岸】					
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m超100m以下　総運搬距離		ton	100,000		歩A・単A
S62034	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ 【現場内小運搬 左岸】					
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m超100m以下　総運搬距離		ton	100,000		歩A・単A
S62036	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所	112,000		歩A・単A
S62036	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ 【足場仮設】					
	【足場仮設】 湿地足場,なし,50m以下		箇所	138,000		歩A・単A
S62037	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ 【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	277,000		歩A・単A
S62039	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ 【その他間接調査費】					

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【その他間接調査費】 0箇所,15箇所,0箇所		業務	110,850		歩A・単A
S62040	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 15,0		業務	132,464		歩A・単A
S62042	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 【既存資料の収集・現地調査】					
	【既存資料の収集・現地調査】 15,0		業務	138,600		歩A・単A
S62046	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 打合せ（地質調査用）					
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日		回	60,900		歩A・単A
S62046	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 打合せ（地質調査用）					
	打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.4日,0.1日		回	52,100		歩A・単A
S62047	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 【地盤情報検定費】					
	【地盤情報検定費】 A検定		本	2,000		歩A・単A
S63023	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A－4,1000,10㎝,0		式	16,304		歩A・単A
X63006	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,158日,1時間		式	312,050		歩A・単A

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03105 M03105		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(人力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03105	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,900	11,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	138	4,278	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,600	25,600	
	合　計				41,778	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		41,778	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	
	合　計				14,700	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	1.000	m	17,900	17,900	
	合　計				17,900	算出数量 1.000 m
	単　価		m		17,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	34,700	34,700	
	合　　計				34,700	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		34,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	玉石混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30089	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	69,100	69,100	
	合　　計				69,100	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		69,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.290	人	53,200	15,428	
R04042	主任地質調査員 外業	0.590	人	41,500	24,485	
R04043	地質調査員 外業	0.590	人	31,400	18,526	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ) φ66		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)岩区分 5)せん孔深度	軟岩 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度５０m以下) φ 66mm　軟岩　鉛直下方	1.000	m	34,400	34,400	
	合　　計				34,400	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		34,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	35,000	35,000	
	合　　計				35,000	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		35,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	31,400	10,362	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ86,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ) φ86		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	玉石混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30009	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下) φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	1.000	m	69,800	69,800	
	合　　計				69,800	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		69,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,980	7,980	
	合　　計				7,980	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		7,980	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,200	2,128	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	31,400	2,512	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	10,400	10,400	
	合　　計				10,400	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		10,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,200	2,660	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	31,400	3,140	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	14,900	14,900	
	合　計				14,900	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		14,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	53,200	3,192	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	41,500	5,395	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	31,400	4,082	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 玉石混じり土砂		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30054	標準貫入試験 玉石混じり土砂	1.000	回	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		17,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,200	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 軟岩		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		17,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,200	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	現場透水試験 ケーシング法		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)適用基準	GL-10m以内		深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法　GL-１0m以内	1.000	回	93,300	93,300	
	合　　計				93,300	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		93,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S62034	【現場内小運搬 右岸】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),300m超500m以下　総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 300m超500m以下　総運搬距離		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30213	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） ３００m超～５００m以下　総運搬距離	1.000	ton	47,200	47,200	
	合　　計				47,200	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		47,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.360	人	41,500	14,940	
R04043	地質調査員 外業	0.710	人	31,400	22,294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S62034	【現場内小運搬 右岸】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下　総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下　総運搬距離		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30211	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） １００m以下　総運搬距離	1.000	ton	21,400	21,400	
	合　　計				21,400	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		21,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S62034	【現場内小運搬 右岸】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m超100m以下　総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	人肩運搬 50m超100m以下　総運搬距離		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30202	現場内小運搬　人肩運搬 ５０m超～１００m以下　総運搬距離	1.000	ton	100,000	100,000	
	合　　計				100,000	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		100,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.380	人	41,500	15,770	
R04043	地質調査員 外業	0.770	人	31,400	24,178	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S62034	【現場内小運搬 左岸】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m超100m以下　　総運搬距離			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	人肩運搬 50m超100m以下　　総運搬距離		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30202	現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下　総運搬距離	1.000	ton	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		100,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.380	人	41,500	15,770	
R04043	地質調査員 外業	0.770	人	31,400	24,178	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	平坦地足場 高さ0.3m超		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場（０．３ｍ超）	1.000	箇所	112,000	112,000	
	合　計				112,000	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		112,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,500	16,600	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	31,400	25,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【足場仮設】 湿地足場,なし,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格	湿地足場 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30132	湿地足場 ５０ｍ以下	1.000	箇所	138,000	138,000	
	合　計				138,000	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		138,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	31,400	31,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合　計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,15箇所,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全 2)調査孔閉塞	0箇所 15箇所		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	15.000	箇所	7,390	110,850	
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合　計				110,850	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		110,850	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 15,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	15 0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.360	業務	97,400	132,464	
	合　計				132,464	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		132,464	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 15,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数	15 0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	1.320	業務	105,000	138,600	
	合　計				138,600	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		138,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	着手前・最終 1.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師（Ａ）人数 4)技師（Ｂ）人数	1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.400日 0.100日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（Ｂ）	0.000	人	47,200	0	
	合　計				60,900	算出数量 1.000 回
	単　価		回		60,900	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S62046	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.4日,0.1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	中間 0.00人		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師（Ａ）人数 4)技師（Ｂ）人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.400日 0.100日				
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（Ｂ）	0.500	人	47,200	23,600	
	合　　計				52,100	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		52,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【地盤情報検定費】 Ａ検定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)検定区分	Ａ検定		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30171	地盤情報検定費 Ａ検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合　　計				2,000	算出数量 1.000 本
	単　　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10㎝,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	1000 10㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１０００枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	1,304	1,304	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚	0	0	
	合　　計				16,304	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		16,304	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,158日,1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	158日 1時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	72.600日 150.866日				
	11)地質調査員外業日数	156.594日				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	158.000	日	1,570	248,060	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	426.600	Ｌ	150	63,990	
	合　　計				312,050	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		312,050	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	阿賀野川用水地区　阿賀野川頭首工地質調査業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P43544	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)		冊	1,304		