



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営水利システム再編事業

新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務

積 算 書

(当初)

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

事業名	国営水利システム再編事業	植草普鏡 (1 / 2)
業務名	新建郷阿智野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務	

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

[illegible]

事業名	国営水利システム再編事業
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				20,358,000	
・直接人件費	1.000	式		20,358,000	
・ ・ 基準点測量 (左岸中央幹線水路)	1.000	式		5,794,000	
・ ・ ・ 基準点測量	1.000	式	5,794,000	5,794,000	1 式当たり
S61004 4 級基準点測量 計上しない、耕地、平地、0.00	86.000	点	30,819	2,650,434	歩A・単A S 単 3号
S61006 4 級基準点埋設 耕地、平地、0.00	86.000	点	36,554	3,143,644	歩A・単A S 単 4号
合 計				5,794,078	
・ ・ 現地測量 (左岸中央幹線水路)	1.000	式		2,828,000	
・ ・ ・ 現地測量	1.000	式	2,828,000	2,828,000	1 式当たり
T00001 現地測量 1/500、平地、耕地、0.22km ²	1.000	式	2,792,220	2,792,220	歩A・単A T 単 1号
S61028 現地測量(Ⅱ) 1/500、平地、耕地、0.00	1.000	式	36,120	36,120	歩A・単A S 単 13号
合 計				2,828,340	
・ ・ 路線測量 (左岸中央幹線水路)	1.000	式		11,592,000	
・ ・ ・ 作業計画	1.000	式	97,000	97,000	1 式当たり
S61014 路線測量 作業計画	1.000	業務	97,290	97,290	歩A・単A S 単 6号
合 計				97,290	
・ ・ ・ 現地踏査	1.000	式	595,000	595,000	1 式当たり
S61015 路線測量 現地踏査 平地、耕地、0.00、1,000台未満/12時間、0.00	4.300	km	138,451	595,339	歩A・単A S 単 7号
合 計				595,339	
・ ・ ・ 線形決定	1.000	式	987,000	987,000	1 式当たり
S61016 路線測量 線形決定 平地、耕地、0.00	4.300	km	229,553	987,078	歩A・単A S 単 8号
合 計				987,078	
・ ・ ・ IP設置測量	1.000	式	1,125,000	1,125,000	1 式当たり
S61017 路線測量 I P 設置測量 計上する、平地、耕地、0.00、1,000台未満/12時間、0.00、2	4.300	km	261,586	1,124,820	歩A・単A S 単 9号
合 計				1,124,820	
・ ・ ・ 中心線測量	1.000	式	2,121,000	2,121,000	1 式当たり
S61018 路線測量 中心線測量 平地、耕地、0.00、20m、1,000台未満/12時間、0.00、2	4.300	km	493,229	2,120,885	歩A・単A S 単 10号
合 計				2,120,885	
・ ・ ・ 仮BM設置測量	1.000	式	221,000	221,000	1 式当たり
S61010 3 級水準測量 (レベル等による) 道路上、平地、耕地、→0.10	4.300	km	51,341	220,766	歩A・単A S 単 5号
合 計				220,766	
・ ・ ・ 縦断測量	1.000	式	1,403,000	1,403,000	1 式当たり
S61019 路線測量 縦断測量 平地、耕地、0.00、1,000台未満/12時間、0.00	4.300	km	326,354	1,403,322	歩A・単A S 単 11号
合 計				1,403,322	

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

北陸農政局

事業名	国営水利システム再編事業
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 *** 精度管理費 (現地測量)					
	精度管理費 (現地測量)		式	136,409		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 *** 成果検定費					
	成果検定費 4級基準点測量, ,		点	3,000		歩A・単A
S61004	*** S単ー 3号 *** 4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00		点	30,819		歩A・単A
S61006	*** S単ー 4号 *** 4級基準点埋設					
	4級基準点埋設 耕地, 平地, 0.00		点	36,554		歩A・単A
S61010	*** S単ー 5号 *** 3級水準測量 (レベル等による)					
	3級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 耕地, -0.10		km	51,341		歩A・単A
S61014	*** S単ー 6号 *** 路線測量 作業計画					
	路線測量 作業計画		業務	97,290		歩A・単A
S61015	*** S単ー 7号 *** 路線測量 現地踏査					
	路線測量 現地踏査 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00		km	138,451		歩A・単A
S61016	*** S単ー 8号 *** 路線測量 線形決定					
	路線測量 線形決定 平地, 耕地, 0.00		km	229,553		歩A・単A
S61017	*** S単ー 9号 *** 路線測量 I P設置測量					
	路線測量 I P設置測量 計上する, 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00, 2		km	261,586		歩A・単A
S61018	*** S単ー 10号 *** 路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 2		km	493,229		歩A・単A
S61019	*** S単ー 11号 *** 路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00		km	326,354		歩A・単A
S61020	*** S単ー 12号 *** 路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m~75m, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 2		km	1,172,686		歩A・単A
S61028	*** S単ー 13号 *** 現地測量 (Ⅱ)					
	現地測量 (Ⅱ) 1/500, 平地, 耕地, 0.00		式	36,120		歩A・単A
S63005	*** S単ー 14号 *** 測量労務 (直接人件費内業)					
	測量労務 (直接人件費内業)		式	852,153		歩A・単A
S63008	*** S単ー 15号 *** 測量労務 (直接人件費外業)					
	測量労務 (直接人件費外業)		式	1,709,517		歩A・単A
S63014	*** S単ー 16号 *** 打合せ (測量業務基準日額)					
	打合せ (測量業務基準日額) 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.4日, 0.1日		回	50,850		歩A・単A
S63014	*** S単ー 17号 *** 打合せ (測量業務基準日額)					
	打合せ (測量業務基準日額) 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.4日, 0.1日		回	42,000		歩A・単A
S63023	*** S単ー 18号 *** 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, Aー4, 1000, 10cm, 0		式	16,304		歩A・単A
X63002	*** X単ー 1号 *** 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	1,523,791		歩A・単A
X63004	*** X単ー 2号 *** 旅費交通費 (測量外業日帰用)					
	旅費交通費 (測量外業日帰用) ライトバン, 158日, 1時間		式	312,050		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 現地測量					

北陸農政局

事業名	国営水利システム再編事業
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	精度管理費 (現地測量)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	精度管理費 (現地測量)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	精度管理費 (現地測量)	1,000	式	136,409	136,409	
	合 計				136,409	算出数量 1,000 各単位
	単 価				136,409	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	成果検定費		点		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	成果検定費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4級基準点測量,,			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	成果検定費	1,000	点	3,000	3,000	
	4級基準点測量					算出数量 1,000 各単位
	合 計				3,000	
	単 価				3,000	
	*** S単- 3号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上しない, 耕地, 平地, 0.00			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)伐採の有無	計上しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域	耕地		深夜時間:0.0		
	3)地形	平地				
	4)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師					
	内業	1,000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師					
	内業	2,500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師					
	外業	5,500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補					
	内業	2,500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補					
	外業	5,500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手					
	内業	1,000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手					
	外業	7,000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	通信運搬費等					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	材料費					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,078,655	算出数量 35,000 点
	単 価		点		30,819	
Y70001	精度管理費	0.090		1,028,485	92,564	
	*** S単- 4号 ***					
S61006	4級基準点埋設		点		10,000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点埋設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	耕地, 平地, 0.00			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)地域	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地形	平地		深夜時間:0.0		
	3)地形個別補正	0.00				
R04023	測量技師					
	外業	1,000	人	47,100	47,100	

事業名	国営水利システム再編事業				
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 外業	2.000	人	36,900	73,800	
R04025	測量助手 外業	4.000	人	34,600	138,400	
R04032	測量補助員 外業	2.000	人	25,900	51,800	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		311,100	4,667	
Y00004	通信運搬費 5.5%	0.055		311,100	17,111	
Y00004	材料費 10.5%	0.105		311,100	32,666	
	合 計				365,544	算出数量 10.000 点
	単 価		点		36,554	
Y70001	精度管理費	0.090		315,767	28,419	
	*** S単一 5号 ***					
S61010	3級水準測量（レベル等による） 3級水準測量（レベル等による） 道路上、平地、耕地、-0.10		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	1) 地域差 2) 地形 3) 地物 4) 地形個別補正	道路上 平地 耕地 -0.10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	47,100	32,970	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	34,600	83,040	
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		270,360	9,463	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		270,360	1,352	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		270,360	4,055	
	合 計				285,230	算出数量 5.000 km
	単 価		km		51,341	
Y70001	精度管理費	0.090		279,823	25,184	
	*** S単一 6号 ***					
S61014	路線測量 作業計画 路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1) 作業条件補正值	0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
	合 計				97,290	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,290	
	*** S単一 7号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査 路線測量 現地踏査 平地、耕地、0.00、1,000台未満/12時間、0.00		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営水利システム再編事業
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		127,020	2,540	
Y00004	材料費 7.0%	0.070		127,020	8,891	
	合 計				138,451	算出数量 1.000 km
	単 価		km		138,451	
	*** S単— 8号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地, 耕地, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	54,600	21,840	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	47,100	122,460	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	36,900	77,490	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		221,790	2,218	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		221,790	5,545	
	合 計				229,553	算出数量 1.000 km
	単 価		km		229,553	
Y70001	精度管理費	0.100		224,008	22,401	
	*** S単— 9号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する, 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00, 2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	47,100	56,520	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	36,900	36,900	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,600	34,600	
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		245,620	8,597	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		245,620	7,369	
	合 計				261,586	算出数量 1.000 km
	単 価		km		261,586	
Y70001	精度管理費	0.100		254,217	25,422	
	*** S単— 10号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出

事業名	国営水利システム再編事業				
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
	4) 測点間隔	20m				
	5) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	6) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	7) 単曲線数区分	2				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合 計				493,229	算出数量 1.000 km
	単 価		km		493,229	
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単- 11号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	36,900	66,420	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		309,340	7,734	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		309,340	9,280	
	合 計				326,354	算出数量 1.000 km
	単 価		km		326,354	
Y70001	精度管理費	0.100		317,074	31,707	
	*** S単- 12号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m~75m, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 2			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
	4) 幅区分	45m~75m				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	2				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	

事業名	国営水利システム再編事業
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,172,686	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単— 13号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500, 平地, 耕地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分	1/500		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形区分	平地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分	耕地		深夜時間: 0.0		
	4) 特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	47,100	14,130	
R04024	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人	36,900	11,070	
Y00009	小計				36,120	
Y00009	小計 (4) 補正後				36,120	
	合 計				36,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,120	
	*** S単— 14号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数	0.56人		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師の人数	5.77人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数	14.90人		深夜時間: 0.0		
	4) 助手の人数	0.00人				
	5) 補助員の人数	0.00人				
	6) 操縦士の人数	0.00人				
	7) 整備士の人数	0.00人				
	8) 撮影士の人数	0.00人				
	9) 撮影助手の人数	0.00人				
	10) 測量船操縦士の人数	0.00人				
R04022	測量主任技師	0.560	人	54,600	30,576	
R04023	測量技師	5.770	人	47,100	271,767	
R04024	測量技師補	14.900	人	36,900	549,810	
	合 計				852,153	算出数量 1.000 式
	単 価		式		852,153	
	*** S単— 15号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数	0.00人		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師の人数	11.36人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数	17.51人		深夜時間: 0.0		
	4) 助手の人数	15.27人				
	5) 補助員の人数	0.00人				
	6) 操縦士の人数	0.00人				

事業名	国営水利システム再編事業
業務名	新津郷阿賀野川左岸地区 左岸中央幹線水路等測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 整備士の人数	0.00人				
	8) 撮影士の人数	0.00人				
	9) 撮影助手の人数	0.00人				
	10) 測量船操縦士の人数	0.00人				
R04023	測量技師 外業	11.360	人	47,100	535,056	
R04024	測量技師補 外業	17.510	人	36,900	646,119	
R04025	測量助手 外業	15.270	人	34,600	528,342	
	合 計				1,709,517	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,709,517	
	*** S単ー 16号 ***					
S63014	打合せ (測量業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額) 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.4日, 0.1日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 打合せ	着手前・最終		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 測量主任技師人数	1.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 測量技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 測量技師補人数	0.00人				
	5) 打合せ日数	0.400日				
	6) 往復移動日数	0.100日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	54,600	27,300	
R04023	測量技師	0.500	人	47,100	23,550	
	合 計				50,850	算出数量 1.000 回
	単 価		回		50,850	
	*** S単ー 17号 ***					
S63014	打合せ (測量業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (測量業務基準日額) 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.4日, 0.1日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 打合せ	中間		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 測量主任技師人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 測量技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 測量技師補人数	1.00人				
	5) 打合せ日数	0.400日				
	6) 往復移動日数	0.100日				
R04023	測量技師	0.500	人	47,100	23,550	
R04024	測量技師補	0.500	人	36,900	18,450	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		42,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分 (枚)	1000		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A - 4 以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	1,304	1,304	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	0	0	
	合 計				16,304	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,304	

北陸農政局

北陸農政局