



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
輪島海岸（鵜入地区）復旧その1工事

積算書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合が認め、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
 工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			383,030,000	
・工事原価			334,438,000	
純工事費			252,007,000	
・直接工事費			226,279,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	197,944,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	28,335,000	
・間接工事費			108,159,000	
・共通仮設費			25,728,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
226,279,000 × ((8.660*1.200)*1.000*1.040*1.000)			24,461,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,267,000	
・現場環境改善費(率計上)				
226,279,000 × (0.560)			1,267,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			82,431,000	
・現場管理費(率計上)				
252,007,000 × ((27.280*1.100)*1.000*1.050*1.000+1.200+0.000-0.000)			82,431,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
334,438,000 × (14.490*1.000 + 0.04)			48,593,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				197,944,000	
・土工					
・掘削工	1.000	式		52,671,000	
000001 掘削 礫質土 0.45m3BH	1.000	式		15,326,000	
000002 掘削 SCM工法 礫質土	3.100	m3	388	1,202,800	歩A・単A B単 1号
000003 積込(ルース) 土砂系 0.45m3BH	1,200	m3	9,691	11,629,200	歩A・単A B単 2号
000004 掘削 崩壊土 0.45m3BH	1,200	m3	337	404,400	歩A・単A B単 3号
	6.200	m3	337	2,089,400	歩A・単A B単 4号
合 計				15,325,800	
・整形仕上げ工	1.000	式		3,507,000	
000005 法面整形(切土部) 礫質土 0.45m3BH	3.250	m ²	1,079	3,506,750	歩A・単A B単 5号
合 計				3,506,750	
・作業残土処理工	1.000	式		33,838,000	
000006 作業残土処理	9.900	m3	3,418	33,838,200	歩A・単A B単 6号
合 計				33,838,200	
・法面工	1.000	式		141,715,000	
・法枠工	1.000	式		141,715,000	
000007 吹付枠 300×300	4,760	m ²	27,205	129,495,800	歩A・単A B単 7号
000008 吹付枠 200×200	460	m ²	26,564	12,219,440	歩A・単A B単 8号
合 計				141,715,240	
・小型水路工	1.000	式		3,558,000	
・管渠工	1.000	式		2,876,000	
000009 高密度ポリエチレン管 露出部 250 シングル 無孔管 法枠部	183.0	m	10,038	1,836,954	歩A・単A B単 9号
000010 高密度ポリエチレン管 露出部 400 シングル 無孔管 地山部	64.0	m	16,236	1,039,104	歩A・単A B単 10号
合 計				2,876,058	
・集水樹工	1.000	式		682,000	
000011 現場打ち集水樹 600×600×600、250開口	5	箇所	66,643	333,215	歩A・単A B単 11号
000012 現場打ち集水樹 600×600×600、400開口	1	箇所	63,799	63,799	歩A・単A B単 12号
000013 集水樹蓋 600×600用 編鋼板	6	枚	47,423	284,538	歩A・単A B単 13号
合 計				681,552	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				28,335,000	
・仮設工				28,335,000	
・・仮設道路工 工専用道路工(1)	1.000	式		14,010,000	
000014 掘削 礫質土 0.45m3BH	5.300	m3	388	2,056,400	歩A・単A B単 14号
000015 路体(築堤)盛土 1.0m未満	130	m3	3,015	391,950	歩A・単A B単 15号
000016 路体(築堤)盛土 1.0m以上2.5m未満	35	m3	2,754	96,390	歩A・単A B単 16号
000017 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	690	m3	949	654,810	歩A・単A B単 17号
000018 路体(築堤)盛土 4.0m以上	630	m3	273	171,990	歩A・単A B単 18号
000019 法面整形(切土部) 礫質土 0.45m3BH	670	m ²	1,079	722,930	歩A・単A B単 19号
000020 法面整形(盛土部) 礫質土 0.45m3BH	1,830	m ²	527	964,410	歩A・単A B単 20号
000021 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150	1,388	m ²	1,463	2,030,644	歩A・単A B単 21号
000022 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アス(20) t=40 3.0m超	1,388	m ²	2,238	3,106,344	歩A・単A B単 22号
000023 大型土のう 製作・設置 耐候性(1年) 1000×1000	431	袋	8,074	3,479,894	歩A・単A B単 23号
000024 土木シート設置	1,600.000	m ²	209	334,400	歩A・単A B単 24号
合 計				14,010,162	
・・仮設道路工 工専用道路工(2)	1.000	式		14,325,000	
000025 中詰土(路体盛土相当) 1.0m以上2.5m未満	210	m3	2,754	578,340	歩A・単A B単 25号
000026 中詰土(路体盛土相当) 2.5m以上4.0m未満	400	m3	949	379,600	歩A・単A B単 26号
000027 中詰土(路体盛土相当) 4.0m以上	2,100	m3	273	573,300	歩A・単A B単 27号
000028 掘削 崩壊土 0.45m3BH	320	m3	337	107,840	歩A・単A B単 28号
000029 大型土のう 製作・設置 耐候性(1年) 1000×1000	1,452	袋	8,074	11,723,448	歩A・単A B単 29号
000030 砂利舗装 RC-40 t=100	873	m ²	1,103	962,919	歩A・単A B単 30号
合 計				14,325,447	

事業名		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区				
工事名		輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事				
工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	掘削 *** B単 - 1号 ***					
	礫質土 0.45m3BH		m3	388		歩A・単A
000002	掘削 *** B単 - 2号 ***					
	SCM工法 礫質土		m3	9,691		歩A・単A
000003	積込(ル-ズ) *** B単 - 3号 ***					
	土砂系 0.45m3BH		m3	337		歩A・単A
000004	掘削 *** B単 - 4号 ***					
	崩壊土 0.45m3BH		m3	337		歩A・単A
000005	法面整形(切土部) *** B単 - 5号 ***					
	礫質土 0.45m3BH		m ²	1,079		歩A・単A
000006	作業残土処理 *** B単 - 6号 ***					
			m3	3,418		歩A・単A
000007	吹付栓 *** B単 - 7号 ***					
	300×300		m ²	27,205		歩A・単A
000008	吹付栓 *** B単 - 8号 ***					
	200×200		m ²	26,564		歩A・単A
000009	高密度 [※] リフレ管 *** B単 - 9号 ***					
	露出部 250 シングル 無孔管 法栓部		m	10,038		歩A・単A
000010	高密度 [※] リフレ管 *** B単 - 10号 ***					
	露出部 400 シングル 無孔管 地山部		m	16,236		歩A・単A
000011	現場打ち集水楯 *** B単 - 11号 ***					
	600×600×600、 250開口		箇所	66,643		歩A・単A
000012	現場打ち集水楯 *** B単 - 12号 ***					
	600×600×600、 400開口		箇所	63,799		歩A・単A
000013	集水楯蓋 *** B単 - 13号 ***					
	600×600用 鋳鋼板		枚	47,423		歩A・単A
000014	掘削 *** B単 - 14号 ***					
	礫質土 0.45m3BH		m3	388		歩A・単A
000015	路体(築堤)盛土 *** B単 - 15号 ***					
	1.0m未満		m3	3,015		歩A・単A
000016	路体(築堤)盛土 *** B単 - 16号 ***					
	1.0m以上2.5m未満		m3	2,754		歩A・単A
000017	路体(築堤)盛土 *** B単 - 17号 ***					
	2.5m以上4.0m未満		m3	949		歩A・単A
000018	路体(築堤)盛土 *** B単 - 18号 ***					
	4.0m以上		m3	273		歩A・単A
000019	法面整形(切土部) *** B単 - 19号 ***					
	礫質土 0.45m3BH		m ²	1,079		歩A・単A
000020	法面整形(盛土部) *** B単 - 20号 ***					
	礫質土 0.45m3BH		m ²	527		歩A・単A
000021	下層路盤(車道・路肩部) *** B単 - 21号 ***					
	RC-40 t=150		m ²	1,463		歩A・単A
000022	表層(車道・路肩部) *** B単 - 22号 ***					

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削 礫質土 0.45m3BH		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00002	掘削 土砂系 0.45m3BH	1,000	m3	388	388	T単 2号
	合計				388	
	単価				388	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削 SCM工法 礫質土		m3		1,200,000	歩A 当たり算出
T00003	重機アンカー設置・撤去 (メウ作-の展開を含む)	2,000	箇所	162,038	324,076	T単 3号
T00004	アンカー確認試験工 SCM工法	2,000	箇所	47,406	94,812	T単 4号
T00005	地山掘削工 礫質土・粘性土	1,200,000	m3	3,856	4,627,200	T単 5号
T00006	段跳工 土砂系(礫質土、岩塊・玉石)粘性土は除く	1,200,000	m3	1,695	2,034,000	T単 6号
T00007	斜面整形工 土砂系(礫質土・粘性土、岩塊・玉石)	2,980,000	m ²	1,352	4,028,960	T単 7号
T00008	ウインチ設置・撤去工 重量物置換アンカー	1,000	日	142,593	142,593	T単 8号
T00009	現場内小運搬 重機自走含む	1,000	回	378,139	378,139	T単 9号
	合計				11,629,780	
	単価				9,691	
*** B単 - 3号 ***						
000003	積込(ルーズ) 土砂系 0.45m3BH		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00001	積込(ルーズ) 土砂系 0.45m3BH	1,000	m3	337	337	T単 1号
	合計				337	
	単価				337	
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削 崩壊土 0.45m3BH		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00001	積込(ルーズ) 土砂系 0.45m3BH	1,000	m3	337	337	T単 1号
	合計				337	
	単価				337	
*** B単 - 5号 ***						
000005	法面整形(切土部) 礫質土 0.45m3BH		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00027	法面整形(切土部) 土砂系 0.45m3BH	1,000	m ²	1,079	1,079	T単 14号
	合計				1,079	
	単価				1,079	
*** B単 - 6号 ***						
000006	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	3,269	3,269	S単 1号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m3	149.2	149	S単 38号
	合計				3,418	
	単価				3,418	

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	吹付枠 300×300		m ²		4,760,000	歩A 当たり算出
S02707	【ラス張工】 枠内吹付,1,000m ² 以上,受けない	4,760,000	m ²	2,161	10,286,360	S単 27号
S02708	【現場吹付法枠】 珪砂・コンクリート,300×300,500m以上,受けない,計上しない,0.000m ³ ,計上しない,0.000m ³ ,計上しない,0.000m ³	4,881,000	m	21,008	102,540,048	S単 28号
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,1000m ² 以上,受けない,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含まない	2,740,000	m ²	3,878	10,625,720	S単 26号
S02120	水切りモルタル	83,000	m ³	72,821	6,044,143	S単 23号
	合 計				129,496,271	
	単 価				27,205	
*** B単 - 8号 ***						
000008	吹付枠 200×200		m ²		460,000	歩A 当たり算出
S02707	【ラス張工】 枠内吹付,1,000m ² 以上,受けない	460,000	m ²	2,161	994,060	S単 27号
S02708	【現場吹付法枠】 珪砂・コンクリート,200×200,500m以上,受けない,計上しない,0.000m ³ ,計上しない,0.000m ³ ,計上しない,0.000m ³	716,000	m	13,534	9,690,344	S単 29号
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,1000m ² 以上,受けない,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含まない	240,000	m ²	3,878	930,720	S単 26号
S02120	水切りモルタル	8,300	m ³	72,821	604,414	S単 23号
	合 計				12,219,538	
	単 価				26,564	
*** B単 - 9号 ***						
000009	高密度ポリエチレン管 露出部 250 シングル 無孔管 法枠部		m		183,000	歩A 当たり算出
T00018	高密度ポリエチレン管据付 露出部 250 シングル 無孔管 法枠部	183,000	m	8,007	1,465,281	T単 10号
S02116	固定バンド 250用 溶融亜鉛めっき,,	93,000	個	3,670	341,310	S単 18号
S02116	コンクリートアンカー M8×70,,	186,000	本	163	30,318	S単 19号
	合 計				1,836,909	
	単 価				10,038	
*** B単 - 10号 ***						
000010	高密度ポリエチレン管 露出部 400 シングル 無孔管 地山部		m		64,000	歩A 当たり算出
T00021	高密度ポリエチレン管据付 露出部 400 シングル 無孔管 地山部	64,000	m	12,095	774,080	T単 11号
S02116	固定バンド 400用 溶融亜鉛めっき,,	32,000	個	6,390	204,480	S単 20号
S02116	J型アンカーピン	64,000	本	946	60,544	S単 21号
	合 計				1,039,104	
	単 価				16,236	
*** B単 - 11号 ***						
000011	現場打ち集水溝 600×600×600、 250開口		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3,900	m ³	44,660	174,174	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	45,000	m ²	9,758	439,110	S単 40号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,800	m ³	2,281	4,106	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1,800	m ³	734	1,321	S単 5号

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00026	基礎材(材料費) RC-40	1.800	m3	6,960	12,528	T単 13号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m3	327	4,905	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	8.000	m3	2,981	23,848	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²	536.8	6,442	S単 37号
	合計				666,434	
	単価				66,643	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	現場打ち集水樹 600×600×600、400開口		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.700	m3	44,660	165,242	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	43.000	m ²	9,758	419,594	S単 40号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.800	m3	2,281	4,106	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.800	m3	734	1,321	S単 5号
T00026	基礎材(材料費) RC-40	1.800	m3	6,960	12,528	T単 13号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m3	327	4,905	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	8.000	m3	2,981	23,848	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²	536.8	6,442	S単 37号
	合計				637,986	
	単価				63,799	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	集水樹蓋 600×600用 縞鋼板		枚		1.000	歩A 当たり算出
T00023	集水樹設置 縞鋼板蓋 600×600用 31.6kg/枚	1.000	枚	47,423	47,423	T単 12号
	合計				47,423	
	単価				47,423	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	掘削 礫質土 0.45m3BH		m3		1.000	歩A 当たり算出
T00002	掘削 土砂系 0.45m3BH	1.000	m3	388	388	T単 2号
	合計				388	
	単価				388	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	路体(築堤)盛土 1.0m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,281	2,281	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	734	734	S単 6号
	合計				3,015	
	単価				3,015	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	路体(築堤)盛土 1.0m以上2.5m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,281	2,281	S単 4号

事業名		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区				
工事名		輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事				
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0-4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	S単 7号
	合計				2,754	
	単価				2,754	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	949.1	949	S単 35号
	合計				949	
	単価				949	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	路体(築堤)盛土 4.0m以上		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	272.8	273	S単 36号
	合計				273	
	単価				273	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	法面整形(切土部) 礫質土 0.45m3BH		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00027	法面整形(切土部) 土砂系 0.45m3BH	1.000	m ²	1,079	1,079	T単 14号
	合計				1,079	
	単価				1,079	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	法面整形(盛土部) 礫質土 0.45m3BH		m ²		1.000	歩A 当たり算出
T00028	法面整形(盛土部) 土砂系 0.45m3BH	1.000	m ²	527	527	T単 15号
	合計				527	
	単価				527	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツラン RC-40	1.000	m ²	1,463	1,463	S単 41号
	合計				1,463	
	単価				1,463	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコ(20) t=40 3.0m超		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生粗粒度アスコ(20)	1.000	m ²	2,238	2,238	S単 42号
	合計				2,238	
	単価				2,238	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	大型土のう 製作・設置 耐候性(1年) 1000 x 1000		袋		1.000	歩A 当たり算出

事業名		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区				
工事名		輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事				
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ックリ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	8,074	8,074	S単 32号
	合計				8,074	
	単価				8,074	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	土木シート設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	209	209	S単 33号
	合計				209	
	単価				209	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	中詰土(路体盛土相当) 1.0m以上2.5m未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	2,281	2,281	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	1.000	m ³	473	473	S単 7号
	合計				2,754	
	単価				2,754	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	中詰土(路体盛土相当) 2.5m以上4.0m未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	949.1	949	S単 35号
	合計				949	
	単価				949	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	中詰土(路体盛土相当) 4.0m以上		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	272.8	273	S単 36号
	合計				273	
	単価				273	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	掘削 崩壊土 0.45m ³ BH		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00001	積込(ルーズ) 土砂系 0.45m ³ BH	1.000	m ³	337	337	T単 1号
	合計				337	
	単価				337	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	大型土のう 製作・設置 耐候性(1年) 1000×1000		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ックリ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	8,074	8,074	S単 32号
	合計				8,074	
	単価				8,074	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	砂利舗装 RC-40 t=100		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区				
工事名		輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事				
工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,269		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,281		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()		m3	2,981		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,281		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	734		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	734		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし		m3	473		歩A・単A
S02111	*** S単 - 8号 *** バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日	10,100		歩A・単A
S02111	*** S単 - 9号 *** ケンファイター損料 ケンファイター損料 KF-01 加圧型 排出ガス対策型 山積0.16m3		供用日	98,900		歩A・単A
S02111	*** S単 - 10号 *** ウインチ損料 ウインチ損料 巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m		供用日	9,410		歩A・単A
S02111	*** S単 - 11号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]損料 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]損料 排対型(1次)・定格容量37/45kVA(50/60Hz)		供用日	3,000		歩A・単A
S02111	*** S単 - 12号 *** バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	2,590		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		日	9,320		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	34,158		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	31,824		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,838		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 軽油 軽油 バトリ給油,,		L	141		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 固定バンド 固定バンド 250用 溶融亜鉛めっき,,		個	3,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** コンクリートアンカー コンクリートアンカー M8×70,,		本	163		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 固定バンド 固定バンド 400用 溶融亜鉛めっき,,		個	6,390		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** J型アンカーピン J型アンカーピン		本	946		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 再生クラッシュラン					

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02120	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm, *** S単 - 23号 ***		m3	5,800		歩A・単A
	水切りモルタル 水切りモルタル *** S単 - 24号 ***		m3	72,821		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 25号 ***		人	28,458		歩A・単A
	運転手(一般) 運転手(一般) *** S単 - 26号 ***		人	26,112		歩A・単A
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】 【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,1000m2以上,受けない,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含まない *** S単 - 27号 ***		m ²	3,878		歩A・単A
S02707	【ラス張工】 【ラス張工】 枠内吹付,1,000m ² 以上,受けない *** S単 - 28号 ***		m ²	2,161		歩A・単A
	【現場吹付法枠】 【現場吹付法枠】 枠外・コンクリート,300×300,500m以上,受けない,計上しない,0.000m ³ ,計上しない,0.000m ³ *** S単 - 29号 ***		m	21,008		歩A・単A
S02708	【現場吹付法枠】 【現場吹付法枠】 枠外・コンクリート,200×200,500m以上,受けない,計上しない,0.000m ³ ,計上しない,0.000m ³ *** S単 - 30号 ***		m	13,534		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 31号 ***		枚	423		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし *** S単 - 32号 ***		m ²	1,103		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ切り,現地土,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 33号 ***		袋	8,074		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 34号 ***		m ²	209		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 35号 ***		m3	327		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 36号 ***		m3	949.1		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし *** S単 - 37号 ***		m3	272.8		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 38号 ***		m ²	536.8		歩A・単A
	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし *** S単 - 39号 ***		m3	149.2		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 40号 ***		m3	44,660		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 41号 ***		m ²	9,758		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40 *** S単 - 42号 ***		m ²	1,463		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部)					

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区					
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事					
工事別工事名	令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生粗粒度ｱｽﾌﾙﾄﾝ(20)		m ²	2,238		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 積込(ルーズ)					
T00002	土砂系 0.45m3BH *** T単 - 2号 *** 掘削		m ³	337		歩A・単A
T00003	土砂系 0.45m3BH *** T単 - 3号 *** 重機アンカー設置・撤去		m ³	388		歩A・単A
T00004	(メウ作-の展開を含む) *** T単 - 4号 *** アンカー確認試験工		箇所	162,038		歩A・単A
T00005	SCM工法 *** T単 - 5号 *** 地山掘削工		箇所	47,406		歩A・単A
T00006	礫質土・粘性土 *** T単 - 6号 *** 段跳工		m ³	3,856		歩A・単A
T00007	土砂系(礫質土、岩塊・玉石)粘性土は除く *** T単 - 7号 *** 斜面整形工		m ³	1,695		歩A・単A
T00008	土砂系(礫質土・粘性土、岩塊・玉石) *** T単 - 8号 *** ウインチ設置・撤去工		m	1,352		歩A・単A
T00009	重量物置換アンカー *** T単 - 9号 *** 現場内小運搬		日	142,593		歩A・単A
T00018	重機自走含む *** T単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン管据付		回	378,139		歩A・単A
T00021	露出部 250 シングル 無孔管 法枠部 *** T単 - 11号 *** 高密度ポリエチレン管据付		m	8,007		歩A・単A
T00023	露出部 400 シングル 無孔管 地山部 *** T単 - 12号 *** 集水樹設置		m	12,095		歩A・単A
T00026	編鋼板蓋 600×600用 31.6kg/枚 *** T単 - 13号 *** 基礎材(材料費)		枚	47,423		歩A・単A
T00027	RC-40 *** T単 - 14号 *** 法面整形(切土部)		m ³	6,960		歩A・単A
T00028	土砂系 0.45m3BH *** T単 - 15号 *** 法面整形(盛土部)		m ³	1,079		歩A・単A
C00001	*** C単 - 1号 *** ケンファイター運転					
C00002	KF-01 加-ﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.16m3 *** C単 - 2号 *** ウインチ運転		日	210,525		歩A・単A
C00003	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m *** C単 - 3号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転		日	48,574		歩A・単A
	排対型(1次)-定格容量37/45kVA(50/60Hz)		日	8,389		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区				
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事				

工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分					
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	10.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)D/D区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.920	供用日	8,870	8,160	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.920	供用日	261	240	
P34029	軽油 バレル給油	26.000	L	141	3,666	
R01022	運転手(一般)	0.790	人	26,112	20,628	
	合計				32,694	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,269	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	26,838	22,812	
	合計				22,812	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,281	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,824	6,365	
R01003	普通作業員	0.850	人	26,838	22,812	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,365	637	
	合計				29,814	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,981	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	26,838	22,812	
	合計				22,812	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,281	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:10%
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,820	4,061	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	141	804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,824	31,824	
	合計				36,689	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		734	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)工種区分	路体				豪雪補正:10%
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,820	4,061	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	141	804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,824	31,824	
	合計				36,689	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		734	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)工種区分	路体				豪雪補正:10%
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,150	9,840	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	17.000	L	141	2,397	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				40,695	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		473	
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料		供用日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)機械器具損料コード	M96001				豪雪補正:10%
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	10,100円				深夜時間:0.0 週休:月単位
M96001	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	供用日	10,100	10,100	
	合計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,100	
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	ケンファイター損料		供用日		1,000	各単位 歩A 当たり算出

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケンファイター損料 KF-01 加-ラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)機械器具損料コード	M96003				豪雪補正:1.0%
	2)機械器具規格	KF-01 加-ラ型 排出ガス対策型				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	98,900円				深夜時間:0.0 週休:月単位
M96003	ケンファイター損料 KF-01 加-ラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3	1.000	供用日	98,900	98,900	
	合計				98,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				98,900	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	ウインチ損料		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ウインチ損料 巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)機械器具損料コード	M96004				豪雪補正:1.0%
	2)機械器具規格	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	9,410円				深夜時間:0.0 週休:月単位
M96004	ウインチ損料 巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	1.000	供用日	9,410	9,410	
	合計				9,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,410	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]損料		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]損料 排対型(1次)-定格容量37/45kVA(50/60Hz)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)機械器具損料コード	M96005				豪雪補正:1.0%
	2)機械器具規格	排対型(1次)-定格容量37/45kVA				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
M96005	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]損料 排対型(1次)-定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.000	供用日	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)機械器具損料コード	M96002				豪雪補正:1.0%
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	2,590円				深夜時間:0.0 週休:月単位
M96002	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	時間	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4%
	1)機械器具賃料コード	F06103				豪雪補正:1.0%
	2)機械器具規格	4t 積級				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	9,320円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	1.000	日	9,320	9,320	
	合計				9,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,320	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区				
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事				

工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				
		基(D3)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,158	34,158	
	合計				34,158	算出数量 1.000 人
	単価				34,158	
*** S単 - 15号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				
		基(D3)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,824	31,824	
	合計				31,824	算出数量 1.000 人
	単価				31,824	
*** S単 - 16号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				
		基(D3)				
R01003	普通作業員	1.000	人	26,838	26,838	
	合計				26,838	算出数量 1.000 人
	単価				26,838	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	軽油 軽油 HFD-II給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				
P34029	軽油 HFD-II給油	1.000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 各単位
	単価				141	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	固定バンド 固定バンド 250用 溶融亜鉛めっき,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				
P96009	固定バンド 250用 溶融亜鉛めっき	1.000	個	3,670	3,670	
	合計				3,670	算出数量 1.000 各単位

事業名		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区				
工事名		輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事				
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,670	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー M8×70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	コンクリートアンカー M8×70	1.000	本	163	163	
	合 計				163	算出数量 1,000 各単位
	単 価				163	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	固定バンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	固定バンド 400用 溶融亜鉛めっき			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	固定バンド 400用 溶融亜鉛めっき	1.000	個	6,390	6,390	
	合 計				6,390	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,390	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	J型アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	J型アンカーピン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	J型アンカーピン	1.000	本	946	946	
	合 計				946	算出数量 1,000 各単位
	単 価				946	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	5,800	5,800	
	合 計				5,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,800	
	*** S単 - 23号 ***					
S02120	水切りモルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水切りモルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4%	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 72,821円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区					
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事					
工事別工事名	令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	水切りモルタル 週休2日	1.000	m3	72,821	72,821	
	合計				72,821	算出数量 1.000 各単位
	単価				72,821	
	*** S単 - 24号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価		人		28,458	
	*** S単 - 25号 ***					
S02124	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(一般) 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価		人		26,112	
	*** S単 - 26号 ***					
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】 【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,1000m2以上,受けない,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含まない		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格・仕様 2)施工規模 3)時間的制約 4)法面垂直高 5)作業区分 6)ス・アカービ`ソの設置	厚3cm 1000m2以上 受けない 45m以下(施工基面上面) 枠内吹付工 含まない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A09081	植生基材吹付工 厚3cm	0.800	m ²	4,848	3,878	
	合計				3,878	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		3,878	
	*** S単 - 27号 ***					
S02707	【ラス張工】 【ラス張工】 枠内吹付,1,000m ² 以上,受けない		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)吹付区分 2)施工規模 3)時間的制約	枠内吹付 1,000m ² 以上 受けない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A09201	吹付枠工 法面清掃及びス・アカービ`ソ設置	1.000	m ²	2,161	2,161	
	合計				2,161	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		2,161	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区					
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事					
工事別工事名	令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02708	【現場吹付法枠】 【現場吹付法枠】 珪砂・コンクリート,300×300,500m以上,受けない,計上しない,0.000m3,計上しない,0.000m ² ,計上しない,0.000m ³		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)吹付材料区分 2)梁断面サイズ 3)施工規模 4)時間的制約 5)水切り珪砂・コンクリートの計上区分 6)水切り珪砂・コンクリート設計数量(m ³ /m) 7)表面仕上げの計上区分 8)表面仕上げの設計数量(m ² /m) 9)間詰珪砂・コンクリートの計上区分 10)間詰珪砂・コンクリート設計数量(m ³ /m)	珪砂・コンクリート 300×300 500m以上 受けない 計上しない 0.000m ³ 計上しない 0.000m ² 計上しない 0.000m ³		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A09183	吹付枠工 梁断面 300×300	1,000	m	21,008	21,008	
	合計				21,008	算出数量 1,000 m
	単価		m		21,008	
	*** S単 - 29号 ***					
S02708	【現場吹付法枠】 【現場吹付法枠】 珪砂・コンクリート,200×200,500m以上,受けない,計上しない,0.000m3,計上しない,0.000m ² ,計上しない,0.000m ³		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)吹付材料区分 2)梁断面サイズ 3)施工規模 4)時間的制約 5)水切り珪砂・コンクリートの計上区分 6)水切り珪砂・コンクリート設計数量(m ³ /m) 7)表面仕上げの計上区分 8)表面仕上げの設計数量(m ² /m) 9)間詰珪砂・コンクリートの計上区分 10)間詰珪砂・コンクリート設計数量(m ³ /m)	珪砂・コンクリート 200×200 500m以上 受けない 計上しない 0.000m ³ 計上しない 0.000m ² 計上しない 0.000m ³		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A09182	吹付枠工 梁断面 200×200	1,000	m	13,534	13,534	
	合計				13,534	算出数量 1,000 m
	単価		m		13,534	
	*** S単 - 30号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	423.10	423	
	合計				423	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		423	
	*** S単 - 31号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	再生クワツパン RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名: 令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	11.600	m3	5,800	67,280	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,158	6,832	
R01003	普通作業員	0.620	人	26,838	16,640	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					
	標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油					
	バックホ給油	15.000	L	141	2,115	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	28,458	12,237	
	合計				110,254	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		1,103	
	*** S単 - 32号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,158	34,158	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,824	31,824	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,838	26,838	
Y00004	諸雑費	0.010		92,820	928	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,900	15,232	
P34029	軽油					
	バックホ給油	63.000	L	141	8,883	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				274,501	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		8,074	
	*** S単 - 33号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	敷設				
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160				
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	26,838	4,294	
	合計				20,934	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		209	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0103	SP床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		327	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		949.1	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		272.8	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		536.8	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		149.2	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する.-,一般養生.-,無し.-,18-8-25(20) (高炉P) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		44,660	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,758	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤラン RC-40		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		1,463	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	単 価		m ²		2,238	

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	積込(ルーズ)		m3		100.000	歩A 当たり算出
	土砂系 0.45m3BH					
S02124	運転手(特殊)	0.670	人	28,458	19,067	S単 24号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	38.000	L	141	5,358	
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.920	供用日	10,100	9,292	S単 8号
	合計				33,717	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		337	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	掘削		m3		100.000	歩A 当たり算出
	土砂系 0.45m3BH					
S02124	運転手(特殊)	0.770	人	28,458	21,913	S単 24号
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	44.000	L	141	6,204	
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.060	供用日	10,100	10,706	S単 8号
	合計				38,823	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		388	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	重機アンカー設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	(メソクヤの展開を含む)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	34,158	34,158	S単 14号
S02115	特殊作業員	3.000	人	31,824	95,472	S単 15号
Y00004	雑品	0.250		129,630	32,408	
	合計				162,038	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		162,038	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	アンカー確認試験工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	SCM工法					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	34,158	11,272	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,824	31,824	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		43,096	4,310	
	合計				47,406	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		47,406	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00005	地山掘削工		m3		100.000	歩A 当たり算出
	礫質土・粘性土					
S02115	土木一般世話役	0.910	人	34,158	31,084	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.820	人	31,824	57,920	S単 15号
C00001	ケンファイター運転					
	KF-01 ｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型 山積0.16m3	0.910	日	210,525	191,578	C単 1号
C00002	ウインチ運転					
	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	0.910	日	48,574	44,202	C単 2号

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転 排対型(1次)-定格容量37/45kVA(50/60Hz)	0.910	日	8,389	7,634	C単 3号
Y00004	雑品	0.160		332,418	53,187	
	合計				385,605	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		3,856	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	段跳工		m3		100.000	歩A 当たり算出
	土砂系(礫質土、岩塊・玉石)粘性土は除く					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	34,158	13,663	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.800	人	31,824	25,459	S単 15号
C00001	ケンファイター運転 KF-01 加圧型 排出ガス対策型 山積0.16m3	0.400	日	210,525	84,210	C単 1号
C00002	ウインチ運転 巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	0.400	日	48,574	19,430	C単 2号
C00003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転 排対型(1次)-定格容量37/45kVA(50/60Hz)	0.400	日	8,389	3,356	C単 3号
Y00004	雑品	0.160		146,118	23,379	
	合計				169,497	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		1,695	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	斜面整形工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土砂系(礫質土・粘性土、岩塊・玉石)					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	34,158	10,931	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.630	人	31,824	20,049	S単 15号
C00001	ケンファイター運転 KF-01 加圧型 排出ガス対策型 山積0.16m3	0.320	日	210,525	67,368	C単 1号
C00002	ウインチ運転 巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	0.320	日	48,574	15,544	C単 2号
C00003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転 排対型(1次)-定格容量37/45kVA(50/60Hz)	0.320	日	8,389	2,684	C単 3号
Y00004	雑品	0.160		116,576	18,652	
	合計				135,228	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,352	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	ウインチ設置・撤去工		日		1.000	歩A 当たり算出
	重量物置換アッパ					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	34,158	34,158	S単 14号
S02115	特殊作業員	3.000	人	31,824	95,472	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		129,630	12,963	
	合計				142,593	算出数量 1.000 日
	単価		日		142,593	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	現場内小運搬		回		1.000	歩A 当たり算出
	重機自走含む					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	34,158	34,158	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.000	人	31,824	63,648	S単 15号

事業名 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区						
工事名 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02124	運転手(一般)	1.000	人	26,112	26,112	S単 25号
C00001	ケンファイター運転 KF-01 加-型 排出ガス対策型 山積0.16m3	1.000	日	210,525	210,525	C単 1号
S02112	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t 積級	1.000	日	9,320	9,320	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		343,763	34,376	
	合計				378,139	算出数量 1.000 回
	単価		回		378,139	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00018	高密度ポリエチレン管据付		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出部 250 シングル 無孔管 法枠部					
S02115	土木一般世話役	1.400	人	34,158	47,821	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.300	人	31,824	41,371	S単 15号
S02115	普通作業員	10.000	人	26,838	268,380	S単 16号
P96008	高密度ポリエチレン管(波状管) シングル構造 無孔管 250mm	101.000	m	3,800	383,800	
Y00004	雑品	0.080		741,372	59,310	
	合計				800,682	算出数量 100.000 m
	単価		m		8,007	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00021	高密度ポリエチレン管据付		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出部 400 シングル 無孔管 地山部					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	34,158	51,237	S単 14号
S02115	普通作業員	9.400	人	26,838	252,277	S単 16号
P96016	高密度ポリエチレン管(波状管) シングル構造 無孔管 400mm	101.000	m	8,400	848,400	
Y00004	雑品	0.050		1,151,914	57,596	
	合計				1,209,510	算出数量 100.000 m
	単価		m		12,095	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00023	集水樹設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 600×600用 31.6kg/枚					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	423	423	S単 30号
P96013	縞鋼板樹蓋(メッキ品) 600×600 31.6kg	1.000	枚	47,000	47,000	
	合計				47,423	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		47,423	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00026	基礎材(材料費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	RC-40					
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	1.200	m3	5,800	6,960	S単 22号
	合計				6,960	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		6,960	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 14号 ***						
T00027	法面整形(切土部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土砂系 0.45m3BH 土木一般世話役	0.660	人	34,158	22,544	S単 14号
S02115	普通作業員	1.540	人	26,838	41,331	S単 16号
S02124	運転手(特殊)	0.770	人	28,458	21,913	S単 24号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	141	6,063	
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.200	時間	2,590	16,058	S単 12号
	合計				107,909	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,079	
*** 丁単 - 15号 ***						
T00028	法面整形(盛土部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土砂系 0.45m3BH 土木一般世話役	0.220	人	34,158	7,515	S単 14号
S02115	普通作業員	0.660	人	26,838	17,713	S単 16号
S02124	運転手(特殊)	0.440	人	28,458	12,522	S単 24号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	29.000	L	141	4,089	
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]損料 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.200	時間	2,590	10,878	S単 12号
	合計				52,717	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		527	

事業名	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区
工事名	輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事

工事別工事名:令和7年度 特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸(鵜入地区)復旧その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00001	ケンファイター運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02116	KF-01 加-ラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3 軽油	27.950	L	141	3,941	S単 17号
S02124	ハト-ル給油... 運転手(特殊)	1.000	人	28,458	28,458	S単 24号
S02111	ケンファイター損料 KF-01 加-ラ型 排出ガス対策型 山積0.16m3	1.780	供用日	98,900	176,042	S単 9号
Y00004	雑品	0.010		208,441	2,084	
	合計				210,525	算出数量 1.000 日
	単価		日		210,525	
*** C単 - 2号 ***						
C00002	ウインチ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m 特殊作業員	1.000	人	31,824	31,824	S単 15号
S02111	ウインチ損料 巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	1.780	供用日	9,410	16,750	S単 10号
	合計				48,574	算出数量 1.000 日
	単価		日		48,574	
*** C単 - 3号 ***						
C00003	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排対型(1次)・定格容量37/45kVA(50/60Hz) 軽油	33.800	L	141	4,766	S単 17号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]損料 排対型(1次)・定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	3,000	3,540	S単 11号
Y00004	雑品	0.010		8,306	83	
	合計				8,389	算出数量 1.000 日
	単価		日		8,389	