誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

積　　算　　書

（　　当初　　）

北陸農政局
土地改良技術事務所

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				703,417,000	
	・総合工事価格（一括積算）				639,470,000	
	・消費税相当額（１０％）				63,947,000	
	工事内容					
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		1152.100	m		
2	天端復旧工		1204.400	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		1152.100	m		
2	天端復旧工		1204.400	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		1152.100	m		
2	天端復旧工		1204.400	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		446.200	m		
2	天端復旧工		1057.200	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		446.200	m		
2	天端復旧工		1057.200	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		446.200	m		
2	天端復旧工		1057.200	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			639,470,000	
・工事原価			566,527,000	
純工事費			446,212,000	
・・直接工事費			341,861,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	259,671,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	82,190,000	
・・間接工事費			224,666,000	
・・・共通仮設費			104,351,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	22,218,000	
・・・・運搬費～営繕費等			33,275,000	
・・・・運搬費	1.000	式	46,048,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			2,810,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）			2,810,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			120,315,000	
・・・・現場管理費（率計上）			120,315,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等　540,741,000×(13.450*1.000+0.04)			72,945,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			6,188,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			22,381,000	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区A】

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】
施工場所	石川県七尾市能登島半浦町及び祖母ケ浦町地内
工事番号	7-208-0901
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和７年５月
単価期適用年月	令和７年５月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				216,557,000	
	・工事価格				196,870,000	
	・消費税相当額（１０％）				19,687,000	
	工事内容					
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		1,152.100	m		
2	天端復旧工		1,204.400	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	３％
冬期補正（現場管理費）	0.82%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			196,870,000	
・工事原価			169,735,000	
純工事費			134,284,000	
・・直接工事費			101,869,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	84,200,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	17,669,000	
・・間接工事費			67,866,000	
・・・共通仮設費			32,415,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	7,779,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
109,648,000×((6.900*1.200)*1.000*1.040*1.000)			9,441,000	
・・・・運搬費	1.000	式	14,442,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			753,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
100,494,000×(0.750)			753,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			35,451,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
134,284,000×((22.150*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)			35,451,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
169,735,000×(15.950*1.000+0.04)			27,140,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,375,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
196,870,000×3.390			6,674,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			84,200,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	84,200,000	
・土工	1.000	式	14,153,000	
・・掘削工	1.000	式	236,000	
・・埋戻工	1.000	式	1,345,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	161,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	12,411,000	
・構造物撤去工	1.000	式	6,004,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	6,004,000	
・基礎工	1.000	式	19,528,000	
・・捨石工	1.000	式	19,528,000	
・堤体工	1.000	式	19,240,000	
・・コンクリート工	1.000	式	15,749,000	
・・嵩上げコンクリート工	1.000	式	3,491,000	
・裏込工	1.000	式	3,890,000	
・・裏込工	1.000	式	3,890,000	
・天端復旧工	1.000	式	17,899,000	
・・天端復旧工	1.000	式	17,899,000	
・耕地復旧工	1.000	式	3,486,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	3,486,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			17,669,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	17,669,000	
・仮設工	1.000	式	17,669,000	
・・仮設足場工	1.000	式	973,000	
・・大型土のう工	1.000	式	1,161,000	
・・仮設道路工	1.000	式	12,534,000	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式	2,180,000	
・・転回場整備工	1.000	式	256,000	
・・仮排水路工	1.000	式	565,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			7,779,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	7,779,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	7,779,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	7,779,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			14,442,000	
運搬費	1.000	式	14,442,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	14,442,000	
・・運搬費	1.000	式	14,442,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				84,200,000	
・土工	1.000	式		14,153,000	
・・掘削工	1.000	式		236,000	
BA0101 掘削	420	m3	347	145,740	歩A・単A B単　1号
BA0103 床掘り	310	m3	290	89,900	歩A・単A B単　2号
合　計				235,640	
・・埋戻工	1.000	式		1,345,000	
000003 埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m	110	m3	3,724	409,640	歩A・単A B単　3号
000004 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m	310	m3	3,018	935,580	歩A・単A B単　4号
合　計				1,345,220	
・・整形仕上げ工	1.000	式		161,000	
000005 基面整正	14	㎡	532	7,448	歩A・単A B単　5号
000006 不陸整正	820	㎡	187	153,340	歩A・単A B単　6号
合　計				160,788	
・・作業残土処理工	1.000	式		12,411,000	
000007 仮置場運搬工 仮設ヤード	390	m3	564	219,960	歩A・単A B単　7号
000008 作業残土処理工	1,990	m3	6,126	12,190,740	歩A・単A B単　8号
合　計				12,410,700	
・構造物撤去工	1.000	式		6,004,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		6,004,000	
000009 コンクリートはつり 3cm以下	222	㎡	3,531	783,882	歩A・単A B単　9号
000010 積込(コンクリート殻)	6.7	m3	1,442	9,661	歩A・単A B単　10号
000011 既設構造物取壊し 無筋コンクリート	322	m3	11,840	3,812,480	歩A・単A B単　11号
000012 殻運搬 無筋コンクリート	328	m3	1,207	395,896	歩A・単A B単　12号
000013 殻処理費 無筋コンクリート	328	m3	3,055	1,002,040	歩A・単A B単　13号
合　計				6,003,959	
・基礎工	1.000	式		19,528,000	
・・捨石工	1.000	式		19,528,000	
000014 捨石 50kg内外	630	m3	17,594	11,084,220	歩A・単A B単　14号
000015 捨石本均し 捨石本均し（水中、潮待ち部）	4	㎡	28,193	112,772	歩A・単A B単　15号
000016 捨石本均し 捨石本均し（水中、潮待ち部以外）	111	㎡	19,657	2,181,927	歩A・単A B単　16号
000017 捨石荒均し 捨石荒均し(陸上、潮待ち部)	800	㎡	5,028	4,022,400	歩A・単A B単　17号
000018 捨石荒均し 捨石荒均し(水中、潮待ち部以外)	39	㎡	6,957	271,323	歩A・単A B単　18号
000019 捨石荒均し 捨石荒均し（水中、潮待ち部）	187	㎡	9,920	1,855,040	歩A・単A B単　19号
合　計				19,527,682	
・堤体工	1.000	式		19,240,000	
・・コンクリート工	1.000	式		15,749,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000020 コンクリート工 18－8－40　BB	182	m3	28,240	5,139,680	歩A・単A B単　20号
000021 型枠 陸上	645	㎡	10,670	6,882,150	歩A・単A B単　21号
000022 型枠 陸上　合板円形型枠	76	㎡	14,430	1,096,680	歩A・単A B単　22号
000023 水中コンクリート工 30－15－40　BB	24	m3	32,808	787,392	歩A・単A B単　23号
000024 鋼製型枠	53	㎡	18,748	993,644	歩A・単A B単　24号
000025 伸縮目地 t=10mm	43	㎡	5,343	229,749	歩A・単A B単　25号
000026 遮水シート敷設	121	㎡	2,908	351,868	歩A・単A B単　26号
000027 基礎砕石 RC-40、t=0.15m	155	㎡	1,727	267,685	歩A・単A B単　27号
合　計				15,748,848	
・・嵩上げコンクリート工	1.000	式		3,491,000	
000028 コンクリート工 18－8－40　BB	27	m3	28,240	762,480	歩A・単A B単　28号
000029 型枠 陸上	137	㎡	10,670	1,461,790	歩A・単A B単　29号
000030 伸縮目地 t=10mm	3	㎡	5,343	16,029	歩A・単A B単　30号
000031 鉄筋工 D10、SD295	0.179	ton	190,861	34,164	歩A・単A B単　31号
000032 鉄筋工 D13、SD295	0.516	ton	184,701	95,306	歩A・単A B単　32号
000033 鉄筋工 D16、SD295	0.024	ton	182,641	4,383	歩A・単A B単　33号
000034 樹脂カプセル D13用	712	個	157	111,784	歩A・単A B単　34号
000035 樹脂カプセル D16用	36	個	297	10,692	歩A・単A B単　35号
000036 コンクリート削孔	748	孔	749	560,252	歩A・単A B単　36号
000037 防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m	22	㎡	11,940	262,680	歩A・単A B単　37号
000038 防砂目地板 ゴム製、t=5mm、W=1m	4	㎡	37,670	150,680	歩A・単A B単　38号
000039 止水板 CF200×5	6.8	m	3,055	20,774	歩A・単A B単　39号
合　計				3,491,014	
・裏込工	1.000	式		3,890,000	
・・裏込工	1.000	式		3,890,000	
000040 裏込工 割ぐり石5～15cm	270	m3	11,370	3,069,900	歩A・単A B単　40号
000041 吸出し防止材 t=10mm	769	㎡	1,066	819,754	歩A・単A B単　41号
合　計				3,889,654	
・天端復旧工	1.000	式		17,899,000	
・・天端復旧工	1.000	式		17,899,000	
000042 コンクリート工 18－8－40　BB	328	m3	28,240	9,262,720	歩A・単A B単　42号
000043 型枠 陸上	177	㎡	10,670	1,888,590	歩A・単A B単　43号
000044 伸縮目地 t=10mm	120	㎡	5,343	641,160	歩A・単A B単　44号
000045 基礎砕石 RC-40、t=0.15m	777	㎡	1,727	1,341,879	歩A・単A B単　45号
000046 モルタル注入工 1:3	16	m3	257,000	4,112,000	歩A・単A B単　46号
000047 コンクリート削孔	275	孔	2,375	653,125	歩A・単A B単　47号
合　計				17,899,474	
・耕地復旧工	1.000	式		3,486,000	
・・耕地復旧工	1.000	式		3,486,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000048 表土掘削 t=15cm	1.33	ha	720,000	957,600	歩A・単A B単　48号
000049 表土埋戻し t=15cm	1.38	ha	730,000	1,007,400	歩A・単A B単　49号
000050 畦畔復旧工	1,292	m	1,177	1,520,684	歩A・単A B単　50号
合　計				3,485,684	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				17,669,000	
・仮設工	1.000	式		17,669,000	
・・仮設足場工	1.000	式		973,000	
000051 足場工	230	掛㎡	4,230	972,900	歩A・単A B単 51号
合　計				972,900	
・・大型土のう工	1.000	式		1,161,000	
000052 大型土のう工 製作設置撤去	30	袋	9,194	275,820	歩A・単A B単 52号
000053 大型土のう工 撤去	76	袋	1,132	86,032	歩A・単A B単 53号
000054 土のう工	15	m3	39,391	590,865	歩A・単A B単 54号
000055 運搬 廃プラスチック	7.6	m3	2,416	18,362	歩A・単A B単 55号
000056 処理費 廃プラスチック	7.6	m3	25,000	190,000	歩A・単A B単 56号
合　計				1,161,079	
・・仮設道路工	1.000	式		12,534,000	
000057 床掘	710	m3	290	205,900	歩A・単A B単 57号
000058 埋戻し B＜1.0m	60	m3	3,724	223,440	歩A・単A B単 58号
000059 盛土	150	m3	564	84,600	歩A・単A B単 59号
000060 土木シート設置撤去	11,722	㎡	294	3,446,268	歩A・単A B単 60号
000061 土木シート撤去	1,202	㎡	85	102,170	歩A・単A B単 61号
000062 敷鉄板設置撤去	10,219	㎡	814	8,318,266	歩A・単A B単 62号
000063 運搬 廃プラスチック	5.6	m3	2,416	13,530	歩A・単A B単 63号
000064 処理費 廃プラスチック	5.6	m3	25,000	140,000	歩A・単A B単 64号
合　計				12,534,174	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式		2,180,000	
000065 掘削	570	m3	347	197,790	歩A・単A B単 65号
000066 土木シート設置撤去	2,678	㎡	294	787,332	歩A・単A B単 66号
000067 土木シート撤去	1,383	㎡	85	117,555	歩A・単A B単 67号
000068 敷鉄板設置撤去	1,270	㎡	814	1,033,780	歩A・単A B単 68号
000069 運搬 廃プラスチック	1.6	m3	2,416	3,866	歩A・単A B単 69号
000070 処理費 廃プラスチック	1.6	m3	25,000	40,000	歩A・単A B単 70号
合　計				2,180,323	
・・転回場整備工	1.000	式		256,000	
000071 土木シート設置撤去	244	㎡	294	71,736	歩A・単A B単 71号
000072 敷鉄板設置撤去	223	㎡	814	181,522	歩A・単A B単 72号
000073 運搬 廃プラスチック	0.1	m3	2,416	242	歩A・単A B単 73号
000074 処理費 廃プラスチック	0.1	m3	25,000	2,500	歩A・単A B単 74号
合　計				256,000	
・・仮排水路工	1.000	式		565,000	
000075 掘削	26	m3	569	14,794	歩A・単A B単 75号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000076 盛土	53	m3	564	29,892	歩A・単A B単　76号
000077 排水路工 Φ300板厚1.6mm	21	m	8,905	187,005	歩A・単A B単　77号
000078 排水路工 φ600板厚1.6mm	15	m	22,243	333,645	歩A・単A B単　78号
合　計				565,336	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				7,779,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		7,779,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		7,779,000	
000079 汚濁防止フェンス	540	m	14,406	7,779,240	歩A・単A B単　79号
合　計				7,779,240	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				14,442,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		14,442,000	
・・運搬費	1.000	式		14,442,000	
B19002 仮設材輸送	1,010.52	ton	14,292	14,442,352	歩A・単A B単　80号
合　　計				14,442,352	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	347		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し					
	構造物周辺、B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	3,018		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	基面整正					
			㎡	532		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	不陸整正					
			㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	仮置場運搬工					
	仮設ヤード		m3	564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	作業残土処理工					
			m3	6,126		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	コンクリートはつり					
	3cm以下		㎡	3,531		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	積込(コンクリート殻)					
			m3	1,442		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	既設構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	11,840		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	1,207		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	捨石					
	50kg内外		m3	17,594		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	捨石本均し					
	捨石本均し（水中、潮待ち部）		㎡	28,193		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	捨石本均し					
	捨石本均し（水中、潮待ち部以外）		㎡	19,657		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	捨石荒均し					
	捨石荒均し(陸上、潮待ち部)		㎡	5,028		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	捨石荒均し					
	捨石荒均し(水中、潮待ち部以外)		㎡	6,957		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	捨石荒均し					
	捨石荒均し（水中、潮待ち部）		㎡	9,920		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	型枠					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	水中コンクリート工					
	30－15－40　BB		m3	32,808		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	鋼製型枠					
			㎡	18,748		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	遮水シート敷設					
			㎡	2,908		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	基礎砕石					
	RC-40、t=0.15m		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	鉄筋工					
	D10、SD295		ton	190,861		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	鉄筋工					
	D13、SD295		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	鉄筋工					
	D16、SD295		ton	182,641		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	樹脂カプセル					
	D13用		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	樹脂カプセル					
	D16用		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	コンクリート削孔					
			孔	749		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	防砂目地板					
	塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	防砂目地板					
	ゴム製、t=5mm、W=1m		㎡	37,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	止水板					
	CF200×5		m	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	裏込工					
	割ぐり石5～15cm		m3	11,370		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	吸出し防止材					
	t=10mm		㎡	1,066		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40、t=0.15m		㎡	1,727		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ モルタル注入工					
	1:3		m3	257,000		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ コンクリート削孔					
			孔	2,375		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 表土掘削					
	t=15cm		ha	720,000		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 表土埋戻し					
	t=15cm		ha	730,000		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 畦畔復旧工					
			m	1,177		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 足場工					
			掛㎡	4,230		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 大型土のう工					
	製作設置撤去		袋	9,194		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 大型土のう工					
	撤去		袋	1,132		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 土のう工					
			m3	39,391		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 床掘					
			m3	290		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 埋戻し					
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 盛土					
			m3	564		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 土木シート撤去					
			㎡	85		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 敷鉄板設置撤去					
			㎡	814		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 掘削					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m3	347		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	土木シート撤去					
			㎡	85		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	敷鉄板設置撤去					
			㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	敷鉄板設置撤去					
			㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	掘削					
			m3	569		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	盛土					
			m3	564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	排水路工					
	Φ300板厚1.6mm		m	8,905		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	排水路工					
	φ600板厚1.6mm		m	22,243		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	汚濁防止フェンス					
			m	14,406		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
			ton	14,292		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	346.8	347	Ｓ単　52号
	合　　計				347	
	単　　価				347	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	Ｓ単　55号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　54号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,807	1,807	Ｓ単　2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　56号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	Ｓ単　3号
	合　　計				3,018	
	単　　価				3,018	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	531.7	532	Ｓ単　59号
	合　　計				532	
	単　　価				532	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	㎡	187.3	187	Ｓ単　74号
	合　　計				187	
	単　　価				187	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	仮置場運搬工 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	413.2	413	S単　56号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	S単　60号
	合　　計				564	
	単　　価				564	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	作業残土処理工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km以下	1.000	m3	5,975	5,975	S単　57号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.4	151	S単　61号
	合　　計				6,126	
	単　　価				6,126	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	コンクリートはつり 3cm以下		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm	1.000	㎡	3,531	3,531	S単　31号
	合　　計				3,531	
	単　　価				3,531	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	積込(コンクリート殻)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02300	積込（コンクリート殻）	1.000	m3	1,442	1,442	S単　27号
	合　　計				1,442	
	単　　価				1,442	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	既設構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,840	11,840	S単　30号
	合　　計				11,840	
	単　　価				11,840	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,207	1,207	S単　62号
	合　　計				1,207	
	単　　価				1,207	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	殻処理費 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	S単　25号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,055	
	単　　価				3,055	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	捨石 50kg内外		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	捨石 ,50kg内外,	1.210	m3	13,500	16,335	S単　14号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	1.000	m3	1,259	1,259	S単　73号
	合　　計				17,594	
	単　　価				17,594	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	捨石本均し 捨石本均し（水中、潮待ち部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00007	捨石本均し（水中、潮待ち部） D270PS型、3～5t吊	1.000	㎡	28,193	28,193	T単　7号
	合　　計				28,193	
	単　　価				28,193	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	捨石本均し 捨石本均し（水中、潮待ち部以外）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00006	捨石本均し（水中、潮待ち以外） D270PS型、3～5t吊	1.000	㎡	19,657	19,657	T単　6号
	合　　計				19,657	
	単　　価				19,657	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	捨石荒均し 捨石荒均し(陸上、潮待ち部)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00008	捨石荒均し(陸上、潮待ち部) 陸上、潮待ち部	1.000	m3	5,028	5,028	T単　8号
	合　　計				5,028	
	単　　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	捨石荒均し 捨石荒均し(水中、潮待ち部以外)		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00009	捨石荒均し(水中、潮待ち部以外) D270PS型、3～5t吊	1.000	㎡	6,957	6,957	T単　9号
	合　　計				6,957	
	単　　価				6,957	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	捨石荒均し 捨石荒均し（水中、潮待ち部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00001	捨石荒均し（水中、潮待ち部） D270PS型、3～5t吊	1.000	㎡	9,920	9,920	T単　1号
	合　　計				9,920	
	単　　価				9,920	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　66号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　67号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	型枠 陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	S単　68号
	合　　計				14,430	
	単　　価				14,430	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	水中コンクリート工 30－15－40　BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00002	水中コンクリート打設 30N－15－40 BB	1.000	m3	32,808	32,808	T単　2号
	合　　計				32,808	
	単　　価				32,808	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	鋼製型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00003	鋼製型枠組立組外	1.000	㎡	18,748	18,748	T単　3号
	合　　計				18,748	
	単　　価				18,748	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　69号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	遮水シート敷設		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00004	漏洩防止シート敷設	1.000	㎡	2,908	2,908	T単　4号
	合　　計				2,908	
	単　　価				2,908	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	基礎砕石 RC-40、t=0.15m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,727	1,727	S単　64号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,727	
	単　　価				1,727	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,240	28,240	S単　66号
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　67号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　69号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	鉄筋工 D10、SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	190,861	190,861	S単　32号
	合　　計				190,861	
	単　　価				190,861	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	鉄筋工 D13、SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,701	184,701	S単　33号
	合　　計				184,701	
	単　　価				184,701	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	鉄筋工 D16、SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	182,641	182,641	S単　34号
	合　　計				182,641	
	単　　価				182,641	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	樹脂カプセル D13用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	個	157	157	S単　19号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				157	
	単　　価				157	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	樹脂カプセル D16用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D16用,,	1.000	個	297	297	S単　20号
	合　　計				297	
	単　　価				297	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30㎜以上～200㎜未満	1.000	孔	748.8	749	S単　28号
	合　　計				749	
	単　　価				749	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	防砂目地板 塩ビ製、t=5㎜、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種	1.000	㎡	11,940	11,940	S単　70号
	合　　計				11,940	
	単　　価				11,940	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	防砂目地板 ゴム製、t=5㎜、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種	1.000	㎡	37,670	37,670	S単　71号
	合　　計				37,670	
	単　　価				37,670	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	止水板 CF200×5		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜	1.000	m	3,055	3,055	S単　72号
	合　　計				3,055	
	単　　価				3,055	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	裏込工 割ぐり石5～15cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種	1.000	m3	11,370	11,370	S単　65号
	合　　計				11,370	
	単　　価				11,370	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	吸出し防止材 t=10㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	㎡	1,066	1,066	S単　63号
	合　　計				1,066	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,066	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,240	28,240	S単　66号
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　67号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　69号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	基礎砕石 RC-40、t=0.15m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,727	1,727	S単　64号
	合　　計				1,727	
	単　　価				1,727	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	モルタル注入工 1:3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	モルタル注入 1:3,,	1.000	m3	257,000	257,000	S単　21号
	合　　計				257,000	
	単　　価				257,000	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400mm以上～600mm未満	1.000	孔	2,375	2,375	S単　29号
	合　　計				2,375	
	単　　価				2,375	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	表土掘削 t=15cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,なし	10,000.000	㎡	72	720,000	S単　38号
	合　　計				720,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				720,000	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	表土埋戻し t=15cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし	10,000.000	㎡	73	730,000	S単　39号
	合　　計				730,000	
	単　　価				730,000	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	畦畔復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,177	1,177	S単　37号
	合　　計				1,177	
	単　　価				1,177	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,230	4,230	S単　47号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	大型土のう工 製作設置撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	8,062	8,062	S単　45号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,132	1,132	S単　46号
	合　　計				9,194	
	単　　価				9,194	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	大型土のう工 撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,132	1,132	S単　46号
	合　　計				1,132	
	単　　価				1,132	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	土のう工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	39,391	39,391	S単　44号
	合　　計				39,391	
	単　　価				39,391	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	S単　58号
	以下					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,416	
	単　　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　26号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	床掘		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	Ｓ単　55号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	埋戻し B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　54号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	413.2	413	Ｓ単　56号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	Ｓ単　60号
	合　　計				564	
	単　　価				564	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	Ｓ単　49号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	土木シート撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去	1.000	㎡	85	85	Ｓ単　50号
	合　　計				85	
	単　　価				85	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし	1.000	㎡	814	814	S単　48号
	合　　計				814	
	単　　価				814	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	S単　58号
	以下					
	合　　計				2,416	
	単　　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　26号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	346.8	347	S単　52号
	合　　計				347	
	単　　価				347	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　49号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	土木シート撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去	1.000	㎡	85	85	S単　50号
	合　　計				85	
	単　　価				85	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし	1.000	㎡	814	814	S単　48号
	合　　計				814	
	単　　価				814	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	S単　58号
	以下					
	合　　計				2,416	
	単　　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　26号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　49号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし	1.000	㎡	814	814	S単　48号
	合　　計				814	
	単　　価				814	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	S単　58号
	以下					
	合　　計				2,416	
	単　　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　26号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	569.2	569	S単　53号
	合　　計				569	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				569	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	413.2	413	S単　56号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	S単　60号
	合　　計				564	
	単　　価				564	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	排水路工 Φ300板厚1.6mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ｺﾙｹﾞｰﾄ管 １形φ300板厚1.6mm,,	1.000	m	8,905	8,905	S単　22号
	合　　計				8,905	
	単　　価				8,905	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	排水路工 φ600板厚1.6mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,なし,なし,なし	1.000	m	19,795	19,795	S単　35号
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,なし	0.500	m	4,895	2,448	S単　36号
	合　　計				22,243	
	単　　価				22,243	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	汚濁防止フェンス		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	汚濁防止膜設置撤去	1.000	m	3,770	3,770	T単　5号
S02116	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,	1.000	m	9,669	9,669	S単　23号
S02116	アンカー工 汚濁防止膜,,	1.000	式	967	967	S単　24号
	合　　計				14,406	
	単　　価				14,406	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.2,0.0	1.000	ton	14,292	14,292	S単　51号
	合　　計				14,292	
	単　　価				14,292	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	473		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	13,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士					
			人	51,479		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員					
			人	34,565		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員					
			人	34,145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	石工					
	石工					
			人	31,938		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	26,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	33,829		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	31,518		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工					
			人	31,623		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	捨石					
	捨石					
	,50kg内外,		m3	13,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）					
	免税軽油（1,2号）					
	ローリー渡し,,		L	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート					
	水中コンクリート					
	,30N－15－40,		m3	22,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料					
	鋼製型枠賃料					
	幅300mm、長1800mm,,		㎡	169		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	遮水シート					
	遮水シート					
	軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,		㎡	1,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D13用,,		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D16用,,		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入					
	モルタル注入					
	1:3,,		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ｺﾙｹﾞｰﾄ管					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾙｹﾞｰﾄ管 １形φ300板厚1.6mm,,		m	8,905		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 汚濁防止膜					
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,		m	9,669		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ アンカー工					
	アンカー工 汚濁防止膜,,		式	967		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ CO殻処理費					
	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費		m3	25,000		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 積込（コンクリート殻）					
	積込（コンクリート殻）		m3	1,442		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	748.8		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ コンクリート削孔(さく岩機)					
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400mm以上～600mm未満		孔	2,375		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,840		歩A・単A
S03020	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm		㎡	3,531		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	190,861		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,701		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	182,641		歩A・単A
S07031	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設					
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,なし,なし,なし		m	19,795		歩A・単A
S07031	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設					
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,なし		m	4,895		歩A・単A
S15002	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,177		歩A・単A
S15003	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし		㎡	72		歩A・単A
S15003	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		㎡	73		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出		日	105,698		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	38,400		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	42,000		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし		日	67,293		歩A・単A
S18001	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掛え～設置～撤去		m3	39,391		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	8,062		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし		袋	1,132		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	4,230		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし		㎡	814		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	294		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去		㎡	85		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,292		歩A・単A
	込･取卸),,0.2,0.0					
SA0101	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	346.8		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-		m3	569.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	251.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	290.4		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	413.2		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km		m3	5,975		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km		m3	2,416		歩A・単A
	以下					
SA0151	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	531.7		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	151.3		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	151.4		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,207		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		㎡	1,066		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石					
	計上する,なし,砕石各種		m3	11,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,240		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板各種		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板各種		㎡	37,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜		m	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0611	SP 捨石					
	SP 捨石					
	9m以下,		m3	1,259		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,		㎡	187.3		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	捨石荒均し（水中、潮待ち部）					
	D270PS型、3～5t吊		㎡	9,920		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	水中コンクリート打設					
	30N－15－40 BB		m3	32,808		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	鋼製型枠組立組外					
			㎡	18,748		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	漏洩防止シート敷設					
			㎡	2,908		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	汚濁防止膜設置撤去					
			m	3,770		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	捨石本均し（水中、潮待ち以外）					
	D270PS型、3～5t吊		㎡	19,657		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	捨石本均し（水中、潮待ち部）					
	D270PS型、3～5t吊		㎡	28,193		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	捨石荒均し(陸上、潮待ち部)					
	陸上、潮待ち部		m3	5,028		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	捨石荒均し(水中、潮待ち部以外)					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	D270PS型、3～5t吊		㎡	6,957		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	213,200		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合　計				29,862	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,986	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
	合　計				18,074	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,807	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,000	9,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				40,693	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		473	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	
	合　計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	供用日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01082	潜水士	1.000	人	51,479	51,479	
	合　計				51,479	算出数量 1.000 人
	単　価				51,479	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	34,565	34,565	
	合　計				34,565	算出数量 1.000 人
	単　価				34,565	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01084	潜水送気員	1.000	人	34,145	34,145	
	合　計				34,145	算出数量 1.000 人
	単　価				34,145	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	石工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	石工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01006 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01006	石工	1.000	人	31,938	31,938	
	合　計				31,938	算出数量 1.000 人
	単　価				31,938	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
	合　計				26,580	算出数量 1.000 人
	単　価				26,580	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
	合　計				33,829	算出数量 1.000 人
	単　価				33,829	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合　計				31,518	算出数量 1.000 人
	単　価				31,518	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01009	型わく工	1.000	人	31,623	31,623	
	合　計				31,623	算出数量 1.000 人
	単　価				31,623	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	捨石 ,50kg内外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96002	捨石 50kg内外	1.000	m3	13,500	13,500	
	合　計				13,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,500	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	免税軽油（1,2号） ローリー渡し	1.000	L	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水中コンクリート ,30N－15－40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96003	水中コンクリート 30N－15－40	1.000	m3	22,500	22,500	
	合　計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,500	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製型枠賃料 幅300㎜、長1800㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋼製型枠賃料 幅300㎜、長1800㎜	1.000	㎡	169	169	
	合　計				169	算出数量 1.000 各単位
	単　価				169	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	遮水シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1㎜	1.000	㎡	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	樹脂カプセル D13用	1.000	個	157	157	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	樹脂カプセル D16用	1.000	個	297	297	
	合　計				297	算出数量 1.000 各単位
	単　価				297	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	モルタル注入 1:3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	モルタル注入 1:3	1.000	m3	257,000	257,000	
	合　計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				257,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ｺﾙｹﾞｰﾄ管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄ管 １形φ300板厚1.6mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	ｺﾙｹﾞｰﾄ管 １形φ300板厚1.6mm	1.000	m	8,905	8,905	
	合　計				8,905	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,905	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日	1.000	m	9,669	9,669	
	合　計				9,669	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,669	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー工 汚濁防止膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	アンカー工 汚濁防止膜	1.000	式	967	967	
	合　計				967	算出数量 1.000 各単位
	単　価				967	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CO殻処理費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 無筋コンクリート		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	
	合　計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02300	積込（コンクリート殻）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	積込（コンクリート殻）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		m3		1,442	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30㎜以上～200㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		748.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400㎜以上～600㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		2,375	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	11,840	11,840	
	合　計				11,840	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		11,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≦3cm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	26,580	21,264	
R02007	はつり工	1.300	人	31,413	40,837	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		62,101	9,936	
	合　計				72,037	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,531	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	10%未満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D10		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295　　D10	1.030	ton	109,000	112,270	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合　計				190,861	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		190,861	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				184,701	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,701	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				182,641	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,641	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,なし,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 600mm				
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	1.6mm ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ) 6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)	なし なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P04008	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	10.000	m	14,900	149,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	33,829	5,074	
R01002	特殊作業員	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	1.020	人	26,580	27,112	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		34,392	172	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.380	日	16,900	6,422	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	28,458	6,261	
	合　計				197,952	算出数量 10.000 m
	単　価		m		19,795	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 600mm				
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	1.6mm ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ) 6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)	あり なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P04008	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	10.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	33,829	5,074	
R01002	特殊作業員	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	1.020	人	26,580	27,112	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		34,392	172	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.380	日	16,900	6,422	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	28,458	6,261	
	合　計				48,952	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,895	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,500	1,805	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.100	L	155	946	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	28,458	3,700	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	26,580	5,316	
	合　計				11,767	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,177	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	15,400	21,406	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				63,504	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		72	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	15,400	21,098	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				61,646	算出数量 842.000 ㎡

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		73	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M15166 M15166		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.8時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.14 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 89.1				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.000	日	63,600	63,600	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				105,698	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		105,698	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外,運転１			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	日当たり算出			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02045 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.50				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02045	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	供用日	13,700	20,550	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	105.000	L	170	17,850	
	合　計				38,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		38,400	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	42,000	42,000	
	合　計				42,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		42,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.500	日	16,900	25,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				67,293	算出数量 1.000 日
	単　価		日		67,293	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	26,580	385,410	
	合　計				393,910	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		39,391	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）， なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
Y00004	諸雑費	0.010		91,927	919	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.280	日	11,600	14,848	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				274,097	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		8,062	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
Y00004	諸雑費	0.004		65,347	261	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.210	日	16,900	20,449	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				130,170	算出数量 115.000 袋
	単　価		袋		1,132	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,829	50,744	
R01012	とび工	4.500	人	33,409	150,341	
R01003	普通作業員	2.700	人	26,580	71,766	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,500	45,200	
Y00004	諸雑費	0.330		318,051	104,957	
	合　計				423,008	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 79		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	500.000	㎡供用日	731	365,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,580	77,082	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合　計				814,426	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,580	12,758	
	合　計				29,398	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	26,580	8,506	
	合　計				8,506	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		85	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	),基地(積込･取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 80kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m以内	1.000	ton	10,660	10,660	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		10,660	2,132	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				14,292	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,292	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		346.8	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,有り,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 有り				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		569.2	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		251.8	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		290.4	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		413.2	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	し,60.0km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　価		m3		5,975	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,15.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単　価		m3		2,416	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		531.7	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		151.3	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		151.4	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単　価		m3		1,207	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		1,066	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,727	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する なし				
	3)規格区分	砕石各種				
J03501	割栗石 5～15cm		m3			材変
	単　価		m3		11,370	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,240	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		10,670	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		14,430	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　価		㎡		5,343	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96003	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m			材変
	単　価		㎡		11,940	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96005	防砂目地板 TR-E、t=5mm、W=1m、ゴム製		m			材変
	単　価		㎡		37,670	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200㎜×5㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200㎜×5㎜				
	単　価		m		3,055	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0611	SP 捨石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単　価		m3		1,259	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		187.3	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3	20,600		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	2,750		
J03501	割栗石 5～15cm		m3	4,800		
J96002	捨石 50kg内外		m3	13,500		
J96003	水中コンクリート 30N－15－40		m3	22,500		
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		日	13,100		
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		
P96001	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		
P96002	廃プラスチック処理費 		m3	25,000		
P96003	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m	8,250		
P96005	防砂目地板 TR-E、t=5mm、W=1m、ゴム製		m	28,600		
P96006	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm		㎡	169		
P96007	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm		㎡	1,140		
P96008	樹脂カプセル D13用		個	157		
P96009	樹脂カプセル D16用		個	297		
P96011	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日		m	9,669		
P96012	アンカー工 汚濁防止膜		式	967		
P96013	免税軽油（1,2号） ローリー渡し		L	102		
P96014	モルタル注入 1:3		m3	257,000		
P96015	ｺﾙｹﾞｰﾄ管 １形φ300板厚1.6mm		m	8,905		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	捨石荒均し（水中、潮待ち部）		㎡		21.600 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	213,200	213,200	Ｃ単　1号
Y00004	雑品	0.005		213,200	1,066	
	合　　計				214,266	算出数量 21.600 ㎡
	単　　価		㎡		9,920	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	水中コンクリート打設		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	30N－15－40 BB					
S02116	水中コンクリート ,30N－15－40,	10.600	m3	22,500	238,500	Ｓ単　16号
Y00009	小計				238,500	
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出	0.200	日	105,698	21,140	Ｓ単　40号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.100	日	213,200	21,320	Ｃ単　1号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	33,829	10,149	Ｓ単　11号
S02115	特殊作業員	0.400	人	31,518	12,607	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	0.900	人	26,580	23,922	Ｓ単　10号
Y00004	雑品	0.005		89,138	446	
	合　　計				328,084	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		32,808	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	鋼製型枠組立組外		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.200	人	33,829	175,911	Ｓ単　11号
S02115	型わく工	9.100	人	31,623	287,769	Ｓ単　13号
S02115	特殊作業員	4.400	人	31,518	138,679	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	17.000	人	26,580	451,860	Ｓ単　10号
Y00004	雑品	0.155		1,054,219	163,404	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.400	日	42,000	58,800	Ｓ単　42号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	2.600	日	42,000	109,200	Ｓ単　42号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	2.200	日	213,200	469,040	Ｃ単　1号
S02116	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm,,	100.000	㎡	169	16,900	Ｓ単　17号
Y00004	雑品	0.005		653,940	3,270	
	合　　計				1,874,833	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		18,748	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	漏洩防止シート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,	130.000	㎡	1,140	148,200	Ｓ単　18号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.500	日	213,200	106,600	Ｃ単　1号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	1.300	人	26,580	34,554	S単　10号
Y00004	雑品	0.005		289,354	1,447	
	合　計				290,801	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,908	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	汚濁防止膜設置撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人	33,829	74,424	S単　11号
S02115	普通作業員	5.400	人	26,580	143,532	S単　10号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り，なし	2.200	日	67,293	148,045	S単　43号
Y00004	雑品	0.030		366,001	10,980	
	合　計				376,981	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,770	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	捨石本均し（水中、潮待ち以外）		㎡		10.900 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	213,200	213,200	C単　1号
Y00004	雑品	0.005		213,200	1,066	
	合　計				214,266	算出数量 10.900 ㎡
	単　価		㎡		19,657	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	捨石本均し（水中、潮待ち部）		㎡		7.600 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	213,200	213,200	C単　1号
Y00004	雑品	0.005		213,200	1,066	
	合　計				214,266	算出数量 7.600 ㎡
	単　価		㎡		28,193	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	捨石荒均し(陸上、潮待ち部)		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	陸上、潮待ち部					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ，標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)，交替制補正対象外，運転１日当たり算出	1.300	日	38,400	49,920	S単　41号
S02115	石工	1.700	人	31,938	54,295	S単　9号
S02115	普通作業員	14.900	人	26,580	396,042	S単　10号
Y00004	雑品	0.005		500,257	2,501	
	合　計				502,758	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		5,028	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	捨石荒均し(水中、潮待ち部以外)		㎡		30.800 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	213,200	213,200	Ｃ単　1号
Y00004	雑品	0.005		213,200	1,066	
	合　計				214,266	算出数量 30.800 ㎡
	単　価		㎡		6,957	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士船		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
S02116	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,	129.000	L	102	13,158	Ｓ単　15号
S02115	潜水士	1.440	人	51,479	74,130	Ｓ単　6号
S02115	潜水連絡員	1.200	人	34,565	41,478	Ｓ単　7号
S02115	潜水送気員	1.200	人	34,145	40,974	Ｓ単　8号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	Ｓ単　4号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.650	供用日	18,400	30,360	Ｓ単　5号
	合　　計				213,200	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		213,200	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区B】

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】
施工場所	石川県七尾市能登島半浦町及び能登島祖母ケ浦町地内
工事番号	7-208-0901
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和７年５月
単価期適用年月	令和７年５月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				108,691,000	
	・工事価格				98,810,000	
	・消費税相当額（１０％）				9,881,000	
	工事内容					
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		1,152.100	m		
2	天端復旧工		1,204.400	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	３％
冬期補正（現場管理費）	0.82%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			98,810,000	
・工事原価			84,089,000	
純工事費			65,736,000	
・・直接工事費			48,914,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	37,934,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	10,980,000	
・・間接工事費			35,175,000	
・・・共通仮設費			16,822,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	4,610,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
53,524,000×((8.080*1.200)*1.000*1.040*1.000)			5,395,000	
・・・・運搬費	1.000	式	6,350,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			467,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
47,664,000×(0.980)			467,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			18,353,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
65,736,000×((23.460*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)			18,353,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
84,089,000×(17.470*1.000+0.04)			14,723,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,250,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
98,810,000×3.390			3,350,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			37,934,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	37,934,000	
・土工	1.000	式	6,154,000	
・・掘削工	1.000	式	67,000	
・・埋戻工	1.000	式	1,031,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	120,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	4,936,000	
・構造物撤去工	1.000	式	3,337,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	3,337,000	
・堤体工	1.000	式	13,542,000	
・・コンクリート工	1.000	式	3,233,000	
・・嵩上げコンクリート工	1.000	式	10,309,000	
・天端復旧工	1.000	式	14,020,000	
・・天端復旧工	1.000	式	14,020,000	
・耕地復旧工	1.000	式	881,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	881,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			10,980,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	10,980,000	
・仮設工	1.000	式	10,980,000	
・・仮設足場工	1.000	式	283,000	
・・大型土のう工	1.000	式	3,313,000	
・・仮設道路工	1.000	式	6,335,000	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式	550,000	
・・転回場整備工	1.000	式	232,000	
・・仮排水路工	1.000	式	267,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			4,610,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	4,610,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	4,610,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	4,610,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			6,350,000	
運搬費	1.000	式	6,350,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	6,350,000	
・・運搬費	1.000	式	6,350,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				37,934,000	
・土工	1.000	式		6,154,000	
・・掘削工	1.000	式		67,000	
BA0103 床掘り	230	m3	290	66,700	歩A・単A B単　1号
合　計				66,700	
・・埋戻工	1.000	式		1,031,000	
000002 埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m	110	m3	3,724	409,640	歩A・単A B単　2号
000003 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m	170	m3	3,018	513,060	歩A・単A B単　3号
000004 埋戻し 2.5m≦B＜4.0m	64	m3	1,688	108,032	歩A・単A B単　4号
合　計				1,030,732	
・・整形仕上げ工	1.000	式		120,000	
000005 不陸整正	640	㎡	187	119,680	歩A・単A B単　5号
合　計				119,680	
・・作業残土処理工	1.000	式		4,936,000	
000006 作業残土処理工	780	m3	6,126	4,778,280	歩A・単A B単　6号
000007 仮置場運搬工 仮設ヤード	280	m3	564	157,920	歩A・単A B単　7号
合　計				4,936,200	
・構造物撤去工	1.000	式		3,337,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		3,337,000	
000008 コンクリートはつり 3cm以下	98	㎡	3,531	346,038	歩A・単A B単　8号
000009 積込(コンクリート殻)	2.9	m3	1,442	4,182	歩A・単A B単　9号
000010 既設構造物取壊し	187	m3	11,840	2,214,080	歩A・単A B単　10号
000011 殻運搬 無筋コンクリート	189	m3	1,035	195,615	歩A・単A B単　11号
000012 殻処理費 無筋コンクリート	189	m3	3,055	577,395	歩A・単A B単　12号
合　計				3,337,310	
・堤体工	1.000	式		13,542,000	
・・コンクリート工	1.000	式		3,233,000	
000013 コンクリート工 18－8－40　BB	28	m3	28,240	790,720	歩A・単A B単　13号
000014 型枠 陸上	83	㎡	10,670	885,610	歩A・単A B単　14号
000015 型枠 陸上　合板円形型枠	24	㎡	14,430	346,320	歩A・単A B単　15号
000016 水中コンクリート工 30－15－40　BB	13	m3	32,808	426,504	歩A・単A B単　16号
000017 鋼製型枠	35	㎡	18,789	657,615	歩A・単A B単　17号
000018 伸縮目地 t=10mm	4	㎡	5,343	21,372	歩A・単A B単　18号
000019 遮水シート敷設	36	㎡	2,908	104,688	歩A・単A B単　19号
合　計				3,232,829	
・・嵩上げコンクリート工	1.000	式		10,309,000	
000020 コンクリート工 18－8－40　BB	101	m3	28,240	2,852,240	歩A・単A B単　20号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000021 型枠 陸上	515	㎡	10,670	5,495,050	歩A・単A B単　21号
000022 伸縮目地 t=10mm	13	㎡	5,343	69,459	歩A・単A B単　22号
000023 鉄筋工 D13、SD295	0.453	ton	184,701	83,670	歩A・単A B単　23号
000024 鉄筋工 D16、SD295	0.037	ton	182,641	6,758	歩A・単A B単　24号
000025 樹脂カプセル D13用	1,001	個	157	157,157	歩A・単A B単　25号
000026 樹脂カプセル D16用	35	個	297	10,395	歩A・単A B単　26号
000027 コンクリート削孔	1,036	孔	749	775,964	歩A・単A B単　27号
000028 防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m	34	㎡	11,940	405,960	歩A・単A B単　28号
000029 防砂目地板 ゴム製、t=5mm、W=1m	12	㎡	37,670	452,040	歩A・単A B単　29号
合　計				10,308,693	
・天端復旧工	1.000	式		14,020,000	
・・天端復旧工	1.000	式		14,020,000	
000030 コンクリート工 18－8－40　BB	328	m3	28,240	9,262,720	歩A・単A B単　30号
000031 型枠 陸上	131	㎡	10,670	1,397,770	歩A・単A B単　31号
000032 伸縮目地 t=10mm	101	㎡	5,343	539,643	歩A・単A B単　32号
000033 基礎砕石 RC-40、t=0.15m	582	㎡	1,727	1,005,114	歩A・単A B単　33号
000034 モルタル注入工 1:3	4.9	m3	257,000	1,259,300	歩A・単A B単　34号
000035 コンクリート削孔	234	孔	2,375	555,750	歩A・単A B単　35号
合　計				14,020,297	
・耕地復旧工	1.000	式		881,000	
・・耕地復旧工	1.000	式		881,000	
000036 表土掘削 t=15cm	0.41	ha	720,000	295,200	歩A・単A B単　36号
000037 表土埋戻し t=15cm	0.41	ha	730,000	299,300	歩A・単A B単　37号
000038 畦畔復旧工	243	m	1,177	286,011	歩A・単A B単　38号
合　計				880,511	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				10,980,000	
・仮設工	1.000	式		10,980,000	
・・仮設足場工	1.000	式		283,000	
000039 足場工	67	掛㎡	4,230	283,410	歩A・単A B単　39号
合　計				283,410	
・・大型土のう工	1.000	式		3,313,000	
000040 大型土のう工 製作設置撤去	238	袋	9,194	2,188,172	歩A・単A B単　40号
000041 土のう工 製作設置撤去	12	m3	39,391	472,692	歩A・単A B単　41号
000042 運搬 廃プラスチック	23.8	m3	2,416	57,501	歩A・単A B単　42号
000043 処理費 廃プラスチック	23.8	m3	25,000	595,000	歩A・単A B単　43号
合　計				3,313,365	
・・仮設道路工	1.000	式		6,335,000	
000044 掘削	260	m3	347	90,220	歩A・単A B単　44号
000045 盛土 1.0m≦B＜2.5m	15	m3	3,018	45,270	歩A・単A B単　45号
000046 盛土 2.5m≦B＜4.0m	46	m3	1,688	77,648	歩A・単A B単　46号
000047 盛土 4.0m≦B	177	m3	1,012	179,124	歩A・単A B単　47号
000048 砂利舗装工 RC-40	245	㎡	749	183,505	歩A・単A B単　48号
000049 土木シート設置撤去	5,683	㎡	294	1,670,802	歩A・単A B単　49号
000050 敷鉄板設置撤去	4,945	㎡	814	4,025,230	歩A・単A B単　50号
000051 運搬 廃プラスチック	2.3	m3	2,416	5,557	歩A・単A B単　51号
000052 処理費 廃プラスチック	2.3	m3	25,000	57,500	歩A・単A B単　52号
合　計				6,334,856	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式		550,000	
000053 土木シート設置撤去	1,804	㎡	294	530,376	歩A・単A B単　53号
000054 運搬 廃プラスチック	0.7	m3	2,416	1,691	歩A・単A B単　54号
000055 処理費 廃プラスチック	0.7	m3	25,000	17,500	歩A・単A B単　55号
合　計				549,567	
・・転回場整備工	1.000	式		232,000	
000056 土木シート設置撤去	219	㎡	294	64,386	歩A・単A B単　56号
000057 敷鉄板設置撤去	202	㎡	814	164,428	歩A・単A B単　57号
000058 運搬 廃プラスチック	0.1	m3	2,416	242	歩A・単A B単　58号
000059 処理費 廃プラスチック	0.1	m3	25,000	2,500	歩A・単A B単　59号
合　計				231,556	
・・仮排水路工	1.000	式		267,000	
000060 排水路工 Φ600板厚1.6mm	12	m	22,243	266,916	歩A・単A B単　60号
合　計				266,916	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				4,610,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		4,610,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		4,610,000	
000061 汚濁防止フェンス	320	m	14,406	4,609,920	歩A・単A B単　61号
合　計				4,609,920	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				6,350,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		6,350,000	
・・運搬費	1.000	式		6,350,000	
B19002 仮設材輸送	444.30	ton	14,292	6,349,936	歩A・単A B単　62号
合　　計				6,349,936	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻し					
	構造物周辺、B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	3,018		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	不陸整正					
			㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	作業残土処理工					
			m3	6,126		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	仮置場運搬工					
	仮設ヤード		m3	564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	コンクリートはつり					
	3cm以下		㎡	3,531		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	積込(コンクリート殻)					
			m3	1,442		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	既設構造物取壊し					
			m3	11,840		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	1,035		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	型枠					
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	水中コンクリート工					
	30－15－40　BB		m3	32,808		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	鋼製型枠					
			㎡	18,789		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	遮水シート敷設					
			㎡	2,908		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	伸縮目地					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	鉄筋工					
	D13、SD295		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	鉄筋工					
	D16、SD295		ton	182,641		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	樹脂カプセル					
	D13用		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	樹脂カプセル					
	D16用		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	コンクリート削孔					
			孔	749		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	防砂目地板					
	塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	防砂目地板					
	ゴム製、t=5mm、W=1m		㎡	37,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	基礎砕石					
	RC-40、t=0.15m		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	モルタル注入工					
	1:3		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	コンクリート削孔					
			孔	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	表土掘削					
	t=15cm		ha	720,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	表土埋戻し					
	t=15cm		ha	730,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	畦畔復旧工					
			m	1,177		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	足場工					
			掛㎡	4,230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	大型土のう工					
	製作設置撤去		袋	9,194		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	土のう工					
	製作設置撤去		m3	39,391		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	掘削					
			m3	347		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	3,018		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	盛土					
	4.0m≦B		m3	1,012		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	砂利舗装工					
	RC-40		㎡	749		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	敷鉄板設置撤去					
			㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	敷鉄板設置撤去					
			㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,416		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	排水路工					
	Φ600板厚1.6mm		m	22,243		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	汚濁防止フェンス					
			m	14,406		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
			ton	14,292		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	Ｓ単　50号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　51号
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,807	1,807	Ｓ単　2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　51号
	下					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	Ｓ単　4号
	合　　計				3,018	
	単　　価				3,018	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　51号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	950.4	950	Ｓ単　54号
	合　　計				1,688	
	単　　価				1,688	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	㎡	187.3	187	Ｓ単　66号
	合　　計				187	
	単　　価				187	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	作業残土処理工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km	1.000	m3	5,975	5,975	Ｓ単　52号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	以下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.4	151	S単　56号
	合　　計				6,126	
	単　　価				6,126	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	仮置場運搬工 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	413.2	413	S単　51号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	S単　57号
	合　　計				564	
	単　　価				564	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	コンクリートはつり 3cm以下		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm	1.000	㎡	3,531	3,531	S単　29号
	合　　計				3,531	
	単　　価				3,531	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	積込(コンクリート殻)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02300	積込（コンクリート殻）	1.000	m3	1,442	1,442	S単　25号
	合　　計				1,442	
	単　　価				1,442	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	既設構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,840	11,840	S単　28号
	合　　計				11,840	
	単　　価				11,840	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	1,035	1,035	S単　58号
	合　　計				1,035	
	単　　価				1,035	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	殻処理費 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	S単　23号
	合　　計				3,055	
	単　　価				3,055	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,240	28,240	Ｓ単　60号
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	Ｓ単　61号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	型枠 陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	Ｓ単　62号
	合　　計				14,430	
	単　　価				14,430	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	水中コンクリート工 30－15－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00002	水中コンクリート打設 30N－15－40BB	1.000	m3	32,808	32,808	Ｔ単　1号
	合　　計				32,808	
	単　　価				32,808	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	鋼製型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00003	鋼製型枠組立組外	1.000	㎡	18,789	18,789	Ｔ単　2号
	合　　計				18,789	
	単　　価				18,789	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	Ｓ単　63号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	遮水シート敷設		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00004	漏洩防止シート敷設	1.000	㎡	2,908	2,908	Ｔ単　3号
	合　　計				2,908	
	単　　価				2,908	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,240	28,240	Ｓ単　60号
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	Ｓ単　61号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	Ｓ単　63号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	鉄筋工 D13、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,701	184,701	Ｓ単　30号
	合　　計				184,701	
	単　　価				184,701	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	鉄筋工 D16、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	182,641	182,641	Ｓ単　31号
	合　　計				182,641	
	単　　価				182,641	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	樹脂カプセル D13用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	個	157	157	Ｓ単　18号
	合　　計				157	
	単　　価				157	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	樹脂カプセル D16用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D16用,,	1.000	個	297	297	Ｓ単　19号
	合　　計				297	
	単　　価				297	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30mm以上～200mm未満	1.000	孔	748.8	749	Ｓ単　26号
	合　　計				749	
	単　　価				749	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種	1.000	㎡	11,940	11,940	Ｓ単　64号
	合　　計				11,940	
	単　　価				11,940	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	防砂目地板 ゴム製、t=5mm、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種	1.000	㎡	37,670	37,670	Ｓ単　65号
	合　　計				37,670	
	単　　価				37,670	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	Ｓ単　60号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	Ｓ単　61号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	Ｓ単　63号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	基礎砕石 RC-40、t=0.15m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,727	1,727	Ｓ単　59号
	合　　計				1,727	
	単　　価				1,727	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	モルタル注入工 1:3		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	モルタル注入 1:3,,	1.000	m3	257,000	257,000	S単　20号
	合　　計				257,000	
	単　　価				257,000	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400㎜以上～600㎜未満	1.000	孔	2,375	2,375	S単　27号
	合　　計				2,375	
	単　　価				2,375	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	表土掘削 t=15cm		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,なし	10,000.000	㎡	72	720,000	S単　36号
	合　　計				720,000	
	単　　価				720,000	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	表土埋戻し t=15cm		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし	10,000.000	㎡	73	730,000	S単　37号
	合　　計				730,000	
	単　　価				730,000	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	畦畔復旧工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,177	1,177	S単　35号
	合　　計				1,177	
	単　　価				1,177	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,230	4,230	S単　44号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	大型土のう工 製作設置撤去		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	8,062	8,062	S単　42号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,132	1,132	S単　43号
	合　　計				9,194	
	単　　価				9,194	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	土のう工 製作設置撤去		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18001	土のう工 仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	39,391	39,391	Ｓ単　41号
	合　計				39,391	
	単　価				39,391	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	Ｓ単　53号
	以下					
	合　計				2,416	
	単　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　24号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	346.8	347	Ｓ単　48号
	合　計				347	
	単　価				347	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	盛土 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　51号
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,807	1,807	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	Ｓ単　4号
	合　計				3,018	
	単　価				3,018	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	盛土 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　51号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	950.4	950	Ｓ単　54号
	合　計				1,688	
	単　価				1,688	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	盛土					歩Ａ
	4.0m≦B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　49号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　51号
	下					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	273.9	274	Ｓ単　55号
	合　計				1,012	
	単　価				1,012	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	砂利舗装工					歩Ａ
	RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	749	749	Ｓ単　34号
	合　計				749	
	単　価				749	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	土木シート設置撤去					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	Ｓ単　46号
	合　計				294	
	単　価				294	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	敷鉄板設置撤去					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,79,2,なし	1.000	㎡	814	814	Ｓ単　45号
	合　計				814	
	単　価				814	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	運搬					歩Ａ
	廃プラスチック		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	Ｓ単　53号
	以下					
	合　計				2,416	
	単　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	処理費					歩Ａ
	廃プラスチック		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費					
		1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　24号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	土木シート設置撤去					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　46号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	S単　53号
	以下					
	合　　計				2,416	
	単　　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　24号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　46号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし	1.000	㎡	814	814	S単　45号
	合　　計				814	
	単　　価				814	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3	2,416	2,416	S単　53号
	以下					
	合　　計				2,416	
	単　　価				2,416	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　24号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000060	排水路工					歩Ａ
	Φ600板厚1.6mm		m		1.000 m	当たり算出
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟ機械布設					
	円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,なし,なし,なし	1.000	m	19,795	19,795	Ｓ単　32号
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟ機械布設					
	円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,なし	0.500	m	4,895	2,448	Ｓ単　33号
	合　　計				22,243	
	単　　価				22,243	
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	汚濁防止フェンス					歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
T00005	汚濁防止膜設置撤去					
		1.000	m	3,770	3,770	Ｔ単　4号
S02116	汚濁防止膜					
	φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,	1.000	m	9,669	9,669	Ｓ単　21号
S02116	アンカー工					
	汚濁防止膜,,	1.000	式	967	967	Ｓ単　22号
	合　　計				14,406	
	単　　価				14,406	
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					歩Ａ
			ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	14,292	14,292	Ｓ単　47号
	込･取卸),,0.2,0.0					
	合　　計				14,292	
	単　　価				14,292	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	473		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	13,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士					
			人	51,479		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員					
			人	34,565		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員					
			人	34,145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	33,829		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	31,518		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	26,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工					
			人	31,623		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート					
	水中コンクリート					
	,30N－15－40,		m3	22,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）					
	免税軽油（1,2号）					
	ローリー渡し,,		L	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料					
	鋼製型枠賃料					
	幅300mm、長1800mm,,		㎡	209		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	遮水シート					
	遮水シート					
	軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,		㎡	1,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D13用,,		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D16用,,		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入					
	モルタル注入					
	1:3,,		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜					
	汚濁防止膜					
	φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,		m	9,669		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	アンカー工					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アンカー工 汚濁防止膜,,		式	967		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ CO殻処理費					
	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費		m3	25,000		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 積込（コンクリート殻）					
	積込（コンクリート殻）		m3	1,442		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	748.8		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ コンクリート削孔(さく岩機)					
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400mm以上～600mm未満		孔	2,375		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,840		歩A・単A
S03020	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm		㎡	3,531		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,701		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	182,641		歩A・単A
S07031	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設					
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,なし,なし,なし		m	19,795		歩A・単A
S07031	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設					
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,なし		m	4,895		歩A・単A
S08042	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	749		歩A・単A
S15002	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,177		歩A・単A
S15003	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし		㎡	72		歩A・単A
S15003	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		㎡	73		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出		日	105,698		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	42,000		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り,なし		日	67,293		歩A・単A
S18001	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3	39,391		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応），なし,なし		袋	8,062		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし		袋	1,132		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,なし		掛㎡	4,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,79,2,なし		㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,292		歩A・単A
	込・取卸),,0.2,0.0					
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－		m3	346.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	251.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	290.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	413.2		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km		m3	5,975		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km		m3	2,416		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,なし		m3	950.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	273.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	151.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	151.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	1,035		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,240		歩A・単A
	延長無し,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	14,430		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板各種		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板各種		㎡	37,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,		㎡	187.3		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00002	水中コンクリート打設					
	30N－15－40BB		m3	32,808		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00003	鋼製型枠組立組外					
			㎡	18,789		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	漏洩防止シート敷設					
			㎡	2,908		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	汚濁防止膜設置撤去					
			m	3,770		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	213,200		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合　計				29,862	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,986	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
	合　計				18,074	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,807	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
	合　計				18,074	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,807	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,000	9,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				40,693	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		473	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	
	合　計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,100	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	供用日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01082	潜水士	1.000	人	51,479	51,479	
	合　計				51,479	算出数量 1.000 人
	単　価				51,479	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	34,565	34,565	
	合　計				34,565	算出数量 1.000 人
	単　価				34,565	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01084	潜水送気員	1.000	人	34,145	34,145	
	合　計				34,145	算出数量 1.000 人
	単　価				34,145	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
	合　計				33,829	算出数量 1.000 人
	単　価				33,829	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合　計				31,518	算出数量 1.000 人
	単　価				31,518	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
	合　計				26,580	算出数量 1.000 人
	単　価				26,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01009	型わく工	1.000	人	31,623	31,623	
	合　計				31,623	算出数量 1.000 人
	単　価				31,623	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水中コンクリート ,30N－15－40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96003	水中コンクリート 30N－15－40	1.000	m3	22,500	22,500	
	合　計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,500	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	免税軽油（1,2号） ローリー渡し	1.000	L	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製型枠賃料 幅300㎜、長1800㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋼製型枠賃料 幅300㎜、長1800㎜	1.000	㎡	209	209	
	合　計				209	算出数量 1.000 各単位
	単　価				209	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	遮水シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1㎜	1.000	㎡	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	樹脂カプセル D13用	1.000	個	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	樹脂カプセル D16用	1.000	個	297	297	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				297	算出数量 1.000 各単位
	単　価				297	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	モルタル注入 1:3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	モルタル注入 1:3	1.000	m3	257,000	257,000	
	合　計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				257,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日	1.000	m	9,669	9,669	
	合　計				9,669	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,669	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー工 汚濁防止膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	アンカー工 汚濁防止膜	1.000	式	967	967	
	合　計				967	算出数量 1.000 各単位
	単　価				967	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CO殻処理費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 無筋コンクリート		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	
	合　計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,055	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02300	積込（コンクリート殻）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	積込（コンクリート殻）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		m3		1,442	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30㎜以上～200㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		748.8	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400㎜以上～600㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		2,375	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	11,840	11,840	
	合　計				11,840	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		11,840	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≦3cm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	26,580	21,264	
R02007	はつり工	1.300	人	31,413	40,837	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 16%	0.160		62,101	9,936	
	合　計				72,037	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,531	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３%	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				184,701	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,701	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３%	
				豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				182,641	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,641	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,なし,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３%	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 600mm		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	1.6mm ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ) 6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)	なし なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P04008	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	10.000	m	14,900	149,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	33,829	5,074	
R01002	特殊作業員	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	1.020	人	26,580	27,112	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		34,392	172	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.380	日	16,900	6,422	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	28,458	6,261	
	合　計				197,952	算出数量 10.000 m
	単　価		m		19,795	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,600mm,1.6mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 600mm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	1.6mm ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ) 6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)	あり なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P04008	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	10.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	33,829	5,074	
R01002	特殊作業員	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	1.020	人	26,580	27,112	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		34,392	172	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.380	日	16,900	6,422	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	155	1,705	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	28,458	6,261	
	合　計				48,952	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,895	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	2,750	31,900	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,829	6,766	
R01003	普通作業員	0.620	人	26,580	16,480	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	28,458	12,237	
	合　計				74,858	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		749	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,500	1,805	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.100	L	155	946	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	28,458	3,700	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	26,580	5,316	
	合　計				11,767	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,177	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土堀削 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	15,400	21,406	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				63,504	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		72	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	15,400	21,098	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				61,646	算出数量 842.000 ㎡
	単　価		㎡		73	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	M15166 M15166		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.8時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.14 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 89.1				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.000	日	63,600	63,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,458	28,458	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				105,698	1.000 各単位
	単　　価		各単位		105,698	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	42,000	42,000	
						算出数量
	合　　計				42,000	1.000 日
	単　　価		日		42,000	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)、2.9t吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.500	日	16,900	25,350	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	28,458	28,458	
						算出数量
	合　　計				67,293	1.000 日
	単　　価		日		67,293	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	仕拵え～設置～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう　化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	26,580	385,410	
						算出数量
	合　　計				393,910	10.000 m3
	単　　価		m3		39,391	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	なし,なし			豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
Y00004	諸雑費	0.010		91,927	919	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1.280	日	11,600	14,848	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				274,097	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		8,062	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
Y00004	諸雑費	0.004		65,347	261	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.210	日	16,900	20,449	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				130,170	算出数量 115.000 袋
	単　価		袋		1,132	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,829	50,744	
R01012	とび工	4.500	人	33,409	150,341	
R01003	普通作業員	2.700	人	26,580	71,766	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,500	45,200	
Y00004	諸雑費	0.330		318,051	104,957	
	合　計				423,008	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,230	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79.2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 79		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	500.000	㎡供用日	731	365,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,580	77,082	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合　計				814,426	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		814	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,580	12,758	
	合　計				29,398	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		294	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	),基地(積込･取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 80kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m以内	1.000	ton	10,660	10,660	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		10,660	2,132	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				14,292	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,292	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		346.8	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		251.8	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		290.4	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		413.2	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,60.0km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　価		m3		5,975	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,15.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単　価		m3		2,416	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		950.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		273.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		151.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		151.3	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単　　価		m3		1,035	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,727	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		28,240	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　　価		㎡		10,670	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		14,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　価		㎡		5,343	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96003	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m			材変
	単　価		㎡		11,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96005	防砂目地板 TR-E、t=5mm、W=1m、ゴム製		m			材変
	単　価		㎡		37,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		187.3	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3	20,600		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	2,750		
J96003	水中コンクリート 30N－15－40		m3	22,500		
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		日	13,100		
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		
P96001	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		
P96002	廃プラスチック処理費		m3	25,000		
P96003	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m	8,250		
P96005	防砂目地板 TR-E、t=5mm、W=1m、ゴム製		m	28,600		
P96006	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm		㎡	209		
P96007	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm		㎡	1,140		
P96008	樹脂カプセル D13用		個	157		
P96009	樹脂カプセル D16用		個	297		
P96011	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日		m	9,669		
P96012	アンカー工 汚濁防止膜		式	967		
P96013	免税軽油（1,2号） ローリー渡し		L	102		
P96014	モルタル注入 1:3		m3	257,000		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00002	水中コンクリート打設		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	30N－15－40BB					
S02116	水中コンクリート ,30N－15－40,	10.600	m3	22,500	238,500	Ｓ単　14号
Y00009	小計				238,500	
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出	0.200	日	105,698	21,140	Ｓ単　38号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.100	日	213,200	21,320	Ｃ単　1号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	33,829	10,149	Ｓ単　10号
S02115	特殊作業員	0.400	人	31,518	12,607	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	0.900	人	26,580	23,922	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.005		89,138	446	
	合　　計				328,084	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		32,808	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00003	鋼製型枠組立組外		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.200	人	33,829	175,911	Ｓ単　10号
S02115	型わく工	9.100	人	31,623	287,769	Ｓ単　13号
S02115	特殊作業員	4.400	人	31,518	138,679	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	17.000	人	26,580	451,860	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.155		1,054,219	163,404	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.400	日	42,000	58,800	Ｓ単　39号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	2.600	日	42,000	109,200	Ｓ単　39号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	2.200	日	213,200	469,040	Ｃ単　1号
S02116	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm,,	100.000	㎡	209	20,900	Ｓ単　16号
Y00004	雑品	0.005		657,940	3,290	
	合　　計				1,878,853	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		18,789	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	漏洩防止シート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,	130.000	㎡	1,140	148,200	Ｓ単　17号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.500	日	213,200	106,600	Ｃ単　1号
S02115	普通作業員	1.300	人	26,580	34,554	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.005		289,354	1,447	
	合　　計				290,801	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,908	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	汚濁防止膜設置撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	2.200	人	33,829	74,424	S単　10号
S02115	普通作業員	5.400	人	26,580	143,532	S単　12号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	2.200	日	67,293	148,045	S単　40号
Y00004	雑品	0.030		366,001	10,980	
	合　計				376,981	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,770	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【半浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士船		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
S02116	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,	129.000	L	102	13,158	Ｓ単　15号
S02115	潜水士	1.440	人	51,479	74,130	Ｓ単　7号
S02115	潜水連絡員	1.200	人	34,565	41,478	Ｓ単　8号
S02115	潜水送気員	1.200	人	34,145	40,974	Ｓ単　9号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	Ｓ単　5号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.650	供用日	18,400	30,360	Ｓ単　6号
	合　計				213,200	算出数量 1.000 日
	単　価		日		213,200	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】
施工場所	石川県七尾市能登島半浦町及び能登島祖母ケ浦町地内
工事番号	7-208-0901
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和７年５月
単価期適用年月	令和７年５月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				24,530,000	
	・工事価格				22,300,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,230,000	
	工事内容					
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		1,152.100	m		
2	天端復旧工		1,204.400	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	３％
冬期補正（現場管理費）	0.82%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			22,300,000	
・工事原価			18,465,000	
純工事費			14,040,000	
・・直接工事費			10,782,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,834,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	948,000	
・・間接工事費			7,683,000	
・・・共通仮設費			3,258,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	576,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
11,358,000×((11.360*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,611,000	
・・・・運搬費	1.000	式	894,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			177,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
10,751,000×(1.650)			177,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			4,425,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
14,040,000×((26.580*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)			4,425,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
18,465,000×(20.750*1.000＋0.04)			3,838,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			31,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
22,300,000×3.390			756,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			9,834,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,834,000	
・土工	1.000	式	77,000	
・・掘削工	1.000	式	6,000	
・・埋戻工	1.000	式	57,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	4,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	10,000	
・構造物撤去工	1.000	式	112,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	112,000	
・堤体工 堤防復旧工	1.000	式	287,000	
・・コンクリート工	1.000	式	287,000	
・天端復旧工	1.000	式	9,358,000	
・・天端復旧工	1.000	式	9,358,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			948,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	948,000	
・仮設工	1.000	式	948,000	
・・仮設足場工	1.000	式	22,000	
・・仮設道路工	1.000	式	576,000	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式	95,000	
・・転回場整備工	1.000	式	255,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			576,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	576,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	576,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	576,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			894,000	
運搬費	1.000	式	894,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	894,000	
・・運搬費	1.000	式	894,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				9,834,000	
・土工	1.000	式		77,000	
・・掘削工	1.000	式		6,000	
BA0103 床掘り	20	m3	290	5,800	歩A・単A B単　1号
合　計				5,800	
・・埋戻工	1.000	式		57,000	
000002 埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m	7	m3	3,724	26,068	歩A・単A B単　2号
000003 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m	8	m3	3,018	24,144	歩A・単A B単　3号
000004 埋戻し 2.5m≦B＜4.0m	4	m3	1,688	6,752	歩A・単A B単　4号
合　計				56,964	
・・整形仕上げ工	1.000	式		4,000	
000005 不陸整正	24	㎡	187	4,488	歩A・単A B単　5号
合　計				4,488	
・・作業残土処理工	1.000	式		10,000	
000006 仮置場運搬工 仮設ヤード	18	m3	564	10,152	歩A・単A B単　6号
合　計				10,152	
・構造物撤去工	1.000	式		112,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		112,000	
000007 既設構造物取壊し 無筋コンクリート	7	m3	11,840	82,880	歩A・単A B単　7号
000008 殻運搬 無筋コンクリート	7	m3	1,035	7,245	歩A・単A B単　8号
000009 殻処理費 無筋コンクリート	7	m3	3,055	21,385	歩A・単A B単　9号
合　計				111,510	
・堤体工 堤防復旧工	1.000	式		287,000	
・・コンクリート工	1.000	式		287,000	
000010 コンクリート工 18－8－40　BB	1.2	m3	28,240	33,888	歩A・単A B単　10号
000011 型枠 陸上	4.1	㎡	10,670	43,747	歩A・単A B単　11号
000012 型枠 陸上　合板円形型枠	1.4	㎡	14,430	20,202	歩A・単A B単　12号
000013 水中コンクリート工 30－15－40　BB	0.6	m3	32,808	19,685	歩A・単A B単　13号
000014 鋼製型枠	1	㎡	19,168	19,168	歩A・単A B単　14号
000015 遮水シート敷設	2	㎡	2,908	5,816	歩A・単A B単　15号
000016 モルタル注入工 1:3	0.4	m3	257,000	102,800	歩A・単A B単　16号
000017 コンクリート削孔	5	孔	2,375	11,875	歩A・単A B単　17号
000018 鉄筋工 D13、SD295	0.002	ton	184,701	369	歩A・単A B単　18号
000019 樹脂カプセル D13用	6	個	157	942	歩A・単A B単　19号
000020 コンクリート削孔	6	孔	749	4,494	歩A・単A B単　20号
000021 防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m	2	㎡	11,940	23,880	歩A・単A B単　21号
合　計				286,866	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・天端復旧工	1.000	式		9,358,000	
・・天端復旧工	1.000	式		9,358,000	
000022 コンクリート工 18－8－40　BB	328	m3	28,240	9,262,720	歩A・単A B単　22号
000023 型枠 陸上	3	㎡	10,670	32,010	歩A・単A B単　23号
000024 伸縮目地 t=10mm	5	㎡	5,343	26,715	歩A・単A B単　24号
000025 基礎砕石 RC-40、t=0.15m	21	㎡	1,727	36,267	歩A・単A B単　25号
合　計				9,357,712	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				948,000	
・仮設工	1.000	式		948,000	
・・仮設足場工	1.000	式		22,000	
000026 足場工	5.200	掛㎡	4,230	21,996	歩A・単A B単　26号
合　計				21,996	
・・仮設道路工	1.000	式		576,000	
000027 土木シート設置撤去	556	㎡	294	163,464	歩A・単A B単　27号
000028 敷鉄板設置撤去	500	㎡	814	407,000	歩A・単A B単　28号
000029 運搬 廃プラスチック	0.2	m3	2,988	598	歩A・単A B単　29号
000030 処理費 廃プラスチック	0.2	m3	25,000	5,000	歩A・単A B単　30号
合　計				576,062	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式		95,000	
000031 土木シート設置撤去	315	㎡	294	92,610	歩A・単A B単　31号
000032 運搬 廃プラスチック	0.1	m3	2,988	299	歩A・単A B単　32号
000033 処理費 廃プラスチック	0.1	m3	25,000	2,500	歩A・単A B単　33号
合　計				95,409	
・・転回場整備工	1.000	式		255,000	
000034 土木シート設置撤去	239	㎡	294	70,266	歩A・単A B単　34号
000035 敷鉄板設置撤去	223	㎡	814	181,522	歩A・単A B単　35号
000036 運搬 廃プラスチック	0.1	m3	2,988	299	歩A・単A B単　36号
000037 処理費 廃プラスチック	0.1	m3	25,000	2,500	歩A・単A B単　37号
合　計				254,587	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				576,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		576,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		576,000	
000038 汚濁防止フェンス	40	m	14,406	576,240	歩A・単A B単　38号
合　計				576,240	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				894,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		894,000	
・・運搬費	1.000	式		894,000	
B19002 仮設材輸送	62.56	ton	14,292	894,108	歩A・単A B単　39号
合　計				894,108	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻し					
	構造物周辺、B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	3,018		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	不陸整正					
			㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	仮置場運搬工					
	仮設ヤード		m3	564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	既設構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	11,840		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	1,035		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	型枠					
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	水中コンクリート工					
	30－15－40　BB		m3	32,808		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	鋼製型枠					
			㎡	19,168		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	遮水シート敷設					
			㎡	2,908		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	モルタル注入工					
	1:3		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	コンクリート削孔					
			孔	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	鉄筋工					
	D13、SD295		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	樹脂カプセル					
	D13用		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	コンクリート削孔					
			孔	749		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	防砂目地板					
	塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	コンクリート工					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	基礎砕石					
	RC-40、t=0.15m		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	足場工					
			掛㎡	4,230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	敷鉄板設置撤去					
			㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,988		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,988		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	敷鉄板設置撤去					
			㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	運搬					
	廃プラスチック		m3	2,988		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	汚濁防止フェンス					
			m	14,406		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
			ton	14,292		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	Ｓ単　35号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　34号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　36号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,807	1,807	Ｓ単　2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　36号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	Ｓ単　3号
	合　　計				3,018	
	単　　価				3,018	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　34号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　36号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	950.4	950	Ｓ単　38号
	合　　計				1,688	
	単　　価				1,688	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	㎡	187.3	187	Ｓ単　47号
	合　　計				187	
	単　　価				187	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	仮置場運搬工 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	413.2	413	Ｓ単　36号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	S単　39号
	合　計				564	
	単　価				564	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	既設構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,840	11,840	S単　25号
	合　計				11,840	
	単　価				11,840	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	1,035	1,035	S単　40号
	合　計				1,035	
	単　価				1,035	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	殻処理費 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	S単　21号
	合　計				3,055	
	単　価				3,055	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　42号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　計				28,240	
	単　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　43号
	合　計				10,670	
	単　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	型枠 陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	S単　44号
	合　計				14,430	
	単　価				14,430	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000013	水中コンクリート工 30－15－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00002	水中コンクリート打設 30N－15－40BB	1.000	m3	32,808	32,808	Ｔ単　1号
	合　計				32,808	
	単　価				32,808	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	鋼製型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00003	鋼製型枠組立組外	1.000	㎡	19,168	19,168	Ｔ単　2号
	合　計				19,168	
	単　価				19,168	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	遮水シート敷設		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00004	漏洩防止シート敷設	1.000	㎡	2,908	2,908	Ｔ単　3号
	合　計				2,908	
	単　価				2,908	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	モルタル注入工 1:3		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	モルタル注入 1:3,,	1.000	m3	257,000	257,000	Ｓ単　17号
	合　計				257,000	
	単　価				257,000	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400㎜以上～600㎜未満	1.000	孔	2,375	2,375	Ｓ単　23号
	合　計				2,375	
	単　価				2,375	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	鉄筋工 D13、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,701	184,701	Ｓ単　26号
	合　計				184,701	
	単　価				184,701	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	樹脂カプセル D13用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	個	157	157	Ｓ単　18号
	合　計				157	
	単　価				157	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30mm以上～200mm未満	1.000	孔	748.8	749	S単　24号
	合　　計				749	
	単　　価				749	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種	1.000	㎡	11,940	11,940	S単　45号
	合　　計				11,940	
	単　　価				11,940	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　42号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　43号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　46号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	基礎砕石 RC-40、t=0.15m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,727	1,727	S単　41号
	合　　計				1,727	
	単　　価				1,727	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,230	4,230	S単　30号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　32号
	合　計				294	
	単　価				294	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし	1.000	㎡	814	814	S単　31号
	合　計				814	
	単　価				814	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3	2,988	2,988	S単　37号
	以下					
	合　計				2,988	
	単　価				2,988	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　22号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　32号
	合　計				294	
	単　価				294	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3	2,988	2,988	S単　37号
	以下					
	合　計				2,988	
	単　価				2,988	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　22号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000034	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	Ｓ単　32号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし	1.000	㎡	814	814	Ｓ単　31号
	合　　計				814	
	単　　価				814	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3	2,988	2,988	Ｓ単　37号
	以下					
	合　　計				2,988	
	単　　価				2,988	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　22号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	汚濁防止フェンス		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00005	汚濁防止膜設置撤去	1.000	m	3,770	3,770	Ｔ単　4号
S02116	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,	1.000	m	9,669	9,669	Ｓ単　19号
S02116	アンカー工 汚濁防止膜,,	1.000	式	967	967	Ｓ単　20号
	合　　計				14,406	
	単　　価				14,406	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	14,292	14,292	Ｓ単　33号
	込･取卸),,0.2,0.0					
	合　　計				14,292	
	単　　価				14,292	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	473		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	13,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士					
			人	51,479		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員					
			人	34,565		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員					
			人	34,145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	33,829		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	31,518		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	26,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工					
			人	31,623		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート					
	水中コンクリート					
	,30N－15－40,		m3	22,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）					
	免税軽油（1,2号）					
	ローリー渡し,,		L	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料					
	鋼製型枠賃料					
	幅300mm、長1800mm,,		㎡	587		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	遮水シート					
	遮水シート					
	軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,		㎡	1,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入					
	モルタル注入					
	1:3,,		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D13用,,		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜					
	汚濁防止膜					
	φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,		m	9,669		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	アンカー工					
	アンカー工					
	汚濁防止膜,,		式	967		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費					
	CO殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	廃プラスチック処理費		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)					
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400mm以上～600mm未満		孔	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 穿孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	748.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出		日	105,698		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	42,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし		日	67,293		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	4,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,79,2,なし		㎡	814		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,292		歩A・単A
	込･取卸),,0.2,0.0					
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	251.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	290.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	413.2		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km		m3	2,988		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,なし		m3	950.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	151.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	1,035		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,240		歩Ａ・単Ａ
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	10,670		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	14,430		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種		㎡	11,940		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,343		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	187.3		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00002	水中コンクリート打設					
	30N－15－40BB		m3	32,808		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00003	鋼製型枠組立組外					
			㎡	19,168		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00004	漏洩防止シート敷設					
			㎡	2,908		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00005	汚濁防止膜設置撤去					
			m	3,770		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	213,200		歩Ａ・単Ａ

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合　計				29,862	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,986	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
	合　計				18,074	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,807	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,000	9,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				40,693	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		473	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	
	合　計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,100	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	供用日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01082	潜水士	1.000	人	51,479	51,479	
	合　計				51,479	算出数量 1.000 人
	単　価				51,479	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	34,565	34,565	
	合　計				34,565	算出数量 1.000 人
	単　価				34,565	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01084	潜水送気員	1.000	人	34,145	34,145	
	合　計				34,145	算出数量 1.000 人
	単　価				34,145	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
	合　計				33,829	算出数量 1.000 人
	単　価				33,829	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合　計				31,518	算出数量 1.000 人
	単　価				31,518	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
	合　計				26,580	算出数量 1.000 人
	単　価				26,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01009	型わく工	1.000	人	31,623	31,623	
	合　計				31,623	算出数量 1.000 人
	単　価				31,623	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水中コンクリート ,30N－15－40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96003	水中コンクリート 30N－15－40	1.000	m3	22,500	22,500	
	合　計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	免税軽油（1,2号） ローリー渡し	1.000	L	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm	1.000	㎡	587	587	
	合　計				587	算出数量 1.000 各単位
	単　価				587	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	遮水シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm	1.000	㎡	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	モルタル注入 1:3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	モルタル注入 1:3	1.000	m3	257,000	257,000	
	合　計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				257,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	樹脂カプセル D13用	1.000	個	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日	1.000	m	9,669	9,669	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				9,669	1.000 各単位
	単　　価				9,669	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	当たり算出
	アンカー工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	汚濁防止膜,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96012	アンカー工					
	汚濁防止膜	1.000	式	967	967	
						算出数量
	合　　計				967	1.000 各単位
	単　　価				967	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	CO殻処理費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	CO殻処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋コンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	CO殻処理費					
	無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	
						算出数量
	合　　計				3,055	1.000 各単位
	単　　価				3,055	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	廃プラスチック処理費					
		1.000	m3	25,000	25,000	
						算出数量
	合　　計				25,000	1.000 各単位
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	削孔深さ400㎜以上～600㎜未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　　価		孔		2,375	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	穿孔深さ30㎜以上～200㎜未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　　価		孔		748.8	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	11,840	11,840	
	合　計				11,840	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		11,840	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				184,701	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,701	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M15166 M15166		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.8時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.14 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 89.1				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ー ー				
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	1.000	日	63,600	63,600	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				105,698	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		105,698	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)機械区分	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	42,000	42,000	
	合　計				42,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		42,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) ,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型)		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)､2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.500	日	16,900	25,350	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				67,293	算出数量 1.000 日
	単　価		日		67,293	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	なし,単管傾斜,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.500	人	33,829	50,744	
R01012	とび工					
		4.500	人	33,409	150,341	
R01003	普通作業員					
		2.700	人	26,580	71,766	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]					
	吊上能力25t吊	0.800	日	56,500	45,200	
Y00004	諸雑費					
		0.330		318,051	104,957	
	合　計				423,008	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,79,2,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	79		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 ［賃料］	500.000	㎡供用日	731	365,500	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 ［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	26,580	77,082	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合　計				814,426	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		814	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,580	12,758	
	合　計				29,398	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		294	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	),基地(積込･取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 80kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m以内	1.000	ton	10,660	10,660	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		10,660	2,132	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				14,292	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,292	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		251.8	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		290.4	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		413.2	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単　価		m3		2,988	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		950.4	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		151.3	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単　価		m3		1,035	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,727	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,240	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		10,670	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　　価		㎡		14,430	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96003	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m			材変
	単　　価		㎡		11,940	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　　価		㎡		5,343	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		㎡		187.3	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3	20,600		
J96003	水中コンクリート 30N－15－40		m3	22,500		
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		日	13,100		
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		
P96001	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		
P96002	廃プラスチック処理費		m3	25,000		
P96003	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m	8,250		
P96006	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm		㎡	587		
P96007	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm		㎡	1,140		
P96008	樹脂カプセル D13用		個	157		
P96011	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数66日		m	9,669		
P96012	アンカー工 汚濁防止膜		式	967		
P96013	免税軽油（1,2号） ローリー渡し		L	102		
P96014	モルタル注入 1:3		m3	257,000		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00002	水中コンクリート打設		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	30N－15－40BB					
S02116	水中コンクリート ,30N－15－40,	10.600	m3	22,500	238,500	Ｓ単　13号
Y00009	小計				238,500	
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出	0.200	日	105,698	21,140	Ｓ単　27号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.100	日	213,200	21,320	Ｃ単　1号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	33,829	10,149	Ｓ単　9号
S02115	特殊作業員	0.400	人	31,518	12,607	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.900	人	26,580	23,922	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.005		89,138	446	
	合　　計				328,084	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		32,808	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00003	鋼製型枠組立組外		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	5.200	人	33,829	175,911	Ｓ単　9号
S02115	型わく工	9.100	人	31,623	287,769	Ｓ単　12号
S02115	特殊作業員	4.400	人	31,518	138,679	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	17.000	人	26,580	451,860	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.155		1,054,219	163,404	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.400	日	42,000	58,800	Ｓ単　28号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	2.600	日	42,000	109,200	Ｓ単　28号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	2.200	日	213,200	469,040	Ｃ単　1号
S02116	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm,,	100.000	㎡	587	58,700	Ｓ単　15号
Y00004	雑品	0.005		695,740	3,479	
	合　　計				1,916,842	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		19,168	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	漏洩防止シート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,	130.000	㎡	1,140	148,200	Ｓ単　16号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.500	日	213,200	106,600	Ｃ単　1号
S02115	普通作業員	1.300	人	26,580	34,554	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.005		289,354	1,447	
	合　　計				290,801	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,908	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	汚濁防止膜設置撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	2.200	人	33,829	74,424	S単　9号
S02115	普通作業員	5.400	人	26,580	143,532	S単　11号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	2.200	日	67,293	148,045	S単　29号
Y00004	雑品	0.030		366,001	10,980	
	合　計				376,981	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,770	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【半浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士船		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
S02116	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,	129.000	L	102	13,158	Ｓ単　14号
S02115	潜水士	1.440	人	51,479	74,130	Ｓ単　6号
S02115	潜水連絡員	1.200	人	34,565	41,478	Ｓ単　7号
S02115	潜水送気員	1.200	人	34,145	40,974	Ｓ単　8号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	Ｓ単　4号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.650	供用日	18,400	30,360	Ｓ単　5号
	合　計				213,200	算出数量 1.000 日
	単　価		日		213,200	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】
施工場所	石川県七尾市能登島半浦町及び能登島祖母ケ浦町地内
工事番号	7-208-0901
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和７年５月
単価期適用年月	令和７年５月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				275,066,000	
	・工事価格				250,060,000	
	・消費税相当額（１０％）				25,006,000	
	工事内容					
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		446.200	m		
2	天端復旧工		1,057.200	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	３％
冬期補正（現場管理費）	0.82%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			250,060,000	
・工事原価			216,567,000	
純工事費			172,015,000	
・・直接工事費			143,143,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	106,014,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	37,129,000	
・・間接工事費			73,424,000	
・・・共通仮設費			28,872,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	6,062,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
149,205,000×((6.440*1.200)*1.000*1.040*1.000)			11,996,000	
・・・・運搬費	1.000	式	9,876,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			938,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
140,034,000×(0.670)			938,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			44,552,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
172,015,000×((21.710*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)			44,552,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
216,567,000×(15.430*1.000＋0.04)			33,502,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			3,109,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
250,060,000×3.390			8,477,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			106,014,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	106,014,000	
・土工	1.000	式	21,022,000	
・・掘削工	1.000	式	366,000	
・・盛土工	1.000	式	544,000	
・・埋戻工	1.000	式	466,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	108,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	19,538,000	
・構造物撤去工	1.000	式	6,901,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	6,901,000	
・基礎工	1.000	式	16,405,000	
・・捨石工	1.000	式	16,405,000	
・堤体工	1.000	式	48,898,000	
・・コンクリート工	1.000	式	6,265,000	
・・プレキャストブロック工	1.000	式	40,182,000	
・・嵩上げコンクリート工	1.000	式	2,451,000	
・裏込工	1.000	式	3,171,000	
・・裏込工	1.000	式	3,171,000	
・天端復旧工	1.000	式	6,957,000	
・・天端復旧工	1.000	式	6,957,000	
・既設構造物撤去復旧工	1.000	式	2,399,000	
・・既設構造物撤去復旧工	1.000	式	2,399,000	
・耕地復旧工	1.000	式	261,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	261,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			37,129,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	37,129,000	
・仮設工	1.000	式	37,129,000	
・・仮設足場工	1.000	式	525,000	
・・大型土のう設置工	1.000	式	8,483,000	
・・仮設道路工	1.000	式	2,817,000	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式	7,314,000	
・・転回場整備工	1.000	式	368,000	
・・仮回し道路設置工	1.000	式	15,098,000	
・・仮回し道路撤去工	1.000	式	2,524,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			6,062,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	6,062,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	6,062,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	6,062,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
運搬費内訳			9,876,000	
運搬費	1.000	式	9,876,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	9,876,000	
・・運搬費	1.000	式	9,876,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				106,014,000	
・土工	1.000	式		21,022,000	
・・掘削工	1.000	式		366,000	
BA0101 掘削	850	m3	347	294,950	歩A・単A B単　1号
BA0103 床掘り	110	m3	290	31,900	歩A・単A B単　2号
BA0103 床掘り 基礎捨石	97	m3	399	38,703	歩A・単A B単　3号
合　計				365,553	
・・盛土工	1.000	式		544,000	
000004 盛土 構造物周辺、B＜1.0m	82	m3	3,724	305,368	歩A・単A B単　4号
000005 盛土 1.0m≦B＜2.5m	78	m3	3,018	235,404	歩A・単A B単　5号
000006 盛土 2.5m≦B＜4.0m	2	m3	1,688	3,376	歩A・単A B単　6号
合　計				544,148	
・・埋戻工	1.000	式		466,000	
000007 埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m	90	m3	3,724	335,160	歩A・単A B単　7号
000008 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m	69	m3	1,211	83,559	歩A・単A B単　8号
000009 埋戻し 2.5m≦B＜4.0m	28	m3	1,688	47,264	歩A・単A B単　9号
合　計				465,983	
・・整形仕上げ工	1.000	式		108,000	
000010 不陸整正	579	㎡	187	108,273	歩A・単A B単　10号
合　計				108,273	
・・作業残土処理工	1.000	式		19,538,000	
000011 仮置場運搬工 仮設ヤード	970	m3	564	547,080	歩A・単A B単　11号
000012 作業残土処理工	3,100	m3	6,126	18,990,600	歩A・単A B単　12号
合　計				19,537,680	
・構造物撤去工	1.000	式		6,901,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		6,901,000	
000013 コンクリートはつり 3cm以下	171	㎡	3,531	603,801	歩A・単A B単　13号
000014 積込(コンクリート殻)	5.1	m3	1,442	7,354	歩A・単A B単　14号
000015 構造物取壊し 無筋コンクリート	433	m3	9,111	3,945,063	歩A・単A B単　15号
000016 殻運搬 無筋コンクリート	438	m3	2,298	1,006,524	歩A・単A B単　16号
000017 殻処理費 無筋コンクリート	438	m3	3,055	1,338,090	歩A・単A B単　17号
合　計				6,900,832	
・基礎工	1.000	式		16,405,000	
・・捨石工	1.000	式		16,405,000	
000018 捨石 50kg～200kg	403	m3	17,594	7,090,382	歩A・単A B単　18号
000019 捨石本均し 捨石本均し(水中、潮待ち部以外)	388	㎡	18,632	7,229,216	歩A・単A B単　19号
000020 捨石荒均し 捨石荒均し(水中潮待ち部以外)	201	㎡	6,957	1,398,357	歩A・単A B単　20号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000021 捨石荒均し 捨石荒均し(陸上、潮待ち部)	117	㎡	5,028	588,276	歩A・単A B単　21号
000022 捨石均し 捨石荒均し(水中、潮待ち部)	10	㎡	9,920	99,200	歩A・単A B単　22号
合　計				16,405,431	
・堤体工	1.000	式		48,898,000	
・・コンクリート工	1.000	式		6,265,000	
000023 コンクリート工 18－8－40　BB	87	m3	28,240	2,456,880	歩A・単A B単　23号
000024 型枠 陸上	135	㎡	10,670	1,440,450	歩A・単A B単　24号
000025 型枠 陸上　合板円形型枠	70	㎡	14,430	1,010,100	歩A・単A B単　25号
000026 伸縮目地 t=10mm	9	㎡	5,343	48,087	歩A・単A B単　26号
000027 水中コンクリート工 30－15－40　BB	12	m3	32,808	393,696	歩A・単A B単　27号
000028 鋼製型枠	24	㎡	18,874	452,976	歩A・単A B単　28号
000029 遮水シート敷設	59	㎡	2,908	171,572	歩A・単A B単　29号
000030 鉄筋工 D13、SD295	0.002	ton	184,701	369	歩A・単A B単　30号
000031 鉄筋工 D16、SD295	0.015	ton	182,641	2,740	歩A・単A B単　31号
000032 樹脂カプセル D13用	5	個	157	785	歩A・単A B単　32号
000033 樹脂カプセル D16用	14	個	297	4,158	歩A・単A B単　33号
000034 コンクリート削孔	19	孔	749	14,231	歩A・単A B単　34号
000035 防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m	22.5	㎡	11,940	268,650	歩A・単A B単　35号
合　計				6,264,694	
・・プレキャストブロック工	1.000	式		40,182,000	
000036 プレキャストブロック 上段用、1300×610×2000、製作のみ	74	個	180,000	13,320,000	歩A・単A B単　36号
000037 プレキャストブロック 中段用、800×930×2000、製作のみ	74	個	181,000	13,394,000	歩A・単A B単　37号
000038 プレキャストブロック 下段用、800×1150×2000、製作のみ	74	個	182,000	13,468,000	歩A・単A B単　38号
合　計				40,182,000	
・・嵩上げコンクリート工	1.000	式		2,451,000	
000039 コンクリート工 18－8－40　BB	25	m3	28,240	706,000	歩A・単A B単　39号
000040 型枠 陸上	115	㎡	10,670	1,227,050	歩A・単A B単　40号
000041 型枠 陸上　合板円形型枠	11	㎡	14,430	158,730	歩A・単A B単　41号
000042 伸縮目地 t=10mm	2	㎡	5,343	10,686	歩A・単A B単　42号
000043 鉄筋工 D13、SD295	0.191	ton	184,701	35,278	歩A・単A B単　43号
000044 樹脂カプセル D13用	346	個	157	54,322	歩A・単A B単　44号
000045 コンクリート削孔	346	孔	749	259,154	歩A・単A B単　45号
合　計				2,451,220	
・裏込工	1.000	式		3,171,000	
・・裏込工	1.000	式		3,171,000	
000046 裏込工 割ぐり石5～15cm	240	m3	11,370	2,728,800	歩A・単A B単　46号
000047 吸出し防止材 t=10mm	415	㎡	1,066	442,390	歩A・単A B単　47号
合　計				3,171,190	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・天端復旧工	1.000	式		6,957,000	
・・天端復旧工	1.000	式		6,957,000	
000048 コンクリート工 18－8－40　BB	132	m3	28,240	3,727,680	歩A・単A B単　48号
000049 型枠 陸上	120	㎡	10,670	1,280,400	歩A・単A B単　49号
000050 伸縮目地 t=10mm	90	㎡	5,343	480,870	歩A・単A B単　50号
000051 基礎砕石 RC-40、t=0.15m	445	㎡	1,727	768,515	歩A・単A B単　51号
000052 モルタル注入工	1.3	m3	257,000	334,100	歩A・単A B単　52号
000053 コンクリート削孔	154	孔	2,375	365,750	歩A・単A B単　53号
合　計				6,957,315	
・既設構造物撤去復旧工	1.000	式		2,399,000	
・・既設構造物撤去復旧工	1.000	式		2,399,000	
000054 U型側溝撤去復旧 既設再利用	172	m	9,630	1,656,360	歩A・単A B単　54号
000055 下層路盤 RC-40、t=19cm	121	㎡	1,020	123,420	歩A・単A B単　55号
000056 上層路盤 粒度調整砕石、M-40、t=15cm	146	㎡	1,230	179,580	歩A・単A B単　56号
000057 表層 密粒度アスコン（20F）、t=6cm	154	㎡	2,856	439,824	歩A・単A B単　57号
合　計				2,399,184	
・耕地復旧工	1.000	式		261,000	
・・耕地復旧工	1.000	式		261,000	
000058 表土掘削 t=15cm	0.18	ha	720,000	129,600	歩A・単A B単　58号
000059 表土埋戻し t=15cm	0.18	ha	730,000	131,400	歩A・単A B単　59号
合　計				261,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				37,129,000	
・仮設工	1.000	式		37,129,000	
・・仮設足場工	1.000	式		525,000	
000060 足場工	124	掛㎡	4,230	524,520	歩A・単A B単 60号
合　計				524,520	
・・大型土のう設置工	1.000	式		8,483,000	
000061 大型土のう工 製作設置撤去 C-40	519	袋	13,444	6,977,436	歩A・単A B単 61号
000062 運搬 廃プラスチック	51.9	m3	4,005	207,860	歩A・単A B単 62号
000063 処理費 廃プラスチック	51.9	m3	25,000	1,297,500	歩A・単A B単 63号
合　計				8,482,796	
・・仮設道路工	1.000	式		2,817,000	
BA0103 床掘り	40	m3	290	11,600	歩A・単A B単 64号
000065 埋戻し B＜1.0m	40	m3	3,724	148,960	歩A・単A B単 65号
000066 土木シート設置撤去	2,302	㎡	294	676,788	歩A・単A B単 66号
000067 敷鉄板設置撤去	2,246	㎡	870	1,954,020	歩A・単A B単 67号
000068 運搬 廃プラスチック	0.9	m3	4,005	3,605	歩A・単A B単 68号
000069 処理費 廃プラスチック	0.9	m3	25,000	22,500	歩A・単A B単 69号
合　計				2,817,473	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式		7,314,000	
000070 土木シート設置撤去	9,383	㎡	294	2,758,602	歩A・単A B単 70号
000071 敷鉄板設置撤去	5,119	㎡	870	4,453,530	歩A・単A B単 71号
000072 運搬 廃プラスチック	3.5	m3	4,005	14,018	歩A・単A B単 72号
000073 処理費 廃プラスチック	3.5	m3	25,000	87,500	歩A・単A B単 73号
合　計				7,313,650	
・・転回場整備工	1.000	式		368,000	
BA0103 床掘り	13	m3	290	3,770	歩A・単A B単 74号
000075 埋戻し B＜1.0m	13	m3	3,724	48,412	歩A・単A B単 75号
000076 土木シート設置撤去	244	㎡	294	71,736	歩A・単A B単 76号
000077 敷鉄板設置撤去	277	㎡	870	240,990	歩A・単A B単 77号
000078 運搬 廃プラスチック	0.1	m3	4,005	401	歩A・単A B単 78号
000079 処理費 廃プラスチック	0.1	m3	25,000	2,500	歩A・単A B単 79号
合　計				367,809	
・・仮回し道路設置工	1.000	式		15,098,000	
000080 鉄筋コンクリート管設置 φ900	20	m	48,510	970,200	歩A・単A B単 80号
000081 土木シート設置	3,500	㎡	209	731,500	歩A・単A B単 81号
000082 盛土 B≧4.0m	2,000	m3	1,160	2,320,000	歩A・単A B単 82号
000083 盛土 B＜1.0m	120	m3	3,724	446,880	歩A・単A B単 83号
000084 盛土法面整形	1,260	㎡	823	1,036,980	歩A・単A B単 84号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000085 下層路盤 RC-40、t=19cm	1,890	㎡	1,020	1,927,800	歩A・単A B単　85号
000086 上層路盤 粒度調整砕石、M-40、t=15cm	1,820	㎡	1,230	2,238,600	歩A・単A B単　86号
000087 表層 密粒度アスコン（20F）、t=5cm	1,750	㎡	2,445	4,278,750	歩A・単A B単　87号
000088 路側防護柵設置 ガードレールGr-C-4E	84	m	10,721	900,564	歩A・単A B単　88号
000089 区画線工 溶融式、実線（白線）、W=15cm、厚さ1.5mm	700	m	352	246,400	歩A・単A B単　89号
合　計				15,097,674	
・・仮回し道路撤去工	1.000	式		2,524,000	
000090 舗装版破砕 As舗装	1,750	㎡	244	427,000	歩A・単A B単　90号
000091 殻運搬 As殻	88	m3	5,282	464,816	歩A・単A B単　91号
000092 殻処理 As殻処理	88	m3	3,525	310,200	歩A・単A B単　92号
000093 掘削 土砂	2,500	m3	347	867,500	歩A・単A B単　93号
000094 土木シート撤去	3,500	㎡	85	297,500	歩A・単A B単　94号
000095 運搬 廃プラスチック	1.3	m3	4,005	5,207	歩A・単A B単　95号
000096 処理費 廃プラスチック	1.3	m3	25,000	32,500	歩A・単A B単　96号
000097 鉄筋コンクリート管取壊し	4.8	m3	24,836	119,213	歩A・単A B単　97号
合　計				2,523,936	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				6,062,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		6,062,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		6,062,000	
000098 汚濁防止フェンス	380	m	15,953	6,062,140	歩A・単A B単　98号
合　計				6,062,140	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				9,876,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		9,876,000	
・・運搬費	1.000	式		9,876,000	
B19002 仮設材輸送	660.00	ton	14,964	9,876,240	歩A・単A B単　99号
合　　計				9,876,240	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	347		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
	基礎捨石		m3	399		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	盛土					
	構造物周辺、B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	3,018		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻し					
	構造物周辺、B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	1,211		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻し					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	不陸整正					
			㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	仮置場運搬工					
	仮設ヤード		m3	564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	作業残土処理工					
			m3	6,126		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	コンクリートはつり					
	3cm以下		㎡	3,531		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	積込(コンクリート殻)					
			m3	1,442		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	9,111		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	2,298		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	捨石					
	50kg～200kg		m3	17,594		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	捨石本均し					
	捨石本均し(水中、潮待ち部以外)		㎡	18,632		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	捨石荒均し					
	捨石荒均し(水中潮待ち部以外)		㎡	6,957		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	捨石荒均し					
	捨石荒均し(陸上、潮待ち部)		㎡	5,028		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	捨石均し					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	捨石荒均し(水中、潮待ち部)		㎡	9,920		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	型枠					
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	水中コンクリート工					
	30－15－40　BB		m3	32,808		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	鋼製型枠					
			㎡	18,874		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	遮水シート敷設					
			㎡	2,908		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	鉄筋工					
	D13、SD295		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	鉄筋工					
	D16、SD295		ton	182,641		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	樹脂カプセル					
	D13用		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	樹脂カプセル					
	D16用		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	コンクリート削孔					
			孔	749		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	防砂目地板					
	塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	プレキャストブロック					
	上段用、1300×610×2000、製作のみ		個	180,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	プレキャストブロック					
	中段用、800×930×2000、製作のみ		個	181,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	プレキャストブロック					
	下段用、800×1150×2000、製作のみ		個	182,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	型枠					
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	鉄筋工					
	D13、SD295		ton	184,701		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 樹脂カプセル					
	D13用		個	157		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ コンクリート削孔					
			孔	749		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 裏込工					
	割ぐり石5～15cm		m3	11,370		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 吸出し防止材					
	t=10mm		㎡	1,066		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40、t=0.15m		㎡	1,727		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ モルタル注入工					
			m3	257,000		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ コンクリート削孔					
			孔	2,375		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ U型側溝撤去復旧					
	既設再利用		m	9,630		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 下層路盤					
	RC-40、t=19cm		㎡	1,020		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石、M-40、t=15cm		㎡	1,230		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 表層					
	密粒度アスコン（20F）、t=6cm		㎡	2,856		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 表土掘削					
	t=15cm		ha	720,000		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 表土埋戻し					
	t=15cm		ha	730,000		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 足場工					
			掛㎡	4,230		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 大型土のう工					
	製作設置撤去　C-40		袋	13,444		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	290		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 埋戻し					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	埋戻し					
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	鉄筋コンクリート管設置					
	φ900		m	48,510		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	土木シート設置					
			㎡	209		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	盛土					
	B≧4.0m		m3	1,160		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	盛土					
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	盛土法面整形					
			㎡	823		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	下層路盤					
	RC-40、t=19cm		㎡	1,020		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	上層路盤					
	粒度調整砕石、M-40、t=15cm		㎡	1,230		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ 表層					
	密粒度アスコン（20F）、t=5cm		㎡	2,445		歩A・単A
000088	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ 路側防護柵設置					
	ガードレールGr-C-4E		m	10,721		歩A・単A
000089	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ 区画線工					
	溶融式、実線（白線）、W=15cm、厚さ1.5mm		m	352		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	As舗装		㎡	244		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ 殻運搬					
	As殻		m3	5,282		歩A・単A
000092	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ 殻処理					
	As殻処理		m3	3,525		歩A・単A
000093	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	347		歩A・単A
000094	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ 土木シート撤去					
			㎡	85		歩A・単A
000095	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ 運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
000096	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ 処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
000097	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート管取壊し					
			m3	24,836		歩A・単A
000098	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス					
			m	15,953		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ 仮設材輸送					
			ton	14,964		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	346.8	347	S単　60号
	合　　計				347	
	単　　価				347	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	S単　62号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0103	床掘り 基礎捨石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊･玉石,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	398.9	399	S単　63号
	合　　計				399	
	単　　価				399	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	盛土 構造物周辺、B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	S単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	盛土 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,807	1,807	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	S単　4号
	合　　計				3,018	
	単　　価				3,018	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	盛土 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	950.4	950	S単　67号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,688	
	単　　価				1,688	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	S単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	S単　4号
	合　　計				1,211	
	単　　価				1,211	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻し 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	950.4	950	S単　67号
	合　　計				1,688	
	単　　価				1,688	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	㎡	187.3	187	S単　86号
	合　　計				187	
	単　　価				187	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	仮置場運搬工 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	413.2	413	S単　64号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	S単　70号
	合　　計				564	
	単　　価				564	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	作業残土処理工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km	1.000	m3	5,975	5,975	S単　65号
	以下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.4	151	S単　71号
	合　計				6,126	
	単　価				6,126	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	コンクリートはつり 3cm以下		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm	1.000	㎡	3,531	3,531	S単　41号
	合　計				3,531	
	単　価				3,531	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	積込(コンクリート殻)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02300	積込（コンクリート殻）	1.000	m3	1,442	1,442	S単　36号
	合　計				1,442	
	単　価				1,442	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	9,111	9,111	S単　39号
	合　計				9,111	
	単　価				9,111	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,298	2,298	S単　72号
	合　計				2,298	
	単　価				2,298	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	殻処理費 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	S単　32号
	合　計				3,055	
	単　価				3,055	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	捨石 50kg～200kg		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02116	捨石 ,50kg～200kg,	1.210	m3	13,500	16,335	S単　16号
SA0611	SP 捨石 9m以下,	1.000	m3	1,259	1,259	S単　84号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				17,594	
	単　　価				17,594	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	捨石本均し 捨石本均し(水中、潮待ち部以外)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00001	捨石本均し(水中、潮待ち部以外) D270PS型、3～5t吊	1.000	㎡	18,632	18,632	Ｔ単　1号
	合　　計				18,632	
	単　　価				18,632	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	捨石荒均し 捨石荒均し(水中潮待ち部以外)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00007	捨石荒均し(水中潮待ち部以外) D270PS型、3～5t吊	1.000	㎡	6,957	6,957	Ｔ単　7号
	合　　計				6,957	
	単　　価				6,957	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	捨石荒均し 捨石荒均し(陸上、潮待ち部)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00008	捨石荒均し(陸上、潮待ち部) 陸上潮待ち部	1.000	㎡	5,028	5,028	Ｔ単　8号
	合　　計				5,028	
	単　　価				5,028	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	捨石均し 捨石荒均し(水中、潮待ち部)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00002	捨石荒均し(水中、潮待ち部) D270PS型、3～5t吊	1.000	㎡	9,920	9,920	Ｔ単　2号
	合　　計				9,920	
	単　　価				9,920	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,240	28,240	Ｓ単　79号
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	Ｓ単　80号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	型枠 陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	Ｓ単　81号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				14,430	
	単　　価				14,430	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	Ｓ単　82号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	水中コンクリート工 30－15－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00003	水中コンクリート打設 30N－15－40BB	1.000	m3	32,808	32,808	Ｔ単　3号
	合　　計				32,808	
	単　　価				32,808	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	鋼製型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00004	鋼製型枠組立組外 幅300mm、長1800mm	1.000	㎡	18,874	18,874	Ｔ単　4号
	合　　計				18,874	
	単　　価				18,874	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	遮水シート敷設		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
T00005	漏洩防止シート敷設	1.000	㎡	2,908	2,908	Ｔ単　5号
	合　　計				2,908	
	単　　価				2,908	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	鉄筋工 D13、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,701	184,701	Ｓ単　42号
	合　　計				184,701	
	単　　価				184,701	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	鉄筋工 D16、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	182,641	182,641	Ｓ単　43号
	合　　計				182,641	
	単　　価				182,641	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	樹脂カプセル D13用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	個	157	157	Ｓ単　21号
	合　　計				157	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				157	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	樹脂カプセル D16用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D16用,,	1.000	個	297	297	S単　22号
	合　　計				297	
	単　　価				297	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上～200mm未満	1.000	孔	748.8	749	S単　37号
	合　　計				749	
	単　　価				749	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種	1.000	㎡	11,940	11,940	S単　83号
	合　　計				11,940	
	単　　価				11,940	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	プレキャストブロック 上段用、1300×610×2000、製作のみ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	プレキャストブロック 上段用、1300×610×2000,,	1.000	個	180,000	180,000	S単　23号
	合　　計				180,000	
	単　　価				180,000	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	プレキャストブロック 中段用、800×930×2000、製作のみ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	プレキャストブロック 中段用、800×930×2000,,	1.000	個	181,000	181,000	S単　24号
	合　　計				181,000	
	単　　価				181,000	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	プレキャストブロック 下段用、800×1150×2000、製作のみ		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	プレキャストブロック 下段用、800×1150×2000,,	1.000	個	182,000	182,000	S単　25号
	合　　計				182,000	
	単　　価				182,000	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　79号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　80号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	型枠 陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	S単　81号
	合　　計				14,430	
	単　　価				14,430	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　82号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	鉄筋工 D13、SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,701	184,701	S単　42号
	合　　計				184,701	
	単　　価				184,701	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	樹脂カプセル D13用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	個	157	157	S単　21号
	合　　計				157	
	単　　価				157	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上～200mm未満	1.000	孔	748.8	749	S単　37号
	合　　計				749	
	単　　価				749	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	裏込工 割ぐり石5～15cm		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種	1.000	m3	11,370	11,370	S単　78号
	合　　計				11,370	
	単　　価				11,370	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	吸出し防止材 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	㎡	1,066	1,066	S単　76号
	合　　計				1,066	
	単　　価				1,066	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	コンクリート工 18－8－40　BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　79号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	型枠 陸上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　80号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	伸縮目地 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　82号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	基礎砕石 RC-40、t=0.15m		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,727	1,727	S単　77号
	合　　計				1,727	
	単　　価				1,727	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	モルタル注入工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	モルタル注入 1:3,,	1.000	m3	257,000	257,000	S単　26号
	合　　計				257,000	
	単　　価				257,000	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(削岩機) 削孔深さ400mm以上～600mm未満	1.000	孔	2,375	2,375	S単　38号
	合　　計				2,375	
	単　　価				2,375	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	U型側溝撤去復旧 既設再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付･撤去,有り,有り,各種	1.000	m	9,630	9,630	S単　91号
	合　　計				9,630	
	単　　価				9,630	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	下層路盤 RC-40、t=19cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 190mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,020	1,020	S単　87号
	合　　計				1,020	
	単　　価				1,020	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	上層路盤 粒度調整砕石、M-40、t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	1,230	1,230	S単　88号
	合　　計				1,230	
	単　　価				1,230	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	表層 密粒度アスコン（20F）、t=6cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,60mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	1.000	㎡	2,856	2,856	S単　89号
	合　　計				2,856	
	単　　価				2,856	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	表土掘削 t=15cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,なし	10,000.000	㎡	72	720,000	S単　46号
	合　　計				720,000	
	単　　価				720,000	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	表土埋戻し t=15cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし	10,000.000	㎡	73	730,000	S単　47号
	合　　計				730,000	
	単　　価				730,000	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,230	4,230	S単　54号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	大型土のう工 製作設置撤去　C-40		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし	1.000	袋	12,312	12,312	Ｓ単　52号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,132	1,132	Ｓ単　53号
	合　　計				13,444	
	単　　価				13,444	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	Ｓ単　66号
	以下					
	合　　計				4,005	
	単　　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　33号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	Ｓ単　62号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	埋戻し B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　64号
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	Ｓ単　56号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000067	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	Ｓ単　55号
	合　計				870	
	単　価				870	
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	Ｓ単　66号
	以下					
	合　計				4,005	
	単　価				4,005	
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　33号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	Ｓ単　56号
	合　計				294	
	単　価				294	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	Ｓ単　55号
	合　計				870	
	単　価				870	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	Ｓ単　66号
	以下					
	合　計				4,005	
	単　価				4,005	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　33号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	S単　62号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	埋戻し B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	S単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　56号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	S単　55号
	合　　計				870	
	単　　価				870	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,005	4,005	S単　66号
	合　　計				4,005	
	単　　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　33号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	鉄筋コンクリート管設置 φ900		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,900㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	1.000	m	48,510	48,510	S単　85号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				48,510	
	単　　価				48,510	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	土木シート設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	1.000	㎡	209	209	S単　57号
	合　　計				209	
	単　　価				209	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	盛土 B≧4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	422	422	S単　68号
	合　　計				1,160	
	単　　価				1,160	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	盛土 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　61号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	S単　3号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	盛土法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	823.3	823	S単　69号
	合　　計				823	
	単　　価				823	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	下層路盤 RC-40、t=19cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 190mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	1,020	1,020	S単　87号
	合　　計				1,020	
	単　　価				1,020	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	上層路盤 粒度調整砕石、M-40、t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	1,230	1,230	S単　88号
	合　　計				1,230	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,230	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	表層 密粒度アスコン（20F）、t=5cm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20F)	1.000	㎡	2,445	2,445	S単　90号
	合　　計				2,445	
	単　　価				2,445	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	路側防護柵設置 ガードレールGr-C-4E		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,ー,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	1.000	m	10,721	10,721	S単　44号
	合　　計				10,721	
	単　　価				10,721	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	区画線工 溶融式、実線（白線）、W=15cm、厚さ1.5mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1.000	m	207	207	S単　45号
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,	0.570	kg	225	128	S単　27号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	0.025	kg	450	11	S単　28号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	0.036	L	155	6	S単　29号
	合　　計				352	
	単　　価				352	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	舗装版破砕 As舗装		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	244.3	244	S単　75号
	合　　計				244	
	単　　価				244	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	殻運搬 As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	5,282	5,282	S単　73号
	合　　計				5,282	
	単　　価				5,282	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	殻処理 As殻処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	As殻処理費	1.000	m3	3,525	3,525	S単　34号
	合　　計				3,525	
	単　　価				3,525	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	掘削 土砂		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	346.8	347	Ｓ単　60号
	合　　計				347	
	単　　価				347	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	土木シート撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去	1.000	㎡	85	85	Ｓ単　58号
	合　　計				85	
	単　　価				85	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	Ｓ単　66号
	以下					
	合　　計				4,005	
	単　　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　33号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	鉄筋コンクリート管取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	18,270	18,270	Ｓ単　40号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,816	2,816	Ｓ単　74号
S02123	CO殻処理費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	3,750	3,750	Ｓ単　35号
	合　　計				24,836	
	単　　価				24,836	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	汚濁防止フェンス		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00006	汚濁防止膜設置撤去	1.000	m	3,770	3,770	Ｔ単　6号
S02116	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,	1.000	m	11,075	11,075	Ｓ単　30号
S02116	アンカー工 汚濁防止膜,,	1.000	式	1,108	1,108	Ｓ単　31号
	合　　計				15,953	
	単　　価				15,953	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	14,964	14,964	S単　59号
	込・取卸),,0.2,0.0					
	合　　計				14,964	
	単　　価				14,964	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	473		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	13,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士					
			人	51,479		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員					
			人	34,565		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員					
			人	34,145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	石工					
	石工					
			人	31,938		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	26,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	33,829		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	31,518		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工					
			人	31,623		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	31,518		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	捨石					
	捨石					
	,50kg～200kg,		m3	13,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）					
	免税軽油（1,2号）					
	ローリー渡し,,		L	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート					
	水中コンクリート					
	,30N－15－40,		m3	22,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料					
	鋼製型枠賃料					
	幅300mm、長1800mm,,		㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	遮水シート					
	遮水シート					
	軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,		㎡	1,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D13用,,		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	樹脂カプセル D16用,,		個	297		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ プレキャストブロック					
	プレキャストブロック 上段用、1300×610×2000,,		個	180,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ プレキャストブロック					
	プレキャストブロック 中段用、800×930×2000,,		個	181,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ プレキャストブロック					
	プレキャストブロック 下段用、800×1150×2000,,		個	182,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ モルタル注入					
	モルタル注入 1:3,,		m3	257,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 汚濁防止膜					
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,		m	11,075		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ アンカー工					
	アンカー工 汚濁防止膜,,		式	1,108		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ CO殻処理費					
	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費		m3	25,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ As殻処理費					
	As殻処理費		m3	3,525		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ CO殻処理費					
	CO殻処理費 鉄筋コンクリート		m3	3,750		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 積込（コンクリート殻）					
	積込（コンクリート殻）		m3	1,442		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	748.8		歩A・単A
S02300	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ コンクリート削孔(削岩機)					
	コンクリート削孔(削岩機) 削孔深さ400mm以上～600mm未満		孔	2,375		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	9,111		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	18,270		歩A・単A
S03020	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm		㎡	3,531		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,701		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	182,641		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08711	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,ー,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱		m	10,721		歩A・単A
	,しない					
S08801	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	207		歩A・単A
S15003	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし		㎡	72		歩A・単A
S15003	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		㎡	73		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出		日	105,698		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外,運転１日当たり算		日	38,400		歩A・単A
	出					
S16004	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	42,000		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)、2.9t吊り,なし		日	67,293		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋	12,312		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし		袋	1,132		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	4,230		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし		㎡	870		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	294		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	209		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去		㎡	85		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,964		歩A・単A
	込・取卸),,0.2,0.0					
SA0101	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	346.8		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	251.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	290.4		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし		m3	398.9		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	413.2		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km		m3	5,975		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km		m3	4,005		歩A・単A
	以下					
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	950.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	422		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	823.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	151.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	151.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,298		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,282		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,816		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	244.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置					
	全面		㎡	1,066		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石					
	計上する,なし,砕石各種		m3	11,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,240		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種		㎡	11,940		歩A・単A
SA0611	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ SP 捨石					
	SP 捨石 9m以下,		m3	1,259		歩A・単A
SA0706	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	48,510		歩A・単A
SA0831	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	187.3		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 190mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	1,020		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		㎡	1,230		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,60mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20F)		㎡	2,856		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20F)		㎡	2,445		歩A・単A
SA0873	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊ SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)					
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個) 据付･撤去,有り,有り,各種		m	9,630		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 捨石本均し(水中、潮待ち部以外)					
	D270PS型、3～5t吊		㎡	18,632		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 捨石荒均し(水中、潮待ち部)					
	D270PS型、3～5t吊		㎡	9,920		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 水中コンクリート打設					
	30N－15－40BB		m3	32,808		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 鋼製型枠組立組外					
	幅300mm、長1800mm		㎡	18,874		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 漏洩防止シート敷設					
			㎡	2,908		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 汚濁防止膜設置撤去					
			m	3,770		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 捨石荒均し(水中潮待ち部以外)					
	D270PS型、3～5t吊		㎡	6,957		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 捨石荒均し(陸上、潮待ち部)					
	陸上潮待ち部		㎡	5,028		歩A・単A
C00002	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊ 潜水士船					
	D270PS型、3～5t吊		日	213,200		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合　計				29,862	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,986	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
	合　計				18,074	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,807	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合　計				29,862	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,986	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,000	9,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				40,693	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		473	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	潜水士船		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	
	合　計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,100	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02111	潜水士船		供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水士船 D270PS型、3～5t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 D270PS型、3～5t吊		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	供用日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01082	潜水士	1.000	人	51,479	51,479	
	合　計				51,479	算出数量 1.000 人
	単　価				51,479	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	34,565	34,565	
	合　計				34,565	算出数量 1.000 人
	単　価				34,565	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01084	潜水送気員	1.000	人	34,145	34,145	
	合　計				34,145	算出数量 1.000 人
	単　価				34,145	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02115	石工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	石工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01006 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01006	石工	1.000	人	31,938	31,938	
	合　計				31,938	算出数量 1.000 人
	単　価				31,938	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
	合　計				26,580	算出数量 1.000 人
	単　価				26,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
	合　計				33,829	算出数量 1.000 人
	単　価				33,829	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合　計				31,518	算出数量 1.000 人
	単　価				31,518	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01009	型わく工	1.000	人	31,623	31,623	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				31,623	算出数量 1.000 人
	単　価				31,623	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合　計				31,518	算出数量 1.000 人
	単　価				31,518	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 ,50kg～200kg,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96001	捨石 50kg～200kg	1.000	m3	13,500	13,500	
	合　計				13,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,500	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	免税軽油（1,2号）		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	免税軽油（1,2号） ローリー渡し	1.000	L	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	水中コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中コンクリート ,30N－15－40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96002	水中コンクリート 30N－15－40	1.000	m3	22,500	22,500	
	合　計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,500	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	鋼製型枠賃料		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製型枠賃料 幅300㎜、長1800㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	鋼製型枠賃料 幅300㎜、長1800㎜	1.000	㎡	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	遮水シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1㎜	1.000	㎡	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	樹脂カプセル D13用	1.000	個	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	樹脂カプセル D16用	1.000	個	297	297	
	合　計				297	算出数量 1.000 各単位
	単　価				297	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	プレキャストブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャストブロック 上段用、1300×610×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	プレキャストブロック 上段用、1300×610×2000	1.000	個	180,000	180,000	
	合　計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				180,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	プレキャストブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プレキャストブロック 中段用、800×930×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	プレキャストブロック 中段用、800×930×2000	1.000	個	181,000	181,000	
	合　計				181,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				181,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	プレキャストブロック		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プレキャストブロック 下段用、800×1150×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	プレキャストブロック 下段用、800×1150×2000	1.000	個	182,000	182,000	
	合　計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				182,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	モルタル注入 1:3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	モルタル注入 1:3	1.000	m3	257,000	257,000	
	合　計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				257,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35306		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35306	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	1.000	kg	225	225	
	合　計				225	算出数量 1.000 各単位
	単　価				225	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P35114		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35114	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合　計				450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				450	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	155	155	
	合　計				155	算出数量 1.000 各単位
	単　価				155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日	1.000	m	11,075	11,075	
	合　計				11,075	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,075	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー工 汚濁防止膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	アンカー工 汚濁防止膜	1.000	式	1,108	1,108	
	合　計				1,108	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,108	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CO殻処理費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 無筋コンクリート		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	
	合　計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02123	As殻処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	As殻処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	As殻処理費	1.000	m3	3,525	3,525	
	合　計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,525	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CO殻処理費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96015 鉄筋コンクリート		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	CO殻処理費 鉄筋コンクリート	1.000	m3	3,750	3,750	
	合　計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,750	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02300	積込（コンクリート殻）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	積込（コンクリート殻）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		m3		1,442	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上～200㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		748.8	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(削岩機)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(削岩機) 削孔深さ400㎜以上～600㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		2,375	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,111	9,111	
	合　計				9,111	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		9,111	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	18,270	18,270	
	合　計				18,270	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		18,270	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≦3cm		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	26,580	21,264	
R02007	はつり工	1.300	人	31,413	40,837	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		62,101	9,936	
	合　計				72,037	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,531	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				184,701	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,701	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				182,641	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,641	
	＊＊＊　S単ー 44号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,ー,無し,曲線部(半径30m以			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	下),直支柱,しない			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工規模 4)時間的制約	50m以上100m未満 ー				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.210	m	8,860	10,721	
	合　計				10,721	算出数量 1.000 m
	単　価		m		10,721	
	＊＊＊　S単ー 45号　＊＊＊					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	り,,,			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動）		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ｉ	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工	豪雪補正あり -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	206.50	207	
	合　計				207	算出数量 1.000 m
	単　価		m		207	
	＊＊＊　S単ー 46号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	15,400	21,406	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	28,458	28,458	
						算出数量
	合　計				63,504	887.000 ㎡
	単　価		㎡		72	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
						歩Ａ
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	表土埋戻,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	15,400	21,098	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	28,458	28,458	
						算出数量
	合　計				61,646	842.000 ㎡
	単　価		㎡		73	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫	M15166		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M15166		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転１日当たり運転時間(T)	6.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.14				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	89.1				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M15166	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]					
	圧送能力90～110m3/h	1.000	日	63,600	63,600	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	28,458	28,458	
						算出数量
	合　計				105,698	1.000 各単位
	単　価		各単位		105,698	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),交替制補正対象外,運転１			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:３％	
	日当たり算出			豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫	M02045		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転１日当たり算出				
	3)運転１日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02045	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	供用日	13,700	20,550	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	105.000	L	170	17,850	
	合　　計				38,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		38,400	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	42,000	42,000	
	合　　計				42,000	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		42,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･~超低･排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.500	日	16,900	25,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　　計				67,293	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		67,293	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	なし,なし			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 4,250.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
Y00004	諸雑費	0.010		91,927	919	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	3,770	128,180	
J03208	購入土	34.000	m3	4,250	144,500	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.280	日	11,600	14,848	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	155	9,765	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				418,597	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		12,312	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
Y00004	諸雑費	0.004		65,347	261	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.210	日	16,900	20,449	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				130,170	算出数量 115.000 袋
	単　価		袋		1,132	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,829	50,744	
R01012	とび工	4.500	人	33,409	150,341	
R01003	普通作業員	2.700	人	26,580	71,766	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,500	45,200	
Y00004	諸雑費	0.330		318,051	104,957	
	合　計				423,008	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,230	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 91		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	500.000	㎡供用日	842	421,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,580	77,082	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合　計				869,926	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		870	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,580	12,758	
	合　計				29,398	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		294	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	26,580	4,253	
	合　計				20,893	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		209	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	26,580	8,506	
	合　計				8,506	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		85	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	),基地(積込･取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00005	輸送費割増料金	0.200		11,220	2,244	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				14,964	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,964	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		346.8	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		251.8	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		290.4	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊･玉石,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	岩塊･玉石 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		398.9	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		413.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,60.0km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　価		m3		5,975	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,49.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　価		m3		4,005	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		950.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		422	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		823.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		151.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		151.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　価		m3		2,298	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		m3		5,282	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　価		m3		2,816	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		244.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		1,066	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,727	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する なし				
	3)規格区分	砕石各種				
J03501	割栗石 5～15cm		m3			材変
	単　価		m3		11,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		10,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		14,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　価		㎡		5,343	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96007	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m			材変
	単　価		㎡		11,940	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0611	SP 捨石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単　価		m3		1,259	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径	据付 900mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		48,510	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		187.3	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 190mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	190mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		1,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-40				
	単　価		㎡		1,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,60mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	粒度ｱｽｺﾝ(20F)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 60mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)				
J96004	密粒度アスコン 20F		m3			材変
	単　価		㎡		2,856	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	粒度ｱｽｺﾝ(20F)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)				
J96004	密粒度アスコン 20F		m3			材変

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		2,445	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
SA0873	SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP プレキャストＬ形側溝(製品長 0.6m/個) 据付･撤去,有り,有り,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付･撤去 有り				
	3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類	有り 各種				
P12008	鉄筋コンクリートU形 360A　長600㎜		個			材変
	単　　価		m		9,630	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3	20,600		
J03115	粒度調整砕石 Ｍ－40　　40～0mm		m3	682,500		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	2,750		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	522,500		
J03501	割栗石 5～15cm		m3	4,800		
J96001	捨石 50kg～200kg		m3	13,500		
J96002	水中コンクリート 30N－15－40		m3	22,500		
J96004	密粒度アスコン 20F		m3	815,000		
J96004	密粒度アスコン 20F		m3	978,000		
M96001	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		日	13,100		
M96002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊		供用日	18,400		
P35114	接着用プライマー 区画線用		kg	450		
P96001	As殻処理費		m3	3,525		
P96002	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		
P96003	廃プラスチック処理費		m3	25,000		
P96004	プレキャストブロック 上段用、1300×610×2000		個	180,000		
P96005	プレキャストブロック 中段用、800×930×2000		個	181,000		
P96006	プレキャストブロック 下段用、800×1150×2000		個	182,000		
P96007	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m	8,250		
P96008	鋼製型枠賃料 幅300mm、長1800mm		㎡	294		
P96009	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm		㎡	1,140		
P96010	樹脂カプセル D13用		個	157		
P96012	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日		m	11,075		
P96013	アンカー工 汚濁防止膜		式	1,108		
P96014	免税軽油（1,2号） ローリー渡し		L	102		
P96015	CO殻処理費 鉄筋コンクリート		m3	3,750		
P96016	モルタル注入 1:3		m3	257,000		
P96017	樹脂カプセル D16用		個	297		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	捨石本均し(水中、潮待ち部以外)		㎡		11.500 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	213,200	213,200	Ｃ単　1号
Y00004	雑品	0.005		213,200	1,066	
	合　計				214,266	算出数量 11.500 ㎡
	単　価		㎡		18,632	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	捨石荒均し(水中、潮待ち部)		㎡		21.600 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	213,200	213,200	Ｃ単　1号
Y00004	雑品	0.005		213,200	1,066	
	合　計				214,266	算出数量 21.600 ㎡
	単　価		㎡		9,920	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	水中コンクリート打設		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	30N－15－40BB					
S02116	水中コンクリート ,30N－15－40,	10.600	m3	22,500	238,500	Ｓ単　18号
Y00009	小計				238,500	
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] ,圧送能力90～110m3/h,運転１日当たり算出	0.200	日	105,698	21,140	Ｓ単　48号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.100	日	213,200	21,320	Ｃ単　1号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	33,829	10,149	Ｓ単　12号
S02115	特殊作業員	0.400	人	31,518	12,607	Ｓ単　13号
S02115	普通作業員	0.900	人	26,580	23,922	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.005		89,138	446	
	合　計				328,084	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		32,808	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	鋼製型枠組立組外		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	幅300㎜、長1800㎜					
S02115	土木一般世話役	5.200	人	33,829	175,911	Ｓ単　12号
S02115	型わく工	9.100	人	31,623	287,769	Ｓ単　14号
S02115	特殊作業員	4.400	人	31,518	138,679	Ｓ単　15号
S02115	普通作業員	17.000	人	26,580	451,860	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.155		1,054,219	163,404	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.400	日	42,000	58,800	Ｓ単　50号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(`2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	2.600	日	42,000	109,200	Ｓ単　50号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	2.200	日	213,200	469,040	Ｃ単　1号
S02116	鋼製型枠賃料 幅300㎜、長1800㎜,,	100.000	㎡	294	29,400	Ｓ単　19号
Y00004	雑品	0.005		666,440	3,332	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,887,395	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		18,874	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	漏洩防止シート敷設		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	遮水シート 軟質塩化ビニルシート、t=1mm,,	130.000	㎡	1,140	148,200	Ｓ単　20号
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	0.500	日	213,200	106,600	Ｃ単　1号
S02115	普通作業員	1.300	人	26,580	34,554	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.005		289,354	1,447	
	合　　計				290,801	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,908	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00006	汚濁防止膜設置撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人	33,829	74,424	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	5.400	人	26,580	143,532	Ｓ単　11号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	2.200	日	67,293	148,045	Ｓ単　51号
Y00004	雑品	0.030		366,001	10,980	
	合　　計				376,981	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		3,770	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00007	捨石荒均し(水中潮待ち部以外)		㎡		30.800 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
C00002	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	213,200	213,200	Ｃ単　1号
Y00004	雑品	0.005		213,200	1,066	
	合　　計				214,266	算出数量 30.800 ㎡
	単　　価		㎡		6,957	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00008	捨石荒均し(陸上、潮待ち部)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	陸上潮待ち部					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ，標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)，交替制補正対象外，運転１日当たり算出	1.300	日	38,400	49,920	Ｓ単　49号
S02115	石工	1.700	人	31,938	54,295	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	14.900	人	26,580	396,042	Ｓ単　11号
Y00004	雑品	0.005		500,257	2,501	
	合　　計				502,758	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		5,028	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区A】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00002	潜水士船		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	D270PS型、3～5t吊					
S02116	免税軽油（1,2号） ローリー渡し,,	129.000	L	102	13,158	Ｓ単　17号
S02115	潜水士	1.440	人	51,479	74,130	Ｓ単　7号
S02115	潜水連絡員	1.200	人	34,565	41,478	Ｓ単　8号
S02115	潜水送気員	1.200	人	34,145	40,974	Ｓ単　9号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.000	日	13,100	13,100	Ｓ単　5号
S02111	潜水士船 D270PS型、3～5t吊	1.650	供用日	18,400	30,360	Ｓ単　6号
	合　　計				213,200	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		213,200	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】
施工場所	石川県七尾市能登島半浦町及び能登島祖母ケ浦町地内
工事番号	7-208-0901
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和７年５月
単価期適用年月	令和７年５月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				83,765,000	
	・工事価格				76,150,000	
	・消費税相当額（１０％）				7,615,000	
	工事内容					
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		446.200	m		
2	天端復旧工		1,057.200	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	３％
冬期補正（現場管理費）	0.82%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			76,150,000	
・工事原価			64,486,000	
純工事費			50,176,000	
・・直接工事費			30,586,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	16,980,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	13,606,000	
・・間接工事費			33,900,000	
・・・共通仮設費			19,590,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	2,872,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
33,458,000×((8.960*1.200)*1.000*1.040*1.000)			3,741,000	
・・・・運搬費	1.000	式	12,630,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			347,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
30,208,000×(1.150)			347,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			14,310,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
50,176,000×((23.980*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)			14,310,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
64,486,000×(18.050*1.000+0.04)			11,665,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			378,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
76,150,000×3.390			2,581,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			16,980,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	16,980,000	
・土工	1.000	式	2,509,000	
・・掘削工	1.000	式	41,000	
・・埋戻工	1.000	式	474,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	1,917,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	77,000	
・構造物撤去工	1.000	式	1,244,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	1,244,000	
・堤体工	1.000	式	1,058,000	
・・コンクリート工	1.000	式	1,058,000	
・天端復旧工	1.000	式	10,785,000	
・・天端復旧工	1.000	式	10,785,000	
・耕地復旧工	1.000	式	1,384,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	1,384,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			13,606,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	13,606,000	
・仮設工	1.000	式	13,606,000	
・・仮設足場工	1.000	式	140,000	
・・仮設道路工	1.000	式	10,155,000	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式	3,002,000	
・・転回場整備工	1.000	式	309,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			2,872,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	2,872,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	2,872,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	2,872,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			12,630,000	
運搬費	1.000	式	12,630,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	12,630,000	
・・運搬費	1.000	式	12,630,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				16,980,000	
・土工	1.000	式		2,509,000	
・・掘削工	1.000	式		41,000	
BA0103 床掘り	140	m3	290	40,600	歩A・単A B単　1号
合　計				40,600	
・・埋戻工	1.000	式		474,000	
000002 埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m	64	m3	3,724	238,336	歩A・単A B単　2号
000003 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m	78	m3	3,018	235,404	歩A・単A B単　3号
合　計				473,740	
・・作業残土処理工	1.000	式		1,917,000	
000004 作業残土処理工	300	m3	6,126	1,837,800	歩A・単A B単　4号
000005 仮置場運搬工 仮設ヤード	140	m3	564	78,960	歩A・単A B単　5号
合　計				1,916,760	
・・整形仕上げ工	1.000	式		77,000	
000006 不陸整正	414	㎡	187	77,418	歩A・単A B単　6号
合　計				77,418	
・構造物撤去工	1.000	式		1,244,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		1,244,000	
000007 構造物取壊し 無筋コンクリート	86	m3	9,111	783,546	歩A・単A B単　7号
000008 殻運搬 無筋コンクリート	86	m3	2,298	197,628	歩A・単A B単　8号
000009 殻処理費 無筋コンクリート	86	m3	3,055	262,730	歩A・単A B単　9号
合　計				1,243,904	
・堤体工	1.000	式		1,058,000	
・・コンクリート工	1.000	式		1,058,000	
000010 コンクリート工 18－8－40　BB	5.6	m3	28,240	158,144	歩A・単A B単　10号
000011 型枠 陸上	16	㎡	10,670	170,720	歩A・単A B単　11号
000012 型枠 陸上　合板円形型枠	14	㎡	14,430	202,020	歩A・単A B単　12号
000013 伸縮目地 t=10mm	8.9	㎡	5,343	47,553	歩A・単A B単　13号
000014 鉄筋工 D13、SD295	0.013	ton	184,701	2,401	歩A・単A B単　14号
000015 鉄筋工 D16、SD295	0.006	ton	182,641	1,096	歩A・単A B単　15号
000016 樹脂カプセル D13用	30	個	157	4,710	歩A・単A B単　16号
000017 樹脂カプセル D16用	6	個	297	1,782	歩A・単A B単　17号
000018 コンクリート削孔	36	孔	749	26,964	歩A・単A B単　18号
000019 防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m	25	㎡	11,940	298,500	歩A・単A B単　19号
000020 ひび割れ充填工	12	m	12,010	144,120	歩A・単A B単　20号
合　計				1,058,010	
・天端復旧工	1.000	式		10,785,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・天端復旧工	1.000	式		10,785,000	
000021 コンクリート工 18－8－40　BB	207	m3	28,240	5,845,680	歩A・単A B単　21号
000022 型枠 陸上	233	㎡	10,670	2,486,110	歩A・単A B単　22号
000023 型枠 陸上　合板円形型枠	4.5	㎡	14,430	64,935	歩A・単A B単　23号
000024 伸縮目地 t=10mm	190	㎡	5,343	1,015,170	歩A・単A B単　24号
000025 基礎砕石 RC-40、t=0.15m	375	㎡	1,727	647,625	歩A・単A B単　25号
000026 コンクリート削孔	154	孔	2,375	365,750	歩A・単A B単　26号
000027 モルタル注入工 1:3	1.400	m3	257,000	359,800	歩A・単A B単　27号
合　計				10,785,070	
・耕地復旧工	1.000	式		1,384,000	
・・耕地復旧工	1.000	式		1,384,000	
000028 表土掘削 t=15cm	0.90	ha	720,000	648,000	歩A・単A B単　28号
000029 表土埋戻し t=15cm	0.90	ha	730,000	657,000	歩A・単A B単　29号
000030 畦畔復旧工	67	m	1,177	78,859	歩A・単A B単　30号
合　計				1,383,859	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				13,606,000	
・仮設工	1.000	式		13,606,000	
・・仮設足場工	1.000	式		140,000	
000031 足場工	33	掛㎡	4,230	139,590	歩A・単A B単　31号
合　計				139,590	
・・仮設道路工	1.000	式		10,155,000	
000032 床掘	290	m3	329	95,410	歩A・単A B単　32号
000033 埋戻し B＜1.0m	290	m3	3,724	1,079,960	歩A・単A B単　33号
000034 土木シート設置撤去	8,482	㎡	294	2,493,708	歩A・単A B単　34号
000035 敷鉄板設置撤去	7,348	㎡	870	6,392,760	歩A・単A B単　35号
000036 運搬 廃プラスチック	3.2	m3	4,005	12,816	歩A・単A B単　36号
000037 処理費 廃プラスチック	3.2	m3	25,000	80,000	歩A・単A B単　37号
合　計				10,154,654	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式		3,002,000	
000038 土木シート設置撤去	3,568	㎡	294	1,048,992	歩A・単A B単　38号
000039 敷鉄板設置撤去	2,202	㎡	870	1,915,740	歩A・単A B単　39号
000040 運搬 廃プラスチック	1.3	m3	4,005	5,207	歩A・単A B単　40号
000041 処理費 廃プラスチック	1.3	m3	25,000	32,500	歩A・単A B単　41号
合　計				3,002,439	
・・転回場整備工	1.000	式		309,000	
000042 床掘	10	m3	329	3,290	歩A・単A B単　42号
000043 埋戻し B＜1.0m	10	m3	3,724	37,240	歩A・単A B単　43号
000044 土木シート設置撤去	244	㎡	294	71,736	歩A・単A B単　44号
000045 敷鉄板設置撤去	223	㎡	870	194,010	歩A・単A B単　45号
000046 運搬 廃プラスチック	0.1	m3	4,005	401	歩A・単A B単　46号
000047 処理費 廃プラスチック	0.1	m3	25,000	2,500	歩A・単A B単　47号
合　計				309,177	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				2,872,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		2,872,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		2,872,000	
000048 汚濁防止フェンス	180	m	15,953	2,871,540	歩A・単A B単　48号
合　計				2,871,540	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				12,630,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		12,630,000	
・・運搬費	1.000	式		12,630,000	
B19002 仮設材輸送	844.00	ton	14,964	12,629,616	歩A・単A B単　49号
合　　計				12,629,616	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻し					
	構造物周辺、B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	3,018		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	作業残土処理工					
			m3	6,126		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	仮置場運搬工					
	仮設ヤード		m3	564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	不陸整正					
			㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	9,111		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	2,298		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	型枠					
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	鉄筋工					
	D13、SD295		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	鉄筋工					
	D16、SD295		ton	182,641		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	樹脂カプセル					
	D13用		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	樹脂カプセル					
	D16用		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	コンクリート削孔					
			孔	749		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	防砂目地板					
	塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	ひび割れ充填工					
			m	12,010		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	型枠					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	型枠					
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	基礎砕石					
	RC-40、t=0.15m		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリート削孔					
			孔	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	モルタル注入工					
	1:3		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	表土掘削					
	t=15cm		ha	720,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	表土埋戻し					
	t=15cm		ha	730,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	畦畔復旧工					
			m	1,177		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	足場工					
			掛㎡	4,230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	床掘					
			m3	329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	埋戻し					
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	床掘					
			m3	329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	埋戻し					
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 汚濁防止フェンス					
			m	15,953		歩A・単A
B19002	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 仮設材輸送					
			ton	14,964		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	Ｓ単　29号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　28号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　31号
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　28号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,807	1,807	Ｓ単　2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　31号
	下					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	Ｓ単　3号
	合　　計				3,018	
	単　　価				3,018	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	作業残土処理工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km	1.000	m3	5,975	5,975	Ｓ単　32号
	以下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.4	151	Ｓ単　34号
	合　　計				6,126	
	単　　価				6,126	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	仮置場運搬工 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	413.2	413	Ｓ単　31号
	下					
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	Ｓ単　35号
	合　　計				564	
	単　　価				564	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	不陸整正		m^2		1.000 m^2	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,	1.000	㎡	187.3	187	S単　43号
	合　　計				187	
	単　　価				187	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	構造物取壊し					歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	9,111	9,111	S単　15号
	合　　計				9,111	
	単　　価				9,111	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	殻運搬					歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,298	2,298	S単　36号
	合　　計				2,298	
	単　　価				2,298	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	殻処理費					歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	CO殻処理費					
	無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	S単　11号
	合　　計				3,055	
	単　　価				3,055	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	コンクリート工					歩A
	18－8－40　BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　38号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	型枠					歩A
	陸上		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　39号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	型枠					歩A
	陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	S単　40号
	合　　計				14,430	
	単　　価				14,430	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	伸縮目地					歩A
	t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　41号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	鉄筋工 D13、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,701	184,701	S単　16号
	合　　計				184,701	
	単　　価				184,701	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	鉄筋工 D16、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	182,641	182,641	S単　17号
	合　　計				182,641	
	単　　価				182,641	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	樹脂カプセル D13用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	個	157	157	S単　6号
	合　　計				157	
	単　　価				157	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	樹脂カプセル D16用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D16用,,	1.000	個	297	297	S単　7号
	合　　計				297	
	単　　価				297	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上～200㎜未満	1.000	孔	748.8	749	S単　13号
	合　　計				749	
	単　　価				749	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種	1.000	㎡	11,940	11,940	S単　42号
	合　　計				11,940	
	単　　価				11,940	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	ひび割れ充填工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.10kg,4.60kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	10,282	10,282	S単　19号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	研磨作業	1.000	m	1,728	1,728	S単　18号
	合　　計				12,010	
	単　　価				12,010	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	コンクリート工					歩A
	18－8－40　BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　38号
	延長無し,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	型枠					歩A
	陸上		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　39号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	型枠					歩A
	陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	S単　40号
	合　　計				14,430	
	単　　価				14,430	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	伸縮目地					歩A
	t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　41号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	基礎砕石					歩A
	RC-40、t=0.15m		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,727	1,727	S単　37号
	合　　計				1,727	
	単　　価				1,727	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリート削孔					歩A
			孔		1.000 孔	当たり算出
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)					
	削孔深さ400mm以上～600mm未満	1.000	孔	2,375	2,375	S単　14号
	合　　計				2,375	
	単　　価				2,375	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	モルタル注入工					歩A
	1:3		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	モルタル注入 1:3,,	1.000	m3	257,000	257,000	S単　8号
	合　計				257,000	
	単　価				257,000	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	表土掘削 t=15cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,なし	10,000.000	㎡	72	720,000	S単　21号
	合　計				720,000	
	単　価				720,000	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	表土埋戻し t=15cm		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし	10,000.000	㎡	73	730,000	S単　22号
	合　計				730,000	
	単　価				730,000	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	畦畔復旧工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,177	1,177	S単　20号
	合　計				1,177	
	単　価				1,177	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,230	4,230	S単　24号
	合　計				4,230	
	単　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	329.4	329	S単　30号
	合　計				329	
	単　価				329	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	埋戻し B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　28号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	S単　1号
	合　計				3,724	
	単　価				3,724	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　26号
	合　計				294	
	単　価				294	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	S単　25号
	合　計				870	
	単　価				870	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	S単　33号
	以下					
	合　計				4,005	
	単　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　12号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　26号
	合　計				294	
	単　価				294	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	S単　25号
	合　計				870	
	単　価				870	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	S単　33号
	以下					
	合　計				4,005	
	単　価				4,005	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　12号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	329.4	329	S単　30号
	合　　計				329	
	単　　価				329	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	埋戻し B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　28号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	S単　31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	S単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　26号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	S単　25号
	合　　計				870	
	単　　価				870	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,005	4,005	S単　33号
	合　　計				4,005	
	単　　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	S単　12号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	汚濁防止フェンス		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00006	汚濁防止膜設置撤去	1.000	m	3,770	3,770	T単　1号
S02116	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,	1.000	m	11,075	11,075	S単　9号
S02116	アンカー工 汚濁防止膜,,	1.000	式	1,108	1,108	S単　10号
	合　　計				15,953	
	単　　価				15,953	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.2,0.0	1.000	ton	14,964	14,964	S単　27号
	合　　計				14,964	
	単　　価				14,964	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	473		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	33,829		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	26,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D13用,,		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D16用,,		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入					
	モルタル注入					
	1:3,,		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜					
	汚濁防止膜					
	φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,		m	11,075		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	アンカー工					
	アンカー工					
	汚濁防止膜,,		式	1,108		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費					
	CO殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費					
			m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	748.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)					
	コンクリート削孔(さく岩機)					
	削孔深さ400mm以上～600mm未満		孔	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	9,111		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	182,641		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	研磨作業		m	1,728		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S14211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.10kg,4.60kg,養生有り,表面仕上げ無し		m	10,282		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,177		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	表土堀削,なし		㎡	72		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし		㎡	73		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) ,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし		日	67,293		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	4,230		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし		㎡	870		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	294		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,964		歩A・単A
	込･取卸),,0.2,0.0					
SA0102	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	251.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	290.4		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	329.4		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	413.2		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km		m3	5,975		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km		m3	4,005		歩A・単A
	以下					
SA0161	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	151.4		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	151.3		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,298		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,727		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,240		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	10,670		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	14,430		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ SP 目地板					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種		㎡	11,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	187.3		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00006	汚濁防止膜設置撤去					
			m	3,770		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合　計				29,862	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,986	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
	合　計				18,074	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,807	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,000	9,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				40,693	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		473	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
	合　計				33,829	算出数量 1.000 人
	単　価				33,829	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
	合　計				26,580	算出数量 1.000 人
	単　価				26,580	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	樹脂カプセル D13用	1.000	個	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	樹脂カプセル D16用	1.000	個	297	297	
	合　計				297	算出数量 1.000 各単位
	単　価				297	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	モルタル注入 1:3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	モルタル注入 1:3	1.000	m3	257,000	257,000	
	合　計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				257,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日	1.000	m	11,075	11,075	
	合　計				11,075	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,075	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー工 汚濁防止膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	アンカー工 汚濁防止膜	1.000	式	1,108	1,108	
	合　計				1,108	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,108	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CO殻処理費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 無筋コンクリート		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	
	合　計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上～200㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		748.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(さく岩機)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ400㎜以上～600㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		2,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,111	9,111	
	合　計				9,111	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		9,111	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				184,701	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,701	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				182,641	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,641	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分	研磨作業		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.650	人	26,580	17,277	
	合　計				17,277	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,728	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.10kg,4.60kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.10kg		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	4.60kg 4,500		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	3,600 養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	33,829	18,606	
R01002	特殊作業員	0.880	人	31,518	27,736	
R01003	普通作業員	1.080	人	26,580	28,706	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	4,500	450	
P25204	充填材	5.500	kg	3,600	19,800	
Y00004	諸雑費	0.020		75,048	1,501	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33,829	1,691	
R01002	特殊作業員	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	0.080	人	26,580	2,126	
	合　計				102,822	算出数量 10.000 m
	単　価		m		10,282	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,500	1,805	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.100	L	155	946	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	28,458	3,700	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	26,580	5,316	
	合　計				11,767	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,177	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	15,400	21,406	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				63,504	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		72	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	15,400	21,098	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				61,646	算出数量 842.000 ㎡
	単　価		㎡		73	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.500	日	16,900	25,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				67,293	算出数量 1.000 日
	単　価		日		67,293	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,829	50,744	
R01012	とび工	4.500	人	33,409	150,341	
R01003	普通作業員	2.700	人	26,580	71,766	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,500	45,200	
Y00004	諸雑費	0.330		318,051	104,957	
	合　計				423,008	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,230	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 91		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	500.000	㎡供用日	842	421,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,580	77,082	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,458	82,528	
	合　計				869,926	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		870	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,580	12,758	
	合　計				29,398	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		294	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	),基地(積込・取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		11,220	2,244	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				14,964	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,964	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		251.8	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		290.4	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		329.4	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		413.2	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,60.0km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　価		m3		5,975	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,49.5km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　価		m3		4,005	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		m3		151.4	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		151.3	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　価		m3		2,298	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,727	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	,一般養生,延長無し,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,240	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		10,670	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		14,430	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　価		㎡		5,343	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96007	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m			材変
	単　価		㎡		11,940	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		187.3	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3	20,600		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	2,750		
P96002	CO殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		
P96003	廃プラスチック処理費		m3	25,000		
P96007	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m	8,250		
P96010	樹脂カプセル D13用		個	157		
P96012	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日		m	11,075		
P96013	アンカー工 汚濁防止膜		式	1,108		
P96016	モルタル注入 1:3		m3	257,000		
P96017	樹脂カプセル D16用		個	297		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸(半浦・祖母ケ浦地区)堤防復旧工事【祖母ケ浦地区B】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00006	汚濁防止膜設置撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人	33,829	74,424	Ｓ単　4号
S02115	普通作業員	5.400	人	26,580	143,532	Ｓ単　5号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	2.200	日	67,293	148,045	Ｓ単　23号
Y00004	雑品	0.030		366,001	10,980	
	合　計				376,981	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,770	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

積　　算　　書

（当初）

北陸農政局
土地改良技術事務所

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

項　目　名	内　　容
局名	北陸農政局
事業（務）所名	土地改良技術事務所
事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】
施工場所	石川県七尾市能登島祖母ケ浦地区地内
工事番号	7-208-0901
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	石川
地区区分	七尾
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和７年５月
単価期適用年月	令和７年５月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	北陸電力

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				17,622,000	
	・工事価格				16,020,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,602,000	
	工事内容					
	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事					
1	堤防復旧工		446.200	m		
2	天端復旧工		1,057.200	m		
3	目地補修工		1.000	式		
4	仮設工		1.000	式		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	内　　容
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	海岸工事
工種体系区分	海岸工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	３％
冬期補正（現場管理費）	0.82%
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			16,020,000	
・工事原価			13,185,000	
純工事費			9,961,000	
・・直接工事費			6,567,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,709,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,858,000	
・・間接工事費			6,618,000	
・・・共通仮設費			3,394,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	319,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
6,886,000×((12.690*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,091,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,856,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			128,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
6,522,000×(1.970)			128,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			3,224,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
9,961,000×((27.320*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)			3,224,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
13,185,000×(21.480*1.000+0.04)			2,837,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			45,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
16,020,000×3.390			543,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			4,709,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,709,000	
・土工	1.000	式	1,128,000	
・・掘削工	1.000	式	3,000	
・・埋戻工	1.000	式	10,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	1,107,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	8,000	
・構造物撤去工	1.000	式	149,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	149,000	
・堤体工	1.000	式	155,000	
・・コンクリート工	1.000	式	155,000	
・天端復旧工	1.000	式	3,081,000	
・・天端復旧工	1.000	式	3,081,000	
・耕地復旧工	1.000	式	196,000	
・・耕地復旧工	1.000	式	196,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			1,858,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,858,000	
・仮設工	1.000	式	1,858,000	
・・仮設足場工	1.000	式	21,000	
・・仮設道路工	1.000	式	1,211,000	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式	264,000	
・・転回場整備工	1.000	式	362,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			319,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	319,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	319,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	319,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			1,856,000	
運搬費	1.000	式	1,856,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	1,856,000	
・・運搬費	1.000	式	1,856,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				4,709,000	
・土工	1.000	式		1,128,000	
・・掘削工	1.000	式		3,000	
BA0103 床掘り	10	m3	290	2,900	歩A・単A B単　1号
合　計				2,900	
・・埋戻工	1.000	式		10,000	
000002 埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m	2	m3	3,724	7,448	歩A・単A B単　2号
000003 埋戻し 1.0m≦B＜2.5m	1	m3	3,018	3,018	歩A・単A B単　3号
合　計				10,466	
・・作業残土処理工	1.000	式		1,107,000	
000004 仮置場運搬工 仮設ヤード	7	m3	564	3,948	歩A・単A B単　4号
000005 作業残土処理工	180	m3	6,126	1,102,680	歩A・単A B単　5号
合　計				1,106,628	
・・整形仕上げ工	1.000	式		8,000	
000006 不陸整正	41	㎡	187	7,667	歩A・単A B単　6号
合　計				7,667	
・構造物撤去工	1.000	式		149,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		149,000	
000007 構造物取壊し 無筋コンクリート	10	m3	9,111	91,110	歩A・単A B単　7号
000008 殻運搬 無筋コンクリート	10	m3	2,701	27,010	歩A・単A B単　8号
000009 殻処理費 無筋コンクリート	10	m3	3,055	30,550	歩A・単A B単　9号
合　計				148,670	
・堤体工	1.000	式		155,000	
・・コンクリート工	1.000	式		155,000	
000010 コンクリート工 18－8－40　BB	1.1	m3	28,240	31,064	歩A・単A B単　10号
000011 型枠 陸上	3.5	㎡	10,670	37,345	歩A・単A B単　11号
000012 型枠 陸上　合板円形型枠	2.3	㎡	14,430	33,189	歩A・単A B単　12号
000013 伸縮目地 t=10mm	2	㎡	5,343	10,686	歩A・単A B単　13号
000014 鉄筋工 D13、SD295	0.020	ton	184,701	3,694	歩A・単A B単　14号
000015 鉄筋工 D16、SD295	0.010	ton	182,641	1,826	歩A・単A B単　15号
000016 樹脂カプセル D13用	2	個	157	314	歩A・単A B単　16号
000017 樹脂カプセル D16用	1	個	297	297	歩A・単A B単　17号
000018 コンクリート削孔	3	孔	749	2,247	歩A・単A B単　18号
000019 防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m	1.7	㎡	11,940	20,298	歩A・単A B単　19号
000020 ひび割れ充填工	1.2	m	12,010	14,412	歩A・単A B単　20号
合　計				155,372	
・天端復旧工	1.000	式		3,081,000	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・天端復旧工	1.000	式		3,081,000	
000021 コンクリート工 18－8－40　BB	47	m3	28,240	1,327,280	歩A・単A B単　21号
000022 型枠 陸上	53	㎡	10,670	565,510	歩A・単A B単　22号
000023 伸縮目地 t=10mm	42	㎡	5,343	224,406	歩A・単A B単　23号
000024 基礎砕石 RC-40、t=0.15m	31	㎡	1,727	53,537	歩A・単A B単　24号
000025 モルタル注入工 1:3	3.2	m3	257,000	822,400	歩A・単A B単　25号
000026 コンクリート削孔	37	孔	2,375	87,875	歩A・単A B単　26号
合　計				3,081,008	
・耕地復旧工	1.000	式		196,000	
・・耕地復旧工	1.000	式		196,000	
000027 表土掘削 t=15cm	0.12	ha	720,000	86,400	歩A・単A B単　27号
000028 表土埋戻し t=15cm	0.12	ha	730,000	87,600	歩A・単A B単　28号
000029 畦畔復旧工	19	m	1,177	22,363	歩A・単A B単　29号
合　計				196,363	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				1,858,000	
・仮設工	1.000	式		1,858,000	
・・仮設足場工	1.000	式		21,000	
000030 足場工	5	掛㎡	4,230	21,150	歩A・単A B単　30号
合　計				21,150	
・・仮設道路工	1.000	式		1,211,000	
000031 床掘	19	m3	329	6,251	歩A・単A B単　31号
000032 埋戻し B＜1.0m	19	m3	3,724	70,756	歩A・単A B単　32号
000033 土木シート設置撤去	1,067	㎡	294	313,698	歩A・単A B単　33号
000034 敷鉄板設置撤去	930	㎡	870	809,100	歩A・単A B単　34号
000035 運搬 廃プラスチック	0.4	m3	4,005	1,602	歩A・単A B単　35号
000036 処理費 廃プラスチック	0.4	m3	25,000	10,000	歩A・単A B単　36号
合　計				1,211,407	
・・仮設ヤード整備工	1.000	式		264,000	
000037 土木シート設置撤去	257	㎡	294	75,558	歩A・単A B単　37号
000038 運搬 廃プラスチック	0.090	m3	4,005	360	歩A・単A B単　38号
000039 処理費 廃プラスチック	0.090	m3	25,000	2,250	歩A・単A B単　39号
000040 敷鉄板設置撤去	214	㎡	870	186,180	歩A・単A B単　40号
合　計				264,348	
・・転回場整備工	1.000	式		362,000	
BA0101 掘削	10	m3	347	3,470	歩A・単A B単　41号
000042 埋戻し B＜1.0m	10	m3	3,724	37,240	歩A・単A B単　42号
000043 土木シート設置撤去	244	㎡	294	71,736	歩A・単A B単　43号
000044 敷鉄板設置撤去	283	㎡	870	246,210	歩A・単A B単　44号
000045 運搬 廃プラスチック	0.1	m3	4,005	401	歩A・単A B単　45号
000046 処理費 廃プラスチック	0.1	m3	25,000	2,500	歩A・単A B単　46号
合　計				361,557	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				319,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		319,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式		319,000	
000047 汚濁防止フェンス	20	m	15,953	319,060	歩A・単A B単　47号
合　計				319,060	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				1,856,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		1,856,000	
・・運搬費	1.000	式		1,856,000	
B19002 仮設材輸送	124.00	ton	14,964	1,855,536	歩A・単A B単　48号
合　計				1,855,536	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0103	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	290		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 埋戻し					
	構造物周辺、B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 埋戻し					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	3,018		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 仮置場運搬工					
	仮設ヤード		m3	564		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 作業残土処理工					
			m3	6,126		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	187		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	9,111		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	2,701		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 型枠					
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 型枠					
	陸上　合板円形型枠		㎡	14,430		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 鉄筋工					
	D13、SD295		ton	184,701		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 鉄筋工					
	D16、SD295		ton	182,641		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 樹脂カプセル					
	D13用		個	157		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 樹脂カプセル					
	D16用		個	297		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ コンクリート削孔					
			孔	749		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 防砂目地板					
	塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡	11,940		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ ひび割れ充填工					
			m	12,010		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ コンクリート工					
	18－8－40　BB		m3	28,240		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 型枠					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	陸上		㎡	10,670		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	伸縮目地					
	t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	基礎砕石					
	RC-40、t=0.15m		㎡	1,727		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	モルタル注入工					
	1:3		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリート削孔					
			孔	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	表土掘削					
	t=15cm		ha	720,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	表土埋戻し					
	t=15cm		ha	730,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	畦畔復旧工					
			m	1,177		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	足場工					
			掛㎡	4,230		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	床掘					
			m3	329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	埋戻し					
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	347		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	埋戻し					
	B＜1.0m		m3	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	土木シート設置撤去					
			㎡	294		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	敷鉄板設置撤去					
			㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	運搬					
	廃プラスチック		m3	4,005		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	処理費					
	廃プラスチック		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	汚濁防止フェンス					
			m	15,953		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
			ton	14,964		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	290.4	290	Ｓ単　30号
	合　　計				290	
	単　　価				290	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	埋戻し 構造物周辺、B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　29号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　32号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,807	1,807	Ｓ単　2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　32号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	473	473	Ｓ単　3号
	合　　計				3,018	
	単　　価				3,018	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	仮置場運搬工 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1.000	m3	413.2	413	Ｓ単　32号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	151.3	151	Ｓ単　35号
	合　　計				564	
	単　　価				564	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	作業残土処理工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km 以下	1.000	m3	5,975	5,975	Ｓ単　33号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	151.4	151	Ｓ単　36号
	合　　計				6,126	
	単　　価				6,126	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	不陸整正		m^2		1.000 m^2	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし,	1.000	㎡	187.3	187	Ｓ単　44号
	合　　計				187	
	単　　価				187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	構造物取壊し					歩Ａ
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	9,111	9,111	Ｓ単　15号
	合　　計				9,111	
	単　　価				9,111	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	殻運搬					歩Ａ
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,701	2,701	Ｓ単　37号
	合　　計				2,701	
	単　　価				2,701	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	殻処理費					歩Ａ
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	CO殻処理費					
	無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	Ｓ単　11号
	合　　計				3,055	
	単　　価				3,055	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	コンクリート工					歩Ａ
	18－8－40　BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	Ｓ単　39号
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	型枠					歩Ａ
	陸上		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	Ｓ単　40号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	型枠					歩Ａ
	陸上　合板円形型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	㎡	14,430	14,430	Ｓ単　41号
	合　　計				14,430	
	単　　価				14,430	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	伸縮目地					歩Ａ
	t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　42号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	鉄筋工 D13、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	184,701	184,701	S単　16号
	合　　計				184,701	
	単　　価				184,701	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	鉄筋工 D16、SD295		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	182,641	182,641	S単　17号
	合　　計				182,641	
	単　　価				182,641	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	樹脂カプセル D13用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用,,	1.000	個	157	157	S単　6号
	合　　計				157	
	単　　価				157	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	樹脂カプセル D16用		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D16用,,	1.000	個	297	297	S単　7号
	合　　計				297	
	単　　価				297	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上～200㎜未満	1.000	孔	748.8	749	S単　13号
	合　　計				749	
	単　　価				749	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	防砂目地板 塩ビ製、t=5mm、W=1m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種	1.000	㎡	11,940	11,940	S単　43号
	合　　計				11,940	
	単　　価				11,940	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	ひび割れ充填工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.10kg,4.60kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	10,282	10,282	S単　19号

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	研磨作業	1.000	m	1,728	1,728	S単　18号
	合　　計				12,010	
	単　　価				12,010	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	コンクリート工					歩A
	18－8－40　BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,240	28,240	S単　39号
	延長無し,－,－,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	合　　計				28,240	
	単　　価				28,240	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	型枠					歩A
	陸上		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	10,670	10,670	S単　40号
	合　　計				10,670	
	単　　価				10,670	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	伸縮目地					歩A
	t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,343	5,343	S単　42号
	合　　計				5,343	
	単　　価				5,343	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	基礎砕石					歩A
	RC-40、t=0.15m		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,727	1,727	S単　38号
	合　　計				1,727	
	単　　価				1,727	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	モルタル注入工					歩A
	1:3		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	モルタル注入					
	1:3,,	1.000	m3	257,000	257,000	S単　8号
	合　　計				257,000	
	単　　価				257,000	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリート削孔					歩A
			孔		1.000 孔	当たり算出
S02300	コンクリート削孔(削岩機)					
	削孔深さ400mm以上～600mm未満	1.000	孔	2,375	2,375	S単　14号
	合　　計				2,375	
	単　　価				2,375	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	表土掘削					歩A
	t=15cm		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,なし	10,000.000	㎡	72	720,000	S単　21号
	合　　計				720,000	
	単　　価				720,000	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	表土埋戻し t=15cm		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし	10,000.000	㎡	73	730,000	S単　22号
	合　　計				730,000	
	単　　価				730,000	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	畦畔復旧工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,177	1,177	S単　20号
	合　　計				1,177	
	単　　価				1,177	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	4,230	4,230	S単　24号
	合　　計				4,230	
	単　　価				4,230	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	床掘		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	329.4	329	S単　31号
	合　　計				329	
	単　　価				329	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	埋戻し B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	S単　29号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.110	m3	413.2	459	S単　32号
	下					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	S単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	S単　26号
	合　　計				294	
	単　　価				294	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	Ｓ単　25号
	合　計				870	
	単　価				870	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	Ｓ単　34号
	以下					
	合　計				4,005	
	単　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　12号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	Ｓ単　26号
	合　計				294	
	単　価				294	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,005	4,005	Ｓ単　34号
	以下					
	合　計				4,005	
	単　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　12号
	合　計				25,000	
	単　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	Ｓ単　25号
	合　計				870	
	単　価				870	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	346.8	347	Ｓ単　28号
	合　　計				347	
	単　　価				347	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	埋戻し B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	251.8	279	Ｓ単　29号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	413.2	459	Ｓ単　32号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,986	2,986	Ｓ単　1号
	合　　計				3,724	
	単　　価				3,724	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	土木シート設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	294	294	Ｓ単　26号
	合　　計				294	
	単　　価				294	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	敷鉄板設置撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし	1.000	㎡	870	870	Ｓ単　25号
	合　　計				870	
	単　　価				870	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	運搬 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,005	4,005	Ｓ単　34号
	合　　計				4,005	
	単　　価				4,005	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	処理費 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　12号
	合　　計				25,000	
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	汚濁防止フェンス		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00006	汚濁防止膜設置撤去	1.000	m	3,770	3,770	T単　1号
S02116	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,	1.000	m	11,075	11,075	S単　9号
S02116	アンカー工 汚濁防止膜,,	1.000	式	1,108	1,108	S単　10号
	合　計				15,953	
	単　価				15,953	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.2,0.0	1.000	ton	14,964	14,964	S単　27号
	合　計				14,964	
	単　価				14,964	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,807		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	473		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	33,829		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	26,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D13用,,		個	157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D16用,,		個	297		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入					
	モルタル注入					
	1:3,,		m3	257,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜					
	汚濁防止膜					
	φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,		m	11,075		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	アンカー工					
	アンカー工					
	汚濁防止膜,,		式	1,108		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費					
	CO殻処理費					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費					
			m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	748.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(削岩機)					
	コンクリート削孔(削岩機)					
	削孔深さ400mm以上～600mm未満		孔	2,375		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	9,111		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	184,701		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	182,641		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	研磨作業		m	1,728		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S14211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.10kg,4.60kg,養生有り,表面仕上げ無し		m	10,282		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,177		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	表土堀削,なし		㎡	72		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし		㎡	73		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾛｰﾗ型) ,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし		日	67,293		歩A・単A
S18031	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	4,230		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし		㎡	870		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	294		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,964		歩A・単A
	込･取卸),,0.2,0.0					
SA0101	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	346.8		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	251.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	290.4		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	329.4		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	413.2		歩A・単A
	下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km		m3	5,975		歩A・単A
	以下					
SA0121	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km		m3	4,005		歩A・単A
	以下					
SA0161	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	151.3		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	151.4		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,701		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,727		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,240		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	10,670		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ SP 型枠					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)		㎡	14,430		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	5,343		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種		㎡	11,940		歩A・単A
SA0831	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	187.3		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 汚濁防止膜設置撤去					
			m	3,770		歩A・単A

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合　計				29,862	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,986	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	26,580	18,074	
	合　計				18,074	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,807	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,000	9,600	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				40,693	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		473	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,829	33,829	
	合　計				33,829	算出数量 1.000 人
	単　価				33,829	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,580	26,580	
	合　計				26,580	算出数量 1.000 人
	単　価				26,580	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	樹脂カプセル D13用	1.000	個	157	157	
	合　計				157	算出数量 1.000 各単位
	単　価				157	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	樹脂カプセル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル D16用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	樹脂カプセル D16用	1.000	個	297	297	
	合　計				297	算出数量 1.000 各単位
	単　価				297	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	モルタル注入		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	モルタル注入 1:3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	モルタル注入 1:3	1.000	m3	257,000	257,000	
	合　計				257,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				257,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	汚濁防止膜		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日	1.000	m	11,075	11,075	
	合　計				11,075	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,075	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	アンカー工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アンカー工 汚濁防止膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	アンカー工 汚濁防止膜	1.000	式	1,108	1,108	
	合　計				1,108	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,108	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02123	CO殻処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CO殻処理費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 無筋コンクリート		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	CO殻処理費 無筋コンクリート	1.000	m3	3,055	3,055	
	合　計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	廃プラスチック処理費	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上～200㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		748.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02300	コンクリート削孔(削岩機)		孔		1.000 孔	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート削孔(削岩機) 削孔深さ400㎜以上～600㎜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単　価		孔		2,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	9,111	9,111	
	合　計				9,111	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		9,111	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				184,701	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,701	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	満			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合　計				182,641	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,641	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分	研磨作業		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.650	人	26,580	17,277	
	合　計				17,277	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,728	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.10kg,4.60kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.10kg		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	4.60kg 4,500		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	3,600 養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	33,829	18,606	
R01002	特殊作業員	0.880	人	31,518	27,736	
R01003	普通作業員	1.080	人	26,580	28,706	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	4,500	450	
P25204	充填材	5.500	kg	3,600	19,800	
Y00004	諸雑費	0.020		75,048	1,501	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33,829	1,691	
R01002	特殊作業員	0.070	人	31,518	2,206	
R01003	普通作業員	0.080	人	26,580	2,126	
	合　計				102,822	算出数量 10.000 m
	単　価		m		10,282	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,500	1,805	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.100	L	155	946	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	28,458	3,700	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	26,580	5,316	
	合　計				11,767	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,177	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	15,400	21,406	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				63,504	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		72	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	15,400	21,098	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				61,646	算出数量 842.000 ㎡
	単　価		㎡		73	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.500	日	16,900	25,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				67,293	算出数量 1.000 日
	単　価		日		67,293	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,829	50,744	
R01012	とび工	4.500	人	33,409	150,341	
R01003	普通作業員	2.700	人	26,580	71,766	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,500	45,200	
Y00004	諸雑費	0.330		318,051	104,957	
	合　計				423,008	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,230	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 91		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	500.000	㎡供用日	842	421,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	26,580	77,082	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	3.310	日	16,900	55,939	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,458	82,528	
	合　計				869,926	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		870	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,580	12,758	
	合　計				29,398	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		294	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	),基地(積込･取卸),,0.2,0.0			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		11,220	2,244	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				14,964	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,964	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		346.8	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		251.8	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		290.4	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		329.4	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,0.3km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		413.2	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	し,60.0km以下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　価		m3		5,975	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単　価		m3		4,005	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		151.3	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		151.4	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　価		m3		2,701	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		m²		1.000 m²	歩Ａ 当たり算出

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	0 40～0mm			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,727	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,240	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		10,670	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　価		㎡		14,430	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　価		㎡		5,343	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板各種				
P96007	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m			材変
	単　価		㎡		11,940	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:３％	
				豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		187.3	

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下)		m3	20,600		
P96002	C0殻処理費 無筋コンクリート		m3	3,055		
P96003	廃プラスチック処理費		m3	25,000		
P96007	防砂目地板 t=5mm、W=1m、塩ビ製		m	8,250		
P96010	樹脂カプセル D13用		個	157		
P96012	汚濁防止膜 φ300、単独ﾌﾛｰﾄ、丈長1m×長20m、賃貸日数85日		m	11,075		
P96013	アンカー工 汚濁防止膜		式	1,108		
P96016	モルタル注入 1:3		m3	257,000		
P96017	樹脂カプセル D16用		個	297		

事業名	特定災害復旧事業　石川農地海岸地区
工事名	能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事【祖母ケ浦地区C】

工事別工事名:能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00006	汚濁防止膜設置撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人	33,829	74,424	Ｓ単　4号
S02115	普通作業員	5.400	人	26,580	143,532	Ｓ単　5号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	2.200	日	67,293	148,045	Ｓ単　23号
Y00004	雑品	0.030		366,001	10,980	
	合　計				376,981	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,770	