



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（水橋小出工区）区画整理（その3）工事

積算書

（ 当初 ）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地（水橋小出工区）区画整理（その3）工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			125,480,000	
・工事原価			107,644,000	
純工事費			80,261,000	
・・・直接工事費			71,741,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	51,631,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	20,110,000	
・・・間接工事費			35,903,000	
・・・共通仮設費			8,520,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			6,869,000	
・・・運搬費	1.000	式	864,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			787,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			787,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			27,383,000	
・・・現場管理費（率計上）			27,383,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等			104,686,000×(17.000*1.000+0.04)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			307,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（水橋小出工区）区画整理（その3）工事

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

項目名	内容
局名	北陸農政局
事業(務)所名	水橋農地整備事業所
事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事
施工場所	富山県富山市水橋小出地内他
工事番号	7-111-0102
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
地域区分	富山
地区区分	富山
工期	11ヶ月
積算体系年月	令和8年2月
単価期適用年月	令和8年2月 A
歩掛期適用年番号	令和7年99号 A
電力会社名	北陸電力

事業名 水橋農地整備事業				
工事名 下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			100,850,000	
・工事原価			85,860,000	
純工事費			64,810,000	
・直接工事費			58,205,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	42,440,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	15,765,000	
・間接工事費			27,655,000	
・共通仮設費			6,605,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~管鋪費等				
58,205,000 × ((8.620*1.000)*1.000*1.040*1.000)			5,215,000	
・運搬費	1.000	式	864,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			526,000	
・現場環境改善費(率計上)				
57,898,000 × (0.910)			526,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			21,050,000	
・現場管理費(率計上)				
64,810,000 × ((30.630*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.320+0.000-0.000)			21,050,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
85,860,000 × (17.430*1.000 + 0.04)			14,999,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			307,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				42,440,000	
・整地工				29,566,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		5,920,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	3.290	ha	915,819	3,013,045	歩A・単A B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	3.290	ha	883,434	2,906,498	歩A・単A B単 2号
合 計				5,919,543	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		71,000	
000003 溝畔 10号	27.0	m	2,613	70,551	歩A・単A B単 3号
合 計				70,551	
・ ・ 進入路工	1.000	式		1,000	
000004 進入路 W=4.0m H=0.32m	4	箇所	329	1,316	歩A・単A B単 4号
合 計				1,316	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式		16,102,000	
000005 吸水渠 トンチヤ掘削 PE 50	672	m	1,365	917,280	歩A・単A B単 5号
000006 吸水渠 トンチヤ掘削 PE 60	130	m	1,455	189,150	歩A・単A B単 6号
000007 吸水渠 トンチヤ掘削 PE 75	2,340	m	1,670	3,907,800	歩A・単A B単 7号
000008 集水渠 ハツカ掘削 PE 50	50	m	1,651	82,550	歩A・単A B単 8号
000009 集水渠 ハツカ掘削 PE 65	10	m	1,866	18,660	歩A・単A B単 9号
000010 集水渠 ハツカ掘削 PE 75	60	m	1,956	117,360	歩A・単A B単 10号
000011 集水渠 ハツカ掘削 PE 100	88	m	2,101	184,888	歩A・単A B単 11号
000012 集水渠 ハツカ掘削 PE 125	90	m	87,101	7,839,090	歩A・単A B単 12号
000013 水平水甲 75 保護工含む	1	箇所	50,361	50,361	歩A・単A B単 13号
000014 水平水甲 100 保護工含む	1	箇所	95,401	95,401	歩A・単A B単 14号
000015 水平水甲 125 保護工含む	5	箇所	113,489	567,445	歩A・単A B単 15号
000016 立上管 農道タン無 ハツカ掘削 PE 50 保護工含む	18	箇所	42,247	760,446	歩A・単A B単 16号
000017 立上管 農道タン無 ハツカ掘削 PE 60 保護工含む	1	箇所	42,564	42,564	歩A・単A B単 17号
000018 立上管 農道タン無 ハツカ掘削 PE 75 保護工含む	18	箇所	43,052	774,936	歩A・単A B単 18号
000019 吐口工 ほ場内 ハツカ掘削 PE 75	3.0	m	1,956	5,868	歩A・単A B単 19号
000020 吐口工 ほ場内 ハツカ掘削 PE 100	3.0	m	2,101	6,303	歩A・単A B単 20号
000021 吐口工 ほ場内 ハツカ掘削 PE 125	15.0	m	3,841	57,615	歩A・単A B単 21号
000022 吐口工 ほ場内 ハツカ掘削 VU 75	2.0	m	1,981	3,962	歩A・単A B単 22号
000023 吐口工 ほ場内 ハツカ掘削 VU 100	2.0	m	2,369	4,738	歩A・単A B単 23号
000024 吐口工 ほ場内 ハツカ掘削 VU 125	10.0	m	3,071	30,710	歩A・単A B単 24号
000025 吐口工 道路、溝畔部 ハツカ掘削 VU 75	3.0	m	1,981	5,943	歩A・単A B単 25号
000026 吐口工 道路、溝畔部 ハツカ掘削 VU 100	3.0	m	2,369	7,107	歩A・単A B単 26号
000027 吐口工 道路、溝畔部 ハツカ掘削 VU 125	15.0	m	3,071	46,065	歩A・単A B単 27号
000028 高密度ポリエチレン管継手	1.000	式	244,260	244,260	歩A・単A B単 28号
000029 末端処理工 75	1	箇所	15,301	15,301	歩A・単A B単 29号
000030 末端処理工 100	1	箇所	15,301	15,301	歩A・単A B単 30号
000031 末端処理工 125	5	箇所	20,727	103,635	歩A・単A B単 31号

事業名		水橋農地整備事業			
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事			
工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032 道路復旧工 農道タン無 W=2.50m	7	箇所	1,066	7,462	歩A・単A B単 32号
合計				16,102,201	
・・付帯工	1.000	式		4,961,000	
000033 落水口	12	箇所	33,255	399,060	歩A・単A B単 33号
000034 用水取水管 土工 G4-1 Aタイプ 125	31.2	m	4,687	146,234	歩A・単A B単 34号
000035 用水取水管 G4-1 Aタイプ 125	12	箇所	283,640	3,403,680	歩A・単A B単 35号
000036 田面落水管 1型-1	9	箇所	42,845	385,605	歩A・単A B単 36号
000037 田面落水管 2型-1	3	箇所	208,730	626,190	歩A・単A B単 37号
合計				4,960,769	
・・構造物取壊し工	1.000	式		2,511,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(無筋)	50	m3	11,530	576,500	歩A・単A B単 38号
B02162 コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(有筋)	71	m3	20,400	1,448,400	歩A・単A B単 39号
BA0201 殻運搬 コンクリート殻(無筋)	50	m3	1,158	57,900	歩A・単A B単 40号
BA0201 殻運搬 コンクリート殻(有筋・二次製品)	71	m3	1,709	121,339	歩A・単A B単 41号
000042 コンクリート殻処理 無筋	50.0	m3	1,880	94,000	歩A・単A B単 42号
000043 コンクリート殻処理 有筋・二次製品	71.0	m3	3,000	213,000	歩A・単A B単 43号
合計				2,511,139	
・排水路工	1.000	式		10,333,000	
・・作業土工	1.000	式		1,429,000	
BA0103 床掘り 土砂 小規模	11	m3	2,260	24,860	歩A・単A B単 44号
BA0103 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	550	m3	295	162,250	歩A・単A B単 45号
BA0103 床掘り 土砂 標準	45	m3	252	11,340	歩A・単A B単 46号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	41	m3	872	35,752	歩A・単A B単 47号
BA0108 管路基面整正	160	m ²	498	79,680	歩A・単A B単 48号
BA0109 管路法面整形	300	m ²	920	276,000	歩A・単A B単 49号
BA0109 切土法面仕上	62	m ²	920	57,040	歩A・単A B単 50号
BA0109 盛土法面仕上	65	m ²	457	29,705	歩A・単A B単 51号
BA0109 水平面仕上	170	m ²	457	77,690	歩A・単A B単 52号
000053 埋戻し 人力施工	100	m3	3,499	349,900	歩A・単A B単 53号
000054 埋戻し 機械施工	330	m3	945	311,850	歩A・単A B単 54号
000055 埋戻し 機械施工	14	m3	945	13,230	歩A・単A B単 55号
合計				1,429,297	
・・排水路工	1.000	式		7,134,000	
000056 鉄筋コンクリート管 13-2号 HP 1200	5.0	m	86,781	433,905	歩A・単A B単 56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管 16号 VU 500	163.0	m	36,646	5,973,298	歩A・単A B単 57号
000058 側溝 5号(1) JBF-300	34.5	m	10,194	351,693	歩A・単A B単 58号
000059 側溝 5号(2) JBF-300 既設利用	34.0	m	3,889	132,226	歩A・単A B単 59号
000060 側溝 5号(3) VU 300	16.5	m	14,699	242,534	歩A・単A B単 60号
合計				7,133,656	

事業名		水橋農地整備事業			
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事			
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				15,765,000	
・仮設工	1.000	式		15,765,000	
・・仮設道路工	1.000	式		1,552,000	
000073 工事用道路設置・撤去 敷鉄板(22×1524×6096)	188.0	m	8,253	1,551,564	歩A・単A B単 73号
合 計				1,551,564	
・・仮廻し水路工	1.000	式		10,678,000	
000074 仮用水設置 タイプ1	187.0	m	42,469	7,941,703	歩A・単A B単 74号
000075 フリウムボックス設置 1000型	6.000	m	79,189	475,134	歩A・単A B単 75号
000076 水槽工 設置 型	1.000	箇所	79,742	79,742	歩A・単A B単 76号
000077 仮用水撤去 タイプ1	214.0	m	6,239	1,335,146	歩A・単A B単 77号
000078 仮用水撤去 タイプ3	33.0	m	1,040	34,320	歩A・単A B単 78号
000079 フリウムボックス撤去 1000型	6.000	m	2,280	13,680	歩A・単A B単 79号
000080 水槽工撤去 型	2.000	箇所	1,899	3,798	歩A・単A B単 80号
000081 仮排水撤去 タイプ1-2	173.0	m	2,654	459,142	歩A・単A B単 81号
000082 仮排水撤去 タイプ2	113.0	m	2,214	250,182	歩A・単A B単 82号
000083 仮一筆排水撤去 タイプ1	6	箇所	4,656	27,936	歩A・単A B単 83号
000084 バイブライン仮接続工撤去 タイプ3	7.0	m	7,431	52,017	歩A・単A B単 84号
000085 排水仮接続工撤去 タイプ1	1	箇所	5,655	5,655	歩A・単A B単 85号
合 計				10,678,455	
・・排水処理工	1.000	式		1,454,000	
000086 排水ポンプ 口径100mm以下	1	箇所	1,454,018	1,454,018	歩A・単A B単 86号
合 計				1,454,018	
・・安全費	1.000	式		2,081,000	
B19021 交通誘導警備員	120	人	17,340	2,080,800	歩A・単A B単 87号
合 計				2,080,800	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	915,819		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	883,434		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 溝畔					
	10号		m	2,613		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 進入路					
	W=4.0m H=0.32m		箇所	329		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 吸水渠					
	トンチヤ掘削 PE 50		m	1,365		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 吸水渠					
	トンチヤ掘削 PE 60		m	1,455		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 吸水渠					
	トンチヤ掘削 PE 75		m	1,670		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 集水渠					
	ハッパ掘削 PE 50		m	1,651		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 集水渠					
	ハッパ掘削 PE 65		m	1,866		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 集水渠					
	ハッパ掘削 PE 75		m	1,956		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 集水渠					
	ハッパ掘削 PE 100		m	2,101		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 集水渠					
	ハッパ掘削 PE 125		m	87,101		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 水平水甲					
	75 保護工含む		箇所	50,361		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 水平水甲					
	100 保護工含む		箇所	95,401		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 水平水甲					
	125 保護工含む		箇所	113,489		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 立上管					
	農道タン無 ハッパ掘削 PE 50 保護工含む		箇所	42,247		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 立上管					
	農道タン無 ハッパ掘削 PE 60 保護工含む		箇所	42,564		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 立上管					
	農道タン無 ハッパ掘削 PE 75 保護工含む		箇所	43,052		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 吐口工					
	ほ場内 ハッパ掘削 PE 75		m	1,956		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 吐口工					
	ほ場内 ハッパ掘削 PE 100		m	2,101		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 吐口工					
	ほ場内 ハッパ掘削 PE 125		m	3,841		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 吐口工					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	ほ場内ハックル掘削 VU 75 *** B単 - 23号 *** 吐口工		m	1,981		歩A・単A
000024	ほ場内ハックル掘削 VU 100 *** B単 - 24号 *** 吐口工		m	2,369		歩A・単A
000025	ほ場内ハックル掘削 VU 125 *** B単 - 25号 *** 吐口工		m	3,071		歩A・単A
000026	道路,溝畔部ハックル掘削 VU 75 *** B単 - 26号 *** 吐口工		m	1,981		歩A・単A
000027	道路,溝畔部ハックル掘削 VU 100 *** B単 - 27号 *** 吐口工		m	2,369		歩A・単A
000028	道路,溝畔部ハックル掘削 VU 125 *** B単 - 28号 *** 高密度ポリエチレン管継手		m	3,071		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 末端処理工		式	244,260		歩A・単A
000030	75 *** B単 - 30号 *** 末端処理工		箇所	15,301		歩A・単A
000031	100 *** B単 - 31号 *** 末端処理工		箇所	15,301		歩A・単A
000032	125 *** B単 - 32号 *** 道路復旧工		箇所	20,727		歩A・単A
000033	農道タン無 W=2.50m *** B単 - 33号 *** 落水口		箇所	1,066		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 用水取水管 土工		箇所	33,255		歩A・単A
000035	G4-1 Aタイプ 125 *** B単 - 35号 *** 用水取水管		m	4,687		歩A・単A
000036	G4-1 Aタイプ 125 *** B単 - 36号 *** 田面落水管		箇所	283,640		歩A・単A
000037	1型-1 *** B単 - 37号 *** 田面落水管		箇所	42,845		歩A・単A
B02162	2型-1 *** B単 - 38号 *** コンクリート構造物取壊し		箇所	208,730		歩A・単A
B02162	騒音振動対策あり(無筋) *** B単 - 39号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	11,530		歩A・単A
BA0201	騒音振動対策あり(有筋) *** B単 - 40号 *** 殻運搬		m3	20,400		歩A・単A
BA0201	コンクリート殻(無筋) *** B単 - 41号 *** 殻運搬		m3	1,158		歩A・単A
000042	コンクリート殻(有筋・二次製品) *** B単 - 42号 *** コンクリート殻処理		m3	1,709		歩A・単A
000043	無筋 *** B単 - 43号 *** コンクリート殻処理		m3	1,880		歩A・単A
	有筋・二次製品		m3	3,000		歩A・単A

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 44号 *** 床掘り					
	土砂 小規模		m3	2,260		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 45号 *** 床掘り					
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		m3	295		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 46号 *** 床掘り					
	土砂 標準		m3	252		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 47号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
			m3	872		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 48号 *** 管路基面整正					
			m ²	498		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 49号 *** 管路法面整形					
			m ²	920		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 50号 *** 切土法面仕上					
			m ²	920		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 51号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	457		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 52号 *** 水平面仕上					
			m ²	457		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 埋戻し					
	人力施工		m3	3,499		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 埋戻し					
	機械施工		m3	945		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 埋戻し					
	機械施工		m3	945		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 鉄筋コンクリート管					
	13-2号 HP 1200		m	86,781		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	16号 VU 500		m	36,646		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 側溝					
	5号(1) JBF-300		m	10,194		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 側溝					
	5号(2) JBF-300 既設利用		m	3,889		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 側溝					
	5号(3) VU 300		m	14,699		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 水槽					
	型 二次製品		箇所	19,992		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 管理孔					
	16-1号(1号MH)		箇所	573,135		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 管理孔					
	16-2号(1号MH)		箇所	590,337		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 合流孔					
	16-1号(1号MH)		箇所	566,621		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 支線道路					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	10号支線(3) *** B単 - 66号 *** 支線道路		m	1,161		歩A・単A
000067	10号支線(4) *** B単 - 67号 *** 支線道路		m	925		歩A・単A
000068	16-1号支線 *** B単 - 68号 *** 支線道路		m	1,115		歩A・単A
000069	16-2号支線(1) *** B単 - 69号 *** 支線道路		m	674		歩A・単A
000070	16-2号支線(2) *** B単 - 70号 *** 支線道路		m	1,356		歩A・単A
000071	17号支線(1) *** B単 - 71号 *** 支線道路		m	1,666		歩A・単A
000072	17号支線(2) *** B単 - 72号 *** 砂利舗装		m	908		歩A・単A
000073	支線道路 w=4.0m RC-40 *** B単 - 73号 *** 工事用道路設置・撤去		m	3,468		歩A・単A
000074	敷鉄板(22×1524×6096) *** B単 - 74号 *** 仮用水設置		m	8,253		歩A・単A
000075	タイプ1 *** B単 - 75号 *** フリーウムボックス設置		m	42,469		歩A・単A
000076	1000型 *** B単 - 76号 *** 水槽工 設置		m	79,189		歩A・単A
000077	型 *** B単 - 77号 *** 仮用水撤去		箇所	79,742		歩A・単A
000078	タイプ1 *** B単 - 78号 *** 仮用水撤去		m	6,239		歩A・単A
000079	タイプ3 *** B単 - 79号 *** フリーウムボックス撤去		m	1,040		歩A・単A
000080	1000型 *** B単 - 80号 *** 水槽工撤去		m	2,280		歩A・単A
000081	型 *** B単 - 81号 *** 仮排水撤去		箇所	1,899		歩A・単A
000082	タイプ1-2 *** B単 - 82号 *** 仮排水撤去		m	2,654		歩A・単A
000083	タイプ2 *** B単 - 83号 *** 仮一筆排水撤去		m	2,214		歩A・単A
000084	タイプ1 *** B単 - 84号 *** パイプライン仮接続工撤去		箇所	4,656		歩A・単A
000085	タイプ3 *** B単 - 85号 *** 排水仮接続工撤去		m	7,431		歩A・単A
000086	タイプ1 *** B単 - 86号 *** 排水ポンプ		箇所	5,655		歩A・単A
	口径100mm以下		箇所	1,454,018		歩A・単A

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.65ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり	1,000	ha	915,819	915,819	S単 98号
	合計				915,819	
	単価				915,819	
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.65ha,0.005,3.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1,000	ha	883,434	883,434	S単 99号
	合計				883,434	
	単価				883,434	
*** B単 - 3号 ***						
000003	溝畔 10号		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,200	m ³	872.3	1,047	S単 118号
S10009	畦畔整形工 あり	0.900	m ²	540	486	S単 100号
S10009	畦畔整形工 あり	2.000	m ²	540	1,080	S単 100号
	合計				2,613	
	単価				2,613	
*** B単 - 4号 ***						
000004	進入路 W=4.0m H=0.32m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.750	m ³	243.9	183	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.320	m ²	456.9	146	S単 121号
	合計				329	
	単価				329	
*** B単 - 5号 ***						
000005	吸水渠 トンチャ掘削 PE 50		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10,000	m	649	6,490	S単 101号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 50有孔・無孔,,	10,000	m	420	4,200	S単 7号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30~20mm,	0.567	m ³	5,220	2,960	S単 8号
	合計				13,650	
	単価				1,365	
*** B単 - 6号 ***						
000006	吸水渠 トンチャ掘削 PE 60		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10,000	m	649	6,490	S単 101号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 60有孔・無孔,,	10,000	m	510	5,100	S単 9号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30~20mm,	0.567	m ³	5,220	2,960	S単 8号
	合計				14,550	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,455	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	吸水渠 トンチヤ掘削 PE 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	649	6,490	S単 101号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管 グリッド構造 75有孔・無孔,,	10.000	m	725	7,250	S単 10号
S02116	単粒度碎石 4号 30~20mm,	0.567	m3	5,220	2,960	S単 8号
	合 計				16,700	
	単 価				1,670	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	集水渠 ハッパ掘削 PE 50		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 102号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管 グリッド構造 50有孔・無孔,,	10.000	m	420	4,200	S単 7号
	合 計				16,510	
	単 価				1,651	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	集水渠 ハッパ掘削 PE 65		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 102号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管 グリッド構造 65有孔・無孔,,	10.000	m	635	6,350	S単 11号
	合 計				18,660	
	単 価				1,866	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	集水渠 ハッパ掘削 PE 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 102号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管 グリッド構造 75有孔・無孔,,	10.000	m	725	7,250	S単 10号
	合 計				19,560	
	単 価				1,956	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	集水渠 ハッパ掘削 PE 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管 グリッド構造 100有孔・無孔,,	10.000	m	860	8,600	S単 12号
	合 計				21,010	
	単 価				2,101	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	集水渠 ハッパ掘削 PE 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	フリュームボックス 1000型,,	10.000	m	85,860	858,600	S単 13号
	合 計				871,010	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				87,101	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	水平水甲 75 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	1,501	901	S単 89号
S02116	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,	1.000	個	48,000	48,000	S単 14号
S02116	排水槽用埋板 B375×H200 110,,	1.000	枚	1,460	1,460	S単 15号
	合 計				50,361	
	単 価				50,361	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	水平水甲 100 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	1,585	951	S単 90号
S02116	水平水甲管 100,,	1.000	個	20,800	20,800	S単 16号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1.000	個	34,650	34,650	S単 17号
S02116	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	39,000	39,000	S単 18号
	合 計				95,401	
	単 価				95,401	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	水平水甲 125 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	2,399	1,439	S単 91号
S02116	水平水甲管 125,,	1.000	個	38,400	38,400	S単 19号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1.000	個	34,650	34,650	S単 17号
S02116	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	39,000	39,000	S単 18号
	合 計				113,489	
	単 価				113,489	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	立上管 農道タン無ハツ約掘削 PE 50 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.450	m	1,231	554	S単 102号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 50 有孔・無孔,,	1.300	m	420	546	S単 7号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.190	m ²	456.9	87	S単 122号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 91号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 20号
S02116	管理蓋 180(編鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	22,000	22,000	S単 21号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50,,	1.000	個	180	180	S単 22号
	合 計				42,247	
	単 価				42,247	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	立上管 農道タン無ハツ約掘削 PE 60 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.450	m	1,231	554	S単 102号

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 60有孔・無孔,,	1.300	m	510	663	S単 9号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.190	m ²	456.9	87	S単 122号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 91号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 20号
S02116	管理蓋 180(編鋼板)盗難防止チェーン付,,	1.000	枚	22,000	22,000	S単 21号
S02116	キャップ VU 60用,,	1.000	個	380	380	S単 23号
	合計				42,564	
	単価				42,564	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	立上管 農道タンク無バツ約掘削 PE 75 保護工含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.450	m	1,231	554	S単 102号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 75有孔・無孔,,	1.300	m	725	943	S単 10号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.190	m ²	456.9	87	S単 122号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 91号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 20号
S02116	管理蓋 180(編鋼板)盗難防止チェーン付,,	1.000	枚	22,000	22,000	S単 21号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	1.000	個	588	588	S単 24号
	合計				43,052	
	単価				43,052	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	吐口工 ほ場内バツ約掘削 PE 75		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 102号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 75有孔・無孔,,	10.000	m	725	7,250	S単 10号
	合計				19,560	
	単価				1,956	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	吐口工 ほ場内バツ約掘削 PE 100		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 100有孔・無孔,,	10.000	m	860	8,600	S単 12号
	合計				21,010	
	単価				2,101	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	吐口工 ほ場内バツ約掘削 PE 125		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管ダブル構造 125有孔・無孔,,	10.000	m	2,600	26,000	S単 25号
	合計				38,410	
	単価				3,841	
	*** B単 - 22号 ***					

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	吐口工 ほ場内ハック掘削 VU 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 102号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,,	2.500	本	3,000	7,500	S単 26号
	合計				19,810	
	単価				1,981	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	吐口工 ほ場内ハック掘削 VU 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,	2.500	本	4,510	11,275	S単 27号
	合計				23,685	
	単価				2,369	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	吐口工 ほ場内ハック掘削 VU 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m,,	2.500	本	7,320	18,300	S単 28号
	合計				30,710	
	単価				3,071	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	吐口工 道路,溝畔部ハック掘削 VU 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 102号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,,	2.500	本	3,000	7,500	S単 26号
	合計				19,810	
	単価				1,981	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	吐口工 道路,溝畔部ハック掘削 VU 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,	2.500	本	4,510	11,275	S単 27号
	合計				23,685	
	単価				2,369	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	吐口工 道路,溝畔部ハック掘削 VU 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 103号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m,,	2.500	本	7,320	18,300	S単 28号
	合計				30,710	
	単価				3,071	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	高密度ポリエチレン管継手		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管継手 50 90° 11寸,,	2.000	個	340	680	S単 29号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11寸,,	5.000	個	860	4,300	S単 30号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 50×50 90° 寸,,	3.000	個	460	1,380	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° 寸,,	1.000	個	860	860	S単 32号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° 寸,,	1.000	個	4,300	4,300	S単 33号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75×75 90° 寸,,	1.000	個	1,090	1,090	S単 34号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° 寸,,	4.000	個	7,800	31,200	S単 35号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90° 寸,,	5.000	個	8,000	40,000	S単 36号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90° 寸,,	1.000	個	2,020	2,020	S単 37号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90° 寸,,	14.000	個	5,900	82,600	S単 38号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット,,	6.000	個	360	2,160	S単 39号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 65×50 異形変換ワット,,	2.000	個	380	760	S単 40号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75×50 異形変換ワット,,	2.000	個	600	1,200	S単 41号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75×65 異形変換ワット,,	1.000	個	800	800	S単 42号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×60 異形変換ワット,,	1.000	個	1,400	1,400	S単 43号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット,,	6.000	個	1,850	11,100	S単 44号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット,,	6.000	個	2,500	15,000	S単 45号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット,,	8.000	個	1,760	14,080	S単 46号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット,,	5.000	個	2,700	13,500	S単 47号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット,,	1.000	個	1,960	1,960	S単 48号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 49号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット,,	5.000	個	2,300	11,500	S単 50号
	合 計				244,260	
	単 価				244,260	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	末端処理工 75		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	10.000	本	4,901	49,010	S単 4号
S02116	90°自在支管 VU 75用,,	10.000	個	10,400	104,000	S単 51号
	合 計				153,010	
	単 価				15,301	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	末端処理工 100		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	10.000	本	4,901	49,010	S単 4号
S02116	90°自在支管 VU 100用,,	10.000	個	10,400	104,000	S単 52号
	合 計				153,010	
	単 価				15,301	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	末端処理工 125		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	10.000	本	8,627	86,270	S単 5号
S02116	90°自在支管 VU 125用,,	10.000	個	12,100	121,000	S単 53号

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				207,270	
	単価				20,727	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	道路復旧工 農道ターノ無 W=2.50m		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	2.720	m3	251.6	684	S単 115号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	2.720	m3	872.3	2,373	S単 118号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.380	m ²	456.9	1,087	S単 122号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし	8.800	m ²	740	6,512	S単 96号
	合計				10,656	
	単価				1,066	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	落水口		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,797	3,797	S単 130号
S02116	排水槽 H800 田んぼタム用【参考質量(蓋版除く)125kg】,,	1.000	基	18,300	18,300	S単 54号
S02116	排水槽 田んぼタム堰板	1.000	枚	5,678	5,678	S単 55号
S02116	排水槽用堰板 B375×H200 t10,,	3.000	枚	1,460	4,380	S単 15号
S02116	排水槽用堰板 B375×H150 t10,,	1.000	枚	1,100	1,100	S単 56号
	合計				33,255	
	単価				33,255	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	用水取水管 土工 G4-1 タイプ 125		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.390	m3	295.3	410	S単 116号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	m ²	497.8	249	S単 120号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.540	m ²	920.4	497	S単 123号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'タ,区分 ,なし,あり	0.060	m3	12,414	745	S単 84号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),タパ',区分 ,なし, あり	0.080	m3	13,545	1,084	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.270	m3	307.7	83	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ()	0.270	m3	2,386	644	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.970	m3	307.7	298	S単 112号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	0.970	m3	698	677	S単 3号
	合計				4,687	
	単価				4,687	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	用水取水管 G4-1 タイプ 125		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	3.600	m	3,001	10,804	S単 92号
S02116	給水栓バルブ 125,,	1.000	個	50,300	50,300	S単 57号
S02116	TS90°エルボ 125,,	1.000	個	8,200	8,200	S単 58号

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	VU-TS チーズ管 500×125,,	1.000	個	192,250	192,250	S単 59号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基	4,442	4,442	S単 131号
S02116	統一型排水槽B型蓋付 400×400×750(内径),,	1.000	基	16,910	16,910	S単 60号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.020	m3	36,700	734	S単 127号
	合計				283,640	
	単価				283,640	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	田面落水水管 1型-1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	1.690	m3	2,260	3,819	S単 117号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.300	m ²	920.4	1,197	S単 123号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.110	m3	12,814	1,410	S単 86号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.150	m3	12,814	1,922	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.530	m3	1,113	590	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	0.530	m3	2,386	1,265	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.840	m3	1,113	935	S単 113号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	0.840	m3	698	586	S単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	2.200	m	3,770	8,294	S単 93号
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	1.000	本	8,627	8,627	S単 5号
S02116	90°自在支管 VU 150用,,	1.000	個	14,200	14,200	S単 61号
	合計				42,845	
	単価				42,845	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	田面落水水管 2型-1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	1.850	m3	2,260	4,181	S単 117号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.420	m ²	920.4	1,307	S単 123号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.120	m3	12,814	1,538	S単 86号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.170	m3	12,814	2,178	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.580	m3	1,113	646	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	0.580	m3	2,386	1,384	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.910	m3	1,113	1,013	S単 113号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	0.910	m3	698	635	S単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	2.400	m	3,770	9,048	S単 93号
S02116	T字管継手 500×150,,	1.000	個	186,800	186,800	S単 62号
	合計				208,730	
	単価				208,730	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 38号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,530	11,530	S単 78号
	合計				11,530	
	単価				11,530	
*** B単 - 39号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,400	20,400	S単 79号
	合計				20,400	
	単価				20,400	
*** B単 - 40号 ***						
BA0201	殻運搬 コンクリート(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,158	1,158	S単 124号
	合計				1,158	
	単価				1,158	
*** B単 - 41号 ***						
BA0201	殻運搬 コンクリート(有筋・二次製品)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,709	1,709	S単 125号
	合計				1,709	
	単価				1,709	
*** B単 - 42号 ***						
000042	コンクリート殻処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 無筋	1.000	m3	1,880	1,880	S単 76号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
*** B単 - 43号 ***						
000043	コンクリート殻処理 有筋・二次製品		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 有筋	1.000	m3	3,000	3,000	S単 77号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
*** B単 - 44号 ***						
BA0103	床掘り 土砂 小規模		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,260	2,260	S単 117号
	合計				2,260	
	単価				2,260	
*** B単 - 45号 ***						

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	295.3	295	S単 116号
	合計				295	
	単価				295	
	*** B単 - 46号 ***					
BA0103	床掘り 土砂 標準		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251.6	252	S単 115号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 47号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	872.3	872	S単 118号
	合計				872	
	単価				872	
	*** B単 - 48号 ***					
BA0108	管路基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	497.8	498	S単 120号
	合計				498	
	単価				498	
	*** B単 - 49号 ***					
BA0109	管路法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	920.4	920	S単 123号
	合計				920	
	単価				920	
	*** B単 - 50号 ***					
BA0109	切土法面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	920.4	920	S単 123号
	合計				920	
	単価				920	
	*** B単 - 51号 ***					
BA0109	盛土法面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	456.9	457	S単 121号
	合計				457	
	単価				457	
	*** B単 - 52号 ***					
BA0109	水平面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	456.9	457	S単 121号
	合計				457	
	単価				457	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	埋戻し 人力施工		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m ³	1,113	1,113	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 1号
	合計				3,499	
	単価				3,499	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	埋戻し 機械施工		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	246.5	247	S単 114号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m ³	698	698	S単 3号
	合計				945	
	単価				945	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	埋戻し 機械施工		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	246.5	247	S単 114号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m ³	698	698	S単 3号
	合計				945	
	単価				945	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	鉄筋コンクリート管 13-2号 HP 1200		m		1.000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コバ ^ク ,区分 ,なし,あり	0.700	m ³	7,970	5,579	S単 87号
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コバ ^ク ,区分 ,なし,あり	0.600	m ³	7,970	4,782	S単 87号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	76,420	76,420	S単 133号
	合計				86,781	
	単価				86,781	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管 16号 VU 500		m		1.000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバ ^ク ,区分 ,なし,あり	0.200	m ³	12,414	2,483	S単 84号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コバ ^ク ,区分 ,なし, あり	0.400	m ³	13,545	5,418	S単 85号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設置 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍 ^ホ リフレク ^ホ	1.000	m	303	303	S単 110号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	28,442	28,442	S単 94号

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名:	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				36,646	
	単価				36,646	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	側溝 5号(1) JBF-300		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,470	4,470	S単 81号
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-300,	1.000	個	5,600	5,600	S単 63号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.044	m3	2,820	124	S単 64号
	合計				10,194	
	単価				10,194	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	側溝 5号(2) JBF-300 既設利用		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,889	38,890	S単 82号
	合計				38,890	
	単価				3,889	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	側溝 5号(3) VU 300		m		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	0.100	m3	12,462	1,246	S単 88号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クパ',区分 ,なし, あり	0.200	m3	13,545	2,709	S単 85号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	10,744	10,744	S単 95号
	合計				14,699	
	単価				14,699	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	水槽 型 二次製品		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基	4,442	4,442	S単 131号
S02116	水槽工 型 二次製品,,	1.000	個	15,550	15,550	S単 65号
	合計				19,992	
	単価				19,992	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	管理孔 16-1号(1号MH)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	インパートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(普通) W /C65%	0.160	m3	33,450	5,352	S単 128号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:2,	0.020	m3	29,700	594	S単 66号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	0.890	m ²	2,020	1,798	S単 80号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.700	m ²	1,818	3,091	S単 126号

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	193,600	193,600	S単 134号
S02116	鉄蓋 600受枠共,,	1.000	基	110,000	110,000	S単 67号
S02116	調整リング 600 t=50,,	1.000	個	13,700	13,700	S単 68号
S02116	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600,,	1.000	個	77,000	77,000	S単 69号
S02116	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×1200,,	1.000	個	120,000	120,000	S単 70号
S02116	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,	1.000	個	48,000	48,000	S単 14号
	合計				573,135	
	単価				573,135	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	管理孔 16-2号(1号MH)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈎(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	0.160	m3	39,710	6,354	S単 129号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.020	m3	29,700	594	S単 66号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	0.890	m ²	2,020	1,798	S単 80号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.700	m ³	1,818	3,091	S単 126号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	193,600	193,600	S単 134号
S02116	鉄蓋 600受枠共,,	1.000	基	110,000	110,000	S単 67号
S02116	調整リング 600 t=150,,	1.000	個	44,900	44,900	S単 71号
S02116	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450,,	1.000	個	62,000	62,000	S単 72号
S02116	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×1200,,	1.000	個	120,000	120,000	S単 70号
S02116	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,	1.000	個	48,000	48,000	S単 14号
	合計				590,337	
	単価				590,337	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	合流孔 16-1号(1号MH)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈎(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	0.150	m3	39,710	5,957	S単 129号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.020	m3	29,700	594	S単 66号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	0.930	m ²	2,020	1,879	S単 80号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.700	m ³	1,818	3,091	S単 126号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	193,600	193,600	S単 134号
S02116	鉄蓋 600受枠共,,	1.000	基	110,000	110,000	S単 67号
S02116	調整リング 600 t=100,,	1.000	個	21,500	21,500	S単 73号
S02116	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450,,	1.000	個	62,000	62,000	S単 72号
S02116	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×1200,,	1.000	個	120,000	120,000	S単 70号
S02116	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,	1.000	個	48,000	48,000	S単 14号
	合計				566,621	
	単価				566,621	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	支線道路 10号支線(3)		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.200	m3	243.9	293	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.900	m ²	456.9	868	S単 121号
	合計				1,161	
	単 価				1,161	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	支線道路 10号支線(4)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.400	m3	243.9	98	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.700	m ²	920.4	644	S単 123号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.400	m ²	456.9	183	S単 121号
	合計				925	
	単 価				925	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	支線道路 16-1号支線		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.200	m3	243.9	293	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.800	m ²	456.9	822	S単 121号
	合計				1,115	
	単 価				1,115	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	支線道路 16-2号支線(1)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.700	m3	243.9	171	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.100	m ²	456.9	503	S単 121号
	合計				674	
	単 価				674	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	支線道路 16-2号支線(2)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	2.000	m3	243.9	488	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.900	m ²	456.9	868	S単 121号
	合計				1,356	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	支線道路 17号支線(1)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.400	m3	243.9	341	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.900	m ²	456.9	1,325	S単 121号
	合計				1,666	
	単 価				1,666	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	支線道路 17号支線(2)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.100	m ³	243.9	268	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.400	m ²	456.9	640	S単 121号
	合計				908	
	単価				908	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	砂利舗装 支線道路 w=4.0m RC-40		m		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	40.000	m ²	867	34,680	S単 97号
	合計				34,680	
	単価				3,468	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	工用道路設置・撤去 敷鉄板(22×1524×6096)		m		10,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,278,1,あり	30.000	m ²	2,751	82,530	S単 107号
	合計				82,530	
	単価				8,253	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	仮用水設置 タイプ1		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	12.000	m ³	1,113	13,356	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツタ()	12.000	m ³	2,386	28,632	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	12.000	m ²	456.9	5,483	S単 121号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	15.000	m ²	456.9	6,854	S単 121号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	497.8	5,476	S単 120号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,889	38,890	S単 82号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m,,	10.000	本	32,600	326,000	S単 74号
	合計				424,691	
	単価				42,469	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	フリュームボックス設置 1000型		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,889	38,890	S単 82号
S02116	水槽工 型,,	10.000	基	75,300	753,000	S単 75号
	合計				791,890	
	単価				79,189	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	水槽工 設置 型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基	4,442	4,442	S単 131号
S02116	水槽工 型,,	1.000	基	75,300	75,300	S単 75号
	合計				79,742	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				79,742	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	仮用水撤去 タイプ1		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	29,000	m3	872.3	25,297	S単 118号
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	11,000	m3	1,299	14,289	S単 111号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,280	22,800	S単 83号
	合 計				62,386	
	単 価				6,239	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	仮用水撤去 タイプ3		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	7,000	m3	1,299	9,093	S単 111号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	2,000	m ²	80	160	S単 108号
S18001	土のう工 撤去のみ	0,100	m3	11,449	1,145	S単 104号
	合 計				10,398	
	単 価				1,040	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	フリームボックス撤去 1000型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,280	22,800	S単 83号
	合 計				22,800	
	単 価				2,280	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	水槽工撤去 型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり	1,000	基	1,899	1,899	S単 132号
	合 計				1,899	
	単 価				1,899	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	仮排水撤去 タイプ1-2		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	2,000	m3	1,299	2,598	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3,000	m3	1,113	3,339	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	3,000	m3	2,386	7,158	S単 1号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	25,000	m ²	80	2,000	S単 108号
S18001	土のう工 撤去のみ	1,000	m3	11,449	11,449	S単 104号
	合 計				26,544	
	単 価				2,654	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	仮排水撤去 タイプ2		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	7,000	m3	1,299	9,093	S単 111号

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下奈上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	撤去	20.000	m ²	80	1,600	S単 108号
S18001	土のう工					
	撤去のみ	1.000	m ³	11,449	11,449	S単 104号
	合計				22,142	
	単価				2,214	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	仮一筆排水撤去					歩A
	タイプ1		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	0.500	m ³	1,299	650	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	0.540	m ³	1,113	601	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.540	m ³	2,386	1,288	S単 1号
SA0874	SP 暗渠排水管					
	撤去,波状管,50~150mm,-	1.500	m	145.3	218	S単 135号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	撤去,80kgを超え200kg以下,-,-,あり	1.000	基	1,899	1,899	S単 132号
	合計				4,656	
	単価				4,656	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	パイプライン仮接続工撤去					歩A
	タイプ3		m		10.000	m 当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	30.000	m ³	1,299	38,970	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	32.000	m ³	307.7	9,846	S単 112号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	32.000	m ³	698	22,336	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管					
	撤去,波状管,450~600mm,-	10.000	m	315.5	3,155	S単 136号
	合計				74,307	
	単価				7,431	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	排水仮接続工撤去					歩A
	タイプ1		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.760	m ³	295.3	1,110	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.830	m ³	307.7	1,178	S単 112号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	3.830	m ³	698	2,673	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管					
	撤去,直管,50~150mm,-	3.300	m	210.4	694	S単 137号
	合計				5,655	
	単価				5,655	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	排水ポンプ					歩A
	口径100mm以下		箇所		1.000	箇所 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	277,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,359,959	1,359,959	S単 106号
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	1~5台,あり	1.000	箇所	94,059	94,059	S単 105号
	合計				1,454,018	
	単価				1,454,018	
	*** B単 - 87号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B					
		1.000	人	17.340	17.340	S単 6号

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,386		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,386		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	698		歩A・単A
S02013	*** S単 - 4号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,901		歩A・単A
S02013	*** S単 - 5号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,627		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 50有孔・無孔,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 4号 30~20mm,		m3	5,220		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 60有孔・無孔,,		m	510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 75有孔・無孔,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 65有孔・無孔,,		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 100有孔・無孔,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** フリュームボックス フリュームボックス 1000型,,		m	85,860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 底板 PB-1100×130,,		個	48,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 排水槽用埋板 排水槽用埋板 B375×H200 110,,		枚	1,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 水平水甲管 水平水甲管 100,,		個	20,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 水甲保護管 水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,		個	34,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 管理蓋 管理蓋 250(編鋼板)盗難防止チェーン付,,		枚	39,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 水平水甲管 水平水甲管 125,,		個	38,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 立上孔保護管 立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 管理蓋 管理蓋 180(編鋼板)盗難防止チェーン付,,		枚	22,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50,, *** S単 - 23号 ***		個	180		歩A・単A
	キャップ キャップ VU 60用,, *** S単 - 24号 ***		個	380		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,, *** S単 - 25号 ***		個	588		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 125有孔・無孔,, *** S単 - 26号 ***		m	2,600		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,, *** S単 - 27号 ***		本	3,000		歩A・単A
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,, *** S単 - 28号 ***		本	4,510		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m,, *** S単 - 29号 ***		本	7,320		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 50 90° 115,, *** S単 - 30号 ***		個	340		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75 90° 115,, *** S単 - 31号 ***		個	860		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 50×50 90° 115,, *** S単 - 32号 ***		個	460		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° 115,, *** S単 - 33号 ***		個	860		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° 115,, *** S単 - 34号 ***		個	4,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75×75 90° 115,, *** S単 - 35号 ***		個	1,090		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° 115,, *** S単 - 36号 ***		個	7,800		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×75 90° 115,, *** S単 - 37号 ***		個	8,000		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×100 90° 115,, *** S単 - 38号 ***		個	2,020		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×125 90° 115,, *** S単 - 39号 ***		個	5,900		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット,, *** S単 - 40号 ***		個	360		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 65×50 異形変換ワット,, *** S単 - 41号 ***		個	380		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75×50 異形変換ワット,, *** S単 - 42号 ***		個	600		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75×65 異形変換ワット,, *** S単 - 43号 ***		個	800		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×60 異形変換ワット,,		個	1,400		歩A・単A

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット,,		個	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット,,		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット,,		個	1,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット,,		個	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット,,		個	1,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット,,		個	2,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 90°自在支管 90°自在支管 VU 75用,,		個	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 90°自在支管 90°自在支管 VU 100用,,		個	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 90°自在支管 90°自在支管 VU 125用,,		個	12,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 排水槽 排水槽 H800 田んぼダム用【参考質量(蓋版除く)125kg】,,		基	18,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 排水槽 田んぼダム堰板 排水槽 田んぼダム堰板		枚	5,678		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H150 t10,,		枚	1,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 給水栓バルブ 給水栓バルブ 125,,		個	50,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** TS90°エルボ TS90°エルボ 125,,		個	8,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** VU-TS チーズ管 VU-TS チーズ管 500×125,,		個	192,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 統一型排水槽B型蓋付 統一型排水槽B型蓋付 400×400×750(内径),,		基	16,910		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 90°自在支管 90°自在支管 VU 150用,,		個	14,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** T字管継手 T字管継手 500×150,,		個	186,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 鉄筋コンクリートジョイントベンチフリーム 鉄筋コンクリートジョイントベンチフリーム JBF-300,,		個	5,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 水槽工					

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水槽工 型 二次製品, *** S単 - 66号 ***		個	15,550		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) 配合 1:2, *** S単 - 67号 ***		m3	29,700		歩A・単A
S02116	鉄蓋 鉄蓋 600受枠共, *** S単 - 68号 ***		基	110,000		歩A・単A
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=50, *** S単 - 69号 ***		個	13,700		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600, *** S単 - 70号 ***		個	77,000		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 管取付壁 900×1200, *** S単 - 71号 ***		個	120,000		歩A・単A
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=150, *** S単 - 72号 ***		個	44,900		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450, *** S単 - 73号 ***		個	62,000		歩A・単A
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=100, *** S単 - 74号 ***		個	21,500		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m, *** S単 - 75号 ***		本	32,600		歩A・単A
S02116	水槽工 水槽工 型, *** S単 - 76号 ***		基	75,300		歩A・単A
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 無筋 *** S単 - 77号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 有筋 *** S単 - 78号 ***		m3	3,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 79号 ***		m3	11,530		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 80号 ***		m3	20,400		歩A・単A
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm *** S単 - 81号 ***		m ²	2,020		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 82号 ***		m	4,470		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 83号 ***		m	3,889		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 84号 ***		m	2,280		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ [®] ク,区分 なし,あり *** S単 - 85号 ***		m3	12,414		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎					

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クワ,区分,なし, あり		m3	13,545		歩A・単A
S07001	*** S単 - 86号 *** パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動クワ,区分, なし,あり		m3	12,814		歩A・単A
S07001	*** S単 - 87号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤツ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動クワ,ク 区分,なし,あり		m3	7,970		歩A・単A
S07001	*** S単 - 88号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動クワ,ク,区分 ,なし,なし		m3	12,462		歩A・単A
S07021	*** S単 - 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,501		歩A・単A
S07021	*** S単 - 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,585		歩A・単A
S07021	*** S単 - 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,399		歩A・単A
S07021	*** S単 - 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,001		歩A・単A
S07021	*** S単 - 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	3,770		歩A・単A
S07022	*** S単 - 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	28,442		歩A・単A
S07022	*** S単 - 95号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	10,744		歩A・単A
S08042	*** S単 - 96号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし		m ²	740		歩A・単A
S08042	*** S単 - 97号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m ²	867		歩A・単A
S10002	*** S単 - 98号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.65ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり		ha	915,819		歩A・単A
S10003	*** S単 - 99号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.65ha,0.005,3.00,粘性土・埴質土,少ない,あ り		ha	883,434		歩A・単A
S10009	*** S単 - 100号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	540		歩A・単A
S10031	*** S単 - 101号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	649		歩A・単A
S10032	*** S単 - 102号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	1,231		歩A・単A
S10032	*** S単 - 103号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,241		歩A・単A

事業名 水橋農地整備事業							
工事名 下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事							
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S18001	*** S単 - 104号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m3	11,449		歩A・単A	
S18004	*** S単 - 105号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	94,059		歩A・単A	
S18006	*** S単 - 106号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 277,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	1,359,959		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 107号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,278,1,あり		m ²	2,751		歩A・単A	
S18062	*** S単 - 108号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	80		歩A・単A	
S19003	*** S単 - 109号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	8,640		歩A・単A	
S42111	*** S単 - 110号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリアシシコ		m	303		歩A・単A	
SA0101	*** S単 - 111号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m3	1,299		歩A・単A	
SA0102	*** S単 - 112号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	307.7		歩A・単A	
SA0102	*** S単 - 113号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,113		歩A・単A	
SA0102	*** S単 - 114号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	246.5		歩A・単A	
SA0103	*** S単 - 115号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	251.6		歩A・単A	
SA0103	*** S単 - 116号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	295.3		歩A・単A	
SA0103	*** S単 - 117号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m3	2,260		歩A・単A	
SA0141	*** S単 - 118号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	872.3		歩A・単A	
SA0141	*** S単 - 119号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	243.9		歩A・単A	
SA0151	*** S単 - 120号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	497.8		歩A・単A	
SA0152	*** S単 - 121号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	456.9		歩A・単A	
SA0152	*** S単 - 122号 *** 盛土法面仕上 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	456.9		歩A・単A	
SA0152	*** S単 - 123号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	920.4		歩A・単A	
SA0221	*** S単 - 124号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とつりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,158		歩A・単A	

事業名 水橋農地整備事業						
工事名 下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事						
工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	*** S単 - 125号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,709		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 126号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,818		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 127号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,700		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 128号 *** インバートコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,450		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 129号 *** インバートコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(レブ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3	39,710		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 130号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,797		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 131号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり		基	4,442		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 132号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり		基	1,899		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 133号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種		m	76,420		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 134号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	193,600		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 135号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,50~150mm,-		m	145.3		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 136号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,450~600mm,-		m	315.5		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 137号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,直管,50~150mm,-		m	210.4		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,386	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,386	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガ1'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,830	2,635	
P34029	軽油 バドガ給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				34,911	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		698	
*** S単 - 4号 ***						
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	30,498	21,349	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,710	3,164	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	135	540	
	合計				102,927	算出数量 21,000本
	単価		本		4,901	
	*** S単-5号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	30,498	24,398	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
M23025	コア採取器(コア-リングマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,760	5,106	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	135	891	
	合計				138,031	算出数量 16,000本
	単価		本		8,627	
	*** S単-6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1,000人
	単価				17,340	
	*** S単-7号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 50有孔・無孔,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 50有孔・無孔	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000各単位
	単価				420	
	*** S単-8号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .4号 30~20mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03102	単粒度碎石 4号 30~20mm	1.000	m3	5,220	5,220	
	合計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,220	
	*** S単-9号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 60有孔・無孔,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96002	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 60有孔・無孔	1.000	m	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	
	*** S単-10号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 75有孔・無孔,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96004	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 75有孔・無孔	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単-11号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 65有孔・無孔,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96003	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 65有孔・無孔	1.000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1.000 各単位
	単価				635	
	*** S単-12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 100有孔・無孔,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96005	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 100有孔・無孔	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単-13号 ***					

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フリウムボックス		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フリウムボックス 1000型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96401	フリウムボックス 1000型	1.000	m	85,860	85,860	
	合計				85,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,860	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	マンホール(二次製品)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96210		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96210	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130	1.000	個	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	排水槽用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375×H200 t10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96043	排水槽用堰板 B375×H200 t10	1.000	枚	1,460	1,460	
	合計				1,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,460	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	水平水甲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水甲管 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	水平水甲管 100	1.000	個	20,800	20,800	
	合計				20,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	水甲保護管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付	1.000	個	34,650	34,650	
	合計				34,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,650	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	管理蓋 管理蓋 250(縞鋼板)盗難防止フタ付,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	管理蓋 250(縞鋼板)盗難防止フタ付	1.000	枚	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	水平水甲管 水平水甲管 125,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	水平水甲管 125	1.000	個	38,400	38,400	
	合計				38,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,400	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	立上孔保護管 立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付	1.000	個	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	管理蓋 管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フタ付,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フタ付	1.000	枚	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05249		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50	1.000	個	180	180	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャップ VU 60用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	キャップ VU 60用	1.000	個	380	380	
	合計				380	算出数量 1.000 各単位
	単価				380	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05250		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位
	単価				588	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管 グル構造 125有孔・無孔,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	高密度ポリエチレン管 波状管 グル構造 125有孔・無孔	1.000	m	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05099		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m	1.000	本	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05100		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	1.000	本	4,510	4,510	
	合計				4,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,510	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05101	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m	1.000	本	7,320	7,320	
	合計				7,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,320	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 50 90° 11/2"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	高密度ポリエチレン管継手 50 90° 11/2"	1.000	個	340	340	
	合計				340	算出数量 1.000 各単位
	単価				340	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11/2"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11/2"	1.000	個	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 50×50 90° 11/2"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	高密度ポリエチレン管継手 50×50 90° 11/2"	1.000	個	460	460	
	合計				460	算出数量 1.000 各単位
	単価				460	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90°チズ	1.000	個	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90°チズ	1.000	個	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 75×75 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	高密度ポリエチレン管継手 75×75 90°チズ	1.000	個	1,090	1,090	
	合計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,090	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90°チズ	1.000	個	7,800	7,800	
	合計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90°チズ	1.000	個	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90°チズ	1.000	個	2,020	2,020	
	合計				2,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,020	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90°チズ	1.000	個	5,900	5,900	
	合計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,900	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 65×50 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	高密度ポリエチレン管継手 65×50 異形変換ワット	1.000	個	380	380	
	合計				380	算出数量 1.000 各単位
	単価				380	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 75×50 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	高密度ポリエチレン管継手 75×50 異形変換ワット	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				600	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 75×65 異形変換ワット					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96032	高密度ポリエチレン管継手 75×65 異形変換ワット	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×60 異形変換ワット					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96033	高密度ポリエチレン管継手 100×60 異形変換ワット	1.000	個	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96034	高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット	1.000	個	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96035	高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット	1.000	個	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96036	高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット	1.000	個	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット	1.000	個	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット	1.000	個	1,960	1,960	
	合計				1,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,960	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット	1.000	個	2,370	2,370	
	合計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,370	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	90°自在支管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90°自在支管 VU 75用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	90°自在支管 VU 75用	1.000	個	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	90°自在支管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90°自在支管 VU 100用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	90°自在支管 VU 100用	1.000	個	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	90°自在支管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90°自在支管 VU 125用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	90°自在支管 VU 125用	1.000	個	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	排水槽		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 H800 田んぼﾀﾞﾑ用【参考質量(蓋版除く)125kg】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	排水槽 H800 田んぼﾀﾞﾑ用【参考質量(蓋版除く)125kg】	1.000	基	18,300	18,300	
	合計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,300	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	排水槽 田んぼﾀﾞﾑ堰板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 田んぼﾀﾞﾑ堰板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	排水槽 田んぼﾀﾞﾑ堰板	1.000	枚	5,678	5,678	
	合計				5,678	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,678	
	*** S単 - 56号 ***					

事業名	水橋農地整備事業			
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事			

工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水槽用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375 x H150 t10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96044	排水槽用堰板 B375 x H150 t10	1.000	枚	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	給水栓バルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓バルブ 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96045	給水栓バルブ 125	1.000	個	50,300	50,300	
	合計				50,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,300	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	TS90°エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	TS90°エルボ 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96046	TS90°エルボ 125	1.000	個	8,200	8,200	
	合計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,200	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	VU-TS チーズ管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VU-TS チーズ管 500 x 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96047	VU-TS チーズ管 500 x 125	1.000	個	192,250	192,250	
	合計				192,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				192,250	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	統一型排水槽B型蓋付		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	統一型排水槽B型蓋付 400 x 400 x 750(内径),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96048	統一型排水槽B型蓋付 400 x 400 x 750(内径)	1.000	基	16,910	16,910	
	合計				16,910	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,910	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 61号 ***						
S02116	90°自在支管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	90°自在支管 VU 150用,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	90°自在支管 VU 150用	1.000	個	14,200	14,200	
	合計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,200	
*** S単 - 62号 ***						
S02116	T字管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	T字管継手 500 x 150,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96049	T字管継手 500 x 150	1.000	個	186,800	186,800	
	合計				186,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,800	
*** S単 - 63号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリユーム JBF-300,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96201	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリユーム JBF-300	1.000	個	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,600	
*** S単 - 64号 ***						
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
*** S単 - 65号 ***						
S02116	水槽工		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽工 型 二次製品,,					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96202	水槽工 型 二次製品	1.000	個	15,550	15,550	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,550	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,700	29,700	
	合計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,700	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	鉄蓋		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 600受枠共, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96203	鉄蓋 600受枠共	1.000	基	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				110,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	調整リング 600		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング 600 t=50, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96204	調整リング 600 t=50	1.000	個	13,700	13,700	
	合計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,700	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	マンホール(二次製品)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96207	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600	1.000	個	77,000	77,000	
	合計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				77,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	マンホール(二次製品)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×1200, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96209	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×1200	1.000	個	77,000	77,000	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96209	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×1200	1.000	個	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				120,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96206		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96206	調整リング 600 t=150	1.000	個	44,900	44,900	
	合計				44,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,900	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96208	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450	1.000	個	62,000	62,000	
	合計				62,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96205		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96205	調整リング 600 t=100	1.000	個	21,500	21,500	
	合計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,500	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PD3227		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
PD3227	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m	1.000	本	32,600	32,600	
	合計				32,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,600	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	水槽工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水槽工 型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96402	水槽工 型		1.000	基	75,300	75,300
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					75,300
	*** S単 - 76号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 無筋			m3		1.000 各単位 歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96050 無筋 1,880円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96050	コンクリート廃材処理費 無筋		1.000	m3	1,880	1,880
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					1,880
	*** S単 - 77号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 有筋			m3		1.000 各単位 歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96051 有筋 3,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96051	コンクリート廃材処理費 有筋		1.000	m3	3,000	3,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					3,000
	*** S単 - 78号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000	m3	11,530	11,530
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価			m3		11,530
	*** S単 - 79号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000	m3	20,400	20,400
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価					20,400

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下奈上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		20,400	
	*** S単 - 80号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	31,518	14,183	
R01003	普通作業員	0.090	人	24,888	2,240	
Y00004	諸雑費	0.230		16,423	3,777	
	合 計				20,200	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		2,020	
	*** S単 - 81号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,470	4,470	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				4,470	
	単 価		[各単位]		4,470	
	*** S単 - 82号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,889	3,889	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				3,889	
	単 価		[各単位]		3,889	
	*** S単 - 83号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,280	2,280	
	合計				2,280	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,280	
	*** S単 - 84号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コ ツク,区分 ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バツク規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コツク 区分 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08012	バツク[ク-ラ型・超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,320	885	
P34029	軽油 バツク給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合計				124,142	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,414	
	*** S単 - 85号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),バ ツク,区分 ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バツク規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) バツク 区分 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,716	1,286	
F08012	バ ック材[加-ラ型・ ~ 超低・ 排対型(~ 3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,320	885	
P34029	軽油 バ トル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合 計				135,449	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		13,545	
	*** S単 - 86号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コ バ ック材,区分 ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コバ ック材 区分 なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08011	バ ック材[加-ラ型・ ~ 超低・ 排対型(~ 3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,660	1,698	
P34029	軽油 バ トル給油	6.300	L	133	838	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	29,070	5,523	
	合 計				128,141	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		12,814	
	*** S単 - 87号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コバ ック材,区分 ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コバ ック材 区分 なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,820	33,840	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,498	8,844	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08015	バ ック材[加-ラ型・ ~ 超低・ 排対型(~ 2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油 バ トル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	29,070	1,454	
	合 計				79,701	算出数量 10.000 m3

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		7,970	
	*** S単 - 88号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バック杓規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンパクタ 区分 なし なし				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08012	バック杓[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,720	1,361	
P34029	軽油 バック給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合 計				124,618	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		12,462	
	*** S単 - 89号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.120	人	31,518	3,782	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,888	4,231	
	合 計				15,007	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,501	
	*** S単 - 90号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.120	人	31,518	3,782	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,888	4,231	
	合計				15,854	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,585	
	*** S単 - 91号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				23,991	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,399	
	*** S単 - 92号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	7,410	18,080	
Y00004	雑材料費	0.020		18,080	362	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				30,013	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,001	
	*** S単 - 93号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	10,500	25,620	
Y00004	雑材料費	0.020		25,620	512	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				37,703	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,770	
	*** S単 - 94号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	500mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05109	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0m	2.440	本	103,000	251,320	
Y00004	諸雑費	0.020		251,320	5,026	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	30,498	4,575	
R01002	特殊作業員	0.280	人	31,518	8,825	
R01003	普通作業員	0.390	人	24,888	9,706	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	7,090	1,134	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.800	L	133	638	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	29,070	3,198	
	合計				284,422	算出数量 10.000 m
	単価		m		28,442	
	*** S単 - 95号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	36,400	88,816	
Y00004	諸雑費	0.020		88,816	1,776	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.160	人	31,518	5,043	
R01003	普通作業員	0.230	人	24,888	5,724	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,090	851	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.500	L	133	466	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	29,070	2,326	
	合計				107,442	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,744	
	*** S単 - 96号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 舗設材の種類別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クワツヤソ RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 不要 あり なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.600	m3	2,820	32,712	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	30,498	6,710	
R01003	普通作業員	0.690	人	24,888	17,173	
M02349	小型バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	11,600	4,640	
P34029	軽油 バ トル給油	8.200	L	133	1,091	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	29,070	11,628	
	合 計				73,954	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		740	
	*** S単 - 97号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種類別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クワツヤソ RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 必要 あり なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	2,820	33,558	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,888	15,431	
M02041	バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バ トル給油	15.000	L	133	1,995	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	29,070	12,500	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバ イト 型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	4,000	1,920	
P34029	軽油 バ トル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	29,070	5,814	
	合 計				86,686	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		867	
	*** S単 - 98号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 1.65ha, 0.005, はぎ取り戻し工 法(少ない), 20cm, あり		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況 5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 1.65ha 0.005 はぎ取り戻し工法(少ない) 20cm あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	14.990	日	23,300	349,267	
P34029	軽油 バ トル給油	894.000	L	133	118,902	
R01021	運転手(特殊)	6.880	人	29,070	200,002	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,498	54,896	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	5.600	人	24,888	139,373	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.460	日	6,320	15,547	
P34029	軽油 バレル給油	59.000	L	133	7,847	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		914,904	915	
	合計				915,819	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		915,819	
	*** S単 - 99号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.65ha,0.005,3.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(Ⅱ) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 1.65ha 0.005 3.00 粘性土・埴質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	10.800	日	23,300	251,640	
P34029	軽油 バレル給油	644.000	L	133	85,652	
R01021	運転手(特殊)	4.950	人	29,070	143,897	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,498	48,797	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.230	日	6,320	64,654	
P34029	軽油 バレル給油	245.000	L	133	32,585	
R01021	運転手(特殊)	4.160	人	29,070	120,931	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		882,551	883	
	合計				883,434	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		883,434	
	*** S単 - 100号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,498	6,100	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,888	12,444	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,320	10,112	
P34029	軽油 バレル給油	40.000	L	133	5,320	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	29,070	20,058	
	合計				54,034	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		540	
	*** S単 - 101号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業				
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				

工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35652	トレンチャ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 ハト-ル給油	13.000	L	133	1,729	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 ハト-ル給油	20.000	L	133	2,660	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				133,670	算出数量 206.000 m
	単価		m		649	
	*** S単 - 102号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	
P34029	軽油 ハト-ル給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				146,477	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,231	
	*** S単 - 103号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	
P34029	軽油 ハト-ル給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				146,477	算出数量 118.000 m

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その3) 工事					
工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3) 工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,241	
	*** S単 - 104号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去のみ		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	4.600	人	24,888	114,485	
	合 計				114,485	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,449	
	*** S単 - 105号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日	11,200	8,288	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,498	15,249	
R01002	特殊作業員	0.100	人	31,518	3,152	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,070	14,535	
	合 計				94,059	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		94,059	
	*** S単 - 106号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 277,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	277 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	429.350	日	533	228,844	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2,576.000	L	135	347,760	
R01001	土木一般世話役	11.080	人	30,498	337,918	
R01003	普通作業員	13.850	人	24,888	344,699	
Y00004	諸雑費	0.080		1,259,221	100,738	
	合 計				1,359,959	算出数量 1.000 箇所
	単 価				1,359,959	
	*** S単 - 107号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,278,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置~賃料~撤去 278		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その3) 工事				
工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3) 工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,302	2,302,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,888	72,175	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,070	84,303	
	合計				2,750,837	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,751	
	*** S単 - 108号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,888	7,964	
	合計				7,964	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		80	
	*** S単 - 109号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 110号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ｽﾄﾘｰｸ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当たり単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ｽﾄﾘｰｸ P39101		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ｽﾄﾘｰｸ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	28,662	11,465	
	合計				30,265	算出数量 100.000 [各単位]

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		303	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 111号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,299	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		307.7	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		246.5	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		251.6	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		295.3	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,260	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		872.3	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		243.9	
	*** S単 - 120号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事

工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		456.9	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0152	盛土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		456.9	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		920.4	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名		区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,158	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,709	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,818	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,700	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0311	インバートコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その3) 工事

工事別工事名: 区画整理工事水橋小出工区(その3) 工事 小出地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		33,450	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0311	インバートコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		39,710	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,797	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り あり				
	単 価		基		4,442	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	撤去 80kgを超え200kg以下 - あり				
	単 価		基		1,899	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事				
工事別工事名:区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		76,420	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 基 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		193,600	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,50~150mm,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 波状管 50~150mm -				
	単 価		m		145.3	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,450~600mm,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 波状管 450~600mm -				
	単 価		m		315.5	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,直管,50~150mm,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 直管 50~150mm -				
	単 価		m		210.4	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事					
工事別工事名	区画整理工事水橋小出工区(その3)工事 小出地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2		m ³	29,700		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m ³	2,820		
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)		m ³	6,250		
P96001	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 50 有孔・無孔		m	420		
P96002	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 60 有孔・無孔		m	510		
P96003	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 65 有孔・無孔		m	635		
P96004	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 75 有孔・無孔		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 100 有孔・無孔		m	860		
P96006	高密度ポリエチレン管 波状管 ダブル構造 125 有孔・無孔		m	2,600		
P96008	水平水甲管 100		個	20,800		
P96009	水平水甲管 125		個	38,400		
P96010	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付		個	34,650		
P96011	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付		個	18,400		
P96012	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付		枚	39,000		
P96013	管理蓋 180(編鋼板)盗難防止フェン付		枚	22,000		
P96014	キャップ VU 60用		個	380		
P96015	90°自在支管 VU 75用		個	10,400		
P96016	90°自在支管 VU 100用		個	10,400		
P96017	90°自在支管 VU 125用		個	12,100		
P96018	90°自在支管 VU 150用		個	14,200		
P96019	高密度ポリエチレン管継手 50 90° 11本		個	340		
P96020	高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11本		個	860		
P96021	高密度ポリエチレン管継手 50×50 90° フェス		個	460		
P96022	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° フェス		個	860		
P96023	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° フェス		個	4,300		
P96024	高密度ポリエチレン管継手 75×75 90° フェス		個	1,090		
P96025	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° フェス		個	7,800		
P96026	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90° フェス		個	8,000		
P96027	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90° フェス		個	2,020		
P96028	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90° フェス		個	5,900		
P96029	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット		個	360		
P96030	高密度ポリエチレン管継手 65×50 異形変換ワット		個	380		
P96031	高密度ポリエチレン管継手 75×50 異形変換ワット		個	600		
P96032	高密度ポリエチレン管継手 75×65 異形変換ワット		個	800		
P96033	高密度ポリエチレン管継手 100×60 異形変換ワット		個	1,400		
P96034	高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット		個	1,850		
P96035	高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット		個	2,500		
P96036	高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット		個	1,760		
P96037	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット		個	2,700		
P96038	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット		個	1,960		
P96039	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット		個	2,370		
P96040	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット		個	2,300		
P96041	排水槽 H800 田んぼ用【参考質量(蓋版除く)125kg】		基	18,300		



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（水橋小出工区）その3工事 水橋狐塚・上桜木地区（暗渠排水工事）

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名 水橋農地整備事業				
工事名 下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			16,110,000	
・工事原価			13,265,000	
純工事費			9,463,000	
・直接工事費			8,323,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	8,323,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			4,942,000	
・共通仮設費			1,140,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
8,323,000 × ((11.440*1.000)*1.000*1.040*1.000)			990,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			150,000	
・現場環境改善費(率計上)				
8,323,000 × (1.810)			150,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,802,000	
・現場管理費(率計上)				
9,463,000 × ((37.960*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.320+0.000-0.000)			3,802,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
13,265,000 × (21.460*1.000)			2,846,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 水橋農地整備事業
 工事名 下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)

工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,323,000	
・整地工	1.000	式		8,323,000	
・・暗渠排水工	1.000	式		8,323,000	
000001 吸水渠 トンチヤ掘削ホリシロコルゲート管 50 有孔管	327	m	894	292,338	歩A・単A B単 1号
000002 吸水渠 トンチヤ掘削ホリシロコルゲート管 60 有孔管	39	m	994	38,766	歩A・単A B単 2号
000003 吸水渠 トンチヤ掘削ホリシロコルゲート管 75 有孔管	2,243	m	1,074	2,408,982	歩A・単A B単 3号
000004 吸水渠 トンチヤ掘削ホリシロコルゲート管 100 有孔管	62	m	1,591	98,642	歩A・単A B単 4号
000005 吸水渠 トンチヤ掘削ホリシロコルゲート管 125 有孔管	20	m	1,836	36,720	歩A・単A B単 5号
000006 吸水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 50 有孔管	54	m	1,166	62,964	歩A・単A B単 6号
000007 吸水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 75 有孔管	296	m	1,346	398,416	歩A・単A B単 7号
000008 吸水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 125 有孔管	2	m	1,753	3,506	歩A・単A B単 8号
000009 集水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 50 無孔管	27	m	1,166	31,482	歩A・単A B単 9号
000010 集水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 60 無孔管	10	m	1,266	12,660	歩A・単A B単 10号
000011 集水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 75 無孔管	360	m	1,346	484,560	歩A・単A B単 11号
000012 集水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 100 無孔管	174	m	1,508	262,392	歩A・単A B単 12号
000013 集水渠 ハツタ掘削ホリシロコルゲート管 125 無孔管	37	m	1,753	64,861	歩A・単A B単 13号
000014 水平水甲 75 保護工含む	2	箇所	77,151	154,302	歩A・単A B単 14号
000015 水平水甲 100 保護工含む	6	箇所	103,601	621,606	歩A・単A B単 15号
000016 水平水甲 125 保護工含む	5	箇所	128,089	640,445	歩A・単A B単 16号
000017 立上管 ハツタ掘削 50 保護工含む	12	箇所	19,889	238,668	歩A・単A B単 17号
000018 立上管 ハツタ掘削 75 保護工含む	60	箇所	20,123	1,207,380	歩A・単A B単 18号
000019 吐口工 ハツタ掘削 塩ビ管VU 75	14	m	1,671	23,394	歩A・単A B単 19号
000020 吐口工 ハツタ掘削 塩ビ管VU 100	26	m	1,961	50,986	歩A・単A B単 20号
000021 吐口工 ハツタ掘削 塩ビ管VU 125	19	m	2,663	50,597	歩A・単A B単 21号
000022 被覆材(材料費) RC40	114	m3	2,820	321,480	歩A・単A B単 22号
000023 ポリエチレンコルゲート管継手	1.000	式	680,640	680,640	歩A・単A B単 23号
000024 末端処理工 100	9	箇所	15,301	137,709	歩A・単A B単 24号
合計				8,323,496	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	吸水管 *** B単 - 1号 *** トンチヤン掘削 塩ビ管VU 50 有孔管		m	894		歩A・単A
000002	吸水管 *** B単 - 2号 *** トンチヤン掘削 塩ビ管VU 60 有孔管		m	994		歩A・単A
000003	吸水管 *** B単 - 3号 *** トンチヤン掘削 塩ビ管VU 75 有孔管		m	1,074		歩A・単A
000004	吸水管 *** B単 - 4号 *** トンチヤン掘削 塩ビ管VU 100 有孔管		m	1,591		歩A・単A
000005	吸水管 *** B単 - 5号 *** トンチヤン掘削 塩ビ管VU 125 有孔管		m	1,836		歩A・単A
000006	吸水管 *** B単 - 6号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 50 有孔管		m	1,166		歩A・単A
000007	吸水管 *** B単 - 7号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 75 有孔管		m	1,346		歩A・単A
000008	吸水管 *** B単 - 8号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 125 有孔管		m	1,753		歩A・単A
000009	集水管 *** B単 - 9号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 50 無孔管		m	1,166		歩A・単A
000010	集水管 *** B単 - 10号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 60 無孔管		m	1,266		歩A・単A
000011	集水管 *** B単 - 11号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 75 無孔管		m	1,346		歩A・単A
000012	集水管 *** B単 - 12号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 100 無孔管		m	1,508		歩A・単A
000013	集水管 *** B単 - 13号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 125 無孔管		m	1,753		歩A・単A
000014	水平水甲 *** B単 - 14号 *** 75 保護工含む		箇所	77,151		歩A・単A
000015	水平水甲 *** B単 - 15号 *** 100 保護工含む		箇所	103,601		歩A・単A
000016	水平水甲 *** B単 - 16号 *** 125 保護工含む		箇所	128,089		歩A・単A
000017	立上管 *** B単 - 17号 *** ハッパ掘削 50 保護工含む		箇所	19,889		歩A・単A
000018	立上管 *** B単 - 18号 *** ハッパ掘削 75 保護工含む		箇所	20,123		歩A・単A
000019	吐口工 *** B単 - 19号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 75		m	1,671		歩A・単A
000020	吐口工 *** B単 - 20号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 100		m	1,961		歩A・単A
000021	吐口工 *** B単 - 21号 *** ハッパ掘削 塩ビ管VU 125		m	2,663		歩A・単A
000022	被覆材(材料費)					

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	吸水渠 トンチヤ掘削 ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ管 50 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチヤ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10,000	m	649	6,490	S単 45号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50,,	10,000	m	245	2,450	S単 2号
	合 計				8,940	
	単 価				894	
*** B単 - 2号 ***						
000002	吸水渠 トンチヤ掘削 ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ管 60 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチヤ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10,000	m	649	6,490	S単 45号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 60,,	10,000	m	345	3,450	S単 3号
	合 計				9,940	
	単 価				994	
*** B単 - 3号 ***						
000003	吸水渠 トンチヤ掘削 ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ管 75 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチヤ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10,000	m	649	6,490	S単 45号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75,,	10,000	m	425	4,250	S単 4号
	合 計				10,740	
	単 価				1,074	
*** B単 - 4号 ***						
000004	吸水渠 トンチヤ掘削 ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ管 100 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチヤ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10,000	m	916	9,160	S単 46号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 100,,	10,000	m	675	6,750	S単 5号
	合 計				15,910	
	単 価				1,591	
*** B単 - 5号 ***						
000005	吸水渠 トンチヤ掘削 ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ管 125 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチヤ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10,000	m	916	9,160	S単 46号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 125,,	10,000	m	920	9,200	S単 6号
	合 計				18,360	
	単 価				1,836	
*** B単 - 6号 ***						
000006	吸水渠 ﾊﾞｯｸﾙ掘削 ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ管 50 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10,000	m	921	9,210	S単 47号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾞﾘﾌﾝｺﾙｸﾞｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50,,	10,000	m	245	2,450	S単 2号
	合 計				11,660	
	単 価				1,166	
*** B単 - 7号 ***						

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	吸水渠 バツカ掘削 ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ 75 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	921	9,210	S単 47号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75,,	10.000	m	425	4,250	S単 4号
	合 計				13,460	
	単 価				1,346	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	吸水渠 バツカ掘削 ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ 125 有孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	833	8,330	S単 48号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 125,,	10.000	m	920	9,200	S単 6号
	合 計				17,530	
	単 価				1,753	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	集水渠 バツカ掘削 ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ 50 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	921	9,210	S単 47号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50,,	10.000	m	245	2,450	S単 2号
	合 計				11,660	
	単 価				1,166	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	集水渠 バツカ掘削 ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ 60 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	921	9,210	S単 47号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 60,,	10.000	m	345	3,450	S単 3号
	合 計				12,660	
	単 価				1,266	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	集水渠 バツカ掘削 ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ 75 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	921	9,210	S単 47号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75,,	10.000	m	425	4,250	S単 4号
	合 計				13,460	
	単 価				1,346	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	集水渠 バツカ掘削 ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ 100 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	833	8,330	S単 48号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ薄肉吸集水管(有孔・無孔) 100,,	10.000	m	675	6,750	S単 5号
	合 計				15,080	
	単 価				1,508	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	集水渠 バツカ掘削 ｽﾄﾘｰｸｼｰﾄ 125 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	833	8,330	S単 48号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) φ125薄肉吸集水管(有孔・無孔) 125,,	10.000	m	920	9,200	S単 6号
	合計				17,530	
	単価				1,753	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	水平水甲 75 保護工含む		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	1,501	901	S単 42号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 125 短管 L=0.50m,,	1.000	個	2,600	2,600	S単 7号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1.000	個	34,650	34,650	S単 8号
S02116	管理蓋 250(縞鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	39,000	39,000	S単 9号
	合計				77,151	
	単価				77,151	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	水平水甲 100 保護工含む		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	1,585	951	S単 43号
S02116	水平水甲管 100,,	1.000	個	29,000	29,000	S単 10号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1.000	個	34,650	34,650	S単 8号
S02116	管理蓋 250(縞鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	39,000	39,000	S単 9号
	合計				103,601	
	単価				103,601	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	水平水甲 125 保護工含む		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	2,399	1,439	S単 44号
S02116	水平水甲管 125,,	1.000	個	53,000	53,000	S単 11号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1.000	個	34,650	34,650	S単 8号
S02116	管理蓋 250(縞鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	39,000	39,000	S単 9号
	合計				128,089	
	単価				128,089	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	立上管 バックホウ掘削 50 保護工含む		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.600	m	921	553	S単 47号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) φ125薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50,,	1.300	m	245	319	S単 2号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.300	m ²	456.9	137	S単 49号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 44号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 12号
	合計				19,889	
	単価				19,889	
	*** B単 - 18号 ***					

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018	立上管 バツの掘削 75 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.600	m	921	553	S単 47号
S02116	暗渠排水管(薄肉直管) スリット薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75,,	1.300	m	425	553	S単 4号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.300	m ²	456.9	137	S単 49号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 44号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 12号
	合計				20,123	
	単価				20,123	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	吐口工 バツの掘削 塩ビ管VU 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	921	9,210	S単 47号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,,	2.500	本	3,000	7,500	S単 13号
	合計				16,710	
	単価				1,671	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	吐口工 バツの掘削 塩ビ管VU 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	833	8,330	S単 48号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,	2.500	本	4,510	11,275	S単 14号
	合計				19,605	
	単価				1,961	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	吐口工 バツの掘削 塩ビ管VU 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	833	8,330	S単 48号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m,,	2.500	本	7,320	18,300	S単 15号
	合計				26,630	
	単価				2,663	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	被覆材(材料費) RC40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,820	2,820	
	合計				2,820	
	単価				2,820	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	ポリエチレンコルゲート管継手		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 50 90° 1本,,	3.000	個	800	2,400	S単 16号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75 90° 1本,,	14.000	個	3,200	44,800	S単 17号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100 90° 1本,,	2.000	個	6,700	13,400	S単 18号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75 45° 1本,,	8.000	個	3,200	25,600	S単 19号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 60×60 90° チズ,,	2.000	個	2,700	5,400	S単 20号

事業名 水橋農地整備事業						
工事名 下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)						
工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90°チズ,,	25.000	個	4,400	110,000	S単 21号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°チズ,,	2.000	個	8,000	16,000	S単 22号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 90°チズ,,	7.000	個	5,900	41,300	S単 23号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×50 90°チズ,,	2.000	個	7,800	15,600	S単 24号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 90°チズ,,	17.000	個	8,000	136,000	S単 25号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90°加ズ,,	1.000	個	8,800	8,800	S単 26号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°加ズ,,	1.000	個	9,600	9,600	S単 27号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 60×50 異形変換ワット,,	4.000	個	600	2,400	S単 28号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75×50 異形変換ワット,,	4.000	個	600	2,400	S単 29号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75×60 異形変換ワット,,	3.000	個	800	2,400	S単 30号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×60 異形変換ワット,,	2.000	個	1,400	2,800	S単 31号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 異形変換ワット,,	12.000	個	1,850	22,200	S単 32号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 125×75 異形変換ワット,,	6.000	個	1,760	10,560	S単 33号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 125×100 異形変換ワット,,	6.000	個	2,700	16,200	S単 34号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 変換ワット,,	2.000	個	1,800	3,600	S単 35号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 変換ワット,,	6.000	個	18,700	112,200	S単 36号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 変換ワット,,	5.000	個	2,300	11,500	S単 37号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 60 短管 L=0.50m,,	4.000	個	920	3,680	S単 38号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75 短管 L=0.50m,,	7.000	個	1,400	9,800	S単 39号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100 短管 L=0.50m,,	13.000	個	1,800	23,400	S単 40号
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 125 短管 L=0.50m,,	11.000	個	2,600	28,600	S単 7号
	合 計				680,640	
	単 価				680,640	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	末端処理工 100		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	10.000	本	4,901	49,010	S単 1号
S02116	90°自在支管 VU 100用,,	10.000	個	10,400	104,000	S単 41号
	合 計				153,010	
	単 価				15,301	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02013	*** S単 - 1号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,901		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 暗渠排水管(薄肉直管) 暗渠排水管(薄肉直管) φ110薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50,,		m	245		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 暗渠排水管(薄肉直管) 暗渠排水管(薄肉直管) φ110薄肉吸集水管(有孔・無孔) 60,,		m	345		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 暗渠排水管(薄肉直管) 暗渠排水管(薄肉直管) φ110薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 暗渠排水管(薄肉直管) 暗渠排水管(薄肉直管) φ110薄肉吸集水管(有孔・無孔) 100,,		m	675		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 暗渠排水管(薄肉直管) 暗渠排水管(薄肉直管) φ110薄肉吸集水管(有孔・無孔) 125,,		m	920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 125 短管 L=0.50m,,		個	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 水甲保護管 水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,		個	34,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 管理蓋 管理蓋 250(鍍鋼板)盗難防止フタ付,,		枚	39,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 水平水甲管 水平水甲管 100,,		個	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 水平水甲管 水平水甲管 125,,		個	53,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 立上孔保護管 立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,,		本	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,		本	4,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m,,		本	7,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 50 90° 11本,,		個	800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75 90° 11本,,		個	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 100 90° 11本,,		個	6,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75 45° 11本,,		個	3,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 60×60 90° 11本,,		個	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90° 11本,,		個	4,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ポリエチレンコルゲート管継手					

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°チズ,, *** S単 - 23号 ***		個	8,000		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 90°チズ,, *** S単 - 24号 ***		個	5,900		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×50 90°チズ,, *** S単 - 25号 ***		個	7,800		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 90°チズ,, *** S単 - 26号 ***		個	8,000		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90°加入,, *** S単 - 27号 ***		個	8,800		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°加入,, *** S単 - 28号 ***		個	9,600		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 60×50 異形変換ワット,, *** S単 - 29号 ***		個	600		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 75×50 異形変換ワット,, *** S単 - 30号 ***		個	600		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 75×60 異形変換ワット,, *** S単 - 31号 ***		個	800		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×60 異形変換ワット,, *** S単 - 32号 ***		個	1,400		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 異形変換ワット,, *** S単 - 33号 ***		個	1,850		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 125×75 異形変換ワット,, *** S単 - 34号 ***		個	1,760		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 125×100 異形変換ワット,, *** S単 - 35号 ***		個	2,700		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 変換ワット,, *** S単 - 36号 ***		個	1,800		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 変換ワット,, *** S単 - 37号 ***		個	18,700		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 変換ワット,, *** S単 - 38号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 60 短管 L=0.50m,, *** S単 - 39号 ***		個	920		歩A・単A
	ポリエチレンコルゲート管継手 75 短管 L=0.50m,, *** S単 - 40号 ***		個	1,400		歩A・単A
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 100 短管 L=0.50m,, *** S単 - 41号 ***		個	1,800		歩A・単A
	90°自在支管 90°自在支管 VU 100用,, *** S単 - 42号 ***		個	10,400		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 43号 ***		m	1,501		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,585		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役		人	30,498	21,349	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
M23024	Jア採取器(コア・リグマシ) 50~150mm	1.850	供用日	1,710	3,164	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	135	540	
	合計				102,927	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,901	
	*** S単-2号 ***					
S02116	暗渠排水管(薄肉直管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(薄肉直管) φ175薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	暗渠排水管(薄肉直管) φ175薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50	1.000	m	245	245	算出数量 1.000 各単位
	合計				245	
	単価				245	
	*** S単-3号 ***					
S02116	暗渠排水管(薄肉直管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(薄肉直管) φ175薄肉吸集水管(有孔・無孔) 60,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	暗渠排水管(薄肉直管) φ175薄肉吸集水管(有孔・無孔) 60	1.000	m	345	345	算出数量 1.000 各単位
	合計				345	
	単価				345	
	*** S単-4号 ***					
S02116	暗渠排水管(薄肉直管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(薄肉直管) φ175薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	暗渠排水管(薄肉直管) φ175薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75	1.000	m	425	425	算出数量 1.000 各単位
	合計				425	
	単価				425	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	暗渠排水管(薄肉直管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 100,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96004		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 100	1,000	m	675	675	
	合計				675	算出数量 1,000 各単位
	単価				675	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	暗渠排水管(薄肉直管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 125,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96005		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 125	1,000	m	920	920	
	合計				920	算出数量 1,000 各単位
	単価				920	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 125 短管 L=0.50m,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96038		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	ポリエチレンコルゲート管継手 125 短管 L=0.50m	1,000	個	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	水甲保護管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96009		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付	1,000	個	34,650	34,650	
	合計				34,650	算出数量 1,000 各単位
	単価				34,650	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	管理蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止型付,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96011		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止型付	1,000	枚	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				39,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	水平水甲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水甲管 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	水平水甲管 100	1.000	個	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	水平水甲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水甲管 125, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	水平水甲管 125	1.000	個	53,000	53,000	
	合 計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	立上孔保護管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付	1.000	個	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05099		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m	1.000	本	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05100		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	1.000	本	4,510	4,510	
	合計				4,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,510	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05101	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m	1.000	本	7,320	7,320	
	合計				7,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,320	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 50 90° 11/2"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	ポリエチレンコルゲート管継手 50 90° 11/2"	1.000	個	800	800	
	合計				800	算出数量 1.000 各単位
	単価				800	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75 90° 11/2"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	ポリエチレンコルゲート管継手 75 90° 11/2"	1.000	個	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 100 90° 11/2"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	ポリエチレンコルゲート管継手 100 90° 11/2"	1.000	個	6,700	6,700	
	合計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75 45° 11/2"		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)

工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ポリエチレンコルゲート管継手 75×45°チズ	1.000	個	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 60×60 90°チズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96017	ポリエチレンコルゲート管継手 60×60 90°チズ	1.000	個	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90°チズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96018	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90°チズ	1.000	個	4,400	4,400	
	合計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,400	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°チズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96019	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°チズ	1.000	個	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 90°チズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96020	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 90°チズ	1.000	個	5,900	5,900	
	合計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,900	
	*** S単 - 24号 ***					

事業名	水橋農地整備事業			
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)			

工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×50 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	ポリエチレンコルゲート管継手 100×50 90°チズ	1.000	個	7,800	7,800	
	合計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,800	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 90°チズ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 90°チズ	1.000	個	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90°加ス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96023	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90°加ス	1.000	個	8,800	8,800	
	合計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°加ス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96024	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90°加ス	1.000	個	9,600	9,600	
	合計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 60×50 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96028	ポリエチレンコルゲート管継手 60×50 異形変換ワット	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 75×50 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	ポリエチレンコルゲート管継手 75×50 異形変換ワット	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1,000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 75×60 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ポリエチレンコルゲート管継手 75×60 異形変換ワット	1.000	個	800	800	
	合計				800	算出数量 1,000 各単位
	単価				800	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×60 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	ポリエチレンコルゲート管継手 100×60 異形変換ワット	1.000	個	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 異形変換ワット	1.000	個	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンコルゲート管継手 125×75 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	ポリエチレンコルゲート管継手 125×75 異形変換ワット	1.000	個	1,760	1,760	

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 125×100 異形変換ワット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	ポリエチレンコルゲート管継手 125×100 異形変換ワット	1.000	個	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 変換ワット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 変換ワット	1.000	個	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 変換ワット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 変換ワット	1.000	個	18,700	18,700	
	合計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,700	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 変換ワット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 変換ワット	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 60 短管 L=0.50m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	ポリエチレンコルゲート管継手 60 短管 L=0.50m	1.000	個	920	920	
	合計				920	算出数量 1.000 各単位
	単価				920	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 75 短管 L=0.50m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	ポリエチレンコルゲート管継手 75 短管 L=0.50m	1.000	個	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ポリエチレンコルゲート管継手 ポリエチレンコルゲート管継手 100 短管 L=0.50m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	ポリエチレンコルゲート管継手 100 短管 L=0.50m	1.000	個	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	90°自在支管 90°自在支管 VU 100用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	90°自在支管 VU 100用	1.000	個	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
	*** S単 - 42号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.120	人	31,518	3,782	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,888	4,231	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,007	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,501	
	*** S単 - 43号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:1.0%
	2)管径区分(mm)	100mm				亜熱帯補正:なし
	3)形状区分	直管(両差し口)				基本給時間:8.0
	4)管長区分	4.0m管				深夜時間:0.0
	5)接合箇所	0箇所				週休:月単位
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.120	人	31,518	3,782	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,888	4,231	
	合計				15,854	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,585	
	*** S単 - 44号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:1.0%
	2)管径区分(mm)	125mm				亜熱帯補正:なし
	3)形状区分	直管(両差し口)				基本給時間:8.0
	4)管長区分	4.0m管				深夜時間:0.0
	5)接合箇所	0箇所				週休:月単位
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				23,991	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,399	
	*** S単 - 45号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:1.0%
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0
	3)口径区分(mm)	50~75mm				深夜時間:0.0
M35652	トレンチャ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 ハトル給油	13.000	L	133	1,729	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 ハトル給油	20.000	L	133	2,660	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)				
工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				133,670	算出数量 206.000 m
	単価		m		649	
	*** S単 - 46号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35652	トルチャ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 バト-ル給油	13.000	L	133	1,729	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 バト-ル給油	20.000	L	133	2,660	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				133,670	算出数量 146.000 m
	単価		m		916	
	*** S単 - 47号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	
P34029	軽油 バト-ル給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				146,477	算出数量 159.000 m
	単価		m		921	
	*** S単 - 48号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,888	24,888	
	合計				121,589	算出数量 146.000 m
	単価		m		833	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0152	盛土法面仕上		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単価		m ²		456.9	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)その3工事 水橋狐塚・上桜木地区(暗渠排水工事)

工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 水橋狐塚・上桜木地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 50		m	245		
P96002	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 60		m	345		
P96003	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 75		m	425		
P96004	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 100		m	675		
P96005	暗渠排水管(薄肉直管) φ110×薄肉吸集水管(有孔・無孔) 125		m	920		
P96007	水平水甲管 100		個	29,000		
P96008	水平水甲管 125		個	53,000		
P96009	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付 立上孔保護管		個	34,650		
P96010	水甲保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付 管理蓋		個	18,400		
P96011	管理蓋 250(鍍鋼板)盗難防止フェン付 90°自在支管		枚	39,000		
P96012	VU 100用		個	10,400		
P96013	ポリエチレンコルゲート管継手 50 90° 110		個	800		
P96014	ポリエチレンコルゲート管継手 75 90° 110		個	3,200		
P96015	ポリエチレンコルゲート管継手 100 90° 110		個	6,700		
P96016	ポリエチレンコルゲート管継手 75 45° 110		個	3,200		
P96017	ポリエチレンコルゲート管継手 60×60 90° チーズ		個	2,700		
P96018	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90° チーズ		個	4,400		
P96019	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90° チーズ		個	8,000		
P96020	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 90° チーズ		個	5,900		
P96021	ポリエチレンコルゲート管継手 100×50 90° チーズ		個	7,800		
P96022	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 90° チーズ		個	8,000		
P96023	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 90° 加圧		個	8,800		
P96024	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 90° 加圧		個	9,600		
P96025	ポリエチレンコルゲート管継手 75×75 変換ワット		個	1,800		
P96026	ポリエチレンコルゲート管継手 100×100 変換ワット		個	18,700		
P96027	ポリエチレンコルゲート管継手 125×125 変換ワット		個	2,300		
P96028	ポリエチレンコルゲート管継手 60×50 異形変換ワット		個	600		
P96029	ポリエチレンコルゲート管継手 75×50 異形変換ワット		個	600		
P96030	ポリエチレンコルゲート管継手 75×60 異形変換ワット		個	800		
P96031	ポリエチレンコルゲート管継手 100×60 異形変換ワット		個	1,400		
P96032	ポリエチレンコルゲート管継手 100×75 異形変換ワット		個	1,850		
P96033	ポリエチレンコルゲート管継手 125×75 異形変換ワット		個	1,760		
P96034	ポリエチレンコルゲート管継手 125×100 異形変換ワット		個	2,700		
P96035	ポリエチレンコルゲート管継手 60 短管 L=0.50m		個	920		
P96036	ポリエチレンコルゲート管継手 75 短管 L=0.50m		個	1,400		
P96037	ポリエチレンコルゲート管継手 100 短管 L=0.50m		個	1,800		
P96038	ポリエチレンコルゲート管継手 125 短管 L=0.50m		個	2,600		



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（水橋小出工区）区画整理（その3）工事（東江上地区）

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)

番号	項目名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費				11,473,000	
	・工事価格				10,430,000	
	・消費税相当額(1.0%)				1,043,000	
	工事内容					
	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)					
1	1. 暗渠排水工事		1.000	式		
2	吸水渠		14,543.000	m		
3	集水渠		1,609.000	m		
4	付帯工		1.000	式		
5	2. 区画整理工事		1.000	式		
6	整地工		3.300	ha		
7	道路工		222.000	m		
8	排水路工		277.000	m		
9	付帯工		1.000	式		

事業名	水橋農地整備事業			
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)			
工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			10,430,000	
・工事原価			8,519,000	
純工事費			5,988,000	
・直接工事費			5,213,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	868,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	4,345,000	
・間接工事費			3,306,000	
・共通仮設費			775,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
5,213,000 × ((12.250*1.000)*1.000*1.040*1.000)			664,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			111,000	
・現場環境改善費(率計上)				
5,213,000 × (2.140)			111,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,531,000	
・現場管理費(率計上)				
5,988,000 × ((39.940*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.320+0.000-0.000)			2,531,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
8,519,000 × (22.420*1.000 + 0.04)			1,913,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)

工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	作業土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	18.000	m ³	295.3	5,315	S単 4号
	合計				5,315	
	単価				5,315	
*** B単 - 2号 ***						
000002	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	497.8	498	S単 5号
	合計				498	
	単価				498	
*** B単 - 3号 ***						
000003	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,218	5,218	S単 7号
	合計				5,218	
	単価				5,218	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリート		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,700	36,700	S単 6号
	合計				36,700	
	単価				36,700	
*** B単 - 5号 ***						
000005	目地板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,821	5,821	S単 8号
	合計				5,821	
	単価				5,821	
*** B単 - 6号 ***						
000006	用水ポンプ(仮設)上砂子坂 Qmax=30m ³ /h 運転日数133日 常時排水		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 133,常時排水,7以上-30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,337,472	1,337,472	S単 2号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所	49,389	49,389	S単 3号
	合計				1,386,861	
	単価				1,386,861	
*** B単 - 7号 ***						
000007	用水ポンプ(仮設)大永田 Qmax=30m ³ /h 運転日数133日 常時排水		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 133,常時排水,7以上-30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,337,472	1,337,472	S単 2号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所	49,389	49,389	S単 3号
	合計				1,386,861	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)

工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,386,861	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	用水ポンプ(仮設)大永田 Qmax=30m ³ /h 運転日数133日 常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 133,常時排水,7以上-30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,337,472	1,337,472	S単 2号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所	49,389	49,389	S単 3号
	合 計				1,386,861	
	単 価				1,386,861	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	ポンプ清掃 0.53h/日		回		1,000	歩A 当たり算出
T00021	ポンプ・スクリーン清掃作業 0.53h/日	1.000	回	1,387	1,387	T単 1号
	合 計				1,387	
	単 価				1,387	

事業名		水橋農地整備事業				
工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)				
工事別工事名		下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	軽作業員 軽作業員		人	20,706		歩A・単A
*** S単 - 2号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 133.常時排水,7以上-30未満,発動発電機,あり		箇所	1,337,472		歩A・単A
*** S単 - 3号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	49,389		歩A・単A
*** S単 - 4号 ***						
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m ³	295.3		歩A・単A
*** S単 - 5号 ***						
SA0151	SP 基面修正 SP 基面修正 基面修正		m ²	497.8		歩A・単A
*** S単 - 6号 ***						
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	36,700		歩A・単A
*** S単 - 7号 ***						
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,218		歩A・単A
*** S単 - 8号 ***						
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m ²	5,821		歩A・単A
*** T単 - 1号 ***						
T00021	ポンプ・スクリーン清掃作業 0.53h/日		回	1,387		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)					
工事別工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合計				20,706	算出数量 1.000 人
	単価				20,706	
*** S単 - 2号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 133,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	133 常時排水		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	7以上~30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	143.640	日	1,500	215,460	
P34029	軽油 H・H給油	5,493.000	L	133	730,569	
R01001	土木一般世話役	5.320	人	30,498	162,249	
R01003	普通作業員	6.650	人	24,888	165,505	
Y00004	諸雑費	0.050		1,273,783	63,689	
	合計				1,337,472	算出数量 1.000 箇所
	単価				1,337,472	
*** S単 - 3号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径100mm あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,888	25,884	
F08063	H・ック材[加ラ型・クレン・~超低・排対型(~2014)] 標準H・ット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	11,200	2,912	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	29,070	6,977	
P34029	軽油 H・H給油	29.000	L	133	3,857	
	合計				49,389	算出数量 1.000 箇所
	単価				49,389	
*** S単 - 4号 ***						
SA0103	SP床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				

事業名	水橋農地整備事業					
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)					
工事別工事名:下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事 (東江上地区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		295.3	
	*** S単 - 5号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,700	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,218	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,821	

