



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（水橋小出工区）区画整理（その4）工事

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			92,110,000	
・工事原価			78,280,000	
純工事費			58,866,000	
・直接工事費			52,286,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	36,206,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	16,080,000	
・間接工事費			25,994,000	
・共通仮設費			6,580,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
$52,608,000 \times ((8.740 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			4,782,000	
・運搬費	1.000	式	1,301,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			497,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$52,361,000 \times (0.950)$			497,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			19,414,000	
・現場管理費(率計上)				
$59,188,000 \times ((30.940 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.310 + 0.000 - 0.000)$			19,414,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$78,280,000 \times (17.630 \times 1.000 + 0.04)$			13,832,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			322,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			322,000	
支給品費(直工)			322,000	
処分費等(直接工事費の内数)			247,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				36,206,000	
・整地工				26,560,000	
・・整地工	1.000	式		8,987,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	3.28	ha	918,078	3,011,296	歩A・単A B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	3.280	ha	882,662	2,895,131	歩A・単A B単 2号
B10503 管内運土 市道 仮地番230	3,400	m3	453	1,540,200	歩A・単A B単 3号
B10503 管内運土 市道 仮地番231	3,400	m3	453	1,540,200	歩A・単A B単 4号
合 計				8,986,827	
・・進入路工	1.000	式		1,000	
000005 進入路 W=4.0m H=0.33m	4	箇所	348	1,392	歩A・単A B単 5号
合 計				1,392	
・・暗渠排水工	1.000	式		9,544,000	
000006 吸水渠 トンチヤ掘削 PE 50	419	m	3,645	1,527,255	歩A・単A B単 6号
000007 吸水渠 トンチヤ掘削 PE 60	478	m	1,455	695,490	歩A・単A B単 7号
000008 吸水渠 トンチヤ掘削 PE 75	2,210	m	1,670	3,690,700	歩A・単A B単 8号
000009 集水渠 ハッパ掘削 PE 50	20	m	1,651	33,020	歩A・単A B単 9号
000010 集水渠 ハッパ掘削 PE 60	20	m	1,741	34,820	歩A・単A B単 10号
000011 集水渠 ハッパ掘削 PE 65	10	m	1,866	18,660	歩A・単A B単 11号
000012 集水渠 ハッパ掘削 PE 75	40	m	1,956	78,240	歩A・単A B単 12号
000013 集水渠 ハッパ掘削 PE 80	20	m	2,631	52,620	歩A・単A B単 13号
000014 集水渠 ハッパ掘削 PE 100	91	m	2,101	191,191	歩A・単A B単 14号
000015 集水渠 ハッパ掘削 PE 125	80	m	3,841	307,280	歩A・単A B単 15号
000016 水平水甲 75 保護工含む	1	箇所	93,551	93,551	歩A・単A B単 16号
000017 水平水甲 100 保護工含む	1	箇所	103,601	103,601	歩A・単A B単 17号
000018 水平水甲 125 保護工含む	5	箇所	128,089	640,445	歩A・単A B単 18号
000019 立上管 農道タン無 ハッパ掘削 PE 50 保護工含む	9	箇所	42,247	380,223	歩A・単A B単 19号
000020 立上管 農道タン無 ハッパ掘削 PE 60 保護工含む	9	箇所	42,684	384,156	歩A・単A B単 20号
000021 立上管 農道タン無 ハッパ掘削 PE 75 保護工含む	17	箇所	43,052	731,884	歩A・単A B単 21号
000022 吐口工 ほ場内 ハッパ掘削 PE 75	3.0	m	1,956	5,868	歩A・単A B単 22号
000023 吐口工 ほ場内 ハッパ掘削 PE 100	3.0	m	2,101	6,303	歩A・単A B単 23号
000024 吐口工 ほ場内 ハッパ掘削 PE 125	15.0	m	3,841	57,615	歩A・単A B単 24号
000025 吐口工 ほ場内 ハッパ掘削 VU 75	2.0	m	1,981	3,962	歩A・単A B単 25号
000026 吐口工 ほ場内 ハッパ掘削 VU 100	2.0	m	2,369	4,738	歩A・単A B単 26号
000027 吐口工 ほ場内 ハッパ掘削 VU 125	10.0	m	3,071	30,710	歩A・単A B単 27号
000028 吐口工 道路、溝畔部 ハッパ掘削 VU 75	3.0	m	1,981	5,943	歩A・単A B単 28号
000029 吐口工 道路、溝畔部 ハッパ掘削 VU 100	3.0	m	2,369	7,107	歩A・単A B単 29号
000030 吐口工 道路、溝畔部 ハッパ掘削 VU 125	15.0	m	3,071	46,065	歩A・単A B単 30号
000031 高密度ポリエチレン管継手	1.000	式	270,800	270,800	歩A・単A B単 31号
000032 末端処理工 75	1	箇所	15,301	15,301	歩A・単A B単 32号
000033 末端処理工 100	1	箇所	15,301	15,301	歩A・単A B単 33号
000034 末端処理工 125	5	箇所	20,727	103,635	歩A・単A B単 34号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035 道路復旧工1 農道タン無 W=2.50m	7	箇所	1,066	7,462	歩A・単A B単 35号
合計				9,543,946	
・・付帯工	1.000	式		6,015,000	
000036 落水口	12	箇所	20,633	247,596	歩A・単A B単 36号
000037 用水取水管 G4-1 Aタイプ 125	12	箇所	283,640	3,403,680	歩A・単A B単 37号
000038 用水取水管 土工 G4-1 Aタイプ 125	31.2	m	4,687	146,234	歩A・単A B単 38号
000039 田面落水管 2型-3	4	箇所	155,059	620,236	歩A・単A B単 39号
000040 田面落水管 2型-4	8	箇所	199,610	1,596,880	歩A・単A B単 40号
合計				6,014,626	
・・構造物取壊し工	1.000	式		2,013,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(無筋)	21	m3	11,530	242,130	歩A・単A B単 41号
B02162 コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(有筋・二次製品)	68	m3	20,400	1,387,200	歩A・単A B単 42号
BA0201 殻運搬 ソクリト殻(無筋)	21	m3	1,158	24,318	歩A・単A B単 43号
BA0201 殻運搬 ソクリト殻(有筋・二次製品)	68	m3	1,709	116,212	歩A・単A B単 44号
000045 コンクリート殻処理 無筋	21	m3	1,880	39,480	歩A・単A B単 45号
000046 コンクリート殻処理 有筋・二次製品	68	m3	3,000	204,000	歩A・単A B単 46号
合計				2,013,340	
・排水路工	1.000	式		8,796,000	
・・作業土工	1.000	式		1,291,000	
BA0103 床掘り 土砂 小規模	11	m3	2,260	24,860	歩A・単A B単 47号
BA0103 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	460	m3	295	135,700	歩A・単A B単 48号
BA0103 床掘り 土砂 標準	9	m3	252	2,268	歩A・単A B単 49号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	140	m3	872	122,080	歩A・単A B単 50号
BA0108 管路基面整正	150	m ²	498	74,700	歩A・単A B単 51号
BA0109 管路法面整形	230	m ²	920	211,600	歩A・単A B単 52号
BA0109 盛土法面仕上	190	m ²	457	86,830	歩A・単A B単 53号
BA0109 水平面仕上	390	m ²	457	178,230	歩A・単A B単 54号
000055 埋戻し 人力施工 排水路工	71	m3	2,694	191,274	歩A・単A B単 55号
000056 埋戻し 人力施工 側溝工	11	m3	3,499	38,489	歩A・単A B単 56号
000057 埋戻し 人力施工 側溝付帯工	2	m3	2,633	5,266	歩A・単A B単 57号
000058 埋戻し 機械施工 排水路工	230	m3	945	217,350	歩A・単A B単 58号
000059 埋戻し材 RC-40 側溝付帯工	1	m3	2,820	2,820	歩A・単A B単 59号
合計				1,291,467	
・・排水路工	1.000	式		5,723,000	
000060 硬質ポリ塩化ビニル管 15号 VU 400	174.3	m	23,737	4,137,359	歩A・単A B単 60号
000061 側溝 6号 JBF-300	109.0	m	10,194	1,111,146	歩A・単A B単 61号
000062 側溝 7号 JBF-300	46.5	m	10,194	474,021	歩A・単A B単 62号
合計				5,722,526	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	918,078		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	882,662		歩A・単A
B10503	*** B単 - 3号 *** 筆内運土					
	市道 仮地番230		m3	453		歩A・単A
B10503	*** B単 - 4号 *** 筆内運土					
	市道 仮地番231		m3	453		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 進入路					
	W=4.0m H=0.33m		箇所	348		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 吸水渠					
	トンチヤ掘削 PE 50		m	3,645		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 吸水渠					
	トンチヤ掘削 PE 60		m	1,455		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 吸水渠					
	トンチヤ掘削 PE 75		m	1,670		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 集水渠					
	ハック掘削 PE 50		m	1,651		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 集水渠					
	ハック掘削 PE 60		m	1,741		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 集水渠					
	ハック掘削 PE 65		m	1,866		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 集水渠					
	ハック掘削 PE 75		m	1,956		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 集水渠					
	ハック掘削 PE 80		m	2,631		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 集水渠					
	ハック掘削 PE 100		m	2,101		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 集水渠					
	ハック掘削 PE 125		m	3,841		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 水平水甲					
	75 保護工含む		箇所	93,551		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 水平水甲					
	100 保護工含む		箇所	103,601		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 水平水甲					
	125 保護工含む		箇所	128,089		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 立上管					
	農道タン無 ハック掘削 PE 50 保護工含む		箇所	42,247		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 立上管					
	農道タン無 ハック掘削 PE 60 保護工含む		箇所	42,684		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 立上管					
	農道タン無 ハック掘削 PE 75 保護工含む		箇所	43,052		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 吐口工					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	ほ場内ハックル掘削 PE 75 *** B単 - 23号 *** 吐口工		m	1,956		歩A・単A
000024	ほ場内ハックル掘削 PE 100 *** B単 - 24号 *** 吐口工		m	2,101		歩A・単A
000025	ほ場内ハックル掘削 PE 125 *** B単 - 25号 *** 吐口工		m	3,841		歩A・単A
000026	ほ場内ハックル掘削 VU 75 *** B単 - 26号 *** 吐口工		m	1,981		歩A・単A
000027	ほ場内ハックル掘削 VU 100 *** B単 - 27号 *** 吐口工		m	2,369		歩A・単A
000028	ほ場内ハックル掘削 VU 125 *** B単 - 28号 *** 吐口工		m	3,071		歩A・単A
000029	道路,溝畔部ハックル掘削 VU 75 *** B単 - 29号 *** 吐口工		m	1,981		歩A・単A
000030	道路,溝畔部ハックル掘削 VU 100 *** B単 - 30号 *** 吐口工		m	2,369		歩A・単A
000031	道路,溝畔部ハックル掘削 VU 125 *** B単 - 31号 *** 高密度ポリエチレン管継手		m	3,071		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 末端処理工		式	270,800		歩A・単A
000033	75 *** B単 - 33号 *** 末端処理工		箇所	15,301		歩A・単A
000034	100 *** B単 - 34号 *** 末端処理工		箇所	15,301		歩A・単A
000035	125 *** B単 - 35号 *** 道路復旧工1		箇所	20,727		歩A・単A
000036	農道タン無 W=2.50m *** B単 - 36号 *** 落水口		箇所	1,066		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 用水取水管		箇所	20,633		歩A・単A
000038	G4-1 Aタイプ 125 *** B単 - 38号 *** 用水取水管 土工		箇所	283,640		歩A・単A
000039	G4-1 Aタイプ 125 *** B単 - 39号 *** 田面落水管		m	4,687		歩A・単A
000040	2型-3 *** B単 - 40号 *** 田面落水管		箇所	155,059		歩A・単A
B02162	2型-4 *** B単 - 41号 *** コンクリート構造物取壊し		箇所	199,610		歩A・単A
B02162	騒音振動対策あり(無筋) *** B単 - 42号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	11,530		歩A・単A
BA0201	騒音振動対策あり(有筋・二次製品) *** B単 - 43号 *** 殻運搬		m3	20,400		歩A・単A
	コンクリート殻(無筋)		m3	1,158		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	*** B単 - 44号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻(有筋・二次製品)		m3	1,709		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** コンクリート殻処理					
	無筋		m3	1,880		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** コンクリート殻処理					
	有筋・二次製品		m3	3,000		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 47号 *** 床掘り					
	土砂 小規模		m3	2,260		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 48号 *** 床掘り					
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		m3	295		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 49号 *** 床掘り					
	土砂 標準		m3	252		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 50号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
			m3	872		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 51号 *** 管路基面整正					
			m	498		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 52号 *** 管路法面整形					
			m	920		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 53号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	457		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 54号 *** 水平面仕上					
			m ²	457		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 埋戻し					
	人力施工 排水路工		m3	2,694		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 埋戻し					
	人力施工 側溝工		m3	3,499		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 埋戻し					
	人力施工 側溝付帯工		m3	2,633		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 埋戻し					
	機械施工 排水路工		m3	945		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 埋戻し材					
	RC-40 側溝付帯工		m3	2,820		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	15号 VU 400		m	23,737		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 側溝					
	6号 JBF-300		m	10,194		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 側溝					
	7号 JBF-300		m	10,194		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 取付暗渠工					
	4-1号		箇所	125,192		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 取付暗渠工					
	4-2号		箇所	170,582		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 接続柵工					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	3号 *** B単 - 66号 ***		箇所	177,561		歩A・単A
000066	管理孔					
	15-1号(1号MH) *** B単 - 67号 ***		箇所	384,935		歩A・単A
000067	管理孔					
	15-2号(1号MH) *** B単 - 68号 ***		箇所	377,735		歩A・単A
000068	管理孔					
	15-3号(1号MH) *** B単 - 69号 ***		箇所	546,486		歩A・単A
000069	支線道路					
	10号支線(3) *** B単 - 70号 ***		m	1,161		歩A・単A
000070	市道取付工					
	7号 *** B単 - 71号 ***		箇所	156,382		歩A・単A
000071	砂利舗装					
	支線道路 w=4.0m RC-40 *** B単 - 72号 ***		m	2,956		歩A・単A
000072	工事用道路設置・撤去					
	敷鉄板(22×1524×6096) *** B単 - 73号 ***		m	7,980		歩A・単A
000073	敷鉄板設置・撤去					
	敷鉄板(22×1524×6096) *** B単 - 74号 ***		m	8,004		歩A・単A
000074	仮用水設置					
	タイプ1 *** B単 - 75号 ***		m	26,169		歩A・単A
000075	仮用水設置					
	タイプ2 *** B単 - 76号 ***		m	25,113		歩A・単A
000076	水槽工 設置					
	型 *** B単 - 77号 ***		箇所	79,742		歩A・単A
000077	仮用水撤去					
	タイプ1 *** B単 - 78号 ***		m	6,239		歩A・単A
000078	仮用水撤去					
	タイプ2 *** B単 - 79号 ***		m	6,857		歩A・単A
000079	水槽工撤去					
	型 *** B単 - 80号 ***		箇所	1,899		歩A・単A
000080	仮排水撤去					
	タイプ1-2 *** B単 - 81号 ***		m	2,654		歩A・単A
000081	仮一筆排水撤去					
	タイプ1 *** B単 - 82号 ***		箇所	4,656		歩A・単A
000082	パイプライン仮接続工撤去					
	タイプ3 *** B単 - 83号 ***		m	7,431		歩A・単A
000083	排水仮接続工撤去					
	タイプ2 *** B単 - 84号 ***		箇所	4,067		歩A・単A
000084	パイプライン暫定接続工					
	*** B単 - 85号 ***		箇所	403,610		歩A・単A
000085	排水ポンプ					
	口径100mm以下 *** B単 - 86号 ***		箇所	1,414,797		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員		人	17,340		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.64ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり	1.000	ha	918,078	918,078	S単 108号
	合計				918,078	
	単価				918,078	
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.64ha,0.005,3.00,粘性土・埴質土,少ない,あり	1.000	ha	882,662	882,662	S単 109号
	合計				882,662	
	単価				882,662	
*** B単 - 3号 ***						
B10503	筆内運土 市道 仮地番230		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	453	453	S単 1号
	合計				453	
	単価				453	
*** B単 - 4号 ***						
B10503	筆内運土 市道 仮地番231		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	453	453	S単 1号
	合計				453	
	単価				453	
*** B単 - 5号 ***						
000005	進入路 W=4.0m H=0.33m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.790	m3	243.9	193	S単 129号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.340	m ²	456.9	155	S単 132号
	合計				348	
	単価				348	
*** B単 - 6号 ***						
000006	吸水渠 トンチャ掘削 PE 50		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	649	6,490	S単 110号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 80×80 90°チズ	10.000	個	2,700	27,000	S単 8号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30~20mm,	0.567	m3	5,220	2,960	S単 9号
	合計				36,450	
	単価				3,645	
*** B単 - 7号 ***						
000007	吸水渠 トンチャ掘削 PE 60		m		10,000	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	649	6,490	S単 110号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 60有孔・無孔,,	10.000	m	510	5,100	S単 10号
S02116	単粒度砕石 .4号 30-20mm,	0.567	m3	5,220	2,960	S単 9号
	合計				14,550	
	単価				1,455	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	吸水渠 トレンチャ掘削 PE 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	649	6,490	S単 110号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75有孔・無孔,,	10.000	m	725	7,250	S単 11号
S02116	単粒度砕石 .4号 30-20mm,	0.567	m3	5,220	2,960	S単 9号
	合計				16,700	
	単価				1,670	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	集水渠 バックホウ掘削 PE 50		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 50有孔・無孔,,	10.000	m	420	4,200	S単 12号
	合計				16,510	
	単価				1,651	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	集水渠 バックホウ掘削 PE 60		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 60有孔・無孔,,	10.000	m	510	5,100	S単 10号
	合計				17,410	
	単価				1,741	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	集水渠 バックホウ掘削 PE 65		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 65有孔・無孔,,	10.000	m	635	6,350	S単 13号
	合計				18,660	
	単価				1,866	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	集水渠 バックホウ掘削 PE 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75有孔・無孔,,	10.000	m	725	7,250	S単 11号
	合計				19,560	
	単価				1,956	
	*** B単 - 13号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	集水渠 バツカ掘削 PE 80		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10,000	m	1,231	12,310	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 80有孔・無孔,,	10,000	m	1,400	14,000	S単 14号
	合計				26,310	
	単価				2,631	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	集水渠 バツカ掘削 PE 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10,000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 100有孔・無孔,,	10,000	m	860	8,600	S単 15号
	合計				21,010	
	単価				2,101	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	集水渠 バツカ掘削 PE 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10,000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 125有孔・無孔,,	10,000	m	2,600	26,000	S単 16号
	合計				38,410	
	単価				3,841	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	水平水甲 75 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	1,501	901	S単 100号
S02116	水平水甲管 75,,	1,000	個	19,000	19,000	S単 17号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1,000	個	34,650	34,650	S単 18号
S02116	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付,,	1,000	枚	39,000	39,000	S単 19号
	合計				93,551	
	単価				93,551	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	水平水甲 100 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	1,585	951	S単 101号
S02116	水平水甲管 100,,	1,000	個	29,000	29,000	S単 20号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1,000	個	34,650	34,650	S単 18号
S02116	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付,,	1,000	枚	39,000	39,000	S単 19号
	合計				103,601	
	単価				103,601	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	水平水甲 125 保護工含む		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	2,399	1,439	S単 102号
S02116	水平水甲管 125,,	1,000	個	53,000	53,000	S単 21号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1,000	個	34,650	34,650	S単 18号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	管理蓋 250(縞鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	39,000	39,000	S単 19号
	合計				128,089	
	単価				128,089	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	立上管 農道タン無ハックの掘削 PE 50 保護工含む		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.450	m	1,231	554	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 50 有孔・無孔,,	1.300	m	420	546	S単 12号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.190	m ²	456.9	87	S単 133号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 102号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 22号
S02116	管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	22,000	22,000	S単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50,,	1.000	個	180	180	S単 24号
	合計				42,247	
	単価				42,247	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	立上管 農道タン無ハックの掘削 PE 60 保護工含む		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.450	m	1,231	554	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 60 有孔・無孔,,	1.300	m	510	663	S単 10号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.190	m ²	456.9	87	S単 133号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 102号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 22号
S02116	管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	22,000	22,000	S単 23号
S02116	キャップ VU 60用,,	1.000	個	500	500	S単 25号
	合計				42,684	
	単価				42,684	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	立上管 農道タン無ハックの掘削 PE 75 保護工含む		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	0.450	m	1,231	554	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75 有孔・無孔,,	1.300	m	725	943	S単 11号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.190	m ²	456.9	87	S単 133号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.200	m	2,399	480	S単 102号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	18,400	18,400	S単 22号
S02116	管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	22,000	22,000	S単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	1.000	個	588	588	S単 26号
	合計				43,052	
	単価				43,052	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	吐口工 ほ場内ハックの掘削 PE 75		m		10.000	m 歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 111号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75有孔・無孔,,	10.000	m	725	7,250	S単 11号
	合計				19,560	
	単価				1,956	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	吐口工 ほ場内ハック鈔掘削 PE 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 100有孔・無孔,,	10.000	m	860	8,600	S単 15号
	合計				21,010	
	単価				2,101	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	吐口工 ほ場内ハック鈔掘削 PE 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 125有孔・無孔,,	10.000	m	2,600	26,000	S単 16号
	合計				38,410	
	単価				3,841	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	吐口工 ほ場内ハック鈔掘削 VU 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 111号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,,	2.500	本	3,000	7,500	S単 27号
	合計				19,810	
	単価				1,981	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	吐口工 ほ場内ハック鈔掘削 VU 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,	2.500	本	4,510	11,275	S単 28号
	合計				23,685	
	単価				2,369	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	吐口工 ほ場内ハック鈔掘削 VU 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10.000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m,,	2.500	本	7,320	18,300	S単 29号
	合計				30,710	
	単価				3,071	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	吐口工 道路,溝畔部ハック鈔掘削 VU 75		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	10.000	m	1,231	12,310	S単 111号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m,,	2.500	本	3,000	7,500	S単 27号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,810	
	単価				1,981	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	吐口工 道路、溝畔部バックホウ掘削 VU 100		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10,000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,	2,500	本	4,510	11,275	S単 28号
	合計				23,685	
	単価				2,369	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	吐口工 道路、溝畔部バックホウ掘削 VU 125		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	10,000	m	1,241	12,410	S単 112号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m,,	2,500	本	7,320	18,300	S単 29号
	合計				30,710	
	単価				3,071	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	高密度ポリエチレン管継手		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 50 90° 11本,,	2,000	個	800	1,600	S単 30号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 60 90° 11本,,	1,000	個	1,500	1,500	S単 31号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11本,,	3,000	個	3,200	9,600	S単 32号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 60×50 90° 1本,,	1,000	個	2,200	2,200	S単 33号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° 1本,,	1,000	個	2,700	2,700	S単 34号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° 1本,,	1,000	個	4,300	4,300	S単 35号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 80×80 90° 1本,,	1,000	個	2,700	2,700	S単 8号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 80×80 90° 1本,,	1,000	個	2,700	2,700	S単 8号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° 1本,,	3,000	個	7,800	23,400	S単 36号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×60 90° 1本,,	2,000	個	7,800	15,600	S単 37号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90° 1本,,	4,000	個	8,000	32,000	S単 38号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90° 1本,,	1,000	個	8,000	8,000	S単 39号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90° 1本,,	13,000	個	5,250	68,250	S単 40号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット,,	1,000	個	680	680	S単 41号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 65×60 異形変換ワット,,	2,000	個	700	1,400	S単 42号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 75×60 異形変換ワット,,	1,000	個	820	820	S単 43号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 80×50 異形変換ワット,,	2,000	個	800	1,600	S単 44号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 80×65 異形変換ワット,,	1,000	個	470	470	S単 45号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×50 異形変換ワット,,	1,000	個	1,400	1,400	S単 46号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット,,	4,000	個	1,850	7,400	S単 47号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 100×80 異形変換ワット,,	2,000	個	1,100	2,200	S単 48号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット,,	5,000	個	2,500	12,500	S単 49号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット,,	8,000	個	1,760	14,080	S単 50号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット,,	5,000	個	2,700	13,500	S単 51号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管継手 PE75×PE75 変換ワット,,	1.000	個	1,800	1,800	S単 52号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット,,	1.000	個	8,200	8,200	S単 53号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット,,	1.000	個	18,700	18,700	S単 54号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット,,	5.000	個	2,300	11,500	S単 55号
	合 計				270,800	
	単 価				270,800	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	末端処理工 75		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	10.000	本	4,901	49,010	S単 5号
S02116	90°自在支管 VU 100用,,	10.000	個	10,400	104,000	S単 56号
	合 計				153,010	
	単 価				15,301	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	末端処理工 100		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	10.000	本	4,901	49,010	S単 5号
S02116	90°自在支管 VU 100用,,	10.000	個	10,400	104,000	S単 56号
	合 計				153,010	
	単 価				15,301	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	末端処理工 125		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	10.000	本	8,627	86,270	S単 6号
S02116	90°自在支管 VU 125用,,	10.000	個	12,100	121,000	S単 57号
	合 計				207,270	
	単 価				20,727	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	道路復旧工1 農道クワ無 W=2.50m		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	2.720	m3	251.6	684	S単 126号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	2.720	m3	872.3	2,373	S単 130号
SA0152	盛土法面仕上 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.380	m ²	456.9	1,087	S単 133号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし	8.800	m ²	740	6,512	S単 106号
	合 計				10,656	
	単 価				1,066	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	落水口		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,797	3,797	S単 151号
S02116	排水槽 田んぼダム堰板	1.000	枚	5,678	5,678	S単 58号
S02116	排水槽 田んぼダム堰板	1.000	枚	5,678	5,678	S単 58号
S02116	排水槽用堰板 B375×H200 110,,	3.000	枚	1,460	4,380	S単 59号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水槽用堰板 B375×H150 110,,	1.000	枚	1,100	1,100	S単 60号
	合計				20,633	
	単価				20,633	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	用水取水管 G4-1 Aタイプ 125		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	3.600	m	3,001	10,804	S単 103号
S02116	給水栓バルブ 125,,	1.000	個	50,300	50,300	S単 61号
S02116	TS90°エルボ 125,,	1.000	個	8,200	8,200	S単 62号
S02116	VU-TS チーズ管 500×125,,	1.000	個	192,250	192,250	S単 63号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基	4,442	4,442	S単 152号
S02116	統一型排水槽B型蓋付 400×400×750(内径),,	1.000	基	16,910	16,910	S単 64号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.020	m3	36,700	734	S単 142号
	合計				283,640	
	単価				283,640	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	用水取水管 土工 G4-1 Aタイプ 125		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.390	m3	295.3	410	S単 127号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.500	m ²	497.8	249	S単 131号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.540	m ²	920.4	497	S単 134号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.060	m3	12,414	745	S単 96号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ',区分 ,なし, あり	0.080	m3	13,545	1,084	S単 97号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.270	m3	307.7	83	S単 123号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	0.270	m3	2,386	644	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.970	m3	307.7	298	S単 123号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	0.970	m3	698	677	S単 4号
	合計				4,687	
	単価				4,687	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	田面落水管 2型-3		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	0.920	m3	2,260	2,079	S単 128号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.710	m ²	920.4	653	S単 134号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.060	m3	12,814	769	S単 98号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ',区分 ,なし, あり	0.080	m3	13,945	1,116	S単 99号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.290	m3	1,113	323	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	0.290	m3	2,386	692	S単 2号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.460	m3	1,113	512	S単 124号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	0.460	m3	698	321	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	1.200	m	3,770	4,524	S単 104号
S02116	T字管継手 400×150,,	1.000	個	144,070	144,070	S単 65号
	合 計				155,059	
	単 価				155,059	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	田面落水管 2型-4		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	1.080	m3	2,260	2,441	S単 128号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.830	m ²	920.4	764	S単 134号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.070	m3	12,814	897	S単 98号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	0.100	m3	12,814	1,281	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.340	m3	1,113	378	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	0.340	m3	2,386	811	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.530	m3	1,113	590	S単 124号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	0.530	m3	698	370	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	1.400	m	3,770	5,278	S単 104号
S02116	T字管継手 500×150,,	1.000	個	186,800	186,800	S単 66号
	合 計				199,610	
	単 価				199,610	
	*** B単 - 41号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(無筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,530	11,530	S単 87号
	合 計				11,530	
	単 価				11,530	
	*** B単 - 42号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 騒音振動対策あり(有筋・二次製品)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,400	20,400	S単 88号
	合 計				20,400	
	単 価				20,400	
	*** B単 - 43号 ***					
BA0201	殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,158	1,158	S単 135号
	合 計				1,158	
	単 価				1,158	
	*** B単 - 44号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	殻運搬 コンクリート殻(有筋・二次製品)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,709	1,709	S単 136号
	合計				1,709	
	単価				1,709	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	コンクリート殻処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 無筋	1.000	m3	1,880	1,880	S単 84号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	コンクリート殻処理 有筋・二次製品		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	S単 85号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 47号 ***					
BA0103	床掘り 土砂 小規模		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,260	2,260	S単 128号
	合計				2,260	
	単価				2,260	
	*** B単 - 48号 ***					
BA0103	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	295.3	295	S単 127号
	合計				295	
	単価				295	
	*** B単 - 49号 ***					
BA0103	床掘り 土砂 標準		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251.6	252	S単 126号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 50号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	872.3	872	S単 130号
	合計				872	
	単価				872	
	*** B単 - 51号 ***					
BA0108	管路基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	497.8	498	S単 131号
	合計				498	
	単価				498	
	*** B単 - 52号 ***					
BA0109	管路法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	920.4	920	S単 134号
	合計				920	
	単価				920	
	*** B単 - 53号 ***					
BA0109	盛土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	456.9	457	S単 132号
	合計				457	
	単価				457	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0109	水平面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	456.9	457	S単 132号
	合計				457	
	単価				457	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	埋戻し 人力施工 排水路工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	307.7	308	S単 123号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパのク()	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 2号
	合計				2,694	
	単価				2,694	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	埋戻し 人力施工 側溝工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.000	m ³	1,113	1,113	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパのク()	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 2号
	合計				3,499	
	単価				3,499	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	埋戻し 人力施工 側溝付帯工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	246.5	247	S単 125号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパのク()	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 2号
	合計				2,633	
	単価				2,633	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	埋戻し 機械施工 排水路工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	246.5	247	S単 125号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	698	698	S単 4号
	合計				945	
	単価				945	
*** B単 - 59号 ***						
000059	埋戻し材 RC-40 側溝付帯工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1,000	m3	2,820	2,820	S単 67号
	合計				2,820	
	単価				2,820	
*** B単 - 60号 ***						
000060	硬質ポリ塩化ビニル管 15号 VU 400		m		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ' 欠,区分 ,なし,あり	0.100	m3	12,414	1,241	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クバ',区分 ,なし, あり	0.300	m3	13,545	4,064	S単 97号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍' リフレクタ,,	1,000	m	303	303	S単 121号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1,000	m	18,129	18,129	S単 105号
	合計				23,737	
	単価				23,737	
*** B単 - 61号 ***						
000061	側溝 6号 JBF-300		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	1,000	m	4,470	4,470	S単 91号
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-300,300×200×2000,,	1,000	個	5,600	5,600	S単 68号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.044	m3	2,820	124	S単 67号
	合計				10,194	
	単価				10,194	
*** B単 - 62号 ***						
000062	側溝 7号 JBF-300		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	1,000	m	4,470	4,470	S単 91号
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-300,300×200×2000,,	1,000	個	5,600	5,600	S単 68号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.044	m3	2,820	124	S単 67号
	合計				10,194	
	単価				10,194	
*** B単 - 63号 ***						

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000063	取付暗渠工 4-1号		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	3.000	m	5,917	17,751	S単 92号
S02116	横断用自由勾配側溝 B300,H300,L2000,,	1.500	本	45,400	68,100	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 93号
S02116	横断用グレーチング蓋 車道用 T-25 普通目 鋼固定 995×400×55,,	1.000	個	28,500	28,500	S単 70号
JO2054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.100	m ³	22,700	2,270	
JO2054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.190	m ³	22,700	4,313	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	2.200	m ³	1,480	3,256	S単 140号
	合計				125,192	
	単価				125,192	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	取付暗渠工 4-2号		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	3.500	m	5,917	20,710	S単 92号
S02116	横断用自由勾配側溝 B300,H300,L2000,,	1.750	本	45,400	79,450	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚	1,002	2,004	S単 93号
S02116	横断用グレーチング蓋 車道用 T-25 普通目 鋼固定 995×400×55,,	2.000	個	28,500	57,000	S単 70号
JO2054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.120	m ³	22,700	2,724	
JO2054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.220	m ³	22,700	4,994	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	2.500	m ³	1,480	3,700	S単 140号
	合計				170,582	
	単価				170,582	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	接続柵工 3号		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.790	m ³	33,660	26,591	S単 143号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.300	m ²	10,260	74,898	S単 148号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.140	m ³	33,230	4,652	S単 144号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	5,218	2,609	S単 149号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 93号
S02116	グレーチング柵蓋 600×600用(車道用),,	1.000	組	58,000	58,000	S単 71号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.052	ton	188,644	9,809	S単 90号
	合計				177,561	
	単価				177,561	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	管理孔 15-1号(1号MH)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	インポートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	0.160	m ³	39,710	6,354	S単 145号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-40(普通) W/C65%					
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.020	m3	29,700	594	S単 72号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	0.840	m ²	2,020	1,697	S単 89号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.700	m ³	1,818	3,091	S単 141号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	32,499	32,499	S単 159号
S02116	鉄蓋 600受枠共,,	1.000	枚	110,000	110,000	S単 73号
S02116	調整リング 600 t=50,,	1.000	個	13,700	13,700	S単 74号
S02116	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600,,	1.000	個	77,000	77,000	S単 75号
S02116	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×900,,	1.000	個	92,000	92,000	S単 76号
S02116	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,	1.000	個	48,000	48,000	S単 77号
	合計				384,935	
	単価				384,935	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	管理孔 15-2号(1号MH)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	0.160	m3	39,710	6,354	S単 145号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.020	m3	29,700	594	S単 72号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	0.840	m ²	2,020	1,697	S単 89号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.700	m ³	1,818	3,091	S単 141号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	32,499	32,499	S単 159号
S02116	鉄蓋 600受枠共,,	1.000	枚	110,000	110,000	S単 73号
S02116	調整リング 600 t=100,,	1.000	個	21,500	21,500	S単 78号
S02116	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450,,	1.000	個	62,000	62,000	S単 79号
S02116	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×900,,	1.000	個	92,000	92,000	S単 76号
S02116	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,	1.000	個	48,000	48,000	S単 77号
	合計				377,735	
	単価				377,735	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	管理孔 15-3号(1号MH)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%	0.160	m3	39,710	6,354	S単 145号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.020	m3	29,700	594	S単 72号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	0.840	m ²	2,020	1,697	S単 89号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.700	m ³	1,818	3,091	S単 141号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	193,600	193,600	S単 160号
S02116	鉄蓋 600受枠共,,	1.000	枚	110,000	110,000	S単 73号
S02116	調整リング 600 t=150,,	1.000	個	44,900	44,900	S単 80号
S02116	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×300,,	1.000	個	46,250	46,250	S単 81号
S02116	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×900,,	1.000	個	92,000	92,000	S単 76号
S02116	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,,	1.000	個	48,000	48,000	S単 77号
	合計				546,486	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				546,486	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	支線道路 10号支線(3)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.200	m3	243.9	293	S単 129号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.900	m ²	456.9	868	S単 132号
	合 計				1,161	
	単 価				1,161	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	市道取付工 7号		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾝ(20)	18.100	m ²	2,210	40,001	S単 158号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	19.400	m ²	877.7	17,027	S単 155号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾝ(20)	14.200	m ²	2,210	31,382	S単 158号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	9.700	m ²	1,277	12,387	S単 157号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	8.000	m ²	1,938	15,504	S単 156号
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	11.300	m	730.5	8,255	S単 139号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	13.800	m ²	619.5	8,549	S単 138号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	0.700	m ³	1,448	1,014	S単 137号
S02123	アスファルト廃材処理費	0.700	m ³	1,880	1,316	S単 86号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.300	m ³	11,530	14,989	S単 87号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.300	m ³	1,158	1,505	S単 135号
S02123	コンクリート廃材処理費 無筋	1.300	m ³	1,880	2,444	S単 84号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.080	m ³	20,400	1,632	S単 88号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,無し,5.7km以下,	0.080	m ³	1,709	137	S単 136号
S02123	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	0.080	m ³	3,000	240	S単 85号
	合 計				156,382	
	単 価				156,382	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	砂利舗装 支線道路 w=4.0m RC-40		m		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	40.000	m ²	739	29,560	S単 107号
	合 計				29,560	
	単 価				2,956	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	工事用道路設置・撤去 敷鉄板(22×1524×6096)		m		10,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,267,1,あり	30.000	m ²	2,660	79,800	S単 117号
	合 計				79,800	
	単 価				7,980	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 73号 ***						
000073	敷鉄板設置・撤去 敷鉄板(22×1524×6096)		m		10,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,268.1,あり	30.000	m ²	2,668	80,040	S単 118号
	合 計				80,040	
	単 価				8,004	
*** B単 - 74号 ***						
000074	仮用水設置 タイプ1		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	12.000	m ³	1,113	13,356	S単 124号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	12.000	m ³	2,386	28,632	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	12.000	m ²	456.9	5,483	S単 132号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	15.000	m ²	456.9	6,854	S単 132号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	497.8	5,476	S単 131号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,889	38,890	S単 94号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m,,	5.000	本	32,600	163,000	S単 82号
	合 計				261,691	
	単 価				26,169	
*** B単 - 75号 ***						
000075	仮用水設置 タイプ2		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m ³	295.3	886	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	307.7	308	S単 123号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³	307.7	3,077	S単 123号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	10.000	m ³	2,386	23,860	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	14.000	m ²	456.9	6,397	S単 132号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	15.000	m ²	456.9	6,854	S単 132号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	497.8	5,476	S単 131号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,889	38,890	S単 94号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m,,	5.000	本	32,600	163,000	S単 82号
	合 計				251,134	
	単 価				25,113	
*** B単 - 76号 ***						
000076	水槽工 設置 型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基	4,442	4,442	S単 152号
S02116	水槽工 型1000*985 二次製品,,	1.000	基	75,300	75,300	S単 83号
	合 計				79,742	
	単 価				79,742	
*** B単 - 77号 ***						

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000077	仮用水撤去 タイプ1		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	29,000	m3	872.3	25,297	S単 130号
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	11,000	m3	1,299	14,289	S単 122号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,280	22,800	S単 95号
	合 計				62,386	
	単 価				6,239	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	仮用水撤去 タイプ2		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	26,000	m3	872.3	22,680	S単 130号
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	7,000	m3	1,299	9,093	S単 122号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4,000	m3	1,113	4,452	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	4,000	m3	2,386	9,544	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,280	22,800	S単 95号
	合 計				68,569	
	単 価				6,857	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	水槽工撤去 型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり	1,000	基	1,899	1,899	S単 153号
	合 計				1,899	
	単 価				1,899	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	仮排水撤去 タイプ1-2		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	2,000	m3	1,299	2,598	S単 122号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3,000	m3	1,113	3,339	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	3,000	m3	2,386	7,158	S単 2号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	25,000	m ²	80	2,000	S単 119号
S18001	土のう工 撤去のみ	1,000	m3	11,449	11,449	S単 113号
	合 計				26,544	
	単 価				2,654	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	仮一筆排水撤去 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	0,500	m3	1,299	650	S単 122号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0,540	m3	1,113	601	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0,540	m3	2,386	1,288	S単 2号
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,50~150mm,-	1,500	m	145.3	218	S単 161号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり	1,000	基	1,899	1,899	S単 153号
	合 計				4,656	
	単 価				4,656	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 82号 ***						
000082	パイプライン仮接続工撤去 タイプ3		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	30.000	m3	1,299	38,970	S単 122号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	32.000	m3	307.7	9,846	S単 123号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	32.000	m3	698	22,336	S単 4号
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,450~600mm,-	10.000	m	315.5	3,155	S単 162号
	合計				74,307	
	単価				7,431	
*** B単 - 83号 ***						
000083	排水仮接続工撤去 タイプ2		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.650	m3	295.3	783	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3	307.7	831	S単 123号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	2.700	m3	698	1,885	S単 4号
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,直管,50~150mm,-	2.700	m	210.4	568	S単 163号
	合計				4,067	
	単価				4,067	
*** B単 - 84号 ***						
000084	パイプライン暫定接続工		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.300	m3	295.3	89	S単 127号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	0.200	m3	872.3	174	S単 130号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.100	m3	872.3	960	S単 130号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.200	m ²	456.9	1,005	S単 132号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.800	m ²	456.9	1,736	S単 132号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	497.8	2,489	S単 131号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,797	3,797	S単 151号
S02116	水槽工 型1000*985 二次製品,,	1.000	基	75,300	75,300	S単 83号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱ'ウツ約(クン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.320	m3	38,540	12,333	S単 146号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコクリト	0.700	m ²	5,218	3,653	S単 149号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,Ⅱ'ウツ約(クン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 40(高炉B) W/C65%	2.280	m3	40,410	92,135	S単 147号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.000	m ²	9,251	194,271	S単 150号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	0.500	m	11,040	5,520	S単 154号
S18002	大型土のう工 製作・設置,Ⅱ'ウツ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	2.000	袋	5,074	10,148	S単 114号
	合計				403,610	
	単価				403,610	
*** B単 - 85号 ***						
000085	排水ポンプ 口径100mm以下		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 269,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,320,738	1,320,738	S単 116号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	94,059	94,059	S単 115号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	453		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,386		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()		m3	2,386		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m3	698		歩A・単A
S02013	*** S単 - 5号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,901		歩A・単A
S02013	*** S単 - 6号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,627		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 80×80 90°チズ,		個	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 .4号 30-20mm,		m3	5,220		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 60有孔・無孔,		m	510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75有孔・無孔,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 50有孔・無孔,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 65有孔・無孔,		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 80有孔・無孔,		m	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 100有孔・無孔,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 125有孔・無孔,		m	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 水平水甲管 水平水甲管 75,,		個	19,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 水甲保護管 水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,		個	34,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 管理蓋 管理蓋 250(鍍鋼板)盗難防止チェーン付,,		枚	39,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 水平水甲管 水平水甲管 100,,		個	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 水平水甲管 水平水甲管 125,,		個	53,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 立上孔保護管					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付, *** S単 - 23号 ***		個	18,400		歩A・単A
S02116	管理蓋 管理蓋 180(鍍鋼板)盗難防止フタ付, *** S単 - 24号 ***		枚	22,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50, *** S単 - 25号 ***		個	180		歩A・単A
S02116	キャップ キャップ VU 60用, *** S単 - 26号 ***		個	500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75, *** S単 - 27号 ***		個	588		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m, *** S単 - 28号 ***		本	3,000		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m, *** S単 - 29号 ***		本	4,510		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m, *** S単 - 30号 ***		本	7,320		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 50 90° 11本, *** S単 - 31号 ***		個	800		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 60 90° 11本, *** S単 - 32号 ***		個	1,500		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11本, *** S単 - 33号 ***		個	3,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 60×50 90° 1本, *** S単 - 34号 ***		個	2,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° 1本, *** S単 - 35号 ***		個	2,700		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° 1本, *** S単 - 36号 ***		個	4,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° 1本, *** S単 - 37号 ***		個	7,800		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×60 90° 1本, *** S単 - 38号 ***		個	7,800		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×75 90° 1本, *** S単 - 39号 ***		個	8,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×100 90° 1本, *** S単 - 40号 ***		個	8,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×125 90° 1本, *** S単 - 41号 ***		個	5,250		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット, *** S単 - 42号 ***		個	680		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 65×60 異形変換ワット, *** S単 - 43号 ***		個	700		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75×60 異形変換ワット, *** S単 - 43号 ***		個	820		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 80×50 異形変換ワット,,		個	800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 80×65 異形変換ワット,,		個	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×50 異形変換ワット,,		個	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット,,		個	1,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×80 異形変換ワット,,		個	1,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット,,		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット,,		個	1,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット,,		個	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 PE75×PE75 変換ワット,,		個	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット,,		個	8,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット,,		個	18,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット,,		個	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 90°自在支管 90°自在支管 VU 100用,,		個	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 90°自在支管 90°自在支管 VU 125用,,		個	12,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 排水槽 田んぼダム堰板 排水槽 田んぼダム堰板		枚	5,678		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H200 t10,,		枚	1,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H150 t10,,		枚	1,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 給水栓バルブ 給水栓バルブ 125,,		個	50,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** TS90°エルボ TS90°エルボ 125,,		個	8,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** VU-TS チーズ管 VU-TS チーズ管 500×125,,		個	192,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 統一型排水槽B型蓋付 統一型排水槽B型蓋付 400×400×750(内径),,		基	16,910		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** T字管継手					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	T字管継手 400×150,, *** S単 - 66号 ***		個	144,070		歩A・単A
S02116	T字管継手 500×150,, *** S単 - 67号 ***		個	186,800		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,, *** S単 - 68号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム 鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-300,300×200×2000,, *** S単 - 69号 ***		個	5,600		歩A・単A
S02116	横断用自由勾配側溝 横断用自由勾配側溝 B300,H300,L2000,, *** S単 - 70号 ***		本	45,400		歩A・単A
S02116	横断用グレーチング蓋 横断用グレーチング蓋 車道用 T-25 普通目 鉄 固定 995×400×55,, *** S単 - 71号 ***		個	28,500		歩A・単A
S02116	グレーチング柵蓋 グレーチング柵蓋 600×600用(車道用),, *** S単 - 72号 ***		組	58,000		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:2,, *** S単 - 73号 ***		m3	29,700		歩A・単A
S02116	鉄蓋 鉄蓋 600受枠共,, *** S単 - 74号 ***		枚	110,000		歩A・単A
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=50,, *** S単 - 75号 ***		個	13,700		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600,, *** S単 - 76号 ***		個	77,000		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 管取付壁 900×900,, *** S単 - 77号 ***		個	92,000		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130,, *** S単 - 78号 ***		個	48,000		歩A・単A
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=100,, *** S単 - 79号 ***		個	21,500		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450,, *** S単 - 80号 ***		個	62,000		歩A・単A
S02116	調整リング 600 調整リング 600 t=150,, *** S単 - 81号 ***		個	44,900		歩A・単A
S02116	マンホール(二次製品) マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×300,, *** S単 - 82号 ***		個	46,250		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m,, *** S単 - 83号 ***		本	32,600		歩A・単A
S02116	水槽工 水槽工 型1000*985 二次製品,, *** S単 - 84号 ***		基	75,300		歩A・単A
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 無筋 *** S単 - 85号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品 *** S単 - 86号 ***		m3	3,000		歩A・単A
S02123	アスファルト廃材処理費 アスファルト廃材処理費 *** S単 - 86号 ***		m3	1,880		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	*** S単 - 87号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,530		歩A・単A
S02721	*** S単 - 88号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,400		歩A・単A
S03019	*** S単 - 89号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	2,020		歩A・単A
S03701	*** S単 - 90号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	188,644		歩A・単A
S05801	*** S単 - 91号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,470		歩A・単A
S05801	*** S単 - 92号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-		m	5,917		歩A・単A
S05801	*** S単 - 93号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	1,002		歩A・単A
S05801	*** S単 - 94号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,889		歩A・単A
S05801	*** S単 - 95号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,280		歩A・単A
S07001	*** S単 - 96号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ'ク,区分,なし,あり		m3	12,414		歩A・単A
S07001	*** S単 - 97号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),クパ',区分,なし,あり		m3	13,545		歩A・単A
S07001	*** S単 - 98号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分,なし,あり		m3	12,814		歩A・単A
S07001	*** S単 - 99号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分,なし,あり		m3	13,945		歩A・単A
S07021	*** S単 - 100号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,501		歩A・単A
S07021	*** S単 - 101号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,585		歩A・単A
S07021	*** S単 - 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,399		歩A・単A
S07021	*** S単 - 103号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,001		歩A・単A
S07021	*** S単 - 104号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	3,770		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07022	*** S単 - 105号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	18,129		歩A・単A
S08042	*** S単 - 106号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし		m ²	740		歩A・単A
S08042	*** S単 - 107号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	739		歩A・単A
S10002	*** S単 - 108号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.64ha,0.005,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり		ha	918,078		歩A・単A
S10003	*** S単 - 109号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.64ha,0.005,3.00,粘性土・粘質土,少ない,あり		ha	882,662		歩A・単A
S10031	*** S単 - 110号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	649		歩A・単A
S10032	*** S単 - 111号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	1,231		歩A・単A
S10032	*** S単 - 112号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,241		歩A・単A
S18001	*** S単 - 113号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m ³	11,449		歩A・単A
S18002	*** S単 - 114号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,074		歩A・単A
S18004	*** S単 - 115号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	94,059		歩A・単A
S18006	*** S単 - 116号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 269,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	1,320,738		歩A・単A
S18054	*** S単 - 117号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,267,1,あり		m ²	2,660		歩A・単A
S18054	*** S単 - 118号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,268,1,あり		m ²	2,668		歩A・単A
S18062	*** S単 - 119号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	80		歩A・単A
S19003	*** S単 - 120号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
S42111	*** S単 - 121号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレクソラ,		m	303		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 122号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-		m ³	1,299		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 123号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	307.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 124号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,113		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単 - 125号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	246.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 126号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	251.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 127号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	295.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 128号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3	2,260		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 129号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	243.9		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 130号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	872.3		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 131号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	497.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 132号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	456.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 133号 *** SP 盛土法面仕上 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	456.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 134号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	920.4		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 135号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,158		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 136号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,709		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 137号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,		m3	1,448		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 138号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	619.5		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 139号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	730.5		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 140号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,480		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 141号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,818		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 142号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,700		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 143号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,660		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 144号 *** SP 基礎コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,230		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 145号 *** インバートコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	39,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 146号 *** 基礎コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,養生無し,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	38,540		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 147号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 40(高炉B) W/C65%		m3	40,410		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 148号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,260		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 149号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,218		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 150号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,251		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 151号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,797		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 152号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり		基	4,442		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 153号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり		基	1,899		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 154号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種		m	11,040		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 155号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40		m ²	877.7		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 156号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40		m ²	1,938		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 157号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	1,277		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 158号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,あり,再生密度度7A ｺﾝ(20)		m ²	2,210		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 159号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	32,499		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 160号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	193,600		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 161号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,50~150mm,-		m	145.3		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 162号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,波状管,450~600mm,-		m	315.5		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 163号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 撤去,直管,50~150mm,-		m	210.4		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[如-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	133	18,620	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
	合計				82,504	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		453	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,386	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,386	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ﾗｰ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾗｰ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ﾗｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,830	2,635	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				34,911	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		698	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	150mm以下				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	30,498	21,349	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,710	3,164	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	135	540	
	合計				102,927	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,901	
	*** S単 - 6号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	250mm以下				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	30,498	24,398	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
M23025	コア採取器(コア-リングマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,760	5,106	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	135	891	
	合計				138,031	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,627	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 人
	単価				17,340	
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 80×80 90°チズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	高密度ポリエチレン管継手 80×80 90°チズ	1.000	個	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 4号 30-20mm		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03102	単粒度砕石 4号 30-20mm	1.000	m3	5,220	5,220	
	合計				5,220	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,220	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 60有孔・無孔		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 60有孔・無孔	1.000	m	510	510	
	合計				510	算出数量 1,000 各単位
	単価				510	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75有孔・無孔		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75有孔・無孔	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1,000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 50有孔・無孔		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 50有孔・無孔	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	

事業名	水橋農地整備事業				
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 65 有孔・無孔					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96003				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 65 有孔・無孔	1.000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1.000 各単位
	単価				635	
*** S単 - 14号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 80 有孔・無孔					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96005				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 80 有孔・無孔	1.000	m	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 100 有孔・無孔					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96006				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 100 有孔・無孔	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 125 有孔・無孔					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96007				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 125 有孔・無孔	1.000	m	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	水平水甲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水甲管 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1.0 % 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96008				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	水平水甲管 75	1.000	個	19,000	19,000	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	水甲保護管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付	1.000	個	34,650	34,650	
	合計				34,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,650	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	管理蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フィン付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96013	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フィン付	1.000	枚	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	水平水甲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水甲管 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96009	水平水甲管 100	1.000	個	29,000	29,000	
	合計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	水平水甲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水甲管 125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	水平水甲管 125	1.000	個	53,000	53,000	
	合計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	立上孔保護管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付	1.000	個	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	管理蓋 管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フェン付,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フェン付	1.000	枚	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05249		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50	1.000	個	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	キャップ キャップ VU 60用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	キャップ VU 60用	1.000	個	500	500	
	合計				500	算出数量 1.000 各単位
	単価				500	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05250		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位
	単価				588	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05099		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05099	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長4.0m	1.000	本	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m	1.000	本	4,510	4,510	
	合計				4,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,510	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05101	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長4.0m	1.000	本	7,320	7,320	
	合計				7,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,320	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 50 90 ° 11/2"		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96019	高密度ポリエチレン管継手 50 90 ° 11/2"	1.000	個	800	800	
	合計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 60 90 ° 11/2"		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正: 1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96020	高密度ポリエチレン管継手 60 90 ° 11/2"	1.000	個	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 32号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	高密度ポリエチレン管継手 75 90° 11本	1.000	個	3,200	3,200	
	合計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,200	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 60×50 90° 7本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	高密度ポリエチレン管継手 60×50 90° 7本	1.000	個	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
*** S単 - 34号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° 7本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° 7本	1.000	個	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
*** S単 - 35号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° 7本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° 7本	1.000	個	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° 7本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° 7本	1.000	個	7,800	7,800	
	合計				7,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	水橋農地整備事業				
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,800	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×60 90°チズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	高密度ポリエチレン管継手 100×60 90°チズ	1.000	個	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90°チズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90°チズ	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90°チズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90°チズ	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90°チズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90°チズ	1.000	個	5,250	5,250	
	合 計				5,250	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,250	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96032	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット	1.000	個	680	680	
	合計				680	算出数量 1.000 各単位
	単価				680	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 65×60 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	高密度ポリエチレン管継手 65×60 異形変換ワット	1.000	個	700	700	
	合計				700	算出数量 1.000 各単位
	単価				700	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 75×60 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	高密度ポリエチレン管継手 75×60 異形変換ワット	1.000	個	820	820	
	合計				820	算出数量 1.000 各単位
	単価				820	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 80×50 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	高密度ポリエチレン管継手 80×50 異形変換ワット	1.000	個	800	800	
	合計				800	算出数量 1.000 各単位
	単価				800	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 80×65 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	高密度ポリエチレン管継手 80×65 異形変換ワット	1.000	個	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×50 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	高密度ポリエチレン管継手 100×50 異形変換ワット	1.000	個	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット	1.000	個	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 100×80 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	高密度ポリエチレン管継手 100×80 異形変換ワット	1.000	個	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット	1.000	個	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット	1.000	個	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 PE75×PE75 変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	高密度ポリエチレン管継手 PE75×PE75 変換ワット	1.000	個	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット	1.000	個	8,200	8,200	
	合計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,200	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット	1.000	個	18,700	18,700	
	合計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,700	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 56号 ***						
S02116	90°自在支管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	90°自在支管 VU 100用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96017	90°自在支管 VU 100用	1.000	個	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
*** S単 - 57号 ***						
S02116	90°自在支管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	90°自在支管 VU 125用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96018	90°自在支管 VU 125用	1.000	個	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	排水槽 田んぼダム堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 田んぼダム堰板					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96048	排水槽 田んぼダム堰板	1.000	枚	5,678	5,678	
	合計				5,678	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,678	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	排水槽用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375×H200 t10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96049	排水槽用堰板 B375×H200 t10	1.000	枚	1,460	1,460	
	合計				1,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,460	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	排水槽用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375×H150 t10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96050	排水槽用堰板 B375×H150 t10	1.000	枚	1,100	1,100	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	給水栓バルブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓バルブ 125,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96051	給水栓バルブ 125	1.000	個	50,300	50,300	
	合計				50,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,300	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	TS90°エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	TS90°エルボ 125,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96052	TS90°エルボ 125	1.000	個	8,200	8,200	
	合計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,200	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	VU-TS チーズ管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU-TS チーズ管 500×125,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96053	VU-TS チーズ管 500×125	1.000	個	192,250	192,250	
	合計				192,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				192,250	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	統一型排水槽B型蓋付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	統一型排水槽B型蓋付 400×400×750(内径),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96054	統一型排水槽B型蓋付 400×400×750(内径)	1.000	基	16,910	16,910	
	合計				16,910	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,910	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	T字管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	T字管継手 400×150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96055				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	T字管継手 400×150	1.000	個	144,070	144,070	
	合計				144,070	算出数量 1.000 各単位
	単価				144,070	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	T字管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	T字管継手 500×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	T字管継手 500×150	1.000	個	186,800	186,800	
	合計				186,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,800	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-300,300×200×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-300,300×200×2000	1.000	個	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,600	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	横断用自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断用自由勾配側溝 B300,H300,L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96202	横断用自由勾配側溝 B300,H300,L2000	1.000	本	45,400	45,400	
	合計				45,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,400	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	横断用グレーチング蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	横断用グレーチング蓋 車道用 T-25 普通目 鉄 1 脚固定 995 x 400 x 55, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96203				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	横断用グレーチング蓋 車道用 T-25 普通目 鉄 1 脚固定 995 x 400 x 55	1.000	個	28,500	28,500	
	合計				28,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,500	
	*** S 単 - 71号 ***					
S02116	グレーチング柵蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング柵蓋 600 x 600用(車道用), ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96204				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96204	グレーチング柵蓋 600 x 600用(車道用)	1.000	組	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S 単 - 72号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)	J02401				
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,700	29,700	
	合計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,700	
	*** S 単 - 73号 ***					
S02116	鉄蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 600受枠共, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96205				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96205	鉄蓋 600受枠共	1.000	枚	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S 単 - 74号 ***					
S02116	調整リング 600		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング 600 t=50, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96206				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96206	調整リング 600 t=50	1.000	個	13,700	13,700	
	合計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,700	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 75号 ***						
S02116	マンホール(二次製品)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96211		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96211	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600	1.000	個	77,000	77,000	
	合計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				77,000	
*** S単 - 76号 ***						
S02116	マンホール(二次製品)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96212		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96212	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×900	1.000	個	92,000	92,000	
	合計				92,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,000	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	マンホール(二次製品)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 底板 PB-1100×130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96213		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96213	マンホール(二次製品) 底板 PB-1100×130	1.000	個	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
*** S単 - 78号 ***						
S02116	調整リング 600		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング 600 t=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96207		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96207	調整リング 600 t=100	1.000	個	21,500	21,500	
	合計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,500	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	マンホール(二次製品)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96210		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96210	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450	1.000	個	62,000	62,000	
	合計				62,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	水橋農地整備事業				
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				62,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	調整リング 600		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング 600 t=150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96208				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96208	調整リング 600 t=150	1.000	個	44,900	44,900	
	合 計				44,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,900	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	マンホール(二次製品)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96209				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96209	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×300	1.000	個	46,250	46,250	
	合 計				46,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,250	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PD3227				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
PD3227	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 1000 長2.0m	1.000	本	32,600	32,600	
	合 計				32,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,600	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	水槽工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽工 型1000*985 二次製品,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96402	水槽工 型1000*985 二次製品	1.000	基	75,300	75,300	
	合 計				75,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,300	
	*** S単 - 84号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 無筋					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96057 無筋 1,880円				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96057	コンクリート廃材処理費 無筋	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 85号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96058		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋・二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02123	アスファルト廃材処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96301		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	アスファルト廃材処理費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 87号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,530	11,530	
	合計				11,530	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,530	
	*** S単 - 88号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		20,400	
	*** S単 - 89号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03019	モルタル工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	31,518	14,183	
R01003	普通作業員	0.090	人	24,888	2,240	
Y00004	諸雑費	0.230		16,423	3,777	
	合計				20,200	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		2,020	
	*** S単 - 90号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	70,890	81,524	
	合計				188,644	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		188,644	
	*** S単 - 91号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,470	4,470	
	合計				4,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,470	
	*** S単 - 92号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,917	5,917	
	合計				5,917	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,917	
	*** S単 - 93号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリ-ト鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリ-ト鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリ-ト鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,002	1,002	
	合計				1,002	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,002	
	*** S単 - 94号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,889	3,889	
	合計				3,889	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,889	
	*** S単 - 95号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,280	2,280	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,280	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,280	
	*** S単 - 96号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コ ツク,区分 ,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック規格 4)締固め機械	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コ ツク				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08012	バ ック[加-型・ ~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,320	885	
P34029	軽油 バ トル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合計				124,142	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,414	
	*** S単 - 97号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),バ ツク,区分 ,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック規格 4)締固め機械	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.45m3(平積0.35m3) バ ツク				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,716	1,286	
F08012	バ ック[加-型・ ~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,320	885	
P34029	軽油 バ トル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合計				135,449	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		13,545	
	*** S単 - 98号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ク,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッパ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コパク				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08011	パッパ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,660	1,698	
P34029	軽油 パッパ給油	6.300	L	133	838	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	29,070	5,523	
	合計				128,141	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,814	
	*** S単 - 99号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区 分,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッパ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クパ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	6,250	82,500	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,716	1,286	
F08011	パッパ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,660	1,698	
P34029	軽油 パッパ給油	6.300	L	133	838	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	29,070	5,523	
	合計				139,448	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		13,945	
	*** S単 - 100号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.120	人	31,518	3,782	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,888	4,231	
	合計				15,007	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,501	
	*** S単 - 101号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.120	人	31,518	3,782	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,888	4,231	
	合計				15,854	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,585	
	*** S単 - 102号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05039	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	4,990	12,176	
Y00004	雑材料費	0.020		12,176	244	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				23,991	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,399	
	*** S単 - 103号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	7,410	18,080	
Y00004	雑材料費	0.020		18,080	362	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				30,013	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,001	
	*** S単 - 104号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	10,500	25,620	
Y00004	雑材料費	0.020		25,620	512	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				37,703	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,770	
	*** S単 - 105号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分(mm)	400mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05107	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0m	2.440	本	64,400	157,136	
Y00004	諸雑費	0.020		157,136	3,143	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,498	3,355	
R01002	特殊作業員	0.210	人	31,518	6,619	
R01003	普通作業員	0.280	人	24,888	6,969	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	7,090	922	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.000	L	133	532	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合計				181,292	算出数量 10.000 m
	単価		m		18,129	
	*** S単 - 106号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)舗設材の種類	再生クワッパン		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.600	m3	2,820	32,712	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	30,498	6,710	
R01003	普通作業員	0.690	人	24,888	17,173	
M02349	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	11,600	4,640	
P34029	軽油 バ ト-給油	8.200	L	133	1,091	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	29,070	11,628	
	合計				73,954	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		740	
	*** S単 - 107号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クッパン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	11.600	m3	2,820	32,712	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,498	6,100	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,888	15,431	
M02041	バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バ ト-給油	15.000	L	133	1,995	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	29,070	12,500	
	合計				73,888	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		739	
	*** S単 - 108号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.64ha,0.005,はぎ取り戻し工 法(少ない),20cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	1.64ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	20cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	14.990	日	23,300	349,267	
P34029	軽油 バ ト-給油	894.000	L	133	118,902	
R01021	運転手(特殊)	6.880	人	29,070	200,002	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,498	54,896	
R01003	普通作業員	5.600	人	24,888	139,373	
F08012	バ ック[ク-ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.570	日	6,320	16,242	
P34029	軽油 バ ト-給油	62.000	L	133	8,246	
R01021	運転手(特殊)	1.040	人	29,070	30,233	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		917,161	917	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				918,078	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		918,078	
	*** S単 - 109号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.64ha,0.005,3.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 1.64ha 0.005 3.00				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	粘性土・埴質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	10.800	日	23,300	251,640	
P34029	軽油 バトド給油	644.000	L	133	85,652	
R01021	運転手(特殊)	4.950	人	29,070	143,897	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,498	48,797	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホウ[加-型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.200	日	6,320	64,464	
P34029	軽油 バトド給油	245.000	L	133	32,585	
R01021	運転手(特殊)	4.140	人	29,070	120,350	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		881,780	882	
	合計				882,662	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		882,662	
	*** S単 - 110号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M35652	トンチャ[自走式・普通型] 加-型 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	28,700	17,507	
P34029	軽油 バトド給油	13.000	L	133	1,729	
M02041	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	8,020	8,020	
P34029	軽油 バトド給油	20.000	L	133	2,660	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				133,670	算出数量 206.000 m
	単価		m		649	
	*** S単 - 111号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				146,477	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,231	
	*** S単 - 112号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				146,477	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,241	
	*** S単 - 113号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 撤去のみ 1)施工区分	撤去のみ	m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	4.600	人	24,888	114,485	
	合計				114,485	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		11,449	
	*** S単 - 114号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	製作・設置 バックホウ 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,498	30,498	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
Y00004	諸雑費	0.010		86,904	869	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クルン・~超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	7,740	9,907	
P34029	軽油 バックホ給油	63.000	L	133	8,379	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
	合計				172,529	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,074	
	*** S単 - 115号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホ[加-ラ型・クルン・~超低・排対型(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	11,200	8,288	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,498	15,249	
R01002	特殊作業員	0.100	人	31,518	3,152	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
P34029	軽油 バックホ給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,070	14,535	
	合計				94,059	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		94,059	
	*** S単 - 116号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 269,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	269 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	416.950	日	533	222,234	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2,502.000	L	135	337,770	
R01001	土木一般世話役	10.760	人	30,498	328,158	
R01003	普通作業員	13.450	人	24,888	334,744	
Y00004	諸雑費	0.080		1,222,906	97,832	
	合計				1,320,738	算出数量 1.000 箇所
	単価				1,320,738	
	*** S単 - 117号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,267.1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 267 1 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,211	2,211,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,888	72,175	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,070	84,303	
	合計				2,659,837	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,660	
	*** S単 - 118号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,268,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 268 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,219	2,219,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,888	72,175	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,070	84,303	
	合計				2,667,837	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,668	
	*** S単 - 119号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,888	7,964	
	合計				7,964	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		80	
	*** S単 - 120号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 121号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)規格	幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクタ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択	P39101		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)地中埋設標1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	28,662	11,465	
	合計				30,265	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		303	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 122号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,299	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		307.7	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		246.5	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		251.6	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		295.3	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,260	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		243.9	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		872.3	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		456.9	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0152	盛土法面仕上 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		456.9	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 134号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部: -,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ³		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ³		920.4	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m ³		1,158	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,709	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³		1,448	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		619.5	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		730.5	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,480	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,818	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36.700	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 143号 ***					
SA0311	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,660	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0311	インパートコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		39,710	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,540	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パツパツ(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,410	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,218	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,251	
	*** S単 - 151号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,797	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 有り あり				
	単 価		基		4,442	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	撤去 80kgを超え200kg以下 - あり				
	単 価		基		1,899	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
P01003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m		本			材変
	単 価		m		11,040	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クマツツソ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区) 区画整理(その4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 再生クワッツァン RC-40				
	単 価		m ²		877.7	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッツァン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	350mm 2層施工 砕石 あり 再生クワッツァン RC-40				
	単 価		m ²		1,938	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,277	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスコ(20)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度アスコ(20)				
J96001	再生アスファルト混合物 密粒度アスコ(20F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,210	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール SP ブレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基以下				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)基礎砕石	無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		32,499	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		193,600	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,50~150mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 波状管 50~150mm -				
	単 価		m		145.3	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,450~600mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 波状管 450~600mm -				
	単 価		m		315.5	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 撤去,直管,50~150mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	撤去 直管 50~150mm -				
	単 価		m		210.4	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2		m ³	29,700		
J03115	粒度調整砕石 M-40 40~0mm		m ³	730,500		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	2,820		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	423,000		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	987,000		
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)		m ³	6,250		
J96001	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)		ton	730,000		
P01003	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m		本	9,430		
P96001	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 50 有孔・無孔		m	420		
P96002	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 60 有孔・無孔		m	510		
P96003	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 65 有孔・無孔		m	635		
P96004	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 75 有孔・無孔		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 80 有孔・無孔		m	1,400		
P96006	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 100 有孔・無孔		m	860		
P96007	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 125 有孔・無孔		m	2,600		
P96008	水平水甲管 75		個	19,000		
P96009	水平水甲管 100		個	29,000		
P96010	水平水甲管 125		個	53,000		
P96011	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付		個	34,650		
P96012	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付		個	18,400		
P96013	管理蓋 250(縞鋼板)盗難防止フェン付		枚	39,000		
P96014	管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フェン付		枚	22,000		
P96015	キャップ VU 60用		個	500		
P96017	90°自在支管 VU 100用		個	10,400		
P96018	90°自在支管 VU 125用		個	12,100		
P96019	高密度ポリエチレン管継手 50 90° 1本		個	800		
P96020	高密度ポリエチレン管継手 60 90° 1本		個	1,500		
P96021	高密度ポリエチレン管継手 75 90° 1本		個	3,200		
P96022	高密度ポリエチレン管継手 60×50 90° チズ		個	2,200		
P96023	高密度ポリエチレン管継手 65×65 90° チズ		個	2,700		
P96024	高密度ポリエチレン管継手 75×50 90° チズ		個	4,300		
P96026	高密度ポリエチレン管継手 80×80 90° チズ		個	2,700		
P96027	高密度ポリエチレン管継手 100×50 90° チズ		個	7,800		
P96028	高密度ポリエチレン管継手 100×60 90° チズ		個	7,800		
P96029	高密度ポリエチレン管継手 100×75 90° チズ		個	8,000		
P96030	高密度ポリエチレン管継手 100×100 90° チズ		個	8,000		
P96031	高密度ポリエチレン管継手 125×125 90° チズ		個	5,250		
P96032	高密度ポリエチレン管継手 60×50 異形変換ワット		個	680		
P96033	高密度ポリエチレン管継手 65×60 異形変換ワット		個	700		
P96034	高密度ポリエチレン管継手 75×60 異形変換ワット		個	820		
P96035	高密度ポリエチレン管継手 80×50 異形変換ワット		個	800		
P96036	高密度ポリエチレン管継手 80×65 異形変換ワット		個	470		
P96037	高密度ポリエチレン管継手 100×50 異形変換ワット		個	1,400		

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96038	高密度ポリエチレン管継手 100×75 異形変換ワット		個	1,850		
P96039	高密度ポリエチレン管継手 100×80 異形変換ワット		個	1,100		
P96040	高密度ポリエチレン管継手 125×60 異形変換ワット		個	2,500		
P96041	高密度ポリエチレン管継手 125×75 異形変換ワット		個	1,760		
P96042	高密度ポリエチレン管継手 125×100 異形変換ワット		個	2,700		
P96043	高密度ポリエチレン管継手 PE75×PE75 変換ワット		個	1,800		
P96044	高密度ポリエチレン管継手 DV75×PE75 変換ワット		個	8,200		
P96045	高密度ポリエチレン管継手 DV100×PE100 変換ワット		個	18,700		
P96046	高密度ポリエチレン管継手 DV125×PE125 変換ワット		個	2,300		
P96048	排水槽 田んぼダム堰板		枚	5,678		
P96049	排水槽用堰板 B375×H200 t10		枚	1,460		
P96050	排水槽用堰板 B375×H150 t10		枚	1,100		
P96051	給水栓バルブ 125 TS90°エルボ		個	50,300		
P96052	125 VU-TS チーズ管		個	8,200		
P96053	500×125 統一型排水槽B型蓋付		個	192,250		
P96054	400×400×750(内径) T字管継手		基	16,910		
P96055	400×150 T字管継手		個	144,070		
P96056	500×150 コンクリート廃材処理費 無筋		個	186,800		
P96057	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品		m3	1,880		
P96058	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム		m3	3,000		
P96201	JBF-300,300×200×2000 横断用自由勾配側溝		個	5,600		
P96202	B300,H300,L2000 横断用グレーチング蓋		本	45,400		
P96203	車道用 T-25 普通目 鉄固定 995×400×55 グレーチング柵蓋		個	28,500		
P96204	600×600用(車道用) 鉄蓋		組	58,000		
P96205	600受枠共 調整リング 600 t=50		枚	110,000		
P96206	調整リング 600 t=100		個	13,700		
P96207	調整リング 600 t=150		個	21,500		
P96208	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×300		個	44,900		
P96209	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×450		個	46,250		
P96210	マンホール(二次製品) 斜壁 600/900×600		個	62,000		
P96211	マンホール(二次製品) 管取付壁 900×900		個	77,000		
P96212	マンホール(二次製品) 底版 PB-1100×130		個	92,000		
P96213	マンホール(二次製品) アスファルト廃材処理費		個	48,000		
P96301	水槽工 型1000*985 二次製品		m3	1,880		
P96402	水槽工 型1000*985 二次製品		基	75,300		