



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（水橋小池工区）区画整理（その3）工事

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			97,290,000	
・工事原価			82,771,000	
純工事費			62,417,000	
・直接工事費			51,179,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	27,670,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	23,509,000	
・間接工事費			31,592,000	
・共通仮設費			11,238,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
51,179,000 × ((8.780*1.000)*1.000*1.040*1.000)			4,673,000	
・運搬費	1.000	式	6,079,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			486,000	
・現場環境改善費(率計上)				
50,647,000 × (0.960)			486,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			20,354,000	
・現場管理費(率計上)				
62,417,000 × ((30.760*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.310+0.000-0.000)			20,354,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
82,771,000 × (17.510*1.000 + 0.04)			14,526,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			532,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				27,670,000	
・整地工					
・・整地工	1.000	式		21,974,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	1.000	式		15,473,000	
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	4.62	ha	985,660	4,553,749	歩A・単A B単 1号
000003 ほ区・農区筆外運土 仮地番79 仮地番77(不整地運搬 210m以下)	4.62	ha	938,912	4,337,773	歩A・単A B単 2号
000004 ほ区・農区筆外運土 仮地番79 仮地番77-1(不整地運搬 120m以下)	1,200	m3	594	712,800	歩A・単A B単 3号
000005 ほ区・農区筆外運土 トラックト 仮地番77(ダンプ)トラック運搬 2300m以下)	720	m3	453	326,160	歩A・単A B単 4号
000006 ほ区・農区筆外運土 トラックト 仮地番77(ダンプ)トラック運搬 2300m以下)	3,200	m3	794	2,540,800	歩A・単A B単 5号
000007 ほ区・農区筆外運土 トラックト 仮地番66(ダンプ)トラック運搬 2300m以下)	3,700	m3	794	2,937,800	歩A・単A B単 6号
000007 ほ区・農区筆外運土 トラックト 仮地番67(ダンプ)トラック運搬 2300m以下)	80	m3	794	63,520	歩A・単A B単 7号
合 計				15,472,602	
・・整形仕上げ工					
000008 畦畔工 幅広畦畔	1.000	式		1,891,000	
	909	m	2,080	1,890,720	歩A・単A B単 8号
合 計				1,890,720	
・・進入路工					
000009 進入路 1-1型	1.000	式		211,000	
	1	箇所	281	281	歩A・単A B単 9号
000010 進入路 2-1型	4	箇所	395	1,580	歩A・単A B単 10号
000011 進入路床版 500型暗渠蓋T-4	20	枚	4,302	86,040	歩A・単A B単 11号
000012 進入路床版 700型暗渠蓋T-4	20	枚	6,142	122,840	歩A・単A B単 12号
合 計				210,741	
・・構造物取壊し工					
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	1.000	式		4,399,000	
	144	m3	20,400	2,937,600	歩A・単A B単 13号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	53	m3	11,530	611,090	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(有筋)	144	m3	1,709	246,096	歩A・単A B単 15号
BA0201 殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(無筋)	53	m3	1,378	73,034	歩A・単A B単 16号
000017 殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(有筋)	144	m3	3,000	432,000	歩A・単A B単 17号
000018 殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(無筋)	53	m3	1,880	99,640	歩A・単A B単 18号
合 計				4,399,460	
・道路工					
・・盛土工					
000019 盛土 流用土	1.000	式		4,866,000	
	1,300	m3	1,590	2,067,000	歩A・単A B単 19号
合 計				2,067,000	
・・整形仕上げ工					
BA0109 法面整形 盛土部	1.000	式		206,000	
	450	m ²	457	205,650	歩A・単A B単 20号
合 計				205,650	
・・アスファルト舗装工					
000021 県・市町道取付工 支線道路×市道取付工	1.000	式		330,000	
	5	箇所	66,079	330,395	歩A・単A B単 21号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	985,660		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	938,912		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** ほ区・農区筆外運土					
	仮地番79 仮地番77(不整地運搬 210m以下)		m3	594		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ほ区・農区筆外運土					
	仮地番79 仮地番77-1(不整地運搬 120m以下)		m3	453		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ほ区・農区筆外運土					
	トラックト 仮地番77(ダンプトラック運搬 2300m以下)		m3	794		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ほ区・農区筆外運土					
	トラックト 仮地番66(ダンプトラック運搬 2300m以下)		m3	794		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** ほ区・農区筆外運土					
	トラックト 仮地番67(ダンプトラック運搬 2300m以下)		m3	794		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工					
	幅広畦畔		m	2,080		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路					
	1-1型		箇所	281		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路					
	2-1型		箇所	395		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路床版					
	500型暗渠蓋T-4		枚	4,302		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路床版					
	700型暗渠蓋T-4		枚	6,142		歩A・単A
B02162	*** B単 - 13号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物		m3	20,400		歩A・単A
B02162	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m3	11,530		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 15号 *** 殻運搬(産業廃棄物処分費)					
	殻運搬 コンクリート(有筋)		m3	1,709		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 16号 *** 殻運搬(産業廃棄物処分費)					
	殻運搬 コンクリート(無筋)		m3	1,378		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)					
	殻処理 コンクリート(有筋)		m3	3,000		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)					
	殻処理 コンクリート(無筋)		m3	1,880		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 盛土					
	流用土		m3	1,590		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 20号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	457		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 県・市町道取付工					
	支線道路×市道取付工		箇所	66,079		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 敷砂利					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t=10cm *** B単 - 23号 ***		m ²	1,052		歩A・単A
BA0102	積込(ルーズ)		m ³	308		歩A・単A
BA0103	床掘り *** B単 - 24号 ***		m ³	295		歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単 - 25号 ***		m ²	498		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 26号 ***		m ³	2,871		歩A・単A
000027	鉄筋コンクリート排水フリューム *** B単 - 27号 ***		m	8,895		歩A・単A
BA0302	コンクリート HF300×300 *** B単 - 28号 ***		m ³	39,500		歩A・単A
BA0303	型枠 18-8-40 *** B単 - 29号 ***		m ²	10,260		歩A・単A
000030	曲折工 *** B単 - 30号 ***		箇所	101,545		歩A・単A
000031	仮設道路 2型 B300×H300 G8-1排水路 *** B単 - 31号 ***		m	8,056		歩A・単A
000032	仮設資材ヤード W=3.0m 敷鉄板 *** B単 - 32号 ***		m ²	2,602		歩A・単A
000033	仮用水路 *** B単 - 33号 ***		m	6,838		歩A・単A
000034	仮用水路 2型 *** B単 - 34号 ***		m	6,838		歩A・単A
000035	仮用水路 2型 *** B単 - 35号 ***		m	6,838		歩A・単A
000036	仮排水路 2型 *** B単 - 36号 ***		m	7,108		歩A・単A
000037	仮排水路 2型 *** B単 - 37号 ***		m	7,108		歩A・単A
000038	仮排水路 2型 *** B単 - 38号 ***		m	7,108		歩A・単A
000039	仮取水口 *** B単 - 39号 ***		箇所	7,284		歩A・単A
000040	仮落水口 *** B単 - 40号 ***		箇所	38,881		歩A・単A
000041	排水ポンプ *** B単 - 41号 ***		箇所	91,435		歩A・単A
000042	排水ポンプ *** B単 - 42号 ***		箇所	56,935		歩A・単A
000043	排水ポンプ 排水路工 *** B単 - 43号 ***		箇所	81,557		歩A・単A
	仮排水路工		箇所			歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.92ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,あり	1,000	ha	985,660	985,660	S単 24号
	合計				985,660	
	単価				985,660	
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.92ha,0.002,3.00,粘性土・材質土,少ない,あり	1,000	ha	938,912	938,912	S単 25号
	合計				938,912	
	単価				938,912	
*** B単 - 3号 ***						
000003	ほ区・農区筆外運土 仮地番79 仮地番77(不整地運搬 210m以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	1,000	m3	594	594	S単 1号
	合計				594	
	単価				594	
*** B単 - 4号 ***						
000004	ほ区・農区筆外運土 仮地番79 仮地番77-1(不整地運搬 120m以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1,000	m3	453	453	S単 2号
	合計				453	
	単価				453	
*** B単 - 5号 ***						
000005	ほ区・農区筆外運土 スタッパー 仮地番77(ダンプトラック運搬 2300m以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,片ツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	793.7	794	S単 38号
	合計				794	
	単価				794	
*** B単 - 6号 ***						
000006	ほ区・農区筆外運土 スタッパー 仮地番66(ダンプトラック運搬 2300m以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,片ツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	793.7	794	S単 38号
	合計				794	
	単価				794	
*** B単 - 7号 ***						
000007	ほ区・農区筆外運土 スタッパー 仮地番67(ダンプトラック運搬 2300m以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,片ツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	793.7	794	S単 38号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				794	
	単価				794	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔工 幅広畦畔		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	135.210	m ²	540	73,013	S単 26号
S10009	畦畔整形工 あり	250.000	m ²	540	135,000	S単 26号
	合計				208,013	
	単価				2,080	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	進入路 1-1型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.700	m ³	243.9	171	S単 40号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.240	m ²	456.9	110	S単 43号
	合計				281	
	単価				281	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	進入路 2-1型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.720	m ³	243.9	176	S単 40号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.480	m ²	456.9	219	S単 43号
	合計				395	
	単価				395	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路床版 500型暗渠蓋T-4		枚		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	10.000	枚	1,002	10,020	S単 20号
S02116	500型暗渠蓋 T-4,,	10.000	枚	3,300	33,000	S単 6号
	合計				43,020	
	単価				4,302	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	進入路床版 700型暗渠蓋T-4		枚		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	10.000	枚	1,002	10,020	S単 20号
S02116	700型暗渠蓋 T-4,,	10.000	枚	5,140	51,400	S単 7号
	合計				61,420	
	単価				6,142	
	*** B単 - 13号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m ³		1.000	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,400	20,400	S単 18号
	合計				20,400	
	単価				20,400	
	*** B単 - 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,530	11,530	S単 19号
	合計				11,530	
	単価				11,530	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0201	殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(有筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,709	1,709	S単 46号
	合計				1,709	
	単価				1,709	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0201	殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(無筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,378	1,378	S単 47号
	合計				1,378	
	単価				1,378	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(有筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	S単 16号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(無筋)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 無筋	1.000	m3	1,880	1,880	S単 17号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	盛土 流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	243.9	244	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 35号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,099	1,099	S単 39号
	合計				1,590	
	単価				1,590	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 20号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ³	456.9	457	S単 43号
	合計				457	
	単価				457	
*** B単 - 21号 ***						
000021	県・市町道取付工 支線道路×市道取付工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),グラベルコート各種,あり,再生密度度7% コ(20)	21.000	m ²	2,248	47,208	S単 54号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	21.500	m ²	877.7	18,871	S単 53号
	合計				66,079	
	単価				66,079	
*** B単 - 22号 ***						
000022	敷砂利 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	1,052	1,052	S単 23号
	合計				1,052	
	単価				1,052	
*** B単 - 23号 ***						
BA0102	積込(ルーズ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	307.7	308	S単 36号
	合計				308	
	単価				308	
*** B単 - 24号 ***						
BA0103	床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	295.3	295	S単 37号
	合計				295	
	単価				295	
*** B単 - 25号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	497.8	498	S単 42号
	合計				498	
	単価				498	
*** B単 - 26号 ***						
B01209	埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.000	m ³	2,871	2,871	S単 3号
	合計				2,871	
	単価				2,871	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 27号 ***						
000027	鉄筋コンクリート排水フリューム HF300×300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,470	44,700	S単 21号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0,620	m3	2,820	1,748	S単 8号
S02116	排水フリューム 300×300,L2000,,	5,000	本	8,500	42,500	S単 9号
	合計				88,948	
	単価				8,895	
*** B単 - 28号 ***						
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,500	39,500	S単 48号
	合計				39,500	
	単価				39,500	
*** B単 - 29号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,260	10,260	S単 50号
	合計				10,260	
	単価				10,260	
*** B単 - 30号 ***						
000030	曲折工 2型 B300×H300 G8-1排水路		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	0,860	m3	40,410	34,753	S単 49号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7,220	m ²	9,251	66,792	S単 51号
	合計				101,545	
	単価				101,545	
*** B単 - 31号 ***						
000031	仮設道路 W=3.0m 敷鉄板		m		100,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,265,1,あり	304,800	m ²	2,643	805,586	S単 31号
	合計				805,586	
	単価				8,056	
*** B単 - 32号 ***						
000032	仮設資材ヤード A=600m ²		m ²		600,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,260,1,あり	600,000	m ²	2,602	1,561,200	S単 32号
	合計				1,561,200	
	単価				2,602	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 33号 ***						
000033	仮用水路 2型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8,000	m3	246.5	1,972	S単 35号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	8,000	m3	872.3	6,978	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	20,000	m ²	456.9	9,138	S単 43号
T00001	土のう工(材料変更)	1,170	m3	32,889	38,480	T単 1号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	36,000	m ²	328	11,808	S単 33号
	合計				68,376	
	単価				6,838	
*** B単 - 34号 ***						
000034	仮用水路 2型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8,000	m3	246.5	1,972	S単 35号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	8,000	m3	872.3	6,978	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	20,000	m ²	456.9	9,138	S単 43号
T00001	土のう工(材料変更)	1,170	m3	32,889	38,480	T単 1号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	36,000	m ²	328	11,808	S単 33号
	合計				68,376	
	単価				6,838	
*** B単 - 35号 ***						
000035	仮用水路 2型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8,000	m3	246.5	1,972	S単 35号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	8,000	m3	872.3	6,978	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	20,000	m ²	456.9	9,138	S単 43号
T00001	土のう工(材料変更)	1,170	m3	32,889	38,480	T単 1号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	36,000	m ²	328	11,808	S単 33号
	合計				68,376	
	単価				6,838	
*** B単 - 36号 ***						
000036	仮排水路 2型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3,000	m3	295.3	886	S単 37号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	3,000	m3	872.3	2,617	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	10,000	m ²	920.4	9,204	S単 44号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	11,000	m ²	735	8,085	S単 45号
T00001	土のう工(材料変更)	1,170	m3	32,889	38,480	T単 1号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	36,000	m ²	328	11,808	S単 33号
	合計				71,080	
	単価				7,108	
*** B単 - 37号 ***						
000037	仮排水路 2型		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	295.3	886	S単 37号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	3.000	m3	872.3	2,617	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	10.000	m ²	920.4	9,204	S単 44号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	11.000	m ²	735	8,085	S単 45号
T00001	土のう工(材料変更)	1.170	m3	32,889	38,480	T単 1号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	36.000	m ²	328	11,808	S単 33号
	合計				71,080	
	単価				7,108	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	仮排水路 2型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	295.3	886	S単 37号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	3.000	m3	872.3	2,617	S単 41号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	10.000	m ²	920.4	9,204	S単 44号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	11.000	m ²	735	8,085	S単 45号
T00001	土のう工(材料変更)	1.170	m3	32,889	38,480	T単 1号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	36.000	m ²	328	11,808	S単 33号
	合計				71,080	
	単価				7,108	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	仮取水口		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	2,802	5,604	S単 22号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(継手) 90°エルボ 150,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 11号
	合計				7,284	
	単価				7,284	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	仮落水口		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,797	3,797	S単 52号
S02116	排水槽 450×400×800 田んぼダム蓋付,,	1.000	基	18,300	18,300	S単 12号
S02116	排水槽 田んぼダム堰板	1.000	枚	5,670	5,670	S単 13号
S02116	排水槽用堰板 B375×H200 t10,,	3.000	枚	1,460	4,380	S単 14号
S02116	排水槽用堰板 B375×H150 t10,,	1.000	枚	1,130	1,130	S単 15号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	2,802	5,604	S単 22号
	合計				38,881	
	単価				38,881	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	排水ポンプ 整地工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	73,718	73,718	S単 27号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,717	17,717	S単 30号
	合計				91,435	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				91,435	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	排水ポンプ 排水路工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 8.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	39,218	39,218	S単 28号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,717	17,717	S単 30号
	合 計				56,935	
	単 価				56,935	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	排水ポンプ 仮排水路工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 13.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	63,840	63,840	S単 29号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,717	17,717	S単 30号
	合 計				81,557	
	単 価				81,557	
	*** B単 - 44号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,340	17,340	S単 5号
	合 計				17,340	
	単 価				17,340	
	*** B単 - 45号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,640	8,640	S単 34号
	合 計				8,640	
	単 価				8,640	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	594		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	453		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,871		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 500型暗渠蓋 500型暗渠蓋 T-4,,		枚	3,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 700型暗渠蓋 700型暗渠蓋 T-4,,		枚	5,140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 排水フリーユーム 排水フリーユーム 300×300,L2000,,		本	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 土のう袋 土のう袋 耐候性土のう,,		枚	165		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(継手) 硬質ポリ塩化ビニル管(継手) 90°エルボ 150,,		個	1,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 排水槽 排水槽 450×400×800 田んぼダム蓋付,,		基	18,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 排水槽 田んぼダム堰板 排水槽 田んぼダム堰板		枚	5,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H200 110,,		枚	1,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H150 110,,		枚	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 無筋		m3	1,880		歩A・単A
S02721	*** S単 - 18号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,400		歩A・単A
S02721	*** S単 - 19号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,530		歩A・単A
S05801	*** S単 - 20号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない		枚	1,002		歩A・単A
S05801	*** S単 - 21号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,470		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S07021	*** S単 - 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,802		歩A・単A
S08042	*** S単 - 23号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワツパン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし		m ²	1,052		歩A・単A
S10002	*** S単 - 24号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.92ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり		ha	985,660		歩A・単A
S10003	*** S単 - 25号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.92ha,0.002,3.00,粘性土・粘質土,少ない,あり		ha	938,912		歩A・単A
S10009	*** S単 - 26号 *** 畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m ²	540		歩A・単A
S18006	*** S単 - 27号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	73,718		歩A・単A
S18006	*** S単 - 28号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	39,218		歩A・単A
S18006	*** S単 - 29号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 13,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	63,840		歩A・単A
S18007	*** S単 - 30号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所	17,717		歩A・単A
S18054	*** S単 - 31号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,265,1,あり		m ²	2,643		歩A・単A
S18054	*** S単 - 32号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,260,1,あり		m ²	2,602		歩A・単A
S18062	*** S単 - 33号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	328		歩A・単A
S19003	*** S単 - 34号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 35号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	246.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 36号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	307.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 37号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m ³	295.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 38号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m ³	793.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 39号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m ³	1,099		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 40号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり *** S単 - 41号 ***		m ³	243.9		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 42号 ***		m ³	872.3		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 43号 ***		m ²	497.8		歩A・単A
	SA0152 SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 44号 ***		m ²	456.9		歩A・単A
SA0152	SA0152 SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 45号 ***		m ²	920.4		歩A・単A
	SA0152 SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 46号 ***		m ²	735		歩A・単A
SA0221	SA0221 SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 47号 ***		m ³	1,709		歩A・単A
	SA0221 SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 48号 ***		m ³	1,378		歩A・単A
SA0311	SA0311 SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 49号 ***		m ³	39,500		歩A・単A
	SA0311 SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 50号 ***		m ³	40,410		歩A・単A
SA0312	SA0312 SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 51号 ***		m ²	10,260		歩A・単A
	SA0312 SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 52号 ***		m ²	9,251		歩A・単A
SA0551	SA0551 SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり *** S単 - 53号 ***		基	3,797		歩A・単A
	SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40 *** S単 - 54号 ***		m ²	877.7		歩A・単A
SA0843	SA0843 SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密度ｱｽ ｺﾝ(20) *** T単 - 1号 ***		m ²	2,248		歩A・単A
	T00001 土のう工(材料変更)		m ³	32,889		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	133	18,620	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
	合計				82,504	算出数量 139.000 m3
	単価		m3		594	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	133	18,620	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
	合計				82,504	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		453	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合計				28,712	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,871	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1.000 人
	単価				17,340	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	500型暗渠蓋 500型暗渠蓋 T-4, ,		枚		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	500型暗渠蓋 T-4	1.000	枚	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	700型暗渠蓋 700型暗渠蓋 T-4, ,		枚		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	700型暗渠蓋 T-4	1.000	枚	5,140	5,140	
	合計				5,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,140	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm, ,		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	排水フリーム 排水フリーム 300×300,L2000, ,		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	排水フリーム 300×300,L2000	1.000	本	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02116	土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土のう袋 耐候性土のう					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96018				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	土のう袋 耐候性土のう	1.000	枚	165	165	
	合計				165	算出数量 1.000 各単位
	単価				165	
*** S単 - 11号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(継手) 90°エルボ 150					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96017				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管(継手) 90°エルボ 150	1.000	個	1,680	1,680	
	合計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,680	
*** S単 - 12号 ***						
S02116	排水槽		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 450×400×800 田んぼダム蓋付					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96003				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	排水槽 450×400×800 田んぼダム蓋付	1.000	基	18,300	18,300	
	合計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,300	
*** S単 - 13号 ***						
S02116	排水槽 田んぼダム堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 田んぼダム堰板					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96004				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	排水槽 田んぼダム堰板	1.000	枚	5,670	5,670	
	合計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,670	
*** S単 - 14号 ***						
S02116	排水槽用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375×H200 110					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96005				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96005	排水槽用堰板 B375×H200 110	1.000	枚	1,460	1,460	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,460	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	排水槽用埋板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用埋板 B375 x H150 t10,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	排水槽用埋板 B375 x H150 t10	1.000	枚	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 有筋・二次製品 3,000円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 無筋 1,880円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	コンクリート廃材処理費 無筋	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		20,400	
	*** S単 - 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,530	11,530	
	合計				11,530	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,530	
	*** S単 - 20号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,002	1,002	
	合計				1,002	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,002	
	*** S単 - 21号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,470	4,470	
	合計				4,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,470	
	*** S単 - 22号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	31,518	4,097	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				28,022	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,802	
	*** S単 - 23号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュ RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m ³	2,820	33,558	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,888	23,892	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	2,060	7,828	
P34029	軽油 バトリル給油	22.000	L	133	2,926	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	29,070	18,896	
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	4,000	1,920	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	29,070	5,814	
	合計				105,152	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,052	
	*** S単 - 24号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.92ha,0.002,はぎ取り戻し工 法(少ない),20cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.92ha 0.002 はぎ取り戻し工法(少ない) 20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	13.850	日	23,300	322,705	
P34029	軽油 バトリル給油	826.000	L	133	109,858	
R01021	運転手(特殊)	6.350	人	29,070	184,595	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,498	54,896	
R01003	普通作業員	5.600	人	24,888	139,373	
F08012	バックホウ[加-ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	8.130	日	6,320	51,382	
P34029	軽油 バトリル給油	195.000	L	133	25,935	
R01021	運転手(特殊)	3.300	人	29,070	95,931	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		984,675	985	
	合計				985,660	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		985,660	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.92ha,0.002,3.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.92ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.002				
	4)排水状況(W)	3.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	9.460	日	23,300	220,418	
P34029	軽油 バッド給油	564.000	L	133	75,012	
R01021	運転手(特殊)	4.340	人	29,070	126,164	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,498	48,797	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	15.620	日	6,320	98,718	
P34029	軽油 バッド給油	375.000	L	133	49,875	
R01021	運転手(特殊)	6.350	人	29,070	184,595	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		937,974	938	
	合計				938,912	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		938,912	
*** S単 - 26号 ***						
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,498	6,100	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,888	12,444	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,320	10,112	
P34029	軽油 バッド給油	40.000	L	133	5,320	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	29,070	20,058	
	合計				54,034	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		540	
*** S単 - 27号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 15.作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)運転日数	15				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m ³ /h)	0以上〜7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	23.250	日	533	12,392	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	140.000	L	135	18,900	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	30,498	18,299	
R01003	普通作業員	0.750	人	24,888	18,666	

事業名	水橋農地整備事業				
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.080		68,257	5,461	
	合計				73,718	算出数量 1.000 箇所
	単価				73,718	
	*** S単 - 28号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 8.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	8		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	533	6,609	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	74.000	L	135	9,990	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	0.400	人	24,888	9,955	
Y00004	諸雑費	0.080		36,313	2,905	
	合計				39,218	算出数量 1.000 箇所
	単価				39,218	
	*** S単 - 29号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 13.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	13		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	20.150	日	533	10,740	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	121.000	L	135	16,335	
R01001	土木一般世話役	0.520	人	30,498	15,859	
R01003	普通作業員	0.650	人	24,888	16,177	
Y00004	諸雑費	0.080		59,111	4,729	
	合計				63,840	算出数量 1.000 箇所
	単価				63,840	
	*** S単 - 30号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,498	7,015	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,888	10,702	
	合計				17,717	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,717	
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,265,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	265		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	2,194	2,194,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2,900	人	24,888	72,175	
F08063	ハックル[加型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	29,070	84,303	
	合計				2,642,837	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		2,643	
	*** S単 - 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,260,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	260		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	2,153	2,153,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2,900	人	24,888	72,175	
F08063	ハックル[加型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	29,070	84,303	
	合計				2,601,837	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		2,602	
	*** S単 - 33号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	277		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	277	28,808	
R01003	普通作業員	0,160	人	24,888	3,982	
	合計				32,790	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		328	
	*** S単 - 34号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		246.5	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		307.7	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単価		m3		295.3	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		793.7	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,099	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		243.9	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		872.3	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり			456.9	
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり			920.4	
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり			735	
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下			1,709	
	単 価		m ³			
	*** S単 - 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下			1,378	
	単 価		m ³			

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区) 区画整理(その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,500	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,410	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,251	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,797	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヤン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クマツヤン RC-40				
	単 価		m ²		877.7	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(20)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(20)				
J01020	再生アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(20F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,248	

