



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

下条上市団地（石仏工区）区画整理（その1）工事

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			140,980,000	
・工事原価			120,779,000	
純工事費			92,078,000	
・直接工事費			82,466,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	78,672,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,794,000	
・間接工事費			38,313,000	
・共通仮設費			9,612,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	1,276,000	
・運搬費~営繕費等				
83,742,000 × ((8.170*1.000)*1.000*1.040*1.000)			7,118,000	
・運搬費	1.000	式	557,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			661,000	
・現場環境改善費(率計上)				
81,649,000 × (0.810)			661,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			28,701,000	
・現場管理費(率計上)				
92,078,000 × ((29.460*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.240+0.000-0.000)			28,701,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
120,779,000 × (16.690*1.000 + 0.04)			20,206,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			817,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地（石仏工区）区画整理（その1）工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			78,672,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	78,672,000	
・整地工	1.000	式	24,919,000	
・・整地工	1.000	式	10,454,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	3,330,000	
・・進入路工	1.000	式	1,171,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	1,079,000	
・・付帯工	1.000	式	2,549,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	6,336,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	29,921,000	
・・作業土工	1.000	式	3,164,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	344,000	
・・用水路工	1.000	式	16,062,000	
・・付帯工	1.000	式	8,996,000	
・・アスファルト舗装工(町道幹線1層)	1.000	式	905,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	448,000	
・・区画線工	1.000	式	2,000	
・排水路工	1.000	式	20,531,000	
・・作業土工	1.000	式	642,000	
・・排水路工	1.000	式	12,287,000	
・・付帯工	1.000	式	7,403,000	
・・アスファルト舗装工(県道旧A交通)	1.000	式	130,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	55,000	
・・区画線工	1.000	式	14,000	
・道路工	1.000	式	2,847,000	
・・掘削工	1.000	式	81,000	
・・盛土工	1.000	式	360,000	
・・路床盛土工	1.000	式	161,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	234,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	579,000	
・・付帯工	1.000	式	1,081,000	
・・アスファルト舗装工(県道旧A交通)	1.000	式	118,000	
・・アスファルト舗装工(町道幹線1層)	1.000	式	102,000	
・・アスファルト舗装工(町道幹線以外)	1.000	式	25,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	106,000	
・仮置き場整備工	1.000	式	454,000	
・・仮置き場整備工	1.000	式	439,000	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				78,672,000	
・整地工					
・ ・ 整地工	1.000	式		24,919,000	
	1.000	式		10,454,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	5.03	ha	950,526	4,781,146	歩A・単A B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.03	ha	741,542	3,729,956	歩A・単A B単 2号
000003 ほ区・農区筆外運土 スタッパー 仮地番382(ダンプトラック運搬 0.2km以下)	334	m3	397	132,598	歩A・単A B単 3号
000004 ほ区・農区筆外運土 スタッパー 仮地番385(ダンプトラック運搬 0.2km以下)	1,050	m3	397	416,850	歩A・単A B単 4号
000005 ほ区・農区筆外運土 スタッパー 仮地番386(ダンプトラック運搬 0.5km以下)	487	m3	397	193,339	歩A・単A B単 5号
000006 ほ区・農区筆外運土 スタッパー 仮地番387(ダンプトラック運搬 0.5km以下)	2,620	m3	458	1,199,960	歩A・単A B単 6号
合 計				10,453,849	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		3,330,000	
000007 畦畔工 換地畦畔	460	m	1,244	572,240	歩A・単A B単 7号
000008 畦畔工 幅広畦畔	330	m	1,000	330,000	歩A・単A B単 8号
000009 溝畔工 普通溝畔	130	m	1,514	196,820	歩A・単A B単 9号
000010 溝畔工 幅広溝畔	960	m	2,324	2,231,040	歩A・単A B単 10号
合 計				3,330,100	
・ ・ 進入路工	1.000	式		1,171,000	
000011 進入路 1-1型	1	箇所	281	281	歩A・単A B単 11号
000012 進入路 1-3型	1	箇所	1,797	1,797	歩A・単A B単 12号
000013 進入路 1-5型	2	箇所	5,997	11,994	歩A・単A B単 13号
000014 進入路 1-6型	1	箇所	9,086	9,086	歩A・単A B単 14号
000015 進入路 2-3型	1	箇所	2,553	2,553	歩A・単A B単 15号
000016 進入路 2-4型	1	箇所	5,107	5,107	歩A・単A B単 16号
000017 進入路床版 0F-1300用(T-4)	10	枚	114,002	1,140,020	歩A・単A B単 17号
合 計				1,170,838	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式		1,079,000	
000018 湧水処理工 田面下 100型	210	m	5,136	1,078,560	歩A・単A B単 18号
合 計				1,078,560	
・ ・ 付帯工	1.000	式		2,549,000	
000019 取水口 1型 0F-B1300×H600	8	箇所	26,641	213,128	歩A・単A B単 19号
000020 取水口 2型 0F-B1300×H600	3	箇所	30,573	91,719	歩A・単A B単 20号
000021 取水口 1型 JBF-400	7	箇所	8,210	57,470	歩A・単A B単 21号
000022 取水槽 480×450×350(蓋付)	18	箇所	9,757	175,626	歩A・単A B単 22号
000023 簡易取水門 150 ステンレス製	18	箇所	43,602	784,836	歩A・単A B単 23号
000024 落水口 排水槽800型(C型田んぼ用)・蓋付	18	箇所	31,827	572,886	歩A・単A B単 24号
000025 用水取水管 1型 VU 150	15	箇所	1,697	25,455	歩A・単A B単 25号
000026 用水取水管 2型 鉄筋コクリト台付管 150	20.7	m	13,738	284,377	歩A・単A B単 26号
000027 田面落水管 1型 VU 150	10	箇所	19,835	198,350	歩A・単A B単 27号
000028 田面落水管 【接続部】 3型 VU 150	8	箇所	8,627	69,016	歩A・単A B単 28号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029 田面落水管 3型 VU 150	8.8	m	8,597	75,654	歩A・単A B単 29号
合計				2,548,517	
・・構造物取壊し工	1.000	式		6,336,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	84	m3	20,400	1,713,600	歩A・単A B単 30号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	279	m3	11,530	3,216,870	歩A・単A B単 31号
BA0201 殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(有筋)	84	m3	1,985	166,740	歩A・単A B単 32号
BA0201 殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(無筋)	279	m3	1,599	446,121	歩A・単A B単 33号
BA0201 殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 塩ビ管	3.0	m3	3,528	10,584	歩A・単A B単 34号
000035 殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(有筋)	84	m3	3,000	252,000	歩A・単A B単 35号
000036 殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(無筋)	279	m3	1,880	524,520	歩A・単A B単 36号
000037 殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 塩ビ管	0.596	ton	10,000	5,960	歩A・単A B単 37号
合計				6,336,395	
・用水路工(開水路)	1.000	式		29,921,000	
・・作業土工	1.000	式		3,164,000	
BA0103 床掘り	190	m3	252	47,880	歩A・単A B単 38号
000039 盛土 構造物周辺	541	m3	2,633	1,424,453	歩A・単A B単 39号
000040 盛土 流用土	9	m3	4,282	38,538	歩A・単A B単 40号
000041 盛土 搬入土	275.000	m3	2,633	724,075	歩A・単A B単 41号
000042 埋戻 構造物周辺	45	m3	2,633	118,485	歩A・単A B単 42号
000043 埋戻 流用土	31	m3	4,529	140,399	歩A・単A B単 43号
000044 床床埋戻 再生砕石RC-40	63	m3	7,970	502,110	歩A・単A B単 44号
000045 作業残土処理	102.000	m3	1,649	168,198	歩A・単A B単 45号
合計				3,164,138	
・・整形仕上げ工	1.000	式		344,000	
BA0109 法面整形 切土部	339.000	m ²	920	311,880	歩A・単A B単 46号
BA0109 法面整形 盛土部	70	m ²	457	31,990	歩A・単A B単 47号
合計				343,870	
・・用水路工	1.000	式		16,062,000	
000048 鉄筋コンクリートジョイントベンチフリーム JBF-400	258.8	m	11,868	3,071,438	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-1300(B)×600(B)	281.2	m	38,853	10,925,464	歩A・単A B単 49号
000050 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-1300(B)×600(B)	8.7	m	38,853	338,021	歩A・単A B単 50号
000051 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-1300(B)×600(H)暗渠	5.0	m	69,395	346,975	歩A・単A B単 51号
000052 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-1300(B)×600(H)暗渠	5.0	m	69,395	346,975	歩A・単A B単 52号
000053 プレキャストボックス BOX-1300(B)×600(H)	8.0	m	129,133	1,033,064	歩A・単A B単 53号
合計				16,061,937	
・・付帯工	1.000	式		8,996,000	
000054 曲折工 G2 用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))	8	箇所	23,912	191,296	歩A・単A B単 54号
000055 曲折工 G2 用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))	1	箇所	23,912	23,912	歩A・単A B単 55号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056 曲折工 1型 JBF-400	6.500	箇所	14,362	93,353	歩A・単A B単 56号
000057 取水口 G2 用水路 1型(OF-1300(B)×600(H)分水)	5	箇所	182,690	913,450	歩A・単A B単 57号
000058 取水口 G2 用水路 1型(OF-1300(B)×600(H)分水)	1	箇所	182,690	182,690	歩A・単A B単 58号
000059 取水口 2型(OF-1300(B)×600(H)分水)	3	箇所	182,690	548,070	歩A・単A B単 59号
000060 取水口 1型(JBF-400分水)	7	箇所	13,814	96,698	歩A・単A B単 60号
000061 急流工 OF-1300(B)×600(H)	1	箇所	39,037	39,037	歩A・単A B単 61号
000062 暗渠取付工 OF-1300(B)×600(H)	2	箇所	25,064	50,128	歩A・単A B単 62号
000063 町道横断暗渠工 G2 用水路	1	式	3,109,593	3,109,593	歩A・単A B単 63号
000064 町道横断暗渠工 G2 用水路	1	式	2,870,792	2,870,792	歩A・単A B単 64号
000065 農道横断暗渠工 G10 用水路	1	式	543,582	543,582	歩A・単A B単 65号
000066 L型擁壁工 L型擁壁(B型)H-1200 仮地番387	1	式	333,400	333,400	歩A・単A B単 66号
合 計				8,996,001	
・・アスファルト舗装工(町道幹線1層)	1.000	式		905,000	
000067 表層(車道復旧) 密粒度AC13FA t=3cm	178	m ²	1,582	281,596	歩A・単A B単 67号
000068 上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-40 t=17cm	178	m ²	1,747	310,966	歩A・単A B単 68号
000069 下層路盤(車道復旧) 車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm	178	m ²	1,758	312,924	歩A・単A B単 69号
合 計				905,486	
・・構造物取壊し工	1.000	式		448,000	
000070 舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	199	m	731	145,469	歩A・単A B単 70号
000071 舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下	413	m ²	620	256,060	歩A・単A B単 71号
000072 殻運搬 As殻	14	m ³	1,448	20,272	歩A・単A B単 72号
000073 殻処理 As殻	14	m ³	1,880	26,320	歩A・単A B単 73号
合 計				448,121	
・・区画線工	1.000	式		2,000	
000074 区画線 外側線 実線(白)b=150	5.1	m	360	1,836	歩A・単A B単 74号
合 計				1,836	
・排水路工	1.000	式		20,531,000	
・・作業土工	1.000	式		642,000	
BA0103 床掘り	322	m ³	295	94,990	歩A・単A B単 75号
000076 盛土 流用土	22	m ³	4,282	94,204	歩A・単A B単 76号
000077 埋戻 流用土	35	m ³	3,896	136,360	歩A・単A B単 77号
000078 路床埋戻 再生砕石RC-40	21	m ³	8,093	169,953	歩A・単A B単 78号
000079 作業残土処理	89	m ³	1,649	146,761	歩A・単A B単 79号
合 計				642,268	
・・排水路工	1.000	式		12,287,000	
000080 鉄筋コンクリート管 HP-700	211.7	m	47,044	9,959,215	歩A・単A B単 80号
000081 硬質塩化ビニル管 VU-400	94.6	m	24,606	2,327,728	歩A・単A B単 81号
合 計				12,286,943	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・付帯工	1.000	式		7,403,000	
000082 監査工 B1000×L1000×H900(二次製品箱形)	1	箇所	758,044	758,044	歩A・単A B単 82号
000083 監査工 B1000×L1000×H1100(二次製品箱形)	1	箇所	786,684	786,684	歩A・単A B単 83号
000084 監査工 B1000×L1000×H1500(二次製品箱形)	1	箇所	860,734	860,734	歩A・単A B単 84号
000085 監査工 B1200×L1200×H1300(二次製品箱形)	2	箇所	961,165	1,922,330	歩A・単A B単 85号
000086 監査工 B1200×L1200×H1500(二次製品箱形)	2	箇所	1,007,715	2,015,430	歩A・単A B単 86号
000087 水槽工 町道横断部 1200×2100×1300(H)	1	箇所	431,359	431,359	歩A・単A B単 87号
000088 町道横断部 ブロック積復旧(上流) K7 排水路	1	式	306,261	306,261	歩A・単A B単 88号
000089 町道横断部 ブロック積復旧(下流) K7 排水路	1	式	322,604	322,604	歩A・単A B単 89号
合 計				7,403,446	
・・アスファルト舗装工(県道旧A交通)	1.000	式		130,000	
000090 表層(車道復旧) 密粒度AC13FAp(再生材入り) t=3cm	25	m ²	1,497	37,425	歩A・単A B単 90号
000091 上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-40 t=17cm	25	m ²	1,747	43,675	歩A・単A B単 91号
000092 下層路盤(車道復旧) 再生砕石 RC-40 t=35cm	25	m ²	1,938	48,450	歩A・単A B単 92号
合 計				129,550	
・・構造物取壊し工	1.000	式		55,000	
000093 舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	20	m	731	14,620	歩A・単A B単 93号
000094 舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下	56	m ²	620	34,720	歩A・単A B単 94号
000095 殻運搬 As殻	1.8	m ³	1,448	2,606	歩A・単A B単 95号
000096 殻処理 As殻	1.8	m ³	1,880	3,384	歩A・単A B単 96号
合 計				55,330	
・・区画線工	1.000	式		14,000	
000097 区画線 停止線 実線(白)b=450	3.0	m	912	2,736	歩A・単A B単 97号
000098 区画線 止まれ標示	15	m	721	10,815	歩A・単A B単 98号
合 計				13,551	
・道路工	1.000	式		2,847,000	
・・掘削工	1.000	式		81,000	
BA0103 床掘り	55	m ³	252	13,860	歩A・単A B単 99号
000100 作業残土処理	41	m ³	1,649	67,609	歩A・単A B単 100号
合 計				81,469	
・・盛土工	1.000	式		360,000	
000101 盛土 搬入土	1,300	m ³	244	317,200	歩A・単A B単 101号
000102 埋戻 構造物周辺	14	m ³	2,633	36,862	歩A・単A B単 102号
000103 埋戻 流用土	2	m ³	2,841	5,682	歩A・単A B単 103号
合 計				359,744	
・・路床盛土工	1.000	式		161,000	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000104 路床埋戻し 再生砕石RC-40	23	m3	7,008	161,184	歩A・単A B単 104号
合計				161,184	
・・整形仕上げ工	1.000	式		234,000	
BA0109 法面整形 盛土部	513.000	m ²	457	234,441	歩A・単A B単 105号
合計				234,441	
・・砂利舗装工	1.000	式		579,000	
000106 敷砂利 t=10cm	784	m ²	739	579,376	歩A・単A B単 106号
合計				579,376	
・・付帯工	1.000	式		1,081,000	
000107 県道取付工,農道横断暗渠工 G107-1支線道路	1	式	807,770	807,770	歩A・単A B単 107号
000108 仮地番382 L型擁壁 町道 大永田・下条線	3	箇所	64,260	192,780	歩A・単A B単 108号
000109 仮地番385 L型擁壁 町道 石仏B号線	1	箇所	80,332	80,332	歩A・単A B単 109号
合計				1,080,882	
・・アスファルト舗装工(県道旧A交通)	1.000	式		118,000	
000110 表層 密粒度AC20FAp(再生材入り) t=5cm	21	m ²	2,248	47,208	歩A・単A B単 110号
000111 上層路盤 粒度調整砕石 M-40 t=15cm	22	m ²	1,277	28,094	歩A・単A B単 111号
000112 下層路盤 再生砕石 RC-40 t=35cm	22	m ²	1,938	42,636	歩A・単A B単 112号
合計				117,938	
・・アスファルト舗装工(町道幹線1層)	1.000	式		102,000	
000113 表層(車道復旧) 密粒度AC13FA t=3cm	20	m ²	1,497	29,940	歩A・単A B単 113号
000114 上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-40 t=17cm	20	m ²	1,747	34,940	歩A・単A B単 114号
000115 下層路盤(車道復旧) 車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm	21	m ²	1,758	36,918	歩A・単A B単 115号
合計				101,798	
・・アスファルト舗装工(町道幹線以外)	1.000	式		25,000	
000116 表層(車道復旧) 密粒度AC13FAp(再生材入り) t=3cm	6.7	m ²	1,497	10,030	歩A・単A B単 116号
000117 上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-30 t=12cm	6.7	m ²	1,105	7,404	歩A・単A B単 117号
000118 下層路盤(車道復旧) 車道部 再生砕石 RC-40 t=20cm	6.7	m ²	1,058	7,089	歩A・単A B単 118号
合計				24,523	
・・構造物取壊し工	1.000	式		106,000	
000119 舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	68	m	731	49,708	歩A・単A B単 119号
000120 舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下	77	m ²	620	47,740	歩A・単A B単 120号
000121 殻運搬 As殻	2.7	m3	1,448	3,910	歩A・単A B単 121号
000122 殻処理 As殻	2.7	m3	1,880	5,076	歩A・単A B単 122号
合計				106,434	
・仮置き場整備工	1.000	式		454,000	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	950,526		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	741,542		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** ほ区・農区筆外運土					
	トラックド 仮地番382(ダンプトラック運搬 0.2km以下)		m3	397		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ほ区・農区筆外運土					
	トラックド 仮地番385(ダンプトラック運搬 0.2km以下)		m3	397		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ほ区・農区筆外運土					
	トラックド 仮地番386(ダンプトラック運搬 0.5km以下)		m3	397		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ほ区・農区筆外運土					
	トラックド 仮地番387(ダンプトラック運搬 0.5km以下)		m3	458		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔工					
	換地畦畔		m	1,244		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工					
	幅広畦畔		m	1,000		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 溝畔工					
	普通溝畔		m	1,514		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 溝畔工					
	幅広溝畔		m	2,324		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路					
	1-1型		箇所	281		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路					
	1-3型		箇所	1,797		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路					
	1-5型		箇所	5,997		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路					
	1-6型		箇所	9,086		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路					
	2-3型		箇所	2,553		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 進入路					
	2-4型		箇所	5,107		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 進入路床版					
	0F-1300用(T-4)		枚	114,002		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 湧水処理工					
	田面下 100型		m	5,136		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 取水口					
	1型 0F-B1300×H600		箇所	26,641		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 取水口					
	2型 0F-B1300×H600		箇所	30,573		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 取水口					
	1型 JBF-400		箇所	8,210		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 取水槽					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	480×450×350(蓋付) *** B単 - 23号 *** 簡易取水門		箇所	9,757		歩A・単A
000024	150 スパルス製 *** B単 - 24号 *** 落水口		箇所	43,602		歩A・単A
000025	排水槽800型(C型田んぼがム用)・蓋付 *** B単 - 25号 *** 用水取水管		箇所	31,827		歩A・単A
000026	1型 VU 150 *** B単 - 26号 *** 用水取水管		箇所	1,697		歩A・単A
000027	2型 鉄筋コンクリート台付管 150 *** B単 - 27号 *** 田面落水管		m	13,738		歩A・単A
000028	1型 VU 150 *** B単 - 28号 *** 田面落水管 【接続部】		箇所	19,835		歩A・単A
000029	3型 VU 150 *** B単 - 29号 *** 田面落水管		箇所	8,627		歩A・単A
B02162	3型 VU 150 *** B単 - 30号 *** コンクリート構造物取壊し		m	8,597		歩A・単A
B02162	鉄筋構造物 *** B単 - 31号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	20,400		歩A・単A
BA0201	無筋構造物 *** B単 - 32号 *** 殻運搬(産業廃棄物処分費)		m ³	11,530		歩A・単A
BA0201	殻運搬 コンクリート(有筋) *** B単 - 33号 *** 殻運搬(産業廃棄物処分費)		m ³	1,985		歩A・単A
BA0201	殻運搬 コンクリート(無筋) *** B単 - 34号 *** 殻運搬(産業廃棄物処分費)		m ³	1,599		歩A・単A
000035	殻運搬 塩ビ管 *** B単 - 35号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)		m ³	3,528		歩A・単A
000036	殻処理 コンクリート(有筋) *** B単 - 36号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)		m ³	3,000		歩A・単A
000037	殻処理 コンクリート(無筋) *** B単 - 37号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)		m ³	1,880		歩A・単A
BA0103	殻処理 塩ビ管 *** B単 - 38号 *** 床掘り		ton	10,000		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 盛土		m ³	252		歩A・単A
000040	構造物周辺 *** B単 - 40号 *** 盛土		m ³	2,633		歩A・単A
000041	流用土 *** B単 - 41号 *** 盛土		m ³	4,282		歩A・単A
000042	搬入土 *** B単 - 42号 *** 埋戻		m ³	2,633		歩A・単A
000043	構造物周辺 *** B単 - 43号 *** 埋戻		m ³	2,633		歩A・単A
	流用土		m ³	4,529		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 路床埋戻					
	再生砕石RC-40		m3	7,970		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 作業残土処理					
			m3	1,649		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 46号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	920		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 47号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	457		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム					
	JBF-400		m	11,868		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1300(B)×600(B)		m	38,853		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1300(B)×600(B)		m	38,853		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1300(B)×600(H)暗渠		m	69,395		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1300(B)×600(H)暗渠		m	69,395		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** プレキャストボックス					
	BOX-1300(B)×600(H)		m	129,133		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 曲折工					
	G2 用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))		箇所	23,912		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 曲折工					
	G2 用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))		箇所	23,912		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 曲折工					
	1型 JBF-400		箇所	14,362		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 取水口					
	G2 用水路 1型(OF-1300(B)×600(H)分水)		箇所	182,690		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 取水口					
	G2 用水路 1型(OF-1300(B)×600(H)分水)		箇所	182,690		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 取水口					
	2型(OF-1300(B)×600(H)分水)		箇所	182,690		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 取水口					
	1型(JBF-400分水)		箇所	13,814		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 急流工					
	OF-1300(B)×600(H)		箇所	39,037		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 暗渠取付工					
	OF-1300(B)×600(H)		箇所	25,064		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 町道横断暗渠工					
	G2 用水路		式	3,109,593		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 町道横断暗渠工					
	G2 用水路		式	2,870,792		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 農道横断暗渠工					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	G10 用水路 *** B単 - 66号 ***		式	543,582		歩A・単A
000066	L型擁壁工					
	L型擁壁(B型)H-1200 仮地番387 *** B単 - 67号 ***		式	333,400		歩A・単A
000067	表層(車道仮復旧)					
	密粒度AC13FA t=3cm *** B単 - 68号 ***		m ²	1,582		歩A・単A
000068	上層路盤(車道仮復旧)					
	粒度調整砕石 M-40 t=17cm *** B単 - 69号 ***		m ²	1,747		歩A・単A
000069	下層路盤(車道仮復旧)					
	車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm *** B単 - 70号 ***		m ²	1,758		歩A・単A
000070	舗装版切断					
	As舗装版 t=15cm以下 *** B単 - 71号 ***		m	731		歩A・単A
000071	舗装版破砕					
	As舗装版 t=15cm以下 *** B単 - 72号 ***		m ²	620		歩A・単A
000072	殻運搬					
	As殻 *** B単 - 73号 ***		m ³	1,448		歩A・単A
000073	殻処理					
	As殻 *** B単 - 74号 ***		m ³	1,880		歩A・単A
000074	区画線					
	外側線 実線(白)b=150 *** B単 - 75号 ***		m	360		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単 - 76号 ***		m ³	295		歩A・単A
000076	盛土					
	流用土 *** B単 - 77号 ***		m ³	4,282		歩A・単A
000077	埋戻					
	流用土 *** B単 - 78号 ***		m ³	3,896		歩A・単A
000078	路床埋戻					
	再生砕石RC-40 *** B単 - 79号 ***		m ³	8,093		歩A・単A
000079	作業残土処理					
	*** B単 - 80号 ***		m ³	1,649		歩A・単A
000080	鉄筋コンクリート管					
	HP-700 *** B単 - 81号 ***		m	47,044		歩A・単A
000081	硬質塩化ビニル管					
	VU-400 *** B単 - 82号 ***		m	24,606		歩A・単A
000082	監査工					
	B1000×L1000×H900(二次製品箱形) *** B単 - 83号 ***		箇所	758,044		歩A・単A
000083	監査工					
	B1000×L1000×H1100(二次製品箱形) *** B単 - 84号 ***		箇所	786,684		歩A・単A
000084	監査工					
	B1000×L1000×H1500(二次製品箱形) *** B単 - 85号 ***		箇所	860,734		歩A・単A
000085	監査工					
	B1200×L1200×H1300(二次製品箱形) *** B単 - 86号 ***		箇所	961,165		歩A・単A
000086	監査工					
	B1200×L1200×H1500(二次製品箱形)		箇所	1,007,715		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 水槽工 町道横断部 1200×2100×1300(H)		箇所	431,359		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 町道横断部 ブロック積復旧(上流) K7 排水路		式	306,261		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 町道横断部 ブロック積復旧(下流) K7 排水路		式	322,604		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 表層(車道復旧) 密粒度AC13FAp(再生材入り) t=3cm		m ²	1,497		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-40 t=17cm		m ²	1,747		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 下層路盤(車道復旧) 再生砕石 RC-40 t=35cm		m ²	1,938		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下		m	731		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下		m ²	620		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 殻運搬 As殻		m ³	1,448		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 殻処理 As殻		m ³	1,880		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 区画線 停止線 実線(白)b=450		m	912		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 区画線 止まれ標示		m	721		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 99号 *** 床掘り		m ³	252		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 作業残土処理		m ³	1,649		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 盛土 搬入土		m ³	244		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 埋戻 構造物周辺		m ³	2,633		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 埋戻 流用土		m ³	2,841		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 路床埋戻し 再生砕石RC-40		m ³	7,008		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 105号 *** 法面整形 盛土部		m ²	457		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 敷砂利 t=10cm		m ²	739		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 県道取付工,農道横断暗渠工 G107-1支線道路		式	807,770		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 仮地番382 L型擁壁					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	町道 大永田・下条線 *** B単 - 109号 *** 仮地番385 L型擁壁		箇所	64,260		歩A・単A
000110	町道 石仏B号線 *** B単 - 110号 *** 表層		箇所	80,332		歩A・単A
000111	密粒度AC20FAp(再生材入り) t=5cm *** B単 - 111号 *** 上層路盤		m ²	2,248		歩A・単A
000112	粒度調整砕石 M-40 t=15cm *** B単 - 112号 *** 下層路盤		m ²	1,277		歩A・単A
000113	再生砕石 RC-40 t=35cm *** B単 - 113号 *** 表層(車道復旧)		m ²	1,938		歩A・単A
000114	密粒度AC13FA t=3cm *** B単 - 114号 *** 上層路盤(車道復旧)		m ²	1,497		歩A・単A
000115	粒度調整砕石 M-40 t=17cm *** B単 - 115号 *** 下層路盤(車道復旧)		m ²	1,747		歩A・単A
000116	車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm *** B単 - 116号 *** 表層(車道復旧)		m ²	1,758		歩A・単A
000117	密粒度AC13FAp(再生材入り) t=3cm *** B単 - 117号 *** 上層路盤(車道復旧)		m ²	1,497		歩A・単A
000118	粒度調整砕石 M-30 t=12cm *** B単 - 118号 *** 下層路盤(車道復旧)		m ²	1,105		歩A・単A
000119	車道部 再生砕石 RC-40 t=20cm *** B単 - 119号 *** 舗装版切断		m ²	1,058		歩A・単A
000120	As舗装版 t=15cm以下 *** B単 - 120号 *** 舗装版破砕		m	731		歩A・単A
000121	As舗装版 t=15cm以下 *** B単 - 121号 *** 殻運搬		m ²	620		歩A・単A
000122	As殻 *** B単 - 122号 *** 殻処理		m ³	1,448		歩A・単A
000123	As殻 *** B単 - 123号 *** 刈りばらい工		m ³	1,880		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 江ざらい		ha	395,611		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 整地工		m ³	3,485		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 仮廻し水路工		m ³	149		歩A・単A
000127	1型 *** B単 - 127号 *** 排水ポンプ G2 用水路		m	6,288		歩A・単A
000128	口径100mm以下【運転日数入力】 *** B単 - 128号 *** 排水ポンプ G2 用水路		箇所	327,383		歩A・単A
000129	口径100mm以下【運転日数入力】 *** B単 - 129号 *** 排水ポンプ G10 用水路		箇所	46,816		歩A・単A
	口径100mm以下【運転日数入力】		箇所	125,254		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.26ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり	1,000	ha	950,526	950,526	S単 71号
	合計				950,526	
	単価				950,526	
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.26ha,0.002,2.00,粘性土・材質土,少ない,あり	1,000	ha	741,542	741,542	S単 72号
	合計				741,542	
	単価				741,542	
*** B単 - 3号 ***						
000003	ほ区・農区筆外運土 ｽｯｸﾞｰﾄﾞ 仮地番382(ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬 0.2km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	396.9	397	S単 95号
	合計				397	
	単価				397	
*** B単 - 4号 ***						
000004	ほ区・農区筆外運土 ｽｯｸﾞｰﾄﾞ 仮地番385(ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬 0.2km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	396.9	397	S単 95号
	合計				397	
	単価				397	
*** B単 - 5号 ***						
000005	ほ区・農区筆外運土 ｽｯｸﾞｰﾄﾞ 仮地番386(ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬 0.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	396.9	397	S単 95号
	合計				397	
	単価				397	
*** B単 - 6号 ***						
000006	ほ区・農区筆外運土 ｽｯｸﾞｰﾄﾞ 仮地番387(ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬 0.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	458	458	S単 96号
	合計				458	
	単価				458	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	畦畔工 換地畦畔		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	180.280	m ²	540	97,351	S単 73号
S10009	畦畔整形工 あり	50.000	m ²	540	27,000	S単 73号
	合 計				124,351	
	単 価				1,244	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔工 幅広畦畔		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	135.210	m ²	540	73,013	S単 73号
S10009	畦畔整形工 あり	50.000	m ²	540	27,000	S単 73号
	合 計				100,013	
	単 価				1,000	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	溝畔工 普通溝畔		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	180.280	m ²	540	97,351	S単 73号
S10009	畦畔整形工 あり	100.000	m ²	540	54,000	S単 73号
	合 計				151,351	
	単 価				1,514	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	溝畔工 幅広溝畔		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	180.280	m ²	540	97,351	S単 73号
S10009	畦畔整形工 あり	250.000	m ²	540	135,000	S単 73号
	合 計				232,351	
	単 価				2,324	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路 1-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.700	m ³	243.9	171	S単 99号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.240	m ²	456.9	110	S単 102号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	進入路 1-3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	4.540	m ³	243.9	1,107	S単 99号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.510	m ²	456.9	690	S単 102号
	合 計				1,797	
	単 価				1,797	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	進入路 1-5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	15.410	m3	243.9	3,758	S単 99号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.900	m ²	456.9	2,239	S単 102号
	合計				5,997	
	単 価				5,997	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	進入路 1-6型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	23.540	m3	243.9	5,741	S単 99号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	7.320	m ²	456.9	3,345	S単 102号
	合計				9,086	
	単 価				9,086	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	進入路 2-3型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	4.810	m3	243.9	1,173	S単 99号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.020	m ²	456.9	1,380	S単 102号
	合計				2,553	
	単 価				2,553	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	進入路床版 2-4型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	9.850	m3	243.9	2,402	S単 99号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.920	m ²	456.9	2,705	S単 102号
	合計				5,107	
	単 価				5,107	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	進入路床版 OF-1300用(T-4)		枚		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	10.000	枚	1,002	10,020	S単 53号
S02116	OF-1300用暗渠蓋 OF-1300用(T-4),,	10.000	枚	113,000	1,130,000	S単 9号
	合計				1,140,020	
	単 価				114,002	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	湧水処理工 田面下 100型		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.590	m3	2,260	3,593	S単 91号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	16.860	m ²	1,049	17,686	S単 117号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タパ,区分,あり,あり	1.510	m3	6,240	9,422	S単 57号
S02116	単粒度砕石 ,3号 40-30mm,	1.510	m3	5,250	7,928	S単 10号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50-150mm,要	10.000	m	1,273	12,730	S単 170号
	合計				51,359	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,136	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	取水口 1型 OF-B1300×H600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	巻立コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.240	m3	39,310	9,434	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.860	m ²	9,251	17,207	S単 134号
	合 計				26,641	
	単 価				26,641	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	取水口 2型 OF-B1300×H600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	巻立コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.260	m3	39,310	10,221	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.200	m ²	9,251	20,352	S単 134号
	合 計				30,573	
	単 価				30,573	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	取水口 1型 JBF-400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	巻立コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m3	39,310	2,752	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.590	m ²	9,251	5,458	S単 134号
	合 計				8,210	
	単 価				8,210	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	取水槽 480×450×350(蓋付)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,337	3,337	S単 150号
S02116	取水槽(蓋付) 【参考質量(蓋版除く)65kg】,,	1.000	個	6,420	6,420	S単 11号
	合 計				9,757	
	単 価				9,757	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	簡易取水門 150 スリス製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易取水門据付費 150 スリス製,,	1.000	基	13,100	13,100	S単 12号
S02116	簡易取水門 150 スリス製,,	1.000	基	25,900	25,900	S単 13号
SA0311	止水コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.030	m3	39,310	1,179	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.370	m ²	9,251	3,423	S単 134号
	合 計				43,602	
	単 価				43,602	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	落水口 排水槽800型(C型田んぼ用)・蓋付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート排水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1,000	基	3,797	3,797	S単 151号
S02116	排水槽 H800 田んぼ用【参考質量(蓋版除く)125kg】...	1,000	基	17,000	17,000	S単 14号
S02116	排水槽 田んぼ用堰板	1,000	枚	5,670	5,670	S単 15号
S02116	排水槽用堰板 B375×H200 t10,...	3,000	枚	1,420	4,260	S単 16号
S02116	排水槽用堰板 B375×H150 t10,...	1,000	枚	1,100	1,100	S単 17号
	合計				31,827	
	単価				31,827	
*** B単 - 25号 ***						
000025	用水取水管 1型 VU 150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	0.450	m	3,770	1,697	S単 65号
	合計				1,697	
	単価				1,697	
*** B単 - 26号 ***						
000026	用水取水管 2型 鉄筋コンクリート台付管 150		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7,400	m3	295.3	2,185	S単 92号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3,200	m ²	497.8	1,593	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6,600	m3	307.7	2,031	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	6,600	m3	2,386	15,748	S単 1号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.310	m3	33,230	10,301	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,940	m ²	5,218	10,123	S単 135号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.020	m3	46,985	940	S単 49号
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	1.160	m ²	2,020	2,343	S単 50号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10,000	m	9,212	92,120	S単 158号
	合計				137,384	
	単価				13,738	
*** B単 - 27号 ***						
000027	田面落水管 1型 VU 150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.640	m3	2,260	1,446	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.610	m3	1,113	679	S単 89号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	0.610	m3	2,386	1,455	S単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	1.600	m	3,770	6,032	S単 65号
SA0311	止水コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.010	m3	39,310	393	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.130	m ²	9,251	1,203	S単 134号
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	1,000	本	8,627	8,627	S単 5号
	合計				19,835	
	単価				19,835	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 28号 ***						
000028	田面落水管 【接続部】 3型 VU 150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	1,000	本	8,627	8,627	S単 5号
P96011	90°自在支管 VU 150用	1,000	個	0	0	
	合計				8,627	
	単価				8,627	
*** B単 - 29号 ***						
000029	田面落水管 3型 VU 150		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	7,700	m3	2,260	17,402	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5,900	m ²	920.4	5,430	S単 103号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,なし, あり	1,200	m3	8,467	10,160	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2,400	m3	1,113	2,671	S単 89号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2,400	m3	2,386	5,726	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3,800	m3	1,113	4,229	S単 89号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	3,800	m3	698	2,652	S単 4号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	10,000	m	3,770	37,700	S単 65号
	合計				85,970	
	単価				8,597	
*** B単 - 30号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,400	20,400	S単 47号
	合計				20,400	
	単価				20,400	
*** B単 - 31号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,530	11,530	S単 48号
	合計				11,530	
	単価				11,530	
*** B単 - 32号 ***						
BA0201	殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,985	1,985	S単 109号
	合計				1,985	
	単価				1,985	
*** B単 - 33号 ***						
BA0201	殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,599	1,599	S単 110号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,599	
	単価				1,599	
	*** B単 - 34号 ***					
BA0201	殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 塩ビ管		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	3,528	3,528	S単 111号
	合計				3,528	
	単価				3,528	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	S単 42号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 無筋	1.000	m3	1,880	1,880	S単 43号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 塩ビ管		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	プラスチック廃材処理費 塩ビ管	1.000	ton	10,000	10,000	S単 44号
	合計				10,000	
	単価				10,000	
	*** B単 - 38号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251.6	252	S単 93号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,386	2,386	S単 2号
	合計				2,633	
	単価				2,633	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	盛土 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,386	2,386	S単 2号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,649	1,649	S単 97号
	合計				4,282	
	単価				4,282	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	盛土 搬入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツク()	1.000	m3	2,386	2,386	S単 2号
	合計				2,633	
	単価				2,633	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	1.000	m3	2,386	2,386	S単 1号
	合計				2,633	
	単価				2,633	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	埋戻 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	1.000	m3	2,386	2,386	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,649	1,649	S単 97号
	合計				4,529	
	単価				4,529	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	路床埋戻 再生砕石RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバツク,区分 ,なし,あり	1.000	m3	7,970	7,970	S単 59号
	合計				7,970	
	単価				7,970	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,649	1,649	S単 97号
	合計				1,649	
	単価				1,649	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 46号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	920.4	920	S単 103号
	合 計				920	
	単 価				920	
*** B単 - 47号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	456.9	457	S単 102号
	合 計				457	
	単 価				457	
*** B単 - 48号 ***						
000048	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-400		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,470	44,700	S単 54号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0,600	m ³	2,820	1,692	S単 18号
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-400 参考質量233kg,,	5,000	本	11,100	55,500	S単 19号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	5,410	m ³	295.3	1,598	S単 92号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6,000	m ²	497.8	2,987	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	3,320	m ³	307.7	1,022	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	3,320	m ³	2,386	7,922	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, トラック積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下	1,720	m ³	1,893	3,256	S単 98号
	合 計				118,677	
	単 価				11,868	
*** B単 - 49号 ***						
000049	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1300(B) x 600(B)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	6,938	69,380	S単 55号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	1,500	m ³	2,820	4,230	S単 18号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1300(B) x 600(H) 参考質量:1149kg,,	5,000	個	52,700	263,500	S単 20号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	19,760	m ³	251.6	4,972	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15,000	m ²	497.8	7,467	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	8,000	m ³	246.5	1,972	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	8,000	m ³	2,386	19,088	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, トラック積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	10,870	m ³	1,649	17,925	S単 97号
	合 計				388,534	
	単 価				38,853	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 50号 ***						
000050	鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-1300(B) × 600(B)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	6,938	69,380	S単 55号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.500	m3	2,820	4,230	S単 18号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-1300(B) × 600(H) 参考質量:1149kg,,	5.000	個	52,700	263,500	S単 20号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	19.760	m3	251.6	4,972	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.000	m ²	497.8	7,467	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8.000	m3	246.5	1,972	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	8.000	m3	2,386	19,088	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	10.870	m3	1,649	17,925	S単 97号
合 計					388,534	
単 価					38,853	
*** B単 - 51号 ***						
000051	鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-1300(B) × 600(H)暗渠		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	10.000	m	5,230	52,300	S単 56号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.500	m3	2,820	4,230	S単 18号
S02116	大型暗渠用フリユーム OF-1300(B) × 600(H)L=2.0m(鉄筋増筋)、T-4対応,,	10.000	個	58,600	586,000	S単 21号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	19.760	m3	251.6	4,972	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.000	m ²	497.8	7,467	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8.000	m3	246.5	1,972	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	8.000	m3	2,386	19,088	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	10.870	m3	1,649	17,925	S単 97号
合 計					693,954	
単 価					69,395	
*** B単 - 52号 ***						
000052	鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-1300(B) × 600(H)暗渠		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	10.000	m	5,230	52,300	S単 56号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.500	m3	2,820	4,230	S単 18号
S02116	大型暗渠用フリユーム OF-1300(B) × 600(H)L=2.0m(鉄筋増筋)、T-4対応,,	10.000	個	58,600	586,000	S単 21号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	19.760	m3	251.6	4,972	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.000	m ²	497.8	7,467	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8.000	m3	246.5	1,972	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	8.000	m3	2,386	19,088	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	10.870	m3	1,649	17,925	S単 97号
合 計					693,954	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				69,395	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	プレキャストボックス BOX-1300(B)×600(H)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	10.000	m	119,400	1,194,000	S単 142号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	38.270	m3	251.6	9,629	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.600	m ²	497.8	8,761	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	19.790	m3	246.5	4,878	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	19.790	m3	2,386	47,219	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	16.280	m3	1,649	26,846	S単 97号
	合 計				1,291,333	
	単 価				129,133	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	曲折工 G2 用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.140	m3	39,310	5,503	S単 124号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.990	m ²	9,251	18,409	S単 134号
	合 計				23,912	
	単 価				23,912	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	曲折工 G2 用水路 1型 (OF-1300(B)×600(H))		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.140	m3	39,310	5,503	S単 124号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.990	m ²	9,251	18,409	S単 134号
	合 計				23,912	
	単 価				23,912	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	曲折工 1型 JBF-400		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.090	m3	39,310	3,538	S単 124号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.170	m ²	9,251	10,824	S単 134号
	合 計				14,362	
	単 価				14,362	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	取水口 G2 用水路 1型(OF-1300(B)×600(H)分水)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,230	5,230	S単 56号
S02116	分水口ベンチフリューム OF-1300(B)×600(H) 参考質量:552kg,...	1.000	個	58,000	58,000	S単 22号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	0.170	m3	2,820	479	S単 18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 53号
S02116	分水口ベンチフリューム蓋 OF-1300(B)×600(H) 参考質量:250kg,,	1.000	枚	113,000	113,000	S単 23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.930	m3	251.6	486	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	497.8	846	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.590	m3	246.5	145	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.590	m3	2,386	1,408	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.270	m3	1,649	2,094	S単 97号
	合計				182,690	
	単価				182,690	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	取水口 G2 用水路 1型(OF-1300(B)×600(H)分水)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,230	5,230	S単 56号
S02116	分水口ベンチフリューム OF-1300(B)×600(H) 参考質量:52kg,,	1.000	個	58,000	58,000	S単 22号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	0.170	m3	2,820	479	S単 18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 53号
S02116	分水口ベンチフリューム蓋 OF-1300(B)×600(H) 参考質量:250kg,,	1.000	枚	113,000	113,000	S単 23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.930	m3	251.6	486	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	497.8	846	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.590	m3	246.5	145	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.590	m3	2,386	1,408	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.270	m3	1,649	2,094	S単 97号
	合計				182,690	
	単価				182,690	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	取水口 2型(OF-1300(B)×600(H)分水)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,230	5,230	S単 56号
S02116	分水口ベンチフリューム OF-1300(B)×600(H) 参考質量:52kg,,	1.000	個	58,000	58,000	S単 22号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	0.170	m3	2,820	479	S単 18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 53号
S02116	分水口ベンチフリューム蓋 OF-1300(B)×600(H) 参考質量:250kg,,	1.000	枚	113,000	113,000	S単 23号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.930	m3	251.6	486	S単 93号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	497.8	846	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.590	m3	246.5	145	S単 90号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.590	m3	2,386	1,408	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.270	m3	1,649	2,094	S単 97号
	合計				182,690	
	単価				182,690	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	取水口 1型(JBF-400分水)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,230	5,230	S単 56号
S02116	分水口ベンチフリューム JBF-400 参考質量:150kg,,	1.000	個	6,690	6,690	S単 24号
S02116	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm,	0.075	m3	2,820	212	S単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.540	m3	295.3	159	S単 92号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	m ²	497.8	373	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.230	m3	307.7	71	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.230	m3	2,386	549	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	0.280	m3	1,893	530	S単 98号
	合計				13,814	
	単価				13,814	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	急流工 OF-1300(B) x 600(H)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.320	m3	39,310	12,579	S単 124号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.860	m ²	9,251	26,458	S単 134号
	合計				39,037	
	単価				39,037	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	暗渠取付工 OF-1300(B) x 600(H)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.950	m ²	1,480	1,406	S単 118号
SA0311	巻立コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.190	m3	39,310	7,469	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.750	m ²	9,251	16,189	S単 134号
	合計				25,064	
	単価				25,064	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	町道横断暗渠工 G2 用水路		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	取水工 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.110	m3	33,230	3,655	S単 125号
SA0312	取水工 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.170	m ²	5,218	887	S単 136号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	取水工 躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.820	m3	33,660	27,601	S単 126号
SA0312	取水工 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.570	m ²	10,260	67,408	S単 137号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.066	ton	188,644	12,451	S単 52号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	5,393	5,393	S単 152号
S02116	鋼製水門 四方水密 1300(B)×600(H),,	1.000	門	1,430,000	1,430,000	S単 25号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	4.000	m	119,400	477,600	S単 142号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	3.000	m	203,900	611,700	S単 143号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.400	m	196,500	275,100	S単 144号
SA0301	水槽工 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	5.760	m ²	1,480	8,525	S単 119号
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.770	m3	33,660	59,578	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.030	m ²	10,260	102,908	S単 138号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.142	ton	188,644	26,787	S単 52号
	合計				3,109,593	
	単価				3,109,593	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	町道横断暗渠工 G2 用水路		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	巻立工 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.950	m ²	1,649	1,567	S単 120号
SA0311	巻立工 躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.250	m3	33,230	8,308	S単 128号
SA0312	巻立工 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.460	m ²	10,260	25,240	S単 139号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	8.000	m	119,400	955,200	S単 142号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	2.000	m	119,400	238,800	S単 142号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.000	m	167,200	167,200	S単 145号
SA0301	水槽工 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.210	m ²	1,480	9,191	S単 119号
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.190	m3	33,660	73,715	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	19.480	m ²	10,260	199,865	S単 138号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.175	ton	188,644	33,013	S単 52号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	5,393	5,393	S単 152号
S02116	鋼製水門 三方水密 500(B)×700(H),,	1.000	門	1,150,000	1,150,000	S単 26号
S02116	BF用暗渠蓋 B500用(T-4) 参考質量: 61kg/枚,,	1.000	個	3,300	3,300	S単 27号
	合計				2,870,792	
	単価				2,870,792	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	農道横断暗渠工 G10 用水路		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	巻立工 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.030	m3	33,230	997	S単 129号
SA0312	巻立工 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.090	m ²	5,218	470	S単 140号
SA0311	巻立工 躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.130	m3	33,230	4,320	S単 128号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	巻立工 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.110	m ²	10,260	11,389	S単 139号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,あり	10.000	m	44,180	441,800	S単 146号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,あり	1.500	m	42,030	63,045	S単 147号
SA0311	曲折工 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.040	m ³	33,230	1,329	S単 130号
SA0312	曲折工 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.160	m ²	5,218	835	S単 141号
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.170	m ³	33,230	5,649	S単 131号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.340	m ²	10,260	13,748	S単 138号
	合 計				543,582	
	単 価				543,582	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	L型擁壁工 L型擁壁(B型)H-1200 仮地番387		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	10.000	m	33,340	333,400	S単 106号
	合 計				333,400	
	単 価				333,400	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	表層(車道復旧) 密粒度AC13FA t=3cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アス(13)	1.000	m ²	1,582	1,582	S単 166号
	合 計				1,582	
	単 価				1,582	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-40 t=17cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,170mm	1.000	m ²	1,747	1,747	S単 163号
	合 計				1,747	
	単 価				1,747	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	下層路盤(車道復旧) 車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.000	m ²	1,758	1,758	S単 160号
	合 計				1,758	
	単 価				1,758	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	730.5	731	S単 114号
	合 計				731	
	単 価				731	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 71号 ***						
000071	舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,あり	1.000	m ²	619.5	620	S単 113号
	合計				620	
	単価				620	
*** B単 - 72号 ***						
000072	殻運搬 As殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	1,448	1,448	S単 112号
	合計				1,448	
	単価				1,448	
*** B単 - 73号 ***						
000073	殻処理 As殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト廃材処理費	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 45号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
*** B単 - 74号 ***						
000074	区画線 外側線 実線(白)b=150		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000.000	m	203	203,000	S単 68号
S02116	道路用塗料 トフイックハ イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	595.000	kg	235	139,825	S単 28号
S02116	接着用プライマ- 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 29号
S02116	軽油 バトール給油,,	36.000	L	133	4,788	S単 30号
	合計				359,738	
	単価				360	
*** B単 - 75号 ***						
BA0103	床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	295.3	295	S単 92号
	合計				295	
	単価				295	
*** B単 - 76号 ***						
000076	盛土 流用土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	246.5	247	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,649	1,649	S単 97号
	合計				4,282	
	単価				4,282	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 77号 ***						
000077	埋戻 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	307.7	308	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,692	1,692	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	246.5	247	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,649	1,649	S単 97号
	合計				3,896	
	単価				3,896	
*** B単 - 78号 ***						
000078	路床埋戻 再生砕石RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤソ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ [®] ク ,区分 ,なし,あり	1,000	m3	8,093	8,093	S単 60号
	合計				8,093	
	単価				8,093	
*** B単 - 79号 ***						
000079	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,649	1,649	S単 97号
	合計				1,649	
	単価				1,649	
*** B単 - 80号 ***						
000080	鉄筋コンクリート管 HP-700		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	27,080	m3	251.6	6,813	S単 93号
SA0151	管路基礎整形(基面) 基面整形	14,000	m ²	497.8	6,969	S単 101号
SA0152	管路基礎整形(法面) 切土部,-,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	9,030	m ²	920.4	8,311	S単 104号
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤソ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ [®] ク ,区分 ,なし,あり	3,000	m3	7,970	23,910	S単 59号
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤソ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),クバ [®] ,区分 ,なし,あり	2,450	m3	9,101	22,297	S単 61号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ [®] ク,区分 ,なし,あり	16,410	m3	4,041	66,313	S単 62号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍 [®] リフレソク [®] ,	10,000	m	303	3,030	S単 87号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10,000	m	33,280	332,800	S単 159号
	合計				470,443	
	単価				47,044	
*** B単 - 81号 ***						
000081	硬質塩化ビニル管 VU-400		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10,310	m3	295.3	3,045	S単 92号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	管路基礎整形(基面) 基面整正	7.500	m ²	497.8	3,734	S単 101号
SA0152	管路基礎整形(法面) 切土部,-,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	12.750	m ²	920.4	11,735	S単 104号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コパ'ク,区分 ,なし,あり	1.240	m ³	6,936	8,601	S単 63号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コパ'ク,区分 ,なし,あり	3.280	m ³	6,936	22,750	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.410	m ³	307.7	1,357	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	4.410	m ³	2,386	10,522	S単 1号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍'リフレク'ス,,	10.000	m	303	3,030	S単 87号
S07022	硬質'リ塩化'コ'管機械布設 VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	10.000	m	18,129	181,290	S単 66号
	合計				246,064	
	単価				24,606	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	監査工 B1000×L1000×H900(二次製品箱形)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.230	m ³	33,230	7,643	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,218	3,131	S単 135号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	17,130	17,130	S単 153号
S02116	監査工 B1000×L1000×H900(二次製品箱形),,	1.000	基	430,000	430,000	S単 31号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	2.000	個	3,070	6,140	S単 32号
S02116	床版 1300×1300×300鉄蓋埋込,,	1.000	枚	294,000	294,000	S単 33号
	合計				758,044	
	単価				758,044	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	監査工 B1000×L1000×H1100(二次製品箱形)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.230	m ³	33,230	7,643	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,218	3,131	S単 135号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	20,770	20,770	S単 154号
S02116	監査工 B1000×L1000×H1100(二次製品箱形),,	1.000	基	455,000	455,000	S単 34号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	2.000	個	3,070	6,140	S単 32号
S02116	床版 1300×1300×300鉄蓋埋込,,	1.000	枚	294,000	294,000	S単 33号
	合計				786,684	
	単価				786,684	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	監査工 B1000×L1000×H1500(二次製品箱形)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.230	m ³	33,230	7,643	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,218	3,131	S単 135号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,180	11,180	S単 155号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	13,500	13,500	S単 156号
S02116	監査工 B1000×L1000×H1500(二次製品箱形),,	1.000	基	519,000	519,000	S単 35号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	4.000	個	3,070	12,280	S単 32号
S02116	床版 1300×1300×300鉄蓋埋込,,	1.000	枚	294,000	294,000	S単 33号
	合計				860,734	
	単価				860,734	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	監査工 B1200×L1200×H1300(二次製品箱形)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.290	m3	33,230	9,637	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.680	m ²	5,218	3,548	S単 135号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	20,770	20,770	S単 154号
S02116	監査工 B1200×L1200×H1300(二次製品箱形),,	1.000	基	576,000	576,000	S単 36号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	3.000	個	3,070	9,210	S単 32号
S02116	床版 1500×1500×300鉄蓋埋込,,	1.000	枚	342,000	342,000	S単 37号
	合計				961,165	
	単価				961,165	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	監査工 B1200×L1200×H1500(二次製品箱形)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.290	m3	33,230	9,637	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.680	m ²	5,218	3,548	S単 135号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり	1.000	基	14,190	14,190	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	17,130	17,130	S単 153号
S02116	監査工 B1200×L1200×H1500(二次製品箱形),,	1.000	基	612,000	612,000	S単 38号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	3.000	個	3,070	9,210	S単 32号
S02116	床版 1500×1500×300鉄蓋埋込,,	1.000	枚	342,000	342,000	S単 37号
	合計				1,007,715	
	単価				1,007,715	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	水槽工 町道横断部 1200×2100×1300(H)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.860	m ²	1,480	7,193	S単 118号
SA0311	コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	3.090	m3	33,660	104,009	S単 132号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	24.770	m ²	10,260	254,140	S単 138号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.247	ton	188,644	46,595	S単 52号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	1,002	1,002	S単 53号
S02116	編鋼板蓋 2100×1200用(4枚組) t=6mm,,	1.000	枚	0	0	S単 39号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	6.000	個	3,070	18,420	S単 32号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				431,359	
	単価				431,359	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	町道横断部 ブロック積復旧(上流) K7 排水路		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.470	m ²	1,480	2,176	S単 118号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.250	m ³	33,230	8,308	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.880	m ²	5,218	4,592	S単 135号
SA0280	SP 裏込材(クラッシャラン)(石積(張)工) 積工,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40	3.830	m ³	8,853	33,907	S単 116号
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する	0.320	m ³	70,120	22,438	S単 115号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),	10.000	m ²	22,704	227,040	S単 46号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	10.000	m ²	780	7,800	S単 40号
	合計				306,261	
	単価				306,261	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	町道横断部 ブロック積復旧(下流) K7 排水路		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.150	m ²	1,480	1,702	S単 118号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	33,230	6,646	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.700	m ²	5,218	3,653	S単 135号
SA0280	SP 裏込材(クラッシャラン)(石積(張)工) 積工,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40	4.060	m ³	8,853	35,943	S単 116号
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する	0.310	m ³	70,120	21,737	S単 115号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),	10.770	m ²	22,704	244,522	S単 46号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	10.770	m ²	780	8,401	S単 40号
	合計				322,604	
	単価				322,604	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	表層(車道復旧) 密粒度AC13Fap(再生材入り) t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),フラット各種,あり,再生密粒度ア ン(13)	1.000	m ²	1,497	1,497	S単 167号
	合計				1,497	
	単価				1,497	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-40 t=17cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,2層施工,あり,0mm,170mm	1.000	m ²	1,747	1,747	S単 163号
	合計				1,747	
	単価				1,747	
	*** B単 - 92号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000092	下層路盤(車道復旧) 再生砕石 RC-40 t=35cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²	1,938	1,938	S単 161号
	合計				1,938	
	単価				1,938	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	730.5	731	S単 114号
	合計				731	
	単価				731	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	舗装版破碎 As舗装版 t=15cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	619.5	620	S単 113号
	合計				620	
	単価				620	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	殻運搬 As殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	1,448	1,448	S単 112号
	合計				1,448	
	単価				1,448	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	殻処理 As殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト廃材処理費	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 45号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	区画線 停止線 実線(白)b=450		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,	1,000.000	m	448	448,000	S単 69号
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	1,775.000	kg	235	417,125	S単 28号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75.000	kg	485	36,375	S単 29号
S02116	軽油 バト-ll給油,,	81.000	L	133	10,773	S単 30号
	合計				912,273	
	単価				912	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	区画線 止まれ標示		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正あり,,	1,000.000	m	557	557,000	S単 70号
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	595.000	kg	235	139,825	S単 28号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	接着用プライム 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 29号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	91.000	L	133	12,103	S単 30号
	合計				721,053	
	単価				721	
	*** B単 - 99号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	251.6	252	S単 93号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,649	1,649	S単 97号
	合計				1,649	
	単価				1,649	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	盛土 搬入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	243.9	244	S単 99号
	合計				244	
	単価				244	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	1.000	m3	2,386	2,386	S単 2号
	合計				2,633	
	単価				2,633	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	埋戻 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	698	698	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 90号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,649	1,649	S単 97号
	合計				2,841	
	単価				2,841	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	路床埋戻し 再生砕石RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッパン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ロ-ソルト カド式,区分 ,なし,あり	1.000	m3	7,008	7,008	S単 64号
	合計				7,008	
	単価				7,008	
	*** B単 - 105号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	456.9	457	S単 102号
	合計				457	
	単価				457	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	敷砂利 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	739	739	S単 67号
	合計				739	
	単価				739	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	県道取付工,農道横断暗渠工 G107-1支線道路		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	6.000	m	66,420	398,520	S単 148号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.500	m	18,360	27,540	S単 149号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40-0mm	2.560	m ²	1,480	3,789	S単 118号
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.920	m ³	33,660	30,967	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.590	m ²	10,260	67,613	S単 138号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.074	ton	188,644	13,960	S単 52号
SA0311	高上げコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.320	m ³	39,500	91,640	S単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.400	m ²	10,260	137,484	S単 138号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	10.730	m ²	3,379	36,257	S単 51号
	合計				807,770	
	単価				807,770	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	仮地番382 L型擁壁 町道 大永田・下条線		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	2.000	m	32,130	64,260	S単 107号
	合計				64,260	
	単価				64,260	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	仮地番385 L型擁壁 町道 石仏B号線		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	2.800	m	28,690	80,332	S単 108号
	合計				80,332	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				80,332	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	表層 密粒度AC20FAp(再生材入り) t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(20)	1.000	m ²	2,248	2,248	S単 168号
	合 計				2,248	
	単 価				2,248	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	上層路盤 粒度調整砕石 M-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	1,277	1,277	S単 164号
	合 計				1,277	
	単 価				1,277	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	下層路盤 再生砕石 RC-40 t=35cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.000	m ²	1,938	1,938	S単 161号
	合 計				1,938	
	単 価				1,938	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	表層(車道仮復旧) 密粒度AC13FA t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽﾌﾙ(13F)	1.000	m ²	1,497	1,497	S単 169号
	合 計				1,497	
	単 価				1,497	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	上層路盤(車道仮復旧) 粒度調整砕石 M-40 t=17cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,170mm	1.000	m ²	1,747	1,747	S単 163号
	合 計				1,747	
	単 価				1,747	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	下層路盤(車道仮復旧) 車道部 再生砕石 RC-40 t=30cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.000	m ²	1,758	1,758	S単 160号
	合 計				1,758	
	単 価				1,758	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	表層(車道仮復旧) 密粒度AC13FAp(再生材入り) t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙ	1.000	m ²	1,497	1,497	S単 167号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コ(13)					
	合計				1,497	
	単価				1,497	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	上層路盤(車道復旧) 粒度調整砕石 M-30 t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm	1.000	m ²	1,105	1,105	S単 165号
	合計				1,105	
	単価				1,105	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	下層路盤(車道復旧) 車道部 再生砕石 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²	1,058	1,058	S単 162号
	合計				1,058	
	単価				1,058	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	730.5	731	S単 114号
	合計				731	
	単価				731	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,-,有り,あり	1.000	m ²	619.5	620	S単 113号
	合計				620	
	単価				620	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	殻運搬 As殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	1,448	1,448	S単 112号
	合計				1,448	
	単価				1,448	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	殻処理 As殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト廃材処理費	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 45号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	刈りばらい工		ha		1,000	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,草類	1.000	ha	395.611	395.611	S単 86号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				395,611	
	単価				395,611	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	江ざらい		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,485	3,485	S単 94号
	合計				3,485	
	単価				3,485	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	整地工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-,なし	1.000	m3	148.7	149	S単 105号
	合計				149	
	単価				149	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	仮廻し水路工 1型		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),.-,.	1.800	m3	2,260	4,068	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 切土部,.-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	11.480	m ²	920.4	10,566	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.800	m3	1,113	2,003	S単 89号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	36.000	m ²	456	16,416	S単 84号
S18001	土のう工 仕揃え～設置	1.170	m3	25,489	29,822	S単 75号
	合計				62,875	
	単価				6,288	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	排水ポンプ G2 用水路 口径100mm以下【運転日数入力】		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 40,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	196,386	196,386	S単 78号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	94,059	94,059	S単 77号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	36,938	36,938	S単 76号
	合計				327,383	
	単価				327,383	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	排水ポンプ G2 用水路 口径100mm以下【運転日数入力】		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	9,878	9,878	S単 79号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	36,938	36,938	S単 76号
	合計				46,816	
	単価				46,816	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	排水ポンプ G10 用水路 口径100mm以下【運転日数入力】		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	88,316	88,316	S単 80号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	36,938	36,938	S単 76号
	合計				125,254	
	単価				125,254	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	排水ポンプ K7 排水路 口径100mm以下【運転日数入力】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 31.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	152,156	152,156	S単 81号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	36,938	36,938	S単 76号
	合計				189,094	
	単価				189,094	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	排水ポンプ K7 排水路 口径100mm以下【運転日数入力】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 9.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	44,230	44,230	S単 82号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	36,938	36,938	S単 76号
	合計				81,168	
	単価				81,168	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	仮設道路(仮置き場)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,253,1,あり	1.000	m ²	2,544	2,544	S単 83号
	合計				2,544	
	単価				2,544	
	*** B単 - 133号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,340	17,340	S単 7号
	合計				17,340	
	単価				17,340	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	土砂流出防止工 流入部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵,1.2,	8.000	m	34,229	273,832	S単 6号
	合計				273,832	
	単価				273,832	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	土砂流出防止工 流出部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵,1.2,	4.000	m	34,229	136,916	S単 6号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	0.120	m3	36,938	4,433	S単 76号
T00009	礫間接触浄化材設置	0.160	m3	64,158	10,265	T単 1号
	合計				151,614	
	単価				151,614	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,386		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,386		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,692		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	698		歩A・単A
S02013	*** S単 - 5号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,627		歩A・単A
S02014	*** S単 - 6号 *** 柵工 柵工 板柵,1.2,		m	34,229		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,340		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,888		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** OF-1300用暗渠蓋 OF-1300用暗渠蓋 OF-1300用(T-4),,		枚	113,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,3号 40~30mm,		m3	5,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 取水槽(蓋付) 取水槽(蓋付) 【参考質量(蓋版除く)65kg】,,		個	6,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 簡易取水門据付費 簡易取水門据付費 150 スチール製,,		基	13,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 簡易取水門 簡易取水門 150 スチール製,,		基	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 排水槽 排水槽 H800 田んぼダム用【参考質量(蓋版除く)125kg】,,		基	17,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 排水槽 田んぼダム堰板 排水槽 田んぼダム堰板		枚	5,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H200 t10,,		枚	1,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H150 t10,,		枚	1,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,		m3	2,820		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム 鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-400 参考質量233kg,,		本	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1300(B)×600(H) 参考質量:1149kg,,		個	52,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 大型暗渠用フリューム 大型暗渠用フリューム OF-1300(B)×600(H)L=2.0m(鉄筋増筋)、T-4対応,,		個	58,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 分水口ベンチフリューム					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	分水口ベンチフリューム OF-1300(B)×600(H) 参考質量:552kg,, *** S単 - 23号 ***		個	58,000		歩A・単A
S02116	分水口ベンチフリューム蓋 分水口ベンチフリューム蓋 OF-1300(B)×600(H) 参考質量:250kg,, *** S単 - 24号 ***		枚	113,000		歩A・単A
S02116	分水口ベンチフリューム 分水口ベンチフリューム JBF-400 参考質量:150kg,, *** S単 - 25号 ***		個	6,690		歩A・単A
S02116	鋼製水門 鋼製水門 四方水密 1300(B)×600(H),, *** S単 - 26号 ***		門	1,430,000		歩A・単A
S02116	鋼製水門 鋼製水門 三方水密 500(B)×700(H),, *** S単 - 27号 ***		門	1,150,000		歩A・単A
S02116	BF用暗渠蓋 BF用暗渠蓋 B500用(T-4) 参考質量:61kg/枚,, *** S単 - 28号 ***		個	3,300		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,, *** S単 - 29号 ***		kg	235		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単 - 30号 ***		kg	485		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトール給油,, *** S単 - 31号 ***		L	133		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H900(二次製品箱形),, *** S単 - 32号 ***		基	430,000		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, *** S単 - 33号 ***		個	3,070		歩A・単A
S02116	床版 床版 1300×1300×300鉄蓋埋込,, *** S単 - 34号 ***		枚	294,000		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H1100(二次製品箱形),, *** S単 - 35号 ***		基	455,000		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H1500(二次製品箱形),, *** S単 - 36号 ***		基	519,000		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1200×L1200×H1300(二次製品箱形),, *** S単 - 37号 ***		基	576,000		歩A・単A
S02116	床版 床版 1500×1500×300鉄蓋埋込,, *** S単 - 38号 ***		枚	342,000		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1200×L1200×H1500(二次製品箱形),, *** S単 - 39号 ***		基	612,000		歩A・単A
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 2100×1200用(4枚組) t=6mm,, *** S単 - 40号 ***		枚	0		歩A・単A
S02116	間知ブロック 間知ブロック 控350 滑面,, *** S単 - 41号 ***		m ²	780		歩A・単A
S02116	礫間接触浄化材 礫間接触浄化材 *** S単 - 42号 ***		m ³	0		歩A・単A
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品 *** S単 - 43号 ***		m ³	3,000		歩A・単A
S02123	コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 無筋		m ³	1,880		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** プラスチック廃材処理費 プラスチック廃材処理費 塩ビ管		ton	10,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** アスファルト廃材処理費 アスファルト廃材処理費		m3	1,880		歩A・単A
S02711	*** S単 - 46号 *** 【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B), *** S単 - 47号 ***		m ²	22,704		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 48号 ***		m3	20,400		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 49号 ***		m3	11,530		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 50号 ***		m3	46,985		歩A・単A
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm *** S単 - 51号 ***		m ²	2,020		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm *** S単 - 52号 ***		m ²	3,379		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 53号 ***		ton	188,644		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 54号 ***		枚	1,002		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 55号 ***		m	4,470		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 56号 ***		m	6,938		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 57号 ***		m	5,230		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,あり,あり *** S単 - 58号 ***		m3	6,240		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,なし,あり *** S単 - 59号 ***		m3	8,467		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバク,区分 ,なし,あり *** S単 - 60号 ***		m3	7,970		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,あり *** S単 - 61号 ***		m3	8,093		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤソ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),クバ',区分 ,なし,あり		m3	9,101		歩A・単A
S07001	*** S単 - 62号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり		m3	4,041		歩A・単A
S07001	*** S単 - 63号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり		m3	6,936		歩A・単A
S07001	*** S単 - 64号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤソ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク, 'ガイド'式,区分 ,なし,あり		m3	7,008		歩A・単A
S07021	*** S単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	3,770		歩A・単A
S07022	*** S単 - 66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	18,129		歩A・単A
S08042	*** S単 - 67号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²	739		歩A・単A
S08801	*** S単 - 68号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	203		歩A・単A
S08801	*** S単 - 69号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	448		歩A・単A
S08801	*** S単 - 70号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正あり,,,		m	557		歩A・単A
S10002	*** S単 - 71号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.26ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり		ha	950,526		歩A・単A
S10003	*** S単 - 72号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.26ha,0.002,2.00,粘性土・埴質土,少ない,あ り		ha	741,542		歩A・単A
S10009	*** S単 - 73号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	540		歩A・単A
S14601	*** S単 - 74号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,603		歩A・単A
S18001	*** S単 - 75号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置		m3	25,489		歩A・単A
S18001	*** S単 - 76号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去		m3	36,938		歩A・単A
S18004	*** S単 - 77号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	94,059		歩A・単A
S18006	*** S単 - 78号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 40,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	196,386		歩A・単A
S18006	*** S単 - 79号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 80号 ***		箇所	9,878		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 18,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 81号 ***		箇所	88,316		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 31,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 82号 ***		箇所	152,156		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 9,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 83号 ***		箇所	44,230		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,253,1,あり *** S単 - 84号 ***		m ²	2,544		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 85号 ***		m ²	456		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0 *** S単 - 86号 ***		ton	8,640		歩A・単A
	刈払工 刈払工 草刈機,草類 *** S単 - 87号 ***		ha	395,611		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍丈,リフレクティブ, *** S単 - 88号 ***		m	303		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 89号 ***		m ³	307.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 90号 ***		m ³	1,113		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 91号 ***		m ³	246.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 92号 ***		m ³	2,260		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 93号 ***		m ³	295.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 94号 ***		m ³	251.6		歩A・単A
	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂 *** S単 - 95号 ***		m ³	3,485		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 96号 ***		m ³	396.9		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 97号 ***		m ³	458		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 *** S単 - 98号 ***		m ³	1,649		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m ³	1,893		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
SA0141	*** S単 - 99号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	243.9		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 100号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	497.8		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 101号 *** 管路基礎整形(基面) SP 基面整正 基面整正		m ²	497.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 102号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	456.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 103号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	920.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 104号 *** 管路基礎整形(法面) SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	920.4		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 105号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	148.7		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 106号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m	33,340		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 107号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m	32,130		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 108号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m	28,690		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 109号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,985		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 110号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,599		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 111号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3	3,528		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 112号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,		m3	1,448		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 113号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	619.5		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 114号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	730.5		歩A・単A
SA0274	*** S単 - 115号 *** SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する		m3	70,120		歩A・単A
SA0280	*** S単 - 116号 *** SP 裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工) SP 裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工) 積工,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40		m3	8,853		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 117号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,049		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 118号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m ²	1,480		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 119号 *** 水槽工 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m ²	1,480		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	*** S単 - 120号 *** 巻立工 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,649		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 121号 *** 巻立コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 122号 *** 止水コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 123号 *** 基礎コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 124号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 125号 *** 取水工 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 126号 *** 取水工 躯体コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	33,660		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 127号 *** 躯体コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	33,660		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 128号 *** 巻立工 躯体コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 129号 *** 巻立工 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 130号 *** 曲折工 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 131号 *** 躯体コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 132号 *** コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	33,660		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 133号 *** 高上げコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,リットル(レブ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,500		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 134号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,251		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	*** S単 - 135号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ³	5,218		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 136号 *** 取水工 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ³	5,218		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 137号 *** 取水工 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,260		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 138号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,260		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 139号 *** 巻立工 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,260		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 140号 *** 巻立工 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,218		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 141号 *** 曲折工 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,218		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 142号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり		m	119,400		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 143号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり		m	203,900		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 144号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり		m	196,500		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 145号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり		m	167,200		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 146号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有り,あり		m	44,180		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 147号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,有り,あり		m	42,030		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 148号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり		m	66,420		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 149号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり		m	18,360		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 150号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	3,337		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 151号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,797		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 152号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり		基	5,393		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 153号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり		基	17,130		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 154号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり		基	20,770		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 155号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり		基	11,180		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 156号 *** SP コンクリート分水槽据付					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり *** S単 - 157号 ***		基	13,500		歩A・単A
SA0706	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり *** S単 - 158号 ***		基	14,190		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 159号 ***		m	9,212		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 160号 ***		m	33,280		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 161号 ***		m ²	1,758		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 162号 ***		m ²	1,938		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 163号 ***		m ²	1,058		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,170mm *** S単 - 164号 ***		m ²	1,747		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm *** S単 - 165号 ***		m ²	1,277		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm *** S単 - 166号 ***		m ²	1,105		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13) *** S単 - 167号 ***		m ²	1,582		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13) *** S単 - 168号 ***		m ²	1,497		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(20) *** S単 - 169号 ***		m ²	2,248		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽﾌﾙ(13F) *** S単 - 170号 ***		m ²	1,497		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50~150mm,要		m	1,273		歩A・単A
T00009	*** T単 - 1号 *** 碟間接触浄化材設置		m ³	64,158		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,386	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,386	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
	合計				16,924	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,692	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,830	2,635	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
	合計				34,911	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		698	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	30,498	24,398	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
M23025	コア採取器(コアリングマシン) 100-250mm	1.850	供用日	2,760	5,106	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	135	891	
	合計				138,031	算出数量 16,000 本
	単価		本		8,627	
	*** S単 - 6号 ***					
S02014	柵工		m		100,000	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,1.2,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵種区分	板柵		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)柵高区分	1.2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)荒目・BSの単価(円/m ²)柵の時	0				
	5)細目の単価(円/m ²)柵の時	0				
R01001	土木一般世話役	22.300	人	30,498	680,105	
R01002	特殊作業員	6.000	人	31,518	189,108	
R01003	普通作業員	56.700	人	24,888	1,411,150	
R01004	軽作業員	21.300	人	20,706	441,038	
Y00004	諸雑費	0.030		2,721,401	81,642	
P33071	松杭丸太 長3.7m、末口15cm	100.000	本	3,910	391,000	
P33304	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	4.200	m ³	54,500	228,900	
	合計				3,422,943	算出数量 100,000 m
	単価		m		34,229	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,340	17,340	
	合計				17,340	算出数量 1,000 人
	単価				17,340	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	OF-1300用暗渠蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OF-1300用暗渠蓋 OF-1300用(T-4),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	OF-1300用暗渠蓋 OF-1300用(T-4)	1.000	枚	113,000	113,000	
	合計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				113,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 3号 40~30mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03101		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03101	単粒度砕石 3号 40~30mm	1.000	m3	5,250	5,250	
	合計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,250	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	取水槽(蓋付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水槽(蓋付) 【参考質量(蓋版除く)65kg】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	取水槽(蓋付) 【参考質量(蓋版除く)65kg】	1.000	個	6,420	6,420	
	合計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,420	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	簡易取水門据付費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易取水門据付費 150ｽﾌﾟﾙｽ製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	簡易取水門据付費 150ｽﾌﾟﾙｽ製	1.000	基	13,100	13,100	
	合計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,100	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	簡易取水門		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	簡易取水門 150 スルズ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	簡易取水門 150 スルズ製	1.000	基	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,900	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	排水槽		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 H800 田んぼダム用【参考質量(蓋版除く)125kg】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	排水槽 H800 田んぼダム用【参考質量(蓋版除く)125kg】	1.000	基	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	排水槽 田んぼダム堰板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 田んぼダム堰板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	排水槽 田んぼダム堰板	1.000	枚	5,670	5,670	
	合計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,670	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	排水槽用堰板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375×H200 t10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	排水槽用堰板 B375×H200 t10	1.000	枚	1,420	1,420	
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	排水槽用堰板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375×H150 t10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	排水槽用堰板 B375×H150 t10	1.000	枚	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 18号 ***						
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
*** S単 - 19号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリユーム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリユーム JBF-400 参考質量233kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96102	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリユーム JBF-400 参考質量233kg	1.000	本	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
*** S単 - 20号 ***						
S02116	鉄筋コンクリート大型フリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリユーム 0F-1300(B) × 600(H) 参考質量:1149kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	鉄筋コンクリート大型フリユーム 0F-1300(B) × 600(H) 参考質量:1149kg	1.000	個	52,700	52,700	
	合計				52,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,700	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	大型暗渠用フリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型暗渠用フリユーム 0F-1300(B) × 600(H)L=2.0m(鉄筋増筋)、T-4対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	大型暗渠用フリユーム 0F-1300(B) × 600(H)L=2.0m(鉄筋増筋)、T-4対応	1.000	個	58,600	58,600	
	合計				58,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,600	
*** S単 - 22号 ***						
S02116	分水口ベンチフリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水口ベンチフリユーム 0F-1300(B) × 600(H) 参考質量:552kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96103	分水口ベンチフリユーム 0F-1300(B) × 600(H) 参考質量:552kg	1.000	個	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				58,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	分水口ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水口ベンチフリューム蓋 0F-1300(B)×600(H) 参考質量:250kg,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96105	分水口ベンチフリューム蓋 0F-1300(B)×600(H) 参考質量:250kg	1.000	枚	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	分水口ベンチフリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水口ベンチフリューム JBF-400 参考質量:150kg,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96104	分水口ベンチフリューム JBF-400 参考質量:150kg	1.000	個	6,690	6,690	
	合 計				6,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,690	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	鋼製水門		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製水門 四方水密 1300(B)×600(H),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96111	鋼製水門 四方水密 1300(B)×600(H)	1.000	門	1,430,000	1,430,000	
	合 計				1,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,430,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	鋼製水門		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製水門 三方水密 500(B)×700(H),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96112				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96112	鋼製水門 三方水密 500(B)×700(H)	1.000	門	1,150,000	1,150,000	
	合 計				1,150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,150,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	BF用暗渠蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	BF用暗渠蓋 B500用(T-4) 参考質量: 61kg/枚,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96110	BF用暗渠蓋 B500用(T-4) 参考質量: 61kg/枚	1.000	個	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックアイト(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックアイト(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35306		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トライックアイト(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合計				235	算出数量 1.000 各単位
	単価				235	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	接着用プライマー- 接着用プライマー- 区画線用,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35311	接着用プライマー- 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	軽油 H10-J給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H10-J給油	1.000	L	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H900(二次製品箱形),,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96201	監査工 B1000×L1000×H900(二次製品箱形)	1.000	基	430,000	430,000	
	合計				430,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				430,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,070	3,070	
	合計				3,070	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,070	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	床版 床版 1300×1300×300鉄蓋埋込		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96207		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96207	床版 1300×1300×300鉄蓋埋込	1.000	枚	294,000	294,000	
	合計				294,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				294,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H1100(二次製品箱形)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96202	監査工 B1000×L1000×H1100(二次製品箱形)	1.000	基	455,000	455,000	
	合計				455,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				455,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H1500(二次製品箱形)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96203	監査工 B1000×L1000×H1500(二次製品箱形)	1.000	基	519,000	519,000	
	合計				519,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				519,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	監査工 監査工 B1200×L1200×H1300(二次製品箱形)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96204		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96204	監査工 B1200×L1200×H1300(二次製品箱形)	1.000	基	576,000	576,000	
	合計				576,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				576,000	
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	水稲農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	床版 1500×1500×300鉄蓋埋込		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96206		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96206	床版 1500×1500×300鉄蓋埋込	1.000	枚	342,000	342,000	
	合計				342,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				342,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	監査工 B1200×L1200×H1500(二次製品箱形)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96205		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96205	監査工 B1200×L1200×H1500(二次製品箱形)	1.000	基	612,000	612,000	
	合計				612,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				612,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	編鋼板蓋 2100×1200用(4枚組) t=6mm		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96208	編鋼板蓋 2100×1200用(4枚組) t=6mm	1.000	枚	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	間知ブロック 控350 滑面		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P15320		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²	780	780	
	合計				780	算出数量 1.000 各単位
	単価				780	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	礫間接触浄化材 礫間接触浄化材		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96401	礫間接触浄化材	1.000	m ³	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋・二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	コンクリート廃材処理費 無筋	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	プラスチック廃材処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック廃材処理費 塩ビ管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	塩ビ管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	プラスチック廃材処理費 塩ビ管	1.000	ton	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02123	アスファルト廃材処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96118		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96118	アスファルト廃材処理費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 46号 ***					
S02711	【コンクリートブロック工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²	15,440	15,440	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.320	m ³	22,700	7,264	
	合計				22,704	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		22,704	
	*** S単 - 47号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m ³	20,400	20,400	
	合計				20,400	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		20,400	
	*** S単 - 48号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m ³	11,530	11,530	
	合計				11,530	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		11,530	
	*** S単 - 49号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)材料区分	洗砂(荒目)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)配合比区分	1:3		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	28,000	15,120	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m ³	6,100	5,551	
R01003	普通作業員	0.970	人	24,888	24,141	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		24,141	2,173	
	合計				46,985	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		46,985	
	*** S単 - 50号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)モルタル区分	モルタル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分	床		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)塗厚	20mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02005	左官	0.450	人	31,518	14,183	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.090	人	24,888	2,240	
Y00004	諸雑費	0.230		16,423	3,777	
	合計				20,200	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		2,020	
	*** S単 - 51号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t 3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,888	19,910	
R02007	はつり工	1.300	人	30,396	39,515	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		59,425	9,508	
	合計				68,933	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,379	
	*** S単 - 52号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	70,890	81,524	
	合計				188,644	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		188,644	
	*** S単 - 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	蓋版		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,002	1,002	
	合計				1,002	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,002	
	*** S単 - 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,470	4,470	
	合計				4,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,470	
	*** S単 - 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,938	6,938	
	合計				6,938	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,938	
	*** S単 - 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,230	5,230	
	合計				5,230	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,230	
	*** S単 - 57号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タリ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	区分 ,あり,あり					
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 あり あり				
J03208	購入土					
		12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	30,498	10,979	
R01003	普通作業員					
		1.260	人	24,888	31,359	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	31,518	10,716	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		10,716	1,286	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)					
		0.300	日	5,660	1,698	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油					
		6.300	L	133	838	
R01021	運転手(特殊)					
		0.190	人	29,070	5,523	
	合計				62,399	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,240	
	*** S単 - 58号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)					
		13.200	m3	2,100	27,720	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	31,518	10,716	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		10,716	1,286	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)					
		0.300	日	5,660	1,698	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油					
		6.300	L	133	838	
R01021	運転手(特殊)					
		0.190	人	29,070	5,523	
	合計				84,668	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,467	
	*** S単 - 59号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 なし あり				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,820	33,840	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,498	8,844	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08015	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	29,070	1,454	
	合計				79,701	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,970	
	*** S単 - 60号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンバクタ,区分 ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	再生クラッシャー RC-40				
	3)バックホ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンバクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,820	33,840	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,498	8,844	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,320	885	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合計				80,932	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,093	
	*** S単 - 61号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), コンバクタ,区分 ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	再生クラッシャー RC-40				
	3)バックホ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	コンバクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,820	33,840	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,498	10,979	
R01003	普通作業員	1.260	人	24,888	31,359	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,716	1,286	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	29,070	1,454	
	合計				91,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,101	
	*** S単 - 62号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバク,区分 ,なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分	砂・砂質土				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)材料区分	現場流用土				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	3)バックホ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コバク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	29,070	1,454	
	合計				40,411	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,041	
	*** S単 - 63号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分	砂・砂質土				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	3)バックホ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コバク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	2,100	27,720	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,320	885	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合計				69,362	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,936	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 64号 ***						
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クワツヤン RC-40、山積0.80m3(平積0.60m3)、 振動ローランドガイド式、区分、なし、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分	再生クワツヤン RC-40				週休:月単位
	3)バツの規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローランドガイド式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	12.000	m3	2,820	33,840	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,498	7,015	
R01003	普通作業員	0.950	人	24,888	23,644	
F04080	振動ローランドガイド式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	1,530	184	
P34029	軽油	0.330	L	133	44	
R01002	特殊作業員	0.080	人	31,518	2,521	
F08015	バツの[加型・超低・排対型(2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	29,070	1,454	
	合計				70,077	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,008	
*** S単 - 65号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、150mm、RR管、4.0m管、0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)管種区分	VU				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	150mm				週休:月単位
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	10,500	25,620	
Y00004	雑材料費	0.020		25,620	512	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				37,703	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,770	
*** S単 - 66号 ***						
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU、400mm、RR管、4.0m管、0箇所、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)管種区分	VU				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	400mm				週休:月単位
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05107	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0m	2.440	本	64,400	157,136	
Y00004	諸雑費	0.020		157,136	3,143	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,498	3,355	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.210	人	31,518	6,619	
R01003	普通作業員	0.280	人	24,888	6,969	
F08061	バックホ[加型・レン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	7,090	922	
P34029	軽油	4.000	L	133	532	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	29,070	2,616	
	合計				181,292	算出数量 10.000 m
	単価		m		18,129	
	*** S単 - 67号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュラン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	11.600	m ³	2,820	32,712	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,498	6,100	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,888	15,431	
M02041	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油	15.000	L	133	1,995	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	29,070	12,500	
	合計				73,888	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		739	
	*** S単 - 68号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	202.50	203	
	合計				203	算出数量 1.000 m
	単価		m		203	
	*** S単 - 69号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	ゼブラ				
	4)幅(区画線設置)	45cm				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66384	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 幅15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	448	448	
	合計				448	算出数量 1.000 m
	単価		m		448	
	*** S単 - 70号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼 間施工,豪雪補正あり,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	矢印・記号・文字				
	4)幅(区画線設置)	15cm換算				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66387	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	556.50	557	
	合計				557	算出数量 1.000 m
	単価		m		557	
	*** S単 - 71号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),1.26ha,0.002,はぎ取り戻し工 法(少ない),20cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	1.26ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.002				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	20cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	14.320	日	23,300	333,656	
P34029	軽油 HトH給油	854.000	L	133	113,582	
R01021	運転手(特殊)	6.570	人	29,070	190,990	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,498	54,896	
R01003	普通作業員	5.600	人	24,888	139,373	
F08012	Hツカサ[クワ型・超低・排対型(～3次)] 標準Hツット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	5.490	日	6,320	34,697	
P34029	軽油 HトH給油	132.000	L	133	17,556	
R01021	運転手(特殊)	2.230	人	29,070	64,826	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		949,576	950	
	合計				950,526	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		950,526	
	*** S単 - 72号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,1.26ha,0.002,2.00,粘性土・L質土, 少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基礎切盛+畦畔築立+基礎整地 1.26ha 0.002 2.00 粘性土・レキ質土 少ない あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	8.180	日	23,300	190,594	
P34029	軽油 バトール給油	488.000	L	133	64,904	
R01021	運転手(特殊)	3.750	人	29,070	109,013	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,498	48,797	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.060	日	6,320	57,259	
P34029	軽油 バトール給油	217.000	L	133	28,861	
R01021	運転手(特殊)	3.680	人	29,070	106,978	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		740,801	741	
	合計				741,542	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		741,542	
	*** S単 - 73号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,498	6,100	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,888	12,444	
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,320	10,112	
P34029	軽油 バトール給油	40.000	L	133	5,320	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	29,070	20,058	
	合計				54,034	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		540	
	*** S単 - 74号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,498	21,654	
R01002	特殊作業員	1.420	人	31,518	44,756	
R01003	普通作業員	2.130	人	24,888	53,011	
M28411	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,320	5,498	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	135	3,105	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		119,421	32,244	
	合計				160,268	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,603	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 75号 ***						
S18001	土のう工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	仕揃え～設置				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	24,888	246,391	
	合計				254,891	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		25,489	
*** S単 - 76号 ***						
S18001	土のう工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,888	360,876	
	合計				369,376	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		36,938	
*** S単 - 77号 ***						
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
F08063	ハックル[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	11,200	8,288	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,498	15,249	
R01002	特殊作業員	0.100	人	31,518	3,152	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
P34029	軽油		L			
	ハックル給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,070	14,535	
	合計				94,059	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		94,059	
*** S単 - 78号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 40.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	40 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	62.000	日	533	33,046	
P34001	ガソリン		L			
	JIS2号 レギュラースタンド	372.000	L	135	50,220	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,498	48,797	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
Y00004	諸雑費	0.080		181,839	14,547	
	合計				196,386	算出数量 1.000 箇所
	単価				196,386	
	*** S単 - 79号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	533	1,652	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	19.000	L	135	2,565	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01003	普通作業員	0.100	人	24,888	2,489	
Y00004	諸雑費	0.080		9,146	732	
	合計				9,878	算出数量 1.000 箇所
	単価				9,878	
	*** S単 - 80号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 18.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	18		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	27.900	日	533	14,871	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	167.000	L	135	22,545	
R01001	土木一般世話役	0.720	人	30,498	21,959	
R01003	普通作業員	0.900	人	24,888	22,399	
Y00004	諸雑費	0.080		81,774	6,542	
	合計				88,316	算出数量 1.000 箇所
	単価				88,316	
	*** S単 - 81号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 31.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	31		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	48.050	日	533	25,611	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	288.000	L	135	38,880	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	30,498	37,818	
R01003	普通作業員	1.550	人	24,888	38,576	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.080		140,885	11,271	
	合計				152,156	算出数量 1.000 箇所
	単価				152,156	
	*** S単 - 82号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 9.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	9		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	13.950	日	533	7,435	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	84.000	L	135	11,340	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,498	10,979	
R01003	普通作業員	0.450	人	24,888	11,200	
Y00004	諸雑費	0.080		40,954	3,276	
	合計				44,230	算出数量 1.000 箇所
	単価				44,230	
	*** S単 - 83号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,253,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	253		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,095	2,095,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,888	72,175	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,070	84,303	
	合計				2,543,837	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,544	
	*** S単 - 84号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	400		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,888	3,982	
	合計				45,582	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		456	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 85号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), (,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
*** S単 - 86号 ***						
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 草類				
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,498	3,050	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,518	31,518	
Y00004	諸雑費	0.030		34,568	1,037	
	合計				35,605	算出数量 0.090 ha
	単価		ha		395,611	
*** S単 - 87号 ***						
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツル, 1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツル P39101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツル	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	28,662	11,465	
	合計				30,265	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		303	
Y00001	埋設標識シート					
*** S単 - 88号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		307.7	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		246.5	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,260	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		295.3	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		251.6	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		3,485	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		396.9	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		458	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,649	
	*** S単 - 98号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハヅカ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		1,893	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		243.9	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0151	管路基礎整形(基面)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		456.9	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 103号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部: -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		920.4	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0152	管路基礎整形(法面)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部: -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		920.4	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		148.7	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)キャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
P96115	L型擁壁(B型) H=1200		基			材変
	単 価		m		33,340	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
P96116	L型擁壁(B型) H=1100		基			材変
	単 価		m		32,130	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り あり				
P96117	L型擁壁(B型) H=900		基			材変
	単 価		m		28,690	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,985	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,599	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		3,528	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 112号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,448	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		619.5	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		730.5	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 あり 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		70,120	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0280	SP 裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工) SP 裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工) 積工,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)積張の区分 2)裏込材の計上 3)長期割引単価区分 4)裏込材規格	積工 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40			8,853	
	単 価		m3			
	*** S単 - 117号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,049	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,480	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0301	水槽工 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,480	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0301	巻立工 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 0 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,649	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0311	巻立コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
) (高炉B) W/C65%			豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,310	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0311	止水コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,310	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		39,310	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0311	取水工 均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	25(20)(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0311	取水工 躯体コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,660	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0311	躯体コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,660	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0311	巻立工 躯体コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	25(20)(高炉B) W/C65%					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0311	巻立工 均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0311	曲折工 均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0311	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 132号 ***					
SA0311	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,660	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0311	高上げコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,500	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,251	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,218	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0312	取水工 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,218	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0312	取水工 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0312	巻立工 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0312	巻立工 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,218	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0312	曲折工 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		5,218	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
P96106	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		119,400	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
P96107	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		203,900	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
P96108	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長1.4m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		196,500	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96109	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		167,200	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有 り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り あり				
P96113	BF連結型カルバート 400型(T-25) L=2.0m		本			材変
	単 価		m		44,180	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有 り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り あり				
P96114	BF連結型カルバート 400型(T-25) L=1.5m		本			材変
	単 価		m		42,030	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無 し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		66,420	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無 し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13402	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		18,360	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,337	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,797	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し あり				
	単 価		基		5,393	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		17,130	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		20,770	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し あり				
	単 価		基		11,180	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		13,500	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し あり				
	単 価		基		14,190	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) あり 外圧管1種				
P96010	コンクリート台付管 150(T-25)		本			材変
	単 価		m		9,212	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 159号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管 1種				
	単 価		m		33,280	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワツヤン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 あり 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		1,758	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 350mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワツヤン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	350mm 2層施工 砕石 あり 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		1,938	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワツヤン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 あり 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		1,058	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, .-. , 2層施工, あり, 0mm, 170mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	2層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	170mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,747	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	150mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,277	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	120mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,105	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾞ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾞ(13)				
	単 価		m ²		1,582	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 167号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
J01021	再生アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,497	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J01020	再生アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(20F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,248	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(13F)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)				
J01008	アスファルト混合物(積雪地域) 密粒度アスコン(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,497	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50~150mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 50~150mm 要				
P96002	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		m			材変
	単 価		m		1,273	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)		m ³	2,100		
P15320	間知ブロック 控350 滑面		m ²	780		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋		ton	28,000		
P96001	OF-1300用暗渠蓋 OF-1300用(T-4)		枚	113,000		
P96002	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	860		
P96003	取水槽(蓋付) 【参考質量(蓋版除く)65kg】		個	6,420		
P96004	簡易取水門 150 ステンレス製		基	25,900		
P96005	簡易取水門据付費 150 ステンレス製		基	13,100		
P96006	排水槽 H800 田んぼダム用【参考質量(蓋版除く)125kg】		基	17,000		
P96007	排水槽 田んぼダム堰板		枚	5,670		
P96008	排水槽用堰板 B375×H200 t10		枚	1,420		
P96009	排水槽用堰板 B375×H150 t10		枚	1,100		
P96010	コンクリート台付管 150 (T-25)		本	5,800		
P96011	90°自在支管 VU 150用		個	0		
P96012	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品		m ³	3,000		
P96013	コンクリート廃材処理費 無筋		m ³	1,880		
P96014	プラスチック廃材処理費 塩ビ管		ton	10,000		
P96017	大型暗渠用フリューム OF-1300(B)×600(H)L=2.0m(鉄筋増筋)、T-4対応		個	58,600		
P96101	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1300(B)×600(H) 参考質量:1149kg		個	52,700		
P96102	鉄筋コンクリートジョイントベンチフリューム JBF-400 参考質量233kg		本	11,100		
P96103	分水口ベンチフリューム OF-1300(B)×600(H) 参考質量:552kg		個	58,000		
P96104	分水口ベンチフリューム JBF-400 参考質量:150kg		個	6,690		
P96105	分水口ベンチフリューム蓋 OF-1300(B)×600(H) 参考質量:250kg		枚	113,000		
P96106	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	189,000		
P96107	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	254,000		
P96108	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長1.4m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	243,000		
P96109	ボックスカルバート 内幅1.3m内高0.6m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	199,000		
P96110	BF用暗渠蓋 B500用(T-4) 参考質量: 61kg/枚		個	3,300		
P96111	鋼製水門 四方水密 1300(B)×600(H)		門	1,430,000		
P96112	鋼製水門 三方水密 500(B)×700(H)		門	1,150,000		
P96113	BF連結型カルバート 400型(T-25) L=2.0m		本	43,200		
P96114	BF連結型カルバート 400型(T-25) L=1.5m		本	38,900		
P96115	L型擁壁(B型) H=1200		基	39,200		
P96116	L型擁壁(B型) H=1100		基	36,800		
P96117	L型擁壁(B型) H=900		基	30,000		
P96118	アスファルト廃材処理費		m ³	1,880		
P96201	監査工 B1000×L1000×H900(二次製品箱形)		基	430,000		
P96202	監査工 B1000×L1000×H1100(二次製品箱形)		基	455,000		
P96203	監査工 B1000×L1000×H1500(二次製品箱形)		基	519,000		
P96204	監査工 B1200×L1200×H1300(二次製品箱形)		基	576,000		
P96205	監査工 B1200×L1200×H1500(二次製品箱形)		基	612,000		
P96206	床版 1500×1500×300鉄蓋埋込		枚	342,000		
P96207	床版 1300×1300×300鉄蓋埋込		枚	294,000		

