



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

水橋農地整備事業

上条団地区画整理（その2）工事

積算書

（当初）

この「積算書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

北陸農政局
水橋農地整備事業所

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			136,440,000	
・工事原価			116,823,000	
純工事費			88,913,000	
・直接工事費			78,492,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	65,260,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	13,232,000	
・間接工事費			38,331,000	
・共通仮設費			10,421,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	425,000	
・運搬費~営繕費等				
78,917,000 × ((8.240*1.000)*1.000*1.040*1.000)			6,763,000	
・運搬費	1.000	式	2,595,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			638,000	
・現場環境改善費(率計上)				
77,916,000 × (0.820)			638,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			27,910,000	
・現場管理費(率計上)				
88,913,000 × ((29.570*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.340+0.000-0.000)			27,910,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
116,823,000 × (16.760*1.000 + 0.04)			19,626,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			576,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				65,260,000	
・整地工				23,140,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		16,083,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	4.79	ha	980,334	4,695,800	歩A・単A B単 1号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	4.79	ha	870,178	4,168,153	歩A・単A B単 2号
000003 ほ区・農区筆外運土 仮地番44 仮地番45(不整地運搬 80m以下)	138	m3	341	47,058	歩A・単A B単 3号
000004 ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番45(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	347	m3	1,099	381,353	歩A・単A B単 4号
000005 ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番46(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	2,870	m3	1,099	3,154,130	歩A・単A B単 5号
000006 ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番47(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	2,230	m3	1,099	2,450,770	歩A・単A B単 6号
000007 ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番48(ダンプトラック運搬 5.5km以下)	428	m3	1,099	470,372	歩A・単A B単 7号
B10004 雑物除去(ほ場整備工) 既耕地7.5(m3/ha)程度	4.79	ha	149,328	715,281	歩A・単A B単 8号
合 計				16,082,917	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		362,000	
000009 畦畔工 換地畦畔	291	m	1,244	362,004	歩A・単A B単 9号
合 計				362,004	
・ ・ 進入路工	1.000	式		468,000	
000010 進入路 1-2型	2.000	箇所	637	1,274	歩A・単A B単 10号
000011 進入路 2-2型	1.000	箇所	900	900	歩A・単A B単 11号
000012 進入路 2-3型	1.000	箇所	2,553	2,553	歩A・単A B単 12号
000013 進入路 2-4型	2.000	箇所	5,107	10,214	歩A・単A B単 13号
000014 進入路 2-5型	1.000	箇所	8,612	8,612	歩A・単A B単 14号
000015 進入路床版 400型暗渠蓋T-4	20	枚	3,492	69,840	歩A・単A B単 15号
000016 進入路床版 1000型暗渠蓋T-4	30	枚	12,502	375,060	歩A・単A B単 16号
合 計				468,453	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式		4,611,000	
000017 湧水処理工 田面下 100型	817	m	5,131	4,192,027	歩A・単A B単 17号
000018 湧水処理工 道路下 100型	90	m	2,232	200,880	歩A・単A B単 18号
000019 湧水処理工 90°J林 100	2	箇所	4,200	8,400	歩A・単A B単 19号
000020 湧水処理工 90°チ-ス 100	2	箇所	6,800	13,600	歩A・単A B単 20号
000021 湧水処理工 90°加取 100	1	箇所	0	0	歩A・単A B単 21号
000022 水甲 100 湧水処理工	4	箇所	31,168	124,672	歩A・単A B単 22号
000023 立上管及び保護工 100 湧水処理工	1	箇所	3,171	3,171	歩A・単A B単 23号
000024 吐口工 2型 溝畔 100 湧水処理工	4	箇所	12,144	48,576	歩A・単A B単 24号
000025 末端処理工 1型 100 湧水処理工	4	箇所	4,915	19,660	歩A・単A B単 25号
合 計				4,610,986	
・ ・ 付帯工	1.000	式		1,616,000	
000026 取水口 1型 JBF-400	5	箇所	8,580	42,900	歩A・単A B単 26号
000027 取水口 1型 JBF-1000	14	箇所	16,766	234,724	歩A・単A B単 27号
000028 落水口 排水槽500型(A型田んぼダム用)	3	箇所	28,497	85,491	歩A・単A B単 28号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029 落水口 排水槽800型(C型田んぼがけ用)	16	箇所	33,457	535,312	歩A・単A B単 29号
000030 用水取水管 1型	5	箇所	49,714	248,570	歩A・単A B単 30号
000031 田面落水管 3型 落水管 L=平均1.88m	19	箇所	8,627	163,913	歩A・単A B単 31号
000032 田面落水管 3型	35.7	m	8,542	304,949	歩A・単A B単 32号
合計				1,615,859	
・既設構造物撤去復旧工	1.000	式		6,747,000	
・ ・ 既設構造物撤去工	1.000	式		4,942,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	191	m3	20,400	3,896,400	歩A・単A B単 33号
000034 舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	33	m	731	24,123	歩A・単A B単 34号
000035 舗装版破砕 As舗装版 t=15cm以下	61	m ²	620	37,820	歩A・単A B単 35号
BA0201 殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(有筋)	191	m3	1,709	326,419	歩A・単A B単 36号
000037 殻運搬 As殻	1.8	m3	1,448	2,606	歩A・単A B単 37号
000038 殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(有筋)	191	m3	3,000	573,000	歩A・単A B単 38号
000039 殻処理 As殻	1.8	m3	1,880	3,384	歩A・単A B単 39号
000040 防護柵撤去工	44.200	m	1,775	78,455	歩A・単A B単 40号
合計				4,942,207	
・ ・ 既設構造物復旧工	1.000	式		1,805,000	
000041 水路復旧工 1号水路復旧工	1.000	箇所	79,423	79,423	歩A・単A B単 41号
000042 水路復旧工 2号水路復旧工	1.000	箇所	141,523	141,523	歩A・単A B単 42号
000043 水路復旧工 3号水路復旧工	1.000	箇所	207,519	207,519	歩A・単A B単 43号
000044 水路復旧工 4号水路復旧工	1.000	箇所	223,934	223,934	歩A・単A B単 44号
000045 水路復旧工 5号水路復旧工	1.000	箇所	234,649	234,649	歩A・単A B単 45号
000046 擁壁復旧工 1号擁壁復旧工	1.000	箇所	185,998	185,998	歩A・単A B単 46号
000047 擁壁復旧工 2号擁壁復旧工	1.000	箇所	189,654	189,654	歩A・単A B単 47号
000048 擁壁復旧工 2号擁壁復旧工	1.000	箇所	189,654	189,654	歩A・単A B単 48号
000049 擁壁復旧工 3号擁壁復旧工	1.000	箇所	176,451	176,451	歩A・単A B単 49号
000050 擁壁復旧工 4号擁壁復旧工	1.000	箇所	176,451	176,451	歩A・単A B単 50号
合計				1,805,256	
・排水路工(管水路)	1.000	式		30,234,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		4,233,000	
BA0103 床掘り	1,600	m3	252	403,200	歩A・単A B単 51号
000052 埋戻 人力埋戻	640	m3	2,633	1,685,120	歩A・単A B単 52号
000053 埋戻 機械埋戻	390	m3	945	368,550	歩A・単A B単 53号
000054 盛土 流用土盛土 地区内	620	m3	2,633	1,632,460	歩A・単A B単 54号
000055 埋設シート W150,2倍	474	m	303	143,622	歩A・単A B単 55号
合計				4,232,952	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		331,000	
BA0109 法面整形 盛土部	647.000	m ²	457	295,679	歩A・単A B単 56号
BA0109 法面整形 切土部	38	m ²	920	34,960	歩A・単A B単 57号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				330,639	
・排水路工					
000058 鉄筋コンクリート管敷設【床掘勾配1:0.5】	1.000	式		18,723,000	
HP-800 1-1-1排水路	272.0	m	46,040	12,522,880	歩A・単A B単 58号
000059 塩ビ管敷設【床掘勾配1:0.5】	188.8	m	32,840	6,200,192	歩A・単A B単 59号
合 計				18,723,072	
・付帯工					
000060 監査工	1.000	式		6,947,000	
B1000×L1000×H1200(二次製品箱形)	1	箇所	408,684	408,684	歩A・単A B単 60号
000061 監査工					
B1000×L1000×H1400(二次製品箱形)	2	箇所	443,754	887,508	歩A・単A B単 61号
000062 監査工					
B1200×L1200×H1600(二次製品箱形)	7	箇所	663,785	4,646,495	歩A・単A B単 62号
000063 監査工					
B1200×L1200×H2600(二次製品箱形)	1	箇所	902,645	902,645	歩A・単A B単 63号
000064 現況取付工					
現況取付工23、I1-1-1排水路	1.000	箇所	101,710	101,710	歩A・単A B単 64号
合 計				6,947,042	
・道路工					
1.000	式			5,139,000	
・掘削工					
1.000	式			3,000	
BA0101 掘削	9	m3	339	3,051	歩A・単A B単 65号
合 計				3,051	
・盛土工					
1.000	式			1,326,000	
000066 流用土盛土					
地区内	2,700	m3	491	1,325,700	歩A・単A B単 66号
合 計				1,325,700	
・整形仕上げ工					
1.000	式			876,000	
BA0109 法面整形					
盛土部	1,030	m ²	457	470,710	歩A・単A B単 67号
BA0109 法面整形					
切土部	440	m ²	920	404,800	歩A・単A B単 68号
合 計				875,510	
・砂利舗装工					
1.000	式			2,563,000	
000069 砂利舗装					
支線道路 w=4.0m RC-40	867	m	2,956	2,562,852	歩A・単A B単 69号
合 計				2,562,852	
・復旧工					
1.000	式			371,000	
000070 アスファルト舗装工					
車道部 再生密粒度AC13F t=3cm	61	m ²	1,497	91,317	歩A・単A B単 70号
000071 上層路盤工					
車道部 粒度調整碎石 M-30 t=6cm	46	m ²	722	33,212	歩A・単A B単 71号
000072 下層路盤工					
車道部 再生碎石 RC-40 t=10cm	45	m ²	698	31,410	歩A・単A B単 72号
000073 防護柵工					
撤去材再利用	44.200	m	4,872	215,342	歩A・単A B単 73号
合 計				371,281	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				13,232,000	
・仮設工				13,232,000	
・・土工	1.000	式			
BA0103 床掘り	1.000	式		2,646,000	
	340	m3	252	85,680	歩A・単A B単 74号
BA0109 法面整形 切土部	1,490	m ²	920	1,370,800	歩A・単A B単 75号
000076 埋戻 人力埋戻	340	m3	3,499	1,189,660	歩A・単A B単 76号
合 計				2,646,140	
・・仮設道路工				2,806,000	
000077 仮設道路 W=3.0m 敷鉄板	1.000	式		2,806,000	
	459.0	m	6,114	2,806,326	歩A・単A B単 77号
合 計				2,806,326	
・・仮廻し水路工				5,711,000	
000078 仮廻し水路工 1型	1.000	式		5,711,000	
	192.0	m	6,248	1,199,616	歩A・単A B単 78号
000079 仮廻し水路工 2型					
	300.0	m	6,248	1,874,400	歩A・単A B単 79号
000080 仮廻し水路工 3型					
	422.0	m	6,248	2,636,656	歩A・単A B単 80号
合 計				5,710,672	
・・排水処理工				1,317,000	
000081 排水ポンプ 口径100mm以下【運転日数入力】	1.000	式		1,317,000	
	2	箇所	658,741	1,317,482	歩A・単A B単 81号
合 計				1,317,482	
・・仮設足場工				752,000	
000082 1号擁壁復旧工仮設足場 重力式擁壁H2800	1.000	式		752,000	
	1.000	箇所	190,784	190,784	歩A・単A B単 82号
000083 2号擁壁復旧工仮設足場 重力式擁壁H2800	1.000	式		190,784	
	1.000	箇所	190,784	190,784	歩A・単A B単 83号
000084 3号擁壁復旧工仮設足場 重力式擁壁H2700	1.000	式		185,175	
	1.000	箇所	185,175	185,175	歩A・単A B単 84号
000085 4号擁壁復旧工仮設足場 重力式擁壁H2700	1.000	式		185,175	
	1.000	箇所	185,175	185,175	歩A・単A B単 85号
合 計				751,918	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	980,334		歩A・単A
B10002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	870,178		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** ほ区・農区筆外運土					
	仮地番44 仮地番45(不整地運搬 80m以下)		m3	341		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ほ区・農区筆外運土					
	仮置場 仮地番45(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3	1,099		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ほ区・農区筆外運土					
	仮置場 仮地番46(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3	1,099		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ほ区・農区筆外運土					
	仮置場 仮地番47(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3	1,099		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** ほ区・農区筆外運土					
	仮置場 仮地番48(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3	1,099		歩A・単A
B10004	*** B単 - 8号 *** 雑物除去(ほ場整備工)					
	既耕地7.5(m3/ha)程度		ha	149,328		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 畦畔工					
	換地畦畔		m	1,244		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路					
	1-2型		箇所	637		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路					
	2-2型		箇所	900		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路					
	2-3型		箇所	2,553		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路					
	2-4型		箇所	5,107		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路					
	2-5型		箇所	8,612		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路床版					
	400型暗渠蓋T-4		枚	3,492		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 進入路床版					
	1000型暗渠蓋T-4		枚	12,502		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 湧水処理工					
	田面下 100型		m	5,131		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 湧水処理工					
	道路下 100型		m	2,232		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 湧水処理工					
	90°T字 100		箇所	4,200		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 湧水処理工					
	90°チー字 100		箇所	6,800		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 湧水処理工					
	90°刃入 100		箇所	0		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水甲					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	100 湧水処理工 *** B単 - 23号 *** 立上管及び保護工		箇所	31,168		歩A・単A
000024	100 湧水処理工 *** B単 - 24号 *** 吐口工		箇所	3,171		歩A・単A
000025	2型 溝畔 100 湧水処理工 *** B単 - 25号 *** 末端処理工		箇所	12,144		歩A・単A
000026	1型 100 湧水処理工 *** B単 - 26号 *** 取水口		箇所	4,915		歩A・単A
000027	1型 JBF-400 *** B単 - 27号 *** 取水口		箇所	8,580		歩A・単A
000028	1型 JBF-1000 *** B単 - 28号 *** 落水口		箇所	16,766		歩A・単A
000029	排水槽500型(A型田んぼ用) *** B単 - 29号 *** 落水口		箇所	28,497		歩A・単A
000030	排水槽800型(C型田んぼ用) *** B単 - 30号 *** 用水取水管		箇所	33,457		歩A・単A
000031	1型 *** B単 - 31号 *** 田面落水管		箇所	49,714		歩A・単A
000032	3型 落水管 L=平均1.88m *** B単 - 32号 *** 田面落水管		箇所	8,627		歩A・単A
B02162	3型 *** B単 - 33号 *** コンクリート構造物取壊し		m	8,542		歩A・単A
000034	鉄筋構造物 *** B単 - 34号 *** 舗装版切断		m ³	20,400		歩A・単A
000035	As舗装版 t=15cm以下 *** B単 - 35号 *** 舗装版破砕		m	731		歩A・単A
BA0201	As舗装版 t=15cm以下 *** B単 - 36号 *** 殻運搬(産業廃棄物処分費)		m ²	620		歩A・単A
000037	殻運搬 コンクリート(有筋) *** B単 - 37号 *** 殻運搬		m ³	1,709		歩A・単A
000038	As殻 *** B単 - 38号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)		m ³	1,448		歩A・単A
000039	殻処理 コンクリート(有筋) *** B単 - 39号 *** 殻処理		m ³	3,000		歩A・単A
000040	As殻 *** B単 - 40号 *** 防護柵撤去工		m ³	1,880		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 水路復旧工		m	1,775		歩A・単A
000042	1号水路復旧工 *** B単 - 42号 *** 水路復旧工		箇所	79,423		歩A・単A
000043	2号水路復旧工 *** B単 - 43号 *** 水路復旧工		箇所	141,523		歩A・単A
	3号水路復旧工		箇所	207,519		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 水路復旧工					
	4号水路復旧工		箇所	223,934		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 水路復旧工					
	5号水路復旧工		箇所	234,649		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 擁壁復旧工					
	1号擁壁復旧工		箇所	185,998		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 擁壁復旧工					
	2号擁壁復旧工		箇所	189,654		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 擁壁復旧工					
	2号擁壁復旧工		箇所	189,654		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 擁壁復旧工					
	3号擁壁復旧工		箇所	176,451		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 擁壁復旧工					
	4号擁壁復旧工		箇所	176,451		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 51号 *** 床掘り					
			m3	252		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 埋戻					
	人力埋戻		m3	2,633		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 埋戻					
	機械埋戻		m3	945		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 盛土					
	流用土盛土 地区内		m3	2,633		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 埋設シート					
	W150,2倍		m	303		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 56号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	457		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 57号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	920		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鉄筋コンクリート管敷設【床掘勾配1:0.5】					
	HP-800 1-1-1排水路		m	46,040		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 塩ビ管敷設【床掘勾配1:0.5】					
	VU-500 1-1-2排水路		m	32,840		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 監査工					
	B1000×L1000×H1200(二次製品箱形)		箇所	408,684		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 監査工					
	B1000×L1000×H1400(二次製品箱形)		箇所	443,754		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 監査工					
	B1200×L1200×H1600(二次製品箱形)		箇所	663,785		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 監査工					
	B1200×L1200×H2600(二次製品箱形)		箇所	902,645		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 現況取付工					
	現況取付工23、I1-1-1排水路		箇所	101,710		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 65号 *** 掘削					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	*** B単 - 66号 *** 流用土盛土		m ³	339		歩A・単A
BA0109	地区内 *** B単 - 67号 *** 法面整形		m ³	491		歩A・単A
BA0109	盛土部 *** B単 - 68号 *** 法面整形		m ²	457		歩A・単A
000069	切土部 *** B単 - 69号 *** 砂利舗装		m ²	920		歩A・単A
000070	支線道路 w=4.0m RC-40 *** B単 - 70号 *** アスファルト舗装工		m	2,956		歩A・単A
000071	車道部 再生密粒度AC13F t=3cm *** B単 - 71号 *** 上層路盤工		m ²	1,497		歩A・単A
000072	車道部 粒度調整砕石 M-30 t=6cm *** B単 - 72号 *** 下層路盤工		m ²	722		歩A・単A
000073	車道部 再生砕石 RC-40 t=10cm *** B単 - 73号 *** 防護柵工		m ²	698		歩A・単A
BA0103	撤去材再利用 *** B単 - 74号 *** 床掘り		m	4,872		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 75号 *** 法面整形		m ³	252		歩A・単A
000076	切土部 *** B単 - 76号 *** 埋戻		m ²	920		歩A・単A
000077	人力埋戻 *** B単 - 77号 *** 仮設道路		m ³	3,499		歩A・単A
000078	W=3.0m 敷鉄板 *** B単 - 78号 *** 仮返し水路工		m	6,114		歩A・単A
000079	1型 *** B単 - 79号 *** 仮返し水路工		m	6,248		歩A・単A
000080	2型 *** B単 - 80号 *** 仮返し水路工		m	6,248		歩A・単A
000081	3型 *** B単 - 81号 *** 排水ポンプ		m	6,248		歩A・単A
000082	口径100mm以下【運転日数入力】 *** B単 - 82号 *** 1号擁壁復旧工仮設足場		箇所	658,741		歩A・単A
000083	重力式擁壁H2800 *** B単 - 83号 *** 2号擁壁復旧工仮設足場		箇所	190,784		歩A・単A
000084	重力式擁壁H2800 *** B単 - 84号 *** 3号擁壁復旧工仮設足場		箇所	190,784		歩A・単A
000085	重力式擁壁H2700 *** B単 - 85号 *** 4号擁壁復旧工仮設足場		箇所	185,175		歩A・単A
000086	重力式擁壁H2700 *** B単 - 86号 *** 土砂流出防止工		箇所	185,175		歩A・単A
	流入部		箇所	273,832		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.96ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない) ,20cm,あり	1,000	ha	980,334	980,334	S単 61号
	合計				980,334	
	単価				980,334	
*** B単 - 2号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.96ha,0.002,2.00,粘性土・材質土,少ない,あり	1,000	ha	870,178	870,178	S単 62号
	合計				870,178	
	単価				870,178	
*** B単 - 3号 ***						
000003	ほ区・農区筆外運土 仮地番44 仮地番45(不整地運搬 80m以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	341	341	S単 1号
	合計				341	
	単価				341	
*** B単 - 4号 ***						
000004	ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番45(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,099	1,099	S単 82号
	合計				1,099	
	単価				1,099	
*** B単 - 5号 ***						
000005	ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番46(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,099	1,099	S単 82号
	合計				1,099	
	単価				1,099	
*** B単 - 6号 ***						
000006	ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番47(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,099	1,099	S単 82号
	合計				1,099	
	単価				1,099	
*** B単 - 7号 ***						
000007	ほ区・農区筆外運土 仮置場 仮地番48(ダンプトラック運搬 5.5km以下)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ¹ ツ ¹ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,099	1,099	S単 82号
	合計				1,099	
	単価				1,099	
	*** B単 - 8号 ***					
B10004	雑物除去(ほ場整備工) 既耕地7.5(m3/ha)程度		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10006	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,7.5(m3/ha)程度	1.000	ha	149,328	149,328	S単 63号
	合計				149,328	
	単価				149,328	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	畦畔工 換地畦畔		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	180.280	m ²	540	97,351	S単 64号
S10009	畦畔整形工 あり	50.000	m ²	540	27,000	S単 64号
	合計				124,351	
	単価				1,244	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	進入路 1-2型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.600	m3	243.9	390	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.540	m ²	456.9	247	S単 85号
	合計				637	
	単価				637	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路 2-2型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.650	m3	243.9	402	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.090	m ²	456.9	498	S単 85号
	合計				900	
	単価				900	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	進入路 2-3型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	4.810	m3	243.9	1,173	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.020	m ²	456.9	1,380	S単 85号
	合計				2,553	
	単価				2,553	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	進入路 2-4型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	9.850	m3	243.9	2,402	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.920	m ²	456.9	2,705	S単 85号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,107	
	単価				5,107	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	進入路 2-5型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	16.970	m3	243.9	4,139	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	9.790	m ²	456.9	4,473	S単 85号
	合計				8,612	
	単価				8,612	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	進入路床版 400型暗渠蓋T-4		枚		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	10.000	枚	1,002	10,020	S単 49号
S02116	JBF用暗渠蓋 B400用(T-4) 参考質量:42kg/枚,,	10.000	枚	2,490	24,900	S単 10号
	合計				34,920	
	単価				3,492	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	進入路床版 1000型暗渠蓋T-4		枚		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	10.000	枚	1,002	10,020	S単 49号
S02116	JBF用暗渠蓋 B1000用(T-4) 参考質量:146kg/枚,,	10.000	枚	11,500	115,000	S単 11号
	合計				125,020	
	単価				12,502	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	湧水処理工 田面下 100型		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	1.600	m3	2,260	3,616	S単 80号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タカ,区分,なし,あり	1.500	m3	6,240	9,360	S単 51号
S02116	単粒度砕石 3号 40-30mm,	1.500	m3	5,250	7,875	S単 12号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	16.900	m ²	1,049	17,728	S単 91号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50-150mm,要	10.000	m	1,273	12,730	S単 111号
	合計				51,309	
	単価				5,131	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	湧水処理工 道路下 100型		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	1.600	m3	2,260	3,616	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.500	m3	1,113	1,670	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.500	m3	2,871	4,307	S単 2号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50-150mm,要	10.000	m	1,273	12,730	S単 111号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				22,323	
	単価				2,232	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	湧水処理工 90°エルボ 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	90°エルボ 100,,	1.000	個	4,200	4,200	S単 13号
	合計				4,200	
	単価				4,200	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	湧水処理工 90°チーズ 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	90°チーズ 100,,	1.000	個	6,800	6,800	S単 14号
	合計				6,800	
	単価				6,800	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	湧水処理工 90°クロス 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	90°クロス 100,,	1.000	個	0	0	S単 15号
	合計				0	
	単価				0	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水甲 100 湧水処理工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所	1.000	m	2,168	2,168	S単 55号
S02116	水平水甲管 100,,	1.000	m	29,000	29,000	S単 16号
S02116	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,	1.000	個	0	0	S単 17号
S02116	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	0	0	S単 18号
	合計				31,168	
	単価				31,168	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	立上管及び保護工 100 湧水処理工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	0.800	m	1,241	993	S単 65号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリ塩化ビニル管(ダブル構造),,	1.300	m	860	1,118	S単 19号
S02116	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,	1.000	個	0	0	S単 20号
S02116	管理蓋 180(編鋼板)盗難防止フェン付,,	1.000	枚	0	0	S単 21号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	1.000	個	1,060	1,060	S単 22号
	合計				3,171	
	単価				3,171	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	吐口工 2型 溝畔 100 湧水処理工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	4.000	m	1,241	4,964	S単 65号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,	1.000	本	4,510	4,510	S単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100x100,,	1.000	個	2,670	2,670	S単 24号
S02116	硬質塩化ビニル管継手 変換ソケット、VU 100xHDPE 100,,	1.000	個	0	0	S単 25号
	合計				12,144	
	単価				12,144	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	末端処理工 1型 100 湧水処理工		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	10.000	本	4,901	49,010	S単 6号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3(防水剤あり)	0.004	m3	34,349	137	S単 47号
	合計				49,147	
	単価				4,915	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	取水口 1型 JBF-400		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	巻立コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.070	m3	39,310	2,752	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.630	m ²	9,251	5,828	S単 98号
	合計				8,580	
	単価				8,580	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	取水口 1型 JBF-1000		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	巻立コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.130	m3	39,310	5,110	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.260	m ²	9,251	11,656	S単 98号
	合計				16,766	
	単価				16,766	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	落水口 排水槽500型(A型田んぼ用)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,797	3,797	S単 101号
S02116	排水槽 H500 田んぼ用 参考質量:108kg,,	1.000	基	17,100	17,100	S単 26号
S02116	排水槽 田んぼ用 AD用堰板,,	1.000	枚	4,300	4,300	S単 27号
S02116	排水槽用堰板 B425xH150 t10,,	3.000	枚	1,100	3,300	S単 28号
	合計				28,497	
	単価				28,497	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	落水口 排水槽800型(C型田んぼ用)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,797	3,797	S単 101号
S02116	排水槽 H800 田んぼ用【参考質量(蓋版除く)125kg】,,	1.000	基	18,700	18,700	S単 29号
S02116	排水槽 田んぼ用 CD用堰板,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単 30号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水槽用堰板 B375×H200 t10,,	3.000	枚	1,420	4,260	S単 31号
S02116	排水槽用堰板 B375×H150 t10,,	1.000	枚	1,100	1,100	S単 32号
	合計				33,457	
	単価				33,457	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	用水取水管 1型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	0.450	m	3,770	1,697	S単 56号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,337	3,337	S単 102号
S02116	取水槽(蓋付) 450×480×350,,	1.000	個	5,680	5,680	S単 33号
S02116	簡易取水門据付費 150 スリルス製,,	1.000	基	13,100	13,100	S単 34号
S02116	簡易取水門 150 スリルス製,,	1.000	基	25,900	25,900	S単 35号
	合計				49,714	
	単価				49,714	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	田面落水管 3型 落水管 L=平均1.88m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	1.000	本	8,627	8,627	S単 7号
P96014	90°自在支管 VU 150用	1.000	個	0	0	
	合計				8,627	
	単価				8,627	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	田面落水管 3型		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.700	m3	2,260	17,402	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	497.8	1,991	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.900	m ²	920.4	5,430	S単 86号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クハ',区分',なし, あり	1.200	m3	5,695	6,834	S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	6.900	m3	1,113	7,680	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コハ'ク()	2.400	m3	2,386	5,726	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	3.800	m3	698	2,652	S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所	10.000	m	3,770	37,700	S単 56号
	合計				85,415	
	単価				8,542	
	*** B単 - 33号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,400	20,400	S単 46号
	合計				20,400	
	単価				20,400	
	*** B単 - 34号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000034	舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	730.5	731	S単 90号
	合計				731	
	単価				731	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	舗装版破碎 As舗装版 t=15cm以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	619.5	620	S単 89号
	合計				620	
	単価				620	
	*** B単 - 36号 ***					
BA0201	殻運搬(産業廃棄物処分費) 殻運搬 コンクリート(有筋)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,709	1,709	S単 87号
	合計				1,709	
	単価				1,709	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	殻運搬 As殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	1,448	1,448	S単 88号
	合計				1,448	
	単価				1,448	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	殻処理(産業廃棄物処分費) 殻処理 コンクリート(有筋)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m ³	3,000	3,000	S単 44号
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	殻処理 As殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	アスファルト廃材処理費	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 45号
	合計				1,880	
	単価				1,880	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	防護柵撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	1.000	m	1,775	1,775	S単 60号
	合計				1,775	
	単価				1,775	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	水路復旧工 1号水路復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.110	m3	33,230	3,655	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.280	m ²	10,260	2,873	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.540	m3	33,230	17,944	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.940	m ²	9,251	54,951	S単 98号
	合計				79,423	
	単価				79,423	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	水路復旧工 2号水路復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.110	m3	33,230	3,655	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.280	m ²	10,260	2,873	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.810	m3	33,660	27,265	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.810	m ²	9,251	90,752	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.090	ton	188,644	16,978	S単 48号
	合計				141,523	
	単価				141,523	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	水路復旧工 3号水路復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.170	m3	33,230	5,649	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.380	m ²	10,260	3,899	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.220	m3	33,660	41,065	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.310	m ²	9,251	132,382	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.130	ton	188,644	24,524	S単 48号
	合計				207,519	
	単価				207,519	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	水路復旧工 4号水路復旧工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.290	m3	33,230	9,637	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.370	m ²	10,260	3,796	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.620	m3	33,660	54,529	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.240	m ²	9,251	113,232	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.080	ton	188,644	15,092	S単 48号
S05801	暗渠BF用蓋設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	12.000	枚	404	4,848	S単 50号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	JBF用暗渠蓋 B300用(T-4)参考質量:33kg/枚,,	12.000	枚	1,900	22,800	S単 36号
	合計				223,934	
	単価				223,934	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	水路復旧工 5号水路復旧工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.240	m3	33,230	7,975	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.380	m ²	10,260	3,899	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.710	m3	33,660	57,559	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.270	m ²	9,251	113,510	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.090	ton	188,644	16,978	S単 48号
S05801	暗渠BF用蓋設置 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	12.000	枚	404	4,848	S単 50号
S02116	JBF用暗渠蓋 B400用(T-4) 参考質量:42kg/枚,,	12.000	枚	2,490	29,880	S単 10号
	合計				234,649	
	単価				234,649	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	擁壁復旧工 1号擁壁復旧工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	4.560	m ²	1,649	7,519	S単 92号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.280	m3	33,230	42,534	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.250	m ²	10,260	135,945	S単 99号
	合計				185,998	
	単価				185,998	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	擁壁復旧工 2号擁壁復旧工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	4.560	m ²	1,649	7,519	S単 92号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.390	m3	33,230	46,190	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.250	m ²	10,260	135,945	S単 99号
	合計				189,654	
	単価				189,654	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	擁壁復旧工 2号擁壁復旧工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	4.560	m ²	1,649	7,519	S単 92号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.390	m3	33,230	46,190	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.250	m ²	10,260	135,945	S単 99号
	合計				189,654	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				189,654	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	擁壁復旧工 3号擁壁復旧工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.440	m ²	1,649	7,322	S単 92号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.400	m ³	33,230	46,522	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.950	m ²	10,260	122,607	S単 99号
	合 計				176,451	
	単 価				176,451	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	擁壁復旧工 4号擁壁復旧工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.440	m ²	1,649	7,322	S単 92号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.400	m ³	33,230	46,522	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.950	m ²	10,260	122,607	S単 99号
	合 計				176,451	
	単 価				176,451	
	*** B単 - 51号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	251.6	252	S単 81号
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	埋戻 人力埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	246.5	247	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³	2,386	2,386	S単 3号
	合 計				2,633	
	単 価				2,633	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	埋戻 機械埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	246.5	247	S単 79号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m ³	698	698	S単 5号
	合 計				945	
	単 価				945	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	盛土 流用土盛土 地区内		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	246.5	247	S単 79号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()	1.000	m3	2,386	2,386	S単 4号
	合計				2,633	
	単価				2,633	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	埋設シート W150,2倍		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍'リフレソックス,	1.000	m	303	303	S単 76号
	合計				303	
	単価				303	
	*** B単 - 56号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	456.9	457	S単 85号
	合計				457	
	単価				457	
	*** B単 - 57号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	920.4	920	S単 86号
	合計				920	
	単価				920	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鉄筋コンクリート管敷設【床掘勾配1:0.5】 HP-800 1-1-1排水路		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.500	m ²	497.8	7,716	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	9.680	m ²	920.4	8,909	S単 86号
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク ,区分 ,なし,あり	6.320	m3	7,970	50,370	S単 53号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10.000	m	39,340	393,400	S単 107号
	合計				460,395	
	単価				46,040	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	塩ビ管敷設【床掘勾配1:0.5】 VU-500 1-1-2排水路		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²	497.8	3,982	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	16.100	m ²	920.4	14,818	S単 86号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,あり	6.230	m3	4,041	25,175	S単 54号
S07022	硬質'リ塩化ビ'ル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	10.000	m	28,442	284,420	S単 57号
	合計				328,395	
	単価				32,840	
	*** B単 - 60号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000060	監査工 B1000×L1000×H1200(二次製品箱形)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.230	m3	33,230	7,643	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,218	3,131	S単 100号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	20,770	20,770	S単 103号
S02116	監査工 B1000×L1000×H1200 参考質量:2596kg,,	1.000	基	371,000	371,000	S単 37号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	2.000	個	3,070	6,140	S単 38号
	合計				408,684	
	単価				408,684	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	監査工 B1000×L1000×H1400(二次製品箱形)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.230	m3	33,230	7,643	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,218	3,131	S単 100号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	20,770	20,770	S単 103号
S02116	監査工 B1000×L1000×H1400 参考質量:2927kg,,	1.000	基	403,000	403,000	S単 39号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	3.000	個	3,070	9,210	S単 38号
	合計				443,754	
	単価				443,754	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	監査工 B1200×L1200×H1600(二次製品箱形)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.290	m3	33,230	9,637	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.680	m ²	5,218	3,548	S単 100号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり	1.000	基	14,190	14,190	S単 104号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	17,130	17,130	S単 105号
S02116	監査工 B1200×L1200×H1600 参考質量:3920kg,,	1.000	基	607,000	607,000	S単 40号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	4.000	個	3,070	12,280	S単 38号
	合計				663,785	
	単価				663,785	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	監査工 B1200×L1200×H2600(二次製品箱形)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.290	m3	33,230	9,637	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.680	m ²	5,218	3,548	S単 100号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	17,200	17,200	S単 106号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	20,770	20,770	S単 103号
S02116	監査工 B1200×L1200×H2600 参考質量:5864kg,,	1.000	基	830,000	830,000	S単 41号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	7.000	個	3,070	21,490	S単 38号
	合計				902,645	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				902,645	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	現況取付工 現況取付工23、11-1-1排水路		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.170	m3	33,230	5,649	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.520	m ²	5,218	2,713	S単 100号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.520	m3	33,660	17,503	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.340	m ²	9,251	49,400	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.060	ton	188,644	11,319	S単 48号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	3.000	枚	1,002	3,006	S単 49号
S02116	JBF用暗渠蓋 B600用(T-4)参考質量:77kg/枚,,	3.000	枚	4,040	12,120	S単 42号
	合 計				101,710	
	単 価				101,710	
	*** B単 - 65号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	339.2	339	S単 77号
	合 計				339	
	単 価				339	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	流用土盛土 地区内		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.5	247	S単 79号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	243.9	244	S単 83号
	合 計				491	
	単 価				491	
	*** B単 - 67号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	456.9	457	S単 85号
	合 計				457	
	単 価				457	
	*** B単 - 68号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	920.4	920	S単 86号
	合 計				920	
	単 価				920	
	*** B単 - 69号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000069	砂利舗装 支線道路 w=4.0m RC-40		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	40.000	m ²	739	29,560	S単 58号
	合計				29,560	
	単価				2,956	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	アスファルト舗装工 車道部 再生密粒度AC13F t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝｸ(20)	1.000	m ²	1,497	1,497	S単 110号
	合計				1,497	
	単価				1,497	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	上層路盤工 車道部 粒度調整砕石 M-30 t=6cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	1.000	m ²	721.6	722	S単 109号
	合計				722	
	単価				722	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	下層路盤工 車道部 再生砕石 RC-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	698	698	S単 108号
	合計				698	
	単価				698	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	防護柵工 撤去材再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	4,872	4,872	S単 59号
	合計				4,872	
	単価				4,872	
	*** B単 - 74号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	251.6	252	S単 81号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 75号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,ｻﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	920.4	920	S単 86号
	合計				920	
	単価				920	
	*** B単 - 76号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000076	埋戻					歩A
	人力埋戻		m ³		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m ³	1,113	1,113	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	1,000	m ³	2,386	2,386	S単 3号
	合 計				3,499	
	単 価				3,499	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	仮設道路					歩A
	W=3.0m 敷鉄板		m		100,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,188,1,あり	304,800	m ²	2,006	611,429	S単 72号
	合 計				611,429	
	単 価				6,114	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	仮廻し水路工					歩A
	1型		m		10,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	36,000	m ²	535	19,260	S単 73号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,170	m ³	36,938	43,217	S単 67号
	合 計				62,477	
	単 価				6,248	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	仮廻し水路工					歩A
	2型		m		10,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	36,000	m ²	535	19,260	S単 73号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,170	m ³	36,938	43,217	S単 67号
	合 計				62,477	
	単 価				6,248	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	仮廻し水路工					歩A
	3型		m		10,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	36,000	m ²	535	19,260	S単 73号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,170	m ³	36,938	43,217	S単 67号
	合 計				62,477	
	単 価				6,248	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	排水ポンプ					歩A
	口径100mm以下【運転日数入力】		箇所		1,000	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 115,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	564,682	564,682	S単 69号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	94,059	94,059	S単 68号
	合 計				658,741	
	単 価				658,741	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	1号擁壁復旧工仮設足場					歩A
	重力式擁壁H2800		箇所		1,000	当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	26,000	掛m ²	5,609	145,834	S単 70号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	10.000	掛㎡	4,495	44,950	S単 71号
	合計				190,784	
	単価				190,784	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	2号擁壁復旧工仮設足場 重力式擁壁H2800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	26.000	掛㎡	5,609	145,834	S単 70号
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	10.000	掛㎡	4,495	44,950	S単 71号
	合計				190,784	
	単価				190,784	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	3号擁壁復旧工仮設足場 重力式擁壁H2700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	25.000	掛㎡	5,609	140,225	S単 70号
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	10.000	掛㎡	4,495	44,950	S単 71号
	合計				185,175	
	単価				185,175	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	4号擁壁復旧工仮設足場 重力式擁壁H2700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	25.000	掛㎡	5,609	140,225	S単 70号
S18031	足場工 あり,単管傾斜,あり	10.000	掛㎡	4,495	44,950	S単 71号
	合計				185,175	
	単価				185,175	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	土砂流出防止工 流入部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵,1.2,	8.000	m	34,229	273,832	S単 8号
	合計				273,832	
	単価				273,832	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	土砂流出防止工 流出部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵,1.2,	4.000	m	34,229	136,916	S単 8号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	0.120	m3	36,938	4,433	S単 67号
T00009	碟間接触浄化材設置	0.160	m3	64,158	10,265	T単 1号
	合計				151,614	
	単価				151,614	
	*** B単 - 88号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,640	8,640	S単 75号

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	341		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,871		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,386		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()		m3	2,386		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	698		歩A・単A
S02013	*** S単 - 6号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,901		歩A・単A
S02013	*** S単 - 7号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,627		歩A・単A
S02014	*** S単 - 8号 *** 柵工 柵工 板柵,1.2,		m	34,229		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,888		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** JBF用暗渠蓋 JBF用暗渠蓋 B400用(T-4) 参考質量:42kg/枚,,		枚	2,490		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** JBF用暗渠蓋 JBF用暗渠蓋 B1000用(T-4) 参考質量:146kg/枚,,		枚	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,3号 40~30mm,,		m3	5,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 90°エルボ 90°エルボ 100,,		個	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 90°チーズ 90°チーズ 100,,		個	6,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 90°クロス 90°クロス 100,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 水平水甲管 水平水甲管 100,,		m	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 水甲保護管 水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 管理蓋 管理蓋 250(編鋼板)盗難防止チェーン付,,		枚	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 立上孔保護管 立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 管理蓋 管理蓋 180(編鋼板)盗難防止チェーン付,,		枚	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,, *** S単 - 23号 ***		個	1,060		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m,, *** S単 - 24号 ***		本	4,510		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×100,, *** S単 - 25号 ***		個	2,670		歩A・単A
S02116	硬質塩化ビニル管継手 硬質塩化ビニル管継手 変換ソケット、VU 100×HDPE 100,, *** S単 - 26号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	排水槽 排水槽 H500 田んぼダム用 参考質量:108kg,, *** S単 - 27号 ***		基	17,100		歩A・単A
S02116	排水槽 田んぼダム堰板 排水槽 田んぼダム堰板 AD用堰板,, *** S単 - 28号 ***		枚	4,300		歩A・単A
S02116	排水槽用堰板 排水槽用堰板 B425×H150 t10,, *** S単 - 29号 ***		枚	1,100		歩A・単A
S02116	排水槽 排水槽 H800 田んぼダム用【参考質量(蓋版除く)125kg】,, *** S単 - 30号 ***		基	18,700		歩A・単A
S02116	排水槽 田んぼダム堰板 排水槽 田んぼダム堰板 CD用堰板,, *** S単 - 31号 ***		枚	5,600		歩A・単A
S02116	排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H200 t10,, *** S単 - 32号 ***		枚	1,420		歩A・単A
S02116	排水槽用堰板 排水槽用堰板 B375×H150 t10,, *** S単 - 33号 ***		枚	1,100		歩A・単A
S02116	取水槽(蓋付) 取水槽(蓋付) 450×480×350,, *** S単 - 34号 ***		個	5,680		歩A・単A
S02116	簡易取水門据付費 簡易取水門据付費 150 スチール製,, *** S単 - 35号 ***		基	13,100		歩A・単A
S02116	簡易取水門 簡易取水門 150 スチール製,, *** S単 - 36号 ***		基	25,900		歩A・単A
S02116	JB用暗渠蓋 JB用暗渠蓋 B300用(T-4)参考質量:33kg/枚,, *** S単 - 37号 ***		枚	1,900		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H1200 参考質量:2596kg,, *** S単 - 38号 ***		基	371,000		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, *** S単 - 39号 ***		個	3,070		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1000×L1000×H1400 参考質量:2927kg,, *** S単 - 40号 ***		基	403,000		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1200×L1200×H1600 参考質量:3920kg,, *** S単 - 41号 ***		基	607,000		歩A・単A
S02116	監査工 監査工 B1200×L1200×H2600 参考質量:5864kg,, *** S単 - 42号 ***		基	830,000		歩A・単A
S02116	JB用暗渠蓋 JB用暗渠蓋 B600用(T-4)参考質量:77kg/枚,, *** S単 - 43号 ***		枚	4,040		歩A・単A
S02116	碟間接触浄化材 碟間接触浄化材 カキ殻加工品,,		m3	0		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単 - 44号 *** コンクリート廃材処理費 コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** アスファルト廃材処理費 アスファルト廃材処理費		m3	1,880		歩A・単A
S02721	*** S単 - 46号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,400		歩A・単A
S03018	*** S単 - 47号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3(防水剤あり)		m3	34,349		歩A・単A
S03701	*** S単 - 48号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	188,644		歩A・単A
S05801	*** S単 - 49号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	1,002		歩A・単A
S05801	*** S単 - 50号 *** 暗渠BF用蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	404		歩A・単A
S07001	*** S単 - 51号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タガ,区分,なし,あり		m3	6,240		歩A・単A
S07001	*** S単 - 52号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タガ,区分,なし,あり		m3	5,695		歩A・単A
S07001	*** S単 - 53号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ,タ,区分,なし,あり		m3	7,970		歩A・単A
S07001	*** S単 - 54号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ,タ,区分,なし,あり		m3	4,041		歩A・単A
S07021	*** S単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	2,168		歩A・単A
S07021	*** S単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	3,770		歩A・単A
S07022	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,500mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	28,442		歩A・単A
S08042	*** S単 - 58号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	739		歩A・単A
S08711	*** S単 - 59号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	4,872		歩A・単A
S08712	*** S単 - 60号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し		m	1,775		歩A・単A
S10002	*** S単 - 61号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.96ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),20cm,あり		ha	980,334		歩A・単A
S10003	*** S単 - 62号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.96ha,0.002,2.00,粘性土・粘質土,少ない,あり		ha	870,178		歩A・単A
S10006	*** S単 - 63号 *** 水田ほ場整備雑物除去工 水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,7.5(m3/ha)程度		ha	149,328		歩A・単A
S10009	*** S単 - 64号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	540		歩A・単A
S10032	*** S単 - 65号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,241		歩A・単A
S14601	*** S単 - 66号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,603		歩A・単A
S18001	*** S単 - 67号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去		m ³	36,938		歩A・単A
S18004	*** S単 - 68号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1-5台,あり		箇所	94,059		歩A・単A
S18006	*** S単 - 69号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 115,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,あり		箇所	564,682		歩A・単A
S18031	*** S単 - 70号 *** 足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛m ²	5,609		歩A・単A
S18031	*** S単 - 71号 *** 足場工 足場工 あり,単管傾斜,あり		掛m ²	4,495		歩A・単A
S18054	*** S単 - 72号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,188,1,あり		m ²	2,006		歩A・単A
S18062	*** S単 - 73号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設-撤去		m ²	535		歩A・単A
S19001	*** S単 - 74号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(ツバ 装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と現場の移動,,あり		台	507,782		歩A・単A
S19003	*** S単 - 75号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
S42111	*** S単 - 76号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅 リフレクツル,,		m	303		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 77号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	339.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 78号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,113		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 79号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	246.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 80号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-		m ³	2,260		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 81号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	251.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 82号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハツ割山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,099		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 83号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	243.9		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 84号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	497.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 85号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	456.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 86号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	920.4		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 87号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,709		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 88号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,		m3	1,448		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 89号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	619.5		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 90号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	730.5		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 91号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,049		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 92号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,649		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 93号 *** 巻立コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 94号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 95号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,660		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 96号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,230		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 97号 *** 基礎コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,230		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 98号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,251		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 99号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,260		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 100号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,218		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	*** S単 - 101号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,797		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 102号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	3,337		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 103号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり		基	20,770		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 104号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり		基	14,190		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 105号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり		基	17,130		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 106号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり		基	17,200		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 107号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m	39,340		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 108号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²	698		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 109号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,1層施工,あり,0mm,60mm		m ²	721.6		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 110号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プラハコト 各種,あり,再生密粒度AⅡ(20)		m ²	1,497		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 111号 *** SP 暗渠排水管 据付,波状管,50-150mm,要		m	1,273		歩A・単A
T00009	*** T単 - 1号 *** 碟間接触浄化材設置		m ³	64,158		歩A・単A

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0-11.0t種	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	133	18,620	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
	合 計				82,504	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		341	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,716	1,072	
	合 計				28,712	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,871	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合 計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,386	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,304	630	
	合 計				23,858	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,386	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻し0.8~1.1ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	あり				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,830	2,635	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	133	758	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	31,518	31,518	
	合計				34,911	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		698	
	*** S単 - 6号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)削孔径	150mm以下				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役					
		0.700	人	30,498	21,349	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,888	24,888	
M23024	コア採取器(コアリングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,710	3,164	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	135	540	
	合計				102,927	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,901	
	*** S単 - 7号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)削孔径	250mm以下				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役					
		0.800	人	30,498	24,398	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	31,518	31,518	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,888	24,888	
M23025	コア採取器(コアリングマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,760	5,106	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	135	891	
	合計				138,031	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,627	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
S02014	柵工 柵工 板柵 1.2		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)柵種区分 2)柵高区分 4)荒目・BSの単価(円/m ²)柵の時 5)細目の単価(円/m ²)柵の時	板柵 1.2 0 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	22.300	人	30,498	680,105	
R01002	特殊作業員	6.000	人	31,518	189,108	
R01003	普通作業員	56.700	人	24,888	1,411,150	
R01004	軽作業員	21.300	人	20,706	441,038	
Y00004	諸雑費	0.030		2,721,401	81,642	
P33071	松杭丸太 長3.7m、末口15cm	100.000	本	3,910	391,000	
P33304	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	4.200	m ³	54,500	228,900	
	合計				3,422,943	算出数量 100.000 m
	単価		m		34,229	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1,000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	JBF用暗渠蓋 JBF用暗渠蓋 B400用(T-4) 参考質量:42kg/枚,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	JBF用暗渠蓋 B400用(T-4) 参考質量:42kg/枚	1.000	枚	2,490	2,490	
	合計				2,490	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,490	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	JBF用暗渠蓋 JBF用暗渠蓋 B1000用(T-4) 参考質量:146kg/枚,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	JBF用暗渠蓋 B1000用(T-4) 参考質量:146kg/枚	1.000	枚	11,500	11,500	
	合計				11,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,500	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 12号 ***						
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 3号 40~30mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03101		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03101	単粒度砕石 3号 40~30mm	1.000	m3	5,250	5,250	
	合計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,250	
*** S単 - 13号 ***						
S02116	90°エルボ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	90°エルボ 100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	90°エルボ 100	1.000	個	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
*** S単 - 14号 ***						
S02116	90°チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	90°チーズ 100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	90°チーズ 100	1.000	個	6,800	6,800	
	合計				6,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,800	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	90°クロス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	90°クロス 100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	90°クロス 100	1.000	個	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	水平水甲管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水甲管 100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	水平水甲管 100	1.000	m	29,000	29,000	
	合計				29,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				29,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	水甲保護管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	水甲保護管 SGP200A L=0.60m 沈下防止板付	1.000	個	0	0	算出数量 1,000 各単位
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	管理蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	管理蓋 250(編鋼板)盗難防止フェン付	1.000	枚	0	0	算出数量 1,000 各単位
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	860	860	算出数量 1,000 各単位
	合 計				860	
	単 価				860	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	立上孔保護管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	立上孔保護管 SGP125A L=0.20m 沈下防止板付	1.000	個	0	0	算出数量 1,000 各単位
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	管理蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	管理蓋 180(編鋼板)盗難防止フェン付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96011	管理蓋 180(縞鋼板)盗難防止フェン付	1.000	枚	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05251		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	
	合計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,060	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05100		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m	1.000	本	4,510	4,510	
	合計				4,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,510	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05284		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05284	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×100	1.000	個	2,670	2,670	
	合計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,670	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継手 変換ソケット、VU 100×HDPE 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96501		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96501	硬質塩化ビニル管継手 変換ソケット、VU 100×HDPE 100	1.000	個	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	排水槽		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽 H500 田んぼ用 参考質量:108kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	排水槽 H500 田んぼ用 参考質量:108kg	1.000	基	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,100	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	排水槽 田んぼ用堰板 排水槽 田んぼ用堰板 AD用堰板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	排水槽 田んぼ用堰板 AD用堰板	1.000	枚	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	排水槽用堰板 排水槽用堰板 B425×H150 110		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	排水槽用堰板 B425×H150 110	1.000	枚	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	排水槽 排水槽 H800 田んぼ用【参考質量(蓋版除く)125kg】		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	排水槽 H800 田んぼ用【参考質量(蓋版除く)125kg】	1.000	基	18,700	18,700	
	合計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,700	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	排水槽 田んぼ用堰板 排水槽 田んぼ用堰板 CD用堰板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	排水槽 田んぼ用堰板 CD用堰板	1.000	枚	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,600	
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	水稲農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水槽用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375 x H200 t10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	排水槽用堰板 B375 x H200 t10	1.000	枚	1,420	1,420	
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	排水槽用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水槽用堰板 B375 x H150 t10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	排水槽用堰板 B375 x H150 t10	1.000	枚	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	取水槽(蓋付)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水槽(蓋付) 450 x 480 x 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96021	取水槽(蓋付) 450 x 480 x 350	1.000	個	5,680	5,680	
	合計				5,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,680	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	簡易取水門据付費		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易取水門据付費 150 スパル製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	簡易取水門据付費 150 スパル製	1.000	基	13,100	13,100	
	合計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,100	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	簡易取水門		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易取水門 150 スパル製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	簡易取水門 150 スパル製	1.000	基	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,900	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	JBF用暗渠蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	JBF用暗渠蓋 B300用(T-4)参考質量:33kg/枚					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96502				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96502	JBF用暗渠蓋 B300用(T-4)参考質量:33kg/枚	1.000	枚	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	監査工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	監査工 B1000×L1000×H1200 参考質量:2596kg					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96201	監査工 B1000×L1000×H1200 参考質量:2596kg	1.000	基	371,000	371,000	
	合計				371,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				371,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,070	3,070	
	合計				3,070	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,070	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	監査工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	監査工 B1000×L1000×H1400 参考質量:2927kg					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96202	監査工 B1000×L1000×H1400 参考質量:2927kg	1.000	基	403,000	403,000	
	合計				403,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				403,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	監査工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	監査工 B1200×L1200×H1600 参考質量:3920kg					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96203				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96203	監査工 B1200×L1200×H1600 参考質量:3920kg	1.000	基	607,000	607,000	

事業名	水橋農地整備事業				
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				607,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				607,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	監査工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	監査工 B1200×L1200×H2600 参考質量:5864kg,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96204				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96204	監査工 B1200×L1200×H2600 参考質量:5864kg	1.000	基	830,000	830,000	
	合計				830,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				830,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	JBF用暗渠蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	JBF用暗渠蓋 B600用(T-4)参考質量:77kg/枚,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96504				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96504	JBF用暗渠蓋 B600用(T-4)参考質量:77kg/枚	1.000	枚	4,040	4,040	
	合計				4,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,040	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	碟間接触浄化材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	碟間接触浄化材 カキ殻加工品,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96402				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96402	碟間接触浄化材 カキ殻加工品	1.000	m3	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	コンクリート廃材処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96024				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格	有筋・二次製品				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	3,000円				
P96024	コンクリート廃材処理費 有筋・二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02123	アスファルト廃材処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材処理費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96025				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	アスファルト廃材処理費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単 - 46号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋 なし		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,400	
	*** S単 - 47号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3(防水剤あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	洗砂(細目)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3(防水剤あり)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	0	0	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	6,100	5,551	
P32113	混和剤 防水剤 マノール相当	10.800	kg	230	2,484	
R01003	普通作業員	0.970	人	24,888	24,141	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		24,141	2,173	
	合 計				34,349	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		34,349	
	*** S単 - 48号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	70,890	81,524	
	合 計				188,644	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		188,644	
	*** S単 - 49号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,002	1,002	
	合計				1,002	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,002	
	*** S単 - 50号 ***					
S05801	暗渠BF用蓋設置		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	404.40	404	
	合計				404	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		404	
	*** S単 - 51号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(資材機械)	砕石・礫質土・粘性土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ 区分 なし あり				
J03208	購入土	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,498	10,979	
R01003	普通作業員	1.260	人	24,888	31,359	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,716	1,286	
F08011	バック材[クバ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,660	1,698	
P34029	軽油 バック材給油	6.300	L	133	838	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	29,070	5,523	
	合計				62,399	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,240	
	*** S単 - 52号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クワ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クワの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クワ 区分 なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,498	9,759	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.340	人	31,518	10,716	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,716	1,286	
F08011	クワ[クワ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,660	1,698	
P34029	軽油 クワ給油	6.300	L	133	838	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	29,070	5,523	
	合計				56,948	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,695	
	*** S単 - 53号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動クワ,区分,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クワの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動クワ 区分 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,820	33,840	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,498	8,844	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08015	クワ[クワ型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油 クワ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	29,070	1,454	
	合計				79,701	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,970	
	*** S単 - 54号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動クワ,区分,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クワの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動クワ 区分 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂					
	クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,498	7,625	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,518	6,304	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,304	756	
F08015	バックホウ[加-ヲ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,200	816	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	29,070	1,454	
	合計				40,411	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,041	
	*** S単 - 55号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	2.440	本	4,510	11,004	
Y00004	雑材料費	0.020		11,004	220	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,498	2,440	
R01002	特殊作業員	0.120	人	31,518	3,782	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,888	4,231	
	合計				21,677	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,168	
	*** S単 - 56号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	10,500	25,620	
Y00004	雑材料費	0.020		25,620	512	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,498	2,745	
R01002	特殊作業員	0.130	人	31,518	4,097	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				37,703	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,770	
	*** S単 - 57号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 500mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VU 500mm RR管 4.0m管 0箇所 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05109	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0m	2.440	本	103,000	251,320	
Y00004	諸雑費	0.020		251,320	5,026	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	30,498	4,575	
R01002	特殊作業員	0.280	人	31,518	8,825	
R01003	普通作業員	0.390	人	24,888	9,706	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	7,090	1,134	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.800	L	133	638	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	29,070	3,198	
	合計				284,422	算出数量 10.000 m
	単価		m		28,442	
	*** S単 - 58号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 あり なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m ³	2,820	32,712	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,498	6,100	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,888	15,431	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	133	1,995	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	29,070	12,500	
	合計				73,888	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		739	
	*** S単 - 59号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	11,060	13,272	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-2B	1.000	m	8,400	8,400	
	合計				4,872	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,872	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 60号 ***						
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用、B・C-2B、(旧B・C-2BS)、受けなし、無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	コンクリート建込用 B・C-2B、(旧B・C-2BS) 受けなし 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A03082	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,775	1,775	
	合計				1,775	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,775	
*** S単 - 61号 ***						
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)、0.96ha、0.002、はぎ取り戻し工 法(少ない)、20cm、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.96ha 0.002 はぎ取り戻し工法(少ない) 20cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	13.880	日	23,300	323,404	
P34029	軽油 バトロ給油	828.000	L	133	110,124	
R01021	運転手(特殊)	6.370	人	29,070	185,176	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,498	54,896	
R01003	普通作業員	5.600	人	24,888	139,373	
F08012	バックホウ[加型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	7.810	日	6,320	49,359	
P34029	軽油 バトロ給油	187.000	L	133	24,871	
R01021	運転手(特殊)	3.170	人	29,070	92,152	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		979,355	979	
	合計				980,334	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		980,334	
*** S単 - 62号 ***						
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地、0.96ha、0.002、2.00、粘性土・埴質土、 少ない、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.96ha 0.002 2.00 粘性土・埴質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	8.490	日	23,300	197,817	
P34029	軽油 バトロ給油	506.000	L	133	67,298	
R01021	運転手(特殊)	3.890	人	29,070	113,082	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,498	48,797	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホウ[加型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	14.440	日	6,320	91,261	
P34029	軽油 バトロ給油	346.000	L	133	46,018	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	5.870	人	29,070	170,641	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		869,309	869	
	合計				870,178	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		870,178	
	*** S単 - 63号 ***					
S10006	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,7.5 (m3/ha)程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 7.5 (m3/ha)程度		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	6.000	人	24,888	149,328	
	合計				149,328	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		149,328	
	*** S単 - 64号 ***					
S10009	畦畔整形工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,498	6,100	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,888	12,444	
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,320	10,112	
P34029	軽油 バックホウ給油	40.000	L	133	5,320	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	29,070	20,058	
	合計				54,034	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		540	
	*** S単 - 65号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	8,020	13,313	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	133	4,522	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,070	29,070	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,498	9,149	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,518	15,759	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				146,477	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,241	
	*** S単 - 66号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,498	21,654	
R01002	特殊作業員	1.420	人	31,518	44,756	
R01003	普通作業員	2.130	人	24,888	53,011	
M28411	高圧洗浄機[工用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,320	5,498	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	135	3,105	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		119,421	32,244	
	合計				160,268	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,603	
	*** S単 - 67号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,888	360,876	
	合計				369,376	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		36,938	
	*** S単 - 68号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.740	日	11,200	8,288	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,498	15,249	
R01002	特殊作業員	0.100	人	31,518	3,152	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
P34029	軽油 バックホウ給油	23.000	L	133	3,059	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,070	14,535	
	合計				94,059	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		94,059	
	*** S単 - 69号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 115, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	115 作業時排水		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	3) 排水量(m ³ /h) 4) 動力源区分	0以上～7未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	水橋農地整備事業				
工事名	上条団地区画整理(その2)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	178.250	日	533	95,007	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1,070.000	L	135	144,450	
R01001	土木一般世話役	4.600	人	30,498	140,291	
R01003	普通作業員	5.750	人	24,888	143,106	
Y00004	諸雑費	0.080		522,854	41,828	
	合計				564,682	算出数量 1.000 箇所
	単価				564,682	
	*** S単 - 70号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,498	48,797	
R01012	とび工	8.500	人	32,130	273,105	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,888	32,354	
F01086	フレルソルレツ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	52,800	73,920	
Y00004	諸雑費	0.310		428,176	132,735	
	合計				560,911	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,609	
	*** S単 - 71号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,498	45,747	
R01012	とび工	6.100	人	32,130	195,993	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,888	67,198	
F01086	フレルソルレツ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	52,800	42,240	
Y00004	諸雑費	0.280		351,178	98,330	
	合計				449,508	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,495	
	*** S単 - 72号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,188,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	188		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,557	1,557,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	31,518	91,402	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,888	72,175	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,200	37,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	133	45,885	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	29,070	84,303	
	合 計				2,005,837	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,006	
	*** S単 - 73号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 400				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材 (マット・シ ー ト類)	104.000	m ²	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,888	11,946	
	合 計				53,546	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		535	
	*** S単 - 74号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む) 湿地20 t 級以上21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	2.800	人	31,518	88,250	
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸ-ﾌﾞﾗﾝｸ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	52,800	110,880	
Y00004	運搬費等	1.550		199,130	308,652	
	合 計				507,782	算出数量 1.000 台
	単 価		台		507,782	
	*** S単 - 75号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,640	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 76号 ***						
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツル、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)規格	幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツル	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工					
		0.400	人	28,662	11,465	
	合計				30,265	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		303	
Y00001	埋設標識シート					
*** S単 - 77号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		339.2	
*** S単 - 78号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,113	
*** S単 - 79号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		246.5	
*** S単 - 80号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,260	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		251.6	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,099	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		243.9	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 85号 ***					

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		456.9	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		920.4	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,709	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³		1,448	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		619.5	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	- -				
	単 価		m		730.5	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,049	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,649	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0311	巻立コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,310	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,660	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0311	基礎コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理(その2)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,230	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,251	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,218	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,797	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,337	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		20,770	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し あり				
	単 価		基		14,190	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		17,130	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し あり				
	単 価		基		17,200	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	水橋農地整備事業
工事名	上条団地区画整理 (その 2) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		39,340	
	*** S 単 - 108号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クマツヤン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クマツヤン RC-40				
	単 価		m ²		698	
	*** S 単 - 109号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 60mm		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 60mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		721.6	
	*** S 単 - 110号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコ(20)		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコ(20)				
J01021	再生アスファルト混合物 (積雪地域) 密粒度アスコ(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,497	
	*** S 単 - 111号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50 - 150mm, 要		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

